ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-588.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА IO(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

(ЗРУ IO-6х24-ЖБ-5I-2-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СФ 1032-06

Ленинград
I99I

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
407-3-588.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА IO(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

(ЗРУ IO-6х24-ЖБ-5I-2-КЭ-Р)

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость общая	IOI,08 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	I00,25 тыс.руб.
I куб.м. здания	36,57 руб.
I кв.м общей площади	208,8I руб.

РАЗРАБОТАН
институтом
"Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие Минэнерго СССР
протоколом от 08.08.9I № 35

Главный инженер Е.И.Баранов

СФ 1032-06

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

ФР 1038-06

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование	Лист
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ с кабельным этажом и реакторными камерами	4
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Общестроительные работы (вариант с металлическим полом в коридоре управления)	27
5	2-I	Вентиляция ПС	48
6	2-2	Отопление ПС	50
7	2-3	Вентиляция реакторных камер	52
8	3-I	Приобретение и монтаж освещения, оборудования для отопления и вентиляции	54
9	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	59
I0	3-3	Монтаж заземления	63
II	3-4	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	64
I2	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	68
I3		Ведомость потребности в производственных ресурсах	7I

ф1032-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 г. для I территориального района, только для варианта ЗРУ со шкафами КРУ серии К-104, одинарными реакторами и с температурой наружного воздуха до минус 30 °С.

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнены по следующим индексам:

а) строительно-монтажные работы - 1,48, согласно письму Госстроя СССР № 14-Д от 6.09.90 года;

б) оборудование - 1,5, согласно письму Госстроя СССР № 15-Д от 18.09.90 года.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;

- сборник расценок на монтаж оборудования;

- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5% от принятых затрат, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3%.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87%
монтаж технологического оборудования	- 80%

Плановые накопления учтены в размере 8% от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В альбоме дополнительно к основной локальной смете I-I на общестроительные работы приведена локальная смета I-2 применительно к варианту с металлическими полами в коридоре управления.

Локальная смета 3-4 на приобретение и монтаж оборудования 10 кВ приведена в качестве примера.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5%
- комплектация	- 0,7%
- транспорт оборудования	- 15,3 руб. на I т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- 1,2%

ф.1032-06

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытых распределительных устройств I0(6) кВ
кабельным этажом и реакторными камерами
(ЗРУ I0-6х24-ЖБ-5I-2-КЭ-Р)

Сметная стоимость	I0I,08 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	9,36 тыс.чел.час
Трудозатраты построечные	8,57 тыс.чел.час
Сметная заработная плата	6,69 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь	480,I $м^2$
Объем здания	274I $м^3$

Смета составлена в ценах 1991г

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	63,29	-	-	-	63,29	7,94	5,75	I3I,83 23,09
2	2-I	Вентиляция	0,33	-	-	-	0,33	0,08	0,05	0,69 0,I2
3	2-2	Отопление	-	0,34	-	-	0,34	0,09	0,09	0,7I 0,I2
4	2-3	Вентиляция реакторных камер	0,26	-	-	-	0,26	0,04	0,03	0,54 0,09
5	3-I	Приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления вентиляции	-	0,5I	0,2I	-	0,72	0,08	0,05	I,06 0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	3-2	Приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	2,62	-	-	2,62	0,99	0,63	5,46 0,96
7	3-3	Монтаж заземления	-	0,32	-	-	0,32	0,I	0,06	0,67 0,I2
8	3-5	Приобретение и монтаж оборудования управления вентиляцией	-	0,07	0,34	-	0,4I	0,04	0,03	0,I5 0,03
		Итого	63,88	3,86	0,55	-	68,29	9,36	6,69	I4I,I0 24,7I
		Итого в ценах I99I г.	94,54	5,7I	0,83	-	I0I,08	-	-	208,8I 36,57

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Г.Д.Фомин

Начальник ОКП-I — Р.С.Роменский

Составил инженер — Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист — М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-1-КЭР

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 63,286 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7945 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,747 ТЫС.РУБ,
трудозатраты построечные 7209 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЗСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,10	21,00	21,00	2	-	2	-	-
				-	6,56			1	9,40	1
		1000М3								
2	Е1-1617 ЗСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610	0,10	18,60	18,60	2	-	2	-	-
				-	5,77			1	8,31	1
		1000М3								
3	Е1-1591 ЗСН 1-22-16	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ	0,10	144,00	137,39	14	1	13	13,00	1
		1000М3		6,41	56,10			5	80,78	8
4	ССЫР-ТЬ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ	117,60	0,29	-	34	7	-	0,09	11
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1605 ЗСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,10	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-441 ЗСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,04	223,00	204,60	9	1	8	42,00	2
				18,40	50,80			2	73,15	3
		100 ШТ								
7	Е1-1549 ЗСН 1-11-16	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,25	106,00	101,19	132	6	126	9,75	12
				4,81	41,60			52	59,90	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,39	74,76	-	29	29	-	157,20	61
	ЗСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,3,67									
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	1,28	44,20	44,20	57	-	57	-	-
	ЗСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			18	19,73	25
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,3,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,28	42,00	42,00	54	-	54	-	-
	ЗСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			17	18,81	24
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,75	15,10	15,10	11	-	12	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			4	6,74	5
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	7,50	9,69	3,49	73	47	26	11,20	84
	ЗСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			17	3,30	25
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,20	41,50	-	133	133	-	89,60	287
	ЗСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,85	41,50	-	35	35	-	89,60	76
	ЗСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,23	144,00	137,39	33	1	32	13,00	3
	ЗСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			13	80,78	18
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	273,60	0,29	-	79	16	-	0,09	25
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,23	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			701	276	336		563
			РУБ.					131		186
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			701	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	205		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	131		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	276	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	407	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЭСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	36,30	9,32	0,32	338	15	12	0,80	29
		М3		0,40	0,10			4	0,13	5
19	Е7-6 ЭСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	20,00	4,89	3,69	98	24	74	2,08	42
				1,20	1,35			27	1,72	34
		ШТ								
20	ССЦС П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15,9-1	24,00	52,50	-	1260	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	564,00	0,25	-	130	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 ЭСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	20,00	6,50	2,68	130	54	53	4,51	90
		ШТ		2,71	0,96			19	1,24	25
23	ССЦС П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В	7,28	69,54	-	506	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
24	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	312,20	0,25	-	78	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	58,80	0,32	-	19	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	ССЦС П9-348 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В	2,88	71,99	-	207	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	ССЦС ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	364,80	0,25	-	91	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
28	Е33-230 ЭСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,6Т	0,92	24,60	18,40	23	6	17	10,90	10
				6,20	5,70			5	7,35	7
		М3								
29	ССЦС 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-3	СОН82-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
31	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	ССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	66,00	1,27	0,79	84	15	52	0,39	26
		ШТ		0,22	0,29			19	0,37	24
35	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т ФБС9,4,6Т	9,83	44,20	-	434	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3516	114	208		197
			РУБ,					74		95
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3516	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			351	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	134		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	74		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	114	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			2843	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	104	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			326	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	292	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			4423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛЫ								
36	Е7-400 ЭСН 7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	415,00	1,27	0,79	527	91	328	0,39	162
		ШТ		0,22	0,29			120	0,37	154
37	ССЦ П3,19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42ШТ)	60,61	44,20	-	2679	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	Е7-760 ЭСН	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	0,57	0,03	21	18	1	0,84	30
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	СССЦ П8-503 ТЧТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	1,05	59,16	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	43,20	0,23	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	72,00	0,25	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	14,40	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	1,50	1,04	35	11	24	0,81	19
				0,46	0,38			9	0,49	11
45	СССЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	9,43	0,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,60	210,00	22,70	125	9	13	28,00	17
				15,30	7,06			4	9,11	5
48	С06-04 П836 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	2,68	128,72	-	345	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	43,80	1,67	0,01	73	8	-	0,32	14
				0,19	-			-	-	-
50	Е6-125 ЭСН 6-13-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	18,30	81,04	1,14	1483	220	21	21,90	401
				12,00	0,34			6	0,44	8
51	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	40,70	29,19	0,34	1188	21	14	0,99	40
				0,52	0,10			4	0,13	5
52	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10 М3	0,40	32,76	0,36	13	1	-	2,81	1
				1,55	0,10			-	0,13	-
53	Е6-84 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В КАНАЛАХ Т	0,90	355,00	1,30	320	34	1	64,00	58
				38,00	0,39			-	0,50	-
54	Е6-85 ЭСН 6-9-9	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ Т	0,11	329,00	1,30	36	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,30	60,50 38,40	0,03 -	18	12	- -	68,00 -	21 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6981	426	402		765
			РУБ,					143		183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3009	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	259		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	143		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	426	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	569	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	207	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			651	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1054
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1054
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	776	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
56	Е7-34 ЭСН 7-3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ	20,00	14,80 4,42	6,60 2,39	296	88	132 48	7,38 3,08	148 62
57	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04.42-2,1 М3	31,00	70,80 -	- -	2195	-	- -	- -	- -
58	СССЦ ТАБЛ,3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	126,00	0,28 -	- -	35	-	- -	- -	- -
59	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1080,00	0,25 -	- -	270	-	- -	- -	- -
60	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	840,00	0,41 -	- -	344	-	- -	- -	- -
61	Е7-112 ЭСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	19,00	20,50	3,60	390	140	68	11,20	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		7,35	1,26			24	1,63	31
62	ССОЦ П,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(13ШТ) РОП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 М3	18,90	72,05	-	1362	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	259,00	0,23	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 КГ	812,00	0,26	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	1648,00	0,25	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	192,00	0,32	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	ССОЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	189,00	0,41	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Е9-94 ЭСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,86	29,20	14,30	25	7	12	13,50	12
				8,70	5,00			4	6,45	6
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,86	213,00	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,26	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			5937	245	212		391
			РУБ.					76		99

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5694	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				263	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	128		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	72		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	238	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	310	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.				4992	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				936	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	169	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				531	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	479	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			7440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	495	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
71	Е7-220 ЭСН 7-13-4-1,8	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ	48,00	16,20 2,16	1,14 0,40	778	104	55 19	3,61 0,52	173 25
		ШТ								
72	СССЦ 18-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М	403,20	9,63 -	- -	3883	-	- -	- -	- -
		М2								
73	Е46-56 ЭСН 46-19-3	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ	0,01	1208,00 659,20	548,80 164,00	12	7	6 2	1120,00 211,56	11 2
		100ШТ								
74	Е7-209 ЭСН 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
		ШТ								
75	СССЦ 18-237	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СБ7-4-1	0,12	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
76	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	4,30	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
77	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	2,70	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41 -	- -	2	-	- -	- -	- -
79	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	1,38	342,00 21,30	- -	472	29	- -	34,00 -	47 -
80	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	2,16	342,00 21,30	- -	739	46	- -	34,00 -	73 -
81	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,06	60,50 38,40	0,03 -	64	41	- -	66,00 -	72 -
82	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	7,00	50,24 8,91	0,86 0,26	352	62	6 2	15,80 0,34	111 2
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,80	338,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
84	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	57,00	1,67 0,19	0,01 -	95	11	1 -	0,32 -	18 -
85	Е7-760 ЭСН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	14,00	0,57 0,51	0,03 0,01	8	7	- -	0,84 0,01	12 -
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	2,24	60,80 -	- -	136	-	- -	- -	- -
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	109,00	0,25 -	- -	27	-	- -	- -	- -
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	7,00	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	14,00	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			6857	308	69		519
			РУБ,					23		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6857	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2145	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	46		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	23		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	308	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	331	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4335	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			639	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			8627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	533	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
90	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	46,00 ШТ	16,65 4,05	5,72 2,06	765	186	263 95	6,60 2,66	304 122
91	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	20,00 ШТ	19,73 4,93	7,54 2,70	395	99	151 54	8,06 3,48	161 70
92	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	33,00 ШТ	6,58 1,29	1,90 0,69	217	43	63 23	2,13 0,89	70 29
93	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	496,80 М2	9,91 -	- -	4923	-	- -	- -	- -
94	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	5,93 М3	41,50 -	- -	246	-	- -	- -	- -
95	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	15,70 КГ	0,25 -	- -	4	-	- -	- -	- -
96	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3,44 КГ	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
97	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	69,70 КГ	0,32 -	- -	22	-	- -	- -	- -
98	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	26,00 ШТ	2,14 0,97	0,44 0,16	56	25	11 4	1,55 0,21	40 5
99	ССЦ 8-559	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	7,76 М3	57,60 -	- -	447	-	- -	- -	- -
100	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	209,60 КГ	0,32 -	- -	67	-	- -	- -	- -
101	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	130,60 КГ	0,41 -	- -	54	-	- -	- -	- -
102	Е7-285 ЭСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,44 Т	362,00 -	8,00 -	521	132	11 -	141,00 -	203 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			3	3,10	4
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,43	60,50	0,03	26	17	-	68,00	29
	ЭСН	НАКЛАДОК								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	1,40	342,00	-	479	30	-	34,00	48
	ЭСН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,42	60,50	0,03	25	16	-	68,00	29
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	61,30	34,20	0,81	2096	135	50	4,05	248
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			15	0,31	19
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	35,00	34,30	0,81	1201	73	28	3,90	136
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			8	0,31	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	9,50	34,20	0,81	325	21	7	4,05	38
	ЭСН	М3								
	8-5-1			2,21	0,24			2	0,31	3
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,83	42,20	0,23	119	72	-	45,80	130
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
110	Е6-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	1,26	355,00	1,30	447	48	1	64,00	81
	ЭСН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	6-9-8	Т		36,00	0,39			-	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			12436	897	585		1517
			РУБ,					204		264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12436	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5188	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	381		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	204		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	897	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1101	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			5764	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2054	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		189
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	371	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1158	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			15648	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1970
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			15648	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1970
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1472	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
111	Е12-289 ЭСН	-УСТРОЙСТВО СКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН	4,15	49,90	1,30	207	44	6	18,90	78
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			2	0,50	2
		100М2								
112	Е12-286 ЭСН	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА	4,15	17,30	1,80	72	64	7	28,50	118
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ		15,50	0,55			2	0,68	3
		100М2								
113	ССЦЦ 9-331	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ МАССОЙ 400КГ/М3	149,61	30,40	-	4548	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
114	Е12-299 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	4,15	51,60	0,74	214	32	3	14,30	59
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
115	Е12-152 ЭСН	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	4,15	425,00	14,90	1764	217	62	90,80	377
	12-2-5-1	ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ		52,40	4,47			19	5,77	24
		100М2								
116	Е12-280 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,69	192,00	0,41	132	32	-	83,00	57
	12-8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			6937	389	78		689
			РУБ,					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6937	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1921	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	54		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	24		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	389	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	413	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4548	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	205	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			646	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	618	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			8728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	618	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,56	43,30	0,99	111	9	3	7,19	18
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	30,76	29,30	-	901	50	-	2,90	89
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	2,94	79,88	1,02	235	46	3	28,50	84
	ЭСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
120	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	2,94	27,82	0,46	82	3	1	1,82	5
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	1
121	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,20	29,30	-	182	10	-	2,90	18
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,55	96,38	1,02	149	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
123	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,55	35,46	0,46	55	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
124	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,55	9,83	0,08	15	12	-	12,60	20
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
125	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,38	210,00	22,70	79	6	9	28,00	11
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			3	9,11	3
		100М2								
126	С06-04	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	1,59	128,72	-	205	-	-	-	-
	П856	ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц141П32	Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2014	161	17		292
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2014	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1631	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			333	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
127	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	50,00	1,55	1,04	78	26	52	0,81	41
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,46	0,38			19	0,49	25
		ШТ								
128	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,79	64,40	-	51	-	-	-	-
		1ПБ13-2(35ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(12ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
129	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	21,67	0,32	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
130	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	0,78	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
131	Е10-105 ЭСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
132	Е10-106 ЭСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
				0,51	0,09			-	0,12	1
		М2								
133	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-19Б	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
134	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
135	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
136	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
137	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
138	Е10-141 ЭСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	4,56	0,96	-	4	1	-	0,25	1
				0,14	-			-	-	-
		М2								
139	Е10-140 ЭСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,50	1,34	-	7	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
140	Е9-125	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	0,13	79,70	25,00	10	5	3	66,00	9
	ЭСН	ДВЕРЬ								
	9-18-2	Т		41,20	7,37			1	9,51	1
141	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ								
		Т		-	-			-	-	-
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,04	60,50	0,05	2	1	-	68,00	3
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			382	36	58		65
			РУБ,					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			337	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			19	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	35		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	20		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	31	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	51	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			232	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			424	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	60	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			45	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	5	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			477	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
143	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	4,64	5,35	0,16	25	14	1	6,00	28
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	15-59-5	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
144	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,53	8,17	0,18	78	51	1	9,70	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН 15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		5,30	0,05			-	0,06	1
145	Е15-508 9СН 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	6,39	5,84 4,90	0,05 0,02	37	31	- -	9,70 0,03	62 -
146	Е15-501 9СН 15-152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	5,96	8,44 3,60	0,06 0,02	50	21	- -	6,90 0,03	41 -
147	Е15-277 9СН 15-56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,20	215,00 107,00	8,00 2,28	43	21	1 -	179,00 2,94	36 1
148	Е15-254 9СН 15-55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,10	85,10 37,10	6,20 3,85	94	41	7 4	65,00 4,97	72 5
149	Е15-201 9СН 15-51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	1,13	85,30 35,60	4,90 2,35	96	40	6 3	57,40 3,01	65 3
150	Е15-535 9СН 15-156-2-2 3	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	4,63	23,60 17,10	0,16 0,05	109	79	1 -	29,60 0,06	137 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			532	298	17		533
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			532	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			216	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	10		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	7		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	298	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	305	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			87	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			49	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			668	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		551
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	320	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			668	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		551
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	320	-		-
		РАЗДЕЛ 11, УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
151	Е9-40 9СН	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	48,00	3,68	2,64	177	35	127	1,28	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-6-1	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24		0,75	0,92			44	1,19	57
		М								
152	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕИНЫЕ 1	2,76	239,00	-	660	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Е9-94 ЭСН	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	1,64	29,20	14,30	48	14	23	13,50	22
	9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			8	6,45	11
		Т								
154	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	1,64	213,00	-	349	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	1,24	60,50	0,05	75	48	-	68,00	84
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
156	Е9-123 ЭСН	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	1,82	45,00	1,00	82	62	2	62,60	114
	9-17-6	Т		34,30	0,30			1	0,39	1
157	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	1,82	287,00	-	522	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
158	Е15-614 ЭСН	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,55	60,50	0,05	33	21	-	68,00	37
	15-168-4	100М2		38,40	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
159	Е11-11 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,60	29,30	-	105	6	-	2,90	10
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
160	Е11-6 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНО4НЫХ	7,20	16,00	1,06	115	13	7	3,52	25
	11-1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
161	Е11-3 ЭСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕС4АНЫХ	10,80	10,40	-	112	17	-	3,00	32
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			2278	216	159		385
			РУБ,					55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			440	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			328	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	107	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	119	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАЬОТ -	РУБ,			1838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	99		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	53		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			2707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	311	-		-

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

162	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
163	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
164	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
165	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
166	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
167	Е10-28	-УСТРОЙСТЬО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
168	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
170	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100	6,20	29,19	0,34	181	3	2	0,99	6
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
					ОТМОСТКА					
171	Е11-3 ЭСН 11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕС4АНЫХ	18,00	10,40	-	187	29	-	3,00	54
		М3		1,62	-			-	-	-
172	Е11-6 ЭСН 11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНО4НЫХ	12,00	16,00	1,06	192	22	13	3,52	42
		М3		1,82	0,32			4	0,41	5
173	Е27-74 ЭСН 27-19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	0,76	495,00	0,71	376	30	-	74,00	56
		ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕ4ЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			-	0,27	-
		100М								
174	Е11-67 ЭСН 11-11-1	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	0,60	109,38	1,74	66	12	1	40,20	24
		КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
175	Е9-46 ЭСН 9-7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С	1,91	58,00	32,10	111	26	62	22,60	43
		ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			23	15,22	29
		Т								
176	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
177	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	0,54	327,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1938	138	80		255
			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1023	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			50509	3504	2221		6171
			РУБ,					791		1038
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47601	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16094	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1282		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	710		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3355	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4066	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			26062	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1407	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4430	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5472	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2873	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	148		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	81		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	149	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	230	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2420	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	276	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			63286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5747	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (вариант с металлическим полом в коридоре управления)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-1-КЭР

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8011 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,797 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 7269 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 1-29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,10	21,00 / -	21,00 / 6,53	2	-	2 / 1	- / 9,40	- / 1
2	Е1-1617 ЭСН 1-29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1610 1000М3	0,10	18,60 / -	18,60 / 5,77	2	-	2 / 1	- / 8,31	- / 1
3	Е1-1591 ЭСН 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,10	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	14	1	13 / 5	13,00 / 80,78	1 / 8
4	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1 КМ Т	117,60	0,29 / 0,06	- / -	34	7	- / -	0,09 / -	11 / -
5	Е1-1603 ЭСН 1-25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,10	11,50 / 1,30	10,06 / 3,12	1	-	1 / -	2,63 / 4,49	- / -
6	Е1-441 ЭСН 1-50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	0,04	223,00 / 18,40	204,60 / 50,80	9	1	8 / 2	42,00 / 73,15	2 / 3
7	Е1-1549 ЭСН 1-11-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,25	106,00 / 4,81	101,19 / 41,60	132	6	126 / 52	9,75 / 59,90	12 / 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
8	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,39	74,76	-	29	29	-	157,20	61
	ЭСН	100М3								
	1-80-1			74,76	-			-	-	-
	Т,Ч,									
	П,5,67									
9	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ	1,28	44,20	44,20	57	-	57	-	-
	ЭСН	КОТЛОВАНА ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ								
	1-29-4	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И		-	13,70			18	19,73	25
	Т,Ч,	ОБРАТНО								
	П,5,48	1000М3								
10	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,28	42,00	42,00	54	-	54	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	1-29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			17	18,81	24
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
11	Е1-1637	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ	0,75	15,10	15,10	11	-	12	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	1-31-4	КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	4,68			4	6,74	5
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	7,50	9,69	3,49	73	47	26	11,20	84
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	1-118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			17	3,30	25
		100М3								
13	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,20	41,50	-	133	133	-	89,60	287
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	1-81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-967	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,85	41,50	-	35	35	-	89,60	76
	ЭСН	100М3								
	1-81-1			41,50	-			-	-	-
15	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	0,23	144,00	137,39	33	1	32	13,00	3
	ЭСН	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	1-22-13	1000М3		6,41	56,10			13	80,78	18
16	ССЕР-ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В	273,60	0,29	-	79	16	-	0,09	25
		ОТВАЛ НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,23	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	1-25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			701	276	336		563
			РУБ.					131		186
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			701	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	205		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	131		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	276	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	407	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			115	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			63	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	427	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е8-10 ЗСН 8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	36,30	9,32 0,40	0,32 0,10	338	15	12 4	0,80 0,13	29 5
19	Е7-6 ЗСН 7-1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т ШТ	20,00	4,89 1,20	3,69 1,35	98	24	74 27	2,08 1,72	42 34
20	ССЦ П9-124 ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ 1,2 М3 ТИПА 2Ф15.9-1 М3	24,00	52,50 -	- -	1260	-	- -	- -	- -
21	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	564,00	0,23 -	- -	130	-	- -	- -	- -
22	Е7-15 ЗСН 7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	20,00	6,50 2,71	2,68 0,96	130	54	53 19	4,51 1,24	90 25
23	ССЦ П9-348 ТАБЛ.3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 5БФ6-3А3В М3	7,28	69,54 -	- -	506	-	- -	- -	- -
24	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	312,20	0,25 -	- -	78	-	- -	- -	- -
25	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ	58,80	0,32 -	- -	19	-	- -	- -	- -
26	ССЦ П9-348 ТАБЛ.3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ТИПА 5БФ6-6А3В М3	2,88	71,99 -	- -	207	-	- -	- -	- -
27	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ	364,80	0,25 -	- -	91	-	- -	- -	- -
28	Е35-230 ЗСН 33-24-16	-УСТАНОВКА В СТАКАНЫ ПОДНОЖНИКОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ПОД ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОБУРЕННЫЕ КОТЛОВАНЫ МАССОЙ ДО 0,6Т М3	0,92	24,60 6,20	18,40 5,70	23	6	17 5	10,90 7,35	10 7
29	ССЦ 9-2	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК ИЗ БЕТОНА В30 ТИПА	0,92	80,25	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-3	СОН52-39		-	-			-	-	-
		М3								
30	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,80	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ								
				-	-			-	-	-
31	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	100,80	0,26	-	26	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ								
				-	-			-	-	-
32	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	16,80	0,32	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ								
				-	-			-	-	-
33	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	29,60	0,41	-	12	-	-	-	-
	ТАБЛ3,1	КГ								
				-	-			-	-	-
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	66,00	1,27	0,79	84	15	52	0,39	26
	3СН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			19	0,37	24
35	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС 9,3,6-Т	9,83	44,20	-	434	-	-	-	-
	П3,19	ФБС9,4,6Т								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3516	114	208		197
			РУБ,					74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3516	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			351	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	134		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	74		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	114	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	188	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			2843	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			581	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	104	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			326	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	292	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			4423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		343
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛЫ								
36	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	415,00	1,27	0,79	527	91	328	0,39	162
	3СН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	7-36-1	ШТ		0,22	0,29			120	0,37	154
37	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	60,61	44,20	-	2679	-	-	-	-
	П3,19	ФБС9,3,6Т(156ШТ),ФБС9,4,6Т(42Ш Т)								
		М3		-	-			-	-	-
38	Е7-760	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ПЛИТАМИ	36,00	0,57	0,05	21	18	1	0,84	30
	3СН	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-65-1			0,51	0,01			-	0,01	-
39	СССЦ П8-503 ТЧТАЬЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10,5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	1,05	59,16 -	- -	62	-	- -	- -	- -
40	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	43,20	0,23 -	- -	10	-	- -	- -	- -
41	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	72,00	0,25 -	- -	18	-	- -	- -	- -
42	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	14,40	0,32 -	- -	5	-	- -	- -	- -
43	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	14,40	0,41 -	- -	6	-	- -	- -	- -
44	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	1,50 0,46	1,04 0,38	35	11	24 9	0,81 0,49	19 11
45	СССЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1 М3	0,23	64,40 -	- -	15	-	- -	- -	- -
46	СССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	9,43	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	Е14-12 ЭСН 14-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГ4ЕННЫХ ПЛИТ 100М2	0,60	210,00 15,30	22,70 7,06	125	9	13 4	28,00 9,11	17 5
48	С06-04 П836 Ц1Ч1П32	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ Т	2,68	128,72 -	- -	345	-	- -	- -	- -
49	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	43,80	1,67 0,19	0,01 -	73	8	- -	0,32 -	14 -
50	Е6-125 ЭСН 6-13-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	18,30	81,04 12,00	1,14 0,34	1483	220	21 6	21,90 0,44	401 8
51	Е6-15 ЭСН 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИША ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	40,70	29,19 0,52	0,34 0,10	1188	21	14 4	0,99 0,13	40 5
52	Е6-90 ЭСН 6-11-1	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В-10 М3	0,40	32,76 1,55	0,33 0,10	13	1	- -	2,81 0,13	1 -
53	Е6-84 ЭСН 6-9-8	-МЕТАЛЛИЧЕКИЕ ЗАДЕЛКИ В КАНАЛАХ Т	0,90	355,00 38,00	1,30 0,39	320	34	1 -	64,00 0,50	58 -
54	Е6-85 ЭСН 6-9-9	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА ДЛЯ СПУСКА В ВЕНТКАМЕРУ Т	0,11	329,00 12,40	1,30 0,39	36	1	- -	21,10 0,50	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е15-614 ЭСН	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	21
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			6981	426	402		765
			РУБ,					143		183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6981	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3009	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	259		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	143		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	426	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	569	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	207	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			651	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1054
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			8784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1054
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	776	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
56	Е7-34 ЭСН	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	20,00	14,80	6,60	296	88	132	7,38	148
	7-5-4	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т		4,42	2,39			48	3,08	62
		ШТ								
57	СССЦ П9-6	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ	31,00	70,80	-	2195	-	-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 2КБ04.42-2,1		-	-			-	-	-
		М3								
58	СССЦ ТАБЛ.3-1 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,2 К=1,2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	126,00	0,28	-	35	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
59	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1080,00	0,25	-	270	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
60	СССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	840,00	0,41	-	344	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
61	Е7-112 ЭСН	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	19,00	20,50	3,60	390	140	68	11,20	213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-8-2-1,8	С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		7,35	1,26			24	1,63	31
		ШТ								
62	СССЦ II,9,299 ТАБЛ,3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ТИПА РДП4,56-70(13ШТ) РОП 4,56-60(6ШТ) ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	18,90	72,05	-	1362	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
63	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	259,00	0,23	-	60	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
64	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	812,00	0,26	-	211	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
65	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1648,00	0,25	-	412	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
66	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	192,00	0,32	-	61	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
67	СССЦ ТАДЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	189,00	0,41	-	77	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
68	Е9-94 ЭСН9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,86	29,20	14,30	25	7	12	13,50	12
				8,70	5,00			4	6,45	6
		Т								
69	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,86	213,00	-	183	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
70	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА БАЛКИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,26	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5937	245	212		391
			РУБ,					76		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5694	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			263	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	128		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	72		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	238	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	310	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4992	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			936	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	169	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			531	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		557
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	479	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-		8	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-		4	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			7440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		576
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	493	-		-

РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

71	Е7-220	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И	48,00	16,20	1,14	778	104	55	3,61	173
	ЭСН	ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО								
	7-13-4-1,8	РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ		2,16	0,40			19	0,52	25
		ШТ								
72	СССЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	403,20	9,63	-	3883	-	-	-	-
	П8-479	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ								
		ДО 6М И ШИРИНОЙ 1,5М		-	-			-	-	-
		М2								
73	Е46-56	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=700ММ	0,01	1208,00	548,80	12	7	6	1120,00	11
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТШАХТЫ В ПЛИТЕ								
	46-19-3	ПОКРЫТИЯ		659,20	164,00			2	211,56	2
		100ШТ								
74	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	2,43	1,06	2	1	1	1,64	2
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	7-12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ								
		ДО 25М								
		ШТ								
75	СССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
	П8-267	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЕНТСТАКАНОВ								
		ТИПА СВ7-4-1		-	-			-	-	-
		М3								
76	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
77	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТАБЛ,3-1	КГ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СССЦ ТАБЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ Т	1,38	342,00	-	472	29	-	34,00	47
				21,30	-			-	-	-
80	Е7-291 ЭСН 7-17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СВЕТИЛЬНИКОВ Т	2,16	342,00	-	739	46	-	34,00	73
				21,30	-			-	-	-
81	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,06	60,50	0,03	64	41	-	68,00	72
				38,40	-			-	-	-
82	Е6-174 ЭСН 6-16-2	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 М3	7,00	50,24	0,86	352	62	6	15,80	111
				8,91	0,26			2	0,34	2
83	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,80	338,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Е22-1 ЭСН 22-1-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ М	57,00	1,67	0,01	95	11	1	0,32	18
				0,19	-			-	-	-
85	Е7-760 ЭСН 7-65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	14,00	0,57	0,03	8	7	-	0,84	12
				0,51	0,01			-	0,01	-
86	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ П15Д-5 М3	2,24	60,80	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 КГ	109,00	0,25	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	7,00	0,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	СССЦ ТАБЛ3,1'	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	14,00	0,32	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			6857	308	69		519
			РУБ,					23		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6857	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			2145	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	46		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	23		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	308	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	331	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4335	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	202	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			639	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			8627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	533	-		-
		РАЗДЕЛ 6, СТЕНЫ								
90	Е7-247 ЭСН 7-14-1	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7 М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	46,00	16,65	5,72	765	186	263	6,60	304
				4,05	2,06			95	2,66	122
			ШТ							
91	Е7-249 ЭСН 7-14-2	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 7М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2	20,00	19,75	7,54	395	99	151	8,06	161
				4,93	2,70			54	3,48	70
			ШТ							
92	Е7-265 ЭСН 7-14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	33,00	6,58	1,90	217	43	63	2,13	70
				1,29	0,69			23	0,89	29
			ШТ							
93	ССЦ П8-381	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М И МАССОЙ ДО 5Т	496,80	9,91	-	4923	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
94	ССЦ П8-400	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	5,93	41,50	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
95	ССЦ ТАЬЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	15,70	0,25	-	4	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
96	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3,44	0,25	-	1	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
97	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	69,70	0,32	-	22	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
98	Е7-665 ЭСН 7-47-10-1, 8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	26,00	2,14	0,44	56	25	11	1,55	40
				0,97	0,16			4	0,21	5
			ШТ							
99	ССЦ 8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М	7,76	57,60	-	447	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
100	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	209,60	0,32	-	67	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
101	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	130,60	0,41	-	54	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
102	Е7-285 ЭСН	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,44	362,00	8,00	521	132	11	141,00	203
			Т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-17-1			92,00	2,40			3	3,10	4
103	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ	0,43	60,50	0,06	26	17	-	68,00	29
	ЭСН	НАКЛАДОК								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
104	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	1,40	342,00	-	479	30	-	34,00	48
	ЭСН	УСТРОЙСТВА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ В								
	7-17-7	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		21,30	-			-	-	-
		Т								
105	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,42	60,50	0,06	25	16	-	68,00	29
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
106	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	61,30	34,20	0,81	2096	135	50	4,05	248
	ЭСН	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
	8-5-1	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			15	0,31	19
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
107	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	35,00	34,30	0,81	1201	73	28	3,90	136
	ЭСН	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
	8-5-4	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			8	0,31	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
108	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	9,50	34,20	0,81	325	21	7	4,05	38
	ЭСН	М3								
	8-5-1			2,21	0,24			2	0,31	3
109	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,83	42,20	0,26	119	72	-	45,80	130
	ЭСН	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	8-22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2БП								
110	Е6-84	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ В СТЕНАХ	1,26	355,00	1,30	447	48	1	64,00	81
	ЭСН	РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			12436	897	585		1517
			РУБ,					204		264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			12436	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			5188	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	381		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	204		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	897	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	1101	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			5764	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2054	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		189
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	371	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1158	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			15648	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1970
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			15648	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1970
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1472	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
111	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	4,15	49,90	1,30	207	44	6	18,90	78
	ЭСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	12-9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			2	0,50	2
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
112	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	4,15	17,30	1,80	72	64	7	28,50	118
	ЭСН	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
	12-9-3	НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		15,50	0,55			2	0,68	3
		БЕТОНОВ								
		100М2								
113	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	149,61	30,40	-	4548	-	-	-	-
	9-331	МАССОЙ 400КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
114	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	4,15	51,60	0,74	214	32	3	14,30	59
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	12-10-1	15ММ		7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
115	Е12-152	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	4,15	425,00	14,90	1764	217	62	90,80	377
	ЭСН	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	12-2-5-1	ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			19	5,77	24
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С								
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА								
		С-РМ								
		100М2								
116	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,69	192,00	0,41	132	32	-	83,00	57
	ЭСН	100М2								
	12-8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			6937	389	78		689
			РУБ,					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6937	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1921	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	54		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	24		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	389	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	413	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			4548	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	205	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			646	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			8728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	618	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			8728	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	618	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
117	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,56	43,30	0,99	111	9	3	7,19	18
	ЭСН	100М2								
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
118	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	30,76	29,30	-	901	50	-	2,90	89
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
119	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	2,94	79,88	1,02	235	46	3	28,50	84
	ЭСН	РАСТВОРА М150								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
120	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	2,94	27,82	0,46	82	3	1	1,82	5
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	1
121	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,20	29,30	-	182	10	-	2,90	18
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
122	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	1,55	96,38	1,02	149	24	1	28,50	44
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	1
123	Е11-70	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,55	35,46	0,46	55	1	-	1,82	3
	ЭСН	100М2								
	11-11-4			0,94	0,14			-	0,18	-
124	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,55	9,83	0,08	15	12	-	12,60	20
	ЭСН	100М2								
	11-11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
125	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,38	210,00	22,70	79	6	9	28,00	11
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ								
	14-6	ПЛИТ		15,30	7,06			3	9,11	3
		100М2								
126	С06-04	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	1,59	128,72	-	205	-	-	-	-
	П836	ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
	Ц1Ч1П32	Т		-	-			-	-	-
127	Е9-47	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ	1,64	46,80	17,60	77	31	29	30,10	49
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 6ММ ПО ШВЕЛЛЕРАМ,								
	9-7-2	ЗАЛОЖЕННЫМ В ПОЛУ		19,00	5,46			9	7,00	11
		Т								
128	С121-2115	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО ЛИСТА	1,64	370,00	-	607	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			2698	192	46		341
			РУБ,					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2014	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1631	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	161	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	166	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			333	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			187	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	224	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			684	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	31	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			607	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			3337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		396
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
129	Е7-127 ЭСН 7-9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	50,00	1,55 0,46	1,04 0,38	78	23	52 19	0,81 0,49	41 25
130	СССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПБ13-2(35ШТ),2ПБ25-3(3ШТ),2ПБ 16-2(12ШТ) М3	0,79	64,40 -	- -	51	-	- -	- -	- -
131	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	21,67	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
132	СССЦ ТАБЛ3,1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 КГ	0,78	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
133	Е10-105 ЭСН 10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	5,50	1,45 0,55	0,35 0,11	8	3	2 1	0,91 0,14	5 1
134	Е10-106 ЭСН 10-20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,56	1,19 0,51	0,29 0,09	5	2	1 -	0,83 0,12	4 1
135	С122-827 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-24-198	4,56	14,50	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
136	С122-816 СБ,ДОП,В4	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-21-10	2,10	14,20	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА ДН-19-9	3,40	14,20	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	С111-446	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
139	С111-447	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
140	Е10-141 ЭСН 10-26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 5М2	4,56	0,95 0,14	-	4	1	- -	0,25 -	1 -
		М2		-	-			-	-	-
141	Е10-140 ЭСН 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 5М2	5,50	1,34 0,20	-	7	1	- -	0,36 -	2 -
		М2		-	-			-	-	-
142	Е9-125 ЭСН 9-18-2	-ОГНЕЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ	0,13	79,70 41,20	25,00 7,37	10	5	3 1	66,00 9,51	9 1
143	С121-1972	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	Е15-614 ЭСН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		582	36	58		65
				РУБ,				21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		19	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	35		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	20		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	31	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,		232	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
145	Е15-296 ЭСН	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	4,64	5,35	0,15	25	14	1	6,00	28
	15-59-5	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		3,10	0,04			-	0,05	-
146	Е15-294 ЭСН	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,53	8,17	0,18	78	51	1	9,70	92
	15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2		5,30	0,05			-	0,06	1
147	Е15-508 ЭСН	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	6,39	5,84	0,05	37	31	-	9,70	62
	15-153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
148	Е15-501 ЭСН	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,96	8,44	0,06	50	21	-	6,90	41
	15-152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
149	Е15-277 ЭСН	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
	15-56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2		107,00	2,28			-	2,94	1
150	Е15-254 ЭСН	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,10	85,10	6,20	94	41	7	65,00	72
	15-55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2		37,10	3,85			4	4,97	5
151	Е15-201 ЭСН	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,13	85,30	4,90	96	40	6	57,40	65
	15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2		35,60	2,35			3	3,01	3
152	Е15-535 ЭСН	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	4,63	23,60	0,15	109	79	1	29,60	137
	15-156-2-2 3	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2		17,10	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			532	298	17		533
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					7		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			216	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	10		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	298	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	305	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	320	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	320	-		-
		РАЗДЕЛ 11, УСТРОЙСТВО МОНОРЕЛЬСА В ПОМЕЩЕНИИ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР								
153	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	48,00	3,68	2,64	177	35	127	1,28	61
	ЗСН	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	9-6-1	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			44	1,19	57
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
154	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	2,76	239,00	-	660	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1								
		Т								
155	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	1,64	29,20	14,30	48	14	23	13,50	22
	ЗСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	9-12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			8	6,45	11
		Т								
156	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	1,64	213,00	-	349	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ		-	-			-	-	-
		ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ								
		8239-72/ 1								
		Т								
157	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2	1,24	60,50	0,05	75	48	-	68,00	84
	ЗСН	РАЗА								
	15-164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
158	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,82	45,00	1,00	82	62	2	62,60	114
	ЗСН	ВОРОТ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ								
	9-17-6	Т		34,30	0,30			1	0,39	1
159	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,82	287,00	-	522	-	-	-	-
		ВОРОТ								
		Т		-	-			-	-	-
160	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,55	60,50	0,05	33	21	-	68,00	37
	ЗСН	100М2								
	15-168-4			38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					УСТРОЙСТВО ПАНДУСА В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ					
161	Е11-11 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,60	29,30	-	105	6	-	2,90	10
	11-1-11	М3		1,62	-			-	-	-
162	Е11-6 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	7,20	16,00	1,06	115	13	7	3,52	25
	11-1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
163	Е11-3 ЗСН	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	10,80	10,40	-	112	17	-	3,00	32
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				2278	216	159		385
		РУБ.						55		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				440	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				328	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	5		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	105	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	107	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				553	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		198
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	119	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1838	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				43	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	99		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	53		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	111	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	164	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1531	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				158	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				158	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		280
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	192	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				2707	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		478
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	311	-		-

РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	10,40	-	12	2	-	3,00	4
	ЭСН	ПЕС4АНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
165	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,20	16,00	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЭСН	ЩЕБЕНО4НЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
166	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,90	28,28	0,34	25	-	-	0,99	1
	ЭСН	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5								
	6-1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
167	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
	ЭСН	КРЫЛЬЦАХ								
	6-9-8	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
168	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИИ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
	ЭСН	100М2								
	15-164-8			38,40	-			-	-	-
169	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО БРУСА	0,80	110,00	1,30	88	10	1	24,00	19
	ЭСН	ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО								
	10-4-1	ВХОДА		12,90	0,39			-	0,50	-
		М3								
170	Е26-36	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА ДЛЯ	0,13	7,68	1,08	1	1	-	11,40	1
	ЭСН	УСТРОЙСТВА НАРУЖНОГО ВХОДА								
	26-8-9	М3		6,60	0,32			-	0,41	-
171	С114-2	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,13	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
172	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	6,20	29,19	0,34	181	3	2	0,99	6
		ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ		0,52	0,10			1	0,13	1
		М3								
					ОТМОСТКА					
173	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	18,00	10,40	-	187	29	-	3,00	54
	ЭСН	ПЕС4АНЫХ								
	11-1-3	М3		1,62	-			-	-	-
174	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,00	16,00	1,06	192	22	13	3,52	42
	ЭСН	ЩЕБЕНО4НЫХ								
	11-1-6	М3		1,82	0,32			4	0,41	5
175	Е27-74	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	0,76	495,00	0,71	376	30	-	74,00	56
	ЭСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	27-19-1	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	-
		СЕ4ЕНИЕМ 150Х300ММ								
		100М								
176	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,60	109,38	1,74	66	12	1	40,20	24
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА								
	11-11-1	КЛАССА В7,5		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
					НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ					
177	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1,91	58,00	32,10	111	26	62	22,60	43
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	9-7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			23	15,22	29
		Т								
178	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,38	358,00	-	494	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т								
179	С121-1981	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ В РЕАКТОРНЫХ КАМЕРАХ	0,54	327,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1938	138	80		255
			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1023	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	152	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			671	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	214	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			51193	3535	2250		6220
			РУБ,					800		1049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47601	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16094	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1282		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	710		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3355	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4065	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			26062	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		715
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1407	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4430	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			59883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5472	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3557	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	168		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	90		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	180	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	270	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЬРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			3027	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			308	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	325	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			64089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5797	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-1-К3-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ,
трудозатраты построечные 74 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-749 ЭСН 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	1,00	7,06 4,39	0,97 0,29	7	4	1 -	7,64 0,37	8 -
2	С130-2645 ДОП,В,2	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ШТ	1,00	68,60 -	- -	69	-	- -	- -	- -
3	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	1,00	2,62 1,88	0,04 -	3	2	- -	3,00 -	3 -
4	Е16-56 ЭСН 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	2 -
5	С130-2036	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 ДИАМЕТР 20ММ ШТ	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	Е20-400 ЭСН 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ	30,00	1,42 0,84	0,05 0,02	43	25	2 1	1,34 0,03	40 1
7	Е20-475 ЭСН 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 ШТ	1,00	1,71 1,22	0,05 0,02	2	1	- -	2,07 0,03	2 -
8	С130-794	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р ШТ	1,00	12,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
9	Е20-448	-УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	6,00	19,80	0,07	119	9	-	2,56	15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	Р670Х450									
	20-9-3		1ШТ		1,50	0,02			-	0,03	-
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,05	60,50	0,06	3	2	-	68,00	3
	ЭСН		100М2								
	15-164-8				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,				265	44	3		73
			РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	2	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,				5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				3	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				1	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				259	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				131	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,				-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,				-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	40	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	41	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,				83	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				317	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	47	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,				325	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	51	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,343 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 85 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	20,00	4,47	-	89	79	-	4,00	80
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	20,00	7,22	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЗОН 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			247	82	-		85
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	80	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	94	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ РЕАКТОРНЫХ КАМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-1-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,257 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ,
трудозатраты построечные 33 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-735 ЭСН 20-22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ø6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	4,00	42,20 2,37	Ø,Ø8 Ø,Ø2	169	9	- -	3,80 Ø,Ø3	15 -
2	Ц8-482-11	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	4,00	2,62 1,88	Ø,Ø4 -	1Ø -	8 -	- -	3,00 -	12 -
3	Е20-654 ЭСН 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х600 ШТ	2,00	13,30 1,88	Ø,47 Ø,14	27	4	1 -	2,97 Ø,18	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		2Ø6	21	1		33
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1Ø	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	8	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		196	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖСБ-51-2-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-588,90 ЭМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,719 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 82 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ, РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, ОСВЕЩЕНИЕ									
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00 189,00	9,00 3,19	4	2	- -	315,00 4,12	3 -	
2	1517/16-02 490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	-	
3	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18 1,55	0,10 0,02	8	3	- -	2,00 0,03	4 -	
4	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ Я98101-4070 ШТ	2,00	33,36 -	- -	67	-	- -	- -	-	
5	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -	
6	1504-01008	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50-2ТН ШТ	1,00	1,75 -	- -	2	-	- -	- -	-	
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЛПТ-0,25 ШТ	1,00	13,68 -	- -	14	-	- -	- -	- -
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,10	93,00 31,90	51,80 16,20	9	3	6 2	57,00 20,90	6 2
10	1507/64-11 73	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	10,00	4,44 -	- -	44	-	- -	- -	- -
11	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,08	278,00 57,60	58,40 18,20	22	5	4 1	103,00 23,48	8 2
12	1507-3013	-СВЕТИЛЬНИК НБО 06Х100 ШТ	8,00	1,84 -	- -	15	-	- -	- -	- -
13	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,12	116,00 48,80	58,00 18,20	14	6	7 2	81,00 23,48	10 3
14	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3 ШТ	12,00	1,36 -	- -	16	-	- -	- -	- -
15	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,20	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
16	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,80	1,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
17	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ	1,00	1,19 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0,10	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
19	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,00	3,24 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,08	15,40 11,10	0,03 0,01	1	1	- -	20,00 0,01	2 -
21	1507-7020	-ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ЭП-10 ШТ	8,00	0,28 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	23,80	0,04	1	1	-	28,00	2
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
23	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	6,00	0,97	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
25	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	24,80	0,04	2	1	-	30,00	3
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
27	С154-40	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б ШТ	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С154-37	-ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-25М3Б ШТ	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	25,10	0,04	4	2	-	31,00	4
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
30	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	6,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	290319-413	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ	68,00	1,05	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			379	28	17		49
			РУБ,					5		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			377	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			27	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	12		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	5		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	28	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	33	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			304	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			430	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ								
33	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	5,00	4,72	0,79	24	8	4	3,00	15
		ШТ		1,58	0,28			1	0,36	2
34	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	5,00	1,15	-	6	3	-	0,90	5
		ШТ		0,55	-			-	-	-
35	1517,1504	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я9 1401-2074БУХЛ4 Я91401-2474Б4ХЛ4	5,00	40,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-522-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А	1,00	3,37	0,09	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,02			-	0,03	-
37	С154-68	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-60М1 56,67СИЛУМИН	1,00	10,90	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,15	0,01			-	0,01	-
39	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-222	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-5	16,00	1,05	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			265	13	4		24
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			202	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			208	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			644	41	21		73
			РУБ,					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			204	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			509	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			719	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-2-К3-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-588,90ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,619 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 990 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,625 ТЫС,РУБ,
трудозатраты построечные 951 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	13,30	48,00	12,70	638	242	169	31,00	412
		100М		18,20	4,04			54	5,21	69
2	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	170,00	3,55	-	604	184	-	2,00	340
		ШТ		1,08	-			-	-	-
3	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	20,00	0,49	-	10	4	-	1,00	20
		ШТ		0,22	-			-	-	-
4	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,66	190,00	-	125	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
5	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,14	227,00	-	31	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
6	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:5Х4	0,25	272,40	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
7	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,06	448,80	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
8	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,05	339,60	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
9	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,14	195,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	277,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,54	27,80	1,90	15	8	1	25,00	14
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
12	2405/1-110 35	-СТОЙКА С-400 ШТ	54,00	0,26	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,24	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
14	2405/1-110 37	-СТОЙКА С-800 ШТ	24,00	0,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	0,44	37,00	2,30	16	7	1	26,00	11
				15,60	0,37			-	0,48	-
		100ШТ								
16	2405/1-110 38	-СТОЙКА С-1200 ШТ	44,00	0,61	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	1,50	1,34	0,15	2	2	-	2,00	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
18	2405/1-197	-КОНСОЛЬ К-250	150,00	0,14	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО Ø,7КГ	2,58	1,65	Ø,3Ø	4	3	-	2,ØØ	5
		1ØØШТ		1,17	Ø,12			-	Ø,15	-
2Ø	2405/1-197 8	-КОНСОЛЬ К-45Ø ШТ	258,ØØ	Ø,26	-	67	-	-	-	-
21	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 2ØØММ	Ø,2Ø	1Ø8,ØØ	36,ØØ	22	7	7	61,ØØ	12
		Т		34,3Ø	9,84			2	12,69	3
22	2405ДОП5-2 9П11754	-ЛОТОК ЛТ-2ØØ-Ø,6 ШТ	1Ø,ØØ	1,45	-	14	-	-	-	-
23	2405ДОП5-2 9П11755	-ЛОТОК ЛГ-2ØØ-1 ШТ	2,ØØ	1,72	-	3	-	-	-	-
24	2405ДОП5-2 9П11756	-ЛОТОК ЛТ-2ØØ-2 ШТ	2Ø,ØØ	2,36	-	47	-	-	-	-
25	2405ДОП5-2 9П11763	-ЛОТОК ЛГО-2ØØУ3 ШТ	4,ØØ	2,47	-	1Ø	-	-	-	-
26	2405ДОП5-2 9П11766	-ЛОТОК ЛГУ-2ØØ ШТ	4,ØØ	Ø,97	-	4	-	-	-	-
27	2405ДОП5-2 9П11806	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ СУ ШТ	4,ØØ	Ø,28	-	1	-	-	-	-
28	2405ДОП5-2 9П11784	-ПРИЖИМ В-41 ШТ	56,ØØ	Ø,Ø5	-	3	-	-	-	-
29	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Ø,25	377,ØØ	4,7Ø	94	8	1	61,ØØ	15
		Т		33,3Ø	1,41			-	1,82	-
3Ø	Ц8-4Ø6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	Ø,75	54,ØØ	23,1Ø	41	17	17	43,ØØ	32
		1ØØМ		23,2Ø	9,73			7	12,55	9
31	Ø113ТАБЛ11	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ 2ØММ	75,ØØ	Ø,3Ø	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2ØØ4	486	196		87Ø
		РУБ.						63		81
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2ØØ4	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				769	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	133		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	63		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	486	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	549	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			549	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			192	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		990
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	625	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		990
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	625	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-588,90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,319 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 99 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 95 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	3,90	64,20	1,80	250	52	7	24,00	94
				13,40	0,20			1	0,26	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			250	52	7		94
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			250	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			191	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-

СОСТАВИЛ Русских

Проверил Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-6Х24-ЖБ-51-2-К9-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-588-90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 133,507 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 128,642 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 4,865 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2508 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,635 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построчные 2404 чел.-ч

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	40,00	- 24,90	-	996	684	260 96	27,00 3,10	1080 124	- -		
2	1503ДОП67-081450	-КРУ 10КВ СЕРИИ К-104 ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	8,00	2393,80 -	19150	-	-	- -	- -	- -	- 6,65		
3	1503ДОП67-081449	-КРУ СЕРИИ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А 0,741 Т ШТ	2,00	2243,80 -	4488	-	-	- -	- -	- -	- 1,48		
4	1503ДОП,67-081448	-КРУ10КВ ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 0,680 Т ШТ	30,00	2143,80 -	64314	-	-	- -	- -	- -	- 20,40		
5	Ц8-87-2	-ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н, ШТ	12,00	- 16,50	-	198	133	28 10	19,00 1,07	228 13	- -		
6	1503ДОП,67-081456	-КРУ10КВ ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А 0,548 Т ШТ	2,00	1328,60 -	2657	-	-	- -	- -	- т	- 1,10		
7	1503ДОП67-081458	-КРУ К-104 ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ	8,00	1241,60	9933	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,505 Т ШТ		-				-	-	-	4,04
8	1503ДОП,67 -081469	-КРУ К-104 ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н.	2,00	1556,40	2713	-	-	-	-	-	-
		0,546 Т ШТ		-				-	-	-	1,09
9	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К БЛИЖНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
10	1503ДОП74-081608	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
11	Ц8-88-3	- ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	-	-	20	11	3	9,00	18	-
		ШТ		9,95				1	0,59	1	-
12	1503ДОП74-081608	-ШИННЫЙ ВВОД 10КВ К ДАЛЬНЕМУ РЯДУ	2,00	1096,30	2193	-	-	-	-	-	-
		0,806 Т ШТ		-				-	-	-	1,61
13	Ц8-83-3	- ШИННЫЙ БЛОК	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		1,08				-	0,01	-	-
14	1513ДОП,74 -081605	-ШИННЫЙ БЛОК 10КВ	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
		0,593 Т ШТ		-				-	-	-	1,19
15	Ц8-87-3	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	-	-	105	66	14	14,00	112	-
		ШТ		13,10				5	0,80	6	-
16	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	8,00	120,00	960	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,40
17	Ц8-88-3	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	-	-	80	44	12	9,00	72	-
		ШТ		9,95				4	0,59	5	-
18	1503ДОП74-081609	-ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
		48,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,38
19	Ц8-63-2	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ,МАССА КОМПЛЕКТА,Т,ДО 3	4,00	-	-	117	79	33	36,00	144	-
		КОМПЛ		29,30				14	4,41	18	-
20	1505-08030	-РЕАКТОР БЕТОННЫЙ РБГ-10-1600-0,14У3	12,00	900,00	10800	-	-	-	-	-	-
		1,770 Т ШТ		-				-	-	-	21,24
21	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 1	12,00	-	-	18	14	-	2,00	24	-
		ШТ		1,52				-	0,03	-	-
22	1503/3-47-05370	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТЛШ-10/2000	12,00	87,00	1044	-	-	-	-	-	-
		30,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,36
23	Ц8-54-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1КВ ОДНОФАЗНЫЙ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
		ШТ		1,15				-	0,05	-	-
24	1503/96-06 07Б	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-10	4,00	290,00	1160	-	-	-	-	-	-
		0,110 Т ШТ		-				-	-	-	0,44
25	Ц8-52-6	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 20	12,00	-	-	15	10	1	2,00	24	-
				1,23				-	0,05	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
26	1510-05025	-ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-20/2000	12,00	45,00	540	-	-	-	-	-	-
		34,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,41
27	Ц8-52-1	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1	162,00	-	-	42	37	2	1,00	162	-
				0,26				-	-	-	-
		ШТ									
28	1510-04013	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-10-750	162,00	1,15	186	-	-	-	-	-	-
		2,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,32
29	Ц8-52-4	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 20	8,00	-	-	6	4	-	1,00	8	-
				0,77				-	0,03	-	-
		ШТ									
30	1510-04017	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИО-20-375	8,00	2,10	17	-	-	-	-	-	-
		4,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,03
31	Ц8-75-4	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 1000	2,50	-	-	423	123	42	79,00	197	-
				169,00				6	3,03	8	-
		100М									
32	С152-567	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	0,68	-	-	775	-	-	-	-	-
				1140,00				-	-	-	-
		Т									
33	Ц8-75-1	-ШИНА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ,ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ,МЕДНАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВАЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО 250	0,20	-	-	17	6	1	46,00	10	-
				84,70				-	1,15	-	-
		100М									
34	С152-559	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ	0,02	-	-	24	-	-	-	-	-
				1220,00				-	-	-	-
		Т									
35	290319-4276	-ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШПИБ-3К	150,00	-	-	321	-	-	-	-	-
		ШТ		2,14				-	-	-	-
36	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,23	-	-	87	8	1	61,00	14	-
				377,00				-	1,82	-	-
		Т									
37	Ц8-91-3	-ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	6,72	-	-	106	60	1	16,00	108	-
		М2		15,80				-	0,06	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 124668	2256	1296		391		2227	62,75
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-		РУБ. РУБ.			1686		157		177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		3974	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		128642	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			1121					
		ИТОГО:	РУБ,			5377	1295	391		2404	62,75
			РУБ,					137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1129	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		104	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	203	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		128642	4506	1498	391		2508	62,75
			РУБ,					137			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			359	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		128642	4865	1498	391		2508	62,75
			РУБ,					137			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		133507	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2508	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1635	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-6Х24-ЖБ-51-2-КЭ-Р

ОСНОВАНИЕ: 407-3-588,90 ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,410 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,343 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,067 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.
трудозатраты построечные 37 чел.-ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	- / 4,72	-	9	3	2 / 1	3,00 / 0,36	6 / 1	- / -
		ШТ									
2	1517,1504	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКОЙ 60,000 КГ	2,00	152,00 / -	304	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,12
		ШТ									
3	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	- / 0,55	-	1	1	- / -	0,50 / -	1 / -	- / -
		ШТ									
4	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	16,00	- / 1,19	-	19	12	- / -	1,00 / -	16 / -	- / -
		ШТ									
5	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	-	-	2	2	-	1,00	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		1,23				-	-	-	-
		ШТ									
6	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	8,00	-	-	7	6	-	1,00	8	-
		ШТ		0,89				-	-	-	-
7	1704/1-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-46	8,00	3,60	29	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
8	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,20	-	-	2	2	-	16,00	3	-
		100М		11,50				-	0,01	-	-
9	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		31,60				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ, 333	40	26	2			36	0,12
				РУБ,			1			1	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			28				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ, 10	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ, 343	-	-	-			-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ,	1						
		ИТОГО:		РУБ,	41	26	2			37	0,12
				РУБ,			1				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,	22	-	-			-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,	-	-	-			-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		РУБ,	-	-	-			1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,	-	3	-			-	-
		ИТОГО:		РУБ, 343	63	29	2			38	0,12
				РУБ,			1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,	4	-	-			-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,	-	-	-			-	-
		ИТОГО:		РУБ, 343	67	29	2			38	0,12
				РУБ,			1				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ, 410	-	-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-	-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ЗРУ 10-6х24-ЖБ-51-1-КЭ-Р

Ресурсы	кол-во
Общестроительные работы	
Затраты труда	7209 / 7945
Заработная плата	4331
Строительные машины	2248
Сантехнические работы	
Затраты труда	107 / 113
Заработная плата	66
Строительные машины	4
Монтажные работы	
Затраты труда	1250 / 1301
Заработная плата	758
Строительные машины	226
Всего:	
Затраты труда	8566 / 9359
Заработная плата	5155
Строительные машины	2478

Примечание: в числителе указаны трудоемкость построечная, в знаменателе нормативная

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru