ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИИ 820-85

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ГРУПП НА 2-4 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ДВОРЫ, БЛАГО - УСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ - II

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

20-1660

gost.e-ecolog.ru

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР

Москва. Спартаковская ул., 2-а. корпус В

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

_____

Проектная организация - автор проекта _____

_____

Замечания о недостатках в проекте не рациональные объёмно-планировочные и конструктивные решения, ошибки, опечатки, полиграфические дефекты и т. п. и предложния по их устранению _____

_____

_____

Подпись должностного лица [illegible]нование организации _____

_____

_____

Дата _____

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТП
620062, г. Свердловск, К-62, ул. Генеральская, 3-б

Заказ 3044 Тираж 100 Цена 2

Инв. № 10991-02 1972 г.

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИЯ 320 - 85

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ УЧАСТКОВ ЖИЛЫХ ГРУПП НА 2-4 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ - ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ

АЛЬБОМ II ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН:
ЦНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИКАЗ №[illegible] от [illegible] 1991г.

ЗАМ.ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИНСТИТУТА — /Н.ЕРМАКОВ/

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА — / А.ОВЧИННИКОВ /

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — /О.ШТЕРЕНГЕРЦ/

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	Наименование работ	Стоимость в тыс.руб.	№ № страниц
I.	Пояснительная записка	-	4
2.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2 тысячи жителей	I22,6	5
3.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование дворов на 600 жителей	27,4	I2
4.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование дворов на 970 жителей	47,0	I7
5.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2,5 тысячи жителей	I00,55	23
6.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I950 жителей	60,0	30
7.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 3,0 тысячи жителей	I38,7	36
8.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I050 жителей	5I,4	44
9.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I900 жителей	78,6	5I
I0.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 3,5 тысячи жителей	I54,I	58
II.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 2560 жителей	I0I,0	65
I2.	Смета на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 4 тысячи жителей	I67,7	72

№№ пп	Наименование работ	Стоимость в тыс.руб.	№ № страниц
I3.	Смета на внешнее благоустройство,озеленение и оборудование двора на 840 жителей	32,I	80
I4.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 870 жителей	48,I	86
I5.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на I430 жителей	56,6	93
I6.	Смета на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I200 жителей	38,8	99

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому архитектурно-планировочному решению внешнего благоустройства и озеленения участков жилых групп на 2-4 тысячи жителей составлены в ценах и нормах, введенных с I января 1969 г.

В соответствии с протоколом совещания, в отделе сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР от 17 января 1969г., в качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II-го пояса Московской области.

На основании общих указаний к сборникам привязанных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области в смете принят следующий порядок нумерации единичных расценок.
В начале указаны №№ расценок сборника ЕРЕР Госстроя (показаны во второй графе над таблицей СНиПа), а через тире-порядковые №№ расценок из сборника для строек Московской области.

Стоимость материалов принята по ценнику сметных цен на местные строительные материалы бетонных и железобетонных изделий для составления смет к типовым проектам.

Стоимость зеленых насаждений принята по ценнику № I раздел 4 Главмосстроя.

Стоимость оборудования принята по ранее выпущенным типовым сметам серии 320 и по сборнику Единичных расценок Главмосстроя раздел 45.

Составила Сергеева

С М Е Т А

на благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2000 жителей

Основание: чертежи АС-I,АС-2,АС-3

Сметная стоимость I22,6тр
Составлена в ценах I969г
для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	44370	0,064	2840
2.	I0-I39-20I т.I5-I86	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	3048,7	7,20	2I95I
3.	I0-I4I-204 т.I5-I8г	Посев газона	"	3048,7	0,25	762
4.	ГМС п.I46	Семяна газонных трав	кг	609,74	3,I2	I902
5.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	II3,60	7,76	882
6.	32-I46 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	I00 м2	78,9	I5,50	I223
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I0I7,8I	8,09	8234
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	90,74	8,8I	799
		Вода	м3	I57,80	0,I	I6
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-576	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	78,9	I0,79	85I
		цена: 9,2+I,59=				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	560,I9	II,90	6666
	п.300	Песок	м3	39,45	4,96	I96
8.	I0-I58-2I7 т.I5-42в	Устройство щебеночных дорожек при тон-	I0 м2	347,0	I2,3	4268

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.I9-3в К=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	II,I5	I0,8	I20
	ценник п.4380	Стоимость плит	"	II,I5	40,30	449
	цен.№I ч.IУ т.46	Арматура В-I	кг	307,42	0,2I4	66
I0.	32-I89 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	I640,0	0,43	705
	п.238	Щебень	м3	I03,32	8,50	878
	п.322	Камни бортовые	пм	I640,0	8,9I	I46I2
II.	I3-35 т.2I-7б	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м3	4,25	3,47	I5
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт	I,62	47,50	77
	п.I03	Раствор цементно-известковый м-25	м3	0,98	I3,I0	I3
I2.	I0-I3-I8 т.I5-2к	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,5xI,3x0,6м с добавлением растительной земли до 25%	шт	9	5,96	54
I3.	I0-II-II т.I5-2д	То же с комом 0,8x0,8x0,5	"	I5	3,57	54
I4.	I0-I2-I2 т.I5-2е	То же I,0xI,0x0,6м	"	82	4,62	I48
I5.	I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	"	I23	0,99	I22

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I6.	I0-I6-36 т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	440	0,749	330
I7.	I0-74-II0 т.I5-6а	Посадка деревьев с комом 0,8х0,8х0,5 м	шт	I5	3,08	46
I8.	I0-75-III т.I5-6б	То же с комом I,0хI,0х0,6	"	32	3,79	I2I
I9.	I0-76-II2 т.I5-6в	То же с комом I,3хI,3х0,6	"	9	5,I3	46
20.	I0-79-II5 т.I5-6д	Тоже диаметром до 0,5м и высотой до 0,4 м	"	440	I,52	669
2I.	I0-80-II6 т.I5-6е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I28	2,0	246
22.	Ценник № I	Стоимость деревьев:				
	п.69	Ель колючая h = 3 м	шт	9	46,2	4I6
	п.65	Ель колючая h = I,5 м	"	I5	I8,70	28I
	п.59	Лиственница сибирская 6-II лет	"	7	I0,I	7I
	п.68	-"- даурская I2-I6 лет	"	32	30,2	966
	п.I4	Береза пушистая 3-5 лет	"	I58	0,75	II9
	п.I6	-"- бородавчатая 6-II лет	"	38	I6,4	623
	п.2	Клён остролистная 6-II лет	"	203	I,08	2I9

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.5	Рябина обыкновенная 6-II лет	шт	43	0,99	43
	п.I7	Каштан конский I2-I6л	"	32	I9,60	627
	-"-	Клён остролистный I2-I6лет	"	33	I9,60	647
	п.2	Черемуха 6-II лет	"	29	I,08	3I
	п.32	Яблоня Недзведцкого 6-7 лет	"	I2	I6,8	202
	п.42	Вишня обыкновенная 6-7 лет	"	8	I6,8	I34
23.	I0-II6-I67 т.I5-I3в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	486	0,6I3	298
24.	I0-I34-I95 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	"	486	0,I3I	64
25.	Ценник ГМС	Стоимость				
	п.8I	кизильник блестящий	шт	566	0,26	I47
	п.76	спирея средняя	"	I54	0,I9	29
	-"-	смородина альпийская	"	659	0,I9	I25
26.	I0-I04-I50 т.I5-I0б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	696	0,46	320
27.	I0-II2-I63 т.I5-I2а	Посадка кустарников группами	шт	696	0,048	33
28.	Ценник № I ГМС	Стоимость кустарников:				
	п.76	Клен Гиннала	шт	76	0,I9	I4

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.82	Кизильник войлочный	шт	135	0,26	35
	п.76	Сирень обыкновенная	"	34	0,19	6
	п.85	Снежнеягодник кистистый	"	215	0,22	47
	п.76	Смородина золотистая	"	131	0,19	25
	п.82	Чубушник пушистый	"	105	0,26	27
29.	I0-I44-207 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	72,0	0,981	71
30.	I0-I46-2I0 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	72,0	0,581	42
3I.	Ценник № I ГМС	Стоимость цветов:				
	п.I57	Флокс метельчатый	шт	200	0,09	I8
	"	Солидаго	"	I00	0,09	9
	"	Хризантема китайская	"	I60	0,09	I4
32.	I0-I69-257 т.I5-25в прим	Заготовка кустарников саженцев	шт	2075	0,0I8	37
33.	I0-I75-265 т.I5-26б	Заготовка перегноя	м3	I6,43	2,36	39
34.	I0-I62-25I т.I5-24г	Заготовка деревьев с комом I,5xI,3x0,6 м	шт	9	24,8	223
35.	I0-I60-227 т.I5-24в	То же 0,8x0,8x0,5	"	I5	I3,2	I98
36.	I0-I6I-229 т.I5-24б	То же I,0xI,0x0,6	"	32	I8,0	576
37.	I0-I66-24I т.I5-24е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I23	8,90	I095

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
38.	I0-I65-239 т.I5-24д т.ч.п.7	То же диаметром 0,5 и высотой 0,4м без упаковки	шт	440	3,54	I558
39.	I0-I7I-26I т.I5-26а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	46I0,95	0,04	I84
40.	I0-I75-265 т.I5-27а	Уход за деревьями с комом 0,8х0,8х0,5	шт	I5	I,69	25
4I.	I0-I76-266 т.I5-27б	То же I,0xI,0x0,6	"	32	2,73	87
42.	I0-I77-267	То же I,3xI,3x0,6	"	9	3,95	36
43.	I0-I80-270 т.I5-27д	То же диаметром 0,5 и высотой 0,4 м	"	440	0,469	206
44.	I0-I8I-27I т.I5-27е	То же диаметром 0,8м и высотой 0,6 м	"	I23	I,42	I75
45.	I0-I83-273 т.I5-28б	Уход за кустарниками-саженцами в группах	шт	696	0,I6	III
46.	I0-I84-274 т.I5-28в	То же в однорядной живой изгороди	п/м	486	0,27	I3I
47.	I0-I87-227 т.I5-29а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	72,0	0,595	43
48.	I0-I9I-28I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	2963?,0	0,299	886I
		Итого				88649
		С начислением 16,5%				I03276
		С плановыми накоплениями 6%				I09472
49.	Смета 320-25	Скамья со спинкой взрослая С-Iг	шт	62	2I,I4	I3II
50.	-"-	Скамья детская С-Iб	"	22	8,66	I9I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
51.	ГМС 43-38	Стол для игр МФ-81	шт	5	30,0	150
52.	43-57	Песочница	"	II	56,0	616
53.	320-12	Чаша для игр	"	3	26,74	80
54.	320-13	Беседки	"	3	273,0	819
55.	320-27	Тобогган	"	3	170,0	510
56.	320-15	Качающиеся кресла	"	3	48,0	144
57.	-"-	Качающаяся скамья	"	3	73,0	219
58.	-"-	Игровая комплексная установка КД-5	"	4	236,0	944
59.	320-17	Дисковая карусель со скамьями	"	3	194,0	582
60.	320-17	Карусель"пирамидальная"	"	4	144,0	576
61.	320-20	Лазательные установки	"	3	53,0	159
62.	320-15	Качающаяся лесенка КД-6	"	4	96,0	38
63.	320-12	Питьевой фонтанчик	"	I	53,0	53
64.	320-13	Пергола тип I	"	I	162,0	162
65.	320-10	Урна для мусора	"	35	8,0	280
66.	ГМС 43-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	1357,0	1357
67.	Союзспортпроект 290-I-5	Площадка волейбольная	"	2	2376,0	4752
68.	290-I-7	Площадка для городков	"	I	190,0	190

Всего руб. 122605

Начальник отдела /Ю.Штеренгерц/

Составила /Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 600 жителей

Основание: чертежи АБ-4, АС-5

Сметная стоимость 27,4 т.р. Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I0350	0,064	662
2.	I0-I39-20I т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0 м2	803,0	7,20	5782
3.	I0-I4I-204 т.I5-I8г	Посев газона	"	803,0	0,25	20I
4.	ГМС п.I46	Семена газонных трав	кг	I60,6	3,I2	50I
5.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	I9,20	7,76	I49
6.	32-I46 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	I00 м2	I0,90	I5,50	I69
	ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	I40,6I	8,09	II88
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	I2,54	8,8I	II0
		Вода	"	2I,80	0,I	2
7.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	I0,90	I0,79	II8
		цена: 9,2+I,59=				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	77,39	II,90	92I
	п.300	Песок	м3	5,45	4,96	27

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.	I0-I53-2I7 т.I5-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	83,0	I2,30	I02I
9.	II-463 т.I9-3в К=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	2,50	I0,8	27
		цена: I2,0х0,9=				
	п.4380	Стоимость плит	"	2,50	40,30	I0I
	цен.№I ч.IУ	Арматура В-I	кг	68,93	0,2I4	I5
	I0.32-I89 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	260	0,43	II2
	п.238	Щебень	м3	I6,38	8,50	I39
	п.322	Камни бортовые	п.м.	260	8,9I	23I7
	II.I0-I2-I2 т.I5-2в	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0,6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	9	4,62	42
	I2.I0-II-II т.I5-2д	То же 0,8х0,8х0,5	"	3	3,57	II
	I3.I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	56	0,99	55
	I4.I0-I6-36 т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	27	0,749	20
	I5.I0-75-III т.I5-6б	Посадка деревьев с комом I,0хI,0х0,6 м	"	9	3,79	34
	I6.I0-74-II0 т.I5-6в	То же 0,8х0,8х0,5	"	3	3,08	9

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I7.	I0-80-II6 т.I5-6в	То же диаметром 0,8м и высотой до 0,6 м	шт	56	2,0	II2
I8.	I0-79-II5 т.I5-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	27	I,52	4I
I9.	Ценник ГМС	Стоимость деревьев:				
	п.59	Ель колючая h =0,7м	"	I	I0,I0	I0
	п.66	-"- h =2,0м	"	9	30,60	275
	п.65	-"- h =I,5м	"	3	I8,70	56
	п.59	Лиственница сибирская 6-II м	"	3	I0,I0	30
	п.5	Липа крупнолистная 6-II м	"	23	0,99	23
	п.I7	-"- I2-I6 л	"	II	I9,60	2I6
	п.5	Липа мелколистная 6-II м	"	22	0,99	22
	п.I7	Каштан конский I2-I6м	"	I5	I9,60	294
	п.32	Слива обыкновенная 6-7 л	"	8	I6,80	I34
20.	I0-I2I-I72 т.I5-I4в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I9,0	0,883	I7
2I.	I0-I35-I96 т.I4-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	I9,0	0,254	5
22.	I0-I04-I50 т.I5-I0б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	543	0,46	250

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23.	I0-II2-I63 т.I5-I2а	Посадка кустарника в грунты	шт	543	0,048	26
24.	Ценник ГМС	Стоимость кустарника				
	п. 85	Дох серебристый	шт	I57	0,22	35
	п. 76	Спирея острозубчатая	"	5I	0,I9	I0
	"	Жимолость синяя	"	I80	0,I9	25
	"	Барбарис	"	38	0,I9	7
	"	Сирень обыкновенная	"	35	0,I9	7
	п. 79	Бузина черная	"	20	0,I6	3
	п. 76	Смородина альпийская	"	II2	0,I9	2I
25.	I0-I6I-229 т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6 м	шт	9	I8,0	I62
26.	I0-I60-227 т.I5-24в	То же 0,8x0,8x0,5	"	3	I3,2	40
27.	I0-I66-24I т.I5-24е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	56	8,90	498
28.	I0-I65-239 т.I5-24д тех.ч.п.7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без упаковки	"	26	3,54	92
29.	I0-I65-237 т.I5-24д	То же с упаковкой	"	I	5,67	6
30.	I0-I69-257 т.I5-25в прим.	Заготовка кустарников саженцев	"	543	0,0I8	I0
3I.	I0-I7I-26I т.I5-26а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	I254,9	0,04	50
32.	I0-I73-263 т.I5-26в	Заготовка перегноя	м3	I,98	2,36	5
38.	I0-I76-266 т.I5-27б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6 м	шт	9	2,78	25

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
34.	I0-I75-265 т.I5-27а	То же 0,8х0,8х0,5	шт	3	I,69	5
35.	I0-I8I-27I т.I5-27е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м	шт	56	I,42	80
36.	I0-I80-270 т.I5-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	27	0,469	I3
37.	I0-I83-273 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	543	0,I6	87
38.	I0-I85-275 т.I5-28г	То же двухрядной живой изгороди	пм	I9,0	0,365	7
39.	I0-I9I-28I т.I5-29д	Уход за газонами	м2	8030	0,299	240I
		Итого				I8783
		С начислением I6,5%				2I882
		С плановыми накоплениями 6%				23I95
40.	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	I6	2I,I4	338
41.	-"-	Скамья детская С-Iб	"	4	8,66	35
42.	ГМС 43-57	Песочницы	"	2	56,0	II2
43.	Смета 320-I5	Качели-скамья	"	2	73,0	I46
44.	-"-	Игровая комплексная установка	"	I	236,0	236
45,	320-27	Тобоган	"	I	I70,0	I70
46.	320-I8	Беседка	"	2	273,0	546
47.	320-I7	Карусель	"	I	I27,0	I27
48.	320-I0	Урны для мусора	"	I0	8,0	80
49.	Союзспорт-проект	Волейбольная площадка	шт	I	2376,0	2376
		Всего				27361

Начальник отдела /Ю.Штеренгерц/
Составила /Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 970 жителей

Основание: чертежи АС-5, АС-7

Сметная стоимость 47,0 т.р.
Составлена в ценах 1969г.
для оазисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I3760	0,064	88I
2.	I0-I39-20I т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0 м2	I028,7	7,20	737I
3.	I0-I4I-204 т.I5-I8г	Посев газона	"	I028,7	0,25	256
4.	ГМС п.I46	Семяна газонных трав	кг	204,74	3,I2	639
5.	32-9I т.45-I6ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	49,80	7,76	386
6.	32-I46 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	I00 м2	38,60	I5,50	598
	Щенник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	498,0	8,09	4029
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	44,89	8,8I	39I
		Вода	"	77,20	0,I	8
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	38,60	I0,79	4I6
		цена: 9,2+I,59=				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	274,0	II,90	326I
	п.800	Песок	м3	I9,30	4,96	96
8.	I0-I53-2I7 т.I5-22в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	II2,0	I2,30	I378

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	32-189 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	710	0,43	305
	п.238	Щебень	м3	44,73	8,50	380
	п.322	Камни бортовые	п.м	710	8,91	6326
I0.	I0-I2-I2 т.I5-2е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0xI,0x0,6	шт	I2	4,62	55
II.	I0-II-II т.I5-2д	То же 0,8x0,8x0,5 м	"	4	3,57	I4
I2.	I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I05	0,99	I04
I3.	I0-I6-36 т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4м с добавлением растительной земли до 25%	шт	52	0,749	39
I4.	I0-75-III т.I5-6б	Посадка деревьев с комом I,0xI,0x0,6 м	шт	I2	3,79	45
I5.	I0-74-II0 т.I5-6а	То же 0,8x0,8x0,5	"	4	3,08	I2
I6.	I0-80-II6 т.I5-6е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I05	2,0	2I0
I7.	I0-79-II5 т.I5-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	52	I,52	79
I8.	Ценник ГМС п.66	Стоимость деревьев: Ель колючая h =2,0 м	шт	7	30,60	2I4

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.65	Ель колючая h=I,5 м	шт	4	I8,70	75
	п.68	Лиственница сибирская I2-I6 лет	"	5	80,20	I5I
	п.59	-"- даурская 6-II лет	"	8	I0,I0	80
	п.2	Вяз обыкновенный 6-II лет	"	25	I,08	27
	п.I7	Вяз -"- I2-I6 лет	"	22	I9,60	48I
	-"-	Ясень зеленый I2-I6 лет	"	66	I9,60	I294
	-"-	Каштан конский I2-I6 лет	"	I2	I9,60	285
	п.5	Рябина шведская 6-II лет	"	7	0.99	7
	п.I7	Клен серебристый I2-I6 лет	"	5	I9,60	98
	п.2	Вишня пенсильванская 6-II лет	"	I7	1,08	I8
I9	I0-II6-I67 т.I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	пм	277,0	0,6I8	I70
20	I0-I84-I95 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	пм	277,0	0,I8I	86
2I	I0-I2I-I72 т.I5-I4-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	пм	I5,0	0,888	I8
22	I0-I85-I96 т.I5-I7-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	I5,0	0.254	4
28	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	358	0.46	I65

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
24	I0-II2-I68 т.I5-I2в	Посадка кустарника в группы	шт	858	0,048	I7
25	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Смородина золотистая	шт	I85	0,I9	26
	-"-	Боярышник	"	I42	0.I9	27
	-"-	Спирея остроузубчатая	"	II2	0.I9	2I
	-"-	Айва японская	"	II6	0,I9	22
	п.85	Снежноягодник	"	II5	0.22	25
	п.76	Сирень венгерская	"	I04	0,I9	20
	-"-	Калина обыкновенная	"	27	0.I9	5
26	I0-I44-207 т.I5-I9в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	68,0	0.98I	62
27	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	25.0	0.58I	I5
28	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	"	I05,0	0.789	78
29	Ценник	Стоимость цветов				
	п.I57	Ирисы	шт	400	0,09	86
	-"-	Виола	"	I520	0.09	I87
30	I0-I6I-229 т.I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0.6 м	шт	I2	I8,0	2I6
3I	I0-I60-227 т.I5-24-в	То же 0.8x0.8x0.6 м	"	4	I4,2	58
82	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I05	8,90	985
88	I0-I66-289 т.I5-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без упаковки	"	49	8,54	I7?

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
34	I0-I65-287 т.I5-24-д	То же с упаковкой	шт	8	5,67	I7
35	I0-I69-257 т.I5-25-в	Заготовка кустарников-саженцев	шт	75I	0,0I8	I4
36	I0-I7I-26I т.I5-26-а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	I6I4,5	0.04	65
37	I0-I73-263 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	2,99	2,36	7
38	I0-I76-266 т.I5-27-б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x x0,6 м	шт	I2	2,78	33
39	I0-I75-265 т.I5-27-а	То же 0.8x0.8x0,5 м	"	4	I,69	7
40	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	I05	I,42	I49
4I	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же, диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	52	0.469	24
42	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	358	0,I6	57
43	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	277,0	0.27	75
44	I0-I85-275 т.I5-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	I5,0	0,865	5
45	I0-I87-227 т.I5-29-а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	25,0	0.595	I5
46	I0-I88-278 т.I5-29-б	То же однолетних цветов	"	I05,0	I,05	II0
47	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	I0237,0	0.299	806I
		ИТОГО				35754
		С начислением I6,5%	"			4I658
		С план.накопл.6%	"			44I52

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
48	Смета 820-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	30	2I,I4	684
49	-"-	Скамья детская С-I б	"	8	8,66	69
50	Г М С 48-88	Стол со скамьями МФ-8I	"	4	80,0.	I20
5I	48-57	Песочницы	"	8	56,0	448
52	820-I2	Чаша для игр с водой	"	I	26,74	27
58	820-I5	Качели-скамья	"	2	78,0	I46
54	-"-	Качающаяся лестница	"	I	96,0	96
55	-"-	Игровая комплексная установка	"	I	286,0	286
56	820-I7	Карусель	"	2	I27,0	254
57	820-27	Тобогган	шт	I	I70,0	I70
58	820-10	Урны для мусора	"	I5	8,0	I20
59	Г М С 48-98	Площадка для городков	шт	I	529,0	529
		В С Е Г О :				4700I

Начальник отдела (Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ)

Составила (Т.СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 2500 жителей.

Основание: Чертежи-АС-8, АС-9

Сметная стоимость 10о,55т.р

Составлена в ценах 1969 г. для базисного района.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I.	I-750 т.I0-I40-д	Планировка участка	м2	35750	0.064	2288
2	I0-I39-20I т.I5-I8-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0 м2	28I8,60	7,20	20294
3	I0-I4I-204 т.I5-I8-г	Посев газона	"	28I8,60	0,25	705
4	Г М С п.I46	Семяна газонных трав	кг	563,72	3.I2	I759
5	32-9I т.45-I6-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	68,28	7,76	530
6	32-I46 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	I00 м2	48,0	I5,50	667
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	554,70	8,09	4488
	п.286	Щебень I0-20 мм	"	49,45	8.8I	486
		В о д а	м3	86,0	0,I	8
7.	32-337 т.45-57а 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.8 см	I00 м2	48,0	I0.79	464

Цена: 9,2+I,59=

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.810	Смесь асфальтобетонная	тн	305,80	11,90	3638
	п.800	П е с о к	м3	21,50	4,96	107
8	10-158-217 т.15-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	252,8	12,3	3109
9	11-468 т.19-3-в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	9,0	10.8	97
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	9,0	40.30	368
	Цен.№ I ч.IУ т.46	Арматура В-I	кг	248,14	0.214	53
10	32-189 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	1660,0	0.43	714
	п.288	Щебень	м3	104,58	8.50	889
	п.322	Камни бортовые	пм	1660,0	8.91	14791
11	13-85 т.21-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м3	1,62	3.47	6
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0,62	47,50	29
	п.108	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0.37	13,10	5
12	10-13-13 т.15-2-ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом 1,3х1,8х0,6м с добавлением растительной земли до 25%	шт	28	5,96	187
13	10-12-12 т.15-2в	То же, с комом 1,0х1,8х0,6 м	"	9	4,62	42
14	10-11-11 т.15-2д	То же с комом 0.8х х0.8х0.5 м	"	2	3.57	7

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I5	I0-I0-I0 т.I5-8б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	II9	0.99	II8
I6	I0-I6-36 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0.5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I4I	0.749	I06
I7	I0-76-II2 т.I5-6-в	Посадка деревьев с комом I,3xI,3x0,6	шт	28	5,I3	II8
I8	I0-75-III т.I5-6-б	То же I,0xI,0x0,6	"	9	8.79	84
I9	I0-74-II0 т.I5-6-а	То же 0.8x0,8x0.5	шт	2	3,08	6
20	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0.5 м и высотой до 0,4 м	"	I4I	I,52	2I4
2I	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	II9	2,0	238
22	Ценник № I Г М С	Стоимость деревьев:				
	п.66	Ель колючая h =2 м	шт	9	30,60	275
	п.65	-"- h голубая = I,5 м	"	2	I8,7	87
	п.69	Лиственница сибирская I2-I6 л	"	28	46,2	I063
	п.59	-"- даурская 6-II л	"	28	I0,I	282
	п.I7	Вяз гладкий I2-I6 лет	"	56	I9,6	I098
	-"-	-"- перистоветвистый 6-II лет	"	42	I9,6	823
	-"-	Дуб I2-I6 лет	"	36	I9,6	706
	-"-	Дуб красный I2-I6 "	"	I2	I9,6	235

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Стоимость руб.
	п.5	Каштан конский 6-II лет	шт	I5	0,99	I5
	п.8	Тополь черный 6-II -"-	"	49	0,77	38
	п.2	Бояршник 6-II -"-	"	9	I,08	I0
	п.8	Акация белая 6-II лет	"	8	0.77	2
	п.82	Слива обыкновенная 6-7 л	"	I5	I6,8	252
23	I0-II6-I67 т.I5-I3-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	м	925	0,6I3	567
24	I0-I34-I95 т.I5-I7-в	Посадка однорядной живой изгороди	м	925	0,I8I	I2I
25	Ценник Г М С	Стоимость				
	п.82	Кизильник блестящий	шт	287	0.26	62
	п.76	Смородина альпийская	"	I88	0.I9	35
	п.76	Спирея средняя	"	393	0.I9	75
	-"-	Шиповник морщинистый	"	I095	0.I9	208
	п.76	Дерен белый	"	546	0.I9	I04
26	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	526	0.46	242
27	I0-II2-I63 т.I5-I2-в	Посадка кустарников группами	"	526	0,048	25
28	Ценник № I Г М С п.82	Стоимость кустарников: Чубушник венечный	шт	I82	0,26	47

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.76	Сирень обыкновенная	шт	I87	0.I9	26
	п.79	Бузина красная	"	5	0.I6	I
	п.76	Клен Гиннала	"	78	0.I9	I5
	п.82	Чубушник пушистый	"	I24	0.26	32
29	I0-I44-207 т.I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	76,0	0.98I	75
30	I0-I46-2I0 т.I5-208	Посадка многолетних цветов	"	76,0	0.584	44
3I	Ценник № I ГМС	Стоимость цветов :				
	п.I57	Флокс метельчатый	шт	300	0.09	27
	-"-	Хризантемы многолетние	"	I00	0.09	9
	-"-	Рудбекия	"	I30	0.09	I2
3Iа	-I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	2980	0.0I8	54
32	I0-I62-23I т.I5-24-в	Заготовка деревьев с комом I,8хI,8х х0.6 м	шт	28	24,8	570
33	I0-I6I-229 т.I5-246	То же I,0хI,0х0,6	"	9	I8,0	I62
34	I0-I60-227 т.I5-24-в	То же 0.8х0,8х0.6	"	2	I3,2	26
35	I0-I66-24I т.I5-24-в	То же диаметром 0,8 м и высотой 0.6 м	шт	II9	8.90	I059
36	I0-I65-239 т.I5-24-д т.ч.п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	I4I	3.54	499
37	I0-I7I-26I т.I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4765,52	0,04	I9I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
38	I0-I78-263 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	7,92	2,36	I9
39	I0-I75-265 т.I5-27-з	Уход за деревьями с комом 0.8х0.8х0.5	шт	2	I,69	3
40	I0-I76-266 т.I5-27-б	То же I,0хI,0х0.6	"	9	2,73	25
4I	I0-I77-267 т.I5-27-в	То же I,3хI,3х0.6	"	23	3,95	9I
42	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	I4I	0.469	66
43	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром 0.8 м и высотой 0,6 м	шт	II9	I,42	I69
44	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	526	0.I6	84
45	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же в однорядной живой изгороди	пм	925	0.27	250
46	I0-I87-227 т.I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	76,0	0.595	45
47	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	228I86,0	0.299	8428
		ИТОГО				74709
		С начислением I6,5%				87027
		С плановыми накоплениями - 6 %				92249
48	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	70	2I,I4	I480
49	-"-	Скамья детская С-I6	"	30	8,66	260
50	Г М С 48-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	6	30,0	I80

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
51	43-57	Песочница	шт	8	56,0	448
52	320-12	Чаша для игр	шт	2	26,74	58
58	320-27	Тобоггон	"	8	170,0	510
54	320-15	Качели на 2-х детей	"	6	54,0	824
55	-"-	Комплексная игровая установка	"	4	236,0	944
56	320-15	Дисковая карусель на 8 детей	"	2	194,0	888
57	320-17	Карусель "Елочка "	"	2	144,0	288
58	320-17	Карусель	"	2	127,0	254
59	320-20	Развлекательные установки	"	8	58,0	159
60	320-15	Качающаяся-лесенка	"	2	96,0	192
61	320-10	Урны для мусора	"	35	8,0	280
62	Союзспорт-проект	Волейбольная площадка	"	1	2376,0	2376
68	Г М С 48-92	Площадка для пинг-понга	"	2	84,8	169
		ВСЕГО :				100554

Начальник отдела (Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ)

Составила (Т. СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1950 жителей

Основание: Чертежи АС-10, АС-11

Сметная стоимость 60,0 т.р.
Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	1-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	21080	0,064	1346
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	1552,8	7,20	11177
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	1552,8	0.25	388
4	Г М С п.146	Семяна газонных трав	кг	310.46	3,12	969
5	32-91 т.45-16-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	47,85	7,76	371
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночной основание	100 м2	38,0	15,50	589
7.	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	490,20	8,09	3966
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	43.70	8.81	385
		В о д а	"	76,0	0,1	8
7	32-837 т.45-57-в 32-838 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 8 см	100 м2	38,0	10.79	410
		Цена: 9.2+1,59=				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	269,80	11,90	3211
	п.300	П е с о к	м3	19,0	4,96	94

№№ пп	Основание	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8.	I0-I53-2I7 т.I5-22-8	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	98,5	I2,80	I2I2
9	II-468 т.I9-8в К=0,9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	8.50	I0.8	92
		Цена: I2,0х0.9=				
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	8,50	40.80	346
	Цен.№ I ч. IУ	Арматура В-I	кг	284,84	0.2I4	50
I0	32-I89 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	970,0	0.48	4I7
	п.238	Щебень	м3	6I,II	8.50	5I9
	п.322	Камни бортовые	пм	970	8.9I	8648
II	I0-I2-I2 т.I5-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0.6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	I8	4,62	60
I2	I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	шт	54	0.99	58
I3	I0-I6-36 т.I5-3-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I02	0.749	76
I4	I0-75-III т.I5-6-б	Посадка деревьев с комом I,0хI,0х0,6м	"	I8	3.79	49
I5	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	54	2,0	I08

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I6	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	I0?	[illegible]	I55
I7	Ценник Г М С	Стоимость деревьев:				
	п.66	Ель колючая h=2,0м	шт	I	9	8I
	п.68	Лиственница сибирская I2-I6 л	"	I2	80,20	862
	п.59	Лиственница -"- 6-II л	"	2I	I0.I0	2I2
	п.5	Липа мелколистная 6-II л	"	52	0.99	5I
	п.I7	Липа крупнолистная I2-I6 л	"	89	I9,60	764
	п.2	Дуб черемчатый 6-II л	"	8	I,08	9
	п.5	Рябина обыкновенная 6-II л	"	I0	0.99	I0
	п.2	Вишня пенсильванская -"-	"	8	I,08	8
	-"-	Боярышник -"-	"	8	I,08	9
	п.82	Яблоня декоративная 6-7 л	"	I5	I6,80	252
I8	I0-I04-850 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	688	0.46	3I4
I9	I0-II2-I68 т.I5-I2-в	Посадка кустарника группами	"	688	0.048	38
20	I0-I2I-I72 т.I5-I4-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	225	0.888	I99
2I	I0-I35-I96 т.I5-I7-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	225	0.254	57

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Кизильник блестящий	шт	774	0.I9	I47
	-"-	Шиповник морщинистый	"	42I	0,I9	80
	-"-	Шиповник многоцветковый	"	200	0.I9	38
	-"-	Акация желтая	"	I08	0.I9	20
	п.82	Чубушник венечный	"	I68	0.26	44
	п.76	Сирень венгерская	"	67	0.I9	I3
	-"-	Бузина красная	"	I0	0.I9	2
	-"-	Жимолость татарская	"	I98	0.I9	37
	-"-	Калина обыкновенная	"	45	0.I9	9
23	I0-I44-207 т.I5-I9-а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	I52,0	0.98I	I49
24	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	46,0	0.789	84
25	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	"	I06,0	0.58I	62
26	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.I57	Бегония	шт	3200	0.09	288
	п.I57	Лилейник	"	2650	0.09	239
27	I0-I6I-229 т.I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0.6	шт	I3	I8,0	234
28	I0-I66-24I т.I5-24-в	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0.6 м	"	54	8.90	48I
29	I0-I65-289 т.I5-24д [illegible]	То же диаметром 0,5 м высотой 0.4 м без упаковки	"	8I	8.54	287

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	I0-I65-287 т.I5-24-д	То же с упяковской	шт	2I	5,67	II9
3I	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	I98I	0.0I8	86
32	I0-I7I-26I т.I5-26-а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	2455,4	0.04	98
33	I0-I78-268 т.I5-268	Заготовка перегноя	м3	8.84	2,86	9
34	I0-I77-267 т.I5-27-в	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	шт	I3	2,78	35
35	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	"	54	I,42	77
36	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	I02	0.469	48
37	I0-I82-278 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	"	688	0.I6	I09
38	I0-I85-275 т.I5-20-е	То же двухрядной живой изгороди	пм	225	0.365	82
39	I0-I87-227 т.I5-29-а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	I06,0	0.595	68
40	I0-I88-278 т.I5-29-б	То же однолетних цветов	"	46,0	I,05	48
4I	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	I5528,0	0.299	4641
		ИТОГО				44526
		С начислением I6,5%				5I878
		С плановыми накоплениями - 6 %				54985
42	Смета 820-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	50	2I,I4	I057
48	Г М С 48-57	Песочница	"	6	56,0	886

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
44	320-20	Лазательная установка	шт	2	58,0	I06
45	320-I5	Качели-скамья	"	3	73,0	2I9
46	320-I7	Карусель "Елочка	"	I	I44,0	I44
47	320-I5	Игровая комплексная устновка	"	2	236,0	472
48	320-20	Волнообразная установка	"	2	5I,0	I02
49	320-I0	Урны для мусора	"	20	8,0	I60
50	Союзспорт проект	Площадка для волейбола	"	I	2376,0	2376
5I	Г М С 43-92	Площадка для стола пингпонга	"	I	84,3	84
		ВСЕГО :			60041	

Начальник отдела (Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ)

Составила (Т. СЕРГЕЕВА)

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 3000 жителей

Основание : чертежи - АС-I2, АС-I8, АС-I8

Сметная стоимость I38,7т.р

Составлена в ценах I969 г для базисного района.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I	I-750 т.I0-I40-д	Планировка участка	м2	43739	0.064	2799
2	I0-I89-20I т.I5-I8-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0 м2	2737	7,20	I9708
3	I0-I4I-204 т.I5-I8-г	Посев газона	"	2737	0.25	684
4	Г М С п.I46	Семяна газонных трав	кг	547,4	3.I2	I708
5	32-9I т.45-I6-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00м2	I2I,78	7,76	945
6	32-I46 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	I00м2	86,38	I5,50	I339
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	III4	8,09	90I2
	п.286	Щебень I0-20 мм	"	99,84	8,8I	875
		В о д а	"	I72,76	0,I	I7
7	32-387 т.45-57в 32-388 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 8 см	I00м2	86,38	I0.79	982
		Цена: 9.2+I,59=I0.79				
	п.8I0	Смесь асфальтобетонная	тн	6I3,80	II,90	7298
	п.300	П е с о к	м3	48,I9	4,96	2I4

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	I0-I58-2I7 т.I5-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00мм	I0м2	854,0	I2,80	4354
9	II-468 т.I9-8в К=0.9	Мощение сборными ж.б плитками	м3	I00,0	I0.8	I080
	Ценник п.4380	Стоимость плит	м3	I00,0	40.80	4080
	Цен.№ I ч.IУ т.46	Арматура В-I	кг	2757	0.2I4	590
I0	32-I89 т.45-85д	Укладка бетонного бортового камня	пм	22I0.0	0.43	950
	п.288	Щебень	м3	I39,28	8.50	II83
	п.822	Камни бортовые	пм	22I0.0	8.9I	I969I
II	I3-85 т.2I-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро:	м3	3.96	8,47	I4
	п.825	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,52	47,50	72
	п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0.9I	I3,I0	I2
72	I0-I3-I3 т.I5-2-ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3xI,8x0,6м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	22	5,96	I3I
I3	I0-I2-I2 т.I5-2-е	То же с комом I,0х х I,0x0.6	шт	I0	4,62	46
I4	I0-II-II т.I5-2-д	То же с комом 0.8x0.8x0.5	"	I8	3.57	64
I5	I0-I0-I0 т.I5-8-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	202	0.99	200

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I6	I0-I6-36 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	254	0.749	I90
I7	I0-76-II2 т.I5-6-в	Посадка деревьев с комом I,8xI,8x x0,6	шт	22	5,I8	II3
I8	I0-75-III т.I5-6-б	То же I,0xI,0x0,6	"	I0	3.79	38
I9	I0-74-II0 т.I5-6-а	То же 0.8x0.8x0.6	"	I8	3.08	55
20	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0.5 м и высотой до 0.4 м	"	254	I,52	386
2I	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	202	2,0	404
22	Ценник № I ГМС	Стоимость деревьев :				
	п.69	Ель колючая h=8 м	шт	8	46,20	370
	п.65	Ель колючая h=I,5 м	"	I8	I8.70	337
	п.69	Лиственница даурская I2-I6 л	"	I4	46,2	647
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	"	24	I0,I	242
	п.5	Липа мелколистная 6-II л	"	2I0	0.99	208
	п.I7	Липа крупнолистная I2-I6 л	"	I42	I9.60	2788
	-"-	Каштан конский I2-I6 л	"	4I	I9,60	804
	п.5	Рябина обыкновен. 6-II л	"	7	0.99	7

№ п/п	Основание	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.5	Бархат амурский 6-II л	"	8	0,99	8
	-"-	Боярышник 6-II л	"	5	0.99	5
	п.47	Яблоня сливолистная 6-7 л	"	2	I5,8	84
	-"-	В и ш н я 6-7 л	"	9	I6,8	I5I
	п.85	Яблоня недзведцкого 8-II л	"	I0	28,80	288
	п.52	Яблоня обыкновенная 6-7 л	"	8	I6,8	I34
	I0-II6-I67 т.I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	II83	0,6I8	695
	I0-I84-I95 т.I5-I7-в	Посадка однорядной живой изгороди	пм	II83	0.I3I	I48
	Ценник Г И С	Стоимость кустарника:				
	п.76	Смородина золотистая	шт	5I9	0.I9	99
	п.76	Шиповник	"	I220	0.I9	232
	-"-	Боярышник	"	207	0.I9	39
26	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	I063	0.46	489
27	I0-II2-I68 т.I5-I2-в	Посадка кустарников группами	"	I063	0.048	5I
28	Ценник № I ГИС	Стоимость кустарников:				
	п.76	Жимолость синяя	шт	I89	0.I9	36
	п.82	Жимолость татарская	"	67	0.26	I7

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.85	Дох серебристый	шт	89	0,22	20
	п.82	Чубушник венечный	шт	269	0,26	70
	п.76	Сирень венгерская	"	124	0,19	24
	п.85	Снежноягодник	"	149	0,22	33
	п.76	Шиповник	"	136	0,19	26
	"	Дерен красный	"	8	0,19	2
	п.76	Хмель обыкновенный	"	32	0,19	6
29	I0-I44-207 т.I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	85,0	0,98I	83
30	I0-I46-200 т.I5-20-в	Посадка многолетних цветов	"	85,0	0,58I	49
3I	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов:				
	п.I57	Флокс метельчатый	шт	400	0,09	36
	-"-	Монникус	"	400	0,09	36
	-"-	И р и с	"	500	0,09	45
3Iа	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-сеянцев	шт	2291	0,0I8	4I
32	I0-I62-23I т.I5-24-в	Заготовка деревьев с комом I,3хI,3х0,9	шт	22	24,8	546
33	I0-I6I-229 т.I5-24-б	То же I,0хI,0х0,6	"	I0	I8,0	I80
34	I0-I60-227 т.I5-24-в	То же 0.8х0.8х0.6	шт	I8	I6,2	289
35	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром 0.8 м и высотой 0,6 м	"	202	8.90	I798
36	I0-I65-239 т.I5-24-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0.4 м без упаковки	"	230	3.54	8I4

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
37	I0-I65-237 т.I5-24-д	То же с упаковкой	шт	24	5,67	I86
38	I0-I7I-26I т.I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4854	0.04	I74
39	I0-I73-263 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	II,86	2,36	28
40	I0-I75-265 т.I5-27-а	Уход за деревьями с комом 0.8х0.8х0,5	шт	I8	I,69	30
4I	I0-I76-266 т.I5-27-б	То же I,0хI,0х0,6	"	I0	2,78	27
42	I0-I77-267 т.I5-27-в	То же I,3хI,3х0.6	"	22	3.95	87
43	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	254	0.469	II9
44	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром 0.8 м и высотой 0,6 м	шт	202	I,42	287
45	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	I063	0.I6	I70
46	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	II33	0.27	306
47	I0-I87-227 т.I5-29-а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	85,0	0.595	5I
48	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	27372,0	0,299	8I84
49	I8-85 т.2I-7-б	Кладка кирпичной стенки с расшивкой швов	м3	I4,25	3,47	49
	п.825	Кирпич глиняный обыкновен.	тыс. шт	5,46	47,5	259
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	3.28	I8.I0	48
50	I8-58 т.2I-9а	Расшивка швов	м2	94,0	0.I03	I0
		ИТОГО				I00960

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		С начислением I6,5%				II76I8
		С плановыми накоплениями - 6 %				I24676
5I	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	98	2I,4	I966
52	320-25	Скамья детская С-I-б	шт	25	8,66	2I6
53	Г М С 43-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	5	30,0	I50
54	43-57	Песочница	"	I2	56,0	672
55	Смета 320-I2	Чаша для игр	"	3	26,74	80
56	320-I3	Беседка	"	3	273,0	8I9
57	320-I5	Качающаяся скамья	"	3	73,0	2I9
58	-"-	Качели	"	7	54,0	378
59	-"-	Качающаяся лестница	"	I	96,0	96
60	-"-	Игровая комплексная установка	"	4	286,0	944
6I	320-I7	Дисковая карусель на 8 детей	"	3	I94,0	582
62	-"-	Карусель "Елочка"	"	I	I44,0	I44
63	-"-	Карусель	"	3	I27,0	38I
64	320-20	Лазательная установка	"	2	53,0	I06
65	320-27	Тобогган	"	2	I70,0	340
66	320-20	Волнообразная установка	"	2	5I,0	I02
67	320-I2	Питьевой фонтанчик	"	2	53.0	I06
68	320-I0	Урны для мусора	"	40	8.0	320

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
69	ГМС 43-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	I357,0	I357
70	Союзгипроспорт	Площадки для волейбола	"	2	2376,0	4752
7I	43-88 К-0,5	Площадка для парного бадминтона	"	I	I78,5	I78
		Цена: 357 х0.5=				
72	ГМС 43-92	Площадка для столов пингпонга	"	2	84,8	I69
		ВСЕГО :				I38758

Начальник отдела — Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила — Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I050 жителей

Основание: Чертежи АС-I4,АС-I5

Сметная стоимость 5I,4 т.р.

Составлена в ценах I969 г. для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I	I-750 т.I0-I40-д	Планировка участка	м2	I84I0	0.064	II78
2	I0-I89-20I т.I5-I8-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	II94,4	7,20	8600
8.	I0-I4I-204 т.I5-I8-г	Посев газона	"	II94,4	0.25	299
4	Г М С п.I46	Семяна газонных трав	кг	238.88	3.I2	745
5	32-9I т.45-I6-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00м2	46,55	7,76	36I
6	32-I46 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	I00м2	29,I0	I5,50	45I
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	375,89	8,09	3087
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	33.47	8.8I	295
		В о д а	"	58,20	0,I	6
7	32-337 т.45-57-в 32-338 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00м2	29,I0	I0.79	3I4
		Цена: 9,2+I,59				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	206,6I	II,90	2459

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.800	П е с о к	м3	I4,55	4,96	72
8	I0-I53-2I7 т.I5-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0м2	I74,5	I2,80	2I46
9	II-463 т.I9-3-в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	20.25	I0.8	2I9
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	20,25	40.80	8I6
		Арматура В-I	кг	558,8I	0.2I4	II9
I0	32-I89 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	790	0.48	340
	п.288	Щебень	м3	49.77	8,50	428
	п.322	Камни бортовые	пм	790	8.9I	7089
II	I0-I2-I2 т.I5-2-в	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0xI,0x0,6 с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I8	4,62	60
I2	I0-II-II т.I5-2-д	То же 0,8x0.8x0.5	шт	4	3.57	I4
I3	I0-I0-I0 т.I5-8-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	76	0.99	75
I4	I0-I6-86 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I25	0.749	94
I5	I0-75-III т.I5-6-б	Посадка деревьев с комом I,0xI,0x0,6	шт	I8	3.79	49

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I6	I0-74-II0 т.I5-6в	То же 0,8х0.8х0.5	шт	4	3.08	I2
I7	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	"	76	2,0	I52
I8	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м	"	I25	I,52	I90
I9	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.65	Ель колючая h= I,5 м	шт	4	I8,70	75
	п.66	-"-h = 2,0 м	"	5	80.60	I58
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	"	7	I0.I0	7I
	п.68	Лиственница даурская I2-I6 л	"	8	30.20	242
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	56	I,08	60
	п.I7	Клен -"- I2-I6 л	"	27	I9,60	529
	-"-	Клен серебристый I2-I6 л	"	I4	I9,60	274
	п.I4	Береза бородавчатая 8-5 л	"	89	0.75	29
	п.I6	Береза пушистая 6-II л	"	I2	I6,40	I97
	п.I7	Каштан Конский I2-I6 л	"	I5	I9,60	294
	п.5	Рябина обыкновен. 6-II л	"	9	0,99	9
	п.2	Черемуха 6-II л	"	I4	I,08	I5
	п.82	С л и в а 6-7 л	"	8	I6,80	I34
20	I0-II6-I67 т.I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой из-				

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		городи с добавлением растительной земли до 50 %	пм	34I	0,6I8	209
2I	I0-I34-I95 т.I5-I7-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	34I,0	0.I8I	45
22	I0-I2I-I72 т.I5-I4-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	II,0	0.883	I0
23	I0-I35-I96 т.I5-I7-б	Посадка двухрядной живой изгороди	пм	II,0	0.254	3
24	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	292	0.46	I34
25	I0-II2-I63 т.I5-I2-в	Посадка кустарника группами	"	292	0.048	I4
26	Ценник Г М С	*Стоимость кустарника*				
	п.I08	Туя западная	шт	52	0.58	30
	п,76	Боярышник	"	II8	0.I9	2I
	-"-	Смородина золотистая	"	202	0.I9	38
	п.76	Шиповник морщинистый	"	67	0.I9	I3
	п.76	Клен Гинналя	"	49	0.I9	9
	п.76	Сирень обыкновенная	"	68	0.I9	I3
	-"-	Облепиха	"	6	0.I9	I
	-"-	Барбарис обыкновенный	"	9	0.I9	2
	п.85	Снежнеягодник	"	I20	0.22	26
	п.76	Калина обыкновенная	"	40	0.I9	8

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	I0-I44-207 т.I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	2I0.0	0.98I	206
28	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	I60,0	0.58I	93
29	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	50,0	0,789	37
30	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.I57	А с т р ы	шт	I750	0.09	I58
	-"-	Ромашки	"	2560	0.09	230
3I	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	726	0.0I8	I3
32	I0-I6I-229 т.I5-24-е	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0.6м	"	I8	I8,0	284
33	I0-I60-227 т.I5-24-а	То же 0.8x0.8x0.5	"	4	I8,20	53
34	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	76	8.90	676
35	I0-I65-289 т.I5-24-д т.ч.п.4	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4м без упаковки	шт	II8	3.54	4I8
36	I0-I65-287 т.I5-24-д	То же с упаковкой	"	7	5,67	40
37	I0-I7I-26I т.I5-26-а	Заготовка растительной земли бульдозером:	м3	I905,8	0.04	76
38	I0-I78-268 т.I5-26б	Заготовка перегноя	м3	4,72	2,36	II
39	I0-I76-266	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	шт	I8	2,78	85
40	I0-I75-265 т.I5-27-а	То же 0.8x0.8x0.5	"	4	I,69	7

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
4I	I0-I8I-27I т.I5-37-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0.6 м	"	76	I,42	I08
42	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	I25	0.469	59
43	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	292	0.I6	47
44	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	34I	0.27	92
45	I0-I85-275 т.I5-28-б	То же двухрядной живой изгороди	"	II,0	0,365	4
46	I0-I88-278 т.I5-29-б	Уход за цветниками из однолетних цветов	м2	50,0	I,95	58
47	I0-I87-227 т.I5-29-в	То же многолетних	"	I60.0	0.595	95
48	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	II944	0.299	357I
		ИТОГО :				38500
		С начислением I6,5%				44858
		С плановыми накоплениями 6 %				47544
49	Смета 820-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	45	2I,I4	95I
50	-"-	Скамья детская С-I б	"	I5	8.66	I30
5I	Г М С 43-57	Песочницы	"	4	56,0	224
52	820-I5	Качели-скамья	"	4	73,0	292
53	-"-	Качающаяся лестница	"	2	96,0	I92
54	-"-	Игровая комплексная установка	"	I	236,0	236

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб
55	320-17	Карусель	шт	I	I27,0	I27
56	320-20	Водноосвязная установка	"	2	5I,0	I02
57	320-I2	Питьевой фонтанчик	"	I	58.0	58
58	320-I2	Чаша для игр с водой	"	I	26,74	27
59	320-I0	Урны для мусора	"	25	8,0	I40
60	Г М С 43-87	Площадка для общефизической подготовки	"	I	I357,0	I357
		ВСЕГО :				5I375

Начальник отдела Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 1900 жителей

Основание : Чертежи АС-16, АС-17

Сметная стоимость 78,6 т.р.

Составлена в ценах 1969 г для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	1-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	25700	0,064	1645
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10м2	1769,2	7,20	12788
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	1769,2	0.25	442
4	Г М С п.146	Семена газонных трав	"	858,84	8.12	1104
5	82-91 т.45-16-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	56,47	7,76	488
6	82-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100м2	89,20	15,50	608
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	505,68	8,09	4091
	п.286	Щебень 10-20 мм	"	45,08	8.81	397
		Вода	"	78,40	0,1	8
7	82-887 т.45-37-в 82-888 т.45-37-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.8 см	100м2	89,20	10.79	428
		Цена: 9,2+1,59=				
	п.810	Смесь асфальтобетонная	тн	278,82	11,90	3312
	п.800	П е с о к	м3	19,60	4,96	97

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	I0-I58-2I7 т.I5-22-а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0м2	I72,2	I2,80	2II8
9	II-468 т.I9-8в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	70,75	I0.8	764
		Цена: I2,0х0.9=				
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	70.75	40.80	2851
	Цен.№ I ч. IУ	Арматура В-I	кг	I95I	0.2I4	4I8
I0	82-I89 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	II50,0	0.48	494
	п.288	Щебень	м3	72,45	8,50	6I6
	п.822	Камни бортовые	пм	II50,0	8.9I	I0247
II	I0-I2-I2 т.I5-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0,6	шт	6	4,62	28
I2	I0-I0-I0 т.I5-8-б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0.6 м	шт	I04	0.99	I08
I3	I0-I6-86 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I92	0.749	I44
I4	I0-75-III т.I5-6-б	Посадка деревьев с комом I,0хI,0х0,6 м	"	6	8.79	28
I5	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I04	2,0	208

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I6	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	I92	I,52	292
I7	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	шт	36	I0,I	364
	п.68	-"- даурская I2-I6 л	"	6	30,20	I8I
	п.5	Липа мелколистная 6-II л	"	I38	0.99	I37
	п.I7	Липа крупнолистная I2-I6 л	"	70	I9,60	I372
	-"-	Каштан конский I2-I6 л	"	I6	I9,60	3I4
	п.2	Боярышник 6-II л	"	5	I,08	5
	-"-	Черемуха 6-II л	"	I3	I,08	I4
	п.32	Яблоня обыкновенная 6-7 л	"	I0	I6,8	I68
	-"-	Груша -"- 6-7 л	"	8	I6,8	I34
I8	I0-II6-I67 т.I5-I3-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	399	0.6I3	245
I9	I0-I34-I95 т.I5-I7-а	Посадка однорядной живой изгороди	"	399	0,I3I	52
20	I0-I2I-I72 т.I5-I4-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	I27,0	0.883	II2
2I	I0-I85-I96 т.I5-I7-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	I27,0	0.254	32

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	698	0.46	32I
23	I0-II2-I63 т.I5-I2-а	Посадка кустарника в группы	шт	698	0.048	34
24	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Спирея средняя	шт	505	0.I9	96
	-"-	Смородина золотистая	"	899	0.I9	76
	-"-	Жимолость татарская	"	202	0.I9	38
	-"-	Жимолость синяя	"	I80	0.I9	34
	-"-	Калина	"	3I	0.I9	6
	-"-	Спирея японская	"	I65	0.I9	3I
	п.82	Миндаль	"	82	0.26	8
	п.76	Шиповник	"	49	0.I9	9
	-"-	Сирень венгерская	"	39	0.I9	7
25	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	27	0.58I	I6
26	I0-I44-207 т.I5-I9-а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	I32,0	0.98I	I29
27	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	"	I05,0	0.739	78
28	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.I60	П и о н ы	шт	54	0.43	23
	п.I57	Кларкия	"	5250	0.09	473
29	I0-I6I-229 т.I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0.6м	шт	6	I8.0	I08

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	шт	I04	8,90	926
3I	I0-I65-239 т.I5-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м без упаковки	"	I56	8.54	552
32	I0-I65-237 т.I5-24-д	То же с упаковкой	"	36	5,67	204
33	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников- саженцев	шт	I602	0.0I8	29
34	I0-I7I-26I т.I5-26-а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	2806	0.04	II2
35	I0-I78-268 т.I5-26-в	Заготовка перегной	"	4,96	2,86	I2
36	I0-I76-266 т.I5-27-б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x x0,6	шт	6	2,78	I6
37	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	"	I04	I,42	I48
38	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	I92	0.469	90
39	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	698	0.I6	II2
40	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	399	0.27	I08
4I	I0-I85-275 т.I5-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	I27	0,365	46
42	I3-35 т.2I-7-б	Кладка кирпичных игровых стенок	м3	9,50	8.47	88
	п.825	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,64	47,5	I78

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,I9	I8,I0	29
43	I0-I87-227 т.I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	27,0	0,595	I6
44	I0-I88-278 т.I5-29-б	То же однолетних цветов	"	I05,0	I,05	II0
45	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	I7692,0	0,299	5290
		ИТОГО:				56282
		С начислением I6,5%				65478
		С плановыми накоплениями - 6 %				69406
46	Смета 820-25	Скамья со спинкой С-I г	шт	50	2I,I4	I057
47	-"-	Скамья детская С-I б	"	I6	8,66	I39
48	Г М С 48-88	Стол со скамьями МФ-8I	"	4	80,0	I20
49	48-57	Песочница	"	8	56,0	448
50	820-I5	Качели-скамья	"	5	73,0	865
5I	-"-	Игровая комплексная установка	шт	3	236,0	708
52	820-I7	Карусель "Елочка"	"	8	I44,0	432
5З	820-20	Волнообразная установка	шт	2	5I,0	I02
54	820-I7	Карусель	"	I	I27,0	I27
55	820-I2	Питьевой фонтанчик	"	2	53,0	I06
56	820-27	Тоботрон	шт	2	I70,0	340

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
57	320-10	Урны для мусора	шт	25	8,0	200
58	Совспорт-проект	Волейбольные площадки	шт	2	2376,0	4752
59	Г М С 43-88 К-0,5	Площадка для парного бадминтона	шт	I	I78,5	I78
		Цена: 357х0.5=				
60	43-92	Площадка для стола пингпонга	шт	2	84,3	I69
		В С Е Г О				78699

Начальник отдела Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 8500 жителей.

Основание: чертежи - АС-19, АС-20, АС-28

Сметная стоимость 154,1

Составлена в ценах 1969 г для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
1	1-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	45940	0.064	2940
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	100м2	3106,4	7,20	22360
3	10-141-204	Посев газона	"	3106,4	0.25	777
4	Г М С п.146	Семяна газонных трав	кг	621,28	3.12	1938
5	32-91 т.45-16-ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	129,87	7,76	1008
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100 м2	94,6	15,50	1466
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1220	8.09	9870
	п.286	Щебень 10-20 мм	"	108,79	8.81	958
		Вода	"	189,2	0.1	19
7	32-837 т.45-57-в 32-838 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100м2	94,6	10.79	1021
		Цена: 9,2+1,59=				
	п.810	Смесь асфальтобетонная	тн	672	11,90	7997
	п.800	Песок	м3	47,80	4,96	285

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8.	I0-I58-2I7 т.I5-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	352,7	I2,80	4338
9	II-468 т.I9-3-в К= 0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	4,0	I0.8	43
	п.4380	Стоимость плит	"	4,0	40.80	I6I
	Цен.№ I ч.IУ т.46	Арматура В-I	кг	II0,28	0.2I4	24
I0	3Z-I89 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	2055,0	0.43	884
	п.238	Щебень	м3	I29,46	8,50	II00
	п.322	Камни бортовые	пм	2055,0	8,9I	I83I0
II	I3-35 т.2I-7-б	Кладка садового борта из кирпича на ребро	м3	7,78	3.47	27
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	2,98	47,50	I42
	п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,79	I3,I0	25
I2	I0-I3-I3 т.I5-2-ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3xI,3x0,6м с добавлением растительной земли до25%	шт	I4	5,96	83
I3	I0-I2-I2 т.I5-2-е	То же с комом I,0xI,0x0.6	"	33	4,62	I52
I4	I0-II-II т.I5-2-д	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	I48	0.99	I47
I5	I0-I6-36 т.I5-3-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром				

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
		до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	288	0.749	2I6
I6	I0-76-II2 т.I5-6-в	Посадка деревьев с комом I,3xI.8x x0,6	шт	I4	5,I8	72
I7	I0-75-III т.I5-6-б	То же I,0xI,0x0,6	"	38	3.79	I25
I8	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I48	2,0	296
I9	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	288	I,52	438
20	Ценник № I ГМС	Стоимость деревьев:				
	п.69	Ель колючая h= 3,0 м	шт	I4	46,20	647
	п.68	Лиственница сибирская I2-I6 л	"	22	30,2	664
	п.59	-"- даурская 6-II л	"	I8	I0,I	I82
	п.5	Липа мелколистная 6-II л	"	249	0.99	246
	п.I7	-"- крупнолистная I2-I6 л	"	I00	I9,60	I960
	п.I9	Дуб красный I7-20 л	"	II	3I,0	34I
	п.I7	Дуб черемчатый I2-I6 л	"	28	I9,6	45I
	-"-	Тополь белый I2-I6л	"	8	I9,6	I57
	-"-	Рябина обыкновенная 6-II л	"	I7	I9,6	388
	п.32	Вишня обыкновенная 6-II л	"	2I	I6,8	358

№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена ц.р.	Сумма руб.
21	I0-II6-I67 т.I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	пм	I520	0,6I3	982
22	I0-I34-I95 т.I5-I7-а	Посадка однорядной живой изгороди	"	I520	0,I3I	I99
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника:				
	п.76	Спирея средняя	шт	315	0.I9	60
	-"-	Смородина золотистая	"	I020	0.I9	I94
	-"-	Шиповник морщинистый	"	348	0.I9	66
	-"-	Спирея острозубчатая	"	452	0.I9	86
24	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	698	0.46	3I9
25	I0-II2-I63 т.I5-I2-а	Посадка кустарника группами	шт	698	0,048	33
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарников				
	п.82	Чубушник пушистый	шт	58	0.26	I5
	п.97	Можжевельник	"	26	0.26	7
	п.78	Бобовник	"	44	0.I9	8
	п.76	Жимолость синяя	"	78	0.I9	I5
	п.82	Жимолость татарская	"	392	0.26	I02
	п.76	Айва японская низкая	"	70	0.I9	I3
	п.76	Облепиха	"	20	0.I9	4
	п.76	Хмель обыкновенный	"	5	0.I9	I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	I0-I44-207 т.I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли 20 см	м2	80,0	0.98I	78
28	I0-I46-200 т.I5-20-в	Посадка многолетних цветов	"	80,0	0.58I	46
29	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов:				
	п.I57	Солидаго	шт	I00	0.09	9
	п.I57	Флокс метельчатый	"	200	0.09	I8
	п.I57	Астильбе Арендсе	"	I00	0.09	9
	-"-	А с т р ы	"	300	0.09	27
30	I0-I62-28I т.I5-24-в	Заготовка деревьев с комом I,3хI,3х0,6	шт	I4	24,8	347
3I	I0-I6I-229 т.I5-24-б	То же I,0хI,0х0,6	"	33	I8,0	594
32	I0-I66-24I т.I5-24-в	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I48	8,90	I3I7
33	I0-I65-289 т.I5-24-д т.ч.п.?	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	шт	270	3.54	956
34	I0-I65-287 т.I5-24-д	То же с упаковкой	"	I8	5,67	I02
35	I0-I7I-26I т.I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4959,57	0.04	I98
35а	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	2828	0,0I8	5I
36	I0-I78-263	Заготовка перегноя	м3	26,29	2,36	62
37	I0-I77-267 т.I5-27-в	Уход за деревьями с комом I,3хI,3х0.6	шт	I4	3.95	55

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
38	I0-I76-266 т.I5-27-б	То же I,0xI,0x0,6	шт	33	2,73	90
39	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м	"	I48	I,42	2I0
40	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4м	"	288	0.469	I35
4I	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	693	0.I6	III
42	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	I520	0.27	4I0
43	I0-I87-227 т.I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	80,0	0.595	48
44	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	80564	0.299	24088
		ИТОГО				II3525
		С начислением I6,5%				I82257
		С плановыми накоплениями 6 %				I40I92
45	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	I00	2I,I4	2II4
46	-"-	То же детская С-Iб	"	30	8,66	260
47	Г М С 43-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	6	30,0	I80
48	43-57	Песочница	"	I4	56,0	784
49	Смета 320-I2	Чаша для игр с водой	"	4	26,74	I07
50	820-20	Лазательная установка	"	8	58,0	I59

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
51	320-20	Волнообразная установка	шт	2	51,0	102
52	320-27	Тобоггэн	"	3	170.0	510
58	320-18	Беседка	"	3	273,0	819
54	320-15	Качающаяся скамья	"	2	78,0	146
55	-"-	Качели	"	2	54	108
56	-"-	Качающаяся лестница	"	2	96,0	192
57	-"-	Игровая комплексная установка	"	3	286,0	708
58	320-17	Дисковая карусель на 8 детей	"	3	194	582
59	-"-	Карусель	"	3	127,0	381
60	320-12	Питьевой фонтанчик	шт	I	58.0	58
61	320-10	Урны для мусора	"	50	8,0	400
62	Г М С 48-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	1357,0	1357
68	Союзгипроспорт	Волейбольные площадки	"	2	2376,0	4752
64	Г М С 48-92	Площадка для игры в пингпонг	шт	2	84,3	169
		ВСЕГО :				154075

Начальник отдела Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 2560 жителей

Основание: Чертежи АС-2I, АС-22

Сметная стоимость I0I,0 т.р.
Составлена в ценах I969 г для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I	I-750 т.I0-I40-д	Планировка участка	м2	87525	0,064	2402
2	I0-I39-20I т.I5-I8-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	2580,8	7,20	I8578
3	I0-I4I-204 т.I5-I8-г	Посев газона	"	2580,8	0.25	645
4	Г М С п.I46	Семена газонных трав	кг	5I6,06	3.I2	I6I0
5	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00м2	I00.70	7,76	78I
6	32-I46 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	I00м2	7I,80	I5,50	II05
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	9I9,77	8,09	744I
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	8I,99	8,8I	722
		Вода	"	I42,60	0,I	I4
7	32-837 т.45-57-в 32-838 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ.3 см	I00м2	7I,80	I0.79	769
		Цена: 9,2+I,59=I0.79				
	н.3I0	Смесь асфальтобетонная :	тн	506,28	II,90	6024

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.300	П е с о к	м3	85,65	4,96	I77
8	I0-I53-2I7 т.I5-22-а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм I0	м2	294,0	I2,80	86I6
9	II-468 т.I9-8-в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	2,0	I0.8	22
		Цена: I2,0х0.9=				
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	2,0	40.80	8I
	Цен.№ I ч. IУ	Арматура В-I	кг	55,I4	0.2I4	I2
I0	32-I89 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	I540	0.48	662
	п.238	Щебень	м3	97.02	8.50	825
	п.322	Камни бортовые	пм	I540	8,9I	I372I
II	I0-I2-I2 т.I5-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0,6 с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I7	4,62	79
I2	I0-II-II т.I5-2-д	То же 0.8х0.8х0.5	"	I8	8.57	64
I3	I0-I0-I0 т.I5-8-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	шт	74	0.99	78
I4	I0-I6-86 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	228	0.749	I7I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I5	I0-75-III т.I5-6-б	Посадка деревьев с комом I,0xI,0x x0,6	"	I7	3.79	64
I6	I0-74-II0 т.I5-6а	То же 0.8x0.8x0.5	"	I8	3,08	55
I7	I0-80-II6 т.I5-6-в	То же диаметром 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	74	2,0	I48
I8	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0.4 м	"	228	I,52	347
I9	Ценник Г М С	Стоимость деревьев:				
	п.65	Ель колючая h= I,5 м	шт	I8	I8,70	337
	п.66	Ель -"-h =2 м	"	I7	30,60	520
	п.59	Сосна обыкновенная 6-II л	"	6	I0,I0	6I
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	I72	I,08	I86
	п.I7	-"- -"- I2-I6 л	"	45	I9,60	882
	-"-	Клен Шведлера I2-I6 л"	"	I4	I9,60	274
	-"-	Клен Рейтенбаха I2-I6 л	"	5	I9,60	98
	-"-	Клен серебристый I2-I6 л	"	I0	I9,60	I96
	п.5	Клен мелколистный 6-II л	"	I0	0.99	I0
	-"-	Рябина обыкновенная 6-II л	"	I0	0.99	I0
	-"-	-"- шведская -"-	"	I7	0.99	I7
	-"-	-"- черноплодная -"-	"	7	0.99	7
	п.2	Вишня пенсильванская -"-	"	6	I,08	6

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
20	I0-II6-I67 т.I5-I3-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	пм	856	0.6I3	525
2I	I0-I84-I95 т.I5-I7-в	Посадка однорядной живой изгороди	"	856	0.I3I	II2
22	I0-I2I-I72 т.I5-I4-в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50 %	пм	82,0	0.888	72
23	I0-I85-I96 т.I5-I7-б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	82,0	0.254	2I
24	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.I08	Туя западная	шт	I00	5,80	580
	п.97	Можжевельник	"	82	0.26	2I
	п.76	Шиповник	"	40	0.I9	8
	-"-	Шиповник морщинистый	"	492	0.I9	98
	-"-	Сирень обыкновенная	"	8I	0.I9	I5
	п.85	Лох серебристый	"	I30	0.22	29
	п.76	Чубушник	"	622	0.I9	II8
	-"-	Клен Гиннала	"	430	0.I9	82
25	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	208	0.46	98
26	I0-II2-I68 т.I5-I2-в	Посадка кустарника в группы	"	208	0.048	I0

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
27	I0-I44-207 т.I5-I9-а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	I47,0	0.98I	I44
28	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	I30,0	0.58I	76
29	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	"	I7,0	0,739	I3
30	Ценник Г М С	Стоимость цветов				
	п.I57	Флоксы	шт	I300	0.09	II7
	-"-	Настурции	"	680	0.09	6I
3I	I0-I6I-229 т.I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6	шт	I7	I8,0	306
32	I0-I60-227 т.I5-24-а	То же 0.8x0,8x0,5	"	I8	I3,20	238
33	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	74	8.90	659
34	I0-I65-239 т.I5-24-д тех.ч.п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	222	3.54	786
35	I0-I65-237 т.I5-24-д	То же с упаковкой	"	6	5,67	34
36	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников саженцев	шт	I977	0.0I8	36
37	I0-I7I-26I т.I5-26-а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	4038,7	0.04	I62
38	I0-I73-263 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	8.78	2,36	2I
39	I0-I76-266 т.I5-27-б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6м	шт	I7	2,73	46

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
40	I0-I75-265 т.I5-27-в	То же 0.8х0.8х0.5	шт	I8	I,69	30
4I	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	74	I,42	I05
42	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	228	0.469	I07
43	I0-I88-278 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	208	0.I6	32
44	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	856	0.27	23I
45	I0-I85-275 т.I5-28-г	То же двухрядной живой изгороди	"	82	0,365	30
46	I0-I87-227 т.I5-29-а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	I30,0	0.595	77
47	I0-I88-278 т.I5-29-б	То же однолетних цветов	"	I7,0	I,05	I8
48	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	25803	0.299	77I5
		ИТОГО :				75685
		С начислением I6,5%				88II5
		С плановыми накоплениями 6 %				98402
49	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	55	2I,I4	II63
50	-"-	Скамья С-Iб	"	I5	8,66	I30
5I	Г М С 43-38	Стол тип МФ-8I	"	4	30,0	I20
52	43-57	Песочницы	"	9	56,0	504
58	Смета 320-I2	Чаша для игр	"	I	26,74	27

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
54	320-I5	Качающая лестница	шт	2	96,0	I92
55	-"-	Качели-скамья	"	5	78,0	365
56	-"-	Игровая комплексная установка	"	2	236,0	472
57	320-I7	Карусель "Елочка"	"	I	I44,0	I44
58	320-20	Волнообразная установка	"	2	5I,0	I02
59	320-20	Лазательная установка	"	2	53,0	I06
60	320-27	Тобогган	"	I	I70.0	I70
6I	320-I2	Питьевой фонтанчик	"	I	53,0	53
62	320-I0	Урны для мусора	"	20	8,0	I60
63	320-9	Вазы-цветочницы	"	I0	I5,0	I50
64	Г М С 48-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	I357,0	I357
65	Союзспортпроект	Волейбольная площадка	"	I	2876,0	2876
		ВСЕГО :				I00998

Начальник отдела Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство и озеленение участка группы жилых домов на 4000 жителей

Основание: Чертежи АС-24, АС-25, АС-26

Сметная стоимость 167,7 т.р.
Составлена в ценах 1969 г.
для базисного района.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I	I-750 т.10-140-д	Планировка участка	м2	58633	0.064	3758
2	10-139-201 т.15-18-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	4285	7,20	30852
3	10-141-204 т.15-18-г	Посев газона	"	4285	0.25	1071
4	Г М С п.146	Семяна газонных трав	кг	857,0	3,12	2674
5	32-91 т.45-16-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100м2	112,68	7,76	874
6	32-146 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	100м2	87,41	15,50	1355
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	1128	8,09	9126
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	101	8,81	890
		Вода	"	175	0,1	17
7.	32-837 т.45-57-в 32-838 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100м2	87,41	10.79	948
		Цена: 9,2+1,59= 10.79				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	620,61	11,90	7385
	п.800	П е с о к	м3	48.70	4,96	217

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
8	I0-I53-2I7 т.I5-22-а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	252,2	I2,30	3I02
9	II-463 т.I9-3-а К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	I40	I0,8	I5I2
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	I40	40,30	5642
	Цен.№ I ч. IУ	Арматура В-I	кг	3860	0,2I4	826
I0	32-I89 т.45-35-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	2020,0	0.43	869
	п.288	Щебень	м3	I27	8,50	I079
	п.322	Камни-бортовые	пм	2020	8.9I	I7998
II	I3-35 т.2I-7-б	Укладка садового борта из кирпича на ребро	м3	2,66	3.47	9
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,0	47,50	48
	п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0.6I	I3,I0	8
I2	I0-I3-I3 т.I5-2-ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3xI,3x0,6 с добавлением растительной земли до 25 %	шт	I0	5,96	60
I3	I0-I2-I2 т.I5-2-е	То же с комом I,0xI,0x0,6	"	7I	4,62	328
I4	I0-I0-I0 т.I5-8-б	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	209	0,99	207

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I5	I0-I6-36 т.I5-8-в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	378	0.749	279
I6	I0-76-II2 т.I5-6-в	Посадка деревьев с комом I,8xI.8x x0.6	"	I0	5,I8	5I
I7	I0-75-III т.I5-6б	То же I,0xI,0x0,6	"	7I	3.79	269
I8	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	209	2,0	4I8
I9	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	шт	378	I,52	567
20	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.69	Ель колючая h=3м	шт	I0	46,20	462
	п.68	Лиственница даурская I2-I6 л	"	62	30.20	I872
	п.59	Лиственница сибирская 6-II л	"	25	I0,I	258
	п.5	Клен остролистный 6-II л	"	244	0.99	24I
	п.I7	Клен остролистный I2-I6 л	"	2I	I9,6	4I2
	-"-	Клен остролистный ф.Рейтенбаха I2-I6 л	"	I0	I9,6	I96
	п.29	Вишня пенсильванская 3-5 л	"	26	I,I9	3I
	п.5	Клен ясенелистный 6-II л	"	78	0.99	77

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.I9	Клен серебристый I7-20 л	шт	9	3I,0	279
	п.I6	Береза бородавчатая 6-II л	"	58	I6,40	95I
	-"-	Береза пушистая 6-II л	"	47	I6,40	77I
	п.I7	Вяз гладкий I2-I6л	"	34	I9,6	666
	п.32	Яблоня обыкновенная 6-7 л	"	24	I6,8	403
	-"-	Слива обыкновенная 6-7 л	"	I5	I6,8	252
2I	I0-II6-I67 т.I5-I3-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	I306	0.6I3	80I
22	I0-I34-I95 т.I5-I7-а	Посадка однорядной живой изгороди	"	I306	0.I3I	I7I
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Клен Гиннала	шт	460	0.I9	87
	-"-	Смородина золотистая	"	803	0.I9	I53
	-"-	Шиповник морщинистый	"	I38	0.I9	26
24	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50 %	шт	2232	0,46	I027
25	I0-II2-I63 т.I5-I2-а	Посадка кустарника группами	"	2232	0.048	I07
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарников:				
	п.85	Снежнеягодник	шт	528	0,22	II6

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.76	Калина обыкновенная	шт	99	0,I9	I9
	п.79	Бузина Красная	"	39	0.I6	6
	п.97	Можжевельник	"	88	0,26	22
	п.76	Спирея	"	I260	0,I9	239
	-"-	Сирень обыкновенная	"	I3I	0.I9	25
	п.76	Виноград пятилистный	"	92	0.I9	I7
27	I0-I44-207 т.I5-I9-в	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	86,0	0.98I	85
28	I0-I46-200 т.I5-20-в	Посадка многолетних цветов	м2	86,0	0.58I	2I
29	Ценник № I Г М С	Стоимость цветов :				
	п.I57	Флокс метельчатый	шт	200	0.09	I8
	п.I57	Хризантемы многолетние	"	80	0.09	8
29-в	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	3688	0.0I8	65
30	I0-I62-23I т.I5-24-в	Заготовка деревьев с комом I,8xI,8x0.6	шт	I0	24,8	248
3I	I0-I6I-229 т.I5-24-б	То же I,0xI,0x0,6	"	7I	I8,0	I278
32	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,6 м	"	209	8.90	I860
33	I0-I65-269 т.I5-24-д т.ч.п.4	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м без упаковки	шт	848	8.54	I282
34	I0-I65-237 т.I5-24-д	То же с упаковкой	"	25	5,67	I42

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
35	I0-I7I-26I т.I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	6792,34	0.04	272
36	I0-I73-268 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	I8.44	2,36	44
37	I0-I77-267 т.I5-27-в	Уход за деревьями с комом I,3xI,3x0,6	шт	I0	3.95	39
38	I0-I76-266 т.I5-27-б	То же I,0xI,0x0,6	"	7I	2,78	I94
39	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0.6 м	шт	209	I,42	297
40	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	шт	373	0.469	I75
4I	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	2232	0.I6	357
42	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	I306	0.27	353
43	I0-I87-227 т.I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	36,0	0.595	2I
44	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	42850	0.299	I28I2
45	I8-35 т.2I-7-б	Кладка кирпичных игровых стенок	м3	I0.93	3.47	38
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	4,I9	47,5	I99
	п.I03	Раствор цементно-известковый	м3	2,5I	I3,I0	33
46	I8-58 т.2I-9в	Расшивка швов	м2	74,60	0.I03	8
		ИТОГО				I2I855
		С начислением I6,5%				I4I96I
		С плановыми накоплениями - 6 %				I50478

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
47	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-I г	шт	I20	2I,I4	2537
48	-"-	Скамья детская С-I б	"	36	8,66	3I2
49	Г М С 43-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	I2	30,0	360
50	43-57	Песочницы	"	I5	56,0	840
5I	Смета 320-I2	Чаша для игр с водой	"	5	26,74	I34
52	320-I3	Беседки	"	6	273,0	I638
53	320-27	Тобоггэн	"	5	I70,0	850
54	320-I5	Качающая скамья	"	4	73,0	292
55	-"-	Качающаяся лестница	"	5	96,0	480
56	-"-	Игровая комплексная установка	"	5	236,0	II80
57	320-I7	Дисковая карусель на 8 детей	"	5	I94,0	970
58	-"-	Карусель "Елочка"	"	5	I44,0	720
59	-"-	Карусель	"	5	I27.0	635
60	320-20	Лазательная установка	"	5	53,0	265
6I	-"-	Волнообразная установка	"	5	5I,0	255
62	320-I3	Пергола тип I	"	2	I62,0	324
68	320-I2	Питьевой фонтанчик	"	2	53,0	I06
64	320-I0	Урны для мусора	шт	80	8,0	640
65	320-9	Цветочницы ЦI-5	"	26	I5,0	390
66	Г М С 43-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	I357,0	I357

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
67	Союзспортпроект	Площадки для волейбола	шт	I	2876,0	2876
68	Г М С 43-88 К-0,5	Площадка для парного бадминтона	"	I	178,5	179
		Цена: 357 х 0.5 =				
69	Г М С 43-92	Площадка для стола пингпонга	"	4	84,3	337
		ВСЕГО :				167655

Начальник отдела — Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

Составила — Т.СЕРГЕЕВА

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 640 жителей

Основание: Чертежи АС-27, АС-28

Сметная стоимость 32,1 т.р.
Составлена в ценах 1969 г. для базисного района.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I	I-750 т.I0-I40-д	Планировка участка	м2	II705	0,064	749
2	I0-I39-20I т.I5-I8-б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0м2	9I8,0	7,20	6574
3	I0-I4I-204 т.I5-I8-г	Посев газона	"	9I8,0	0.25	228
4	Г М С п.I46	Семяна газонных трав	кг	I82,6	8.I2	570
5	32-9I т.45-I6-к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00м2	I9,0	7,76	I47
6	32-I46 т.45-24-в	Однослойное щебеночное основание	I00м2	I6,0	I5,50	248
7	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	206,4	8,09	I670
	п.286	Щебень I0-20 мм	"	I8,40	8,8I	I62
		В о д а	"	82	0,I	8
8	32-837 т.45-57-в 32-838 т.45-57-б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 8 см	I00м2	I6,0	I0.79	I73
		Цена: 9,2+I,59=				
	п.8I0	Смесь асфальтобетонная	тн	II3,60	II,90	I352

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
	п.800	П е с о к	м3	8,0	4,96	40
8	I0-I58-2I7 т.I5-22-в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	80,0	I2,80	869
9	II-468 т.I9-8-в К=0.9	Мощение сборными ж.б.плитками	м3	24,0	I0.8	259
		Цена: I2,0х0.9=				
	Ценник п.4380	Стоимость плит	"	24,0	40.80	967
		Арматура В-I	кг	66I,72	0.2I4	I42
I0	32-I89 т.45-85-д	Укладка бетонного бортового камня	пм	580	0.48	249
	п.288	Щебень	м3	86,54	8.50	3II
	п.322	Камни бортовые	пм	580	8.9I	5I68
II	I3-85 т.2I-7-б	Укладка садового борта из кирпича на ребро	м3	I,I5	3.47	4
	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	0.44	47,50	2I
	п.I08	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0.26	I8,I0	8
I2	I0-I2-I2 т.I5-2-е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0,6м с добавлением растительной земли до 25%	шт	3	4,62	I4
I3	I0-II-II т.I5-2-д	То же 0,8х0.8х0,5	"	2	3.57	7
I4	I0-I0-I0 т.I5-3-б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I8	0.99	I8
I5	I0-I6-86 т.I5-3-з	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом				

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
I		диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25 %	шт	89	0.749	67
I6	I0-75-III т.I5-6-б	Посадка деревьев с комом I,0xI,0x0.6	шт	8	8.79	II
I7	I0-74-II0 т.I5-6в	То же 0,8x0.8x0.5м	"	2	3,08	6
I8	I0-80-II6 т.I5-6-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой до 0,4 м	"	I8	2,0	36
I9	I0-79-II5 т.I5-6-д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	89	I,52	I35
20	Ценник Г М С	Стоимость деревьев				
	п.66	Ель колючая h=2 м	шт	8	80.60	92
	п.67	Лиственница сибирская I2-I6 л	"	2	I8,60	37
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	72	I,08	78
	п.I7	Клен -"- I2-I6 л	"	I8	I9,60	255
	-"-	Клен серебристый I2-I6 л	"	8	I9,60	59
	-"-	Клен ср.Рейтенбаха -"-	"	2	I9,60	39
	п.2	Клен ср.Шведлера 6-II л	"	2	I,08	2
	п.29	Вишня обыкновенная 8-5 л	"	I5	I,I9	I8
2I	I0-II6-I67 т.I5-I8-в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	пм	282	0,6I3	I78

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
22	I0-I34-I95 т.I5-I7-а	Посадка однорядной живой изгороди	пм	282,0	0.I3I	37
23	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
		Ирга обыкновенная	шт	305	0.I9	58
		Спирея средняя	"	260	0.I9	49
24	I0-I04-I50 т.I5-I0-б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	202	0.46	93
25	I0-II2-I63 т.I5-I2-а	Посадка кустарника группами	"	202	0.048	I0
26	Ценник Г М С	Стоимость кустарника				
	п.76	Клен Гиннала	шт	7I	0.I9	I3
	-"-	Боярышник	"	I2	0.I9	2
	-"-	Сирень обыкновенная	"	39	0.I9	7
	-"-	Сирень венгерская	"	80	0.I9	I5
27	I0-I44-207 т.I5-I9-а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	35,0	0.98I	34
28	I0-I46-200 т.I5-20-а	Посадка многолетних цветов	м2	20	0.58I	I2
		С т о и м о с т ь				
	п.I57	Флоксы	шт	200	0.09	I8
29	I0-I47-2I0 т.I5-20-б	Посадка однолетних цветов	м2	I5,0	0.789	II
		С т о и м о с т ь				
		Петуния	шт	750	0.09	68

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
30	I0-I6I-229 т.I5-24-б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x x0,6	шт	3	I8,0	54
3I	I0-I60-227 т.I5-24-в	То же 0.8x0.8x0.5	"	2	I3.20	26
32	I0-I66-24I т.I5-24-е	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	I8	8.90	I60
33	I0-I6-36 т.I5-8-в	То же диаметром до 0.5 м высотой 0,4 м без упаковки	шт	89	3.54	3I5
34	I0-I7I-26I т.I5-26-в	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	I4I7,7I	0.04	57
35	I0-I78-268 т.I5-26-в	Заготовка перегноя	м3	2,52	2,36	6
36	I0-I69-257 т.I5-25-в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	шт	202	0.0I8	4
37	I0-I76-266 т.I5-27-б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x x0,6	шт	3	2,73	8
38	I0-I75-265 т.I5-27-в	То же 0.8x0.8x0.5	"	2	I,69	3
39	I0-I8I-27I т.I5-27-е	То же диаметром до 0.8 м и высотой 0,6 м	шт	I8	I,42	26
40	I0-I80-270 т.I5-27-д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	"	89	0.469	42
4I	I0-I83-273 т.I5-28-б	Уход за кустарниками в группах	шт	202	0.I6	32
42	I0-I84-274 т.I5-28-в	То же однорядной живой изгороди	пм	282	0.27	76
43	I0-I87-227 т.I5-29-в	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	20	0,595	I2
43в	I0-I88-278 в.I5-29-б	То же однолетних цветов	"	I5	I,05	I6

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена р.к.	Сумма руб.
44	I0-I9I-28I т.I5-29-д	Уход за газонами	м2	9I30	0.299	2730
		ИТОГО				24450
		С начислением I6,5%				28484
		С плановыми накоплениями - 6%				30I98
45	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-I г	шт	20	2I,I4	428
46	-"-	Скамья детская С-I б	"	7	8,66	6I
47	Г М С 48-38	Стол со скамьями МФ-8I	"	2	30.0	60
48	48-57	Песочницы	"	4	56,0	224
49	320-I5	Качели-скамья	"	2	78.0	I46
50	-"-	Игровая комплексная установка	"	I	236,0	236
5I	320-20	Волнообразная установка	"	I	5I,0	5I
52	-"-	Лазательная установка	"	I	53.0	53
53	320-27	Тобогган	"	I	I70.0	I70
54	320-9	Ваза-цветочница ЦI-5	"	I2	I5,0	I80
55	320-I0	Урна для мусора	"	I0	8,0	80
56	Г М С 48-88 К-0,5	Площадка для парной игры в бадминтон Цена: 357,0х0,5=	"	I	I78,5	I79
57	48-92	Площадка для одного стола пингпонга	"	I	84,8	84
		ВСЕГО:				32I40

Начальник отдела Ю. ШТЕРЕНГЕРЦ
Составила Т. СЕРГЕЕВА

СМЕТА

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на 870 жителей

Основание: Чертежи АС-29, АС-30

Сметная стоимость 48,1т.р.
Составлена в ценах 1969г. для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	I-750 т.10-140д	Планировка участка	м2	16070	0,064	1028
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	1181,4	7,20	8506
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	1181,4	0,25	295
4.	ГМС п.146	Семяна газонных трав	кг	236,28	3,12	737
5.	32-91 т.45-16ж	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	33,50	7,76	260
6.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	18,6	15,50	288
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	239,94	8,09	1941
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	21,39	8,81	188
		Вода	"	37,20	0,1	4
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	100 м2	18,6	10,79	201
		цена: 9,2+1,59=				
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	182,06	11,90	1572
	п.300	Песок	м3	9,30	4,96	46
8.	10-153-217 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	149,0	12,30	1833

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.I9-3в К=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками	м3	I9,00	I0,8	205
		цена: I2,0х0,9=				
	ценник п.4380	Стоимость плит	"	I9,00	40,30	766
	цен №I ч. IУ	Арматура В-I	кг	528,86	0.2I4	II2
I0.	32-I89 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м.	650,0	0,43	280
	п.238	Щебень	м3	40,95	8,50	348
	п.322	Камни бортовые	п.м	650	8,9I	5792
II.	I0-I3-I3 т.I5-2ж	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3хI,3х0,6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	3	5,96	I8
I2.	I0-I2-I2 т.I5-2е	Тоже с комом IхIх0,6	"	I5	4,62	69
I3.	I0-II-II т.I5-2д	То же 0,8х0,8х0,5	"	29	3,57	I04
I4.	I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	0,99	56
I5.	I0-I6-36 т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	II4	0,749	85
I6.	I0-76-II2 т.I5-6в	Посадка деревьев с комом I,3хI,3х0,6 м	шт	3	5,I3	I5
I7.	I0-75-III т.I5-6б	То же I,0хI,0х0,6	"	I5	3,79	57

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I8.	I0-74-II0 т.I5-6в	То же 0,8х0,8х0,5	шт	29	3,08	89
I9.	I0-80-II6 т.I5-6в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	2,0	II4
20.	I0-79-II5 т.I5-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	II4	I,52	I73
2I.	Ценник ГМС	Стоимость деревьев:				
	п.65	Ель колючая h=I,5м	"	29	I8,70	542
	п.69	Ель -"- h=3,0	"	3	46,2	I39
	п.68	Лиственница сибирская	"	7	30,20	2II
	"	Лиственница даурская I2-I6 л	"	8	30,20	242
	п.I4	Береза бородавчатая 3-5 л	"	5	0,75	4
	"	Береза -"- 6-II л	"	6	0,75	5
	"	-"- пушистая 3-5 л	"	I8	0,75	I4
	п.8	Тополь белый 6-II л	"	6	0,77	5
	"	-"- черный -"-	"	I	0,77	I
	п.5	Каштан конский -"-	"	2I	0,99	2I
	п.I7	-"- -"- I2-I6 л	"	I9	I9,60	372
	п.2	Клен остролистный 6-II л	"	63	I,08	68
	п.I7	Клён -"-I2-I6 л	"	II	I9,60	2I6
	п.I7	Рябина обыкновенная-"-	"	I2	I9,60	235
	п.32	Яблони разные 6-7 л	"	9	I6,80	I5I
22.	I0-II6-I67 т.I5-I8в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м	I57,0	0,6I8	96

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23.	I0-I34-I95 т.I5-I7а	Посадка однорядной живой изгороди	п.м.	I57,0	0,I3I	2I
24.	I0-I2I-I72 т.I5-I4в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	56,0	0,883	49
25	I0-I35-I96 т.I5-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	56	0,254	I4
26	Ценник ГМС	Стоимость кустарника				
	т.76	Боярышник круглолистный	шт	8	0,I9	2
	"	Дерен белый	"	2I8	0,I9	4I
	"	Шиповник морщинистый	"	353	0,I9	67
	"	Бирючина обыкновенная	"	I3	0,I9	2
	"	Вишня песчаная	"	I20	0,I9	23
	п.85	Дох сибирский	"	I9	0,22	4
	п.76	Барбарис обыкновенный	"	3I	0,I9	6
	"	Чубушник пушистый	"	II6	0,I9	22
	п.76	Клён Гиннала	"	78	0,I9	I5
	п.85	Снежнеягодник	"	I83	0,22	40
27.	I0-I04-I50 т.I5-I0б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	440	0,46	202
28.	I0-II2-I63 т.I5-I2а	Посадка кустарника группами	"	440	0,048	2I
29.	I0-I44-207 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	I90	0,98I	I86

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
30.	I0-I46-200 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	м2	60,0	0:58I	35
3I.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I30	0,739	96
		Стоимость				
	п.I5I	Тюльпаны	шт	4200	0,05	2I0
	п.I57	Астры	"	4500	0,09	405
32.	I0-I62-23I т.I5-24в	Заготовка деревьев с комом I,3xI,3x0,6	"	3	24,8	74
33.	I0-I6I-229 т.I5-24б	То же I,0xI,0x0,6	"	I5	I8,0	270
34.	I0-I60-227 т.I5-24а	То же 0,8x0,8x0,5	"	29	I3,20	383
35.	I0-I66-24I т.I5-24в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	57	8,90	507
36.	I0-I65-239 т.I5-29д тех.ч. п.7	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м без упаковки	шт	II4	3,54	404
37.	I0-I69-257 т.I5-25в прим.	Заготовка кустарников саженцев	шт	II39	0,0I8	2I
38.	I0-I7I-26I т.I5-26а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	I889,94	0,04	76
39.	I0-I73-263 т.I5-26в	Заготовка перегноя	м3	7,52	2,36	I8
40.	I0-I77-267 т.I5-27в	Уход за деревьями с комом I,3xI,3x0,6	шт	3	3,95	I2
4I.	I0-I76-266 т.I5-27б	То же I,0xI,0x0,6	"	I5	2,73	4I
42.	I0-I75-265 т.I5-27а	То же 0,8x0,8x0,5	"	29	I,69	49
43.	I0-I8I-27I т.I5-27е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6м	"	57	I,42	8I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
44.	I0-I80-270 т.I5-27д	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м	шт	II4	0,469	53
45.	I0-I83-273 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	шт	440	0,I6	70
46.	I0-I84-274 т.I5-28в	То же однорядной живой изгороди	п.м.	I57,0	0,27	42
47.	I0-I85-275 т.I5-28г	То же двурядной живой изгороди	"	56,0	0,365	20
48.	I0-I87-227 т.I5-29а	Уход за цветниками из многолетних цветов	м2	60	0,595	36
49.	I0-I88-278 т.I5-29б	То же однолетних цветов	"	I30	I,05	I37
50.	I0-I9I-28I т.I5-29д	Уход за газонами	"	II8I4,0	0,299	3532
		Итого:				34791
		С начислением I6,50				40532
		С плановыми накоплениями 6%				42964
5I.	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	35	2I,I4	740
52.	-"-	Скамья детская С-Iб	"	I0	8,66	87
53.	ГМС 43-38	Стол МФ-8I	"	2	30,0	60
54.	43-57	Песочницы	"	6	56,0	336
55.	320-I5	Качели-скамья	"	3	73,0	2I9
56.	-"-	Игровая комплексная установка	"	2	236,0	472
57.	320-I7	Карусель"Елочка"	"	I	I44,0	I44
58.	320-20	Волнообразная установка	"	I	5I,0	5I
59.	320-I2	Чаша для игр с водой	"	I	26,74	27
60.	320-I3	Беседка	"	I	273,0	273

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
61	320-20	Дезательная установка	шт	I	53,0	53
62	320-27	Тобоггон	"	I	170,0	170
63	320-10	Урны для мусора	"	15	8,0	120
64	Союзгипроспорт	Волейбольная площадка	"	I	2376	2376
		Всего				48092

Начальник отдела _____ /Ю.Штеренгерц/

Составила /Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование двора на 1430 жителей

Основание: чертежи АС-31, АС-32

Сметная стоимость 56,6тр.
Составлена в ценах 1969г.
для базисного района

№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
1.	1-750 т.10-140в	Планировка участка	м2	20826	0.064	1333
2.	10-139-201 т.15-18б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	10 м2	1483,0	7,20	10678
3.	10-141-204 т.15-18г	Посев газона	"	1483,0	0,25	371
4.	ГМС п.146	Семяна газонных трав	кг	296,6	3,12	925
5.	32-91 т.45-16к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	100 м2	31,80	7,76	247
6.	32-146 т.45-24а	Однослойное щебеночное основание	"	23,8	15,50	369
	Ценник п.241	Щебень 40-70 мм	м3	36,70	8,09	297
	п.236	Щебень 10-20 мм	"	27,37	8,81	241
		Вода	"	47,6	0,1	5
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см цена: 9,2+1,59=	100 м2	23,6	10,79	255
	п.310	Смесь асфальтобетонная	тн	168,98	11,90	2011
	п.300	Песок	м3	11,90	4,96	59
8.	10-158-217 т.15-22а	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя 100 мм	10 м2	80,0	12,30	984

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
9.	II-463 т.I9-3в К=0,9	Мощение сборными ж.б. плитками цена: I2,0х0,9=	м3	70,50	I0,8	76I
	Стоимость п.4380	Стоимость плит	"	70,50	40,30	3244
	цен №I ч.IУ	Арматура В-I	кг	I943,78	0,2I4	4I6
I0.	32-I89 т.45-35д	Укладка бетонного бортового камня	п.м	785	0,43	338
	п.238	Щебень	м3	49,46	8,50	420
	п.322	Камни бортовые	п.м	785	8,9I	6994
II.	I0-I2-I2 т.I5-2е	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,0хI,0х0,6 с добавлением растительной земли до 25%	шт	I9	4,62	88
I2.	I0-II-II т.I5-2д	То же 0,8х0,8х0,5	шт	I8	3,57	64
I3.	I0-I0-I0 т.I5-3б	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	II6	0,99	II5
I4.	I0-I6-36 т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	I27	0.749	95
I5.	I0-75-III т.I5-6б	Посадка деревьев с комом I,0хI,0х0,6	"	I9	3,79	72
I6.	I0-74-II0 т.I5-6в	То же 0,8х0,8х0,5	"	I8	3,08	55

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I7.	I0-80-II6 т.I5-6в	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	шт	II6	2,0	232
I8.	I0-79-II5 т.I5-6д	То же диаметром до 0,5 м и высотой до 0,4 м	"	I27	I,52	I93
		Стоимость деревьев				
	п.65	Ель колючая h=I,5 м	"	I8	I8,70	339
	п.66	Ель колючая h=2 м	"	3	30,60	92
	п.5	Клен ясенелистный 6-II л	"	II6	0,99	II5
	п.2	Клён остролистный 6-II л	"	9	I,08	I0
	п.I7	Клен -"- I2-I6 л	"	I8	I9,60	353
	п.5	Дуб черешчатый 6-II л	"	2	0,99	2
	п.I7	Дуб -"- I2-I6л	"	II	I9,60	216
	п.I9	Дуб красный I7-20 л	"	5	3I,0	I55
	п.I7	Береза бородавчатая I2-I6 л	"	36	I9,6	705
	-"-	Береза пушистая I2-I6л	"	49	I9,6	960
	п.35	Груша уссурийская 8-II л	"	II	28,30	3II
I9.	I0-II6-I67 т.I5-I3в	Подготовка посадочных мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м.	I34	0,6I3	82
20.	I0-I34-I95 т.I5-I7в	Посадка однорядной живой изгороди	"	I34	0,I3I	I8
2I.	I0-I04-I50 т.I5-I0б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в грунты с добавлением растительной земли до 50%	шт	844	0,46	388
22.	I0-II2-I63 т.I5-I2в	Посадка кустарника группами	"	844	0,048	4I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
23.	Ценник ГМС	Стоимость кустарника				
	п.76	Смородина золотистая	шт	174	0,19	33
	п.76	Боярышник крупноплистный	"	159	0,19	30
	-"-	-"- однокосточковый	"	21	0,19	4
	-"-	Чубушник пушистый	"	120	0,19	23
	-"-	-"- венечный	"	95	0,19	18
	-"-	Клен Гиннала	"	125	0,19	24
	-"-	Кизил татарский	"	20	0,19	4
	п.76	Шиповник морщинистый	"	285	0,19	54
	п.97	Можжевельник	"	19	0,26	5
	п.76	Виноград девичий	"	47	0,19	9
24.	I0-I44-207 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкой растительной земли до 20 см	м2	I56	0,98I	I53
25.	I0-I46-200 т.I5-20а	Посадка многолетних цветов	"	56,0	0:58I	33
26.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I00	0,739	74
27.	Ценник ГМС	Стоимость цветов				
	п.I57	Мак восточный	шт	670	0,09	60
	п.I57	Георгины	"	I600	0,09	I44
28.	I0-I6I-229 т.I5-24б	Заготовка деревьев с комом I,0xI,0x0,6	"	I9	I8,0	342
29.	I0-I60-227 т.I5-24в	То же 0,8x0,8x0,5	"	I8	I8,20	238

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
30.	I0-I66-24I т.I5-24е	То же диаметром до 0,8 м и высотой дс 0,6 м	шт	II6	8,90	I032
3I.	I0-I65-239 т.I5-24д тех.ч. п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	I27	3,54	450
32.	I0-I69-257 т.I5-25в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	"	I065	0,0I8	I9
33.	I0-I7I-26I т.I5-26а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	2354,4	0,04	94
34.	I0-I73-263 т.I5-26в	Заготовка перегноя	"	6,80	2,36	I6
35.	I0-I76-266 т.I5-27б	Уход за деревьями с комом I,0xI,0x0,6	шт	I9	2,78	52
36.	I0-I75-265 т.I5-27а	То же 0,8x0,8x0,5	"	I8	I,69	30
37.	I0-I8I-27I т.I5-27е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	II6	I,42	I65
38.	I0-I80-270 т.I5-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	I27	0,469	60
39.	I0-I83-273 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	844	0,I6	I35
40.	I0-I84-274 т.I5-28в	То же однорядной живой изгороди	п.м	I34	0,27	36
4I.	I0-I87-227 т.I5-29а	Уход за цветниками из многолетних трав	м2	56,0	0,595	33
42.	I0-I88-278 т.I5-29б	То же однолетних цветов	"	I00	I,05	I05
43.	I0-I9I-28I т.I5-29д	Уход за газонами	"	I4830	0,299	4434
44.	I3-35 т.2I-7б	Кладка кирпичных игровых стенок	м3	9I2	3,47	32

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
45.	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	3,49	47,5	I66
	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,09	I3,I0	27
45.	I3-58 т.2I-9а	Расшивка швов	м2	I2,0	0,I03	I
46.	I5-2 т.23-Iа прим.	Укладка деревянного щита поверх кирпичной стенки	м2	0,06	85,0	5
		Итого				428I8
		С начислением I6,5%				49883
		С плановыми начислениями 6%				52876
47.	Смета 320-25	Скамья со спинкой С-Iг	шт	32	2I,I4	676
48.	-"-	Скамья детская С-Iб	"	II	8,66	95
49.	ГМС 43-57	Песочницы	"	8	56,0	448
50.	43-38	Стол тип МФ-8I	"	5	30,0	I50
5I.	320-20	Лазательная установка	"	2	53,0	I06
52.	320-27	Тобогган	"	I	I70,0	I70
53.	320-I5	Качели-скамья	"	I	73,0	73
54.	-"-	Игровая комплексная установка	"	I	236,0	236
55.	320-I7	Карусель"Елочка"	"	I	I44,0	I44
56.	320-20	Волнообразная установка	"	I	5I,0	5I
57.	320-I2	Питьевой фонтанчик	"	I	53,0	53
58.	320-I0	Урны для мусора	"	I5	8,0	I20
59.	ГМС I3-87	Площадка для общефизической подготовки	шт	I	I357,0	I357
		Всего				56555

Начальник отдела /Ю.Штеренгерц/

Составила /Т.Сергеева/

С М Е Т А

на внешнее благоустройство, озеленение и оборудование системы дворов на I200 жителей

Основание: чертежи АС-33, АС-34

Сметная стоимость 38,8 т.р. Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.	I-750 т.I0-I40д	Планировка участка	м2	I5760	0,064	880
2.	I0-I89-20I т.I5-I8б	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли	I0 м2	963,0	7,20	693
3.	I0-I4I-204 т.I5-I8г	Посев газона	"	963,0	0,25	24I
4.	ГМС п.I46	Семяна газонных трав	кг	I92,6	3,I2	60I
5.	32-9I т.45-I6к	Устройство корыта без применения автогрейдера до 25 см	I00 м2	34,85	7,76	270
6.	32-I46 т.45-24в	Однослойное щебеночное основание	"	28,85	I5,50	447
	Ценник п.24I	Щебень 40-70 мм	м3	372,I6	8,09	30II
	п.236	Щебень I0-20 мм	"	33,I8	8,8I	292
		Вода	"	57,70	0,I	6
7.	32-337 т.45-57в 32-338 т.45-57б	Устройство корыта из асфальтобетонной смеси толщ. 3 см	I00 м2	28,85	I0,79	3II
		цена: 9,2+I,59=I0,79				
	п.3I0	Смесь асфальтобетонная	тн	204,84	II,90	2438
	п.300	Песок	м3	I4,43	4,96	72
8.	I0-I58-2I7 т.I5-22в	Устройство щебеночных дорожек при толщине слоя I00 мм	I0 м2	60,0	I2,30	738
9.	32-I89 т.45-85д	Укладка бетонного бортового камня	п.м	685	0,43	295

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.238	Щебень	м3	48,I6	8,50	367
	п.322	Камни бортовые	п.м	685	8,9I	6I03
I0.	I0-I3-I3					
	т.I5-2к	Подготовка посадочных мест экскаватором в естественном грунте для деревьев с комом I,3х xI,3х0,6с добавлением растительной земли др 25%	шт	I	5,96	6
II.	I0-II-II					
	т.I5-2д	То же 0,8х0,8х0,5	"	2I	8,57	75
I2.	I0-I0-I0					
	т.I5-3б	То же диаметром до 0,8м и высотой до 0,6 м	"	53	0,99	52
I3.	I0-I6-36					
	т.I5-3в	Подготовка посадочных мест ямокопателем в естественном грунте для деревьев с комом диаметров до 0,5 м и высотой до 0,4 м с добавлением растительной земли до 25%	шт	39	0,749	29
I4.	I6-76-II2					
	т.I5-6в	Посадка деревьев с комом I,3хI,3х0,6 м	"	I	5,I3	5
I5.	I0-74-II0					
	т.I5-6а	То же 0,8х0,8х0,5	"	2I	3,08	65
I6.	I0-80-II6					
	т.I5-6е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	"	53	2,0	I06
I7.	I0-79-II5					
	т.I5-6д	То же диаметром до 0,5м и высотой до 0,4 м	"	39	I,52	59
I8.	Ценник ГМС	Стоимость деревьев				
	п.69	Ель колючая h = 3 м	шт	I	46,20	46
	п.65	-"- h =I,5 м	"	6	I8,70	II2
	п.67	Лиственница сибирская h = I,5 м	"	I5	I8,60	279

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.2	Вяз гладкий I2-I6 лет	шт	I7	I,08	I8
	п.I6	Береза бородавчатая 6-II л	"	3	I6,40	49
	"	Береза пушистая 6-IIл	"	5	I6,40	82
	п.2	Клён остролистный 6-IIл	"	25	I,08	27
	п.I7	-"- -"- I2-I6 л	"	II	I9,6	2I6
	п.32	Груша уссурийская 6-7 л	"	8	I6,8	I34
	"	Яблоня обыкновенная -"-	"	7	I6,8	II8
	"	Яблоня Недзвецкого -"-	"	2	I6,8	34
	п.29	Вишня пенсильванская 2-3г	"	8	I,I9	I0
	п.8	Тополь Яблокова 6-II л	"	6	0,77	5
I9.	I0-I04-I50 т.I5-I0б	Подготовка посадочных мест для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	шт	458	0,46	2II
20.	I0-II2-I63 т.I5-I2а	Посадка кустарника группами	"	458	0,048	22
2I.	I0-I2I-I72 т.I5-I4в	Подготовка посадочных мест для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	п.м	I42	0,883	I25
22.	I0-I35-I96 т.I5-I7б	Посадка двухрядной живой изгороди	"	I42	0,254	36
23.	Ценник ГМС	Стоимость кустарника				
	п.76	Клён Гиннала	шт	63	0,I9	I2
	"	Жимолость татарская	"	30	0,I9	6
	"	Сирень обыкновенная	"	28	0,I9	5
	"	Шиповник морщинистый	"	72I	0,I9	I37

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
	п.76	Смородина альпийская	шт	I30	0,I9	25
	"	Спирея острогубчатая	"	30	0,I9	6
	"	Дерен красный	"	II5	0,I9	22
	"	Чубушник пушистый	"	I56	0,I9	30
	"	Чубушник	"	36	0,I9	7
24.	I0-I44-207 т.I5-I9а	Подготовка почвы для цветников с подсыпкрй растительной земли до 20 см	м2	I40,0	0,98I	I37
25.	I0-I47-2I0 т.I5-20б	Посадка однолетних цветов	"	I40	0,739	I03
26.	Ценник ГМС	Стоимость цветов				
	п.I57	Левкой	шт	3500	0,09	3I5
27.	I0-I62-23I т.I5-24в	Заготовка деревьев с комом I,3хI,3х0,6	шт	I	24,8	25
28.	I0-I60-227 т.I5-24а	То же 0,8х0,8х0,5	"	2I	I3,20	277
29.	I0-I66-24I т.I5-24а	То же диаметром до 0,8 м и высотой до 0,6 м	"	53	8,90	472
30.	I0-I65-239 т.I5-24д тех.ч.п.7	То же диаметром 0,5 м высотой 0,4 м без упаковки	"	39	3,54	I38
3I.	I0-I69-257 т.I5-25в прим.	Заготовка кустарников-саженцев	"	I309	0,0I8	24
32.	I0-I7I-26I т.I5-26а	Заготовка растительной земли бульдозером	м3	I537,0	0,04	6I
33.	I0-I73-263 т.I5-26в	Заготовка перегноя	"	2,96	2,36	7
34.	I0-I77-267 т.I5-27в	Уход за деревьями с комом I,3хI,3х0,6	шт	I	3,95	4
35.	I0-I75-265 т.I5-27а	То же 0,8х0,8х0,5	"	2I	I,69	35

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Цена р.к.	Сумма р.к.
36.	I0-I8I-27I т.I5-27е	То же диаметром до 0,8 м и высотой 0,6 м	шт	53	I,42	75
37.	I0-I80-270 т.I5-27д	То же диаметром 0,5м высотой 0,4 м	"	39	0,469	I8
38.	I0-I83-273 т.I5-28б	Уход за кустарниками в группах	"	458	0,I6	73
39.	I0-I85-275 т.I5-28г	То же двухрядной живой изгороди	п.м	I42	0,365	52
40.	I0-I88-278 т.I5-29б	Уход за цветниками из однолетних цветов	м2	I40	I,05	I47
4I.	I0-I9I-28I т.I5-29д	Уход за газонами	"	9630,0	0,299	2879
		Итого				30019
		с зачислением I6,5%				34972
		лановыми накоплениями 6%				37070
42.	ГМС 43-57	Песочницы	шт	9	56,0	504
43.	320-20	Лазательная установка	"	I	53,0	53
44.	320-I5	Качели-скамья	"	2	73,0	I46
45.	320-I7	Дисковая карусель	"	I	I94,0	I94
46.	320-2?	Тобогган	"	I	I70,0	I70
47.	320-25	Скамья со спинкой С-Iг	"	30	2I,I4	634
48.	320-I0	Урны для мусора	"	I0	8,0	80
		Всего				38851

Начальник отдела /Ю.Штеренгерц/

Составила /Т.Сергеева/

gost.e-ecolog.ru