ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРИЯ 320-29

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ

Альбом II/70

СМЕТЫ И ВЫБОРКИ РЕСУРСОВ

9958-03

Москва - 1970 г.

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 3630 Инв.№ 9958-03 тираж 100
Сдано в печать 9/IX 1981г. цена 0-59

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРИЯ 320-29

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ

Альбом П/70

СМЕТЫ И ВЫБОРКИ РЕСУРСОВ

В ценах и нормах введенных с 1/I-1969 г.

Главный инженер Института _____ (Г.Кормер)

Руководитель мастерской №5 _____ (Г.Луцкий)

Начальник сметного отдела _____ (Ю.Штеренгерц)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва - 1970 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	Наименование работ		Стоимость в руб.
1.	Питьевой фонтанчик	тип I	66,0
2.	Питьевой фонтанчик	тип 2	63,0
3.	Питьевой фонтанчик	тип 3	62,0
4.	Питьевой фонтанчик	тип 4	52,0
5.	Питьевой фонтанчик	тип 5	54,0
6.	Питьевой фонтанчик	тип 6	51,0

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип I

Сметная стоимость 66 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		I. Общестроительные работы				
I.	I-692 в.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 в.I0-I046	Разработка грунта II категории под ниу вручную без устройства крепления	м3	0,40	I,I3	0,45
3.	I-6I9 в.I0-I046	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м3	0,33	0,34	0,II
4.	Ценник 3 стр.28	Отвозка излишка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
5.	II-28 в.I9-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена: 7,I2х0,8=	м3	0,07	5,74	0,40
	Сб.Моск. обл.том I п-5452	Стоимость плиты фундамента	м3	0,07	44,30	3,I0
		Арматура А-I	кг	5,40	0,I73	0,93
6.	II-I03 в.I9-7а К=0,8	Установка сборного жел.бет.ствола фонтанчика круглой формы весом до I тн Цена: I7,6х0,8=	м3	0,0I76	I4,08	0,25
	Сб.Моск. обл.том I П.3398	Стоимость ствола из бетона М-200 Цена: 62,0-(I,02+I,53)=	м3	0,0I76	59,45	I,05

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
7.	Ценник №I ч.IУ	Устройство металлических уголков в основании ствола	кг	3,74	0,3I	I,I6
		Арматура А-I	кг	5,47	0,I73	0,95
8.	II-465 т.I9-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши весом до 0,I тн из бетона М-200 Цена: I2,0х0,9.	м3	0,0II	I0,8	0,I2
	Сб.Моск. обл.том I п.3470	Стоимость чаши	м3	0,0II	5I,40	0,57
		Арматура В-I	кг	0,6I	0,2I4	0,I3
9.	Цен.№ I ч.II,прим. п.I	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
I0.	23-380 т.5I-6в	Установка металлического фонтанчика	шт	I	6,40	6,40
II.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	I,95	0,82	I,58
I2.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	I,95	0,87	I,68
		Итого:				27,26
		Накладные расходы № I6,5%				3I,76
		Плановые накопления 6%				33,66

Сводка затрат

I.	Общестроительные работы	руб.	33,66	
2.	Сантехнические работы	руб.	32,72	
	Итого:	руб.	66,38	

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на сборный ж.б. ствол и чашу дана приближенно при привязке, должна быть скорректирована.

>20-29

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,66		
2.		Зарплата	руб.	2,93		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные 5 т	м-см	0,003		
4.		Краны гусеничные I0 т	-"-	0,017		
5.		Прочие машины	руб.	0,099		
		Материалы				
6.		Арматура А-I	кг	I0,87		
7.		Арматура В-I	кг	0,6I		
8.		Железобетонные плиты	м3	0,07		
9.		Металлические уголки	кг	3,74		
I0.		Мраморная крошка	м3	0,085		
II.		Прочие материалы	руб.	0,624		
		Полуфабрикаты				
I2.		Раствор цементный белый	м3	0,I9		
I3.		Раствор цемент. I00	м3	0,007		
I4.		Бетон М-200	м3	0,00I		
		И з д е л и я				
I5.		Модель ж/б чаши	шт	I		
I6.		Сборная ж/б чаша из бетона М-200	м3	0,0II		

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	кол.	Цена руб.	Сумма руб.
I7.		Сборные ж/б стволы из бетона м-200	м3	0,0I76		
I8.		Фонтанчик питьевой с сифоном	шт	I		

Составила: (Сергеева)

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип 2

Сметная стоимость 63 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		А. Общестроительные работы				
I.	I-692 в.I9-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 в.I0-I046	Разработка грунта II категории под ямы вручную без устройства креплений	м3	0,40	I,I3	0,45
3.	I-6I9 в.I0-I046	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м3	0,33	0,34	0,II
4.	Цен.№ 3 стр.28	Отвозка излишка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	м3	0,20	0,25	0,05
5.	II-28 в.I9-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена:-7,I7х0,8=	м3	0,07	5,74	0,40
	Сб.Моск. обл.,том I п.3452	Стоимость плиты фундамента из бетона 200	м3	0,07	44,30	3,I0
		Арматура А-I	кг	5,40	0,I73	0,93
6.	II-I03 в.I9-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика весом до I тн Цена: I7,6х0,8=	м3	0,0088	I4,08	0,I2
	Сб.Моск. обл.томI п.3398	Стоимость ствола из бетона 200 Цена: 62,0-(I,02+I,53)=	м3	0,0088	59,45	0,52
7.	Цен.№ I ч.IУ	Устройство металлических упоров в основании ствола	кг	3,74	0,3I	0,I2
		Арматура А-I	кг	5,37	0,I73	0,93

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.	II-463 т.I9-30а к=4,9	Установка сборной ж.б. чаши весом до 0,I тн на бетоне М-200 Цена: I2,0х0,9=	м3	0,0135	I0,8	0,I5
	Сб.Моск. обл.том I п.3470	Стоимость чаши	м3	0,0135	5I,40	0,69
		Арматура В-I	кг	0,32	0,2I4	0,07
9.	Цен.№ I ч.II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
I0.	23-380 т.3I-8а	Установка металлического фонтанчика	шт	I	6,40	6,40
II.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	I,2I	0,82	0,99
I2.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	I,2I	0,87	I,05
		Итого:				24,37
		Накладные расходы I6,5%				28,39
		Плановые накопления 6%				30,09

Сводка затрат

I.	Общестроительные работы	руб.	30,09
2.	Сантехнические работы	руб.	32,72
	Итого:	руб.	62,8I

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на сборный ж.б. отвод к чаше дана приблизительно и при привязке должна быть откорректирована.

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип 2

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,6I		
2.		Зарплата	руб.	I,93		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные 5 тн	м-см	0,004		
4.		Краны гусеничные IO тн	-"-	0,0I3		
5.		Прочие машины	руб.	0,095		
		Материалы				
6.		Арматура А-I	кг	IO,77		
7.		Арматура В-I	кг	0,32		
8.		Железобетонные плиты из бетона М-200	м3	0,07		
9.		Металлические уголки	кг	3,74		
IO.		Мраморная крошка	м3	0,05		
II.		Прочие материалы	руб.	0,628		
		Полуфабрикаты				
I2.		Раствор цемент. белый	м3	0,I2		
I3.		Раствор цем. I00	м3	0,007		
I4.		Бетон М-200	м3	0,00I		
		И з д е л и я				
I5.		Модель ж/б чаши	шт	I		
I6.		Сборная железобетонная чаша из бетона М-200	м3	0,0I35		
I7.		Сборный ж.б. ствол из бетона М-200	м3	0,0088		

320-29

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
18.		Фонтанчик питьевой с сифоном	шт	I		

Составила: (Сергеева)

С М Е Т А

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК типа 3

Сметная стоимость 62 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
	I.	Общестроительные работы				
I.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 т.I0-I046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	м3	0,40	I,I5	0,45
3.	I-6I9 т.I0-I046	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	м3	0,33	0,34	0,II
4.	Цен.№ 5 стр.28	Отвозка излишка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
5.	II-28 т.I9-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена:-7,I7х0,8=	м3	0,07	5,74	0,40
	Сб.Моск. обл.том I п.5452	Стоимость плиты из бетона М-200	м3	0,07	44,30	3,I0
		Арматура А-I	кг	5,40	0,I73	0,93
6.	II-I03 т.I9-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика весом до I кг Цена: I7,6х0,8=	м3	0,0066	I4,08	0,09
	Сб.Моск. обл.том I п.5398	Стоимость ствола из бетона М-200 Цена: 62,0-(I,02+I,55)=	м3	0,0066	59,45	0,39
7.	Цен.№ I ч.IУ	Устройство металлических уголков в основании отвода	кг	3,74	0,3I	I,I6
		Арматура А-I	кг	5,I6	0,I73	0,89

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
8.	II-463 т.I9-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши весом до 0,I тн из бетона М-200 Цена: I2,0х0,9=	м3	0,0063	I0,8	0,07
	Сб.Моск. обл.том I п.3470	Стоимость чаши	м3	0,006	5I,40	0,32
		Арматура В-I	кг	0,67	0,2I4	0,I4
9.	Цен.№ I ч.II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
I0.	23-380 т.5I-8в	Установка металлического фонтанчика	шт	I	6,40	6,40
II.	Каталог оазисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	0,72	0,82	0,59
I2.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	0,72	0,87	0,63
						24,05
		Накладные расходы I6,5%				28,0I
		Плановые накопления 6%				29,70

Сводка затрат

I.	Общестроительные работы	руб.	29,70
2.	Сантехнические работы	руб.	32,72
	Итого:	руб.	62,42

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на сборный ж.б. ствол и чашу дана примечительно при привязке должна быть скорректирована.

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип 3

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,635		
2.		Заработная плата	руб.	I,90		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные 5 тн	м-см	0,002		
4.		Краны гусеничные I0 тн	-"-	0,0I2		
5.		Прочие машины	руб.	0,089		
		материалы				
6.		Арматура А-I	кг	I0,56		
7.		Арматура В-I	кг	0,67		
8.		Железобетонные плиты из бетона м-200	м3	0,07		
9.		металлические уголки	кг	3,74		
I0.		Мраморная крошка	м3	0,03		
II.		Прочие материалы	руб.	0,620		
		Полуфабрикаты				
I2.		Раствор цементный белый	м3	0,07		
I3.		Раствор цем. I00	м3	0,0064		
I4.		Бетон м-200	м3	0,0004		
		И з д е л и я				
I5.		модель ж/б чаши	шт	I		
I6.		Сборные ж.б. чаши из бетона м-200	м3	0,0063		
I7.		Сборный ж.б. ствол из бетона м-200	м3	0,0066		

320-29

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I8.		Фонтанчик питьевой с сифоном	шт	1		

Составила: (Сергеева)

II - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(для типов I,II,III)

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.	23-56 30-I0г	Укладка труб стальных водогазопроводных д-50мм	м	2	I,54	3,08
2.	23-57 30-I0в	То же, оцинкованных д=I5мм	м	I,3	I,07	I,39
3.	26-I43 К=0,5 38-8а К=0,5	Усиленная противокоррозийная изоляция труб д=I5мм	м	I,3	0,I7	0,22
	26-I43 38-8а	То же, д=50мм	м	2	0,34	0,68
4.	п/с	Установка насадки латунной	шт	I	2,0	2,0
4а.	-"-	То же, муфты вакимной латунной	шт	I	6,5	6,5
5.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под колодец	м3	0,02	2,35	0,05
	Сбор.№I п.23	Бетон м-I00	м3	0,02	2I,6	0,43
6.	I3-4I 2I-7д	Кладка кирпичных стенок колодца	м3	0,09	4,I8	0,38
	Сбор.№I п.325	Кирпич обыкновенный	т.шт	0,036	47,5	I,7I
	-"- п.96	Раствор цементный 50	м3	0,022	I4,2	0,3I
7.	26-987 Ц.I-ч.III п.I26I	Установка колодчика "Ковер" Цена: I,72+7,7	шт	I	9,42	9,42
8.	I7-283 27-25а прим.2	Штукатурка цементным раствором с железнением внутренних поверхностей колодца	м2	0,57	0,29	0,I7

320-29

№№ пп	Основание	наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
	Сбор.№ I п.II7	Раствор цементный	м3	0,0I	I5,8	0,I6
		Итого:				26,5
		С начислением I6,5%				30,87
		С плановыми накоплениями 6%				32,72

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА и МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,435		
2.		Заработная плата	руб.	I,32		
3.		Машины	руб.	0,25I		
4.		Растворонасосы I и 3/4	м-см	0,0034		
5.		Бетон М-I00	м3	0,02		
6.		Битум	т	0,004		
7.		Бумага мешочная	кг	0,54		
8.		Гипс строительный	кг	0,06		
9.		Кирпич строительный обыкновенный	тыс.	0,036		
I0.		Муфта зажимная латунная д=I00 мм	шт	I		
II.		Гайка латунная Д=I5мм	шт	I		
I2.		Насадка латунная $д_с$=5мм	шт	I		
I3.		Раствор известковый	м3	0,0I		
I4.		Раствор цементный М-50	м3	0,02		
I5.		Раствор цементно-известковый	м3	0,00I		
I6.		Сетка проволочная	м2	0,0I5		
I7.		Чугунный колодчик "Ковер"	шт	I		
I8.		Усиливающая обмотка	м2	0,596		
I9.		Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб д=50 мм	м	2		
20.		То же, оцинкованных Д=I5 мм	м	I,3		
2I.		Прочие материалы	руб.	0,I75		

Составила (м.Алексеева)

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип IУ

Сметная стоимость 52 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		I. Общестроительные работы				
I.	I-692 т.I0-III6	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 т.I0-I046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	м3	0,4	I,I3	0,45
3.	Ценник 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 т.I9-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена: 7,I7х0,8=	м3	0,045	5,74	0,26
5.	Сб.моск. обл.том I п.3470	Стоимость ж.б. фундаментных плит из бетона М-I00	м3	0,045	5I,40	2,3I
		Арматура А-I	кг	0,59	0,I73	0,I0
6.	II-I03 т.I9-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика Цена: I7,6х0,8=	м3	0,04	I4,08	0,56
7.	Сб.моск. обл.том I п.3398	Стоимость ж.б. ствола из бетона М-300	м3	0,04	62,0	2,48
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура А-I	кг	2,I7	0,I73	0,38
8.	-"-	Стоимость закладных деталей	кг	0,58	0,3I	0,I8
9.	II-463 т.I9-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши из бетона М-300 весом до 0,I тн Цена: I2,0х0,9=I0,8	м3	0,007	I0,8	0,07

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I0.	Сб.Моск. обл. п.5470	Стоимость ж.б. чаши Цена: 5I,40+I,02+I,5>=	м5	0,007	53,95	0,>8
II.	Цех.№ I ч.II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
I2.	I7-7I7 т.27-6Iг прим.2	Покрытие бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м2	0,I3	0,I29	0,02
I3.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	0,7I	0,82	0,58
I4.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	м2	0,7I	0,87	0,62
I5.	I3-30 т.2I-6м	Обмазка битумом за 2 раза ж.б. поверхности фонтана соприкасающейся с землей	м2	0,70	0,56	0,>9
		Итого:	руб.			I7,I6
		С накладными расходами - I6,5%	руб.			I9,99
		С плановыми накоплениями - 6%	"			2I,I9
		Сводка затрат				
	I.	Общестроительные работы	руб.			2I,I9
	2.	Сантехнические работы	руб.			3I,27
		Итого:	руб.			52,46

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип IУ

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена руб.	Сумма руб.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	чел.	0,350		
2.		Заработная плата	руб.	0,940		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные 5 тн	маш-см	0,002		
4.		Краны гусеничные I0 т	-"-	0,025		
5.		Прочие машины	руб.	0,067		
		Материалы				
6.		Арматура А-I	кг	2,76		
7.		Закладные детали	кг	0,58		
8.		Железобетонные плиты из бетона М-I00	м3	0,045		
9.		мастика	т	0,003		
I0.		мраморная крошка	м3	0,06		
II.		Л а к	кг	0,006		
I2.		Прочие материалы	руб.	0,0473		
		Полуфабрикаты				
I3.		Раствор цементный белый	м3	0,I4		
I4.		Раствор цем. I00	м3	0,0044		
I5.		Бетон М-300	м3	0,003		
		И з д е л и я				
I6.		модель ж/б чаши	шт	I		
I7.		Сборная железобетонная чаша	м3	0,007		
I8.		Сборный ж.б. стакан из бетона М-300	м3	0,04		

Составила: (Сергеева)

320-29

II - САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
(На фонтанчики типа 4,5,6)

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.	23-57 т.30-I0в	Укладка труб оцинкованных д=I5 мм	м	I,52	I,07	I,63
2.	23-59 т.30-I0в	То же, д=25 мм	"	I,52	I,34	2,04
3.	26-I43 К=0,5 38-8а К=0,5	Усиленная противокоррозийная изоляция труб д=I5 мм	"	I,52	0,I7	0,26
4.	26-I43 К=0,5 38-8а	То же, д=25 мм	"	I,52	0,I7	0,26
5.	м/с	Установка насадки латунной	шт	I	2,0	2,0
6.	-"-	То же, муфты-решетки латунной	"	I	6,5	6,5
7.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под колодец	м3	0,02	2,33	0,05
	Сб.№ I п.23	Бетон М-I00	"	0,02	2I,6	0,43
8.	I3-4I т.2I-7д	Кладка кирпичных стенок колодца	"	0,09	4,I8	0,38
	Сб.№ I п.325	Кирпич обыкновенный	т.шт	0,036	47,5	I,7I
	Сб.№ I п. 96	Раствор цементный 50	м3	0,022	I4,2	0,3I
9.	26-987 Ц.I,ч.Ш п.I26I 40-20	Установка колодчика "Ковер" Цена: I,72+7,7=	шт	I	9,42	9,42
I0.	I7-283 27-23а прим.2	Штукатурка цементным раствором с железнением внутренних поверхностей колодца	м2	0,57	0,29	0,I7

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
	Сб.№ I п.II7	Раствор цементный	м3	0,01	I5,8	0,I6
		Итого:				25,38
		С накладными расходами - I6,5%				29,50
		С плановыми накоплениями 6%				3I,27

ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА И МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I.		Затраты труда	ч/дн	0,73		
2.		Заработная плата	руб.	I,9I		
3.		Машины	руб.	0,973		
4.		Растворонасосы I м 3/4	м-см	0,034		
5.		Бетон М-I00	м3	0,02		
6.		Битум	т	0,002		
7.		Бумага мешочная	кг	0,3I2		
8.		Гипс строительный	"	0,06		
9.		Кирпич строительный обыкновенный	тыс.	0,036		
I0.		Муфта-решетка латунная Д=33,25 мм	шт	I		
II.		Насадка латунная $д_с$=5 мм	"	I		
I2.		Гайка латунная д=I6 мм	"	I		
I3.		Раствор известковый	м3	0,0I		
I4.		Раствор цементный М-50	"	0,02		
I5.		Раствор цементный известковый	"	0,00I		
I6.		Сетка проволочная	м2	0,0I5		
I7.		Чугунный колодчик "Ковер"	шт	I		
I8.		Усиливающая обмотка	м2	3,42		
I9.		Трубопровод из стальных оцинкованных труб Д=I5мм	м	I,52		
20.		То же, д=25 мм	"	I,52		
2I.		Прокладка резиновая д=I6 мм	шт	I		
22.		Прочие материалы	руб.	0,203		

Составила: (М.Алексеева)

320-29

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип У

Сметная стоимость 54 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		I - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I.	I-692 т.IO-IIIо	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 т.I0-I046	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	"	0,4	I,I3	0,45
3.	Ценник 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 т.I9-2в К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена: 7,I2х0,8=	м3	0,045	5,74	0,26
5.	Сб.Моск. обл.,том I	Стоимость ж.б. фундаментных плит из бетона М-I00	"	0,045	5I,40	2,3I
	Цен.№ I ч.IУ	Арматура А-I	кг	0,59	0,I73	0,I0
6.	II-I0-7 т.I9-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика весом Цена: I7,6х0,8=	м3	0,056	I4,08	0,75
7.	Сб.Моск. обл., том I п.3398	Стоимость ж.б. ствола из бетона М-300	"	0,056	62,0	3,29
		Арматура А-I	кг	3,70	0,I73	0,64
8.	Цен.№ I ч.IУ	Стоимость закладных деталей	"	0,38	0,3I	0,I2
9.	II-463 т.I9-30а К=0,9	Установка сборной ж.б. чаши из бетона М-300 весом до 0,I тн Цена: I2,0х0,9=		0,009	I0,8	0,I0

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I0.	Сб.Моск. обл. п.>470	Стоимость ж.б.чаши Цена: 5I,40+I,02+I,53=	м3	0.009	53,95	0,49
II.	Цен.№ I ч.II	Стоимость модели ж.б. чаши	шт	I	8,20	8,20
I2.	I7-7I7 т.27-6Iг прим.2	Покрытие бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м2	0,I8	0,I29	0,02
I3.	Каталог базисных цен	Изготовление чаши и стойки на белом цементе	"	0,72	0,82	0,59
I4.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	"	0,72	0,87	0,63
I5.	I3-30 т.2I-6м	Обмазка битумом за 2 раза ж.б. поверхности фонтана, соприкасающейся с землей	"	0,70	0,56	0,39
		итого:	руб.			I8,52
		С накладными расходами I6,5%	"			2I,58
		С плановыми накоплениями - 6%	"			22,87

Сводка затрат

I.	Общестроительные работы	руб.	22,87
2.	Сантехнические работы	"	3I,27
	итого:	руб.	54,I4

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип У

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,366		
2.		Заработная плата	руб.	I,03		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные 5 т	м-см	0,003		
4.		Краны гусеничные I0 т	-"-	0,025		
5.		Прочие машины	руб.	0,079		
		Материалы				
6.		Арматура А-I	кг	4,29		
7.		Закладные детали	"	0,38		
8.		Железобетонные фундаментные плиты из бетона М-I00	м3	0,045		
9.		Мастика	т	0,003		
I0.		мраморная крошка	м3	0,06		
II.		Л а к	кг	0,0I		
I2.		Прочие материалы	руб.	0,0474		
		Полуфабрикаты				
I3.		Раствор цементный белый	м3	0,I4		
I4.		Раствор цемент - I00	"	0,005		
I5.		Бетон м-300	"	0,003		
		И з д е л и я				
I6.		Модель ж.б. чаши	шт	I		
I7.		Сборная ж.б.чаша М-300	м3	0,009		
I8.		Сборный ж.б. ствол из бетона м-300	м3	0,053		

Составила: (Сергеева)

С М Е Т А

ЛитЬЕВОЙ ФОнТАНЧиК тип УI

Сметная стоимость 5I руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		I - Общестроительные работы				
I.	I-692 т.I0-IIIб	Срезка растительного слоя грунта	м3	0,I5	0,59	0,09
2.	I-6I8 т.I0-I04б	Разработка грунта II категории под яму вручную без устройства крепления	"	0,4	I,I3	0,45
3.	Ценник 3 стр.28	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	0,35	0,25	0,09
4.	II-28 т.I9-2а К=0,8	Установка сборных ж.б. плит фундаментов объёмом до 0,4 м3 Цена: 7,I7х0,8=	м3	0,045	5,74	0,26
5.	Сб.моск. обл.,том I п.3470	Стоимость ж.б.фундаментных плит из бетона М-I00	м3	0,045	5I,40	2,3I
		Арматура А-I	кг	0,59	0,I73	0,I0
6.	II-I03 т.I9-7а К=0,8	Установка сборного ж.б. ствола фонтанчика	м3	0,04	I4,08	0,56
7.	Сб.моск. обл., том I п.3398	Стоимость ж.б.ствола из бетона М-300	"	0,04	62,0	2,48
		Арматура А-I	кг	3,99	0,I73	0,69
8.	Цен.№ I ч.II	Стоимость модели	шт	I	8,20	8,20
9.	I7-7I7 т.27-6Iг прим.2	Покрытие бесцветным лаком внутренней поверхности чаши за 2 раза	м2	0,08	0,I29	0,0I

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
I0.	Каталог базисных цен	изготовление чаши и стойки на белом цементе	м2	0,38	0,82	0,3I
II.	-"-	Заполнение мраморной крошкой в бетоне	"	0,38	0,87	0,33
I2.	I5-30 ч.2I-6в	Обмазка битумом за 2 раза н.б. поверхности фонтанчика, соприкасающейся с землей	"	0,70	0,56	0,39
		Итого:	руб.			I6,27
		С накладными расходами - I6,5%	руб.			I8,95
		С плановыми накоплениями - 6%	руб.			20,09
		Сводка затрат				
	I.	Общестроительные работы	руб.			20,09
	2.	Сантехнические работы	руб.			3I,27
		Итого:	руб.			5I,36

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК тип УI

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Кол.	Цена р.к.	Сумма р.к.
		Выборка затрат труда, материалов				
I.		Затраты труда	ч.дн.	0,342		
2.		Заработная плата	руб.	0,916		
		Механизмы				
3.		Краны гусеничные I0 т	м-см	0,025		
4.		Прочие машины	руб.	0,06I		
		Материалы				
5.		Арматура А-I	кг	4,58		
6.		Железобетонные фундаментные плиты из бетона М-I00	м3	0,045		
7.		Мастика	т	0,003		
8.		Мраморная крошка	кг	0,04		
9.		Лак	м3	0,004		
I0.		Прочие материалы	руб.	0,0442		
		Полуфабрикаты				
II.		Раствор цементный белый	м3	0,08		
I2.		Раствор цемент М-I00	-"-	0,004		
I3.		Бетон М-300	-"-	0,003		
		Изделия				
I4.		Модель	шт	I		
I5.		Сборный ж.б. отвод из бетона М-300	м3	0,04		

gost.e-ecolog.ru

Составила. (Сергеева)