СЕРИЯ 310-2

КИОСКИ И ЛЕТНИЕ ПАВИЛЬОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-2-3 ТИП-1

# ПАВИЛЬОН, МОРОЖЕНОЕ, СОКИ, ВОДЫ

НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА
/ИЗ ЩИТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКЕ/

АЛЬБОМ I

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

9248-01

gost.e-ecolog.ru

СЕРИЯ 310-2

КИОСКИ И ЛЕТНИЕ ПАВИЛЬОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
310-2-3 ТИП-1

# ПАВИЛЬОН „МОРОЖЕНОЕ, СОКИ, ВОДЫ"

НА 2 РАБОЧИХ МЕСТА
/ИЗ ЩИТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКЕ/

СОСТАВ ПРОЕКТА


Альбом I Архитектурно-строительная, технологическая части и инженерное оборудование.
Альбом II Изделия заводского изготовления части 1,2
Альбом III Торговое оборудование
Альбом IV Сметы


АЛЬБОМ I


РАЗРАБОТАН
ЦНИИЭП торговых зданий

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП торговых зданий
от 24/VI-1967г приказ №42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА

| Раздел | № стр | Наименование | Марка и № листа |
|---|---|---|---|
| Архитектурно строительный | 1 | Титульный лист | 1 |
| | 2 | Содержание альбома | 2 |
| | 3 | Пояснительная записка | 3 |
| | 4 | Пояснительная записка | 4 |
| | 5 | Фасады | АС-1 |
| | 6 | План Разрез 1-1 | АС-2 |
| | 7 | План потолка | АС-3 |
| | 8 | Реклама | АС-4 |
| | 9 | Реклама | АС-5 |
| | 10 | Реклама | АС-6 |
| | 11 | Реклама | АС-7 |
| | 12 | Киоск КМ2 Фасады | АС-8 |
| | 13 | Киоск КМ2 План | АС-9 |
| | 14 | Киоск КМ2 План потолка | АС-10 |
| | 15 | Киоск КМ2 Разрезы 1-1 2-2 | АС-11 |
| | 16 | Киоск КМ2 Монтажные узлы 1-4 | АС-12 |
| | 17 | Киоск КМ2 Монтажные узлы 5-8 | АС-13 |
| | 18 | Киоск КМ2 Монтажные узлы 9 10 | АС-14 |
| | 19 | Навес Н2 Монтажный план металлических конструкции | АС-15 |
| | 20 | Навес Н2 Монтажные разрезы металлических конструкции | АС-16 |
| | 21 | Навес Н2 Монтажные узлы А Б В" | АС-17 |
| | 22 | Навес Н2 Монтажная схема щитов фриза Узлы 1 2, 3, 4 | АС-18 |
| | 23 | Навес Н2 Сечения фриза 1-1 по 4-4 | АС-19 |
| | 24 | Навес Н2 Конструкции кровли | АС-20 |
| | 25 | Навес Н2 Монтажная схема ограждения О2 и цветочниц Узлы выборки | АС-21 |
| Технологический | 26 | Планы с расстановкой, привязкой и спецификацией технологического оборудования | Т-1 |
| Инженерное оборудование | 27 | Пояснения к проекту Схема щитка Спецификация | Э-1 |
| | 28 | Киоск КМ2 План электроосвещения и силового электрооборудования павильона Условные обозначения | Э-2 |
| | 29 | План электроосвещения навеса | Э-3 |
| | 30 | Панель с размещением электроустройств | Э-4 |
| | 31 | Киоск КМ-2 Водоснабжение и канализация | ВК-1 |
| | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Содержание альбома | Типовой проект 810-2-3 тип I | Альбом I | Лист 2 |

Торговых зданий г. Москва

Рук. гр. арх. Перевозникова
Рук. гр. инж. Иванчихин
Гл. арх. проекта Ахлопов
Гл. инж. проекта Перевозникова
Гл. инженер проекта
Согласовано:

# I. Общая часть

Институтом разработана серия типовых проектов киосков и летних павильонов общественного питания из сборных конструкций заводского изготовления.

Киоски и павильоны предназначены для установки на свободных от застройки участках города, в скверах и парках.

Настоящий типовой проект павильона / вариант щитов с металлической обвязкой / входит в состав серии и разработан на основании проектного задания, утвержденного Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР / приказ от 30 июня 1965 г. N 115 /.

Проект согласован со следующими организациями:

1. Глав СЭУ Минздрава СССР / заключение N 106 от 6 апреля 1965 г.
2. УПО МООП РСФСР / согласование от 29 марта 1965 г. /

# II. Архитектурно - строительная часть.

Павильон состоит из двух частей: навеса Н-2 и киоска расположенного под ним. Размеры навеса в плане 15800×8800 мм Высота - 3100 мм.

Навес запроектирован сборно - разборным. Все соединения навеса - болтовые. Рабочие чертежи см. альбом II часть 2.

Размеры киоска в плане 3000 × 4500 мм. Высота 2217 мм. Киоск собирается из 21 щитов: 12 стеновых, 3 щитов пола, 3 щитов потолка и 3 щитов перегородок.

Наибольший монтажный вес сборного элемента составляет 128 кг. (стеновой щит ЩМ-6)

Внутреннее помещение делится перегородками на две части - торговую и подсобную. Набор щитов для киоска см. лист АС-9. Рабочие чертежи щитов см. альбом II часть 1.

Киоск оборудуется торговыми окнами с откидными досками, служащими в открытом состоянии, прилавком.

Вход в киоск запроектирован на заднем фасаде. Стеновые щиты остекляются или заполняются глухими панелями.

Материалом для изготовления глухих панелей является 19 мм. столярная плита, облицованная с обеих сторон твердой древесно-волокнистой 4 мм. плитой.

Кровля навеса защищает киоск от солнечной радиации.

Кровля навеса обрамляет решетчатый фриз с рекламным щитом - торговой маркой.

Отделку киоска и навеса см. альбом II части 1, 2.

Павильон устанавливается на выравненной асфальтовой или покрытой бетонными плитами площадке.

Перед массовым изготовлением павильонов рекомендуется изготовить эталонный образец и согласовать с заказчиком и городским архитектором.

По качеству изготовления и отделке изделия должны соответствовать согласованному эталону.

Киоск снабжается комплектом металлических штампованных ставней см. листы АС-9, АС-10

Место складирования ставней во время работы павильона указано на листе АС-2.

# III. Порядок сборки киоска.

Киоск и навес с завода транспортируется к месту установки в разобранном виде. Перед сборкой необходимо проверить исправность сборных элементов и наличие полного комплекта монтажных марок и крепежных деталей.

Монтаж киоска следует производить в следующем порядке:

1. Устанавливаются 3 стенки из стеновых щитов, к которым крепятся металлические рамы пола.*
2. В середине стыка рам пола устанавливаются 2 опорные промежуточные ножки / ММ-14 /.
3. В раму вкладываются деревянные блоки пола и устанавливается 4я стенка из стеновых щитов.
4. Щиты пола крепятся к раме пола шурупами Д5×30. Пол покрывается линолеумом.
5. Сверху вставляются металлические рамы потолка.
6. В раму вставляются деревянные блоки потолка и закрепляются шурупами Д5×30
7. Потолок покрывается 2 слоями рубероида и по периметру обкладывается неравнобокими гнутыми уголками ММ - 5
8. Устанавливаются внутренние перегородки.

После сборки киоска необходимо произвести окраску крепежных болтов.

* В углах стеновые щиты раскрепляются: по низу - на монтажных марках ММ-1, по верху (до начала монтажа рам потолка - проволочными скрутками через уголки (позиция 4).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места. | Пояснительная записка | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист 3 |

Типовые торговые здания г. Москва

Гл. инж. проекта Ю. Колодяжный
Рук. мастер. Г. Кулиш
Гл. архитектор А. Кулиш
Рук. гр. АПХ Н. Шапочкин
Рук. гр. инж. Н. Шапочкин

Рук. гр. Г. Колодяжный
Архитектор Н. Шаповалова
Исполнит. Н. Шаповалова

Гл. специалист по отделу Н. Шаповалова
Нач. ПА отдела А. Кулиш
Рук. сект. ВК Н. Шаповалова

Согласовано: Госстрой СССР, Главное архитектурно-планировочное управление, Ю. Колодяжный; Минторг РСФСР, Отдел капитального строительства, Н. Шаповалова; Госкомитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, Отдел типового проектирования, Н. Шаповалова; Минторг СССР, Главное управление по капитальному строительству, А. Кулиш

## IV. Навес Н-2

Конструкции навеса Н-2, предназначенные для эксплуатации только в летнее время, рассчитаны на нагрузки от снегового веса и ветровую для IV района.

Каркас навеса запроектирован в виде продольных металлических рам с неразрезным ригелем и жесткими узлами сопряжения стоек с ригелем.
Опирание стоек в уровне поверхности земли - шарнирное.
Устойчивость навеса из плоскости основных рам обеспечивается путем введения поперечных связевых ферм.

Стойки навеса сварные из прямоугольных труб, опираются на местную подготовку через опорную плиту. Ригели основных рам и связевые фермы - решетчатые.
На ригели основных рам опираются главные прогоны, по ним идут второстепенные прогоны. Все прогоны - из прямоугольных труб. По второстепенным прогонам настилается кровля из волнистых асбестоцементных листов усиленного профиля.

Фриз собирается из деревянных щитов и крепится к концам прогонов. Ограждение собирается также из деревянных щитов, крепящихся к металлическим стойкам из прямоугольных труб.
Все монтажные соединения - болтовые. Метизы оцинковать. Толщина слоя 6-10 микрон.

Элементы навеса подлежат контрольной сборке на заводе-изготовителе с приемкой стыков и проверкой общих отверстий.

При монтаже павильона в первую очередь устанавливаются стойки ограждения.

После сборки навеса производится окраска монтажных болтов.
На зимнее время асбестоцементные листы кровли демонтируются.

## V. Технологическая часть.

В павильоне предусматривается продажа мороженого, молочных коктейлей, соков и вод.

Киоск павильона оборудуется двумя низкотемпературными прилавками типа П-10; холодильным шкафом типа ШХ-0,4; двумя смесительными установками для приготовления коктейлей „Вертикаль"; автоматом АС-1; стаканомойкой СМ-1; колонкой для продажи соков КС-3; двумя мойками; электрокипятильником типа КНД-20; прилавками подшкафниками; шкафом для тары и шкафом для одежды.

Под навесом организуется летняя посадка в 40 мест.

## VI. Инженерная часть.

Киоск оборудуется холодным и горячим водоснабжением и канализацией. Снабжение горячей водой производится от электрокипятильника. Водопроводные и канализационные трубы крепятся к связкам стеновых щитов при помощи хомутов МН-28.


Присоединение к наружным сетям водопровода и канализации решается при привязке проекта.

Освещение навеса осуществляется зеркальными лампами.


Торговая часть киоска освещается люминесцентными светильниками типа ЛЛ-2-1×40, в подсобной части применен плафон арт. 58 завода „Электроаппарат" /пояснения по электрооборудованию см. на листе Э-1/.

Вентиляция киоска естественная, осуществляется через люки в потолке и торговые окна.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое соки, воды" на 2 рабочих места. | Пояснительная записка. / продолжение / | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист 4 |




ГЛАВНЫЙ ФАСАД




БОКОВОЙ ФАСАД

| ЭЛЕМЕНТЫ ПАВИЛЬОНА | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NN п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКА | К-ВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| 1 | КИОСК | КМ-2 | 1 | ЛИСТЫ АС-8 ÷ АС-14 |
| 2 | НАВЕС | Н-2 | 1 | ЛИСТЫ АС-15÷ АС-21 |
| 3 | ЦВЕТОЧНИЦА | Ц-1 | 7 | ЛИСТ АС-21 |
| 4 | ОГРАЖДЕНИЕ | О-2 | 1 | ЛИСТ АС-21 |
| 5 | РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ | РЩ-2 | 1 | АЛЬБОМ II ЧАСТЬ 2 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Примечания по киоску см. лист АС-9
2. Отделку навеса см. пояснительную записку Альбом II часть 2.

М 1:50


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Фасады | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-1 |


ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Рук. маст. №5 — Богданов
Гл. арх. пр-та — Архипов
Рук. тр. инж. — Поле
Рук. гр. арх. — Перевозникова

Исполнитель — Николаева
Проверил — Перевозникова

СОГЛАСОВАНО:





М 1:50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | План, разрез 1-1 | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-2 |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Рук. маст. №5 — Богданов; ГА арх. пр-та — Архипов; Рук. тр. вж. — Поле; Рук. тр. арх. — Перевозникова

Согласовано: Исполнитель Николаева; Проверил Перевозникова




| ВЫБОРКА КРОНШТЕЙНОВ КС-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Марка | Колич. шт. | Вес, кг 1 шт | Вес, кг всех | Примечание |
| КС-1 | 27 | 0.66 | 17,90 | Альбом II, часть 2 |

## Примечание

Деталь установки кронштейна КС-1 см. лист 9-3.

СОГЛАСОВАНО


| | | |
|---|---|---|
| Рук. маст. №5 | Богданов | |
| Гл. арх. пр-та | Архипов | Проверил |
| Рук. тр. инж. | Поле | |
| Рук. тр. арх. | Перевозникова | |


Исполнитель Николаева, Перевозникова

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

М 1:50

| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | План потолка | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-3 |
|---|---|---|---|---|---|




Условные обозначения:

- Белый.
- Желтый (крон аммонный).
- Красный (литоль красная).
- черный.

Примечание


Все буквы и подкладки выполняются из твердой 4 мм. древесно волокнистой плиты.

м 1:10 и 1:2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Реклама | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-4 |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Рук. мастер. №5 Ткаченко / Рук. проекта Богданов / Рук. гр. арх. Архипов / Исполнители Богданов, Архипов, Перевозникова / Проверила Трифонова, Крылов




Условные обозначения

— черный


м 1:2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон "Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Реклама | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-5 |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Рук. маст. №5 Цирюнова
Гл. арх. проекта Архипов
Рук. гр. арх. Зенина
Богданов
Архипов
Перевозникова
Исполнитель
Проверил

Зенина




Условные обозначения

— желтый /крон лимонный/.


м 1:2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон "Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Реклама | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-6 |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | К. Архитектор | |
| Рук. гр. арх. | | Петровникова |
| Исполнитель | | Николаева |

Зенина




## Условные обозначения

— Белый


м 1:2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон "Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Реклама | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-7 |


ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| Рук. маст. №5 | | Гайдамов |
| Гл. архитектор | | Архипов |
| Рук. гр. арх. | | Перевозникова |
| Исполнитель | | Николаева |
| Проверил | | Архипов |


Зенина





ГЛАВНЫЙ ФАСАД




БОКОВОЙ ФАСАД




ЗАДНИЙ ФАСАД





БОКОВОЙ ФАСАД

М 1:20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон "Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2. Фасады | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-8 |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Гл. инж. проекта Н.Б. Кирх
Рук. группы Н.Б. Кирх
Архитектор Перевозникова
Шапочкин
Проверил Перевозникова




| Набор ставней для киоска | | | |
|---|---|---|---|
| Наименования элементов | Марка | Кол-во | Примечание |
| Ставни | СК-3 | 4 | см. альбом II часть 1 |
| | СК-6 | 4 | |
| | | | |
| | | | |

| Набор элементов киоска | | | |
|---|---|---|---|
| Наименования элементов | Марка | Кол-во | Примечание |
| Щиты стеновые | ЩМ-1 | 3 | см. альбом II часть 1 |
| | ЩМ-4 | 3 | |
| | ЩМ-4А | 1 | |
| | ЩМ-6 | 1 | |
| | ЩМ-7 | 2 | |
| | ЩМ-10 | 2 | |
| | | | |
| Щит потолка | ЩМ 15 | 3 | |
| Щит пола | ЩМ 11 | 3 | |
| Щиты перегородок | ЩП-1 | 2 | |
| | ЩП-2 | 1 | |
| Линолеум (3.0×4.5) | —— | 13.5 м² | ГОСТ 7251-54 |
| Рубероид (3.2×4.7)2 | —— | 30.1 м² | ГОСТ 10923-64 |

**Примечания:**

1. Отделку киоска см. пояснительную записку. Альбом II. часть 1.
2. Выборку монтажных марок и метизов см. лист АС-12.
3. Выборку кронштейнов КС-1 см. лист АС-3
4. Узлы 1,2,3,4 см. лист АС-12.
5. Установку щита пола ЩМ-11 выполнять по чертежу АС-11.
6. Схемы навески ставней см. лист АС-10.

М1:20


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое соки воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2 План | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-9 |

Гл. инж. проекта Гришонова
Рук. сект. ВК Переверзникова
Исполнитель Архипов
Проверил Переверзникова
Рук. гр. Шапочкин
Рук. гр. инж.
Гл. арх. проекта Погуляенко
Рук. гр. арх. Агеева


Согласовано:

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва


СОГЛАСОВАНО
НАЧ. ЭЛ.ОТДЕЛА Попов
ПЕРЕВОЗНИКОВА Перевозникова
ПРОВЕРИЛ Шапочкин
АРХИПОВ ПЕРЕВОЗНИКОВА ШАПОЧКИН
ВЕТРЕНСКИЙ
г. МОСКВА




## Схемы навески ставней




Главный фасад





Боковой фасад

## Примечание


Установку щитов потолка с вентиляционными люками выполнять по данному чертежу.

М1:20

| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2. План потолка | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-10 |
|---|---|---|---|---|---|




Разрез 1-1




Разрез 2-2

Примечания:

1. Установку блока пола ПБ-1 (см. Альбом II часть1) в щите Щм-11 выполнять по данному чертежу
2. Узлы 5,6,7,8,9,10 см. листы АС-13; АС-14.

М 1:20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2. Разрезы 1-1, 2-2. | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-11 |


ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Согласовано:


Трифонова — Перевозникова

Исполнитель — Проверил — Перевозникова


Гл. арх. проекта — Рук. гр. арх. — Рук. гр. инж.





Узел 1
М 1:1




Узел 2
М 1:1




Узел 4
М 1:1




Узел 3
М 1:1

Выборка монтажных марок

| Марка | Колич. шт. | Вес кг | | Альбом II часть 1 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 шт. | всех | |
| ММ-1 | 4 | 0.72 | 2.88 | КР-39 |
| ММ-2 | 7 | 0.72 | 5.04 | —"— |
| ММ-3 | 4 | 2,11 | 8,44 | —"— |
| ММ-4 | 7 | 3,53 | 24,71 | —"— |
| ММ-5 | 10 | 2,71 | 27,10 | —"— |
| ММ-14 | 2 | 4,14 | 8,28 | КР-41 |
| ММ-19 | 6 | 0,89 | 5,34 | КР-42 |
| ММ-20 | 6 | 0,16 | 0,96 | —"— |
| ММ-22 | 2 | 0,09 | 0,18 | —"— |

Выборка метизов

| NN п/п. | Наименование | Вес,кг. | ГОСТ |
|---|---|---|---|
| 1. | Болт М8×25 | 1,25 | 7798-62 |
| 2. | Винт М6×40 | 0,10 | 1489-62 |
| 3. | Винт М4×12 | 0,16 | —"— |
| 4. | Гайка М8 | 0,50 | 5915-62 |
| 5. | Гайка М6 | 0,03 | —"— |
| 6. | Шайба 8 | 0,16 | 10450-63 |
| 7. | Шайба 6 | 0,007 | —"— |
| 8. | Шайба 4 | 0,035 | —"— |
| 9. | Шуруп 5×30 | 0,40 | 1144-60 |
| | | | |
| ПК | Плинтус (см. узел 6 лист АС-13) Древесина хвойных пород | 15,0 п м | ГОСТ 8486-57 |


Примечания:

1. Места расположения узлов см. лист АС-9.
2. Порядок сборки киоска см. пояснительную записку.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2. Монтажные узлы 1÷4 | Типовой проект 310-2-3 тип.1 | Альбом I | Лист АС-12 |


ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

| | |
|---|---|
| Рук. мастерской | Богданов |
| Гл. архитектор проекта | Архипов |
| Рук. группы | Шапочкин |
| Исполнитель | Шапочкин |
| Проверил | Пентюхова |





Узел 5
М 1:1

Узел 6
М 1:1




Узел 7
М 1:1

Примечание:
Места расположения узлов см. лист АС 11





Узел 8
М 1:1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ-2 Монтажные узлы 5÷8 | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-13 |


Шапочкин
Дементьева
Шапочкин
рук.гр.инж.
техник
проверил

г. Москва

Лезина




Узел 10
М 1:1





Узел 9
М1:1

Примечание

Места расположения узлов см. лист АС-11.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва | Рук. маст. № | Богданова | | | | | |
| | Гл. арх. пр. | Архипов | | | | | |
| | Рук. гр. дип. | Шапочкин | | | | | |
| | Исполнители | Пентюхова | | | | | |
| | Проверил | Шапочкин | | | | | |
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | | Киоск КМ-2. Монтажные узлы 9,10 | | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-14 |




Монтажный план металлических конструкций

М 1:50


Примечание:
Данный лист рассматривать совместно с листом АС-16.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва | 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2. Монтажный план металлических конструкций | Типовой проект 310-2-3 Тип 1 | Альбом I | Лист АС-15 |

М 1:50


Гип. мастер Кузьмов
Гл. инж. пр-та Кузьмов
Рук. гр. инж. Полле
Техник Пентюхова
Проверил Полле

Детров




Разрез I-I
м 1:50

| Выборка метизов на навес | | | |
|---|---|---|---|
| N N п/п | Наименование | Вес кг | ГОСТ |
| 1 | Болт М 10×110 | 0.4 | 7798-62 |
| 2 | Болт М 10×40 | 3.5 | 7798-62 |
| 3 | Болт М 6×60 | 4.3 | 7798-62 |
| 4 | Болт М 6×70 | 1.4 | 7798-62 |
| 5 | Гайка М 10 | 1.2 | 5915-62 |
| 6 | Гайка М 6 | 1.0 | 5915-62 |
| 7 | Шайба 10 | 0.8 | 10458-63 |
| 8 | Шайба 6 | 0.9 | 10458-63 |
| | Итого: | 13.5 | |




Разрез II-II
м 1:50

| Выборка металлических марок | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N N п/п | Марка | Кол-во штук | Вес марок, кг | | Альбом рабоч. черт. |
| | | | одной | всех | |
| 1 | фп-1 | 6 | 51.5 | 309.0 | Альбом II часть 2 |
| 2 | фп-2 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
| 3 | фп-3 | 6 | 33.4 | 200.4 | |
| 4 | ст-1 | 9 | 55.7 | 501.3 | |
| 5 | пт-2 | 28 | 25.6 | 716.8 | |
| 6 | пт-3 | 78 | 4.2 | 327.6 | |
| 7 | кэ-4 | 14 | 1.2 | 23.8 | |
| Итого: 2174.9 кг | | | | | |


**Примечания:**

1. Данный лист рассматривать совместно с листом АС-15
2. Грунты основания - однородные глинистые, с расчетным сопротивлением 2.0 кг/см².
3. Концы стоек ниже отм. ±0.00 покрыть цементным молоком.
4. Монтажные узлы А, Б, В см. лист АС-17.


М 1:50

| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2 Монтажные разрезы металлических конструкций | Типовой проект 310-2-3 Тип 1 | Альбом I | Лист АС-16 |
|---|---|---|---|---|---|


Торговых зданий
г. Москва
Гл. арх. проекта
Гл. инж.
Техник
Проверил
Пенюхов
Поле





Узел „А"





По 2-2





Узел „Б"




По 1-1




Узел „В"





По 3-3

## Примечание.


1. Положение узлов „А"; „Б"; „В"; см. на монтажных разрезах на листе АС-16.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва | Гл. архитектор | Архипов | |
| | Рук. гр. инж. | Поле | |
| | Инженер | Антиповская | |
| | Проверил | Поле | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2 Монтажные узлы „А", „Б", „В" | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-17 |





Монтажная схема щитов фриза





Узел „3"




Узел „4"




Узел „1"




Узел „2"

**Выборка крепежных изделий**

| № п/п | Марка | К-во шт. | Вес одной кг | Вес всех кг | Альбом раб. чертеж. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЭ-1 | 16 | 1.50 | 24.0 | Альбом I часть 2 |
| 2 | КЭ-2 | 4 | 1.60 | 6.4 | |
| 3 | КЭ-3 | 8 | 1.30 | 10.4 | |
| | | | | | |
| Итого: | | | | 40,8 кг | |

**Выборка щитов**

| № п/п | Марка | К-во шт. | Объем м³ одной | Объем м³ всех | Альбом раб. чертеж. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЩФ-1 | 12 | 0,038 | 0,456 | Альбом I часть 2 |
| 2 | ЩФ-2 | 2 | 0,021 | 0,042 | |
| 3 | ЩФ-3 | 2 | 0,038 | 0,076 | |
| 4 | ЩФ-3а | 2 | 0,038 | 0,076 | |
| 5 | ЩФ-4 | 4 | 0,030 | 0,120 | |
| Итого: | | | | 0,770 м³ | |

Примечания:


1. Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 см. лист АС-19.
2. Отверстия под болты в щитах ЩФ сверлить по месту при монтаже фриза.

М1:100; 1:2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2 Монтажная схема щитов фриза Узлы 1, 2, 3, 4 | Типовой проект 340-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-18 |

ЦНИИЭП торгового зданий г. Москва

Гл. инж. проекта Кудрявцев
Рук. группы Шкляр
Гл. конструктор Шкляр
Проверил Шкляр




## Сечение 1-1

## Сечение 2-2

## Сечение 3-3

## Сечение 4-4

М1:2

## Примечания:


1. Монтажную схему и узлы фриза см. лист АС-18.
2. Положение сечений 1-1, 2-2, 4-4 см. узлы на листе АС-18; на том же листе см. положение сеч. 3-3 на плане фриза.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва | 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2 Сечения фриза с 1-1 по 4-4 | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-19 |


Согласовано

Богданов, Архитор, Поле, Антиповская, Поле


Гл. инж. пр-та, Рук. гр. эт. инж., Инженер, Проверил





План кровли




Узел „1"




Узел „2"




Разрез I-I

**Выборка асбестоцементных листов**

| № п/п | Марка | К-во шт. | Размеры мм шир. | Размеры мм дл. | Вес кг 1 шт. | Вес кг Всех | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВУ-230-К | 76 | 994 | 2300 | 360 | 2736 | ГОСТ В423-57 |

**Выборка анкеров**

| N п/п | Марка | К-во шт | Вес кг Одного | Вес кг Всех | Альбом раб. черт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А-1 | 240 | 0,1 | 24.0 | Альбом II часть 2 |

Расход резины на прокладки =0,1 м²

Расход оцинкованной кровельной стали δ=0,7мм (ГОСТ 8075-56) – 5м²; вес 28 кг.

**Примечания**

1. Отверстия под анкеры в асбестоцементных листах сверлить по месту.

М 1:100; 1:50; 1:2

| 1966 | Павильон „Мороженое соки воды на 2 рабочих места | Навес Н-2 Конструкции кровли. | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-20 |
|---|---|---|---|---|---|

Типовой проект 310-2-3 тип 1 Альбом I Лист АС-20

Павильон „Мороженое соки воды" на 2 рабочих места

Навес Н-2 Конструкции кровли.

Торговый заказ г. Москва

Гл. инж. проекта Антиповская


Рук. мастер. гр. Кучин

Нач. отд. Кучин


Гл. арх. пр. Кучин

Разраб. Кучин

Пояс




Монтажная схема ограждения и цветочниц




по 1-1

| Выборка цветочниц | | |
|---|---|---|
| Марка | Колич шт | Альбом рабочих чертежей |
| Ц-1 | 7 | Альбом II, часть 2 |

**Выборка металлических марок ограждения**


| NN п/п | Марка | К-во шт | Вес марок, кг 1 шт | Вес марок, кг Всех | Альбом рабочих чертежей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СО-1 | 8 | 19.4 | 155.2 | Альбом II часть 2 |
| | | | Итого | 155.2 | |

**Выборка деревянных марок ограждения**


| NN п/п | Марка | К-во шт. | Объем древесины, м³ 1 шт. | Объем древесины, м³ Всех | Альбом рабочих чертежей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щ-1 | 7 | 0.053 | 0.371 | Альбом II часть 2 |
| | | | Итого: | 0.371 | |

**Выборка метизов на ограждение**

| NN п/п | Наименование | Вес, кг | ГОСТ |
|---|---|---|---|
| 1 | Болт М6×60 | 0.1 | 7803-62 |
| 2 | Гайка М6 | 0.2 | 5915-62 |
| 3 | Шайба 6 | 0.1 | 11371-65 |
| | Итого: | 1.0 | |




Узел „1"




Узел „2"

**Примечания:**


1. Условно принятая отметка чистого пола ±0.000.
2. Концы стоек СО-1, расположенные ниже отм. ±0.000, покрыть цементным молоком.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Гип. мас. №3 | Богданов | | | | |
| Гл. арх. пр-та | Архипов | | | | |
| Рук. гр. инж. | Поле | | | | |
| Техник | Пентюхова | | | | |
| Проверил | Поле | | | | |

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

1966 | Павильон. Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Навес Н-2. Монтажная схема ограждения О-2 и цветочниц. Узлы выборки | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист АС-24

Левина





План киоска М 1:20

| №№ поз | Наименование оборудования | Марка Тип | Кол-во. | Габаритные размеры в мм. | Мощн. дебор. квт. | Вес кг | Завод - изготовитель, ГОСТ, альбом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрокипятильник | КНД-20 | 1 | 406 × 350 × 690 | 2,4 | 14,6 | Калининградский э-д торгмаш. |
| 2 | Смесительная установка „Воронеж" | МК-1 | 2 | 340 × 252 × 520 | 0,15 | — | Воронежский электром. з-д |
| 3 | Автосатуратор | АС-1 | 1 | 430 × 250 × 425 | — | 19,0 | г. Калининград МОП п/я 216/5 |
| 4 | Колонка для продажи соков | КС-3 | 1 | 395 × 395 × 836 | — | — | Кибартский э-д торг. маш. |
| 5 | Стаканомойка | СМ-1 | 1 | ф=300; h=175 | — | 22 | Ленинградский э-д торг. маш. |
| 6 | Баллон с углекислым газом | — | 1 | ф=300; h=1700 | — | — | Промышленное изготовление |
| 7 | Холодильный шкаф | ШХ-0,4 | 1 | 750 × 750 × 1800 | 0,25 | 175 | Марийский э-д торг. маш. |
| 8 | Низкотемпературный прилавок | П-10В | 2 | 1330 × 740 × 825 | 0,37 | 200 | — " — |
| 9 | Мойка чугунная эмалированная | — | 2 | 500 × 600 × 214 | — | | ГОСТ 7506-69 |
| 10 | Подшкафник | ПШ-2 | 1 | 1200 × 370 × 900 | — | — | См. альбом III |
| 11 | Прилавок | П | 1 | 2800 × 450 × 835 | — | — | — " — |
| 12 | Шкаф секционный | ШК-4 | 1 | 1300 × 600 × 1800 | — | — | — " — |
| 13 | Шкаф для электрооборудования | — | 1 | 500 × 187 × 660 | — | — | — " — |
| 14 | Подставка под мойки | ПМ-1 | 1 | 1000 × 620 × 1560 | — | — | — " — |
| 15 | Стол обеденный | | 6 | 850 × 850 × 780 | Промышленное изготовление | | |
| 16 | — " — | — | 4 | 1200 × 800 × 780 | — " — | | |
| 17 | Стул | — | 40 | 495 × 395 × 785 | — " — | | |

Примечания:

1. Привязка оборудования дается от стен и перегородок.
2. Электрокипятильник /N поз. 1/ устанавливается на огнестойкий постамент 370 × 370 × 200 (см. альбом III, лист НОт-5)/1/
3. Комплектация прилавка /N поз. 11/ секциями дана в альбоме III, лист НОт-1.





План павильона М 1:100

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, вода" на 2 рабочих места | Планы с расстановкой, привязкой и спецификацией технологического оборудования | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист Т-1 |

Цветной Торговых зданий г. Москва

Гл. арх. проекта — Аладов
Нач. отдела — Беленький
Рук. сектора — Аргеева
Рук. группы — Сергеева

Гл. инж. проекта — Никитин
Рук. гр. техн. — Калугин
Гл. инж. техн. — Полуданенко
Техник — Пигарик
Скуратовская
Тупицина




## Спецификация

| №№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во. |
|---|---|---|---|
| 1. | Вводной щиток по спецчертежу (смотри лист 3-4) На щите устанавливается: | компл. | 1 |
| | Выключатель пакетный трехполюсный типа ВПК-3-25 | шт. | 1 |
| | Счетчик активной энергии типа СА4-380/220-10а | " | 1 |
| | Автомат типа АП-50-3МТ с расцепителем на ток 6.4/4а | " | 2 |
| | Автомат бытовой типа АБ-25 с расцепителем на ток 15а | " | 4 |
| | Однополюсный выключатель в нормальном исполнении на 6а, 250в для открытой установки. | " | 7 |
| 2 | Светильник люминесцентный Рижского завода типа БЛ-2-1×40 | " | 3 |
| 3 | Люминесцентная лампа ЛБ мощностью 40вт | " | 3 |
| 4 | Стартер типа СК-220в | " | 3 |
| 5 | Плафон арт-38 (1×75) изготовитель-завод „Эстопласт" | " | 3 |
| 6 | Провод марки АПВ сечением 2.5 мм² | м | 150 |
| 7 | Кабель марки АНРГ сечением 2×4мм | " | 80 |
| 8 | Тоже, сечением 3×4 мм² | " | 3 |
| 9 | Труба Т15 ГОСТ 3262-62 | " | 48 |
| 10 | Тоже, Т25 ГОСТ 3262-62 | " | 2.5 |
| 11 | Тоже, Т40 ГОСТ 3262-62 | " | 1.0 |
| 12 | Магнитный пускатель ПМЕ-122 | шт. | 1 |
| 13 | Кнопка КС3-3 с неоновой лампой НН-5 (сопротивл. 500ком 1 мом) | " | 1 |
| 14 | Выключатель двухполюсный ПВ2-10 | " | 1 |
| 15 | Патрон нормальный карболитовый Р-27 | " | 27 |
| 16 | Лампа зеркальная мощностью 100вт типа НЗС-220 | шт. | 27 |
| 17 | Стальная полоса 25×4 | м | 4.5 |

## Пояснения к проекту


1. Помещение киоска по степени опасности поражения электрическим током в соответствии с гл. I-I ПУЭ и письмом Энергосбыта Мосэнерго и 2С-47-05-17/200 от 14.5.65 г. относится к помещениям с повышенной опасностью, а по степени пожароопасность - к классу П-IIа.
2. Проект разработан на напряжение 380/220 в.
3. Электроснабжение павильона запроектировано:
   а) кабельным вводом
   б) воздушным вводом
   } оба ввода четырехпроводные
   Вариант ввода определяется при привязке.
4. Вводно-распределительная панель с учетом собирается по спецчертежу (лист 3-4) и устанавливается в подвесном шкафу с закрывающейся дверцей (см. альбом III).
5. Освещение киоска осуществляется кабелем марки АНРГ сеч. 4мм², прокладываемым по кровле киоска до прокладки гидроизоляции. Силовая сеть выполняется проводом марки АПВ в стальных водогазопроводных трубах, прокладываемых открыто по плинтусу и под оборудованием.
6. Для защиты персонала от поражения электрическим током должно быть выполнено заземление. Заземлению подлежат все металлические части вводно-распределительной панели. Должно быть обязательно выполнено заземление металлического каркаса самого киоска.
   Для заземления каркаса киоска от нулевой шины щитка до металлической стойки киоска прокладывается стальная полоса 25×4мм.
   На металлической стойке должно быть приварено специальное ушко, к которому прибалчивается нулевая шина. Заземление должно быть выполнено согласно ПУЭ, часть I-7, 1965 г.
7. Сечение питающей линии (ввода) определяется при привязке к местным условиям.
8. При напряжении сети 220/127в в проект должны быть внесены соответствующие коррективы.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Пояснения к проекту. Схема щитка. Спецификация | типовой проект 310-2-3 тип 1 | альбом I | лист 9-1 |

ЦИИЭП торгового зданий г. Москва

| | | |
|---|---|---|
| Гл. инж. проекта | | Веремейчик |
| Проверил | Жолкарева | Жолкарева |
| | Трошин | Трошин |

# 380/220 В




## Разрез I-I

## Условные обозначения

- Вводно-распределительная панель
- Штепсельная 2х полюсная розетка с заземляющим контактом
- Выключатель а) однополюсный б) пакетный двухполюсный
- Отключающий аппарат
- 1/24 В числителе - порядковый номер в знаменателе - мощность, квт
- Магнитный пускатель
- Кнопка управления
- Предохранитель
- Трансформатор тока
- Счетчик активной энергии
- Лампа сигнальная
- Плафон Арт 38
- Светильник люминесцентный
- Линия силовой сети
- Линия осветительной сети

**Примечание:**

Привязка светильников дана отстен и перегородок.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | Киоск КМ 2 План электроосвещения и силового электрооборудования павильона. Условные обозначения | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист Э-2 |

Согласовано: Гл. арх. пр-та Архипов; Технол. отд. Полуденко

Нач. отдела Бердичевский; Ст. инж. Токарева; Проектир. Токарева; Проверил Дунина

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

Хромова





Крепление трубы-стойки к навесу




Хомут для крепления трубы-стойки




Деталь установки кронштейна КР-1

## Примечания:

1. Для освещения навеса применены зеркальные лампы мощностью 100вт. Крепление патрона осуществляется с помощью кронштейна КР-1 (см. деталь установки кронштейна)
2. Осветительная сеть выполняется кабелем марки АНРГ сечением 4 мм², прокладываемым открыто с креплением скобами по конструкции фермы.
3. Условные обозначения и спецификацию смотри лист Э-1.

М1:50


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места | План электроосвещения навеса | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист Э-3 |


Гл. арх. пр-та Юрин; Гл. инж. Токарева; Проектир. Токарева; Провер. Трошин; Нач. отд. Гендлин

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва


Разработано: Архипов


Лапкина








Общий вид панели
м 1:5








Развертка панели поз.1
м 1:10




## Примечания

1. Счетчик монтируется на щитке после установки киоска.
2. Коммутацию сделать с задней стороны проводом АПР-500 сеч. 2,5 мм².





Монтажная схема

## Спецификация

| №№ поз. | Марка | Наименование | Кол. | Вес в кг. 1 шт. | Вес в кг. Общ. | Материал | Примечан. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Панель | 1 | 3,9 | 3,9 | Ст.2 | См. лист Э-4 |
| 2 | АБ-25 | Автоматический выключатель | 4 | — | — | — | Покупной |
| 3 | АП-50-3кт | Автоматический выключатель | 2 | — | — | — | —"— |
| 4 | ВПК3-25 | Пакетный выключатель | 1 | — | — | — | —"— |
| 5 | — | Гайка | 1 | 0,06 | 0,06 | Ст.2 | См. лист Э-5 |
| 6 | — | Винт М4х10 | 1 | — | — | — | Покупной |
| | | | | | | | |

| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места. | Панель с размещением электроустройств | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I | Лист Э-4 |
|---|---|---|---|---|---|









Схема водоснабжения

Разрезы канализации

## План киоска




Разрез I-I




Разрез II-II

М 1:10

## Условные обозначения

| | |
|---|---|
| — — — | Трубопровод холодного водоснабжения |
| — · — | Трубопровод горячего водоснабжения |
| ——— | Трубопровод канализации |
| | Воронка сливная с двухоборотным сифоном |
| | Муфта переходная |
| | Кран водоразборный |
| | Вентиль запорный |

## Примечания:

1. Присоединение водопровода и канализации к наружным сетям и водомерный узел решаются при привязке.
2. Присоединение автосатуратора и стаканомойки к водопроводу и канализации осуществляется при помощи гибких шлангов, которые входят в комплект оборудования.

М 1:20

## Спецификация материалов и оборудования

| NN п/п | Наименование | Услов. пр в мм | Един. изм. | Кол-во хол. | Кол-во гор. | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Водоснабжение** | | | | | |
| 1 | Трубы стальные водогазопровод. оцинкован | 20 | п.м | 1 | — | 3262-62 |
| 2 | ——— " ——— " ——— | 15 | —"— | 9 | 2,5 | ——— " ——— |
| 3 | Вентиль запорный муфтовый бронзовый | 20 | шт | 1 | — | 9086-60 |
| 4 | ——— " ——— " ——— | 15 | —"— | 2 | 1 | ——— " ——— |
| 5 | Кран водоразборный | 15 | —"— | 2 | 2 | 8906-58 |
| 6 | Мойка чугунная эмалированная типа I без спинки | 500×600 | —"— | 2 | — | 7506-60 |
| 7 | Пробка стальная | 20 | —"— | 1 | | 8963-59 |
| | **Канализация** | | | | | |
| 1 | Трубы чугунные канализационные | 50 | п.м. | 0,5 | | 6942-63 |
| 2 | Трубы стальные водогазопроводные | 40 | —"— | 5,5 | | 3262-62 |
| 3 | Сифон чугунный двухоборотный | 50 | шт. | 2 | | 6924-54 |
| 4 | Воронка сливная из оцинкованной стали | 100×50 | шт. | 1 | | Изготовляется на месте |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | Павильон „Мороженое, соки, воды" на 2 рабочих места. | Киоск КМ-2. Водоснабжение и канализация. | Типовой проект 310-2-3 тип 1 | Альбом I / Лист ВК-1 |

Гл. архитектор — Архипов
Рук. арх.-пл. гр. — Воронинский
Нач. отд. — Волтанчиков
Гл. инж. проекта — Ситесов
Рук. гр. ВК — Арсеева
Нач. отд. — Никулевич
Нач. отдела — Ситников
Проверил — Григорова

ЦНИИЭП торговых зданий г. Москва

gost.e-ecolog.ru