ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 5

КНИГА I.

С М Е Т Ы

2214/05

Цена 3-23

г.Ленинград 1986 год

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "18" 08 1989 г.
Заказ Т-2860 Тираж 50

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 5

книга 1

С М Е Т Ы

Разработан проектным институтом Гипродрев

Главный инженер института

_____ О.В.ПОПОВ

Главный инженер проекта

_____ Г.Ф.ЗОРИН

Начальник отдела смет и ПОС

_____ Б.А.ЦАЦКИН

Утвержден Минлесбумпромом СССР

Протокол № 47

от I4 апреля I986 г.

Введен в действие институтом Гипродрев

Приказ № 88

от I5 октября I986 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
I	– КНИГА I.	Пояснительная записка	5
2	I	Объектная смета – вариант при температуре наружного воздуха –30°С	7
3	2	То же, вариант при температуре наружного воздуха –40°С	I0
4	–	Сводка затрат к смете № I-I	I3
5	–	То же, к смете № I-3	I8
		Локальные сметы	
6	I-I	Строительные работы по производственным помещениям – вариант при температуре наружного воздуха –30°С	22
7	I-2	То же, при температуре наружного воздуха –40°С	75
8	I-3	Строительные работы по бытовым помещениям – вариант при температуре наружного воздуха –30°С	8I

I	2	3	4
9	I-4	То же, вариант при температуре наружного воздуха $-40^{\circ}C$	II5
I0	I-5	Шкафчики для одежды	I22
II	I-6	Спецстроительные работы	I25
I2	I-7	Строительные работы по венткамерам - вариант при температуре наружного воздуха $-30^{\circ}C$	I36
I3	I-8	То же, при $-40^{\circ}C$	I40
I4	I-9	Хоз.-питьевой водопровод	I43
I5	I-I0	Производственно-противопожарный водопровод	I47
I6	I-II	Оборотное водоснабжение	I53
I7	I-I2	Горячее водоснабжение	I57
I8	I-I3	Бытовая канализация	I60
I9	I-I4	Производственная канализация	I64
20	I-I5 КНИГА 2.	Отопление при температуре $-30^{\circ}C$	I69
2I	I-I6	То же, при температуре $-40^{\circ}C$	I9I
22	I-I7	Вентиляция при температуре $-30^{\circ}C$	I99
23	I-I8	То же, при температуре $-40^{\circ}C$	226

I	2	3	4
24	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	234
25	I-20	То же, электросилового оборудования	256
26	I-2I	Электроосвещение	283
27	I-22	Связь и сигнализация	3I8
28	I-23	Пожарная сигнализация	332
29	I-25	Приобретение и монтаж дополнительного оборудования пожарной сигнализации с одним источником питания переменного тока	342
30	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	346

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 по рабочим чертежам, разработанным для следующих условий:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха –30 и –40°С
- наружный скоростной напор ветра – 35 кгс/м2
- вес снегового покрова – I470 Па (I50 кгс/м2)

В основании фундаментов приняты сухие непучинистые грунты.

Сметы составлены в ценах I984 года.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам ЕРЕР-84 для района I.

Цены на местные материалы приняты по ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек, расположенных в Московской области, утвержденному распоряжением Исполкома Мособлсовета от 7 января I983 г. № 22Р.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж оборудования, утвержденных Госстроем СССР для применения с I января I984 г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I января I982 г.

В сметах учтены накладные расходы в размерах, установленных для смет к типовым проектам:

- на строительные работы – I6,5%
- на внутренние сантехнические работы –I3,3%

- на стоимость и монтаж металлоконструкций – 8,6%
- на монтаж оборудования (от основной заработной платы) – 80%
- на электромонтажные работы (от основной заработной платы) – 87%
- плановые накопления – 8%

Сметная стоимость строительства гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой определилась в сумме:

а) по варианту с температурой наружного воздуха –30°С – I99,6 тыс.руб.

в том числе:

- строительно-монтажные работы – I57,8 "
- оборудование – 38,5 "
- прочие затраты – 3,3 "

б) по варианту с температурой наружного воздуха –40°С – 205,6 "

в том числе:

- строительно-монтажные работы – I63,8 "
- оборудование – 38,5 "
- прочие затраты – 3,3 "

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха -30°С)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- I99,6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	
I м2 общей площади здания	- 78,09 руб.
I м3 объема здания	- II,42 руб.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	обор., мебель, инвен,	прочие затраты	Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин	НУЧП	един. изм.	колич. един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Строительные работы - производственные помещения	94,4	-	-	-	94,4	-	-	-	м3 здания	9745	9,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-3	Строительные работы - бытовые помещения	28,3	-	-	-	28,3	-	-	-	м3 адан.	I098	25,8
3	I-5	Шкафчики для одежды	-	-	-	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-
4	I-6	Спецстроительные работы	7,3	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-
5	I-7	Строительные работы - венткамеры	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
6	I-9	Хоз.-питьевой водопровод	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
7	I-I0	Производственно-противопожарный водопровод	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
8	I-II	Оборотное водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
9	I-I2	Горячее водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
I0	I-I3	Канализация бытовая	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
II	I-I4	Канализация производственная	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I5	Отопление	7,I	-	-	-	7,I	-	-	-	-	-	-
I3	I-I7	Вентиляция	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-
I4	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,4	25,9	-	27,3	-	-	-	-	-	-
I5	I-20	То же, электросилового оборудования	-	2,0	3,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
I6	I-2I	Электроосвещение	-	I,8	8,0	-	9,8	-	-	-	-	-	-
I7	I-22	Приобретение и монтаж слаботочных установок	-	I,6	0,9	-	2,5	-	-	-	-	-	-
I8	I-23	Пожарная сигнализация	-	0,7	0,7	-	I,4	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	I50,3	7,5	38,5	3,3	I99,6	-	-	-	-	-	-

Главный инженер института О.В.Попов
Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила инженер С.Г.Трофимова
Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха -40°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 205,6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу:

I м2 общей площади здания - 83,54 руб.

I м3 объема здания - 12,22 руб.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работы	монт. работы	оборуд. присп. и пр. инвен.	прочие затраты	всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	НУЧП	един. изм.	колич. един. изм.	стоим. един., изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-2	Строительные работы производственных помещений	98,7	-	-	-	98,7	-	-	-	м3 здания	9745	I0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-4	Строительные работы бытовых помещений	29,4	-	-	-	29,4	-	-	-	м3	I098	26,7
3	I-5	Шкафчики для одежды	-	-	-	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-
4	I-6	Спецстроительные работы	7,3	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-
5	I-8	Строительные работы венткамеры	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
6	I-9	Хоз.-питьевой водопровод	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
7	I-I0	Производственно-противопожарный водопровод	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
8	I-II	Оборотное водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
9	I-I2	Горячее водоснабжение	0,3	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
I0	I-I3	Бытовая канализация	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-
II	I-I4	Производственная канализация	0,7	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I6	Отопление	7,5	-	-	-	7,5	-	-	-	-	- -	-
I3	I-I8	Вентиляция	8,2	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-
I4	I-I9	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,4	25,9	-	27,3	-	-	-	-	-	-
I5	I-20	То же, электросилового оборудования	-	2,0	3,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-
I6	I-2I	Электроосвещение	-	I,8	8,0	-	9,8	-	-	-	-	-	-
I7	I-22	Приобретение и монтаж слаботочных установок	-	I,6	0,9	-	2,5	-	-	-	-	-	-
I8	I-23	Пожарная сигнализация	-	0,7	0,7	-	I,4	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	I56,0	7,5	38,5	3,3	205,6	-	-	-	-	-	-

Главный инженер института О.В.Попов
Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила инженер Л.В.Мясникова
Проверила рук.группы М.Г.Вронская

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I на строительные работы производственных помещений

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Прямых затрат	Сметная стоимость, руб.								Уд.вес стоим. констр. элемен. или вида работ, % к общей стоим. работ по смете / стоим. един. измер., руб.
					Накладных расходов		Плановых накоплений	Всего по графам 5, 7 и 8	НУЧП				
					%	сумма	% стоим. по гр. 5, 7		в том числе основ. зарпл.	эксп. машин / в т.ч. зарпл.	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоим. по гр. I0, II	всего по гр. I0, II, I2, I3
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I652	2400	I6,5	396	224	3020	-	-	-	-	-	3,I / I,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3	I06	5785	I6,5	954	539	7278	-	-	-	-	-	7,8 68,7
	ИТОГО подземная часть	-	-	8I85	-	I350	763	I0298	-	-	-	-	-	I0,9 -
	Б. Надземная часть													
3	Каркас:													
	а) сборный железобетонный	м3	70,6	9946	I6,5	I64I	927	I25I4	-	-	-	-	-	I3,8 I77
	б) металлический	т	6,I	I96I	"	I69	I7I	230I	-	-	-	-	-	2,4 377
4	Стены	м2	982	I6737	"	2765	I560	2I062	-	-	-	-	-	2I,6 2I,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Перекрытие	м2	I55	I786	I6,5	295	I66	2247	-	-	-	-	-	2,3 I4,5
6	Покрытие	"	II88	7592	"	I253	708	9553	-	-	-	-	-	I0,7 8,04
7	Кровля	"	I2I4	6677	"	II02	622	840I	-	-	-	-	-	9,4 6,92
8	Перегородки	"	665	32I3	"	530	299	4042	-	-	-	-	-	4,I 6,08
9	Проемы оконные	"	95	I868	"	308	I74	2350	-	-	-	-	-	2,8 24,7
I0	Проемы дверные	"	29	645	"	I06	60	8II	-	-	-	-	-	0,8 28,0
II	Ворота	т	8,0	3084 452	8,6 I6,5	265 75	267 42	36I7 569	-	-	-	-	-	4,3 523
I2	П о л ы:													
	а) по грунту	м2	963	7035	I6,5	II6I	656	8852	-	-	-	-	-	9,0 9,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) по перекрытию бетонные	м2	300	795	I6,5	I32	74	I002	-	-	-	-	-	I,0 3,34
I3	Лестницы и площадки	т	2,0	775	8,6	67	67	909	-	-	-	-	-	0,9 455
I4	Внутренняя отделка	м3 здан.	9745	I875	I6,5	309	I75	2359	-	-	-	-	-	2,4 0,24
I5	Наружная отделка	м2 фас.	I756	240	I6,5	40	23	303	-	-	-	-	-	0,3 0,I7
I6	Прочие работы	"	9745	258I	"	426	24I	3248	-	-	-	-	-	3,3 0,33
	ИТОГО по надземной части	-	-	67262	-	I0644	6232	84I40	-	-	-	-	-	89,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО по смете	-	-	69627 5820	-	II994	6995	94438	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила ст.инженер А.А.Круглова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-3 на строительные работы бытовых помещений

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Сметная стоимость, рублей					НУЧП					Уд.вес стоим. констр. элемента или вида работ, % к общей стоим. работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % стоим. по гр. 5, 7	Всего по графам 5, 7,8	в том числе основ. зарплаты	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	В накладных расходах, % суммы по гр.7	В плановых накоплениях, % стоим. по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	стоим. един. измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Фундаменты	м3	7I,0	2297	I6,5	379	2I4	2890	-	-	-	-	-	I0:2 / 40,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ИТОГО подземная часть	-	-	2297	-	379	2I4	2890	-	-	-	-	-	I0,2 / -
	Б. Надземная часть													
2	Стены наружные	м2	I67	3975	I6,5	656	370	500I	-	-	-	-	-	I7,6 / 29,9
3	Стены внутренние	"	I79	2040	I6,5	337	I90	2567	-	-	-	-	-	9,I / I4,3
4	Перегородки	"	226	I374	I6,5	227	I28	I729	-	-	-	-	-	6,I / 7,65
5	Покрытие	"	322	344I	I6,5	568	32I	4330	-	-	-	-	-	I5,3 / 7,65
6	Кровля	"	324	3332	I6,5	550	33II	4I93	-	-	-	-	-	I4,8 / I2,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Оконные проемы	м2	24	760	I6,5	I25	7I	956	-	-	-	-	-	3,4 39,8
8	Дверные проемы	"	52	97I	I6,5	I60	90	I22I	-	-	-	-	-	4,3 23,5
9	П о л ы	"	297,4	2867	I6,5	473	267	3607	-	-	-	-	-	I2,7 I2,I
I0	Наружная отделка	"	I96	36	I6,5	6	3	45	-	-	-	-	-	0,I 0,23
II	Внутренняя отделка	м3 здан.	I098	I233	I6,5	203	II4	I550	-	-	-	-	-	5,5 I,4I
I2	Прочие работы	"	I098	I97	I6,5	33	I8	248	-	-	-	-	-	0,9 0,23
	ИТОГО надземная часть	-	-	20226	-	3338	I883	25447	-	-	-	-	-	89,8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ВСЕГО по смете	-	-	22523	-	3717	2097	28337	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила ст.инженер А.А.Круглова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой (вариант при температуре наружного воздуха -30^{0}С) на строительные работы по производственным помещениям

Основание: чертежи АРI+АРI0, КЖI+КЖI0, КМI+КМI0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 94,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 площади здания – 75,88 тыс.руб.
I м3 объема здания – 9,67

№№ пп	№ прейск., УСН, расцен., ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		А. Подземная часть											
		I. Земляные работы											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I75 22-I4 т.ч. табл.3 п.3.6	Разработка грунта II гр. экскаватором емк.ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	I609,0	0,2093	-	-	337	-	-	-
		Цена: 0,I56+0,I48 х х0,I5+(0,0076 + +0,I48)х0,2									
2	I-960 80-2 т.ч. п.3.67	Зачистка дна котлована и траншей вручную в сухом грунте II гр. после экскаваторной разработки	"	43,0	0,894	-	-	38	-	-	-
		Цена: 0,745 х I,2									
3	ССЦ ч.I на транспорт	Транспорт грунта на расстояние I км	т	28I6,0	0,29	-	-	8I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-I95 25-2 т.ч.	Работа на отвале грунта II группы	м3	I609,0	0,0I4	-	-	23	-	-	-
		Цена: 0,0I32+0,0II34х х 0,I									
5	I-I75 22-I4 т.ч. таб.3	Разработка грунта во временном отвале экскаватором емк.ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	II63,0	0,I78	-	-	207	-	-	-
		Цена: 0,I56+0,I4809х х 0,I5									
6	ССЦ ч.I на перевозки	Транспорт грунта на расстояние I км для обратной засыпки	т	2035,0	0,29	-	-	590	-	-	-
7	I-I95 I5-2 т.ч.	Работа на от-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I.II табл.3	вале грунта Цена: 0,0I32+0,0II34х х 0,I	м3	II63,0	0,0I4	-	-	I6	-	-	-
8	I-257 3I-2 т.ч. табл.2	Обратная засыпка грунта II гр. за стенки фундаментов бульдозером с перемещением на I0 метров Цена: 0,0I89хI,I	"	8I4,0	0,02I	-	-	I7	-	-	-
9	I-968 8I-2	То же, вручную с уплотнением грунта	"	2349,0	0,46	-	-	I6I	-	-	-
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками после бульдозерной засыпки	"	8I4,0	0,0969	-	-	79	-	-	-
II	I-I89 24-2	Ремонт и содержание дорог при транспортирова-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ний грунта на I км	м3	2772,0	0,0I02	-	-	28	-	-	-
		Цена: 0,005I х 2									
I2	I-I003 87-2	Крепление стенок котлованов приямков	м2	I40,0	0,6I9	-	-	87	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	2400	-	-	-
		II. Фундаменты									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под фундаменты	м2	20I,0	0,0458	-	-	9	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	8,2	I0,7	-	-	88	-	-	-
2	6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М-50 толщ.I00	"	20,I	I,6	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ I-I5	Бетон М-50. Заполнитель св.20 до 40 мм	м3	20,5	26,3	-	-	539	-	-	-
3	6-5 I-5	Монолитные ж.б. фундаменты объемом до 3 м3	м3	59,7	II,I	-	-	663	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя 40-70 мм	"	63,0	26,6	-	-	I676	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.I	Арматура класса А-I	кг	476,0	0,27	-	-	I28	-	-	-
5	ССЦ ч.II п.2	То же, класса А-II	"	867,0	0,278	-	-	24I	-	-	-
6	6-2 I-2	Монолитные бетонные фундаменты из бетона М-I50 объемом до 3 м2	м3	I0,6	9,53	-	-	I0I	-	-	-
	ССЦ	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I0,8	26,6	-	-	287	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 I	II	I2
7	6-83 9-7	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	кг	0,6	0,44I	-	-	I	-	-	-
8	6-79 9-3	Установка анкерных болтов при бетонировании	"	I53,0	0,563	-	-	86	-	-	-
9	7-I5 I-I5	Укладка сборных ж.б.фундамент. балок длиной до 6 м	шт.	2I	5,59	-	-	II7	-	-	-
	ССЦ I-29	Бетон М-200	м3	0,65	29,3	-	-	I9	-	-	ц
I0	ССЦ 9-348	Стоимость сборных ж.б.фундаментных балок трапецеидального сечения длиной до 6 м из бетона М-200	"	9,4	67,9	-	-	638	-	-	-
II	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-I	кг	356,0	0,229	-	-	82	-	-	-
I2	" п.I	То же, класса А-II	"	29,8	0,229	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	" п.3	То же, класса А-III	кг	299,0	0,250	-	-	75	-	-	-
I4	" п.6	То же, класса В-I	"	I9,0	0,32I	-	-	6	-	-	-
I5	" п.I3	Закладные детали	"	5I,0	0,4I3	-	-	2I	-	-	-
I6	ССЦ табл.3	Металлизация	"	52,0	0,I78	-	-	9	-	-	-
I7	6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком	м3	93,0	I,3I	-	-	I22	-	-	-
	ССЦ 4-20	Песок строительный	"	97,0	7,79	-	-	756	-	-	-
I8	6-90 II-I	Набетонка на фундаментах	"	I,3	5,93	-	-	8	-	-	-
	ССЦ I-4	Стоимость бетона М-I50 крупностью 40-70 мм заполнителя	"	I,33	26,6	-	-	35	-	-	-
I9	6-36 3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	"	I0,6	0,9I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 24,8 + I,02									
20	II-69 II-3	Цементная подливка под фундаментными балками толщ. 20 мм	м2	5,7	0,229	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 2-6	Цементный раствор М-200	м3	0,I	28,I	-	-	3	-	-	-
2I	II-69	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	33,0	0,229	-	-	8	-	-	-
22	ССЦ 2-27	Раствор цементный I:2	м3	0,7	24,I	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	5785	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		Ш. Каркас									
		а) сборный железобетонный									
I	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м до 2 тонн	шт.	34	7,54	-	-	256	-	-	-
	ССЦ I-6	Бетон М-250 заполнителем 5-I0 мм	м3	3,0	32,84	-	-	98	-	-	-
		Цена: 29,2 + 3,64									
2	ССЦ 9-5	Стоимость сборных ж.б. прямоугольных колонн из бетона М-300 весом до 5 т, длиной до I2 м, объемом до I м3	"	I9,7	80,6	-	-	I588	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ 9-5	То же, из бетона М-200	м3	6,4	78,96	-	-	505	-	-	-
		Цена: 80,6-0,82х2									
4	ССЦ таб.3-I п.I	Арматура класса А-I	кг	262,0	0,229	-	-	60	-	-	-
5	ССЦ таб.3-I п.3	То же, класса А-Ш	"	2788,0	0,250	-	-	697	-	-	-
6	ССЦ таб.3-I п.6	То же, класса В-I	"	3I,0	0,32I	-	-	I0	-	-	-
6а	ССЦ таб.3-I п.6	То же, класса ВрI	"	I4,0	0,32I	-	-	4	-	-	-
7	ССЦ таб.3-I п.I3	Закладные детали	"	I699,0	0,4I3	-	-	702	-	-	-
8	ССЦ таб.3-I п.I3	Металлизация	"	78,0	0,I78	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-290 I7-6	Установка соединительных деталей	кг	260,0	0,358	-	-	93	-	-	-
I0	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Покрытие закладных и соединительных деталей эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФО-20	м2	I25,0	0,283	-	-	35	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,077I									
II	7-I47 I0-5	Установка стропильных балок покрытий весом до I0 т и длина плит покрытий до 6 м	шт.	I2	2I,8	-	-	262	-	-	-
I2	ССЦ 8-43	Стоимость сборных железобетонных балок длиной свыше I2 м, объемом более I,5 м3 из бетона М-500	м3	4I,5	87,5I	-	-	3632	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ таб.3-I	Арматура класса А-Ш	кг	I590,0	0,25	-	-	398	-	-	-
I4	" п.6	То же, класса Вр-I	"	545,0	0,32I	-	-	I75	-	-	-
I5	" п.9	То же, класса К-7	"	2400,0	0,443	-	-	I063	-	-	-
I6	" п.I3	Закладные детали	"	599,0	0,4I3	-	-	247	-	-	-
I7	ССЦ таб.3-I	Металлизация	"	599,0	0,I78	-	-	I07	-	-	-
		ИТОГО по а)	руб.	-	-	-	-	9946	-	-	-
		Ш-б. Каркас металлический									
I	9-33 4-I0 т.I отр.5	Монтаж металлоконструкций фахверка	т	3,8	46,26	-	-	I76	-	-	-
		Цена: /43,0+(I2,6 + +6,59)х0,I/ х х I,03									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ ч.II п.I785 таб.3 п.II	Стоимость металлоконструкций стоек фахверка из стали I8КП, уголков и швеллеров	т	2,3	255,97	-	-	589	-	-	-
		Цена: 259,0-3,0xI,0I									
3	ССЦ ч.II п.I784 таб.3 п.II	То же, из листовой стали марки I8кп	"	0,7	277,97	-	-	I95	-	-	-
		Цена: 28I,0-3,0xI,0I									
4	ССЦ ч.II п.1792 таб.3 п.5	Стоимость металлоконструкций ригелей фахверков гнутых профилей стали Вст3КП2-I	"	0,8	29I,93	-	-	234	-	-	-
		Цена: 299,0-7,0 x x I,0I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	9-49 7-4 т.ч. т.I стр.5	Монтаж металлоконструкций рамы ворот Цена: I03 х I,03	т	0,6	I06,0	-	-	64	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.I969 таб.3 п.5	Стоимость металлоконструкций каркаса ворот из гнутых профилей из стали ВстЗКП-2-I Цена: 287,0-7,0 х х I,0I	"	0,3	279,93	-	-	84	-	-	-
7	ССЦ ч.II п.I784 табл.3 п.II	То же, металлоконструкций из листовой стали марки КП8 Цена: 28I,0 - 3,0 х х I,0I	т	0,3	277,97	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций балок перекрытия и покрытия	т	I,7I	3I,49	-	-	54	-	-	-
		Цена: /29,2+(8,7 + +5,0)x0,I/xI,03									
9	ССЦ ч.II п.I905 таб.3 п.I2	Стоимость металлоконструкций балок из двутавров с параллельными гранями полок из стали I8ПС	"	I,7I	253,08	-	-	433	-	-	-
		Цена: 245,0+8,0 x x I,0I									
I0	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за два раза по грунту ГФ-020	м2	I77,0	0,283	-	-	50	-	-	-
		Цена: 0,I03x2+0,077I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по III-б разделу	руб.	-	-	-	-	I96I	-	-	-
		ИТОГО по III разделу	"	-	-	-	-	II907	-	-	-
		IУ. С т е н ы									
I	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2	шт.	93	I6,3	-	-	I5I6	-	-	-
2	7-249 I4-2	То же, площадью более I0 м2	"	I5	I9,4	-	-	29I	-	-	-
3	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей площадью до 5 м2	"	39	II,3	-	-	44I	-	-	-
4	7-263 I4-9	То же, площадью более 5 м2	"	2	I4,8	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ 8-343	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кгс/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон, длиной до I2 м толщиной 20 см при расходе стали до 7 кг/м2	м2	524,0	I2,20	-	-	6393	-	-	-
6	ССЦ 8-347	То же, толщиной 25 см	"	349,0	I4,9	-	-	5200	-	-	-
7	ССЦ 8-323	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кг/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон длиной до 3 м и толщиной 20 см, расходом стали до 7 кг/м2	"	8,6	II,8	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ 8-327	То же, толщиной панелей 25 см и расходом стали до 7 кг/м2	м2	75,6	I4,4	-	-	I089	-	-	-
9	ССЦ таб.3 п.I7	Металлизация закладных деталей	кг	2370,0	0,I78	-	-	422	-	-	-
I0	7-25 I7-I	Установка элементов крепления стеновых панелей	"	454,0	0,362	-	-	I64	-	-	-
II	ССЦ таб.3-I п.I7	Металлизация	"	454,0	0,I78	-	-	8I	-	-	-
I2	8-30 5-I	Наружные стены из кирпича при высоте до 4 м	м3	I,2	3,I9	-	-	4	-	-	-
I3	8-3I 5-I т.ч. п.I.II	То же, высотой более 4 м	"	8,5	2,94	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 2-24	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,2	32,8	-	-	72	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический М-75	тыс. шт.	3,7	68,0	-	-	252	-	-	-
I4	8-59 7-3	Армирование кладки стен	т	I,9	0,42I	-	-	I	-	-	-
I5	II-69 II-3	Цементная стяжка	м2	0,0I	0,229	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 2-6	Цементный раствор М-200	м3	0,00I	28,I	-	-	I	-	-	-
I6	II-77 II-II	Железнение	м2	0,2	0,0983	-	-	I	-	-	-
I7	8-59 7-3	Закладные уголки металлические в кирпичных стенах для крепления стоек ворот	кг	I049,0	0,42I	-	-	442	-	-	-
I8	26-I6 4-3	Минераловатные плиты в зазорах между кир-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		пичной стеной и стойкой ворот	м3	I,3	20,4	-	-	27	-	-	-
I9	Ш-П п.II7	Стоимость минераловатных плит	"	I,3	I3,8	-	-	I8	-	-	-
20	I2-227 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	м2	I756,0	0,0943	-	-	I65	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	I6737	-	-	-
		У. Перекрытия									
I	7-2I5 I3-2--I,8	Укладка предметных плит перекрытий	шт.	I8	5,28	-	-	95	-	-	-
	ССЦ I-7	Бетон М-300 крупностью заполнителя до I0 мм	м3	2,5	34,74	-	-	87	-	-	-
		Цена: 3I,I + 3,64									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ 8-479	Стоимость плит перекрытия многопустотных длиной 6 метров шириной до 3 м при расчетной нагрузке до I200 кгс/м3, приведенной толщиной до I4 см	м2	II2,0	9,63	-	-	I079	-	-	-
3	ССЦ таб.3-I	Металлизация	кг	50,0	0,I78	-	-	9	-	-	-
3а	6-I8I I6-9	Монолитные участки при сборном ж.б. перекрытии площадью до 5 м2	м3	2,6	I4,8	-	-	38	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон МI50 крупностью заполнителя I0-20 мм	"	2,7	28,2	-	-	76	-	-	-
4	6-I82 I6-I3	То же, площадью более 5 м2 толщиной до I00 мм	"	2,4	22,8	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя до I0 мм	м3	2,4	29,I7	-	-	70	-	-	-
		Цена: 26,6 + 2,57									
5	6-I72 I6-7	То же, площадью до 5 м2	"	0,I7	27,7	-	-	5	-	-	-
	ССЦ п.I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя до I0 мм	"	0,I7	29,I7	-	-	5	-	-	-
		Цена: 26,6 + 2,57									
6	ССЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса А-I в монолитных участках перекрытия	кг	57,0	0,338	-	-	I9	-	-	-
7	ССЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса А-III	"	4I7,0	0,325	-	-	I36	-	-	-
8	ССЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса В-I	"	30,0	0,392	-	-	I2	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса Вр-I	кг	I3,0	0,392	-	-	5	-	-	-
I0	6-85 9-8	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	99,0	0,329	-	-	33	-	-	-
II	7-288 I7-5	Установка опорных консолей весом до 20 кг	т	0,II	328,0	-	-	36	-	-	-
I2	I7-285 I7-I	Установка стыковых накладок и соединительных элементов	кг	0,02	362,0	-	-	7	-	-	-
I3	6-I69 I5-I0	Монолитные заделки в перекрытии	м3	0,6	5,24	-	-	3	-	-	-
	ССЦ п.I-I6	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	0,6	27,2	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	I786	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		VI. Покрытие									
I	7-I83 II-3	Укладка плит покрытий длиной до 6 м площадью до 20 м2 при массе стропильных конструкций до I0 т	шт.	66	5,48	-	-	362	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 на заполнителе крупностью 5-I0 мм	м3	5,7	29,I4	-	-	I66	-	-	-
		Цена: 26,6 + 2,57									
2	ССЦ 8-I20	Стоимость сборных ж.б.ребристых плит покрытия из тяжелого бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной до 7 м при расчетной нагрузке до 600 кг/м2	м2	I044,0	5,62	-	-	5867	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ 8-I5I	То же, с отверстиями диам. 400 и 700 мм	м2	I44,0	5,85	-	-	842	-	-	-
4	ССЦ таб.3-I	Металлизация 493 + 256 + +I44,8+25,4 + + I,7	кг	922,0	0,I78	-	-	I64	-	-	-
5	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	I0	2,43	-	-	24	-	-	-
6	ССЦ 8-236	Стоимость опорных стаканов объемом до 0,I м3	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	-
7	ССЦ 8-237	То же, объемом более 0,I м3	"	I,0	75,9	-	-	76	-	-	-
8	ССЦ таб.3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	39,0	0,229	-	-	9	-	-	-
9	ССЦ таб.3.I п.6	То же, класса В-I	"	26,0	0,32I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССЦ таб.3.I п.I3	Закладные детали	кг	67,0	0,4I3	-	-	28	-	-	-
II	7-285 I7-I	Установка стыковых накладок	"	43,0	0,362	-	-	I6	-	-	-
I2	ССЦ таб.3-I	Металлизация закладных и соединительных деталей	"	I04,0	0,I78	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	7592	-	-	-
		УII. Кровля									
I	I2-38 I-I-I	Кровля рулонная из трех слоев рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	I2I4,0	2,52	-	-	3059	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I2-286 9-3	Утепление покрытия плитами фибролитовыми	м2	II96,0	0,I73	-	-	207	-	-	-
3	26-9	То же, минераловатными плитами повышенной жесткости I8 x 0,8	м3	I,4	I9,0	-	-	27	-	-	-
	ССЦ ч.I р.I п.325	Плиты фибролитовые на портландцементе М-350	"	88,4	26,6	-	-	235I	-	-	-
	" п.II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости	"	I,4	75,3	-	-	I05	-	-	-
4	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-50 толщиной I5 мм	м2	I2I4,0	0,I48	-	-	I80	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементно-песчаный М-50	м3	I9,2	2I,9	-	-	420	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Дополнительные 3 слоя рубероида РМ-350 в местах примыкания к стенам Цена: 0,499 + 0,405х2	м2	I69,0	I,3I	-	-	22I	-	-	-
6	I2-289 I2-29I 9-7	То же, два слоя у воронок Цена: 0,499 + 0,405	"	6,0	0,904	-	-	5	-	-	-
7	I2-293 9-8	Герметизирующая мастика в местах примыкания к стенам	"	5I,0	0,265	-	-	I4	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Цементно-песчаная стяжка в местах прохода	"	I2,0	0,I48	-	-	2	-	-	-
9	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,2	2I,9	-	-	4	-	-	-
I0	I2-286 9-3	Утепление минеральной ватой	м2	I0,0	0,I73	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ-I п.I2I	Плиты мягкие минераловатные	м3	I,5	I3,4	-	-	20	-	-	-
I2	I2-297 9-I0	Огрунтовка битумная	м2	6,0	0,077I	-	-	I	-	-	-
I3	I3-240 27-7	Слой стеклохолста	"	6,0	I,72	-	-	I0	-	-	-
I4	I2-288 9-5	Дополнительный слой гравия	м3	0,I2	2,25	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 4-I	Стоимость гравия 5-I0 м	"	0,I4	I0,9	-	-	2	-	-	-
I5	I2-269 6-3 8-59 7-3	Асбоцементные волнистые листы	м2	I8,0	2,II	-	-	38	-	-	-
	приложение к протоколу № 4I	Арматурная сетка	т	0,02	42I	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	6677	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Перегородки									
I	7-279 I6-I	Установка панелей перегородок площадью до I0 м2	шт.	I7	6,69	-	-	II4	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	0,I	28,2	-	-	3	-	-	-
2	7-280 I6-2	То же, площадью более I0 м2	шт.	I2	7,92	-	-	95	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	0,06	28,2	-	-	2	-	-	-
3	ССЦ 8-4I3	Стоимость панелей перегородок из легкого бетона М-75 толщ. 8 см, длиной до 6 м, весом до 5 тонн, с расходом стали до 3,5 кгс/м2	м2	222,0	5,I8	-	-	II50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ 8-4I3 примеч. п.I	То же, с расходом стали до 4,5 кг/м2	м2	I04,0	5,49	-	-	57I	-	-	-
5	ССЦ 8-4I3 примеч. п.I	То же, с расходом стали до 5,5 кг/м2	"	26,I	5,8	-	-	I5I	-	-	-
		Цена: 5,I8+0,3Ix2									
6	ССЦ таб.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	63,0	0,I78	-	-	II	-	-	-
7	I0-44 8-I	Изготовление каркаса перегородок	м2	75,0	I,2	-	-	90	-	-	-
8	I0-46 8-3	Обшивка перегородок асбестоцементными листами	"	75,0	0,78	-	-	59	-	-	-
		Цена: 640,0 : (2,60 x x I,2) x I00									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0-224 42-5	Утепление перегородок плитами минераловатными полужесткими	м2	75,0	0,I3	-	-	I0	-	-	-
II	I0-224 42-5	То же, заполнение зазоров между перегородками	"	54,0	0,I3	-	-	7	-	-	-
I2	ССЦ ч.I р.II	Стоимость плит минераловатных полужестких	м3	6,5	I8,3	-	-	II9	-	-	-
I3	7-29I	Установка соединительных элементов	т	0,52	342,0	-	-	I78	-	-	-
I4	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Покрытие соединительных элементов эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020	м2	39,2	0,283	-	-	II	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,077I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I3-I63 примен. I8-I6	То же, получивающимся огнезащитным покрытием марки ВПП-2	м2	I,0	0,47I	-	-	I	-	-	-
I6	8-70 8-5	Перегородки кирпичные неармированные	"	II9,0	0,54I	-	-	64	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	3,I	68,0	-	-	2II	-	-	-
	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,7	23,5	-	-	40	-	-	-
I7	7-446 38-I0--I,8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт.	5	0,27	-	-	I	-	-	-
I8	ССЦ 9-92	Стоимость сборных ж.б.перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,05	64,4	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССЦ таб.3.I п.6	Арматура класса Б-I	кг	3,2	0,32I	-	-	I	-	-	-
20	8-59 7-3 прилож.	Армирование кирпичных перегородок над проемами	т	0,00I	0,42I	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	32I3	-	-	-
		IX. Оконные проемы									
I	I0-84 I4-I	Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами площадью проема до 5 м2	м2	7,4	2,99	-	-	22	-	-	-
2	I0-86 I4-3	То же, площадью свыше I0 м2	"	5I,3	I,69	-	-	87	-	-	-
3	I0-85 I4-2	То же, площадью до I0 м2	"	35,5	I,96	-	-	70	-	-	-
4	ССЦ ч.II р.II п.I63	Стоимость оконных блоков по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ГОСТ I2506-8I марки ПВД-I2-20.2 трехстворных при ширине деталей коробки I24 мм	м2	29,3	I5,3	-	-	448	-	-	-
5	ССЦ ч.II р.II п.I64	То же, марки ПВДI8-30.2	"	22,0	I3,5	-	-	297	-	-	-
6	ССЦ ч.II р.II п.I6I	То же, марки ПВДI2-30.I трехстворных при ширине деталей коробки 94 мм	"	7,4	I4,I	-	-	I04	-	-	-
7	ССЦ ч.II р.II п.I60	То же, марки ПВД I2-24.I	"	35,5	I3,0	-	-	462	-	-	-
8	ССЦ ч.II р.II п.322	Стоимость наличников	"	245,0	0,2	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ ч.I п.395	Стоимость фрамужных приборов	к-т	66	I,23	-	-	8I	-	-	-
I0	I5-747 202-I т.ч. 3.24	Остекление оконных деревянных переплетов оконными 4-х мм стеклами	м2	84,0	2,67	-	-	224	-	-	-
		Цена: 2,22+(I,79 - - I,2I) x 0,77									
II	I5-747 202-I т.ч. 3.24	То же, 3-х мм стеклом	"	II,0	2,22	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I868	-	-	-
		X. Проемы дверные									
I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в наружных стенах									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при площади проема до 3 м2	м2	6,8	2,79	-	-	I9	-	-	-
		Цена: I,45 + I,34									
2	I0-07 20-3	То же, в перегородках при площади проема до 2 м2	"	20,I	2,0	-	-	40	-	-	-
3	I0-I05 20-I	То же, во внутренних стенах	"	2,0	I,45	-	-	3	-	-	-
4	ССЦ ч.2 п.273	Стоимость дверных блоков для промышленных зданий по ГОСТу 6629-74 марки ДГ2I-I0С	"	I4,9	I3,5	-	-	20I	-	-	-
5	ССЦ ч.II п.2I8	То же, марки ДГ2I-8СЛ	"	3,4	I4,2	-	-	43	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.280	То же,по ГОСТу I4624-84 марки ДНГ24-I0пн	"	4,8	I6,8	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I	II	I2
7	ССЦ ч.II п.307	Стоимость дверных противопожарных полотен	м2	5,9	25,2	-	-	I49	-		-	-
8	I0-I30 25-2	Обшивка дверей кровельной сталью по асбестовому картону	"	5,9	5,59	-	-	33	-		-	-
9	ССЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверных наружных блоков	шт.	2	6,94	-	-	I4	-		-	-
I0	ССЦ ч.I п.448	То же, входных в помещение	"	9	3,II	-	-	28	-		-	-
II	ССЦ ч.I п.8I7	Приборы для трудносгораемых полотен	кг	90	0,376	-	-	34	-		-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	645	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Ворота									
1	9-49 7-4 т.ч. т.I стр.5	Монтаж металлоконструкций ворот Цена: I03 x I,03	т	8,03	I06	-	-	85I	-	-	-
2	ССЦ ч.II п.I969	Стоимость металлоконструкций каркаса ворот из стали ВстI3КП 2-I Цена: 287,0-7,0xI,0I	т	4,I6	279,93	-	-	II65	-	-	-
3	ССЦ ч.II п.I97I	Стоимость металлоконструкций полотен ворот из стали КП8 Цена: 3I6,0-3,0xI,0I	"	3,4I	3I2,97	-	-	I067	-	-	-
4	ССЦ ч.I п.8I7	Приборы для ворот	"	0,9	376,0	-	-	338	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 I	II	I2
5	7-70I 5I-I	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков ворот на клею прокладками	м2	II5,0	0,423	-	-	49	-	-	-
6	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций ворот эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта	"	228,0	0,283	-	-	65	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,077I									
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	3535	-	-	-
		XII. П о л ы									
		а) Бетонные. Тип I									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	963,0	0,0358	-	-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	39,3	I0,70	-	-	42I	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.I60 мм	м3	I54,0	2,5	-	-	385	-	-	-
	ССЦ I-I9	Бетон М-300 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	I57,0	32,2	-	-	5040	-	-	-
3	II-67 II-68 II-I,2	Бетонное покрытие пола толщ. 25 мм	м2	963,0	0,28	-	-	270	-	-	-
		Цена: 0,289-0,0087									
	ССЦ I-3I	Бетон М-300 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	25,0	33,3	-	-	833	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	I,5	28,I	-	-	42	-	-	-
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	7035	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Бетонные по грунту. Тип 2									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I5I,0	0,0458	-	-	7	-	-	-
		I86,0-35,0									
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	6,2	I0,7	-	-	66	-	-	-
		м2 х 0,0408									
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.I00 мм	"	I5,I	2,5	-	-	38	-	-	-
		м2 х 0,I									
	ССЦ I-I,5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	I5,4	26,3	-	-	405	-	-	-
		м3 х I,02									
3	II-67 II-68 II-I,2	Бетонное покрытие пола толщ. 20 мм	м2	I5I,0	0,272	-	-	4I	-	-	-
		§ I м2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,289-0,0087х2									
4	ССЦ I-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя I0-20 мм	м3	3,I	29,3	-	-	9I	-	-	-
5	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,2	28,I	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.	-	-	-	-	654	-	-	-
		в) Цементные по перекрытию									
I	II-69 II-3	Покрытие цементное толщиной 20 мм	м2	I49,0	0,229	-	-	34	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200 м2 х 0,022	м3	3,3	28,I	-	-	93	-	-	-
2	II-77 II-II	Железнение цементных покрытий	м2	I49,0	0,0983	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по "в"	руб.	-	-	-	-	I42	-	-	-
		ВСЕГО по XII разделу	"	-	-	-	-	783I	-	-	-
		XIII. Лестницы и площадки									
I	9-47 7-2 т.ч. т.I стр.5	Монтаж металлоконструкций площадок с настилом и ограждением из рифленой и просечной круглой стали	т	I,05	48,2	-	-	5I	-	-	-
2	9-46 7-I "	Монтаж металлоконструкций лестниц	т	0,9	60,0	-	-	54	-	-	-
		Цена: 58,0 x I,03									
3	ССЦ ч.II т.ч. таб.3	Стоимость металлоконструкций из стали I8кп	"	0,I	354,97	-	-	35	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
п.II	Цена: 358,0-3,0xI,0I									
4 ССЦ ч.II п.I975 т.ч. таб.3 п.5	То же, из стали Вст3кп2-I Цена: 358,0-7,0xI,0I	т	0,3	350,93	-	-	I05	-	-	-
5 ССЦ ч.II п.I975 т.ч. таб.3 п.I	То же, из стали Ст3кп2 Цена: 358,0-8,0xI,0I	"	0,4I	349,92	-	-	I43	-	-	-
6 ССЦ ч.II п.I976 т.ч. таб.3 п.II	Стоимость металлоконструкций пожарной лестницы из стали I8кп (0,075+0,025) x x I,0IxI,03 Цена: 384,0-3,0xI,0I	"	0,I0	380,97	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ ч.II п.I979 т.ч. таб.3 п.II	Стоимость металлоконструкций площадок из стали I8 кп Цена: 326,0-3,0xI,0I	т	0,4I	322,97	-	-	I32	-	-	-
8	ССЦ ч.II п.I979 таб.3 п.5	То же, из стали Вст3КП2-I Цена: 326,0-7,0xI,0I	"	0,I9	3I8,93	-	-	6I	-	-	-
9	ССЦ ч.II п.I979 таб.3 п.I	То же, из стали Ст3кп2 Цена: 326,0-8,0xI,0I	"	0,23	3I7,92	-	-	73	-	-	-
I0	ССЦ ч.II п.I98I таб.3 п.5	Стоимость ограждений из стали Вст2кп2-I Цена: 327,0-7,0xI,0I	"	0,2I	3I9,93	-	-	67	-	-	-
II	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций лестниц и площадок эмалью									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020 Цена: 0,I03x2+0,077I	м2	57,0	0,283	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	775	-	-	-
		XIУ. Внутренняя отделка									
I	I5-504 I52-4 т.ч. п.3.I8	Клеевая окраска потолков при высоте более 4 м Цена: 0,289+(0,I94 + + 0,I) x 0,I	м2	I93I,0	0,3I8	-	-	6I4	-	-	-
2	I5-504 I52-4	То же, на высоте до 4 м	"	I40,0	0,289	-	-	40	-	-	-
3	I5-58I I59-II--26	Масляная окраска потолка на высоте до 4 м	"	74,4	0,845	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание стен	м2	539,0	0,2I6	-	-	II6	-	-	-
	ССЦ 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	3,2	23,7	-	-	76	-	-	-
5	I5-298	Оштукатуривание перегородок по сетке цементно-песчаным раствором	м2	54	3,I5	-	-	I70	-	-	-
	ССЦ 2-26	Раствор цементно-песчаный	м3	I,7	22,3	-	-	38	-	-	-
6	I5-502 I52-2 т.ч. п.3.I8	Клеевая окраска стен на высоте до 8 м Цена: 0,I29+(0,068 + + 0,07) х 0,I	м2	I363,0	0,I43	-	-	I95	-	-	-
7	I5-5-87 I60-6	Масляная окраска стен по штукатурке	"	228,0	I,03	-	-	235	-	-	-
8	I5-662 I68-5	Водоэмульсионная окраска									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	I67,0	0,588	-	-	98	-	-	-
9	I6-660 I68-3	То же, по штукатурке	"	302,0	0,763	-	-	230	-	-	-
		ИТОГО по XIУ разделу	руб.	-	-	-	-	I875	-	-	-
		XУ. Наружная отделка									
I	I5-539 I56-2-23, 24	Окраска панелей после установки силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I302,0	0,I84	-	-	240	-	-	-
		ИТОГО по XУ разделу	руб.	-	-	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XVI. Прочие работы									
I	II-6 I-6	Основание из щебня под отмостку	м3	2I,0	2,9	-	-	6I	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень фракции 20-40 мм	"	26,0	I0,7	-	-	278	-	-	-
2	II-83 I3-I	Асфальтовая отмостка толщ. 25 мм	м2	73,0	0,255	-	-	I9	-	-	-
	ССЦ 5-I	Асфальтобетонная смесь	т	4,5	I9,8	-	-	89	-	-	-
3	8-I79 I9-I	Входная площадка	м2	I36,0	2,I5	-	-	292	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00	м3	6,8	26,3	-	-	I79	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	"	I,4	2I,9	-	-	3I	-	-	-
4	ССЦ II-246	Плиты ж.б.для входа в здание	м2	I36,0	I2,0	-	-	I632	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по XУ разделу	руб.	-	-	-	-	2581	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	75447	-	-	-
		в том числе:									
		а) строительные работы	"	-	-	-	-	69692	-	-	-
		б) металлоконструкции	"	-	-	-	-	5755	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	II499	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	"	-	-	-	-	495	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	87441	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 I	II	I2
		Плановые накопления 8,0%	руб.	-	-	-	-	6995	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	94436	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер И.А.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха $-40^{\circ}C$)

На строительные работы по производственным помещениям

Основание: чертежи АРI+АР-I0,
КМ-I+КМ-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость – 98,7 т.р.
Н У Ч П –

Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 площади здания – 79,66 т.р.
I м3 объема здания – I0,I3 т.р.

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок и цены.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость работ при температуре $-30^{\circ}C$	руб.	–	–	–	–	94436	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Добавляется при температуре -40°С:									
		К разделу IУ. Стены									
I	ССЦ 8-347	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кг/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон, длиной до I2 м, толщиной 25 см, при расходе стали до 7 кг/м2	м2	486,0	I4,9	-	-	724I	-	-	-
2	" 8-35I	То же, толщиной панелей 30 см при расходе стали до 7 кг на кв.м	"	338,0	I7,9	-	-	6050	-	-	-
3	" 8-33I	Стоимость стеновых панелей объемным весом I000 кг/м3 из легкого бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с фактурным слоем с двух сторон длиной до 3 м, толщиной 30 см, при расходе стали до 7 кг/м2	м2	79,2	I7,3	-	-	I370	-	-	-
4	ССЦ 8-347	То же, толщиной панелей 25 см при расходе стали до 7 кг/м2	"	8,6	I4,9	-	-	I28	-	-	-
5	ССЦ	Металлизация закладных деталей	кг	I49,0	0,I78	-	-	27	-	-	-
6	7-285	Установка элементов крепления стеновых панелей	"	29,0	0,362	-	-	I0	-	-	-
7	ССЦ	Металлизация	"	29	0,I78	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО добавляется к IУ разделу - Стены	руб.	-	-	-	-	I483I	-	-	-
		Добавляется к разделу УП. Кровля									
I	ССЦ ч.I	Плиты фибролито-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	р.I п.325	вне на портланд-цементе М-350	м3	40,7	26,6	-	-	I083	-	-	-
2	ССЦ ч.I р.I п.II3	Плиты минерало-ватные повышенной жесткости	"	3,6	75,3	-	-	27I	-	-	-
		ИТОГО добавляет-ся по разделу УП	руб.	-	-	-	-	I354	-	-	-
		ИТОГО по А	"	-	-	-	-	I6I85	-	-	-
		Б. Исключается при температуре -40°С из разде-ла IУ - Стены									
I	ССЦ 8-343	Стоимость стено-вых панелей объемным весом I000 кг/м3 из легкого бетона с фактурным слоем с двух сторон, длиной до I2 м, толщиной 20 см при расходе ста-ли до 7 кг/м2	м2	524,0	I2,20	-	-	6393	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ 8-347	То же, толщиной 25 см	м2	349,0	I4,9	-	-	5200	-	-	-
3	" 8-324	То же, длиной до 8 м, толщиной 20 см и расходом стали до 7 кг/м2	"	8,6	II,8	-	-	I0I	-	-	-
4	" 8-327	То же, толщиной 25 см и расходом стали до 7 кг/м2	"	75,6	I4,4	-	-	I089	-	-	-
		ИТОГО исключается из IУ раздела	руб.	-	-	-	-	I2783	-	-	-
		ИТОГО по Б	"	-	-	-	-	I2783	-	-	-
		ВСЕГО добавляется за вычетом исключаемого	"	-	-	-	-	3402	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	56I	-	-	-
		ИТОГО:	"	-	-	-	-	3963	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	317	-	-	-
		ВСЕГО добавляется при температуре -40°С	"	-	-	-	-	4230	-	-	-
		ВСЕГО по смете при температуре -40°С	"	-	-	-	-	98716	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер И.А.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха -30°С)

На строительные работы по бытовым помещениям

Основание: чертежи АРI+АР-I0, КЖ-I+КЖ-40, КМ-I+ КМ-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 28,3 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 площади здания - 82,33
I м3 объема здания - 25,79

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость един., руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. зарплата	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		П. ФУНДАМЕНТЫ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под фундаменты	м2	69,0	0,0458	-	-	3	-	-	-
	СЦ 4-3I	Щебень каменный	м3	2,8	I0,7	-	-	30	-	-	-
2	6-I I-I	Подготовка под ф-ты из бетона М50 толщ.I00 мм	"	6,9	I,6	-	-	II	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон МI00	"	7,0	26,3	-	-	I84	-	-	-
3	6-20	Ленточные фундаменты бетонные из бетона МI00	"	62,8	5,37	-	-	337	-	-	-
	ССЦ I-3	Бетон МI00 с крупностью заполнителя 40-70 мм	"	64,I	25,8	-	-	I654	-	-	-
4	6-90	Набетонка из бетона МI50 по фундаменту	"	I,3	5,93	-	-	8	-	-	-
	ССЦ I4	Бетон МI50 на заполн. крупностью 40-70 мм	"	I,3	26,6	-	-	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	II-69 II-3	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	м2	46,0	0,229	-	-	II	-	-	-
	ССЦ 2-27	Раствор цементный I:2	м3	I,0	24,I	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по II разд.	руб.	-	-	-	-	2297	-	-	-
		III. Стены наружные									
I	7-558 43-6-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	38	3,04	-	-	II6	-	-	-
	ССЦ I-5	Бетон М200 на заполнителе крупностью 5-I0 мм	м3	I,3	30,49	-	-	40	-	-	-
		Цена: 27,4 + 3,09									
2	7-56I 43-7-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт.	9	4,07	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ № 5	Бетон М200 на заполнителе крупностью 5-I0 мм	м3	0,8	30,49	-	-	9	-	-	-
		Цена: 27,4 + 3,09									
3	ССЦ II-4 т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемом весом I000 кг/м3, толщиной 30 см при длине стен до 3 м, весом до 5 т и двухрядной разрезкой	м2	52,0	I9,74	-	-	I026	-	-	-
		Цена: 20,2 - 0,46									
4	ССЦ II-27-	То же, длиной до 3,9 м толщиной 30 см, объемным весом I000 кг/м3	"	I3,4	20,I4	-	-	270	-	-	-
		Цена: 20,6 - 0,46									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ II-27 т.ч. п.8	То же, длиной более 3,9 м Цена: 20,6-0,46+0,26	м2	I0I,0	20,4	-	-	2060	-	-	-
6	ССЦ табл.3.I	Металлизация закладных деталей	кг	289,0	0,I78	-	-	5I	-	-	-
7	7-663 47-9-I.8	Установка фризовых плит до 0,5 т	шт.	I8	0,9	-	-	I6	-	-	-
8	ССЦ II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М200 длиной до 3 м	м3	2,2	69,9	-	-	I54	-	-	-
9	ССЦ II-239	То же, длиной более 3 м	"	0,3	7I,I	-	-	2I	-	-	-
I0	ССЦ табл.3.I п.6	Арматура Вр-I	кг	40,8	0,32I	-	-	I3	-	-	-
II	" п.I	Арматура класса А-I	"	25,9	0,229	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	7-235 I7-I	Установка соединительных деталей	т	0,09	362,0	-	-	32	-	-	-
I3	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками	м шва	2I5,0	0,423	-	-	9I	-	-	-
I4	I2-277 8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной кровельной стали	м2	I96,0	0,0943	-	-	I8	-	-	-
		ИТОГО по III разделу	руб.	-	-	-	-	3975	-	-	-
		IУ. Стены внутренние									
I	7-576 44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью I0 м2 и весе									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		монтажных элементов до 8 тонн	т	22	4,95	-	-	I09	-	-	-
2	7-579 44-3-I-8	То же, площадью до I5 м2	шт.	3	5,26	-	-	I6	-	-	-
3	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I п.I7.2	Стоимость внутренних стен из бетона М-300 длиной до 3 м с расходом стали I0 кг/м2, весом до 5 т, толщиной I60 мм, объемным весом более I900 кг/м3	м2	4,3	II,75	-	-	5I	-	-	-
		Цена: 9,53+0,I2x3 + + 0,3I x 6 =									
4	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I	То же, длиной до 3 м с расходом стали 7 кг м2 из бетона М-200	"	37,9	I0,58	-	-	40I	-	-	-
		Цена: 9,53+0,I2+0,3Ix x 3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ II-72 т.ч. п.I7.I	То же, длиной до 3 м с расходом стали 4 кг/м2 из бетона М-200	м2	I0,9	9,65	-	-	I05	-	-	-
		Цена: 9,53 + 0,I2									
6	ССЦ II-72	То же из бетона М-I50 с расходом стали до 4 кг/м2	"	I04,0	9,53	-	-	99I	-	-	-
7	ССЦ II-I05 тех.ч. п.I7.I п.I7.2	То же, длиной более 3 м из бетона М-200, объемным весом более I900 кг/м3 и расходом стали I3 кг/м2	"	2I,9	I2,22	-	-	268	-	-	-
		Цена: 9,3I+0,I2+0,3I х х 9									
8	ССЦ табл.3I п.I8	Металлизация закладных деталей	кг	2I5,0	0,I78	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками	м	I45,0	0,423	-	-	6I	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	204С	-	-	-
		У. Перегородки									
I	7-630 46-3-I,8	Установка гипсоперитовых перегородок площадью до 6 м2 и наибольшей массе монтажных эл.до 8 тонн	шт.	II	3,75	-	-	4I	-	-	-
2	7-633 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	"	9	4,23	-	-	38	-	-	-
3	7-636 46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	"	2	5,45	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ 3-I9I	Стоимость гипсоперегитовых перегородок площадью до 6 м2	м2	33,9	4,I7	-	-	I4I	-	-	-
5	ССЦ 3-I75	То же, площадью более 6 м2	"	90,4	4,24	-	-	383	-	-	-
6	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,04	362,0	-	-	I4	-	-	-
7	ССЦ табл.3-I	Металлоизоляция	"	0,04	I78,0	-	-	7	-	-	-
8	7-70I 5I-I	Герметизация стыков перегородок со стенами прокладками	м	55,0	0,423	-	-	23	-	-	-
9	I0-44 8-I	Изготовление панелей вставок	м2	4,0	I,2	-	-	5	-	-	-
I0	I0-46 8-3	Обшивка перегородок асбестоцементными листами с двух сторон	"	4,0	0,78	-	-	3	-	-	-
		Цена: 0,76 + 0,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	ССЦ ч.I р.2 п.30	Стоимость асбоцементных листов плоских площ.I0 мм	м2	8,0	2,I3	-	-	I7	-	-	-
		Цена: 640,0:(2,50хI,2х х I00)									
I2	I0-224 42-5	Утепление перегородок (вставок) плитами минераловатными	"	4,0	0,I3	-	-	I	-	-	-
I3	ССЦ ч.II п.II5	Стоимость плит полужестких минераловатных	м3	0,2	I8,3	-	-	4	-	-	-
I4	I3-244 28-I	Оклейка тканью	м2	3,0	9,36	I,07	0,I3 0,04	28	3	-	3
I5	8-70 8-5	Перегородки кирпичные неармированные при высоте этажа до 4 метров	"	98,0	0,54I	-	-	53	-	-	-
I	ССЦ 6-I	Камни керамические	тнс. шт.	2,6	68,0	-	-	I77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,4	23,5	-	-	33	-	-	-
I6	7-446 28-I6 -I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт.	I0	0,27	-	-	3	-	-	-
I7	ССЦ 9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,I	64,4	-	-	6	-	-	-
I8	ССЦ табл.3.I п.6	Арматура класса В-I	кг	6,4	0,32I	-	-	2	-	-	-
I9	26-35 8-8	Утепление стен помещения для вентил.оборудования плитами минераловатными	м3	I,3	35,5	-	-	46	-	-	-
	ССЦ ч.I п.II5	Стоимость плит минераловатных	"	I,29	43,6	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I3-244 28-I	Оклейка поверхности стен стеклотканью	м2	26,3	9,36	-	-	246	-	-	-
2I	I5-325 65-I	Облицовка стен гипсовыми листами при отделке под окраску	"	26,3	I,26	-	-	33	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор известковый I:2,5	"	0,02	22,8	-	-	I	-	-	-
22	8-59 7-3 прил.	Армирование перегородки под проемами	т	0,004	42I,0	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	I374	-	-	-
		УI. Покрытие									
I	7-467 39-7-I.8	Укладка ребристых панелей покрытия площадью до I0 м2	шт.	2	I,54	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-455 39-3-I.8	Укладка панелей покрытия площадью до 20 м2	шт.	I7	3,79	-	-	59	-	-	-
3	ССЦ II-I56 т.ч. п.25 прил.I гр.9	Стоимость ребристых панелей покрытия шириной до 3 м, длиной 6 м объемной массой более I900 кг/м3, приведенной толщиной II см при нормативной нагрузке Л0 66 кг/м2 Цена: 6,29+0,20х3+I,6	м2	9,0	8,49	-	-	76	-	-	-
4	ССЦ II-I56 т.ч. п.25 прил.I гр.9 т.ч. р.29	То же, с вырезом Цена: 6,29+0,20+I,6 + + 0,6I	"	7,9	9,I	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ II-I58 т.ч. п.25 прилож. пр.9	Стоимость многопустотных панелей покрытия длиной 6 м шириной 3 метра, весом 5,5 т, объемной массой более I900 кг/м2, приведенной толщиной I2 см, при нормативной нагрузке II009 кг/м2	м2	306,0	I0,2I	-	-	3I24	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2x4+I,6									
6	ССЦ т.ч. табл.3.I п.I7	Металлизация закладных деталей	кг	I93,0	0,I78	-	-	34	-	-	-
7	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	"	29,2	0,362	-	-	II	-	-	-
8	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		для вентиляционных устройств	шт.	I	2,43	-	-	2	-	-	-
9	ССЦ 8-237	Стоимость опорных стаканов объемом более 0,I м3	м3	0,I2	75,9	-	-	9	-	-	-
I0	ССЦ табл.3.I п.I	Арматура класса	кг	4,3	0,229	-	-	I	-	-	-
II	" п.6	То же, В-I	"	2,7	0,32I	-	-	I	-	-	-
I2	" п.I3	Закладные детали	"	6,0	0,4I3	-	-	2-	-	-	-
I3	I2-287 9-4	Заполнение панелей легким бетоном	м3	I,0	2,48	-	-	2	-	-	-
	ССЦ I-74	Бетон легкий объемным весом I200 кг/м3	"	I,I	3I,5	-	-	35	-	-	-
I4	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	кг	6	0,44I	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ табл.3-I	Металлизация закладных деталей и соединительных элементов	кг	4I	0,I78	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	344I	-	-	-
		УП. К р о в л я									
I	I2-I53 2-6-I	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	324,0	3,I9	-	-	I034	-	-	-
2	I2-287 9-4	Утепление покрытия легким бетоном	м3	9,7	2,48	-	-	24	-	-	-
	ССЦ I-74	Бетон легкий	"	I0,I	3I,5	-	-	3I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I2-289 9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида на битумной мастике	м2	324,0	0,499	-	-	I62	-	-	-
4	I2-286 9-3	Утепление покрытия плитами фибролитовыми	"	324,0	0,I73	-	-	56	-	-	-
	ССЦ ч.I р.I п.325	Плиты фибролитовые	м3	52,4	26,6	-	-	I394	-	-	-
5	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. I5 мм	м2	324,0	0,I48	-	-	48	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементно-песчаный М-50	м3	5,I	2I,9	-	-	II2	-	-	-
6	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Дополнительные 3 слоя рубероида в местах примыкания к парапетам и воронке	м2	74,0	I,3I	-	-	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 0,499+0,405х2									
7	I2-293 9-8	Герметизирующая мастика в местах примыкания кровли к парапету	м2	22,0	0,265	-	-	6	-	-	-
8	I2-299 I0-I	Цементная стяжка у воронки	"	2,0	0,I48	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,03	2I,9	-	-	I	-	-	-
9	I2-286 9-3	Утепление минеральной ватой	м2	20,0	0,I73	-	-	3	-	-	-
	ССЦ № I п.I2I	Плиты мягкие минераловатные	м3	3,I	I3,4	-	-	42	-	-	-
I0	I3-240 27-7	Слой стеклохолста в местах примыкания к стене здания и у воронок	м2	20,0	I,72	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	3332	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Оконные проемы									
I	I0-74 I3-3	Заполнение оконных проемов блоками с раздельными переплетами при площади проема до 2 м2	м2	I2,9	4,47	-	-	58	-	-	-
2	I0-75 I3-4	То же, площадью проема более 2 м2	м2	II,5	3,25	-	-	37	-	-	-
3	ССЦ ч.II р.II п.27	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточками створками марки ОР-I5-I2 по ГОСТу II24-78	"	I2,9	22,6	-	-	292	-	-	-
4	ССЦ ч.II р.II п.28	То же, марки ОС I5-I5	"	II,5	2I,6	-	-	248	-	-	-
5	I0-I03 I9-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2 м	"	24,4	0,92	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦ ч.II р.II п.358	Стоимость подоконных досок	м	I8,I	I,I7	-	-	2I	-	-	-
7	ССЦ ч.I п.428	Стоимость оконных приборов для двухстворных окон с форточкой	к-т	I2	2,I5	-	-	26	-	-	-
8	I5-70I 20I-I	Остекление двойных переплетов 3 мм стеклом	м2	24,4	2,29	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	760	-	-	-
		IX. Дверные проемы									
I	I0-I05 20-I I0-I40 26-I	Установка дверных блоков в каменных стенах наружных при площади проема до 3 м2	м2	I,9	2,79	-	-	5	-	-	-
		Цена: I,45 + I,34 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-I06 20-2 I0-I4I I6-2	То же, площадью проема более 3 м2 Цена: I,I9 + 0,95	м2	I3,4	2,I4	-	-	29	-	-	-
3	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках при площади проема до 3 м2	"	36,5	2,0	-	-	73	-	-	-
4	ССЦ ч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ2I-9С	"	I0,6	I3,5	-	-	I43	-	-	-
5	ССЦ ч.II п.2I8	То же, марки ДГ-2I-9С	"	II,3	I4,2	-	-	I60	-	-	-
6	ССЦ ч.II п.2I7	То же, марки ДГ-2I-7С	"	I4,7	I5,0	-	-	22I	-	-	-
7	ССЦ ч.II р.II п.246	Стоимость дверных блоков рамочной конструкции однопольные по ГОСТ 24698-8I	"	I,9	I5,8	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ ч.II р.II п.248	То же, двухпольные с полотнами одинаковой ширины	м2	I0,I	I4,6	-	-	I47	-	-	-
9	ССЦ ч.II р.II п.250 т.ч. п.46	То же, двухпольные с полотнами разной ширины с защитной решеткой	"	3,4	I6,8	-	-	57	-	-	-
		Цена: I4,4 + 2,4									
I0	I5-730 20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	"	5,8	2,22	-	-	I3	-	-	-
II	ССЦ ч.I п.447	Приборы для дверей входных здание двупольных	к-т	I	9,36	-	-	9	-	-	-
I2	ССЦ ч.I п.446	То же, однопольных	"	I	6,94	-	-	7	-	-	-
I3	ССЦ ч.I п.449	То же, для дверей входных в помещение двупольных	"	3	3,5I	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ ч.I п.448	То же, однополюсных	к-т	I4	3,II	-	-	44	-	-	-
I5	ССЦ ч.I п.450	То же, в санузлы	"	7	3,I7	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	97I	-	-	-
		X. Полы									
		а) Бетонные по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	35,4	0,0458	-	-	2	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	I,4	I0,70	-	-	I5	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной I0 мм	"	3,5	2,5	-	-	9	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью за-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		полнителя 20–30 мм	м3	3,6	26,3	–	–	95	–	–	–
3	II-67 II-68 II-I,2	Бетонное покрытие пола толщиной 20 мм	м2	35,4	0,272	–	–	I0	–	–	–
		Цена: 0,289–0,0087х2									
	ССЦ I-29	Бетон М-200 крупностью заполнителя I0–20 мм	м3	0,7	29,3	–	–	2I	–	–	–
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,I	28,I	–	–	3	–	–	–
		ИТОГО по а)	руб.	–	–	–	–	I55	–	–	–
		б) Из линолеума по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	92,0	0,0458	–	–	4	–	–	–
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,8	I0,70	–	–	4I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной 30 мм	м3	I2,4	2,5	-	-	3I	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	"	I2,6	I6,3	-	-	33I	-	-	-
3	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	м2	92,0	0,I72	-	-	I6	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	I,9	2I,9	-	-	42	-	-	-
4	II-47 II-48 3-5,6	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой толщ.I мм	м2	92,0	0,3I6	-	-	29	-	-	-
		Цена: 0,458 - 0,I42 =									
5	II-205 28-I	Покрытие пола из линолеума	"	92,0	5,I9	-	-	477	-	-	-
6	II-50 7-I	Утепление стен керамзитовым гравием	м3	I6,2	2,88	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I,5x0,2+(I8,0 + + I8,0+I8,0) =									
	ССЦ ч.IУ п.84	Стоимость керамзитового гравия	м3	I8,5	I8,47	-	-	342	-	-	-
		Цена: (I0,5+8,48x0,90)x x I,0I									
		ИТОГО по б)	руб.	-	-	-	-	I360	-	-	-
		в) Из керамической плитки по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	I0I,0	0,0458	-	-	5	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	4,I	I0,70	-	-	44	-	-	-
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщ.80 мм	"	I0,7	2,5	-	-	27	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон- М-I00 крупностью за-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		полнителя 20–40 мм	м3	I0,9	26,30	–	–	287	–	–	–
3	II-I34 20-3	Покрытие пола плитками керамическими	м2	I0I,0	4,34	–	–	438	–	–	–
	ССЦ 2-5	Раствор цементный М-I50	м3	2,3	25,9	–	–	60	–	–	–
		ИТОГО по в)	руб.	–	–	–	–	86I	–	–	–
		г) Мозаичные по грунту									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	69,0	0,0458	–	–	3	–	–	–
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	2,8	I0,70	–	–	30	–	–	–
2	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона толщиной 30 мм	"	7,5	2,5	–	–	I9	–	–	–
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20–40 мм	"	7,7	26,3	–	–	203	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-55 II-56 8-I, 2	Цементная стяжка толщиной 40 мм	м2	69,0	0.I88	-	-	I3	-	-	-
		Цена: 0,I72+0,0039х4									
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	2,8	28,I	-	-	79	-	-	-
4	II-7I II-5	Мозаичное покрытие (террацо) толщиной 20 мм	м2	69,0	I,48	-	-	I02	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	I,4	28,I	-	-	39	-	-	-
	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	"	0,I	28,I	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по г)	руб.	-	-	-	-	49I	-	-	-
		ВСЕГО по X разделу	"	-	-	-	-	2867	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I II	I2
		XI. Наружная отделка									
I	I5-539 I56-2 23,24	Окраска панелей после установки силикатной краской по подготовленной поверхности	м2	I96,0	0,I84	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		XII. Отделка внутренняя									
I	I5-504 I52-4	Клеевая окраска потолков	м2	2II,0	0,289	-	-	6I	-	-	-
2	I5-5II I53-4	Силикатная окраска потолков	"	72,0	0,II9	-	-	9	-	-	-
3	I5-58I I59-II-26	Масляная окраска	"	I2,4	0,845	-	-	I0	-	-	-
4	I5-325 65-I	Облицовка стен листами сухой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		штукатурки	м2	239,0	I,26	-	-	30I	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор цементный I:2,5	м3	0,I4	22,8	-	-	3	-	-	-
5	I5-503 I52-3	Клеевая окраска стен по сухой штукатурке	м2	I2I,0	0,438	-	-	53	-	-	-
6	I5-660 I68-3	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	"	I29,0	0,763	-	-	98	-	-	-
7	I5-275 55-I3	Сплошное выравнивание стен	"	28I,0	0,2I6	-	-	6I	-	-	-
	ССЦ 2-30	Раствор цементный известковый I:I:6	м3	I,7	23,70	-	-	40	-	-	-
8	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	м2	5I,0	0,I29	-	-	7	-	-	-
9	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	"	80,0	0,II9	-	-	I0	-	-	-
I0	I5-589 I60-8	Масляная окраска подготовленных под окраску сборных конструкций стен	"	II,0	0,8I9	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I5-587 I60-6	Масляная окраска стен по штукатурке	м2	20,8	I,03	-	-	2I	-	-	-
I2	I5-666 I68-9	Водоэмульсионная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	"	I78,0	0,777	-	-	I38	-	-	-
I3	I5-664 I68-7	Водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	"	I78,0	0,987	-	-	I76	-	-	-
I4	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	"	56,0	4,22	-	-	236	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I233	-	-	-
		XIII. Прочие работы									
I	II-6 I-6	Основание из щебня толщиной I00 мм	м3	4,4	2,9	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 4-3I	Щебень фракции	м3	5,5	I0,7	-	-	59	-	-	-
2	II-83 I3-I	Асфальтовая отмостка толщ.25 мм	м2	4I,4	0,255	-	-	II	-	-	-
	ССЦ 5-I	Асфальтобетонная смесь	т	2,5	I9,8	-	-	50	-	-	-
3	8-I79 I9-I	Входная площадка	м2	4,2	2,I5	-	-	9	-	-	-
	ССЦ I-I5	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 20-40 мм	м3	0,2	26,3	-	-	5	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	"	0,04	2I,9	-	-	I	-	-	-
4	ССЦ II-245	Плиты железобетонные для входа в здание	м2	4,2	II,6	-	-	49	-	-	-
		ИТОГО по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	I97	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	22523	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	37I6	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	26239	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	2099	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	28338	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила инженер И.А.Агеенкова
Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой (вариант при температуре наружного воздуха -40°С на строительные работы по бытовым помещениям

Основание: чертежи АРI+АРI0, КЖI+КЖ40, КМI+КМI0

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 29,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете:
Стоимость на:
I м2 площади здания - 85,32
I м3 объема здания - 26,74

№№ пп	№ прейс., УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основн. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость работ по смете при температуре -30°С	руб.	-	-	-	-	28338	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Добавляется при температуре -40°С									
		К разделу II. Стены наружные									
I	06-08 9-6I т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемным весом I000 кг/м3 толщ.40 см при длине плит до 3 м весом до 5 т при двухрядной разрезке	м2	52,0	2I,8	-	-	II34	-	-	-
		Цена: (29,74+5,04:2,5х xI,0)xI,02-0,46=									
2	06-08 9-6I т.ч. п.8	То же, длиной до 3,9 м	"	I3,9	22,2	-	-	309	-	-	-
		Цена: (I9,74+6,20:2,5х xI,0)xI,02-0,46=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	06-08 9-6I т.ч. п.8, п.6'	То же, длиной более 3,9 м Цена: (I9,74+6,20 : 12,5)xI:02-0,46+ + 0,26 =	м2	I0I,0	22,46	-	-	2268	-	-	-
4	ССЦ табл. 3-I	Металлизация	кг	35,0	0,I78	-	-	6	-	-	-
5	ССЦ II-233	Стоимость фризовых камней из бетона М200 длиной до 3 м	м3	0,2	69,9	-	-	I4	-	-	-
6	ССЦ II-239	То же, длиной более 3 метров	"	0,09	7I,I	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО добавляется к разделу II	руб.	-	-	-	-	3734	-	-	-
		Добавляется к разделу IУ. Кровля									
I	ССЦ ч.I р.I п.325	Плиты фибролитовые	м3	8,9	26,6	-	-	237	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО добавляется к разделу УI. Кровля	руб.	-	-	-	-	237	-	-	-
		Добавляется по разделу УШ. Оконные проемы									
I	ССЦ ч.II р.II п.82	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточкой марки ОСРI5 № I2 по ГОСТ II24-78	м2	I2,9	30,3	-	-	39I	-	-	-
2	" п.83	То же, марки ОРС-I5-I5	"	II,5	28,2	-	-	324	-	-	-
3	I5-707 20I-2	Тройное остекление 3 мм стеклом	"	24,4	3,66	-	-	89	-	-	-
		ИТОГО добавляется к разделу УШ	руб.	-	-	-	-	804	-	-	-
		А. ИТОГО добавляется	"	-	-	-	-	4775	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Исключается при температуре -40°С из раздела П. Стены наружные									
I	ССЦ II-4 т.ч. п.8	Стоимость стеновых панелей наружных стен из легкого бетона объемным весом I000 кг/м3, толщиной 30 см при длине панелей до 3 метров и весом до 5 т и при двухрядной разрезкой стен	м2	52,0	I9,74	-	-	I026	-	-	-
2	ССЦ II-27 т.ч. р.8	То же, длиной до 3,9 м	"	I3,4	20,I4	-	-	270	-	-	-
	ССЦ II-I7 т.ч. п.8,6	То же, длиной более 3,9 м	"	I0I,0	20,4	-	-	2060	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО исключается из II раздела	руб.	-	-	-	-	3356	-	-	-
		Исключается из раздела УШ									
		Оконные проемы									
I	ССЦ ч.II р.II п.27	Стоимость блоков оконных двухстворных с форточными створками марки ОР15-I2 по ГОСТ II24-78	м2	I2,9	22,6	-	-	292	-	-	-
2	ССЦ ч.II п.II п.28	То же, марки ОР15-I5	"	II,5	2I,6	-	-	248	-	-	-
3	I5-70I 20I-I	Остекление двойных переплетов 3 мм стеклом	"	24,4	2,29	-	-	56	-	-	-
		ИТОГО исключается по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	596	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО добавляется за вычетом исключаемого	руб.	-	-	-	-	823	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	I36	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	959	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	77	-	-	-
		ВСЕГО добавляется при температуре -40°С	"	-	-	-	-	I036	-	-	-
		ВСЕГО по смете при темп. -40°С	"	-	-	-	-	29374	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин
Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин
Составила инженер И.А.Агеенкова
Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой

На шкафчики для одежды

Основание: чертежи АРI+IO

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,3 т.р.

Н У Ч П -

№№ пп	№№ пр-та УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин / в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин / в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I	Постан. Госстроя от I2.02.7I № 5 примен.	Шкафчики деревянные марки ДД-40,2 Цена: 63,3 х I,25	шт.	7	79,I3	-	-	554	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	"	То же, марки ДД-40.3 Цена: II7,6 + I,25	шт.	I	I47,0	-	-	I47	-	-	-
3	"	То же, марки ДД-33.2 Цена: 57,7 х I,25	"	23	72,I3	-	-	I659	-	-	-
4	"	То же, марки ДД-33.3 Цена: I05,7 х I,25	"	4	I32,I3	-	-	529	-	-	-
5	"	Шкаф металлический Цена: 42,I8 х I,25	"	I	52,73	-	-	53	-	-	-
6	"	Скамья в гардеробной Цена: 9,0 + I,25	"	2I	II,25	-	-	236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	"	Скамья в душевых	шт.	2	30,75	-	-	62	-	-	-
		Цена: 24,6 х I,25									
8	"	Стол деревянный для глажения	"	I	30,75	-	-	3I	-	-	-
		Цена: 24,6 х I,25									
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	3271	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и НОС Б.А.Цацкин

Составила инженер И.В.Мясникова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой

На строительные работы

Основание: чертежи КЖII+КЖ20 Сметная стоимость – 7,3 т.р.

Составлена в ценах 1984 г. Н У Ч П –

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Приямки									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под приямки	м2	85,0	0,0458	–	–	4	–	–	–
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,5	I0,7	–	–	37	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	6-95 II-6	Железобетонные стены и днища приямков толщиной до 300 мм высотой до 3 м	м3	I8,4	I7,8	-	-	328	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I8,7	26,6	-	-	497	-	-	-
3	ССЦ ч.II п.I8	Арматура класса А-III в приямке	т	2,02	258,0	-	-	52I	-	-	-
4	6-90 II-I	Стены и днища приямков бетонные	м3	38,6	5,93	-	-	229	-	-	-
	ССЦ I-4	Бетон М-I50 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	39,4	26,6	-	-	I048	-	-	-
5	6-I73 I6-I	Устройство плит покрытия толщиной до 200 мм	"	4,6	I3,0	-	-	60	-	-	-
	ССЦ I-28	Бетон М-I50 крупностью заполнителя I0-20 мм	"	4,7	28,2	-	-	I33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	кг	2I,0	0,355	-	-	7	-	-	-
7	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	209,0	0,329	-	-	69	-	-	-
8	6-83 9-7	То же, весом до 4 кг	"	34,20	0,44I	-	-	I5	-	-	-
9	-	Металлизация закладных деталей	"	264,0	0,I78	-	-	47	-	-	-
I0	34-304 55-I	Перекрытие приямков щитами из рифленой стали	м2	5,9	22,I	-	-	I30	-	-	-
I0а	I0-I97 36-5 т.ч. п.3.3	Дощатый настил деревянный щит толщ.40 мм	"	0,9	2,76	-	-	2	-	-	-
II	I0-203 37-3	Огнезащита	"	0,9	0,I22	-	-	I	-	-	-
I2	7-352 25-2	Укладка плит днища приямка диаметром более I000 мм	м3	0,2	7,97	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ 9-225	Стоимость плиты днища	м3	0,2	68,I	-	-	I4	-	-	-
I4	ССЦ таб.3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	2,4	0,229	-	-	I	-	-	-
I5	ССЦ таб.3.I п.3	То же, класса А-III	"	7,4	0,250	-	-	2	-	-	-
I6	7-35I 25-I	Укладка сборных колец диам. до I м	м3	0,3	I3,3	-	-	4	-	-	-
I7	ССЦ 9-256	Стоимость опорных колец диам. I м высотой 0,9 м	м	I,8	I8,8	-	-	34	-	-	-
I7	II-55 8-I	Цементная стяжка 3,I4x0,6x0,6	м2	I,I	0,I72	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,002	2I,9	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	3I87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Каналы									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем под каналы	м2	8I,0	0,0458	-	-	4	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	3,3	I0,7	-	-	35	-	-	-
2	6-90 II-I	Стенки и днища каналов из бетона	"	I9,2	5,93	-	-	II4	-	-	-
	ССЦ I-3	Бетон М-I00 крупностью заполнителя 40-70 мм	"	I9,6	25,8	-	-	506	-	-	-
3	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг в монолитных конструкциях	кг	I4,8	0,44I	-	-	7	-	-	-
4	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	50,0	0,355	-	-	I8	-	-	-
5	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	I83,0	0,329	-	-	60	-	-	-
6	ССЦ таб.3-I	Металлизация	"	248	0,278	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6а	34-304 55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью	м2	4,0	22,I	-	-	88	-	-	-
7	7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до I м2	шт.	87	0,48	-	-	42	-	-	-
8	ССЦ 8-503	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия каналов из бетона М-300 площадью до 3 м2	м3	0,9	60,8	-	-	55	-	-	-
9	ССЦ 8-509	То же, доборные плиты объемом до 0,2 м3 из бетона М-200	"	2,4	63,96	-	-	I54	-	-	-
		Цена: 65,6-0,82х2									
I0	ССЦ таб.3.I	Арматура класса А-Ш	кг	I68,0	0,25	-	-	42	-	-	-
II	ССЦ таб.3.I п.I	То же, класса А-I	"	9,5	0,229	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССЦ таб.3.I п.6	То же, класса В-I	кг	30,9	0,32I	-	-	I0	-	-	-
I3	ССЦ таб.3.I п.I3	Закладные детали	"	26,I	0,4I3	-	-	II	-	-	-
I4	ССЦ таб.3.I п.I8	Металлизация	"	26,I	0,I78	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	II97	-	-	-
		III. Монорельсы									
I	9-44 6-5	Монтаж металлоконструкций монорельса из двутавра № 30	м	36,0	7,03	-	-	253	-	-	-
2	ССЦ ч.II п.I825 таб.3 п.I2	Стоимость металлоконструкций подвесных путей из прокатных двутавров типа М-звенья прямолинейные из стали I8ПС	т	2,0	247,I	-	-	494	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 239,0+8,0хI,0I									
3	ССЦ ч.II п I829 таб.3 п.I2	Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали I8Г	т	0,4	259,I	-	-	I04	-	-	-
		Цена: 25I,0+8,0хI,0I									
4	ССЦ ч.II п.I829 таб.3 п.II	То же, из стали I8КП	"	0,08	247,97	-	-	20	-	-	-
		Цена: 25I,0-3,0хI,0I									
5	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций	м2	72,0	0,283	-	-	20	-	-	-
		Цена: 0,I03х2+0,00771									
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	89I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Водоприемные колодцы									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,7	0,0458	-	-	I	-	-	-
	ССЦ 4-3I	Щебень	м3	0,2	I0,7	-	-	2	-	-	-
2	23-II5 I8-I	Устройство колодцев диаметром 0,7 м	м3	4,4	4I,6	-	-	I83	-	-	-
	ССЦ I-5	Бетон М-200	"	0,4	27,4	-	-	II	-	-	-
3	ССЦ 9-253	Кольца для колодцев диаметром 0,7 м	м	8,5	I2,3	-	-	I05	-	-	-
4	ССЦ 9-225	Плиты днищ круглые из бетона М-200 диаметром до 3 м	м3	0,9	68,I	-	-	6I	-	-	-
5	ССЦ таб.3.I п.I	Арматура класса А-I	кг	I2	0,229	-	-	3	-	-	-
6	ССЦ таб.3.I п.3	То же, класса А-III	"	37	0,25	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ ч.I п.822	Стоимость решетки	шт.	5	I7,8	-	-	89	-	-	-
8	I5-254 55-I-II	Оштукатуривание поверхностей колодца	м2	3I,4	0,493	-	-	I5	-	-	-
	ССЦ 2-30	Раствор цементно-известковый I:I,6	м3	0,5	23,7	-	-	I2	-	-	-
9	II-77 II-II	Железнение	м2	3I,4	0,0983	-	-	3	-	-	-
I0	I8-I34 6-I	Бадьи в колодцах для сбора сточных вод	шт.	5	20,8	-	-	I04	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	598	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	5873	-	-	-
		в том числе:									
		а) строительные работы	"	-	-	-	-	5002	-	-	-
		б) металлоконструкции	"	-	-	-	-	87I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	руб.	-	-	-	-	825	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	"	-	-	-	-	75	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	6773	-	-	-
		Плановые накопления 8,0%	"	-	-	-	-	542	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	7315	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер И.А.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража на 25 опецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха -30°С)

На строительные работы по венткамере

Основание: чертежи АР-8÷АР-9 Сметная стоимость - 0,9 т.р.

Составлена в ценах 1984 г. Н У Ч П -

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	8-45 5-9	Кладка стен воздухосборных камер из кирпича керамического толщ.I20 мм	м2	45,7	0,754	-	-		34	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	2,3	68,0	-	-	I56	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,I	2I,9	-	-	24	-	-	-
2	6-85 9-9	Установка стальных конструкций рам	кг	590,0	0,329	-	-	I94	-	-	-
3	I3-I53 I3-I2I I8-6 I5-6	Окраска металлоконструкций рам эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-02I	м2	I7,0	0,283	-	-	5	-	-	-
		Цена: 0,I03x2+0,077I									
4	6-I3I I3-7	Заделка бетоном М-I50 мест примыкания стен и перегородок	м3	0,2	3I,5	-	-	6	-	-	-
	ССЦ п.I-28	Бетон М-I50 с крупностью заполнителя I0-20 мм	"	0,2	28,2	-	-	6	-	-	-
5	I2-286 9-3	Утепление стен камер плитами									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		фибролитовыми толщ.I00 мм	м2	6I,0	0,I73	-	-	II	-	-	-
	ССЦ ч.I п.325	Плиты фибролитовые толщиной I00 мм	м3	6,3	26,6	-	-	I68	-	-	-
6	I5-262 55-5-II	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором стен	м2	46,9	0,654	-	-	3I	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор цментный М I:2,5	м3	0,9	22,8	-	-	2I	-	-	-
7	I5-263 55-6-II	То же, потолков	м2	I3,9	0,665	-	-	9	-	-	-
	ССЦ 2-36	Раствор цементный	м3	0,3	22,8	-	-	7	-	-	-
8	II-69 II-3 II-70 II-4	Пол в воздухозаборных камерах цементный толщ. 40 мм	м2	I3,9	0,257	-	-	4	-	-	-
		Цена: 0,229+0,007х4									
9	ССЦ 2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,6	28,I	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	693	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	II4	-	-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-	807	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	65	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	872	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и НОС Б.А.Цацкин

Составила инженер И.А.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
(вариант при температуре наружного воздуха -40°С)

На строительные работы венткамеры

Основание: чертежи АР-8÷АР-9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,9 т.р.

НУЧП -

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		НУЧП
						основ. зарпл.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.		основ. зарпл.	эксп. машин, в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость работ по смете при температуре воздуха -30°С	руб.	-	-	-	-	872	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
I	8-45 5-9	Кладка стен воздухосборных камер из кирпича керамического толщиной I20 мм	м2	0,754	-	-	-	2	-	-	-
	ССЦ 6-I	Кирпич керамический	тыс. шт.	0,I4	68,0	-	-	I0	-	-	-
	ССЦ 2-2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,I	2I,9	-	-	2	-	-	-
		Добавить:									
2	6-85 9-9	Установка стальных конструкций рам	т	I8,0	0,329	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО исключить	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% на сантехнические работы	"	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО исключить при температуре -40°С	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ВСЕГО по смете при температуре -40°С	"	-	-	-	-	862	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Пацкин

Составила инженер И.А.Агеенкова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой со стенами из арболита

На хоз.-питьевой водопровод

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,4 т.р.

НУЧП -

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Ввод из чугунных труб диаметром 65 мм	м	6,0	3,29	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-2I 3-2	Фасонные части диам.65 мм	кг	I2,6	0,468	-	-	6	-	-	-
3	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5 мм	м	55,0	I,2	-	-	66	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	"	I0,0	I,35	-	-	I4	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же, диаметром 25 мм	"	5,0	I,36	-	-	7	-	-	-
6	I6-45 7-3	То же, диаметром 40 мм	"	5,0	I,79	-	-	45	-	-	-
7	I6-46 7-4	То же, диаметром 50 мм	"	I0,0	2,2I	-	-	22	-	-	-
8	Ц-К Ш п.85	Вентили запорные муфтовые марки I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт.	6	I,25	-	-	8	-	-	-
9	" п.86	То же, диаметром 20 мм	"	3	I,48	-	-	4	-	-	-
I0	" п.87	То же, диаметром 25 мм	"	I	I,82	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
II	I6-I92 I8-I Ц-к III п.I52I	Счетчик холодной воды Цена: 36,5+6,6+0,63	шт.	I	43,73	-	-	44	-	-	-
I2	I8-226 I5-2	Монометр общего назначения	"	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I3	Ц-к III п.I034	Кран водоразборный диаметром I5 мм	"	I	I,34	-	-	I	-	-	-
I4	I6-II7 I2-I	Задвижка параллельная фланцевая 30ч6бр диам. 50 мм	"	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
I5	I6-I00 II-I	Фланцевые соединения диаметром 50 мм	соед.	2	2,9	-	-	6	-	-	-
I6	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением при диам.труб до 50 мм	м	85,0	0,0394	-	-	3	-	-	-
I7	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов	м2	I2,0	0,556	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	294	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.	-	-	-	-	38	-	-	-
		То же, на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	333	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	27	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	360	-	-	

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
со стенами из арболита

На производственно-противопожарный водопровод

Основание: чертежиВК-I+ВК-II Сметная стоимость – 2,0 т.р.

Составлена в ценах I984 г. Н У Ч П –

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4 I-3	Ввод из чугунных труб диаметром I00 мм	м	6,0	4,82	-	-	29	-	-	-
2	I6-23 3-3	Фасонные чугунные части	кг	I9,6	0,457	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 208х4 мм	м	20,0	3,I2	-	-	62	-	-	-
4	I6-68 8-3	То же, диаметром 89х3 мм на высоте до 3 м	"	54,0	2,62	-	-	I4I	-	-	-
5	I6-68 8-3 т.ч. табл.3	То же, на высоте до 8 м Цена: 2,62+0,55х0,I7	"	36,0	2,7I	-	-	98	-	-	-
6	I6-66 8-I	То же, диаметром 57х3,5 мм на высоте до 3 м	"	30,0	I,78	-	-	53	-	-	-
7	I6-66 8-I т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 5 м Цена: I,78+0,43х0,05	"	20,0	I,82	-	-	36	-	-	-
8	I6-66 Ц-к I р.Ш п.I39 п.I30	То же, диаметром 28х2 мм Цена: I,78+0,82+0,32	"	25,0	I,28	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-66 Ц-к I р.III п.I33 п.I29	То же, диаметром 22х2 мм Цена: I,78-0,22+0,2	м	I5,0	I,I6	-	-	I7	-	-	-
I0	I6-66 Ц-к I р.III п.I39 п.I29	То же, диаметром I8х2 мм Цена: I,78-0,82+0,2	"	20,0	I,I6	-	-	23	-	-	-
II	Ц-к III п.87	Вентили запорные муфтовые марки I5ч8р2 диаметром 25 мм	шт.	4	I,82	-	-	7	-	-	-
I2	" п.85	То же, диаметром I5 мм	"	5	I,25	-	-	6	-	-	-
I3	I6-I85 I6-2	Краны поливочные диам.25 мм	"	7	2;07	-	-	I4	-	-	-
I4	Ц-к III п.I484	Рукава резинотканевые диам. 25 мм	м	I40,0	2,23	-	-	3I2	-	-	-
I5	I6-I84 I6-I	Краны пожарные диам.50 мм	шт.	8	47,70	-	-	382	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Ц-к III п.I485	Дополнительные резинотканевые рукава диам. 50 мм	м	80,0	3,05	-	-	244	-	-	-
I7	I6-I92 Ц-к III п.I552	Счетчик холодной воды ВТ-50	шт.	I	49,63	-	-	50	-	-	-
		Цена: 42,4+6,6+0,63									
I8	I8-226 I5-2	Манометр общего назначения	"	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
I9	Ц-к III п.I034	Кран водоразборный диаметром I5 мм	"	I	I,34	-	-	I	-	-	-
20	I6-II9 I2-2	Задвижка параллельная фланцевая диаметром I00 мм марки 30ч6бр	"	3	29,0	-	-	37	-	-	-
2I	I6-I00 II-I	Фланцевые соединения диаметром 50 мм	соед.	4	2,9	-	-	I2	-	-	-
22	I6-I03 II-2	То же, диаметром I00 мм	"	2	4,83	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре труб до 50 мм	м	II0,0	0,0394	-	-	4	-	-	-
24	I6-220 22	То же, при диам. труб до I00 мм	"	II0,0	0,0422	-	-	5	-	-	-
25	I5-6I3 I64-7	Окраска трубопроводов диам. более 50 мм масляной краской до 2 раз	м2	32,0	0,386	-	-	I2	-	-	-
26	I5-6I4 I64-8	То же, диам.до 50 мм	"	23,0	0,556	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по смете	руб.	-	-	-	-	I663	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"	-	-	-	-	2I8	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО с накладными расходами	руб.	-	-	-	-	I885	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	2036	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой

На оборотное водоснабжение

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II — Сметная стоимость – 0,3 т.р.

Составлена в ценах 1984 г. — Н У Ч П –

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		НУЧП
						основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.		основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-2 I-2	Ввод из чугунных труб диаметром 65 мм	м	I0,0	3,29	–	–	33	–	–	–
2	I6-2I 3-2	Фасонные части диам.65 мм	кг	25,2	0,468	–	–	I8	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-66 Ц-к I р.Ш п.I39 п.I35	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам.45х2 мм на высоте до 3 м Цена: I,78-0,82+0,52	м	54,0	I,48	-	-	80	-	-	-
4	I6-66 Ц-к I р.3 п.I39 п.I35	То же, на высоте до 8 м Цена: I,78+0,43х0,I7 - - 0,82+0,52	"	36,0	I,55	-	-	56	-	-	-
5	Ц-к Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый марки I5ч8р2 диам.25 мм	шт.	2	I,82	-	-	4	-	-	-
6	" п.69	То же, диаметром 40 мм	"	5	3,I2	-	-	I6	-	-	-
7	" п.I034	Кран водоразборный диаметром I5 мм	"	I	I,34	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Ц-к III п.852	Клапан обратный муфтовый марки I6кч1Iр диаметром 40 мм	шт.	I	2,25	-	-	2	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	м	90,0	0,0394	-	-	4	-	-	-
I0	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской	м2	I8,9	0,556	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	225	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"	-	-	-	-	28	-	-	-
		То же, на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	20	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	275	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВК

Сметная стоимость - 0,3 т.р.

Составлена в ценах 1984 г.

НУЧП -

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	65,0	I,2	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	м	5,0	I,35	-	-	7	-	-	-
3	I6-44 7-3	То же, диаметром 32 мм	"	I0,0	I,58	-	-	I6	-	-	-
4	I6-46 7-4	То же, диаметром 50 мм	"	5,0	2,2I	-	-	II	-	-	-
5	Ц-к III п,85	Вентили муфтовые марки I5ч8п2 диам. I5 мм	шт.	4	I,25	-	-	5	-	-	-
6	" п.86	То же, диаметром 20 мм	"	2	I,48	-	-	3	-	-	-
7	" п.90	То же, диаметром 50 мм	"	I	3,8I	-	-	4	-	-	-
8	I7-5I 3-3	Установка смесителей для душа с трубкой и сеткой	"	4	6,59	-	-	26	-	-	-
9	I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением при диам.труб до 50 мм	м	85,0	0,0394	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	286	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	23	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	309	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой

На бытовую канализацию

Основание: чертежи ВК-I÷ВК-II

Сметная стоимость – 0,6 т.р.

Составлена в ценах I984 г.

НУЧП –

№№ пп	№ пр-та, УСН, расценок, ценников	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Канализация бытовая									
I	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I00 мм	м	30,0	3,I	–	–	0,93	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-33 6-I	То же, диаметром 50 мм	м	I0,0	I,92	-	-	I9	-	-	-
3	I7-37 I-I0	Трапы чугунные диаметром I00 мм	шт.	I	I4,6	-	-	I5	-	-	-
4	I7-36 I-9	То же, диаметром 50 мм	"	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
5	I7-8 I-2	Ножная ванна	"	2	35,0	-	-	70	-	-	-
6	I7-22 I-5	Умывальники керамические	"	7	I8,5	-	-	I30	-	-	-
7	I7-62 4-2	Установка унитазов с высокорасположенным бачком	"	2	25,I	-	-	50	-	-	-
8	I7-76 5-I	Писсуары	"	2	I3,I	-	-	26	-	-	-
9	I6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных труб диам.50 мм	м	3,0	2,2I	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	4I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Внутренние водостоки									
I	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром I00 мм	м	20,0	3,I	-	-	62	-	-	-
2	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных	шт.	I	2,28	-	-	2	-	-	-
3	Ц-к III п.8I3	Стоимость водосточной воронки	кг	0,0I	4I9,0	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	68	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	484	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	"	-	-	-	-	64	-	-	-
		ИТОГО	"	-	-	-	-	548	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
	ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	592	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

Составила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту гаража на 25 спецмашин с закрытой стоянкой
На производственную канализацию

Основание: чертежи ВК-I+ВК-II — Сметная стоимость – 0,7 т.р.

Составлена в ценах I984 г. — Н У Ч П –

№№ пп	№ пр-та УСН и расцен.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	всего	в том числе основ. зарпл.	эксп. машин в т.ч. зарпл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Канализация загрязненных стоков									
I	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		канализационных труб диаметром 50 мм	м	I5,0	I,92	-	-	29	-	-	-
2	I6-34 6-2	То же, диаметром I00 мм	"	70,0	3,I	-	-	2I7	-	-	-
3	I7-37 I-I0	Трап ТК-I00	шт.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
4	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная	"	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	284	-	-	-
		II. Канализация условно-чистых стоков									
I	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром 50 мм	м	I0,0	I,92	-	-	I9	-	-	-
2	I6-I90 I7-3	Установка воронок	шт.	2	0,72	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц-к I п.8I7	Стоимость воронок	кг	20,0	0,376	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		III. Внутренние водостоки									
I	I6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром I08 х 4 мм	м	20,0	3,I2	-	-	62	-	-	-
2	I6-69 8-3 (т.ч. п.3.I	То же, на высоте до 8 м	"	20,0	3,2I	-	-	64	-	-	-
		Цена: 3,I2+0,53х0,I7									
3	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром I00 мм	"	25,0	3,I	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных	шт.	4	2,28	-	-	9	-	-	-
I5	Ц-к III п.8I3	Стоимость водосточной воронки	т	0,06	4I9,0	-	-	25	-	-	-
6	I6-I03 II-2	Фланцевые соединения диаметром I00 мм	соед.	I	4,83	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по III разделу	руб.	-	-	-	-	243	-	-	-
		IУ. Строительные работы									
I	I5-6I3 I64-7	Окраска трубопроводов из стальных труб диаметром более 50 мм	м2	I4,0	0,386	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по смете	"	-	-	-	-	560	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы I3,3%	руб.	-	-	-	-	74	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО с накладными расходами	"	-	-	-	-	635	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	5I	-	-	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	-	-	686	-	-	-

Главный инженер проекта Г.Ф.Зорин

Начальник отдела смет и ПОС Б.А.Цацкин

ила инженер С.Г.Трофимова

Проверила рук.группы М.Г.Вронская

gost.e-ecolog.ru