ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-47м.I3.86

СВИНАРНИК ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД (В ДЕРЕВЯННОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ, ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ)

А Л Ь Б О М 5

СМЕТЫ (ВАРИАНТЫ I и II)

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-47м.I3.86

СВИНАРНИК ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД (В ДЕРЕВЯННОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ, ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ)

Альбом 5

Сметы

Стоимость:

I вариант	II вариант
Общая - 363,72 тыс. руб.	Общая - 325,82 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ - 342,46 тыс.руб.	Строительно-монтажных работ - 305,29 тыс.руб.
I куб.м. здания - 72,48 руб.	I куб.м. здания - 63,90 руб.
I расчетной единицы - 781,9 руб	I расчетной единицы - 697 руб.

Разработан проектным институтом "Красноярскгипросовхозстрой"

Утвержден Минсельхозом СССР. Приказ № 80-ЭГ от 26 ноября I985 г.

Введен в действие проектным институтом "Красноярскгипросовхозстрой". Приказ № 56 от 23 декабря I985г.

Директор института	Б.М.Мукоед
Главный инженер института	Ю.М.Ховес
Главный инженер проекта	З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела	Э.А.Кочурова

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Титульный лист	
2.		Оглавление	
3.		Пояснительная записка	5
4.	I	Объектная смета свинарника на 500 свиней в год на продуваемом подполье (вариант I)	7
5.	Ia	То же, без продуваемого подполья (вариант II)	I0
6.	I-I	Общестроительные работы свинарника (вариант I)	I3
7.	I-Ia	То же, (вариант II)	29
8.	I-2	Общестроительные работы котельной (вариант I)	44
9.	I-2a	То же, (вариант II)	53
I0.	I-3	Водопровод	6I
II.	I-4	Горячее водоснабжение	66
I2.	I-5	Водопровод подогретой воды	69
I3.	I-6	Оборудование котельной (вариант I)	74
I4.	I-6a	То же, (вариант II)	8I
I5.	I-7	Канализация бытовая (вариант I)	88
I6.	I-7a	То же, (вариант II)	9I
I7.	I-8	Канализация производственная (вариант I)	94
I8.	I-8a	То же, (вариант II)	97
I9.	I-9	Вентиляция	I00
20.	I-I0	Отопление	I08
2I.	I-II	Теплоснабжение установок систем	II2
22.	I-I2	Узел управления	II5
23.	I-I3	Технологическое оборудование	II8
24.	I-I4	Электросиловое оборудование	I24
25.	I-I5	Электроосвещение	I32
26.	I-I6	Молниезащита	I38
27.	I-I7	Слаботочные устройства	I4I

I	2	3	4
28.	I-I8	Устройство выгульных дворов	I45
29.		Ведомость потребности в производственных ресурсах свинарника на 500 свиней (варианты I и II)	I48

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство свинарника на 500 свиней для районов Крайнего Севера

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" Госстроя СССР СН 227-82.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по сборникам ЕРЕР для района IC подрайон 2Д г.Якутска.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере I6,5%, НУЧП - 58%; на внутренние сантехнические работы I3,3%, НУЧП- 63%; на металлоконструкции - 8,6%; НУЧП - 4I%. Плановые накопления - 8%, НУЧП - 44%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование исчислена по сборникам на монтаж оборудования изд. I983 года.

5. Стоимость материалов, не учтенных ценником, определена по прейскурантам в ценах с 0I.0I.8I, с начислением дополнительных затрат (заготовительно-складские расходы, транспортные расходы, наценки СНАБа) в процентах по сборнику сметных цен на материалы часть У табл. I3 + 23 стр. 536 + 541, а также по сборникам цен на материалы части I,II и III для районов Крайнего Севера.

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам в ценах с 0I.0I.84. с начислением дополнительных затрат (наценки СНАБа, заготовительно-складские и транспортные расходы) в размере 40%.

Проектом и сметой предусмотрено два варианта:

Вариант I - здание с продуваемым подпольем;

Вариант II - здание без продуваемого подполья.

Конструктивные элементы:

Фундаменты: I вариант - деревянные сваи и сваи-колонны из круглого леса и ж/б сваи с монолитным ростверком котельной;

II вариант - деревянные стойки и колонны на лежнях из круглого леса и бетонные ленточные котельной.

Стены - брусчатые из бруса толщиной 200 мм.

Цокольное перекрытие для I варианта - деревянное утепление, в котельной из ж/б сборных плит.

Перегородки - деревянные щитовые.

Чердачное перекрытие - деревянное утепленное и в котельной - сборные ж/б плиты.

Кровля - из волнистых асбестоцементных листов.

Полы - из досок трехслойные, бетонные из керамической плитки и торцевой шашки.

Составил Матюшко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год
(вариант I - с продуваемым подпольем)

Сметная стоимость - 363,72 тыс.руб.
НУЧП - 72,07 тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 78I,9 руб.
2. I м2 общей площади здания - 229,I0 руб.
3. I м3 объема здания - 72,48 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					в том числе:		НУЧП	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебель инвент.	прочих затрат	всего	основная з/пл.	машин		наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	ст-ть ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы свинарника	263,I9	-	-	-	263,I9	I9,56	9,I8	57,98	м2 м3	I494,8 4724,7	I76,07 55,7I
2.	I-2	Общестроительные работы котельной	26,67	-	-	-	26,67	0,8I	0,46	2,55	"	"	I7,84 5,64
3.	I-3	Водопровод	2,63	-	-	-	2,63	0,20	0,02	0,45	"	"	I,76 0,56
4.	I-4	Горячее водоснабжение	0,68	0,5I	-	-	I,I9	0,II	0,0I	0,23	"	"	0,80 0,25
5.	I-5	Водопровод подогретой воды	I,73	0,26	0,II	-	2,I0	0,I6	0,0I	0,33	"	"	I,33 0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	I-6	Оборудование котельной	3,24	4,62	I,04	-	8,90	0,55	0,07	I,I6	м2 м3	I494,8 4724,7	5,26 I,66
7.	I-7	Канализация бытовая	0,2	-	-	-	0,2	0,02	-	0,04	"	"	0,I3 0,04
8.	I-8	Канализация производственная	0,2I	-	-	-	0,2I	0,02	-	0,05	"	"	0,I4 0,04
9.	I-9	Вентиляция	9,77	-	-	-	9,77	I,05	0,06	2,27	"	"	6,54 2,07
I0.	I-I0	Отопление	7,76	-	-	-	7,76	0,52	0,05	I,I6	"	"	5,I9 I,64
II,	I-II	Теплоснабжение установок систем	0,24	-	-	-	0,24	0,04	-	0,09	"	"	0,I6 0,05
I2.	I-I2	Узел управления	0,32	-	-	-	0,32	0,04	-	0,08	"	"	0,2I 0,07
I3.	I-I3	Технологическое оборудование	-	4,69	I8,80	-	23,49	0,5	0,I2	I,I0	"	"	3,I4 0,99
I4.	I-I4	Электросиловое оборудование	-	2,58	I,27	-	3,85	0,47	0,37	I,47	"	"	I,73 0,55
I5.	I-I5	Электроосвещение	-	2,80	0,0I	-	2,8I	0,35	0,40	I,33	"	"	I,87 0,59
I6.	I-I6	Молниезащита	0,45	0,83	-	-	I,28	0,5I	0,02	I,03	"	"	0,86 0,27
I7.	I-I7	Слаботочные устройства	-	0,04	0,03	-	0,07	0,0I	-	0,02	"	"	0,03 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8.	I-I8	Устройство выгульных дворов	9,04	-	-	-	9,04	0,I9	0,I7	0,73	м2 м3	I494,8 4724,7	6,05 I,9I
		Итого	326,I3	I6,33	2I,26	-	363,72	25,II	I0,94	72,07	"	"	229,I0 72,48

Гл.инженер института Ю.М.Ховес
Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год (вариант II - без продуваемого подполья)

Сметная стоимость - 325,82 тыс.руб.
НУЧП - 48,24 тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 697 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 203,00 руб.
3. I м3 объема здания - 63,90 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					в том числе:		НУЧП	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебель	прочих затрат инвент	всего	осн. з/пл.	экспл. машин		наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	ст-ть ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-Ia	Общестроительные работы свинарника	230,77	-	-	-	230,77	I4,63	2,65	34,80	м2 м3	I504,I 4777,I	I53,43 48,3I
2.	I-2a	Общестроительные работы котельной	22,65	-	-	-	22,65	0,76	0,22	I,97	"	"	I5,06 4,74
3.	I-3	Водопровод	2,63	-	-	-	2,63	0,20	0,02	0,45	"	"	I,75 0,55
4.	I-4	Горячее водоснабжение	0,66	0,5I	-	-	I,I9	0,II	0,0I	0,23	"	"	0,79 0,25
5.	I-5	Водопровод подогретой воды	I,73	0,26	0,II	-	2,I0	0,I6	0,0I	0,33	"	"	I,32 0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6.	I-6а	Оборудование котельной	3,I	3,64	0,3I	–	7,05	0,43	0,05	0,9I	м2 м3	I504,I 4777,I	4,48 I,4I
7.	I-7а	Канализация бытовая	0,25	–	–	–	0,25	0,03	–	0,06	"	"	0,I7 0,05
8.	I-8а	Канализация производственная	0,55	–	–	–	0,55	0,I0	0,0I	0,2I	"	"	0,37 0,I2
9.	I-9	Вентиляция	9,77	–	–	–	9,77	I,05	0,06	2,27	"	"	6,50 2,05
I0.	I-I0	Отопление	7,76	–	–	–	7,76	0,52	0,05	I,I6	"	"	5,I6 I,62
II.	I-II	Теплоснабжение установок систем	0,24	–	–	–	0,24	0,04	–	0,09	"	"	0,I6 0,05
I2.	I-I2	Узел управления	0,32	–	–	–	0,32	0,04	–	0,08	"	"	0,2I 0,07
I3.	I-I3	Технологическое оборудование	–	4,69	I8,80	–	23,49	0,5	0,I2	I,I0	"	"	3,I2 0,98
I4.	I-I4	Электросиловое оборудование	–	2,58	I,27	–	3,85	0,47	0,37	I,47	"	"	I,72 0,54
I5.	I-I5	Электроосвещение	–	2,80	0,0I	–	2,8I	0,35	0,40	I,33	"	"	I,86 0,59
I6.	I-I6	Молниезащита	0,45	0,83	–	–	I,28	0,5I	0,02	I,03	"	"	0,85 0,27
I7.	I-I7	Слаботочные устройства	–	0,04	0,03	–	0,07	0,0I	–	0,02	"	"	0,03 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8.	I-I8	Устройство выгульных дворов	9,04	-	-	-	9,04	0,I9	0,I7	0,73	"	"	6,0I I,89
		Итого	289,94	I5,35	20,53	-	325,82	20,I0	4,I6	48,24	"	"	202,97 63,90

Гл. инженер института — Ю.М.Ховес
Гл. инженер проекта — З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела — Э.А.Кочурова
Составила рук.группы — Г.Ф.Фадеева
Проверил — В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год.
Общестроительные работы свинарника (вариант I)

Сметная стоимость - 263,I9 тыс. руб.
НУЧП - 57,98 тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 600,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I76,07 руб.
3. Iм3 объема здания - 55,7I руб.

Основание: чертежи № АСI-36
Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок и др	Наименование работ и затрат	един. изм.	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб.			
				к-во	всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/плата	всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-I204	Устройство подсыпки из растительного грунта в продуваемом подполье с планировкой	I00м2	I4,3	85,25	I8,I	0,I/0,02	I2I9	259	I/-	260
		Итого по разделу I	руб.					I2I9	259	I/-	260
		2. Фундаменты									
I.	5-269	Погружение свай с отгаиванием грунта паровыми иглами при объеме свай из лиственницы до 0,3 м3	м3	I00,04	I0I,02	9,7	4I,54/5,57	I0I06	970	4I56/557	5I26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	5-27I	То же, объемом до 0,6 м3	м3	75,74	82,02	5,59	25,29/3,47	62I2	423	I9I5/263	2338
3.	СЦ ч.I п.I8	Стоимость игл из труб 5,24х0,34х356+5,24х х0,24хI34 = 802,5	м	802,5	I,04	-	-	835	-	-	-
4.	I0-20 К-I,I	Острожка бревен из лиственницы	м2	59I	0,I54	0,I54	-	9I	9I	-	9I
		Итого: по разд.2	руб					I7244	I484	607I/820	7555
		3. Цокольное перекрытие и стены									
I.	I0-28	Укладка прогонов и устройство цокольной обвязки из бруса 200х200 мм	м3	84,8	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I4302	I094	I63/38	I257
2.	I0-28	Устройство приямков из бруса	м3	3,75	I68,65	I2,9	I,92/0,39	632	48	7/I	55
3.	I0-28	Балки и черепные бруски цокольного перекрытия из бруса	м3	43,97	I68,65	I2,9	I,92/0,39	74I6	567	,85/I7	652
4.	I0-I97	Сплошной настил из досок толщиной 40 мм	м2	I442	4,86	0,I7	0,08/0,02	7008	245	II5/29	360
5.	I2-286 к- 3	Укладка утеплителя из минватных плит МI25 ГОСТ 9573-82 толщиной I80 мм в три слоя	I00м2	I3,4	54,48	46,5	7,93/I,62	730	623	I06/22	729

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость утеплителя I340х0,I8хI,03 = 248,4	м3	248,4	3I,I	-	-	7726	-	-	-
7.	I0-I97	Устройство сплошного настила по балкам из досок толщиной 40 мм	м2	I340	4,86	0,I7	0,08/0,02	65I2	228	I07/27	335
8.	I0-I3 К-I,I2	Устройство стен из бруса 200х200 мм	м2	II06	29,76	I,93	0,38/0,08	329I5	2I35	420/88	2555
9.	I0-28	Устройство каркаса цокольной обшивки	м3	I,6I	I68,65	I2,9	I,92/0,39	272	2I	3/I	24
I0.	I0-32	Обшивка цоколя досками толщиной I9 мм	м2	525	4,5I	0,22	0,04/0,0I	2368	II6	2I/5	I37
II.	I0-I52	Установка задвижек продуха	шт	54	I,39	0,35	0,23/0,05	75	I9	I2/3	3I
I2.	СЦ ч.2 п.489	Стоимость продуха	м2	5,4	32,8	-	-	I77	-	-	-
I3.	20-400	Установка сеток	шт	54	I,I2	0,86	0,07/0,0I	60	46	4/I	50
I4.	СЦ ч.3 п.I487	Стоимость сетки	м2	2,7	4,79	-	-	I3	-	-	-
I5.	I0-I97	Подшивка досками толщиной 40 мм подкарнизного щита	м2	58	4,86	0,I7	0,08/0,02	282	I0	5/I	I5
I6.	I0-I95	То же, досками толщиной 22 мм	м2	I8I	3	0,I6	0,05/0,0I	543	29	9/2	38
I7.	I0-27	Установка сжимов	м2	263,5	3,I5	0,7I	0,02/-	830	I87	5/-	I92
I8.	I0-I7	Устройство перегородок	м2	320,9	I0,59	0,3I	0,I0/0,02	3398	99	32/6	I3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I2-277	Устройство обрамления на фасадах	I00м2	I6,35	I0,34	2,3	0,0I/-	I69	38	-	38
		Итого по разделу 3:	руб.					85428	5505	I094/235	6599
		4. Перекрытие - крыша									
I.	I0-I92	Укладка прогонов из бруса	м3	23,86	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	4275	208	49/I0	257
2.	I0-56 СЦч.I п.299, 6I5	Устройство перекрытия с укладкой балок, утеплителя, подшивкой досками и прокладкой толя 4,2I+(0,3I-0,I4)x xI,II = 4,40	м2	I445	4,40	I,03	0,I7/0,03	6358	I488	246/43	I734
3.	СЦ ч.2 п.696	Стоимость балок	м3	20,74	336	-	-	6969	-	-	-
4.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость минватных плит МI25 толщиной I20 мм ГОСТ 9572-83	м3	I73,4	3I,I	-	-	5393	-	-	-
5.	I0-69	Укладка ходовых досок	м	288,6	0,29	0,02	0,0I/-	84	6	3/-	9
6.	I0-70	Устройство стропил из бруса	м3	35,3I	I72,28	I2,6	3,II/0,63	6083	445	II0/22	555
7.	I0-I92	То же, прогонов, мауэрлатов и прочих	м3	39,28	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	7038	342	80/I6	422
8.	I0-7I	Устройство слуховых окон	шт	5	24,62	3,5I	0,49/0,I0	I23	I8	2/I	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	СЦ ч.2 п.49 к-0,62	Стоимость оконных блоков	м2	5,05	36,52	-	-	I84	-	-	-
I0.	СЦ ч.I п.405	Стоимость приборов	к/т	5	I,5I	-	-	8	-	-	-
II.	I5-503	Остекление слухового окна	м2	5,05	I,634	0,I25	0,0I2/0,0024	8	I	-	I
I2.	I0-I95	Подшивка карниза досками толщиной 25 мм	м2	3I2	3	0,I6	0,05/0,0I	936	50	I6/3	66
I3.	I0-2I	Устройство фронтонов	м2	33,5	6,I3	0,39	0,05/0,0I	205	I3	2/-	I5
I4.	I2-269	Устройство кровли из асбестоцементных листов	м2	I740	5,465	0,247	0,039I/0,008	9509	430	68/I4	498
I5.	I2-272	Герметизация соединений листов	I00м2	I7,40	II,65	I,24	0,04/0,0I	203	22	I/-	23
I6.	I3-295	Гидрофобизация ГКЖ-94 кровли	I00м2	20,88	42,36	I,98	0,67/0,II	884	4I	I4/2	55
		Итого по разделу 4:	руб.					48260	3064	59I/III	3655
		5. П о л ы Тип I									
I.	8-I9	Гидроизоляция из двух слоев гидроизола	I00м2	I2,3	285	I0,8	6,47/I,3I	3506	I33	80/I6	2I3
2.	I0-I95 К-I,2	Устройство настила из досок толщиной 30мм	м2	I230	3,6	0,I9	0,06/0,0I	4428	234	74/I2	308

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I0-I97	Тоже, толщиной 40 мм	м2	I230	4,86	0,I7	0,08/0,0I	5978	209	98/I2	307
4.	II-99/I80 СЦ ч.2 п.636	Полы из торцевой шашки сечением I00xI00xI50									
		I6,35-I83x0,06xI0I=5,26	м2	495	5,26	0,79	0,03/0,0I	2604	39I	I5/5	406
5.	СЦ ч.2 п.637	Стоимость торцевой шашки	м3	74,25	2I4			I5890			
6.	II-97 (I78)	Укладка чугунных решеток	I00м2	I,0	I08,28	47,3	8,92/I,8I	I08	47	9/2	56
7.	СЦ ч.I п.349	Стоимость чугунных решеток	т	3,6	256			922			
		Тип 2									
8.	8-I9	Гидроизоляция из двух слоев гидроизола	I00м2	0,6	285	I0,8	6,47/I,3I	I7I	6	4/I	I0
9.	II-67 II-68 к-4	Укладка бетона М 200 толщиной 50 мм	"	0,6	452,2	22,86	4,22/0,84	272	I4	3/I	I7
I0.	II-69	Цементные покрытия толщиной 20 мм	"	0,6	205,07	I5,5	I,5I/0,3I	I23	9	I/-	I0
		Тип 3									
II.	8-I9	Гидроизоляция из двух слоев гидроизола	I00м2	0,5	285	I0,8	6,47/I,3I	I43	5	3/I	8
I2.	II-55	Устройство цементной стяжки	"	0,5	I70,5I	9,88	I,4I/0,28	85	5	I/-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	II-I35	Полы из керамической плитки	I00м2	0,5	604,97	6I,4	6,69/I,36	302	3I	3/I	34
		Итого по разделу 5	руб					34532	I084	29I/5I	I375
		6. Проемы оконные									
I.	I0-78	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в рубленных деревянных стенах	м2	63,24	6,67	3,23	0,22/0,04	422	204	I4/3	2I8
2.	СЦ ч.2 п.305	Стоимость блоков СВД9-I2	м2	57,68	49,2	-	-	2838	-	-	-
3.	п.307	То же, СВДI2-I2	м2	5,56	45,3	-	-	252	-	-	-
4.	п.588 К=4	Наличники 74 х 44 мм	м	37I,2	I,88	-	-	698	-	-	-
5.	п.645	Доски подоконные	м	52,49	3,3	-	-	I73	-	-	-
6.	СЦ ч.I п.4I6	Стоимость приборов	к/т	60	2,I5	-	-	I29	-	-	-
7.	I5-499	Остекление оконных блоков	м2	63,24	3,058	0,235	0,022/0,0045	I93	I5	I/-	I6
		Итого по разделу 6:	руб					4705	2I9	I5/3	234
		7. Проемы дверные									
I.	I0-II0	Установка дверных блоков площадью до 2 м2	м2	I3,2	3,75	2,83	0,25/0,03	50	37	3/I	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-III	То же, площадью до 3 м2	м2	7I,42	3,02	2,22	0,23/0,05	2I6	I59	I6/4	I75
3.	I0-I40	Конопатка дверных коробок площадью до 3м2 паклей	м2	30,9	I,97	0,2	0,0I/-	6I	6	-	6
4.	СЦ ч.2 п.522	Стоимость блоков Д69	м2	24,72	3I,I	-	-	769	-	-	-
5.	п.523	То же, Д70	м2	I3,2	32,5	-	-	429	-	-	-
6.	п.525	То же, Д67	м2	I5,8	30,9	-	-	488	-	-	-
7.	п.528	То же, Д75	м2	30,9	35,7	-	-	II03	-	-	-
8.	СЦ ч.I п.457	Приборы дверные	к/т	5	I2,I	-	-	6I	-	-	-
9.	п.459	То же, для внутренних дверей	к/т	4	6,62	-	-	26	-	-	-
I0.	СЦ ч.I п.404 п.407	Приборы дверные без замка I,I3 х 2+ 0,I7х2=2,6	к/т	30	2,6	-	-	78	-	-	-
II.	I0-I36	Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту	м2	4,I2	7,84	0,73	0,03/0,0I	32	3	-	3
		Итого по разделу 7:	руб.					33I3	205	I9/5	224
		8. Отделочные работы									
I.	I5-2I9	Подбивка драни по деревянным поверхностям	I00м2	5,4I	5I,86	I5,I	0,I5/0,03	28I	82	I/-	83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I5-I74	Штукатурка стен по дереву	I00м2	4,23	275,3	37	9,32/4,24	II64	I57	39/I8	I96
3.	I5-I75	То же, потолков	I00м2	I,I8	289,79	35	9,47/4,27	342	4I	II/5	52
4.	I5-326(508)	Известковая окраска по штукатурке	I00м2	5,4I	7,7I	4,9	0,07/0,0I	42	27	-	27
5.	I5-328(5I0)	То же, по дереву	I00м2	29,I0	4,48	2,I	0,07/0,0I	I30	6I	2/-	63
6.	I0-68	Подшивка потолков сталью оцинкованной по асбесту	м2	I5	3,03	0,I7	0,0I/-	45	3	-	3
7.	I0-26(27)	То же, стен	м2	42	3,06	0,I4	0,0I/-	I29	6	-	6
8.	I5-369(55I)	Масляная окраска стен	I00м2	2,2I	53,48	I0,8	0,89/0,I8	II8	24	2/-	26
9.	I0-203	Огнезащита деревянных поверхностей	I00м2	39,5	I3,39	I,62	0,6I/0,I2	529	64	24/5	88
I0.	I0-20I	То же, балки, стропила, мауэрлаты, прогоны	м3	266	4,24	0,46	0,I9/0,04	II28	I22	5I/II	I73
II.	I0-207	Антисептирование пастами рубленных стен	I0м2	22I,2	2,4	0,35	0,0I/-	53I	77	2/-	79
I2.	I0-208	То же, перекрытий	I0м2	388,2	9,76	0,53	0,04/0,0I	3789	206	I6/4	222
I3.	I0-2I0	То же, перегородок	I0м2	32,I	I0,04	0,8I	0,05/0,0I	322	26	2/-	28
		Итого по разделу 8:	руб.					8550	896	I50/43	I046

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9. Разные работы									
		а) венткамера									
I.	I0-28	Устройство каркаса перегородки	м3	0,8	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I35	I0	2/ -	I2
2.	26-5I	Заполнение минватными плитами МI25 ГОСТ 9573-82 толщиной II0мм	м3	2,2	46,28	I2,7	I,82/0,37	I02	28	4/I	32
3.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость плит	м3	2,I8	3I,I	-	-	68	-	-	-
4.	I0-33 07-06 п.I454	Обшивка стен твердой ДВП толщиной 5 мм с двух сторон									
		I,42+(0,97-0,77)х хI,52хI,05=I,74	м2	40	I,74	0,I0	0,03/0,0I	70	4	I/-	5
		Итого по а:	руб					375	42	7/I	49
		б) разгрузочная рампа									
I.	I0-28	Устройство стоек, балок, прогонов из бруса	м3	4,67	I68,65	I2,9	I,92/0,39	788	60	9/2	69
2.	I0-I99	Устройство настила из досок толщиной 50 мм	м2	I3I,2	6,05	0,I8	0,I/0,02	794	24	I3/3	37
3.	I0-32	Обшивка цоколя досками 22 мм	м2	80	4,5I	0,22	0,04/0,0I	36I	I8	3/I	2I
4.	I0-I97	Устройство ограждения из досок толщиной 40 мм	м2	39	4,86	0,I7	0,08/0,02	I90	7	3/I	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по б:	руб					2I33	I09	28/7	I37
		в) ограждение станков									
I.	I0-28	Ограждение станков из бруса	м3	29,64	I68,65	I2,9	I,92/0,39	4999	382	57/I2	439
2.	I0-I93	Установка деревянных щитов ДЩ-I	м2	I9,8	0,72	0,I5	0,I3/0,03	I4	3	3/I	6
3.	СЦ ч.2 п.730	Стоимость щитов толщиной 57 мм из досок I9 мм	м2	I9,8	9,4	-	-	I86	-	-	-
4.	I4-26	Установка ограждения из труб	т	3,8	II8,II	47,8	47,25/2,3	448	I82	I80/9	362
5.	СЦ ч.2 п.378	Стоимость оцинкованных конструкций 823 + 275 =I098	т	3,9I	I098	-	-	4294	-	-	-
6.	I0-I39	Обивка колонн оцинкованной сталью	м2	40	3,I9	0,45	0,0I/-	I28	I8	-	I8
7.	I5-432	Масляная окраска	"	72	0,667	0,384	-	48	28	-	28
		Итого по в:	руб					I0II7	6I3	268/29	88I
		в т.ч. металлоконструкции	руб					4742	I82	I80/9	362
		г) кормушки									
I.	I0-28	Устройство каркаса	м3	0,5	I68,65	I2,9	I,92/0,39	84	6	I/-	7
2.	II-I0I	Обшивка досками 22 мм	м2	I4	8,66	0,43	0,057/0,0I2	I2I	6	I/-	7
3.	II-I04	То же, толщиной 37 мм	м2	I20,4	I0,35	0,465	0,072/0,0I45	I246	56	9/2	65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-28	Брус на стыках кормушек	м3	I,75	I68,65	I2,9	I,92/0,39	295	23	3/I	26
		Итого по г:	руб.					I846	9I	I4/3	I05
		д) опоры под баки, площадки, подвесной короб									
I.	I0-28	Устройство опоры под бак, площадок обслуживания кормораздатчиков	м3	0,64	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I08	8	I/-	9
2.	I0-70	Устройство подвесного короба из досок	м3	2,4	I72,28	I2,6	3,II/0,63	4I3	30	7/2	37
		Итого по д:	руб					52I	38	8/2	46
		е) пути кормораздатчиков									
I.	I0-I97	Устройство настила для кормораздатчика из досок 40 мм	м2	73,5	4,86	0,I7	0,08/0,02	357	I2	6/I	I8
2.	6-82	Укладка металлического уголка 45х5мм и закладные детали	т	0,98	593,22	24,8	2I,9/4,44	582	24	2I/4	45
		Итого по е:	руб					939	36	27/5	63
		ж) канал навозоудаления									
I.	8-I6	Гидроизоляция гидроизолом в I слой	м2	4,2	I,49	0,076	0,04/0,008	6	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-II ЦММ п.3,7	Укладка бетона М300 толщиной I00мм 73,34+(84,6-67,2)х xI,02=9I,I	м3	0,42	9I,I	I,62	-	38	I	-	I
3.	I0-I39	Обивка оцинкованной сталью на поворотах транспортера	м2	8,8	3,I9	0,45	0,0I/-	28	4	-	4
4.	II-I04	Обшивка досками 40 мм	м2	52,2	I0,35	0,465	0,072/0,0I45	540	24	4/I	28
5.	I0-24I	Укладка щитов над каналами	м2	8,8	0,59	0,42	0,I5/0,03	5	4	I/-	5
6.	СЦ ч.2 п.732	Стоимость щитов	м2	8,8	I2,3	-	-	I08	-	-	-
7.	6-82	Укладка уголка в каналах	т	I,2	593,2	24,8	2I,9/4,44	7I2	30	26/5	56
		Итого по ж:	руб					I437	64	3I/6	95
		з) утепленный короб									
I	I0-28	Устройство каркаса	м3	0,05	I68,65	I2,9	I,92/0,39	8	I	-	I
2.	I0-32	Обшивка короба досками	м2	20,6	4,5I	0,22	0,04/0,0I	93	5	I/-	6
3.	26-5I	Утепление минватными плитами МI25 ГОСТ 9573-82 толщиной 50 мм	м3	0,63	46,28	I2,7	I,82/0,37	29	8	I/-	9
4.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость утеплителя	м3	0,63	3I,I	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I0-I39	Обивка короба оцинкованной сталью	м2	2I,8	3,I9	0,45	0,0I/-	70	I0	-	I0
6.	6-82	Обрамление короба уголком	т	0,I2	593,2	24,8	2I,9/4,44	7I	3	3/I	6
		Итого по з:	руб					29I	27	5/I	32
		и) к р ы л ь ц о									
I.	I0-I48	Устройство крыльца из деревянных элементов	м2	7,2	29,3I	5,2	I,94/0,39	2II	37	I4/3	5I
2.	I0-28	Устройство каркаса обшивки	м3	0,I5	I68,65	I2,9	I,92/0,39	25	2	-	2
3.	I0-32	Обшивка крыльца	м2	9	4,5I	0,22	0,04/0,0I	4I	2	-	2
		Итого по и:	руб.					277	4I	I4/3	55
		к) отмостка									
I.	II-7	Укладка глины толщиной I00 мм	м3	3I	I0,53	3,73	-	326	II6	-	II6
2.	II-9	Глинощебневая отмостка толщиной 50мм	м3	I5,8	I9,0I	4,I6	-	300	66	-	66
3.	6-82	Закладные детали в полах	т	0,6	593,2	24,8	2I,9/4,44	356	I5	I3/3	28
		Итого по к:	руб.					982	I97	I3/3	2I0
		Итого по разделу 9:	"					I8740	I222	409/60	I63I
		В том числе металлоконструкции	"					4742	I82	I80/9	362

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделам	руб.					203406	I397I	8646/I329	226I7
		В том числе металлоконструкции	"					4742	I82	I80/9	362
		Отклонение по зарплате строительных работ									
		I3789 x 0,4	"					55I6	55I6	-	55I6
		I320 x 0,4	"					528		528/528	528
		ИТОГО	"					204708	I9305	8994/I848	28299
		Накладные расходы I6,5%									
		(НУЧП - 58)	"					33777	-	-	I64I3
		Итого	"					238485	I9305	8994/I848	447I2
		Плановые накопления 8%									
		(НУЧП - 44%)	"					I9049	-	-	I2452
		Итого строительных работ	"					257534	I9305	8994/I848	57I64
		Отклонение по зарплате металлоконструкций									
		I82x0,4	руб					73	73	-	73
		9 x 0,4	руб					4	-	4/4	4
		Итого	руб					48I9	255	I84/I3	439

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы 8,6%									
		(НУЧП- 4I%)	руб.					4I4			I80
		ИТОГО:	"					5233	255	I84/I3	6I9
		Плановые накопления 8%									
		(НУЧП - 44%)	"					4I8	-	-	I93
		ИТОГО:	"					565I	255	I84/I3	8I2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	"					263I85	I9560	9I78/I86I	57976

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

Составила: рук.группы Г.Ф.Фадеева

Проверил В.М.Матошко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iа

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год
На общестроительные работы свинарника (вариант П)

Сметная стоимость – 230,77 тыс.руб.
НУЧП – 34,80 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу – 526,9 руб.
2.I м2 общей площади здания – I53,4 руб.
3. Iм3 объема здания – 48,3 руб.

Основание: чертежи № АС37-49
Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др	Наименование работ и затрат	Един. изм	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основная з/пл.	в том числе Эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб Всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксп машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-96I	Разработка грунта вручную в котлованах	м3	I96	I,I0	I,I0	–	2I6	2I6	–	2I6
2.	I-967	Обратная засыпка грунта	м3	I79	0,4I5	0,4I5	–	74	74	–	74
3.	I-867	Разравнивание грунта	м3	I7	0,4I5	0,4I5	–	7	7	–	7
		ИТОГО по разделу I:	руб					297	297	–	297

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
I.	I0-I87 К=I,I	Установка стульев из лиственницы на лежнях	м3	9,83	65,45	I0,23	I,88/0,38	643	I0I	I8/4	II9
2.	I0-29 к-I,I	Установка колонн из бревен лиственницы	м3	26,24	7I,59	I2,76	I,97/0,4	I879	335	52/I0	387
3.	I0-20 к-I,I	Острожка бревен из лиственницы	м2	59I	0,I54	0,I54	-	9I	9I	-	9I
4.	8-27	Обмазка бревен битумом за 2 раза	I00м2	2,50	I08,2	I9,5	2,22/0,45	27I	49	6/I	55
5.	6-I3	Устройство фундаментов ФI под стойки ограждений из бетона МI50	м3	2,8	85,76	2,78	0,5/0,I	240	8	I/-	9
6.	6-I3	Заполнение стаканов бетоном МI50 после установки стоек	м3	I,8	85,76	2,78	0,5/0,I	I54	5	I/-	6
		ИТОГО по разделу 2:	руб					3278	589	78/I5	667
		3. Стены и перегородки									
I.	I0-I3 к-I,2 к-I,I	Устройство стен из бруса лиственницы сечением 200х200 (два нижних ряда)	м2	I28	29,95	2,I2	0,38/0,08	3834	27I	49/I0	320
2.	I0-I3 к-I,I2	То же, из сосны	м2	978	29,76	I,93	0,38/0,08	29I05	I888	372/78	2260

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I0-27	Установка сжимов	м	230,4	3,I5	0,7I	0,02/-	726	I64	5/-	I69
4.	I0-I97	Подшивка досками 40 мм подкарнизного щита	м2	58	4,86	0,I7	0,08/0,02	282	I0	5/I	I5
5.	I0-I95	То же, досками 22 мм	м2	I8I	3	0,I6	0,05/0,0I	543	29	9/2	38
6.	I0-I7	Устройство перегородок	м2	320,9	I0,59	0,3I	0,I0/0,02	3398	99	32/6	I3I
7.	I2-277	Обрамление на фасадах	I00м2	II,I	I0,34	2,3	0,0I/-	II5	26	-	26
		Итого по разделу 3:	руб					38003	2487	472/97	2959
		4. Перекрытие - крыша									
8.	I0-I92	Укладка прогонов из бруса	м3	23,86	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	4275	208	49/I0	257
9.	I0-56 СЦч.I п.299, 6I5	Устройство перекрытия с укладкой балок, утеплителя, подшивкой досками и прокладкой толя	м2	I445	4,40	I,03	0,I7/0,03	6358	I488	246/43	I734
		4,2I+(0,3I-0,I4)xI,II=4,40									
I0.	СЦ ч.2 п.696	Стоимость балок	м3	20,74	336	-	-	6969	-	-	-
II.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость минватных плит МI25 ГОСТ 9572-83 толщиной I20 мм	м3	I73,4	3I,I	-	-	5393	-	-	-
I2.	I0-69	Укладка ходовых до-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сок	м	288,6	0,29	0,02	0,0I/-	84	6	3/-	9
I3.	I0-70	Устройство стропил из бруса	м3	35,3I	I72,28	I2,6	3,II/0,63	6083	445	II0/22	555
I4.	I0-I92	То же, прогонов, мауэрлатов и др.	м3	39,28	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	7038	342	80/I6	422
I5.	I0-7I	Устройство слуховых окон	шт	5	24,62	3,5I	0,49/0,I	I23	I8	2/I	20
I6.	СЦ ч.2 п.49 к-0,62	Стоимость оконных блоков	м2	5,05	36,52	-	-	I84	-	-	-
I7.	СЦ ч.I п.405	Стоимость приборов	к/т	5	I,5I	-	-	8	-	-	-
I8.	I5-503	Остекление блоков	м2	5,05	I,634	0,I25	0,0I2/0,0024	8	I	-	I
I9.	I0-I95	Подшивка карниза досками 25 мм	м2	3I2	3	0,I6	0,05/0,0I	936	50	I6/3	66
20.	I0-2I	Устройство фронтонов	м2	33,5	6,I3	0,39	0,05/0,0I	205	I3	2/-	I5
2I.	I2-269	Устройство кровли из асбестоцементных листов	м2	I740	5,465	0,247	0,039I/0,008	9509	430	68/I4	498
22.	I2-272	Герметизация соединений листов	I00м2	I7,4	II,65	I,24	0,04/0,0I	203	22	I/-	23
23.	I3-295	Гидрофобизация кровли ГКЖ-94	"	20,88	42,36	I,98	0,67/0,II	884	4I	I4/2	55
		Итого по разделу 4:	руб.					48260	3064	59I/III	3655

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		5. П о л ы									
I.	II-5	Основание под полы из гравия	м3	II5,4	I7,43	I,67	-	20II	I93	-	I93
2.	II-II	Бетонная подготовка толщиной 50 мм	м3	I6,5	73,34	I,62	-	I2I0	27	-	27
3.	II-66 ЦММ п.26	Укладка керамзитового гравия толщиной 300мм с пропиткой битумом в 6 слоев 0,95 х 330 х 6= I88Iм2									
		I26,35+5,5х46,2=380,45	I00м2	I8,8I	380,45	I3,8	26,49/5,37	7I56	260	498/I0I	758
		Тип I									
4.	II-II	Устройство бетонного основания из бетона MI00	м3	I29	73,34	I,62	-	946I	209	-	209
5.	II-67,68	Покрытие из бетона М-300 толщиной 20 мм 286,83+I2х3,06 - -(4I,34 + I2х0,5I)х2	I00м2	I2,6I	228,63	I9,32	I,76/0,36	2883	244	22/5	266
6.	II-99(I80) СЦч.2 п.636	Полы из торцевой шашки I6,35-I83х0,06хI0I=5,26	м2	495	5,26	0,79	0,03/0,0I	2604	39I	I5/5	406
7.	СЦч.2 п.637	Стоимость торцевой шашки	м3	74,25	2I4	-	-	I5890	-	-	-
8.	II-97(I78)	Укладка чугунных решеток	I00м2	I,0	I08,28	47,3	8,92/I,8I	I08	47	9/2	56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	СЦ ч.I п.349	Стоимость чугунных решеток	т	3,6	256	-	-	922	-	-	-
		Тип 2									
I0.	II-II	Устройство бетонного основания из бетона М I00	м3	0,74	73,34	I,62	-	54	I	-	I
II.	II-55	Устройство цементной стяжки	м2	7,4	I,7I	0,I	0,0I4/0,003	I3	I	-	I
I2.	II-I35	Полы из керамической плитки	м2	7,4	6,05	0,6I4	0,067/0,0I4	45	5	I/-	6
		Тип 3									
I3.	II-II	Устройство бетонного основания из бетона М-I00	м3	I4,48	73,34	I,62	-	I062	23	-	23
I4.	II-39(63)	Укладка лаг по бетону	I00м2	I,448	I53,4	I4,2	I,47/0,3	222	2I	I/-	22
I5.	II-I04	Полы из досок толщиной 37 мм	м2	I44,8	I0,35	0,465	0,072/0,0I45	I499	67	I0/2	77
		ИТОГО по разделу 5:	руб.					45I40	I489	556/II5	2045
		6. Проемы оконные									
I.	I0-78	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в рубленных стенах	м2	63,24	6,67	3,23	0,22/0,04	422	204	I4/3	2I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СЦ ч.2 п.305	Стоимость блоков СВД9-I2	м2	57,68	49,2	-	-	2838	-	-	-
3.	п.307	То же, СВДI2-I2	м2	5,56	45,3	-	-	252	-	-	-
4.	п.588 к=4	Наличники 74х44 мм	м	37I,2	I,88	-	-	698	-	-	-
5.	п.645	Доски подоконные	м	52,5	3,3	-	-	I73	-	-	-
6.	СЦ ч.I п.4I5	Стоимость приборов	к/т	60	2,I5	-	-	I29	-	-	-
7.	I5-499	Остекление блоков	м2	63,24	3,058	0,235	0,022/0,0045	I93	I5	I/-	I6
		ИТОIO по разделу 6	руб.					4705	2I9	I5/3	234
		7. Проемы дверные									
I.	I0-II0	Установка дверных блоков площадью до 2 м2	м2	I3,2	3,75	2,83	0,25/0,05	50	37	3/I	40
2.	I0-III	Установка дверных блоков площадью до 3м2	м2	7I,42	3,02	2,22	0,23/0,05	2I6	I59	I6/4	I75
3.	I0-I40	Конопатка дверных коробок площадью до 3м2 паклей	м2	30,90	I,97	0,2	0,0I/-	6I	6	-	6
4.	СЦ ч.2 п.522	Стоимость блоков Д69	м2	24,72	3I,I	-	-	769	-	-	-
5.	п.523	То же, Д70	м2	I3,2	32,5	-	-	429	-	-	-
6.	п.525	То же, Д67	м2	I5,8	30,9	-	-	488	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	п.528	То же, Д75	м2	30,9	35,7	-	-	II03	-	-	-
8.	СЦ ч.I п.457	Приборы дверные	к/т	5	I2,I	-	-	6I	-	-	-
9.	п.459	То же, для внутренних дверей	к/т	4	6,62	-	-	26	-	-	-
I0.	п.404, 407	То же, без замка	к/т	30	2,6	-	-	78	-	-	-
II.	I0-I36	Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту	м2	4,I2	7,84	0,73	0,03/0,0I	32	3	-	3
		ИТОIO по разделу 7	руб.					33I3	205	I9/5	224
		8.Отделочные работы									
I.	I5-2I9	Подбивка драни по деревянным поверхностям	I00м2	5,4I	5I,86	I5,I	0,I5/0,03	28I	82	I/-	83
2.	I5-I74	Штукатурка стен по дереву	I00м2	4,23	275,3	37	9,32/4,24	II64	I57	39/I8	I96
3.	I5-I75	То же, потолков	I00м2	I,I8	289,79	35	9,47/4,27	342	4I	II/5	52
4.	I5-326(508)	Известковая окраска по штукатурке	I00м2	5,4I	7,7I	4,9	0,07/0,0I	42	27	-	27
5.	I5-328(5I0)	То же, по дереву	I00м2	29,I	4,48	2,I	0,07/0,0I	I30	6I	2/-	63
6.	I5-369(55I)	Масляная окраска стен	I00м2	2,2I	53,48	I0,8	0,89/0,I8	II8	24	2/-	26
7.	I0-68	Подшивка потолков									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		оцинкованной сталью по асбесту	м2	I5	3,03	0,I7	0,0I/-	45	3	-	3
8.	I0-26(27)	То же, стен	м2	42	3,06	0,I4	0,0I/-	I29	6	-	6
9.	I0-203	Огнезащита деревянных поверхностей	I00м2	34,4	I3,39	I,62	0,6I/0,I2	46I	56	2I/4	77
I0.	I0-20I	То же, балки, стропила, прогоны, мауэрлаты	м3	I48	4,24	0,46	0,I9/0,04	628	68	28/6	96
II.	I0-207	Антисептирование пастами рубленных стен	I0м2	22I,2	2,4	0,35	0,0I/-	53I	77	2/-	79
I2.	I0-2I0	То же, перегородок	I0м2	32,I	I0,04	0,8I	0,05/0,0I	322	26	2/-	28
I3.	I0-208	То же, перекрытий	I0м2	244,0	9,76	0,53	0,04/0,0I	238I	I29	I0/2	I39
		Итого по разделу 8:	руб.					6574	757	II8/35	875
		9. Разные работы									
		а) венткамера									
I.	I0-28	Устройство каркаса перегородки	м3	0,8	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I35	I0	2/-	I2
2.	26-5I	Заполнение минватными плитами МI25 ГОСТ 9573-82 толщиной II0 мм	м3	2,2	46,28	I2,7	I,82/0,37	I02	28	4/I	32
3.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость минватных плит	м3	2,I8	3I,I	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-33 07-06 п.I454	Обшивка стен твердой ДВП толщиной 5мм с двух сторон									
		I,42+(0,97-0,77) х									
		xI,52xI,05=I,74	м2	40	I,74	0,I0	0,03/0,0I	70	4	I/-	5
		ИТОГО по а:	руб.					375	42	7/I	49
		б) ограждение станков									
I.	I0-28	Ограждение станков из бруса	м3	29,64	I68,65	I2,9	I,92/0,39	4999	382	57/I2	439
2.	I0-I93	Установка деревянных щитов	м2	I9,8	0,72	0,I5	0,I3/0,03	I4	3	3/I	6
3.	СЦ ч.2 п.730	Стоимость щитов толщиной 57 мм из досок I9 мм	м2	I9,8	9,4	-	-	I86	-	-	-
4.	I4-26	Установка ограждения из труб	т	3,8	II8,II	47,8	47,25/2,3	448	I82	I80/9	362
5.	СЦ ч.2 п.378	Стоимость оцинкованных конструкций									
		823 + 275=I098	т	3,9I	I098	-	-	4294	-	-	-
6.	I0-I39	Обивка колонн оцинкованной сталью	м2	40	3,I9	0,45	0,0I/-	I28	I8	-	I8
7.	I5-432	Масляная окраска	м2	72	0,667	0,384	-	48	28	-	28
		ИТОГО по б:	руб					I0II7	6I3	268/29	88I
		в том числе металлоконструкции	"					4742	I82	I80/9	362

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) кормушки									
I.	I0-28	Устройство каркаса кормушек	м3	0,5	I68,65	I2,9	I,92/0,39	84	6	I/-	7
2.	II-I0I	Обшивка досками 22мм	м2	I4	8,66	0,43	0,057/0,0I2	I2I	6	I/-	7
3.	II-I04	То же, толщиной 37мм	м2	I20,4	I0,35	0,465	0,072/0,0I45	I246	56	9/2	65
4.	I0-28	Брус на стыках кормушек	м3	I,75	I68,65	I2,9	I,92/0,39	292	23	3/I	26
		ИТОГО по в:	руб.					I846	9I	I4/3	I05
		г) опоры под баки, площадки, подвесной короб									
I.	I0-28	Устройство опоры под бак, площадок обслуживания	м3	0,64	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I08	8	I/-	9
2.	I0-70	Устройство подвесного короба из досок	м3	2,4	I72,28	I2,6	3,II/0,63	4I3	30	7/2	37
		ИТОГО по г:	руб.					52I	38	8/2	46
		д) пути кормораздатчиков и вагонетки									
I.	9-II6	Укладка подкладок и рельсового пути	т	5,03	44,75	I0	27/4,73	225	50	I36/24	I86
2.	СЦ ч.2 п.383	Стоимость прокладок	т	2,79	772	-	-	2I54	-	-	-
3.	СЦ ч.I п.I3 стр.II2	То же, рельсового пути	т	2,24	I98	-	-	444	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по д:	руб.					2823	50	I36/24	I86
		е) канал навозоудаления									
I.	6-I25	Устройство стен каналов толщиной I00мм из бетона М-300, В-6	м3	24,I	203,5I	I2	I,69/0,34	4905	289	4I/8	330
2.	6-I26	То же, толщиной I50 мм	м3	4,2	I62,46	7,4	I,27/0,26	682	3I	5/I	36
3.	II-II	То же, днища	м3	I2,8	I00,04	I,62	-	I28I	2I	-	2I
4.	6-82	Закладные детали	т	I,64	593,2	24,8	2I,9/4,44	973	4I	36/7	77
5.	I0-I97	Обшивка канала досками 40 мм	м2	92	4,86	0,I7	0,08/0,02	447	I6	7/2	23
6.	9-47	Перекрытие рифленой сталью	т	0,44	59,94	I9	28,95/5,43	26	8	I3/2	2I
7.	СЦ ч.2 п.244	Стоимость конструкций	т	0,44	582	-	-	256	-	-	-
8.	I5-43I(6I5)	Окраска конструкций	м2	I3,2	0,5	0,2I4	-	7	3	-	3
		ИТОГО по е:	руб.					8577	409	I02/20	5II
		в том числе металлоконструкции	"					282	8	I3/2	2I
		ж) утепленный короб									
I.	I0-28	Устройство каркаса короба	м3	0,06	I68,65	I2,9	I,92/0,39	I0	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-32	Обшивка короба досками	м2	24,8	4,5I	0,22	0,04/0,0I	II2	5	I/-	6
3.	26-5I	Утепление минватными плитами МI25 ГОСТ 9573-82 толщиной 50 мм	м3	0,76	46,28	I2,7	I,82/0,37	35	I0	I/-	II
4.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость утеплителя	м3	0,76	3I,I	-	-	24	-	-	-
5.	I0-I39	Обивка короба оцинкованной сталью	м2	26,3	3,I9	0,45	0,0I/-	84	I2	-	I2
6.	6-82	Обрамление короба уголком	т	0,I38	593,2	24,8	2I,9/4,44	82	3	3/I	6
		Итого по ж:	руб					347	3I	5/I	36
		з) отмостка									
I.	27-II4 27-II5	Устройство бетонной отмостки толщиной I00мм	м2	3I0	I6,57	0,2	0,2I/0,02	5I33	62	65/6	I27
2.	6-82	Закладные детали	т	0,38	593,2	24,8	2I,9/4,44	225	9	8/2	I7
		ИТОГО по з:	руб.					5358	7I	73/8	I44
		ИТОГО по разделу 9:	"					29964	I345	6I3/88	I958
		В том числе металлоконструкций	"					7847	240	329/35	569
		ИТОГО по разделам	"					I79583	I0453	2463/469	I29I6
		В том числе металлоконструкций	"					7847	240	329/35	569

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отклонение по зарплате строительных работ									
		I02I3 х 0,4	руб					4085	4085	-	4085
		434 х 0,4	"					I74	-	I74/I74	I74
		Итого	"					I75995	I4298	2308/608	I6606
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП - 58%)	"					29039	-	-	963I
		ИТОГО	"					205034	I4298	2308/608	26237
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I6403	-	-	7307
		ИТОГО строительных работ	"					22I437	I4298	2308/608	33544
		Отклонение по зарплате металлоконструкции									
		240 х 0,4	"					96	96	-	96
		35 х 0,4	"					I4		I4/I4	I4
		ИТОГО	"					7957	336	343/49	679
		Накладные расходы 8,6% (НУЧП - 4I%)	"					684	-	-	278
		ИТОГО:	"					864I	336	343/49	957

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	руб					69I	-	-	299
		Итого	"					9332	336	343/49	I256
		ВСЕГО по смете:	"					230769	I4634	265I/657	34800

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач. сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на общестроительные работы котельной (вариант I)

Сметная стоимость - 26,67 тыс.руб.
НУЧП - 2,55 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 60,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I7,84 руб.
3. Iм3 объема здания - 5,64 руб.

Основание: чертежи № АС35-37
Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная з/пл	В том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная з/пл.	В том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-I204	Устройство подсыпки в продуваемом подполье	I00м2	0,67	85,25	I8,I	0,I/0,02	57	I2	-	I2
		Итого по разделу I:	руб.					57	I2	-	I2
		2. Фундаменты									
I.	5-254	Погружение железобетонных свай с оттаиванием грунта паровыми иглами	м3	7,84	26,59	3,55	20,96/3,5	208	28	I64/27	I92

Альбом 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СЦ ч.I п.I8	Стоимость итл из труб	м	I8,2	I,04	-	-	I9	-	-	-
3.	ЦММ п.I25	Стоимость железобетонных свай	м	86,5	I9,9	-	-	I72I	-	-	-
4.	6-22	Устройство монолитного железобетонного ростверка из бетона М-200 МРЗ-I50									
		84,83+2,94х2 = 90,7I	м3	8	90,7I	2,I2	I,36/0,28	726	I7	II/2	28
5.	СЦ ч.2 п.I	Арматура А-I	т	0,258	483	-	-	I25	-	-	-
6.	п.3	То же, А-III	т	0,355	482	-	-	I7I	-	-	-
7.	6-72	Опалубка снизу ростверков	м3	8	4,II	0,53	0,04/0,0I	33	4	-	4
8.	6-30	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I00	м3	0,3	85,09	2,34	I,78/0,36	26	I	I/-	2
9.	8-I8	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов двумя слоями рубероида	м2	I9,7	2,344	0,I08	0,072/0,0I9	46	2	I/-	3
I0.	5-3I	Срубка свай	шт.	I4	I,48	0,59	0,89/0,I8	2I	8	I2/3	20
II.	6-73	Подливка под оборудование	м2	I,6	2,23I	0,253	0,0I3/0,003	4	I	-	I
		ИТОГО по разделу 2:	руб					3I00	6I	I89/32	250

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		3. Стены и перегородки									
I.	8-30	Кладка кирпичных стен	м3	73,2	II5,24	2,2I	I,2/0,24	8436	I62	88/I8	250
2.	8-2I,24	Прокладка в один слой толя	м2	24	I,3I	0,I46	0,0235/0,048	3I	4	I/-	5
3.	I0-I7	Устройство деревянных перегородок	м2	I8,4	I0,59	0,3I	0,I0/0,02	I95	6	2/-	8
4.	8-57	Расшивка швов кладки с внутренней стороны	I00м2	I,37	I3,I	I3,I	-	I8	I8	-	I8
5.	7-445	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	20	0,5	0,07	0,25/0,06	I0	I	5/I	6
6.	ЦММ п.II7	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,65	233	-	-	I5I	-	-	-
7.	т.ч. табл.I	Арматура А-Ш	кг	I5	0,44	-	-	7	-	-	-
8.	-"-	То же, В-I	кг	I0,3	0,57	-	-	6	-	-	-
9.	I2-277	Обрамления на фасадах	I00м2	I,37	I0,34	2,3	0,0I/-	I4	3	-	3
		Итого по разделу 3:	руб.					8868	I94	96/I9	290
		4.Перекрытия - кровля									
I.	7-463	Укладка плит перекрытия	шт	22	8,63	I,39	I,68/0,39	I90	3I	37/9	68
2.	ЦММ п.320	Стоимость многопустотных плит 25,6+0,55+4,24=30,39	м2	I36,3	30,39	-	-	4I42	-	-	-
3.	6-I75	Устройство монолитных участков перекрытия									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщиной 220 мм из бетона М-200	м3	2	94,25	3,24	I,08/0,22	I99	6	2/-	8
4.	СЦ ч.2 п.I2	Арматура А-Ш	т	0,I66	583	-	-	97	-	-	-
5.	I0-I37	Изоляция оцинкованной сталью по асбесту дымовых труб	м2	I,8	5,25	0,49	0,02/-	9	I	-	I
6.	9-94	Укладка балок из двутавра	т	0,983	38,24	8,7	22,05/5	38	9	22/5	3I
7.	СЦ ч.2 п.220	Стоимость балок	т	0,983	489	-	-	48I	-	-	-
8.	I2-293	Пароизоляция обмазочная битумом	I00м2	0,72	33,32	9,28	2,I9/0,44	24	7	2/-	9
9.	I2-284 I2-285	Укладка утеплителя из минватных плит МI25 толщиной I00мм	I00м2	0,72	II5,42	50,59	II,56/2,34	83	36	8/2	44
I0.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость плит утеплителя	м3	7,4I	3I,I	-	-	230	-	-	-
II.	I0-69	Укладка ходовых досок	м	24	0,29	0,02	0,0I/-	7	I	-	I
I2.	I0-2I	Устройство фронтонов	м2	4,2	6,I3	0,39	0,05/0,0I	26	2	-	2
I3.	I0-70	Изготовление стропил, обрешетки	м3	3,22	I72,28	I2,6	3,II/0,63	555	4I	I0/2	5I
I4.	I2-269	Устройство кровли из асбестоцементных листов	м2	I02,4	5,465	0,247	0,039I/0,008	560	25	4/I	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I2-272	Герметизация соединений листов	I00м2	I,024	II,65	I,24	0,04/0,0I	I2	I	-	I
I6.	I3-295	Гидрофобизация асболистов ГКЖ-94	I00м2	I,23	42,36	I,98	0,67/0,II	52	2	2/-	3
I7.	I2-280	Мелкие покрытия оцинкованной сталью	I00м2	0,06	2II,53	45,8	0,6I/0,I2	I3	3	-	3
		ИТОГО по разделу 4:	руб					67I8	I65	86/I9	25I
		В том числе металлоконструкции	"					5I9	9	22/5	3I
		5. П о л ы									
I.	II-50	Укладка керамзитового гравия М 550 толщиной 200 мм	м3	I3,44	56,53	I,8	I,6/0,32	760	24	22/4	46
2.	8-I8	Горизонтальная гидроизоляция двумя слоями рубероида	м2	67,2	2,344	0,I08	0,065/0,0I3	I58	7	4/I	II
3.	II-67 II-68	Покрытия из бетона М-200 толщиной 50 мм									
		2,8683 + 0,4I34x4=4,53	м2	67,2	4,53	0,23	0,04/0,009	304	I5	3/I	I8
		ИТОГО по разделу 5:	руб					I222	46	29/6	75
		6. Проемы оконные									
I.	I0-74	Установка оконных блоков площадью до 2м2	м2	5,56	5,33	I,49	0,5/0,I	30	8	3/I	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СЦ ч.2 п.307	Стоимость блоков СВДI2-I2	м2	5,56	45,3	-	-	252	-	-	-
3.	СЦ ч.I п.4I6	Стоимость приборов	к/т	4	2,I5	-	-	9	-	-	-
4.	I5-499	Остекление оконных блоков	м2	5,56	3,058	0,235	0,022/0,0045	I7	I	-	I
		ИТОГО по разделу 6:	руб.					308	9	3/I	I2
		7. Проемы дверные									
I.	I0-I05	Установка дверных блоков площадью до 3м2	м2	2,06	I,87	0,55	0,58/0,II	4	I	I/-	2
2.	СЦ ч.2 п.522	Стоимость блоков Д69	м2	2,06	3I,I	-	-	64	-	-	-
3.	п.528	То же, Д75	м2	4,I2	35,7	-	-	I47	-	-	-
4.	СЦ ч.I п.457	Приборы дверные	к/т	I	I2,I	-	-	I2	-	-	-
5.	п.404, 407	То же, без замка	к/т	2	2,6	-	-	5	-	-	-
6.	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках	м2	4,I2	3,7	0,67	0,2I/0,04	I5	3	I/-	4
7.	I0-I40	Конопатка дверных блоков	м2	4,I2	I,97	0,2	0,0I/-	8	I	-	I
		ИТОГО по разделу 7:	руб.					255	5	2/-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		8. Отделочные работы									
I.	I5-2I8	Прибивка драни	I00м2	0,37	5I,86	I5,I	0,I5/0,03	I9	6	-	6
2.	I5-I74(244)	Штукатурка стен по дереву	I00м2	0,37	275,3	37	9,32/4,24	I02	I4	3/2	I7
3.	I5-I72(242)	То же, по кирпичу	I00м2	0,I8	I36,42	32	6,89/3,4	25	6	I/I	7
4.	I5-I64(276)	Оштукатуривание откосов	I00м	0,I6	59,88	3I	I,63/0,33	I0	5	-	5
5.	I5-326(508)	Известковая окраска по штукатурке	I00м2	0,3	7,7I	4,9	0,07/0,0I	2	I	-	I
6.	I5-327(509)	То же, по кирпичу	I00м2	I,42	5,29	2,4	0,07/0,0I	8	3	-	3
7.	I5-369(55I)	Масляная окраска стен	I00м2	0,22	53,48	I0,8	0,89/0,I8	I2	2	-	2
8.	I0-20I	Огнезащита стропил мауэрлатов	м3	2,7	4,24	0,46	0,I9/0,04	II	I	I/-	2
9.	I0-203	То же, обрешетки и фронтона	I00м2	0,52	I3,39	I,62	0,6I/0,I2	7	I	-	I
		ИТОГО по разделу 8:	руб.					I96	39	5/3	44
		9. Разные работы									
I.	I0-I48	Устройство крыльца из деревянных элементов	м2	6,5	29,3I	5,2	I,94/0,39	I9I	34	I3/3	47
2.	II-7	Устройство основания от отмостки из глины									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщиной I00 мм	м3	2,5	I0,53	3,73	-	26	9	-	9
3.	II-9	Глинощебневая отмостка толщиной 50 мм	м3	I,3	I9,0I	4,I6	-	25	5	-	5
		ИТОГО по разделу 9:	руб.					242	48	I3/3	6I
		ИТОГО по разделам	"					20966	579	423/83	I002
		В том числе металлоконструкций	"					5I9	9	22/5	3I
		Отклонение по зарплате строительных работ									
		570 x 0,4	"					228	228		228
		78 x 0,4	"					3I		3I/3I	3I
		ИТОГО:	"					20706	798	432/I09	I230
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП- 58%)	"					34I6			7I4
		ИТОГО:	"					24I22	798	432/I09	I944
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I930			542
		ИТОГО:	"					26052	798	432/I09	2486
		Отклонение по зарплате металлоконструкций									
		9 x 0,4	"					4	4		4
		5 x 0,4	"					2		2/2	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					525	I3	24/7	37
		Накладные расходы 8% (НУЧП - 4I%)	"					45			I5
		ИТОГО	"					570	I3	24/7	52
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					46			I6
		ИТОГО:	"					6I6	I3	24/7	68
		ВСЕГО по смете:	"					26668	8II	456/II6	2554

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук. группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на общестроительные работы котельной (вариант II)

Сметная стоимость - 22,65 тыс.руб.
НУЧП - I,97 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 5I,7 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I5,06 руб.
3. Iм3 объема здания - 4,74 руб.

Основание: чертежи № АС50-5I
Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I.	I-II29	Планировка площади застройки	I00м2	I,9	0,62	-	0,62/0,I	I	-	I/-	I
2.	I-96I	Разработка грунта в траншее вручную	м3	24	I,I0	I,I0	-	26	26	-	26
3.	I-967	Обратная засыпка грунта	м3	8	0,4I5	0,4I5	-	3	3	-	3
4.	I-967	Разравнивание грунта	м3	I6	0,4I5	0,4I5	-	7	7	-	7
		ИТОГО по разделу I:	руб.					37	36	I/-	37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Фундаменты									
I.	6-20	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	I5,9	78,26	I,55	I,I2/0,23	I244	25	I8/4	43
2.	6-30	То же, под оборудование	м3	I,02	85,09	2,34	I,78/0,36	87	2	2/-	4
3.	8-I8	Гидроизоляция фундаментов двумя слоями рубероида	м2	39,8	2,344	0,I08	0,065/0,0I3	98	4	3/-	7
4.	6-73	Подливка под оборудование	м2	I,6	2,23I	0,253	0,0I3/0,008	4	I	-	I
		Итого по разделу 2:	руб.					I428	32	23/4	55
		3. Стены и перегородки									
I.	8-30	Кладка кирпичных стен	м3	75,4	II5,24	2,2I	I,2/0,24	8689	I67	90/I8	257
2.	8-2I,24	Прокладка толя в один слой	м2	29	I,3I	0,I46	0,0235/0,004	38	4	I/-	5
3.	I0-I7	Устройство деревянных перегородок	м2	27	I0,59	0,3I	0,I/0,02	286	8	3/I	II
4.	8-57	Расшивка швов кладки с внутренней стороны	I00м2	I,48	I3,I	I3,I	-	I9	I9	-	I9
5.	7-445	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	20	0,5	0,07	0,25/0,06	I0	I	5/I	6
6.	ПМ п.II7	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,65	233	-	-	I5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	т.ч. таб.I	Арматура А-Ш	кг	I5	0,44	-	-	7	-	-	-
8.	-"-	То же, В-I	кг	I0,3	0,57	-	-	6	-	-	-
9.	I2-277	Обрамления на фасадах	I00м2	I,48	I0,34	2,3	0,0I/-	I5	3	-	3
		ИТОГО по разделу 3:	руб.					922I	202	99/20	30I
		4. Перекрытие-крыша									
I.	7-445	Укладка опорных подушек	шт	2	0,5	0,07	0,25/0,06	I	-	I/-	I
2.	ЦММ п.II9 к-I,35	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	0,04	2I0,6	-	-	8	-	-	-
3.	т.ч.	Стоимость арматуры	кг	3,6	0,44	-	-	2	-	-	-
4.	-"-	Закладные детали	кг	6,8	I,04	-	-	7	-	-	-
5.	7-I43	Укладка балки весом I,9 т	шт	I	I8,73	4,95	I3,49/3,I6	I9	5	I3/3	I8
6.	ЦММ п.228	Стоимость балки БСП 7,5-2-3 из бетона М-300	м3	0,76	290	-	-	220	-	-	-
7.	т.ч. табл.I	Арматура А-I	кг	2,6	0,4	-	-	I	-	-	-
8.	-"-	То же, А-Ш	кг	96,6	0,44	-	-	43	-	-	-
9.	т.ч. табл.I	То же, В-I	кг	4	0,57	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	-"-	Закладные детали	кг	23,6	I,04	-	-	25	-	-	-
II.	7-463	Укладка плит перекрытия	шт	I2	8,63	I,39	I,68/0,39	I04	I7	20/5	37
I2.	IIMM п.320	Стоимость многопустотных плит 25,6+0,55+4,24=30,39	м2	75,84	30,39	-	-	2305	-	-	-
I3.	6-I75	Устройство монолитных участков перекрытия толщиной 220мм из бетона М-200	м3	2	94,25	3,24	I,08/0,22	I89	6	2/-	8
I4.	СЦ ч.2 п.I2	Арматура А-III	т	0,I66	583	-	-	97	-	-	-
I5.	I0-I37	Изоляция оцинкованной сталью по асбесту дымовых труб	м2	I,8	5,25	0,49	0,02/-	9	I	-	I
I6.	I2-293	Пароизоляция обмазочная битумом	I00м2	0,835	33,32	9,28	2,I9/0,44	28	8	2/-	I0
I7.	I2-284 I2-285	Укладка утеплителя из минватных плит М-I25 ГОСТ 9572-82 толщиной I00мм в 2 слоя	I00м2	0,835	II5,42	50,59	II,56/2,34	96	42	I0/2	52
I8.	СЦ ч.I п.I25	Стоимость утеплителя	м3	8,6	3I,I	-	-	267	-	-	-
I9.	I0-69	Укладка ходовых досок	м	23,2	0,29	0,02	0,0I/-	7	I	-	I
20.	I0-70	Устройство стропил	м3	2,53	I72,28	I2,6	3,II/0,63	436	32	8/2	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I0-2I	Устройство фронтона	м2	6,2	6,I3	0,39	0,05/0,0I	38	2	-	2
22.	I0-I92	Укладка мауэрлатов и устройство обрешетки	м3	I,4	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	25I	I2	3/I	I5
23.	I2-269	Устройство крыши из асбестоцементных листов	м2	II6,6	5,465	0,247	0,039I/0,008	637	29	5/I	34
24.	I2-272	Герметизация соединений листов	I00м2	I,I66	II,65	I,24	0,04/0,0I	I4	I	-	I
25.	I3-295	Гидрофобизация асболистов ГКЖ-94	I00м2	I,I66	42,36	I,98	0,67/0,II	49	2	I/-	3
26.	I2-280	Мелкие покрытия оцинкованной сталью	I00м2	0,06	2II,53	45,8	0,6I/0,I2	I3	3	-	3
		ИТОIO по разделу 4:	руб.					4868	I6I	62/I4	223
		5. П о л ы									
I.	II-5	Устройство основания из гравия	м3	6,3	I7,43	I,67	-	II0	II	-	II
2.	II-II	Основание полов из бетона М-I00	м3	7,9	73,34	I,62	-	579	I3	-	I3
3.	II-67,68	Покрытие из бетона М-300 толщиной 20мм 286,83+I2x3,06-(4I,34 + I2x0,5I)x x2 = 228,63	I00м2	0,653	228,63	I9,32	I,76/0,36	I49	I3	I/-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	II-39(63)	Укладка лаг под полы	I00м2	0,I35	I53,4	I4,2	I,47/0,3	2I	2	-	2
5.	II-I04	Устройство полов из досок толщиной 37мм	м2	I3,5	I0,35	0,465	0,072/0,0I45	I40	6	I/-	7
		ИТОГО по разделу 5:	руб.					999	45	2/-	47
		6. Проемы оконные									
I.	I0-74	Установка оконных блоков площадью до 2 м2	м2	5,56	5,33	I,49	0,5/0,I	30	8	3/I	II
2.	СЦ ч.2 п.307	Стоимость блоков СВДI2-I2	м2	5,56	45,3	-	-	252	-	-	-
3.	СЦ ч.I п.4I6	Стоимость приборов	к/т	4	2,I5	-	-	9	-	-	-
4.	I5-499	Остекление блоков	м2	5,56	3,058	0,235	0,022/0,0045	I7	I	-	I
		ИТОГО по разделу 6:	руб.					308	9	3/I	I2
		7. Проемы дверные									
I.	I0-I05	Установка дверных блоков площадью до 3м2	м2	2,06	I,87	0,55	0,58/0,II	4	I	I/-	2
2.	СЦ ч.2 п.522	Стоимость блоков Д-69	м2	2,06	3I,I	-	-	64	-	-	-
3.	п.528	То же, Д75	м2	4,I2	35,7	-	-	I47	-	-	-
4.	СЦ ч.I п.457	Приборы дверные	к/т	I	I2,I	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	п.404, 407	То же, без замка	к/т	2	2,6	-	-	5	-	-	-
6.	I0-I07	Установка дверных блоков в перегородках	м2	4,I2	3,7	0,67	0,2I/0,04	I5	3	I/-	4
7.	I0-I40	Конопатка дверных коробок	м2	4,I2	I,97	0,2	0,0I/-	8	I	-	I
		ИТОГО по разделу 7:	руб.					255	5	2/-	7
		8. Отделочные работы									
I.	I5-2I9	Одранкование деревянных поверхностей	I00м2	0,4	5I,86	I5,I	0,I5/0,03	2I	6	-	6
2.	I5-I74(244)	Штукатурка стен по дереву	I00м2	0,4	275,3	37	9,32/4,24	II0	I5	4/2	I9
3.	I5-I72(242)	То же, по кирпичу	I00м2	0,I8	I36,42	32	6,89/3,4	25	6	I/I	7
4.	I5-I64(226)	Оштукатуривание откосов	I00м	0,I6	59,88	3I	I,63/0,33	I0	5	-	5
5.	I5-326(508)	Известковая окраска по штукатурке	I00м2	0,35	7,7I	4,9	0,07/0,0I	3	2	-	2
6.	I5-327(509)	То же, по кирпичу	I00м2	I,48	5,29	2,4	0,07/0,0I	8	4	-	4
7.	I5-369(55I)	Масляная окраска стен	I00м2	0,24	53,48	I0,8	0,89/0,I8	I3	3	-	3
8.	I0-20I	Огнезащита стропил, мауэрлатов	м3	3,06	4,24	0,46	0,I9/0,04	I3	I	-	I
9.	I0-203	То же, обрешетки и фронтона	I00м2	0,63	I3,39	I,62	0,6I/0,I2	8	I	-	I
		ИТОГО по разделу 8:	руб.					2II	43	5/3	48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		9. Разные работы									
I.	8-27	Обмазка стен битумом за 2 раза кирпичных стен	I00м2	0,I2	I08,2	I9,5	2,22/0,45	I3	2	-	2
2.	27-II4 27-II5	Устройство бетонной стенки и пандуса	м2	26	I6,57	0,2	0,2I/0,02	43I	5	5/I	I0
		Итого по разделу 9:	руб					444	7	5/I	I2
		ИТОГО по разделам	"					I7772	54I	202/43	743
		Отклонение по зарплате									
		54I х 0,4	"					2I6	2I6		2I6
		43 х 0,4	"					I7		I7/I7	I7
		ИТОГО:	"					I8005	757	2I9/60	976
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП - 58%)	"					297I			566
		ИТОГО:	"					20976	757	2I9/60	I542
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I678			429
		ИТОГО:	"					22654	757	2I9/60	I97I

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила:рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на водопровод

Сметная стоимость – 2,63 тыс.руб.
НУЧП – 0,45 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – 6,0 руб
2. Iм2 общей площади здания – I,76 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,56 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная з/пл	Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная з/пл.	Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I63	Насос весом до 0,It	шт	2	I2,56	7,89	0,58/0,I2	25	I6	I/-	I7
2.	23-0I п.I-I8I	Стоимость насоса ВКС-I/I6 с электродвигателем 4АХ80В4									
		II0xI,35=I48,5	шт	2	I48,5	-	-	297	-	-	-
3.	I7-96 I7-97	Установка бака для воды массой I,5 т емк. I3м3 I9,27+I,3x5=25,77 I4,5+0,88x5=I8,9 3,45+0,25x5=4,7 0,7+0,05x5=0,95	шт	I	25,77	I8,9	4,7/0,95	26	I9	5/I	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	СЦ ч.3 п.II	Стоимость бака емк. I3 м3	кг	I520	0,46	-	-	699	-	-	-
5.	I8-I62	Установка поддонов	шт	I	I,38	I,I3	0,25/0,05	I	I	-	I
6.	СЦ ч.3 п.II	Стоимость поддона	кг	322	0,46	-	-	I48	-	-	-
7.	I8-I54	Установка бака емк. 0,5 м3	шт	I	84,36	6,57	0,93/0,I9	84	7	I/-	8
8.	I8-223	Установка указателей уровня	шт	2	24,99	0,48	-	50	I	-	I
9.	I6-42	Трубы оцинкованные диам. I5 мм	м	3I	I,76	0,22	0,02/-	55	7	I/-	8
I0.	I6-43	То же, диам. 20 мм	м	6	2,0I	0,22	0,02/-	I2	I	-	I
II.	I6-44	То же, диам. 25 мм	м	I84	2,0I	0,22	0,02/-	370	40	4/-	44
I2.	I6-45	То же, диам. 32 мм	м	9	2,35	0,22	0,02/-	2I	2	-	2
I3.	I6-46	То же, диам. 40 мм	м	39	2,68	0,22	0,02/-	I05	9	I/-	I0
I4.	I6-47	То же, диам. 50 мм	м	I3	3,28	0,29	0,05/-	43	4	I/-	5
I5.	I6-220	Гидравлическое испытание	I00м	2,82	5,92	3,73	-	I7	II	-	II
I6.	I6-II8	Задвижка диам. 50мм 30ч6бр	шт	2	20,76	0,97	0,I9/0,04	42	2	-	2
I7.	СЦ ч.3 п.85	Вентиль диам. I5 мм I5ч8р2	шт	3	I,52	-	-	5	-	-	-
I8.	п.86	То же, диам. 20 мм	шт	I	I,79	-	-	2	-	-	-
I9.	п.87	То же, диам. 25 мм	шт	8	2,2	-	-	I8	-	-	-
20.											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	п.88	То же, диам. 32 мм	шт	2	2,68	-	-	5	-	-	-
2I.	п.89	То же, диам. 40 мм	шт	5	3,76	-	-	I9	-	-	-
22.	п.5I9	Головка соединительная ГР-50	шт	I	0,8	-	-	I	-	-	-
23.	п.852	Клапан обратный диаметром 40 мм I6кчIIр	шт	I	2,7I	-	-	3	-	-	-
24.	п.I943	Кран водоразборный диам.I5мм	шт	I	I,84	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб					2050	II9	4/I	I33
		В том числе по п.I-4:	"					I047	35	6/I	4I
		Отклонение по з/пл									
		35 х 0,4	"					I4	I4	-	I4
		84 х 0,4	"					34	34	-	34
		Итого по п.I-4:	"					I06I	49	6/I	55
		ИТОГО по п.5-24	"					I037	II8	8/-	I26
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	"					I38	-	-	79
		То же, 80% от суммы п.I-4 - 49 руб.	"					39	-	-	32
		ИТОГО:	"					2275	I67	I4/I	292
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					I82	-	-	80
		Итого	"					2457	I67	I4/I	372

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2.Строительные работы									
I.	I5-432(6I4)	Масляная окраска труб	I00м2	0,43	66,66	38,4	0,04/0,0I	29	I7	-	I7
2.	I3-I25 к= 2	Огрунтовка поверхности бака лаком	I00м2	0,78	I0,26	3,22	0,82/0,I4	8	3	I/-	4
3.	I3-I68 к= 2	Окраска бака лаком	I00м2	0,78	I7,32	I,96	0,44/0,08	I4	2	-	2
4.	I0-I92	Подкладка из бруса под бак	м3	0,25	I79,I8	8,7	2,04/0,4I	45	2	I/-	3
5.	СЦ ч.2 п.53I	Изготовление крышки бака	м2	I,2I	24,6	-	-	30	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I26	24	2/-	26
		Отклонение по зарплате 24 х 0,4	руб					I0	I0	-	I0
		ИТОГО	"					I36	34	2/-	36
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					22	-	-	-
		ИТОГО:	"					I58	34	2/-	57
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I3	-	-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб					I7I	34	2/-	73
		ВСЕГО по смете:	"					2628	20I	I6/I	445

Гл.инженер проекта - З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела - Э.А.Кочурова
Составила рук.группы - Г.Ф.Фадеева
Проверил - В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на горячее водоснабжение

Сметная стоимость - I,I9 тыс. руб.
НУЧП - 0,23 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 2,7 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,80 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,25 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	35-6-6	Установка водонагревателя ВЭП-600	шт	I	9,24	7,I4	I,5/0,8I	9	7	2/I	9
2.	Каталог с/х.техники п.802I00	Стоимость ВЭП-600 325 х I,4 = 455	шт	I	455	-	-	455	-	-	-
3.	I6-42	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм	м	I4,5	I,76	0,22	0,02/-	26	3	-	3
4.	I6-44	То же, диам. 25 мм	м	I82	2,0I	0,22	0,02/-	366	40	4/-	44
5.	I6-45	То же, диам. 32 мм	м	25,5	2,35	0,22	0,02/-	60	6	I/-	7
6.	I6-220	Гидравлическое испытание труб	I00м	2,22	5,92	3,73	-	I3	8	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	23-07 п.I-225 к-I,32	Вентиль диам. I5 мм I5ч8п2 I,3 х I,32 =I,72	шт	2	I,72	-	-	3	-	-	-
8.	п.I-227	То же, диам. 25 мм I,8 х I,32 =2,38	шт	8	2,38	-	-	I9	-	-	-
9.	п.I-228	То же, диам. 32 мм 2,2 х I,32 = 2,9	шт	7	2,9	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО по п.I,2	руб.					464	7	2/I	9
		Отклонение по зарплате									
		7 х 0,4	"					3	3	-	3
		I х 0,4									
		ИТОГО:	"					467	I0	2/I	I2
		Накладные расходы (НУЧП-32% от I2 руб.)									
		I0 х 0,8	"					8	-	-	4
		ИТОГО:	"					476	I0	2/I	I6
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					38	-	-	5
		ИТОГО монтажных работ	"					5I4	I0	2/I	2I
		ИТОГО по п.3-9	"					507	57	5/-	62
		Отклонение по зарплате 57 х 0,4	"					23	23	-	23
		ИТОГО:	"					530	80	5/I	85
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП - 63%)	"					70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					600	80	5/-	I39
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					48	-	-	37
		ИТОГО сантехнических работ	"					648	80	5/-	I76
		Строительные работы									
I.	I5-432	Масляная окраска труб	I00м2	0,34	66,66	38,4	0,04/0,0I	2I	I3	-	I3
		Отклонения по зарплате I3 х 0,4	руб.					5	5	-	5
		Итого	"					26	I8	-	I8
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					4	-	-	I0
		ИТОГО:	"					30	I8	-	28
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					2	-	-	2
		ИТОГО строительных работ	"					32	I8	-	36
		Сводка затрат:									
		I. Монтажные работы	руб.					5I4	I0	2/I	2I
		2. Сантехнические работы	"					648	80	5/-	I76
		3. Строительные работы	"					32	I8	-	36
		Всего по смете	"					II94	I08	7/I	233

Гл.инженер проекта — З.В.Горбачева
/Нач.сметного отдела — Э.А.Кочурова
/Составила рук.группы — Г.Ф.Фадеева
/Проверил — В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на водопровод подогретой воды

Сметная стоимость – 2,I0 тыс.руб.
НУЧП – 0,33 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу – 4,8 руб.
2. Iм2 общей площади здания – I,33 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,42 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ п п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная з/пл.	В том числе: экспл машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Монтажные работы									
I.	35-44-3	Монтаж автопоилок ПСС-I и ПБС-IА	шт	40	I,0I	0,35	0,03/0,0I	40	I4	I/-	I5
2.	2I-06 п.2-032 к-I,4	Автопоилка ПСС-I	шт	36	4,9	–	–	I76	–	–	–
3.	п.2-I44	То же, ПБС-IА	шт	4	2,I	–	–	8	–	–	–
4.	II-390-I	Регулятор температуры прямого действия РТ-32	шт	I	2,55	2,5	–	3	3	–	3
		ИТОГО:	руб.					227	I7	I/-	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отклонение по зарплате									
		I7 х 0,4	руб.					7	7	-	7
		ИТОГО:	"					234	24	I/-	25
		Накладные расходы (НУЧП-32% от 25 руб.)									
		24 х 0,8	"					I9	-	-	-
		I х 0,4	"								
		ИТОГО:	"					253	24	I/-	33
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					20	-	-	II
		ИТОГО:	"					273	24	I/-	44
		2. Оборудование									
I.	I7-04 п.5-483	Регулятор температуры прямого действия РТ-32	шт	I	79	-	-	79	-	-	-
		Начисления 40%	руб.					32	-	-	-
		ИТОГО:	"					III			
		3. Сантехнические работы									
I.	I6-42	Трубы водогазопроводные оцинкованные диам. I5 мм	м	I0,5	I,76	0,22	0,02/-	I8	2	-	2
2.	I6-43	То же, диам. 20 мм	м	I60	2,0I	0,22	0,02/-	322	35	3/-	38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-44	Трубы водогазопроводные оцинкованные диам.25 мм	м	32,5	2,0I	0,22	0,02/-	65	7	I/-	8
4.	I6-45	То же, диам. 32 мм	м	I05	2,35	0,22	0,02/-	247	23	2/-	25
5.	I6-46	То же, диам. 40 мм	м	I	2,68	0,22	0,02/-	3	-	-	-
6.	I6-65 СЦ ч.I стр.59	То же, диам.I50 мм 0,99 + 4,66=5,65	м	0,5	5,65	0,73	0,I3/0,03	3	I	-	I
7.	I6-220	Испытание системы	I00м	3,09	5,92	3,73	-	I7	II	-	II
8.	I8-226	Термометры	шт	3	2,88	0,2	-	9	I	-	I
9.	I7-56(53)	Установка щетки--душ	"	2	0,62	0,5I	0,0I/-	I	I	-	I
I0.	СЦ ч.3 п.85	Вентиль диам. I5 мм I5ч 8р2	шт	2	I,52	-	-	3	-	-	-
II.	п.86	То же, диам. 20 мм	шт	24	I,79	-	-	43	-	-	-
I2.	п.87	То же, диам. 25 мм	шт	8	2,2	-	-	I8	-	-	-
I3.	п.88	То же, диам. 32 мм	шт	2	2,68	-	-	5	-	-	-
I4.	п.89	То же, диам. 40 мм	шт	I	3,76	-	-	4	-	-	-
I5.	п.I509	Щетка - душ	шт	2	I2,7	-	-	25	-	-	-
I6.	п.I484	Рукава резинотканевые диам. 25 мм	м	2I0	2,7	-	-	567	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I346	8I	6/-	87
		Отклонения по зар-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		плате									
		8I x 0,4	руб.					32	32	-	32
		ИТОГО:	"					I378	II3	6/-	II9
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	"					I83	-	-	74
		ИТОГО:	"					I562	II3	6/-	I93
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					I25	-	-	52
		ИТОГО:	"					I686	II3	6/-	245
		4. Строительные работы									
I.	I5-432	Масляная окраска труб	I00м2	0,46	66,66	38,4	0,04/0,0I	3I	I7	-	I7
		Итого:	руб.					3I	I7	-	I7
		Отклонения по зарплате:									
		I7 x 0,4	"					7	7	-	7
		ИТОГО:	"					38	24	-	24
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					6	-	-	I4
		ИТОГО:	"					44	24	-	38
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					4	-	-	II
		ИТОГО:	"					48	24	-	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сводка затрат:									
		Монтажные работы	руб.					259	22	-	40
		Оборудование	"					III			
		Сантехнические работы	"					I685	II3	6/-	245
		Строительные работы	"					48	24		49
		Всего по смете:	"					2I04	I58	7/-	334

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
/ Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на оборудование котельной (вариант I)

Сметная стоимость – 8,90 тыс.руб.
НУЧП – I,I6 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – I7,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 5,26 руб.
3. I м3 объема здания – I,66 руб.

Основание: чертежи № ТМ.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I.	2I-06 п.4-046	Котел КВ-300М 860 х I,4 =I204	шт	3	I204	–	–	36I2	–	–	–
2.	35-74-6	Монтаж котлов	шт	3	62,2	47,8	I0,7/5,67	I87	I43	32/I7	I75
3.	35-74-8М	Монтаж ПНГ-2(горелки 7-2 с пультом управления)	шт	3	3I,I	26	3,42/2,06	93	78	I0/6	88
4.	Каталог том I стр.3	Стоимость электроэнергии	кВт/ч	I60	0,I	–	–	I6	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I8-I63	Установка насосов	шт	3	I2,56	7,89	0,58/0,I9	38	24	2/I	26
6.	I8-I64	То же, массой до 0,2 т	шт	2	I6,59	9,89	I,07/0,22	33	20	2/I	22
7.	СЦ ч.3 п.I977	Насос КМ-20/I8а с 4А80А2	шт	2	I35	-	-	270	-	-	-
8.	I8-209	Установка узлов ручных насосов	шт	2	4,98	3,42	0,22/0,04	I0	7	-	7
9.	24-I5 п.I-077	Обвязка ручных насосов I4xI,I6xI,32=2I,44	шт	2	2I,44	-	-	43	-	-	-
I0.	23-0I п.I6-006 К=I,35	Насос Р-08.30	шт	2	54	-	-	I08	-	-	-
II.	I8-077	Водоподогреватель односекционный площадью до 6,3 м2	шт	I	24,7	7,85	I,49/0,3	25	8	I/-	9
I2.	I8-09I	То же, четырехсекционные	шт	I	I9,I	9,38	I,42/0,29	I9	9	I/-	I0
I3.	I9-05 п.4-077 К=I,37	Подогреватель пароводяной ПП2-6-2-П поверхностью нагрева 6,3 м2	шт	I	472,65	-	-	473	-	-	-
I4.	I9-05 п.4-092 К=I,37	То же, марка 07 по ТУ400-28-255-77Е (75+7Ix3)xI,37=394,6	шт	I	394,6	-	-	395	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I6-I36 СЦ ч.3 п.I776	Установка ПМУ-I I,72 + I,I2х2=3,96	шт	2	3,96	0,97	0,I9/0,04	8	2	-	2
I6.	СЦ ч.3 п.I769	Стоимость ПМУ-I	шт	2	28,2	-	-	56	-	-	-
I7.	I6-II9	Задвижка диам.80 мм 30ч 6 бр	шт	6	29,47	I,7I	0,43/0,09	I77	I0	3/I	I3
I8.	I6-I20	То же, диам. I00мм	шт	I	34,33	I,7I	0,43/0,09	34	2	-	2
I9.	23-07 I-8I6	Клапан обратный под приварку диам.80мм I9ч2I6р	шт	2	I7,I6	-	-	34	-	-	-
20.	СЦ ч.3 п.I06	Вентиль диам. 32 мм I5кчI8п2	шт	4	3,06	-	-	I2	-	-	-
2I.	п.87	То же, диам. 25 мм I5ч8р2	шт	I7	2,2	-	-	37	-	-	-
22.	23-07 п.I-227	То же, диам. 25 мм I5ч8п2	шт	6	2,38	-	-	I4	-	-	-
23.	I8-206	Конденсатоотводчик диам.32 мм 45чI2нж	шт	I	30,08	2,63	0,43/0,09	30	3	-	3
24.	I8-225	Манометр	шт	4	5,32	0,2	-	2I	I	-	I
25.	I7-94	Установка баков массой до 0,5 т	шт	I	I0,37	8,05	I,37/0,32	I0	8	I/-	9
26.	СЦ ч.3 п.38	Бак емкостью I м3	шт	I	260	-	-	260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	I8-I55	То же, емкостью 0,7м3 для топлива	шт	I	I02,66	6,57	0,93/0,I9	I03	7	I/-	8
28.	I6-80	Трубы стальные диам. 25 мм	м	25	I,97	0,28	0,02/-	50	7	I/-	8
29.	I6-8I	То же, диам. 32 мм	м	3I	2,4	0,28	0,02/-	74	9	I/-	I0
30.	I6-83	То же, диам. 57 х 3	м	6	4,I	0,37	0,05/0,0I	25	2	-	2
3I.	I6-84	То же, диам. 76 х 3,5	м	I2	5,36	0,52	0,08/0,02	64	6	I/-	7
32.	I6-86	То же, диам.I08 х 4	м	I6	8,3I	0,54	0,09/0,02	I33	9	I/-	I0
33.	I6-220	Испытание труб диам. 50 мм	I00м	0,62	5,92	3,73	-	4	2	-	2
34.	I6-22I	То же, диам. I00мм	I00м	0,28	II,66	3,73	-	3	I	-	I
35.	I2-805-I К= I,25	Клапан регулирующий диам.25 мм УРРД	шт	I	2,25	I,99	0,06/0,0I	2	2	-	2
		ИТОГО:	руб.					6473	360	57/26	4I7
		Пуск и регулировка 2%	"					8	8	-	8
		ИТОГО:	"					648I	368	57/26	425
		ИТОГО по п.I-4,35	"					39I0	223	42/23	265
		Отклонение по зарплате									
		223 х 0,4	"					89	89	-	89
		23 х 0,4	"					9		9/9	9
		ИТОГО:	"					4008	3I2	5I/32	363
		Накладные расходы 3I2 х 0,8	"					250	-	-	II6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		5I x 0,4	руб.					20			
		ИТОГО:	"					4278	3I2	5I/32	479
		Плановые накопления 8%(НУЧП-44%)	"					342	-	-	I60
		ИТОГО:	"					4620	3I2	5I/32	639
		ИТОГО по п.5-7, II-I4,25,26	"					I523	69	7/2	76
		Отклонение по зарплате									
		69 x 0,4	"					28	28	-	28
		2 x 0,4	"					I	-	I/I	I
		ИТОГО:	"					I552	97	8/3	I05
		Накладные расходы 80% (НУЧП-63%)	"					78	-	-	66
		ИТОГО:	"					I630	97	8/3	I7I
		Плановые накопления 8%(НУЧП-44%)	"					I30	-	-	46
		ИТОГО:	"					I760	97	8/3	2I7
		ИТОГО сантехнических работ	"					I048	76	8/I	84
		Отклонение по зарплате									
		76 x 0,4	"					30	30	-	30
		I x 0,4									
		ИТОГО:	"					I078	I06	8/I	II4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	руб					I43	-	-	72
		ИТОГО:	руб					I22I	I06	8/I	I86
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					98	-	-	50
		ИТОГО:	"					I3I9	I06	8/I	236
		ИТОГО по разделу I:	"					7699	5I5	67/36	I092
		2. Оборудование									
I.	2I-06 п.5-065	Оборудование ПНГ-2	к/т	3	225	-	-	675	-	-	-
2.	I7-04 п.5-064	Клапан регулирующий диам. 25мм УРРД	шт	I	70	-	-	70	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					745			
		Начисления 40%	"					298			
		ИТОГО:	"					I043			
		3. Строительные работы									
I.	I5-432	Масляная окраска	м2	22	0,667	0,384	-	I4	8	-	8
2.	26-I5	Изоляция шнуром минватным	м3	0,6	23	2I,8	0,49/0,I8	I4	I3	-	I3
3.	СЦ ч.I п.352	Стоимость шнура минватного	м3	0,62	78,6	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	26-70	Покрытие стеклопластиком рулонным	I00м2	0,I2	27,96	I4,4	0,73/0,I5	3	2	-	2
5.	СЦ ч.I п.I94	Стоимость стеклопластика рулонного	м2	I3,8	2,4	-	-	33	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					II3	23	-	23
		Отклонение по зарплате									
		23 х 0,4	"					9	9	-	9
		ИТОГО:	"					I22	32	-	32
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					20	-	-	I9
		ИТОГО:	"					I42	32	-	5I
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					II	-	-	I4
		ИТОГО:	"					I53	32	-	65
		Сводка затрат:									
		Монтажные работы	"					4620	3I2	5I/32	639
		Сантехоборудование	"					I760	97	8/3	2I7
		Сантехнические работы	"					I3I9	I06	8/I	236
		Оборудование	"					I043			
		Строительные работы	"					I53	32		65
		Всего по смете:	"					8895	547	67/36	II57

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела З.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6а

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на оборудование котельной (вариант II)

Сметная стоимость - 7,05 тыс.руб.
НУЧП - 0,9I тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I5,4 руб.
2. I м2 общей площади здания - 4,48 руб.
3. Iм3 объема здания - I,4I руб.

Основание: чертежи № ТМ.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейс-куранто, УСН, расценок и др	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе: Основная з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Всего	в том числе Основная з/пл.	Экспл. машин в т.ч. з/пл	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сантехработы									
I.	2I-06 п.4-047	Котел КВ-300МТ 700 х I,4= 980	шт	3	980	-	-	2940	-	-	-
2.	35-74-6	Монтаж котлов КВ-300МТ	шт	3	62,2	47,8	I0,7/5,67	I87	I43	32/I7	I75
3.	I2-805-I к-I,25	Клапан регулирующий диам. 25 мм УРРД	шт	I	2,25	I,99	0,06/0,0I	2	2	-	2
4.	I8-I63	Установка насосов	шт	3	I2,56	7,89	0,58/0,I9	38	24	2/I	26
5.	I8-I64	То же, массой до 0,2 т	"	2	I6,59	9,89	I,07/0,22	33	20	2/I	22
6.	СЦ ч.3	Стоимость насосов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I977	КМ-20/I8а с 4А80А2	шт	2	I35	-	-	270	-	-	-
7.	I8-77	Водоподогреватель односекционный площадью до 6,3 м2	шт	I	24,7	7,85	I,49/0,3	25	8	I/-	9
8.	I8-9I	То же, четырехсекционные	шт	I	I9,I	9,38	I,42/0,29	I9	9	I/-	I0
9.	I9-05 п.4-077 К=I,37	Подогреватель пароводяной ПП2-6-2-II поверхностью нагрева 6,3 м2	шт	I	472,65	-	-	473	-	-	-
I0.	I9-05 п.4-092 К=I,37	То же, марка 4,07 по ТУ 400-28-255-77Е (75+7Ix3)x I,37=394,6	шт	I	394,6	-	-	395	-	-	-
II.	I7-94	Установка баков массой до 0,5 т	шт	I	I0,37	8,05	I,37/0,32	I0	8	I/-	9
I2.	СЦ ч.3 п.38	Стоимость бака емк. Iм3	шт	I	260	-	-	260	-	-	-
I3.	I8-209	Установка узлов ручных насосов	шт	2	4,98	3,42	0,22/0,04	I0	7	-	7
I4.	24-I5 п.I-077	Обвязка ручных насосов I4xI,I6xI,32=2I,44	шт	2	2I,44	-	-	43	-	-	-
I5.	23-0I п.I6-006 К= I,35	Насос Р-08.30	шт	2	54	-	-	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I6-I36 СЦ ч.3 п.I776	Установка ПМУ-I I,72+I,I2 х 2 = 3,96	шт	2	3,96	0,97	0,I9/0,04	8	2	-	2
I7.	СЦ ч.3 п.I769	Стоимость ПМУ-I	шт	2	28,2	-	-	56	-	-	-
I8.	I6-II9	Задвижка диам.80 мм 30ч6бр	шт	6	29,47	I,7I	0,43/0,09	I77	I0	3/I	I3
I9.	I6-I20	То же, диам. I00 мм	шт	I	34,33	I,7I	0,43/0,09	34	2	-	2
20.	23-07 п.I-8I6	Клапан обратный под приварку диам.80 мм I9ч2I6р	шт	2	I7,I6	-	-	34	-	-	-
2I.	СЦ ч.3 п.I06	Вентиль диам. 32мм I5кчI8п2	шт	4	3,06	-	-	I2	-	-	-
22.	п.87	То же, диам. 25 мм I5ч8р2	шт	I7	2,2	-	-	37	-	-	-
23.	23-07 п.I-227	То же, диам. 25 мм I5ч8п2	шт	6	2,38	-	-	I4	-	-	-
24.	I8-206	Конденсатоотводчик диам. 32 мм 45чI2нж	шт	I	30,08	2,63	0,43/0,09	30	3	-	3
25.	I8-225	Манометр	шт	4	5,32	0,2	-	2I	I	-	I
26.	I6-80	Трубы стальные диам. 25 мм	м	25	I,97	0,28	0,02/-	50	7	I/-	8
27.	I6-8I	То же, диам. 32 мм	м	3I	2,4	0,28	0,02/-	74	9	I/-	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I6-83	То же, диам. 57 х 3	м	6	4,I	0,37	0,05/0,0I	25	2	-	2
29.	I6-84	То же, диам. 76 х 3,5	м	I2	5,36	0,52	0,08/0,02	64	6	I/-	7
30.	I6-86	То же, диам.I08 х 4	м	I6	8,3I	0,54	0,09/0,02	I33	9	I/-	I0
3I.	I6-220	Испытание труб диам. 50 мм	I00м	0,62	5,92	3,73	-	4	2	-	2
32.	I6-22I	То же, диам. I00мм	I00м	0,28	II,66	3,73	-	3	I	-	I
		ИТОГО:	руб					5589	275	46/20	32I
		Пуск и регулировка 2%	"					6	6	-	6
		ИТОГО:	"					5595	28I		
		ИТОГО по п.I-3	"					3I29	I45	32/I7	I77
		Отклонение по зарплате									
		I45 х 0,4	"					58	58	-	58
		I7 х 0,4	"					7		7/7	7
		ИТОГО:	"					3I94	203	39/24	242
		Накладные расходы									
		203 х 0,8	"					I62			77
		39 х 0,4	"					I6			
		ИТОГО:	"					3372	203	39/24	3I9
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					270			97
		ИТОГО:	"					3642	203	39/24	4I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по п.4-I2	руб					I523	69	7/2	76
		Отклонения по зарплате									
		69 х 0,4	"					28	28		28
		2 х 0,4	"					I		I/I	I
		ИТОГО:	"					I552	97	8/3	I05
		Накладные расходы 80% (НУЧП - 63%)	"					78			66
		ИТОГО:	"					I630	97	8/3	I7I
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I30			46
		ИТОГО:	"					I760	97	8/3	2I7
		ИТОГО по п.I3-32	"					943	67	7/I	74
		Отклонения по зарплате									
		67 х 0,4	"					27	27		27
		I х 0,4									
		Итого	"					970	94	7/I	I0I
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП- 63%)	"					I29			64
		ИТОГО:	"					I099	94	7/I	I65
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					88			44
		ИТОГО:	"					II87	94	7/I	209
		ВСЕГО по разделу:	"					6589	394	54/28	842

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Оборудование									
I.	I7-04 п.5-064	Клапан регулирующий диам.25 мм УРРД	шт	I	70	-	-	70	-	-	-
2.	I9-06-0I п.I75	Вагонетка ВО-0,5	шт	I	I50	-	-	I50	-	-	-
		ИТОГО:	руб					220			
		Начисления 40%	"					88			
		ИТОГО:	"					308			
		3. Строительные работы									
I.	I5-432	Масляная окраска труб	м2	22	0,667	0,384	-	I4	8	-	8
2.	26-I5	Изоляция шнуром минватным	м3	0,6	23	2I,8	0,49/0,I8	I4	I3	-	I3
3.	СЦ ч.I п.352	Стоимость шнура минватного	м3	0,62	78,6	-	-	49	-	-	-
4.	26-70	Покрытие стеклопластиком рулонным	I00м2	0,I2	27,96	I4,4	0,73/0,I5	3	2	-	2
5.	СЦ ч.I п.I94	Стоимость стеклопластика рулонного	м2	I3,8	2,4	-	-	33	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					II3	23	-	23
		Отклонения по зарплате 23 х 0,4	руб					9	9	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					I22	32		32
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					20			I9
		ИТОГО:	"					I42	32		5I
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					II			I4
		ИТОГО:	"					I53	32		65
		Сводка затрат									
		Монтажные работы	"					3642	203	39/24	4I6
		Сантехоборудование	"					I760	97	8/3	2I7
		Сантехработы	"					II87	94	7/I	209
		Оборудование	"					308			
		Строительные работы	"					I53	32		65
		ВСЕГО по смете	"					7050	426	54/28	907

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук. группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту свинарника по выращиванию и откорму 500 свиней в год на канализацию бетонную (вариант I)

Сметная стоимость - 0,20 тыс. руб.
НУЧП - 0,04 тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,5 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,I3 руб.
3. IмЗ объема здания - 0,04 руб.

Основание: чертежи № НК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	кол-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-3I	Трубы чугунные канализационные по стенам диам.50 мм	м	2	4,95	0,45	0,03/0,0I	I0	I	-	I
2.	I6-32	То же, диам.I00мм	м	65	7,I6	0,49	0,05/0,0I	47	3	-	3
3	I6-67 СЦ ч.3 п.I062	Трубы электросварные диам. 57 х 3 2,52+0,5 х0,4 =2,72	м	0,5	2,72	0,4I	0,07/0,0I	I	-	-	-
4.	I6-70	То же, диам. I08 х3,5 4,54+0,82х0,4=4,87	м	I,5	4,87	0,53	0,I/0,02	7	I	-	I
5.	I7-I7	Умывальник керамический со смесителем	шт	I	23,05	I,37	0,I/0,02	23	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I7-28	Трап чугунный эмалированный диам. 50мм	шт	I	7,72	0,29	0,03/0,0I	8	I	-	I
7.	I7-48	Смеситель с душевой трубкой и сеткой	шт	I	II,I2	0,5I	0,0I/-	II	I	-	I
8.	I7-63	Унитаз с высокорасположенным бачком	шт	I	36,87	I,86	0,2I/0,04	37	2	-	2
		ИТОГО:	руб.					I44	I0	-	I0
		Отклонения по зарплате									
		I0 х 0,4	"					4	4	-	4
		ИТОГО:	"					I48	I4	-	I4
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП- 63%)	"					20	-	-	9
		ИТОГО:	"					I68	I4	-	23
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					I3	-	-	6
		ИТОГО:	"					I8I	I4	-	29
		Строительные работы									
I.	26-79	Окраска труб битумом	м2	0,7	0,62	0,28	0,02/0,005	I	-	-	-
2.	26-I6	Изоляция минватными матами на деревянной основе	м3	0,04	22,5I	8,37	0,25/0,05	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	СЦ ч.I п.74	Стоимость матов минераловатных	м3	0,05	55,9	-	-	3	-	-	-
4.	26-70	Покрытие изоляции рубероидом	м2	I	0,28	0,I44	-	I	-	-	-
5.	СЦ ч.I п.387	Стоимость рубероида	м2	I,I5	0,6	-	-	I	-	-	-
6.	I0-70 прим.	Изоляция деревянной рейкой	м3	0,02	I72,28	I2,6	3,II/0,63	4	I	-	I
7.	26-79	Окраска битумом	м2	I,I3	0,62	0,28	0,02/0,005	I	I	-	I
		ИТОГО:	руб.					I2	3	-	3
		Отклонения по зарплате									
		3 х 0,4	"					I	I	-	I
		Итого:	"					I3	4	-	4
		Накладные расходы									
		I6,5% (НУЧП - 58%)	"					2	-	-	2
		ИТОГО:	"					I5	4	-	6
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I	-	-	3
		ИТОГО:	"					I6	4	-	9
		ВСЕГО по смете:	"					I97	I8	-	38

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач. сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7а

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на канализацию бытовую (вариант II)

Сметная стоимость - 0,25 тыс. руб.
НУЧП - 0,06 тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,6 руб.
2. Iм2 общей площади здания -0,I7 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,05 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная з/пл.	В том числе: Экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная з/пл	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-3I	Трубы чугунные канализационные по стенам диам. 50 мм	м	2	4,95	0,45	0,03/0,0I	I0	I	-	I
2.	I6-32	То же, диам.I00мм	м	6,5	7,I6	0,49	0,05/0,0I	47	3	-	3
3.	I6-2	Трубы чугунные напорные диам. 65 мм	м	0,5	3,92	0,27	0,07/0,0I	2	-	-	-
4.	I6-4	То же, диам. I00мм	м	I,5	5,8I	0,38	0,09/0,02	9	I	-	I
5.	I7-I7	Умывальник керамический со смесителем	шт	I	23,05	I,37	0,I/0,02	23	I	-	I
6.	I7-28	Трап чугунный эмалированный диам. 50мм	шт	I	7,72	0,29	0,03/0,0I	8	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I7-48	Смеситель с душевой сеткой и трубкой	шт	I	II,I2	0,5I	0,0I/-	II	I	-	I
8.	I7-63	Унитаз с высокорасположенным бачком	шт	I	36,87	I,86	0,2I/0,04	37	2	-	2
		ИТОГО:	руб.					I47	I0	-	I0
		Отклонение по з/плате I0 х 0,4	"					4	4	-	4
		ИТОГО:	"					I5I	I4	-	I4
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП - 63%)	"					20	-	-	9
		ИТОГО:	"					I7I	I4	-	23
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I4	-	-	6
		ИТОГО:	"					I85	I4	-	29
		Строительные работы									
I.	I-962	Разработка грунта вручную в траншее	м3	2	I,94	I,94	-	4	4	-	4
2.	23-I	Устройство основания песчаного	м3	0,7	8,05	0,89	-	6	I	-	I
3.	I0-29	Основание из горбыля	м3	0,5	70,43	II,6	I,97/0,4	35	6	I/-	7
4.	I-968	Обратная засыпка грунта	м3	0,8	0,46	0,46	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб					45	II	I/-	I2
		Отклонение по зарплате									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Отклонения по зарплате									
		II х 0,4	руб.					4	4	-	4
		ИТОГО:	"					49	I5	I/-	I6
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП - 58%)	"					8	-	-	9
		ИТОГО:	"					57	I5	I/-	25
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					5			7
		ИТОГО:	"					62	I5	I/-	32
		ВСЕГО по смете:	"					247	29	I/-	6I

Гл. инженер проекта З.В.Горбачева

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева

Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год
на канализацию производственную (вариант I)

Сметная стоимость - 0,2I тыс.руб.
НУЧП - 0,05 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,5 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,I4 руб.
3. I м3 объема здания - 0,04 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейс-курантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная з/пл	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: основная з/пл.	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-70 СЦ ч.3 п.I062	Трубы электросварные диам.I08х 3,5 4,54 + 0,82х0,4=4,87	м	II	4,87	0,53	0,I/0,02	54	6	I/-	7
2.	I7-29	Трап чугунный эмалированный диам. I00мм	шт	3	I7,82	I,I4	0,04/0,0I	53	3	-	3
		ИТОГО:	руб.					I07	9	I/-	I0
		Отклонение по зарплате 9 х 0,4	"					4	4	-	4
		ИТОГО:	"					III	I3	I/-	I4
		Накладные расходы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I3,3% (НУЧП-63%)	руб.					I5			9
		ИТОГО:	"					I26	I3	I/-	23
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I0			6
		ИТОГО:	"					I36	I3	I/-	29
		Строительные работы									
I.	26-79	Окраска труб битумом	м2	3,8	0,62	0,28	0,02/0,005	2	I	-	I
2.	26-I6	Изоляция минватными матами на деревянной основе	м3	0,234	22,5I	8,37	0,25/0,05	5	2	-	2
3.	СЦ ч.I п.74	Стоимость минватных листов	м3	0,28	55,9	-	-	I6	-	-	-
4.	26-70	Покрытие изоляции рубероидом	м2	5,52	0,28	0,I44	-	2	I	-	I
5.	СЦ ч.I п.387	Стоимость рубероида	м2	6,35	0,6	-	-	4	-	-	-
6.	26-3	Изоляция деревянной рейкой	м3	0,II8	28,69	I0,98	0,9/0,I8	3	,I	-	I
7.	СЦ ч.2 п.625	Стоимость рейки толщиной 20 мм	м3	0,II8	I43	-	-	I7	-	-	-
8.	26-79	Окраска битумом	м2	6,2	0,62	0,28	0,02/0,005	4	2	-	2
		ИТОГО:	руб.					53	7	-	7
		Отклонения по зарплате 7 х 0,4	руб.					3	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					56	I0	-	I0
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	руб.					9	-	-	6
		ИТОГО:	"					65	I0	-	I6
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					5	-	-	4
		ИТОГО:	"					70	I0	-	20
		ВСЕГО по смете:	"					206	23	I/-	49

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матошко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8а

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на производственную канализацию (вариант II)

Сметная стоимость – 0,55 тыс. руб.
НУЧП – 0,2I тыс.руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – I,3 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 0,37 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,I2 руб.

Основание: чертежи № ВК.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4	Трубы чугунные напорные диам.I00мм	м	II	5,8I	0,38	0,09/0,02	64	4	I/-	5
2.	I6-23	Фасонные части чугунные	т	0,I	502,4	I8,I	3,85/0,78	50	2	-	2
3.	I7-29	Трап чугунный эмалированный диам. I00мм	шт	3	I7,82	I,I4	0,04/0,0I	53	3	-	3
		ИТОГО:	руб.					I67	9	I/-	I0
		Отклонения по зарплате 9 х 0,4	"					4	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					I7I	I3	I/-	I4
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	"					23	-	-	9
		ИТОГО:	"					I94	I3	I/-	23
		Плановые накопления 8% (НУЧП- 44%)	"					I6			6
		ИТОГО:	"					2I0	I3	I/-	29
		Строительные работы									
I.	I-962	Разработка грунта вручную в траншеях	м3	I2	I,94	I,94	-	23	23	-	23
2.	23-I	Устройство песчаного основания	м3	4,5	8,05	0,89	-	36	4	-	4
3.	I0-29	То же, из горбыля	м3	2,65	70,43	II,6	I,97/0,4	I87	30	5/I	35
4.	I-968	Обратная засыпка грунта	м3	5	0,46	0,46	-	2	2	-	2
		Итого	руб.					248	59	5/I	64
		Отклонения по зарплате									
		59 х 0,4	"					24	24	-	24
		I х 0,4									
		ИТОГО:	"					272	83	5/I	88
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					45			5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					3I7	83	5/I	I39
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					25			39
		ИТОГО:	"					342	83	5/I	I78
		ВСЕГО по смете:	"					552	96	6/I	207

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
/ Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на вентиляцию

Сметная стоимость – 9,77 тыс.руб.
НУЧП – 2,27 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу –22,3 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 6,54 руб.
3. Iм3 объема здания – 2,07 руб.

Основание: чертежи № ОВ.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № № прейс-курантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Система III									
I. 20-7I5 I5-0I п.I-399 п.I-4II	Вентилятор В-Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А80В4 I72,89-(63-45)xI,35= =I48,59	шт	I	I48,59	5,98	I,02/0,2I	I49	6	I/-	7
2. СЦ ч.3 п.5I5	Вставки гибкие	м2	0,87	I6,2	–	–	I4	–	–	–
3. 20-760	Установка калориферов массой до 0,I25т	шт	2	7,I5	2,83	0,64/0,I3	I4	6	I/-	7
4. СЦ ч.3 п.734	Стоимость КВВ6А-II	шт	2	65,3	–	–	I3I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	20-696	Установка подставок, рамок Р6, РД-I, каркаса Кр-2	I00кг	0,5I	47,22	6,I	0,68/0,I4	24	3	-	3
6.	20-656	Двери герметические утепленные ДуI,25х0,5	шт	I	27,28	I,88	0,77/0,I4	27	2	I/-	3
7.	20-43I	Установка утепленных клапанов	шт	I	4,I6	2,22	0,25/0,05	4	2	-	2
8.	СЦ ч.2 п.56I	Стоимость клапана	м2	0,66	68,2	-	-	45	-	-	-
9.	СЦ ч.I п.405	То же, приборов	к/т	I	I,5I	-	-	2	-	-	-
I0.	20-407	Установка решеток № I-I50х490	шт	I0	I,59	0,84	0,07/0,0I	I6	8	I/-	9
II.	I6-42	Трубы водогазопроводные диам.I5мм	м	52	I,76	0,22	0,02/-	92	II	I/-	I2
I2.	20-49	Переход из стали 0,7 мм диам.530 мм	м2	I,45	7,4	0,58	0,06/0,0I	II	I	-	I
I3.	20-47	То же, диам. 355мм	м2	0,43	7,09	0,67	0,05/0,0I	3	I	-	I
		Система П2									
I4.	20-7I5 I5-0I п.I-398 п.I-4II	Вентилятор В-Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4А80А4 I72,89-(63-42)хI,35= =I44,54	шт	I	I44,54	5,98	I,02/0,2I	I45	6	I/-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	СЦ ч.3 п.5I5	Вставки гибкие	м2	0,7	I6,2	-	-	II	-	-	-
I6.	20-760	Установка калориферов массой до 0,I25кг	шт	2	7,I5	2,83	0,64/0,I3	I4	6	I/-	7
I7.	СЦ ч.3 п.757	Калорифер КВС6А-II	шт	2	47,7	-	-	95	-	-	-
I8.	20-696	Установка подставок, рамок Р6, каркаса Кр-2	I00кг	0,27	47,22	6,I	0,68/0,I4	I3	2	-	2
I9.	20-43I	Установка утепленного клапана	шт	I	4,I6	2,22	0,25/0,05	4	2	-	2
20.	СЦч.2 п.56I	Стоимость клапана	м2	0,66	68,2	-	-	45	-	-	-
2I.	СЦ ч.I п.405	То же, приборов	к/т	I	I,5I	-	-	2	-	-	-
22.	20-48	Переход из стали 0,7 мм диам. 400мм	м2	I,3I	7,64	0,67	0,05/0,0I	I0	I	-	I
23.	20-46	То же, диам.3I5мм	м2	0,62	7,69	0,88	0,06/0,0I	5	I	-	I
		Система П3									
24.	20-7I5 I5-0I п.I-402 п.I-4II	Вентилятор В-Ц4-70 №5 с электродвигателем 4А90 4 I72,89-(63-54)хI,35= =I60,74	шт	I	I60,74	5,98	I,02/0,2I	I6I	6	I/-	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	СЦ ч.3 п.5I5	Вставки гибкие	м2	0,87	I6,2	-	-	I4	-	-	-
26.	20-760	Установка калориферов массой до 0,I25т	шт	2	7,I5	2,83	0,64/0,I3	I4	6	I/-	7
27.	СЦ ч.3 п.760	Стоимость калориферов КВС9А-II	шт	2	73,5	-	-	I47	-	-	-
28.	20-696	Установка подставок, рамок Р9, каркаса Кр-2	I00кг	0,35	47,22	6,I	0,68/0,I4	I7	2	-	2
29.	20-43I	Установка утепленных клапанов	шт	2	4,I6	2,222	0,25/0,05	8	4	I/-	5
30.	СЦ ч.2 п.56I	Стоимость клапана	м2	I,06	68,2	-	-	72	-	-	-
3I.	СЦ ч.I п.405	То же, приборов	к/т	2	I,5I	-	-	3	-	-	-
32.	20-49	Переход из стали 0,7мм диам.560 мм	м2	I,68	7,4	0,58	0,06/0,0I	I2	I	-	I
33.	20-48	То же, диам. 450 мм	м2	0,52	7,64	0,67	0,05/0,0I	4	I	-	I
34.	20-7I2	Вентилятор В-Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА63В2	шт	3	74,I5	2,34	0,I9/0,04	222	7	I/-	8
35.	20-7I2 I5-0I п.I-393 п.I-394	То же, с электродвигателем 4А7IА2 74,I5+(34-24)хI,35= =87,65	шт	2	87,65	2,34	0,I9/0,04	I75	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	20-7I4 I5-0I п.I-394 п.I-398	Вентилятор В-Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4 II3,52+(42-34)xI,35= =I24,32	шт	2	I24,32	4,55	0,44/0,09	249	9	I/-	I0
37.	СЦ ч.3 п.5I5	Вставки гибкие	м2	3,8	I6,2	-	-	62	-	-	-
38.	20-696	Кронштейны для вентиляторов	I00кг	I,I	47,22	6,I	0,68/0,I4	52	7	I/-	8
39.	20-527	Дефлектор диам. 400мм	шт	I	I6,53	2,38	0,04/0,0I	I7	2	-	2
40.	20-6I5	Решетки Р200	шт	2	I,85	0,84	0,07/0,0I	4	2	-	2
4I.	20-638	Заслонки с ручным приводом Р200Р и Р250Р	шт	3	I,06	0,73	0,03/0,0I	3	2	-	2
42.	СЦ ч.3 п.622	Стоимость заслонок диам. 280 мм	шт	3	5,45	-	-	I6	-	-	-
43.	20-5	Воздуховоды из стали 0,6 мм диам. 335-650 мм	м2	I00	6,07	0,67	0,05/0,0I	607	67	5/I	72
44.	20-4	То же, диам. 225--3I5 мм	м2	I05	6,76	0,88	0,06/0,0I	7I0	92	6/I	98
45.	20-2	То же, из стали диам. 200 мм	м2	I0I,2	6,97	0,88	0,06/0,0I	705	89	6/I	95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	20-I	То же, диам. I60 мм	м2	37,I	9,7I	0,88	0,06/0,0I	360	33	2/-	35
47.	20-I0	Воздуховод из стали 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	I	7,26	0,88	0,06/0,0I	7	I	-	I
48.	20-II	То же, до I600 мм	м2	62,5	6,88	0,67	0,05/0,0I	430	42	3/I	45
49.	20-II	То же, переходы периметром до I600 мм	м2	I,7	6,88	0,67	0,05/0,0I	I2	I	-	I
50.	СЦ ч.3 п.640	Лючки для замера	шт	58	0,I7	-	-	I0	-	-	-
5I.	п.I487	Сетка металлическая	м2	5	4,79	-	-	24	-	-	-
52.	п.I883	Шиберы	шт	I06	3,74	-	-	396	-	-	-
53.	20-4II	Решетки 200х200	шт	I0	3,6	0,84	0,07/0,0I	36	8	I/-	9
		ИТОГО:	руб					5425	445	36/4	48I
		Отклонения по зарплате									
		445 х 0,4	"					I78	I78	-	I78
		4 х 0,4	"					2		2/2	2
		ИТОГО:	руб					5606	623	38/6	66I
		Пуск и регулировка 5%	"					33	33		33
		ИТОГО:	руб					5638	656	38/6	694
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП -63%)	руб					750			437
		Итого	"					6388	656	38/6	II3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	руб					5II			305
		ИТОГО:	"					6899	656	38/6	I436
		Строительные работы									
I.	I4-2I	Устройство вытяжных вентиляционных шахт сечением 200х200	м2	22,6	I9,585	I,96	0,24/0,05	443	44	5/I	49
2.	I4-22	То же, сечением 400 х 400	м2	27,2	I7,963	I,67	0,22I/0,045	489	45	6/I	5I
3.	I4-23	То же, сечением 600 х 600	м2	65,6	I5,73	I,52	0,I9/0,04	I032	I00	I2/3	II3
4.	I5-43I	Окраска воздуховодов	I00м2	4,I6	49,66	2I,4	0,04/0,0I	207	89	-	89
		ИТОГО:	руб					2I7I	278	23/5	30I
		Отклонения по зарплате									
		278 х 0,4	"					III	III		III
		5 х 0,4	"					2		2/2	2
		Итого	руб					2284	389	25/7	4I4
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП - 58%)	"					377			240
		ИТОГО:	руб					266I	389	25/7	654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	руб					213			182
		ИТОГО:	руб					2874	389	25/7	838
		ВСЕГО по смете:	руб					9773	1045	63/13	2272

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на отопление

Сметная стоимость - 7,76 тыс.руб.
НУЧП - I,I6 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I7,7 руб.
2. Iм2 общей площади - 5,I9 руб.
3. Iм3 объема здания - I,64 руб.

Основание: чертежи № 0В.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-36	Трубы стальные диам. I5мм	м	280	I,25	0,2I	0,02/-	350	59	6/-	65
2.	I6-37	То же, диам. 20 мм	м	254	I,34	0,2I	0,02/-	340	53	5/-	58
3.	I6-38	То же, диам. 25 мм	м	I46	I,5	0,2I	0,02/-	2I9	3I	3/-	34
4.	I6-39	То же, диам. 32 мм	м	20	I,67	0,2I	0,02/-	33	4	-	4
5.	I6-40	То же, диам. 40 мм	м	32	I,92	0,2I	0,02/-	6I	7	I/-	8
6.	I6-68 СЦ ч.3 п.I062	То же, диам. 76 х 3 3,I8+0,9х0,4=3,54	м	25	3,54	0,47	0,08/0,02	89	I2	2/I	I4
7.	I6-220	Испытание системы	I00м	7,57	5,92	3,73	-	45	28	-	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I8-I32	Регистры из гладких труб диам. I08х4	м	664	7,05	0,II	0,04/0,0I	468I	73	27/7	I00
9.	I8-I94	Воздухосборник диам. I59 х 3,2	шт	8	I0,84	I,22	0,I8/0,04	87	I0	I/-	II
I0.	СЦ ч.3 п.9I	Вентиль диаметром I5 мм I5кчI8п	шт	48	I,46	-	-	70	-	-	-
II.	п.93	То же, диам. 25мм	шт	8	2	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.					599I	277	45/8	322
		Отклонения по зарплате									
		277 х 0,4	"					III	III		III
		8 х 0,4	"					3		3/3	3
		ИТОГО:	"					6I05	388	48/II	436
		Пуск и регулировка 2%	"					9	9		9
		ИТОГО:	"					6II4	397	48/II	445
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	"					802			280
		ИТОГО:	"					69I6	397	48/II	725
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					553			I96
		ИТОГО:	"					7469	397	48/II	92I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I.	I5-432	Масляная окраска труб	I00м2	0,97	66,66	38,4	0,04/0,0I	65	37	-	37
2.	I5-43I	То же, регистров	I00м2	I,85	49,66	2I,4	0,04/0,0I	92	40	-	40
3.	26-I5	Изоляция пухшнуром из минваты	м3	0,I8	23	2I,8	0,49/0,I8	4	4	-	4
4.	СЦ ч.I п.352	Стоимость пухшнура из минваты	м3	0,I84	78,6	-	-	I4	-	-	-
5.	26-69 К= 2	Антикоррозийное покрытие бризолом в 2 слоя	м2	2,9	I,962	0,568	0,04/0,008	6	2	-	2
6.	СЦ ч.I п.60	Стоимость бризола	м2	6,7	0,3II	-	-	2	-	-	-
7.	26-70	Покрытие стеклопластиком рулонным	м2	5,9	0,28	0,I44	-	2	I	-	I
8.	СЦ ч.I п.I9I	Стоимость стеклопластика РСТ-ХН	м2	6,8	I,3	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО:	руб					I94	84	-	84
		Отклонения по зарплате									
		84 х 0,4	"					34	34	-	34
		ИТОГО:	"					228	II8	-	II8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	руб					38			68
		ИТОГО:	руб					266	II8	-	I86
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					2I			52
		ИТОГО:	"					287	II8	-	238
		ВСЕГО по смете:	"					7756	5I5	48/II	II59

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

Составил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на теплоснабжение установок систем

Сметная стоимость – 0,24 тыс.руб.
НУЧП – 0,09 тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – 0,5 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 0,I6 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,05 руб.

Основание: чертежи № 0В.СО
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	№ прейскурантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-36	Трубы стальные диам. I5 мм	м	3	I,25	0,2I	0,02/-	4	I	-	I
2.	I6-38	То же, диам. 25 мм	м	I6	I,5	0,2I	0,02/-	24	3	-	3
3.	I6-39	То же, диам. 32 мм	м	8	I,67	0,2I	0,02/-	I3	2	-	2
4.	I6-4I	То же, диам. 50 мм	м	I3	2,34	0,26	0,04/0,0I	30	3	I/-	4
5.	I6-220	Испытание системы	I00м	0,4	5,92	3,73	-	2	2	-	2
6.	I8-I94	Воздухосборник диам. I59 х 3,2	шт	2	I0,84	I,22	0,I8/0,04	22	2	-	2
7.	I8-I92	Расширитель для датчика ТУДЭ	шт	3	8,I2	I,22	0,I8/0,04	24	4	I/-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-I35 СЦ ч.3 п.I773	Установка вентиля диам. 25 мм I,8+0,73 х 2 = 3,26	шт	4	3,26	0,97	0,I9/0,04	I3	4	I/-	5
9.	I6-I36 СЦ ч.3 п.I774	То же, диам. 32 мм I,72+0,9х2 = 3,52	шт	2	3,52	0,97	0,I9/0,04	7	2	-	2
I0.	23-07 п.I-378 К=I,32	Вентиль диам. 25 мм I5кчI9п2 2,6хI,32 = 3,43	шт	4	3,43	-	-	I4	-	-	-
II.	п.I-4I7 К= I,32	То же, диам. 32 мм I5кчI6пI 6 х I,32 = 7,92	шт	2	7,92	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					I69	23	3/-	26
		Отклонение по зарплате									
		23 х 0,4	"					9	9	-	9
		ИТОГО:	"					I78	32	3/-	35
		Пуск и регулировка 2%	"					7	7	-	7
		ИТОГО:	"					I85	39	3/-	42
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	"					25	-	-	26
		ИТОГО:	"					2I0	39	3/-	68
		Плановые накопления 8% (НУЧП - 44%)	"					I7	-	-	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб					227	39	3/-	86
		Строительные работы									
I.		Масляная окраска труб	м2	7,5	0,67	0,384	-	5	3	-	3
		Отклонения по зарплате									
		3 х 0,4	руб.					I	I	-	I
		ИТОГО:	"					6	4	-	4
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					I	-	-	2
		ИТОГО:	"					7	4	-	6
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					I	-	-	2
		ИТОГО:	"					8	4	-	8
		ВСЕГО по смете:	"					235	43	3/-	94

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на узел управления

Сметная стоимость - 0,32 тыс. руб.
НУЧП - 0,08 тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,7 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,2I руб.
3. Iм3 объема здания - 0,07 руб.

Основание: чертежи № ОВ.СО
Составлена в ценах I984 года

№ п п	№ прейс-курантов, УСН, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-36	Трубы стальные диам. I8 х 2	м	I,8	I,25	0,2I	0,02/-	2	I	-	I
2.	I6-68	То же, диам. 76х3	м	I,5	3,I8	0,47	0,08/0,02	5	I	-	I
3.	I6-7I	То же, диам. I33х4	м	I,8	6,0I	0,73	0,I3/0,03	II	I	-	I
4.	20-696	Крепление узла	I00кг	0,67	47,22	6,I	0,68/0,I4	32	4	-	4
5.	I8-I83	Грязевик I6-50	шт	I	3I,02	2,39	0,37/0,07	3I	2	-	2
6.	I8-225	Манометр	шт	2	5,32	0,2	-	II	I	-	I
7.	I8-226	Термометр	шт	2	2,88	0,2	-	6	I	-	I
8.	I6-II8	Задвижка диам.50 мм	шт	4	20,76	0,97	0,I9/0,04	83	4	I/-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-I35 СЦ ч.3 п.I773	Вентили фланцевые диам. 25 мм									
		I,8 +0,73х2 = 3,26	шт	2	3,26	0,97	0,I9/0,04	7	2	-	2
I0.	I6-I36 СЦ ч.3 п.I774	То же, диам. 32 мм									
		I,72+0,9х2= 3,52	шт	2	3,52	0,97	0,I9/0,04	7	2	-	2
II.	I6-I36 СЦ ч.3 п.I775	То же, диам. 40 мм									
		I,72+0,92х2 = 3,56	шт	2	3,56	0,97	0,I9/0,04	7	2	-	2
I2.	23-07 I-378 К=I,32	Вентиль диам. 25 мм I5кч I9п2									
		2,6 х I,32 =3,43	шт	2	3,43	-	-	7	-	-	-
I3.	п.I-4I7	То же, диам.32 мм I5кчI6пI									
		6хI,32 =7,92	шт	2	7,92	-	-	I6	-	-	-
I4.	п.I-4I8	То же, диам. 40 мм									
		7,5 хI,32=9,9	шт	2	9,9	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО:	руб.					245	2I	I/-	22
		Отклонения по зарплате									
		2I х 0,4	"					8	8	-	8
		Итого	"					253	29	I/-	30
		Пуск и регулировка 2%	"					6	6	-	6
		ИТОГО:	"					259	35	I/-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3% (НУЧП-63%)	руб.					34			23
		ИТОГО:	"					293	35	I/-	59
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					24			I6
		ИТОГО:	"					3I7	35	I/-	75

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева

Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 голов свиней в год на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость – 23,49 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования – I8,80 тыс.руб.
б) монтажных работ – 4,69 тыс.руб.

НУЧП – I,I0 тыс. руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу – I0,7 руб.
2. Iм2 общей площади здания – 3,I4 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,99 руб.

Основание: чертежи № ТХ.СО
Составлена в ценах I984 года

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто/нетто единицы		Стоимость единицы, руб. обор.				Общая стоимость, руб. обор.			
							монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.		монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл.	в том числе: эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.2-084 35-45-2	Станок для опоросов (из к-та ОСМ-60-I) (I2050-7090):60=82,6 573 : 60 = 9,55 367 : 60 = 6,I2 I29 : 60 = 2,I5 65,8 : 60= I,I	шт	I6	0,26	4,I6	82,6	9,55	6,I2	2,I5/I,I	I322	I53	98	34/I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Прил.3 сб. №35 Каталог цен "Союзсельхозтехника"	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием 7090 : 60xI,32=I56	шт	I6	-	-	-	I56	-	-	-	2496	-	-
3.	2I-06 п.5-024 35-3-5 35-3-6	Транспортер ТСН-2Б длиной 87 м I390-223,7 :I70x x(I70-87)-23,3= =II57,5												
		II6-0,73x83=55,4 92,I-0,63x83=39,8 I7-0,09x83=9,53 8,5I-0,05x83=4,36	к/т	I	-	-	II57,5	55,4	39,8	9,53/4,36	II58	55	40	I0/4
4.	Прил.3 сб.№35 Каталог цен "Союзсельхозтехника"	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием (223,7 : I70 x87+ +23,3)xI,32= =I8I,9	к/т	I	-	-	-	I8I,9	-	-	-	I82	-	-
5.	2I-06 п.5-024 35-3-5 35-3-6	Транспортер ТСН-2Б длиной I45м I390-223,7 : I70x x(I70-I45)-23,3= =I333,8												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II6-0,73x25=97,75 92,I-0,63x25=76,35 I7-0,09x25=I4,75 8,5I-0,05x25=7,26	к/т	I	-	-	I333,8	97,75	76,35	I4,75/7,26	I334	98	76	I5/7
6.	Прил.3 сб.№35 Каталог цен "Союзсельхозтехника"	Материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием (223,7 : I70xI45+ +23,3)xI,32=282,6	к/т	I	-	-	-	282,6	-	-	-	283	-	-
7.	Уманьский завод 35-4I-3	Кормораздатчик-смеситель КСП-0,8	шт	I	-	-	I900	27,4	I7,3	2,8I/I,3I	I900	27	I7	3/I
8.	2I-06 п.2-023 35-4I-3 К=I,I5	То же, КС-I,5	шт	I	-	-	I685	30	I9,9	2,8I/I,3I	I685	30	20	3/I
9.	2I-06 п.5-057	Тележка унифицированная ТУ-300	шт	4	-	-	50	-	-	-	200	-	-	-
I0.	I7-03 п.5-353	Весы шкальные счетные, платформенные, передвижные РП-500Ш36Сч	шт	2	-	-	I30	-	-	-	260	-	-	-
II.	п.5-288	То же, РП-600Ш36	шт	I	-	-	240	-	-	-	240	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	п.5-307	Весы для взвешивания скота передвижные 5024РП-IIIIЗС	шт	I	-	-	II00	-	-	-	II00	-	-	-
I3.	I8-0I п.3-084 I-220-I	Точильно-шлифовальный станок ЗК63I	шт	I	-	-	530	5,54	5,05	0,08/0,04	530	6	6	-
I4.	24-04-0I п.I70 I-220-2	Верстак слесарный на I рабочее место ОРГ-I468-0I-060А	шт	I	-	-	57	6,8	6,I5	0,I2/0,07	57	7	6	-
I5.	I8-05-IУ п.I-005	Машина ручная сверлильная электрическая ИЭ-I03IА	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
I6.	56-0I-0I	Стеллаж для деталей ОРГ-I468	шт	I	-	-	93	-	-	-	93	-	-	-
I7.	56-0I-0I п.600	Стол для ветврача I200х700х800	шт	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
I8.	п.I0I4	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт	I	-	-	97	-	-	-	97	-	-	-
I9.	п.443	Ларь для сухих кормов	шт	6	-	-	80	-	-	-	480	-	-	-
20.	п.520	Стол технологический I000х700х900	шт	I	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-
2I.	п.52I	То же, II37х700хI625	шт	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-
22.	24-03 п.II-004	Установка электроглушителя ФЭОС	шт	I	0,I3	0,I3	700	-	-	-	700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.	56-0I-0I п.5I7 28-33I-I	Комбинированный умывальник со стерилизатором инструментов												
		I52xI,32+I9,7= =220,34	шт	I	-	-	-	220,34	I6,I	2,3I/I,56	-	220	I6	2/2
24.	24-06 п.I-0I3 28-9II-2	Камера холодильная КХС-2-6	шт	I	-	-	730	7,75	7,52	0,05/0,02	730	8	8	-
25.	24-06 п.2-034 28-9I3-I	Комплект ребристотрубных фреоновых испарителей ИРТ-I2,5	шт	I	-	-	35	4,I	3,67	0,36/0,24	35	4	4	-
26.	24-06 п.2-002 28-9II-4	Агрегат холодильный ФАК-I,IE	шт	I	-	-	I57	7,82	7,55	0,09/0,06	I57	8	8	-
27.	2I-06 п.2-080 34-7I-2	Установка дезинфекционная УДП-М	к/т	I	-	-	700	64,4	59,2	2,2I/0,87	700	64	59	2/I
28.	2I-0I п.I7-00I	Прицеп тракторный ППТС-2	шт	I	-	-	460	-	-	-	460	-	-	-
29.	I9-06 п.I6-I28	Блок полиспастный	шт	2	-	-	I7,5	-	-	-	35	-	-	-
30.	2I-06 п.7-I74	Разнога 3,5xI,32=4,62	шт	I2	-	-	-	4,62	-	-	-	55	-	-
3I.	I9-06-0I п.I79	Тележка грузовая ТГ-I25	шт	I	-	-	8,9	-	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.								I3427	3696	357	69/34
		Начисления на оборудование 40%	"								5371			
		Отклонения по зарплате												
		357 х 0,4	"								I43	I43		
		3 х 0,4	"								I4			I4/I4
		Начисления 60% на эксплуатацию машин	"								4I			4I/-
		ИТОГО:	"								I8798	3894	500	I24/48
		Накладные расходы												
		500х0,8	"									400		
		I24х0,4	"									50		
		ИТОГО:	"								I8798	4344	500	I24/48
		Плановые накопления 8%	"									347		
		ИТОГО:	"								I8798	469I	500	I24/48
		В том числе НУЧП: 500+I24+624х0,32+624х0,44=I099												
		Сводка затрат												
		Оборудование	руб									I8798		
		Монтажные работы	"									469I	500	I24/48
		Всего:	"									23489	500	I24/48
		В том числе НУЧП:	"									I099		

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела З.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Сметная стоимость – 3,85 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования – I,27 тыс. руб.
б) монтажных работ – 2,58 тыс. руб.
НУЧП – I,47 тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу – 5,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания – I,73 руб.
3. Iм3 объема здания – 0,55 руб.

Основание: чертежи № 3-2,3
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	Шифр и № поз. прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб.: обор.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная з/пл	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.4-547 8-53I-4	Пускатель ПМЛ--I2I002А	шт	I0	–	–	II,3	3,4 I,83	I,49	0,08 0,0I	II3	34 I8	I5	I –
2.	I5-04 п.4-I89 8-53I-4	То же, ПМЕ-08IМ	шт	3	–	–	3,6	3,4 I,83	I,49	0,08 0,0I	II	I0 5	5	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-04 п.I9-068 8-526-5	Устройство защитного отключения ЗОУП-25	шт	I	-	-	27	4,77 2,55	2,I	0,I2 0,03	27	5 3	2	-
4.	I5-04 п.I8-098 8-529-5	Пост управления ПКЕ-722-2	шт	I0	-	-	I	I,99 0,85	I,09	0,05 0,0I	I0	20 9	II	I -
5.	I5-04 п.I8-025 8-529-5	Переключатель ПЕ-0II	шт	3	-	-	0,9	I,99 0,85	I,09	0,05 0,0I	3	6 3	3	-
6.	8-84-I	Звонок МЗ-I	шт	3	-	-		0,38 0,04	0,33	0,0I -	-	I -	I	-
7.	I7-04 п.I-040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЗ-4	шт	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
8.	I5-I7 п.3-033 8-573-7	Комплектное устройство РУС5II5--03В2Д(е,ж)	шт	3	-	-	I04	I,2 0,26	0,68	0,26 0,08	3I2	4 I	2	I -
9.	8-574-6	Подготовка к включению предохранителей	шт	3	-	-	-	0,66 0,32	0,34	-	-	2 I	I	-
I0.	8-574-23	То же, автоматов АП50-3МТ	шт	3	-	-	-	I,I4 0,36	0,78	-	-	3 I	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-574-32	То же, переключателей	шт	3	-	-	-	0,4 0,I8	0,22	-	-	I -	I	-
I2.	8-574-44	То же, пускателей	шт	3	-	-	-	I,I5 0,6	0,55	-	-	3 I	2	-
I3.	8-574-48	То же, кнопок	шт	6	-	-	-	0,78 0,32	0,46	-	-	5 2	3	-
I4.	8-574-56	То же, арматуры	шт	3	-	-	-	0,55 0,22	0,33	-	-	2 I	I	-
I5.	СКЦЭ п.2-548	Шкаф силовой ШРII--73504-22У3	шт	I	-	-	II4	30,8 I7,44	I2,2	I,I6 0,44	II4	3I I7	I2	I
I6.	СКЦЭ п.2-545	То же, ШРII-7370I--22У3	шт	3	-	-	87	22,2 I2,9	8,I4	I,I6 0,44	26I	67 39	24	3 I
I7.	8-572-4	Монтаж шкафов управления, поступающих комплектно	шт	I0	-	-	-	4,72 2,37	I,58	0,79 0,28	-	47 24	I6	8 3
I8.	8-375-3	Устройство ввода	шт	2	-	-	-	6,95 4,I4	2,8I	-	-	I4 8	6	-
I9.	8-406-I	Прокладка стальных труб диам. 20 мм по стенам	I00м	0,3	-	-	-	54 7,7	23,2	23,I 9,73	-	I6 2	7	7 3
20.	8-406-6	То же, в полу	I00м	0,46	-	-	-	29,9 8,05	I6,2	5,65 I,47	-	38 4	7	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	8-409-I	Затянуть первый провод сечением 2,5 мм2 в трубу	I00м	0,8	-	-	-	4,88 0,I9	2,36	2,33 0,7I	-	4 -	2	2 I
22.	8-409-II	То же, каждый последующий сечением 2,5мм2	I00м	I,7	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
23.	8-400-I	Прокладка кабеля по стенам	I00м	7,8	-	-	-	60,8 I4,6	23,4	22,8 8,4	-	474 II4	I83	I78 66
24.	8-I46-I	То же, массой I м до 3 кг	I00м	0,4	-	-	-	48 I7,I	I8,2	I2,7 4,04	-	I9 7	7	5 2
25.	8-I53-6	Заделка концов кабеля	шт	4	-	-	-	4,57 3,3I	I,26	-	-	I8 I3	5	-
26.	8-408-I	Рукав металлический гибкий	I00м	0,I	-	-	-	32 I5,2	9,26	7,54 2,28	-	3 2	I	I -
27.	8-408-3	Ввод гибкий	шт	7	-	-	-	0,83 0,5I	0,32	-	-	6 4	2	-
28.	8-534-2	Коробка клеммная У6I4	шт	4	-	-	-	3,58 I,88	I,62	0,08 0,0I	-	I4 8	6	-
29.	8-522-5	Розетка штепсельная	шт	3	-	-	-	2,32 I,25	I,02	0,05 0,0I	-	7 4	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.								9I0	857 29I	333	2II 77
		Начисления на оборудование 40%	"								364			
		Начисления на материалы, не учтенные ценником 60%	"									I75		
		Отклонения по зарплате												
		338 х 0,4	"									I32	I32	
		77 х 0,4	"									3I	-	3I 3I
		Начисления 60% на эксплуатацию машин	"									I27	-	I27 -
		ИТОГО:	"								I274	I322	465	369 I08
		Накладные расходы												
		465 х 0,87	"									405		
		369 х 0,4	"									I48		
		ИТОГО:	"								I274	I875	465	369 I08
		Плановые накопления 8%	"									I50		
		ИТОГО:	"								I274	2025	465	369 I08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В том числе НУЧП		465 + 369 + 834 x 0,32 + 834 x 0,44 = I468										
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I6-02-II п.5-I20	Звонок МЗ-I 3,3 x I,32 =4,36	шт	3	-	-	-	4,36	-	-	-	I3	-	-
2.	I5-04 п.I7-053,54	Розетка штепсельная (0,4+0,35)xI,32 =0,99	шт	3	-	-	-	0,99	-	-	-	3	-	-
3.	I5-09 т.2-005	Кабель АНРГ сечением 2 x 2,5мм2												
		I90xI,36=258,4	км	0,0I	-	-	-	258,4	-	-	-	3	-	-
4.	I5-09 т.2-005	То же, сечением 3 x 2,5 мм2												
		2I0 x I,36 =285,6	км	0,02	-	-	-	285,6	-	-	-	6	-	-
5.	-"-	То же, сечением 3x2,5+IxI,5 мм2												
		2I0xI,2xI,36=342,72	км	0,03	-	-	-	342,72	-	-	-	I0	-	-
6.	-"-	То же, сечением 3x4+Ix2,5 мм2 2,65 x I,2xI,36 = =432,5	км	0,6I2	-	-	-	432,5	-	-	-	265	-	-
7.	-"-	То же, сечением 3x6+Ix4 мм2 320xI,2xI,36=522,2	км	0,I22	-	-	-	522,2	-	-	-	64	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	-"-	То же, сечением 3х25+Iх I0 мм2 860хI,2хI,36=I404,5	км	0,04	-	-	-	I404,5	-	-	-	56	-	-
9.	т.5-00I	Провод ПВ3 сечением I мм2 22,5 х I,38=3I,05	км	0,062	-	-	-	3I,05	-	-	-	2	-	-
I0.	-"-	Провод АПВ сечением 2,5мм2 24 х I,38= 33,2	км	0,I96	-	-	-	33,2	-	-	-	7	-	-
II.	-"-	То же, сечением 50 мм2 235хI,38 =324,3	км	0,036	-	-	-	324,3	-	-	-	I2	-	-
I2.	СЦ ч.I стр.58	Труба стальная диам. 50 мм	м	5	-	-	-	I,04	-	-	-	5	-	-
I3.	стр.6I	То же, диам. 20 х I,6	м	73	-	-	-	0,24	-	-	-	I8	-	-
I4.	24-05 п.I-35I	Коробка клеммная У6I4 3,55хI,57=5,57	шт	4	-	-	-	5,57	-	-	-	22	-	-
I5.	п.I-345	Коробки У994 0,6хI,57=0,94	шт	I0	-	-	-	0,94	-	-	-	9	-	-
I6.	п.I-0I0	Вводы гибкие I,4хI,32=I,85	шт	7	-	-	-	I,85	-	-	-	I3	-	-
I7.	24-I6-49 п.I-049	Рукав гибкий диаметром I5 мм 0,I3хI,29=0,I7	м	I0	-	-	-	0,I7	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.									5I0		
		Плановые накопления 8%	"									4I		
		ИТОГО:	"									55I		
		Сводка затрат:												
		Оборудование	"									I274		
		Монтажные работы	"									2025	465	369 I08
		Материалы	руб									55I		
		Всего по смете:	"									3850	465	369 I08
		В т.ч. НУЧП	"									I468		

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год
на электроосвещение

Сметная стоимость - 2,8I тыс. руб.
В том числе:
а) оборудования - 0,0I тыс. руб.
б) монтажных работ - 2,80 тыс.руб.

НУЧП - I,33 тыс.руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 6,4 руб.
2. Iм2 общей площади здания - I,87 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,59 руб.

Основание: чертежи № Э-2,3
Составлена в ценах I984 года

№ п/п	Шифр и № поз. прейск., УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	един. изм.	К-во	Масса, брутто/нетто единицы	Масса, брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная з/пл	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-6I2-II	Установка щитка ПРП-3057	шт	I	-	-	-	4,72 I,43	3,I6	0,I3 0,05	-	5 I	3	-
2.	8-6I2-2	То же, ПРП-3049	шт	I	-	-	-	3,86 2,3	I,48	0,08 0,03	-	4 2	I	-
3.	8-6I0-2	То же, трансформатора ЯТП-0,25	шт	4	-	-	-	I,79 0,8I5	0,943	0,03 0,0I	-	7 3	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	8-526-5 I5-04 п.I-009	Установка автомата АП50-3МТБ	шт	I	-	-	6,55	4,77 2,55	2,I	0,I2 0,03	7	5	2	-
5.	8-59I-3	Выключатель герметический	шт	39	-	-	-	0,488 0,I03	0,384	-	-	I9 4	I5	-
6.	8-59I-6	Розетка открытой проводки	шт	I	-	-	-	0,25I	0,I7I	-	-	I	-	-
7.	8-59I-8	То же, герметическая	шт	3	-	-	-	0,3	0,I95	0,0I	-	I	I	-
8.	8-594-I	Светильник на кронштейне	шт	8	-	-	-	2,78 I,62	0,576	0,584 0,I82	-	22 I3	5	5 I
9.	8-593-2	Светильники на крюках	шт	I08	-	-	-	I,I6 0,092	0,488 -	0,58 0,I82	-	I25 I0	53	63 20
I0.	8-400-I	Кабель АНРГ по стене на скобах	I00м	7,2	-	-	-	60,8 I4,6	23,4	22,8 8,4	-	438 I05	I68	I64 60
		ИТОIO:	руб.								7	627 I4I	252	232 8I
		Начисления на оборудование 40%	"								3			
		Начисления на учтенные материалы 60% от I4I руб.	"									85		
		Отклонения по зарплате 252 х 0,4	"									I0I	I0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		8I x 0,4	руб.									32		32 32
		Начисления 60% на эксплуатацию машин	"											
		ИТОГО:	"								I0	984	353	403 II3
		Накладные расходы												
		353 x 0,87	"									307		
		403 x 0,4	"									I6I		
		ИТОГО:	"								I0	I452	353	403 II3
		Плановые накопления 8%	"									II6		
		ИТОГО:	"								I0	I568	353	403 II3
		в т.ч. НУЧП - 353 + 403 + 756 x 0,32 + 756 x 0,44 = I33I												
		Материалы, не учтенные ценником												
I. I5-I7 п.2-540		Щиток ЩРП-3057--2IУ3												
		I40 xI,4=I96	шт	I	-	-	-	I96	-	-	-	I96	-	-
2.п.2-535		То же, ЩРП-3049--2IУ3												
		49 x I,4= 68,6	шт	I	-	-	-	68,6	-	-	-	69	-	-
3.п.2-346		Ящик ЯТП-0,25 I2,7xI,32=I6,76	шт	4	-	-	-	I6,76	-	-	-	67	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I5-07 п.I-045	Светильник НСП03х60 I,25хI,32 = I,65	шт	29	-	-	-	I,65	-	-	-	48	-	-
5.	п.3-0I2	То же, НШ030хI00 I,9 х I,32= 2,5I	шт	6	-	-	-	2,5I	-	-	-	I5	-	-
6.	п.I-04I	Светильник НСПП1--I00 3,3хI,32 =4,36	шт	70	-	-	-	4,36	-	-	-	305	-	-
7.	п.I-043	То же, НСПП1-200 4,7хI,32=6,2	шт	6	-	-	-	6,2	-	-	-	37	-	-
8.	п.3-02I	То же,НС002-I50 2,I5хI,32=2,84	шт	6	-	-	-	2,84	-	-	-	I7	-	-
9.	п.I-02I	Переносной светильник РВО-42 3,8 х I,32=5,02	шт	2	-	-	-	5,02	-	-	-	I0	-	-
I0.	Пр-нт092	Электролампа 60вт	шт	30	-	-	-	0,2	-	-	-	6	-	-
II.	-"-	То же, I00вт	шт	76	-	-	-	0,35	-	-	-	27	-	-
I2.	-"-	То же, I50вт	шт	9	-	-	-	0,4	-	-	-	4	-	-
I3.	-"-	То же, 200вт	шт	3	-	-	-	0,5	-	-	-	2	-	-
I4.	I5-I5 п.9-0I0	То же, М036-40 0,075х I,32 =0,I	шт	2	-	-	-	0,I	-	-	-	-	-	-
I5.	I5-04 п.6-028	Выключатели I,7 х I,32 =2,24	шт	39	-	-	-	2,24	-	-	-	87	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	п.I7-090, 09I	Розетка с заземляющим контактом												
		0,44 х I,32 =0,58	шт	3	-	-	-	0,58	-	-	-	2	-	-
I7.	п.I7-087	То же, двухполюсная												
		0,I5xI,32=0,2	шт	I	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
I8.	I5-09 т.2-005	Кабель АНРГ сечением 2х2,5 мм2												
		I90 х I,36 =258,4	км	0,46	-	-	-	258,4	-	-	-	II9	-	-
I9.	-"-	То же, сечением 3 х 2,5 мм2												
		2I0 х I,36 =285,6	км	0,03	-	-	-	285,6	-	-	-	9	-	-
20.	I5-09 т.2-005	То же, сечением 2 х 4 мм2												
		225 х I,36= 306	км	0,225	-	-	-	306	-	-	-	69	-	-
2I.	-"-	То же, сечением 3 х 4 мм2												
		265 х I,36= 360,4	км	0,02	-	-	-	360,4	-	-	-	7	-	-
22.	24-05 п.I-364	Коробки КОР-73												
		0,4 х I,32 =0,53	шт	80	-	-	-	0,53	-	-	-	42	-	-
		ИТОГО:	руб.									II38		
		Плановые накопления 8%	"									9I		
		ИТОГО:	"									I229		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка затрат:												
		Оборудование	руб									I0		
		Монтажные работы	"									I568	353	403 II3
		Материалы	"									I229		
		ВСЕГО:	"									2807	353	403 II3
		В том числе НУЧП	"									I33I		

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук. группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год на монтаж молниезащиты

Сметная стоимость - I,28 тнс.руб.
В том числе:
а) монтажных работ - I,28 тнс. руб.
НУЧП - I,03 тнс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 2,9 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,86 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,27 руб.

Основание: чертежи № 3-4,I7
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	Шифр и № поз. прейск., УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто/нетто единицы	Масса, т брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб обор.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе: основная з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Строительные работы												
I.	I-962	Разработка грунта в траншее вручную	I00м3	I,05	-	-	-	I94	I94	-	-	204	204	-
2.	I-968	Обратная засыпка	I00м3	I,05	-	-	-	46	46	-	-	48	48	-
		Итого:	руб									252	252	
		Отклонения по зарплате 252 х 0,4	"									I0I	I0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб									353	353	-
		Накладные расходы I6,5%	"									58		
		ИТОГО:	"									4II	353	-
		Плановые накопления 8%	"									33		
		ИТОГО:	"									444	353	-
		в т.ч. НУЧП - 353 + 353 х 0,58 + 353 х 0,44 = 7I3												
		2. Монтажные работы												
I.	8-472-2	Шина заземления 40х4 в траншее	I00м	3,5	-	-	-	27 I9,3	6,8	0,9 0,I	-	95 68	24	3 -
2.	8-472-8	То же, диам. 6 мм по конструкциям	I00м	6,0	-	-	-	5I,8 35,3	I4,9	I,6 0,I	-	3II 2I2	89	I0 I
		Итого	руб.									406	II3	I3
		Начисления на учтенные материалы 60% от 280 руб.	"									280 I68		I
		Отклонения по заработной плате												
		II3 х 0,4	"									45	45	-
		I х 0,4	"									8		8
		Начисления 60% на												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		эксплуатацию машин												
		Итого:	руб.									627	I58	2I / I
		Накладные расходы												
		I58 x 0,87	"									I37		
		2I x 0,4	"									8		
		ИТОГО:	"									772	I58	2I / I
		Плановые накопления 8%	"									62		
		ИТОГО:	"									834	I58	2I / I
		в т.ч. НУЧП - I58+2I+I79x0,32+I79x0,44=3I5												
		ВСЕГО по смете	"									I278	5II	2I / I
		В т.ч. НУЧП	"									I028		

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
Составила рук.группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год
на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Сметная стоимость - 0,07 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования - 0,03 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,04 тыс.руб.
НУЧП - 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 0,I руб.
2. Iм2 общей площади здания - 0,03 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,0I руб.

Основание: чертежи № 3-3
Составлена в ценах I984 года

№ № п п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто/нетто единицы	Масса, т брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная з/пл	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная з/пл	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-04 п.5-022 I0-I27-5	Аппарат телефонный	шт	2	-	-	9,3	0,37	0,3I	-	I9	I	I	-
2.	I0-I27-8	Абонентное устройство АЗУ-2	шт	I	-	-	-	3,82 2,28	I,54	-	-	4 2	2	-
3.	I0-38I-II	Установка розетки	шт	2	-	-	-	0,36	0,33	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	I0-397-5	Трансформатор абонентский	шт.	I	–	–	–	I,49	I,24	–	–	I	I	–
5.	I0-605-I	Коробка ответвительная	шт	2	–	–	–	0,58	0,46	–	–	I	I	–
6.	I0-54-I0	Прокладка провода однопарного	I00м	I,2	–	–	–	3,46 0,3I	3,I5	–	–	4	4	–
		ИТОГО:	руб.								I9	I2	I0	–
		Начисления на оборудование 40%	"								8	2		
		Начисления на учтенные материалы 60% от 2 руб.	"									I		
		Отклонения по зарплате II х 0,4	"									4	4	–
		ИТОГО:	"								27	I7	I4	–
		Накладные расходы I4 х 0,8	"									II		
		ИТОГО:	"								27	28	I4	–
		Плановые накопления 8%	"									2		
		ИТОГО:	"								27	30	I4	–

в том числе НУЧП – I4 + I4 х 0,32 + I4 х 0,44 = 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-09 т.7-030	Провод ПВЖ сечением I,8 мм2 2I,6 xI,38 =29,4	км	0,0I	-	-	-	29,4	-	-	-	-	-	-
2.	т.7-029	Провод ТРП-2х0,5 9,6xI,38 = I3,7	км	0,05	-	-	-	I3,7	-	-	-	I	-	-
3.	т.7-03I	Провод ПТПЖ-2х0,6 II,6 x I,38 =I6	км	0,05	-	-	-	I6	-	-	-	I	-	-
4.	т.7-039	Провод ЛТВ-2х0,6 2I x I,38= 29	км	0,0I	-	-	-	29	-	-	-	I	-	-
5.	29-02-20 таб.I-244	Коробка УК-2П 0,I3 x I,57=0,2	шт	3	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
6.	п.I-248	Трансформатор ТАМУ-I0С 3,I x I,57 =4,87	шт	I	-	-	-	4,87	-	-	-	5	-	-
7.	п.I-290	Розетка РШО 0,I5 x I,32 =0,2	шт	2	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.									I0		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		ИТОГО:	"									II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ВСЕГО по смете:	руб.								27	4I	I4	
		В том числе НУЧП	"									24		

Гл.инженер проекта Зборщ — З.В.Горбачева

Нач.сметного отдела — Э.А.Кочурова

Составила рук.группы — Г.Ф.Фадеева

Проверил — В.М.Матюшко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту свинарника для выращивания и откорма 500 свиней в год.
На устройство выгульных дворов

Сметная стоимость - 9,04 тыс.руб.
НУЧП - 0,73 тыс. руб.
Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 20,6 руб.
2. Iм2 общей площади здания - 6,05 руб.
3. Iм3 объема здания - I,9I руб.

Основание: АС-55, 0-IT
Составлена в ценах I984 года

№ № п/п	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: основная з/пл	В том числе: эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб Всего	В том числе основная з-пл.	В том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	27-20	Устройство основания из песчано-гравийной смеси	м3	66	I0,75	0,08	0,40/0,06	708	5	26/4	3I
2.	27-20	То же, из песка 282х0,I6+ 48х0,09	м3	49,5	7,65	0,07	0,32/0,05	379	3	I6/2	I9
3.	27-2	Проливка битумом	I00м2	3,3	I6,I8	0,75	I2,82/I,86	53	2	42/6	44
4.	СЦ ч.I п.45	Стоимость битума	т	0,83	75,9	-	-	63	-	-	-
5.	27-II4 27-II5	Устройство цементно-бетонного покрытия									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ЦММ п.30,28	из бетона М 300 Мрз 200 толщиной I4 см. 23,84-(I05-87,7)х х 0,204 х I,045 - -(0,727 - (I05- 87,7)х х 0,0I02 х I,045)х 6 + + 2,90х0,I7хI,02 = =I7,39	м2	282	I7,39	0,2I	0,2I/0,02	4904	59	59/6	II8
6.	-"-	То же, из бетона М-200 Мрз 200 толщиной 6 см 23,84-(I05-75,3)х х0,204 х I,045-(0,727- -(I05-75,3)х 0,0I02 х х I,045)х I4 + 2,9 х4 х х 0,06 х I,02 = I3,00м2	м2	48	I3,00	0,I9	0,2I/0,02	624	9	I0/I	I9
7.	I0-I87	Установка стоек из бревен	м3	2,I2	64,52	9,3	I,88/0,38	I37	20	4/I	24
8.	I0-29	Устройство ограды и ворот из жердей	м3	2,77	70,43	II,6	I,97/0,4	I95	32	5/I	37
9.	8-27	Обмазка битумом за 2 раза	I00м2	0,24	I08,2	I9,5	2,22/0,45	26	5	I/-	6
I0.	СЦ ч.I п.460	Приборы для ворот	к/т	5	7,26			36			
		Итого:	руб.					7I25	I35	I63/2I	298
		Отклонение по з/пл.									
		I35 х 0,4	"					54	54		54
		2I х 0,4	"					8		8/8	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.					7I87	I89	I7I/29	360
		Накладные расходы I6,5% (НУЧП-58%)	"					II86			209
		ИТОГО:	"					8373	I89	I7I/29	569
		Плановые накопления 8% (НУЧП-44%)	"					670			I58
		ИТОГО:	"					9043	I89	I7I/29	727

Гл.инженер проекта З.В.Горбачева
Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова
/Составила: рук. группы Г.Ф.Фадеева
Проверил В.М.Матюшко

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту свинарника на 500 свиней в год для районов Крайнего Севера

№ № п п	Наименование ресурсов	Количество	
		Варианты	
		I	II
I	2	3	4
I.	Общестроительные работы		
	Затраты труда, чел.-ч.	25610	19200
	Заработная плата, руб	20820	15610
	Строительные машины, руб.	9820	3060
2.	Санитарно-технические работы		
	Затраты труда, чел.-ч.	3321	3284
	Заработная плата, руб.	2700	2670
	Строительные машины, руб.	220	210
3.	Монтажные работы		
	а) технологическое оборудование		
	Затраты труда, чел. -ч.	525	525
	Заработная плата, руб.	500	500
	Строительные машины, руб.	80	80
	б) электротехническое оборудование		
	Затраты труда, чел.-ч.	912	912
	Заработная плата, руб.	810	810
	Строительные машины, руб.	500	500
	в) прочие работы		
	Затраты труда, чел.-ч.	639	639
	Заработная плата, руб.	530	530
	Строительные машины, руб	10	10
	ВСЕГО:		
	Затраты труда, чел.-ч.	31007	24560
	Заработная плата, руб.	25380	20120
	Строительные машины	10690	3860

Нач.сметного отдела Э.А.Кочурова

/ Составила: рук. группы Г.Ф.Фадеева

Проверил В.М.Матлюко

gost.e-ecolog.ru