ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
802-5-39.85

СВИНАРНИК ДЛЯ ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД

/ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ/

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

20597-06

gost.e-ecolog.ru

20597-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 802-5-39.85

СВИНАРНИК ДЛЯ ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД
/ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ/

АЛЬБОМ УI

СМЕТА

Сметная стоимость , тыс.руб.	90,32
в том числе:	
строительно-монтажные работы, тыс.руб.	75,06
оборудования, тыс.руб.	I5,26
Стоимость I м3 здания	29,9I
I скотоместо	322,5

Разработан институтом "Горьковгипросельхозстрой" Госстроя РСФСР

Утвержден Главсельстрой-проектом Минсельхоза СССР

Приказ № 9 ЭГ от 06.03.I985 г.

Введен в действие институтом "Горьковгипросельхозстрой"

Приказ № 5Т от I3.03.I985 г.

Главный инженер института В.С.ПАЛАТИН

Главный инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Начальник сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	4
2	-	Объектная смета	7
3	I	Общестроительные работы	I0
4	-	Сводка объемов и стоимости работ	49
5	2	Водопровод хоз.питьевой	52
6	3	Горячий водопровод	58
7	4	Трубопроводы теплой воды	62
8	5	Канализация производственная общего назначения - К0	66
9	6	Канализация хоз-бытовая К-I	70
I0	7	Канализация производственная К-3	73
II	8	Производственная канализация К-7	78
I2	9	Канализация производственная К-4 - механически загрязненной воды	79
I3	I0	Отопление	82
I4	II	Пароснабжение	84
I5	I2	Вентиляция	88
I6	I3	Электроосвещение	94
I7	I4	Силовое электрооборудование	I00
I8	I5	КИП и автоматика	I07
I9	I6	Технологическое оборудование	II3
20	I7	Молниезащита	I2I

I	2	3	4
2I	-	Ведомость изменений объемов работ для наружного воздуха -40°С	I23
22	-	Ведомость изменений объемов работ при наружного воздуха -30°С при замене утеплителя из минераловатных плит на плиты торфяные = 200 кг/м3	I27
23	-	То же, для температуры наружного воздуха -40°С	I29
24	I8	Вентиляция = -40°С	I3I
25	I9	Водопровод хоз-питьевой /вариант с полиэтиленовыми трубами/	I38
26	20	Горячий водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/	I44
27	2I	Трубопровод теплой воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/	I48
28	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I52

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта свинарника для откорма 500 свиней в год /для подсобных хозяйств предприятий/

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" Госстроя СССР СН 227-82.

2. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для базисного района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям строительства в Московской области в ценах и нормах, введенных с I января I984 года.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам ЭС издания I983 года.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние сантехнические работы - I3,3%, металлические конструкции 8,6%. Плановые накопления 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания I982 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен для базисного района и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 3% и заготовительно-складские расходы I,2%.

На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определяется по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценнику № I часть У издания I983 г. по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а/ производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I250 кг/м3, I800 кг/м3.

7. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а/ сметная стоимость определена для температуры наружного воздуха -30°.

Объемы ограждающих конструкций определены для температуры -40°С,

б/ производство земляных работ - в сухих грунтах II группы,

в/ фундаменты - под кирпичные стены ленточные бутобетонные Мб-I00, под кирпичные столбы - бутобетонные Мб I00, под деревянные стойки - бетонные столбы Мб I00,

г/ стены - торцевые, кирпичные, продольные - кирпичные столбы с бревенчатой забиркой,

д/ перегородки - кирпичные, армированные,

е/ крыша - из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке,

ж/ полы - бетонные, деревянные, керамическая плитка, ленолеум,

з/ заполнение оконных и деревянных проемов - блоками.

Составила - Амплеева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год

Сметная стоимость 90,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 322,5 руб.

I м2 общей площади здания I30,54 руб.

I м3 объема здания 29,9I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строит.	монтаж.	обор.	прочих	всего	В т.числе Основ. з/пла	Экспл. машин	НУЧП	Ед. изм	К-во ед.изм.	Стоим един. измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	63,68	-	-	-	63,68	-	-	-	м3	30I9,84	2I,2I
2	2	Водопровод хозпитьевой	I,75	-	0,I5	-	I,90				"	"	0,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Горячий водопровод	0,28	0,0I	0,3I	-	0,6				м3	30I9,84	0,20
4	4	Трубопроводы теплой воды	0,44	0,06	0,39	-	0,89				"	"	0,29
5	5	Канализация производственная общего назначения -К0	I,00	-	-	-	I,00				"	"	0,33
6	6	Канализация хозбытовая К-I	0,20	-	-	-	0,20				"	"	0,07
7	7	Канализация производственная К-3	I,5	0,0I	-	-	I,5I				"	"	0,5
8	8	Производственная канализация К-7	0,02	-	-	-	0,02				"	"	0,0I
9	9	Канализация производственная К-4 механически загрязненной воды	0,24	-	-	-	0,24				"	"	0,08
I0	I0	Отопление	-	0,I2	0,I	-	0,22				"	"	0,07
II	II	Пароснабжение	0,I	-	-	-	0,I				"	"	0,03
I2	I2	Вентиляция	I,4	0,3	0,88	-	2,58				"	"	0,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I3	Электроосвещение	-	I,42	0,I6	-	I,58				м3	30I9,84	0,5
I4	I4	Силовое электрооборудование	-	0,74	0,29	-	I,03				"	"	0,34
I5	I5	КИП и автоматика	-	0,23	0,I	-	0,33				"	"	0,II
I6	I6	Технологическое оборудование	-	I,I8	I2,88	-	I4,06				"	"	4,66
I7	I7	Молниезащита	0,38	-	-	-	0,38				"	"	
-	-	Итого	70,99	4,07	I5,26	-	90,32				"	"	29,9I

Гл.инженер института В.С.ПАЛАТИН

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: ст.инженер Н.С.АМПЛЕЕВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на общестроительные работы

Основание: чертежи АР, КЖ, КМ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 63,675 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	227,4 руб.
I м2 общей площади здания	92,03 руб.
I м3 объема здания	2I,09 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Основ. з/плата	Экспл. машин		Основ. з/плата	Экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-II29 II6-2	Планировка площади механизированным способом	I00 м2	I7,22	0,35			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 I-237 29-2 29-9 т.ч. т.3	Срезка растительного слоя толщиной I5 см бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением на расстояние до 50 м									
		ст.36,59+29,98х4	I000 м3	0,I63	I56,5I			26			
3	I-I83 23-4 тб.3	Разработка растительного слоя грунта экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,I63	I56,3			25			
4	Цен.3 ч.I	Отвозка растительного грунта на расстояние I км автосамосвалами	т	I95,6	0,29			57			
5	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании растительного грунта	I000 м3	0,I63	I0,7			2			
6	I-65 I2-5 тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором емк.ковша 0,25 м3 в траншеях и ямах	I000 м3	0,236	I65,07			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-936 78-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта II группы вручную в траншеях ст.I0IxI,2	I00 м3	0,05	I2I,2			6			
8	I-948 79-2	То же, в ямах ст.I20xI,2	I00 м3	0,05	I44			7			
9	I-23I к-0,85 I-238 к-5 тб.3 п.3.48 29-2 29-9	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозером мощностью 80-I00 л.с. в резерв на 60 м ст.44,I7x0,85+34,95x x 5	I000 м3	0,246	2I2,39			52			
I0	I-23I к-0,85 I-238 к-5 тб.3 п.3.48 29-2 29-9	Обратное перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы ст.44,I7x0,85+34,95x x5	I000 м3	0,246	2I2,39			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-968 II-62	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,26	46			I2			
I2	I-257 I-268 3I-2 3I-I3	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 60 м									
		ст.20,46+II,69х5	I000 м3	0,I02	78,9I			8			
I3	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	I,02	9,69			I0			
I4	I-995 85-2	Подсыпка грунта под полы	I00 м3	I,6I	69,3			II2			
I5	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта под полы	I00 м3	I,6I	9,69			I6			
I6	I-I84 23-5 тб.3	Разработка с погрузкой недостающего грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,043	I94,26			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦ ШТС часть I	Подвозка грунта II группы на I км	т	77	0,29			22			
-	-	Итого по I разделу	руб	-	-			460			
		II. Фундаменты									
I8	6-2I I-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов под кирпичные стены Мб I00	м3	70,9I	29,6			2099			
I9	6-I4 I-I4	Столбчатые бутобетонные фундаменты под кирпичные столбы Мб I00	м3	5,2	3I,8			I65			
20	6-I3 I-I3	Фундаменты - столбы из бетона М-I00 под деревянные стойки	м3	7,74	34,4			266			
2I	6-79 9-3	Установка анкерных болтов из арматуры при бетонировании	т	0,09	563			5I			
22	8-I0 3-I	Устройство песчаной подушки под деревянные стены	м3	I8,3	I0,7			I96			
23	II-50 7-I	Устройство обсыпки вдоль стен из керамзита	м3	I0,I	I6,I			I63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	8-30 5-I	Устройство кирпичных стен из красного кирпича т.5I см под деревянные стены	м3	I2,85	34,2			439			
25	8-I3 4-I	Гидроизоляция из цементного раствора	I00 м2	0,75	86,5			65			
26	8-I8 4-3	Гидроизоляция из двух слоев рубероида под деревянные стойки	м2	0,76	2,32			2			
27	8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,I24	I94			24			
28	II-II I-II	Подготовка под перегородки из бетона М-I00	м3	5,2	29,3			I52			
-	-	Итого по П разделу	руб	-	-			3622			
		Ш. Стены									
29	8-3I 5-I	Кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте этажа более 4 м	м3	60,I3	33,9			2038			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	8-30 5-I	Кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте до 4 м	м3	I83,68	34,2			6282			
3I	8-37 5-4	Кладка внутренних стен из красного кирпича при высоте этажа более 4 м	м3	I8,43	34			627			
32	8-49 6-2	Кладка столбов из обыкновенного глиняного кирпича при высоте до 4 м	м3	I6,9I	37,2			629			
33	8-36 5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного кирпича при высоте до 4 м	м3	30,82	34,3			I057			
34	7-445 38-I0--I,8	Кладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I08	0,23			25			
35	7-I30 9-2-I,8	То же, весом до I тн	шт	2	I,77			4			
36	ССЦМСМ п.9-92--II	Стоимость сборных ж.б.перемычек Мб-200	м3	3,92	64,4			252			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	ССЦ МСМ тб.3-I п.I	Арматура кл.А-I	кг	33	0,229			8			
38	ССЦ МСМ табл.3--Iп.3	То же, кл.А-Ш	кг	78,3I	0,250			20			
39	ССЦ МСМ табл. 3-I п.6	То же, кл. В-I	кг	56,56	0,32I			I8			
40	I0-I4 2-4	Устройство бревенчатых стен	м2	I36,94	I2,5			I7I2			
4I	I2-227 8-2	Устройство слива из оцинкованной стали	I00 м3	0,I0I	9,43			I			
42	I0-29 4-2	Установка деревянных стоек из бревен диам. I80 мм	м3	I,92	64			I23			
43	I0-202 37-2	Огнезащита стоек	м3	I,92	7,5I			I4			
		Итого	руб	-	-			I28I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Крыша									
44	I0-29 4-2	Установка прогонов, стропил, мауэрлатов из бревен	м3	36,7I	64			2349			
45	I0-70 II-I	То же, из брусков	м3	2,5	II2			280			
46	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов	т	0,293	362			I06			
47	ССЦ МСМ тб.3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,293	I78			52			
48	I0-I95 36-4	Устройство деревянного настила из досок толщ.22 см	м2	9II,05	I,7I			I558			
49	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции из I слоя рубероида	м2	9II,05	0,499			455			
50	I2-284 9-I	Утепление перекрытия минераловатными плитами т.I40 мм под помещением свинарника	I00 м2	8,67	54,7			474			
5I	ССРСЦМ	Стоимость минерало-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I п.I24	ватных плит М-I25 ГОСТ 9573-82									
		Объем:867х0,I4хI,03	м3	I25,02	23,4			2926			
52	I2-284 9-I	Утепление перекрытия минераловатными плитами т.60 мм под помещением для отгрузки навоза	I00 м2	0,44	54,7			24			
53	ССР СЦМ ч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит М-I25 ГОСТ 9573-82									
		объем: 44х0,06хI,03	м3	2,72	23,4			64			
54	I0-I92 36-2	Устройство обрешетки по деревянным брускам	м3	3,3I	II8			39I			
55	I0-28 4-I	Установка деревянных брусков в кровле	м3	I,553	II0			I7I			
56	I2-269 6-3	Устройство кровли из асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	925,3	2,II			I952			
57	I2-272 6-5	Герметизация стыков между асбестоцементными листами	м2	925,3	0,0956			88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58	I0-28 4-I	Устройство каркаса продуха из брусков	м3	I,I2	II0	-	-	I23	-	-	-
59	I0-32 6-I	Облицовка продуха чистыми досками	м2	I04,4	2,I4	-	-	223	-	-	-
60	26-50 I0-5	Прибивка сетки к продуху	м2	2I,6	I,3	-	-	28	-	-	-
6I	I2-280 8-5	Обивка продуха оцинкованной кровельной сталью	м2	I04,4	I,92	-	-	200	-	-	-
62	I2-280 8-5	Прибивка гребенки из оцинкованной кровельной стали	м2	28,I	I,92	-	-	54	-	-	-
63	26-50 I0-5	Сетка по низу карниза	м2	23,4	I,3	-	-	30	-	-	-
64	I0-69 I0-8	Укладка ходовых досок	м	I33,4	0,I4	-	-	I9	-	-	-
65	I0-I9I 36-I	Устройство деревянной фермы из досок	м3	0,449	I06	-	-	48	-	-	-
66	8-I7 4-3	Устройство горизонтальной изоляции из двух слоев толя по верху кирпичных столбов под бревна	м2	I,72	2,36	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	I0-20I 37-I	Огнезащита балок, стропил, мауэрлатов, каркаса продуха	м3	42,29	3,82	-	-	I62	-	-	-
68	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки настила	м2	I836,35	0,I22	-	-	224	-	-	-
69	I4-2I I0-5	Устройство деревянных вытяжных шахт сечением 200х200 мм	м2	6,4	I3,4	-	-	86	-	-	-
70	I4-22 I0-6	То же, сечением 400х400 мм	м2	4,8	I2,2	-	-	59	-	-	-
7I	I4-23 I0-7	То же, сечением 600х600 мм	м2	I4,4	I0,7	-	-	I54	-	-	-
-	-	Итого	руб	-	-			I2304			
		У. Проемы									
		а/ Оконные									
72	I0-76 I3-5	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах со спаренными переплетами площ_ до 2 м2	м2	28,28	4,78			I35			
73	ССР СЦМ ч.II п.I70 ПР-НТ 07-27	Стоимость оконных блоков с простой масляной окраской СВДЭ-I2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-0I	ст.I8,4-0,IxI,02x xI,8	м2	28,28	I8,22			5I5			
74	ССРСЦМ ч.II п.358 пр-нт 07-27- -0I	Доски подоконные ст.I,I7-0,Ix0,02x0,33	м	23,47	I,I4			27			
75	ССРСЦМ ч.II п.322 пр-нт 07-27- -0I	Наличники ст.0,2-0,Ix0,02x0,03	м	I66,0	0,I97			33			
76	ССР СЦМ ч.I п.427	Стоимость приборов для двухстворчатых окон	кт	28	I,72			48			
77	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в каменных стенах	м2	I3,3	2,99			40			
78	ССР СЦМ ч.II п.I70 пр-нт 07-27- -0I	Стоимость оконных блоков СВД 9-I2 с простой масляной окраской ст.I8,4-0,IxI,02xI,8	м2	I3,3	I8,22			242			

I	2	2	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	I0-94 I7-I	Установка одинарных глухих переплетов площадью до 5 м3	м2	I,3	3,06			4			
80	ССР СЦМ ч.II п.3I2	Коробки оконные	м	4,04	I,07			4			
8I	ССР СЦМ ч.I п.203 пр-нт 07-27--0I	Стоимость переплетов с жалюзийным заполнением ст.I5,5-2,I5xI,02x xO,I	м2	I,I8	I5,4			I8			
82	ССР СЦМ ч.II п.322 пр-нт 07-27--0I	Наличники ст.0,2-0,03xO,Ix x I,02	м	5,56	0,I97			I			
83	ССР СЦМ ч.I п.427	Приборы для оконных блоков	к-т	I3	I,72			22			
84	I4-747 202-I	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом	м2	4I,58	2,22			92			
		Итого по "а"	руб	-	-			II8I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б/ Дверные проемы									
85	I0-I05 20-I	Установка входных и тамбурных дверных блоков в каменных стенах площадью до 3 м2	м2	9,92	I,45			I4			
86	I0-I40 26-I	Длбавлять стоимость пакли	м2	9,92	I,34			I3			
87	I0-I06 20-2	Установка входных и тамбурных дверных блоков в каменных стенах площ.более 3 м2	м2	9,0I	I,I9			II			
88	I0-I4I 26-2	Добавляется стоимость пакли	м2	9,0I	0,95			9			
89	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков во внутренних каменных стенах	м2	2,48	I,45			4			
90	I0-I40 26-I	Добавляется стоимость пакли	м2	2,48	I,34			3			
9I	I0-I05 20-I тех.ч. тб.I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних каменных стенах с установкой пневмозатворов									
		ст.0,55хI,32+0,35+ +0,55	м2	4,96	I,63			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
92	I0-I40 26-I	Добавляется стоимость пакли	м2	4,96	I,34			7			
93	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	м2	20,22	2,0			40			
94	I0-I07 20-3 тех.ч. т6.I	Установка дверных блоков площ.до 3 м2 в перегородках пневмозатворов									
		ст.0,67xI,27+0,I3+ +I,2	м2	4,I2	2,I8			9			
95	I0-I44 27-I	Установка противопожарной двери ПД-5 со стальной коробкой	м2	5,53	3,76			2I			
96	ССР СЦМ ч.II п.I969	Стоимость металлических рам двери	т	0,I	287			29			
97	ССР СЦМ ч.II п.373	Стоимость полотна двери ПД-5	м2	5,53	20,8			II5			
98	ССР СЦМ ч.II п.287 07-27--0I	Стоимость дверного блока Д-69 с простой масляной окраской									
		ст.I4-I,6IxI,02x0,I	м2	I0,3	I3,84			I43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	ССР СЦМ часть II п.288 пр-нт 07-27--0I	То же, д-70 ст.I4,6-I,63xI,02x x0,I	м2	6,6	I4,43			95			
I00	ССР СЦМ часть II п.287 пр-нт 07-27--0I	Тоже, д - 68 ст.I4-I,58x0,Ix xI,02	м2	I7,36	I3,84			240			
I00a	ССР СЦМ часть II п.290 пр-нт 07-27--0I	То же, д- 75 ст.I5,8-0,IxI,02xI,6I	м2	2,06	I5,64			32			
I0I	ССР СЦМ часть II п.289 пр-нт 07-27--0I	То же, д- 65 ст.I3,9-I,6IxI,02x x0,I	м2	4,52	I3,74			62			
I02	ССР СЦМ часть II п.29I	То же, д-7I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	пр-нт 07-27--0I	ст.I5,8-I,63xI,02x x0,I	м2	4,49	I5,63			70			
I03	ССР СЦМ часть II п.290 пр-нт 07-27--0I	То же, д- 74 ст.I5,8-I,6IxI,02x x0,I	м2	7,44	I5,64			II6			
I04	ССР СЦМ часть I п.446	Приборы для однопольных входных и тамбурных дверей	к-т	4	6,73			27			
I05	ССР СЦМ часть I п.447	То же, двупольных	к-т	2	8,94			I8			
I06	ССР СЦМ часть I п.448	То же, для однопольных входных в помещение	к-т	I6	2,97			48			
I07	ССР СЦМ часть I п.449	То же, двупольных	к-т	I	3,23			3			
I08	I0-I36 25-5	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	9,08	6,83			62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			II99			
		Всего по разделам а+б	руб	-	-			2380			
		УI. Ворота									
I09	I0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками	м2	I7,4	3,76			65			
II0	ССР СНМ часть II п.I969	Стоимость обрамления ворот	т	0,067	287			I9			
III	ССР СНМ часть II п.366	Стоимость полотен ворот	м2	I7,4	26,4			459			
II2	ССР СНМ часть I п.342	Приборы для ворот	кг	72	0,32			23			
II3	8-59 7-3	Армирование кладки закладные детали	т	0,0I	I94			2			
		Итого	руб	-	-			568			
		В т.ч. м/конструкции	руб	-	-			I9			
		УII. Перегородки									
II4	8-43 5-8	Перегородки армированные толщиной в I/2 кирпича из кирпича керамического при высоте этажа до 4 м	м2	I78,3	4,96			884			
II5	8-45 5-9	Перегородки венткамер неармированные из керамического кирпича толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	I3,33	4,72			63			
		Итого	руб	-	-			947			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Полы									
		Тип I									
II6	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки под полы толщиной 80 мм Мб-I00	м3	II,29	29,3			33I			
II7	II-63 9-3	Устройство лаг	м2	I4I,I2	0,729			I03			
II8	II-I84 27-2 II-47 3-5	Устройство дощатого пола толщиной 37 мм с промазкой нижней поверхности битумом ст.4,88+0,46	м2	I4I,I2	5,34			754			
		Тип 2									
II9	II-67 II-I II-68 II-2	Устройство покрытия пола из бетона М-300 толщ.80 мм ст.I,23+0,I58xI0+ +/33,3-29,3/x/0,0306+ +0,005IxI0/	м2	357,08	3,I4			II2I			
		Тип 2									
II9а	II-67 II-I II-68 II-2	Устройство покрытия пола из бетона М-200 толщ.80 мм ст.I,23+0,I58xI0	м2	24,2I	2,8I			68			
		Тип 3									
I20	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,5I	0,433			4			
I2I	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,95	29,3			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	II-57 8-3	Стяжка из керамзитобетона т.20 мм	м2	9,5I	0,826			8			
I23	II-205 28-I	Покрытие пола из линолеума на холодной битумной мастике	м2	9,5I	5,I9			49			
		Тип УI									
I24	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,0I	0,433			2			
I25	II-II I-2	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м2	0,4	29,3			I2			
I26	II-55 8-I II-56 8-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм ст.0,7+0,I36х4	м2	4,0I	I,244			5			
I27	II-57 8-3 II-58 8-4	Тепло-звукоизоляция из легкого бетона т.80 мм ст.0,826+0,I56хI2	м2	4,0I	2,7			II			
I28	26-50 I0-5	Укладка сетки в полу	м2	4,0I	I,3			5			
I29	II-I35 20-3	Покрытие пола из керамической плитки	м2	4,0I	4,I7			I7			
		Тип 5									
I30	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	98,53	0,433			43			
I3I	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.I00 мм	м3	9,85	29,3			289			
I32	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки	м2	9,853	4,I7			4II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I33	II-II I-II	Утолщение в полу под рельсы М6-30 ст.29,3+/32,I-26,3/х хI,02	м3	42,78	35,22			I507			
		Тип 6									
I33а	II-II I-II	Бетонный подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	2,I5	29,3			63			
I33б	II-85 II-86 I3-3 I3-4	Покрытие из асфальтобетона т 40 мм I,4+0,225х3	м2	2I,47	2,08			45			
I34	6-86 9-I0	Устройство выравнивания потенциалов	т	0,009	I5,3			-			
I35	ЦЗСЦ	Стоимость арматуры	т	0,009	229			2			
		Итого	руб	-	-			4878			
		IX. Разные работы Каналы навозоудаления									
I36	6-237 28-I ЦЗСЦ	Устройство каналов навозоудаления из бетона М-300 В-6 ст.72,7+/0,92+I,53/х хI,0I5	м3	I8,28	75,I9			I363			
I37	6-83 9-7	Установка уголков в каналах	т	I,I23	44I			495			
I38	I0-I97 36-5	Укладка досок по дну канала	м2	44,5	2,76			I23			
I39	I0-203 37-3	Огнезащита досок	м2	44,5	0,I22			5			
I40	8-27 4-7	Обмазка каналов горячим битумом за 2 раза	м2	I43,83	0,9			I29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I	I4-II 8	Укладка ж.б.решеток перекрытия каналов	м3	2,574	I9,8			5I			
I42	ССЦ МСМ п.I0--I09	Стоимость решеток перекрытия каналов Мб-400 В-6 ст.II7+I,53	м3	2,574	II8,53			307			
I43	ССЦ МСМ тб.3-I	Арматура кл.А-Ш	кг	42,9	0,250			II			
I44	-"-	То же, Вр-I	кг	95,8I	0,32I			3I			
I45	7-I99 I2-I	Укладка плит перекрытия каналов площадью до Iм2	шт	II	0,48			5			
I46	ССЦ МСМ п.8-503	Стоимость плит Мб-300 Пз-8	м3	0,08	60,8			5			
I47	ССЦ МСМ т.3-I	Арматура кл.А-I	кг	I,2	0,229			-			
I48	ССЦ МСМ т.3-I	То же, кл.А-Ш	кг	5,6	0,250			I			
I49	-"-	То же, кл.В-I	кг	0,8	0,32I			-			
I50	ССЦМСМ п.8-503	Стоимость плит П5д--8 Мб-200 ст.60,8-0,82х2	м3	0,24	59,I6			I4			
I5I	ССЦ МСМ тб.3-I	Арматура кл.А-I	кг	I,8	0,229			-			
I52	-"-	То же, кл.А-Ш	кг	I0,8	0,25			3			
I53	-"-	То же, кл.В-I	кг	I,8	0,32I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	ССЦ МСМ тб.3-I	Стоимость плит Ш-8 М6-200									
		ст.60,8-0,82х2	м3	0,02	59,I6			I			
I55	ССЦ МСМ тб.3-I	Арматура кл.А-I	кг	0,3	0,229			-			
I56	-"-	То же, кл.А-Ш	кг	0,6	0,250			-			
I57	ССЦ МСМ тб.3-I	То же, В-I	кг	0,2	0,32I			-			
I58	I3-295 40-3	Антикоррозийная защита внутренних поверхностей каналов и решеток	I00 м2	I,67	39,4			66			
		б/ Фундаменты под оборудование									
I59	6-30 3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3									
		ст.35,7+(26,6-25,8)х хI,02	м3	2,454	36,52			90			
I60	6-3I 3-2	То же, объемом до 25 м3 (Ф0-3)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ст.33+(26,6-25,8)х х I,02	м3	5,46	33,82			I85			
I6I	6-79 9-3	Установка анкерных болтов	т	0,064	563			36			
I62	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка из цемент-ного раствора т.30 мм ст.0,902+0,35I	м2	9,25	I,25			I2			
		в/ кормушки									
I63	I4-25	Установка железобетон-ных кормушек	м3	3,22	I4			45			
I64	ССЦ МСМ п.I0--I05	Стоимость сборных ж/б кормушек Мб-300 В-6 ст.85,9+(0,92+I,53)	м3	3,22	88,35			284			
I65	ССЦ МСМ п.3-I	Арматура кл.А-I	кг	50,4	0,229			I2			
I66	-"-	То же, кл.Вр-I	кг	2I0	0.32I			67			
I67	7-445 38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	30	0,23			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68	ССЦ МСМ п.9-92	Стоимость перемычек Мб-200	м3	0,3	64,4			I9			
I69	ССЦ МСМ тб.3-I	Арматура кл.В-I	кг	I5,3	0,32I			5			
I70	6-I25 I3-I	Торцевые и разделительные стенки кормушек толщиной I00 мм Мб-200	м3	3,45	83			286			
		Ограждения станков									
I7I	8-43 5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I2 см на растворе М-50	м2	I37,54	4,96			682			
I72	II-II I-II	Устройство подбетонки Мб-I00 под кирпичные перегородки	м3	0,22	29,3			6			
I73	6-I03--I I2-I	Устройство монолитных фундаментов под стойки М-200	м3	5,I	5I,9			265			
I74	II-II I-II	Заполнение колодцев бетоном М-200 после установки стоек									
		ст.29,3+(28,2-26,3)х хI,02	м3	I,02	3I,24			32			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75	9-47 7-2	Монтаж металлического ограждения	т	3,96	46,8			I85			
I76	ССР СЦМ часть II п.I98I	Стоимость ограждения	т	3,96	327			I295			
		Рельсовый путь									
I77	9-97 I3-I	Укладка рельс	м	I44	4,9I			707			
I78	ССР СЦМ часть II п.20 р.2	Стоимость рельсов	т	0,55	208			II4			
I79	ССР СЦМ часть II р.2 п.2I	Крепежные элементы	т	I,4I	670			945			
		Приямок для транспортера									
I80	6-20I I9-I ССЦ МСМ п.I-3I I-29 6-202 I9-2	Устройство приямка для транспортера из бетона М-200 с толщиной стенок I50 мм ст/6I,2-I,0I5х/33,3--29,3//-I,02	м3	3,05	57,I4			I74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	6-I-I I-I	Устройство набетонки Мб-I00	м3	0,09	28,4			3			
I82	6-83 9-7	Установка закладных деталей (ЗД-5)	кг	0,726	0,44I			-			
I83	8-27 4-7	Обмазка стен приямка битумом	м2	6	0,9			5			
		Кормовой бункер									
I84	6-203 ССЦ МСМ п.I-7 п.I-5	Устройство кормового бункера с толщиной стенок более 200 мм из бетона М-200									
		ст.5I,9-I,0I5х(3I,I--27,4)	м3	I8,79	48,I4			905			
I85	ССР СЦМ часть II р.IУ п.23	Арматура кл.А-II	т	0,2I9	260			57			
I86	6-I-I I-I	Набетонка по днищу бункера Мб-I00	м3	I,2I	28,4			34			
I87	6-244 28-8 ССЦ МСМ п.I-I7	Устройство набетонки в бункере из бетона М-I00									
		ст.32,2-I,02х/28,2--26,3/	м3	4,22	30,26			I28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	6-83 9-7	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,032	44I			I4			
I89	7-285 I7-I	Установка закладных деталей	кг	56	0,362			20			
I90	ССЦ МСМ тб.3-I	Металлизация закладных деталей	кг	56	0,I78			I0			
I9I	I0-45 8-2	Установка досок в бункере	м2	2,2	4,9I			II			
I92	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен бункера битумной мастикой за 2 раза	м2	33,88	0,9			30			
I93	6-253 29-4	Железнение внутренней поверхности бункера	м2	84,45	0,22			I9			
I94	7-445 38-I0- -8	Монтаж сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	шт	8	0,23			2			
I95	ССЦ МСМ п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек Мб-200	м3	0,28	64,4			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I96	ССЦ МСМ тб.3-I	Арматура класса А-Ш	кг	II,6	0,250			3			
I97	-"-	То же, В-I	кг	3,48	0,32I			I			
I98	6-I73 I6-I	Монолитное железобетонное перекрытие из бетона М-200 /П-I/	м3	0,I9	42,7			8			
I99	ССР СЦМ часть II р.4 п.I0	Арматура класса А-I	т	0,0I4	338			5			
200	6-I73 I6-I	Монолитное железобетонное перекрытие из бетона М-200 /П-2/	м3	0,55	42,7			23			
20I	ССР СЦМ часть II р.4 п.I0	Арматура класса А-I	т	0,0302	338			I0			
202	45-2I8 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,02I	I2I			3			
203	ССР СЦМ часть I р.I п.342	Стоимость ходовых скоб	Iкг	20,54	0,32			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
204	9-94 I2-I	Монтаж металлической балки Б-I		0,0I9	29,2			I			
205	ССР СЦМ часть II р.I п.I924	Стоимость металлоконструкций балки В-I из швеллеров	т	0,0I9	2I9			4			
206	8-30 5-I	Кладка кирпичной стенки	м3	0,I2	34,2			4			
207	26-27 7-4	Изоляция стенки минеральной ватой	м3	0,04	6,2I			-			
208	ССР СЦМ часть I р.I п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	0,042	II,2			I			
209	I2-289 9-6 ССР СЦМ часть I п.376 п.6I3	Прокладка толя 0,499+/0,47-0,29/х xI,II	м2	2,7	0,699			2			
2I0	I2-293 9-8	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики	м2	8,I	0,265			2			
2II	I2-284 9-I	Утепление минераловатными плитами	м2	8,I	0,547			4			

I	2	3	4	6	6	7	8	9	I0	II	I2
2I2	ССР СЦМ часть I п.I25	Стоимость минераловатных плит марки I50 т.40 мм ГОСТ 9573-8I									
		Объем 8,IxI,03x0,04	м3	0,33	25,6			9			
2I3	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементная стяжка толщиной от I5 до 30 см /толщ.23 см/									
		ст.0,5I6+0,0253x8	м2	8,I	0,7I8			6			
2I4	I2-I76 2-6	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	9,3	3,38			3I			
2I5	I2-280 8-5	Устройство фартука из оцинкованной стали	м2	I,2	I,92			2			
2I6	23-I57 23-I	Установка люка с крышкой	шт	2	I,27			3			
2I7	ССР СЦМ часть I р.3 п.822	Стоимость легкого люка	шт	2	I7,8			36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I8	I0-I93 прим. экспл. маш. основ. з/пл 36-3	Установка деревянной крышки бункера КБ-I									
		ст.0,I5+0,09	м2	8,75	0,24			2			
2I9	ССР СЦМ часть II п.270 пр-нт 07-27--0I	Стоимость крышки бункера с масляной окраской									
		30,4+0,37xI,02x3,44	м2	8,75	3I,69			277			
220	I0-I93 36-3	Установка утепленного щита над бункером	м2	2,64	0,54			I			
22I	ССР СЦМ часть II п.270 пр-нт 07-27--0I	Стоимость утепленных щитов с масляной окраской									
		ст.30,4+0,37xI,02x x3,44	м2	2,64	3I,69			84			
		Деревянный лоток									
222	I0-I9I 36-I	Устройство лотка из досок	м3	2,I8	I06			23I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
223	I0-20I 37-I	Огнезащита лотка	м3	2,I8	3,82			8			
224	7-285 I7-I	Установка стальных хомутов для крепления воздуховодов	кг	80,68	0,362			29			
225	ССЦ МСМ тб.3-I	Металлизация крепления	кг	80,68	0,I78			I4			
		Венткамера									
226	26-3I 8-4	Утепление стен венткамеры плитами минераловатными т.50 мм	м3	0,67	35,9			24			
227	ССР СЦМ часть I п.I24	Стоимость минераловатных плит М-I25									
		0,67х0,97	м3	0,65	23,4			I5			
228	6-83 9-7	Рамки для обрамления отверстий венткамеры	т	0,043	44I			I9			
229	8-59 7-3	Армирование стен	т	0,009	I94			2			
230	8-27 4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	м2	I3,33	0,9			I2			
23I	I5-295	Штукатурка стен по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	60-I	сетке без устройства каркаса	м2	I3,33	3,86			5I			
232	26-50 I0-5	Устройство изоляции из сетки	м2	I5,33	I,3			I7			
233	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для тепловой изоляции	м2	I3,33	0,I73			2			
		Отмостка									
234	27-I73 27-I74 43-I 43-2	Устройство щебеночной подготовки толщ. I00 мм шириной 70 см под отмостку и пандусы	м2	I4I,56	2,I2			300			
235	27-I69 27-I72 42-I 42-2	Асфальтобетонное покрытие т.25 мм ст.I,56-0,253	м2	I22,II	I,3I			I60			
236	27-I69 42-I	Асфальтобетонное покрытие пандусов толщиной 30 мм	м2	I9.45	I,56			30			
237	I8-I79 I9-I	Устройство крылец с входной площадкой	м2	5,I	I3,3			68			
		Итого	руб	-	-			I083I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Металлоконструкции									
238	9-6I 9-I	Монтаж стальных балок	т	0,849	38,6			33			
		0,824xI,03									
239	ССР СЦМ часть II п.I829	Стоимость балок	т	0,849	25I			2I3			
240	9-5I 8-I	Монтаж стальных стоек									
		0,6I7xI,03	т	0,636	I9,2			I2			
24I	ССР СЦМ п.I78I	Стоимость стоек	т	0,636	250			I59			
242	9-47 7-2	Настил из рифленой стали									
		0,I87xI,03	т	0,I93	46,8			9			
243	ССР СЦМ п.I979	Стоимость настила из рифленой стали	т	0,I93	326			63			
244	20-696 I8-I	Установка кронштейнов	кг	44	0,359			I6			
		Итого	руб	-	-			505			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Отделочные работы									
245	I5-2I0 52-3	Штукатурка по камню наружных откосов шириной до 200 мм цементно-известковым раствором	м	89,9	0,346			3I			
246	I5-277 56-I	Штукатурка плоских откосов цементно-известковым раство-ром внутри здания	м2	38,48	2,I5			83			
247	8-I89 22-I	Устройство лесов для кладки стен высотой более 4 м	м2	I66,5	0,42			70			
248	I5-254 55-I-II	Простая штукатурка стен цементно-извест-ковым раствором при высоте до 4 м	м2	98,52	0,85I			84			
249	I5-254 55-I-II т.4 к-0,9	То же, при высоте бо-лее 4 м ст./0,37I+0,062/х х0,9+0,4I8	м2	84,68	0,8I			69			
250	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен по шту-катурке	м2	I25,2	0,767			96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25I	I5-94 I5-5	Облицовка стен керамическими белыми плитками	м2	III,6	5,I6			576			
252	I5-508 I53-I т.4 К-I,I	Известковая окраска стен по штукатурке при высоте до 4 м	м2	95,4	0,0584			6			
253	I5-508 I53-I т.4 к-I,I	То же, более 4 м ст./0,049+0,0005/х хI,I+0,0089	м2	57,2I	0,063			4			
254	I5-5I0 I53-3 т.4	Известковая окраска по дереву стен при высоте до 4 м	м2	I68,2	0,027			5			
255	I5-509 I53-2 т.4	Известковая окраска стен по кирпичу при высоте до 4 м	м2	675,85	0,03I			2I			
256	I5-509 I53-2 т.4	То же, при высоте более 4 м ст./0,024+0,005/х хI,I+0,0068	м2	88,67	0,034			3			
257	I5-5I0 I53-3 т.4	Известковая окраска потолка при высоте более 4 м по дереву	м2	I42	0,029			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ст./0,02I+0,005/х хI,I+0,0058									
258	I5-5I0 I53-3	То же, при высоте до 4 м	м2	942,2	0,027			25			
259	I5-508 I53-I	Известковая окраска откосов	м2	38,48	0,0584			2			
260	I5-563 I59-3	Улучшенная окраска деревянных плинтусов	м2	0,95	0,7I2			I			
26I	I5-547 I58-4	Простая масляная окраска ворот									
		объем: I7,4х2,4	м2	4I,76	0,344			I4			
262	I3-293 40-I	Гидрофобная защита стен и потолков раствором ГЕЖ-I0	м2	I049,I4	0,082			86			
263	8-I94 22-6	Устройство лесов для отделочных работ	м2	2I0	0,7I			I49			
		Итого по разделу	руб	-	-			I329			
		Всего по смете	руб	-	-			50634			

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I
К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	К-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция					Уд. вес т.
				прямых затрат	Накл.расх. %	Накл.расх. сумма	план. накоп. % от стоим. по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в т.ч. основ. з/плата	эксп. машин	в т.ч. з/плата	в накл. расх.% от суммы по гр.I0, II	в план. накоп. % от стоим. по гр. I0,II	всего по дан. гр. I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	I. Общестроительные работы														
I	Земляные работы	м3	570	460	I6,5	76	43	579							0,9
2	Фундаменты	м3	I34,2	3622	I6,5	598	338	4558							7,I2
3	Стены	м3	339,4	I28I0	-"-	2II4	II94	I6II8							25,I6
4	Крыша	м2 заст.	846,83	I2304	-"-	2030	II47	I548I							24,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Проемы													
	а/ оконные	м2	42,88	II8I	I6,5	I95	II0	I486						2,32
	б/ дверные	м2	56,24	II99	-"-	I98	II2	I509						2,36
6	Ворота													
	а/ строительные работы	м2	I7,4	549	-"-	9I	5I	69I						I,08
	б/ металлокон-струкции			I9	8,6	2	2	23						0,03
7	Перегородки	м2	I9I,63	947	I6,5	I56	88	II9I						I,86
8	Полы	м2	655,93	4878	I6,5	805	455	6I38						958
9	Разные работы	м2 заст.	846,83	I083I	I6,5	I798	I007	I3636						2I,88
I0	Металлокон-струкции													
	а/ строит. работы			I6	I6,5	3	I	20						0,03
	б/ металлокон-струкции			489	8,6	42	42	573						0,89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Отделочные работы	м2 заст	846,83	I329	I6,5	2I9	I24	I672						2,6
	Итого			50634		83I0	473I	63675						I00

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: ст.инженер Н.С.АМЛЕЕВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на водопровод хоз-питьевой /основной вариант/

Основание: чертежи ВК-I ÷ ВК-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,897 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудование - 0,I52 тыс.руб.
б/ строительных работ - I,745 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 6,78 руб.
I м2 - общей площади здания - 2,74 руб.
I м3 - объема здания - 0,63 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе основ. з/плата	В т.числе эксп. машин	Всего	В т.числе основ. з/плата	В т.числе эксп. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-I94	Водомерный узел									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-3	с водомером ВТ--80	шт	I	I6I	-		I6I			
2	I7-04 3-074	Стоимость водомера ВТ-80									
		28хI,093	шт	I	30,6			3I			
3	I6-I84 I6-I	Пожарный кран д-50	"	4	47,7			I9I			
4	05-I7 2-I45	Рукав пожарный д-5I									
		3,85хI,074	м	I0	4,I3			4I			
5	I6-I85 I6-2	Краны поливочные д-25	шт	5	2,07			I0			
6	ССР СЦМ часть Ш I484	Рукав резиновый д-25	м	I00	2,23			223			
7	ССР СЦМ 86	Вентиль I5х4I8 р.2 д-20	шт	8	I,48			I2			
8	ССР СЦМ часть Ш I483	Рукава резиновые с текстильным каркасом д-20	м	I60	I,8I			290			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССР СЦМ часть Ш I09	Вентиль муфтовый I5кч I8р д-I5	шт	I	I,I4			I			
I0	ССР СЦМ часть Ш II0	То же, д-20	шт	8	I,37			II			
II	ССР СЦМ часть Ш III	То же, д-25	шт	8	I,59			I3			
I2	ССР СЦМ часть Ш II3	То же, д-40	шт	3	2,79			8			
I3	I6-II9 I2-2	Задвижки 30ч 6бр д-I00	шт	I	29			29			
I4	I6-II8 I2-2	То же, д-80	шт	I	24,8			25			
I5	I6-4 I-3	Трубы чугунные водопроводные, в траншеях д-I00	м	5	4,82			24			
I6	I6-48 7-5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-I00									
		2,99-I,94+2,73	м	9	3,78			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I6-48 7-5	То же, д-80	м	40	2,99			I20			
I8	I6-46 7-4	То же, д-50	м	22	2,2I			49			
I9	I6-45 7-3	То же, д-40	м	5	I,79			9			
20	I6-44 7-3	То же, д-32	м	7	I,58			II			
2I	I6-43	Тоже, д-25	м	30	I,36			4I			
22	I6-42 7-3	То же, д-20	м	I7	I,35			23			
23	I6-4I 7-3	То же, д-I5	м	I6	I,2			I9			
24	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание труб диам. до 5 мм	I00 м	I,64	3,94			6			
25	I6-220 22	То же, диаметром до I00 мм	I00 м	0,I2	4,22			I			
		Итого	руб	-	-			I383			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			I84			
		Итого	руб	-	-			I567			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			I25			
		Итого по I разделу	руб	-	-			I692			
		II. Строительные работы									
26	I5-6I9 I64-7	Масляная окраска труб диам.более 50 мм	I00 м2	0,06	43,5			3			
27	I5-6I4 I64-8	То же, диаметром менее 50 мм	I00 м2	0,3	60,5			I8			
28	I-942 78-8	Разработка грунта вручную под ввод водопровода	I00 м2	0,II	I42			I6			
29	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м2	0,II	46			5			
		Итого	руб	-	-			42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			7			
		Итого	руб	-	-			49			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			4			
		Итого по II разделу	руб	-	-			53			
		III. Оборудование									
30	24-04-0I п.74	Компрессорная установка ГАРО II36									
		I39xI,093	шт	I	I5I,93			I52			
		Итого	руб	-	-			I52			
		Всего по смете	руб	-	-			I897			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на горячий водопровод /основной вариант/

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,600 тыс.руб.

В том числе: а/ монтажных работ - 0,006 тыс.руб.
б/ оборудование - 0,312 тыс.руб.
в/ строительных работ - 0,282 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 2,14 руб.
1 м2 общей площади здания - 0,87 руб.
1 м3 объема здания - 0,199 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	К-во единицы измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	ССР СЦМ	Вентиль 15кч 18р									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	часть III II0	д-20	шт	8	I,37			II			
2	ССР СЦМ часть III III	То же, д- 25	шт	2	I,59			3			
3	ССР СЦМ часть III I505	Смесители для умывальников	шт	5	3,35			I7			
4	I7-50 3-3	Смесители для душа со стационарной душевой сеткой и трубкой	шт	I	4,59			5			
5	ССР СЦМ часть III I943	Кран водоразборный КР I5д д-I5	шт	I	I,5I			2			
6	I6-43 7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-25	м	96	I,36			I3I			
7	I6-42 7-3	То же, ду20	м	I7	I,35			23			
8	I6-4I	То же, д-I5	м	I6	I,2			I9			
9	I6-2I9 п.22	Гидравлическое испытание труб	I00 м	I,29	3,94			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I7-53 3-3	Установка смесителей	шт	5	0,59			3			
		Итого	руб	-	-			2I9			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			29			
		Итого	руб	-	-			248			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			20			
		Итого по I разделу	руб	-	-			268			
		П. Монтажные работы									
II	35-6-5	Установка водонагревателя УАП-400/0,9-МI	шт	I	3,79	3,49		4	3		
I2	I5-I4 II-00I	Стоимость водонагревателей УАП-400/0,9-МI									
		285хI,093	шт	I	3II,5I			3I2			
		Итого	руб	-	-			3I6			
		Накладные расходы 80% от з/платы	руб	-	-			2			
		Итого	руб	-	-			3I8			
		Плановые накопления 8% по п.II	руб	-	-			-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб	-	-			3I8			
		III. Строительные работы									
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,I9	60,5			II			
		Итого	руб	-	-			II			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			2			
		Итого	руб	-	-			I3			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			I			
		Итого по III разделу	руб	-	-			I4			
		Всего по смете	руб	-	-			600			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
/для подсобных хозяйств предприятия/
на трубопровод теплой воды /основной вариант/

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,89I тыс.руб.

В том числе: а/ монтажных работ - 0,055 тыс.руб.
б/ оборудования - 0,394 тыс.руб.
в/ строительных работ - 0,442 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу - 3,I8 руб.
I м2 общей площади здания - I,29 руб.
I м3 объема здания - 0,295 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	К-во единицы измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	ССР СЦМ	Вентиль I5кч I8р									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	часть III II0	д-20	шт	I4	I,37			I9			
2	ССР СЦМ часть III II2	То же, д-32	шт	4	I,99			8			
3	ССР СЦМ часть III II3	То же, д-40	шт	2	2,79			6			
4	I6-45 7-3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные д-40	м	70	I,79			I25			
5	I6-44 7-3	То же, д-32	м	96	I,58			I52			
6	I6-42 7-3	Тоже, д-20	м	I7	I,35			23			
7	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I00 м	I,83	3,94			7			
		Итого	руб	-	-			340			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			45			
		Итого	руб	-	-			385			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			3I			
		Итого по I разделу	руб	-	-			4I6			
		II. Монтажные работы									
8	35-44--3	Установка автопоилок ПСС-I	шт	28	I,0I	0,35		28	I0		
9	2I-06 2-032	Стоимость автопоилок ПСС-I									
		2,I5xI,093	шт	28	2,35			66			
I0	35-66	Установка водонагревателя ВЭП-600	шт	I	9,24	7,I4		9	7		
II	Цена з-да I984 г	Стоимость водонагревателя ВЭП-600									
		300xI,093	шт	I	327,9			328			
		Итого	руб	-	-			43I	I7		
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб	-	-			I4			
		Итого	руб	-	-			445			
		Плановые накопления 8% без п.п.9,II	руб	-	-			4			
		Итого по II разделу	руб	-	-			449			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Строительные работы									
I2	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,34	60,5			2I			
		Итого	руб	-	-			2I			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			3			
		Итого	руб	-	-			24			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			2			
		Итого по Ш разделу	руб	-	-			26			
		Всего по смете	руб	-	-			89I			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на канализацию производственную "КО"

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - I,004 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	- 3,59 руб.
I м2 общей площади здания	- I,45 руб.
I м3 объема здания	- 0,33 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	К-во измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе		Всего	В т.числе		
						Основ. з/плата	Экспл. машин		Основ. з/плата	Экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-3I 5-2	Прокладка чугунных канализационных труб д-I00 мм по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стенам	м	6	4,59			28			
2	I6-32 5-3	То же, д-I50	м	47	5,56			26I			
3	I6-29 4-3	То же, д-I50 в траншеях	м	48	4,34			208			
		Итого	руб	-	-			497			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			66			
		Итого	руб	-	-			563			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			45			
		Итого по разделу I	руб	-	-			608			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
4	I-936 78-2	Разработка грунта вручную	I00 м3	0,04	I0I			4			
5	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,04	46			2			
6	23-I09 I2-I	Колодцы д-I000мм	м3	2,2	75			I65			
7	823	Стоимость люков	шт	2	25			50			
8	ССР СЦМ часть I 27-73 I8-I	Устройство отмостки	I00 м2	0,II	64,2			7			
9	I-65 I2-5	Разработка грунта экскаватором с ковшом 0,25 м3	I000 м3	0,068	I70,52			I2			
I0	I-257 3I-2	Обратная засыпка грунта бульдозером	I000 м3	0,068	20,79			I			
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта	I00 м3	0,68	9,69			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I4-I5 9-I	Трапы бетонные 300х300	шт	8	8,4I			67			
		Итого	руб	-	-			3I5			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			52			
		Итого	руб	-	-			367			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			29			
		Итого по II разделу	руб	-	-			396			
		Всего по смете	руб	-	-			I004			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на канализацию хозяйственно-бытовую
/KI/

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,195 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,70 руб.

1 м2 общей площади здания - 0,28 руб.

1 м3 объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-30 5-I	Трубы чугунные канализационные д-50 по стенам	м	3	3,2I			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-3I 5-2	То же, д-I00	м	I0	4,59			46			
3	I6-28 4-2	То же, д-I00 в траншеях	м	5	3,0I			I5			
4	I7-22 I-5	Умывальники керамические									
		I8,5+0,I7	шт	2	I8,67			37			
5	I7-57 4-I	Унитазы "Компакт"									
		23,9+0,92	шт	I	24,I2			24			
6	I7-37 I-I0	Трапы чугунные Д-I00	шт	I	I4,6			I5			
		Итого	руб	-	-			I47			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			20			
		Итого	руб	-	-			I67			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			I3			
		Итого по I разделу	руб	-	-			I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
7	I-936 78-2	Разработка грунта вручную	I00 м3	0,08	I0I			8			
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,08	46			4			
		Итого	руб	-	-			I2			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			2			
		Итого	руб	-	-			I4			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			I			
		Итого по II разделу	руб	-	-			I5			
		Всего по смете	руб	-	-			I95			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту свинарника для откорма 500 голов в год
канализация производственная КЗ

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-7

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость - 1,508 тыс.руб.

В том числе: а/ монтажных работ - 0,005 тыс.руб.
б/ строительных работ - 1,503 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 5,39 руб.

1 м2 общей площади здания - 2,18 руб.

1 м3 объема здания - 0,5 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во едини измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В т.числе		Всего	В т.числе		НУЧП
						Основ. з/плата	Экспл. машин		Основ. з/плата	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	16-119 12-2	Установка задвижки 30ч6бр диам.100	шт	1	29			29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-I2I I2-3	Установка задвижки 30ч6бр д-I50	шт	4	49,I			I96			
3	I6-30 5-I	Трубы чугунные канализационные д-50 по стенам	м	I0	3,2I			32			
4	I6-3I 5-2	То же, д-I00	м	6	4,59			28			
5	I6-29 4-3	То же, д-I50 в траншеях	м	I8	4,34			78			
6	I7-22 I-5	Умывальники керамические									
		I8,5+0,I7	шт	2	I8,67			37			
7	I7-36 I-9	Трапы чугунные Д-50	шт	2	6,3I			I3			
8	I6-I90 I7-3	Установка воронок	шт	2	0,72			I			
9	ССР СЦМ часть Ш 672	Стоимость воронок I00х50	кг	I	0,85			I			
I0	I6-33 6-I	Воздухопровод из труб ПВП I6С									
		I,92-I,23+0,08	м	7	0,77			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			233			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			3I			
		Итого	руб	-	-			264			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			2I			
		Итого по I разделу	руб	-	-			285			
		II. Монтажные работы									
I0	I8-I65 8-I	Установка насоса "Гном I0-I0"	шт	I	II,6	7,89		I2	8		
II	23-0I 06-60	Стоимость насоса "Гном-I0-I0"									
		73+I,093	шт	I	79,79			80			
I2	8-482 -II	Затраты на ревизию сушки и присоединение эл.двигателей к эл.сетям	шт	I	2,62	I,88		3	2		
		Итого	руб	-	-	-		95	I0		
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб	-	-			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-			I03			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			8			
		Итого по II разделу	руб	-	-			III			
		III. Строительные работы									
I3	I-936 78-2	Разработка грунта вручную	I00 м3	0,32	I0I			32			
I4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,32	46			I5			
I5	22-446 30-I	Устройство дезинфекторов из сборных ж/б элементов д-I500 мм	м3	3,4	I06			360			
I6	ССР СДМ часть I 823	Стоимость люка	шт	4	25			I00			
I7	27-73 I8-I	Устройство отмостки	I00 м2	0,23	64,2			I5			
I8	22-446 30-I	Устройство колодцев д-I500 мм	м3	3,4	I06			360			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	22-II7 8-I	Прокладка труб ПВП I6С в земле	м	I0	0,II			I			
20	ССР СЦМ часть У 542	Стоимость труб	I0м	I	0,76			I			
		Итого	руб	-	-			884			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			I46			
		Итого	руб	-	-			I030			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			82			
		Итого по Ш разделу	руб	-	-			III2			
		Всего по смете	руб	-	-			I508			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на производственную канализацию К7

Основание: чертежи ВК

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость – 0,018 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу – 0,064 руб.
1 м2 общей площади здания – 0,03 руб.
1 м3 объема здания – 0,006 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/пл.	В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В т.числе Основ. з/пл	В т.числе Экспл. машин	НУЧП
		I. Сантехнические работы									
I	I6-33 6-I	Прокладка труб ПВП 25с I,92-I,23+0,I8	м	I7	0,87			I5			
		Итого	руб	–	–			I5			
		Накладные расходы I3,3%	руб	–	–			2			
		Итого	руб	–	–			I7			
		Плановые накопления 8%	руб	–	–			I			
		Итого	руб	–	–			I8			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН
Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА
Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА
Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

Т.П. 802-5-39.85 Альбом VI – 78 – 20597-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на канализацию производственную "К4"

Основание: чертежи ВК-3 ÷ ВК-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,236 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,84 руб.

1 м2 общей площади здания - 0,34 руб.

1 м3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе		Всего	В т.числе		
						Основ.з/пла-та	Экспл. машин		Основ. з/пла-та	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы									
1	16-29 4-3	Трубы чугунные канализационные д-150 в траншеях	м	5	4,34			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-32 5-3	То же, д-I50 по стенам	м	I5	5,56			83			
		Итого	руб	-	-			I05			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			I0			
		Итого по I разделу	руб	-	-			I29			
		II. Строительные работы									
3	I-936 78-2	Разработка грунта вручную	I00 м3	0,08	I0I			8			
4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,08	46			4			
5	I4-I6 9-2	Трапы бетонные 500х500	шт	2	36,4			73			
		Итого	руб	-	-			85			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			I4			
		Итого	руб	-	-			99			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	8			
		Итого по II разделу	руб	-	-			I07			
		Всего по смете	руб	-	-			236			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год на отопление / t = -30°С, t = -40°С/

Основание: чертежи ОВ-I ÷ ОВ-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,2I2 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования - 0,096 тыс.руб.
б/ монтажных работ - 0,II6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,78 руб.

I м2 общей площади здания - 0,3I руб.

I м3 объема здания - 0,07 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	8-6I5 -I	Установка электропечей ПЭТ-9	шт	I4	4,47	3,94		63	55		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-I4	Стоимость электро-печей ПЭТ-9									
		6,3xI,093	шт	I4	6,88			96			
		Итого	руб	-	-			I59	55		
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб	-	-			44			
		Итого	руб	-	-			203			
		Плановые накопления 8% без п.2	руб	-	-			9			
		Итого	руб	-	-			2I2			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на пароснабжение / $t = -30^{0}C$, $t = -40^{0}C$/

Основание: чертежи ОВ-5

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,096 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 0,34 руб.

I м2 общей площади здания - 0,I4 руб.

I м3 объема здания - 0,03 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В т.числе		Всего	В т.числе		НУЧП
						Основ. з/плата	Экспл. машин		Основ. з/плата	Экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-I35 I2-I	Установка задвижки 3Iч6бр д-50	шт	2	I,6			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	23-07 I-II03	Стоимость задвижки 3Iч6бр д-50	шт	2	I4,82			30			
		I3,5xI,093									
3	I6-66 8-I	Трубы стальные электросварные д- 57 х 3									
		I,78-0,82+0,72	м	I0	I,68			I7			
4	20-72 2-4	Короб из листовой стали δ = I,6 750х400х500	м2	0,52	7,78			4			
		Итого	руб	-	-			54			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			7			
		Итого	руб	-	-			6I			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			5			
		Итого по I разделу	руб	-	-			66			
		II. Строительные работы									
5	26-69 I3-5	Бризол в 2 слоя по холодной изоль-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ной мастике									
		I06x2	I00 м2	0,02	2I2			4			
6	26-7 2-7	Полуцилиндры минераловатные									
		I6,8+24,4x0,98	м3	0,I2	40,7I			5			
7	26-84 I5-6	Стеклопластик рулонный									
		I79+94,IxI,87	I00 м2	0,043	354,97			I5			
		Итого	руб	-	-			24			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			4			
		Итого	руб	-	-			28			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб	-	-			30			
		Всего по смете	руб	-	-			96			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на вентиляцию / t = -30°С/

Основание: чертежи ОВ-I ÷ ОВ-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,58I тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования 0,880 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,300 тыс.руб.
в/ строительных работ I,40I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	9,22 руб.
I м2 общей площади здания	3,73 руб.
I м3 объема здания	0,85 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Монтажные работы									
I	9-I-3	Установка электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		калорифера с ФОЦ--I00/05-ИI	шт	2	62,9			I26	90		
2	Цена завода	Стоимость электро-калорифера с ФОЦ--I00/05-ИI									
		340xI,093	шт	2	37I,62			743			
3	9-I-I	Установка электро-калорифера СФ00--I0/04-ИI	шт	I	2I,9	I7,6		22	I8		
4	I5-I4 04-033	Стоимость электро-калорифера СФ00-I0/04-ИI									
		I25xI,093	шт	I	I36,62			I37			
5	20-735 22-I	Установка вентилятора осевого 06-300 № 4	шт	I	42,2	2,37		42	2		
		Итого	руб	-	-			I070	II0		
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб	-	-			88			
		Накладные расходы НУЧП 32%	руб	-	-						
		Итого	руб	-	-			II58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% без п.2,4	руб	-	-			22			
		Плановые накопления НУЧП 44%	руб	-	-						
		Итого по I разделу	руб	-	-			II80			
		II. Сантехнические работы									
6	ССР СДМ часть III 5I5	Гибкая вставка ВМ-I4	м2	0,96	II,2			II			
7	20-36 I-2	Переход с 426х426 на д-560 ℓ = 300 м δ = I,0	м2	I,04	5,9I			6			
8	20-28 I-4	Соединительный патрубок 480х595 ℓ = 300	м2	I,29	6,0			8			
9	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду-I,25х х0,5	шт	I	I6,2			I6			
		Узел воздуховодов									
I0а	20-402 7-I	Жалюзийная решетка № I	шт	8	2,66			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0б	20-403 7-I	То же, № 2	шт	8	3,5			28			
I0в	20-428 8-I3	Утепленный клапан I260х500	шт	2	3,33			7			
I0г	ССР СЦМ часть Ш 635	Стоимость утепленного клапана I260х500	шт	2	20,9			42			
II	20-325 6-2	Установка малогабаритной эжекционной панели МЭП-II	шт	22	7,29			I60			
I2	20-407 7-I	Решетка регулируемая Р I50	шт	9	I,48			I3			
I3	20-29 I-3	Переход с Д-355 на Д-630 ℓ = 500 мм δ = I,0	м2	I,57	5,86			9			
I4	20-6 I-2	Воздуховод из тонколистовой стали Д-500 δ = 0,7	м2	I4,I3	4,84			68			
I5	20-7 I-3	Тоже, д-560	м2	96,7I	4,87			47I			
I6	20-5 I-2	То же, Д-450 Д-400 Д-355 δ=0,6	м2	28,92	4,69			I36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	20-2 I-I	То же, д-200 δ = 0,5	м2	7,54	5,35			40			
I8	20-696 I8-I	Крепление воздуховодов	I00 кг	0,73	35,9			26			
I9	20-697 I8-2	Установка и крепление осевых вентиляторов в проеме кирпичной стены	I00 кг	0,42	36,I			I5			
		Итого	руб	-	-			I077			
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-						
		Итого	руб	-	-			I077			
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-			I43			
		Итого	руб	-	-			I220			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			98			
		Итого по II разделу	руб	-	-			I3I8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. Строительные работы									
21	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	I,52	43,5			66			
		Итого	руб	-	-			66			
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-			II			
		Итого	руб	-	-			77			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-			6			
		Итого по Ш разделу	руб	-	-			83			
		Всего по смете	руб	-	-			258I			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЩОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекта свинарника для откорма 500 свиней в год
на электроосвещение

Основание: Спецификация № ЭОСО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,586 тыс.руб.

в том числе: а/ оборудования 0,I64 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,422 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетный показатель - 5,66 руб.
I м2 общей площади здания - 2,29 руб.
I м3 объема здания - 0,53 руб.

№№ пп	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. измерения	К-во един. измерения	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
							Оборудован.	Монтаж.работ Всего	В т.числе Основ. з/пла-та	Оборудован.	Монтаж.работ Всего	В т.числе Основ. з/пла-та
					Ед.	Общ.			Эксп. машин			Эксп. маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	СКЦЭ-84 п.24I0	Пункт распределительный типа ПРП-3046-2I43	шт	I	-	-	I56	I7,8	6,4	I,I6	I56	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.I008	Автоматический выключатель типа АП50-2МТ	шт	I	-	-	I,75	3,09	0,96	0,06	2	3	I	-
3	8-599--I	Установить светильник люминисцентный типа ЛСПП5-2х40	I00 к-т	0,32	-	-	-	I27	53,9	34,9	-	4I	I7	II
4	8-593--2	То же, светильники НСО02	I00 шт	0,05	-	-	-	II6	48,8	58	-	6	2	3
5	8-593--2	То же, НСП02	I00 шт	0,I	-	-	-	II6	48,8	58	-	I2	5	6
6	8-593--2	То же, НСП03	I00 шт	0,II	-	-	-	II6	48,8	58	-	I3	5	6
7	8-593--2	То же, НСПП1	I00 шт	0,03	-	-	-	II6	48,8	58	-	3	I	2
8	8-6I0--2	Установить ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	"	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-59I--3	Монтаж выключателя герметического	I00 шт	0,24	-	-	-	49,8	38,4	I,I	-	I2	I0	-
I0	8-396--7	Подвеска кабеля АВРГ на тросе	I00 м	0,65	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3	-	56	8	I4
II	8-400--I	То же, по стене сеч. до 6 мм2	"	4,I	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	249	96	93
		Итого	руб								I58	4I5	I53	I33
		Тара и упаковка 2%	руб											
		Запчасти 2%	руб								3			
		Транспорт 3%	руб								3			
		Комплектация I,5%	руб								2			
		Итого	руб								I66			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			
		Итого	руб								I64			
		Накладные расходы 87%	руб									I33		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб									548		
		Плановые накопления 8%	руб									43		
		Итого	руб									59I		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I2	I5-07 п.I--I63	Светильник люминисцентный типа ЛСПI5-2х40												
		26,55хI,082	шт	II	-	-	-	28,7	-	-	-	3I6	-	-
I3	-"- п.I--I37	То же, ЛСПО 2-2х40												
		I5,9	шт	I4	-	-	-	I7,20	-	-	-	24I	-	-
I4	I5-07 п.3--0I9	Светильник типа НСО02												
		2,I5хI,082	шт	5	-	-	-	2,33	-	-	-	I2	-	-
I5	-"-	То же, НСПО2												
		2,I5хI,082	шт	I0	-	-	-	2,33	-	-	-	23	-	-
I6	ССЦ5 стр.I76	То же, НСПО3	шт	II	-	-	-	I,40	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Доп.к I5-07	То же, НСШI												
		5,40xI,082	шт	3	-	-	-	5,84	-	-	-	I8	-	-
I8	I5-I5 п.7--028	Лампа накаливания Б-220-60												
		0,20xI,074	шт	I9	-	-	-	0,2I	-	-	-	4	-	-
I9	-"- п.7--039	То же, Б-220-I00												
		0,23xI,074	шт	5	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
20	-"- п.7--042	То же, Б-220-I50												
		0,84xI,074	шт	5	-	-	-	0,9	-	-	-	5	-	-
2I	-"- п.7--043	То же, Б-220-200												
		0,98xI,074	шт	II	-	-	-	I,05	-	-	-	I2	-	-
22	ССЦ5 стр.2I8	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
23	I5-04 п.6--I64	Выключатель герметический												
		I,60xI,082	шт	24	-	-	-	I,73	-	-	-	42	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-09 п.2--005	Кабель АВРГ сеч. 2х4мм2												
		I22хI,I05	км	0,465	-	-	-	I35	-	-	-	63	-	-
25	ССЦ5 стр.I5	То же, сеч.3х4 мм2	км	0,0I	-	-	-	25I	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб									769		
-		Плановые накопления 8%	руб									62		
		Итого	руб									83I		
		Сводка по смете												
I	-	Оборудование	руб									I64		
2	-	Монтаж	руб									59I		
3	-	Материалы	руб									83I		
		Итого	руб									I586		

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер Л.К.ВАСЕЧКИНА

Проверила: рук.группы А.Д.МАЯСОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год

Основание: Спецификация № ЭМ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,026 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудование - 0,285 т.руб.
б/ монтажных работ - 0,74I т.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу - 3,66 руб.
I м2 общей площади здания - I,48 руб.
I м3 объема здания - 0,34 руб.

№№ пп	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. измерения	К-во единицы измерения	Масса, т брутто / нетто Ед.	Масса, т брутто / нетто Общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. Монтаж.работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтаж.работ В т.числе Основ. з/плата	Стоимость единицы, руб. Монтаж.работ В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтаж.работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтаж.работ В т.числе Основ. з/плата	Общая стоимость, руб. Монтаж.работ В т.числе Экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	СКЦЭ-84 п.2--553	Шкаф распределительный на 8 групп типа ШРII-73509-22У3	шт	I	-	-	I20	30,8	I2,2	I,I6	I20	3I	I2,2	I,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦЭ-84 п.2--548	То же, типа ШРII--73504-22У3	шт	I	-	-	II4	30,8	I2,2	I,I6	II4	3I	I2,2	I,I6
3	-"- п.I--308	Ящик однофидерный с 3-х полюсным рубильником и тремя предохранителями ЯРВМ-6I24	шт	2				I9,I	2.4I	0,I2		38	4,82	0,24
4	-"- п.I--304	То же, с 3-х полюсным рубильником на I00а типа ЯРВ-6II3	шт	I				I4,3	I,74	0,I2		I4	I,74	0,I2
5	-"- п.I--305	То же, на 200а типа ЯРВ-6II4	шт	I				I6	2,4I	0,I2		I6	2,4I	0,I2
6	I5-04 п.4--236 8-53I--I	Пускатель магнитный типа ПМЛ-222002	шт	3			8,60	3,73	I,5I	0,08	26	II	4,53	0,24
7	8-406--2	Прокладка трубы водогазопроводной д-26,8 мм	I00 м	0,2I				64,I	28,I	26,6		I3	5,90	5,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-4I7--I	Прокладка трубы винипластовой по стене ддиам. до 25 мм	I00 м	0,62				34,8	I4,4	I2,2		22	8,93	7,56
9	8-4I7--3	То же, диам. до 50 мм	"	0,I8				59,5	I8,4	I9,5		II	3,3I	3,5I
I0	8-4I7--4	То же, диам. до 70 мм	I00 м	0,I5				74,8	25,3	26,6		II	3,80	3,99
II	8-409--I	Затягивание I-го провода сеч. до 2,5 мм2 в трубы	"	0,83				4,88	2,36	2,33		4	I,96	I,93
I2	8-409--2	То же, сеч. до 6 мм2	"	0,I8				6,02	2,9	2,85		I	0,52	0,5I
I3	8-409--4	То же, сеч. до 35 мм2	"	0,I5				I2,3	5,5I	6,3		I	0,83	0,95
I4	8-409--II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5 мм2	"	2,I2				I,2I	I,I4			3	2	-
I5	8-409--I2	То же, каждого последующего сеч.до 6 мм2	I00 м	I,48				I,38	I,26			2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-409--I4	То же, сеч. до 35 мм2	I00м	I,40				2,88	2,7I			4	3,79	
I7	8-400--I	Прокладка кабеля сеч.до I0 мм2	"	2,00				60,8	23,4	22,8		I22	47	46
I8	8-I46--2	То же, до 6 кг	"	0,I0				55,8	24,I	I3,8		6	2,4I	I,38
I9	8-I46--I	То же, с креплением скобами весом до 3 кг	"	0,74				48	I8,2	I2,7		36	I3,47	9,40
		Итого	руб								260	377	I32	8I
		Тара и упаковка 2%	руб								5			
		Запчасти 2%	руб								5			
		Транспорт 3%	руб								8			
		Комплектация I,5%	руб								4			
		Итого	руб								282			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								3			
		Итого	руб								285			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87%	руб									II5		
		Итого	руб									486		
		Плановые накопления 8%	руб									39		
		Итого	руб									53I		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
2I	ССЦ5 стр. I52	Провод АПВ-660 в сеч.2,5 мм2	км	0,295				28,4				8		
22	-"-	Тоже, сеч. 4 мм2	"	0,050				34,9				2		
23	-"-	То же, сеч.6 мм2	"	0,II6				45,6				5		
24	-"-	То же, сеч. 25 мм2	км	0,I55				I49				23		
25	ССЦ5 стр.I5	Кабель АВРГ сеч. 3х4+Iх2,5 мм2												
		25IхI,2	км	0,055				30I				I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	-"-	То же, сеч.3х6+ +Iх4												
		304хI,2	км	0,020				365				7		
27	-"-	То же, сеч.3х50+ +Iх25												
		I630хI,2	км	0,005				I956				I0		
28	-"-	То же, сеч.3х95+ +Iх35												
		2730хI,2	км	0,0I				3276				33		
29	ССЦ5 стр.65	То же, сеч.2х25 мм2	км	0,090				I72				I5		
30	-"-	То же, 4х2,5 кв. мм	"	0,II0				227				25		
3I	ССЦI стр.66	Труба водогазопро-водная д-26,8	м	2I				0,54				II		
32	05-03	То же, винипласто-вая д-63х3	м	I5				0,86				I3		
33	-"-	То же, д-40хI,9	м	I8				0,57				I0		
34	-"-	Тоже, д-25хI,5	м	5				0,24				I		
35	-"-	То же, д-20хI,5	м	50				0,24				I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	-"-	Тоже, д-I6xI,2	м	7				0,24				2		
		Итого	руб									I94		
		Плановые накопления 8%	руб									I6		
		Итого	руб									2I0		
		СВОДКА ПО СМЕТЕ												
I	-	Оборудование	руб									285		
2	-	Монтаж	руб									53I		
3	-	Материалы	руб									2I0		
		Итого	руб									I026		

Гл.инженер проекта — Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела — В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер — Л.К.ВАСЕЧКИНА

Проверила : рук.группы — А.Д.МАЯСОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на КИП и автоматику

Основание: спецификация № АОВ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,330 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования 0,098 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,232 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	I,I8 руб.
I м2 общей площади здания	0,48 руб.
I м3 объема здания	0,II руб.

№№ пп	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во единиц измерения	Масса, т брутто / нетто Ед.	Масса, т брутто / нетто Общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Стоимость единицы, руб. Монтаж.работ Всего	В т.числе Основ. з/пла-та	В т.числе Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Обор.	Общая стоимость, руб. Монтаж.работ Всего	В т.числе Основ. з/пла-та	В т.числе Эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	I7-06-48 II-I-I	Термометр технический угловой с оправой	шт	3			2,85	0,2I	0,2I		8	I	0,63	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06--48 п.I--540 II-I-I	То же, без оправы	шт	I			0,85	0,2I	0,2I		I	0,2	0,2I	
3	I7-06--48 II-I-I	Термометр технический прямой с оправой	шт	6			2,40	0,2I	0,2I		I4	I	I,26	
4	I7-06--48 п.I--538 II-I-I	То же, без оправы	шт	2			0,90	0,2I	0,2I		2	0,4	0,42	
5	I7-06--48	Термометр комнатный ТБ-2М	шт	4			2,65				I0			
6	I7-04 п.I0--040 II-4-3	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I	шт	I			20,6	0,36	0,35		2I	0,4	0,35	
7	I7-04 II-98--4	Датчик температурный камерный типа ДТКБ-53Т	шт	6			3,90	2,84	I,84	0,I3	23	I7	II,04	0,7
8	I5-04 п.I2--099 II-627--3	Монтаж реле температурное ТР-200	шт	4			2,70	I,36	I,33		II	5	5,32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-406--I	Монтаж трубы тонкостенной диам. до 25 мм в трубы	I00 м	I,I7				54	23,2	23,I	-	63	27,I4	27,0
I0	8-408--I	То же, металлорукава д-I2	"	0,09				32	9,26	7,54		3	0,83	0,68
II	8-409--I	Затягивание I-го провода сеч. до 2,5 мм2	I00 м	I,26				4,88	2,36	2,33		6	2,97	2,94
I2	8-409--II	Тоже, каждого последующего	"	3,57				I,2I	I,I4			4	4,07	
I3	8-9I--4	М/конструкции	тн	0,005				377	33,3	4,7		2	0,I7	0,02
I4	II-582--2	Монтаж коробки соединительной КСП-8	шт	3				I,04	0,77	0,04		3	2,3I	0,I2
		Итого	руб								90	I06	57	32
		Тара и упаковка 2%	руб								2			
		Запчасти 2%	руб								2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт 3%	руб								3			
		Комплектация I,5%	руб								I			
		Итого	руб								98			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I			
		Итого	руб								98			
		Накладные расходы 87%	руб								50			
		Итого	руб								I56			
		Плановые накопления 8%	руб								I2			
		Итого	руб								I68			
		П. Материалы, неучтенные ценником												
I5	ССЦ5 стр. I50	Провод АПВ-380 сеч.2,5 мм2	км	0,40I				22,0			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	-"-	То же, ШВ сеч. IxI,0 мм2	км	0,082				23,6				2		
I7	ССЦI стр.66	Труба электро-сварная д-20xI,6	м	II7				0,3I				36		
I8	24-I6 стр.I2	Металлорукав д-I2 мм	м	9				0,I2				I		
I9	24-05 п.I390	Коробка соединительная типа КСП-8												
		3,45xI,082	шт	3				3,73				II		
		Итого	руб									59		
		Плановые накопления 8%	руб									5		
		Итого	руб									64		
		Сводка по смете												
I	-	Оборудование	руб									98		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-	Монтаж	руб									I68		
3	-	Материалы	руб									64		
		Итого	руб									330		

Гл.инженер проекта - Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела - В.Г.ЗОТОВА

Составила: ст.инженер - Д.К.ВАСЕЧКИНА

Проверила: рук.группы - А.Д.МАЯСОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация № ТХ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I4,067 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования I2,883 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,I84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на: расчетную единицу - 50,2 руб.
I м2 общей площади здания - 20,3 руб.
I м3 объема здания - 4,67 руб.

№№ пп	шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во единиц измерения	Масса, т брутто / нетто Ед.	Масса, т брутто / нетто Общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.числе Основ.Экспл. з/пла-машин та		Общая стоимость, руб. Обор.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.числе Основ.Экспл. з/пла-машин та	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтаж												
I	2I-06 п.5--0I9	Транспортер корнеклубнеплодов типа ТК-5,0	шт	I			970	36,5	24,6	7,68	970	37	24,6	7,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	35-75--5													
2	Катал. с/х техн. I983 г 35-7I--6	Агрегат кормоприготовительный ЗПК-4	шт	I			920	32,9	24,8	4,69	920	33	24,8	4,69
3	29-I3--0I п.I09 3-34I--I	Конвейер винтовой УШЧ-4	шт	I			I7	59,2	38,I	6,4	I7	59	38,I	6,4
4	2I-06 п.5--035 35-75--2	Транспортер скребковый типа ТС-40М	шт	I			400	24,I	I8	3,04	400	24	I8	3,04
5	2I-06 п.5--057	Тележка грузовая ТТ-I30	шт	I			50				50			
6	2I-06 п.4--020 35-I04--I	Бункер хранения сухих кормов с шнеком БСК-I0	шт	I			285	40,5	26,I	II,2	285	4I	26,I	II,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	24-03 I4-I05 3_40I- -I	Нория ленточная ковшовая для зерна Т-I0	шт	I			400	60,I	46,3	5,03	400	60,0	46,3	5,03
8	9-I22 ССЦ ч.II п.2II4	Течка /50,2+44I/xI,086	шт тн	I 0,023				533	23,I	4,I		I2	0,53	0,09
9	2I-06 п.2-35-4I- -3	Кормораздатчик смеситель электрофицированный КС-I,5	шт	I			I685	27,4	I7,3	2,8I	I685	27	I7,3	2,8I
I0	I7-03 5-307	Весы для взвешивания скота передвижные 5024-рП-IIIIЗС	шт	I			II00				II00			
II	2I-06 п.5--024 35-3_5	Транспортер скребковый для уборки навоза типа ТСН-2,0Б длина цепи I00 м	шт	I			I390	II6	92,I	I7	I390	II6	92,I	I7
I2	56-0I- -0I I980/5 п.585	Стол технологический разм.I000x700x900	шт тн	I 0,0I2			45				45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	-"-	То же, ТС-II разм.700хII37хI625	шт	I			5,85				6			
I4	56-0I--0I п.88	Стол для ветврача	шт	I			5I,5				52			
I5	2I-03 07-022	Погрузчик шнековый ПШП-4А	шт	I			90				90			
I6	I7-03 5-288	Весы циферблатные передвижные РП-600Ц13Б	шт	I			240				240			
I7	24-06 02-002 28-9II--4	Холодильный агрегат ФАК-I,IE	шт	I	I3	I3	I57	7,82	7,55	0,09	I57	8	7,55	0,09
I8	-"- 0I-0I4 28-9I2--I	Камера холодильная типа КХС-2-6	шт	I	28	28	697	I4,9	I4,3	0,3I	697	I5	I4,3	0,3I
I9	24-03 II-II7 28-33I-I	Комбинированный умывальник В2-ФСУ	шт	I			370	I9,7	I6,I	2,3I	370	20	I6,I	2,3I
20	9-I2I ССЦ II п.2II4	Подвесной путь /45,8+44I/хI,086	шт тн	I 0,08				529	I6,9	0,6		42	I,35	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I9-06 I6-03I 3-У--602	Таль электрическая передвижная 0,5 тн Т♦0,5 В3-П	шт	I			I35				I35			
			тн	0,075				I46	72,7	I0,5		II	5,45	0,79
22	24-I9--73 д.7 п.3023	Стеллаж для деталей I400х500х2000	шт	I			49				49			
23	I8-0I п.3--085 I-20I--I	Точильно-шлифовальный станок 3Б-63I	шт	I			500	II,6	I0,8	0,I3	500	I2	I0,8	0,I3
24	Сб.5.I	Шкаф для измерительного инструмента настенный ОРГ-I468	шт	I			45				45			
25	Сб.5.I	Шкаф для одежды двухдверный	шт	I			I20				I20			
26	I2-802--6	Монтаж задвижки запорной 30ч6бр д-I25	шт	2				8,87	4,48	0,44		I8	8,96	0,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	23-07 I-II05	Стоимость задвижки 30ч6бр д-I25												
		22xI,098=24,2	шт	2				24,2				48		
28	24-04--0I п.I70	Верстак слесарный на одно рабочее место	шт	I			57				57			
29	24-03 II-004 28-I337	Аппарат для оглушения свиней ФЭОС	шт	I			700	84,3	46,5	0,67	700	84	46,5	0,67
30	2I-06 07-046	Тележка транспортная типа ТУ-300												
		50xI,02=5I	шт	2			5I				I02			
3I	9-I22 ССЦ-II п.2II4	Разнога для свиней ФРС	шт	I0										
		/50,2+44I/xI,086	тн	0,2				533	23,I	4,I		I07	4,62	0,82
32	24-06 5-057	Тележка однороликовая ТО-300	шт	I0			35				350			
33	2I-03 п.03--003	Прицеп ПТС-2Н	шт	I			800				800			
		Итого	руб								II732	774	403	64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб								235			
		Запчасти 2%	руб								235			
		Транспорт 3%	руб								352			
		Комплектация I,5%	руб								I76			
		Итого	руб								I2730			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I53			
		Итого	руб								I2883			
		Накладные расходы 80%	руб								322			
		Итого	руб								I096			
		Плановые накопления 8%	руб								88			
		Итого	руб								II84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка по смете												
I		Оборудование	руб									I2883		
2		Монтаж	руб									II84		
		Итого	руб									I4067		

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер Л.К.ВАСЕЧКИНА

Проверила: рук.группы А.Д.МАЯСОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на молниезащиту

Основание: спецификация ЭМ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,382 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	I,36 руб.
I м2 общей площади здания	0,55 руб.
I м3 объема здания	0,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та УСН; ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во единиц измерения	Масса, т брутто / нетто Ед.	Масса, т брутто / нетто Общ.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.числе Основ. з/плата	Монтаж.работ В т.числе Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Обор.	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В т.числе Основ. з/плата	Монтажных работ В т.числе Экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-472--8	Прокладка шин заземления д-6 мм	I00 м	3,2				5I,8	I4,9	I,6		I66	48	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-47I--3	Забивка электродов	шт	30				I	0,3I	0,04		30	9	I
3	8-472--2	Прокладка шин заземления	I00 м	I,3				27	6,8	0,9		35	9	I
		Итого	руб									23I	66	7
		Накладные 87%	руб									57		
		Плановые 8%	руб									23		
		Итого	руб									3II		
4	I-935 967	Рытье траншей для прокладки шин заземления	м3	52			I,I0	I,I0				57	57	
		Итого	руб									9		
		Накладные I6,5%	руб									5		
		Плановые 8%	руб									7I		
		Всего	руб									382		

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: рук.грушы А.Д.МАЯСОВА

Проверила: гл.специалист Г.А.ШУРТЫГИНА

ВЕДОМОСТЬ

изменений, объемов работ для температуры наружного воздуха t -40°

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В т.числе		Всего	В т.числе		
						Основ. з/плата	Экспл. машин		Основ. з/плата	Экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ДОБАВИТЬ:									
		Раздел П. Фундаменты									
п.I9	6-I4 I-I4	Столчатые бутобетонные фундаменты под кирпичные столбы Мб-I00	м3	0,78	-	-	-	-	-	-	-
п.24	8-30 5-I	Устройство кирпичных стен из красного кирпича т.64 см под деревянные стены	м3	3,28	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Стены									
п.32	8-49 6-2	Кладка столбов из обыкновенного кирпича при высоте до 4 м	м3	9,7I							
		Итого									
		IУ. Крыша									
п.44	I0-29 4-2	Установка прогонов, стропил, мауэрлатов из бревен	м3	7,62							
п.45	I0-70 II-I	То же, из брусьев	м3	0,43							
п.48	I0-I95 36-4	Устройство деревянного настила из досок т.22	м2	3,2I							
п.49	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции из I слоя рубероида	м2	I3,2I							
п.50	I2-284 9-I	Утепление перекрытия минераловатными плитами т.I60 мм	м2	3,2I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
п.5I	ССР СЦМ часть I п.I24	Стоимость минераловатных плит М I25	м3	20,04							
		объем 880,2Ix0,I6x xI,03=I45,06									
		Разница в объеме: I45,06-I25,02									
п.53	ССР СЦМ часть I п.I24	Стоимость минераловатных плит М I25 т.80 мм									
		объем 44x0,08xI,03	м3	0,9I							
п.54	I0-I92 36-2	Устройство обрешетки по брускам	м3	I,I							
п.55	I0-28 4-I	Установка деревянных брусков	м3	0,54							
п.56	I2-269 6-3	Устройство кровли из асбестоцементных листов унифицированного профиля	м2	3,38							
п.57	I2-272 6-5	Герметизация стыков между асбестоцементными листами	м2	3,38							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
п.67	I0-20I 37-I	Огнезащита балок, стропил, мауэрлатов, каркаса продуха	м3	8,59							
п.68	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки, настила	м2	6,59							

Составила: ст.инженер Амплеева

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ при замене утеплителя из минераловатных плит на плиты торфяные γ = 200 кг/м3 ГОСТ 4861-74 для t =-30°

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из сметы I раздела "Крыша" п.5I,53									
		Добавить:									
п.5I	ССР СЦМ часть I п.I24 Пр-нт 06-I5--0I-82г п.369	Стоимость торфяных плит γ = 200 кг/м3 т.I4 см Ст.56+/23,4-I7/	м3	I25,02							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
п.53	ССР СЦМ часть I п.I24 Пр-нт 06-I5--0I-82г п.369	То же, толщиной 60 см	м3	2,72							

Составила: ст.инженер Амплеева

В Е Д О М О С Т Ь

изменений объемов работ при замене утеплителя из минераловатных плит на плиты торфяные γ = 200 кг/м3 при t = -40°

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить из сметы I раздела "Крыша" п.5I,53									
		Добавить:									
п.5I	ССР СЦМ часть I п.I24 Пр-нт 06-I5--0I-82 п.369	Стоимость торфяных плит γ = 200 кг/м3 т.I6 см Ст.56+/23,4-I7/	м3	I45,06							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
п.53	ССР СЦМ часть I п.I24 Шр-нт 06-I5--0I 82 г. п.369	То же, толщ.80 мм	м3	3,63							

Составила: ст.инженер Амплеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на вентиляцию $t = -40^{0}C$

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,030 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования I,I70 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,407 тыс.руб.
в/ строительных работ I,453 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчетную единицу I0,8 руб.
I м2 общей площади здания 4,38 руб.
I м3 объема здания I,003 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Монтажные работы									
I	9-I-3	Установка электрокалорифера СФОЦ-I00/05--И-I	шт	2	62,9	44,0	-	I26	90	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Цена з-да	Стоимость электрокалорифера СФОЦ-I00/05 ИI									
		340xI,093	шт	2	37I,62	-	-	743	-	-	-
3	9-I-3	Установка электрокалорифера СФОЦ-40/05-ИI	шт	I	62,9	44,9		63	45		
4	I5-I4 04-032	Стоимость электрокалорифера СФОЦ 40/05-0I									
		265xI,093	шт	I	289,65			290			
5	9-I-I	Установка электрокалорифера СФ00 I0/04-ИI	шт	I	2I,9	I7,6		22	I8		
6	I5-I4 04-033	Стоимость электрокалорифера СФ00 I0/04-ИI									
		I25xI,093	шт	I	I36,62			I37			
7	20-735 22-I	Установка вентилятора осевого 06-300 № 4	шт	I	42,2	2,37		42	2		
		Итого	руб					I423	I55		
		Накладные расходы 80% от з/платы	руб					I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					I547			
		Плановые накопления 8% п.п. 2,4,6	руб					30			
		Итого по I разделу	руб					I577			
		П. Сантехнические работы									
8	I30-5I5	Гибкие вставки ВМ-I4, ВМ-I3	м2	I,34	II,2			I5			
9	20-36 I-2	Переход с 426х426 на д-560 ℓ= 300 мм	м2	I,04	5,9I			6			
I0	20-38 I-4	Соединительный патрубок 480х595 ℓ=300	м2	I,29	6,0			8			
II	20-656 I5-I	Дверь герметическая утепленная Ду I,25х х0,5	шт	I	I6,2			I6			
		Узел воздухозабора									
I2	20-402 7-I	Жалюзийная решетка № I	шт	8	2,66			2I			
I3	20-403 7-I	То же, № 2	шт	8	3,5			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-428 8-I3	Утепленный клапан I260х500	шт	2	3,33			7			
I5	ССР СЦМ часть Ш 635	Стоимость утепленого клапана I260х500	шт	2	20,9			42			
I6	20-36 I-2	Переход с 356х356 на д- 500 ℓ = 300 мм	м2	0,45	5,9I			3			
I7	20-36 I-2	Соединительная патрубок 480х325 ℓ= 300 мм	м2	0,48	5,9I			3			
I8	20-325 6-2	Установка малогабаритных эжекционных панелей ПЭП-П	шт	22	7,29			I60			
I9	20-407 7I	Решетки щелевые регулирующие Р I50	шт	9	I,48			I3			
20	20-29 I-3	Переход с д-355 на д-630 ℓ= 500 мм δ= I,0	м2	0,79	5,86			5			
2I	20-29 I-3	Переход с д-630 на д-355 ℓ= 0,5 м с д-500 на д- 630 δ= I,0	м2	I,65	5,86			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	20-7 I-3	Воздуховод из тонколистовой стали д-560 δ = 0,7 мм	м2	96,7I	4,87			47I			
23	20-6- I-2	То же, д-500	м2	I8,84	4,84			9I			
24	20-5 I-2	Тоже, д-450, д-400 д- 355 δ = 0,6	м2	28,92	4,69			I36			
25	20-2 I-I	То же, д-200 δ = 0,5	м2	7,54	5,35			40			
26	20-696 I8-I	Крепление воздуховодов	I00 м2	0,76	35,9			27			
27	20-697 I8-2	Установка и крепление осевых вентиляторов в проеме кирпичной стены	I00 кг	0,42	36,I			I5			
		Итого	руб					I088			
		Пуск и регулировка 5%	руб					-			
		Итого	руб					III7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб					I49			
		Итого	руб					I266			
		Плановые накопления 8%	руб					I0I			
		Итого по II разделу	руб					I367			
		Ш. Строительные работы									
I	I5-6I3 I64-7	Масляная окраска воздуховодов	I00 м2	I,58	43,5			69			
		Итого	руб					69			
		Накладные расходы I6,5%	руб					II			
		Итого	руб					80			
		Плановые накопления 8%	руб					6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по Ш разделу	руб					86			
		Всего по смете	руб					3030			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: ст.инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год на водопровод хозяйственно-питьевой /вариант с полиэтиленовыми трубами/

Основание: чертежи № ВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,405 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу 5,02 руб.

I м2 общей площади здания 2,03 руб.

I м3 объема здания 0,47 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Ед измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В т.числе Основ. з/плата	В т.числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-I94 I8-3	Водомерный узел с водомером ВТ-30	шт	I	I6I			I6I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I7-04 3_074	Стоимость водомера ВТ-80									
		28xI,093	шт	I	30,6			3I			
3	I6-I84 I6-I	Пожарный кран д-50	шт	I	47,7			48			
4	05-I7 2-I45	Рукав пожарный д-5I									
		3,85xI,074	м	I0	4,I3			4I			
5	I6-I85 I6-2	Кран поливочный д-25	шт	5	2,07			I0			
6	ССР СЦМ часть III I48-4	Рукав резиновый д-25	м	I00	2,23			223			
7	ССР СЦМ часть III 86	Вентиль I5xI8 р2 д-20	шт	8	I,48			I2			
8	ССР СЦМ часть III I483	Рукав резиновый д-20	м	I60	I,8I			290			
9	ССР СЦМ часть III I09	Вентиль муфтовый I5кч I8р д-I5	шт	I	I,I4			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	ССР СЦМ часть Ш II0	То же, д-20	шт	8	I,37			II			
II	ССР СЦМ часть Ш III	То же, д- 25	шт	8	I,59			I3			
I2	ССР СЦМ часть Ш II3	То же, д- 40	шт	2	2,79			6			
I3	I6-II9 I2-2	Задвижка 30ч 6бр д-I00	шт	I	29			29			
I4	I6-II7 I2-I	То же, д-50	шт	2	I7,4			35			
I5	I6-4 I-3	Трубы чугунные водогазопроводные в траншеях д-I00	м	5	4,82	4,82		24			
I6	I6-33 6-I	Трубы полиэтиленовые ПНП тип с д-I6									
		I,92-I,23+0,08	м	I6	0,77			I2			
I7	I6-33 6-I	То же, д- 20									
		I,92-I,23+0,II	м	I7	0,8			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	I6-33 6-I	То же, ПВП д-25 I,92-I,23+0,I8	м	2I	0,87			I8			
I9	I6-33 6-I	То же, д- 32 I,92-I,23+0,25	м	30	0,94			28			
20	I6-33 6-I	То же, д-40 I,92-I,23+0,35	м	70	I,04			73			
2I	I6-33 6-I	То же, д- 50 I,92-I,23+0,54	м	I0	I,23			I2			
22	I6-34 6-2	Тоже, диам.65 3,I-2,2+0,8	м	3	I,7			5			
23	I6-34 6-2	То же, д- II0 3,I-2,2+2,48	м	9	3,38			30			
		Итого	руб					II27			
		Накладные расходы I3,3%	руб					I50			
		Итого	руб					I277			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					I02			
		Итого по I разделу	руб					I379			
		II. Строительные работы									
24	I-942 78-8	Разработка грунта вручную под ввод водопровода	I00 м3	0,II	I42			I6			
25	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,II	46			5			
		Итого	руб					2I			
		Накладные расходы I6,5%	руб					3			
		Итого	руб					24			
		Плановые накопления 8%	руб					2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб					26			
		Всего по смете	руб					I405			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год на горячий водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/

Основание: чертежи № ВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,503 тыс.руб.

В том числе: а/ оборудования 0,208 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,045 тыс.руб.
в/ строительных работ 0,I85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу I,796 руб.
I м2 общей площади здания 0,73 руб.
I м3 объема здания 0,I7 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ и затрат	Ед измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	ССР СПМ часть Ш II0	Вентиль I5ч I8р диам.20	шт	8	I,37			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССР СЦМ часть Ш III	То же, д-25	шт	2	I,59			3			
3	ССР СЦМ часть Ш I505	Смеситель для умывальников	шт	5	3,35			I7			
4	I7-50 3-3	Смесители для душа со стационарной душевой сеткой и трубкой	шт	I	4,59			5			
5	I7-53 3-3	Установка смесителей	шт	5	0,59			3			
6	ССР СЦМ часть Ш I943	Кран водоразборный КВ I5Д д-I5	шт	I	I,5I			2			
7	I6-33 6-I	Трубы полиэтиленовые ПНП тип с д-I6									
		I,92-I,23+0,08	м	I6	0,77			I2			
8	I6-33 6-I	То же, д-20									
		I,92-I,23+0,II	м	I7	0,8			I4			
9	I6-33 6-I	То же, ПВП д-25									
		I,92-I,23+0,I8	м	96	0,87			84			

I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб					I5I				
		Накладные расходы I3,3%	руб					20				
		Итого	руб					27I				
		Плановые накопления 8%	руб					I4				
		Итого	руб					I85				
		II. Монтажные работы										
I0	35-6-5	Установка водонагревателя УАП-400/0,9-МI	шт	I	3,79	3,49		4	3			
2	I5-I4 II-00I	Стоимость водонагревателя УАП-400/0,9-МI										
		285xI,093	шт	I	3II,5I			3I2				
		Итого	руб					3I6	20			
		Накладные расходы 80% от з/платы	руб					2				
		Итого	руб					3I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% по п.I0	руб					-			
		Итого по П разделу	руб					3I8			
		Всего по смете	руб					503			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

К типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год
на трубопровод теплой воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/

Основание: чертежи ВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость – 0,705 тыс.руб.

в том числе: а/ монтажных работ – 0,055 тыс.руб.
б/ оборудования – 0,394 тыс.руб.
в/ строительных работ – 0,256 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу – 2,52 руб.
I м2 общей площади здания – I,02 руб.
I м3 объема здания – 0,23 руб.

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основ. з/плата	В том числе Экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I30-II0	Вентиль I5 кч I8р д-20	шт	I4	I,37			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССР СЦМ часть III II2	То же, д- 32 мм	шт	4	I,99			8			
3	ССР СЦМ часть III II3	То же, д-40	шт	2	2,79			6			
4	I6-33 6-I	Трубы полиэтиленовые ПНП тип с д-20									
		I,92-I,23+0,08	м	I7	0,77			I3			
5	I6-33 6-I	То же, д- 32									
		I,92-I,23+0,25	м	96	0,94			90			
6	I6-33 6-I	Тоже, д- 40									
		I,92-I,23+0,35	м	70	I,04			73			
		Итого	руб					209			
		Накладные расходы I3,3%	руб					28			
		Итого	руб					237			
		Плановые накопления 8%	руб					I9			
		Итого по I разделу	руб					256			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Монтажные работы									
I	35-44 -3	Установка автопоилки ПСС-I	шт	28	I,0I	0,35		28	I0		
2	2I-06 2-032	Стоимость автопоилки ПСС-I									
		2,I5xI,093	шт	28	2,35			66			
3	35-6-6	Установка водонагревателя ВЭП-600	шт	I	9,24	7,I4		9	7		
4	Цена з-да	Стоимость водонагревателя ВЭП-600	шт	I	327,9			328			
		Итого	руб								
		Накладные расходы 80% без зарплаты	руб					I4			
		Итого	руб					445			
		Плановые накопления 8% п.п.8,I0	руб					4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по II разделу	руб					449			
		Всего по смете	руб					705			

Гл.инженер проекта Н.С.СЫРКИН

Нач.сметного отдела В.Г.ЗОТОВА

Составила: инженер В.С.ВОРОЖЦОВА

Проверила: рук.группы Т.П.ДЕМЕНТЬЕВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту свинарника для откорма 500 свиней в год

Наименование	Ед.изм.	К-во
I. Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	4836
Основная зарплата	руб	5687
II. Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел.-ч	II39
Основная зарплата	руб	625
III. Монтажные работы		
Электроосвещение		
Затраты труда	чел.-ч	240
Основная зарплата	руб	I53
Электрооборудование		
Затраты труда	чел.-ч	I70
Основная зарплата	руб	I32
КИП и автоматика		
Затраты труда	чел.-ч	60
Основная зарплата	руб	57
Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	6I0
Основная зарплата	руб	403
Молниезащита		
Затраты труда	чел.-ч	I40
Основная зарплата	руб	I23

Нач.сметного отдела В.Г.Зотова

Составили: ст.инженер Н.С.Амплеева
инженер В.С.Ворожцова
ст.инженер Л.К.Вабечкина

Проверил: гл.специалист Г.А.Шуртыгина

gost.e-ecolog.ru