ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I86-2I4-9.87

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

22781 - 02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 22781-02

I86-2I4-9.87

# ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

## АЛЬБОМ П

## С М Е Т Ы

| | |
|---|---|
| Стоимость: | |
| общая | I4,53 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | I4,47 тыс.руб. |
| I м3 здания | 52,45 руб. |
| I м2 общей площади | I49,58 руб. |
| I м2 жилой площади | 344,97 руб. |
| I квартиры | I4530 руб. |

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 308 от 4.II.8I г.

Зам.главного инженера института М.Х.Атабаев

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ


| | | стр. |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | Объектная смета | 5 |
| 3 | Локальная смета № I - Общестроительные работы | 7 |
| 4 | Локальная смета № 2 - Сантехнические работы | 54 |
| 5 | Локальная смета № 3 - Электроосвещение | 72 |
| 6 | Локальная смета № 4 - Устройства связи | 79 |
| 7 | Локальные сметы на вариантные решения | 91 |
| 8 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 119 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с I января I984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определены по базисным ценам, а привозных материалов по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой $-30^{\circ}C$.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

I. Фундаменты - столбчатые бутобетонные.

2. Стены - рубленые из бревен.

3. Перекрытие чердачное - деревянные щиты по деревянным балкам, утеплитель - минватные плиты.

4. Перегородки - деревянные щиты, кирпичные.

5. Окна - с раздельными переплетами по ГОСТу 2660I-85.

6. Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 внутренние по серии I.I36.5-I9, I-I36-I0.

7. Крыша - чердачная, стропильной конструкции.

8. Кровля - из асбестоцементных листов унифицированного профиля.

9. Полы - дощатые из керамической плитки.

I0. Встроенные шкафы - по серии I.I72.4.

II. Внутренняя отделка - масляная и водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, оклейка обоями.

Составила Р.Форафонова

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Сметная стоимость I4,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) I49,58 руб.
2. I м2 общей площади здания I49,58 руб.
3. I м3 объема здания 52,45 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | №№ смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | обор. меб.и инв. | прочих затрат | всего | в т.ч. осн.з/пл. | экс. пл. машин | норм. чист. прод. | наим ед. изм. | к-во ед. изм. | стоим един. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I | Общестроительные работы | I2,8I | - | - | - | I2,8I | - | - | - | м2 общ. площ. | 97,I4 | I0I,90 |
| 2 | | Сантехнические работы | I,26 | - | - | - | I,26 | - | - | - | " | " | 8,96 |
| 3 | | Электроосвещение | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | " | " | I,7I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Устройства связи | - | 0,I6 | 0,06 | - | 0,22 | - | - | - | м2 общ. площ. | 97,I4 | I,56 |
| | | ИТОГО: | I4,3I | 0,I6 | 0,06 | - | I4,53 | - | - | - | " | " | I49,58 |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила рук.группы Р.А.Форафонова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АСI-АС34

На общестроительные работы

Сметная стоимость I2,808 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

расчетную единицу I3I,85 руб.

I м2 общей площади здания I3I,85 руб.

I м3 объема дома 46,24 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. | в т.ч. осн. з/пл. | в т.ч. экспл машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | | в т.ч з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | А. Подземная часть<br>Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | EI-230 29-I таб.3 т.ч. п.I.IIтб.3 п.5 К=I,I | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы | I000 м3 | 0,03 | 37,I8 | I | 2<br>I | - | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EI-237 29-8 таб.3 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 Объем 4 | I000 м3 | 0,I2 | 30,47 | 4 | 7 3 | - | 3 I |
| 3 | EI-I83 23-4 таб.3 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы | " | 0,03 | I6I,28 | 5 | I0 5 | - | 5 2 |
| 4 | EI-I94 25-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Работе на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | " | 0,03 | II,63 | I | I | - | - |
| 5 | C3I0-I | Перевозка до I км | т | 35,30 | 0,29 | I0 | 2I | - | - |
| 6 | EI-65 I2-5 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы | I000 м3 | 0,06 | I70,52 | I0 | 2I I0 | - | I0 4 |
| 7 | EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 К=I,2 | Зачистка дна и стенок с выкидной грунта в траншеях разработанных механизированным способом | I00м3 | 0,02 | 89,40 | 2 | 4 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EI-967 8I-I | Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунт I группы | I00м3 | 0,47 | 4I,50 | 20 | 39 / 20 | 20 | - |
| 9 | EI-II85 II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп | " | 0,93 | II,60 | II | 22 / II | 7 | 4 / 3 |
| I0 | EI-I84 23-5 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | I000 м3 | 0,04 | 200,42 | 8 | I6 / 8 | - | 8 / 3 |
| II | C3I0-I | Перевозка до I км | т | 67,00 | 0,29 | I9 | 39 | - | - |
| I2 | EI-I94 25-I т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы | I000 м3 | 0,04 | II,63 | I | I | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | II5 | I83 / 60 | 29 | 3I / I3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 92 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I5 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 52 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые НУЧП | руб | - | - | 42 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | II5 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I83 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты и стены подвала | | | | | | | |
| I3 | E6-I4 I-I4 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных | м3 | 9,06 | 3I,80 | 288 | 68 34 | 3I | 3 I |
| I4 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | " | 7,96 | 34,20 | 272 | 49 25 | I8 | 7 2 |
| I5 | EI3-225 25-I | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой | м2 | I3,00 | I,83 | 24 | 28 I4 | II | 3 I |
| I6 | EI3-226 25-2 | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя | " | I3,00 | 0,69 | 9 | 8 4 | 4 | - |
| I7 | EII-55 8-I | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм | I00м2 | 0,I3 | 70,00 | 9 | 3 I | I | - |
| I8 | E8-I3 4-I | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом | " | 0,I0 | 86,50 | 9 | 4 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | E8-59 7-3 | Укладка арматурных стержней | т | 0,II | I94,I8 | 2I | 6 / 3 | 3 | - |
| 20 | EI0-I98 36-6 | Рабочий настил толщиной 50 мм разреженный | м2 | 8,42 | 2,74 | 23 | 3 / I | I | - |
| 2I | EI0-I4I 26-2 | Конопатка паклей | " | I2,80 | 0,95 | I2 | 4 / 2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 840 | I73 / 86 | 73 | I3 / 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 667 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | III | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 49 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 62 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 39 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 840 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I73 | - | - | - |

Раздел 3. Подготовка под полы I этажа

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,4I | 29,30 | I2 | I<br>I | I | - |
| 23 | EII-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,05 | 43,30 | 2 | - | - | - |
| 24 | EII-6<br>I-6 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 7,0I | I6,00 | II2 | 4I<br>20 | I3 | 7<br>2 |
| 25 | EII-6I<br>9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам | I00м2 | 0,88 | I87,00 | I65 | 49<br>25 | 22 | 3<br>I |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 365 | 9I<br>46 | 36 | I0<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 29I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 48 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 365 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 9I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по подземной части: | руб | - | - | I320 | 447<br>I92 | I38 | 54<br>20 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I050 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I74 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I27 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 96 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I0I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I320 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 447 | - | - | - |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Стены | | | | | | | |
| 26 | EI0-I5<br>2-5 | Рубка стен из бревен диаметром 240 м | м2 | I05,97 | I3,90 | I473 | 578<br>286 | 247 | 39<br>I3 |
| 27 | EI0-I4<br>2-4 | То же, диаметром 200 м | " | 48,63 | I2,50 | 608 | 255<br>I26 | II2 | I4<br>4 |
| 28 | EI4-52<br>I9-3 | Изготовление и установка цоколя из досок | I00м | 0,06 | 5I,40 | 3 | 2<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | EI0-I9 3-2 | Острожка брусьев | м2 | 48,63 | 0,04 | 2 | 4<br>2 | 2 | - |
| 30 | EI0-20 3-3 | Острожка бревен | " | I05,97 | 0,I4 | I5 | 30<br>I5 | I5 | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 2642 | 869<br>430 | 377 | 53<br>I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2I0I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 346 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 249 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I95 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I90 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2642 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 869 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Перекрытие чердачное | | | | | | | |
| 3I | EI0-54 9-5 | Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из щитов | м2 | 94,32 | 4,55 | 429 | I85<br>9I | 78 | I3<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EI0-I09 20-5 | Установка блоков для люка в перекрытиях | м2 | 0,96 | I,34 | I | 2 / I | I | - |
| | | Стоимость материалов и изделий | | | | | | | |
| 33 | CI22-394 | Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50хI50 мм и 50хI80 мм марка БДЦ-I.24.I, БДЦ-I.27.I, БДЦ-I.33.I, БДЦ-I.36.I | м3 | 2,34 | I35,00 | 3I6 | - | - | - |
| 34 | CI22-270 | Люки ДЛ9-9 | м2 | 0,96 | 30,40 | 29 | - | - | - |
| 35 | CIII-448 | Комплекты для люка | компл | I,00 | 3,II | 3 | - | - | - |
| 36 | CII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00 | м3 | 9,40 | 20,40 | I92 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | I22I | I87 92 | 79 | I3 4 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 970 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I6I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 53 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 90 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 40 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I22I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I87 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Кровля | | | | | | | |
| 37 | EI2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | I00м2 | I,87 | 2I3,00 | 398 | I06 / 53 | 46 | 7 / 2 |
| 38 | EI0-70 II-I | Установка стропил | м3 | 2,I0 | II2,00 | 235 | 62 / 30 | 26 | 4 / I |
| 39 | EI0-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев | " | 0,98 | II0,00 | I08 | 28 / I4 | I3 | I / - |
| 40 | EI0-69 I0-8 | Укладка ходовых досок | м | 46,00 | 0,I4 | 6 | 2 / I | I | - |
| 4I | EI0-22 3-5 | Устройство фронтонов | м2 | 24,00 | 3,03 | 73 | 2I / I0 | 9 | I |
| 42 | EI0-32 3-5 | Подшивка лобовой доски | " | I4,08 | 2,I4 | 30 | 7 / 3 | 3 | - |
| 43 | EI0-23 3-6 | Устройство карнизов | " | 2I,00 | 3,04 | 64 | 35 / I7 | I7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | EI0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | м3 | 3,08 | 3,82 | I2 | 4<br>I | I | - |
| 45 | EI0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам | I00м2 | I,87 | I2,20 | 23 | 8<br>4 | 3 | I |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | II96 | 273<br>I33 | II9 | I4<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 949 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I58 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 78 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 89 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 6I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | II96 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 273 | - | - | - |
| | | Раздел 7. Полы | | | | | | | |
| 46 | EII-I82 27-2 | Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм | I00м2 | 0,88 | 390,00 | 343 | 83<br>4I | 38 | 3<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | EII-I35 20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем | I00м2 | 0,05 | 363,00 | I8 | 7 / 3 | 3 | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | 455 | 90 / 44 | 4I | 3 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 36I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 60 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 34 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 455 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 90 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Окна и балконные двери | | | | | | | |
| 48 | EI0-78 I3-7 | Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2 | м2 | 9,38 | 5,74 | 54 | 64 / 3I | 30 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | EI0-II8 23-3 | Установка блоков балконных в деревянных рубленных стенах с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м2 | м2 | I,57 | 5,I8 | 8 | I0 / 5 | 5 | - |
| 50 | EI0-I03 I9-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м | " | 9,38 | 0,92 | 9 | 7 / 3 | 3 | - |
| 5I | EI5-7II 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону | I00м2 | 0,09 | I56,00 | I5 | 5 / 2 | 2 | - |
| 92 | EI5-7I9 20I-4 | Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм | " | 0,02 | I5I,00 | 2 | I | - | - |
| 93 | EI0-7I I2-I | Слуховые окна | шт | 4,00 | I6,30 | 65 | 3I / I5 | I4 | I |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 54 | CI22-27 | Оконные блоки ОРМ I5-I3.5 | м2 | 7,72 | 22,60 | I74 | - | - | - |
| 55 | CI22-20 | Марки ОРМI5-6 | " | I,66 | 26,30 | 44 | - | - | - |
| 56 | CI22-358 | Доски подоконные | м | 6,97 | I,I7 | 8 | - | - | - |
| 57 | CI22-206 | Балконные блоки марки БРМ22-7.5 | м2 | I,57 | 25,I0 | 39 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | CIII-406 | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м | компл | 6,00 | 2,06 | I2 | - | - | - |
| 59 | CIII-444 | Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных с фрамугой | " | I,00 | 6,66 | 7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 549 | II8<br>56 | 54 | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 437 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 7I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 33 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 549 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | II8 | - | - | - |
| | | Раздел 9. Двери | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | I6,3I | 2,00 | 33 | 26 I3 | II | 2 I |
| 6I | EI5-729 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм | I00м2 | 0,02 | I96,00 | 4 | 2 I | I | - |
| 62 | EI0-I42 26-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,6I | I,24 | 7 | 2 I | I | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 63 | CI22-230 | Блоки дверные марки ДН2I-9 | м2 | 5,6I | I6,90 | 95 | - | - | - |
| 64 | CI22-2I8 | Марки ДГ2I-9 | " | I,90 | I4,20 | 27 | - | - | - |
| 65 | CI22-224 | Марки Д02I-I3 | " | 2,63 | 9,79 | 26 | - | - | - |
| 66 | CI22-220 | Марки Д02I-9 | " | I,80 | 9,46 | I7 | - | - | - |
| 67 | CI22-2I7 | Марки ДГ2I-7 | " | 2,78 | I5,00 | 42 | - | - | - |
| 68 | CI22-2I8 | Марки ДГ2I-8 | " | I,59 | I4,20 | 23 | - | - | - |
| 69 | CIII-446-I | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | компл | 3,00 | 6,73 | 20 | - | - | - |
| 70 | CIII-448-I | То же, в помещение однопольных | " | 6,00 | 2,97 | I8 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | 393 | 30 I5 | I3 | 2 I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3I2 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 30 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 393 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 30 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Встроенная мебель | | | | | | | |
| 7I | EI0-I50 29-I | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | м2 | 3,74 | 0,8I | 3 | 4 / I | I | - |
| 72 | EI0-I5I 29-2 | То же, полок | " | II,8I | 0,90 | II | I6 / 8 | 8 | - |
| 73 | EI0-I52 29-3 | Установка шкафных дверных блоков | I0 блоков | 0,80 | 8,99 | 7 | 8 / 4 | 3 | I |
| 74 | EI0-I53 29-4 | Установка блоков дверных антресольных | " | 2,00 | 4,8I | I0 | 9 / 4 | 3 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | EI0-I55 29-6 | Установка и крепление наличников | I00м | 0,09 | 4,43 | I | I | - | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 76 | CI22-436 | Марки ДШ20-I0 | м2 | 8,00 | I4,80 | II8 | - | - | - |
| 77 | CI22-452 | Марки ДА3-I0 | " | I,32 | 36,30 | 48 | - | - | - |
| 78 | CI22-45I | Марки ДА3-9С | " | I,50 | 38,80 | 58 | - | - | - |
| 79 | CI22-450 | Марки ДА3-8 | " | 0,I0 | 42,50 | 4 | - | - | - |
| 80 | CI22-478 | Марки СБ2 | " | 2,52 | I0,20 | 26 | - | - | - |
| 8I | CI22-482 | Марки 2СП-2 | " | I,22 | 9,8I | I2 | - | - | - |
| 82 | CI22-489 | Марки 2ПА-I0 | " | 2,39 | I0,70 | 26 | - | - | - |
| 83 | CI22-485 | Марки 2ПП-I0 | " | 7,4I | I0,70 | 79 | - | - | - |
| 84 | CI22-489 | Полка антресольная индивидуальная | " | 2,04 | I0,70 | 22 | - | - | - |
| 85 | CI22-490 | Наличники Н-3 | м | 9,20 | 0,I8 | 2 | - | - | - |
| 86 | CI22-494 | Плинтус | " | 4,40 | 0,87 | 4 | - | - | - |
| 87 | CI22-499 | Штанга ШТ-I0 | шт | I,00 | 0,55 | I | - | - | - |
| 88 | CI22-497 | Штанга ШТ-5 | " | I,00 | 0,39 | I | - | - | - |
| 89 | CI22-500 | Штангодержатель ШД-I | " | 4,00 | 0,34 | I | - | - | - |
| 90 | CI22-50I | Полкодержатель ПД-I | " | 26,00 | 0,23 | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9I | CI22-495 | Монтажный брус МБ-6 | шт | 6,00 | I,45 | 9 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | 562 | 38<br>I7 | I5 | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 449 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 74 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 39 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 562 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Раздел II. Перегородки | | | | | | | |
| 92 | E8-45<br>5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м | I00м2 | 0,04 | 472,00 | I9 | 6<br>2 | 2 | - |
| 93 | E8-4I<br>5-7 | Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м | " | 0,II | 305,00 | 34 | I6<br>7 | 7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | EI0-37 7-I | Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщиной 48 мм | м2 | 30,I0 | 4,70 | I4I | 23 I2 | 9 | 3 I |
| 95 | E26-3I 8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 0,86 | 35,90 | 3I | 24 I2 | II | I |
| | | Стоимость материалов | | | | | | | |
| 96 | CII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МI00 | м3 | 0,83 | 20,40 | I7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | 305 | 69 33 | 29 | 4 I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 242 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 40 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 305 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | 69 | - | - | - |
| | | Раздел I2. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 97 | EI5-256 55-5 | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00м2 | 0,25 | II0,00 | 28 | 27 / I4 | I2 | 2 / I |
| 98 | EI5-325 65-2 KI,5 к зарпл. | Обшивка потолков листами сухой штукатурки | " | 0,86 | I45,25 | I25 | I03 / 5I | 47 | 4 / 2 |
| 99 | EI5-326 65-3 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями | " | I,32 | II5,00 | I52 | 94 / 47 | 4I | 6 / 3 |
| I00 | EI5-325 65-2 | То же, под окраску | " | 0,95 | I27,00 | I2I | 79 / 39 | 35 | 4 / 2 |
| I0I | EI5-805 252-4 | Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества | " | I,32 | 22,50 | 30 | 28 / I4 | I4 | - |
| I02 | EI5-658 I68-I | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | " | 0,95 | 44,80 | 43 | I6 / 8 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I03 | EI5-659<br>I68-2 | Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | I00м2 | 0,86 | 45,90 | 39 | I6<br>7 | 7 | - |
| I04 | EI5-563<br>I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | " | 0,88 | 7I,20 | 63 | 5I<br>24 | 24 | - |
| I05 | EI5-82<br>I4-I | Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | " | 0,09 | 422,00 | 38 | I8<br>9 | 9 | - |
| | | Всего по разделу I2 | руб | - | - | 806 | 432<br>2I3 | I97 | I6<br>8 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 639 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I06 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I26 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 95 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 806 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | 432 | - | - | - |
| | | Раздел I3. Наружная отделка | | | | | | | |
| I06 | EI0-32 6-I | Установка декоративных досок и наличников | м2 | 9,48 | 2,57 | 24 | 6 / 3 | 3 | - |
| I07 | E2I-I5I 59-30 | Проолифка стен олифой за 2 раза | | 309,20 | 0,I7 | 53 | 62 / 3I | - | 3I / 3I |
| I08 | EI5-627 I65-4-29 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза | I00м2 | 3,09 | 3I,80 | 98 | 60 / 30 | 30 | - |
| | | Всего по разделу I3 | руб | - | - | 220 | I28 / 64 | 33 | 3I / 3I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I75 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 220 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | I28 | - | - | - |
| | | Раздел I4. Дымовентиляционный стояк | | | | | | | |
| I09 | E6-I4 I-I4 | Фундамент бутобетонный под стояк | м3 | I,09 | 3I,80 | 35 | 8 / 4 | 4 | - |
| II0 | E8-2I0 24-7 | Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов | " | 3,70 | 45,80 | I69 | 58 / 29 | 26 | 3 / I |
| III | E8-2I2 25-2 | Оштукатуривание печей и очагов глиняным раствором без сетки | I00м2 | 0,2I | 24,83 | 5 | 5 / 2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу I4 | руб | - | - | 263 | 7I / 35 | 32 | 3 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 209 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 35 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 263 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | 7I | - | - | - |
| | | Раздел I5. Веранда и крыльцо | | | | | | | |
| II2 | E6-I4 I-I4 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных | м3 | I,78 | 3I,80 | 57 | I3 6 | 6 | - |
| II3 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | " | I,83 | 34,20 | 63 | II 5 | 4 | I |
| II4 | EI3-225 25-I | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой | м2 | 5,00 | I,83 | 9 | II 5 | 4 | I |
| II5 | EI3-226 25-2 | То же, каждого последующего слоя | " | 5,00 | 0,69 | 3 | 3 2 | 2 | - |
| II6 | EI0-I5 2-5 | Рубка стен из бревен, диаметром 24 см | " | 8,92 | I3,90 | I24 | 49 24 | 2I | 3 I |
| II7 | EI0-20 3-3 | Острожка бревен | " | 8,92 | 0,I4 | I | 3 I | I | - |
| II8 | EI0-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев | м3 | 0,40 | II0,00 | 44 | II 5 | 5 | - |
| II9 | EI0-I92 36-2 | Укладка балок пола | м3 | 0,25 | II8,00 | 30 | 5 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I20 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм | I00м2 | 0,I7 | 405,00 | 69 | I6 / 7 | 7 | - |
| I2I | EI2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | " | 0,25 | 2I3,00 | 53 | I4 / 7 | 6 | I |
| I22 | EI0-70 II-I | Установка стропил | м3 | 0,22 | II2,00 | 25 | 7 / 3 | 3 | - |
| I23 | EI0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | " | 0,22 | 3,82 | I | - | - | - |
| I24 | EI0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам | I00м2 | 0,25 | I2,20 | 3 | I | - | - |
| I25 | EI0-79 I3-8 | Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах с раздельными и раздельно-спаренными переплетами, площадью проемов более 2 м2 | м2 | I3,9I | 4,I0 | 57 | 70 / 35 | 33 | 2 / I |
| I26 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | " | I,80 | 2,00 | 4 | 3 / I | I | - |
| I27 | EI5-7II 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону | I00м2 | 0,I4 | I56,00 | 22 | 7 / 3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I28 | EI5-729<br>20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм | I00м2 | 0,02 | I96,00 | 4 | 2<br>I | I | - |
| I29 | EI0-62<br>I0-I | Подшивка потолков строганными досками | м2 | I7,30 | 2,49 | 43 | 5<br>2 | 2 | - |
| I30 | EI0-32<br>6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | " | 7,23 | 2,I4 | I5 | 4<br>2 | 2 | - |
| I3I | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,25 | 29,30 | 7 | I | - | - |
| I32 | EI0-32<br>6-I | Ограждение веранды из досок | м2 | 2,48 | 2,I4 | 5 | I<br>I | I | - |
| I33 | EI3-225<br>25-I | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой | " | 3,00 | I,83 | 5 | 6<br>3 | 3 | - |
| I34 | EI3-226<br>25-2 | То же, каждого последующего слоя | " | 3,00 | 0,69 | 2 | 2<br>I | I | - |
| I35 | E8-57<br>7-I | Расшивка швов кладки из кирпича | I00м2 | 0,08 | I3,I0 | I | 2<br>I | I | - |
| I36 | E2I-I5I<br>59-30 | Проолифка деревянных элементов | м2 | I04,00 | 0,II | II | II<br>5 | 5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I37 | EI5-627 I65-4-29 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза | I00м2 | 0,27 | 3I,80 | 9 | 5/3 | 3 | - |
| I38 | E2I-I52 59-30Б | Проалифка потолков по дереву | м2 | 34,60 | 0,I5 | 5 | 2/I | I | - |
| I39 | EI5-563 I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | I00м2 | 0,I7 | 7I,20 | I2 | I0/5 | 5 | - |
| I40 | CI22-I6 тех.часть п.53 | Стоимость рам веранды с одинарными переплетами | м2 | I3,9I | I9,30 | 268 | - | - | - |
| I4I | CI22-220 | Блоки дверные марки Д02I-9 | " | I,80 | 9,46 | I7 | - | - | - |
| I42 | CIII-446-I | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | компл | I,00 | 6,73 | 7 | - | - | - |
| I43 | CIII-424 | Приборы для рам веранды | " | 6,00 | 0,86 | 5 | - | - | - |
| I44 | СЦЗМЦ том 3 п.775 | Стоимость ступеней | шт | 5,00 | 5,I5 | 26 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I5 | руб | - | - | I264 | 275/I3I | I23 | 8/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I007 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I66 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 8I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 56 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I264 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 275 | - | - | - |
| | | Отдел I. Хозпостройка | | | | | | | |
| | | Раздел I6. Земляные работы | | | | | | | |
| I45 | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы | I00м3 | 0,05 | 74,50 | 4 | 8 / 4 | 4 | - |
| I46 | EI-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы | " | 0,03 | 46,00 | I | 3 / I | I | - |
| I47 | EI-968 8I-2 | Подсыпка под полы | " | 0,02 | 46,00 | I | 2 / I | I | - |
| | | Всего по разделу I6 | руб | - | - | 7 | I3 / 6 | 6 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Раздел I7. Фундаменты | | | | | | | |
| I48 | E6-I4 I-I4 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных | м3 | I,86 | 3I,80 | 59 | I4 6 | 6 | - |
| I49 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | " | I,95 | 34,20 | 67 | I2 5 | 4 | I |
| I50 | EI3-225 25-I | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой | м2 | 3,00 | I,83 | 5 | 6 3 | 3 | - |
| I5I | EI3-226 25-2 | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя | " | 3,00 | 0,69 | 2 | 2 I | I | - |
| I52 | EII-55 8-I | Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм | I00м2 | 0,03 | 70,00 | 2 | I | - | - |
| I53 | E8-59 7-3 | Укладка арматурных стержней | т | 0,03 | I94,I8 | 6 | 2 I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I54 | EI4-52 I9-3 | Изготовление и установка цоколя из досок | I00м | 0,02 | 5I,40 | I | I | - | - |
| | | Всего по разделу I7 | руб | - | - | I79 | 38 I6 | I5 | I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I42 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | II | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I79 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Раздел I8. Подготовка под полы | | | | | | | |
| I55 | EII-8 I-8 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с масляными добавками | м3 | I5,57 | I4,30 | 223 | II7 58 | 58 | - |
| I56 | EII-63 9-3 | Укладка лаг по основанию из глины | I00м2 | 0,I6 | 72,90 | II | 5 2 | 2 | - |
| I57 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий дощатых, толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм | " | 0,I6 | 405,00 | 63 | I5 7 | 7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу I8 | руб | - | - | 374 | I37<br>67 | 67 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 297 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 49 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 39 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 30 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 374 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I37 | - | - | - |
| | | Раздел I9. Стены | | | | | | | |
| I58 | EI0-I7<br>2-7 | Рубка стен из пластин | м2 | 26,80 | 7,I0 | I90 | 92<br>45 | 42 | 3<br>I |
| I59 | EI0-I9<br>3-2 | Острожка брусьев | " | 26,80 | 0,04 | I | 2<br>I | I | - |
| I60 | EI4-52<br>I9-3 | Изготовление и установка цоколя из досок | I00м | 0,02 | 5I,40 | I | I | - | - |
| | | Всего по разделу I9 | руб | - | - | 24I | 95<br>46 | 43 | 3<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I92 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 20 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 24I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 95 | - | - | - |
| | | Раздел 20. Кровля | | | | | | | |
| I6I | EI2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | I00м2 | 0,25 | 2I3,00 | 53 | I4 7 | 6 | I |
| I62 | EI0-70 II-I | Установка стропил | м3 | 0,4I | II2,00 | 46 | I2 6 | 5 | I |
| I63 | EI0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | " | 0,4I | 3,82 | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I64 | EI0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам | I00м2 | 0,25 | I2,20 | 3 | I | - | - |
| | | Всего по разделу 20 | руб | - | - | I3I | 27 I3 | II | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I04 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I3I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Раздел 2I. Перегородки | | | | | | | |
| I65 | EI0-39 7-3 | Перегородки под штукатурку однослойные забранные в обвязки | м2 | 2I,30 | 3,I9 | 68 | 24 I2 | II | I |
| I66 | E26-50 I0-5 | Натягивание металлической сетки | " | 4,50 | I,30 | 6 | I | - | - |
| | | Всего по разделу 2I | руб | - | - | 93 | 25 I2 | II | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 74 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 93 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Раздел 22. Двери | | | | | | | |
| I67 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | I,87 | 2,00 | 4 | 3 / I | I | - |
| I68 | EI0-I42 26-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м2 | " | I,87 | I,24 | 2 | I | - | - |
| I69 | EI0-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | " | I,60 | 2,00 | 3 | 3 / I | I | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I70 | CI22-229 | Блоки дверные марки ДН2I-9-I | м2 | I,87 | I7,80 | 33 | - | - | - |
| I7I | CI22-2I8 | То же ДГ2I-8 | " | I,60 | I4,20 | 23 | - | - | - |
| I72 | CIII-446-I | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | компл | I,00 | 6,73 | 7 | - | - | - |
| I73 | CIII-448-I | Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных | " | I,00 | 2,97 | 3 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 22 | руб | - | - | 93 | 7/2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 75 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I2 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 93 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Раздел 23. Окна | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I74 | EI0-78 I3-7 | Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2 | м2 | I,44 | 5,74 | 8 | I0 5 | 5 | - |
| I75 | EI5-7II 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону | I00м2 | 0,0I | I56,00 | 2 | I | - | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| I76 | CI22-I6 | Оконные блоки ОР6-6 | м2 | I,44 | 26,80 | 39 | - | - | - |
| I77 | CIII-406-I | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м | компл | 4,00 | I,78 | 7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 23 | руб | - | - | 70 | II 5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 56 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые НУЧП | руб | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 70 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | II | - | - | - |
| | | Раздел 24. Лестницы | | | | | | | |
| I78 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,30 | 34,20 | I0 | 2 I | I | - |
| I79 | EI0-I46 28-I | Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками | м2 | I,35 | 27,30 | 37 | 9 4 | 4 | - |
| | | Всего по разделу 24 | руб | - | - | 59 | II 5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестароительных работ | руб | - | - | 47 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 59 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | II | - | - | - |
| | | Раздел 25. Наружная отделка | | | | | | | |
| I80 | E8-57 7-I | Расшивка швов кладки из кирпича | I00м2 | 0,07 | I3,I0 | I | 2 / I | I | - |
| I8I | E2I-I5I 59-30 | Проолифка наружных стен олифой за 2 раза | | I24,80 | 0,I7 | 2I | 25 / I2 | - | I2 / I2 |
| I82 | EI5-627 I65-4-29 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза | I00м2 | 0,04 | 3I,80 | I | I | - | - |
| | | Всего по разделу 25 | руб | - | - | 29 | 28 / I3 | I | I2 / I2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 23 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 29 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | Раздел 26. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| I83 | EI5-5I0 I53-3 | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву | I00м2 | 0,76 | 2,73 | 2 | 3 2 | 2 | - |
| I84 | EI5-562 I59-3 | Масляная окраска лестниц | " | 0,0I | 82,50 | I | I | - | - |
| | | Всего по разделу 26 | руб | - | - | 3 | 4 2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Раздел 27. Прочие работы | | | | | | | |
| I85 | EII-9 I-9 | Глинощебеночная отмостка | м3 | 3,I0 | I5,90 | 49 | 26 I3 | I3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 27 | руб | - | - | 62 | 26<br>I3 | I3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 49 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 62 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | I34I | 422<br>200 | I8I | I9<br>I3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I068 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I74 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I20 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 99 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 89 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I34I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 422 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Жижесборник | | | | | | | |
| I86 | EI-65 I2-5 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы | I000 м3 | 0,0I | I43,00 | I | 3 2 | - | 2 I |
| I87 | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы | I00м3 | 0,I0 | 74,50 | 7 | I5 7 | 7 | - |
| I88 | EI-23I 29-2 т.ч. п.I.II таб.3 п.4 К=I,2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещениемдо I0 м грунт 2 группы | I000 м3 | 0,0I | 48,96 | I | I | - | - |
| I89 | EI-238 29-9 т.ч. п.I.II таб.3 п.5 К=I,I | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I | I000 м3 | 0,0I | 35,53 | I | I | - | - |
| I90 | EI-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы | I00м3 | 0,05 | 46,00 | 2 | 5 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9I | ЕII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,26 | 29,30 | 8 | I | - | - |
| I92 | Е8-38 5-5 | Стены приямков и каналов из керамического кирпича | " | 2,II | 37,90 | 80 | I9 9 | 8 | I |
| I93 | Е8-28 4-8 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная | " | 4,86 | 5,38 | 26 | 53 26 | I6 | I0 3 |
| I94 | ЕI5-26I 55-2-II | Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков | I00м2 | 0,05 | 82,70 | 4 | 4 2 | 2 | - |
| I95 | ЕII-77 II-II | Железнение цементных покрытий | " | 0,05 | 9,83 | I | I | - | - |
| I96 | Е23-8 2-I | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб, диаметром I50 мм | м | I,72 | 2,09 | 4 | I | - | - |
| I97 | ЕI0-I09 20-5 | Установка блоков для люка в перекрытиях | м2 | I,I7 | I,34 | 2 | 2 I | I | - |
| I98 | ЕI5-563 I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | I00м2 | 0,0I | 7I,20 | I | I | - | - |
| I99 | ЕII-9 I-9 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня | м3 | 0,5I | I5,90 | 8 | 4 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 200 | СI22-270 | Люк марки ДЛ9-9 | м2 | I,2I | 30,40 | 37 | - | - | - |
| | | Раздел 28. Прочие работы | | | | | | | |
| 20I | ЕII-9 I-9 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня | м3 | 0,88 | I5,90 | I4 | 7 4 | 4 | - |
| 202 | Е7-287 I7-3 | Установка опорных стальных уголков | т | 0,06 | 293,00 | I8 | I | - | - |
| 203 | ЕII-II I-II | Устройство бетонного крыльца | м3 | 0,I2 | 29,30 | 4 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 28 | руб | - | - | 45 | 8 4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 36 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 45 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по отделу 2 | руб | - | - | 27I | II9<br>55 | 42 | I3<br>4 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2I9 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 34 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 3I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 24 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 27I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | II9 | - | - | - |
| | | Всего по надземной части: | " | - | - | II488 | 3I2I<br>I5I8 | I335 | I83<br>86 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 9I38 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I505 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 893 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 845 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 673 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II488 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 3I2I | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб | - | - | I2808 | 3568 I7I0 | I473 | 237 I06 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I0I88 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I679 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I020 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 94I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 774 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I2808 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 3568 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:
составила рук.группы Р.А.Форафонова
проверила рук.группы А.С.Крючкова

Перфорация:
подготовила техник Н.Е.Арсентьева
проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | К-во | Прямых затрат | Накладных расходов % | Накладных расходов сумма | Плановых накоплений | Всего по графам 5,7,8 | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ стоимость единицы в руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | Земляные работы | м3 | I79 | 92 | I6,5 | I5 | 8 | II5 | 0,90/0,64 |
| 2 | Фундаменты и стены подвала | " | I7,02 | 667 | " | III | 62 | 840 | 6,56/49,35 |
| 3 | Подготовка под полы I этажа | м2 | 88,0 | 29I | " | 48 | 26 | 365 | 2,85/4,I5 |
| 4 | Стены | " | I54,60 | 2I0I | " | 346 | I95 | 2642 | 20,63/I7,09 |
| 5 | Перекрытие чердачное | " | 94,32 | 970 | " | I6I | 90 | I29I | 9,53/I2,95 |
| 6 | Кровля | " | I87 | 949 | " | I58 | 89 | II96 | 9,34/6,40 |
| 7 | Полы | " | 88 | 36I | " | 60 | 34 | 455 | 3,55/5,I7 |
| 8 | Окна и балконные двери | " | I0,95 | 437 | " | 7I | 4I | 549 | 4,29/50,I4 |
| 9 | Двери | " | I6,3I | 3I2 | " | 5I | 30 | 393 | 3,07/24,I0 |
| I0 | Встроенная мебель | " | 26,50 | 449 | " | 74 | 39 | 562 | 4,39/2I,20 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Перегородки | м2 | 45,I0 | 242 | I6,5 | 40 | 23 | 305 | 2,38/6,76 |
| I2 | Внутренняя отделка | " | 347 | 639 | " | I06 | 6I | 806 | 6,29/2,32 |
| I3 | Наружная отделка | " | 309,2 | I75 | " | 29 | I6 | 220 | I,72/0,7I |
| I4 | Дымовентиляционный стояк | м3 | 4,79 | 209 | " | 35 | I9 | 263 | 2,05/54,9I |
| I5 | Веранда и крыльцо | м2 пола | I7 | I007 | " | I66 | 9I | I264 | 9,87/74,35 |
| I6 | Земляные работы | м3 | 5 | 6 | " | I | - | 7 | 0,05/I,40 |
| I7 | Фундаменты | " | 3,8I | I42 | " | 23 | I4 | I79 | I,40/46,98 |
| I8 | Подготовка под полы | м2 | I6 | 297 | " | 49 | 28 | 374 | 2,92/23,38 |
| I9 | Стены | " | 26,8 | I92 | " | 3I | I8 | 24I | I,88/8,99 |
| 20 | Кровля | " | 25 | I04 | " | I8 | 6 | I3I | I,02/5,24 |
| 2I | Перегородки | " | 2I,3 | 74 | " | I2 | 7 | 93 | 0,73/4,37 |
| 22 | Двери | " | 3,47 | 75 | " | I2 | 6 | 93 | 0,73/26,80 |
| 23 | Окна | " | I,44 | 56 | " | 8 | 6 | 70 | 0,55/48,6I |
| 24 | Лестницы | " | I,35 | 47 | " | 8 | 2 | 59 | 0,46/43,70 |
| 25 | Наружная отделка | " | I24,8 | 23 | " | 4 | 2 | 29 | 0,23/0,23 |
| 26 | Внутренняя отделка | " | 76 | 3 | " | - | - | 3 | 0,02/- |
| 27 | Прочие работы | м2общ.пл. | 97,I4 | 268 | " | 42 | 23 | 333 | 2,60/3,42 |
| | ИТОГО: | | - | I0I88 | | I2808 | - | - | I00,00 |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На сантехнические работы

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | I,26 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| а) строительных работ | I,26 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | I2,97 | руб. |
| I м2 общей площади здания | I2,97 | руб. |
| I м3 объема здания | 4,55 | руб. |

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в том числе: осн. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. Отопление | | | | | | | |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| I | EI8-II25-I | Установка радиаторов отопительных | экм | I9,30 | 0,66 | I3 | I3 / 6 | 5 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | экм | I,36 | 4,87 | 7 | - | - | - |
| 3 | CI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСГ2-2 | " | I7,94 | 7,6I | I37 | - | - | - |
| 4 | EI8-I98 II-6 | Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм | шт | I,00 | I5,20 | I5 | 3<br>I | I | - |
| 5 | EI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм | м | 4,00 | 0,86 | 3 | 2<br>I | I | - |
| 6 | EI6-36 7-I | диаметром 20 мм | " | 44,00 | 0,9I | 40 | 20<br>9 | 9 | - |
| 7 | EI6-37 7-I | диаметром 25 мм | " | 30,00 | I,03 | 3I | I4<br>6 | 6 | - |
| 8 | EI6-38 7-I | диаметром 32 мм | " | 24,00 | I,I4 | 27 | II<br>5 | 5 | - |
| 9 | EI6-39 7-I | диаметром 40 мм | " | 9,00 | I,29 | I2 | 4<br>2 | 2 | - |
| I0 | EI6-40 7-I | диаметром 50 мм | " | I0,00 | I,6I | I6 | 6<br>3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | CI30-I08 | Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром 50 мм | шт | I,00 | 4,32 | 4 | - | - | - |
| I2 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | I,2I | 3,94 | 5 | I0<br>5 | 5 | - |
| I3 | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт | 7,00 | I,50 | II | - | - | - |
| I4 | EI8-20 I-I | Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВТ | " | I,00 | I9,I0 | I9 | 34<br>I6 | I5 | I |
| I5 | CI30-2289 доп.I | Котел КЧМ-2М Жарок | " | I,00 | 242,00 | 242 | - | - | - |
| I6 | EI8-76 3-I | Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 | " | I,00 | II,70 | I2 | I2<br>5 | 5 | - |
| I7 | Цена з-да комплектации металлоизделий Мордовской АССР | Водоподогреватель | " | I,00 | 76,58 | 77 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 832 | I29<br>59 | 57 | 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 67I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 39 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 60 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 832 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I29 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | |
| I8 | EI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00м2 | 0,03 | 37,I0 | I | -/I | I | - |
| I9 | E26-I5 4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,I2 | 22,70 | 3 | -/3 | 3 | - |
| 20 | CII4-355 | Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I | т | 0,02 | II70,00 | 23 | - | - | - |
| 2I | E26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00м2 | 0,05 | I2,60 | I | -/I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | СIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | 5,23 | I,09 | 6 | - | - | - |
| 23 | EI5-6I4 I64-8 | Окраска неизолированных труб и радиаторов | I00м2 | 0,I5 | 60,50 | 9 | -<br>6 | 6 | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 53 | -<br>II | II | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 53 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | 885 | I29<br>70 | 68 | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 43 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 53 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 67I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 39 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 60 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 832 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I29 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Вентиляция | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 24 | Е20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером 200х200 I20х200 мм | Iшт | I0,00 | I,63 | I6 | -<br>8 | 8 | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | I9 | -<br>8 | 8 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Строительные работы | | | | | | | |
| 25 | E20-99 3-6 | Установка асбестоцементных коробов периметром до I000 мм | м2 | 3,50 | 0,53 | 2 | -<br>I | I | - |
| 26 | 604-802 | Стоимость коробов разм.I50х200 | м | 6,00 | I,58 | 9 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | I4 | -<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | " | - | - | 33 | -<br>9 | 9 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 27 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | I5,00 | I,20 | I8 | -<br>3 | 3 | - |
| 28 | EI6-43 7-3 | диаметром 25 мм | " | I,00 | I,36 | I | - | - | - |
| 29 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,I6 | 3,94 | I | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CI30-85 | Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм | шт | 5,00 | I,25 | 6 | - | - | - |
| 3I | CI30-87 | диаметром 25 мм | " | I,00 | I,82 | 2 | - | - | - |
| 32 | EI6-33 6-I CI59-547 CI59-502 | Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т), диам. I2 мм<br>Цена: I,54-0,55+0,09 | м | 0,50 | I,46 | I | - | - | - |
| 33 | CI30-848 | Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I.6 МПА, диаметром I5 мм | шт | I,00 | 0,78 | I | - | - | - |
| 34 | CI30-I947 | Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием полированные КВ-I5 | компл | I,00 | 0,82 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 37 | 4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 3I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 6. Строительные работы | | | | | | | |
| 35 | Е26-I5 4-2 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,0I | 22,70 | I | - | - | - |
| 36 | СII4-355 | Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I | т | - | II70,00 | - | - | - | - |
| 37 | Е26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным | I00м2 | 0,0I | I2,60 | I | - | - | - |
| 38 | СIII4-697 доп.I | Стеклоткань | м2 | I,00 | I,09 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | " | - | - | 40 | -<br>4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 3I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Горячее водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 39 | EI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм | м | I3,00 | I,20 | I6 | -<br>3 | 3 | - |
| 40 | EI6-2I922 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм | I00м | 0,I3 | 3,94 | I | - | - | - |
| 4I | EI7-52 3-3 | Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ | шт | I,00 | II,90 | I2 | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | 35 | -<br>4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 29 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | руб | - | - | 35 | -<br>4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 29 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Отдел 5. Канализация | | | | | | | |
| | | Раздел 8. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 42 | EI6-33<br>6-I | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм | м | 7,00 | I,92 | I3 | -<br>3 | 3 | - |
| 43 | EI6-34<br>6-2 | диаметром I00 мм | " | I5,00 | 3,I0 | 47 | -<br>6 | 6 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | EI7-I<br>I-I | Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-I500 | компл | I,00 | 47,60 | 48 | -<br>2 | 2 | - |
| 45 | EI7-I0<br>I-3 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм | " | I,00 | I3,90 | I4 | -<br>I | I | - |
| 46 | EI7-57<br>4-I | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском | " | I,00 | 23,20 | 23 | -<br>I | I | - |
| 47 | EI7-83<br>6-I | Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б | " | 2,00 | 28,90 | 58 | -<br>2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 247 | -<br>I5 | I5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 203 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I7 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 247 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по отделу 5 | руб | - | - | 247 | -<br>I5 | I5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 203 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I7 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 247 | - | - | - |
| | | Отдел 6. Газоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 9. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 48 | EI9-76 I4-I | Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе | шт | I,00 | I3,00 | I3 | -<br>I | I | - |
| 49 | CI30-I483 | Рукав I0xI9 | м | I,00 | I,8I | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | I8 | -<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 6 | " | - | - | I8 | -<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I5 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | I258 | I29<br>I03 | I0I | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 57 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 70 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 965 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I39 | - | - | - |

22781-02

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 39 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 84 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | II88 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I29 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | К-во | Сумма (руб.) | | Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) | | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямых затрат | с накладными расходами и плановыми накоплениями | прямых затрат | с накладными расходами и плановыми накоплениями | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Отопление | | | | | | | |
| I | Сантехнические работы | - | - | 67I | 832 | - | - | 66,I4 |
| 2 | Строительные работы | - | - | 43 | 53 | - | - | 4,2I |
| | Вентиляция | | | | | | | |
| 3 | Сантехнические работы | - | - | I6 | I9 | - | - | I,5I |
| 4 | Строительные работы | - | - | II | I4 | - | - | I,II |
| | Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| 5 | Сантехнические работы | - | - | 3I | 37 | - | - | 2,94 |
| 6 | Строительные работы | - | - | 3 | 3 | - | - | 0,24 |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | |
| 7 | Сантехнические работы | - | - | 29 | 35 | - | - | 2,78 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Канализация | | | | | | | |
| 8 | Сантехнические работы | - | - | 203 | 247 | - | - | I9,63 |
| | Газоснабжение | | | | | | | |
| 9 | Сантехнические работы | - | - | I5 | I8 | - | - | I,43 |
| | ИТОГО: | - | - | I022 | I258 | - | - | I00,00 |

22781-02

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированный с хозяйственной постройкой

Основание: чертеж 30-I

На электроосвещение

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,24 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) строительных работ | 0,24 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| расчетную единицу | 2,47 руб. |
| I м2 общей площади здания | 2,47 руб. |
| I м3 объема здания | 0,87 руб. |

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе: норм. усл.-чист. прод. | осн. з/пл. | эксплуат. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | E2I-I46 27-I | Монтаж щитка 8502-УХЛ4 | I00шт | 0,0I | 238,00 | 2 | -- 2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ЦСКЦЭ-84 I242 | Ящик ЯРВМ-6I22 | шт | I,00 | II,70 | I2 | -<br>2 | 2 | - |
| 3 | E2I-I32 25-8 | Монтаж светильников для ламп накаливания патроны стенной или потолочный | I00шт | 0,0I | 28,70 | I | - | - | - |
| 4 | E2I-I33 25-9 | Монтаж светильников для ламп накаливания патрон подвесной | " | 0,0I | 35,40 | I | - | - | - |
| 5 | E2I-I33 25-9 | Монтаж клеммы люстровой | " | 0,05 | 35,40 | 2 | -<br>I | I | - |
| 6 | Ц8-84-I | Монтаж звонка | шт | I,00 | 0,38 | I | - | - | - |
| 7 | E2I-II8 23-6 | Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке | I00шт | 0,02 | II,30 | I | - | - | - |
| 8 | E2I-II8 23-6 | То же, сдвоенных | " | 0,06 | II,30 | I | -<br>I | I | - |
| 9 | E2I-II3 23-I | Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке | " | 0,04 | II,30 | I | - | - | - |
| I0 | E2I-II4 23-2 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | " | 0,0I | I3,30 | I | - | - | - |
| II | E2I-II5 23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических | " | 0,06 | 33,60 | 2 | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | Ц8-59I-9 | Выключатель двухклавишный для проводки открытой | I00шт | 0,02 | I9,50 | I | - | - | - |
| I3 | Ц8-522-5 | Установка розетки штепсельной с 3-м заземляющим контактом | компл | 2,00 | 2,32 | 5 | -<br>2 | 2 | - |
| I4 | Е2I-67I2 | Установка номерного указателя дома | шт | I,00 | 2,55 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| I5 | Е2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00шт | 0,07 | 85,20 | 6 | -<br>2 | 2 | - |
| I6 | Е2I-I22 23-I0 | Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 4 | " | 0,0I | 27,30 | I | - | - | - |
| I7 | Е2I-I08 20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 АНРГ | I00м | 0,50 | 39,80 | 20 | -<br>I8 | I4 | 4<br>I |
| I8 | Е2I-I09 20-2 | То же, кабель сечением до I0 мм2 | " | 0,25 | 43,60 | II | -<br>II | 8 | 3<br>I |
| I9 | Е2I-I04 I8-2 | Монтаж провода АПРФ | " | I,20 | 6,60 | 8 | -<br>6 | 6 | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I26 | -<br>48 | 4I | 7<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 80 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 38 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I26 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 20 | CI54-2I9 | Щиток ЩКИ-8502-УХЛ4 со счетчиком | шт | I,00 | 27,60 | 28 | - | - | - |
| 2I | CI53-I37 | Светильник НБО-0,7х60 | " | 4,00 | I,9I | 8 | - | - | - |
| 22 | CI53-I40 | Светильник НПО-20хI00 | " | 2,00 | 2,22 | 4 | - | - | - |
| 23 | CI53-I | Светильник НСП02хI00 | " | I,00 | 3,62 | 4 | - | - | - |
| 24 | CI53-226 | Указатель световой выход СУВ-МУ3 | " | I,00 | 2,7I | 3 | - | - | - |
| 25 | I507-70I9 | Патрон подвесной | I000шт | - | II3,6I | I | - | - | - |
| 26 | I507-7020 | Патрон стенной | " | - | 28I,32 | I | - | - | - |
| 27 | CI54-I63 | Вилка | шт | 2,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| 28 | CI54-I64 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 | " | 2,00 | 0,24 | I | - | - | - |
| 29 | CI54-I42 | Розетка штепсельная для открытой установки | " | 2,00 | 0,2I | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | CI54-I39 | Розетка штепсельная для открытой установки сдвоенная | шт | 6,00 | 0,56 | 3 | - | - | - |
| 3I | I504-I7074 | Блок выключателя до 220В, частотой 50ГЦ-В-РК-ОТУ I6-536.I62-75 | " | I,00 | 0,4I | I | - | - | - |
| 32 | I504-I7075 | Блок выключателя до 220В, частотой 50ГЦ=2В-РКТУ I6-536.I62-75 | " | I,00 | 0,86 | I | - | - | - |
| 33 | I504-6I6I | Выключатель однополюсный для открытой установки | " | 4,00 | 0,70 | 3 | - | - | - |
| 34 | I504-6I63 | Выключатель сдвоенный | " | 2,00 | I,30 | 3 | - | - | - |
| 35 | I504-6I62 | Выключатель брызгозащищенный | " | 6,00 | 0,97 | 6 | - | - | - |
| 36 | CI54-2I8 | Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа 3П | " | I,00 | I,80 | 2 | - | - | - |
| 37 | CI5I-I52 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 | I000м | 0,0I | 238,00 | 2 | - | - | - |
| 38 | CI5I-I54 | То же, с числом жил и сечением 3х6 мм2 | " | 0,0I | 364,00 | 4 | - | - | - |
| 39 | CI5I-I55 | То же, с числом жил и сечением 3хI0 мм2 | " | 0,02 | 50I,00 | 8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | I5092-0503 3 | Кабель двухжильный напряжением до 660В, сечением 2х2,5 мм2 АНРГ | I000м | 0,04 | 209,95 | 8 | - | - | - |
| 4I | CI52-427 | Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2х2,5 мм2 | " | 0,09 | I36,00 | I2 | - | - | - |
| 42 | CI52-429 | Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2 | " | 0,03 | I63,00 | 5 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | II6 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | II0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | II6 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 242 | -- 48 | 4I | 7 -- 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I90 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 38 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 242 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Б.В.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

22781-02

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На устройства связи

Основание: чертеж СС-I

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,22 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| а) оборудования | 0,06 | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,I6 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | 2,26 | руб. |
| I м2 общей площади здания | 2,26 | руб. |
| I м3 объема здания | 0,79 | руб. |

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе: норм. усл.-чист. прод. | | в том числе: осн. з/пл. | в том числе: экспл. машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | прям. затр. | в т.ч. з/пл. | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | |
| | | Отдел I. Телефонизация | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | |
| I | E34-646 I25-I | Установка стоек телефонных одинарных | шт | I,00 | 7,78 | 8 | --- 3 | 3 | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ЦI0-972-I8 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену | ввод | I,00 | 3,I7 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 3 | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм | I00м | 0,06 | I5,90 | I | - | - | - |
| 4 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | " | 0,06 | 4,88 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I8 | -/5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I3 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 5 | СI52-50I | Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2 | I000м | 0,0I | 23,I0 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 503-80I24 II | Труба винипластовая Д-25 мм | I000пм | 0,0I | 333,56 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | 2I | -<br>5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | Отдел 2. Радиофикация | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| 7 | E34-64I I24-I | Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В | шт | I,00 | I7,65 | I8 | -<br>8 | 8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ЦI0-397-5 | Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке | шт | I,00 | I,49 | I | -<br>I | I | - |
| 9 | ЦI0-605-I | Монтаж коробки УК-2С | " | I,00 | 0,58 | I | - | - | - |
| I0 | ЦI0-38I-II | Розетка микрофонная | " | 3,00 | 0,36 | I | -<br>I | I | - |
| II | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм | I00м | 0,06 | I5,90 | I | - | - | - |
| I2 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | " | 0,I0 | 4,88 | I | - | - | - |
| I3 | Ц8-402-2 | Проложить провод ПТПЖ скрыто | " | 0,I0 | I2,70 | I | -<br>I | I | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 36 | -<br>II | II | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 24 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость монтажных работ | руб | - | - | 36 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| I4 | 290220-I25I | Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-I0Т | шт | I,00 | 3,6I | 4 | - | - | - |
| I5 | CI55-22 | Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО | " | 3,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| I6 | CI55-I2 | Коробка УК-2С | " | I,00 | 0,I6 | I | - | - | - |
| I7 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xI,2 мм2 | I000м | 0,02 | 22,90 | I | - | - | - |
| I8 | 503-80I24II | Труба винипластовая Д=25 мм | I000пм | 0,0I | 333,56 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 9 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | " | - | - | 45 | - II | II | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 33 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Телевидение | | | | | | | |
| | | Раздел 5. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| I9 | I60I-2395 | Усилитель ОТУ | компл | I,00 | 58,00 | 58 | - | - | - |
| 20 | ЦI0-605-2 | Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство | шт | I,00 | 2,26 | 2 | -<br>I | I | - |
| 2I | Ц8-I49-I | Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг | I00м | 0,06 | I0,00 | I | - | - | - |
| 22 | ЦI0-604-I | Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей | шт | I,00 | I0,I0 | I0 | -<br>I0 | 2 | 8<br>3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ЦI0-604-3 | Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек | шт | I,00 | I4,30 | I4 | -<br>I3 | 7 | 6<br>2 |
| 24 | ЦI0-606-I7 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного | измер. | I,00 | I2,20 | I2 | -<br>I2 | I2 | - |
| 25 | ЦI0-605-I | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения | шт | I,00 | 0,58 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | I28 | -<br>36 | 22 | I4<br>5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 58 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 64 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 40 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 64 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 26 | I60I-2484 | Антенна с мачтой АТГК27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ | компл | I,00 | I0,28 | I0 | - | - | - |
| 27 | I60I д.I0 2549 | Коробка УАР-6.I | шт | I,00 | 0,98 | I | - | - | - |
| 28 | CI5I-2758 | Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-I3 | I000м | 0,0I | 257,00 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | I4 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | " | - | - | I42 | 36 | 22 | I4<br>5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | " | - | - | 58 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тара и упаковка | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 64 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 53 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Молниезащита | | | | | | | |
| | | Раздел 7. Монтажные работы | | | | | | | |
| 29 | Ц8-472-8 | Шины заземления Д 6 мм | I00м | 0,I5 | 5I,80 | 8 | -/2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | II | -/2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость монтажных работ | руб | - | - | II | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | " | - | - | II | -<br>2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | II | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 2I9 | -<br>54 | 40 | I4<br>5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 58 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготов.-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость оборудования | " | - | - | 64 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | II0 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 35 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | I0 | - | - | - |
| | | всего, стоимость монтажных работ | " | - | - | I55 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовила техник А.А.Севостьянова

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
НОМЕР 4

| Поряд. номер | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ед. изм. | К-во | Сумма (руб.) прямых затрат | Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями | Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат | Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями | Удельный вес конструктивных элементов и видов работ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Телефонизация | | | | | | | |
| I | Оборудование и монтажные работы | - | - | I3 | I8 | - | - | 8,22 |
| 2 | Материалы, неучтенные сборником | - | - | 3 | 3 | - | - | I,37 |
| | Радиофикация | | | | | | | |
| 3 | Оборудование и монтажные работы | - | - | 24 | 36 | - | - | I6,44 |
| 4 | Материалы, не учтенные сборником | - | - | 9 | 9 | - | - | 4,II |
| | Телевидение | | | | | | | |
| 5 | Оборудование и монтажные работы | - | - | I04 | I28 | - | - | 58,45 |
| 6 | Материалы, не учтенные сборником | - | - | I3 | I4 | - | - | 6,39 |
| | Молниезащита | | | | | | | |
| 7 | Монтажные работы | - | - | 8 | II | - | - | 5,02 |
| | ИТОГО: | | | I74 | 2I9 | | | I00,00 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АСI-АС34 Вариантные решения на общестроительные работы

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в т.ч.: осн. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Вариант I - Планировочное решение дома с возможностью введения расширенного по объему подсобного хозяйства | | | | | | | |
| | | Б. Надземная часть | | | | | | | |
| | | Хозпостройка | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы | I00м3 | 0,I0 | 74,50 | 7 | I5 7 | 7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EI-968 8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы | I00м3 | 0,06 | 46,00 | 3 | 6 / 3 | 3 | - |
| 3 | EI-968 8I-2 | Подсыпка под полы | " | 0,04 | 46,00 | 2 | 4 / 2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | I4 | 25 / I2 | I2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I2 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 7 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Фундаменты и стены | | | | | | | |
| 4 | E6-I4 I-I4 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бутобетонных | м3 | 4,09 | 3I,80 | I30 | 30 / I5 | I4 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 2,I2 | 34,20 | 73 | I3 / 7 | 5 | 2 / I |
| 6 | EI3-225 25-I | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой | м2 | 8,00 | I,83 | I5 | I7 / 8 | 7 | I |
| 7 | EI3-226 | Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя | " | 8,00 | 0,69 | 6 | 5 / 2 | 2 | - |
| 8 | EII-55 5-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | I00м2 | 0,08 | 70,00 | 6 | 2 / I | I | - |
| 9 | E8-59 7-3 | Укладка арматурных стержней | т | 0,06 | I94,I8 | I2 | 4 / 2 | 2 | - |
| I0 | EI4-52 I9-3 | Изготовление и установка цоколя из досок | I00м | 0,05 | 5I,40 | 2 | I / I | I | - |
| II | EI0-I4I 26-2 | Конопатка стен | м2 | 8,02 | 0,95 | 8 | 2 / I | I | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 3I6 | 74 / 37 | 33 | 4 / I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 252 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 40 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 22 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 24 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3I6 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 74 | - | - | - |
| | | Раздел 3. Подготовка под полы I этажа и покрытия | | | | | | | |
| I2 | EII-8 I-8 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с масляными добавками | м3 | 28,80 | I4,30 | 4I2 | 2I7 I07 | I07 | - |
| I3 | EII-63 I9-3 | Лаги по основанию из глины | I00м2 | 0,29 | 72,90 | 2I | 9 4 | 4 | - |
| I4 | EII-I8I 27-I | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78мм | " | 0,29 | 405,00 | II7 | 27 I3 | I2 | I |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 69I | 253 I24 | I23 | I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 550 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 90 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные НУЧП | руб | - | - | 73 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 55 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 69I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 253 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Стены | | | | | | | |
| I5 | EI0-I7 2-7 | Рубка стен из пластин | м2 | 40,76 | 7,I0 | 289 | I40 69 | 64 | 5 2 |
| I6 | EI0-I8 3-I | Обшивка рубленных стен | " | 6,38 | 2,25 | I4 | 3 I | I | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 38I | I43 70 | 65 | 2 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 303 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 50 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 4I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 38I | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I43 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Кровля | | | | | | | |
| I7 | EI2-267 6-I | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | I00м2 | 0,87 | 23I,00 | I85 | 49<br>24 | 2I | 3<br>I |
| I8 | EI0-70 II-I | Установка стропил | м3 | 0,45 | II2,00 | 50 | I3<br>7 | 6 | I |
| I9 | EI0-20I 37-I | Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты | " | 0,45 | 3,82 | 2 | I | - | - |
| 20 | EI0-203 37-3 | Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам | I00м2 | 0,87 | I2,20 | II | 4<br>I | I | - |
| 2I | EI0-32 6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | м2 | 4,32 | 2,I4 | 9 | 2<br>I | I | - |
| 22 | EI0-22 3-5 | Устройство фронтонов | " | I4,89 | 3,03 | 45 | I3<br>6 | 6 | - |
| 23 | EI0-32 | Подшивка лобовой доски | " | I,I3 | 2,I4 | 2 | I | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 382 | 83<br>39 | 35 | 4<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 304 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 50 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 24 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 382 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 83 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Чердачное перекрытие | | | | | | | |
| 24 | EI0-56 9-2 | Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из досок | м2 | 37,62 | 3,02 | II4 | 87 44 | 39 | 5 2 |
| 25 | EI0-I09 20-5 | Установка блоков для люка в перекрытиях | " | 0,8I | I,34 | I | I I | I | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 26 | CI22-270 | Стоимость люка на чердак | м2 | 0,8I | 30,40 | 25 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | CI22-394 | Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50хI50 мм и 50хI80 мм марки БДЦ-I.24.I, БДЦ-I.27.I, БДЦ-I.33.I, БДЦ-I.36.I | м3 | 0,63 | I35,00 | 85 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | 283 | 88<br>45 | 40 | 5<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 225 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2I | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 283 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 88 | - | - | - |
| | | Раздел 7. Перегородки | | | | | | | |
| 28 | EI0-37 7-I | Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщиной 48 мм | м2 | 7,80 | 4,70 | 37 | 6<br>2 | 2 | - |
| 29 | EI0-45 8-2 | Перегородки чистые дощатые однослойные | " | 24,30 | 4,9I | II9 | 32<br>I6 | I5 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | I96 | 38<br>I8 | I7 | I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I56 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | II | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I96 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Двери | | | | | | | |
| 30 | E10-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 6,90 | 2,00 | I4 | II<br>6 | 5 | I |
| 3I | E10-I42 26-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 3 м2 | " | I,40 | I,24 | 2 | - | - | - |
| 32 | E10-I07 20-3 | Установка калиток | " | 6,30 | 2,00 | I3 | I0<br>5 | 4 | I |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CI22-269 | Марки ДС20-7.7У | м2 | I,40 | 25,30 | 35 | - | - | - |
| 34 | CI22-267 | Марки ДС20-8У | " | 3,70 | 24,90 | 92 | - | - | - |
| 35 | CI22-267 | Марки ДС20-9У | " | I,80 | 24,90 | 45 | - | - | - |
| 36 | CI22-273 | Калитки | " | 6,30 | I4,80 | 93 | - | - | - |
| 37 | CIII- 446 | Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных | компл | I,00 | 6,94 | 7 | - | - | - |
| 38 | CIII-448 | Двери входные в помещение однопольные | " | 4,00 | 3,II | I2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 392 | 2I II | 9 | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3I3 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 50 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 392 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 2I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 9. Окна | | | | | | | |
| 39 | ЕI0-78 I3-7 | Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2 | м2 | 0,72 | 5,74 | 4 | 5 / 2 | 2 | - |
| 40 | ЕI5-7II 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону | I00м2 | 0,0I | I56,00 | I | - | - | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 4I | СI22-I6 | Марки ОР6-6 | м2 | 0,72 | 26,80 | I9 | - | - | - |
| 42 | СIII-406 | Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м | компл | 2,00 | 2,06 | 4 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | 35 | 5 / 2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 28 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые НУЧП | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 35 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Наружная отделка | | | | | | | |
| 43 | E8-57 7-I | Расшивка швов кладки из кирпича | I00м2 | 0,I0 | I3,I0 | I | 3 / I | I | - |
| 44 | E2I-I5I 59-30 | Проолифка наружных стен олифой за 2 раза | | 8I,52 | 0,I7 | I4 | I3 / 7 | - | 7 / 7 |
| | | Вариант 2 - Отделка дома без внутренней отделки стен сухой штукатуркой используя обратную поверхность бруса | | | | | | | |
| | | Исключается | | | | | | | |
| 45 | EI5-806 252-4 | Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными | I00м2 | I,32 | 28,70 | 38 | 28 / I4 | I4 | - |
| 46 | EI5-326 65-2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями | " | I,32 | II5,00 | I52 | 94 / 47 | 4I | 6 / 3 |
| | | Добавляется | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | E27-I5I<br>59-30 | Проолифка стен по дереву за 2 раза | | 264,00 | 0,I7 | 45 | 53<br>26 | - | 26<br>26 |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | -I68 | 53<br>-27 | 54 | 27<br>30 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | -I44 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -24 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | -I9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | -I4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | -I4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | -I82 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | -66 | - | - | - |
| | | стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел II. Фундаменты окна | | | | | | | |
| | | Исключается | | | | | | | |
| 48 | EI5-7II 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону | I00м2 | 0,09 | I56,00 | I5 | 5 2 | 2 | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 49 | CI22-27 | Оконные блоки ОРМI5-I3.5 | м2 | 7,72 | 22,60 | I74 | - | - | - |
| 50 | CI22-20 | Марки ОРМI5-6 | " | I,66 | 26,30 | 44 | - | - | - |
| 5I | CI22-206 | Балконные блоки БРМ22-7.5 | " | I,57 | 25,I0 | 39 | - | - | - |
| | | Добавляется | | | | | | | |
| 52 | EI5-7I5 | Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых общественных деревянных зданиях тройное | I00м2 | 0,09 | 249,00 | 23 | 8 4 | 4 | - |
| | | Стоимость изделий | | | | | | | |
| 53 | CI22-82 | Марки ОРСI5-I3.5 | м2 | 7,72 | 30,30 | 234 | - | - | - |
| 54 | CI22-73 | Марки ОРСI5-I3.5 | " | I,66 | 39,I0 | 65 | - | - | - |
| 55 | CI22-2I2 | Марки БРС22-7.5 | " | I,57 | 3I,20 | 49 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | I26 | 3<br>2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 99 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I7 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I26 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего по надземной части: | " | - | - | 2648 | 680<br>333 | 284 | 49<br>36 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2098 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 342 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I92 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I94 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I44 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего, стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2634 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 667 | - | - | - |
| | | стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 2648 | 680<br>333 | 284 | 49<br>36 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 2098 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 342 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I92 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I94 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I44 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 2634 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | 667 | - | - | - |
| | | стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость прочих работ | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | I3 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила рук.группы Р.А.Форафонова

проверила рук.группы А.С.Крючкова

Перфорация:

подготовила техник О.М.Лейзерович

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой
На вариантные решения к смете № 2

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № пр-тов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. усл.-чист. прод. прям. затр. | в т.ч.: осн. з/пл. | экспл. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Вариантные решения<br>Отдел I. Отопление<br>При температуре наружного воздуха -35 | | | | | | | |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | |
| I | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 3,66 | 0,66 | 2 | 2<br>I | I | - |
| 2 | CI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСТ2-2 | м | 3,66 | 7,6I | 28 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб | - | - | 37 | 2<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числее: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | " | - | - | 37 | 2<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 37 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | норматив. условно-чистая продукция | руб | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Отопление I | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -35 и тройном остеклении | | | | | | | |
| | | Раздел 2. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 3 | ЕI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 2,46 | 0,66 | 2 | 2 I | I | - |
| 4 | СI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСТ2-2 | " | 2,46 | 7,6I | I9 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб | - | - | 25 | 2 I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 2I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | " | - | - | 25 | 2 I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 2I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 25 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Отопление 2 | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -40 | | | | | | | |
| | | Раздел 3. Сантехнические работы | | | | | | | |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 5 | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | 4,57 | 0,66 | 3 | 3/I | I | - |
| 6 | CI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСТ2-2 | " | 4,57 | 7,6I | 35 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | 46 | 3/I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 38 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 5 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 46 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | " | - | - | 46 | 3<br>I | I | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 38 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | | - | - | 46 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | | | | |
| | | Отдел 4. Отопление 3 | | | | | | | |
| | | При варианте с чугунными радиаторами МС-I40 | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Исключить | | | | | | | |
| 7 | EI8-II2 5-I | Установка радиаторов отопительных | экм | I9,30 | 0,66 | I3 | I3 / 6 | 5 | I |
| 8 | CI30-I444 | Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные | " | I,36 | 4,87 | 7 | - | - | - |
| 9 | CI30-23I9 доп.I | Радиатор стальной РСТ2-2 | " | I7,94 | 7,6I | I37 | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |
| I0 | EI8-I09 5-I | Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм МС-I40 | " | I9,50 | 7,66 | I49 | I3 / 6 | 5 | I |
| | | Раздел 4. Строительные работы | | | | | | | |
| II | EI5-6I4 I64-8 | Окраска радиаторов масляной краской | I00м2 | 0,05 | 60,50 | 3 | - / 2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 3 | - / 2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по отделу 4 | руб | - | - | -6 | -<br>2 | 2 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | -8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | -I | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | -9 | - | - | - |
| | | Отдел 5. Газоснабжение | | | | | | | |
| | | При температуре наружного воздуха -20 | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| I2 | EI9-76<br>I4-I | Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе | шт | I,00 | I3,00 | I3 | -<br>I | I | - |
| I3 | CI30-I483 | Рукав I0xI9 | м | I,00 | I,8I | 2 | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |
| I4 | EI9-77<br>I4-2 | Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2 | шт | I,00 | 52,I0 | 52 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | EI6-50 7-6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм, диам. I8х2 мм | м | 8,50 | I,03 | 9 | -<br>2 | 2 | - |
| I6 | CI30-I00I | Краны проходные натяжные муфтовые латунные II6I0БКI для газа давлением 9,8 КПА, диаметром I5 мм | шт | I,00 | 0,92 | I | - | - | - |
| I7 | EI9-73I2 | Пневматическое испытание газопроводов | м | 8,50 | 0,29 | 2 | -<br>2 | 2 | - |
| | | Раздел 5. Строительные работы | | | | | | | |
| I8 | EI5-6I4 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технические приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза | I00м2 | 0,0I | 60,50 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | - |
| | | Всего по отделу 5 | " | - | - | 6I | -<br>5 | 5 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | I | - | - | - |
| | | стоимость сантехнических работ | " | - | - | 49 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего, стоимость слантехнических работ | " | - | - | 60 | - | - | - |
| | | Отдел 6. Газоснабжение | | | | | | | |
| | | Природный газ | | | | | | | |
| | | Исключить | | | | | | | |
| I9 | EI9-76 I4-I | Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе | шт | I,00 | I3,00 | I3 | -<br>I | I | - |
| 20 | CI30-I483 | Рукав I0xI9 | м | I,00 | I,8I | 2 | - | - | - |
| | | Добавить | | | | | | | |
| 2I | 2407Д3-I6 074<br>2407ДI0-I667 | Автоматика АПОК<br>I50-88=62 | шт | I,00 | 67,83 | 68 | - | - | - |
| 22 | ЦII-596-8 | Установка АПОК | шт | I,00 | I,94 | 2 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | EI6-5I 7-6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 25 мм | м | 2,00 | I,09 | 2 | - | - | - |
| 24 | CI30-I00I | Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIОБКI для газа давлением 9,8 КПА, диаметром I5 мм | шт | 2,00 | 0,92 | 2 | - | - | - |
| 25 | EI6-50 7-6 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 20 мм | м | 7,50 | I,03 | 8 | -<br>2 | 2 | - |
| | | Всего по отделу 6 | руб | - | - | 8I | -<br>3 | 3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | 67 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 8I | - | - | - |
| | | Всего по смете: | " | - | - | 244 | 7<br>I3 | I3 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость общестроительных работ | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего, стоимость общестроительных работ | " | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость сантехнических работ | руб | - | - | I97 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 24 | - | - | - |
| | | накладные НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые НУЧП | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего, стоимость сантехнических работ | " | - | - | 240 | - | - | - |
| | | норматив. условно-чистая продукция | " | - | - | 7 | - | - | - |

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Исходные данные:

составила ст.инженер И.А.Иванова

проверила рук.группы Т.А.Осипова

Перфорация:

подготовил техник Л.Г.Дикусар

проверила рук.группы Е.М.Пятигорская

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного одноквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

| Наименование ресурсов | Количество | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Варианты | | | | | | | |
| | основной | -35 | -35 тройное остекл. | -40 | с чугунными радиат. МС-I40 | газоснабжен при наружн. Т -20 | природный газ | планировочные решения |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Общестроительные работы | | | | | | | | |
| Подземная часть | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 | 244,3 |
| Заработная плата, руб | I38 | I38 | I38 | I38 | I38 | I38 | I38 | I38 |
| Строительные машины, руб | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Надземная часть | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 2356,4 | 2356,4 | 2356,4 | 2362,38 | 2356,4 | 2356,4 | 2356,4 | 3066,52 |
| Заработная плата, руб | I335 | I335 | I335 | I337 | I335 | I335 | I335 | I725 |
| Строительные машины, руб | I83 | I83 | I83 | I83 | I83 | I83 | I83 | 232 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого общестроительные работы | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 2600,70 | 2699,7 | 2600,7 | 2606,68 | 2600,7 | 2600,7 | 2600,7 | 33I0,82 |
| Заработная плата, руб | I473 | I473 | I473 | I475 | I473 | I473 | I473 | I863 |
| Строительные машины, руб | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 286 |
| Санитарно-технические работы | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | I66,02 | I67,70 | I67,I5 | I68,2I | I75,87 | I70,74 | I69,93 | - |
| Заработная плата, руб | I0I | I02 | I02 | I02 | I03 | I06 | II4 | - |
| Строительные машины, руб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Монтажные работы (электроосвещение) | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | - |
| Заработная плата, руб | 4I | 4I | 4I | 4I | 4I | 4I | 4I | - |
| Строительные машины, руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы (устройства связи) | | | | | | | | |
| Затраты труда, чел/час | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 | 48,98 |
| Заработная плата, руб | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Строительные машины, руб | - | - | - | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по смете: | | | | | | | | |
| Нормативная трудоемкость чел.ч | 3219 | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты труда, чел/час | 2890,I3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Заработная плата, руб | I655 | - | - | - | - | - | - | - |
| Строительные машины, руб | 239 | - | - | - | - | - | - | - |

/ Начальник отдела АПР Б.Е.Черкасов

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Р.А.Форафонова

gost.e-ecolog.ru