С Е Р И Я "25"

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 26I-20-25-8I

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ. ТИП П.

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

КНИГА П

(стр.2IO-34I)

инв 18065-05

цена 2-55

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 03.03. 1987 г.
Заказ № 1611 Тираж 50 экз.
Инв. № 18065/5

261-20-25-81 Ал.IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа

К типовому проекту административного здания. Тип П. Вариант с ПРУ
На общестроительные работы

Основание: чертежи № АС ал.I
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	I27.25	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I м2 рабочей площади	I08.97	руб
I м2 общей площади здания	93.36	руб
I м3 объема здания	26.27	руб

№№ пп	№№ укруп. смет.норм. ед.расц. шифры норм ВСН и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	к-во	Стоимость един.руб всего	в том числе основ з.пл.	в том числе экспл. машин в т.ч з.пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ з.пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з.пл.	Нормат. условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.I-II29 II6-2		Планировка площади механизированным способом	I00 м2	II.52	0.35	-	0.35 / 0.II	4	-	4 / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2.I-230 29-I I-237 29-8 К=2 т.ч.п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 30м Цена:I.I(33.8+27.7x2)= =98.I2	I000 м3	0.I7	98.I2	-	98.I2 32.72	I7	-	I7 6	-
	3.I-I74 22-I3 т.ч.п.I.II I-I94 25-I	Погрузка растительного грунта экскаватором с емкостью ковша 0.5м3 на автосамосвалы Цена:I3I+I0.70+0.I5 (I24.39+9.26)=I6I.75	"	0.I7	I6I.75	7.7I	I53.70 59.92	27	I	26 I0	-
	4.Ц.Ш.ч.I стр.28	Транспортировка растительного грунта на расстояние до I км	тн.	207.3	0.29	-	-	60	-	-	-
	5.I-I75 22-I4 I-I95 25-2 т.ч.п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором с обратной лопатой емкостью ковша 0.5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена:I56+I3.2+0.I5(I48.09+ +II.34)=I93.II	I000 м3	0.73	I93.II	9.23	I83.34 7I.53	I4I	7	I34 52	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.I-56 II-I4	То же, в отвал Цена:I32+0.I5xI25.47= =I50.82	I000 м3	0.23	I50.82	6.53	I44.29 57.20	52	2	33 I3	
7.I-88 I4-I0	Срезка недобора грунта механизированным способом	"	0.04	2I6.00	4.I4	2II.86 82.50	9	-	8 3	-
8.I-960 80-2	Доработка грунта вруч ную	"	0.2I	89.40	89.40	-	I9	I9	-	-
т.ч. II.3.67 к=I.2	Цена:74.5xI.2= 89.40									
9.I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 30м Цена:(I8.9+I0.8x2)I.I= =44.55	"	0.26	44.55	-	44.55 I4.86	I2	-	I2 4	-
I0.I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м3	0.22	46.0	46.00	-	I0	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.I-II84 IIS-II	Уплотнение засыпаемого грунта пневмотрамбовками	I00 м3	2.6	9.69	6.20	3.49 2.29	25	I6	9 6	
I2.Ц.Ш.ч.I стр.28	Транспортировка излишнего грунта	тн.	I29I.5	0.29	-	-	375	-	-	
	Итого по разделу I	руб					75I	55	243 95	
	II. Фундаменты									
I.8-I0 3-I	Устройство песчаной подготовки толщ. 50 мм	м3	II.23	0.74	0.40	0.32 0.I0	8	4	3 I	-
2.7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I.5 тн.	шт.	60	2.09	0.50	I.59 0.57	I25	30	95 34	-
3.7-3 I-3	То же, массой до 3.5 тн.	"	6	2.99	0.76	2.23 0.79	I8	5	I3 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.7-400 36-1	Укладка блоков стен подвалов массой до 0.5 тн.	шт.	102	1.01	0.22	0.79 / 0.29	103	22	81 / 30		
5.7-401 36-2	То же, массой до 1 тн.	"	17	1.39	0.30	1.09 / 0.40	24	5	19 / 7		
6.7-402 36-3	То же, массой до 1.5 тн.	"	48	2.10	0.47	1.63 / 0.60	101	23	78 / 29		
7.6-20 1-20	Заделки по месту бетоном М-100	м3	5.56	5.37	1.55	0.76 / 0.23	30	9	4 / 1	-	
8.6-20 1-20	То же: бетоном М-200	"	0.29	5.37	1.55	0.76 / 0.23	2	-	-	-	
9.8-30 5-1	Заделки по месту из кирпича глиняного обыкновенного	"	0.96	3.19	2.21	0.81 / 0.24	3	2	1 / -	-	
	Итого:	руб					414	100	294 / 107		

I:	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.ССЦ п.4-20	Песок	м3	I2.35	7.79	-	-	96	-	-	-
II.п.I-3	Бетон М-I00	"	5.67	25.60	-	-	I45	-	-	-
I2.п.I-I6	То же, М-I50	"	I.47	27.20	-	-	40	-	-	-
I3.п.I-5	То же, М-200	"	0.30	27.40	-	-	8	-	-	-
I4.п.2-4	Раствор цементный М-I00	"	2.I4	24.40	-	-	52	-	-	-
I5.п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-25	"	0.22	23.50	-	-	5	-	-	-
I6.п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0.365	68.00	-	-	25	-	-	-
	Итого:	руб					37I			
	Итого с материалами	"					89I	I00	294	
									I07	
	Стоимость индустриальных изделий:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I7.РСС I п.85	Плиты фундаментные марки ФЛ I6.I2-2	шт.	5	30.I6	-	-	I5I	-	-		
I8.п.87	ФЛ I4.I2-2	"	I4	25.42	-	-	356	-	-		
I9.п.88	ФЛ I2.I2-2	"	I0	20.82	-	-	208	-	-		
20.п.89	ФЛ I0.24-2	"	6	34.72	-	-	208	-	-		
2I.п.90	ФЛ I0.I2-2	"	I	I7.I9	-	-	I7	-	-		
22.п.9I	ФЛ 8.24-2	"	8	3I.80	-	-	254	-	-		
23.п.92	ФЛ 8.I2-2	"	6	I5.53	-	-	23	-	-		
24.п,93	ФЛ 6.24-4	"	I2	23.85	-	-	286	-	-		
25.п.94	ФЛ 6.I2-4	"	I	II.96	-	-	I2	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.п.86	ФЛ I4.24-2	шт.	3	50.93	-	-	I53	-	-	
27.РСС 3 п.4	Блоки бетонные для стен подвалов марки ФБС 24.6.6-Т	"	7	33.69	-	-	236	-	-	
28.п.2	ФБС 24.4.6-Т	"	I0	22.45	-	-	225	-	-	
29.п.I	ФБС 24.3.6-Т	"	44	I7.50	-	-	770	-	-	-
30.п.6	ФБС I2.6.6-Т	"	4	I7.I6	-	-	69	-	-	-
3I.п.5	ФБС I2.4.6-Т	"	II	II.95	-	-	I3I	-	-	-
32.п.7	ФБС I2.4.3-Т	"	24	5.73	-	-	I38	-	-	-
33.п.II	ФБС 9.6.6-Т	"	7	I3.I9	-	-	92	-	-	-
34.п.8	ФБС 9.3.6-Т	"	44	6.58	-	-	290	-	-	-
35.п.9	ФБС 9.4.6-Т	"	I6	8.79	-	-	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Итого:	руб						3830			
	Итого по разделу II	"						472I	I00	294 I07	
	III.Стены										
I.7-546 43-I	Установка цокольных панелей площ. до I2 м2	шт.	20	5.72	I.70	3.I9 I.I3		II4	34	64 23	-
2.7-573 44-I-I.8	То же, внутренних стеновых панелей площ. до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 тн и высоте зданий до 30 м	"	6	4.55	I.29	I.36 0.4I		27	8	8 2	-
3.7-579 44-3-I.8	То же, площадью до I5м2	шт.	I4	5.26	I.57	I.78 0.53		74	22	25 7	-
4.7-29I I7-7	Установка монтажных связей	тн.	0.062	342.00	2I.30	-		2I	I	-	-
5.8-30 5-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3.63	3.I9	2.2I	0.8I 0.24		I2	8	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.8-45 5-9	То же, перегородок	100 м2	0.43	75.40	62.00	7.59 2.28	32	27	3 I		
7.8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	I.20	I3.I	I3.I	-	I6	I6	-	-	
8.8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора	100 м2	0.54	25.I0	I9.60	I.50 0.45	I4	II	I -	-	
9.8-I4 4-2	То же, из одного слоя толя	"	0.36	98.40	7.60	2.80 0.83	35	3	I -	-	
I0.8-27 4-7	Вертикальная гидроизоляция битумом за 2 раза	"	I.35	90.00	I9.50	I.50 0.45	I22	26	2 I	-	
II.7-70I 5I-I	Уплотнение стыков прокладками в один ряд	"	I.I5	42.30	4.02	0.08 0.02	57	5	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов	I00 м.	I.I5	4.85	4.54	0.3I / 0.09	6	5	-	
I3.7-7I2 5I-I2	Солнезащита герметизации полимерцементным составом	"	I.I5	II.I0	II.00	0.I0 / 0.04	I3	I3	-	-
I4.7-707 5I-7	Герметизация мастикой	"	I.I5	9I.80	II.00	20.60 / 6.I8	I06	I3	24 / 7	-
I5.II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	4.50	2.50	I.62	-	II	7	-	-
I6.8-30 5-I	Кладка стенки по периметру здания из силикатного кирпича	"	4I.80	3.I9	2.2I	0.8I / 0.24	I33	92	34 / I0	-
I7.8-59 7-3	Армирование кладки стен	тн.	0.0I7	I94.0	27.80	I.20 / 0.36	3	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Итого:	руб						796	29I	I65 52	
	Материалы:										
I8.ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	I.02	27.40	-	-	28	-	-		
I9.п.I-3	Бетон М-I00	"	4.59	25.80	-	-	II8	-	-		
20.п.2-4	Раствор цементный М-I00	"	I.I6	24.40	-	-	28	-	-		
2I.п.2-II	То же, цементно-известковый М-25	"	I0.45	22.40	-	-	234	-	-		
22.п.2-I2	То же, М-50	"	0.99	23.50	-	-	23	-	-		
23.п.2-I	Раствор цементный М-25	"	2.57	I9.80	-	-	5I	-	-		
24.п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	3.55	68.00	-	-	24I	-	-		

I:	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.Ц.I.ч.I п.657	Полимерцементный состав Цена: 3I.5:I.2=26.25	м3	0.08	26.25	-	-	2	-	-	
26.ССЦ п.6I4	Кирпич силикатный	тыс. шт.	I5.88	6I.20	-	-	972	-	-	
	Итого:	руб					I697			
	Итого с материалами	"					2493	29I	I65 52	
	Стоимость индустриальных изделий:									
27.РСС I п.I	Цокольные панели из легкого бетона толщ.350 мм марки Ц-64.I4К	шт.	5	I69.79	-	-	849	-	-	
28.п.2	Ц-62.I4	"	I	I65.97	-	-	I66	-	-	
29.п.3	Ц-32.I4К	"	8	83.90	-	-	67I	-	-	
30.п.4	То же, толщ.40 мм Ц-30.20	"	I	I32.75	-	-	I33	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.п.5	ЦТ-30.20-I	шт.	I	96.45	-	-	96	-	-	
32.п.6	ЦТУ-30.20, ЦТУ-30.20л	"	4	I47.45	-	-	590	-	-	
33.п.27	Внутренние стеновые панели толщ.I60мм из тяжелого бетона В-60.I8	шт.	I0	74.33	-	-	743	-	-	
34.п.28	В-60.I8-I	"	4	94.50	-	-	378	-	-	
35.п.29	В-30.I8	"	6	37.27	-	-	224	-	-	
36.ССЦ табл.3-I	Металлизация монтажных связей	тн.	0.062	I74.00	-	-	II	-	-	
	Итого:	руб					386I			
	Итого по разделу Ш	"					6354	29I	I65 / 52	

Примечание: при толщине стен 300 и 400 мм стоимость цокольных панелей принимается по РСС I.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Перекрытие									
I.7-46I 39-6-I.8		Укладка плит перекрытия площ. до 5 м2	шт.	52	2.25	0.98	0.87 / 0.26	II7	5I	45 / I4	-
2.7-464 39-6-I.8		То же, площ. до I0м2	"	26	3.29	I.39	I.26 / 0.37	86	36	33 / I0	-
3.7-29I I7-7		Установка монтажных связей	тн.	0.062	342.00	2I.30	-	2I	I	-	-
4.7-I28 9-I-I.8		Укладка вкладышей массой до 0.7 тн.	"	2	I.7I	0.46	I.25 / 0.37	3	I	3 / I	-
5.6-I8I I6-9		Устройство монолитного бетонного перекрытия из бетона М-200	м3	0.I0	I4.80	4.94	0.92 / 0.28	I	-	-	-
		Итого:	руб					228	89	8I / 25	
		М а т е р и а л ы:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.ССЦ п.I-5		Бетон М-200	м3	0.I0	27.40	-	-	3	-	-	
7.п.2-4		Раствор цементный М-I00	"	3.99	24.40	-	-	97	-	-	
		Итого:	руб					I00			
		Итого с материалами	"					328	89	8I / 25	
		Стоимость индустриальных изделий:									
8.РСС I п.59		Многопустотные плиты перекрытия толщиной 220 мм ПК-64.I2К	шт.	20	74.36	-	-	I487	-	-	
9.п.60		ПК-64.I2-2л, ПК-64.I2-2п	"	6	74.I8	-	-	445	-	-	
I0.п.6I		ПК-32.I2К, ПК-32.I2-5К	"	49	30.99	-	-	I460	-	-	
II.п.62		ПК-32.I2-2К	"	3	3I.I6	-	-	93	-	-	
I2.п.65		Вкладыши В-32.2	"	2	II.24	-	-	22	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.ССЦ т.3-I		Металлизация монтажных связей	тн.	0.062	I74.00	-	-	II	-	-	
		Итого:	руб					3577			
		Итого по разделу IУ	"					3905	89	81 25	
		У. Д в е р и									
I.I0-I05 20-I		Установка наружных дверных блоков площ. до 3м2	Iм2 пр.	20.0	I.45	0.55	0.35 0.II	29	II	7 2	-
2.I0-I07 20-3		То же, внутренних дверных блоков	"	II.30	2.00	0.67	0.I3 0.04	23	8	I -	-
		Итого:	руб					52	I9	8 2	
		М а т е р и а л ы:									
3.Ц.I.ч.I п.446		Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание однопольных	компл.	I3	6.73	-	-	87	-	-	
4.п.448		То же, входных в помещение	"	7	2.97	-	-	2I	-	-	
		Итого:	руб					I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с материалами	руб					I60	I9	8/2	
		Стоимость индустриальных изделий:									
5.Ц.I.ч.П п.264 пр-т 07-27-01		Дверной блок ДС I5-8Т, ДС I5-8ЛТ с масляной окраской за 2 раза									
		Цена:28.30+2.62х0.37хI.02= =29.29	м2	9.87	29.29	-	-	289	-	-	
6.п.264 -"-		То же, ДС 20-8Т	"	I2.80	29.27	-	-	375	-	-	
		Цена:28.30+2.57х0.37хI.02 =29.27									
		Итого:	руб					664			
		Итого по разделу У	"					824	I9	8/2	
		УI. Перегородки									
I.II-II I-II		Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	I.4I	2.50	I.62	-	4	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.8-45 5-9	Перегородки неармированные из кирпича силикатного толщиной I20 мм	I00 м2	I.23	75.40	62.0	7.59 / 2.28		93	76	9 / 3	-
	Итого:	руб						97	78	9 / 3	
	М а т е р и а л ы:										
3.ССЦ п.6-I4	Кирпич силикатный	тыс. шт.	6.20	6I.20	-	-		379	-	-	-
4.п.2-I	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2.83	22.40	-	-		63	-	-	-
5.п.I-3	Бетон М-I00	"	I.44	25.80	-	-		37	-	-	-
	Итого:	руб						479			
	Итого по разделу УI	"						576	78	9 / 3	
	УП. Полы А. Полы по грунту										
I.II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3.53	4.58	3.57	0.99 / 0.30		I6	I3	3 / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.II-II I-II		Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.I20 мм	м3	32.63	2.50	I.62	-	82	53	-	-
3.II-55 8-I		Стяжка из цементного раствора М-I50 толщ. 20 мм	I00 м2	0.39	I7.20	9.88	0.95 0.28	7	4	-	-
4.II-I8 3-I II-I9 3-2		Гидроизоляция из двух слоев изола									
		Цена:I25+83.8= 208.80	"	0.39	208.80	50.70	I0.24 3.07	8I	20	4 I	-
5.II-I35 20-3		Покрытие пола из керамической плитки	"	0.39	363.00	6I.40	4.52 I.36	I42	24	2 I	-
6.8-I0 3-I		Засыпка песком под фундамент кладовой ценностей	м3	I5.89	0.74	0.40	0.32 0.I0	I2	6	5 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.II-I2 2-I к=3	Изоляция из асфальтобетона толщ. 60 мм Цена:I2.7x3=38.I0	I00 м2	0.I3	38.I0	3I.80	2.82 0.84	5	4	-	-
8.6-I5 I-I5	Устройство монолитного фундамента из бетона М-I00 толщ.900 мм	м3	II.44	I.45	0.52	0.34 0.I0	I4	5	-	-
9.6-I73 I6-I	Устройство монолитной железобетонной плиты толщ. 200 мм из бетона М-200	"	2.54	I3.00	4.6I	0.8I 0.24	33	I2	2 I	-
I0.II-55 8-I	Цементная стяжка толщ. 20 мм	I00 м2	0.69	I7.20	9.88	0.95 0.28	I2	7	I -	-
	Итого:	руб					404	I48	I7 6	-
	М а т е р и а л ы:									
II.ССЦ п.7-I	Щебень	м3	I4.40	I2.00	-	-	I73	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.п.1-15	Бетон М-100	м3	44.95	26.30	-	-	1182	-	-	
13.п.2-5	Раствор цементный М-150	"	0.87	25.90	-	-	23	-	-	
14.п.2-4	Раствор цементный М-100	"	1.41	24.40	-	-	34	-	-	
15.п.4-20	Песок	"	17.48	7.79	-	-	136	-	-	
16.п.5-25	Асфальтобетонная смесь	тн.	2.16	13.40	-	-	29	-	-	
17.п.1-5	Бетон М-200	м3	2.58	27.40	-	-	71	-	-	
18.Ц.1.ч.П п.10 стр.192	Арматура класса А-I	тн.	0.047	338.00	-	-	16	-	-	
	Итого:	руб					1664			
	Итого с материалами по А	"					2068	148	17	6

Б. Подготовка под полы I этажа

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I9.II-52 7-3	Теплоизоляция из плит минеральных толщ.40 мм	I00 м2	2.96	I6.60	I4.30	2.30 / 0.68	49	42	7 / 2	-
	20.II-I4 3-I	Гидроизоляция из одного слоя водопроницаемой бумаги	"	2.47	96.60	33.40	6.94 / 2.08	239	82	I7 / 5	-
	2I.II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементного раствора М-I50 толщ. I5 см Цена:I7.20-0.39=I6.8I	"	2.47	I6.8I	9.72	0.72 / 0.2I	42	24	2 / I	-
	22.II-55 8-I	То же, толщ.20 мм из цементного раствора М-I00	"	0.33	I7.20	9.88	0.95 / 0.28	6	3	-	
	23.II-I8 3-I II-I9 3-2	Изоляция оклеечная из двух слоев изола Цена:I25+83.8 =208.8	"	0.I5	208.8	50.7	I0.24 / 3.07	3I	8	2 / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.II-57 8-3 II-58 8-4 к=4	Стяжка из легкого бетона толщ. 40 мм: Цена:22.00+0.5Iх4=24.04	100 м2	2.64	24.04	I5.42	2.24 / 0.66	63	4I	6 / 2	
25.II-57 8-3 II-58 8-4 к=3	То же, толщ. 35 мм Цена:22.00+0.5Iх3=23.53	"	0.24	23.53	I5.I9	I.96 / 0.58	6	4	-	-
26.II-63 9-3	Лаги по плитам перекрытий	"	0.49	72.90	I4.20	0.99 / 0.30	36	7	-	
	Итого:	руб					472	2II	34 / I0	
	М а т е р и а л ы:									
27.ССЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0.67	24.40	-	-	I6	-	-	-
28.п.2-5	То же, М-I50	"	3.78	25.90	-	-	98	-	-	-
29.п.I-73	Керамзитобетон М-75	"	II.63	30.60	-	-	356	-	-	-
	Итого:	руб					470	2II	34 / I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по Б	руб					942	2II	34 I0	
		Итого по разделу УП	"					30I0	359	5I I6	
		УШ. Лестницы									
I.7-503 4I-2- I.8		Укладка лестничных площадок и плит входа массой более 2.5 тн.	шт.	4	3.8I	I.35	3.I3 I.I5	I5	5	I3 5	-
2.7-507 4I-4-I.8		То же, лестничных маршей массой более I тн.	"	2	3.59	I.24	2.35 0.69	7	2	5 I	-
3.7-737 доп.I		Установка стальных решеток с поливинилхлоридным поручнем	I00 м.	0.04	823.00	-	-	33	-	-	-
4.6-20 I-20		Устройство крылец из бетонных набивных ступеней, бетон М-I00	м3	I.35	5.37	I.55	0.76 0.23	7	2	I0 -	
		Итого:	руб					62	9	28 6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М а т е р и а л ы:									
5.ССЦ п.2-4		Раствор цементный М-I00	м3	0.04	24.40	-	-	I	-	-	
6.п.I-3		Бетон М-I00	"	I.38	25.60	-	-	35	-	-	
		Итого	руб					36			
		Итого с материалами	"					98	9	26 / 8	
		Стоимость индустриальных изделий:									
7.РСС I п.82		Плита входа ПД-46.30	шт.	2	2I0.35	-	-	42I	-	-	
8.п.8I		Лестничная площадка ЛП-30.I6-Iк	"	2	6I.39	-	-	I23	-	-	
9.п.79		Лестничный марш ЛМ-9.I5к	"	2	30.22	-	-	60	-	-	
		Итого:	руб					604			
		Итого по разделу УШ	"					702	9	28 / 6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Внутренняя отделка									
I.I5-6I4 I64-8		Масляная окраска за 2 раза ограждений лестницы	I00 м2	0.025	60.50	38.40	0.03 –	2	I	–	-
2.I5-509 I53-2		Известковая окраска стен и потолков	"	II.58	3.I3	2.40	0.05 0.02	36	28	-	-
		Итого по разделу IX	руб					38	29	-	-
		X. Прочие работы									
		А. Входы									
I.8-I0 3-I		Песчаная подготовка под фундаменты	м3	2.06	0.74	0.40	0.32 0.I0	2	I	I –	-
2.II-II I-II		Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ. I00 мм	"	I.98	2.50	I.62	-	5	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.II-2 1-2		Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0.04	4.58	3.57	0.99 0.30	-	-	-	
4.8-30 5-I		Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I4.86	3.I9	2.2I	0.8I 0.24	47	33	I2 4	-
5.8-27 4-7		Вертикальная гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом, горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0.I5	90.00	I9.50	I.50 0.45	I4	3	-	
6.8-I4 4-2		Горизонтальная гидроизоляция из одного слоя толя	"	0.06	98.40	7,60	2.80 0.83	6	5	-	-
7.I5-20I 5I-I		Штукатурка по кирпичу цементно-известковым раствором	"	0.97	40.50	35.60	4.90 2.33	39	35	5 2	
8.7-446 38-I0-I.8		Укладка перемычек массой до 0.3 тн.	шт.	6	0.27	0.08	0.I9 0.06	2	-	I -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.7-669 47-II-I.8	Укладка бетонных ступеней массой до 0.5 тн.	шт.	I2	0.75	0.59	0.I6 0.05	9	7	2 I	-
I0.6-20 I-20	Монолитная железобетонная плита из бетона М-300	м3	0.30	5.37	I.55	0.76 0.23	2	-	-	-
II.6-I3 I-I3	Замоноличивание металлических стоек бетоном М-200	"	0.04	8.04	2.78	0.34 0.I0	-	-	-	-
I2.7-500 4I-I-I.8	Укладка плит лестничных площадок массой до I тн.	шт.	40	2.55	0.9I	I.59 0.47	I02	36	64 I9	-
	Итого:	руб					228	I23	85 26	
	М а т е р и а л ы:									
I3.ССЦ п.4-20	Песок	м3	2.27	7.79	-	-	I8	-	-	-
I4.п.I-I5	Бетон М-I00	"	2.02	26.30	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.п.7-I	Щебень	м3	0.I6	I2.00	-	-	2	-	-	-
I6.п.2-I	Раствор цементно-известковый М-25	"	3.42	I9.80	-	-	68	-	-	-
I7.п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	5.65	68.00	-	-	384	-	-	-
I8.п.2-I	Раствор цементный 25	м3	0.I5	I9.80	-	-	3	-	-	-
I9.2-23	Раствор цементно-известковый	"	I.83	32.50	-	-	59	-	-	-
20.п.2-4	Раствор цементный I00	"	0.65	24.40	-	-	I6	-	-	-
2I.п.I-5	Бетон 200	"	0.04	27.40	-	-	I	-	-	-
22.п.I-7	Бетон 300	"	0.3I	3I.I0	-	-	I0	-	-	-
23.Ц.I.ч.II п.I0 стр.I82	Арматура кл.А-I	тн.	0.003	338.00	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					6I5			
		Итого с материалами	"					843	I23	85 26	
		Стоимость индустриальных изделий:									
24.РСС I п.97		Перемычки железобетонные IIIР38-I2.I2.22У	шт.	6	2.40	-	-	I4	-	-	
25.п.83		Плиты ПЛ-I4.5К	"	40	5.73	-	-	229	-	-	
		Итого:	руб					243			
		Итого по А	"					I086	I23	85 26	
		Б. Венткамера, вентшахта, подпольные каналы									
26.II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0.27	4.58	3.57	0.99 0.30	I	I	-	-
27.II-II I-II		Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.I20 мм	м3	4.30	2.50	I.62	-	II	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.II-55 8-I	Цементная стяжка толщ. 20 мм	I00 м2	0.29	I7.20	9.88	0.95 / 0.28	5	3	-	-
29.8-30 5-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	8.69	3.I9	2.2I	0.8I / 0.24	28	I9	7 / 2	
30.8-45 5-9	То же, перегородок	I00 м2	0.67	75.40	62.00	7.59 / 2.28	5I	42	5 / 2	
3I.26-9 2-9	Изоляция стен и потолков плитами минераловатными толщ. 70 мм на мастике	м3	I.96	I9.00	I2.00	0.79 / 0.24	37	24	2 / -	-
32.8-27 4-7	Гидроизоляция стен подпольных каналов горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0.02	90.00	I9.50	I.50 / 0.45	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.I2-30I I0-3 I2-302 I0-4 к=I5		Покрытие из асфальтобетона толщ. 30 мм Цена:5.4I+0.52xI5=I3.2I	I00 м2	0.0I	I3.2I	I2.50	0.7I 0.27	-	-	-	-
34.I2-299 I0-I I2-300 I0-2 к=I5		Цементная стяжка толщ. 30 мм Цена:I4.8+0.08xI5=I5.70	"	0.0I	I5.70	8.09	I.49 0.52	-	-	-	-
35.I5-20I 5I-I		Штукатурка стен цементным раствором	"	0.8I	40.50	35.60	4.90 2.33	33	29	4 2	-
36.I5-298 60-I		То же, по сетке стен	"	0.22	3I5.00	66.00	5.90 I.77	69	I5	I -	-
37.I5-299 60-2		То же, потолков	"	0.06	323.00	74.00	6.00 I.80	I9	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I23
38.	I5-508 I53-I	Известковая окраска стен и потолка по штукатурке	I00 м2	I.09	5.84	4.90	0.05 0.02	6	5	-	-
39.	I5-509 I53-2	То же, по бетону	"	0.42	3.I3	2.40	0.05 0.02	I	I	-	-
40.	7-446 38-I-I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до 0.3 тн.	шт.	I5	0.27	0.08	0.I9 0.06	4	I	3 I	
4I.	7-22 2-5	Укладка плит покрытия площадью до 5 м2	"	6	3.34	0.97	I.46 0.52	20	6	9 3	-
42.	9-34 5-II	Обрамление проемов металлом	I00 м2	0.0I	279	69	I56 507	3	I	2 I	-
		Итого:	руб					290	I58	33 II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I0	II
	В т.ч. м/конструкций		руб					3	I	2/I	
	Материалы:										
43.ССЦ п.7-I	Щебень		м3	I.I0	I2.00	-	-	I3	-	-	-
44.п.I-I5	Бетон I00		"	4.39	26.30	-	-	II5	-	-	-
45.п.I-5	Бетон 200		"	0.95	27.40	-	-	26	-	-	-
46.п.2-4	Раствор цементный I00		"	0.64	24.40	-	-	I6	-	-	-
47.п.2-II	То же, цементно-известковый 25		"	2.00	22.40	-	-	45	-	-	-
48.п.2-I2	То же, 50		"	I.54	23.50	-	-	36	-	-	-
49.п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный		тыс. шт.	6.68	68.00	-	-	454	-	-	-

I:	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50.	п.2-23	Раствор цементно-известковый	м3	I.53	32.50	-	-	50	-	-	
5I.	п.5-25	Асфальтобетонная смесь	тн.	0.06	I3.40	-	-	I	-	-	
52.	Ц.I,ч.I п.I2I стр.I90	Плиты минераловатные	м3	2.I6	I3.40	-	-	29	-	-	
53.	ССЦ п.2-25	Раствор известковый	"	0.87	28.50	-	-	25	-	-	
		Итого:	руб					8I0			
		Итого с материалами	руб					II00	I58	33 / II	
		В т.ч. м/конструкций	"					3	I	2 / I	
		Стоимость индустриальных изделий:									
54.	РСЦ I п.95	Перемычки IIPI-I2.I2.6	шт.	8	0.85	-	-	7	-	-	
55.	-"- п.99	IIPI-I0.I2-6	"	7	0.8I	-	-	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.п.68		Плиты плоские П6д-I5б	шт.	I	5.43	-	-	5	-		
57.п.69		П9д-I5б	"	2	8.I5	-	-	I6	-	-	
58.п.73		ПIIд-8	"	I	7.74	-	-	8	-	-	
59.п.72		П4-I5	"	I	2.63	-	-	3	-	-	
60.п.67		ПI2-II	"	I	46.50	-	-	47	-	-	
6I.Ц.I.ч.П п.2095		Металлоконструкции обрамления проемов	тн.	0.025	393.00	-	-	I0	-	-	
		Итого:	руб					I02			
		В т.ч. м/конструкций	"					I0			
		Итого по Б	"					I202	I58	33 / II	
		В т.ч. м/конструкций	"					I3	I	2 / I	
		Итого по разделу X	руб					2288	28I	II8 / 37	
		В т.ч.м/конструкций	"					I3	I	2 / I	

Составила: рук.бригады Г.Гурьяшкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2а

К типовому проекту Административного здания. Тип П.Дополнение при варианте с ПРУ.IIа санитарно-технические работы

Основание: чертежи № АП ч.ОВI+ ОВ-I6, ВК-I + ВК-I6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I.08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 рабочей площади 0.92 руб
I м2 общей площади здания 0.79 руб
I м3 объема здания 0.22 руб

№№ пп	№ укруп. смет.норм ед.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	к-во	Стоимость един.руб всего	в том числе основ. з.пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч з.пл.	Общая стоимость,руб. всего	в том числе основ. з.пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч з.пл.	нормат. условно чистой продукц.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
		А. Сантехнические работы									
	I.I6-40 7-2	Трубопровод из водо газопроводных черных труб диам. 50 мм	м.п.	3I.0	I.6I	0.27	0.03 / 0.0I	50	8	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-39 7-I	То же, диам. 40 мм	м.п.	-	I.29	0.2I	0.0I / -	-	-	-	
3.	Ц.I.ч.Ш п.95	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п диам. 40 мм	шт.	I	3.0I	-	-	3	-		
4.	п.96	То же, диам. 50 мм	"	2	3.68	-	-	7	-	-	
5.	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00 м.п.	0.3I	3.94	3.73	-	I	I	-	
6.	ЕРЕР I8 т.ч.п.I.II	Пуск и регулировка 2%	руб	I0	0.02	-	-	-	-	-	
		Итого по А	"					6I	9	I / -	
		Б. Общестроительные работы									
7.	26-I6 4-3	Изоляция подающих трубопроводов минеральной ватой толщиной 40 мм на фенольной связке	м3	0.35	20.40	8.37	0.I7 / 0.05	7	3	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.Ц.I.ч.I п.I23 стр.9I		Стоимость плит минераловатных	м3	0.54	20.40	-	-	II	-	-	
9.26-68 I3-4		Обертывание по изоляции стеклотканью	м2	I3.64	I.29	0.26	0.02 / 0.0I	I8	4	-	
I0.Ц.I.ч.I п.I03		Стоимость стеклоткани	"	I5.0	I.26	-	-	I9	-	-	
		Итого по Б	руб					55	7		
		Итого по разделу I	"					II6	I6	I / -	
		II. Вентиляция									
I.20-308 5-2		Воздуховод асбестоцементный периметром до I000мм толщиной 8 мм	м2	47.90	I.57	I.08	0.08 / 0.0I	75	52	4 / -	
2.пр-нт 06-04 п.804 к=I.074		Стоимость воздуховода из асбестоцемента Цена:I7IxI.074=I83.65	I00 м.п.	0.55	I83.65	-	-	I0I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.20-I08 I-I		Воздуховод металлический из стали оцинкованной тонколистовой толщ.0.5мм периметром до I000 мм	м2	7.00	6.36	0.83	0.04 0.0I	45	6	-	
4.20-407 7-I		Решетка регулирующая Р-I50	шт.	I7	I.48	0.84	0.05 0.02	25	I4	I -	
5.20-408 7-I		То же, Р-200	"	2I	I.63	0.84	0.05 0.02	34	I8	I -	
6.20-474 9-I		Заслонка воздушная Р 200х200 мм	"	5	0.96	0.7I	0.02 0.0I	5	4	-	
7.20-475 9-2		То же, Р400х300	"	5	I.7I	I.22	0.05 0.02	9	6	-	-
8.ЕРЕР 20 т.ч.п.I.20		Пуск и регулировка 5%	руб	394	0.05	-	-	20	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу II	руб					314	100	6
		IУ. Холодное водоснабжение									
		А. Сантехнические работы									
1.	I6-41 7-3	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м.п.	8.0	I.20	0.23	0.0I	I0	2	-
2.	I6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	"	I0.0	I.35	0.23	0.0I	I4	2	-
3.	Ц.I.ч.III п.78	Вентиль муфтовый бронзовый I5Б3К диам. I5мм	шт.	4	0.95	-	-	4	-	-
4.	п.79	То же, диам. 20 мм	"	2	I.I7	-	-	2	-	-
5.	I6-219 22	Испытание системы водопровода гидравлическим давлением	I00 м.п.	0.I8	3.94	3.73	-	I	I	-
		Итого по А	руб					29	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. Общестроительные работы									
6.	26-14 4-1	Изоляция подающих трубопроводов асбопухшнуром толщиной 30 мм	м3	0.08	42.10	40.60	0.99 / 0.30	3	3	-	-
7.	Ц.1.ч.1 п.356	Стоимость асбопухшнура	тн.	0.06	1040.0	-	-	62	-	-	-
8.	26-69 13-5	Обертывание трубопроводов рубероидом	100 м2	0.10	81.10	28.40	1.33 / 0.40	8	3	-	-
9.	Ц.1.ч.1 п.377	Стоимость рубероида	м2	11.50	0.46	-	-	5	-	-	
10.	26-49 10-4	Устройство каркаса из сетки	"	4.77	1.34	0.10	-	6	-	-	
11.	26-80 15-1	Обертывание трубопроводов по рубероиду стеклопластиком	100 м2	0.05	108.0	43.0	0.55 / 0.17	5	2	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.Ц.I.ч.I п.I90 стр.97	Стоимость стеклопластика	I000 м2	0.005	I6I0.0	-	-	5	-	-	
	Итого по Б	руб					94	8		
	Итого по IУ разделу	"					I23	I3		
	У. Горячее водоснабжение									
	А. Сантехнические работы									
I.I6-4I 7-3	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м.п.	I0.0	I.20	0.23	0.0I	I2	2	-	
2.Ц.I.ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый бронзовый I5Б3К диам. I5 мм	шт.	I	0.95	-	-	I	-	-	
3.I6-2I9 22	Испытание системы гидравлическим давлением	I00 м.п.	0.I0	3.94	3.73	-	-	-	-	-
4.I7-53 3-3 Ц.I.ч.Ш п.I503	Смеситель для умывальника настольный СМ-УМ-МКС Р									
	Цена:0.59+2.76=3.35	шт.	2	3.35	0.5I	0.0I	7	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по А	руб					20	3		
		Б. Общестроительные работы									
5.26-14 4-1		Изоляция подающих трубопроводов асбопухшнуром толщ. 30 мм	м3	0.04	42.10	40.60	0.99 / 0.30	2	2	-	-
6.Ц.1.ч.1 п.366		Стоимость асбопухшнура	тн.	0.03	1040.0	-	-	31	-	-	-
7.26-69 13-5		Обертывание трубопроводов рубероидом	100 м2	0.03	81.10	28.40	1.33 / 0.40	2	1	-	-
8.Ц.1.ч.1 п.377		Стоимость рубероида	м2	2.93	0.46	-	-	1	-	-	-
9.26-80 15-1		Обертывание трубопроводов по рубероиду стеклопластиком	100 м2	0.03	108.0	43.0	0.55 / 0.17	3	1	-	-
10.Ц.1.ч.1 п.190 стр.97		Стоимость стеклопластика	1000 м2	0.003	1010.0	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по Б	руб					42	4		
		Итого по разделу У	"					62	7		
		УI. Канализация А. Сантехнические работы									
1.	I6-3I 5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам.I00мм	м.п.	I9.0	4.59	0.49	0.03 0.0I	87	9	I -	
2.	I6-II9 I2.2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр диам. I00 мм	шт.	I	29.0	I.7I	0.29 0.09	29	2	-	-
3.	I7-58 4-I	Унитаз "компакт" с косым впуском и низкорасполагаемым бачком	к-т	4	2I.20	I.49	0.I3 0.04	85	6	I -	-
4.	I7-22 I-5	Умывальник полукруглый фарфоровый 550х420 с пластмассовым бутылочным сифоном	"	2	I8.50	I.37	0.07 0.02	37	3	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по А	руб					238	20	2 -	
		Б. Общестроительные работы									
5.I5-647 I66-3-3I		Окраска лаком чугунных труб	I00 м2	0.09	37.I0	35.0	-	3	-	-	
		Итого по Б	руб					3			
		Итого по разделу УI	"					24I			

Составила Г.Гурьяшкина

261-20-25-81 Ал.IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3а

К типовому проекту Административного здания. Тип II. На приобретение и монтаж электроосвещения. Дополнение при варианте с ПРУ

Основание: спецификация № 317
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0.27 тыс.руб.
В том числе:
а).оборудования -
б).монтажных работ 0.27 тыс.руб
Показатели по смете
Стоимость на:
1 м2 рабочей площади 0.24 руб
1 м2 общей площади здания 0.21 руб
1 м3 объема здания 0.06 руб

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН, цен и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм	к-во	Затраты труда ч/час. ед. изм.	Затраты труда ч/час. общ.	Стоимость един.руб оборудования	Стоимость един.руб монтажных работ всего	Стоимость един.руб монтажных работ в т.числе осн. з.пл.	Стоимость един.руб монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч з.пл.	Общая стоимость,руб оборудования	Общая стоимость,руб монтажных работ всего	Общая стоимость,руб монтажных работ в т.числе осн. з.пл.	Общая стоимость,руб монтажных работ в т.числе эксплуатация машин в т.ч з.пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Монтажные работы													
I.21-150 27.5		Щиток осветительный ОЩВ-6 с автоматами А3161-6шт	шт.	100	0.01	312.0 3.12	-	239.0	188.0	5.50 / 3.74	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.2I-I27 25-3	Светильник подвесной с лампой накаливания НСП-II-I00-034	I00 шт.	0.I6	82.0	I3.I2	-	I2I.0	58.7	49.4 / I5.5	-	I9	9	8 / 2
3.2I-I29 25-5	Светильник настенный НБО-05х60/Р20-03У4	"	0.07	56.6	3.96	-	85.2	3I.4	I.40 / 0.95	-	6	2	-
4.2I-II7 23-5	Переключатель однополюсный на 2 направления без нулевых положений 220в,I6А ПШМ-I-25	I00 шт.	0.02	I9.9	-	-	I3.5	II.0	-	-	-		
5.2I-II5 23-3	Выключатель брызгонепроницаемый	"	0.I0	37.2	3.72	-	33.6	20.80	-	-	3	2	-
6.2I-84 I6-4	Труба винипластовая д=25мм	I00 м.п.	0.90	8.32	25I.6	-	6.80	4.65	0.I7 / 0.I2	-	6	4	-
7.2I-77 I5-5	То же, стальная д=25х2.6 мм	"	0.05	20.9	I.05	-	I4.3	II.60	0.74 / 0.50	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.2I-94 I7-2	Затягивание первого провода в проложенные трубы АПВ-Iх4-660мм2	I00 м.п.	0.85	6.24	5.30	-	4.56	3.44	0.80 / 0.26	-	4	3	I / -
9.2I-99 I7-7	То же, последующего	"	0.85	2.64	2.24	-	I.69	I.50	-	-	I	I	-
	Итого:	руб									42	24	9/2
	Накладные расходы -87%	"									2I		
	Итого:	"									63		
	Плановыеи накопления - 8%	"									5		
	Итого по I разделу	"									68	24	9/2
	Затраты труда	ч/час			284.II								
	II. Материалы, не учтенные в монтаже												
I0.пр-нт I5-I7 п.2-2I7	Щиток осветительный ОЩВ-6 с автоматами А-3I6I-6												
	Цена:36хI.076=38.74	шт. I	-	-	-		38.74	-	-	-	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	Пр-нт I5-07 доп.I5 п.I-I97	Светильник подвесной НСП-II-I00-034 Цена:5.4xI.082=5.84	шт.	I6	-	-	-	5.84	-	-	-	93	-	
I2.	Сб.ч.У стр.I82 п.I37	То же, настенный НБО 05x60/P2/0-03У4	"	7	-	-	-	I.9I	-	-	-	I3	-	
I3.	п.276 стр.I9I	Лампа накаливания	I0 шт.	I.6	-	-	-	I.08	-	-	-	2	-	
I4.	Сб.ч.У п.40 стр.I98	Переключатель однополюсный на 2 направления ПШМ-I-25	шт.	2	-	-	-	I.48	-	-	-	3	-	
I5.	п.I67 стр.I50	Провод АПВ-Ix4 мм	I000 м.	0.I75	-	-	-	29.50	-	-	-	5	-	
I6.	Пр-нт 05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая д=25мм Цена:3I0.0xI.076=333.56	км.	0.093	-	-	-	333.56	-	-	-	3I	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.Сб.ч.I п.130 стр.68		То же, стальная д=25х1.6 мм	м.п. 5.0	-	-	-	0.32	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб									I88		
		Плановые накопления - 8%	"									I5		
		Итого по П разделу	"									203		
		Всего по смете	"									271	24	9/2
		Затраты труда	ч/час		284.II									

Составила: Г.Г.Гурьяшкина

261-20-25-81 Ал.IУ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4а

К типовому проекту административного здания. Тип П. На приобретение и монтаж слаботочных устройств. Дополнение при варианте с ПРУ

Основание: спецификация № УС I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0.29 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0.04 тыс.руб.
б). монтажных работ 0.25 тыс.руб

Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 рабочей площади 0.25 руб
I м2 общей площади здания 0.2I руб
I м3 объема зданий 0.06 руб

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ч/час ед. изм	Затраты труда ч/час общ.	Стоимость един.руб обор	Стоимость един.руб Монтажных работ всего	в том числе основ з.пл	в том числе экспл машин в т.ч з.пл	Общая стоимость, руб. обор	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	в том числе основ з.пл	в том числе экспл машин в т.ч з.пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Монтажные работы														

I:	2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :	13 :	14 :	15
I.10-397-7 Пр-нт 084		Громкоговоритель рупорный динамический типа 10ГРД IУ-5	шт.	4	4.0	I6.0	6.46	2.73	2.34	-	26	II	9	-
2.10-743-I		Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	"	26	I.0	26.0	-	0.45	0.40	-	-	I2	I0	-
3.10-381-6		Коробки ограничительные и ответвительные УК-2Р и УК-2П	"	I5	3.00	45.0	-	2.42	2.22	-	-	36	33	-
4.10-127-5 Пр-нт 62-03 п.5		Аппарат телефонный настольный ТАН-70	"	I	0.50	0.50	8.50	0.37	0.3I	-	9	-	-	-
5.2I-84 I6-4		Прокладка труб виниластовых диам. 20мм	I00 м.п.	I.65	8.32	I3.73	-	6.80	4.65	0.I7 / 0.I2	-	II	8	-
6.2I-I03 I8-I		Затягивание проводов ТРП-2х0.5 в проложенные трубы	"	I.80	I3.90	25.02	-	8.79	7.77	-	-	I6	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.I0-54-7		Прокладка кабеля с креплением скобами	I00 м.п.	0.55	35.0	I9.25	-	3I.60	I8.90	5.97 I.92	-	I7	I0	3 I
		Итого:	руб								35	I03	84	3 I
		Транспортные расходы - 3.4%	"								I			
		Итого:	"								36			
		Заготовительно-складские расходы - I.2%	"								I	-	-	
		Итого:	"								37			
		Накладные расходы 77%	"								-	65	-	
		Итого:	"									I68		
		Плановые накопления -8%	"								-	I3	-	
		Итого по разделу I	руб								37	I8I	84	3 I
		Затраты труда	ч/час			I45.50								
	II. Материалы, не учтенные в монтаже													
8.Сб.ч.У п.I2 стр.207		Коробки ограничительные и ответвительные УК-2Р	шт.	I0	-	-	-	0.I6	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.п.I3	То же, УК-2П	шт.	5	-	-	-	0.I4	-	-	-	I	-		
I0.Пр-т 05-03 п.08-0I24	Трубы винипластовые диам. 20 мм Цена: 3I0 xI.076=333.56	км.	0.I7	-	-	-	333.56	-	-	-	57	-		
II.Сб.ч.У п.489 стр.I63	Провод ТРП-2х0.5	I000 м.п.	0.I85	-	-	-	I3.0	-	-	-	2	-		
I2.п.2727 стр.I3I	Кабель ПРШМ-2х0.8	"	0.056	-	-	-	35.20	-	-	-	2	-		
	Итого:	руб									64			
	Плановые накопления - 8%	"									5			
	Итого по разделу II	"									69			
	Всего по смете	"									37 250	84		3 I
	Затраты труда	ч/час				I45.50								

Составила Г.Г.Гурьяшкина

В Е Д О М О С Т Ь № I

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту административного здания. Тип П.

Ресурсы	кол-во
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда ,чел.ч.	I563
Заработная плата,руб	I0I5
Строительные машины,руб	907
Надземная часть	
Затраты труда,чел.ч.	7523
Заработная плата,руб	4877
Строительные машины,руб	I978
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	9086
Заработная плата,руб	5892
Строительные машины,руб	2885
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.ч.	I559
Заработная плата,руб	I238
Строительные машины,руб	45
Монтажные работы	
Электрооборудование	
Затраты труда, чел.ч.	850
Заработная плата,руб	482
Строительные машины,руб	I36
Автоматика	
Затраты труда,чел.ч.	I77
Заработная плата,руб	I03
Строительные машины,руб	45
Прочие работы (связь,радиофикация и др).	
Затраты труда,чел.ч.	2298
Заработная плата,руб	I448
Строительные машины,руб	69
Всего	
Затраты труда.чел.ч.	I3970
Заработная плата,руб	9I63
Строительные машины,руб	3I80

Составила:вед.инженер Ф.Перевезенцева

ВЕДОМОСТЬ № 2

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту административного здания Тип П. Бариант с ПРУ

Ресурсы	к-во
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда,чел.ч.	1910
Заработная плата,руб	1310
Строительные машины,руб	999
Надземная часть	
Затраты труда,чел.ч.	7523
Заработная плата,руб	4877
Строительные машины,руб	1978
Итого общестроительные работы	
Затраты труда,чел.ч.	9433
Заработная плата,руб	6187
Строительные машины,руб	2977
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	1822
Заработная плата,руб	1397
Строительные машины,руб	54
Монтажные работы	
Электрооборудование	
Затраты труда,чел.ч.	1134
Заработная плата,руб	506
Строительные машины,руб	145
Автоматика	
Затраты труда, чел.ч.	177
Заработная плата,руб	103
Строительные машины,руб	45
Прочие работы (связь,радиофикация и др)	
Затраты труда,чел.ч.	2443
Заработная плата,руб	1532
Строительные машины,руб	72
Всего	
Затраты труда.чел.ч.	15009
Заработная плата,руб	9725
Строительные машины.руб.	3293

Составила: рук.бригады Г.Г.Гурьяшкина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

Объемов работ для вариантов по смете № IБ раздел Ш. К р ы ш а

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	един. изм.	Объемы работ: предусмотренные сметой к основн. варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ: утепление керамз.гравием -20°С	утепление керамз.гравием -40°С	кровли плитами -20°С	кровли пенобетонными -35°С	кровли пенобетонными -40°С
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	3	м3	54.7I	45.59	68.39	-	-	-
2.	4	I00м2	-	-	-	4.56	4.56	4.56
3.	26	м3	60.I8	50.I5	75.23	-	-	-
4.	27	"	-	-	-	42.27	5I.66	65.76

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

Объемов работ для вариантов по смете № I раздел УП .Окна

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	един. изм.	Объемы работ предусмотренные сметой к основн.варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: оконные	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: блоки
				со спаренными переплетами	с раздельно-спарен.переплетами
I	2	3	4	5	6
I.	I	м2	I05.72	-	I05.72
2.	2	"	I45.66	-	I45.66
3.	3	"	-	I05.72	-
4.	4	"	-	I45.66	-
5.	8	I00м2	2.5I	-	-
6.	9	"	-	2.5I	-
7.	I0	"	-	-	2.5I
8.	II	компл.	4	-	-
9.	I2	"	8I	-	-

1	2	3	4	5	6
I0.	I3	компл	8	-	-
II.	I4	"	7	-	-
I2.	I5	"	I2	-	-
I3.	I6	"	-	4	-
I4.	I7	"	-	8I	-
I5.	I8	"	-	8	-
I6.	I9	"	-	7	-
I7.	20	"	-	I2	-
I8.	2I	"	-	-	4
I9.	22	"	-	-	8I
20.	23	"	-	-	8
2I.	24	"	-	-	7
22.	25	"	-	-	I2

I:	2	: 3	: 4	: 5	: 6
23.	26	м2	83.72	-	-
24.	27	"	64.I2	-	-
25.	28	"	II.76	-	-
26.	29	"	5.72	-	-
27.	30	"	I0.50	-	-
28.	3I	"	7.I6	-	-
29.	32	"	8.I6	-	-
30.	33	"	5I.I2	-	-
3I.	34	"	9.I2	-	-
32.	36	"	-	83.72	-
33.	37	"	-	64.I2	-
34.	38	"	-	II.76	-
35.	39	"	-	5.72	-

I	2	3	4	5	6
36.	40	м2	-	I0.50	-
37.	4I	"	-	7.I6	-
38.	42	"	-	8.I6	-
39.	43	"	-	5I.I2	-
40.	44	"	-	9.I2	-
4I.	45	"	-	-	83.72
42.	46	"	-	-	64.I2
43.	47	"	-	-	II.76
44.	48	"	-	-	5.72
45.	49	"	-	-	I0.50
46.	50	м2	-	-	7.I6

I:	2	3	4	5	6
47.	51	м2	-	-	8.16
48.	52	"	-	-	51.12
49.	53	"	-	-	9.12

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

Объемов работ для вариантов по смете № 2 на сантехнические работы

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объемы работ предусмотренные сметой к основ. варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ: Отопление радиаторами -20°	-25°	-35°	-40°	Отопление конвекторами -20°	-25°	-30°	-35°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I.Отопление											
I.	I	м	340	340	340	340	340	242	340	277	340	340
2.	2	"	-	I9	-	-	-	II7	I9	63	-	-
3.	3	"	I70	I60	I80	I70	I32	I48	I64	I78	I78	II5
4.	4	"	30	2I	2I	30	49	33	I7	22	23	36
5.	5	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-
6.	6	"	25	28	28	25	25	28	28	25	25	25
7.	7	"	30	-	-	30	30	-	-	30	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	8	м.	2	I.5	I.5	2	2.5	2	2	2	2	2.5
9.	9	"	-	30	30	-	-	30	30	-	-	I9
I0.	I2	экм.	208.25	I62.75	I83.75	I8I.65	I97.75	-	-	-	-	-
II.	I3	"	-	-	-	-	-	I4I.8	I55.7	I94.0	I74.5	I72.9
I2.	I4	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
I3.	I5	"	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-
I4.	I6	"	2	-	-	2	2	-	-	2	2	2
I5.	22	"	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
I6.	23	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I7.	26	I00м	5.40	5.40	5.4I	5.40	5.2I	5.40	5.40	5.40	5.58	4.9I
I8.	27	I00м	0.55	0.58	0.58	0.55	0.55	0.58	0.58	0.55	0.42	0.44

I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	28	I00м	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	
20.	29	руб	259	280	286	25I	252	I93	I96	2I2	23I	2I6	
2I.	30	м3	I.37	I.37	I.37	I.37	I.3I	I.35	I.39	I.26	I.33	0.97	
22.	3I	"	2.I2	2.I2	2.I2	2.I2	2.02						
23.	32	м2	56.63	56.70	57.30	56.63	45.4	56.I4	57.84	53.74	56.33	30.04	
24.	33	"	62.29	62.37	63.03	62.29	49.94						
25.	34	I00м2	0.65	0.64	0.66	0.62	0.63	0.66	0.66	0.62	0.68	0.65	
26.	35	"	I.77	I.38	I.56	I.54	I.68	I.2I	I.32	I.65	I.48	I.47	
	II. Теплоснабжение												
27.	I	м.	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	
28.	2	"	50	-	-	50	-	-	-	50	50	-	
29.	3	"	4I	-	-	4I	4I	-	-	4I	4I	4I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
30.	7	I00м	0.9I	0.05	0.05	0.9I	0.4I	0.05	0.05	0.9I	0.9I	0.4I
3I.	8	руб	27	4	4	27	I4	4	4	27	27	I4
32.	9	м3	0.44	0.02	0.02	0.44	0.2I	0.02	0.02	0.44	0.44	0.2I
33.	I0	"	0.68	0.03	0.03	0.68	0.32	0.03	0.03	0.68	0.68	0.32
34.	II	м2	I8.04	I.0I	I.0I	I8.04	8.44	I.0I	I.0I	I8.04	I8.04	8.44
35.	I2	"	I9.84	I.II	I.II	I9.84	9.28	I.II	I.II	I9.84	I9.84	9.28
36.	I3	I00м2	0.I0	0.003	0.003	0.I0	0.04	0.003	0.003	0.I0	0.I0	0.04
	III. Вентиляция											
37.	I7	шт.	2	2	2	I	I	2	2	2	I	I
38.	I8	"	-	-	-	I	I	-	-	-	I	I
39.	20	"	-	I	I	-	-	I	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
40.	2I	шт.	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-
4I.	22	"	-	-	-	I	I	-	-	-	I	I
42.	34	м2	2.58	2.46	2.46	2.83	2.83	2.46	2.46	2.58	2.83	2.83

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

Объемов работ для вариантов по смете № 2 раздел УI. Канализация.

№№ пп	№№ позиции в смете к основному варианту	един. изм.	Объемы работ: предусмотренные сметой к основн. варианту	Объемы работ: Соответствующие вариантам конструкций и видов работ — выпуск в стор.оси "Вс"
I	2	3	4	5
I.	I	м.	56.5	53.0
2.	I0	I00м2	0.38	0.37

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I

№№ пп	Марка изделия	толщина, см	масса изд. тн.	объем бетона, м3	Транспортные расходы, руб		Тара и реквиз. (0.80руб/м3)	Оптовая цена калькуляция № I-5.7-II руб/шт.	Сметная стоимость изделия, руб/шт	
					на тн.	на шт.			без заготовит. склад. расход.	с заготов. склад. расход (2%)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Цокольные панели γ = I600 и I300 кг/м3									
I.	Ц-64.I4К	30	4.30	2.64	6.20	26.66	2.II	I2I.76	I50.53	I53.54
		35	4.95	3.05	6.20	30.69	2.44	I33.33	I66.46	I69.79
		40	5.63	3.48	6.29	35.4I	2.78	I42.35	I80.54	I84.I5
2.	Ц-62.I4	30	4.20	2.56	6.20	26.04	2.05	II9.26	I47.35	I50.30
		35	4.80	2.96	6.20	29.76	2.37	I30.59	I62.72	I65.97
		40	5.50	3.39	6.29	34.60	2.7I	I39.43	I76.74	I80.27
3.	Ц-32.I4К	30	2.I5	I.32	6.20	I3.33	I.06	60.33	74.72	76.2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		35	2.42	I.50	6.20	I5.00	I.20	66.05	82.25	83.90
		40	2.78	I.72	6.20	I7.24	I.38	70.53	89.I5	90.93
	4.ЦТ-30.20	35	2.90	2.0I	5.04	I4.62	I.6I	I06.27	I22.50	I24.95
		40	3.3I	2.3I	5.04	I6.68	I.85	III.62	I30.I5	I32.75
		45	3.73	2.6I	5.04	I8.80	2.09	II6.44	I37.33	I40.08
	5.ЦТ-30.20-I	35	2.09	I.42	5.04	I0.53	I.I4	77.5I	89.I8	90.96
		40	2.35	I.63	5.04	II.84	I.30	8I.42	94.56	96.45
		45	2.65	I.84	5.04	I3.36	I.47	84.93	99.76	I0I.76
	6.ЦТУ-30.20 ЦТУ-30.20л	35	3.07	2.I0	5.04	I5.47	I.68	II7.I6	I34.3I	I37.00
		40	3.50	2.48	5.04	I7.64	I.98	I24.94	I44.56	I47.45
		45	4.I2	2.86	5.04	20.76	2.29	I32.29	I55.34	I58.45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	2. Наружные стеновые панели γ =900 кг/м3									
7.Н-64.I9К		30	3.82	3.57	6.20	23.68	2.86	226.39	252.93	257.99
		35	4.39	4.I6	6.20	27.22	3.33	237.08	267.63	272.98
		40	4.96	4.75	6.20	30.57	3.80	246.8I	28I.I8	286.80
8.Н-64.I4-3К		30	2.80	2.62	6.20	I7.36	2.I0	I66.26	I85.72	I89.43
		35	3.22	3.05	6.20	I9.96	2.44	I74.2I	I96.6I	200.54
		40	3.65	3.49	6.20	22.63	2.79	I8I.25	206.67	2I0.80
9.Н-32.I9К		30	I.90	I.77	6.20	II.78	I.42	II3.I0	I26.30	I28.83
		35	2.20	2.08	6.20	I3.64	I.66	II8.44	I33.74	I36.4I
		40	2.47	2.36	6.20	I5.3I	I.89	I23.30	I40.50	I43.3I
I0.Н-32.I4-2К		30	I.38	I.29	6.20	8.56	I.03	82.I4	9I.73	93.56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		35	I.59	I.5I	6.20	9.86	I.2I	88.84	99.9I	IOI.9I
		40	I.8I	I.73	6.20	II.22	I.38	92.40	I05.00	I07.I0
	II.H-32.6K	30	0.64	0.60	6.20	3.97	0.48	38.45	42.90	43.76
		35	0.74	0.70	6.20	4.59	0.56	40.27	45.42	46.43
		40	0.84	0.80	6.20	5.2I	0.64	4I.92	47.77	48.73
	I2.H-8.I9K	30	0.39	0.36	5.04	I.97	0.29	27.7I	29.97	30.57
		35	0.46	0.43	5.04	2.32	0.34	29.02	3I.68	32.3I
		40	0.52	0.49	5.04	2.62	0.39	30.2I	33.22	33.88
	I3.H-8.I9-IK	30	0.42	0.39	5.04	2.I2	0.3I	27.7I	30.I4	30.74
		35	0.50	0.47	5.04	2.52	0.38	29.02	3I.92	32.56
		40	0.56	0.53	5.04	2.82	0.42	30.2I	33.45	34.I2
	I4.H-8.26-IK	30	0.60	0.56	5.04	3.02	0.45	38.86	42.33	43.I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		35	0.69	0.65	5.04	3.48	0.52	40.67	44.67	45.56
		40	0.79	0.75	5.04	3.98	0.60	42.23	46.81	47.75
	I5.H-4.I9K	30	0.20	0.I9	5.04	I.0I	0.I5	I3.76	I4.92	I5.22
		35	0.22	0.22	5.04	I.II	0.I8	I4.4I	I5.70	I6.0I
		40	0.24	0.25	5.04	I.2I	0.20	I5.00	I6.4I	I6.74
	I6.H-8.I4-IK	30	0.33	0.3I	5.04	I.66	0.25	20.36	22.27	22.72
		35	0.39	0.37	5.04	I.97	0.30	2I.32	23.59	24.06
		40	0.44	0.42	5.04	2.22	0.34	22.20	24.76	25.26
	I7.H-8.I4-2	30	0.28	0.26	5.04	I.3I	0.2I	20.36	2I.98	22.42
		35	0.3I	0.29	5.04	I.56	0.23	2I.32	23.II	23.57
		40	0.36	0.34	5.04	I.8I	0.27	22.20	24.28	24.77
	I8.H-8.I4K	30	0.3I	0.29	5.04	I.56	0.23	20.36	22.I5	22.59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		35	0.34	0.32	5.04	I.7I	0.26	2I.32	23.29	23.76
		40	0.39	0.37	5.04	I.97	0.30	22.20	24.47	24.96
	I9.HT-3I.I4	30	I.22	I.27	6.20	7.56	I.02	80.30	88.88	90.66
		35	I.39	I.44	6.20	8.62	I.I5	84.09	93.86	95.74
		40	I.59	I.65	6.20	9.86	I.32	87.54	98.72	I00.69
	20.HT-30.33	35	3.69	3.34	5.04	I8.60	2.67	207.32	228.59	233.I6
		40	4.20	3.84	5.04	2I.I7	3.07	2I5.43	239.67	244.46
		45	4.7I	4.34	5.04	23.74	3.47	223.55	250.76	255.78
	2I.HT-30.33-2	35	3.29	3.00	5.04	I6.58	2.40	I66.55	I85.53	I89.24
		40	3.67	3.37	5.04	I8.50	2.70	I73.07	I94.27	I98.I6
		45	4.I8	3.87	5.04	2I.07	3.I0	I79.59	203.76	207.84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	НТ-30.33-I4л	35	2.65	2.4I	5.04	I3.36	I.93	I48.34	I63.63	I66.90
		40	2.97	2.75	5.04	I4.97	2.20	I54.I5	I7I.32	I74.75
		45	3.30	3.09	5.04	I6.63	2.47	I59.96	I79.06	I82.64
23.	НТ-30.33-I.I	35	3.24	2.79	5.04	I6.33	2.23	I70.07	I88.63	I92.40
		40	3.63	3.20	5.04	I8.30	2.56	I76.73	I97.59	20I.54
		45	4.02	3.60	5.04	20.26	2.88	I83.39	206.53	2I0.66
24.	НТУ-30.33	35	3.85	3.48	5.04	I9.40	2.78	228.4I	250.59	255.60
		40	4.49	4.I0	5.04	22.63	3.28	240.80	266.7I	272.04
		45	5.I5	4.74	5.25	27.04	3.79	253.66	284.49	290.I8
25.	НТУ-30.33-I НТУ-30.33-Iл	35	2.29	2.08	5.04	II.54	I.66	I37.I8	I50.38	I53.39
		40	2.7I	2.49	5.04	I3.66	I.99	I45.98	I6I.63	I64.86

I:	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		45	3.I5	2.9I	5.04	I5.88	2.33	I55.28	I73.49	I76.96
	26.НТП-60.8 НТП-60.8л	30	I.5I	I.47	6.20	9.36	I.I8	99.72	II0.26	II2.47
		35	I.83	I.73	6.20	II.35	I.38	I05.2I	II7.94	I20.30
		40	2.08	I.99	6.20	I2.90	I.59	II0.35	I24.84	I27.34
	III. Внутренние стеновые панели толщ. I60 мм из тяжелого бетона γ =2500кг/м3 легкого бетона γ =I900 кг/м3									
	27.В-60.I8	I6	2.60 I.98	I.04	3.5I 6.20	9.I3 I2.28	0.83	62.9I	72.87 76.02	74.33 77,54
	28.В-60.I8-I	I6	4.05 3.08	I.62	3.5I 6.20	I4.22 I9.I0	I.30	77.I3	92.65 97.53	94.50 99.48
	29.В-30.I8	I6	I.50 I.I4	0.60	2.92 5.04	4.38 5.75	0.48	3I.68	36.54 37.9I	37.27 38.67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.В-49.25К										
В-49.25-Iк	I6	5.00	2.00	3.5I	I7.55	I.60	90.40	I09.55	III.74
В-49.25-2к		3.80		6.20	23.56			II5.56	II7.87
В-49.25-8									
3I.В-49.25-3к	I6	4.28	I.7I	3.5I	I5.02	I.37	77.03	93.42	95.29
		3.25		6.20	20.I5			98.55	I00.52
32.В-32.25к	I6	3.20	I.29	3.5I	II.23	I.03	58.I8	70.44	7I.85
		2.50		6.20	I5.50			74.7I	76.20
33.В-30.25к	I6	3.05	I.22	2.92	8.9I	0.98	55.22	65.II	66.4I
		I.95		5.04	9.83			66.03	67.35
34.В-27.25К	I6	2.70	I.08	2.92	7.88	0.86	48.82	57.56	58.7I
		2.05		5.04	I0.33			59.4I	60.60
35.В-I3.25К	I6	I.28	0.5I	2.92	3.74	0.4I	22.90	27.05	27.59
В-I3.25-Iк		I.05		5.04	5.29			28.60	29.I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	B-I0.25K B-I0.25-I	I6	I.03 0.89	0.4I	2.92 5.04	3.0I 4.49	0.33	I8.70	22.04 23.52	22.48 23.99
37.	BT-9.25K	I6	0.93 0.76	0.37	2.92 5.04	2.7I 3.83	0.30	34.I5	37.I6 38.28	37.90 39.05
38.	B-6.25K	I6	0.63 0.52	0.25	2.92 5.04	I.84 2.62	0.20	I4.67	I6.7I I7.49	I7.04 I7.84
39.	B-6.25-IK	I6	0.60 0.46	0.24	2.92 5.04	I.75 2.32	0.I9	I2.92	I4.86 I5.43	I5.I6 I5.74
40.	BT-6.25-Iк	I6	0.60 0.46	0.24	2.92 5.04	I.75 2.32	0.I9	25.83	27.77 28.34	28.33 28.9I
4I.	B-30.30-Iк	I6	I.90 I.37	0.76	2.92 5.04	5.55 6.90	0.6I	55.72	6I.88 63.23	63.I2 64.49
42.	B-30.30-2к	I6	2.93 2.40	I.I7	2.92 5.04	8.56 I2.I0	0.94	63.70	73.20 76.74	74.66 78.27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	IУ. Ригели									
43.	В-I2I.5к-I	I8	2.65	I.06	6.65	I7.62	0.85	II0.93	I29.40	I3I.99
44.	ВТ-I2I.5-Iк	I8	2.65	I.06	6,65	I7.62	0.85	I99.67	2I8.I4	222.50
	У. Керамзитобетонные перегородки									
45.	ПС-36	8	I.24	0.88	6.20	7.69	0.70	55.73	64.I2	65.40
46.	ПС-34	8	I.I5	0.82	6.20	7.I3	0.66	52.02	59.8I	6I.0I
47.	ПП-3I.30	8	I.05	0.75	6.20	6.5I	0.60	47.40	54.5I	55.60
48.	ПП-3I.30-2	8	0.77	0.54	6.20	4.77	0.43	38.9I	44.II	44.99
49.	ПС-30 ПП-30.30	8	I.02	0.73	5.04	5.I4	0.58	46.I8	5I.90	52.94
50.	ПП-30.30-I	8	0.80	0.57	5.04	4.03	0.46	36.63	4I.I2	4I.94
5I.	ПС-30.I	8	0.8I	0.58	5.04	4.08	0.46	37.69	42.23	43.07
52.	ПС-25.I	8	0.64	0.46	5.04	3.23	0.37	29.2I	32.8I	33.47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
	53.ПС-20	8	0.64	0.49	5.04	3.23	0.39	30.78	34.40	35.09
	54.ПС-I5	8	0.49	0.36	5.04	2.47	0.29	22.76	25.52	26.03
	55.ПС-I5.I	8	0.29	0.2I	5.04	I.46	0.I7	I4.27	I5.90	I6.22
	56.ПС-I5.2	8	0.35	0.25	5.04	I.76	0.20	I6.36	I8.32	I8.69
	57.ПС-9	8	0.3I	0.22	5.04	I.56	0.I8	I3.72	I5.46	I5.77
	58.ПС-6	8	0.20	0.I4	5.04	I.0I	0.II	9.09	I0.2I	I0.4I
	УI. Многопустотные плиты перекрытия									
	59.ПК-64.I2к	22	2.30	0.92	5.27	I2.I2	0.74	60.04	72.90	74.36
	60.ПК-64.I2-2л ПК-64.I2-2п	22	2.27	0.9I	5.27	II.96	0.73	60.04	72.73	74.I8
	6I.ПК-32.I2к ПК-32.I2-5кл	22	I.I0	0.44	5.27	5.80	0.35	24.23	30.38	30.99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	ПК-32.I2-2к	22	I.I3	0.45	5.27	5.96	0.36	24.23	30.55	3I.I6
63.	ПК-64.I2-9к	22	2.55	I.02	5.27	I3.44	0.82	58.96	73.22	74.68
64.	ПК-32.I2-Iк	22	I.08	0.43	5.27	5.69	0.34	22.79	28.82	29.40
	УП. Вкладыши									
65.	В-32.2	22	0.34	0.I3	3.52	I.20	0.I0	9.72	II.02	II.24
	УШ. Плиты плоские и прижимные камни									
66.	П 26-3	20	5.05	2.02	3.03	I5.30	I.62	II5.24	I32.I6	I34.80
67.	П I2-II	I6	I.77	0.7I	2.92	5.I7	0.57	39.85	45.59	46.50
68.	П 6д-I5б	I2	0.I7	0.07	2.92	0.50	0.06	4.76	5.32	5.43
69.	П 9д-I5б	I2	0.26	0.I0	2.92	0.76	0.08	7.I5	7.99	8.I5
70.	П I7д-3б	I2	0.48	0.I9	2.92	I.40	0.I5	I2.38	I3.93	I4.2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I. П26д-3	20	I.25	0.50	2.92	3.65	0.40	28.58	32.63	33.28
72. П4-I5	I0	0.II	0.04	2.92	0.32	0.03	2.23	2.58	2.63
73. ШIд-8	I0	0.27	0.II	2.92	0.79	0.09	6.7I	7.59	7.74
74. КШП-3	30	0.28	0.II	3.30	0.92	0.09	8.40	9.4I	9.60
	35	0.30	0.I2	3.30	0.99	0.I0	9.0I	I0.I0	I0.30
	40	0.33	0.I3	3.30	I.09	0.I0	9.67	I0.86	II.08
75.КШП-4	30	0.25	0.I0	3.30	0.83	0.08	7.7I	8.62	8.79
	35	0.30	0.I2	3.30	0.99	0.I0	8.93	I0.02	I0.22
	40	0.33	0.I3	3.30	I.09	0.I0	9.58	I0.77	I0.99
76.КШП-5 КШП-5л	30	0.28	0.II	3.30	0.92	0.09	8.44	9.45	9.64
	35	0.33	0.I3	3.30	I.09	0.I0	9.66	I0.85	II.07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		40	0.35	0.I4	3.30	I.I6	0.II	I0.33	II.60	II.83
	IX. Козырьки									
77.	КР-33.I5К	I0	I.25	0.50	2.99	3.74	0.40	35.29	39,43	40.22
	X. Лестничные марши, площадки, плиты входа									
78.	ЛМ-33.I5к	244	2.38	0.95	3.58	8.52	0.76	49.96	59.24	60.42
79.	ЛМ-9.I5к	244	I.I8	0.47	3.58	4.22	0.38	25.03	29.63	30.22
80.	ЛП-30.I6к	360	I.53	0.70	3.58	5.48	0.56	47.95	53.99	55.07
8I.	ЛП-30.I6-Iк	360	I.55	0.7I	3.58	5.55	0.57	54.07	60.I9	6I.39
82.	ЛД-46.30	I40	5.27	2.I3	7.28	38.37	I.70	I66.I6	206.23	2I0.35
83.	ЛП-I4.5к	I40	0.22	0.09	3.58	0.79	0.07	4.76	5.62	5.73
	XI. Ступени лестничные									
84.	ЛС I2-I7 ЛС. I2-I7В	I7I	0.I3	0.06	2.87	0.37	0.05	3,89	4.3I	4.40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	XII. Плиты фундаментов									
85.	ФЛ I6.I2-2	30	I.22	0.49	4.2I	5.I4	0.39	24.04	29.57	30.I6
86.	ФЛ I4.24-2	30	2.II	0.85	4.2I	8.88	0.68	40.37	49.93	50.93
87.	ФЛ I4.I2-2	30	I.04	0.42	4.2I	4.38	0.34	20.20	24.92	25.42
88.	ФЛ I2.I2-2	30	0.87	0.35	4.2I	3.66	0.28	I6.47	20.4I	20.82
89.	ФЛ I0.24-2	30	I.52	0.6I	4.2I	6.40	0.49	27.I5	34.04	34.72
90.	ФЛ I0.I2-2	30	0.75	0.30	4.2I	3.I6	0.24	I3.45	I6.85	I7.I9
9I.	ФЛ 8.24-2	30	I.40	0.56	4.2I	5.89	0.45	24.84	3I.I8	3I.80
92.	ФЛ 8.I2-2	30	0.69	0.27	4.2I	2.90	0.22	I2.II	I5.23	I5.53
93.	ФЛ 6.24-4	30	I.04	0.42	4.2I	4.38	0.34	I8.66	23.38	23.85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94.	ФЛ 6.I2-4	30	0.52	0.2I	4.2I	2.I9	0.I7	9.37	II.73	II.96
	ХШ. Перемычки брусковые из тяжелого бетона М-I00									
95.	IIIPI-I2.I2.6	-	0.025	0.0I	2.99	0.07	0.0I	0.75	0.83	0.85
96.	IIIP2-I5.I2.I4	-	0.075	0.03	2.99	0.22	0.02	I.83	2.07	2.II
97.	IIIP38-I2.I2-22у	-	0.075	0.03	2.99	0.22	0.02	2.II	2.35	2.40
98.	IIIP2-I6.I2-I4	-	0.075	0.03	2.99	0.22	0.02	I.83	2.07	2.II
99.	IIIPI-I0.I2.6	-	0.025	0.0I	2.99	0.07	0.0I	0.7I	0.79	0.8I

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 2

Наружные стеновые панели из легкого бетона γ =900 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	толщина см	масса изд. тн.	объем бетона м3	Транспортные расходы, руб. на тн.	Транспортные расходы, руб. на шт.	Тара и реквиз. (0.80 руб/м3	Оптов. цена калькул. № 2- руб/шт.	Сметная стоим. изделия, руб/шт без заготов. складск. расход	Сметная стоим. изделия, руб/шт с заготов. складск. расход (2%)	Сметн. стоим. компл. издел. Кальк.2а руб/шт	Сметн. стоим. издел. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	НТ-30.33-I	35	I.98	I.79	5.04	9.98	I.43	I29.89	I4I.30	I44.I3	99.00	243.I3
											II8.79	262.92
		40	2.49	2.29	5.04	I2.55	I.83	I34.44	I48.82	I5I.80	99.00	250.80
											II6.79	270.59
		45	3.00	2.79	5.04	I5.I2	2.23	I38.98	I56.33	I59.46	99.00	258.46
											II8.79	278.25

Примечание: показатели в числителе даны для варианта со спаренными переплетами, в знаменателе – с раздельными переплетами.

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 3

Блоки бетонные для стен подвалов из тяжелого бетона γ =2500 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона на изделие м3	Марка бетона	ССЦ №№ п/п	Сметн. стоим. руб/м3	Сметн. стоим. без арм. руб/шт.	Армат. кл.А-I, Ц.I.ч.I р.I диам. до I0 мм 0.I65 руб/кг масса кг	стоим руб	диам.I2 мм 0.I5I руб/кг масса кг	стоим руб	Сметн. стоим изд. руб/шт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ФБС 24.3.6-Т	0.406	I00	3-II	42.50	I7.26	I.46	0.24	-	-	I7.50
2.	ФБС 24.4.6-Т	0.543	I00	3-3	40.90	22.2I	I.46	0.24	-	-	22.45
3.	ФБС 24.5.6-Т	0.679	I00	3-3	40.90	27.77	-	-	2.36	0.36	28.I3
4.	ФБС 24.6.6-Т	0.8I5	I00	3-3	40.90	33.33	-	-	2.36	0.36	33.69
5.	ФБС I2.4.6-Т	0.265	I00	3-I9	44.20	II.7I	I.46	0.24	-	-	II.95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ФБС I2.6.6-Т	0.398	I00	3-II	42.50	I6.92	I.46	0.24	-	-	I7.I6
7.	ФБС I2.4.3-Т	0.I27	I00	3-I9	44.20	5.6I	0.74	0.I2	-	-	5.73
8.	ФБС 9.3.6-Т	0.I46	I00	3-I9	44.20	6.45	0.76	0.I3	-	-	6.58
9.	ФБС 9.4.6-Т	0.I96	I00	3-I9	44.20	8.66	0.76	0.I3	-	-	8.79
I0.	ФБС 9.5-6-Т	0.244	I00	3-I9	44.20	I0.78	0.76	0.I3	-	-	I0.9I
II.	ФБС 9.6.6-Т	0.293	I00	3-I9	44.20	I2.95	I.46	0.24	-	-	I3.I9

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Цокольные панели из легкого бетона γ =I600 и I300 кг/м3 толщиной 300,350,400 и 450 мм

№№ пп	Марка изделия	Толщина см.	Длина м.	площ. за вычет проем м2	§§ прей скур. 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (+) скидки (-) руб/м2: на несущие стены	при отсутств. проемов площ. более 0.7 м2 каждый	отдел. фасадн. поверхн	Оптовая цена с учетом надбавок скидок руб м2	руб шт.	Альбом Ш часть	Лист	Площ. изд. для монт. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.Ц-64.I4К		30	6.39	8.76	9.I67	I3.50	-	-0.45	+0.85	I3.90	I2I.76	I-24	I	8.82
		35			9.I68	I4.82				I5.22	I33.33		2	
		40			9.I69	I5.85				I6.25	I42.35		2	
2.Ц-62.I4		30	6.22	8.58	9.I67	I3.50	-	-0.45	+0.85	I3.90	II9.26	I-24	2	8.58
		35			9.I68	I4.82				I5.22	I30.59		I2	
		40			9.I69	I5.85				I6.25	I39.43		I2	
3.Ц-32.I4К		30	3.I9	4.34	9.I67	I3.50	-	-0.45	+0.85	I3.90	60.33	I-24	3	4.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		35			9.168	14.82				15.22	66.05		13	
		40			9.169	15.85				16.25	70.53		13	
4.ЦТ-30.20		35	2,99	5.95	9.114	16.71	+0.75	-0.45	+0.85	17.86	106.27	1-33	38	5.95
		40			9.115	17.61				18.76	111.62		38	
		45			9.116	18.42				19.57	116.44		38	
5.ЦТ-30.20-I		35			9.114	16.71				17.86	77.51	1-22	38	4.34
		40	2.99	4.34	9.115	17.61	+0.75	-0.45	+0.85	18.76	81.42		38	
		45			9.116	18.42				19.57	84.93		38	
6.ЦТУ-30.20		35	3.30	6.56	9.114	16.71				17.86	117.16	1-22	38	6.56
ЦТУ-30.20л		40	3.40	6.66	9.115	17.61	+0.75	-0.45	+0.85	18.76	124.94		38	6.66
		45	3.50	6.76	9.116	18.42				19.57	132.29		38	6.76

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ№ 2

Наружные стеновые панели поясной разрезки из легкого бетона γ=900 кг/м3 толщиной 300,350 и 400,450 мм

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проемов м2	§§ прейскуранта 06-08	Оптовая цена руб/м2	Скидки (-) надбавки (+) руб/м2 на поясн. разрезку	на несущ. стены
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Н-64.I9К	30	6.39	I2.0I	9.4I	I8.45	-0.45	-
		35			9.42	I9.34		
		40			9.43	20.I5		
2.	Н-64.I4-3К	30	6.39	8.82	9.4I	I8.45	-0.45	-
		35			9.42	I9.34		
		40			9.43	20.I5		
3.	Н-32.I9К	30	3.I9	6.00	9.4I	I8.45	-0.45	-
		35			9.42	I9.34		
		40			9.43	20.I5		

Скидки(-) надбавки(+) руб/м2 на проемность при разрезке на этаж	Оптовая цена с учетом надбавок, скидок руб/м2	Оптов. цена без комплектации руб/шт	Отделка фасадной поверхности Цена:0.85 руб/м2		Надбавки на комплектацию			
					установка			
					Оконных блоков I.55 руб/м		Подоконных досок 0.50 руб/м	
			площ м2	стоим руб	перим блоков м	стоим руб	длина м	стоим руб
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
	I8.00	2I6.I8						
-	I8.89	226.87	I2.0I	I0.2I	-	-	-	-
	I9.70	236.60						
	I8.00	I58.76						
-	I8.89	I66.6I	8.82	7.50	-	-	-	-
	I9.70	I73.75						
	I8.00	I08.00						
-	I8.89	II3.34	6.00	5.I0	-	-	-	-
	I9.70	II8.20						

Надбавки на комплектацию установка: Наличников 0.06 руб/м, длина м.	стоим руб	Сливов 0.50 руб/м, длина м	стоим руб	Стоим компл. изд. руб/к-т	Оптов. цена изд. руб/шт.	Альбом III часть	Лист	Площ. изд. для монтажа м2
19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	226.39	I-I2		
					237.08	I-I3	4	I2.0I
					246.8I	I-I3		
-	-	-	-	-	I66.26	I-I2		
					I74.2I	I-I3	I	8.82
					I8I.25	I-I3		
-	-	-	-	-	II3.I0	I-33	4	
					II8.44	I-34	4	6.00
					I23.30	I-I3	I2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Н-32.I4-2К	30			9.4I	I8.45		
		35	3.I9	4.40	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
	5. Н-32.6к	30			9.4I	I8.45		
		35	3.I9	2.04	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
	6. Н-8.I9к Н-8.I9-Iк	30			9.4I	I8.45		
		35	0.78	I.47	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
	7. Н-8.26-Iк	30			9.4I	I8.45		
		35	0.78	2.04	9.42	I9.34	-	-
		40			9.43	20.I5		
	8. Н-4.I9К	30			9.4I	I8.45		

I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
	I8.00	79.20						
-	I9.34	85.I0	4.40	3.74	-	-	-	-
	20.I5	88.66						
	I8.00	36.72						
-	I8.89	38.54	2.04	I.73	-	-	-	-
	I9.70	40.I9						
	I8.00	26.46						
-	I8.89	27.77	I.47	I.25	-	-	-	-
	I9.70	28.96						
	I8.20	37.I3						
-0.25	I9.09	38.94	2.04	I.73	-	-	-	-
	I9.90	40.60						
	I8.00	I3.I4						

I9	20	2I	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	82.94	I-I2	II	
					88.84	I-I3	II	4.40
					92.40	I-I3	II	
-	-	-	-	-	38.45	I-I2		
					40.27	I-I3	I0	2.04
					4I.92	I-I3		
-	-	-	-	-	27.7I	I-I2	I4.I5	
					29.02	I-I3	I5,I6	I.47
					30.2I	I-I3	I5,I6	
-	-	-	-	-	38.86	I-I2	I7	
					40.67	I-I3	I8	2.04
					42.23	I-I3	I8	
-	-	-	-	-	I3.76	I-I2	I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		35	0.39	0.73	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
9.H-8.I4K H-8.I4-Iк H-8.I4-2		30			9.4I	I8.45		
		35	0.78	I.08	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
I0.HT-3I.I4		30			9.4I	I8.45		
		35	3.09	4.26	9.42	I9.34	-0.45	-
		40			9.43	20.I5		
II.HT-30.33		35			9.42	I9.34		
		40	2.99	I0.02	9.43	20.I5	-	+0.75
		45			9.44	20.96		
I2.HT-30.33-I		35			9.42	I9.34		
		40	2.99	5.6I	9.43	20.I5	-	+0.75

I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
-	I8.89	I3.79	0.73	0.62	-	-	-	-
	I9.70	I4.38						
	I8.00	I9.44						
-	I8.89	20.40	I.08	0.92	-	-	-	-
	I9.70	2I.28						
	I8.00	76.68						
-	I8.89	80.47	4.26	3.62	-	-	-	-
	I9.70	83.92						
	I9.84	I98.80						
-0.25	20.65	206.9I	I0.02	8.52	-	-	-	-
	2I.46	2I5.03						
	20.09	II2.70						
-	20.90	II7.25	5.6I	4.77	8.26	9.8I	2.20	I.I0

19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	14.41	I-12	19	0.73
					15.00	I-13	19	
-	-	-	-	-	20.36	I-141 I-19	15,23	
					21.32	I-15 I-20	15.23	1.08
					22,20	I-15 I-20	15.23	
-	-	-	-	-	80.30	12-16	5	
					84.09	12-16	6	4.26
					87,54	12-16	6	
-	-	-	-	-	207.32	I-21	II	
					215.43	I-22	II	10.02
					223.55	I-22	II	
-	-	-	-	-	129.89	I-21	II	
					134.44	I-22	II	10.02

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		45			9.44	20.96		
	I3.НТ-30.33-2	35			9.42	I9.34		
		40	2.99	8.05	9.43	20.I5	-	+0.75
		45			9.44	20.96		
	I4.НТ-30.33-I4л	35			9.42	I9.34		
		40	2.99	7.I7	9.43	20.I5	-	+0.75
		45			9.44	20.96		
	I5.НТ-30.33-I.I	35			9.42	I9.34		
		40	2.99	8.22	9.43	20.I5	-	+0.75
		45			9.44	20.96		
	I6.НТУ-30.33 НТУ-30.33л	35	3.30	II.04	9.42	I9.34	-	+0.75
		40	3.35	II.20	9.43	20.I5		
		45	3.40	II.37	9.44	20.96		

10	11	12	13	14	15	16	17	18
	21.71	121.79						
	19.84	159.71						
-0.25	20.65	166.23	8.05	6.84	-	-	-	-
	21.46	172.75						
	19.84	142.25						
-0.25	20.65	148.06	7.17	6.09	-	-	-	-
	21.46	153.87						
	19.84	163.08						
-0.25	20.65	169.74	8.22	6.99	-	-	-	-
	21.46	176.40						
-0.25	19.84	219.03	11.04	9.38	-	-	-	-
	20.65	231.28	11.20	9.52				
	21.46	244.00	11.37	9.66				

I9	20	2I	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	I38.98	I-22	I5	
-	-	-	-	-	I66.55	I-2I		
					I73.07	I-22	I5	I0.02
					I79.59	I-22		
-	-	-	-	-	I48.34	I2-I4		
					I54.I5	I2-I4		I0.02
					I59.96	I2-I4		
-	-	-	-	-	I70.07	I2-I6	2	
					I76.73	I2-I6	2	I0.02
					I83.39	I2-I6	2	
-	-	-	-	-	228.4I	I-2I	I8	II.04
					240.80	I-22	I8	II.20
					253.66	I-22	I8	II.37

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I7.НТУ-30.33-I		35	3.30	6.63	9.42	I9.34	-	+0.75
НТУ-30.33-Iл		40	3.35	6.79	9.43	20.I5		
		45	3.40	6.96	9.44	20.96		
I8.НТП-60.8		30	6.30	5.29	9.4I	I8.45		
НТП-60.8л		35	6.35	5.33	9.42	I9.34	-0.45	-
		40	6.40	5.37	9.43	20.I5		

I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
-0.25	I9.84	I3I.54	6.63	5.64				
	20.65	I40.2I	6.79	5.77	-	-	-	-
	2I.46	I49.36	6.96	5.92				
	I8.00	95.22	5.29	4.50	-	-	-	-
	I8.89	I00.68	5.33	4.53				
	I9.70	I05.79	5.37	4.56				

19	20	21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	137.18	I-21	18	11.04
					145.98	I-22	18	11.20
					155.28	I-22	18	11.37
-	-	-	-	-	99.72	I-21	7	5.29
					105.21	I-22	7	5.33
					110.35	I-22	7	5.37

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2а

Стоимость изделий, поставляемых в комплекте с панелями наружных стен

№№ пп	Марка изделия	Оконные блок Ц.I.ч.II п.46/64		Доплата за остекление		Приборы оконные		Доски подоконные		Сливы		Наличники		Полная стоим компл. изд.
		ОС2I-2IВ ОР2I-2IВ		Пр-т 07-27-01 т.ч.п.I8		2ств.с форт Ц.I.ч.I п.428/4II		200х34 мм Ц.I.ч.II п.359		ЕРЕР I2-280		54 хI3 мм Ц.I.ч.II п.323		
		I7.00+2.28 / 20.80 3.I7 x 0.37xI.02=		3.4xI.02= =3.47руб/м2		2.I5 / 4.30 руб/к-т		I.92руб/м		I.46 руб/м2		0.I8 руб/м		
		I7.86 / 22.00	РУБ / м2	площ. м2	стоим руб	к-во к-т	стоим руб	длина м	стоим руб	площ. м2	стоим руб	длина м	стоим руб	руб/к-т
		пл.м2	ст.руб											
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I.НТ-30.33-I	4.26	76.08 / 93.72	4.26	I4.78	I	2.I5 / 4.30	2.20	4.22	0.44	0.64	6.30	I.I3	99.00 / II8.79

Составила вед.инженер Перет Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Внутренние стеновые панели из керамзитобетона γ =I900 кг/м3 и тяжелого бетона γ =2500 кг/м3 толщиной I60 мм

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Толщина см.	Длина м.	Площ. за вычетом проемов м2	§§ прейскуранта 06-08	Оптовая цена издел. руб/м2
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	В-60.I8	I50	I6	6.02	8.64	9.I042	7.20
2.	В-60.I8-I	I50	I6	6.02	I0.I9	9.I042	7.20
3.	В-30.I8	I50	I6	3.02	3.79	9.I042	7.20
4.	В-49.25К В-49.25-IК В-49.25-2К В-49.25-8	I50	I6	4.92	I2.50	9.I042	7.20

Надбавки (+) скидки (-) руб/м2		Стоимость изделия с учетом надбавок (скидок)		Металлизация закладных деталей 0.I7 руб/кг		Оптов цена руб/шт.	Альбом III часть	Номер листа	Площ. издел. для монтажа м2
за превышен. расхода стали	за изменение марки бетона	руб/м2	руб/шт.	к-во кг	стоим руб				
9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
-	-	7.20	62.2I	4.I0	0.70	62.9I	2-8	6	I0.60
+0.30	-	7.50	76.43	4.I0	0.70	77.I3	2-8	7	I0.60
+0.30x3= =+0.90	-	8.I0	30.70	5.76	0.98	3I.68	2-8	9	5.32
-	-	7.20	90.00	2.38	0.40	90.40	2-4	I-3	I2.50

I	2	3	4	5	6	7	8
5.	В-49.25-3К	I50	I6	4.92	I0.67	9.I042	7.20
6.	В-32.25К	I50	I6	3.I8	8.08	9.I042	7.20
7.	В-30.25К	I50	I6	3.02	7.67	9.I042	7.20
8.	В-27.25К	I50	I6	2.67	6.78	9.I042	7.20
9.	В-I3.25К В-I3.25-IК	I50	I6	I.25	3.I8	9.I042	7.20
I0.	В-I0.25К В-I0.25-I	I50	I6	I.0I	2.57	9.I042	7.20
II.	ВТ-9.25К	200	I6	0.90	2.29	9.I042	7.20
I2.	В-6.25К	I50	I6	0.64	I.63	9.I042	7.20
I3.	В-6.25-IК	I50	I6	0.64	I.63	9.I042	7.20

9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
-	-	7.20	76.82	I.22	0.2I	77.03	2-4	4	I2.50
-	-	7.20	58.I8	-	-	58.I8	2-4	II	8.08
-	-	7.20	55.22	-	-	55.22	2-4	I3	7.67
-	-	7.20	48.82	-	-	48.82	2-4	I7	6.78
-	-	7.20	22.90	-	-	22.90	2-4	I8	3.I8
-	-	7.20	I8.50	I.I6	0.20	I8.70	2-4	34	2.57
+7.50	+0.I2	I4.82	33.94	I.22	0.2I	34.I5	2-4	22	2.29
+I.80	-	9.00	I4.67	-	-	I4.67	2-4	I9	I.63
+0.60	-	7.80	I2.7I	I.22	0.2I	I2.92	2-4	I9	I.63

I	2	3	4	5	6	7	8
	I4.B-30.30-IK	I50	I6	3.02	5.I2	9.I042	7.20
	I5.B-30.30-2K	I50	I6	3.02	7.35	9.I042	7.20
	I6.BT-6.25-IK	200	I6	0.64	I.63	9.I042	7.20

9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
+3.30	-	IO.50	53.76	II.53	I.96	55.72	2-4	3I	9.I8
+I.20	-	8.40	6I.74	II.53	I.96	63.70	2-4	32	9.I8
+8.40	+0.I2	I5.72	25.62	I.22	0.2I	25.83	2-4	I9	I.63

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Ригели, вкладыши, плиты плоские, прижимные камни, козырьки из тяжелого бетона γ =2500 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	объем бетона м3	№№ прейскур 06-08	Оптов. цена изд. руб/м3	Скидки (-) на марку бетона руб/м3	Стоим издел с учет. скидок руб/м3	Стоим одного издел без арматуры руб/шт	Стоим.арматуры по классам табл.I прейск.06-08 А-I, А-II 0.22 руб/кг	
									к-во кг	стоим руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I.В-I2I.5к-I	200	I.06	7.I55	53.50	-(0.80х3+ +I.60)= -4.00	49.50	52.47	27.99	6.I6
	2.ВТ-I2I.5-Iк	200	I.06	7.I55	53.50	-4.00	49.50	52.47	I6.85	3.7I
	3.В-32.2	200	0.I3	7.6	55.20	-	55.20	7.I8	I.75	0.39
	4.П26-3	300	2.02	I.49I	45.00	-	45.00	90.90	I4.00	3.08
	5.П-I2-II	300	0.7I	I.49I	45.00	-	45.00	3I.95	3.90	0,86

Стоимость арматуры по классам табл.№ I прейск. 06-08									Стоим арм. руб/шт.	Оптов. цена изд. руб/шт	Номер листа по альб.	Площ. изд. для монт. м2
В-I		A-III		Листовая сталь		Закладные детали						
0.3I руб/кг		0.24 руб/кг		0.24 руб/кг		0.40 руб/кг						
к-во кг	стоим руб	к-во кг	стоим руб	к-во кг	стоим руб	к-во кг	стоим руб					
I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9		20	2I	22	23
-	-	42.56	I0.2I	I67.82	40.28	4.52	I.8I		58.46	II0.93	ч.2-4 49	-
-	-	4I8.74	I00.50	I7I.59	4I.I8	4.52	I.8I		I47.20	I99.67	5I	-
-	-	8.94	2.I5	-	-	-	-		2.54	9.72	ч.3-3 26	-
-	-	79.60	I9.I0	-	-	5.40	2.I6		24.34	II5.24	Серия 3.006-2 л.28	I0.II
-	-	26.50	6.36	-	-	I.70	0.68		7.90	39.85	I3	4.43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.П6д-I5б		300	0.07	I.490	46.00	-	46.00	3.22	0.60	0.I3
7.П9д-I5б		300	0.I0	I.490	46.00	-	46.00	4.60	I.40	0.3I
8.Ш7д-3б		300	0.I9	I.490	46.00	-	46.00	8.74	I.20	0.26
9.П26д-3		200	0.50	I.490	46.00	-I.60	44.40	22.20	3.30	0.73
I0.П4-I5		I00	0.04	I.490	46.00	-3.20	42.80	I.7I	-	-
II.ШIд-8		I00	0.II	I.490	46.00	-3.20	42.80	4.7I	0.90	0.20
I2.КШ-3 при толщ.стен	300		0.II					6.7I	I.20	0.26
	350	200	0.I2	9.2378	6I.00	-	6I.00	7.32	I.20	0.26
	400		0.I3					7.93	I.20	0.26
I3.КШ-4 при толщ. стен 300			0.I0					6.I0	I.20	0.26

I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23
0.90	0.28	4.20	I.0I	-	-	0.30	0.I2	I.54	4.76	32	0.58
I.20	0.37	7.30	I.75	-	-	0.30	0.I2	2.55	7.I5	34	0.86
2.20	0.68	I0.40	2.50	-	-	0.50	0.20	3.64	I2.38	42	I.60
-	-	2I.20	5.09	-	-	I.40	0.56	6.38	28.58	50	2.50
0.20	0.06	I.40	0.34	-	-	0.30	0.I2	0.52	2.23	3	0.42
-	-	7.00	1.68	-	-	0.30	0.I2	2.00	6,7I	38	I.I0
0.74	0.23	5.0I	I.20	-	-	-	-	I.69	8.40		I.44
0.74	0.23	5.0I	I.20	-	-	-	-	I.69	9.0I		I.60
0.90	0.28	5.0I	I.20	-	-	-	-	I.74	9.67		I.75
0.70	0.22	4.69	I.I3	-	-	-	-	I.6I	7.7I		I.35

I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	350			0.I2	9.2378	6I.00	-	6I.00	7.32	I.20	0.26
	400			0.I3					7.93	I.20	0.26
I4.КШ-5,КШ-5л при толщ. стен	300	200		0.II					6.7I	I.20	0.26
	350			0.I3	9.2378	6I.00	-	6I.00	7.93	I.20	0.26
	400			0.I4					8.54	I.20	0.26
I5.КР-33.I5К	20	200		0.50	9.2344	44.50	-	44.50	22.25	4.40	0.97

I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	21	22	23
0.70	0.22	4.69	I.I3	-	-	-	-	I.6I	8.93		I.50
0.85	0.26	4.69	I.I3	-	-	-	-	I.65	9.58		I.64
0.79	0.24	5.I2	I.23	-	-	-	-	I.73	8.44		I.44
0.79	0.24	5.I2	I.23	-	-	-	-	I.73	9.66		I.62
0.96	0.30	5.I2	I.23	-	-	-	-	I.79	I0.33		I.8I
-	-	42.52	I0.20	-	-	4.68	I.87	I3.04	35.29	4-8 л.I9	4.95

Составила вед.инженер Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Перегородки из керамзитобетона объемной массой I400 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	Марка керамзитобетона	Толщина см.	Площ. за вычет проем. м2	§§ прейскур. 06-08	Оптов цена руб/м2	Скидки за изм марки бетона	Оптов цена с учет. скидок руб/м2	Оптов цена руб/шт.	Номер листа по альбом III ч.5-2	Площ. издел. для монтаж м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ПС-36	I00	8	I0.97	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	55.73	5	I0.97
2.	ПС-34	I00	8	I0.24	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	52.02	5	I0.24
3.	ПП-3I.30	I00	8	9.33	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	47.40	I	9.33
4.	ПП-3I.30-2	I00	8	7.66	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	38.9I	2	9.33
5.	ПП-30.30 ПС-30	I00	8	9.09	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	46.I8	3,6	9.09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	6.Ш-30.30-I	I00	8	7.2I	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	36.63	3	9.09
	7.ПС-30.I	I00	8	7.42	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	37.69	6	9.09
	8.ПС-25.I	I00	8	5.75	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	29.2I	7	7.42
	9.ПС-20	I00	8	6.06	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	30.78	9	6.06
	I0.ПС-I5	I00	8	4.48	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	22.76	8	4.48
	II.ПС-I5.I	I00	8	2.8I	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	I4.27	8	4.48
	I2.ПС-I5.2	I00	8	3.22	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	I6.36	8	4.48
	I3.ПС-9	I00	8	2.70	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	I3.72	8	2.70
	I4.ПС-6	I00	8	I.79	9.I034	5.20	-0.I2	5.08	9.09	8	I.79

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

Гипсобетонные перегородки толщиной 80 мм высотой 3030 мм

№№ пп	Марка изделия	Площ. за вычетом проемов м2	ЦЗСЦ №№ п/п	Сметная стоимость изделия руб/м2	Сметная стоимость изделия руб/шт.	Номер листа по альб.III часть 5-3	Площ. изделия для монтажа м2
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	ПС-36	I0.97	3-206	4.55	49.9I	5	I0.97
2.	ПС-34	I0.24	3-206	4.55	46.59	5	I0.24
3.	ПП-3I.30	9.33	3-206	4.55	42.45	I	9.33
4.	ПП-3I.30-2	7.66	3-206	4.55	34.85	2	9.33
5.	ПС-30 ПП-30.30	9.09	3.206	4.55	4I.36	6.3	9.09
6.	ПП-30.30-I	7.2I	3-206	4.55	32.8I	3	9.09

I	2	3	4	5	6	7	8
7. ПС-30.I		7.42	3-206	4.55	33.76	6	9.09
8. ПС-25.I		5.75	3-206	4.55	26.I6	7	7.42
9. ПС-20		6.06	3-206	4.55	27.57	8	6.06
I0.ПС-I5		4.48	3-222	4.68	20.97	9	4.48
II.ПС-I5.I		2.8I	3-222	4.68	I3.I5	9	4.48
I2.ПС-I5.2		3.22	3-222	4.68	I5.07	9	4.48
I3.ПС-9		2.70	3-222	4.68	I2.64	9	2.70
I4.ПС-6		I.79	3-222	4.68	8.38	9	I.79

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

Многопустотные панели перекрытий толщиной 220 мм из тяжелого бетона γ =2500 кг/м3

№№ пп	Марка изделия	Приведенная толщина см	Площадь за вычетом проемов м2	Пролет м.	Нормативная нагрузка Па	§§ прейскур. 06-08	Цена оптовая руб/м2	Надбавки (+) скидки (-) руб/м2			Цена оптовая с учетом надб, скидок		Номер листа по альб. Ш ч.3-3	Площ. издел для монтажа м2
								за изм. величин нагруз и пролетов	на толщину	на заделку торцов	руб/м2	руб/шт.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ПК-64.I2к ПК-64.I2-2л ПК-64.I2-2п	I2	7.59	6.38	7000	9.I056	6.20	+I.55	+0.20	-0.04	7.9I	60.04	I.4	7.59
2.	ПК-32.I2к ПК-32.I2-5кл ПК-32.I2-2к	I2	3.78	3.I8	9000	9.I056	6.20	+0.05	+0.20	-0.04	6.4I	24.23	I5,I7	3.78
3.	ПК-64.I2-9к	I3	7.27	6.38	7000	9.I056	6.20	+I.55	+0.40	-0.04	8.II	58.96	I2	7.59
4.	ПК-32.I2-IК	II	3.67	3.I8	9000	9.I056	6.20	+0.05	-	-0.04	6.2I	22.79	I6	3.78

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

Лестничные марши, площадки, плиты входа

№№ пп	Марка изделия	площадь м2	§§ прейск 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надб. на отд. моз. бетоном р.I0 т.А п.0.508 руб/м2	Оптовая цена с учет. надбавок руб/м2	Оптовая цена с учет. надбавок руб/шт	Номер листа по ал.Ш ч.4-I0	Площ. изделия для монтажа м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	ЛМ-33.I5к	4.85	9.2334	I0.30	-	I0.30	49.96	I	4.85
2.	ЛМ-9.I5К	2.43	9.2334	I0.30	-	I0.30	25.03	2	2.43
3.	ЛП-30.I6К ЛП-30.I6-IК	4.7I	9.2335	7.80	+2.38	I0.I8	47.95	4.5	4.7I
4.	ЛЦ-46.30	I3.87	9.2386	9.60	+2.38	II.98	I66.I6	7	I3.89
5.	ЛП-I4.5к	0.6I	9.2335	7.80	-	7.80	4.76	I2	0.62

Составила вед. инженер Ф. Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

Железобетонные ступени

№№ пп	Марка изделия	длина м	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м	Оптовая цена руб/шт	ГОСТ 8717-69 лист	Площ. изд. для монтажа м2
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	ЛС-I2.I7 ЛС-I2.I7В	I.2	9.2338	3.24	3.89	3	0.35

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IO

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	объем бетона м3	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена изд. руб/м3	Коэфф.при объеме изд более 0.2 м3 до Iм3	Оптов. цена с учетом коэфф.на объем руб/м3	Скидки за изм. марки бетона руб/м3
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I.ФЛ I6.I2-2	I50	0.49	7.9	36.80	I.I6	42.69	-0.80
	2.ФЛ I4.24-2	I50	0.85	7.9	36.80	I.I6	42.69	-0.80
	3.ФЛ I4.I2-2	I50	0.42	7.9	36.80	I.I6	42.69	-0.80
	4.ФЛ I2.I2-2	I50	0.35	7.9	36.80	I.I6	42.69	-0.80
	5.ФЛ I0.24-2	I50	0.6I	7.9	36.80	I.I6	42.69	-0.80

Оптовая цена с учетом скидок		Стоимость арм. по классам табл.I пр.06-08						Стоим арм. руб/шт.	Оптов. цена руб/шт.
		A-I, A-II		A-III		B-I, Bp-I			
		0.22 руб/кг		0.24 руб/кг		0.3I руб/кг			
руб/м3	руб/шт	к-во кг	стоим руб	кол-во кг	стоим руб	кол-во кг	стоим. руб		
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4I.89	20.53	2.I6	0.48	II.05	2.65	I.24	0.38	3.5I	24.04
4I.89	35.6I	2.I6	0.48	II.76	2.82	4.7I	I.46	4.76	40.37
4I.89	I7.59	2.I6	0.48	5.88	I.4I	2.32	0.72	2.6I	20.20
4I.89	I4.66	I.36	0.30	5.40	I.30	0.88	0.2I	I.8I	I6.47
4I.89	25.55	2.I6	0.48	5.43	0.76	I.I6	0.36	I.60	27.I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. ФЛ 10.12-2	150	0.30	7.9	36.80	1.16	42.69	-0.80
	7. ФЛ 8.24-2	150	0.56	7.9	36.80	1.16	42.69	-0.80
	8. ФЛ 8.12-2	150	0.27	7.9	36.80	1.16	42.69	-0.80
	9. ФЛ 6.24-4	150	0.42	7.9	36.80	1.16	42.69	-0.80
	10.ФЛ 6.12-4	150	0.21	7.9	36.80	1.16	42.69	-0.80

I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
41.89	I2.57	I.36	0.30	2.92	0.41	0.56	0.I7	0.88	I3.45
41.89	23.46	I.08	0.24	-	-	3.67	I.I4	I.38	24.84
41.89	II.3I	I.08	0.24	-	-	I.82	0.56	0.80	I2.II
41.89	I7.59	I.08	0.24	-	-	2.69	0.83	I.07	I8.66
41.89	8.80	0.68	0.I5	-	-	I.34	0.42	0.57	9.37

Составила вед.инженер Ф.Перевезенцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

перемычки брусковые из тяжелого бетона

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона м3	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена без арм. руб/м3	Оптовая цена без арм. руб/шт	Стоим.армат.по классам пр-т 06-8 табл.I						Стоим армат руб/шт	Оптовая цена издел. руб/шт.
							A-I 0.22 руб/кг		A-III 0.24 руб/кг		B-I 0.3I руб/кг			
							кол во кг	стоим руб	к-во кг	стоим руб	к-во кг	стоим руб		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ПРI-I2.I2.6	200	0.0I	7.6	55.20	0.55	-	-	-	-	0.64	0.20	0.20	0.75
2.	ПР9-I5.I2-I4	200	0.03	7.6	55.20	I.66	-	-	-	-	0.56	0.I7	0.I7	I.83
3.	ПР38-I2.I2.22у	200	0.03	7.6	55.20	I.66	-	-	I.40	0.34	0.35	0.II	0.45	2.II
4.	ПР2-I6.I2-I4	200	0.03	7.6	55.20	I.66	-	-	0.37	0.09	0.27	0.08	0.I7	I.83
5.	ПРI-I0.I2-6	200	0.0I	7.6	55.20	0.55	-	-	-	-	0.5I	0.I6	0.I6	0.7I

Составила: вед.инженер Ф.Перевезенцева

gost.e-ecolog.ru