С С С Р

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОСТ 25 1282-87

Издание официальное

gost.e-ecolog.ru

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУВО МВД СССР
_____Г.П.Тесленко
"16" 06 1987г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ВНИИПО МВД СССР
_____Д.И.Юрченко
"16" 06 1987г.

УТВЕРЖДАЮ
МИНПРИБОР
Начальник Главного научно-технического управления
_____В.С.Мирошниченко
"__" _____1987г.

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОСТ 25 1282-87

Главный инженер
ГПИ "Спецавтоматика" г.Киев — Б.С.Назаренко

Руководитель группы стандартизации и нормоконтроля — М.И.Таранова

Начальник технического отдела — Э.Л.Красовская

Руководитель разработки, зам.главного инженера — Б.Г.Комисар

Исполнители: главный инженер проекта — В.И.Ковпак

главный специалист — Ю.В.Карпов

СОГЛАСОВАНО
Директор
СПКБ "Спецавтоматика" г.Москва
_____В.Д.Хазов
"11" июня 1987г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главспецавтоматики
_____О.Б.Зонов
"15" 06 1987г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ВНИИПОИСП
_____В.П.Минаев
"24" 06 1987г.

УДК 614.842.435:002 Группа ЖОI

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОСТ 25 1282-87

ОКСТУ 0021

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на проектирование автоматических установок охранной и охранно-пожарной сигнализации (в дальнейшем - установок) для защиты объектов нового строительства, а также действующих объектов, на которых проводится реконструкция, расширение или новый монтаж установок.

Стандарт устанавливает содержание и единый порядок разработки, согласования и утверждения задания на проектирование автоматических установок охранной и охранно-пожарной сигнализации (в дальнейшем - задания на проектирование).

Разделы I и 4 настоящего стандарта соответствуют требованиям ОСТ 25 I265-86.

Стандарт не распространяется на установки, являющиеся объектами промышленного производства и выполняемые по конструкторской документации, т.е. на установки-изделия по ГОСТ 2.I0I-68.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Термины, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении II.

I. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

I.I. Задание на проектирование является обязательным документом для выполнения проектно-сметной документации.

I.2. Задание на проектирование разрабатывает организация-заказчик с привлечением проектной организации-разработчика.

I.3. Задание на проектирование согласовывается руководством организации-разработчика и утверждается руководством организации-заказчика.

I.4. Заказчик согласовывает с ведомственной милицией или вневедомственной охраной задание на проектирование установок охранной сигнализации по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под ведомственную милицию или вневедомственную охрану.

I.5. Срок действия утвержденного нереализованного задания на проектирование I год от даты утверждения.

I.6. Изменение, уточнение и переутверждение просроченного задания на проектирование допускается при соответствующих обоснованиях и выполняется в порядке, установленном в п.п. I.3- I.4.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

2.1. Задание на проектирование должно содержать следующие разделы:

1) наименование и назначение установки;

2) проектная организация - генеральный проектировщик или организация-заказчик;

3) основание для проектирования;

4) вид и сроки строительства, выделение пусковых комплексов;

5) стадийность проектирования;

6) характеристика защищаемого объекта;

7) технические требования к проектируемой установке;

8) базовые технико-экономические показатели и качественные характеристики;

9) исходные данные для проектирования;

10) задания, выдаваемые проектной организацией заказчику;

11) генеральная подрядная строительная организация;

12) дополнительные данные для составления смет.

В зависимости от особенностей защищаемого объекта или проектируемой установки допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

2.2. В разделе "Наименование и назначение установки" указывают полное наименование проектируемой установки сигнализации, наименование защищаемого объекта, его местонахождение, функциональное назначение проектируемой установки.

2.3. В разделе "Проектная организация - генеральный проектировщик или организация-заказчик" указывают полное наименование организации - генерального проектировщика или организации-заказчика, его ведомственную принадлежность, код организации, почтовый адрес, телефон, а также полное наименование, ведомственную принадлежность, почтовый адрес и телефон организации, производящей оплату проектных работ, выполняемых по данному заданию.

2.4. В разделе "Основание для проектирования" указывают полное наименование документов, на основании которых должна осуществляться разработка проектов установки охранной или охранно-пожарной сигнализации объекта:

решение правительства, партийных и советских органов;

предписание органов вневедомственной охраны;

строительные нормы и правила, государственные и отраслевые стандарты;

акт обследования на монтаж охранной или охранно-пожарной сигнализации, составляемый комиссией по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под вневедомственную охрану или ведомственную милицию;

перечень зданий и помещений объектов Министерства-заказчика, подлежащих оборудованию автоматическими установками охранной и охранно-пожарной сигнализации.

2.5. В разделе "Вид и сроки строительства, выделение пусковых комплексов" указывают вид строительства - новое, реконструкция, техническое перевооружение" расширение;

сроки начала и окончания строительства, выделение пусковых комплексов и сроки ввода их в эксплуатацию.

2.6. В разделе "Стадийность проектирования" указывают стадию разработки проектно-сметной документации.

2.7. В разделе "Характеристика защищаемого объекта" дают краткую объемно-планировочную и конструктивную характеристику защищаемых помещений, зданий, сооружений, указывают их площадь, приводят краткое описание технологического процесса, оборудования, подлежащего защите, пожароопасных веществ и материалов и т.п.

Дают перечень помещений, где хранятся денежные средства, оружие, боеприпасы, золотые и ювелирные изделия, наркотические вещества и яды, предметы искусства и старины, значительные товаро-материальные ценности, с указанием наличия в этих помещениях сейфов и шкафов, где они могут быть сосредоточены.

Характеристику каждого защищаемого помещения приводят пообъектно по форме в соответствии с приложением I.

2.8. В разделе "Технические требования к проектируемой установке" указывают:

объем и порядок сигнализации о несанкционированном проникновении, пожаре и состоянии установки;

требования к размещению пункта автономной охраны, оборудованного приемно-контрольными приборами, системами;

характеристику источников электропитания установки;

способ прокладки кабелей и проводов;

специальные требования к установке.

В разделе указывают требования к взаимосвязи проектируемой установки с другими, ранее запроектированными установками.

2.9. В разделе "Базовые технико-экономические показатели и качественные характеристики" приводят базовые значения технико-экономических показателей, рассчитанные для данного объекта, и базовые качественные характеристики, в соответствии с приложением 2.

2.10. В разделе "Исходные данные для проектирования" приводят перечень документации, представляемой организацией-заказчиком для использования при проектировании, являющейся обязательным приложением к заданию на проектирование, в соответствии с приложением 3, а при необходимости - дополнительные условия.

2.11. В разделе "Задания, выдаваемые проектной организацией заказчику" приводят перечень заданий, выдаваемых организацией-разработчиком проектно-сметной документации, по которым организация-заказчик обеспечивает выполнение работ, в соответствии с приложением 4.

2.12. В разделе "Генеральная подрядная строительная организация" указывают полное наименование генеральной подрядной строительной организации, ее ведомственную принадлежность, код организации, почтовый адрес, телефон.

2.13. В разделе "Дополнительные данные для составления смет" указывают местонахождение объекта, накладные расходы на строительные работы и коэффициент к накладным расходам для НУЧП, льготные коэффициенты, расценки на строительные работы и т.п., в соответствии с приложением 5.

3. СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕРИМЕТРА АВТОМАТИЧЕСКИЕ

3.1. Разделы задания на проектирование автоматической установки охранной сигнализации периметра (в дальнейшем-установки) должны соответствовать п.2.1, перечисления 1-5, 7-12.

Раздел 6 задания на проектирование должен иметь наименование - "Характеристика защищаемого периметра".

Вводится раздел I3 - "Особые условия строительства".

3.2. Содержание разделов I-5, 8-I2 задания на проектирование установки должно соответствовать п.п.2.2-2.6, 2.9 -2.I3.

3.3. В разделе "Характеристика защищаемого периметра" указывают краткую характеристику охранной зоны периметра, ограждения, зданий и сооружений, проемов, ворот и калиток, входящих в линию ограждения.

Указывают характерные особенности рельефа, наличие пересечений периметра с инженерными коммуникациями (тепло - и газопроводами, высоковольтными линиями и т.п.).

Характеристику периметра, характерные особенности участков ограждения приводят по форме в соответствии с приложением 6.

3.4. В разделе "Технические требования к проектируемой установке" указывают:

объем и порядок сигнализации о несанкционированном проникновении и состоянии установки;

требования к размещению помещения пункта автономной охраны;

характеристику источников электроснабжения установки;

необходимость проектирования дополнительных технических мероприятий по усилению охраны периметра (охранного освещения, промышленного телевидения, устройство предупредительного ограждения);

сведения о наличии на объекте средств охранной сигнализации и требования к взаимосвязи проектируемой установки с другими, ранее запроектированными установками;

способ прокладки кабелей;

количество рубежей защиты.

3.5. В разделе "Особые условия строительства" указывают особенности климатических условий, группы просадочности грунтов, глубину

их промерзания, глубину залегания подпочвенных вод и т.п.

4. ПРАВИЛА ИЗЛОЖЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ

4.1. Задание на проектирование должно быть оформлено в соответствии с общими требованиями к текстовым документам по ГОСТ 2.105-79 на форматах по ГОСТ 2.301-68.

Номера страниц должны проставляться посередине листа вверху.

4.2. Титульный лист и последний лист задания на проектирование должны оформляться в соответствии с приложениями 7 и 8.

4.3. Требования в каждом разделе, пункте задания должны излагаться кратко и четко.

4.4. Задание на проектирование должно быть подписано главным инженером проекта организации-заказчика или ее ответственным представителем с указанием его должности и главным инженером проекта организации-разработчика.

4.5. Подписи должностных лиц, согласующих и утверждающих задание на проектирование, должны быть заверены печатями.

4.6. Задание на проектирование должно быть пригодно для неоднократного снятия копий.

4.7. Учет и хранение подлинника задания на проектирование осуществляет организация-разработчик проекта в порядке, установленном ГОСТ 21.203-78.

4.8. Примеры форм задания на проектирование приведены в приложениях 9 и 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ,
ЗАЩИЩАЕМЫХ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ОХРАННОЙ (ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ) СИГНАЛИЗАЦИИ

(наименование предприятия, организации)

Наименование помещений, подлежащих защите (оси, отметки, номера чертежей)	Характеристика защищаемого помещения										Элементы, блокируемые установкой									
											Окна (форточки)				Двери, люки			Сейфы	Некапитальные стены, потолки	
	Защищаемая площадь, м2	Высота, м	Класс взрывопожароопасности помещений (зон) по ПУЭ	Категория и группа взрывоопасных смесей по ПУЭ	Пределы температур К (°С) максимальная минимальная	Скорость воздушных потоков, м/с	Наличие дыма, агрессивных сред, запыленности, электромагнитных полей, вибрации	Наименование горючих веществ и материалов	Тип вентиляции	Наличие и количество телефонов	Обозначение черт.	Количество	Материал	Наличие решеток	Обозначение черт.	Количество	Материал	Количество	Координаты (оси)	Материал
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на проектирование
по объекту _____
(наименование объекта,
_____
вид установки)

I. В проектных решениях применить следующее:

а) оборудование, приборы, аппаратуру _____,
(наименование, тип)
отвечающее новейшим достижениям науки и техники.

б) прогрессивные материалы и изделия высокой заводской готовности _____,
(наименование)
отвечающие передовым методам организации строительства, совершенным объемно-планировочным и конструктивным решениям, направленным на экономию материальных ресурсов.

2. Таблица базовых технико-экономических показателей и качественных характеристик

№ пп	Наименование	Единица измерения	Базовые значения	Примечание
I	2	3	4	5
	Технико-экономические показатели:			
I.	Мощность:			
	защищаемая площадь	$м^2$		
	протяженность периметра	м		
2.	Стоимость единицы мощности (полная)	руб.		

I	2	3	4	5
3.	Стоимость единицы мощности (СМР)	руб.		
4.	Расход металла на единицу мощности (полный)	кг		
5.	Расход стальных труб на единицу мощности	кг		
6.	Трудоемкость на I тыс.руб. СМР	чел.дней		
7.	Расход кабельной продукции на единицу мощности (в том числе с медной жилой)	кг		
	II. Базовые качественные характеристики			
I.	Соответствие принятых решений функциональному назначению установки			
2.	Соответствие принятых решений технологической и строительной частям проекта			
3.	Соответствие принятых решений технологичности монтажа и условиям эксплуатации установки			
4.	Обеспечение возможности наращивания и расширения действия установки			

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ
ЧЕРТЕЖЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Чертежи архитектурно-строительной части зданий (планы, разрезы, фасады).
2. Чертежи электроосвещения (планы).
3. Чертежи систем вентиляции (планы).
4. Чертежи помещения автономной охраны для размещения приемно-контрольных приборов (план,разрез), системы.
5. Чертежи блокируемых элементов зданий (окон, витрин, дверей, решеток, люков).
6. Чертеж генерального плана площадки (горизонтальная и вертикальная планировка) с нанесением инженерных сетей.
7. Чертежи развертки полотна ограждения (фрагменты участков с однотипным ограждением).
8. Чертежи ворот и калиток, входящих в линию ограждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-РАЗРАБОТЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКУ

1. Задание на подвод электропитания к электроприемникам установки.
2. Задание на освещение помещения автономной охраны.
3. Задание на устройство заземления.
4. Задание на прокладку наружных кабельных трасс.
5. Задание на отключение вентиляции (при необходимости).
6. Задание на телефонизацию помещения автономной охраны и радиооповещение.
7. Задание на проектирование и изготовление нетиповых элементов конструкции установки, в т.ч. низковольтных комплектных устройств.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ

I. Местонахождение объекта (в соответствии с территориальным делением, принятым по СНиП IУ-5-84)_____

2. Накладные расходы на строительные работы для генподрядчика_____

3. Коэффициент для определения НУЧП в нормах накладных расходов на строительные работы_____

4. Наличие условий, снижающих производительность труда рабочих при производстве монтажных работ (стесненность и вредные условия труда)_____

5. Коэффициенты к основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин, установленные решениями директивных органов для отдельных строек_____

6. Норма (%) временных зданий и сооружений_____

7. Затраты, связанные с производством работ в зимнее время_____

_____

8. Следующие привязанные к местным условиям расценки (кроме строек, расположенных в г.Москве).

Из расценок по ЕНиР-84		Единица измерения	Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов
46-69		I м³ заделки	
46-70	для бетона марки М-200	-"-	
46-72		-"-	
46-73		-"-	
46-74		-"-	
I5-2I		I00м откосов	
I5-254		I00 м2 штукатуренной поверхности	

№ расценок по ЕРЕР-84	Единица измерения	Прямые затраты по району строительства с учетом стоимости местных материалов
15-256	100 м2 штукатуренной поверхности	
27-43	100 м2 основная	
27-170	100 м2 покрытия	
27-171	100 м2 покрытия	

9. Транспортные расходы _____

10. Способ рытья траншей _____
(механизированный, ручной)

11. Группа грунта _____
(I,II,III,IУ,У,УI по СНиП IУ-5-84)

_____ подпись _____
(должность ответственного представителя) (инициалы, фамилия)

_____
(наименование организации заказчика)

Главный инженер проекта подпись _____
(инициалы,фамилия)

_____
(наименование организации-разработчика)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИМЕТРА
(ПО УЧАСТКАМ)

Характеристика ограждения периметра										Характеристика охраняемой зоны									
Ограждение периметра						Проемы ограждения (ворота, калитки, КПП)				Наличие и ширина свободной зоны, м	Рельеф вдоль периметра		Расстояние до проезжающего транспорта. Вид транспорта		Внешние воздействия (заливание водами дождя и тающего снега, заболоченность (указать)	Наличие и направленность технологических выбросов (воздушные, водяные и т.д.)	Наличие деревьев, кустарников, грады (высота)	Наличие зон класса В-Iг	Наличие строений высотой до 5 м (чертеж фасада)
Участок от точки до точки чертеж поз..	Вид ограждения	Высота, м	Шаг опор, м	Материал ограждения	Вид проема	Чертеж поз..	Материал	Высота, м	Ширина, м		уклон градус	длина, м	с внешней стороны, м	с внутренней стороны, м					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

_____
(наименование Министерства

_____
заказчика)

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование организации-разработчика)

_____
(должность)

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование организации-заказчика)

_____
(должность)

_____
подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

_____
(орган вневедомственной охраны, ведомственной милиции)

_____
(должность)

_____
(подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

З А Д А Н И Е Н А П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

автоматической установки _____ сигнализации
(охранной, охранно-пожарной) (периметра)

_____

_____
(наименование защищаемого объекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Обязательное

ФОРМА ПОСЛЕДНЕГО ЛИСТА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Т Е К С Т

_____	подпись	_____
(должность ответственного представителя)		(инициалы, фамилия)
_____		
(наименование организации заказчика)		
Главный инженер проекта	подпись	_____
		(инициалы, фамилия)
_____		
(наименование организации-разработчика)		

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Рекомендуемое

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

(наименование Министерства

заказчика)

СОГЛАСОВАНО

(наименование организации разработчика)

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

(наименование организации заказчика)

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

(орган вневедомственной охраны, ведомственной милиции)

(должность)

(подпись, инициалы, фамилия)

_____ 198 г.

М.П.

З А Д А Н И Е Н А П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

автоматической установки сигнализации

(охранной, охранно-пожарной) (периметра)

(наименование защищаемого объекта)

I. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ (ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ) СИГНАЛИЗАЦИИ

I.I. Защита автоматической установкой _____
(вид сигнализации)

_____ сигнализации, подлежит _____
(наименование)

_____
защищаемого объекта)

Местонахождение _____
(местонахождение защищаемого объекта)

I.2. Установка предназначена для обнаружения и выдачи сигнала о _____
(несанкционированном проникновении, пожаре)

2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАКАЗЧИК

2.I. Генеральной проектной организацией (организацией-заказчиком), является _____ Код _____
(наименование организации)

Адрес _____ Телефон _____

Телетайп _____

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.I. Основанием для проектирования установки является

_____
(решение правительства, партийных и советских органов, СНиП _____,

_____
перечень зданий и помещений министерства заказчика, предписание

_____
органов вневедомственной охраны и т.п.)

4. ВИД И СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ ПУСКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

4.1. Вид строительства _____
(новое, реконструкция, техническое перевооружение, расширение)

4.2. Сроки строительства объекта:

Начало _____
(месяц, год)

Окончание _____
(месяц, год)

4.3. Срок ввода объекта в эксплуатацию _____
(год)

4.4. Пусковыми комплексами являются _____

4.5. Срок ввода пусковых комплексов _____

5. СТАДИЙНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.1. Проект установки _____ сигнализации
(вид сигнализации)
разработать в _____ стадию _____
(количество стадий) (наименование стадий)

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА

6.1. Защищаемое здание представляет собой _____
(краткая объемно-планировочная, конструктивная характеристика защищаемого здания с указанием этажности)

6.2. Общая защищаемая площадь, м2_____

6.3. Характеристика помещений, защищаемых автоматической установкой охранной (охранно-пожарной) сигнализации, приведена в приложении_____
(номер)

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ УСТАНОВКЕ

7.1. Место установки приемно-контрольных приборов, систем и место выдачи сигналов оповещателей тревоги и состояния установки (с расшифровкой) _____
(наименование корпуса, помещения)
в осях_____на отметке_____

В помещении гарантируется наличие дежурного персонала, осуществляющего круглосуточно контроль за техническим состоянием и функционированием установки.

7.2. Место выдачи общего сигнала (без расшифровки)_____
(наименование помещения)

7.3. Электроснабжение установки принять от 2-х независимых источников электроэнергии напряжением_____В, частотой 50 Гц, мощностью _____кВт с_____
(глухозаземленной, изолированной)
нейтралью; от одного источника электроэнергии напряжением_____В, частотой 50 Гц, мощностью _____кВт с_____ нейтралью и аккумуляторной батареи.
(глухозаземленной, изолированной)

7.4. Взаимосвязь проектируемой установки с другими ранее запроектированными установками_____
(требуется, не требуется)

7.5. Кабели и провода проложить_____
(способ прокладки)

8. БАЗОВЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8.1. Базовые значения технико-экономических показателей, рассчитанные для данного объекта, и базовые качественные характеристики приведены в приложении _____ (приложение обязательное)

9. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

9.1. Проектирование установок сигнализации осуществлять по чертежам, разработанным_____
(наименование организации)
и прилагаемым к данному заданию на проектирование, перечень прилагаемых чертежей см.приложение_____
(номер)

9.2. При проектировании руководствоваться_____
(перечень документов, предписания органов государственного надзора, акты обследования, письма, протоколы)

9.3. Дополнительные условия_____

10. ЗАДАНИЯ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАКАЗЧИКУ

10.1._____ гарантирует выполнение работ по заданиям, выдаваемым проектной организацией- разработчиком, перечисленным в приложении _____
(наименование организации-заказчика)
(номер)

II. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

II.I. Генеральной подрядной строительной организацией является _____
(наименование организации)

код _____ адрес _____

телефон _____

I2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ

I2.I. Дополнительные данные для составления смет приведены в приложении _____ (приложение обязательное).
(номер)

_____ подпись _____
(должность ответственного представителя) (инициалы, фамилия)

_____
(наименование организации-заказчика)

Главный инженер проекта подпись _____
(инициалы, фамилия)

_____
(наименование организации-разработчика)

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое

ФОРМА РАЗДЕЛОВ 7,8 и 13 ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПЕРИМЕТРА

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМОГО ПЕРИМЕТРА

7.1. Защищаемый периметр представляет собой _____ (краткая характеристика ограждения, количество и назначение ворот, калиток)

7.2. В защищаемый периметр входят здания (высотой более 5 м), подлежащие защите установкой охранной сигнализации _____ (перечень зданий)

7.3. Общая длина периметра, м _____ .

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОЙ УСТАНОВКЕ

8.1. Место выдачи сигналов тревоги и состояния установки (с расшифровкой) и место установки приемно-контрольных приборов

_____
(наименование корпуса, помещения)

в осях _____ на отметке _____

В помещении гарантируется наличие дежурного персонала, осуществляющего круглосуточно контроль за техническим состоянием и функционированием установки.

8.2. Место выдачи общего сигнала (без расшифровки) _____

_____
(наименование помещения)

8.3. Количество рубежей защиты_____

8.4. Способ прокладки кабелей_____
(в траншее вдоль ограждений,

_____
в трубах по ограждению, на кронштейнах по ограждению и конструк-

_____
циям примыкающих сооружений)

8.5. Электроснабжение установки принять от 2-х независимых источников электроэнергии напряжением_____ В, частотой 50 Гц, мощностью _____кВт, с_____
(глухозаземленной, изолированной)
нейтралью.

8.6. Дополнительные технические мероприятий по усилению охраны периметра:

8.6.I. Охранное освещение периметра_____
(требуется,не требуется)

8.6.2. Прикладная телевизионная установка_____
(требуется,

_____
не требуется)

8.6.3. Устройство предупредительного ограждения_____
(требуется,

_____
не требуется)

8.7. Взаимосвязь проектируемой установки с другими ранее запроектированными установками_____
(требуется у установкой,не требуется)

I3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

I3.I._____
(особенности климатических условий,

_____
группа просадочности грунтов и т.п.)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

I. Нереализованное задание на проектирование - задание на проектирование, проектные работы по которому не выполнены в течение установленного срока действия задания.

2. Нетиповая конструкция - конструкция, серийно не изготавливаемая заводами, чертежи для изготовления которой не определены стандартами, типовыми проектами.

3. Оповещатель - по ОСТ 25 940-81.

4. Освещение охранное - совокупность средств электрического освещения охраняемого пространства, включение которых производится при срабатывании установки охранной сигнализации.

5. Охранная зона - полоса территории охраняемого объекта (предприятия, отделения, участка), расположенная вдоль его границы и предназначенная для размещения технических средств охранной сигнализации.

6. Периметр защищаемый - граница территории охраняемого объекта (предприятия, отделения, участка), совпадающая, как правило, с его ограждением, проникновение за пределы которой посторонних лиц рассматривается как нарушение.

7. Приемно-контрольный прибор - по ОСТ 25 940-81.

8. Пункт автономной охраны - по ОСТ 25 940-81.

9. Система (система передачи извещений о проникновении и пожаре) - по ОСТ 25 940-81.

I0. Средства охранной сигнализации - по ОСТ 25 940-81.

II. Установка охранной сигнализации - по ОСТ 25 940-81.

I2. Установка охранно-пожарной сигнализации - по ОСТ 25 940-81

I3. Установка охранной сигнализации периметра - совокупность взаимодействующих технических средств охранной сигнализации, установленных по периметру охраняемого объекта (предприятия, отделения, участка) и в пределах охранной зоны, в том числе в пункте автономной охраны при его наличии.

I4. Н У Ч П - нормативная условно-чистая продукция.

I5. К П П - контрольно-пропускной пункт.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством приборостроения, средств автоматизации и систем управления

ИСПОЛНИТЕЛИ Руководитель темы –
Зам.главного инженера В.Г.Коллер
Исполнители –
Главный инженер проекта В.И.Коптев
Главный специалист Ю.В.Корпов

ЗАРЕГИСТРИРОВАН Центральный государственный фонд стандартов и технических условий
за № от 1987г.

2. Срок первой проверки 1992
периодичность проверки 1997

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения
ГОСТ 2.101-68	вводная часть
ОСТ 25 1265-86	вводная часть
ГОСТ 2.105-79	4.1
ГОСТ 2.301-68	4.1
ГОСТ 21.203-78	4.7
СНиП IУ-5-84	приложение 5

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Наименование	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				