ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
709-9-100.89

СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ Э С Т А К А Д О Й

А Л Ь Б О М № 5

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1989г.

23937-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
709-9-100.89

23937-05

СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ

А Л Ь Б О М № 5

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разработан
институтом "Харьковский Сантехпроект"

Утвержден и введен в действие
ГПКНИИ "СантехНИИпроект"
Протокол от 12.07.1989г. № 10

Главный инженер института В.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

23937-05

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 5

№№ пп	Наименование материала	№№ смет	№№ страниц
	Пояснительная записка		3
	Объектная смета		4
	Локальные сметы:		
I	Оборудование и монтаж средств механизации транспорта	I	5
2	Строительные работы эстакады на 3 вагона	2	7
3	Исключается из сметы № 2 при географическом районе по весу снегового покрова – I	2А	22
4	Добавляется к смете № 2 при географическом районе по весу снегового покрова – 4	2Б	24
5	Молниеотводы	3	26
6	Силовое электрооборудование	4	28
7	Земляные работы	5	35
8	Электромонтажные работы наружного электроосвещения	6	37
9	Благоустройство территории	7	4I
I0	Изготовление ПКУ I5-I9.I4I.544	Калькуляция № I	45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту склада угля с железнодорожной эстакадой составлена согласно СНиП I.02.0I-85 и СН 227-82.

Локальные сметы рассчитаны с использованием программного комплекса АВС-ЗЕС /редакция 6.2.I/.

Сметная стоимость определена на основании нормативных документов:

I. Сборников единых районных единичных расценок в ценах I984 года.
2. Сборников расценок на монтаж оборудования в ценах I984 года.
3. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
4. Прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I января I982 года.

Сметная стоимость строительства определена в базисных ценах, т.е. для I-го территориального района /подрайон IA Московской области/.

В сметах приняты:

- накладные расходы на монтаж оборудования - 80% и 87% от основной заработной платы рабочих;
- накладные расходы на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;
- накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%;
- накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления - 8%.

На стоимость оборудования приняты: транспортные расходы - 3%, заготовительно-складские расходы - I,2%, наценки снабженческо-сбытовых организаций, комплектация оборудования, кабельных и других изделий - I%, тара и упаковка - 0,5%.

Смета на строительные работы эстакады на 3 вагона составлена для географического района по весу снегового покрова - 2,3. Для географических районов по весу снегового покрова I и 4 выполнена корректировка на исключение и добавление.

Составила: главный специалист В.Н.Есипенко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на склад угля с железнодорожной эстакадой

Сметная стоимость I08,83 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 9,03 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата 6,67 тыс.руб.
Составлена в ценах I984г. Расчетный измеритель единичной стоимости вагон /всего 3/

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатель единичной стоимости, руб.
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Оборудование и монтаж средств механизации транспорта	-	0,43	23,3I	-	23,74	0,36	0,I7	
2	2	Строительные работы эстакады на 3 вагона	6I,86	-	-	-	6I,86	6,27	4,76	
3	3	Молниеотводы	I,06	-	-	-	I,06	0,04	0,03	
4	4	Силовое электрооборудование	-	3,3I	0,62	-	3,93	0,66	0,43	
5	5	Земляные работы	0,I0	-	-	-	0,I0	0,02	0,0I	
6	6	Электромонтажные работы наружного электроосвещения	-	I,03	-	-	I,03	0,30	0,20	
7	7	Благоустройство территории	I7,II	-	-	-	I7,II	I,38	I,07	
		И т о г о :	80,I3	4,77	23,93	-	I08,83	9,03	6,67	36277

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин
Начальник сметного отдела В.В.Володченко
Составил : инженер Л.А.Скрипник
Проверил : главный специалист В.Н.Есипенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 23937-05 18207

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ТП 709-9-100.89

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,744 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,009 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 358 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,166 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	1906 ДОП.64-69 П,17051	-ВИБРОРАЗГРУЗЧИК МАРКИ ДП-32,УХЛ ШТ	1,00	5830,00 -	- -	5830 -	- -	- -	- -	- -
2	1906-17024	-ПОГРУЗЧИК ОДНОКОВШОВЫЙ=ТО-7 ШТ	1,00	5940,00 -	- -	5940 -	-	- -	- -	- -
3	КУЙБЫШЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД	-ВИБРОМАШИНА НАКЛАДНАЯ УРАЛ ЦНИИЛ ШТ	1,00	4630,00 -	- -	4630 -	-	- -	- -	- -
4	Е9-209	-МОНТАЖ ЛЮКОПОДЬЕМНИКОВ Т	0,09	70,70 34,30	20,00 5,97	6	3	2 1	53,80 7,70	5 1
5	С121-2095	-СТ-ТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,09	393,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
6	1906-16037	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ100-52140,00 ШТ	2,00	360,00 -	- -	720 -	-	- -	- -	- -
7	1906-16073	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ =ТЭ1013А ШТ	2,00	2460,00 -	- -	4920 -	-	- -	- -	- -
8	Ц3-У-603	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 1Т Т	0,44	49,66 38,95	9,34 2,83	22	17	4 1	101,85 3,65	45 2
9	Ц3-У-605	-ТО ЖЕ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 10Т Т	4,54	14,80 11,97	2,52 0,31	67	54	11 1	31,50 0,40	143 2
10	Ц3-5601	-ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ	4,00	38,73	1,46	155	65	6	36,01	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10Т								
		ШТ		16,17	0,57			2	0,74	3
11	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	3,00	0,59	-	2	2	-	0,90	3
		М2		0,59	-			-	-	-
12	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,03	15,42	0,40	1	-	-	6,20	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		4,10	0,12			-	0,15	-
		100М2								
13	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,03	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			22329	141	23		340
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22040	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			111	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			274	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			219	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23309	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23744	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-

Составил инженер Крюкова С.С. Проверил руководитель группы Кришен С.Ф.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 453
709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АР1-4
КЖ1-5
КМ1-25

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 61,857 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6270 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,761 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНУ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА: 112+106,71,0,15	0,82	128,01 5,02	122,72 48,76	104	4	100 40	10,20 70,21	9 57
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч.3.72 К=3,8 Т.Ч. П.3.47 К=1,2	*ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА: 120,0,8,1,2	0,42	115,20 115,20	- -	48	48	- -	218,88 -	92 -
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	*ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3 ЦЕНА: 91,2+86,8,0,15	0,04	104,23 4,11	99,92 39,79	4	-	5 2	8,33 57,30	- 2
4	С310-1 ОЦПГ ОТБ28	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1415,70	0,29 0,06	- -	411	85	- -	0,09 -	127 -
5	Е1-195 ЭСНТ25-2	*РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,65	14,33	12,47	9	1	8	3,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	средствами грунт 2-3 группы		1,59	3,99			3	5,75	4
	п.1.11	1000м3								
	таб.3 п.5									
	к=1,1									
		ЦЕНА 13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175	*Разработка грунта	0,65	178,21	170,30	115	5	110	15,50	10
	эсйт22-14	экскаваторами с ковшом								
	т.ч.	вместимостью 0,5м3 на		7,64	70,61			46	101,68	66
	п.1.11	гусеничном и колесном ходу с								
	таб.3 п.3	погрузкой на								
	к=1,15	автомобили-самосвалы грунт 2								
		группы для обратной засыпки								
		1000м3								
		ЦЕНА 156+148,09,0,15								
7	03-10-1	*Транспортирование грунта на	1067,55	0,29	-	310	64	-	0,09	96
	сынг	расстояние 1км								
	стр28	т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257	*Засыпка траншей и котлованов	0,58	20,79	20,79	12	3	12	-	-
	эсйт31-2	мощностью до 59 квт с								
	т.ч.	перемещением грунта до 10м		-	7,25			4	10,44	6
	п.1.11	бульдозерами грунт 2 группы								
	таб.3 п.5	1000м3								
	к=1,1									
		ЦЕНА 18,9.1,1								
9	Е1-268	*Добавлять на каждые	0,58	47,52	47,52	28	0	28	-	-
	эсйт31-13	последующие 10м при								
	т.ч.	перемещении грунта		-	16,63			10	23,95	14
	п.1.11	бульдозерами к расценке н 257								
	таб.3 п.5	до 25м								
	к=1,1	1000м3								
		ЦЕНА 10,8,1,1,4								
10	Е1-1184	*Уплотнение грунта	5,82	9,69	3,49	56	36	20	11,20	65
	эсйт118-10	пневматическими трамбовками								
		:грунты 1,2 групп		6,20	2,29			13	3,30	19
		100м3								
11	Е1-968	*Засыпка зарытой траншей пазух	0,65	46,00	-	30	30	-	99,30	65
	эсйт81-2	котлованов и ям грунт 2								
		группы		46,00	-			-	-	-
		100м3								
	Итого прямые затраты по разделу 1		руб.			1127	273	283		465
			руб.					118		168
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -		руб.			1127	-	-		-
	Накладные расходы -		руб.			187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		руб.			-	32	-		-
	Плановые накопления -		руб.			106	-	-		-
	Всего,стоимость общестроительных работ -		руб.			1420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		650
	Сметная заработная плата -		руб.			-	423	-		-
	Итого по разделу 1		руб.			1420	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	423	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ								
12	Е6-1 ЭСНТ1-1	*УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	21,00	27,40 0,70	0,28 0,08	575	15	6 2	1,37 0,10	29 2
13	Е6-12 ЭСНТ1-12	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 10М,ПЕРИМЕТРОН ДО 10М М3	167,00	37,30 2,53	1,23 0,37	6229	423	206 62	4,69 0,48	783 80
14	С124-1 СИНЧ2Р4 П1	*АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,14	270,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
15	С124-3 СИНЧ2Р4 П3,	*АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	6,68	270,00 -	- -	1804	-	- -	- -	- -
16	Е6-84 ЭСНТ9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,46	355,00 38,00	1,30 0,39	163	17	- -	64,00 0,50	29 -
17	Е6-2 ЭСНТ1-2	*УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М-150 М3 ЦЕНА:33,08+(26,6-25,8),1,02	0,60	36,72 2,45	0,37 0,11	22	1	- -	4,50 0,14	3 -
18	Е6-83 ЭСНТ9-4	*УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	478,00 20,20	2,20 0,66	5	-	- -	34,40 0,85	- -
19	Е6-96 ЭСНТ11-7	*УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М100 М3 ЦЕНА:39,6-(27,4-25,8),1,02	43,20	41,27 3,37	1,09 0,33	1783	146	47 14	5,99 0,43	259 19
20	С124-16 СИНЧ2Р4 П16	*АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,06	270,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -
21	С124-18 СИНЧ2Р4 П18	*АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2,69	283,00 -	- -	761	-	- -	- -	- -
22	Е6-84 ЭСНТ9-8	*УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,04	355,00 38,00	1,30 0,39	14	2	- -	64,00 0,50	3 -
23	Е13-121 ЭСНТ15-6 Т.Ч. П.3.5.1	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 ЦЕНА:7,71,1,1	1,15	8,48 2,25	0,22 0,07	10	3	- -	3,41 0,09	4 -
24	Е13-153 ЭСНТ18-6 Т.Ч.	*ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,11	22,66 3,32	0,27 0,09	3	-	- -	5,06 0,12	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10.3.2.1.1								
25	Е12-269	*УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ	3,62	211,00	2,64	764	89	10	42,90	155
	ЭСНТ6-3	ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ								
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		24,70	0,79			3	1,02	4
		УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			12187	696	269		1266
			РУБ.					81		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12187	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2012	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	369	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1136	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15335	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1556
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1139	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			15335	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1556
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1139	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
26	Е9-107	*МОНТАЖ РАМЫ КОРОБЧАТОГО	27,46	60,35	24,22	1657	422	665	23,60	648
	ЭСНТ15-2	СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24М								
	Т.Ч. П1.6	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/		15,36	8,81			942	11,36	312
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
	Т.Ч. П1.6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:55.8.1.05.1.03								
27	С121-1932	*КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	0,31	293,00	-	91	-	-	-	-
	СИМЧ2.Р1	ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ								
	П1932	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО		"	"			-	-	-
		0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6								
		Т								
28	С121-1932	*КОЛОННЫ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	21,84	294,01	-	6421	-	-	-	-
	СИМЧ2Р1	ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ								
	П1932	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО		-	-			-	-	-
		0,1 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА:293*1.1,01								
29	С121-1905	*БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	5,30	246,01	-	1304	-	-	-	-
	СИМЧ2Р1	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
	П1905	ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		"	-			-	"	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1								
		Т								
		ЦЕНА:245*1.1,01								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е9-42 ЭСЙТ6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	*МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М ЦЕНА:3,68,1,05,1,03	96,00	3,98 0,79	2,85 0,99	382	76	274 95	1,28 1,28	123 123
31	Е9-42 ЭСЙТ6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	*МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ45 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М ЦЕНА:10,13.1,05,1,03	57,00	10,96 1,62	8,71 3,02	625	92	496 172	2,60 3,90	148 222
32	С121-1825 СИНЧ2Р1 П1#25	*ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА:239*15.1.01	3,12	254,15 *	- -	793	-	- *	- -	- -
33	С121-1825 СИНЧ2Р1 П1#25	*ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5 Т ЦЕНА:239*6.1,01	4,89	245,06 *	- -	1198	-	- *	- -	- -
34	Е9-88 ЭСЙТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:41,3.1,03	1,66	42,54 15,86	11,74 4,46	71	26	19 7	24,60 5,75	41 10
35	Е9-88 ЭСЙТ11-7 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10	*МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	2,29	44,67 16,66	12,33 4,68	102	38	29 11	24,60 6,04	56 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
		ЦЕНА:41,3.1,03,1,05								
36	С121-1920 ССИЧ2Р1 П1920	*СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,66	295,92	-	491	"	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:304-8.1,01								
37	С121-1920 ССИЧ2Р1 П1920	*СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ 7ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	1,87	304,00	-	568	"	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
38	С121-1920 ССИЧ2Р1 П1920	*СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ 7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,42	305,01	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:304+1.1,01								
39	Е9-94 ЭСИТ12-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,73	30,08	14,73	22	7	11	13,50	10
				8,96	5,15			4	6,64	5
		Т								
		ЦЕНА:29,2,1,03								
40	Е9-94 ЭСИТ12-1 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	*МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,49	31,58	15,47	237	70	116	13,50	101
				9,41	5,41			41	6,98	52
		Т								
		ЦЕНА:29,2,1,03,1,05								
41	С121-1924 ССИЧ2Р1 П1924	*ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,73	210,92	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:219-8.1,01								
42	С121-1924 ССИЧ2Р1 П1924	*ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	7,49	220,01	-	1648	"	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:219+1.1,01								
43	Е9-88 ЭСИТ11-7 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,10	42,54	11,74	4	2	1	24,60	2
				15,86	4,46			-	5,75	1
		Т								
		ЦЕНА:41,3.1,03								
44	Е9-88 ЭСИТ11-7	*МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ	0,42	44,67	12,33	19	7	5	24,60	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т		16,66	4,68			2	6,04	5
		ЦЕНА!41,3.1,03,1,05								
45	С191-1912 СЦНЧ2Р1 П1612	*ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,10	216,92	-	22	-	-	-	-
		ЦЕНА!225-8.1,01								
46	С191-1912 СЦНЧ2Р1 П1612	*ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,42	226,01	-	95	-	-	-	-
		ЦЕНА!225-1.1,01								
47	Е9-47 ЭСИТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	4,78	48,20	18,13	230	94	87	30,10	144
				19,57	5,59			27	7,21	34
		ЦЕНА!46,8.1,03								
48	Е9-47 ЭСИТ7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	*МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	3,54	50,61	19,03	179	73	68	30,10	107
				20,55	5,87			21	7,57	27
		ЦЕНА!46,8.1,03,1,05								
49	С191-1979 СЦНЧ2Р1 П1679	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	4,78	317,92	-	1520	-	-	-	-
		ЦЕНА!326-8.1,01								
50	С191-1979 СЦНЧ2Р1 П1679	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	1,56	326,00	-	509	-	-	-	-
51	С191-1979 СЦНЧ2Р1	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	0,42	339,13	-	142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1979	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА!326+13.1,01								
52	С121-1979 СШЧ2Р1 П1979	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПО6-1	1,56	327,01	-	510	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА!326+1.1,01								
53	Е9-46 ЭСЙТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/	4,26	59,74	33,06	254	6	141	22,60	96
				14,21	12,15			52	15,67	67
		Т								
		ЦЕНА!58.1,03								
54	Е9-46 ЭСЙТ7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9.10 К=1,05	*МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/	0,10	62,73	34,71	6	1	3	22,60	2
				14,92	12,76			1	16,46	2
		Т								
		ЦЕНА!58.1,03.1,05								
55	С121-1975 СШЧ2Р1 П1979	*ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	3,12	349,92	-	1092	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА!358-8.1,01								
56	С121-1975 СШЧ2Р1 П1979	*ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,10	358,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
57	С121-1981 СШЧ2Р1 П.1981	*ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,14	318,92	-	364	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА!327-8.1,01								
58	Е9-116 ЭСЙТ15-3 Т.Ч. П1.6	*ПОЕЗДНЫЕ БАЛКИ	0,31	32,14	15,24	10	3	5	15,60	5
		Т		10,30	4,88			2	6,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03	ЦЕНА:31,2,1,03								
59	Е9-116 ЭСИТ16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	*ПОЕЗДНЫЕ БАЛКИ Т	2,70	34,71 11,12	16,46 5,27	94	30	44 14	15,60 6,80	42 19
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,08								
62	Е9-115 ЭСИТ16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	*ПОЕЗДНЫЕ БАЛКИ Т	11,44	35,99 11,54	17,08 5,47	412	132	196 63	15,60 7,06	178 81
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,12								
61	С121-1808 СИМН2Р1 П1808	*ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,РАЗРЕЗНЫЕ,ПРОЛЕТОМ 6М,МАССА 1М,Т ДО 0,1 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	264,92 -	- -	82	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:273-8,1,01								
62	С121-1808 СИМН2Р1 П1808	*ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,РАЗРЕЗНЫЕ,ПРОЛЕТОМ 6М,МАССА 1М,Т ДО 0,1 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	2,70	274,01 -	- -	740	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:273+1,1,01								
63	С121-1808 СИМН2Р1 П1808	*ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,РАЗРЕЗНЫЕ,ПРОЛЕТОМ 6М,МАССА 1М,Т ДО 0,1 2 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12 Т	11,44	323,73 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:273+(34+2,4,(67,6:10)),1,01								
64	Е9-116 ЭСИТ16-3 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П1-8 К=1,08	*ТРАВЕРСЫ Т	6,34	34,71 11,12	16,46 5,27	220	71	104 33	15,60 6,80	99 43
		ЦЕНА:31,2,1,03,1,08								
65	С121-1955 СИМН2Р1	*БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ	6,34	260,01	-	1648	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1955	ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:259+1,1,01								
66	Е9-256	*МОНТАЖ ПОДПОДОВОЙ РЕЛЬСЫ СО	8,63	30,38	10,71	262	133	93	24,80	214
	ЭСЧТ32-9	СТАЛЬНЫМИ ШПАЛАМИ И		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	КРЕПЛЕНИЯМИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ		15,45	3,19			28	4,12	36
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:29,5,1,03								
67	С115-156	*РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИП	108,00	7,35	-	794	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р5	Р50		---	---			---	---	---
	П156	Н		-	-			-	-	-
68	С121-1823	*ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2,81	455,92	-	1281	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ДЕТАЛИ		---	---			---	---	---
	П1823	КРЕПЛЕНИЯ КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ 1		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:464-8,1,01								
69	Е9-47	*МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	6,24	48,20	18,13	301	122	113	30,10	188
	ЭСЧТ7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,57	5,59			35	7,21	45
	ТАБЛ1 П10	КРУГЛОЙ СТАЛИ								
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:46,8,1,03								
70	Е9-47	*МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	0,21	50,61	19,03	11	4	4	30,10	6
	ЭСЧТ7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ		---	---			---	---	---
	Т.Ч. П1.6	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		20,55	5,87			1	7,57	2
	ТАБЛ1 П10	КРУГЛОЙ СТАЛИ								
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	Т.Ч. П1.6	Т								
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:46,8,1,03,1,05								
71	С121-1979	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	4,89	317,92	-	1555	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	П1979	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:326-8,1,01								
72	С121-1979	*ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ	0,21	326,00	-	68	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		---	---			---	---	---
	П1979	ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И		-	-			-	-	-
		ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И								
		ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3ПС6								
		Т								
73	С121-1981	*ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И	1,35	318,92	-	431	-	-	-	-
	СЦИЧ2Р1	ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И								
	П1981	КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		ВСТ3КП2								
		Т								
		ЦЕНА:327-8.1.01								
74	ЦИЧ2	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	96,72	6,56	-	634	-	-	-	-
	ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
75	ДОПВЗКСИМ	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ	93,93	31,41	-	2950	-	-	-	-
	ТАБ12	ПФ-1189								
	П14	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:31,1,1,01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			36070	1464	2474		2220
			РУБ.					851		1899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			794	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			131	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			999	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35276	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3036	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		278
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	547	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3063	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			41375	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3597
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2862	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			42374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3609
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2886	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ								
		УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ЩИТОВ								
76	Е9.47	*СБОРКА СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ	3,64	48,20	18,13	175	71	66	30,10	110
	ЗСИТ7-2	ЩИТОВ								
	Т.Ч. П1.6	Т		19,57	5,59			20	7,21	26
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:46,8.1,03								
77	С121-1931	*ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М.ЩИТЫ	3,64	250,92	-	913	-	-	-	-
	СЦИЧ2Р1	ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ 6 ИЗ СТАЛИ								
	П1931	ВСТ3КП2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		ЦЕНА:254-8.1,01								
78	Е26-36	*УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ЖЕСТКИМИ	11,07	33,79	1,08	374	73	12	11,40	126
	ЭСЙТ8-9	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	СЦМЧ1Р4П12	ТОЛЩИНОЙ 180ММ		6,60	0,32			4	0,41	5
	5	М3								
		ЦЕНА:7,68+25,6.1,02								
79	Е9-31	*МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ	0,38	255,44	101,76	97	31	39	136,00	52
	ЭСЙТ4-8	ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ								
	Т.Ч. П1.6	ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М		81,47	38,21			15	49,29	19
	ТАБЛ1 П10	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ =0,95/								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:248.1,03								
80	Е9-27	*МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,23	62,62	44,50	14	3	11	24,30	6
	ЭСЙТ4-4	ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ								
	Т.Ч. П1.6	ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ		15,00	15,30			4	19,74	5
	ТАБЛ1 П10	ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 40М								
	К=1,03	100М2								
		ЦЕНА:60,8,1,03								
81	Е9-183	*КРОНШТЕЙНЫ	0,83	27,91	5,13	23	13	4	25,20	21
	ЭСЙТ24-4	Т								
	Т.Ч. П1.6			15,24	1,57			1	2,03	2
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:27,1.1,03								
82	С121-2019	*СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,83	347,92	-	289	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
	П2819	ХОМУТЫ А ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
		ЦЕНА:356-8.1,01								
83	СЦМЧ2	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ	4,47	6,56	-	29	-	-	-	-
	ТАБ7	ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ								
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,5.1,01								
84	Е13-121	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	4,00	8,48	0,22	34	9	1	3,41	14
	ЭСЙТ15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч.	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,25	0,07			-	0,09	-
	П.3.5.1	100М2								
		ЦЕНА:7,71.1,1								
85	Е13-159	*ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	4,00	23,76	0,37	95	9	1	3,19	13
	ЭСЙТ18-12	ХВ-124 В 2 СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		2,16	0,11			-	0,14	1
	П.3.5.1									
		ЦЕНА:10,8.1,1.2								
86	Е11-205	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,09	519,00	0,75	47	4	-	75,50	7
	ЭСЙТ28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
87	Е15-739	*ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С	0,19	713,00	2,80	135	12	-	108,00	21
	ЭСЙТ201-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА								
		ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ		62,20	0,84			-	1,08	-
		ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ								
		ПОЛИРОВАННЫМ								
		100М2								
88	Е15-105	*УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,05	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	эСНТ20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,55	0,11			-	0,14	-
89	Е10-140 эСНТ26-1	М2 *КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,05	1,34 0,20	- -	3	-	- -	0,36 -	1 -
90	С122-280 доп1ксчм	М2 *БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	2,05	16,59 -	- -	34	-	- -	- -	- -
91	С111-446-1 С1ИЧ1Р1 П446	М2 ЦЕНА16,8-2,1.0,1 *ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,73 -	- -	7	-	- -	- -	- -
92	Е15-549 эСНТ158-6	КОМПЛ *ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,05	12,90 6,00	0,01 -	1	-	- -	10,90 -	1 -
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				2273	226	134		374
		РУБ.						44		59
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				733	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				68	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				922	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		203
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	133	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1540	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				133	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				133	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1806	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	184	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				2728	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 14 23937-05 453

709-9-100.89 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	313	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51657	2650	3160		4329
			РУБ.					1094		1433
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14841	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2451	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	439	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2421
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1719	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36816	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	669	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4761	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	858,00	I127	1420	1	1	2,30
2	КОНСТРУКЦИИ ЭСТАКАДЫ	М3	231,80	12187	15335	52	66	24,79
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	96,72	36070	42374	372	438	68,50
4	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ			2273	2728	-	-	4,41
	ИТОГО:		-	51657	61857	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 506

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2А

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АР1-4
КЖ1-5
КМ1-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,708 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,040 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАЗДЕЛА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СМЕТЫ 2									
1	Е9-94 ЭСНТ12-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	2,08	31,58 9,41	15,47 5,41	66	20	32 11	13,50 6,98	28 15
		ЦЕНА:29.2.1.03.1.05								
2	С121-1924 СИЧ42Р1П19 24	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ I Т	2,08	220,01 -	- -	458	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:219.1.1.01								
3	СИЧ42 ТАБ7	ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	2,08	6,56 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:6,5.1.01								
4	ДОП В3К СИЧ ТАБ12П14	ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 Т	2,08	31,41 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:31,1.1.01								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			603	20	32 11		28 15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.							

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 2 23937-05 506

709-9-100.89 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			603	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 505

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 26

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АР1-4
КЖ1-5
КМ1-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,740 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 | 11
		ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РАЙОН ПО ВЕСУ СНЕГОВОГО ПОКРОВА 4 ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СМЕТЫ 2							
1	Е9-94 ЭСНТ12-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1=9,10 К=1,05	*МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	2,18	31,58 9,41	15,47 5,41	69	21	34 12	13,50 6,98 | 29 15
		ЦЕНА: 29,2,1,03,1,05							
2	С121-1924 ЭЦМЧ2Р1П19 24	*ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 Т	2,18	220,01 -	- -	480	-	- -	- - | - -
		ЦЕНА: 219+1,1,01							
3	ЭЦМЧ2 ТАБ7	*ДОПЛАТА ЗА СВАРКУ В СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ Т	2,18	6,56 -	- -	14	-	- -	- - | - -
		ЦЕНА: 5,5,1,01							
4	ДОП ВЗК ЭЦМ ТАБ12П14	*ДВУХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 Т	2,18	31,41 -	- -	68	-	- -	- - | - -
		ЦЕНА: 31,1,1,01							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			631	21	34	29
			РУБ.					12	15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			631	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.М.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 487

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МОЛНИЕОТВОД(2ШТ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АР1-4
КЖ1-5
КМ1-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,530 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е33-443 ЭСЙТ107-1	*МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОПОРЫ МОЛНИЕОТВОДА ОПОРА	1,00	4,66	2,51	5	2	3	3,50	4
2	Е8-11 ЭСЙТ3-2	*ПОДСЫПКА ИЗ ШЕБНЯ М3	0,07	2,00 11,99	0,70 0,37	1	-	1 -	0,98 0,89	1 -
3	408-237 ПР-Т86-08 П2.37	*ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОПОРА МОЛНИЕОТВОДА ШТ	1,00	0,45 327,49	0,11 -	327	-	- -	0,14 -	- -
		ЦЕНА (283,1,1+8,22+0,8,1,94),1,02		-	-			-	-	-
4	Е1-967 ЭСЙТ81-1	*ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ 100М3	-	820,50	-	2	-	-	89,60	-
5	Е9-55 ЭСЙТ8-5 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	*МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГОЛОВКА МОЛНИЕОТВОДА Т	0,18	41,50 31,31 8,98	- 16,17 5,03	6	2	- 3 1	- 12,70 6,49	- 2 1
		ЦЕНА 30,4,1,03								
6	С191-2030 СЦМЧ2Р1 П2939	*СТОИМОСТЬ Т	0,18	381,92	-	69	-	-	-	-
		ЦЕНА 390-8,1,01		-	-			-	-	-
7	Е45-216 ЭСЙТ28-1	*МОЛНИЕОТВОД 100М	0,05	41,50	7,76	2	1	-	43,60	2
8	С121-2095 СЦМЧ2Р1 П2995	*СТОИМОСТЬ Т	0,04	28,90 393,00	2,33 -	16	-	- -	3,01 -	- -
9	Е13-121 ЭСЙТ15-6 Т.Ч.	*ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,06	8,48	0,22	1	-	-	3,41	-
				2,25	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.5.1	100М2								
		ЦЕНА 7,71.1,1								
10	Е13-159	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ХФ 113 В 2	0,06	23,76	0,37	1	-	-	3,19	-
	ЭСНТ19-12	СЛОЯ								
	Т.Ч.	100М2		2,16	0,11			-	0,14	-
	П.3.5.1									
		ЦЕНА 10,8.1,1,2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				430	5	6		8
		РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				337	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				423	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				93	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				530	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 23937-05 18208

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,926 ТЫС,РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,615 ТЫС,РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 3,311 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 661 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,430 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1504 ДОП 7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2 ШТ	4,00	2,05		8	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	-
2	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	-		-	12	5	-	2,00	8	-	-
				2,97					-	0,01	-	-	
3	КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,141-54У2 ШТ	2,00	18,00		36	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	-
4	Ц КАЛЬКУЛЯЦИЯ Н1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	2,00	-		-	6	2	-	1,60	3	-	-
				3,00					-	-	-	-	
5	СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-1741	-ПУНКТ СИЛОВОЙ ПР2УГ-5308-21У3 ШТ	1,00	539,00		539	-	-	-	-	-	-	-
				-					-	-	-	-	-
6	Ц СКЦЭ-84 ВЫП1 П2-1741	-МОНТАЖ ШТ	1,00	-		-	21	11	1	17,55	18	-	-
				20,90					-	0,41	-	-	
7	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	3,00	-		-	8	4	-	2,00	6	-	-
				2,60					-	0,01	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
8	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДМИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	9,00	-	-	12	8	-	1,00	9	-
				1,38				-	-	-	-
		ШТ									
9	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,85	-	-	78	10	60	19,00	16	-
		100М		92,30				19	28,51	24	-
10	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,50	-	-	14	8	1	25,00	12	-
		100ШТ		27,80				-	0,31	-	-
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,50	-	-	1	1	-	2,00	1	-
		100ШТ		1,34				-	0,06	-	-
12	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,22	-	-	7	2	-	17,00	4	-
		100ШТ		33,40				-	0,15	-	-
13	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,13	-	-	6	1	-	17,00	2	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
14	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,87	-	-	47	20	20	43,00	37	-
		100М		54,00				8	12,55	11	-
15	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,34	-	-	22	10	9	52,00	18	-
		100М		64,10				3	12,82	4	-
16	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,29	-	-	21	9	8	60,00	17	-
		100М		70,70				3	13,42	4	-
17	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,48	-	-	15	4	4	16,00	8	-
		100М		32,00				1	2,94	1	-
18	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	1,66	-	-	13	3	9	4,00	7	-
		100М		7,97				3	2,26	4	-
19	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,25	-	-	2	1	1	7,00	2	-
		100М		9,29				-	1,88	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,12	-	-	102	39	27	31,00	66	-
		100М		48,00				9	5,21	11	-
21	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,53	-	-	58	33	2	13,00	59	-
		100М		12,90				1	0,22	1	-
22	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	2,58	-	-	26	16	-	11,00	28	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
23	Ц8-505-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ГИБКОГО МАРКИ КГ	14,00	-	-	265	55	5	7,00	98	-
		10М		18,90				2	0,17	2	-
24	Ц8-505-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ГИБКОГО МАРКИ РПШ	10,00	-	-	189	39	3	7,00	70	-
		10М		18,90				1	0,17	2	-
25	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ МАРКИ КГ СЕЧ ДО 16ММ2	20,00	-	-	71	22	-	2,00	40	-
		ШТ		3,55				-	-	-	-
26	Ц8-153-6	-ТО ЖЕ, СЕЧ ДО 70ММ2	4,00	-	-	18	5	-	2,00	8	-
		ШТ		4,57				-	-	-	-
27	Ц8-153-27	-ЗАДЕЛКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ ДО 2,5ММ2	10,00	-	-	6	4	-	0,56	6	-
		ШТ		0,67				-	-	-	-
28	Ц8-153-28	-ТО ЖЕ, ДО 10ММ2	8,00	-	-	6	3	-	0,66	5	-
		ШТ		0,69				-	-	-	-
29	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	4,00	-	-	6	2	-	1,00	4	-
		ШТ		1,61				-	-	-	-
30	Ц8-471-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 63Х63Х6ММ	0,60	-	-	16	3	-	9,00	5	-
		10ШТ		26,60				-	0,26	-	-
31	Ц8-472-3	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,25	-	-	10	5	-	39,00	10	-
		100М		39,30				-	0,52	-	-
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,10	-	-	38	3	-	61,00	6	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
33	1504-06042	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-25У3=ПВ2-25 М3Б	3,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,08	ОСТ 16 0,526,001-77		1,20				-	-	-	-
		ШТ									
34	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66 СЕЧ 4Х2,5ММ2	0,08	-	-	24	-	-	-	-	-
	К=1,3										
		1000М		295,10				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С151-1094 К=1,2	-ТО ЖЕ,3Х10+1Х6ММ2 1000М	0,08	-	-	36	-	-	-	-	-
				448,80				-	-	-	-
36	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ, 3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,03	-	-	31	-	-	-	-	-
				1044,00				-	-	-	-
37	С151-1097 К=1,2	-ТО ЖЕ, 3Х35+1Х16ММ2 1000М	0,03	-	-	31	-	-	-	-	-
				1044,00				-	-	-	-
38	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,05	-	-	8	-	-	-	-	-
				166,00				-	-	-	-
39	1509 ДОП 20	-КАБЕЛЬ МАРКИ КГ СЕЧ 3Х1,5ММ2 М	100,00	-	-	20	-	-	-	-	-
				0,20				-	-	-	-
40	1509 ДОП 20 К=1,2	-ТО ЖЕ, СЕЧ 3Х2,5+1Х1,5ММ2 М	230,00	-	-	74	-	-	-	-	-
				0,32				-	-	-	-
41	1509 ДОП20 К=1,2	-ТО ЖЕ, СЕЧ3Х6+1Х4ММ2 М	215,00	-	-	127	-	-	-	-	-
				0,59				-	-	-	-
42	1509 ДОП58-61	-ТО ЖЕ, СЕЧ 3Х25+1Х10ММ2 М	300,00	-	-	642	-	-	-	-	-
				2,14				-	-	-	-
43	1509 СТР86	-ПРОВОД МАРКИ РПМ СЕЧ 5Х1,5ММ2 М	300,00	-	-	93	-	-	-	-	-
				0,31				-	-	-	-
44	241649 П1-053	-ГИБКИЙ МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х32 М	25,00	-	-	11	-	-	-	-	-
				0,44				-	-	-	-
45	241649П1-055	-ТО ЖЕ, Р3-Ц-Х50 М	25,00	-	-	21	-	-	-	-	-
				0,84				-	-	-	-
46	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	90,00	-	-	36	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
47	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8 М	35,00	-	-	18	-	-	-	-	-
				0,51				-	-	-	-
48	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ,ГОСТ	30,00	-	-	60	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2362-75 ДИАМЕТРОМ 80ММ		2,00				-	-	-	-
				М							
49	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	1,50	-	-	2	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
				10ШТ							
50	С113-112	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-32	0,60	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,48				-	-	-	-
				10ШТ							
51	С113-114	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-50	0,50	-	-	2	-	-	-	-	-
				3,37				-	-	-	-
				10ШТ							
52	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,48				-	-	-	-
				10ШТ							
53	С113-121	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-32	1,20	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,67				-	-	-	-
				10ШТ							
54	С113-123	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-50	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,44				-	-	-	-
				10ШТ							
55	2405-1263	-КОРОБА=У1080УЗ ТУ36-2158-81	25,00	-	-	279	-	-	-	-	-
	К=1,073			ШТ							
				11,16				-	-	-	-
56	2405-1264	-КОРОБА=У1081УЗ ТУ36-2158-81	5,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,073			ШТ							
				3,43				-	-	-	-
57	2405-1265	-КОРОБА=У1082УЗ ТУ36-2158-81	5,00	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,073			ШТ							
				3,43				-	-	-	-
58	2405-1266	-КОРОБА=У1083УЗ ТУ36-2158-81	5,00	-	-	18	-	-	-	-	-
	К=1,073			ШТ							
				3,65				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2405-1269	-КОРОБА=У1086У3 ТУ36-2158-81	2,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,073	ШТ		1,89				-	-	-	-
60	2405-1270	-КОРОБА=У1087У3 ТУ36-2158-81	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,073	ШТ		0,64				-	-	-	-
61	2405-1271	-КОРОБА=У1115У3 ТУ36-2158-81	20,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	К=1,073	ШТ		1,07				-	-	-	-
62	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,05	-	-	17	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		337,68				-	-	-	-
63	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,05	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		139,36				-	-	-	-
64	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,10	-	-	9	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		90,05				-	-	-	-
65	2405-1661	-ПАТРУБКИ=У482 У3 ТУ 36-1447-77	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		160,80				-	-	-	-
66	2405-1663	-ПАТРУБКИ=У479У3 ТУ 36-1447-82	0,02	-	-	7	-	-	-	-	-
	К=1,072	1000ШТ		471,68				-	-	-	-
67	2405-1475	-МУФТЫ=ТР-5У3 ТУ36-1447-82	10,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,15				-	-	-	-
68	2405-1477	-МУФТЫ=ТР-8У3 ТУ36-1447-77	15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,34				-	-	-	-
69	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	22,00	-	-	12	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,54				-	-	-	-
70	2405-1718	-ПРОФИЛИ=К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,36				-	-	-	-
71	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	5,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,86				-	-	-	-
72	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	7,00	-	-	10	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		1,45				-	-	-	-
73	2405-1347	-КОРОБКИ=У996У3 ТУ36-1689-81	3,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	К=1,073	ШТ		1,61				-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		583	1096	328	150		573	-
			РУБ.					50		64	
	НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				478				
	ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.		32	-	-	-	-	-	-
			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		615	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			1684					
		ИТОГО:	РУБ.			2780	328	150		637	-
			РУБ.					50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			287	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		24	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		615	3067	380	150		661	-
			РУБ.					50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		615	3311	380	150		661	-
			РУБ.					50			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		3926	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		661	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	430	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 23937-05 16209
709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 МАРКИ ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,010 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,008 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	139,00	-	6	6	-	282,00	13
		100М3		139,00	-			-	-	-
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	4
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8	8	-		17
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			8	8	-		17
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 2 23937-05 18209

709-9-100.89 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-

СОСТАВИЛ СТ,ИНЖЕНЕР Г,Л,ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД, ИНЖЕНЕР Т,А,ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 23937-05 18120
709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ТП 709-9-100.89

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,029 ТЫС.РУБ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ,
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,029 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,199 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД,	МОНТАЖ, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501	0,02	-	-	8	3	-	248,00	5	-
		100ШТ		386,00				-	3,64	-	-
2	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,05	-	-	6	2	3	81,00	4	-
		100ШТ		116,00				1	23,48	1	-
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,22	-	-	61	13	13	103,00	23	-
		100ШТ		278,00				4	23,48	5	-
4	Ц8-608-1	-СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА	0,02	-	-	1	1	-	56,00	1	-
		100ШТ		41,60				-	0,12	-	-
5	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,15	-	-	7	2	-	17,00	3	-
		100ШТ		43,90				-	0,36	-	-
6	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР	0,48	-	-	26	11	11	43,00	21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 25ММ		54,00				5	12,55	6	-
		100М									
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА В КРОНШТЕЙНЫ	0,25	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
8	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ, ПОСЛЕДУЮЩЕГО	0,25	-	-	1	-	-	2,00	-	-
		100М		1,21				-	-	-	-
9	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,48	-	-	5	3	-	11,00	5	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
10	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,22	-	-	257	99	96	41,00	173	-
				60,80				35	10,84	46	-
		100М									
11	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	-	-	1	-	-	28,00	-	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
12	1517 ДОП К=1,076	-МИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501	2,00	-	-	84	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
13	1507 ДОП15 П1-197 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11Х100	27,00	-	-	158	-	-	-	-	-
		ШТ		5,84				-	-	-	-
14	1507-2001	-СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ=ВЗГ-14У1	2,00	-	-	43	-	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ16-545.294-80		21,26				-	-	-	-
		ШТ									
15	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	2,70	-	-	3	-	-	-	-	-
		10ШТ		1,08				-	-	-	-
16	290902 П55 К=1,082	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ 0-1-02-6/220	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,45				-	-	-	-
17	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	50,00	-	-	20	-	-	-	-	-
				0,40				-	-	-	-
		М									
18	С113-111	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ ДЛИННЫЕ ГОСТ 8955-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ПУ ДУ-25	0,80	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,25				-	-	-	-
		10ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	1,60	-	-	1	-	-	-	-	-
		10ШТ		0,48				-	-	-	-
20	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	15,00	-	-	13	-	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ		0,86				-	-	-	-
21	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	30,00	-	-	49	-	-	-	-	-
		ШТ		1,63				-	-	-	-
22	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,21	-	-	35	-	-	-	-	-
		1000М		166,00				-	-	-	-
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,27	-	-	51	-	-	-	-	-
		1000М		190,00				-	-	-	-
24	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,05	-	-	1	-	-	-	-	-
		1000М		22,00				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	375	135	123		236	-
			РУБ.					45		58	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				258				
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		-	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			459					
		ИТОГО:	РУБ.			834	135	123		294	-
			РУБ.					45			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 4 23937-05 18120
709-9-100-89 Альбом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		10	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	952	154	123		304	-
			РУБ.					45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		-	1029	154	123		304	-
			РУБ.					45			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		1029	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 488

709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ I АРI-4
КЖ1-5
КМ1-23

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,111 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1379 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,075 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНУ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНУ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АВТОДОРОГИ								
1	Е1-231 ЭСНТ29-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД АВТОДОРОГИ 1000М3	0,64	44,88 -	44,88 15,73	29	-	29 10	- 22,65	- 15
		ЦЕНА: 40,8.1,1								
2	Е1-238 ЭСНТ29-9 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ДО 20М 1000М3	0,64	35,53 -	35,53 12,43	23	-	23 8	- 17,90	- 11
		ЦЕНА: 32,3,1,1								
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,64	104,23 4,11	99,92 39,79	67	3	65 26	8,33 57,30	5 37
		ЦЕНА: 91,2+86,89.0,15								
4	С310-1 СНПТЧ1 СТР28	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	1123,50	0,29 0,06	- -	326	67	- -	0,09 -	101 -
5	Е27-19 ЭСНТ7-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА М3	285,40	8,68 0,07	0,21 0,05	2477	20	60 14	0,15 0,06	43 17
6	Е27-42	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	14,27	194,50	12,76	2776	25	182	3,30	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ11-1	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2		1,74	4,13			59	5,33	74
		100М2								
7	Е27-51	*ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОСЛОЙНЫХ	14,27	41,10	2,46-	586-	39-	36	4,92-	70
	ЭСНТ12	ОСНОВАНИЙ ПОД ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО РАСЦЕНКЕ Н.42 И 45 ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 12СМ	-	2,73	0,81		-	12	1,04-	15
		100М2								
8	Е27-144	*УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ	14,27	136,61	5,26	1949	38	75	4,83	69
	ЭСНТ34-6	ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА		2,66	1,60			23	2,06	29
		100М2								
9	Е27-164	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	14,27	201,00	4,74	2868	30	67	3,75	54
	ЭСНТ40-1	СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ К 1,2		2,08	1,78			25	2,30	33
		100М2								
10	Е27-165	*НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	1,43	480,00	-	685	-	-	0,14	-
	ЭСНТ40-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО 5СМ		0,06	-			-	-	-
		1000М2								
11	Е27-78	*УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	4,84	551,00	0,71	2667	194	3	74,00	358
	ЭСНТ19-2	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ		40,10	0,21			1	0,27	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13281	338	468		607
			РУБ.					154		204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	195	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1238	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	887	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	887	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
12	Е49-167	*ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ	11,00	11,60	0,20	128	125	2	24,00	264
	ЭСНТ18-3	УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15СМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		11,40	0,08			1	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
13	Е48-169 ЭСЙТ18-5	*ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НАСЫПАЕМОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ	11,00	2,26	-	25	25	-	4,48	49
		НА КАЖДЫЕ 5СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ		2,26	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 20СМ								
		100М2								
14	Е48-214 ЭСЙТ18-6	*ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И	11,00	15,10	-	166	27	-	4,39	48
		ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ		2,42	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			319	177	2		361
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13600	515	470		968
			----					---		---
			РУБ.					155		205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13600	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	405	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1475	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17111	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1379
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1475	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР IIКАТЕГОРИИ ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ МИХАЙЛОВА Н.М.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 1 23937-05 488

709-9-100.89 Альбом 5

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АВТОДОРОГИ	М2	1427,00	13281	16711	9	11	97,66
2	ОЗЕЛЕНЕНИЕ			319	400	-	-	2,34
	ИТОГО:		-	13600	17111	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 23937-05 18064
709-9-100.89 Альбом 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СКЛАД УГЛЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЭСТАКАДОЙ ФОРМА 5

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПКУ15-19.141.544

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЭСТАКАДА НА 3 ВАГОНА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 МАРКИ ЭМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,021 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,018 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБМАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБМАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1504-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В 4АСТОТОЙ 50.60ГЦ.220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2, ПКУ15-19141-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1.00	6.80	7	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
2	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В 4АСТОТОЙ 50.60ГЦ.220В Н.ТОК 10А.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76 0,200 КГ ШТ	4.00	0.95	4	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
3	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ.ПКЕ.КСМ-2.ЛКУ.К 3 ШТ	4.00	1.25	5	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-	
4	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 1 ШТ	4.00	-	-	2	1	-	0,50	2	-	-
				0,45				-	-	-	-	
5	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА	4.00	0,28	1	-	-	-	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 2 18064

709-9-100.89 Альбом 5 23937-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=		-				-	-	-	-
6	1517-1495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	4,00 МТ	0,30 МТ	1	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	18	2	1	-		2	-
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			1				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		МЕФМОНТАЖ -		РУБ.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	18	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		2	1	-		2	-
				РУБ.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	18	3	1	-		2	-
				РУБ.				-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	18	3	1	-		2	-
				РУБ.				-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	21	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-	-

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР Г.Л.ГУРА

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.ПРОХОРОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДЧЕНКО

gost.e-ecolog.ru

20.04.90