ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-02-26.87

ГАРАЖ-СТОЯНКА ПЕРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ (В ПРЕДЕЛАХ 50-100 МАШИНО-МЕСТ)

В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1/83 С КИРПИЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ - II

СМЕТЫ

22658/02
цена 1-33

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

503-02-26.87

ГАРАЖ-СТОЯНКА ПЕРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ (В ПРЕДЕЛАХ 50-100 МАШИНО-МЕСТ)

В КОНСТРУКЦИЯХ 1.020-1/83 с КИРПИЧНЫМИ НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ

АЛЬБОМ - П

СМЕТЫ

Утвержден Госгражданстроем,
приказ № 42 от 25.02.87 г.

Введен в действие ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов,
приказ № 81 от 2 октября 1987 г.

Главный инженер института В.Носков
Руководитель мастерской № 4 Ф.Новиков
Главный архитектор проекта В.Шер

ОГЛАВЛЕНИЕ

			СТР.
1.	Пояснительная записка		- 5
2.	Об"ектная смета №-1	- на строительство гаража--стоянки на 52 машино-места Тип 1 Блок "А"	- 7
3.	Об"ектная смета №-2	- на строительство гаража--стоянки на 100 машино-мест Тип 1 Блок "А-8"	- 9
4.	Об"ектная смета №-3	- на строительство гаража--стоянки на 52 машино-места Тип II Блок "Б"	- 11
5.	Об"ектная смета №-4	- на строительство гаража--стоянки на 100 машино-мест Тип II Блок "Б-4"	- 13
6.	Об"ектная смета №-5	- на строительство гаража--стоянки на 100 машино-мест Тип II Блок "Б-4" (вариант)	- 15
7.	Локальный сметный расчет №-ОС-1-1	- на общестроительные работы гаража-стоянки на 52 машино--места Тип 1 Блок "А"	- 17
8.	Локальный сметный расчет №-ОС-1-2	- на общестроительные работы гаража-стоянки на 100 машино--мест Тип 1 Блок "А-8"	- 25
9.	Локальный сметный расчет №-ОС-1-3	- на общестроительные работы гаража-стоянки на 52 машино--места Тип II Блок "Б"	- 26
10.	Локальный сметный расчет №-ОС-1-4	- на общестроительные работы гаража-стоянки на 100 машино--мест Тип II Блок "Б-4"	- 27
11.	Локальный сметный расчет №-ОС-1-5	- на общестроительные работы гаража-стоянки на 100 машино--мест (вариант)	- 28
12.	Приложение №-1	- на измененную часть проекта для вариантов	- 30
13.	Приложение №-2	- на вариантную часть проекта	- 33

14. Сметный расчет №-1 - на санитарно-технические работы гаража-стоянки на 52 машино-места Тип 1 Блок "А" - 38

15. Сметный расчет №-2 - на санитарно-технические работы гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип 1 Блок "А-8" - 40

16. Сметный расчет №-3 - на санитарно-технические работы гаража-стоянки на 52 машино-места Тип П Блок "Б" - 42

17. Сметный расчет №-4 - на санитарно-технические работы гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип П Блок "Б-4" - 44

18. Сметный расчет №-ЭО-1 - на электротехнические работы гаража-стоянка на 52 машино--места Тип 1 Блок "А" - 46

19. Сметный расчет №-ЭО-2 - на электротехнические работы гаража-стоянки на 100 машино--мест Тип 1 Блок "А-8" - 48

20. Сметный расчет №-ЭО-3 - на электротехнические работы гаража-стоянки на 52 машино--места Тип П Блок "Б" - 50

21. Сметный расчет №-ЭО-4 - на электротехнические работы гаража-стоянки на 100 машино--мест Тип П Блок "Б-4" - 52

22. Смета №-ПА-1-1 - на устроиство спринклернои установки для гаража-стоянки на 52 машино-места Тип 1 Блок "А" - 54

23. Смета №-ПА-1-2 - на устроиство спринклернои установки для гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип 1 Блок "А-8" - 56

24. Смета №-ПА-1-3 - на устроиство спринклернои установки для гаража-стоянки на 52 машино-места Тип П Блок "Б" - 58

25. Смета №-ПА-1-4 - на устроиство спринклерной установки для гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип II Блок "Б-4" - 60

26. Смета №-НС-1-1 - на приобретение и монтаж насосной станции пожаротушения (для всех типов) - 62

27. Смета №-АВ-1-1 - на монтаж автоматизации теплового пункта (для всех типов) - 64

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К типовым материалам для проектирования гаража-стоянки переменной вместимости в пределах 50-100 машино-мест для строительства на средства гаражных кооперативов в каркасе серии 1.020-1/83.

Определение сметной стоимости на стадии "проект" произведено в соответствии с Инструкцией СН-227-82 на основании укрупненных показателей, сметы к типовому проекту №-503-2-1, принятому в качестве аналога, с приведением к уровню цен 1984 года путем применения индекса пересчета.

Характеристика проекта-аналога.

1. Фундаменты под колонны	-	сборные железобетонные башмаки по серии ИИ-04-1 вып.6.
2. Фундаменты и наружные стены	-	сборные блоки по ГОСТ"у 13579-78.
3. Каркас	-	колонны сборные железобетонные по серии ИИ-23-170, ИИ-23-2/70 и индивидуальные.
4. Стены внутренние	-	из обыкновенного глиняного кирпича.
5. Покрытие	-	сборные железобетонные плиты по серии ИИ-24-8, ИИ-24-9, 1.141 вып.2, 10, 11, 12.
6. Кровля	-	рулонная с внутренним водостоком.
7. Ворота и двери	-	по серии 1.136-10, 1.135-1 Ал.1.
8. Полы	-	бетонные, из керамическои плитки.
9. Лестницы	-	сборные железобетонные ступени по серии 1.151-1 вып.1.
10. Внутренняя отделка	-	естественная поверхность, известковая и водоэмульсионная окраска.

На изменяемую часть проекта (для варианта) составлены дополнительные расчеты по прямым единичным расценкам в ценах 1984 года.

Накладные расходы приняты на : общестроительные работы - 16,50%
внутренние санитарно-технические работы - 13,30%
металлоконструкции - 8,60%
плановые накопления- 8,00%

Об"ектные сметы, с учетом задания, составлены для двух типов гаражеи и двух видов блокировки, а также на вариант с размещением спортплощадки на кровле.

ТАБЛИЦА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

№ п п	Наименование затрат	Тип 1 Блок "А"	Тип 1 Блок "А-8"	Тип II Блок "Б"	Тип II Блок "Б-4"	Тип II Блок "Б-4" (вариант)
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая сметная стоимость	151,17	246,11	162,34	246,44	287,85
2	Строительно--монтажных работ	140,69	235,53	151,85	235,86	277,27
3	Оборудование	10,48	10,58	10,49	10,58	10,58
4	Прочие	-	-	-	-	-

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №-1

На строительство гаража-стоянки на 52 машино-места Тип 1, Блок "А"

Сметная стоимость 151,17 тыс.руб.

В ценах, введенных с 1/1-1984 г.

№№ п п смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наименование един. измерен.	Количество един. измер.	Стоимость единицы измерен.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ОС-1-1	Общестроительные работы	107,85	-	-	-	107,85	м3	4476,72	24,09
2 Расчет №-1	Санитарно-технические работы	13,90	-	-	-	13,90	м3	4476,72	3,10
3 ЭО-1	Электротехнические работы	-	3,54	0,13	-	3,67	м3	4476,72	0,82
4 ПА-1-1	Спринклерная установка	-	3,05	-	-	3,05	м3	-	-
5 НС-1-1	Насосная станция пожаротушения	-	5,39	8,19	-	13,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	АВ-1-1	Автоматизация теплового пункта	-	0,26	1,66	-	1,92	-	-	-
		Итого :	121,75	12,24	9,98	-	143,97	-	-	-
7	СН-227--82	Неучтенные работы и затраты - 5%	6,09	0,61	0,50	-	7,20	-	-	-
		Всего по об"ектнои смете :	127,84	12,85	10,48	-	151,17	м3 мест	4476,72 52,0	33,77 2907,12

Главныи архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №-2

На строительство гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип 1, Блок "А-8"

Сметная стоимость 246,11 тыс.руб.

В ценах, введенных с 1/1-1984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наимен. един. измер.	Количество един. измер.	Стоимость единиц измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОС-1-2	Общестроительные работы	183,39	-	-	-	183,39	м3	8059,2	22,75
2	Расчет №-2	Санитарно-технические работы	23,22	-	-	-	23,22	м3	8059,2	2,88
3	ЭО-2	Электротехнические работы	-	5,92	0,23	-	6,15	м3	8059,2	0,76
4	ПА-1-2	Спринклерная установка	-	6,13	-	-	6,13	-	-	-
5	НС-1-1	Насосная станция пожаротушения	-	5,39	8,19	-	13,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	АВ-1-1	Автоматизация теплового пункта	–	0,26	1,66	–	1,92	–	–	–
		Итого :	206,61	17,70	10,08	–	234,39	–	–	–
7	СН-227--82	Неучтенные работы и затраты – 5%	10,33	0,89	0,50	–	11,72	–	–	–
		Всего по об"ектной смете :	216,94	18,59	10,58	–	246,11	м3 мест	8059,2 100,0	30,54 2461,10

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №-3

На строительство гаража-стоянки на 52 машино-места Тип II, Блок "Б"

Сметная стоимость 162,34 тыс.руб.

В ценах, введенных с 1/1-1984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наимен. един. измер.	Количество един. измер.	Стоимость единиц измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОС-1-3	Общестроительные работы	116,80	-	-	-	116,80	м3	4848,48	24,09
2	Расчет №-3	Санитарно-технические работы	15,05	-	-	-	15,05	м3	4848,48	3,10
3	ЭО-3	Электротехнические работы	-	3,84	0,14	-	3,98	м3	4848,48	0,82
4	ПА-1-3	Спринклерная установка	-	3,28	-	-	3,28	м3	-	-
5	НС-1-1	Насосная станция пожаротушения	-	5,39	8,19	-	13,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	АВ-1-1	Автоматизация теплового пункта	–	0,26	1,66	–	1,92	–	–	–
		Итого :	131,85	12,77	9,99	–	154,61	–	–	–
7	СН-227--82	Неучтенные работы и затраты – 5%	6,59	0,64	0,50	–	7,73	–	–	–
		Всего по об"ектной смете :	138,44	13,41	10,49	–	162,34	м3 мест	4848,48 52,0	33,48 3121,92

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №-4

На строительство гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип II, Блок "Б-4"

Сметная стоимость 246,44 тыс.руб.

В ценах, введенных с 1/1-1984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наимен. един. измер.	Количество един. измер.	Стоимость единиц измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОС-1-4	Общестроительные работы	183,59	-	-	-	183,59	м3	8069,88	24,64
2	Расчет №-4	Сантехнические работы	23,25	-	-	-	23,25	м3	8069,88	2,88
3	ЭО-4	Электротехнические работы	-	5,93	0,23	-	6,16	м3	8069,88	0,76
4	ПА-1-4	Спринклерная установка	-	6,21	-	-	6,21	-	-	-
5	НС-1-1	Насосная станция пожаротушения	-	5,39	8,19	-	13,58	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	АВ-1-1	Автоматизация теплового пункта	–	0,26	1,66	–	1,92	–	–	–
		Итого :	206,84	17,79	10,08	–	234,71	–	–	–
7	СН-227--82	Неучтенные работы и затраты – 5%	10,34	0,89	0,50	–	11,73	–	–	–
		Всего по об"ектной смете :	217,18	18,68	10,58	–	246,44	м3 мест	8069,88 100,0	30,54 2464,40

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №-5

На строительство гаража-стоянки на 100 машино-мест Тип II Блок "Б-4"
(вариант)

Сметная стоимость 287,85 тыс.руб.

В ценах, введенных с 1/1-1984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наимен. един. измер.	Количество един. измер.	Стоимость единиц измерен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОС-1-5	Общестроительные работы	223,03	-	-	-	223,03	м3	8069,88	29,10
2	Расчет №-4	Сантехнические работы	23,25	-	-	-	23,25	м3	8069,88	2,88
3	ЭО-4	Электротехнические работы	-	5,93	0,23	-	6,16	м3	8069,88	0,76
4	ПА-1-4	Спринклерная установка	-	6,21	-	-	6,21	м3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	НС-1-1	Насосная станция пожаротушения	-	5,39	8,19	-	13,58	-	-	-
6	АВ-1-1	Автоматизация теплового пункта	-	0,26	1,66	-	1,92	-	-	-
		Итого :	246,28	17,79	10,08	-	274,15	-	-	-
7	СН-227--82	Неучтенные работы и затраты - 5%	12,31	0,89	0,50	-	13,70	-	-	-
		Всего по об"ектной смете :	258,59	18,68	10,58	-	287,85	м3 мест	8069,88 100,0	35,67 2878,5

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип 1, Блок "А"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ОС-1-1

На общестроительные работы гаражного блока на 52 автомашины

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
107,85 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "Проект" в ценах, введенных с 1/1-1984 г. и типового проекта-аналога №-503-2-1

Показатели по смете :

Об"ем здания	4476,72	м3
Стоимость 1 м3 здания	24,09	руб.

№ п п	№ № ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Типовой проект №-503-2-1 Смета №-ОС-1-1 в ценах 1969 г.	м3	6303,60	21,02	Общестроительные работы подземного гаража-стоянки вместимостью 50 легковых автомобилей а) Исключается из сметы проекта-аналога	132501,67
					1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1	1-325	100м3	38,60	14,40	Разработка сухого грунта II-и группы экскаватором обратная лопата емкостью 0,5 м3 с погрузкой в самосвалы	555,84
2	Цен.№-3 часть 1	тн	6755,00	0,25	Транспорт грунта на 1 км	1688,75

1	2	3	4	5	6	7
3	1-438 1-439	100м3	11,90	7,86	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 50 м, с учетом обваливания	93,53
4	1-824	100м3	11,90	12,40	Уплотнение грунта	147,56
5	1-779	100м2	21,90	3,84	Планировка площадки ручным способом	84,10
					Итого по разделу 1 руб:	2569,78
					II. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ	
1	13-30	м2	387,09	0,56	Гидроизоляция стен горячим битумом	216,77
2	Ц С Ц п.3473	м3	14,82	42,55	Блоки фундаментные стаканного типа Ф-21-3 из бетона М-300, весом более 5 тонн	630,59
3	Ц.1 ч.1У табл.46	тн	0,54	173,00	Арматура класса А-1	93,42
4	Ц.1 ч.1У табл.46	тн	0,76	184,00	То же, класса А-II	139,84
5	11-29-71	м3	284,89	3,59	Укладка бетонных блоков об"емом более 0,4 м3	1022,76
6	СЗСЦ п.4213	м3	284,89	35,60	Стоимость блоков из тяжелого бетона М-100 сплошного сечения	10142,08
7	11-28-71	м3	6,59	6,10	Укладка бетонных блоков об"емом до 0,4 м3	40,20

1	2	3	4	5	6	7
8	СЗСЦ п.4201	м3	6,59	36,20	Стоимость блоков из тяжелого бетона М-100 сплошного сечения	238,56
					Итого по разделу II руб:	12524,22
					III. КАРКАС	
1	Ц С Ц п.3750	м3	18,70	63,45	Ригели сборные железобетонные длиной более 3 м из бетона М-200	1186,52
2	Ц С Ц п.3428	м3	19,71	67,00	Колонны сборные железобетонные с консолями в две стороны об"емом от 0,2 до 1 м3 из бетона М-300, высотои до 6,5 м	1320,57
3	Ц.1 ч.1У табл.46	тн	0,34	190,30	Стоимость арматуры класса А-1	64,70
4	--"--	тн	2,39	202,40	То же, класса А-II	483,74
5	--"--	тн	2,42	341,00	Закладнне детали	825,22
6	--"--	тн	9,94	194,00	Арматура класса А-Ш для ригелеи	1928,36
7	--"--	тн	0,69	214,00	То же, класса В-1	147,66
8	--"--	тн	3,12	235,00	То же, класса А-1У	733,20
9	--"--	тн	3,67	310,00	То же, закладные детали	1137,70
					Итого по разделу III руб:	7827,67

1	2	3	4	5	6	7
					1У. ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ	
					Полностью раздел руб:	43942,28
					УШ. ПОЛЫ	
1	16-116 16-117	м2	153,40	0,23	Покрытие пандуса из асфальтобетона толщиной 50 мм	35,28
2	Ц С Ц п.314	м2	1431,90	0,31	Покрытие бетонное толщиной 20 мм	443,89
3	--"--	тн	10,21	11,50	Асфальтобетонная смесь	117,42
4	--"-- п.15	м3	29,21	24,60	Бетон тяжелый М-200	718,57
5	6-43	м3	15,43	2,33	Подготовка под полы из бетона М-200	35,95
6	16-82	м2	153,40	0,20	Цементная стяжка по плитам пандуса толщиной 50 мм	30,68
7	19-145	м2	153,40	0,79	Армирование стяжки сеткой	121,19
8	Ц С Ц п.98	м3	8,13	17,90	Раствор тяжелый цементный М-100	145,53
9	Ц С Ц п.15	м3	15,74	24,60	Бетон тяжелый М-200	387,20
					Итого по разделу УШ руб:	2035,71

1	2	3	4	5	6	7
					1Х. ЛЕСТНИЦЫ	
					Полностью раздел руб:	2186,07
					Итого исключается руб:	71085,67
					Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями с К-1,2349 руб:	87783,69
					б) ДОБАВЛЯЕТСЯ :	
					П. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ	
1	Ц С Ц п.3473	м3	30,00	40,00	Блоки фундаментные стаканного типа марки 1Ф 15,8-2 из бетона М-200, массои до 5 тонн	1200,00
2	Ц.1 ч.1У табл.46	тн	0,41	173,00	Стоимость арматуры класса А-1	70,93
3	--"--	тн	0,43	194,00	То же, класса А-Ш	83,42
4	13-35	м3	248,00	3,47	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен из кирпича глиняного обыкновенного высотои до 5 м	860,56
5	СЗСЦ п.325	т.шт	96,72	47,50	Кирпич глиняныи обыкновенныи	4594,20
6	--"--	м3	58,53	16,10	Раствор кладочныи М-75	942,33
7	13-301	м2	14,30	15,70	Закладка проемов стеклоблоками	224,51
					Итого по разделу П руб:	7975,95

1	2	3	4	5	6	7
				Ш. КАРКАС		
1	Ц С Ц п.3750	м3	33,28	69,06	Ригели сборные железобетонные из бетона М-400	2298,32
2	Ц.1 р.1У табл.46	тн	0,21	173,00	Арматура класса А-1	36,33
3	—"—	тн	2,28	194,00	То же, класса А-Ш	442,32
4	—"—	тн	2,04	224,00	Арматура класса Ат-У	456,96
5	—"—	тн	0,39	214,00	Арматура класса Вр-1	83,46
6	—"—	тн	1,15	310,00	Закладные детали	356,50
7	Ц С Ц п.3428	м3	11,40	67,00	Колонны сборные железобетонные из бетона М-300 сечением 30х30 см от 0,2 до 1 м3 с консолями в две стороны длинои до 6,5 м	763,80
8	Ц.1 ч.1У табл.46 К-1,1	тн	0,10	190,30	Арматура класса А-1	19,03
9	—"—	тн	0,81	202,40	Арматура класса А-Ш	163,94
10	—"—	тн	0,60	341,00	Закладные детали	204,60
					Итого по разделу Ш руб.:	4825,26
				УШ. ПОЛЫ		
1	16-40	м3	71,60	6,11	Подготовка из песка толщинои 50 мм	437,48
2	16-116	м2	1431,90	0,72	Пол из асфальто-бетона толщинои 100 мм	1030,97

1	2	3	4	5	6	7
					Цена: 0,18х4,00	
3	Ц С Ц п.314	тн	345,50	11,50	Асфальтобетонная смесь	3973,25
					Итого по разделу УШ руб.:	5441,70
					X. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	
1	13-58	100м2	16,67	10,30	Расшивка швов кирпичной кладки	171,70
2	17-122	м2	83,20	5,41	Облицовка цоколя плиткой "Кабанчик"	450,11
					Итого по разделу X руб.:	621,81
					Итого добавляется руб.:	18864,73
					Итого с накладными и плановыми накоплениями с К-1,2349 руб.:	23296,06
					Итого стоимость проекта-аналога с учетом изменении 132503-87784+23296	68015,00
		руб. 68015,00		1,18	С индексов пересчета в цены 1984 года	80257,70
		руб.			Стоимость 1 м3 здания проекта-аналога с учетом изменении в ценах 1984 года 80258:6303,60	12,73
		руб. 4476,72		12,73	Стоимость проектируемого об"екта в ценах 1984 года	56988,65
		руб. 56989,00		1,04	На уменьшение об"нма здания с К-1,04	59268,56

1	2	3	4	5	6	7
					Добавляется стоимость работ по приложению №-1 (разделы "Покрытие","Кровля"), как вариантная часть проекта в ценах 1984 года	48585,00
					Всего стоимость проектируемого здания-блока на 52 автомашины	107853,00
					Стоимость 1 м3 здания 107583:4476,72	24,09
					Стоимость 1 машино--места 107853:52	2074,10
		руб.	24,09	419,52	Стоимость 1 секции на 6 автомашин	10106,24

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип 1, Блок "А-8"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ОС-1-2

на общестроительные работы гаража на 100 автомашин

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
183,39 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "проект" в ценах, введенных с 1/1-1984 г. и типового проекта-аналога №-503-2-1

Показатели по смете :
Об"ем здания 8059,2 м3
Стоимость 1 м3 22,75 руб.

№№ п п	№№ расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1		м3			Об"ем проектируемого здания	6059,20
2		а.м.			Вместимость	100,00
3	ОС-1-1	руб.			Стоимость 1 м3 здания Цена: 12,73+48585: :4476,72	23,58
4	—"—	руб.	8059,20	23,58	Стоимость проектируемого об"екта	190035,94
5	—"—	руб.	190036,00	0,965	На увеличение об"ема с К-0,965	183384,74
6	—"—				Стоимость 1 м3 183385:8059,2	22,75
					Стоимость 1 машино-места 183385:100	1833,35

Главный архитектор проекта В.Шер
Составила Т.Сахно

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип 1,Блок "Б"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ОС-1-3

на общестроительные работы гаражного блока на 52 автомашины

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
116,80 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "проект" в ценах, введенных с 1/1-1984 г.

Показатели по смете :

Об"ем здания 4848,48 м3

Стоимость 1 м3 здания 24,09 руб.

№ № п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1		м3			Об"ем проектируемого здания	4848,48
2		а.м.			Вместимость	52,00
3	ОС-1-1	руб.			Стоимость 1 м3 здания	24,09
4		руб.	4848,48	24,09	Стоимость проектируемого здания-блока на 52 автомашины	116800,00
5		руб.			Стоимость 1 машино-места 116800:52	2246,15
6		руб.	24,09	786,24	Стоимость 1 секции на 12 автомашин	18941,00

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип 1, Блок "Б-4"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ОС-1-4

на общестроительные работы гаража на 100 автомашин

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
183,59 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "проект" и типового проекта-аналога №-503-2-1

Показатели по смете :

Об"ем здания	8069,88	м3
Стоимость 1 м3 здания	22,75	руб.

№ № п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1		м3			Об"ем проектируемого здания	8069,88
2		а.м.			Вместимость	100,00
3	ОС-1-2	руб.			Стоимость 1 м3 здания	22,75
4		руб.	8069,88	22,75	Стоимость проектируемого здания-блока на 100 автомашин	183590,00
5		руб.			Стоимость 1 машино-места 183590:100	1835,90

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип II, Блок "Б-4"
(Вариант с размещением спортплощадки на кровле)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ОС-1-5

на общестроительные работы гаража на 100 автомашин
(вариант)

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
223,03 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "проект" и типового проекта-аналога №-503-2-1

Показатели по смете :

Об"ем здания 8069,88 м3

Стоимость 1 м3 здания 27,64 руб.

№№ п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	ОС-1-1	руб.			Стоимость неизменяемой части здания (без разделов "Перекрытие", "Кровля")	80258,00
2		руб.			Добавляется стоимость раздела "Лестницы" из сметы проекта-аналога	2186,07
3		руб.			Исключается стоимость раздела III "Каркас" из подраздела "б" сметного расчета ОС-1-1	4855,26
					Итого исключается руб.: 4855,26-2186,07	2669,91
			2669,19	1,2349	Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями с К-1,2349 руб.:	3296,00

1	2	3	4	5	6	7
		руб.	3296,00	1,18	С индексом пересчета в цены 1984 г.	3889,00
					Итого стоимость проекта-аналога с учетом изменении 80258-3889	76369,00
					Стоимость 1 м3 здания проекта--аналога с учетом изменении в ценах 1984 года 76369:6303,60	12,12
		руб.	8069,88	12,12	Стоимость проектируемого об"екта в ценах 1984 года	97807,00
					На увеличение об"ема здания с К-0,965	94384,00
					Добавляется стоимость работ по приложению №-2 (раздел "Каркас", "Покрытие", "Кровля") как вариантная часть проекта в ценах 1984 года	128650,00
					Всего стоимость проектируемого здания-блока на 100 автомашин со спортплощадкой на кровле	223034,00
					Стоимость 1 м3 здания 223034:8069,88	27,64
					Стоимость 1 машино--места 223034:100	2230,34

Главный архитектор проекта В.Шер

Составила Т.Сахно

Приложение №-1

на измененную часть проекта для вариантов

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
48,59 тыс.руб.

Основание : материалы на стадии "проект" по ЕРЕР-84г.

№№ п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
				1У. ПОКРЫТИЕ		
1	7-226	шт	143,00	3,09	Укладка сборных железобетонных плит покрытия шириной 1,5 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажного элемента до 5 тн и высоте здания до 30 метров	441,87
2	Пр-нт 06-08 п.9-1056	м2	1235,41	8,67	Стоимость сборных железобетонных плит марки ПК 68.15-8 Цена: (6,00+0,20х3+ +1,90)х1,02	10711,00
3	—"—	м2	141,70	8,87	То же, плит марки ПК 68.9-8 Цена: (6,00+0,20х4+ +1,90)х1,02	1256,88
4	—"— п.9-1056	м3	173,36	0,82	Реквизит Цена: 0,80х1,02	142,16
5	Ц С Ц	тн	433,40	5,38	Транспортные расходы Цена: 5,27х1,02	2331,69

1	2	3	4	5	6	7
6	6-6	м3	8,00	49,23	Монолитные железобетонные участки из бетона М-200	393,84
7	Ц.1 ч.П п.10	тн	0,64	338,00	Стоимость арматуры приведенной класса А-1	216,32
					Итого по разделу 1У руб.:	15493,80
					У. КРОВЛЯ	
1	12-299 12-300	100м2	14,13	76,90	Устроиство стяжки из цементного раствора толщиной 25 мм по плитам Цена: 51,6+2,53х10	1086,60
2	12-289	"	14,13	49,90	Пароизоляция из одного слоя гидроизола	705,09
3	12-299 12-300	"	28,26	89,55	Стяжка из цементного раствора толщиной 30 мм Цена: 51,60+2,53х15	2530,68
4	12-286 К-1,5	"	14,13	25,95	Утепление из пеностекла - 300 кг/м3 толщиной 15 см	366,67
5	Ц.1 ч.1 п.55	м3	218,40	55,70	Стоимость блоков пеностеклянных	12164,90
6	12-150	100м2	14,13	401,00	Кровля из 4-х слоев гидроизола на битумной мастике с защитным слоем гравия, втопленным в битум	5666,13
7	12-2800	"	0,99	192,00	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	190,08

1	2	3	4	5	6	7
8	12-276	100м2 фасад.	13,79	28,90	Обделки на фасадах, включая водосточные трубы	398,53
9	12-281 12-282 примен.	1 шахта	1,00	12,59	Устроиство решеток над вентшахтами	12,59
					Итого по разделу У руб.:	23121,25
					Итого по расчету руб.:	38615,01
					Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями с К-1,2582 руб.:	48585,50

Составила Т.Сахно

Приложение №-2

на вариантную часть проекта

Сметная стоимость в ценах,
введенных с 1/1-1984 г.

128,65 тыс.руб.

Основание : материалы на
стадии "проект" по ЕРЕР-84г.

№№ п п	№№ расц.	ед. изм.	Един.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6		7
			1У. КАРКАС				
1	Ц С Ц п.9-51	м3	40,56	92,81	Стоимость колонн прямоугольного сечения 40х40 см из бетона М-500 с консолями в две стороны об"емом от 0,2 до 1 м3 Цена: 87,10+0,82+1,63х2		3764,37
2	—"— техн.ч.	тн	0,27	229,00	Стоимость арматуры класса А-1		61,83
3	—"—	тн	3,43	250,00	То же, класса А-Ш		857,50
4	—"—	тн	1,69	413,00	То же, закладных деталеи		697,97
5	—"—	м3	73,44	75,31	Стоимость ригелеи массои до 5 тонн длинои до 6 м об"емом до 1,5 м3 из бетона М-500 Цена: 69,60+0,82+1,63х3		5530,77

1	2	3	4	5	6	7
6	Ц С Ц техн.ч.	тн	0,64	229,00	Стоимость арматуры класса А-1	146,56
7	—"—	тн	7,78	250,00	То же, класса А-Ш	1945,00
8	—"—	тн	4,50	239,00	То же, класса Ат-У	1075,50
9	—"—	тн	0,85	321,00	То же, класса Вр-1	272,85
10	—"—	тн	3,15	413,00	То же, закладных деталеи	1300,95
11	7-587	шт	8,00	33,61	Установка сборных железобетонных диафрагм жесткости массои до 5 тонн	268,88
12	Ц С Ц п.11-39	м3	13,16	70,30	Стоимость диафрагм из бетона М-300 длинои до 3-х метров	925,15
13	Ц С Ц техн.ч.	тн	0,45	250,00	Стоимость арматуры класса А-Ш	112,50
14	—"—	тн	1,31	321,00	То же, класса Вр-1	420,51
15	—"—	тн	0,21	413,00	То же, закладных деталеи	86,73
16	—"—	тн	5,05	178,00	Металлизация закладных деталеи	898,90
					Итого по разделу 1У руб.:	18365,97
					1У. ПОКРЫТИЕ	
1	7-226	шт	250,00	3,09	Укладка сборных железобетонных плит покрытия шириной 1,5 м по ригелям с полками при наибольшеи массе монтажных элементов	772,50

1	2	3	4	5	6	7
					до 5 тн и высоте здании до 30 метров	
2	Пр-нт 06-08 п.9-1056	м2	2348,30	9,75	Стоимость сборных железобетонных плит марки ПК 68.15-12 Цена: (6,00+0,20х3+ +2,96)х1,02	22895,93
3	—"—	м2	128,80	9,96	То же, марки ПК 68.9-12 Цена: (6,00+0,20х4+ +2,96)х1,02	1282,85
4	—"—	м3	311,20	0,82	Реквизит Цена: 0,80х1,02	255,18
5	Ц С Ц	тн	778,00	5,38	Транспортные расходы Цена: 5,27х1,02	4185,64
6	6-6	м3	8,00	49,23	Монолитные железо-бетонные участки из бетона М-200	393,84
7	Ц.1 ч.II п.10	тн	0,64	338,00	Стоимость арматуры приведеннои к классу А-1	216,32
					Итого по разделу 1У руб.:	30002,26
			У. КРОВЛЯ			
1	12-299 12-300	100м2	26,08	76,90	Устроиство стяжки из цементного раст-вора толщинои 25 мм по плитам Цена: 51,60+2,53х10	2005,55
2	12-289	"	26,08	49,90	Пароизоляция из одно-го слоя гидроизола	1301,39
3	12-286	"	26,08	25,95	Утепление из керам-зитобетонных плит толщинои 15 см	676,78

1	2	3	4	5	6	7
					Цена: 17,30х1,50	
4	Ц С Ц п.3-146	м3	403,00	16,20	Стоимость плит керамзитобетонных	6528,60
5	12-299 12-300	100м2	52,16	114,85	Стяжка из цементного раствора толщиной 40 мм Цена: 51,6х2,53х25,0	5990,58
6	11-16 11-17	"	26,08	349,00	Гидроизоляция из 4-х слоев гидроизостеклоизола Цена: 118,0+77х3,00	9101,92
7	Ц.1 ч.1	м2	11684,00	0,69	Разница в стоимости материалов по расценке Цена: 1,08-0,39	8061,96
8	11-16	100м2	26,08	195,28	Один слои гидростеклоизола Цена: 118,00+(1,08--0,39)х112,00	5092,90
9	12-309	"	26,08	17,00	Два слоя промасленнои бумаги Цена: (36,50-25х112)х2	443,36
10	Ц.1 ч.1 п.298	м2	5842,00	0,22	Стоимость бумаги	1285,24
11	12-288	м3	13,50	10,64	Засыпка мелкого песка между двух слоев бумаги Цена: 2,25+7,63х1,10	143,64
12	11-57	100м2	26,08	204,70	Стяжка бетонная толщиной 60 мм Цена: 81,50+15,40х8	5338,56
13	8-59	тн	10,43	194,00	Армирование стяжки	2023,42

1	2	3	4	5	6	7
14	11-85 11-86	100м2	26,08	207,50	Устроиство асфальтового покрытия толщиной 40 мм Цена: 140,00+22,5х3,0	5411,60
15	12-280	"	1,10	192,00	Покрытие парапетов оцинкованной сталью	211,20
16	12-276	100м2 фасад.	8,72	28,90	Обделки на фасадах, включая водосточные трубы	252,01
17	12-281 12-282 прим.	1 шахта	1,00	12,59	Устроиство решеток над вентшахтами	12,59
					Итого по разделу У руб.:	53881,32
					Итого по расчету :	102249,54
					Итого с накладными расходами и плановыми накоплениями с К-1,2582 руб.:	128650,37

Составила Сахно Т.Сахно

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип 1, Блок "А"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-1

на сантехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.

13,90 тыс.руб.

Основание : аналог ТП №-503-2-1 "Гараж на 50 автомашин"

Показатели по смете :

Об"ем здания 4476,72 м3

Стоимость 1 м3 здания 3,10 руб.

№№ п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета №ОВ-1-1	м3	4476,72	0,33	Смета №-ОВ-1-1 на устроиство центрального отопления	1477,32
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1743,33
2	Смета №ОВ-1-2	м3	4476,72	1,56	Смета №-ОВ-1-2 на устроиство вентиляции	6983,68
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	8240,75
3	Смета №ОВ-1-3	м3	4476,72	0,12	Смета №-ОВ-1-3 на устроиство тепло-снабжения калориферов	537,21
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	
4	Смета №ОВ-1-4	м3	4476,72	0,04	Смета №-ОВ-1-4 на устроиство теплового узла	179,07

1	2	3	4	5	6	7
					Итого с пересчетом в цены 1984 г. с К-1,18 руб.:	211,30
5	Смета №ВК-1-1	м3	4476,72	0,16	Смета №-ВК-1-1 на устроиство холодного водоснабжения	716,28
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	845,20
6	Смета №ВК-1-2	м3	4476,72	0,13	Смета №-ВК-1-2 на устроиство горячего водоснабжения	581,97
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	686,73
7	Смета №ВК-1-3	м3	4476,72	0,19	Смета №-ВК-1-3 на устроиство канализации	850,58
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1003,68
					Всего по смете руб.:	13364,79
					На уменьшение об"ема здания с К-1,04 руб.: 13365х1,04	13900,00
					Стоимость 1 м3 здания руб.: 13900:4476,72	3,10

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип 1, Блок "А-8"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-2

на сантехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
23,22 тыс.руб.

Основание : аналог ТП-503-2-1 "Гараж на 50 мест"

Показатели по смете :
Об"ем здания 8059,2 м3
Стоимость 1 м3 здания 2,88 руб.

№№ п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета №ОВ-1-1	м3	8059,20	0,33	Смета №-ОВ-1-1 на устроиство центрального отопления	2659,54
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	3138,00
2	Смета №ОВ-1-2	м3	8059,20	1,56	Смета №-ОВ-1-2 на устроиство вентиляции	12572,35
					Итого с пересчетом в цены 1984 г. с К-1,18 руб.:	14835,00
3	Смета №ОВ-1-3	м3	8059,20	0,12	Смета №-ОВ-1-3 на устроиство тепло-снабжения калориферов	967,10
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1141,00
4	Смета №ОВ1-4	м3	8059,20	0,04	Смета №-ОВ-1-4 на устроиство теплового узла	322,37

1	2	3	4	5	6	7
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	380,00
5	Смета №ВК-1-1	м3	8059,20	0,16	Смета №-ВК-1-1 на устроиство холодного водоснабжения	1289,47
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с к-1,18 руб.:	1522,00
6	Смета №ВК-1-2	м3	8059,20	0,13	Смета №-ВК-1-2 на устроиство горячего водоснабжения	1047,70
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1236,00
7	Смета №ВК-1-3	м3	8059,20	0,19	Смета №-ВК-1-3 на устроиство канализации	1531,25
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1807,00
					Всего по расчету руб:	24059,00
		руб. 24059,00		0,965	На увеличение об"ема здания с К-0,965	23217,00
					Стоимость 1 м3 здания руб. 23217:8059,2	2,88

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип П, Блок "Б"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-3

на сантехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.

15,05 тыс.руб.

Основание : аналог ТП-503-2-1 "Гараж на 50 мест"

Показатели по смете :

Об"ем здания 4848,48 м3

Стоимость 1 м3 здания 3,10 руб.

№ № п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета №ОВ-1-1	м3	4848,48	0,33	Смета №-ОВ-1-1 на устроиство центрального отопления	1600,00
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1888,00
2	Смета №ОВ-1-2	м3	4848,48	1,56	Смета №-ОВ-1-2 на устроиство вентиляции	7563,63
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	8925,08
3	Смета №ОВ-1-3	м3	4848,48	0,12	Смета №-ОВ-1-3 на устроиство тепло-снабжения калориферов	581,82
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	686,54
4	Смета №ОВ-1-4	м3	4848,48	0,04	Смета №-ОВ-1-4 на устроиство теплового узла	193,94

1	2	3	4	5	6	7
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	228,85
5	Смета №ВК-1-1	м3	4848,48	0,16	Смета №-ВК-1-1 на устроиство холодного водоснабжения	775,76
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	915,39
6	Смета №ВК-1-2	м3	4848,48	0,13	Смета №-ВК-1-2 на устроиство горячего водоснабжения	630,30
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	743,76
7	Смета №ВК-1-3	м3	4848,48	0,19	Смета №-ВК-1-3 на устроиство канализации	921,21
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1087,03
					Всего по расчету руб.:	14474,65
		руб. 14474,65		1,04	На уменьшение об"ема здания с К-1,04	15054,00
					Стоимость 1 м3 здания руб.: 15054,0:4848,48	3,10

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип II, Блок "Б-4"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-4

на сантехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
23,25 тыс.руб.

Основание : аналог ТП-503-2-1 "Гараж на 50 мест"

Показатели по смете :

Об"ем здания 8069,88 м3

Стоимость 1 м3 здания 2,88 руб.

№ № п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Смета №ОВ-1-1	м3	8069,88	0,33	Смета №-ОВ-1-1 на устроиство центрального отопления	2663,06
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	3142,41
2	Смета №ОВ-1-2	м3	8069,88	1,56	Смета №-ОВ1-2 на устроиство вентиляции	12589,01
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	14855,04
3	Смета №ОВ-1-3	м3	8069,88	0,12	Смета №-ОВ-1-3 на устроиство тепло-снабжения калориферов	968,39
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1142,70
4	Смета №ОВ-1-4	м3	8069,88	0,04	Смета №-ОВ-1-4 на устроиство теплового узла	322,80

1	2	3	4	5	6	7
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	380,90
5	Смета №ВК-1-1	м3	8069,88	0,16	Смета №-ВК-1-1 на устроиство холодного водоснабжения	1291,18
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1523,59
6	Смета №ВК-1-2	м3	8069,88	0,13	Смета №-ВК-1-2 на устроиство горячего водоснабжения	1049,08
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1237,92
7	Смета №ВК-1-3	м3	8069,88	0,19	Смета №-ВК-1-3 на устроиство канализации	1533,28
					Итого с пересчетом в цены 1984г. с К-1,18 руб.:	1809,27
					Всего по расчету руб.:	24091,82
		руб. 24091,82		0,965	На увеличение об"ема здания с К-0,965	23248,61
					Стоимость 1 м3 здания руб.: 23249:8069,88	2,88

Составила Л.Симонова

Проверила В.Васильева

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип 1, Блок "А"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-30-1

на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
3,67 тыс.руб.
В том числе :
оборудование 0,13 тыс.руб.

Показатели по смете :
Об"ем здания 4476,72 м3
Стоимость 1 м3 здания 0,82 руб.

Основание : аналог типовой проект №-503-2-1

№№ п п	№№ расц.	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Индекс пересчета К-1,18	м3	4476,72	0,15	Силовое оборудование Цена: 0,13х1,18	671,51
					В т.ч.оборудование 10%	67,15
2	—"—	м3	4476,72	0,51	Электроосвещение Цена: 0,43х1,18	2283,13
3	—"—	м3	4476,72	0,07	Слаботочные устроиства Цена: 0,06х1,18	313,37
					В т.ч.оборудование 10%	31,34
4	—"—	м3	4476,72	0,06	Автоматика сантех-устроиств Цена: 0,05х1,18	268,60
					В т.ч.оборудование 10%	26,87
					Итого руб.:	3536,61
					а) монтажные работы	3411,25

1	2	3	4	5	6	7
					На уменьшение об"ема здания с К-1,04	3547,70
					б) оборудование	125,36
					Всего руб.:	3673,06
					Стоимость 1 м3 здания 3673,06:4476,72	

Главный инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип 1, Блок "А-8"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ЭО-2

на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
6,15 тыс.руб.

В том числе : оборудование
0,23 тыс.руб.

Показатели по смете :

Об"ем здания 8059,2 м3

Стоимость 1 м3 здания 0,76 руб.

Основание : аналог -
- типовой проект №-503-2-1

№ п п	№№ расц.	ед. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Индекс пересчета в цены 1984г.-1,18	м3	8059,20	0,15	Силовое оборудование Цена: 0,13х1,18	1208,88
					В т.ч.оборудование 10%	120,90
2	—"—	м3	8059,20	0,51	Электроосвещение Цена: 0,43х1,18	4110,19
3	—"—	м3	8059,20	0,07	Слаботочные устроиства Цена: 0,06х1,18	564,14
					В т.ч.оборудование 10%	56,41
4	—"—	м3	8059,20	0,06	Автоматика сантех-устроиств Цена: 0,05х1,18	483,55
					В т.ч.оборудование 10%	48,36
					Итого руб.:	6366,76
					а) монтажных работ	6141,09

1	2	3	4	5	6	7
					На увеличение об"ема здания с К-0,965	5926,15
					б) оборудование	225,67
					Всего руб.:	6151,82
					Стоимость 1 м3 здания 6151,82:8059,20	0,76

Главный инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип П, Блок "Б"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ЭО-3
на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
3,98 тыс.руб.

В том числе : оборудование
0,14 тыс.руб.

Основание : аналог –
– типовой проект №-503-2-1

Показатели по смете :

Об"ем здания 4848,48 м3

Стоимость 1 м3 здания 0,82 руб.

№№ п п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Индекс пересчета в цены 1984г.-1,18	м3	4848,48	0,15	Силовое оборудование Цена: 0,13х1,18	727,27
					В т.ч.оборудование 10%	72,73
2	—"—	м3	4848,48	0,51	Электроосвещение Цена: 0,43х1,18	2472,72
3	—"—	м3	4848,48	0,07	Слаботочные устроиства Цена: 0,06х1,18	339,39
					В т.ч.оборудование 10%	33,94
4	—"—	м3	4848,48	0,06	Автоматика сантех-устроиств Цена: 0,05х1,18	290,91
					В т.ч.оборудование 10%	29,09
					Итого руб.:	3830,29
					а) монтажных работ	3694,53
					На уменьшение об"ема здания с К-1,04	3842,31

1	2	3	4	5	6	7
					б) оборудование	135,76
					Всего руб.:	3978,07

Стоимость 1 м3 здания
3978,07:4848,48

Главный инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип П, Блок "Б-4"

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №-ЭО-4

на электротехнические работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1984 г.
6,16 тыс.руб.

В том числе : оборудование
0,23 тыс.руб.

Основание : аналог -
- типовой проект №-503-2-1

Показатели по смете :

Об"ем здания	8069,88	м3
Стоимость 1 м3 здания	0,76	руб.

№№ п.п	№№ ед. расц.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях
1	2	3	4	5	6	7
1	Индекс пересчета в цены 1984г.-1,18	м3	8069,88	0,15	Силовое оборудование Цена: 0,13х1,18	1210,48
					В т.ч.оборудование 10%	121,05
2	—"—	м3	8069,88	0,51	Электроосвещение Цена: 0,43х1,18	4115,64
3	—"—	м3	8069,88	0,07	Слаботочные устроиства Цена: 0,06х1,18	564,89
					В т.ч.оборудование 10%	56,49
4	—"—	м3	8069,88	0,06	Автоматика сантех-устроиств Цена: 0,05х1,18	484,19
					Итого руб.:	6375,20
					а) монтажных работ	6149,24
					На увеличение об"ема здания с К-0,965	5934,02

1	2	3	4	5	6	7
					б) оборудование	225,96
					Всего руб.:	6159,98

Стоимость 1 м3 здания
6159,98:8069,88

Главный инженер проекта Шишова

Составил Гинзбург

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип 1, Блок "А"

СМЕТА №-ПА-1-1

на устроиство спринклерной установки

Основание : материалы на стадии "проект"

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,05 тыс.руб.

В том числе :

монтажных работ 3,05 тыс.руб.

№ № п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудован. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб. Оборудования	Монтажные работы Всего	Основн. зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12-591-1	100м	3,60 3,60 3,60	175,00 114,00 4,92	Трубопроводы из стальных труб диаметром 45 мм		630,00	410,40	17,71
2	12-591-4	"	2,05 2,05 2,05	324,00 130,00 13,60	То же, диаметром 108 мм		664,20	266,50	27,88
3	15-622	"	2,05 2,05 2,05	53,40 38,40 0,03	Окраска труб свыше 50 мм		109,47	78,72	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	15-614	100м	3,60 3,60 3,60	60,80 38,40 0,03	Окраска труб диаметром до 15 мм		218,88	138,24	0,11
5	12-1083	"	152,00 152,00	1,32 0,12	Ораситель водяной СП		200,64	18,24	
6	12-1083	шт	152,00	0,70	Стоимость оросителеи Цена: 0,65х1,08		106,40		
7	16-184	шт	2,00 2,00 2,00	47,70 1,80 0,80	Пожарный кран диаметром 50 мм		95,40	3,60	1,60
					Итого руб.:		2024,99	915,70	
					Накладные расходы на з/плату 87,00%		796,66		
					Итого руб.:		2821,65		
					Плановые накопления 8,00%		225,73		
					Всего по смете руб.:		3047,38	915,70	47,36

Главный инженер проекта Гинзбург

Проверила Башина

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип 1, Блок "А-8"

СМЕТА №-ПА-1-2

на устроиство спринклерной установки

Основание : материалы на стадии "проект"

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 6,13 тыс.руб.

В том числе :

монтажных работ 6,13 тыс.руб.

№№ п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб.			
						Оборудования	Монтажных работ		
							Всего	Основная зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12-591-1	100м	8,60 8,60 8,60	175,00 114,00 4,92	Трубопроводы из стальных труб диаметром 45 мм		1505,00	980,40	42,31
2	12-591-4	"	3,10 3,10 3,10	324,00 130,00 13,60	То же, диаметром до 108 мм		1004,40	403,00	42,16
3	15-622	"	3,10 3,10 3,10	53,40 38,40 0,03	Окраска труб диаметром свыше 50 мм		165,54	119,04	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	15-614	100м	8,60	60,80	Окраска труб		522,88		
			8,60	38,40	диаметром до 15 мм			330,24	
			8,60	0,03					0,26
5	16-184	шт	4,00	47,70	Пожарные краны		190,80		
			4,00	1,80				7,20	
			4,00	0,80					3,20
6	12-1083	шт	322,00	1,32	Ороситель водяной		425,04		
			322,00	0,12	СП			38,64	
7	24-05 04-239	шт	322,00	0,70	Стоимость оросителя Цена: 0,65х1,08		225,40		
					Итого руб.:		4039,06	1878,52	88,02
					Накладные расходы на з/плату 87,00%		1634,31		
					Итого руб.:		5673,37		
					Плановые накопления 8,00%		453,87		
					Всего по смете руб.:		6127,24	1878,52	88,02

Составила Башина

Проверил Гинзбург

Гараж-стоянка на 52 машино-места Тип II, Блок "Б"

СМЕТА №-ПА-1-3

на устроиство спринклерной установки

Основание : материалы на стадии "проект"

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,28 тыс.руб.

В том числе :

монтажных работ 3,28 тыс.руб.

№ № п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб.			
						Оборудования	Монтажных работ		
							Всего	Основная зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12-591-1	100м	4,00 4,00 4,00	175,00 114,00 4,92	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 50 мм		700,00	456,00	19,68
2	12-591-4	"	2,05 2,05 2,05	324,00 130,00 13,60	То же, диаметром до 108 мм		664,20	266,50	27,88
3	15-622	"	2,05 2,05 2,05	53,40 38,40 0,03	Окраска труб диаметром свыше 50 мм		109,47	78,72	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	15-614	100м	4,00	60,80	Окраска труб		243,20		
			4,00	38,40	диаметром до 15 мм			153,60	
			4,00	0,03					0,12
5	12-1083	шт	186,00	1,32	Ороситель водяной		245,52		
			186,00	0,12	СП			22,32	
6	24-05	шт	186,00	0,70	Стоимость оросителя		130,20		
	04-239				Цена: 0,65х1,08				
7	16-184	шт	2,00	47,70	Пожарный кран		95,40		
			2,00	1,80				3,60	
			2,00	0,80					1,60
					Итого руб.:		2187,99	980,74	49,34
					Накладные расходы на з/плату 87,00%		853,24		
					Итого руб.:		3041,23		
					Плановые накопления 8,00%		243,30		
					Всего по смете руб.:		3284,53	980,74	49,34

Главный инженер проекта Гинзбург

Составила Башина

Гараж-стоянка на 100 машино-мест Тип II, Блок "Б-4"

СМЕТА №-ПА-1-4

на устроиство спринклернои установки

Основание : материалы на стадии "проект"

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 6,21 тыс.руб.

В том числе :

монтажных работ 6,21 тыс.руб.

№ № п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб. Оборудования	Монтажные работы Всего	Основная зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12-591-1	100м	8,20 8,20 8,20	175,00 114,00 4,92	Трубопровод из стальных труб для спринклернои установки диаметром 45 мм		1435,00	934,80	40,24
2	12-591-4	"	3,50 3,50 3,50	324,00 130,00 13,60	То же, диаметром 108 мм		1134,00	455,00	47,60
3	15-622	"	3,50 3,50 3,50	53,40 38,40 0,03	Окраска труб диаметром свыше 50 мм		186,90	134,40	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	15-614	100м	8,20 8,20 8,20	60,80 38,40 0,03	Окраска труб диаметром до 15 мм		498,56	314,88	0,25
5	12-1083	шт	328,00 328,00	1,32 0,12	Ороситель водянои СПО		432,96	39,36	
6	24-05 п.04-039	шт	328,00	0,70	Стоимость оросителя Цена: 0,65х1,08		299,60		
7	16-184	шт	4,00 4,00 4,00	47,70 1,80 0,80	Пожарнии кран диаметром 50 мм		190,80	7,20	3,20
					Итого руб.:		4107,82	1885,64	91,50
					Накладные расходы на зарплату 87,00%		1640,51		
					Итого руб.:		5748,33		
					Плановые накопления 8,00%		459,87		
					Всего по смете руб.:		6208,20	1885,64	91,50

Главнии инженер проекта Гинзбург

Составила Башина

Гараж-стоянка переменной вместимости в пределах 50-100 машино-мест

СМЕТА №-НС-1-1

на оборудование и монтаж насосной станции, пожаротушения (для всех типов)

Основание : материалы на стадии "проект" и типовой проект-аналог №-901-2-12/80

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 13,58 тыс.руб.
В том числе :
а) оборудование 8,19 тыс.руб.
б) монтажных работ 5,39 тыс.руб.

№ № п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб.			
						Оборудования	Монтажные работы		
							Всего	Основная зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Стоимость насосной станции принимается по типовому проекту №-901-2-12/80				
		к-т	1,00	5440,00	а) Силовое оборудование	5440,00			
			1,00	2460,00			2460,00		
		к-т	1,00	2200,00	б) Электроосвещение		2200,00		
		к-т	1,00	2750,00	в) Автоматизация	2750,00			
			1,00	730,00	насосной станции		730,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		руб.			Итого руб.:	8190,00	5390,00		
		руб.			Всего по смете руб.:	13580,00			

Главный инженер проекта Журавлева

Составила Башина

Проверил Гинзбург

ТМП 503-02-26.87 СМ.АЛ.II

Гараж-стоянка переменной вместимости в пределах 50-100 машино-мест

СМЕТА №-АВ-1-1

на монтаж автоматизации теплового пункта (для всех типов)

Основание : чертежи НР:

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	1,92	тыс.руб.
В том числе :		
а) оборудование	1,66	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,26	тыс.руб.

№ № п п	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. В т.ч.з/пл.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Общая стоимость руб. Оборудования	Монтажные работы Всего	Основная зарплата	Эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17-04 п.5-0051	шт	2,00	135,00	Прибор регулирующий	270,00			
	11-407-1		2,00	5,20	Р 25.2.1		10,40		
			2,00	5,10				10,20	
2	17-04 Доп.26	шт	3,00	4,10	Термопреобразователь	12,30			
	41-1204		3,00	0,50	сопротивления		1,50		
	11-19-1		3,00	0,49	ТСМ-0879			1,47	
3	17-14 п.4-086	шт	1,00	265,00	Потенциометр	265,00			
	11-41-5		1,00	3,81	автоматический		3,81		
			1,00	3,73	КСУ-2-025 точечный			3,73	
			1,00	0,01					0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Цена	шт	1,00	800,00	Теплосчетчик ТС-20	800,00			
	завода		1,00	7,79	4,19+3,1+0,5		7,79		
	11-41-9		1,00	7,63	4,1+3,04+0,49			7,63	
	11-296-7		1,00	0,01					0,01
5	17-04	шт	2,00	14,00	Дистанционные	28,00			
	п.5-0728		2,00	0,79	указатели положения		1,58		
	11-407-3		2,00	0,77	ДУП-М			1,54	
6	8-147-7	100шт	0,30	1,34	Установить полку		0,40		
			0,30	1,12	К-1161			0,34	
			0,30	0,13					0,04
7	8-147-9	"	0,30	35,90	Основание К-1155		10,77		
			0,30	10,20				3,06	
			0,30	16,60					4,98
8	8-148-1	100м	2,25	12,90	Проложить кабель по		29,03		
			2,25	7,33	конструкции			16,49	
			2,25	0,43	при весе 1 м - 1 кг				0,97
9	15-17	шт	1,00	94,00	Щит автоматизации	94,00			
	Доп.7		1,00	3,10	ЩЧ-ЗД-800х600		3,10		
	п.01-974		1,00	2,75				2,75	
	11-680-1		1,00	0,29					0,29
10	11-706-5	шт	1,00	1,93	Рама под щит		1,93		
			1,00	0,89				0,89	
			1,00	0,09					0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Установить аппаратуру с подготовкой к включению в щитах				
11	15-04 п.06-002 п.1-414	шт	5,00 5,00 5,00	4,20 0,28 0,16	Выключатель пакетный ПВ-2-10 Цена: ,09+3,30	21,00	1,40	0,80	
12	36-06 п.1-437 15-04 п.1-381	шт	9,00 9,00 9,00	5,55 0,66 0,34	Держатель ДВП-4-2В Цена: 4,0+1,55	49,95	5,94	3,06	
13	15-04 п.19-007 15-17 п.1-495	шт	2,00	2,80	Блок на 20 зажимов ДЗН-23 Цена: 2,5+0,30	5,60			
14	24-05 п.1-696	шт	30,00	0,14	Стоимость полки К-1161 Цена: 0,13х1,072		4,20		
15	24-05 п.1-658	шт	30,00	0,09	Основание К-1155 Цена: 0,08х1,072		2,70		
16	Ц.1 ч.У стр.95	км	0,145	308,00	Кабель КВВГЭ-4х1,5		44,66		
17	Ц.1 ч.У стр.96	км	0,03	732,00	Кабель КВВГЭ-10х2,5		21,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Ц.1 ч.У стр.109	км	0,05	195,00	Кабель АКВВГ-4х2,5		9,75		
19	8-153-14	шт	20,00 20,00	0,81 0,40	Разделка кабеля до 14 жил		16,20	8,00	
20	11-711-1	шт	10,00 10,00	0,54 0,53	Ввод кабеля до 14 жил		5,40	5,30	
					Итого руб.:	1545,85	182,52	65,26	6,39
					Тара и упаковка 2,00%	30,92			
					Итого руб.:	1576,77			
					Транспортные расходы 4,00%	63,07			
					Итого руб.:	1639,84			
					Заготовительно-складские расходы 1,20%	19,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Накладные расходы на зарплату 87,00%		59,39		
					Итого руб.:		241,91		
					Плановые накопления 8,00%		19,35		
					Итого руб.:	1659,52	261,26	68,26	6,39
					Всего по смете руб.:		1920,78		

Главный инженер проекта Грингауз
Составил Гинзбург
Проверила Башина

gost.e-ecolog.ru