ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

284-4-112.86

БАНЯ НА 100 МЕСТ С ПРАЧЕЧНОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА 125 кг БЕЛЬЯ В СМЕНУ

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
284-4-112.86

БАНЯ НА 100 МЕСТ С ПРАЧЕЧНОЙ САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА 125 кг БЕЛЬЯ В СМЕНУ

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Сметная стоимость:

общая	422,48	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	379,92	тыс.руб.
1 куб.м здания	35,76	руб.
1 кв.м общей площади	143,31	руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ГИПРОКОММУНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН МЖКХ РСФСР
Приказ № 7-ТД от 27.12.85
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"ГИПРОКОММУНСТРОЕМ"
Приказ № 195 от 25.07.86

Главный инженер института — В.Сапроненков
Главный инженер проекта — Л.Гавриков
Начальник СЭО и ПОС — Г.Кущевич

О Г Л А В Л Е Н И Е
сметной документации на строительство

№ пп	№ смет	Наименование	№ страниц
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	4
2.	I	Объектная смета	5
3.	-	Сводка стоимости строительно-монтажных работ	8
4.	-	Смета на общестроительные работы	I2
5.	-	Вариант для температурного режима -20 °С. Раздел "Стены"	92
6.	-	Раздел "Полы"	94
7.	-	Раздел "Проемы"	94
8.	-	Раздел "Кровля"	95
9.	-	Вариант для температурного режима -30 °С. Монолитное перекрытие	96
I0.	-	Вариант установки стеклопакетов	97
II.	-	Вариант для температурного режима -40 °С. Раздел "Стены"	97
I2.	-	Раздел "Полы"	98
I3.	-	Раздел "Проемы"	99
I4.	-	Раздел "Кровля"	I00

1	2	3	4
I5	Смета № 2	Водопровод, горячее водоснабжение	I02
I6	Смета 3	Трубопроводы бассейна фильтровально-насосной установки с электролизной и коагуляционной	III
I7	Смета 4	Канализация	II9
I8	Смета 5	Отопление	I27
I9	Смета 6	Теплоснабжение	I32
20	Смета 7	Вентиляция	I36
2I	Смета 8	Тепловой пункт	I45
22	Смета 9	Электроосвещение	I53
23	Смета I0	Силовое электрооборудование	I6I
24	Смета II	Автоматика приточных систем	I72
25	Смета I2	Устройство связи и сигнализации	I87
26	Смета I3	Технологическое оборудование	I92
27	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	203

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта бани на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг сухого белья в смену

Смета на строительство типовой бани на 100 мест с прачечной самообслуживания составлена Государственным республиканским проектным институтом "Гипрокоммунстрой" МЖКХ РСФСР в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных в действие с 1.01.84 г.

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по единичным расценкам для I-го территориального района и базисным ценам на местные строительные материалы для Московской области.

Сметная стоимость технологического оборудования и электромонтажных работ определена по сборникам расценок на монтаж 1983 г. для I-го территориального района и прейскурантам оптовых цен Госплана СССР, введенных в действие с 1.01.82 г.

Смета выполнена по программе АВС-3.0В редакция 5.3. Исходные материалы находятся в архиве института "Гипрокоммунстрой".

Сметная документация разработана для расчетной температуры -30 °С.

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5 %, на внутренние сантехнические работы 13,3 %, на монтаж металлоконструкций 8,6 %, плановые накопления 8 %.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - сборные железобетонные.
2. Стены наружные и внутренние из глиняного кирпича.
3. Перекрытия - сборные железобетонные.
4. Перегородки - из глиняного кирпича и гипсобетонных плит.
5. Кровля рулонная, утеплитель - пенобетон.
6. Полы - керамические, линолеум.
7. Отделка - штукатурка, облицовка глазурованной плиткой.
8. Лестницы - сборные железобетонные.
9. Наружная отделка - облицовка цоколя керамическими плитами.

СОСТАВИЛА Н.ДЕМИНА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту бани на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг белья в смену

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 422,48 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:
1) расчетную единицу (вместимость 100 мест) 4224,8 руб.
2) 1м2 общей площади здания 159,36 руб.
3) 1м3 объема здания 39,76 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, ин-ря	Прочих работ	Всего	В том числе основной зарплаты	эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество ед. изм.	Стоимость един. измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I	Общестроительные работы	309,74	-	-	-	309,74	-	-	-	-	-	29,26
2.	2	Водопровод, горячее водоснабжение	7,03	-	-	-	7,03	-	-	-	-	-	0,66
3.	3	Трубопроводы бассейна фильтровально-насосной ус-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		тановки с электролизной и коагуляционной	I3,88	-	-	-	I3,88	-	-	-	-	-	I,3I
4	4	Канализация	9,04	-	-	-	9,04	-	-	-	-	-	I4,49
5	5	Отопление	6,I5	-	-	-	6,I5	-	-	-	-	-	0,58
6	6	Теплоснабжение	I,78	-	-	-	I,78	-	-	-	-	-	0,I7
7	7	Вентиляция	9,03	-	-	-	9,03	-	-	-	-	-	0,85
8	8	Тепловой пункт	6,96	-	-	-	6,96	-	-	-	-	-	0,66
9	9	Электроосвещение	-	I0,0I	-	-	I0,0I	-	-	-	-	-	0,94
I0	I0	Силовое электрооборудование	-	2,I3	I,49	-	3,62	-	-	-	-	-	0,34
II	II	Автоматика приточных систем	-	I,32	2,29	-	3,6I	-	-	-	-	-	0,28
I2	I2	Устройство связи и сигнализации	-	0,35	0,04	-	0,39	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I3	Технологическое оборудование	-	2,5	38,74	-	4I,24	-	-	-	-	-	3,88
		Всего	363,6I	I6,3I	42,56	-	422,48						-

Главный инженер института В.Сапроненков

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кищевич

Составила Н.Демина

Проверила Н.Демина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество ед. изм.	Сметная стоимость, руб								Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов, %	сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр. 5; 7	Всего по гр.5, 7 и 8	В том числе основной зарплаты	В том числе машин в т.ч зарплата		В накладных расходах, % суммы по гр. 7	В плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,II	Всего по данным гр.10, II,I2, I3	стоим. един.изм
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
						А. Подземная часть									
I	Земляные работы	м3	5200	3964	I6,5	653	369	4986	-	-		-	-	-	I,6I 0,96
2	Фундаменты	"	III,I9	24276	"	4006	2262	30543	-	-		-	-	-	9,86 274,69
3	Подземное хозяйство	м3.зд	684,2	I292	I6,5	2I3	I20	I625	-	-		-	-	-	0,52 2,37
	Металлоконструкции	т	0,26	76	8,6	7	7	90	-	-		-	-	-	0,03 346,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	Лестницы	м2	I05,2	928	I6,5	I52	88	II68	-	-	-	-	-	0,38 II,I
5	Перекрытие	"	655	9088	"	I500	847	II435	-	-	-	-	-	3,69 I7,46
6	Каркас	м3	50,74	5844	"	964	545	7353-		-	-	-	-	2,37 I44,92
7	С т е н ы	м2	233,28	8552	"	I4I0	797	I0759	-	-	-	-	-	3,47 46,I2
8	Перегородки	"	80	378	"	62	35	475	-	-	-	-	-	0,I5 5,94
9	Проемы	"	2I,05	4497	"	743	4I8	5658	-	-	-	-	-	I,82 268,79
I0	П о л ы	"	895	7390	"	I2I9	689	9298	-	-	-	-	-	3,0 I0,39
II	Отделочные работы	м3 здания	684,2	403	"	65	49	5I7	-	-	-	-	-	0,I7 0,76
I2	Прочие работы	"	684,2	489	"	8I	46	6I6	-	-	-	-	-	0,2 0,9
	Металлоконструкции	т	0,I8	73	8,6	6	6	85	-	-	-	-	-	0,03 -
	Итого по подземной части	м3 здания	684,2	67250	-	II08I	6278	84608						27,32 I23,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
						Б. Надземная часть								
I3	Каркас	м3	64,0	8904	I6,5	I470	83I	II205	-	-	-	-	-	3,62 I75,08
I4	Перекрытие	м2	2527	35093	"	5790	327I	44I54	-	-	-	-	-	I4,25 I7,47
I5	Лестницы	"	II3,0	I293	-	2I3	I20	I626	-	-	-	-	-	0,63 I7,27
	металлоконструкции	т	I,8I	697	8,6	60	6I	8I8	-	-	-	-	-	0,26
I6	Стены	м2	I484,38	40977	I6,5	676I	38I9	5I557						I6,64 34,73
	металлоконструкции	т	0,03	I3	8,6	I	I	I5	-	-	-	-	-	-
I7	Проемы	м2	336,5	8765	I6,5	I446	8I7	II028	-	-	-	-	-	3,56 32,77
I8	Перегородки	м2	I356,6	I0996	I6,5	I8I4	I025	I3835	-	-	-	-	-	4,46 I0,20
I9	Полы	"	I845,0	22I44	"	3654	2064	27862	-	-	-	-	-	8,99 I5,I
20	Кровля	"	I023	I02I5	"	I685	95I	I285I	-	-	-	-	-	4,I5 I2,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	Внутренние отделочные работы	м3 зд	9940,I	I09I2	I6,5	I800	I0I7	I3729	-	-	-	-	-	4,43 I,38
22	Наружная отделка	"	9940,I	652	"	I08	6I	82I	-	-	-	-	-	0,26 0,08
23	Прочие работы	"	9940,I	27770	"	4582	2588	34940	-	-	-	-	-	II,28 3,5I
	Итого по надземной части	"	9940,I	I7843I	-	29384	I6626	22444I	-	-	-	-	-	72,46 22,58
	Итого по общестроительным работам	"	I0624,3	246267	-	405I6	22955	309737						I00 29,I5

Главный инженер проекта Д.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич

Составила Н.Демина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на общестроительные работы

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 309,74 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I) расчетную единицу 3097,4 руб.

2) Iм2 общей площади II6,83 руб.

3) Iм3 объема здания 29,I5 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе зарплаты	
							прямые затраты	основной	эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земельные работы							
I.	EI-230 29-I	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м, грунт I группы	I000 м3	0,2I	37,I8	8	-	-	8/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЕI-237 29-8	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозером к расценке Н230	I000 м3	0,2I	I2I,88	26	-/ 26	-	26/ 9
3	ЕI-I74, 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы	"	0,2I	I49,66	3I	-/ 3I	-	30/ I2
4	Е Сб.2I	Транспорт грунта на I км	тн	294,00	0,29	85	-/ 85	-	85/ -
5	ЕI-I94, 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,2I	I0,70	2	-/ 2	-	2/ I
6	ЕI-I75, 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном ходу и колесном с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт II группы	"	3,55	I78,2I	632	-/ 632	27	604/ 250
7	ЕI-23I 29-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт 2 группы	"	0,I8	44,88	8	-/ 8	-	8/ 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ЕI-948 79-2	Доработка грунта вручную	I00м3	0,6I	I44,00	88	-/ 88	88	-
9	ЕI-I74, 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I гр.	I000 м3	0,24	I49,66	37	-/ 37	2	35/ I4
I0	Е Сб.2I	Транспорт грунта на I км	тн	6I09,80	0,29	I772	-/ I772	-	I772/ -
II	ЕI-I95, 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000 м3	3,49	I3,20	46	-/ 46	6	40/ I3
I2	ЕI-I75 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, 2 гр	"	I,44	I78,2I	256	-/ 256	II	245/ I02
I3	Е Сб.2I	Транспорт грунта на I км	тн	25I8,80	0,29	730	-/ 730	-	730/ -
I4	ЕI-257, 3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами, грунт 2 группы	I00 м3	I,30	20,79	27	-/ 27	-	27/ 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	I00 м3	I,44	46,00	66	-/ 66	66	-
I6	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 3, 4 групп	"	I2,95	II,60	I50	-/ I50	96	54/ 35
		Всего по разделу I	руб			3964	-/ 3963	297	3666/ 45I
		Раздел 2. Фундаменты КЖ I-I5							
I7	E8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	30,80	I0,70	330	-/ 22	I2	I0/ 3
I8	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	42,00	2,09	88	-/ 88	2I	67/ 24
I9	E7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	"	6I,00	2,99	I82	-/ I82	46	I36/ 48
20	ССЦ,т.3 п.6I	Фундаментные плиты марки ФЛ 28.I2-2	"	I4,00	76,70	I074	-	-	-
2I	-"- п.62	То же, ФЛ 28.8-2	"	4,00	55,90	224	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	СССЦ,т.3 п.63	Фундаментные плиты марки ФЛ 24.I2-2	шт	4,00	6I,30	245	-	-	-
23	-"-п.65	Фундаментные балки марки ФЛ 20.I2-2	"	I0,00	37,60	376	-	-	-
24	-"- п.67	Фундаментные плиты марки ФЛ I6.24-2	"	I3,00	60,50	787	-	-	-
25	-"- п.68	То же, ФЛ I6.I2-2	"	4,00	29,90	I20	-	-	-
26	-"- п.69	То же, ФЛ I6.8-2	"	4,00	I9,80	79	-	-	-
27	-"- п.70	То же, ФЛ I4.24-2	"	I6,00	50,70	8II	-	-	-
28	-"- п.7I	То же, ФЛ I4.I2-2	"	20,00	25,20	504	-	-	-
29	-"- п.72	То же, ФЛ I4.8-2	"	I2,00	I6,60	I99	-	-	-
30	-"- п.74	То же, ФЛ I2.I2-2	"	2,00	20,70	4I	-	-	-
3I	Е7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5 т	"	I5,00	3,20	48	-/ 47	II	36/ I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	Е7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт	2,00	4,89	I0	-/ I0	2	8/ 3
33	Е7-7 I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций более 3,5 м	"	2,00	7,59	I5	-/ I4	3	II/ 4
34	СССЦ,т.I п.9-97	Стоимость фундаментных блоков под колонны из бетона М-300	м3	I2,45	54,04	673	-	-	-
35	-"- п.9-98	То же, из бетона М-300	"	2,40	48,34	II6	-	-	-
36-	-"-	То же, М-200	"	3,20	46,70	I49	-	-	-
37	СI47-I	Арматура кл.А-I	I00 кг	4,72	22,40	I06	-	-	-
38	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	272,00	I,27	345	-/ 275	60	2I5/ 79
39	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	"	268,00	I,65	442	-/ 372	80	292/ I07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт	I25,00	2,36	295	-/ 263	59	204/ 75
4I	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	"	70,00	2,90	203	-/ I85	43	I42/ 52
42	СССЦ,т.2 п.I2-4	Стоимость блоков стен подвалов марки ФБС 24.6.6-Т	"	28,00	33,90	949	-	-	-
43	-"- п.I2-7	То же, марки ФБС I2.6.6-Т	"	28,00	I7,50	490	-	-	-
44	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т	"	38,00	I3,50	5I3	-	-	-
45	-"- п.I2-3	То же, марки ФБС 24.5.6-Т	"	42,00	28,20	II84	-	-	-
46	-"- п.I2-6	То же, марки ФБС I2.5.6-Т	"	52,00	I4,60	759	-	-	-
47	-"- п.I2-I3	То же,марки ФБС 9.5.6-Т	"	47,00	II,30	53I	-	-	-
48	-"- п.I2-2	То же, марки ФБС 24.4.6-Т	"	I25,00	22,60	2825	-	-	-
49	-"- п.I2-5	То же, марки ФБС I2.4.6-Т	"	I50,00	I2,I0	I8I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	ССЦ,т.2 п.I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6-Т	шт	225,00	9,0I	2027	-	-	-
5I	Е7-I27 I-8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	I6,00	I,50	24	-/ 24	7	I7/ 6
52	ССЦ,т.3 п.884	Стоимость перемычек типа IIПР8-20.I2-22У	"	I6,00	3,80	6I	-	-	-
53	Е6-6 I-6	Устройство фундамента ФМ3 из бетона М-200	м3	38,00	37,20	I4I4	-/ I55	I06	49/ I5
54	СI24-I	Арматура класса А-I	тн	0,I25I2	270,00	34	-	-	-/
55	СI24-3	То же, класса А-3	"	I,I3040	270,00	305,208	-	-	-
56	Е6-6 I-6	Устройство фундамента ФМ4 из бетона М-200	м3	26,46	37,20	984	-/ I08	74	34/ I0
57	СI24-I	Арматура класса А-I	тн	0,08008	270,00	22	-	-	-
58	СI24-3	То же, класса А-3	"	0,79828	270,00	2I6	-	-	-
59	Е6-5 I-5	Устройство фундамента ФМI из бетона М-200	м3	7,20	38,90	280	-/ 30	26	4/ I
60	СI24-I	Арматура класса А-I	тн	0,04I24	270,00	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	CI24-3	То же, класса А-3	тн	0,38096	270,00	I03	-	-	-
62	E6-5 I-5	Устройство фундамента ФМ2 из бетона М-200	м3	9,20	38,90	358	-/ 39	33	6/ 2
63	CI24-I	Арматура класса А-I	тн	0,06200	270,00	I7	-	-	-
64	CI24-3	Арматура класса А-3	"	0,66544	270,00	I80	-	-	-
65	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М 50	м3	24,00	28,42	682	-/ 24	I7	7/ 2
66	E6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном М I00	"	6,33	34,40	2I8	-/ 2I	I8	3/ I
67	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	2,00	86,50	I73	-/ 42	39	3/ I
68	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	7,I0	90,00	639	-/ I48	I38	I0/ 3
		Всего по разделу 2	руб			24276	-/ 2049	795	I254/ 449

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Подземное хозяйство							
69	Е6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	4,55	36,52	I66	-/ I7	II	6/ 2
70	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	0,I0	28,28	3	-	-	-
7I	Е6-225 26-3	Приямок ПР-I из бетона М-I50	"	0,I2	56,I3	7	-/ I	I	-
72	СI24-I6	Арматура кл.А-I	т	-	270,00	-	-	-	-
73	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	"	0,03	392,00	I2	-	-	-
74	8-38, 5-5	Стены приямка из керамического кирпича	м3	2,33	37,9	88	-	-	-
75	Е9-I07 I5-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,I2	55,80	7	-/ 5	2	3/ I
76	СI24-I902	Стоимость металлоконструкций рамы	"	0,I2	26I	3I	-	-	-
77	Е7_I27 I-8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I5,00	I,50	23	-/ 23	7	I6/ 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	СССЦ,т.3 п.889	Стоимость перемычек типа IIIР28-27.25.22У	шт	3,00	I3,I0	39	-	-	-
79	-"- п.879	Стоимость перемычек типа IIIР38-I5.I2.22У	"	I2,00	3,45	4I	-	-	-
80	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,34	II0,00	37	-/ 4	4	-
8I	CIII-363	Резина листовая рулонная без тканевой прокладки	кг	I,8I	I,62	3	-	-	-
82	EI0-I95 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм сплошной	м2	2,52	I,7I	4	-	-	-
83	EII-3 I-3	Воздухосборные каналы. Устройство песчаных подстилающих слоев	м3	3,40	I0,40	35	-/ 6	6	-
84	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	0,72	37,90	27	-/ 3	3	-
85	E7-355 25-5	Установка лотков сечением до 0,2 м2	"	3,49	I7,20	60	-/ 46	I7	29/ I0
86	E7-356 25-6	Установка лотков сечением более 0,2 м2	"	I,00	9,52	I0	-/ 8	3	5/ 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87	ССЦ,т.3 п.I5I6	Стоимость лотков типа Л5-8	шт	I,00	6I,I0	6I	-	-	-
88	-"- п.I543	То же, типа Л5Д-8	"	5,00	7,I4	36	-	-	-
89	ССЦ,т.I п.8-52I	Стоимость лотков из бетона М-200	м3	I,48	73,66	I09	-	-	-
90	-"- п.8-524	Стоимость лотков из бетона М-200 и объемом более I до 2м3	"	I,56	67,56	I05	-	-	-
9I	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	0,I7	22,40	4	-	-	-
92	CI47-8	То же, кл. А-3	"	4,I4	24,50	I02	-	-	-
93	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,20	3I,50	6	-	-	-
94	Е7-460 39-5	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на две стороны	шт	22,00	2,09	46	-/ 38	22	I6/ 6
95	ССЦ,т.3 п.I567	Стоимость плит перекрытия каналов марки П5-8	"	3,00	9,67	29	-	-	-
96	-"- п.I573	Стоимость плит перекрытия каналов марки П5Д-8	"	3,00	5,45	I6	-	-	-
97	ССЦ,т.3 п.I568	То же, марки П8-8	"	3,00	2I,50	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
98	ССЦ,т.I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	м3	0,20	60,80	I2	-	-	-
99	-"- п.8-503	То же, из бетона М-200	"	0,36	59,I6	2I	-	-	-
I00	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	0,05	22,40	I	-	-	-
I0I	CI47-8	То же, А-3	"	0,50	24,50	I2	-	-	-
I02	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,06	3I,60	2	-	-	-
I03	E6-I89 I8-I	Монолитная бетонная плита толщиной 200 мм из бетона М-I00	м3	I,50	37,38	56	-/ 7	5	2/ I
I04	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,I4	58,00	8	-/ 4	I	3/ I
I05	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	"	0,08	358,00	I4	-	-	-
I06	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	"	0,06	327,00	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	Е15-614 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100 м2	0,03	60,50	2	-/ I	I	-
108	Е6-173 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,10	42,70	4	-	-	-
109	С124-10	Арматура кл.А-I	т	-	338,00	-	-	-	-
110	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	"	-	441,00	-	-	-	-
111	Е7-460 39-5	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	2,09	8	-/ 7	4	3/ I
112	ССЦ,т.I п.8-503	Стоимость плит из бетона М-300	м3	0,48	60,80	29	-	-	-
113	С147-I	Арматура кл.А-I	100 кг	0,08	22,40	2	-	-	-
114	С147-3	То же, кл.А-3	"	0,35	24,50	9	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб			I368	-/ I70	87	83/ 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. металлоконструкции	руб			76			
		Раздел 4. Лестницы КЖ10, АР-18							
115	Е8-38 5-5	Стены лестниц из керамического кирпича	м3	3,00	37,90	114	-/ 13	11	2/ 1
116	Е7-460 39-5	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	10,00	2,09	21	-/ 18	10	8/ 3
117	ССЦ,т.I Ц11-158 тех.ч. пр-та НТА 06-08, стр.209	Стоимость многопустотных плит с приведенной толщиной 22 см	м2	33,68	10,05	338	-	-	-
118	Е7-668 47-11	Установка лестничных ступеней	шт	89	0,72	64	-/ 2	-	-
119	ССЦ,т.I п.11-172	Стоимость лестничных ступеней	м	105,2	3,72	391	-	-	-
		Всего по разделу 4	руо			928	-/ 33	23	10/ 4
		Раздел 5. Перекрытие КЖ 27.29-31,35,36 Перекрытие на отм.0.000							
120	Е7-460 39-5	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	2I,00	2,09	44	-/ 35	2I	I4/ 5
I2I	Е7-463 39-6	Установка панелей перекрытия площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	"	68,00	3,09	2I0	-/ I67	95	72/ 26
I22	СССЦ,т.I Ц.II-I58, тех.ч. пр-та 06-08 стр.209	Стоимость многопустотных плит пролетом до 5,85 м и приведенной толщиной 22 см	м2	55I,04	I3,I7	7257	-	-	-
I23	-"-	То же, пролетом до 3м, I5 м	"	46,80	I0,80	505	-	-	-
I24	СССЦ,т.I п.II-I59	Стоимость плоских плит из бетона М-200	"	6,72	6,23	42	-	-	-
I25	СССЦ,т.3 п.368	Стоимость плит перекрытия	шт	4,00	83,80	335	-	-	-
I26	СССЦ,т.3 п.388	Стоимость плит перекрытия ПК 6-60.I2	шт	2,00	64,9	I30	-	-	-
I27	Е7-460 39-5	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	2,00	2,09	4	-/4	2	2/1
I28	ССЦ,т.I п.8-503	Стоимость канальных плит ПТ4Д-3 из бетона М-300	м3	0,24	60,80	I5	-	-	-
I29	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	0,08	22,40	2	-	-	-
I30	CI47-8	То же, кл.А-3	"	0,I8	24,50	4	-	-	-
I3I	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,I2	3I,60	4	-	-	-
I32	Е6-I84 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	2,92	46,50	I36	-/I4	II	3/1
I33	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,I4	338,00	47	-	-	-
I34	CI24-I2	То же, кл.А-3	"	0,I3	325,00	42	-	-	-
I35	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	3,79	44,50	I69	-/22	I9	3/1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,I2	338,00	4I	-	-	-
I37	CI24-I2	Арматура класса А-3	"	0,I3	325,00	42	-	-	-
I38	E6-80 9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	"	0,05	478,00	24	-/I	I	-
I39	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	"	0,06	355,0	2I	-/2	2	-
I40	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	"	0,04	362,00	I4	-/4	4	-
		Всего по разделу 5	руб			9088	-/249	I55	94/34
		Вариант: перекрытие, подземная часть							
	C6-I84 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М 200 по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	I9,6	42,8	839	86	72	I4/4
	CI24-I0	Арматура кл.А-I	т	0,27	338,0	9I	-	-	-
	CI24-I2	То же, класса А-3	"	I,00	325,00	325	-	-	-
	E7-275 I7-I	Установка соединительных элементов	"	0,27	362	98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 6. Каркас КЖ16-19, КЖИ01-0.19							
141	Е7-406 37-3	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн, до 4 т	шт	19,00	13,40	255	-/ 209	73	136/ 49
142	ССЦ,т.1 п.9-6	Стоимость колонн длиной от 3 до 12 м объемом до 4м3 из бетона М-400	м3	8,90	73,25	652	-	-	-
143	-"-	То же, из бетона М 500	"	25,20	76,51	1928	-	-	-
144	С147-1	Арматура класса А-I	100 кг	1,29	22,40	29	-	-	-
145	С147-8	То же, кл.А-3	"	13,72	24,50	336	-	-	-
146	С147-24	Закладные детали	"	10,70	40,80	437	-	-	-
147	С147-29	Металлизация закладных деталей и анкерных и выпусков арматуры	"	10,70	17,30	185	-	-	-
148	Е7-433 38-6	Укладка ригелей массой до 2 т	шт	8,00	3,88	31	-	-	-
149	ССЦ,т.1 п.9-299	Стоимость ригелей длиной до 6 м, из бетона М-300	м3	3,54	69,60	246	-	-	-
150	Е7-436 38-7	Укладка ригелей массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	13,00	12,80	166	-/ 81	41	40/ 14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5I	ССЦ,т.I п.9_299	То же, из бетона М-400	м3	2,90	72,05	209	-	-	-
I52	-"-	То же, из бетона М-500	"	I0,20	75,3I	768	-	-	-
I53	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	I,40	22,40	3I	-	-	-
I54	CI47-8	Арматура класса А-3	"	I0,30	24,50	252	-	-	-
I55	CI47-6	Арматура Ат-5	"	6,70	23,50	I57	-	-	-
I56	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	I,33	3I,60	42	-	-	-
I57	CI47-24	Закладные детали	"	I,85	40,80	75	-	-	-
I58	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	I,85	I7,30	32	-	-	-
I59	E7-668 47-II	Установка опорных плит ОП 5-4	шт	4,00	0,72	3	-/2	2	-
I60	ССЦ,т.II п.I004	Стоимость опорных плит марки ОП 5-4	"	4,00	I,97	8	-	-	-
I6I	B6-I73 I6-I	Бетонные вкладыши из бетона М-200	м3	0,04	42,70	2	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб			5844	-/292	II6	I76/63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 7. С т е н н							
I62	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные, простые, для зданий высотой до 9 этажа при высоте этажа до 4 м	м3	I93,28	34,20	66I0	-/ 583	427	I56/ 46
I63	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажа при высоте этажа до 4 м	"	40,00	34,30	I372	-/ II7	84	33/ I0
I64	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	2,62	90,00	236	-/ 55	5I	4/ I
I65	Е7-I27 9-I	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	64,00	I,50	96	-/ 95	29	66/ 24
I66	ССЦ,т.3 п.863	Стоимость перемычек типа IIPI-I0.I2.6	"	2,00	0,8I	2	-	-	-
I67	-"- п.865	То же, типа IIPI-I2.I2.6	"	I7,00	0,85	I4	-	-	-
I68	-"- п.867	То же, типа IIP2-I5.I2.I4	"	5,00	2,I2	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	ССЦ,т.3 п.869	То же, типа 1ПР3-22.I2.I4	шт	8,00	3,07	25	-	-	-
I70	-"- п.878	То же, типа 1ПР38-I2.I2.22У	"	I,00	2,40	2	-	-	-
I7I	-"- п.880	То же, типа 1ПР38_I6.I2.22У	"	6,00	4,66	28	-	-	-
I72	-"- п.879	То же, типа 1ПР38-I5.I2.22У	"	2,00	3,45	7	-	-	-
I73	-"- п.885	То же, 1ПР38_24.25.22У	"	8,00	I2,00	96	-	-	-
I74	-"- п.904	То же, типа 2ПР4-II.5I.6	"	I,00	2,98	3	-	-	-
I75	-"- п.905	То же, типа 2ПР4-I4.38.I4	"	2,00	5,78	I2	-	-	-
I76	-"- п.867	То же, типа 1ПР2-I5.I2.I4	"	I0,00	2,I2	2I	-	-	-
I77	-"- п.9I2	То же, типа 2ПР6-I6.5I.I4	"	2,00	8,65	I7	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб			8552	-/850	59I	259/8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант для температурного режима -20 °С					-/		
I65	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек	шт	2I	I,5	32	32	I0	22/8
I67	ССЦ,т.3 п.865	Стоимость перемычек IIIPI-I2.I2.6	"	7,00	0,85	6	-	-	-
I75	-"- п.905	То же, 2IIP4-I4.38.I4	"	2,0	5,78	I2	-	-	-
I68	-"- п.867	То же, IIIP2-I5.I2.I4	"	4,0	2,I2	8	-	-	-
I72	-"- п.879	То же, IIIP38-I5.I2.22у	"	2,0	3,45	7	-	-	-
-	-"- п.880	То же, IIIP38-I8.I2.22у	"	2,0	4,66	9	-	-	-
I70	-"- п.879	То же, IIIP38-I2.I2.22у	"	I,00	2,4	2	-	-	-
-	-"- п.906	То же, 2IIP5-I6.33.I4	"	2,00	6,5I	I3	-	-	-
-	-"- п.903	То же, 2IIP3-II.38.6	"	I,0	2,2I	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Вариант для температурного режима -40 °С							
I65	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек	шт	28,0	I,5	42	-/ 42	I3	29/ II
I67	СССЦ,п.3 п.865	Стоимость перемычек IIIPI-I2.I2.6	"	8	0,85	7	-	-	-
I75	-"- п.905	То же, 2IIP4-I4.38.I4	"	2	5,78	I2	-	-	-
I72	-"- п.879	То же, IIIP38-I5.22у	"	2	3,45	7	-	-	-
I68	-"- п.867	То же, IIIP2-I5.I2.I4	"	6,0	2,I2	I3	-	-	-
I77	-"- п.9I2	То же, 2IIP6-I6.5I.I4	"	2,0	8,65	I7	-	-	-
-	-"- п.880	То же, IIIP38-I8.I2.22у	"	2,0	4,66	9	-	-	-
I67	-"- п.863	То же, IIIPI-I2.I2.6	"	4	0,8I	3	-	-	-
I74	-"- п.904	То же, 2IIP4-II.56.6	"	I	2,98	3	-	-	-
I70	-"- п.878	То же, IIIP38-I2.I2.22у	"	I	2,40	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Перегородки							
I78	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,80	472,00	378	-/ 56	50	6/ 2
		Итого по разделу 8	руб			378	-/ 56	50	6/ 2
		Раздел 9. Проемы							
I79	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	2I,05	I,63	34	-/ I9	I2	7/ 2
I80	CI23-230	Стоимость дверного блока ДН2I-I0АП, ДН2I-I0АН-Л	"	6,30	I6,90	I06	-	-	-
I8I	CI22-236	Стоимость дверного блока ДН2I-I3АШР-2П	"	8,I9	I4,80	I2I	-	-	-
I82	CI23-2I7	Стоимость дверных блоков типа ДЛ13-I0-Л, ДЛ13-I0, ДИ-I	"	4,85	I5,00	73	-	-	-
I83	CI22-2I8	Стоимость дверных блоков типа ДСI9-9ТТП	"	I,7I	I4,20	24	-	-	-
I84	CIII-527	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ 7II8-78 толщиной листа I,5мм	т	6,00	228,00	I368	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185	СШ-540	Сталь стержневая периодического профиля кл.А-3, Д 12-18 мм	т	16,00	172,00	2752	-	-	-
186	Е10-140 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	14,50	I,34	I9	-/ 3	3	-
		Итого по разделу 9	руб			4497	-/ 22	I5	7/ 2
		Раздел I0. Полы							
I87	Е11-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	9,66	43,30	4I8	-/ 44	34	I0/ 3
I88	Е11-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	77,28	29,30	2264	-/ I46,5	I46,5	-
I89	Е11-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	6,I0	I23,00	750	-	I25	I0/-
I90	Е11-68 II-2	Отнимается до толщины 20 мм	"	6,I0	3I,60	I93	-/ I0	7	3/ I
I9I	Е26-36 8-9	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов покрытий и перекрытий насухо	м3	3,76	7,68	29	-/ 29	25	4/ I
I92	ССЦ,т.I п.3-I47	Стоимость пенобетона	"	3,6I	I6,20	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I93	EII-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	2,62	70,00	I83	-/ 29	26	3/ I
I94	I3-225 Ц.I,ч.I п.80 п.377	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	м2	62,0	I,77	II0	-/ 25	2I	4/ I
I95	I3-226 Ц.I,ч.I п.80,377	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	"	62,0	0,63	39	-/ I3	II	2/ I
I96	EII-55 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,62	70,00	43	-/ 6	6	-
I97	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	2,85	4I7,00	II88	-/ I88	I75	I3/ 4
I98	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	"	0,23	86,50	20	-/ 5	5	-
I99	EII-II п.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	84,00	29,30	246I	-/ I36	I36	-
200	E8-I3 п.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,23	86,50	20	-/ 5	5	-
		Всего по разделу I0	руб			7390	-/ 2I70	2I27	43/ I3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел II. Отделочные работы							
201	ЕI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	I00 м2	3,36	42,I0	I4I	-/ 86	82	4/ I
202	ЕI5-50I I52-I	Клеевая окраска внутри помещения высотой до 4 м, простая	"	3,36	8,44	28	-/ I2	I2	-
203	ЕI5-659 I68-2	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	"	0,44	45,90	20	-/ 4	4	-
204	ЕI5-266 55-I-I2	Штукатурка по камню и бетону внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором, простая	"	2,03	83,60	I70	-/ 9I	78	I3/ 8
205	ЕI5-203 5I-3	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	"	0,08	99,60	8	-/ 4	4	-
206	ЕI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	"	4,30	3,I3	I3	-/ I0	I0	-
207	ЕI5-658 I68-I	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	0,I6	44,80	7	-/ I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
208	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,20	35,90	7	-/ 3	3	-
209	CII4-II66	Стоимость минераловатных плит для утепления тамбура	м3	0,20	43,60	9	-	-	-
		Всего по разделу II	руб			403	-/ 2II	I94	I7/ 9
		Раздел I2. Прочие работы							
2IO	E9-I22 I7-5	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой тонколистовой стали	т	0,I8	50,20	9	-/ 5	4	I/ -
2II	CI2I-I967	Стоимость решеток	"	0,I8	357,00	64	-	-	-
2I2	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб Д менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,05	60,50	3	-/ 2	2	-
		Отмостка							
2I3	EII-2 п.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,45	43,30	63	-/ 6	5	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I4	E27-64 I6-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00 м2	I,45	205,00	297	-/ 23	4	I9/ 6
				Входная площадка					
2I5	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	4,38	I0,40	46	-/ 7	7	-
2I6	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	"	I,3I	29,30	38	-/ 2	2	-
2I7	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	I94,00	4	-/ I	I	-
2I8	EII-I32-2 20-I	Устройство покрытий из плиток мозаичных на цементном растворе, толщ.20 мм	I00 м2	0,09	425,00	37	-/ 5	4	I/ -
2I9	EII-I42 22-2	Добавление на толщину 30 мм	"	0,09	4,48	I	-	-	-
		Всего по разделу	руб			562	5I	29	22
		в т.ч. металлоконструкции	"			73			
		Всего по подземной части	"			67250	I0I70	4479	569I/ I065
		в т.ч. металлоконструкции	"			I49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Варианты на температуру наружного воздуха -20°							
		Раздел "Стены"							
162	Е8-30 5-I	Кладка стен ниже нуля	м3	155,46	34,20	5317	-/ 470	344	126/ 37
		Вариант на температуру наружного воздуха -40°							
		Раздел "Стены"							
162	Е8-30 5-I	Кладка стен ниже нуля	м3	224,55	34,20	7680	-/ 236	182	54/ 38
		Раздел 13. Каркас КЖ16-19, КЖИ 01-0.19							
I	Е7-407 37-4-I.8	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	19,00	10,10	192	-/ 141	98	43/ 15
2	ССЦ,т.I п.9-5	Стоимость колонн из бетона М 300 длиной от 3 до 12 м, объемом до 1м3	м3	8,92	80,60	719	-	-	-
3	С147-I	Арматура кл.А-I	100 кг	I,29	22,40	29	-	-	-
4	С147-9	То же, А-3	"	13,72	24,50	336	-	-	-
5	С147-24	Закладные детали	"	8,40	40,80	343	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	8,40	I7,30	I45	-	-	-
7	E7-433 38-6-I.8	Укладка ригелей массой до 2 тн при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	I6,00	3,88	62	-/ 53	25	28/ I0
8	E7-436 38-7-I.8	Укладка ригелей массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	48,00	I2,80	6I4	-/ 296	I5I	I45/ 50
9	ССЦ,т.I п.9-299	Стоимость ригелей длиной до 6м, объемом до I,5м3, из бетона М-300	м3	7,I4	69,60	497	-	-	-
I0	ССЦ,т.I п.9-299	То же, из бетона М-400	"	7,I4	72,05	5I4	-	-	-
II	-"-	То же, из бетона М-500	"	22,44	75,3I	I690	-	-	-
I2	-"-	Стоимость ригелей длиной до 6м из бетона М-400	"	II,28	72,05	8I3	-	-	-
I3	-"-	Стоимость ригелей длиной до 6м из бетона М-300	"	7,02	69,60	489	-	-	-
I4	CI47-I	Арматура кл.А-I	I00 кг	3,70	22,40	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	CI47-3	Арматура кл.А-3	I00 кг	29,00	24,50	7II	-	-	-
I6	CI47-6	То же, Ат-5	"	I9,30	23,50	454	-	-	-
I7	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	5,45	3I,60	I72	-	-	-
I8	CI47-24	Закладные детали	"	6,50	40,80	224	-	-	-
I9	CI47-29	Металлизация закладных деталей, анкерных деталей и выпусков арматуры	"	5,50	I7,30	95	-	-	-
20	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	II,00	0,72	8	-/ 8	6	2/ I
2I	СССЦ,т.3 п.I004	Стоимость опорных плит марки ОП 5-4	"	II,00	I,97	22	-	-	-
22	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	тн	0,24	362,00	87	-/ 24	22	2/ I
23	E6-I73 I6-I	Бетонные вкладыши из бетона М-200	м3	0,II	42,70	5	-/ I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	7,67	35,50	272	-/ 107	97	10/ 3
25	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные, минераловатные на битумном связующем, жесткие ГОСТ 10140-71	"	7,67	42,73	328	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб			8904	-/ 630	400	230/ 80
		Раздел I4. Перекрытие КЖ 20-48 Перекрытие на отм.3.600							
26	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	I2,00	2,09	25	-/ 20	I2	8/ 3
27	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	72,00	3,09	222	-/ I76	I00	76/ 27
28	СССЦ,т.I п.II-I58, тех.ч. Пр-т 06-08 стр.209	Стоимость многопустотных плит пролетом до 5,85 м и приведенной толщиной 22 см	м2	595,73	I3,78	8209	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
29	ССЦ,т.3 п.368	Стоимость плит перекрытия ПК6-60.I5	шт	4,00	83,80	335	-	-	-
30	-"- п.388	Стоимость плит перекрытия ПК6-60.I2	"	2,00	64,90	I30	-	-	-
3I	ССЦ,т.I п.II-I58, тех.ч. 06-08 Пр-т стр.209	То же, пролетом до 2,55м и нормативной нагрузкой I460-I550 кг/м2	м2	3,60	9,99	36	-	-	-
32	-"-	То же, пролетом до 3,I5 м и нормативной нагрузкой I460-I550 кг/м2	"	7,20	I0,62	76	-	-	-
33	-"-	То же, пролетом до 3,I5 м и нормативной нагрузкой I960-2050 кг/м2	"	3,00	I0,34	3I	-	-	-
34	-"- п.II-I59	Стоимость плоских плит из бетона М-200	"	4,48	6,23	28	-	-	-
35	Е7-653 47-6-I.8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	6,99	2I	-	8	I3
36	ССЦ,т.I п.II-I82	Стоимость козырьков из бетона М 200	м3	I,22	53,50	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	CI47-I	Арматура кл.А-I	I00 кг	0,49	22,40	II	-	-	-
38	CI47-8	То же, кл.А-3	"	0,I0	24,50	2	-	-	-
39	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,3I	3I,60	I0	-	-	-
40	CI47-24	Закладные детали	"	0,05	40,80	2	-	-	-
4I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,05	I7,30	I	-	-	-
42	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	23,00	38,50	886	-/ 92	75	I7/ 5
43	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,53	338,00	I79	-	-	-
44	CI24-I2	То же, А-3	"	2,05	325,00	666	-	-	-
45	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	"	0,04	44I,00	I8	-/ 5	5	-
46	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,04	362,00	I4	-/ 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	Е6-80 9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,05	478,00	24	-/ I	I	-
48	Е7-463 39-6-I.8	Элементы перекрытия на отм. 7.200. Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	77,00	3,09	238	-/ I88	I07	8I/ 29
49	ССЦ,т.I п.II-I58 тех.ч. пр-та 06-08 стр.209	Стоимость многопустотных плит пролетом до 5,85 м и приведенной толщиной 22 см	м2	623,28	I3,78	8589	-	-	-
50	ССЦ,т.3 п.362	Стоимость плит перекрытия ПК8-60.I5	шт	2,00	87,I0	I74	-	-	-
5I	ССЦ,т.3 п.382	Стоимость плит перекрытия ПК8-60.I2	"	4,00	69,60	278	-	-	-
52	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	2,09	4	-/ 4	2	2/ I
53	ССЦ,т.I п.II-I59	Стоимость плоских плит из бетона М-200	м2	4,48	6,23	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	Е7-193 II-9	Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до I2 м, площадью до 40м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	шт	I2,00	I7,00	204	-/ II9	34	85/ 28
55	Е7-I84 II-5	Укладка плит покрытия одноэтажных производственных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	"	I6,00	8,02	I28	-/ 73	27	46/ I7
56	Е7-I78 II-2	То же, площадью до I0м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I5 т и высоте зданий до 25 м	"	6,00	5,70	34	-/ I8	7	II/ 4
57	ССЦ,т.I п.8-I35	Стоимость плит покрытия ребристых из тяжелого бетона массой до I5 т , при расчетной нагрузке до 600 кг/м2	м2	432,00	7,9I	3417	-	-	-
58	-"- п.8-II5	То же, до 5 т при расчетной нагрузке до 600 кг/м2, шириной до 2 м	"	54,00	5,56	300	-	-	-
59	-"- п.8-I20	То же, шириной более 2 м	"	288,00	5,62	I6I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	I,50	6	-/ 7	2	5/ 2
6I	ССЦ,т.3 п.9I7	Стоимость плитных перемычек типа 2ПР I0-29,30,22	"	3,00	I8,70	56	-	-	-
62	-"- п.908	То же, типа 2ПР 6-20,38,I4	"	I,00	7,96	8	-	-	-
63	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных плит	"	54,00	0,72	39	-/ 39	32	7/ 3
64	ССЦ,т.3 п.I004	Стоимость опорных плит марки ОП 5-4	"	54,00	I,97	I06	-	-	-
65	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	"	I,00	2,43	2	-/ 2	I	I/ -
66	ССЦ,т.I п.8-236	Стоимость стаканов	м3	0,08	90,20	7	-	-	-
67	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,0I	3I,60	I	-	-	-
68	CI47-23	Прокатная арматура листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамления	"	0,02	24,50	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
69	Е6-80 9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,05	478,00	24	-/ I	I	-
70	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	"	0,04	362,00	I4	-/ 4	4	-
7I	Е6-I76 I6-4	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	II,50	40,90	470	-/ 75	66	9/ 3
72	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,3I	338,00	I05	-	-	-
73	CI24-I2	То же, А-3	"	0,25	325,00	8I	-	-	-
		Элементы покрытия технического этажа							
74	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	45,00	3,09	I39	-/ III	63	48/ I7
75	Е7-460 39-5-I.8	То же, площадью до 5м2	"	2,00	2,09	4	-/ 4	2	2/ I
76	ССЦ,т.I п.II-I58 тех.ч. пр-та 06-08 стр.209	Стоимость многопустотных плит пролетом до 5,85 м и приведенной толщиной 22 см	м2	294,00	I3,78	405I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	ССЦ,т.3 п.388	Стоимость плит перекрытия ПК6-60,I5	шт	5,00	83,80	4I9	-	-	-
78	-"-	То же, ПК6-60,I2	"	2,00	64,90	I30	-	-	-
79	ССЦ,т.I п.II-I59	Стоимость плоских плит из бетона М 200	м2	4,48	6,59	30	-	-	-
80	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	0,72	4	-/ 3	3	-
8I	ССЦ,т.I п.8-236	Стоимость подстаканников	м3	0,25	90,20	23	-	-	-
82	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,03	3I,60	I	-	-	-
83	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	8,00	2,43	I9	-/ I6	8	8/ 3
84	ССЦ,т.I п.8-236	Стоимость стаканов	м3	0,64	90,20	58	-	-	-
85	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,09	3I,60	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86	CI47-23	Прокатная арматура листовая, полосовая, угловая и фасонная сталь, входящая в состав арматуры или обрамления	I00 кг	0,I7	24,50	4	-	-	-
87	E6-I76 I6-4	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	5,08	40,90	208	-/ 33	29	4/ I
88	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,I6	338,00	54	-	-	-
89	CI24-I2	То же, кл.А-3	"	0,09	325,00	29	-	-	-
90	E6-80 9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	"	0,0I	478,00	5	-	-	-
9I	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	"	0,08	362,00	29	-/ 7	7	-
92	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,06	40,80	2	-	-	-
93	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4м	м3	0,90	37,20	33	-/ 4	3	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Элементы перекрытия на отм.8.000 и элементы расположения перемычек под баки							
94	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3I,00	2,09	65	-/ 52	30	22/ 8
95	ССЦ,т.I п.II-I59, тех.ч. пр-та п.06-08, стр.209	Стоимость плоских плит из бетона М-200	м2	6I,44	6,I8	380	-	-	-
96	Е7-427 38-4-I.8	Установка прогонов весом до I,5 т	шт	IO,00	2,50	25	-/ 24	II	I3/ 5
97	ССЦ,т.I п.9-287	Стоимость прогонов из бетона М 300	м3	6,00	70,40	422	-	-	-
98	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	I,55	22,40	35	-	-	-
99	CI47-8	То же, класса А-3	"	II,05	24,50	27I	-	-	-
IOO	CI47-24	Закладные детали	"	0,I9	40,80	8	-	-	-
IOI	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,I9	I7,30	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных плит	шт	30,00	0,72	22	-/ 2I	I8	3/ I
I03	ССЦ,т.I п.9-96	Стоимость опорных плит из бетона М-200, объемом до 0,2м3	м3	0,90	62,70	56	-	-	-
I04	СI47-8	Арматура класса А-3	I00 кг	0,50	24,50	I2	-	-	-
I05	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I8,00	I,50	27	-/ 27	8	I9/ 7
I06	ССЦ,т.3 п.880	Стоимость перемычек типа IIР.38-I2.22У	"	I2,00	4,66	56	-	-	-
I07	-"- п.89I	То же, IIР.38-29,25,22У	"	6,00	I8,I0	I09	-	-	-
I08	Е6-I76 I6-4	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	0,64	40,90	2	-/ I	I	-
I09	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,003	338,00	I	-	-	-
II0	Е10-28 4_I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,86	II0,00	95	-/ I2	II	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
III	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4	-/ I	I	-
II2	Е8-4 24-4	Кладка стен из бутового камня без облицовки, высотой до 4 м	м3	0,08	22,30	2	-	-	-
		Элементы обходной дорожки							
II3	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	32,00	2,09	67	-/ 53	3I	22/ 8
II4	ССЦ,т.I п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М 200	м3	I,20	59,I6	7I	-	-	-
II5	-"-	То же, из бетона М 300	"	0,96	60,80	58	-	-	-
II6	СI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	0,42	22,40	9	-	-	-
II7	СI47-8	То же, А-3	"	2,I5	24,50	53	-	-	-
II8	Е6-I76 I6-4	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М 200 толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки более 6 м	м3	I,57	40,90	64	-/ I0	9	I/ -
II9	СI24-I0	Арматура класса А-I	тн	0,08	339,00	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	CI24-I2	То же, класса А-3	т	0,0I	325,00	3	-	-	-
I2I	Е6-85 п.9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	0,09	329,00	30	-/ I	I	-
		Элементы расположения прогонов на отм. 8,36 между осями 2-8, В-Е							
I22	Е7-427 38-4-I.8	Установка прогонов весом до I,5 т	шт	I4,00	2,50	35	-/ 35	I6	I9/ 7
I23	ССЦ,т.I п.9-285	Стоимость прогонов из бетона М 200	м3	0,60	66,86	40	-	-	-
I24	-"- п.9-287	То же, из бетона М 300	"	6,00	70,40	422	-	-	-
I25	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	I,69	22,40	38	-	-	-
I26	CI47-8	То же, кл.А-3	"	II,50	24,50	282	-	-	-
I27	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,08	3I,60	3	-	-	-
I28	CI47-24	Закладные детали	"	0,I9	40,80	8	-	-	-
I29	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,I9	I7,30	3	-	-	-
I30	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,32	262,00	II6	-/ 32	29	3/ I
		Всего по разделу I4	руб			35093	-/ I296	769	527/ I86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел I5. Лестницы АР.20.2I.I4							
I3I	Е7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	3,II	25	-/ 25	IO	I5/ 6
I32	ССЦ,т.I п.II-I67	Стоимость лестничных маршей массой до 5 т	м2	40,80	IO,80	44I	-	-	-
I33	Е7-499 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	8,00	2,22	I8	-/ I7	7	IO/ 4
I34	Е7-502 4I-2-I.8	То же, более I т	"	3,00	3,32	IO	-/ IO	4	6/ 2
I35	ССЦ,т.I п.II-I68	Стоимость лестничных площадок массой до 5 т	м2	27,66	IO,20	282	-	-	-
I36	Е7-668 47-II-I.8	Установка проступей и ступеней	шт	I23,00	0,72	89	-/ 89	73	I6/ 6
I37	ССЦ,т.I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	22,30	3,72	83	-	-	-
I38	-"- п.II-I73	То же, проступей	"	I25,35	I,67	209	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I39	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,63	58,00	37	-/29	9	20/7
I40	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,63	327,00	206	-	-	-
I4I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за два раза	I00 м2	0,I8	60,50	II	-/7	7	-
I42	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	2,09	4	-/4	2	2/I
I43	ССЦ,т.I п.II-I59, тех.ч. пр-та 06-08, стр.209	Стоимость плоских плит из бетона М-200	м2	I,98	6,I8	I2	-	-	-
I44	E7-668 47-II-I.8	Установка опорных плит	шт	33,00	0,72	24	-/24	I9	5/2
I45	ССЦ,т.I п.9-96	Стоимость опорных плит из бетона М-200, объемом до 0,2м3	м3	0,56	62,70	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I46	CI47-I	Арматура кл.А-I	I00кг	0,II	22,40	2	-	-	-
I47	EI0-28 4-I	Установка импостов	м3	0,I2	II0,00	I3	-/2	2	-
I48	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,0I	362,00	4	-/I	I	-
I49	EI6-70 8-4	Установка гильзы радиостойки	м	2,30	4,I5	I0	-/2	2	-
I50	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	I,I8	58,00	68	-/7	2	5/2
I5I	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	"	I,I8	327,00	386	-	-	-
I52	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за два раза	I00 м2	0,354	60,50	2I	-/2	2	-
		Всего по разделу I5	руб			I990	-/2I9	I40	79/30
		в т.ч. металлоконструкции	"			697			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I6. С т е н ы							
I53	8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм	м3	950	40,30	38285	-/ 5I4	442	72/ 22
I54	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, оклеечная в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	2,I6	230,00	497	-/ 33	23	I0/ 3
I55	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	398,00	0,23	92	-/ 92	32	60/ 24
I56	СССЦ,т.3 п.865	Перемычки брусковые типа IIPI-I2.I2.6	"	I60,00	0,85	I36	-	-	-
I57	-"- п.905	То же, типа 2ПР4-I4.38.I4	"	I,00	5,78	6	-	-	-
I58	-"- п.879	То же, типа IIPP38-I5.I2.22У	"	I7,00	3,45	59	-	-	-
I59	-"- п.867	То же, типа IIPP2-I5.I2.I4	"	I57,00	2,I2	333	-	-	-
I60	-"- п.872	То же, типа IIPP4-28.I2.I4	"	2,00	4,40	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	СССЦ,т.3 п.878	То же, типа IIIР38-I2.I2.22У	шт	26,00	2,40	62	-	-	-
I62	-"- п.880	То же, типа IIIР38-I8.I2.22У	"	2,00	4,66	9	-	-	-
I63	-"- п.9I2	То же, типа 2IIР6-I6.5I.I4	"	II,00	8,65	95	-	-	-
I64	-"- п.876	То же, типа IIIР4-36.I2.22	"	4,00	7,7I	3I	-	-	-
I65	-"- п.904	То же, типа 2IIР4-II.5I.6	"	7,00	2,98	2I	-	-	-
I66	-"- п.868	То же, типа IIIР3-I9.I2.I4	"	2,00	2,23	4	-	-	-
I67	-"- п.883	То же, типа IIIР28-20.25.22У	"	2,00	8,80	I8	-	-	-
I68	-"-	То же, типа IIIРI-I0.I2.6	"	5,00	0,8I	4	-	-	-
I69	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	I,50	3	-/3	I	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I70	СССЦ,т.3 п.89I	Стоимость перемычек типа IIIР 38-29,25.22У	шт	2,00	I8,I0	36	-	-	-
I7I	Е7-I30 9-2-I.8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	2,00	I,77	4	-/ 4	I	3/ I
I72	СССЦ,т.3 п.9I8	Стоимость перемычек типа 2ПРI3-29.5I.22	"	2,00	24,20	48	-	-	-
I73	Е7-I36 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	2,I3	9	-/ 9	3	6/ 2
I74	СССЦ,т.I п.9-95	Стоимость перемычек типа ПРГ60-25-4Т из бетона М-300	м3	2,40	64,74	I55	-	-	-
I75	-"-	То же, типа ПР45.4.4-7	м	I,24	64,74	80	-	-	-
I76	CI47-I	Арматура класса А-I	I00 кг	I,07	22,40	24	-	-	-
I77	CI47-8	То же, класса А-3	"	5,79	24,50	I42	-	-	-
I78	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,I0	3I,60	3	-	-	-
I79	CI47-24	Закладные детали	"	0,08	40,80	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры		I00 кг	0,08	I7,30	I	-	-	-
I8I	E7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м		шт	I73,00	0,72	I25	-/ I25	I02	23/ 9
I82	ССЦ,т.I п.II-233	Стоимость парапетных плит		м3	7,68	69,90	537	-	-	-
I83	E6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		т	0,44536	329,00	I46	-/ 6	5	I/ -
I84	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением		"	0,03	38,00	2	-/ I	-	I/ -
I85	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали, прямолинейные	4	"	0,08	358,0	II	-	-	-
		Всего по разделу I6		руб			40990	-/ 786	604	I78/ 62
		в т.ч. металлоконструкции		"			I3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I7. Проемы АРI8.24.25							
		Двери							
I86	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	I90,86	I,45	277	-/I72	I05	67/2I
I87	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	"	34,64	I,I9	4I	-/23	I4	9/3
I88	CI22-242	Стоимость дверей ДН24-I5АЩ.Р2П	"	25,20	I7,30	436	-	-	-
I89	CI22-240	То же, типа ДН2I-I3БП	"	5,46	I8,70	I02	-	-	-
I90	CI22-239	То же, типа ДН24-IОЩРПП-Л	"	4,80	I8,30	88	-	-	-
I9I	CI22-223	То же, типа ДГ 24-I5П	"	7,20	I3,80	99	-	-	-
I92	CI22-2I8	То же, типа ДГ2I-9	"	I22,85	I4,20	I744	-	-	-
I93	CI22-224	То же, типа Д02I-I3СВ	"	2,72	9,79	27	-	-	-
I94	CI22-2I7	То же, типа ДГ2I-7	"	29,40	I5,00	44I	-	-	-
I95	CI22-2I9	То же, типа ДГ2I-I0	"	I0,35	I3,50	I40	-	-	-
I96	CI22-220	То же, типа Д02I-9Л	"	I,89	9,46	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I97	CI22-2I9	То же, типа ДПН_I	м2	I2,42	I3,50	I68	-	-	-
I98	E26-3I 8-4	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	0,30	35,90	II	-/4	4	-
I99	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	0,29	43,60	I3	-	-	-
200	CI22-2I7	Стоимость дверей продуха ДН-I	м2	2,26	I5,00	34	-	-	-
20I	CI22-209	Стоимость балконных дверей БС28-I2	"	6,44	20,8	I34	-	-	-
20Ia	CI22-220	Стоимость окна выдачи НОВ-I	"	0,49	9,46	5	-	-	-
202	EIO-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до Iм	"	0,50	I,65	I	-	-	-
203	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 350 мм марка ПД7-35, ПД8-35, ПДIO-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6-35	м	I,00	2,6I	3	-	-	-
204	EI5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,05	I96,00	IO	-/2	2	-
205	EIO-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	IO,26	I,34	I4	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
206	EIO-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3м2	м2	2I,00	0,95	20	-/ 3	3	-
207	CIII-447	Двери входные в здание двухпольные	к-т	II,00	9,36	I03	-	-	-
208	CIII-446	То же, однопольные	"	99,00	6,94	687	-	-	-
209	EI5-624 I65-2	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности дверных заполнений	I00 м2	2,20	69,30	I52	-/ 99	99	-
		О к н а							
2IO	EIO-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов более 2м2	м2	68,I2	2,I8	I48	-/ 67	50	I7/ 5
2II	EIO-72 I3-I	То же, площадь проемов до 2м2	"	30,42	3,0I	92	-/ 37	28	9/ 3
2I2	EIO-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2м2	"	I6,50	4,47	74	-/ 3I	25	6/ 2
2I3	CI22-36	Стоимость оконных блоков ОСI8-I2В	"	45,I2	I7,60	794	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I4	CI22-74	То же, типа ОРС I5-9	м2	8,89	34,30	305	-	-	-
2I5	CI22-2	То же, типа ОС 9-9	"	I6,50	I7,30	285	-	-	-
2I6	CI22-4	То же, типа ОС I8-9А	"	6,I2	I5,70	96	-	-	-
2I7	CI22-92	То же, типа ОРС I8-I2В	"	I6,28	28,40	462	-	-	-
2I8	CI22-75	То же, типа ОРС I5-9	"	I5,24	35,50	54I	-	-	-
2I9	CI22-7	То же, типа ОСI5-9	"	3,8I	I8,50	70	-	-	-
220	CI22-I00	То же, типа ОРС 28-I2	"	6,72	2I,8	I46	-	-	-
22I	CI22-4	То же, типа ОСI5-9А	"	2,54	I5,70	40	-	-	-
222	CI22-2	То же, типа ОС9-9	"	I,50	I7,30	26	-	-	-
223	EI5-707 I52-7	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,99	242,00	240	-/ 26	25	I/ -
224	EI5-70I 20I-I	То же, двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	"	0,I8	229,00	4I	-/ 4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224а	СIII-408	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой, высотой до 1,5 м	к-т	24,00	3,26	78	-	-	-
225	СIII-426	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов с форточкой, независимо от высоты	"	62,00	1,29	80	-	-	-
226	ЕI0-103 19-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	62,7	0,92	58	-/ 24	22	2/ 1
227	СI22-363	Доски подоконные толщиной 42 мм шириной 350 мм марка ПДI9-35, ПД22-35, ПД25-35, ПД28-35	м	47,8	2,95	141	-	-	-
228	СI22-9	Стоимость фрамуги ОС9-13,5	м2	1,21	18,90	23	-	-	-
229	ЕI0-28 п.4-1	Установка импостов	м3	1,20	110,00	132	-/ 16	15	1/ -
230	ЕI0-152 29-3	Установка шкафных дверных блоков	10 блоков	0,5	8,99	4	-/ 2	2	-
231	СI23-427	Стоимость шкафных дверных блоков	м2	5,41	22,40	121	-	-	-
		Всего по разделу 17	руб			8765	-/ 512	400	112/ 35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел I8. Перегородки							
232	Е8-I68 I7-3	Перегородки из легкобетонных плит в I слой, толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м	I00м2	4,6	5I5,00	2369	-/ 276	246	30/ 9
233	ССОЦ,т.I п.3-206	Стоимость гипсобетонных перегородок толщиной 80 мм	м2	290,00	4,55	I320	-	-	-
234	-"- п.3-205	То же, толщиной I00 мм	"	I70,04	5,45	927	-	-	-
235	Е7-575 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	67,00	4,67	3I3	-/ I85	97	88/ 32
236	Е7-572 44-I-I.8	То же, до 6м2	"	2,00	4,28	9	-/ 5	3	2/ I
237	ССОЦ,т.I п.II-55	Стоимость железобетонных плит толщ.80 мм из бетона М-I00	м2	I37,00	5,27	722	-	-	-
238	-"- п.II-59	То же, толщ.I00 мм	"	567,00	6,02	34I3	-	-	-
239	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,I0	44I,00	44	-/ I2	I2	-
240	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	"	0,I3	362,00	47	-/ I3	I2	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
24I	E8-70 8-5	Перегородки из камней керамических кладочных толщиной в I/2 кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I,25	526,00	658	-/ 6I	5I	IO/ 3
242	E8-4I 5-7	То же, толщиной в I/4 кирпича	"	0,65	305,00	I98	-/ 46	43	3/ I
243	EI8-22I-7I доп.5	Заполнение стеклопрофилитом	м2	68,00	I2,40	843	-	-	-
244	EIO-73 I3-2	Установка стеклянной перегородки	"	7,60	2,I8	I7	-/ 7	5	2/ I
245	CI22-226	Стоимость стеклянной перегородки	"	7,60	I3,00	99	-	-	-
246	EI5-708 20I-2-33	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 4мм	I00 м2	0,04	373,00	I7	-/ 3	3	-
		Всего по разделу I8	руб			I0996	-/ 608	472	I36/ 47
		Раздел I9. Полы АРЗ.I8-27-29 Тип I74							
247	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	2,20	70,00	I54	-/ 24	22	2/ I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
248	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00 м2	2,20	54,40	I20	-/ 3	I	2/ I
249	E26-33 8-6	Утепление пола минераловатными плитами	м3	4,75	I4,00	66	-/ 38	32	6/ 2
250	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	4,55	43,60	I98	-	-	-
25I	EII-I32-2 20-I	Устройство покрытий из плиты мозаичной на цементном растворе	I00 м2	2,20	423,36	93I	-/ II8	95	23/ 7
				Тип I80А					
252	E26-33 8-6	Утепление полов I-го этажа и парилен на 2-ом этаже минераловатными плитами	м3	9,75	I4,00	I37	-/ 76	65	II/ 3
253	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	9,36	43,60	408	-	-	-
254	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,97	70,00	68	-/ II	I0	I/ -
255	EII-56 8-2	То же, толщиной 5 мм	"	0,97	I08,80	I06	-/ 3	I	2/ I
256	EI3-225 25-I	Изоляция гидроизолом I-ний слой	м2	97,00	I,77	I72	-/ I02	8I	2I/ 6
257	EI3-226 25-2	Гидроизоляция гидроизолом 2-ой слой	"	97,00	0,63	6I	-/ 30	29	I/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
258	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,97	4I7,00	404	-/ 64	60	4/ I
				Тип I80В					
259	Е26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	4,30	I4,00	60	-/ 35	29	6/ 2
260	СII4-II6	Утепление пола минераловатными плитами	"	4,I3	43,60	I80	-	-	-
26I	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,06	70,00	75	-/ I2	II	I/ -
262	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	"	I,06	I08,80	II6	-/ 3	I	2/ I
263	ЕI3-225 25-I	Гидроизоляция гидроизолом I-ый слой	м2	I06,50	I,77	I89	-/ III	89	22/ 6
264	ЕI3-226 25-2	То же, 2-ой слой	"	I06,50	0,63	67	-/ 33	32	I/ -
265	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	I,06	4I7,00	444	-/ 69	65	4/ I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
				Тип I75					
266	ЕII-II I-II	Подготовка из легкого бетона	м3	I3,80	33,20	458	-/22	22	-
267	Е26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	"	4,64	I4,00	65	-/37	3I	6/2
268	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	4,45	43,60	I94	-	-	-
269	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,I0	70,00	77	-/I2	II	I/-
270	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	"	I,I0	54,40	60	-/2	I	I/-
27I	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с краси-телем	"	I,I0	4I7,00	459	-/72	68	4/I
				Тип I57					
272	Е26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		и перекрытий сверху	м3	2,IO	I4,00	29	-/ I7	I4	3/ I
273	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	I,92	43,60	84	-	-	-
274	EII-57-I 8-3	Устройство керамзитобетонной стяжки толщиной 20 мм	I00 м2	2,I730	82,60	I79	-	-	-
275	EII-58-I 8-4	Добавление до толщины 50 мм	"	2,I730	93,60	203,0	-	-	-
276	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	"	2,I7	5I9,00	II28	-/ 96	95	I/ -
				Тип 70					
277	EII-I87 27-3	Устройство покрытий из плит древесно-стружечных	"	I,75	233,0	408	-/ 45	4I	4/ I
278	EII-57-I 8-3	Устройство керамзитобетонной стяжки толщиной 20 мм	"	I,7500	82,60	I44,0	-	-	-
279	EII-58-I 8-4	Добавление до толщины 50 мм	"	I,7500	I24,80	2I8,0	-	-	-
280	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	"	I,75	5I9,00	908	-/ 77	76	I/ -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Тип I6						
281	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	2,I3	70,00	I49	-/ 23	2I	2/ I
282	ЕI3-225 25-I	Гидроизоляция гидроизолом I-ный слой	м2	2I3,30	I,77	378	-/ 224	I79	45/ I3
283	ЕI3-226 25-2	То же, 2-ой слой	"	2I3,30	0,63	I34	-/ 66	64	2/ -
284	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I0,67	29,30	3I3	-/ I7	I7	-
285	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	2,I3	4I7,00	889	-/ I4I	I3I	I0/ 3
			Тип I27В						
286	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,59	70,00	III	-/ I7	I6	I/ -
287	ЕI3-225 25-I	Гидроизоляция гидроизолом I-ный слой	м2	I59,00	I,77	28I	-/ I68	I34	34/ I0
288	ЕI3-226 25-2	То же, второй слой	"	I59,00	0,63	I00	-/ 50	48	2/ -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
289	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	IOO м2	I,59	70,00	III	-/ I7	I6	I/ -
290	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	I,59	4I7,00	663	-/ I05	98	7/ 2
				Тип I32					
29I	ЕII-I87 27-3	Устройство покрытий из плит древесно-стружечных	IOO м2	0,38	233,00	89	-/ IO	9	I/ -
292	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,38	70,00	27	-/ 4	4	-
293	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	"	0,38	54,40	2I	-	-	-
294	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,38	4I7,00	I58	-/ 25	23	2/ I
				Тип I27А					
295	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	IOO м2	I,0I	70,00	7I	-/ II	IO	I/ -
296	ЕI3-225 25-I	Гидроизоляция гидроизолом I-ый слой	м2	I0I,50	I,77	I80	-/ I06	85	2I/ 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
297	EI3-226 25-2	То же, 2-ой слой	м2	IOI,50	0,63	64	-/ 3I	IO	I/ -
298	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	I,0I	70,00	7I	-/ II	IO	I/ -
299	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,37	I94,00	72	-/ I0	IO	-
300	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	I,0I	4I7,00	423	-/ 66	62	4/ I
				Тип I4I					
30I	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	2,67	35,20	94	-/ 4	3	I/ -
302	EII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00 м2	0,I9	628,00	I20	-/ I9	I9	-
				Тип I22					
303	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,28	4I7,00	II7	-/ I8	I7	I/ -
304	EI2-287 9-4	Покрытие пола легким бетоном	м3	6,29	35,20	22I	-/ II	8	3/ I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Тип I40					
305	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00 м2	0,74	I23,00	9I	-/ I6	I5	I/ -
306	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	"	0,74	3I,60	23	-/ I	I	-
				Устройство пола для ножного проходного душа					
307	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,08	70,00	5.	-/ I	I	-
308	ЕI3-225 25-I	Гидроизоляция гидроизолом I-ый слой	м2	7,68	I,77	I4	-/ 7	6	I/ -
309	ЕI3-226 25-2	То же, второй слой	"	7,68	0,63	5	-/ 2	2	-
3I0	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,38	29,30	II	-/ I	I	-
3II	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00 м2	0,08	4I7,00	32	-/ 5	5	-
				Тип 245					
3I2	ЕII-2 п.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,80	43,30	I2I	-/ I3	I0	3/ I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
313	ЕП-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	280,00	29,30	8204	-/ 454	454	-
314	ЕП-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	2,80	123,00	344	-/ 61	57	4/ I
315	ЕП-68 II-2	Устройство бетонного покрытия толщиной 20 мм	"	2,80	31,60	88	-/ 4	3	I/ -
		Всего по разделу 19	руб			22144	-/ 2821	2543	278/ 77
		Раздел 20. Кровля АР 19-20-26							
316	ЕI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	8,04	35,20	283	-/ 14	10	4/ I
317	ЕI2-299 10-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщ.15 мм	100 м2	10,23	51,60	528	-/ 85	78	2 7/
318	ЕI2-38 I-I-I	Устройство кровель рулонных скатных, трехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубероида РМ-350	"	10,23	252,00	2578	-/ 568	455	113/ 54
319	ЕI2-31 I-4	Устройство кровель рулонных скатных, трехслойных для зданий без фонарей шириной более 24 м. Из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок; два слоя РМ 500-2 и слой РК 500-2	"	10,23	76,30	781	-/ 236	179	57/ 17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
320	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	I7I,72	35,20	6045	-/ 3I6	220	96/ 29
		Всего по разделу 20	руб			I02I5	-/ I2I9	942	277/ 83
		Раздел 2I. Отделка внутренняя АР6_I4							
32I	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	4,92	20,70	I02	-/ 92	9I	I/ -
322	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка стен по камню и бетону	"	6,7	98,4	659	-	-	-
323	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	I,87	I2,90	I5	-/ 80	79	I/ -
324	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	"	II,08	3,I3	35	-/ 7	7	-
325	EI3-I40 I7-4	Окраска алкидно-стирольной эмалью МС_226	"	6,48	I6,20	I05	-/ I4	I3	I/ -
325а	EI5_570 I59_I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	8,49	59,70	507	-/ I83	I76	7/ 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
326	ЕI5-55I I58-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	I00 м2	4,I5	45,30	I88	-/ 48	45	3/ I
327	ЕI5-86 I4-I	Облицовка стен внутри зданий, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, цветными керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	I9,I	450,00	8595	-/ 237I	2322	49/ I5
327а	ЕI5-660 I68-3	Водоэмульсионная окраска стен	"	2,88	76,3	220	-	-	-
328	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов, белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	0,33	422,00	I40	-/ 3I	3I	-
329	ЕI5-203 5I-3	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню колонн прямоугольных	"	0,50	99,60	50	-/ 27	26	I/ -
330	ЕI5-8I5	Отделка синтетической пленкой под фактуру дерева дверей	"	2,I9	83,50	I83	-/ 33	33	-
33I	ЕI5-50I I52-I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м, простая	"	5,53	8,44	47	-/ 20	20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Устройство подвесных потолков							
332	E26-63 II-7	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными	I00 м2	0,07	64,40	5	-/3	3	-
333	CIII-30	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2500xI200xI0	I00 шт	0,03	Б40,00	I9	-	-	-
334	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей, теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	0,30	I4,00	4	-/2	2	-
335	CII4-II6	Стоимость минераловатных жестких плит	"	0,29	43,60	I3	-	-	-
336	E7-295 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,07	362,00	25	-/6	6	-
		Всего по разделу 2I	руб			I09I2	-/2917	2854	63/I8
		Раздел 22. Наружная отделка АР-22							
337	EI5-79 I3-I	Облицовка цоколя и входов в техподполье плиткой с неглазурованной поверхностью	I00 м2	I,I5	474,00	545	-/78	75	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
338	СIII-I43	Плитки керамические фасадные неглазурованные толщ.7 мм	м2	II5,00	3,I9	367	-	-	-
339	СIII-I04	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки: гладкие без завала	"	II5,00	2,9I	335	-	-	-
340	ЕI5-206 5I-6	Оштукатуривание козырьков	I00 м2	0,I0	492,00	49	-/ 26	25	I/ -
34I	ЕI5-63I I65-6	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности дверных заполнений за два раза	"	0,72	35,90	26	-/ I0	I0	-
		Всего по разделу 22	руб			652	-/ II4	II0	4/ I
		Раздел 23. Прочие работы							
		Парильные и полки АР33,34,35							
342	ЕI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	II,93	II0,00	I3I2	-/ I70	I54	I6/ 5
343	Е26-63 4-7	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными	I00 м2	0,28	64,40	I8	-/ I2	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
344	СIII-3I	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм:2000хI200х6	I00 шт	0,I8	306,00	55	-	-	-
345	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,I5	472,00	72	-/ II	I0	I/ -
346	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	6,72	35,90	24I	-/ 93	85	8/ 4
347	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит для утепления парилок	м3	6,72	43,60	293	-	-	-
		Воздухозаборная шахта АР-30							
348	Е7-460 29-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	2,09	2	-/ I	I	-
349	ССЦ,т.I п.II-I59, тех.ч. пр-та 06-08 стр.209	Стоимость плоских плит	шт	I,69	6,I8	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
350	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	2,00	I,50	3	-/ 3	I	2/ I
35I	ССЦ,т.3 п.879	Стоимость перемычек типа IIПР38-I5,I2,22У	"	2,00	3,45	7	-	-	-
352	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,I9	362,00	69	-/ I8	I7	I/ -
353	Е6-I-I I-I	Подготовка из бетона М I00	м3	0,50	28,40	I4	-	-	-
354	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные, простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	36,00	34,20	I23I	-/ II0	80	30/ 9
355	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,I2	90,00	II	-/ 2	2	-
		Тамбур главного входа АР40, 44							
356	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,32	II0,00	35	-/ 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
357	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	I,28	35,50	45	-/ I7	I6	I/ -
358	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I,25	43,60	54	-	-	-
359	Е26-63 II-7	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и плитами асбестоцементными	I00 м2	0,07	64,40	4	-/ 3	3	-
360	СIII-30	Асбестоцементные листы, плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2500хI200хI0	I00 шт	0,02	640,00	I3	-	-	-
		Декоративная решетка АР4I,42							
36I	ЕI0-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм	м2	3,20	I,95	6	-/ I	I	-
362	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,I7	362,00	62	-/ I7	I6	I/ -
363	ЕI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за два раза	I00 м2	0,I6	3I,80	5	-/ 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Устройство бассейнов							
364	Е6-226 26-4	Устройство ванны бассейна из бетона М -200	м3	I5,00	43,24	649	-/ 86	67	I9/ 6
365	СI24-I6	Арматура класса А-I	т	0,59	270,00	I59	-	-	-
366	СI24-I8	То же, А-3	"	0,90	283,00	255	-	-	-
367	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	"	0,03	392,00	I2	-	-	-
368	Е6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	I,09	329,00	359	-/ I5	I4	I/ -
369	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	"	0,05	58,00	3	-/ 3	I	2/ I
370	СI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,05	358,00	I8	-	-	-
37I	Е15-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п. за два раза	I00 м2	0,02	60,50	I	-/ I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
372	E6-I67 I5-8	Устройство рамы РМ-I из бетона М 200	м3	6,08	43,I0	262	-/ 30	24	6/ 2
373	CI24-I6	Арматура класса А-I	т	0,I8	270,00	49	-	-	-
374	CI24-I8	То же, А-3	"	0,70	283,00	I98	-	-	-
375	E6-I67 I5-8	Устройство балок с жесткой арматурой из бетона М 200 при высоте балок более 900 мм	м3	3,60	43,I0	I55	-/ I7	I4	3/ I
376	CI24-7	Арматура класса А-I	т	0,06	253,00	I5	-	-	-
377	CI24-9	То же, А-3	"	0,40	286,00	II4	-	-	-
		Устройство микробассейнов КЖ49,50							
378	E6-226 26-4	Устройство микробассейнов из бетона М 200	м3	2,40	43,24	I04	-/ I4	II	3/ I
379	CI24-I6	Арматура класса А-I	т	0,II	270,00	30	-	-	-
380	CI24-I8	То же, А-3	"	I,02	283,00	289	-	-	-
38I	E6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	0,30	329,00	99	-/ 4	4	-
382	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с от-	т	0,I5	58,00	9	-/ 7	2	5/ 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		раждением							
383	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,I5	358,00	54	-	-	-
384	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам.менее 50 мм и т.п.за 2 раза	I00 м2	-	60,50	I	-	-	-
385	EII-55 8-I	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм для полов микрокассейнов	"	0,24	70,00	I7	-/ 2	2	-
386	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	"	0,I6	70,00	II	-/ 2	2	-
387	EII-56 8-2	Устройство цементных стяжек толщиной I0 мм для стенок микрокассейнов	"	0,48	27,20	I3	-	-	-
388	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	"	0,72	II8,00	85	-/ 30	24	6/ 2
389	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	"	0,73	I54,00	II3	-/ 29	25	4/ I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
390	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,97	29,30	28	-/ 2	2	-
391	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,56	386,00	2I7	-/ 40	37	3/ I
392	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	"	0,23	4I7,00	95	-/ I5	4	I/ -
393	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	0,48	422,00	203	-/ 46	45	I/ -
		Парогидроизоляция 37,38,39							
394	ЕI3-II2	Огрунтовка поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00I0, первый слой	I00 м2	25,70	40,60	I043	-/ 52	46	6/ 2
395	ЕI3-I78	Шпатлевка поверхностей эпоксидной шпатлевкой ЭД-00I0, толщиной слоя 2 мм	I00 м2	25,70	296,00	7606	-/ 457	442	I5/ 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
396	EI3-I78	Шпатлевка, второй слой	I00 м2	25,70	296,00	7606	-/457	442	I5/4
397	EI3-I78	Шпатлевка, третий слой	"	6,90	296,00	2042	-/I23	II9	4/I
398	E26-73	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	"	25,70	I2,60	324	-/305	303	2/I
399	CIII3-I80	Стоимость стеклоткани	м2	2698,08	0,73	I970	-	-	-
	ед.I70	Всего по разделу 23	руб			27770	-/2201	2045	I56/48
		Всего по надземной части	"			I7843I	I3323	II279	2044/667
		в т.ч.металлоконструкции	"			7I0			
		Всего по смете	"			246267	-/I3323	II279	2044/667
		в т.ч.металлоконструкции	"			859			

Варианты на температуру наружного воздуха -20°С, -30°С, -40°С

Вариант для температурного режима -20 °С

Раздел I6. Стены

I53	E8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	780,50	40,3	3I454	757	585	I72/I33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I55	Е7-445, 38-I0-I.8	Укладка перемычек надземной части корпуса	шт	300,00	0,23	69	-/ 69	24	45/ I8
I56	ССЦ,т.3 п.865	Стоимость перемычек брусковых типа IIPI-I2,I2,6	"	I59,00	0,85	I35	-	-	-
I57	-"- п.867	То же, типа IIPI-I5,I2,I4	"	I2I,00	2,I2	257	-	-	-
-	-"- п.903	То же, типа 2IPI-II,38.6	"	7,00	2,2I	I5	-	-	-
I63	-"- п.9I2	То же, типа 2IP6-I6,5I,I4	"	I0,00	8,65	87	-	-	-
I64	-"- п.876	То же, типа IIP4-36,I2,22	"	2,00	7,7I	I5	-	-	-
I73	Е7-I36 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	2,I3	9	-/ 9	3	6/ 2
I74	ССЦ,т.I п.9-95	Стоимость перемычек типа ПРГ 60-25-4-т из бетона М-300	м3	I,80	64,74	II7	-	- -	
		Итого по разделу	руб			37566	I337	966	37I/ I98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
			Раздел I9. Полы						
252	Е26-33 8-6	Утепление минераловатными плитами мыльных, парильных	м3	8,97	I4,00	I26	-/4I	35	6/2
253	II4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	8,6I	43,6	375	-	-	-
		Всего по разделу	руб			50I	-/4I	35	6/2
			Раздел I7. Проемы						
2II	ЕIO-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	24,I3	3,0I	73	-/29	22	7/2
2I9	СI22-7	Стоимость оконных блоков ОСI5-9	"	24,I3	I8,50	43	-	-	-
2IO	ЕIO-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	"	20,60	2,I8	45	-/20	I5	5/I
2I3	СI22-36	Стоимость оконных блоков ОСI8-I2В	"	20,60	I7,60	363	-	-	-
222	ЕI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,45	242,00	I08	-/II	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
224	CIII-408	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м	к-т	29,00	3,26	95	-	-	-
226	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	м2	62,00	0,92	57	-/ 23	2I	2/ I
227	CI22-363	Доски подоконные толщиной 42 мм, шириной 350 мм марка ПДI9-35, ПД22-35, ПД25-35, ПД28-35	м	52,00	2,95	I53	-	-	-
		Всего по разделу	руб			937	-/ 83	69	I4/ 4
			Раздел 20. Кровля						
3I6	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	I24,92	35,20	4397	-/ 230	I60	70/ 2I
			Вариант установки стеклопакетов						
-	E8-I75 I7-6	Установка стеклопакетов ОСП I5-9, ОСП9-9	I0 м2	4,9I	I4I,00	693	-/ 46	43	3/ I
		Итого по разделу	руб			5090	276	203	73/ 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Вариант для температурного режима -30 °С							
		Монолитное перекрытие на отм.3.600							
-	Е6-184 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	50,2I	46,50	2335	-/ 222	I85	37/ II
-	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	3,07	338,00	I038	-	-	-
-	CI24-I2	То же, А-3	"	3,45	325,00	II2I	-	-	-
-	Е6-85, 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	0,39	329,00	I28	-/ 5	5	-
		Монолитное перекрытие на отм.7.200							
-	Е6-184 I6-I2	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитным участкам при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	4I,40	46,50	I925	-/ I83	I52	3I/ 9
-	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	2,49	338,00	842	-	-	-
-	CI24-I2	То же, А-3	"	2,43	325,0	790	-	-	-
-	Е6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	"	0,46	329,00	I5I	-/ 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант установки стеклопакетов							
-	Е8-I75 I7-6	Установка стеклопакетов ОРСП I5-9, ОСП-9-9, ОСШ5-9	I0 м2	4,9I	I4I,00	693	-/ 46	43	3/ I
		Итого по разделу	руб			I0376	548	463	95/ 25
		Вариант для температурного режима -40°С							
		Раздел I6. Стены							
I53	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	II0I,20	40,30	44378	-/ 3634	2808	826/ 242
I55	Е7-445, 38-I0-I.8	Укладка перемычек надземной части корпуса	шт	484,00	0,23	III	-/ II2	39	73/ 29
I56	ССЦ,т.3 п.865	Стоимость перемычек типа IIPI-I2.I2.6	"	I46,00	0,85	I24	-	-	-
I58	-"- п.879	То же, типа IIP38-I5,I2.22У	"	95,00	3,45	328	-	-	-
I59	-"- п.867	То же, типа IIP2-I5,I2-I4	"	I95,00	2,I2	4I3	-	-	-
I60	-"- п.872	То же, типа IIP4-28.I2.I4	"	4,00	4,40	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
-	-"- п.903	То же, типа 2ПР3-II.38.6	шт	I9,00	2,2I	42	-	-	-
I63	СССЦ,т.3 п.9I2	То же, типа 2ПР6-I6.5I.I4	"	II,00	8,65	95	-	-	-
I64	-"- п.904	То же, типа 2ПР4-II.5I.6	"	7,00	2,98	2I	-	-	-
I73	Е7-I36, 9-4-I.8	Установка перемычек массой более I,5 т	"	5,00	2,I3	II	-/ I0	7	3/ -
I74	СССЦ,т.I п.9-95	Стоимость перемычек ПРГ-60--25-4Т из бетона М-300	м3	3,00	64,74	I94	-	-	-
-	Е26-35 8-8	Утепление тамбуров минераловатными плитами	"	I,60	35,50	57	-/ 22	20	2/ I
-	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит для утепления стен тамбуров	"	I,57	43,60	68	-	-	-
		Всего по разделу	руб			53655	-/ 4056	3069	987/ 32I
		Раздел I9. Полы Тип I74							
249	Е26-33 8-6	Утепление пола минераловатными плитами	м3	6,00	I4	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
250	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит	м3	5,76	43,6	25I	-	-	-
				Тип I80А					
252	Е26-33 8-6	Утепление минераловатными плитами мыльных, парильных	м3	8,97	I4,00	I26	-/ 70	60	I0/ 3
253	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	8,6I	43,60	375	-	-	-
				Тип I75					
267	Е26-33 8-6	Утепление полов прачечной	м3	5,40	I4,00	76	-/ 42	36	6/ 2
268	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит	"	5,I8	43,60	226	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб			II38	-/ II2	96	I6/ 5
				Раздел I7. Проемы					
2II	Е10-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2м2	м2	I5,0I	3,0I	45	-/ I8	I4	4/ I
-	СI22-22	Стоимость оконных блоков ОРI5-9, ОРСI5-9	"	8,89	23,00	204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
-	CI22-72	Стоимость оконных блоков ОРСI8-9А	м2	6,I2	25.00	I53	-	-	-
2I0	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами, площадь проемов более 2м2	м2	288,00	2,I8	628	-/ 273	204	69/ 20
2I7	CI22-92	Стоимость оконных блоков ОРС I8-I28	"	49,44	28,40	I404	-	-	-
223	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях: спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,64	242.00	I56	-/ I7	I6	I/ -
224	CIII-408	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м	к-т	35,00	3,26	II4	-	-	-
		Всего по разделу	руб			3400	-/ 308	234	74/ 2I
		Раздел 20. Кровля							
3I6	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	202.44	35,20	7I26	-/ 372	259	II3/ 34
		Итого по разделу	руб			7I26	372	259	II3/ 34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел I3. Каркас							
24	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	7,67	35,50	272	-/ I07	97	IO/ 3
25	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные, минераловатные на битумном связующем жесткие. ГОСТ IOI40-7I	м3	7,67	42,73	328	-	-	-
		Итого по разделу	руб						
		Вариант установки стеклопакетов							
-	E8-I75 I7-6	Установка стеклопакетов ОРСП I5-У, ОСПУ-9	IOм2	5,I8	I4I,00	73I	49	46	3/ I

Составил Рогачевский

Проверила Демина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на водопровод, горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК

Сметная стоимость 7,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест)

2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 2,65 руб.

3) Iм3 объема здания (I0624,3) 0,66 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расц. шифры, нормы, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В т.ч. зарплаты основной	В т.ч. зарплаты эксп. машин	Общая стоимость, руб Всего	В т.ч. зарплаты основной	В т.ч. зарплаты эксп. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		а) водопровод, горячее водоснабжение									
I.	I6-I36, т.I2-I	Счетчик холодной воды, турбинный ВТ-80	шт	I	2,98	I,7I	0,29	3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Ц.I,ч.Ш п.I523	Стоимость	шт	I	46,8	-	-	47	-	-	-
3	I8-227, т.I5-3	Манометр	"	I	4,43	0,2	0,I	4	-	-	-
4	Ц.I,ч.Ш п.I050	Кран водоразборный Д-I5	"	I	I,07	-	-	I	-	-	-
5	I6-I48, т.I2-3-3	Задвижка Д-I50 30ч 6бр	"	3	42,7	2,58	0,3I	I28	8	I	9
6	I6-I46, т.I2-2-3	То же, Д-I00	"	4	25,3	I,2	0,I7	I0I	6	I	6
7	I6-I44, т.I2-I-3	То же, Д-50	"	4	I5,2	0,68	0,08	6I	3	-	3
8	Ц.I,ч.Ш п.II2	Вентиль запорный муфтовый Д-32 мм I5кч I8р	"	2	I,99	-	-	4	-	-	-
9	-"- п.III	То же, Д-25 мм	"	25	I,59	-	-	40	-	-	-
I0	-"- п.II0	То же, Д-20 мм	"	I8	I,37	-	-	25	-	-	-
II	-"- п.I09	То же, Д-I5 мм	"	I6	I,I4	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-I85, т.I6-2	Поливочный кран Д-25	шт	2	2,07	0,I9	0,0I	4	-	-	-
I3	Ц.I,ч.Ш п.I484	Рукав резиновый	м	40	2,23	-	-	89	-	-	-
I4	I6-I36, т.I2-2	Клапан поплавковый Д-I00	шт	4	2,98	-	-	I2	-	-	-
I5	Пр-т 23-07 п.I-0835	Стоимость Цена: 24xI,098 =	"	4	26,35	-	-	I05	-	-	-
I6	I6-I35, т.I2-I	Клапан поплавковый Д-50	"	I	I,6	-	-	2	-	-	-
I7	Пр-т 23-07, п.I-0833	Стоимость Цена: I2xI,098 =	"	I	I3,I4	-	-	I3	-	-	-
I8	I7-92, т.8-I	Бак стальной емкостью 7,5 м3 размером 3000xI859xI509	"	2	9,55	8,05	I,08	I9	I6	2	I8
I9	Ц.I,ч.Ш п.II	Стоимость	кг	I848	0,28	-	-	5I7	-	-	-
20	I7-35, т.I-8	Поддон под металлический бак	шт	2	I,5I	0,96	0,I5	3	2	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20а	Ц.I,ч.Ш п.I422	Стоимость	шт	2	I6,8	-	-	34	-	-	-
2I	I6-I46, т.I2-2-3	Задвижка чугунная Д-I00 30ч 6бр	"	2	25,3	I,2	0,I7	5I	2	-	2
22	I6-I45, т.I2-2-3	То же, Д-80 мм	"	6	2I,7	I,2	0,I7	I30	7	I	8
23	I6-I44 т.I2-I-3	То же, Д-50	"	2	I5,2	0,68	0,08	30	I	-	I
24	Ц.I,ч.Ш п.II2	Вентиль запорный муфтовый Д-32 I5кч I8р	"	4	I,99	-	-	8	-	-	-
25	-"- п.III	То же, Д-25 мм	"	4	I,59	-	-	6	-	-	-
26	-"- п.II0	То же, Д-20 мм	"	I	I,37	-	-	I	-	-	-
27	-"- п.I09	То же, Д-I5 мм	"	I0	I,I4	-	-	II	-	-	-
28	I6-I85, т.I6-2	Поливочный кран Д-25	"	I	2,07	0,I9	0,0I	2	-	-	-
29	Ц.I,ч.Ш п.I484	Рукава резиновые Д-25	м	20	2,23	-	-	45	-	-	-
30	Ц.I,ч.Ш п.I057	Банный кран Д-20	шт	36	22,6	-	-	8I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-7I, т.8-4	Трубы стальные электросварные Д-I59х3,2	м	20	5,08	0,74	0,09	I02	I5	2	I7
32	I6-69, т.8-3	То же, Д-I08х2,8	"	II5	3,I2	0,53	0,07	359	6I	8	69
33	I6-22I, т.22	Гидравлическое испытание труб	"	I35	0,0547	0,0373	-	7	5	-	5
34	I6-46, т.7-4	Трубы стальные оцинкованные Д-50х3,0	"	50	2,2I	0,29	0,03	III	I5	2	I7
35	I6-44, т.7-3	То же, Д-32х2,8	"	20	I,58	0,23	0,0I	32	5	-	5
36	I6-43, т.7-3	То же, Д-25х2,8	"	I50	I,36	0,23	0,0I	204	35	2	37
37	I6-42, т.7-3	То же, Д-20х2,5	"	I80	I,35	0,23	0,0I	243	4I	2	43
38	I6-4I, т.7-3	То же, Д-I5хI,5	"	280	I,2	0,23	0,0I	336	64	3	67
39	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб	"	680	0,0394	0,0373	-	27	25	-	25
40	I7-49, т.3-3	Смеситель душевой со стационарной душевой сеткой Д-I5	шт	4	9,I5	0,5I	0,0I	37	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I6-69, т.8-3	Трубы стальные электросварные Д-I08х2,8	м	30	3,I2	0,53	0,07	94	I6	2	I8
42	I6-22I, т.22	Гидравлическое испытание труб	м	30	0,0547	0,0373	-	2	I	-	I
43	I6-47, т.7-5	Трубы стальные оцинкованные Д-70	"	200	2,67	0,35	0,04	534	70	8	78
44	I6-220 т.22	Гидравлическое испытание труб	"	200	0,0422	0,0373	-	8	7	-	7
45	I6-46, т.7-4	Трубы стальные оцинкованные Д-50х3,0	"	20	2,2I	0,29	0,03	44	6	I	7
46	I6-45, т.7-3	То же, Д-40х3	"	30	I,79	0,23	0,0I	54	7	-	7
47	I6-44, т.7-3	То же, Д-32х2,8	"	90	I,58	0,23	0,0I	I42	2I	I	22
48	I6-43, т.7-3	То же, Д-25х2,8	"	95	I,36	0,23	0,0I	I29	22	I	23
49	I6-42, т.7-3	То же, Д-20х2,5	"	I90	I,35	0,23	0,0I	257	44	2	46
50	I6-4I, т.7-3	То же, Д-I5х2,5	"	I20	I,2	0,23	0,0I	I44	28	I	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб	м	545	0,0394	0,0373	-	2I	20	-	20
52	I7-53, т.3_3	Термосмеситель	шт	2	II,9	-	-	24	-	-	0,82
53	Ц.I,ч.Ш п.I528	Стоимость	"	2	26,7	-	-	53	-	-	-
54	I7-49, т.3-3	Смеситель душевой	"	II	9,I5	0,5I	0,0I	I0I	6	-	6
55	I6-6 т.I-4	Ввод из чугунных труб Д-I50	м	3	7,I2	0,43	0,08	2I	I	-	I
56	I6-24, т.3-4	Фасонные части Д-I50	т	0,09	4I2	I5,4	2,6	37	I	-	I
		Итого	руб					545I	564	40	604
		Накладные расходы I3,3%	без п.		-	-	-	725			
		Итого	руб					6I76			
		Плановые накопления 8 %	"		-	-	-	494			
		Итого по I разделу	"					6670			
				II. Строительные работы							
I	I-936, т.78-2	Разработка грунта II группы в траншеях вручную	м3	9	I,0I	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-968, т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	м3	9	0,46	-	-	4	-	-	-
3	I-I002, т.87-I	Крепление стенок траншеи досками	"	9	0,949	-	-	9	-	-	-
4	I5-6I3, т.I64-7	Масляная окраска труб Д-более 50 мм за 2 раза	м2	29,9	0,386	-	-	I2	-	-	-
5	I5-6I4, т.I64-8	То же, Д-менее 50 мм	"	I33,7	0,556	-	-	74	-	-	-
6	I5-653, т.I66-6-32	Окраска баков	"	50,4	0,3II	-	-	I6	-	-	-
7	26-46, т.I0-I	Приварка штырей	"	50,4	0,I73	-	-	9	-	-	-
8	26-I6, т.4-3	Изоляция баков минераловатными матами	м3	I,5I	20,4	-	-	3I	-	-	-
9	Ц.I,ч.I р.4,п.33	Стоимость	"	I,5I	30,5	-	-	46	-	-	-
I0	26-50, т.I0-5	Установка металлической сетки	м2	30,24	I,3	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	26-5I, т.II-I	Оштукатуривание баков асбоцементными растворами	м2	30,24	I,04	-	-	3I	-	-	-
I2	26-76, т.I4-I	Окраска изолированных поверхностей масляным составом	"	30,24	0,0958	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб					283			
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	47			
		Итого	"					330			
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	26			
		Итого по П-разделу	"					356			
		Всего по смете I+П	"					7026			

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич

Составил инженер Т.Дыбина

Проверил гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту "Баня на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг белья в смену"

на трубопроводы бассейна фильтровально-насосной установки с электролизной и коагуляционной

Основание: чертежи № ВК

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 13,88 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

стоимость на:

1) расчетную единицу (вместимость 100 мест)
2) 1м2 общей площади здания (2651,1) 5,24 руб.
3) 1м3 объема здания (10624,3) 1,31 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ЕР, шифры, норм СНиП	Наименование работ и затрат	Единица изм	К-во един. общая	Стоимость един., руб. Всего	в т.ч. зарплаты основной зарплаты	в т.ч. зарплаты эксп. машин	Общая стоим., руб. Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп машин	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
1.	12-808-2	Вентиль запорной полиэтиленовый Д-50 1Б8П-3П	шт	11	2,08	-	-	23	-	-	-
2.	Пр-т 23-07, п.1-0177	Стоимость Цена: 4,8х1,098 =	"	11	5,27	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I2-808-I	То же, Д-25 мм	шт	6	I,82	-	-	II	-	-	-
4	Пр-т 23-07, п.I-0I80	Стоимость Цена: I,6xI,098 =	"	6	I,76	-	-	II	-	-	-
5	Ц.I,ч.Ш п.III	Вентиль запорный, муфтовый Д-25 I5кч I8р	"	2	I,59	-	-	3	-	-	-
6	I6-II9, т.I2-2	Задвижка чугунная,параллельная Д-I00 30 ч 6бр	"	I0	29,0	-	-	290	-	-	-
7	I6-II8, т.I2-2	То же, Д-80 мм	"	4	24,8	-	-	99	-	-	-
8	I6-II7, т.I2-I	То же, Д-50	"	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
9	I6-I36, т.I2-2	Обратный клапан Д-80 I6кч 9пI	"	4	2,98	-	-	I2	-	-	-
I0	Пр-т 23-07, п.I-0772	Стоимость Цена: I5,7xI,098 =	"	4	I7,24	-	-	69	-	-	-
II	I6-I35, т.I2-I	Обратный клапан Д-50 I6кч 9пI	"	2	I,6	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Пр-т 23-07, п.I-0770	Стоимость Цена: 7,9xI,098 =	шт	2	8,67	-	-	I7	-	-	-
I3	I6-I34 т.I2-I	Обратный клапан Д-25 I6кч IIр	"	4	I,68	-	-	7	-	-	-
I4	Пр-т 23-07, п.I-0757	Стоимость Цена: 0,7xI,098 =	"	4	0,77	-	-	3	-	-	-
I5	6-277-IM	Фильтр осветительный РОВ-I,06	т	I,736	I20	-	-	208	-	-	-
I6	Пр-т I9-05, п.I0-022	Стоимость Цена: 60xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	2	63,I6	-	-	I26	-	-	-
I7	7-28I-IM	Насос К-8/I8 с эл.двигателем 4А80А2	шт	2	25,6	-	-	5I	-	-	-
I8	Пр-т 23-0I п.0I-00I	Стоимость Цена: 92xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	2	96,86	-	-	I94	-	-	-
I9	8-48I-20	Опробование	"	2	2,04	-	-	4	-	-	-
20	7-28I-IM	Насос К-45/30 с эл.двигателем А02-42-2	"	2	25,6	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	Пр-т 23-0I п.0I-004	Стоимость Цена: I55xI,0IxI,03xI,0I2 =	шт	2	I63,I8	-	-	326	-	-	-
22	8-48I-20	Опробование	"	2	2,04	-	-	4	-	-	-
23	7-28I-IM	Насос кислотный ГК-9К с эл.двигателем П02-3I-2	"	I	25,6	-	-	26	-	-	-
24	Пр-т 23-0I п.0I-006	Стоимость Цена 90xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	94,75	-	-	95	-	-	-
25	8-48I-20	Опробование	"	I	2,04	-	-	2	-	-	-
26	I7-94-4	Электролизер ЭН-I,2	"	2	I0,2	-	-	20	-	-	-
27	Пр-т 24-I0-0I п.39	Стоимость Цена: 2900xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	2	3053,07	-	-	6I06	-	-	-
28	I8-I33, т.6-I	Бак-накопитель	"	2	I7,5	-	-	35	-	-	-
29	7-28I-IM	Насос-дозатор НДI00/I0 с эл.двигателем АОЛ-2I-3	"	2	25,6	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	Пр.23-0I п.I5-083	Стоимость Цена. 320xI,0IxI.,03xI,0I2 =	шт	2	336,89	-	-	674	-	-	-
3I	8-48I-20	Опробование	"	2	2,04	-	-	4	-	-	-
32	I7-94, т.8-3	Бак промывочной воды V=5 м3 2700xI400xI509	"	I	I7,8	-	-	I8	-	-	-
33	Ц.I,ч.Ш п.II	Стоимость	кг	753	0,28	-	-	2II	-	-	-
34	I8-I62, т.7-I	Поддон под бак	шт	I	0,93	-	-	I	-	-	-
35	Ц.I,ч.Ш п.I062	Стоимость	кг	200	0,29	-	-	58	-	-	-
36	20-802, т.32-I	Волосоловка (сетчатый фильтр)	шт	I	9,29	-	-	9	-	-	-
37	Пр-т 23-08 п.4-37I	Стоимость Цена: 460xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	484,28	-	-	484	-	-	-
38	I8-227, т.I5-3	Манометр	"	5	4,43	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	I7-49, т.3-3	Смеситель Д-400	шт	I	9,I5	-	-	9	-	-	-
40	I7-50, т.3-3	Смеситель Д-I50	"	2	4,59	-	-	9	-	-	-
4I	I8-2-2	Вертикальные гуммированные аппараты У=Iм3	"	2	22,8	-	-	46	-	-	-
42	Пр-т 23-03, п.02-00I	Стоимость Цена: I820xI,0IxI,03xI,0I2 =	т	0,556	I9I6,06	-	-	I065	-	-	-
43	I6-69, т.8-3	Трубы стальные водогазопроводные Д-I00x4	м	20	3,I2	-	-	62	-	-	-
44	I6-68, т.8-3	То же, Д-80-3,5	"	80	2,62	-	-	2I0	-	-	-
45	I6-220, т.22	Гидравлическое испытание труб	"	I00	0,0422	-	-	4	-	-	-
46	I6-40, т.7-2	Трубы стальные водогазопроводные Д-50x3	"	I30	I,6I	-	-	209	-	-	-
47	I6-39, т.7-I	То же, Д-40x3	"	I0	I,29	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	I6-37, т.7-I	То же, Д-25х2,8	м	5	I,03	-	-	5	-	-	-
49	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб	"	I45	0,0394	-	-	6	-	-	-
50	I6-33, т.6-I	Трубы полиэтиленовые Д-50 мм	"	30	I,92	-	-	58	-	-	-
5I	I6-33, т.6-I	То же, Д-25 мм	"	40	I,92	-	-	77	-	-	-
		Итого	руб					II2II			
		Накладные расходы I3,3% без п.	"	-	-	-	-	I49I			
		Итого	"					I2702			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I0I6			
		Итого по I разделу	"					I37I8			
				II. Строительные работы							
I	I5-6I3, т.I64-7	Масляная окраска труб диам.более 50 мм за два раза	м2	26	0,386	-	-	I0	-	-	-
2	I5-6I4, т.I64-8	То же, Д-менее 50 мм	"	36,7	0,556	-	-	20	-	-	-
3	I5-653, т.I66-6-32	Окраска баков	"	39,72	0,3II	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	26-46, т.I0-I	Приварка штырей	м2	39,72	0,173			7			
5	26-I6, т.4-3'	Изоляция минераловатными матами бака	м3	I,I9	20,4	-	-	24	-	-	-
6	Ц.I, ч.I п.33	Стоимость									
7	26-50	Установка металлической сетки	м2	23,83	I,3	-	-	3I	-	-	-
8	26-5I, т.I-II	Оштукатуривание баков асбоцементными растворами	"	23,83	I,04	-	-	25	-	-	-
9	26-76, т.I4-I	Окраска изолированных	"	23,83	0,0958	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб					I3I			
		Накладные расходы I6,5 %		-	-	-	-	22			
		Итого	"					I53			
		Плановые накопления 8 %		-	-	-	-	I2			
		Итого по II разделу	"					I65			
		Всего по смете I+II	"					I3883			

Главный инженер проекта Л.Гавриков
Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич
Составила инженер Т.Дьбина
Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на канализацию

Основание: чертежи № ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 9,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест)

2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 3,4I руб.

3) Iм3 объема здания (I0624,3) 0,85 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ЕР шифры норм, СНиП и др	Наименование работ и затрат	Един. измерения	К-во един. изм	Стоимость един., руб. Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. машин	Общая стоимость, руб Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		а) канализация (системы К-I, К-2, К-3)									
I	I6-I2I, т.I2-3	Задвижка чугунная Д-I50 мм 30ч 6бр	шт	I	49,I	-	-	49	-	-	-
2	I6-II7, т.I2-I	То же, Д-50 мм	"	3	I7,4	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.I.ч.Ш п.III	Вентиль запорный муфтовый Д 25 I5кч I8р	шт	I	I,59	-	-	2	-	-	-
4	-"- п.I09	То же, Д-I5 мм	"	4	I,I4	-	-	5	-	-	-
5	I6-I2I, т.I2-3	Задвижка чугунная Д-I50 мм 30ч 6бр	"	2	49,I	-	-	98	-	-	-
6	I7-27, т.I-5	Умывальник для парикмахерских	"	9	32,8	-	-	295	-	-	-
7	I7-2I, т.I-5	Умывальник прямоугольный	"	24	I8,6	-	-	446	-	-	-
8	I7-89, т.6-4	Раковина стальная эмалированная	"	2	9,I8	-	-	I8	-	-	-
9	I7-59, т.4-I	Унитаз "компакт"	"	8	20	-	-	I60	-	-	-
I0	I7-8, т.I-2	Ножная ванна	"	9	35	-	-	3I5	-	-	-
II	I7-36, т.I-9	Трап чугунный Д-50	"	29	6,3I	-	-	I83	-	-	-
I2	I7-32, т.I-8	Поддон душевой чугунный	"	2	I8,3	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-3I, т.5-2	Труба чугунная канализационная Д-I00	м	I25	4,59	-	-	574	-	-	-
I4	I6-30, т.5-I	То же, Д-50 мм	"	230	3,2I	-	-	738	-	-	-
I5	I6-7I, т.8-4	Трубы стальные водогазопроводные Д-I50х4,0	"	I0	5,08	-	-	5I	-	-	-
I6	I6-69, т.8-3	То же, Д-I00х4	"	I0	3,I2	-	-	3I	-	-	-
I7	I6-66, т.8-I	То же, Д-50х3,0	"	30	I,78	-	-	53	-	-	-
I8	I6-37, т.7-I	То же, Д-25х2,8	"	5	I,03	-	-	5	-	-	-
I9	I6-22I, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до 200 мм	"	I0	0,0547	-	-	I	-	-	-
20	I6-220, т.22	То же, Д-до I00 мм	"	I0	0,0422	-	-	I	-	-	-
2I	I6-2I9, т.22	То же, Д-до 50 мм	"	35	0,0394	-	-	I	-	-	-
22	I6-32, т.5-3	Труба чугунная канализационная Д-I50	"	56	5,56	-	-	3II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I6-3I, т.5-2	То же, Д-I00 мм	м	220	4,59	-	-	I0I0	-	-	-
24	I6-30, т.5-I	То же, Д-50	"	55	3,2I	-	-	I77	-	-	-
25	I7-2I, т.I-5	Умывальник	шт	I	I8,6	-	-	I9	-	-	-
26	I7-89, т.6-4	Раковина стальная эмалированная	"	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
27	I7-37, т.I-I0	Трап чугунный Д-I00	"	I8	I4,6	-	-	263	-	-	-
28	I7-36, т.I-9	То же, Д-50	"	3	6,3I	-	-	I9	-	-	-
29	I6-3I, т.5-2	Труба чугунная канализационная Д-I00	м	I00	4,59	-	-	459	-	-	-
30	I6-23, т.3-3	Фасонные части Д-I00	т	0,0946	457	-	-	43	-	-	-
3I	I6-69, т.8-3	Труба стальная электросварная Д-I08х2,8	м	I0	3,I2	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	I6-220, т.22	Гидравлическое испытание труб	м	I0	0,0422	-	-	I	-	-	-
33	I6-35, т.7-I	Трубы стальные водогазопроводные Д-I5х2,5	"	5	0,86	-	-	4	-	-	-
34	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб	"	5	0,0394	-	-	I	-	-	-
35	I6-I88, т.I7-I	Воронка водосточная Д-I00	шт	6	2,28	-	-	I4	-	-	-
36	Ц.I,ч.Ш п.I53I	Стоимость	"	6	29,4	-	-	I76	-	-	-
37	I6-32, т.5-3	Труба чугунная канализационная Д-I50	м	20	5,56	-	-	III	-	-	-
38	I6-3I, т.5-2	То же, Д-I00	"	I50	4,59	-	-	689	-	-	-
39	I6-7I, т.8-4	Трубы стальные электросварные Д-I59х3,2	"	I0	5,08	-	-	5I	-	-	-
40	I6-69, т.8-3	То же, Д-I08х2,8	"	3	3,I2	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I6-66, т.8-I	То же, Д-57х3,5	м	I0	I,78	-	-	I8	-	-	-
42	I6-22I, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до 200 мм	"	I0	0,0547	-	-	I	-	-	-
43	I6-220, т.22	То же, Д-до I00 мм	"	3	0,0422	-	-	I	-	-	-
44	I6-2I9, т.22	То же, Д-до 50 мм	"	I0	0,0394	-	-	I	-	-	-
45	I6-I88, т.I7-I	Воронка водосточная Д-I00 мм	шт	6	2,28	-	-	I4	-	-	-
46	Ц.I,ч.Ш п.I53I	Стоимость	"	6	29,4	-	-	I76	-	-	-
47	I7-37, т.I-I0	Трап чугунный Д-I00	"	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
48	I6-28, т.4-2	Выпуски из чугунных канализационных труб Д-I00 мм	м	24	3,0I	-	-	72	-	-	-
49	I6-29, т.4-3	То же, Д-I50	"	I2	4,34	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	I6-24, т.3-4	Фасонные части Д-I50	т	0,I23	4I2	-	-	5I	-	-	-
		Итого	руб					6927			
		Накладные расходы I3,3 %	%	-	-	-	-	92I			
		Итого	"					7848			
		Плановые накопления 8 %		-	-	-	-	628			
		Итого по I разделу	"					8476			
		II. Строительные работы									
I	I-936, т.78-2	Разработка вручную грунта II группы в траншеях	м3	I08	I,0I	-	-	I09	-	-	-
2	I-968, т.8I-2	Обратная засыпка вручную грунта II группы в траншеях	"	I08	0,46	-	-	50	-	-	-
3	I-I002, т.87-I	Крепление стен траншей досками	"	I08	0,949	-	-	I02	-	-	-
4	I5-6I3, т.I64-7	Масляная окраска труб Д-более 50 мм белилами за два раза	м2	35I,5	0,386	-	-	I36	-	-	-
5	I5-6I4, т.I64-3	То же, Д-менее 50 мм	"	92,3	0,556	-	-	5I	-	-	-
		Итого	руб					448			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5 %	-	-	-	-		74			
		Итого	руб					522			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	42			
		Итого по П разделу	"					564			
		Всего по смете I+П	"					9040			

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич

Составил - инженер Т.Дыбина

Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,I5 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест)
2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 2,32 руб.
3) Iм3 объема здания (I0624,3) 0,58 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ЕР, шифры, нормы, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. измерения	Стоимость един., руб. Всего	В т.ч. зарплаты основной	эксп. маш.	Общая стоимость, руб Всего	В т.ч. зарплаты основной	эксп. маш.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
		Отопление									
I	Ц.I.ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки Д-I5 мм	шт	82	I,34	-	-	I0	-	-	-
2	Ц.I.ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый Д-I5 I5кч I8п	"	I7	I,2	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-229, т.I5-5	Воздушный кран конструкции Маевского	шт	46	0,49	0,08	-	23	4	-	4
4	I8-I09, т.5-I	Радиатор чугунный М-I40-АО	экм	264	7,66	0,25	0,06	2022	66	I6	82
5	I8-I30, т.5-4	Регистры из гладких труб Д-75х2,8	м	II3	2,87	0,08	0,0I	324	9	I	I0
6	I8-I25, т.5-4	Регистры из гладких труб Д-20 мм	"	I44	0,83	0,08	0,0I	I20	I2	I	I3
7	I6-67, т.8-2	Трубы стальные электросварные Д-75х2,8 мм	"	20	2,2I	0,47	0,05	44	9	I	I0
8	I6-220, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до I00 мм	"	20	0,0422	0,0373	-	I	I	-	I
9	I6-35, т.7-I	Трубы стальные водогазопроводные Д-I5 мм	"	230	0,86	0,2I	0,0I	I98	48	2	50
I0	I6-36, т.7-I	То же, Д-20 мм	"	2I0	0,9I	0,2I	0,0I	I9I	44	2	46
II	I6-37, т.7-I	То же, Д-25 мм	"	270	I,03	0,2I	0,0I	278	57	3	60
I2	I6-38, т.7-I	То же, Д-32 мм	"	I90	I,I4	0,2I	0,0I	2I7	40	2	42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-39, т.7-I	То же, Д-40 мм	м	I55	I,29	0,2I	0,0I	200	33	2	35
I4	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до 50 мм	"	I055	0,0394	0,0373	-	42	39	-	39
I5	I8-I33, т.6-I	Бак расширительный	шт	I	I7,5	2,29	0,22	I8	2	-	2
		Итого	руб					3808	364	30	394
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	506			
		Итого	"					43I4			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	345			
		Итого	"					4659			
		Пуск и регулировка 2%	"	-	-	-	-	93			
		Итого по I разделу	"					4752			
				II. Строительные работы							
I	I5-6I4, т.I64-8	Окраска трубопроводов и приборов масляной краской за два раза	м2	I038	0,556	0,384	-	577	399	-	399
2	I3-I68, т.I8-2I	Антикоррозийное покрытие	м2	46,4	0,07I3	0,0098	0,00I5	3	-	-	-
3	26-I5, т.4-2	Изоляция пухшнуром из минеральной ваты	м3	I,0	22,7	2I,8	0,33	23	2I	-	2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Ц.I,ч.I п.355	Стоимость	т	0,27	II70	-	-	3I6	-	-	-
5	26-73, т.I3-9	Покрытие лакостеклотканью	м2	68	0,I26	0,II8	0,00005	9	8	-	8
6	I5-I0, п.I6-040	Стоимость	"	68	2,63	-	-	I79	-	-	-
		Цена: 2,45xI,074 =									
		Итого	руб					II07	428	-	428
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I83			
		Итого	"					I290			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I03			
		Итого по II разделу	"					I393			
		Всего по смете I+II	"					6I45			
				Добавляется к смете при Т = 40°С							
		Радиатор чугунный М-I40-АО	экм	280							
		Регистры из гладких труб Д-75х2,8 мм	м	I44							
		Окраска труб и приборов масляной краской за два раза	м2	I086							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
				Исключается из сметы при Т = 20 °С							
		Радиаторы чугунные М-I40-АО	экм	24I							
		Регистры из гладких труб Д-75х2,8 мм	м	I00							
		Окраска труб и приборов масляной краской за два раза	м2	I00							

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ИОС Г.Кущевич

Составил - инженер Т.Дыбина

Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,78 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест)

2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 0,67 руб.

3) Iм3 объема здания (I0624,3) 0,I7 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в т.ч.зарплаты основной	в т.ч.зарплаты эксп машин	Всего	в т.ч.зарплаты основной	в т.ч.зарплаты эксп машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	Ц.I.ч.Ш п.I05	Вентиль запорный,муфтовый Д-25 мм I5 кч I8п2	шт	3	2,02	-	-	6	-	-	-
2	Ц.I.ч.Ш п.I06	То же, Д-32 мм	"	3	2,53	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.I,ч.Ш п.I08	То же, Д-50 мм	шт	3	4,32	-	-	I3	-	-	-
4	-"- п.I03	Воздушный кран Д-I5 I5 кч I8п2	"	6	I,47	-	-	9	-	-	-
5	I2-792-2	Клапан регулирующий Д-50 мм 25ч 93Iнж	"	2	2,66	2,26	0,I4	5	3	-	5
6	23-07, п.I-093I	Стоимость Цена: 248xI,098 =	"	2	272,30	-	-	545	-	-	-
7	I6-35, т.7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-I5 мм	м	8	0,86	0,2I	0,0I	7	2	-	2
8	I6-36, т.7-I	То же, Д-20 мм	"	6	0,9I	0,2I	0,0I	5	I	-	I
9	I6-37, т.7-I	То же, Д-25 мм	"	28	I,03	0,2I	0,0I	29	6	-	6
I0	I6-38	То же, Д-32 мм	"	33	I,I4	0,2I	0,0I	38	7	-	7
II	I6-40, т.7-2	То же, Д-50 мм	"	84	I,6I	0,27	0,03	I35	23	3	26
I2	I6-2I9, т.22	Гидравлическое испытание труб	м	I59	0,0394	0,0373	-	6	6	-	6
		Итого	руб					806			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3 % без п.6	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	"					84I			
		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	67			
		Итого по I разделу	"					908			
			II. Строительные работы								
I	I3-I68, т.I8-2I	Антикоррозийное покрытие труб	м2	40	0,07I3	0,0098	0,00I5	3	-	-	-
2	26-I5, т.4-2'	Изоляция труб пухшнуром из минваты в оплетке из х/б ткани	м3	I,5	22,7	2I,8	0,33	34	33	-	33
3	Ц.I,ч.I п.355	Стоимость	т	0,4I	II70	-	-	480	-	-	-
4	26-73, т.I3-9	Покрытие труб лакостеклотканью	м2	65	0,I26	0,II8	0,00005	8	8	-	8
5	I5-I0, п.I6-040	Стоимость	"	65	2,63	-	-	I7I	-	-	-
		Цена: 2,45xI,074 =									
		Итого	руб					696			
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	II5			
		Итого	"					8II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8 %	руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого по П разделу	"					876			
		Всего по смете	"					I784			
		Добавляется к смете при Т = 40 °С									
		Вентиль запорный, муфтовый Д-40 I5кч I8п2	шт	3							
		Трубы Д-40 мм	м	33							

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела сметно-экономических работ и ПОС Г.Кущевич

Составил - инженер Т.Дыбина

Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на вентиляцию

Основание: чертежи ОВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 9,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест) 3,4I руб.
2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 0,85 руб.
3) Iм3 объема здания (I0624,3)

№ пп	№ прейскурантов цен, ЕР, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. машин	Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. машин	НУЧШ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-723, т.20-3	Вентилятор ц/бежный Ц4-70 номер 8 с эл. двигателем 4АI32М6	шт	I	I7,3	5,98	0,69	I7	6	I	7
2	Ц.I,ч.Ш п.I77	Стоимость	"	I	446	-	-	446	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	20-708, т.20-3	Вентилятор ц/бежный Ц4-70 № 6,3 с эл.двигателем 4AI00L B6	шт	I	233	5,98	0,69	233	6	I	7
4	20-706, т.20-2	Вентилятор ц/бежный Ц4-70 № 4 с эл.двигателем 4A7IB4	"	2	90,6	4,55	0,3	I8I	9	I	I0
5	20-723, т.20-3	То же, № 8 с эл.двигателем 4AI32 S 6	"	I	I7,3	5,98	0,69	I7	6	I	7
6	Ц.I,ч.Ш п.I77	Стоимость	"	I	446	-	-	446	-	-	-
7	20-707	Вентилятор ц/бежный Ц4-70 № 5 с эл.двигателем 4A80A6	"	I	I39	5,93	0,69	I39	6	I	7
8	20-704, т.20-I	То же, № 2,5 с эл.двигателем 4AA63B2	"	2	59,6	2,34	0,I3	II9	5	-	5
9	20-706, т.20-2	То же, № 4 с эл.двигателем 4A7IA6	"	I	90,6	4,55	0,3	9I	5	-	5
		Приточная камера 2ПК-20									
I0	20-780, т.30-I	Приемная секция	шт	I	32,6	24	3,94	33	24	4	28
II	Ц.I,ч.Ш п.II73	Стоимость	"	I	373	-	-	373	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	20-76I, т.25-2	Калориферная секция	шт	I	7,59	3,29	0,7	8	3	I	4
I3	Ц.I,ч.Ш п.76I	Калорифер КВС-I0	"	3	74,9	-	-	225	-	-	-
I4	20-845, т.37-I	Соединительная секция	"	I	2,52	2,42	0,I	3	2	-	2
I5	Ц.I,ч.Ш п.II3I	Стоимость	"	I	27,2	-	-	27	-	-	-
		Приточная камера 2ПК-I0									
I6	20-780, т.30-I	Приемная секция	шт	I	32,6	24	3,94	33	24	4	28
I7	20-76I, т.25-2	Калориферная секция	"	I	7,59	3,29	0,7	8	4	I	5
I8	Ц.I,ч.Ш п.738	Калорифер КВБ-I0	"	2	96,5	-	-	I93	-	-	-
I9	20-845, т.37-I	Соединительная секция	"	I	2,52	2,42	0,I	3	2	-	2
20	Ц.I,ч.Ш п.II3I	Стоимость	"	I	27,2	-	-	27	-	-	-
2I	20-760, т.25-I	Калорифер КВС-7	"	2	6,09	2,83	0,43	I2	6	I	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	Ц.I,ч.Ш п.758	Стоимость	шт	2	46,3	-	-	93	-	-	-
23	20-469, т.9-9	Утепленная заслонка КВУ.I600xI000	"	I	253	3,7	0,39	253	4	-	4
24	20-468, т.9-7	То же, 600xI000	"	I	I04	2,47	0,09	I04	2	-	2
25	20-66I, т.I6-I	Кошка ручная типа "Б"	"	I	0,54	0,43	0,0I	I	-	-	-
26	I9-06, т.I6-002	Стоимость Цена: 4IxI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	43,I6	-	-	43	-	-	-
27	I9-06, т.I6-002	Тележка с подъемной платформой г/п I тс ТРП-I Цена: I5,9xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	I6,74	-	-	I7	-	-	-
28	20-656, т.I5-I	Дверь герметическая, утепленная I,25x0,5	"	3	I6,2	I,88	0,47	49	6	I	7
29	20-537, т.I3-I	Узел прохода УПЗ-09	"	I	I3,2	I,63	0,I	I3	2	-	2
30	20-537, -"-	То же, УПЗ-0I	"	3	I3,2	I,63	0,I	40	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	20-493, т.II-4	Зонт 3К.00.000-08	шт	I	20,I	4,4	0,07	20	4	-	4
32	20-486, т.II-I	То же,3К.00.000-0I	"	2	3,45	I,72	0,0I	7	3	-	3
33	20-488, т.II-I	То же,3К.00.000-03	"	I	5,I5	I,72	0,0I	5	2	-	2
34	20-525, т.I2-I	Факельный насадок	"	I	8,3I	2,38	0,03	8	2	-	2
35	20-697, т.I8-2	Подставки под калориферы	кг	64	0,36I	0,035	0,0025	23	2	-	2
36	20-535, т.I3-I	Унифицированные конструкции приточных вентиляционных установок	шт	I	II,9	I,63	0,I	I2	2	-	2
37	20-407, т.7-I	Решетка щелевая РI50.I	"	99	I,48	0,84	0,05	I47	83	5	88
38	20-407, т.7-I	То же, Р I50.II	"	I	I,48	0,84	0,05	I	I	-	I
39	20-407, т.7-I	То же, Р-I50.III	"	I	I,48	0,84	0,05	I	I	-	I
40	20-408, т.7-I	То же, Р 200.I	"	83	I,63	0,84	0,05	I35	70	4	74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	20-408, т.7-I	То же, Р 200.II	шт	4	I,63	0,84	0,05	7	3	-	3
42	20-408, т.7-I	То же, Р 200.III	"	I	I,63	0,84	0,05	2	I	-	I
43	20-404, т.7-I	То же, Р 300.IУ	"	79	2,99	0,84	0,05	236	66	4	70
44	20-405, т.7-I	То же, Р400.IУ	"	20	4,2	0,84	0,05	84	I7	I	I8
45	20-40I, т.7-I	Воздухозаборная решетка I50х580	"	20	I,48	0,84	0,05	30	I7	I	I8
46	Ц.I,ч.Ш п.640	Лючки для замера параметра воздуха	"	I3	0,I3	-	-	2	-	-	-
47	20-3I, т.I-4	Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали толщиной I мм Д-900	м2	I9,78	5,6I	0,39	0,04	III	8	I	9
48	20-9, т.I-4	То же, толщиной 0,7 мм Д-800	"	I7,58	4,57	0,39	0,04	80	7	I	8
49	20-8, т.I-4	То же, Д-7I0	"	40,I3	4,67	0,39	0,04	I87	I6	2	I8
50	20-7, т.I-3	То же, Д-560	"	I4,07	4,87	0,58	0,04	69	8	I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	20-5, т.I-2	То же, толщиной 0,5 мм Д-450	м2	22,6I	4,69	0,67	0,04	I06	I5	I	I6
52	20-5, т.I-2	То же, Д-400	"	84,I5	4,69	0,67	0,04	395	56	3	59
53	20-5, т.I-2	То же, Д-355	"	25,6I	4,69	0,67	0,04	I20	I7	I	I8
54	20-4, т.I-I	То же, Д-3I5	"	I9,78	5,2I	0,88	0,04	I03	I7	I	I8
55	20-4, т.I-I	То же, Д-250	"	40,82	5,2I	0,88	0,04	2I3	36	2	38
56	20-2, т.I-I	То же, Д-200	"	7,54	5,35	0,88	0,04	40	7	-	7
57	20-2, т.I-I	То же, Д-I80	"	5,09	5,35	0,88	0,04	27	4	-	4
58	20-I, т.I-I	То же, Д-I60	"	2,0I	7,3I	0,88	0,04	I5	2	-	2
59	20-I, т.I-I	То же, Д-I40	"	5,28	7,3I	0,88	0,04	39	5	-	5
60	20-I, т.I-I	То же, Д-I25	М2	6,67	7,3I	0,88	0,04	49	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	20-525, т.I2-I	Дефлектор Д00.000	шт	7	8,3I	2,38	0,03	58	I7	-	I7
62	20-536, т.I3-I	Узлы прохода через покрытия УП2	"	7	I2,5	I,63	0,I	88	II	I	I2
63	20-546, т.I3-I	То же, УШ-0I	"	3	I5,8	I,63	0,I	47	5	-	5
64	20-546, т.I3-I	То же, УШ-04	"	I	I5,8	I,63	0,I	I6	2	-	2
65	20-546, т.I3-I	То же, УШ-09	"	I	I5,8	I,63	0,I	I6	2	-	2
		Итого	руб					5734	642	46	688
		Накладные расходы I3,3 %	без п.п.26 и 27			-	-	755			
		Итого	руб					6489			
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	5I9			
		Итого	"					7008			
		Пуск и регулировка 5%	"	-	-	-	-	350			
		Итого по I разделу	"					7358			
			II. Строительные работы								
I	I2-268, т.6-2	Короба бесшовные асбоцементные	м2	540,4	2,3	0,246	0,0354	I243	I33	I9	I52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-6I2, т.I64-2	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	м2	3II,I4	0,266	0,066	0,0079	83	2I	2	23
		Итого	руб					I326			
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	2I9			
		Итого	"					I545			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I24			
		Итого по II разделу	"					I669			
		Всего по смете I+II	"					9027			
		Добавляется по смете при Т = 40 °С									
		Калориферная секция	шт	I							
		Калорифер КВБ-I0	"	6							
		Калориферная секция	"	I							
		Калорифер КВС-I0	"	4							

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник СЭР и ПОС Г.Кущевич

Составил инженер Т.Дибина

Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на тепловой пункт

Основание: чертежи ОВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,96 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест)

2) Iм2 общей площади здания (265I,I) 2,62 руб.

3) Iм3 объема здания (I0624,3) 0,65 руб.

№ пп	№ прейскурантов, ЕР, шифры ценники и др.	Наименование работ и затрат	Единицы изм	К-во един. изм.	Стоимость един., руб.			Общая стоим., руб			
					Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. маш.	Всего	в т.ч. зарплаты основной	в т.ч. зарплаты эксп. машин	НУЧШ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-93, т.3-3.8	Подогреватель водо-водяной № I0 F=6,9м3	шт	8	40,9	I6,9	3,94	327	I35	32	I67
2	Ц.I,ч.Ш п.234	Стоимость	"	8	22I,0	-	-	I768	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-28I-IM	Насос ЦВЦ 2,5-2 с эл. двигателем	шт	2	25,6	I4,I	3,5I	5I	28	7	35
4	Пр.23-0I п.0I-520	Стоимость насоса Цена: I90xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	2	200,03	-	-	400	-	-	-
5	8-48I-20	Опробование	"	2	2,04	I,44	0,04	4	3	-	3
6	I8-92, т.3-2,7	Подогреватель водоводяной номер II F = 5,89 м2	"	2	30,2	I3,2	2,63	60	26	5	3I
7	Ц.I,ч.Ш п.235	Стоимость	"	2	263	-	-	526	-	-	-
8	I8-9I, т.3-I.6	Подогреватель водоводяной номер 5 F=I,II м2	"	I	I7,I	9,38	0,96	I7	9	I	I0
9	Ц.I,ч.Ш п.232	Стоимость	"	I	I46	-	-	I46	-	-	-
I0	I6-I35, т.I2-I	Элеватор № 2 40с I0бк	"	I	I,6	0,97	0,I3	2	I	-	I
II	Пр-т 23-07, п.I444	Стоимость Цена: 20xI,098 =	"	I	2I,96	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I8-2II, т.I3-3	Ручной насос БКФ-2	шт	I	4,6	3,42	0,I5	5	3	-	3
I3	Пр-т 23-0I, п.0I-I36	Стоимость Цена: 37хI,0IхI,03хI,0I2=	"	I	38,95	-	-	39	-	-	-
I4	8-48I-20	Опробование	"	I	2,04	I,44	0,04	2	I	-	I
I5	I8-I87, т.II-2	Грязевик	"	2	42,I	3,I8	0,5I	84	6	I	7
I6	I8-228, т.I5-4	Термометр	"	8	2,4I	0,2	-	I9	2	-	2
I7	I8-227, т.I5-3	Манометр	"	8	4,43	0,2	0,0I	35	2	-	2
I8	I6-I47, т.I2-3-3	Задвижка д-I25, 30ч 6бр	"	7	32,6	2,58	0,3I	228	I8	2	20
I9	I6-I46, т.I2-2-3	То же, Д-I00	"	4	25,3	I,2	0,I7	I0I	5	I	6
20	I6-I45, т.I2-2-3	То же, Д-80	"	2	2I,7	I,2	0,I7	43	2	-	2
2I	I6-I44, т.I2-I-3	То же, Д-50	"	I0	I5,2	0,68	0,08	I52	7	I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	Ц.I,ч.Ш п.94	Вентиль Д-32 I5кчI8п	шт	I0	2,I5	-	-	22	-	-	-
23	-"- п.93	То же, Д-25	"	9	I,65	-	-	I5	-	-	-
24	-"- п.92	То же, Д-20	"	2	I,43	-	-	3	-	-	-
25	I6-I36, т.I2-2	Обратный клапан Д-I00 I6ч 3бр	"	I	2,98	I,7I	0,29	3	2	-	2
26	Пр.23-07 п.I-0755	Стоимость Цена: I7,5xI,098 =	"	I	I9,22	-	-	I9	-	-	-
27	I6-I36, т.I2-2	Обратный клапан Д-80 I6ч 3бр	"	I	2,98	I,7I	0,29	3	2	-	2
28	23-07, п.I-0754	Стоимость Цена: I4,6xI,098 =	"	I	I6,03	-	-	I6	-	-	-
29	I6-I35, т.I2-I	Обратный клапан Д-50 I6ч 3бр	"	2	I,6	0,97	0,I3	3	2	-	2
30	23-07, т.I-0752	Стоимость Цена: 6,7xI,098 =	"	2	7,36	-	-	I5	-	-	-
3I	I6-I35, т.I2-I	Обратный клапан Д-32мм	шт	2	I,6	0,97	0,I3	3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	23-07, т.I-075I	Стоимость Цена: 5,2xI,098 =	шт	2	5,7I	-	-	II	-	-	-
33	II-39I-4	Регулятор давления прямого действия Д-25мм УРРД-М	"	3	3,52	3,37	0,08	II	I0	-	I0
34	I7-04, п.5-0004	Стоимость Цена: 70xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	3	73,69	-	-	22I	-	-	-
35	II-39I-I	Регулятор давления Д-50 мм УРРД-М	"	2	2,79	2,72	0,02	6	5	-	5
36	I7-04, п.5-0065	Стоимость Цена: 89xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	2	93,70	-	-	I87	-	-	-
37	II-39I-2	Регулятор давления Д-80 УРРД-М	"	I	3,2I	3,I2	0,03	3	3	-	3
38	I7-04, п.5-0005	Стоимость Цена: 89xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	93,69	-	-	94	-	-	-
39	II-394-I	Регулятор расхода Д-50 УРРД-М	"	I	0,62	0,6I	-	I	I	-	I
40	I7-04, п.5-0470	Стоимость Цена: I6xI,0IxI,03xI,0I2 =	"	I	I6,84	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	I6-59, т.8-4	Трубы стальные бесшовные Д-I33х4 мм	шт	30	0,93	0,74	0,09	28	22	3	25
42	Ц.I,ч.Ш п.I568	Стоимость	м	30	3,22	-	-	97	-	-	-
43	I6-58, т.8-3	Трубы стальные бесшовные Д-I08х4 мм	"	I5	3,73	0,53	0,07	56	8	I	9
44	I6-22I, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до 200 мм	"	45	0,0547	0,0373	-	2	2	-	2
45	I6-57, т.8-3	Трубы стальные бесшовные Д-89х3,5 мм	"	36	2,98	0,53	0,07	I07	I9	3	22
46	I6-56, т.8-2	То же, Д-76х3 мм	"	I8	2,62	0,47	0,05	47	8	I	9
47	I6-55, т.8-I	То же, Д-57х3 мм	"	I5	2,I8	0,4I	0,05	33	6	I	7
48	I6-220, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до I00 мм	"	69	0,0422	0,0373	-	3	3	-	3
49	I6-38, т.7-I	Трубы стальные, бесшовные Д-32 мм	"	42	I,I4	0,2I	0,0I	48	9	-	9
50	I6-37	То же, Д-25 мм	"	35	I,03	0,2I	0,0I	36	7	-	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	16-36	То же, Д-20 мм	м	10	0,91	0,21	0,01	9	2	-	2
52	16-39	То же, Д-40 мм	"	18	1,29	0,21	0,01	23	4	-	4
53	16-219, т.22	Гидравлическое испытание труб Д-до 50 мм	"	105	0,0394	0,0373	-	4	4	-	4
		Итого	руб					5177	369	59	428
		Накладные расходы 13,3% без п.п.4,11,13,24,26,28,30,32, 34, 36, 38						550			
		Итого	руб					5727			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	458			
		Итого по I разделу	"					6185			
		II. Строительные работы									
1	13-168, т.18-21	Антикоррозийное покрытие труб	м2	595,2	0,0713	0,0098	0,0015	42	6	1	7
2	26-7, т.2-7	Изоляция труб полуцилиндрами из минеральной ваты	м3	3,68	16,8	11	0,24	62	40	1	41
3	Ц.1,ч.1 п.207	Стоимость	"	2,91	56,7	-	-	165	-	-	-
4	26-73, т.13-9	Покрытие труб лакостеклотканью	м2	124,2	0,126	0,118	0,00005	16	15	-	15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I5-I0, п.I6-040	Стоимость	м2	I24,2	2,63	-	-	327	-	-	-
		Цена: 2,45xI,074 =									
		Итого	руб					6I2			
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I0I			
		Итого	"					7I3			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	57			
		Итого по П разделу	"					770			
		Всего по смете	"					6955			

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ИОС Г.Кущевич

Составил - инженер Т.Дыбина

Проверил - гл.специалист А.Зимин

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация ЭО.СО I-5, черт. ЭО I-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I0,0I тыс.руб.
В том числе: а) оборудования -
б) монтажных работ I0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
стоимость на:
I) расчетную единицу (вместимость I00 мест) I00,II руб.
2) Iм2 общей площади здания 3,78 руб.
3) Iм3 объема здания 0,94 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	К-во един. изм.	Вес в тн, брут. Единица изм	Вес в тн, нет. Общий	Стоим. един., руб. Обор.	Монтажных раб всего	в т.ч.зарплаты основной	в т.ч.зарплаты эксп. машин	Общая стоим., руб. Обор.	Монтажных раб. всего	в т.ч.зарплаты основной	в т.ч.зарплаты эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-6I2-7	Щиток ЩО32-43	I00 шт	0,02	-	-	-	508	303	2,5	-	I0	6	-
2	8-6I2-5	Щиток ЩО-32-2I	"	0,0I	-	-	-	345	I64	2,5	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-599-I	Светильники люминесцентные, потолочные на количество ламп до 2-х устанавливаемые на штырях	I00 шт	I,93	-	-	-	I27	53,9	II,I	-	245	I04	2I
4.	8-599-2	То же, на 4 лампы	"	0,2I	-	-	-	I73	86	9,36	-	36	I8	2
5.	8-604-I	Светильники настенные с лампами накаливания	"	0,28	-	-	-	92,4	34,2	7,72	-	26	I0	2
6.	8-603-I	Светильники потолочные с лампами накаливания	"	0,42	-	-	-	I03	35	0,34	-	43	I5	-
7.	8-593-I	То же, подвесные	"	0,38	-	-	-	93	3I,9	I6,2	-	35	I2	6
8.	8-400-I	Кабель АВВГ, сеч. до 2,5 мм2 с креплением накладными скобами	I00 м	7,0	-	-	-	60,8	23,4	8,4	-	426	I64	59
9.	8-402-2	Провод АПВ при скрытой проводке	"	3,0	-	-	-	I2,7	7,55	I,I8	-	38	23	4
I0	8-4I7-I	Прокладка винипластовых труб Д-20мм по стене	"	I0,0	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	348	I44	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-409-I	Затягивание I-го провода, сеч.2,5 мм2 в трубы	I00 м	I0,0	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	49	24	7
I2	8-409-II	То же, последующих	"	I2,0	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I5	I4	-
I3	8-405-2	Конструкции металлические	т	0,I5	-	-	-	395	24,9	I,02	-	59	4	-
I4	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт	0,07	-	-	-	I79	94,3	I,I6	-	I3	7	-
I5	8-59I-2	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	"	I,I5	-	-	-	I9,6	II,3	0,02	-	23	I3	-
I6	8-59I-I	То же, для открытой установки	"	0,5	-	-	-	23,8	I5,8	0,02	-	I2	8	-
I7	8-59I-I0	Выключатель однополюсный клавишный для скрытой установки	"	0,I5	-	-	-	37,3	29,8	0,0I	-	6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-59I-7	Розетка штепсельная скрытой установки	I00 шт	0,2	-	-	-	20,8	I2,5	0,0I	-	4	3	-
		Итого	руб									I39I	575	I40
		Накладные расходы 87%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	500		
		Итого	"									I89I		
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I5I		
		Итого по I разделу	"									2042		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7, п.2-I68	Щиток осветительный ЩО32-43 Цена: 66хI,076 =	шт	2	-	-	-	7I,02	-	-	-	I42	-	-
2.	I5-I7, п.2-I35	То же, ЩО-32-2I Цена: 3IхI,076 =	"	I	-	-	-	33,36	-	-	-	33	-	-
3.	ССРСЦ, ч.I, р.3 п.I53	Светильник ЛПО02-4х40/П-0I	"	2I	-	-	-	32,4	-	-	-	680	-	-
4.	-"- п.I52	Светильник ЛПО02-2х40/П-0I	"	86	-	-	-	I8,I	-	-	-	I557	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-07, п.I-I54	Светильник ПВЛП2-2х х40-02У4 Цена: 33,3хI,099 =	шт	9I	-	-	-	36,60	-	-	-	333I	-	-
6.	ССРСЦ, ч.У,р.3 п.I37	Светильник НБ006хI00-Р20-0IУ4	"	28	-	-	-	I,9I	-	-	-	53	-	-
7.	-"- п.I39	Светильник НП020хI00(Р20-0IУ4)	"	5	-	-	-	I,57	-	-	-	8	-	-
8.	I5-07, п.I-057	Светильник НПП03-I00(00I-У3) Цена: 9,4хI,099 =	"	37	-	-	-	I0,33	-	-	-	382	-	-
9.	I5-07, доп.2 п.I-I66	Светильник НСП02-I00(Р5I-0IУ3) Цена: 4,6хI,099 =	"	34	-	-	-	5,06	-	-	-	I72	-	-
I0	ССРСЦ,ч.У р.3, п.I9	Светильник НСП09-200(Р50-0302)	"	4	-	-	-	3,26	-	-	-	I3	-	-
II	-"-,р.3 п.I7	Светильник переносной РВО-42-УХЛ2	"	2	-	-	-	3,24	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	-"-, р.3 п.264	Лампа накаливания Б2I5-225-60	шт	48	-	-	-	0,097	-	-	-	5	-	-
I3	-"- п.274	То же, Б 2I5-225-I00	"	62	-	-	-	0,I02	-	-	-	6	-	-
I4	-"- п.284	То же, Б2I5-225-200	"	5	-	-	-	0,I44	-	-	-	I	-	-
I5	-"- п.308	То же, МО36-40	"	2	-	-	-	0,083	-	-	-	I	-	-
I6	-"- п.23I	Лампа люминесцентная ЛБ4-40	"	460	-	-	-	0,72	-	-	-	33I	-	-
I7	-"- п.25I	Стартер 80С-220	"	460	-	-	-	0,I42	-	-	-	65	-	-
I8	-"-, р.I п.I075	Кабель АВВГ-0,66 сеч.2х2,5 мм2	км	0,5	-	-	-	I66	-	-	-	83	-	-
I9	-"- п.I09I	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х2,5 мм2	"	0,2	-	-	-	I9I	-	-	-	38	-	-
20	-"-, р.2 п.I66	Провод АПВ-380, сеч.2,5 мм2	"	2,2	-	-	-	22	-	-	-	48	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	-"- п.I96	Провод АШВ-380, сеч.2х2,5 мм2	км	0,2	-	-	-	49,2	-	-	-	I0	-	-
22	-"- п.I99	Провод АШВ-380, сеч.3х2,5 мм2	"	0,I	-	-	-	7I	-	-	-	7	-	-
23	05-03, п.8-0I22	Трубы винипластовые среднего типа Д-20мм Цена: 0,2хI,076 =	м	I000	-	-	-	0,22	-	-	-	220	-	-
24	ССРСЦ, ч.У, р.6 п.240	Ящик ЯТП-0,25/I2	шт	7	-	-	-	I3,7	-	-	-	96	-	-
25	24-05, п.I-364	Коробки ответвительные КОР-73у3 Цена: 0,4хI,073 =	"	50	-	-	-	0,43	-	-	-	22	-	-
26	24-05, п.I-365	То же, КОР-74у3 Цена: 0,4IхI,073 =	"	I0	-	-	-	0,44	-	-	-	4	-	-
27	64-0I-I5 п.32	Выключатель С-I-05--6/220 Цена: 0,32хI,08 =	"	II5	-	-	-	0,35	-	-	-	40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	То же, п.3I	Выключатель О-I-IP44--I7-6/220 Цена: 0,26xI,08 =	шт	50	-	-	-	0,28	-	-	-	I4	-	-
29	-"-,п.34	Выключатель С-2-06--6/220 Цена: 0,38xI,08 =	"	I5	-	-	-	0,4I	-	-	-	6	-	-
30	ССРСЦ,ч.У р.4, п.I64	Розетка РШ-Ц-2-С-02--6/220	"	20	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб									7379		
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	590		
		Итого по II разделу	"									7969		
		Всего по смете (I+II)	"									I00II		

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составил - вед.инженер В.Бренман

Проверил - рук.группы В.Шичкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: специф. ЭМ.С0I-8, черт.ЭМI-II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,62 тыс.руб.
В том числе: а) оборудования I,49 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая прод.
Показатели по смете
Стоимость на:
I) расчетную единицу (вместимость I00 мест) 36,I8 руб.
2) Iм2 общей площади здания I,36 руб.
3) Iм3 объема здания 0,34 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм	К-во	Вес в тн брут. Ед. изм	Вес в тн нет. Общий	Стоимость един., руб. Обо-рудо-вания	Монтажн. работ всего	Монтажн. работ в т.ч. зарплаты основной	Монтажн. работ в т.ч. зарплаты эксп маш	Общая стоим., руб. Обо-рудо-вания	Монтажн. работ всего	Монтажн. работ в т.ч. зарплаты основной	Монтажн. работ в т.ч. зарплаты эксп маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84 п.2-545	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22У3	шт	7	-	-	87	22,2	8,I4	0,44	609	I55	57	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦЭ-84, п.2-546	То же, ШРII-73702-22у3	шт	I	-	-	94	22,2	8,I4	0,44	94	22	8	-
3	-"- п.2-553	То же, ШРII-73509-22у3	"	I	-	-	I20	30,8	I2,2	0,44	I20	3I	I2	-
4	-"- п.2-6I7	Ящик управления ЯУ-5II3-03А2И	"	I	-	-	69	I3,4	6,29	0,28	69	I3	6	-
5	-"- п.2-6I8	Ящик управления ЯУ-5I2I-03ГЛГ	"	2	-	-	7I	I3,4	6,29	0,28	I42	27	I3	I
6	-"- п.2-6I7	Ящик управления ЯУ-5I2I-03И2В-Е	"	I	-	-	69	I3,4	6,29	0,28	69	I3	6	-
7	-"- п.2-759	Ящик управления ЯУ-5I25-03Д2И-К-М	"	I	-	-	I2I	24,4	I2,I	0,28	I2I	24	I2	-
8	I5-04, доп.I2 п.04-548 8-53I-4	Пускатели ПМЛ-I22002	"	9	-	-	II,6	3,4	I,49	0,0I	I04	3I	I3	-
9	-"- п.04-55I 8-53I-4	Пускатель ПМЛ-22200	"	3	-	-	I4,8	3,4	I,49	0,0I	44	I0	4	-
I0	I5-04, п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-7I2-2У3	"	I3	-	-	0,95	I,99	I,09	0,0I	I2	26	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I5-04, п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт	3	-	-	2,25	2,88	I,04	0,0I	7	9	3	-
I2	I5-03, п.05-005 8-53-I	Трансформатор тока ТК-40/400-5А	"	3	-	-	2,5	I,52	I,I3	0,02	8	5	3	-
I3	I5-03, п.05-006 8-53-I	Трансформатор тока ТК-40/200-5а	"	3	-	-	2,I	I,52	I,I3	0,02	6	5	3	-
I4	8-I46-I	Кабель ВВГ, сеч. 2х35 мм2 с креплением накладными скобами	I00 м	0,2	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	I0	4	3
I5	8-400-I	Кабель АВВГ, сеч. до I0 мм2 с креплением накладными скобами	"	I,0I	-	-	-	60,8	23,4	8,4	-	6I	24	8
I6	8-I46-I	Прокладка кабеля весом I м до 3 кг с креплением скобами	"	0,I3	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	6	2	I
I7	8-I46-I	Прокладка контрольных кабелей, весом Iм до I кг по стене	"	0,5	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	24	9	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-534-2	Монтаж клеммных коробок У-6I4	шт	I	-	-	-	3,58	I,62	0,0I	-	4	2	-
I9	8-408-3	Вводы гибкие К-I08I	ввод	35	-	-	-	0,83	0,32	-	-	29	II	-
20	8-398-I	Короб прокладки проводов и кабелей	I00 м	0,03	-	-	-	92,3	II,7	22,I	-	3	I	I
2I	8-9I-4	Конструкции металлические	тн	0,05	-	-	-	377	33,3	I,4I	-	I9	2	-
22	8-522-I	Выключатель пакетный ПВ3-25	шт	I	-	-	-	2,6	I,26	0,0I	-	3	I	-
23	8-59I-7	Розетка штепсельная для скрытой установки	I00 шт	0,43	-	-	-	20,8	I2,5	0,0I	-	9	5	-
24	8-406-I	Прокладка стальных труб Д до 25 мм	I00 м	2,I5	-	-	-	54	23,2	9,73	-	II6	50	2I
25	8-406-4	То же, до 80 мм	"	0,05	-	-	-	98,4	46	I3,6	-	5	2	I
26	8-4I7-I	Прокладка полиэтиленовых труб Д до 25 мм	"	4,6	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	I60	66	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	8-4I7-3	То же, Д-до 50 мм	I00м	I,0	-	-	-	59,5	I8,4	6,I8	-	60	I8	6
28	8-4I7-4	То же, до 70 мм	"	0,28	-	-	-	74,8	25,3	8,38	-	2I	7	2
29	8-402-2	Провод АПВ при скрытой проводке	"	0,95	-	-	-	I2,7	7,55	I,I8	-	I2	7	I
30	8-409-I	Затягивание I-го провода сеч.до 2,5 мм2 в трубы	"	I4,3	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	70	34	I0
3I	8-409-II	То же, последующих	"	I7,0	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2I	I9	-
32	8-409-2	Затягивание I-го провода,сеч.до 6мм2 в трубы	"	I,4	-	-	-	6,02	2,9	0,87	-	8	4	I
33	8-I53-22	Заделки концевые, кабели АВВГ и ВВГ до 35 мм2	шт	I0	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	I6	5	-
34	8-I53-23	То же,сеч.до 95мм2	"	2	-	-	-	2,I7	0,5	-	-	4	I	-
35	8-I53-I3	Заделки контрольного кабеля,сеч.до 2,5мм2 с количеством жил до 7	"	I6	-	-	-	0,49	0,22	-	-	8	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36	8-409-3	Затягивание I-го провода,сеч.до I6 мм2 в трубн	I00 м	0,8	-	-	-	9,29	4,I	I,46	-	7	3	I
37	8-409-I3	То же, последующих	"	I,2	-	-	-	2,53	2,38	-	-	3	3	-
38	8-409-4	Затягивание I-го провода сеч.до 35 мм2 в трубн	"	I,55	-	-	-	I2,3	5,5I	I,85	-	I9	9	3
39	8-409-5	То же,сеч.50 мм2	"	0,8	-	-	-	I4	5,58	2,29	-	II	4	2
40	8-409-6	То же,сеч.95 мм2	"	0,05	-	-	-	I7	7,33	2,59	-	I	-	-
4I	8-409-I6	То же, последующего сеч.95 мм2	"	0,I	-	-	-	4,3	3,97	-	-	I	-	-
		Итого	руб								I405	I082	45I	89
		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	2I			
		Транспортные расходы 3 %		-	-	-	-	-	-	-	42			
		Итого	руб								I468			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %			-	-	-	-	-	-	I8			
		Итого	руб								I486			
		Накладные расходы 87%		-	-	-	-	-	-	-	-	392		
		Итого	"									I474		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %	-	-	-	-	-	-	-	-		II8		
		Итого по I разделу руб										I592		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	ССРСЦ, ч.У,р.2 п.228	Провод АПВ-0,66 сеч.2,5 мм2	км	2,0	-	-	-	28,4	-	-	-	57	-	-
2	-"- п.230	То же, сеч.6 мм2	"	0,025	-	-	-	45,6	-	-	-	I	-	-
3	-"- п.23I	То же,сеч.I0 мм2	"	0,075	-	-	-	72,9	-	-	-	5	-	-
4	-"- п.232	То же,сеч.I6 мм2	"	0,I25	-	-	-	I05	-	-	-	I3	-	-
5	-"- п.233	То же,сеч.25 мм2	"	0,03	-	-	-	I49	-	-	-	4	-	-
6	-"- п.234	То же,сеч.35 мм2	"	0,25	-	-	-	202	-	-	-	5I	-	-
7	-"- п.235	То же,сеч.50 мм2	"	0,08	-	-	-	272	-	-	-	22	-	-
8	-"- п.237	То же,сеч.95 мм2	"	0,0I5	-	-	-	485	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	-"- п.I99	То же, сеч.3х2,5мм2	км	0,025	-	-	-	7I	-	-	-	2	-	-
I0	-"- п.I96	Провод АППВ-0,38 сеч.2х2,5 мм2	"	0,07	-	-	-	49,2	-	-	-	3	-	-
II	-"- п.I79	Провод ПВI-0,66 сеч.IхI,5 мм2	"	0,34	-	-	-	3I,6	-	-	-	II	-	-
I2	-"- п.I80	То же, сеч.2,5мм2	"	0,028	-	-	-	45,I	-	-	-	I	-	-
I3	-"- п.I8I	То же, сеч.4 мм2	"	0,085	-	-	-	66,I	-	-	-	6	-	-
I4	-"- п.I88	То же, сеч.6 мм2	"	0,03	-	-	-	I07	-	-	-	3	-	-
I5	-"- п.I86	Провод ПВ2-0,66 сеч.Iх2 мм2	"	0,3	-	-	-	5I	-	-	-	I5	-	-
I6	-"- п.449	Провод РКГМ-0,66 сеч.Iх2,5 мм2	"	0,46	-	-	-	2I7	-	-	-	I00	-	-
I7	ССРСЦ, ч.У, р.I п.I047	Кабель ВВГ-0,66 сеч.2х35 мм2	"	0,02	-	-	-	I330	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	То же, п.I09I К=I,3	Кабель АВВГ-0,66 сеч.4х2,5 мм2 Цена: I9IхI,3 =	км	0,04	-	-	-	248,3	-	-	-	I0	-	-
I9	То же, п.I092 К=I,2	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2 Цена: 227хI,2 =	"	0,03	-	-	-	272,4	-	-	-	8	-	-
20	-"- п.I093 К=I,2	То же,сеч.3х6+I*4 кв.мм Цена: 283хI,2 =	"	0,0I	-	-	-	339,6	-	-	-	3	-	-
2I	-"- п.I094, К=I,2	То же,сеч., 3хI0+Iх6 мм2 Цена: 374хI,2 =	"	0,006	-	-	-	448,8	-	-	-	3	-	-
22	ССРСЦ, ч.У,р.I п.I08I	То же, сеч.2х35 мм2	"	0,005	-	-	-	663	-	-	-	3	-	-
23	-"- п.I094 К=I,3	То же,сеч. 4хI0 мм2 Цена: 374хI,3 =	"	0,0I5	-	-	-	486,2	-	-	-	7	-	-
24	-"- п.I097 К=I,2	То же,сеч. 3х35+Iхl6 мм2 Цена: 870хI,2 =	"	0,005	-	-	-	I044	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	-"- п.I26I К=I,2	То же, сеч. 3х95+Iх50 мм2 Цена: I880хI,2 =	км	0,003	-	-	-	2256	-	-	-	7	-	-
26	То же, п.2280	Кабель АКВВГ, сеч. 4х2,5 мм2	"	0,03	-	-	-	I95	-	-	-	6	-	-
27	-"- п.2282	То же, сеч. 7х2,5 мм2	"	0,02	-	-	-	277	-	-	-	6	-	-
28	24-05, доп.2 п.II-043	Коробка клеммная У-6I4 Цена: 6,8хI,073 =	шт	I	—	-	-	7,30	-	-	-	7	-	-
29	24-05, п.I-0II	Ввод гибкий К-I08I, Цена: I,5хI,089 =	"	35	-	-	-	I,63	-	-	-	57	-	-
30	24-05, п.I-263	Короб УI080 Цена: I0,4хI,073 =	"	3	-	-	-	II,I6	-	-	-	33	-	-
3I	ССРСЦ, ч.У, р.4 п.38	Выключатель пакетный ПВ3-25	"	I	-	-	-	I,54	-	-	-	2	-	-
32	-"-, р.4 п.264	Розетка штепсельная РШ-П-20-С25/220	"	30	-	-	-	0,24	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	То же, п.165	То же, РШ-Ц-2-С-02-6/220	шт	I2	-	-	-	0,7	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб									500		
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	40		
		Итого по П разделу	"									540		

Сводка затрат

I. Стоимость оборудования	I486
П. Стоимость монтажных работ	2I32
Всего по смете	36I8

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник сметного отдела Г.Кущевич

Составил - вед.инженер В.Бренман

Проверил - рук.группы В.Шичкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту "Баня на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг белья в смену"

на приобретение и монтаж автоматики приточных систем

Основание: специф.АС01-13, черт.АИ-15

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,61 тыс.руб.

В том числе: а) оборудования 2,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на:

1) расчетную единицу (вместимость 100 мест) 36,08 руб.
2) 1м2 общей площади здания 1,36 руб.
3) 1м3 объема здания 0,34 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм	К-во	Вес, кг брут.	Вес, кг нет.	Стоим. един., руб.				Общая стоимость, руб			
					Ед. изм	Общий	Оборудования	Монтажных работ всего	Монтажных работ в т.ч. зарплаты основной	Монтажных работ в т.ч. зарплаты эксп маш	Оборудования	Монтажных работ всего	Монтажных работ в т.ч. зарплаты основной	Монтажных работ в т.ч. зарплаты эксп маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7, т.I-I04 8-572-5	Щит управления насосами ЯУЭ-I266	шт	I	-	-	2I	5,24	I,98	0,32	2I	5	2	-
		На щите устанавливаются:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04 п.06-4I4 I5-I7, п.I-450 8-574-50	Переключатель универсальный УП-53I6--C334 Цена: 7,4+7,4 =	шт секц	2 24	-	-	I4,8	- 0,43	- 0,I8	-	30 -	- I0	- 4	- -
3	-"- п.I2-I32 -"- п.I-429 8-574-55	Реле времени РЭВ-8I6 Цена:8,8+3,75 =	шт	I	-	-	I2,55	I,I9	0,73	-	I3	I	I	-
4	-"- п.I2-049 -"- п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ2-36620--3УБ Цена:5,I+3,75 =	"	4	-	-	8,85	I,I9	0,73	-	35	5	3	-
5	I5-07, п.5-048 I5-I7, п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АСI20-I3У2 Цена: 0,38+0,75 =	"	4	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	5	2	I	-
6	I5-04, п.0I-006 I5-I7, п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63МГ Цена: I,45+I,05 =	"	2	-	-	2,5	0,23	0,II	-	5	I	-	
7	I5-04, п.I2-I44 I5-I7,	Реле РЭВ-884 Цена: II+3,75 =	"	2	-	-	I4,75	I,I9	0,73	-	30	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-429 8-574-55													
8	36-08, п.02-025 I5-I7, п.I-49I 8-574-56	Диод Д-226Б 0,08+0,8 =	шт	9	-	-	0,88	0,55	0,33	-	8	5	3	-
9	I5-04, п.I8-0II I5-I7, п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II Цена: 0,8+I,25 =	"	4	-	-	2,05	0,45	0,29	-	8	2	I	-
I0	I5-I7, п.I-I04 8-572-5	Щит управления П-2, типа ЯУЭ-I266	"	I	-	-	2I	5,24	I,98	0,28	2I	5	2	-
II		На щите устанавливаются:												
	I5-04, п.06-4I4 I5-I7 п.I-430 8-574-50	Переключатель универсальный УП53I6-С334	шт	2	-	-	I4,8	-	-	-	I2	-	-	-
		Цена: 7,4+7,4 =	секц	24			-	0,43	0,I8	-	-	I0	4	-
I2	I5-04, п.I2-I32 I5-I7, п.I-429 8-574-55	Реле времени РЭВ-8I6 Цена: 8,8+3,75 =	шт	I	-	-	I2,55	I,I9	0,73	-	I3	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-04, п.I2-049 I5-I7, п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2-36620 Цена: 5,I+3,75 =	шт	4	-	-	8,85	I,I9	0,73	-	35	5	3	-
I4	I5-04, п.I2-I44 I5-I7, п.I-429 8-574-55	Реле времени РЭВ-884 Цена: II+3,75 =	"	2	-	-	I4,75	I,I9	0,73	-	30	2	2	-
I5	I5-07, п.5-048 I5-I7, п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АСI20-I3У2 Цена: 0,38+0,75 =	"	4	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	5	2	I	-
I6	I5-04, п.0I-006 I5-I7, п.I-35I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63МГ Цена: I,45+I,05 =	"	2	-	-	2,5	0,23	0,II	-	5	I	-	-
I7	36-08, п.02-025 I5-I7, п.I-49I 8-574-56	Диод Д-226Б 0,08+0,8 =	"	9	-	-	0,88	0,55	0,33	-	8	5	3	-
I8	I5-04, п.I8-0II I5-I7, п.I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ0IIу3 Цена: 0,8+I,25 =	"	4	-	-	2,05	0,45	0,29	-	8	2	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	15-17, доп.7 п.01-1016 II-680-3	Щиты автоматизации П-1+П-3 На щитах устанавливаются:	шт	2	-	-	30	3,09	1,87	0,11	60	6	4	-
20	15-04, п.12-064 15-17, п.1-429 8-574-55	Реле электромагнитное ПЭ-37-62у3 Цена:3,4+3,75 =	"	15	-	-	7,15	1,19	0,73	-	107	18	11	-
21	15-04, п.12-004 15-17, п.1-429 8-574-55	Реле времени ВС-10-33 Цена:18,4+3,75 =	"	2	-	-	22,15	1,19	0,73	-	44	2	1	-
22	15-04, п.18-011 15-17, п.1-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ011у3 Цена: 0,8+1,25 =	"	10	-	-	2,05	0,45	0,29	-	21	5	3	-
23	15-04, п.01-006, 15-17, п.1-351 8-574-18	Выключатель автоматический А63-МГ Цена: 1,45+1,05 =	шт	2	-	-	2,5	0,23	0,11	-	5	1	-	-
24	15-04, п.06-001 15-17 п.1-414 8-574-28	Выключатель пакетный ПВ-1-10 Цена: 0,75+3,3 =	шт	4	-	-	4,05	0,28	0,16	-	16	1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	I5-07, п.5-06I I5-I7, п.I-48I 8-574-56	Арматура сигнальной лампы АС-220 Цена:0,38+0,75 =	шт	6	-	-	I,I3	0,55	0,33	-	7	3	I	-
		Приборы и аппаратура, устанавливаемые по месту:												
26	I7-06-48 п.I-456 II-I-I	Термометр ТБ-2М	шт	6	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	2	I	I	-
27	I7-06-48 п.I-375 II-I-I	Термометр У-4	"	3	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
28	I7-06-48 п.I-753	Оправа угловая № 4	"	2	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-
29	I7-06-48 п.I-365 II-I-I	Термометр У-2	"	3	-	-	I,65	0,2I	0,2I	-	5	I	I	-
30	-"- п.I-753	Оправа угловая № 6	"	2	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-
3I	I7-06-48 п.I303 II-I-I	Термометр П-6	"	5	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	4	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	I7-06-48 п.I-752 II-I-I	Оправа прямая № 3	шт	4	-	-	I,5	0,2I	0,2I	-	6	I	I	-
33	I7-04, п.I-0040 II-4-3	Устройство термо-регулирующее ТУДЭ-I	"	3	-	-	20,6	0,36	0,35	-	62	I	I	-
34	I7-04, п.I-0040 II-4-3	То же, ТУДЭ-4	"	2	-	-	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
35	I7-04, доп.25 п.I-I203 II-I3-2	Термометр сопротивления ТСМ-0879	"	2	-	-	3,9	0,43	0,42	-	8	I	I	-
36	I7-04, доп.22 п.5-II27 II-406-7	Регулятор температуры ТМ-8	"	2	-	-	II0	I,72	I,69	-	220	3	3	-
37	I7-06-48, п.I-573 II-I-I	Термометр технический П-4	"	4	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
38	I7-06-48 п.I-753	Оправа прямая № 2	"	4	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	I7-04, п.5-05I2 II-98-4	Датчик ДРПВ-2	шт	I	-	-	33	2,48	I,84	0,0I	33	2	2	-
40	I7-04, п.5-0554 II-405-I	Регулятор ЭРСУ-3	"	I	-	-	54	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
4I	I7-06-48 п.I288 II-I-I	Термометр технический П-5	"	2	-	-	0,85	0,2I	0,2I-		2	I	I	-
42	-"- п.I-753	Оправа прямая № 3	"	2	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-
43	I7-04, п.I-0020 II-6-2	Термометр газовый ТТ2С-7I2	"	I	-	-	96	I,66	I,63	-	96	2	2	-
44	I7-04, п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМ1-I00	"	I0	-	-	2,3	0,8	0,77	-	23	8	8	-
45	I7-04, п.2-0209 II-93-5	Манометр самопишущий МТ2С-7I2	"	I	-	-	74	I,25	I,23	-	74	I	I	-
46	I7-04, п.2-0782 II-I40-2	Диафрагма камерная ДК6-I00-II-а/б-II	шт	2	-	-	I8,5	2,65	0,85	-	37	5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	I7-04, п.2-0504 II-247-2	Дифманометр самопишущий ДСС-7I2М	шт	4	-	-	220	4,9	3,I3	0,03	880	20	I3	-
48	I5-04, п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2у3	"	2	-	-	I,95	I,99	I,09	0,0I	4	4	2	-
49	I6-02, п.05-0II4 8-84-I	Звонок ЗВП-220	"	2	-	-	8,7	0,38	0,33	-	I7	I	I	-
50	I5-04, п.0I-008 8-525-2	Выключатель АП-50-2М	"	I	-	-	I,75	2,88	I,04	0,0I	2	3	I	-
5I	II-580-I3	Монтаж диодов	"	3	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	I	I	-
52	8-534-I6	Монтаж коробок У-6I5	"	I	-	-	-	5,73	2,43	0,06	-	6	2	-
53	I2-700-3	Соединение фланцевое, Д-I00 мм	"	4	-	-	-	I,I7	0,84	0,03	-	5	3	-
54	I2-790-I	Вентиль запорный I5кч I8п, Ду=I5мм	"	I6	-	-	-	I,75	I,49	0,0I	-	28	24	-
55	I2-799-I	Вентиль трехходовой I0I400Б, Ду-6 мм	"	I2	-	-	-	0,79	0,75	-	-	9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	I2-524-4	Прокладка стальных импульсных труб Д-I4х2 мм	шт	70	-	-	-	0,76	0,62	0,0I	-	53	43	I
57	8-406-I	Прокладка стальных электросварных труб Д-20 мм	I00 м	0,I8	-	-	-	54	23,2	9,73	-	I0	4	2
58	8-4I7-I	Прокладка виниласт-товых труб Д-до 25 мм	"	2,65	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	92	38	I0
59	8-4I7-2	То же, Д-32 мм	"	0,45-	-	-	-	49,8	I7,8	6,07	-	22	8	3
60	8-408-I	Металлорукав гиб-кий Д-I8 мм	"	0,I5	-	-	-	32	9,26	2,28	-	5	I	-
6I	8-409-I	Затягивание I-го провода, сеч.до 2,5 мм2 в трубы	"	4,I5	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	20	I0	3
62	8-409-II	То же, последующих	"	I5,95	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I9	I8	-
63	I5-04, п.I8-I20 8-529-6	Пост управления ПКУ-I5-I9-23I-54у2	шт	I	-	-	8,5	2,43	I,33	0,0I	9	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
64	I5-04, п.I8-I26 8-574-47	Устройства кнопочные КУ	шт	6	-	-	0,95	0,45	0,29	-	6	3	2	-
65	8-405-2	Металлоконструкции для крепления проводок	т	0,I2	-	-	-	395	24,9	I,02	-	47	3	-
66	8-9I-4	То же, для установки щитов и приборов	"	0,036	-	-	-	377	33,3	I,4I	-	I4	I	-
67	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	2	-	-	-	0,97	0,7I	0,0I	-	2	I	-
68	II-582-2	То же, КСК-I6	"	2	-	-	-	I,04	0,77	0,0I	-	2	2	-
69	8-405-I	Перфополоса	т	0,I5	-	-	-	445	43,5	2,38	-	67	7	-
70	8-472-I0	Проводник заземляющий	I00 м	0,06	-	-	-	38,4	I7,3	0,03	-	2	I	-
7I	II-6I9-I	Прокладка капилляра	I0м	0,6	-	-	-	5,58	I,32	-	-	3	I	-
		Итого	руб								2I63	579	282	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка I,5% руб	-	-	-	-	-	-	-	32			
		Транспортные расходы 3%	-	-	-	-	-	-	-	65			
		Итого	руб							2260			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %	-	-	-	-	-	-		27			
		Итого	руб							2287			
		Накладные расходы 87 % по п.п.I-I6, I8-26, 47, 48, 54-6I, 64, 65						-	-	-	-	I32		
		То же, 80 % по п.п.I7, 27-28, 30, 32-46, 49-52, 62, 63, 66						-	-	-	-	I05		
		Итого	руб									8I6		
		Плановые накопления 8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	65			
		Итого по I разделу	руб								2287	88I	282	20
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I5, п.33-006	Лампа накаливания КМ-24-90 Цена: 0,04xI,074 =	шт	I8	-	-	-	0,04	-	-	-	I	-	-
2	23-07 п.I-0358	Вентиль I5кч I8п Ду=I5 мм Цена: I,IxI,098 =	"	I6	-	-	-	I,2I	-	-	-	I9	-	-
3	ССРСЦ, ч.У, р.IX п.862	Фланцы Д-I00 мм	"	4	-	-	-	I,05	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	23-07, п.4-0002	Вентиль трехходовой I0I400Б, Ду=6 мм Цена: I2,4xI,098 =	шт	I2	-	-	-	I3,62	-	-	-	I63	-	-
5	I5-09, тб.5-00I	Провод ПВ3.I.380 Цена: 22,5xI,II6	км	0,26	-	-	-	25,II	-	-	-	7	-	-
6	ССРСЦ, ч.У,р.2 п.I66	Провод АПВ, 380, сеч.2,5 мм2	"	I,75	-	-	-	22,0	-	-	-	39	-	-
7	ССРСЦ, ч.I,р.Ш п.I28	Труба стальная, ГОСТ I0704-76, Д-20xI,6 мм	м	I8	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
8	24-05, доп.2 п.II-044	Коробка У-6I5 Цена: II,2xI,073 =	шт	I	-	-	-	I2,02	-	-	-	I2	-	-
9	05-03, п.08-0I22	Трубы винипластовые Д-20xI,5 мм Цена: 0,2xI,076 =	"	I0	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
I0	05-03, п.08-0I24	То же, Д-25xI,5 мм Цена: 0,3IxI,076 =	м	255	-	-	-	0,33	-	-	-	84	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	05-03, п.08-0I25	То же, Д-32хI,8 мм Цена: 0,49хI,076 =	м	45	-	-	-	0,53	-	-	-	24	-	-
I2	0I-I3 тб.I8.I	Трубы стальные, бесшовные ГОСТ 8734-75, Д-I4х2 мм Цена: 0,47хI,026 =	"	70	-	-	-	0,48	-	-	-	34	-	-
I3	24-I6-49 п.I-049	Металлорукав РЗ-ЦХ-I8 Цена: 0,I8хI,075 =	м	I5	-	-	-	0,I9	-	-	-	3	-	-
I4	24-05, п.I-389	Коробка соединительная КСК-8 Цена: 2,2хI,073 =	шт	2	-	-	-	2,36	-	-	-	5	-	-
I5	-"- п.I-390	То же, КСК-I6 Цена: 3,45хI,073 =	"	2	-	-	-	3,70	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб									407		
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	33		
		Итого по II разделу	"									440		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сводка затрат

I. Стоимость оборудования	2287
II. Стоимость монтажа	1321
Всего по смете	3608

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник сметного отдела Г.Кушцевич

Составил вед.инженер В.Бренман

Проверил - рук.группы В.Шичкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту "Баня на I00 мест с прачечной самообслуживания на I25 кг белья в смену"

на приобретение и монтаж устройств связи и сигнализации

Основание: специф. СС.С0I-2, черт.ССI-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб
В том числе: а) оборудования 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,35 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Стоимость на:

I) расчетную единицу (вместимость I00 мест) 3,89 руб.
2) Iм2 общей площади здания 0,I5 руб.
3) Iм3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм.	К-во	Вес в кг брут./нет. Ед. изм.	Вес в кг брут./нет. Общий	Стоимость един.,руб. Оборудования	Стоимость един.,руб. Монтажных раб всего	Стоимость един.,руб. Монтажных раб в т.ч.зарплаты основной	Стоимость един.,руб. Монтажных раб в т.ч.зарплаты эксп. машин	Общая стоим.,руб Оборудования	Общая стоим.,руб Монтажных раб всего	Общая стоим.,руб Монтажных раб в т.ч.зарплаты основ.	Общая стоим.,руб Монтажных раб в т.ч.зарплаты эксп маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	62-03, п.I2 I0-I27-5	Установка телефонных аппаратов АТС	шт	4	-	-	8,4	0,37	0,3I	-	34	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-972-I0	Установка телефонной распределительной коробки	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,I8	4	2	-	-
3	8-4I7-I	Прокладка виниластовых труб Д-25мм, по стенам	I00 м	0,5	-	-	-	34,8	I4,4	3,85	-	I7	7	2
4	8-I49-I	Прокладка кабеля ТШ-I0х2х0,5 в трубах	"	0,35	-	-	-	I0	6,24	0,I	-	4	2	-
5	8-409-I	То же, провода ТРП	"	0,09	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	I	-	-
6	I0-54-I2	Прокладка провода ТРП по стенам	"	0,9I	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I0	I0	-
7	I0-397-7	Установка абонентского громкоговорителя	шт	20	-	-	-	2,73	2,34	-	-	55	47	-
8	I0-975-I2	Установка ответвительных коробок	"	8	-	-	-	0,4I	0,3I	-	-	3	2	-
9	I0-975-I2	Установка ограничительных коробок	"	20	-	-	-	0,4I	0,3	-	-	8	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I0-38I-II	Установка радиорозеток	шт	20	-	-	-	0,36	0,33	-	-	7	7	-
II	34-64I	Установка радиостойки емк.Ix2 габар.0,8 м Цена: I4xI,I65 =	к-т	I	-	-	-	I6,3I	4,34	-	-	I6	4	-
I2	I0-397-5	Установка абонентского трансформатора, мощностью I0 вт на стойке	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-
I3	I0-54-I2	Прокладка провода ПТПЖ-2xI,2 скрыто	I00 м	3,9I	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	44	42	-
I4	8-409-I	Прокладка провода ПТПЖ-2xI,2 в трубе	"	0,09	-	-	-	4,88	2,36	0,7I	-	I	-	-
I5	8-472-7	Прокладка шины заземления по стене	"	0,3	-	-	-	I2	I3,4	0,2	-	I9	4	-
		Итого	руб								34	I9I	I35	2
		Тара и упаковка I,5%			-	-	-	-	-	-	I			
		Транспортные расходы 3 %			-	-	-	-	-	-	I			
		Итого	руб								36			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %			-	-	-	-	-	-	I			
		Итого	руб								37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 77% по п.п.I,2, I-I0, I2-I4					-	-	-	-	-	9I	-	-
		То же, 87 % по п.п.3,I5,4,5					-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого	руб									293		
		Плановые накопления 8 %					-	-	-	-	-	23		
		Итого по I разделу	руб									3I6		
		II. Материалы не учтенные ценником												
I	ССРСЦ, ч.У,р.I п.2542	Кабель ТШП емк.I0х х2х0,5	км	0,04I	-	-	-	202	-	-	-	8	-	-
2	-"-,р.2 п.489	Провод ТРП-Iх2х0,5	"	0,I	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
3	-"- п.495	Провод ПТПЖ-2хI,2	"	0,4	-	-	-	22,9	-	-	-	9	-	-
4	-"-,р.5 п.I3	Коробка УК-2П	шт	8	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
5	-"-п.I2	Коробка УК-2Р	"	20	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	—	-
6	-"-,п.23	Радиорозетка РПВ-I	"	20	-	-	-	0,4	-	-	-	8	-	-
7	29-02-20 п.I-248	Трансформатор ТАПВ-I0Т	"	I	-	-	-	3,34	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Цена:3,IxI,077 =												
		Итого	руб									33		
		Плановые накопления	8 %	-	-	-	-	-	-	-		3		
		Итого по II разделу	руб									36		

Сводка затрат

I. Стоимость оборудования	37
II. Стоимость монтажных работ	352
Итого	389

Главный инженер проекта Л.Гавриков

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич

Составил - вед.инженер В.Бренман

Проверил - рук.группы В.Шичкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту "Баня на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг белья в смену"

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	41,24 тыс.руб
В том числе: а) оборудования	38,74 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1) расчетную единицу (вместимость 100 мест)	412,4 руб.
2) 1м2 общей площади здания	15,56 руб.
3) 1м3 объема здания	3,88 руб.

№ пп	№ ЕР	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм	К-во	Вес в кг брут.нет.		Стоимость един.,руб.				Общая стоимость, руб			
					Единица изм	Общий	Оборудования	Монтажных раб			Оборудования	Монтажных раб.		
								всего	в т.ч.зарплаты			всего	в т.ч.зарплаты	
									основной	эксп. маш.			основной	эксп. маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	56-01-02-80 г п.160	Стол обеденный	шт	8	-	-	34,8	-	-	-	278	-	-	-
2	56-01-01 80 г п.133	Стол полумягкий	"	73	-	-	6,5	-	-	-	475	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-I0-02-8I г п.I23 28-923-IM	Аппарат для сушки волос ТК-3М-3	шт	I3	-	-	62	2,85	277	0,02	806	37	36	-
4	-"- п.I20	Кресло к туалетному столу	"	9	-	-	80	-	-	-	720	-	-	-
5	ССН, т.32-83г п.I66	Туалетный стол мастера-парикмахера	"	9	-	-	I55	-	-	-	I395	-	-	-
6	-"-	Стол для маникюра	"	I	-	-	35-		-	-	35	-	-	-
7	27-I9-73 -8I г п.6004.	Стеллаж пристенный СП-I-а	"	6	-	-	54	-	-	-	324	-	-	-
8	25-I0-0I 8I г п.87 28-923-IM	Перманентный аппарат	"	2	-	-	70	2,85	2,77	0,02	I40	6	6	-
9	56-0I-0I -80 г п.I60	Стол с тумбой С-I3	"	I	-	-	42	-	-	-	42	-	-	-
I0	ССН, т.32-83 г п.228	Электроплита 2-конфорочная настольная	"	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	24-I7-8I п.6-03 28-927-2М	Электроплита фитовая	шт	I	-	-	85	7,46	7,27	0,04	85	7	7	-
I2	ССН, т.32-83 г п.I57 34-3-IМ	Компрессорная КП-2	"	I	-	-	253	9,88	9,34	0,35	253	I0	9	I
I3	24-I0-02--8I г доп.2 п.202 34-55-2М	Шкаф сушильный ШСП-3	"	I	-	-	275	4,47	4,II	0,28	275	4	4	-
I4	I5-I4-8Iг 4-039 9-I-I	Электрокаменка НЭТ-44-ИI в компл. пульт управления, манометрический термометр ТПГ-СК	"	6	-	-	IIOO	2I,9	I7,6	3,2I	6600	I3I	I06	I9
I5	9-У-I00I Указан. п.5,2 К=I,05	Термобалон, электромонтаж (20+8,6+I8,3)хI,05=	"	6	-	-	-	49,25	20х I,05	8,6х I,05	-	296	I26	54
I6	-	П о л о к	шт	I	См. строительную часть									
I7	ССН, т.3,2 83 г п.I92	Кресло САМП-3-65	"	I5	-	-	33	-	-	-	495-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	EI7-8	Ножная ванна	шт	I0	-	-	-	35	I,94	0,I-	-	350	I9	I
I9	EI7-38	Ребристый душ	"	4	-	-	-	47,3	I,57	0,I7	-	I89	6	I
20	29-I0-05 8I г. 2-043	Вешалка ℓ=I400	"	2	-	-	26,6	-	-	-	53	-	-	-
2I	64-0I-02--8I г доп.32	Самовар на 20 л	"	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
22	24-I9-73, 8I г п.I99	Прилавок П-2	"	I	-	-	86	-	-	-	86	-	-	-
23	56-0I-I0 8I г доп.9 п.372	Стул подъемно-поворотный СШ-2-68	"	8	-	-	2I,50	-	-	-	I72	-	-	-
24	ССН,т.32 п.I8I 28-90I-I	Контрольно-кассовый аппарат КШ	"	I	-	-	I47	4,06	3,63	0,36	I47	4	4	-
25	-"- п.I90	Барьер гардероба I200х5I0х800 Цена: I7,2хI,2 =	"	I	-	-	20,64	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	29-I0-05 8I г 2-043	Вешалка е=I400	шт	4	-	-	26,6	-	-	-	I06	-	-	-
27	56-0I-0I 80 г п.72	Цветочница Ц-I	"	7	-	-	25	-	-	-	I75-		-	-
28	-"- п.I40	Кресло для отдыха ОИ-23I	"	24	-	-	I7	-	-	-	408	-	-	-
29	-"- п.I5I	Стол журнальный 900х600х500	"	6	-	-	20	-	-	-	I20	-	-	-
30	I8-0I-0I 8I г п.II I-220-2	Настольно-сверлильный станок СН-I2А	"	I	-	-	I25	6,8	6,I5	0,I2	I25	7	6	-
3I	56-0I-0I 80 г п.I57	Стол рабочий I400х800х800	"	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
32	24-06-60г I5-0I8 8-6I5-3	Электрополотенце ЭК-4	"	9	-	-	22,30	I,22	0,83	-	20I	II	7	-
33	ССН,т.32-83 г 33-490-I п.I73	Швейная машина со столом класса 22А	"	I	-	-	I2I	4,5I	4,27	0,I2	I2I	5	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	То же, п.I74, 33-490-I	То же, класс 5IA	шт	I	-	-	I74	4,54	4,27	0,I2	I74	5	4	-
35	-"- п.I76 33-492-2	Стол для индивидуального рабочего места портного САРШ-3-69	"	I	-	-	I00	4,96	4,77	0,09	I00	5	5	-
36	64-04-02 доп.I п.I I980 г	Утюг электрический УЭП-8	"	I	-	-	9	-	-	-	9	-	-	-
37	24-I9-73, 8I г п.2I3	Шкаф ШБ-24 I000х600х2000	"	4	-	-	I80	-	-	-	720	-	-	-
38	56-0I-0I 80 г п.I63	Стол канцелярский I200х690х800	"	3	-	-	55	-	-	-	I65	-	-	-
39	-"- п.273	Шкаф канцелярский	"	2	-	-	92	-	-	-	I84	-	-	-
40	I8-05-8I ч.IУ, п.I-050 I-220-I	Электроточило Э-970I	"	I	-	-	40	5,54	5,05	0,08	40	6	5	-
4I	24-04-6I--8I г 36-3I-8 п.I70	Верстак слесарный ОРГ I468-0I-060А	"	I	-	-	57	7,I8	5,58	I,49	57	7	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	EI7-85	Мойка чугунная эмалированная М4-2	шт	2	-	-	70,9	I,66	0,2	-	-	I42	3	-
43	ССН, т.32-83г п.237	Вешалка на 2 крючка	"	3	-	-	I	-	-	-	3	-	-	-
44	56-0I-0I 80 г п.II8	Банкетка	"	3	-	-	2I	-	-	-	63	-	-	-
45	24-I9-73 -8I г п.5047	С е р в а н т	"	6	-	-	99	-	-	-	594	-	-	-
46	56-0I-0I 80 г п.2I6	Зеркало 600х500	"	7	-	-	I7,6	-	-	-	I23	-	-	-
47	24-I9-73, 8I г доп.4, п.24	Кассета настенная	"	I	-	-	I0,3	-	-	-	I0	-	-	-
48	ССН, т.32-83г п.I3	Шкаф ДС-33-2	"	I5	-	-	6I,2	-	-	-	9I8	-	-	-
49	-"-	Шкаф 2ДС-33-2 Цена: 6I,2х2 =	"	6	-	-	I22,4	-	-	-	734	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	24-I9-73, 8I г п.4I3	Стойка буфетная I200x630x900	шт	I	-	-	I06	-	-	-	I06	-	-	-
5I	56-0I-I2 80 г п.II0	Диван односторонний двухместный I880x500xI270	"	48	-	-	26	-	-	-	I248	-	-	-
52	56-0I-07 80 г доп.3, п.2I	То же, трехместный 2800x500xI270	"	2	-	-	3I	-	-	-	62	-	-	-
53	ССН, т.32-83г п.I97	Скамья I000x500x420	"	72	-	-	I3,I5	-	-	-	947	-	-	-
54	56-0I-0I 80 г п.205	Диван	"	2	-	-	I68	-	-	-	336	-	-	-
55	-"- п.II6	Скамья массажная	"	6	-	-	39,5	-	-	-	237	-	-	-
56	56-0I-07 80 г доп.3 п.2I	Диван односторонний двухместный 2490x500xI270	"	2	-	-	3I	-	-	-	62	-	-	-
57	24-I0-02 80 г п.I30 Е22-396	Водоразборная колонка	"	I4	-	-	27	I0,2Ix I,I65	4,3x I,I65	0,28x I,I65	378	I67	70	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	I7-03-0I 8I г 5-278	Весы медицинские ВМ-I58	шт	4	-	-	36	-	-	-	I44	-	-	-
59	24-06-80г 6-002 28-923-2М	Электрокипятильник КНЭ-25	"	3	-	-	65	2,85	2,77	0,02	I95	9	8	-
60	56-0I-0I 80 г п.76	В е ш а л к а	"	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
6I	ССН,т.3.2 I983 г п.I36	Стол для чистого белья 2000х800х800	"	2	-	-	77,7	-	-	-	I55	-	-	-
62	24-I0-8Iг доп.I8 03-049 36-3-I	Сушильно-гладильный вакуум каток КП-4I2	"	I	I,5	-	3900	24,3	20,6	0,93	3900	24	2I	I
63	-"-доп.2I 03-052 36-5-3	Ротационный пресс КП-5I5	"	I	I,2	-	I975	2I,8	I8,7	I,26	I975	22	I9	I
64	24-I0-8Iг доп.26 03-002 3-2-I	Стиральная машина КП-I22	"	5	0,I85	-	I220	I4,2	II	0,42	6I00	7I	55	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	-"- 03-039 36-I-I	Центрифуга КП-220	шт	2	0,I	0,2	355	I3	II	0,45	7I0	26	22	I
66	24-I0-8I доп.I8 03-05I 36-4-I	Сушильный барабан КП-309	"	I	0,I7	0,I7	600	I7,7	I5,8	0,37	600	I8	I6	-
67	24-I0-8I 03-038	Тележка для белья КП-608	"	5	0,006	0,003	40	-	-	-	200	-	-	-
68	ССН,т.3.2 I983 г п.205	Холодильник "ЗИЛ"	"	3	-	-	340,4	-	-	-	I02I	-	-	-
69	I7-03-8I 5-275	Весы шкальные РП-50Ш3П-I	"	I	0,027	0,027	33	-	-	-	33	-	-	-
70	24-06-8I I-032 28-9II-3	Прилавок-витрина холодильная "Таир-I06"	"	I	-	-	447	7,84	7,56	0,I	447	8	8	-
7I	24-I9-73, п.4I2	Буфетная стойка	"	I	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-
72	ССН,т.3.2 I983 г п.I00	Стол производственный СП-I470А I500х600х900	"	2	-	-	48	-	-	-	96	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	-"- п.99	То же, СП-I050А I000x600x900	шт	2	-	-	40	-	-	-	80	-	-	-
74	Прил.I Сб.28,34	Стоимость эл. энергии	квт/час	204,5	-	-	-	0,0325	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб								368II	I574	582	87
		Тара и упаковка I%	"	-	-	-	-	-	-	-	368			
		Транспортные расходы 3 %		-	-	-	-	-	-	-	II04			
		Итого	руб								38283			
		Заготовительно-складские расходы I,2 %		-	-	-	-	-	-	-	459			
		Итого	руб								38742			
		Накладные расходы I3,3 % по п.п.I8,I9,42					-	-	-	-	-	298		
		То же, 80 % кроме п.п. I8,I9,42,57					-	-	-	-	-	443		
		Итого	руб									23I5		
		Плановые накопления 8 %					-	-	-	-	-	I85		
		Итого	руб									2500		
		Всего	"									4I242		

Главный инженер проекта Л.Гавриков
Начальник отдела СЭ и ПОС Г.Кущевич
Составила В.Савкина
Проверил А.Зимин

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: "Баня на 100 мест с прачечной самообслуживания на 125 кг белья в смену"

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I. Общестроительные работы		
Затраты труда	чел-час	37123
Заработная плата	руб	15758
Строительные машины	маш.-ч	840
Прочие машины	руб	2509
II. Монтажные работы		
1. Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	1063
Заработная плата	руб	582
2. Электротехническое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	1781
Заработная плата	руб	1046
3. Автоматика		
Затраты труда	чел.-ч	464
Заработная плата	руб	282
4. Связь и сигнализация		
Затраты труда	чел.-ч	258
Заработная плата	руб	135
III. Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.-ч	7456
Заработная плата	руб	3355

Начальник отдела СЭР и ПОС Г.Кущевич
Составили: В.Савкина
В.Шичкова
А.Зимин
Н.Демина

gost.e-ecolog.ru