ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
320-064.84

# ТИПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ТИПОВЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Альбом X

## С М Е Т Ы

Часть I. Типовые площадки
Книга I. ( стр. I-I93 )

Инв. № 19502-11

gost.e-ecolog.ru

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 1930 инв. 11502-11 тираж 50
Сдано в печать 6.03 1990 Цена 1-38

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

320-064.84

**"Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"**

Альбом X. Сметы. Часть I.
Книга I ( стр.I-I93), Книга 2 ( стр.I94-3I4)

Сметная стоимость по типам

| | |
|---|---|
| Тип ПИ I-64 | I;5 тыс.руб. |
| Тип ПИ 2-72 | I,82 тыс.руб. |
| Тип ПИ 3-80 | 2,53 тыс.руб. |
| Тип ПИ 4-I33 | 4,I9 тыс.руб. |
| Тип ПИ 5-I50 | 3,25 тыс.руб. |
| Тип ПИ 6-2I0 | 5,3I тыс.руб. |
| Тип ПИ 7-300 | 7,79 тыс.руб. |
| Тип ПИ 8-420 | 8,72 тыс.руб. |
| Тип ПИ 9-450 | 9,67 тыс.руб. |
| Тип ПИ I0-500 | II,I9 тыс.руб. |
| Тип ПИ II-I250 | I9,8I тыс.руб. |
| Тип ПИ I2-I600 | 25,87 тыс.руб. |
| Тип ПИ I3-I725 | 29,68 тыс.руб. |
| Тип ПИ I4-I800 | 30,05 тыс.руб. |
| Тип ПИ I5-2000 | 3I,66 тыс.руб. |

Разработан ЦНИИП градостроительства

Введен в действие приказом по институту № 127 от 20 февраля I98 г

Главный инженер отделения проектных работ — Д.Н. Максимов

Гл.архитектор проекта — Я.А. Савина

Инв.№ 19502.1*

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | Наименование | №№ страниц |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| | Книга I | |
| I | Содержание . . . . . | 3 |
| 2 | Пояснительная записка . . . . . | 9 |
| 3 | Объектная смета № I-I Типовая площадка ПЛ I-64 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) | I0 |
| 4 | Локальная смета № I-I. Благоустройство площадки ПЛ I-64 | I2 |
| 5 | Локальная смета № I-2. Озеленение площадки ПЛ I-64 | I5 |
| 6 | Локальная смета № I-3. Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I . . . . . | I8 |
| 7 | Локальная смета № I-4. Электроосвещение площадки ПЛ I-64 | 20 |
| 8 | Локальная смета № I-5. Поливочный водопровод ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80, ПЛ 5-I50 . . | 24 |
| 9 | Объектная смета № I-2. Типовая площадка ПЛ 2-72 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | 28 |
| I0 | Локальная смета № 2-I. Благоустройство площадки ПЛ 2-72 | 30 |
| II | Локальная смета № 2-2. Озеленение площадки ПЛ 2-72 . | 33 |
| I2 | Локальная смета № 2-3. Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6 . . . . . | 36 |
| I3 | Локальная смета № 2-4. Электроосвещение площадки ПЛ 2-72 | 38 |
| I4 | Объектная смета № I-3. Типовая площадка ПЛ 3-80 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | 42 |
| I5 | Локальная смета № 3-I. Благоустройство площадки ПЛ 3-80 | 44 |
| I6 | Локальная смета № 3-2. Озеленение площадки ПЛ 3-80 . . | 47 |
| I7 | Локальная смета № 3-3. Электроосвещение площадки ПЛ 3-80 | 5I |
| I8 | Объектная смета № I-4. Типовая площадка ПЛ 4-I33 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте альбом X, часть II) . . | 56 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| I9 | Локальная смета № 4-I. Благоустройство площадки ПЛ 4-I33 . . . . . | 58 |
| 20 | Локальная смета № 4-2. Озеленение площадки ПЛ 4-I33 . | 6I |
| 2I | Локальная смета № 4-3. Ограждение площадки ПЛ 4-I33 . | 64 |
| 22 | Локальная смета № 4-4. Электроосвещение площадки ПЛ 4-I33 . . . . . | 67 |
| 23 | Локальная смета № 4-5. Поливочный водопровод площадок ПЛ 4-I33, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420 | 73 |
| 24 | Объектная смета № I-5. Типовая площадка ПЛ 5-I50 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | 77 |
| 25 | Локальная смета № 5-I. Благоустройство площадки ПЛ 5-I50 . . . . . | 80 |
| 26 | Локальная смета № 5-2. Озеленение площадки ПЛ 5-I50 . | 84 |
| 27 | Локальная смета № 5-3. Электроосвещение площадки ПЛ 5-I50 . . . . . | 89 |
| 28 | Локальная смета № 5-4. Ограждение площадки ПЛ 5-I50 . | 94 |
| 29 | Объектная смета № I-6. Типовая площадка ПЛ 6-2I0 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | 96 |
| 30 | Локальная смета № 6-I. Благоустройство площадки ПЛ 6-2I0 . . . . . | 99 |
| 3I | Локальная смета № 6-2. Озеленение площадки ПЛ 6-2I0 . | I02 |
| 32 | Локальная смета № 6-3. Беседка, тип I . . . . . | I07 |
| 33 | Локальная смета № 6-4. Скамья без спинки тип II-I . . | I09 |
| 34 | Локальная смета № 6-5. Урна для мусора, тип 3 . . . . | III |
| 35 | Локальная смета № 6-6. Электроосвещение площадки ПЛ 6-2I0 . . . . . | II3 |
| 36 | Локальная смета № 6-7. Поливочный водопровод площадки ПЛ 6-2I0 . . . . . | II8 |
| 37 | Локальная смета № 6-8. Ограждение площадки ПЛ 6-2I0 . | I22 |
| 38 | Объектная смета № I-7. Типовая площадка ПЛ 7-300 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | I25 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 39 | Локальная смета № 7-I. Благоустройство площадки ПЛ 7-300 . . . . . | I28 |
| 40 | Локальная смета № 7-2. Озеленение площадки ПЛ 7-300 . | I3I |
| 4I | Локальная смета № 7-3. Скамья со спинкой тип С-56 . . | I34 |
| 42 | Локальная смета № 7-4. Электроосвещение площадки ПЛ 7-300 . . . . . | I36 |
| 43 | Локальная смета № 7-5. Ограждение площадки ПЛ 7-300 . | I4I |
| 44 | Объектная смета № I-8. Типовая площадка ПЛ 8-420 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | I43 |
| 45 | Локальная смета № 8-I. Благоустройство площадки ПЛ 8-420 . . . . . | I45 |
| 46 | Локальная смета № 8-2. Озеленение площадки ПЛ 8-420 . | I48 |
| 47 | Локальная смета № 8-3. Скамья без спинки тип А-2 . . | I5I |
| 48 | Локальная смета № 8-4. Электроосвещение площадки ПЛ 8-420 . . . . . | I53 |
| 49 | Локальная смета № 8-5. Ограждение площадки ПЛ 8-420 . | I58 |
| 50 | Объектная смета № I-9. Типовая площадка ПЛ 9-450 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . | I60 |
| 5I | Локальная смета № 9-I. Благоустройство площадки ПЛ 9-450 . . . . . | I63 |
| 52 | Локальная смета № 9-2. Электроосвещение площадки ПЛ 9-450 . . . . . | I66 |
| 53 | Локальная смета № 9-3. Поливочный водопровод площадки ПЛ 9-450 . . . . . | I7I |
| 54 | Локальная смета № 9-4. Ограждение площадки ПЛ 9-450 . | I75 |
| 55 | Объектная смета № I-I0. Типовая площадка ПЛ I0-500 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) | I77 |
| 56 | Локальная смета № I0-I. Благоустройство площадки ПЛ I0-500 . . . . . | I80 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 57 | Локальная смета № I0-2. Электроосвещение площадки ПЛ I0-500 . . . . . | I83 |
| 58 | Локальная смета № I0-3. Поливочный водопровод площадки ПЛ I0-500 . . . . . | I88 |
| 59 | Локальная смета № I0-4. Ограждение площадки ПЛ I0-500 | I92 |
| | Книга 2 | |
| 60 | Объектная смета № I-II. Типовая площадка ПЛ II-I250 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) | I94 |
| 6I | Локальная смета № II-I. Благоустройство площадки ПЛ II-I250 . . . . . | I97 |
| 62 | Локальная смета № II-2. Озеленение площадки ПЛ II-I250 | 200 |
| 63 | Локальная смета № II-3. Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола . . . | 204 |
| 64 | Локальная смета № II-4. Питьевой фонтанчик, тип 5 . | 206 |
| 65 | Локальная смета № II-5. Электроосвещение площадки ПЛ II-I250 . . . . . | 208 |
| 66 | Локальная смета № II-6. Поливочный водопровод площадки ПЛ II-I250 . . . . . | 2I3 |
| 67 | Локальная смета № II-7. Ограждение площадки ПЛ II-I250 | 2I6 |
| 68 | Объектная смета № I-I2. Типовая площадка ПЛ I2-I600 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) | 2I8 |
| 69 | Локальная смета № I2-I. Благоустройство площадки ПЛ I2-I600 . . . . . | 22I |
| 70 | Локальная смета № I2-2. Озеленение площадки ПЛ I2-I600 . . . . . | 224 |
| 7I | Локальная смета № I2-3. Электроосвещение площадки ПЛ I2-I600 . . . . . | 229 |
| 72 | Локальная смета № I2-4. Поливочный водопровод и канализация площадки ПЛ I2-I600 | 234 |
| 73 | Локальная смета № I2-5. Ограждение площадки ПЛ I2-I600 | 238 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 74 | Объектная смета № I-I3. Типовая площадка ПЛ I3-I725 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II). . . | 240 |
| 75 | Локальная смета № I3-I. Благоустройство площадки ПЛ I3-I725 . . . . . | 243 |
| 76 | Локальная смета № I3-2. Озеленение площадки ПЛ I3-I725 . | 246 |
| 77 | Локальная смета № I3-3. Площадка для волейбола . . . . . | 254 |
| 78 | Локальная смета № I3-4. Электроосвещение площадки ПЛ I3-I725 . . . . . | 256 |
| 79 | Локальная смета № I3-5. Поливочный водопровод и канализация площадки ПЛ I3-I725 . . . | 262 |
| 80 | Локальная смета № I3-6. Ограждение площадки ПЛ I3-I725 . | 266 |
| 8I | Объектная смета № I-I4. Типовая площадка ПЛ I4-I800 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . . | 268 |
| 82 | Локальная смета № I4-I. Благоустройство площадки ПЛ I4-I800 . . . . . | 27I |
| 83 | Локальная смета.№ I4-2. Озеленение площадки ПЛ I4-I800 . | 273 |
| 84 | Локальная смета № I4-3. Электроосвещение площадки ПЛ I4-I800 . . . . . | 279 |
| 85 | Локальная смета № I4-4. Поливочный водопровод и канализация площадки ПЛ I4-I800 . . . | 284 |
| 86 | Локальная смета № I4-5. Ограждение площадки ПЛ I4-I800 . | 288 |
| 87 | Объектная смета № I-I5. Типовая площадка ПЛ I5-2000 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) . . | 290 |
| 88 | Локальная смета № I5-I. Благоустройство площадки ПЛ I5-2000 . . . . . | 293 |
| 89 | Локальная смета № I5-2. Озеленение площадки ПЛ I5-2000 . | 296 |
| 90 | Локальная смета № I5-3. Электроосвещение площадки ПЛ I5-2000 . . . . . | 302 |
| 9I | Локальная смета № I5-4. Поливочный водопровод и канализация площадки ПЛ I5-2000 . . . | 308 |
| 92 | Локальная смета № I5-5. Ограждение площадки ПЛ I5-2000 . | 3I2 |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 93. Калькуляция | I. Стоимость приготовления резино-битумной смеси ..... | 314 |

Составила Я.Л. Сандлер.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" составлены на пятнадцать типовых площадок и выполнены в соответствии с требованиями СН 227-82 п. 3.8.

Сметная стоимость определена в сметных нормативах и ценах, введенных в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по ценнику Мособлисполкома для условий строительства во втором поясе Московской области.

Для составления смет на электроосвещение использованы ценники № 8 и № 2I издания I983 г.

При составлении смет приняты накладные расходы:

| | |
|---|---|
| на строительные работы | - I6,5 % |
| на металлоконструкции | - 8,6 % |
| плановые накопления | - 8,0 % |

Сметы расположены в альбомах X и XI типового проекта и содержат:

Альбом X. Часть I. Типовые площадки. Книга I (стр.I-I93)
Книга 2 (стр.I94-3I4)

Альбом XI. Часть 2. Физкультурно-игровые устройства и малые формы архитектуры.

## Нумерация смет

В части I :

I. Объектные сметы - индекс части и номер по порядку в соответствии с нумерацией типовых площадок.

2. Локальные сметы, входящие в объектные, имеют номер объектной сметы и через точку номер по порядку в объектной смете.

В части 2 :

Частные сметы на физкультурно-игровые устройства и малые архитектурные формы имеют индекс II и сквозную нумерацию по порядку комплектов по материалу: металл, железобетон, дерево.

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Составила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

типовая площадка ПЛ I-64

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кв.мплощадки 23,4 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой прод. | единица измерения | кол-во ед. изм. | стоимость ед. изм. руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | I.I | Благоустройство площадки ПЛ I-64 | 0,75 | | | | 0,75 | 0,033 | 0,02 | | $м^2$ | 64 | II,64 |
| 2. | I.2 | Озеленение площадки ПЛ I-64 | 0,05 | | | | 0,05 | 0,0I | 0,0I | | $м^2$ | 64 | 0,84 |
| 3. | П-46 | Рекламно информационная установка тип I | 0,II | | | | 0,II | 0,0I4 | | | шт | I | I09 |

19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | П-20 | Стационарный эспандер, тип 5Б | 0,2 | | | | 0,2 | 0,0I | 0,006 | | шт | I | I99 |
| 5. | П-I6 | Штанга для упражнения стоя тип I-Б | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,005 | 0,003 | | шт | I | I23 |
| 6. | I.3 | Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I | 0,08 | | | | 0,08 | 0,005 | 0,002 | | шт | I | 82 |
| 7. | I.4 | Электроосвещение площадки ПЛ I-64 | 0,06 | 0,06 | | | 0,I2 | 0,008 | 0,007 | | $м^2$ | 64 | I87 |
| 8. | I.5 | Поливочный водопровод площадки ПЛ I-64 | 0,07 | | | | 0,07 | 0,006 | 0,004 | | $м^2$ | 64 | I,08 |
| | | Итого | I,44 | 0,06 | | | I,50 | 0,09 | 0,05 | | $м^2$ | 64 | 23,4 |

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Н.Максимов

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.В.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Я.Л.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ I-64

Основание: ГП. I,2-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 745 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,64 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручную для корыта глубиной 30см | I00 м³ | 0,22 | 74,5 | 74,5 | - | I6 | I6,39 | | |
| 2 | I-I86 23-7 | Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,I5 м³ | I000 м³ | 0,02 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 6 | 0,46 | 5,24 / I,8 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 30,49 | 0,29 | | | 9 | | | |
| 4. | 27-I9 7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | II,9 | 8,87 | 0,07 | 0,40 / 0,II | I06 | 0,83 | 4,76 / I,3I | |
| 5. | 27-43 II-I-5 27-50 прим. | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2 = I7I,2 | I00 м2 | 0,59 | I7I,2 | I,74 | II,56 / 3,66 | I0I | I,03 | 6,82 / 2,I6 | |
| 6. | 27-I64 39-I 40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщ. 4 см | I00 м2 | 0,59 | 20I | 2,08 | 4,74 / I,78 | II9 | I,23 | 2,8 / I,05 | |
| 7. | п/с 27-I64-I 27-I65-I Кальк. № I | Устройство покрытия из резино-битумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=293,72 | I00 м2 | 0,59 | 293,72 | | | I73 | | | |
| 8. | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М300 на бетонной подушке | I00 м | 0,32 | I95 | 40,I | 0,7I / 0,2I | 62 | I2,83 | 0,23 / 0,07 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 592 | 32,77 | I9,85 / 6,39 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 52,62 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Инструк. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 98 | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 55 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | 745 | | | |

Гл.архитектор проекта Я.А.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст инженер Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер Я.Л.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ-I-64

Основание: ГП I.2-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 54 руб.

Стоимость I кв.м площадки 0,84 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м2 | 0,05 | 5,0I | 5,0I | | I | 0,25 | | |
| 2. | 48-3 3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м2 | 0,05 | 4,3 | 4,3 | | I | 0,22 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 48-47 5-8 | Подготовка мест для посадки дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,I | I9,I | I9,I | - | 2 | I,9I | | |
| 4. | 48-I97 7-2 | Посадка дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м | I0 дер. | 0,I | 22,0 | 9,75 | I0,I9 / 2,37 | 2 | 0,98 | I,02 / 0,24 | |
| 5. | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№4 п.I0 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м (вяз листоватый) | шт | I | I4,6 | | | I5 | | | |
| 6. | 48-I82 22-2 | Заготовка дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м | I0 дер. | 0,I | 9I,5 | 44,4 | 4,5 / I,4 | 9 | 4,44 | 0,45 / 0,I4 | |
| 7. | 48-I77 24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м³ | 0,06 | II,9 | II,9 | - | I | 0,7I | | |
| 8. | I-I74 22-I3 | Погрузка растительной земли на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м³ | I000 м³ | 0,00I | I3I | 6,4I | I24,39 / 5I,3 | I | 0,0I | 0,I2 / 0,05 | |
| 9. | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 0,84 | 0,29 | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | 48-220 25-2 | Уход за деревом с комом земли размером 0,8х0,6м | I0 дер. | 0,I | I04 | 7,7 | 94,92 / I3,72 | I0 | 0,77 | 9,49 / I,37 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 43 | 9,29 | II,08 / I,8 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 20,37 |
| | Инструк. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 7 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 50 | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 4 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | 54 | | | |

Гл.архитектор проекта — Я.А. Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер — Я.Л.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на скамью-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I

Основание: ТП 320-25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I скамью 82 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | Пр-нт малые формы ч.I,вып.2 I-54I | Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I (типовой проект 320-25) | шт | I | 64,8 | 5,39 | I,78 / 0,64 | 65 | 5,39 | I,78 / 0,64 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 7,17 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы 16,5% | руб. | | | | | 11 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 76 | | | |
| | Постан. Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 6 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 82 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я,Сандлер

Проверил



19522-11

Шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.4

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на электроосвещение площадки ПЛ I-64

Основание черт: ГП I.2-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
I. Стоимость на I площадку I20 руб.
2. Стоимость I кв.м площадки I,87 руб.

Т.п.№ 320-064.84 Ал.У,ч.I

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Ед. изм. | Кол-во | Масса т брутто / нетто | Единицы | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарабо тной платы | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. платы | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зараб. платы | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зараб. платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м³ | 0,0I | | | | 84,5 | 74,5 | | - | I | 0,74 | |

— 20 —

/9572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта П группы в траншею | I00 м³ | 0,0I | | | | 46 | 46 | | | I | 0,46 | |
| 3. | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | I | | | | 3,79 | I,68 | I,94 / 0,49 | | 4 | I,68 | I,94 / 0,49 |
| 4. | ССЦ. т.I ч.П п. 9-368 | Стоимость опоры | шт | I | | | | 39,3 | | | | 39 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 45 | 2,88 | I,94 / 0,49 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (4,82) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | 7 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 52 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 56 | | |
| | | II. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | 8-370--3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | I | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | I | | | | 5,85 | I,54 | 3,33 / I,02 | | 5 | I,54 | 3,33 / I,02 |
| 3. | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | I | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 2 | 0,9 | 0,05 / 0,0I |
| 4. | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | 0,25 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | I | 0,59 | 0,58 / 0,I8 |
| 5. | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 2 | | | | I,33 | 0,46 | - | - | 3 | 0,92 | |
| | | Итого | | | | | | | | | | I3 | 4,74 | 5,I2 / I,57 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (9,86) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | I7 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | I8 | | |
| | | П. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I. | Ц.I,ч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РКУ0I-250/Б03-05 | шт | I | | | | I8,8 | | | | I9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 24-05-61 МГ п.1 Ц.1,ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2<br>Цена: 11,40х1,072 = 12,22 | шт | 1 | | | | 12,22 | | | | 12 | | |
| 3. | Ц.1,ч.5 стр.190 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 1 | | | | 8,6 | | | | 9 | | |
| 4. | 15-04 п.01-006 Ц.1,ч.5 табл.5 | Автоматический выключитель А-63М<br>Цена: 1,45х1,08 = 1,57 | шт | 1 | | | | 1,57 | | | | 2 | | |
| 5. | Ц.1,ч.5 стр.190 п.166 | Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,025 | | | | 22 | | | | 1 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 43 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 46 | | |

Сводка затрат

1. Строительные работы-56 руб.
2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником - 64руб.

ВСЕГО - 120 руб.

Гл.архитектор проекта Я.Савина
Начальник сметного отдела Ю.штеренгерц
Составила ст.инженер В.Горшнева
Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.5

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на поливочный водопровод ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80, ПЛ 5-I50

Основание:
ПЛ I-64 черт. ГП.I,2-2
ПЛ 2-72 черт. ГП.I,2-2
ПЛ 3-80 черт. ГП-3-2
ПЛ 5-I50 черт. ГП.5-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80
ПЛ 5-I50 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80
ПЛ 5-I50 - 69 руб.

Стоимость I м$^2$ ПЛ I-64 - I,08 руб.
I м$^2$ ПЛ 2-72 - 0,96 руб.
I м$^2$ ПЛ 3-80 - 0,86 руб.
I м$^2$ ПЛ 5-I50 - 0,46 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-56 II-I4 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5м$^3$ в отвал | I000 м$^3$ | 0,005 | I32 | 6,53 | I25,47 / 52 | I | 0,03 | 0,68 / 0,26 | |

I3572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I75<br>22-I4 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы | I000 м³ | 0,00I | I56 | 7,64 | I48,09<br>6I,4 | I | 0,0I | 0,I5<br>0,06 | |
| 3. | Ц.3<br>стр.28 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние I км | т | I,75 | 0,29 | | | I | | | |
| 4. | I-950<br>80-I | Работа на отвале | I00 м³ | 0,0I | 62,3 | 62,3 | - | I | 0,62 | | |
| 5. | I-936<br>78-I | Зачистка дна траншеи вручную<br>Цена: I0IxI,2 = I2I | I00 м³ | 0,004 | I2I,2 | I2I,2 | - | I | 0,48 | | |
| 6. | I-967<br>8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00 м³ | 0,0I | 4I,5 | 4I,5 | | I | 0,4I | | |
| 7. | I-230<br>29-I<br>I-237<br>29-8<br>I-II85<br>II8-II | То же, бульдозером с уплотнением<br>Цена: 33,8+27,7x3+II6=232,9<br>33,8+27,7x3+4,2 = I2I,I<br>II,8+9,68x3+2,78 = 43,57 | I000 м³ | 0,005 | 232,9 | 7,4 | I2I,I<br>43,57 | I | 0,04 | 0,6I<br>0,22 | |
| 8. | 23-I<br>I-I | Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопроводы | м³ | 0,8 | 9,46 | 0,89 | - | 8 | 0,7I | | |
| 9. | 22-86<br>6-I | Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием | м | I0 | 0,47 | 0,25 | 0,I6<br>0,05 | 5 | 2,50 | I,6<br>0,5 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | ССЦ ч.I стр.66 п.I3 | Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | I0 | 0,42 | - | - | 4 | | | |
| II. | 22-3I2 20-I | Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм | I км | 0,0I | 33,6 | 29,8 | - | I | 0,30 | | |
| I2. | 22-I44 I0-I | Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм | м | I0 | 0,56 | 0,II | 0,08<br>0,02 | 6 | I,I | 0,8<br>0,2 | |
| I3. | I6-I85 I6-2 | Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25 мм | шт | I | 2,07 | 0,I9 | 0,0I<br>- | 2 | 0,I9 | 0,0I<br>- | |
| I4. | ССЦ.ч.Ш п.I484 | Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм | м | I0 | 2,23 | - | - | 22 | - | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 55 | 6,39 | 3,80<br>I,24 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | I0,I9 |
| | Инструк. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 9 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 64 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-88 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 5 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 69 | | | |

Гл.архитектор проекта Я.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составил ст.инженер В.Горшнева

Проверил ст. инженер Я.Сандлер

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" Типовая площадка ПЛ 2-72.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,82 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 25,3 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе основной заработной платы | В том числе эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | 2.I | Благоустройство площадки ПЛ 2-72 | 0,7 | | | | 0,7 | 0,03 | 0,02 | | м$^2$ | 72 | 9,75 |
| 2. | 2.2 | Озеленение площадки ПЛ 2-72 | 0,05 | | | | 0,05 | 0,0I | 0,0I | | м$^2$ | 72 | 0,64 |
| 3. | П-46 | Рекламно информационная установка тип I | 0,II | | | | 0,II | 0,0I4 | | | шт | I | I09 |
| 4. | П-I | Штанга для упражнения стоя, тип I-М | 0,08 | | | | 0,08 | 0,003 | 0,002 | | шт | I | 8I |

19572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | П-2 | Штанга для упражнения лежа, тип 2-М | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,007 | 0,008 | | шт | I | II9 |
| 6. | П-I4 | Бегунки, тип I4-М | 0,37 | | | | 0,37 | 0,023 | 0,007 | | шт | I | 375 |
| 7. | 2.3 | Скамья-ограничитель зеленых насаждений, тип СО-6 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,008 | 0,006 | | шт | 2 | I02 |
| 8. | 2.4 | Электроосвещение площадки ПЛ 2-72 | 0,06 | 0,06 | | | 0,I2 | 0,008 | 0,007 | | $м^2$ | 72 | I,67 |
| 9. | I.5 | Поливочный водопровод площадки ПЛ 2-72 | 0,07 | | | | 0,07 | 0,006 | 0,004 | | $м^2$ | 72 | 0,96 |
| | | Итого | I,76 | 0,06 | | | I,82 | 0,II | 0,06 | | $м^2$ | 72 | 25,28 |

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Н.Максимов

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Я.Л.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 2-72

Основание: ГП.I,2-I.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 702 руб.

Стоимость I кв.м площадки 9,75 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную для корыта глубиной 30 см | I00 м³ | 0,24 | 74,5 | 74,5 | - | I8 | I7,88 | | |



Т.П.№320-064.84 Ал.Х,ч.I

19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,I5 м³ | I000 м³ | 0,02 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 6 | 0,46 | 5,24 / I,8 | |
| 3. | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 33,47 | 0,29 | | | I0 | | | |
| 4. | 27-I9 7-I | Устройство песчаного дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | I2,I | 8,87 | 0,07 | 0,40 / 0,II | I07 | 0,85 | 4,84 / I,33 | |
| 5. | 27-43 II-I-5 прим. 27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2 = I7I,2 | I00 м2 | 0,58 | I7I,2 | I,74 | II,56 / 3,66 | 99 | I,0I | 6,7I / 2,I2 | |
| 6. | 27-I64 39-I 40-I | Покрытие среднезернистым асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | 0,58 | 20I | 2,08 | 4,74 / I,78 | II7 | I,2I | 2,75 / I,03 | |
| 7. | п/с 27-I64--I 27-I65--I калькул. № I | Устройство покрытия из резино-битумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=293,72 | I00 м2 | 0,58 | 293,72 | | | I70 | | | |
| 8. | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М300 на бетонной подушке | I00 м | 0,I6 | I95 | 40,I | 0,7I / 0,2I | 3I | 6,42 | 0,II / 0,03 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | руб. | | | | | 558 | 27,83 | I9,65<br>6,3I | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 47,48 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 92 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 650 | | | |
| | Постановление №249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 52 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | 702 | | | |

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер — Я.Л.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На озеленение площадки ПЛ 2-72

Основание: ГП.I,2-I.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 46 руб.

Стоимость I кв.м. площадки 0,64 руб.

| № пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м2 | 0,I4 | 5,0I | 5,0I | - | I | 0,70 | | |
| 2. | 48-3 3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м2 | 0,I4 | 4,3 | 4,3 | | I | 0,60 | | |



Т.п.№ 320-064.84 Ал.X,ч.I

19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 48-42 5-3 | Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м вручную, с добавлением растительной земли до 50% | I00 ям | 0,2 | 7,04 | 7,05 | - | I | I,4I | | |
| 4. | 48-I96 7-I | Посадка дерева с комом земли размером 0,5х0,4м | I0 дер. | 0,2 | I4,6 | 6,59 | | 3 | I,32 | | |
| 5. | ЦСЦ Треста Мосоргстроя р.№ 4 п.I6 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,5х0,4 м (ива древовидная) | шт | 2 | 4,8 | | | I0 | | | |
| 6. | 48-I8I 22-I | Заготовка деревьев с комом размером 0,5х0,4 м | I0 дер. | 0,2 | 56,6 | 26,5 | | II | 5,3 | | |
| 7. | 48-I77 24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м$^3$ | 0,05 | II,9 | II,9 | | I | 0,59 | | |
| 8. | I-I74 22-I3 | Погрузка растительной земли на автомобиль-самосвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м$^3$ | I000 м$^3$ | 0,00I | I3I | 6,4I | I24,39 / 5I,8 | I | 0,0I | 0,I2 / 0,05 | |
| 9. | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т, на расстояние I км | т | 0,7I | 0,29 | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO. | 48-2I9 25-I | Уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,4 м | IO дер. | 0,2 | 34,4 | 3,73 | 30,33 / 4,89 | 7 | 0,75 | 6,07 / 0,88 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 37 | IO,68 | 6,I9 / 0,93 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | I6,87 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 6 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 43 | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 3 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | 46 | | | |

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер — Я.Л.Сандлер



19572-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на скамью-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6

Основание: ТП 320-25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I скамью I02 руб.

| № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе основной заработной платы | В том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе основной заработной платы | В том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы | Нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| Пр-нт малые формы ч.I, вып.2 I-543 | Скамья ограничитель зеленых насаждений, тип СО-6 (типовой проект 320-25) | шт | I | 8I,2 | 3,63 | 2,6 / 0,94 | 8I | 3,63 | 2,6 / 0,94 | |

19502-11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 6,23 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы 16,5% | руб. | | | | | 13 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 94 | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 8 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 102 | | | |

Гл. инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст. инженер Я. Сандлер

Проверил

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.4

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на электроосвещение площадки ПЛ 2-72

Основание: черт. ГП.I,2-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

1) Стоимость на I площадку I20 руб.

2) Стоимость I кв.м площадки 1,67 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто | Масса т нетто | Стоимость единицы, руб. Оборудования | Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего | Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы | Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. Оборудования | Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего | Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основной заработной платы | Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м | 0,0I | | | | 74,5 | 74,5 | - | - | I | 0,74 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-968 81-2 | Обратная засыпка грунта II группы в траншею | I00 м³ | 0,0I | | | | 46 | 46 | – | – | I | 0,46 | |
| 3. | 33-819 308-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | I | | | | 3,79 | I,68 | I,94 / 0,49 | | 4 | I,68 | I,94 / 0,49 |
| 4. | Ц.т.I ч.II п. 9-368 | Стоимость опоры | шт | I | | | | 39,8 | | | | 39 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 45 | 2,88 | I,94 / 0,49 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | | | | | | | | | | (4,82) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | 7 | | |
| | | Итого: | | | | | | | | | | 52 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 56 | | |
| | | II. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | 8-370--3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | I | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | I | | | | 5,35 | I,54 | 3,33 / I,02 | - | 5 | I,54 | 3,33 / I,02 |
| 3. | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | I | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 2 | 0,9 | 0,05 / 0,0I |
| 4. | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | 0,25 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | I | 0,59 | 0,58 / 0,I8 |
| 5. | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 2 | | | | I,33 | 0,46 | | | 8 | 0,92 | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I3 | 4,74 | 5,I2 / I,57 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (9,86) | | |
| | | накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I7 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I8 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I. | Ц.I,ч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РКУ0I-250/Б03-05 | шт | I | | | | I8,8 | | | | I9 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I8 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 24-05-6I МГ.п.I Ц I,ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2 Цена: II,40xI,072=I2,22 | шт | I | | | | I2,22 | | | | I2 | | |
| 3. | Ц.I,ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | I | | | | 8,6 | | | | 9 | | |
| 4. | I5-04 п.0I-006 Ц.I,ч.5 таб.5 | Автоматический выключатель А-63М Цена: I,45xI,08 = I,57 | шт | I | | | | I,57 | | | | 2 | | |
| 5. | Ц.I,ч.5 стр.I90 п.I66 | Провод АПВ-660 сеч.2,5 мм2 | км | 0,025 | | | | 22 | | | | I | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 43 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 46 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - 56 руб.

2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником - 64 руб.

ВСЕГО: - I20 руб.

Главный архитектор проекта — Я. Савина

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверила ст.инженер — Я. Сандлер

19502-11

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 3-80

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 31,6 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | Нормативной условно-чистой продукции | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | | Единица измерения | Кол-во единиц измерения | Стоимость единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | 3.I | Благоустройство площадки ПЛ 3-80 | I,02 | | | | I,02 | 0,093 | 0,04 | | $м^2$ | 80 | I2,7 |
| 2. | 3.2 | Озеленение площадки ПЛ 3-80 | 0,II | | | | 0,II | 0,03 | 0,02 | | $м^2$ | 80 | I,43 |
| 3. | П-46 | Рекламно-информационная установка тип I | 0,22 | | | | 0,22 | 0,03 | | | шт | 2 | I09 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | П-I6 | Штанга для упражнения стоя тип I-Б | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,005 | 0,003 | | шт | I | I23 |
| 5. | П-29 | Бегунки тип I4-Б | 0,36 | | | | 0,36 | 0,023 | 0,007 | | шт | I | 356 |
| 6. | П-I8 | Силовой маятник тип 3-Б | 0.II | | | | 0,II | 0,006 | 0,003 | | шт | I | II2 |
| 7. | 2.3 | Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6 | 0,I | | | | 0,I | 0,004 | 0,003 | | шт | I | I02 |
| 8. | 3.3 | Электроосвещение площадки ПЛ 3-80 | 0,27 | 0,I5 | | | 0,42 | 0,04 | 0,02 | | $м^2$ | 80 | 5,3I |
| 9. | I.5 | Поливочный водопровод ПЛ 3-80 | 0,07 | | | | 0,07 | 0,006 | 0,004 | | $м^2$ | 80 | 0,86 |
| | | Итого | 2,38 | 0,I5 | | | 2,58 | 0,24 | 0,I | | $м^2$ | 80 | 3I,62 |

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Н.Максимов

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Я.Л.Сандлер



19502-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 3-80

Основание: ГП.3-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 1016 руб.

Стоимость I кв.м площадки I2,7 руб.

| №№ пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную для корыта глубиной 80 см | I00 м³ | 0,9 | 74,5 | 74,5 | - | 67 | 67,05 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I86 23-7 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,I5 м³ | I000 м³ | 0,09 | 285 | 22,8 | 262,2 / 90 | 26 | 2,05 | 23,6 / 8,I | |
| 3. | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | I25,3I | 0,29 | | | 86 | | | |
| 4. | 27-I9 7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | I5,0 | 8,87 | 0,07 | 0,40 / 0,II | I33 | I,05 | 6,02 / I,65 | |
| 5. | 27-43 II-I-5 примеч. 27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2 = I7I,2 | I00 м2 | 0,67 | I7I,2 | I,74 | II,56 / 3,66 | II5 | I,I7 | 7,75 / 2,45 | |
| 6. | 27-I64 39-I 40-I | Покрытие среднезернистым асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | 0,67 | 20I | 2,08 | 4,74 / I,78 | I35 | I,39 | 8,I8 / I.I9 | |
| 7. | п/с 27-I64-I 27-I65-I калькул. № I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=293,72 | I00 м2 | 0,67 | 293,72 | | | I97 | | | |
| 8. | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М 300 на бетонной подушке | I00 м | 0,5I | I95 | 40,I | 0,7I / 0,2I | 99 | 20,45 | 0,36 / 0,II | |
| | | Итого | руб. | | | | | 808 | 98,I6 | 40,9I / I3,5 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | I34,07 |
| | Инструк. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | I33 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 94I | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 75 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | I0I6 | | | |

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер — Я.Л.Сандлер



19502-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПА 3-80

Основание: ТП. 3-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки II4 руб.

Стоимость I кв.м площадки I,43 руб.

| №№ пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно чистой продукции |
| | | | | | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | | основной заработной платы | эксплуатации машин в т.ч. заработной платы | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | 100 м2 | 0,I3 | 5,0I | 5,0I | | I | 0,65 | | |
| 2. | 48-3 3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м2 | 0,I3 | 4,3 | 4,3 | | I | 0,56 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 48-47 5-8 | Подготовка места для посадки дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м ручную с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,I | I9,I | I9,I | | 2 | I,9I | | |
| 4. | 48-I97 7-2 | Посадка дерева с комом земли размером 0,8х0,6 | I0 дер | 0,I | 22,0 | 9,75 | I0,I9 / 2,37 | 2 | 0,98 | I,02 / 0,24 | |
| 5. | ЦСЦ Треста Мосорг-строй р. № 4 п.I6 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м (береза) | шт | I | I4,0 | | | I4 | | | |
| 6. | 48-I52 I4-I8 | Подготовка посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50% | I0 м | I,05 | 4,34 | 4,34 | | 5 | 4,56 | | |
| 7. | 48-2I2 I6-2 | Посадка кустарников в живую двухрядную изгородь | I0 м | I,05 | 6,28 | 6,17 | | 7 | 6,48 | | |
| 8. | ЦСЦ треста Мосорг-строй р. № 4, п.55 | Стоимость смородины альпийской | шт | 52 | 0,4 | | | 2I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 48-I82<br>22-2 | Заготовка дерева с комом размером 0,8х0,6 м | I0<br>дер | 0,I | 9I,5 | 44,4 | 4,5<br>I,4 | 9 | 4,44 | 0,45<br>0,I4 | |
| I0. | 48-I95<br>23-4-9 | Заготовка кустарников вручную без упаковки | I00<br>кустарн. | 0,52 | 0,37 | 0,37 | | I | 0,I9 | | |
| II. | 48-I77<br>24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м³ | 0,26 | II,9 | II,9 | | 3 | 3,09 | | |
| I2. | I-I74<br>22-I8 | Разработка растительного грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м³ | I000<br>м³ | 0,008 | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,8 | I | 0,02 | 0,37<br>0,I5 | |
| I3. | Ценник<br>№ 3<br>стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 8,64 | 0,29 | | | I | | | |
| I4. | 48-220<br>25-2 | Уход за деревом с комом земли 0,8х0,6 м | I0<br>дер. | 0,I | I04 | 7,7 | 94,92<br>I3,72 | I0 | 0,77 | 9,49<br>I,37 | |
| I5. | 48-229<br>26-4 | Уход за саженцами двухрядной живой изгороди | I0 м | I,I | I2,0 | 2;85 | 9,08<br>I,3I | I3 | 3,I4 | 9,99<br>I,44 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 9I | 26,8 | 2I,32<br>3,84 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 48,I2 |
| | Инструк. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | I5 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I06 | | | |
| | Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-88 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 8 | | | |
| | | ВСЕГО | руб. | | | | | II4 | | | |

Гл. архитектор проекта Я.А.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст. инженер Н.В.Дивнова

Проверила ст.инженер Я.Л.Сандлер



19792-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на электроосвещение площадки ПЛ 3-80

Основание: черт. ГП.3-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования тыс.руб.

б) монтажных работ 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I установку 425 руб.

Стоимость I м2 площадки 5,31 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто | | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Оборудования | монтажных работ | | | Оборудования | монтажных работ | | |
| | | | | | | | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | |
| | | | | | единицы | общая | | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. заработной платы |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | 12 | I3 | I4 | I5 |

I. Строительные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную в траншее для прокладки кабеля | 100 м³ | 0,175 | | | | 74,5 | 74,5 | - | - | I3 | I3,04 | |
| 2. | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта П группы в траншею | 100 м³ | 0,175 | | | | 46 | 46 | | | 8 | 8,05 | |
| 3. | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 2 | | | | 3,79 | I,68 | I,94 / 0,49 | | 8 | 3,36 | 3,88 / 0,98 |
| 4. | ССЦ.т.I 9-37I | Стоимость опор электроосвещения площадки | шт | 2 | | | | 94 | | | | I88 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 2I7 | 24,45 | 3,88 / 0,98 |
| | | Нормативно-условно-чистая продукция | | | | | | | | | | (28,33) | | |
| | | Накладные расходы I6,5% | | | | | | | | | | 36 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 253 | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | | | | | 20 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 273 | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | 8-370-8 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 2 | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 4 | I,58 | 2,32 / 0,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | 2 | | | | 5,85 | I,54 | 3,39 / I,02 | | II | 3,08 | 6,66 / 2,04 |
| 3. | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 2 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 4,0 | I,8 | 0,I / 0,02 |
| 4. | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | 0,5 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | 2,0 | I,I8 | I,I6 / 0,35 |
| 5. | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м тран. | 0,25 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96 / 2,74 | | 2,0 | 0,64 | I,74 / 0,68 |
| 6. | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х килограм в траншее | I00 м | 0,25 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | 4 | I,82 | 0,82 / 0,83 |
| 7. | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 4 | | | | I,33 | 0,46 | | | 5,0 | I,84 | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 32 | II,94 | I2,80 / 4,I4 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (24,74) | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | I0 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 42 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 8 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 45 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I. | Ц.I,ч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РКУОI-250/БОЗ-05 | шт | 2 | | | | I8,8 | | | | 38 | | |
| 2. | 24-05-0I МГ п.I Ц.I,ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2 Цена: II,40xI,072 = I2,22 | шт | 2 | | | | I2,22 | | | | 24,0 | | |
| 3. | Ц.I,ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 2 | | | | 8,6 | | | | I7,0 | | |
| 4. | I5-04 п.0I-006 Ц.I,ч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М Цена I,45xI,08 = I,57 | шт | 2 | | | | I,57 | | | | 3,0 | | |
| 5. | Ц.I,ч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,05 | | | | 22 | | | | I,0 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ц.I,ч.5 стр.88 п.I256 | Кабель марки АПВБ-Iкв сеч. 3хI6 | км | 0,025 | | | | 567 | | | | I6,0 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | 99 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 8 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | I07,0 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - 272 руб.

2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - I52 руб.

Всего - 425 руб.

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Л.Б.

Составила ст. инженер Горшнева В.С.

Проверила ст. инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПИ 4-I33

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость I кв.м площадки 3I,5 руб.

| № пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоим. единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 4.I | Благоустройство площадки ПИ 4-I33 | I,5I | | | | I,5I | 0,03 | 0,04 | | м² | I33 | II,37 |
| 2 | 4.2 | Озеленение площадки ПИ 4-I33 | 0,03 | | | | 0,03 | 0,005 | 0,004 | | м² | I33 | 0,20 |
| 3 | П-46 | Рекламно-информационная установка тип I | 0,II | | | | 0,II | 0,0I4 | | | шт | I | I09 |
| 4 | П-3I | Штанга для упражнений стоя тип I-Д | 0,28 | | | | 0,28 | 0,03 | 0,004 | | шт. | 2 | I45 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | II-35 | Стационарный эспандер тип 5-Д | 0,23 | | | | 0,23 | 0,02 | 0,004 | | шт | I | 232 |
| 6 | II-45 | Стенка для метания тип I5-Д | 0,5 | | | | 0,5 | 0,07 | 0,0I2 | | шт | I | 496 |
| 7 | II-39 | Балансирные качели тип 9-Д | 0,23 | | | | 0,23 | 0,03 | 0,005 | | шт | I | 235 |
| 8 | I.3 | Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I | 0,08 | | | | 0,08 | 0,005 | 0,002 | | шт | I | 82 |
| 9 | 4.3 | Ограждение площадки ПП 4-I33 | 0,33 | | | | 0,33 | 0,03 | 0,02 | | шт | I | 334 |
| I0 | 4.4 | Электроосвещение площадки ПП 4-I33 | 0,I3 | 0,I7 | | | 0,30 | 0,032 | 0,0I7 | | м2 | I33 | 2,23 |
| II | 4.5 | Поливочный водопровод ПП 4-I33 | 0,59 | | | | 0,59 | 0,03 | 0,02 | | $м^2$ | I33 | 4,42 |
| | | Итого | 4,02 | 0,I7 | | | 4,I9 | 0,30 | 0,I3 | | $м^2$ | I33 | 3I,5 |

Главный инженер отделения проектных работ Максимов Ю.Н.

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 4-I33

Основание: ГП. 4-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,5I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки I5I2 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,37 руб.

Т.п.№320-044 84 Ал.Х,ч.I



| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I 29-2 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на I5 м | I000 $м^3$ | 0,04 | 56,9 | - | 56,9 / I9,95 | 2 | - | 2,28 / 0,8 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I-238<br>29-9<br>с К-0,5 | Цена: 40,8+32,2х0,5=<br>=56,9<br>I4,3+II,3х0,5=<br>=I9,95 | | | | | | | | | |
| 2 | I-I83<br>23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м³ | I000 м³ | 0,04 | I36 | 9,6I | I26,39<br>49,8 | 5 | 0,38 | 5,06<br>I,99 | |
| 3 | Ценник<br>№ 3<br>стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 6I,08 | 0,29 | | | I8 | | | |
| 4 | 27-I9<br>7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | 25,6 | 8,87 | 0,07 | 0,40<br>0,II | 227 | I,79 | I0,24<br>2,82 | |
| 5 | 27-43<br>II-I-5<br>Примеч.<br>27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9х2=<br>=I7I,2 | I00 м² | I,28 | I7I,2 | I,74 | II,56<br>3,66 | 2I9 | 2,28 | I4,8<br>4,69 | |
| 6 | 27-I64<br>39-I<br>40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м² | I,28 | 20I | 2,08 | 4,74<br>I,78 | 257 | 2,66 | 6,07<br>2,28 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | п/с 27-164-1 27-165-1 Калькуляция № 1 | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453= =293,72 | 100 м$^2$ | 1,28 | 293,72 | | | 376 | | | |
| 8 | 27-79 19-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке | 100 м | 0,5 | 195 | 40,1 | 0,71<br>0,21 | 98 | 20,05 | 0,36<br>0,11 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 1202 | 27,11 | 38,81<br>12,69 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 65,92 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы 16,5% | руб. | | | | | 198 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 1400 | | | |
| | Постанов. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 112 | | | |
| | | Всего | руб. | | | | | 1512 | | | |

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер Сандлер Н.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На озеленение площадки ПЛ 4-I33

Основание: ТП. 4-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 26 руб.

Стоимость I кв.м площадки 0,20 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м$^2$ | 0,04 | 5,0I | 5,0I | - | I | 0,20 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48-3<br>3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м$^2$ | 0,04 | 4,3 | 4,3 | - | I | 0,I7 | | |
| 3 | 48-42<br>5-3 | Подготовка мест для посадки дерева с комом земли размером 0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,I | 7,04 | 7,04 | | I | 0,70 | | |
| 4 | 48-I96<br>7-I | Посадка дерева с комом земли размером 0,5х0,4 м | I0 деревьев | 0,I | I4,6 | 6,59 | 6,I2<br>I,64 | I | 0,66 | 0,6I<br>0,I6 | |
| 5 | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.I6 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,5 х0,4 м (тополь белый) | шт | I | 4,8 | | | 5 | | | |
| 6 | 48-I8I<br>22-I | Заготовка дерева с комом размером 0,5х0,4 м | I0 деревьев | 0,I | 56,6 | 26,5 | 3,6<br>I,I | 6 | 2,65 | 0,36<br>0,II | |
| 7 | 48-I77<br>24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м$^3$ | 0,03 | II,9 | II,9 | | I | 0,36 | | |
| 8 | I-I74<br>22-I3 | Погрузка растительной земли на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м$^3$ | I000 м$^3$ | 0,00I | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,3 | I | 0,00I | 0,I2<br>0,05 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 0,42 | 0,29 | | | I | | | |
| I0 | 48-2I9 25-I | Уход за деревом с комом земли размером 0,5х0,4 м | I0 деревьев | 0,I | 34,4 | 3,73 | 30,33<br>4,39 | 3 | 0,37 | 3,03<br>0,44 | |
| | | Итого | руб. | | | | | 2I | 5,II | 4,I2<br>0,76 | |
| | Инструкция СН-227-82 | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 9,23 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 3 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 24 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш-I983 г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 2 | | | |
| | | Всего | руб. | | | | | 26 | | | |

Гл. архитектор проекта Савина Я.А.
Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.
Составила ст.инженер Дивнова Н.В.
Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На ограждение площадки ПЛ 4-I33

Основание: ТП М 4А серия 3.0I7-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I ограду 334 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м | | | | | | | | | |

Т.П.№ 320-064.84 Ал.У,ч.I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (тип М4А. Серии 3.0I7-I) | | | | | | | | | |
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,425 | 35I | 30,4 | 37,5<br>I3,6 | I49 | I2,92 | I5,94<br>5,78 | |
| | | II. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,425 | 292 | 39,9 | 0,77<br>0,26 | I24 | I6,96 | 0,33<br>0,II | |
| | | Итого | руб. | | | | | 273 | 29,88 | I6,27<br>5,89 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 46,I5 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | 25 | | | |
| | -"- | Накладные расходы на монтаж металлоконструкции 8,6% | руб. | | | | | II | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 309 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28/Ш-1983 г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 25 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 334 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я.Сандлер

Проверил

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На электроосвещение площадки ПЛ 4-I33

Основание: чертежи ГП 4-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудование тыс.руб.

б) монтажных работ 0,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

I) Стоимость на I площадку 297 руб.

2) Стоимость I кв.м площадки 2,23 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто / нетто: Единицы | Масса т брутто / нетто: Общая | Стоимость единицы, руб.: Оборудования | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб.: Оборудования | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин / в том числе заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную в траншее для | I00 м³ | 0,I4 | | | | 74,5 | 74,5 | | | I0 | I0,43 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | прокладки кабеля | | | | | | | | | | | | |
| 2. | I-968 8I-2 | Обратная засыпка грунта II группы в траншею | I00 м³ | 0,I4 | | | | 46 | 46 | | | 6 | 6,44 | |
| 3. | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт. | 2 | | | | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | 8 | 3,36 | 3,88<br>0,98 |
| 4. | ССЦ т.I ч.II п.9-368 | Стоимость опор | шт. | 2 | | | | 39,3 | - | - | | 79 | - | - |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I03 | 20,23 | 3,88<br>0,98 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (24,II) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | I7 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I20 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I0 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I30 | | |
| | | II. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 2 | | | | 2 | 0,79 | I,I6<br>0,36 | | 4 | I,58 | 2,32<br>0,72 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт. | 2 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33<br>I,02 | | II | 3,08 | 6,66<br>2,04 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт. | 2 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05<br>0,0I | | 4 | I,8 | 0,I<br>0,02 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм$^2$ в конструкции опоры | I00 м | 0,5 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | | 2 | I,I8 | I,I6<br>0,35 |
| 5 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м траншеи | 0,25 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96<br>2,74 | | 2 | 0,64 | I,74<br>0,68 |
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | 0,25 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29<br>I,32 | | 4 | I,82 | 0,82<br>0,33 |
| 7 | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 4 | | | | I,33 | 0,46 | - | | 5 | I,84 | - |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 32 | II,94 | I2,8<br>4,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (24,74) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | I0 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 42 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 45 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I | Ц.I ч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РК УОI-250/БОЗ-05 | шт | 2 | | | | I8,8 | | | | 38 | | |
| 2 | 24-05-0I МГ п.I Ц.I ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2 | шт | 2 | | | | I2,22 | | | | 24 | | |
| | | Цена: II,40xI,072= =I2,22 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ц.I ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 2 | | | | 8,6 | | | | I7 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I5-04 п.0I-006 Ц.I ч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08= =I,57 | шт. | 2 | | | | I,57 | | | | 3 | | |
| 5 | Ц.I ч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм$^2$ | км | 0,05 | | | | 22 | | | | I | | |
| 6 | Ц.I ч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сечением 3xI6 | км | 0,025 | | | | I207 | | | | 30 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | II3 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 9 | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | I22 | | |

## СВОДКА ЗАТРАТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Строительные работы | - | I30 руб. |
| 2. | Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником | - | I67 руб. |
| | Всего | | 297 руб. |

Главный архитектор проекта Я.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст. инженер В.Горшиева

Проверила ст. инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПЛ 4-I33, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420

Основание: чертежи ГП 4-3, ГП7-4, ГП8-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость: ПЛ 4-I33, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420 — 0,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки ПЛ 4-I33, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420 — 588 тыс.руб.

Стоимость I $м^2$ ПЛ 4-I33 — 4,42 руб.

I $м^2$ ПЛ 7-300 — I,96 руб.

I $м^2$ ПЛ 8-420 — I,40 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-56 II-I4 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 $м^3$ в отвал | I000 $м^3$ | 0,0I9 | I32 | 6,58 | I25,24 / 52 | 3 | 0,I2 | 2,38 / 0,99 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-I75<br>22-I4 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы | I000<br>м³ | 0,004 | I56 | 7,64 | I48,09<br>6I,4 | I | 0,03 | 0,59<br>0,25 | |
| 3 | Ц. № 3<br>стр.28 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние I км | т | 7 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | |
| 4 | I-959<br>80-I | Работа на отвале | I00<br>м³ | 0,04 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2,49 | - | |
| 5 | I-936<br>78-I<br>т.ч.<br>п.I.2I | Зачистка дна траншеи вручную<br>Цена: I0IxI,2=<br>=I2I,2 | I00<br>м³ | 0,02 | I2I,2 | I2I,2 | - | 2 | 2,42 | - | |
| 6 | I-967<br>8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I000<br>м³ | 0,02 | 4I,5 | 4I,5 | - | I | 0,83 | - | |
| 7 | I-230<br>29-I<br>I-237<br>29-8<br>I-II85<br>II8-II | То же, бульдозером с уплотнением<br>Цена: 33,8+27,7x<br>x3+II6=232,9<br>33,8+27,7x3+4,2=I2I,I<br>II,8+9,68x3+2,73=43,57 | I000<br>м³ | 0,0I7 | 232,9 | 7,4 | I2I,I<br>43,57 | 4 | 0,I3 | 2,06<br>0,74 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28-I I-I | Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопровод | $м^3$ | 2,4 | 9,46 | 0,89 | - | 23 | 2,I4 | - | |
| 9 | 23-II5 I8-I | Устройство железобетонных дождеприемных колодцев, диаметром 700 мм | $м^3$ | 0,76 | II0 | 8,28 | 6,98<br>2,09 | 84 | 6,29 | 5,8<br>I,59 | |
| I0 | Ц.I ч.I п.8I9 | Стоимость дождеприемного люка с решеткой | шт | 2 | 32,9 | - | - | 66 | - | - | |
| II | 23-25 4-I | Укладка железобетонных безнапорных труб диаметром 300 мм | м | 20 | II,94 | 0,52 | 0,24<br>0,07 | 239 | I0,4 | 4,8<br>I,4 | |
| | | Цена: I2x0,995=II,94 | | | | | | | | | |
| I2 | 22-86 6-I | Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием | м | I0 | 0,47 | 0,25 | 0,I6<br>0,05 | 5 | 2,5 | I,6<br>0,5 | |
| I3 | ССЦ ч.I стр.66 п.I3 | Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | I0 | 0,42 | - | - | 4 | - | - | |
| I4 | 22-3I2 20-I | Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм | км | 0,0I | 33,6 | 29,8 | - | I | 0,3 | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | 22-I44<br>I0-I | Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм | м | I0 | 0,56 | 0,II | 0,08<br>0,02 | 6 | I,I | 0,8<br>0,2 | |
| I6 | I6-I85<br>I6-2 | Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25 мм | шт | I | 2,07 | 0,I9 | 0,0I<br>- | 2 | 0,I9 | 0,0I<br>- | |
| I7 | ССЦ ч.Ш п.I484 | Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм | м | I0 | 2,23 | - | - | 22 | - | - | |
| | | Итого | | | | | | 467 | 28,94 | I7,54<br>5,67 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 46,48 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 77 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 544 | | | |
| | Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 44 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 588 | | | |

Гл.архитектор проекта Я.Савина
Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер В.Горшиева
Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 5-I50

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 2I,7 руб.

Т.П.№ 320-064.84 АлХ,ч.I

| №№ пп | № смет и расчётов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоим. единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 5.I | Благоустройство площадки ПЛ 5-I50 | I,54 | | | | I,54 | 0,04 | 0,04 | | $м^2$ | I50 | I0,23 |
| 2 | 5.2 | Озеленение площадки ПЛ 5-I500 | 0,I8 | | | | 0,I8 | 0,03 | 0,04 | | $м^2$ | I50 | I,22 |

-77-

I9502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | П-46 | Рекламно-информационная установка, тип I | 0,22 | | | | 0,22 | 0,03 | - | | шт. | 2 | I09 |
| 4 | П-I | Штанга для упражнения стоя, тип I-М | 0,08 | | | | 0,08 | 0,003 | 0,002 | | шт. | I | 8I |
| 5 | П-2 | Штанга для упражнения лежа, тип 2-М | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,007 | 0,003 | | шт. | I | II9 |
| 6 | П-5 | Стационарный эспандер, тип 5-М | 0,I7 | | | | 0,I7 | 0,007 | 0,005 | | шт. | I | I70 |
| 7 | П-I5 | Стенка для метания, тип I5-М | 0,23 | | | | 0,23 | 0,022 | 0,005 | | шт. | I | 232 |
| 8 | П-3 | Силовой маятник, тип 3-М | 0,06 | | | | 0,06 | 0,003 | 0,002 | | шт. | I | 64 |
| 9 | 2.3 | Скамья ограничитель зеленых насаждений, тип СО-6 | 0,I | | | | 0,I | 0,004 | 0,003 | | шт. | I | I02 |
| I0 | 5.3 | Электроосвещение площадки ПЛ 5-I50 | 0,I3 | 0,I7 | | | 0,3 | 0,032 | 0,0I7 | | $м^2$ | I50 | I,98 |
| II | 5.4 | Ограждение площадки ПЛ 5-I50 | 0,I8 | | | | 0,I8 | 0,0I7 | 0,0I | | шт. | I | I85 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I.5 | Поливочный водопровод площадки ПЛ 5-I50 | 0,07 | | | | 0,07 | 0,006 | 0,004 | | м$^2$ | I50 | 0,46 |
| | | Итого | 3,08 | 0,I7 | | | 3,25 | 0,2I | 0,I3 | | м$^2$ | I50 | 2I,7 |

Главный инженер отделения проектных работ — Максимов Ю.Н.

Главный архитектор проекта — Савина Я.А.

Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 5-I50

Основание: ГП 5-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки I535 руб.

Стоимость I кв.м площадки I0,23 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин, в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I 29-2 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на I3 м | I000 м³ | 0,05 | 50,49 | - | 50,49 / I7,69 | 3 | | 2,52 / 0,88 | |
| | I-238 | Цена: 40,8+32,3х х0,3=50,49 | | | | | | | | | |



Т.П.№ 320-064.84 Ал.Х.ч.I

19722-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29-9 с К-0,8 | I4,3+II,3х0,3=I7,69 | | | | | | | | | |
| 2 | I-I83 23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м³ | I000 м³ | 0,05 | I36 | 9,6I | | I26,39 / 49,8 | 7 | 0,48 | 6,32 / 2,49 |
| 3 | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 68,46 | 0,29 | | | | 20 | | |
| 4 | 27-I9 7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | 26,43 | 8,87 | 0,07 | | 0,40 / 0,II | 234 | I,85 | I0,57 / 2,9I |
| 5 | 27-43 II-I-5 Примеч. 27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9х2= =I7I,2 | I00 м2 | I,2 | I7I,2 | I,74 | | II,56 / 3,66 | 205 | 2,09 | I3,87 / 4,39 |
| 6 | 27-I64 39-I 40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | I,2 | 20I | 2,08 | | 4,74 / I,78 | 24I | 2,5 | 5,69 / 2,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | п/с 27-I64-I 27-I65-I Калькуляция № I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453= =293,72 | I00 $м^2$ | I,2 | 293,72 | | | 352 | | | |
| 8 | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке | I00 м | 0,8I | I95 | 40,I | 0,7I<br>0,2I | I58 | 32,48 | 0,57<br>0,I7 | |
| | | Итого | руб | | | | | I220 | 39,4 | 39,54<br>I2,98 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 78,94 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 20I | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I42I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш-I983г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | II4 | | | |
| | | Всего | руб. | | | | | I535 | | | |

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст. инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.2

## К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами

## На озеленение площадки ПЛ 5-150

Основание: ГП 5-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 183 руб.

Стоимость I кв.м площадки I,22 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м$^2$ | 0,3 | 5,0I | 5,0I | | I | I,5 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48-3<br>3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м$^2$ | 0,3 | 4,3 | 4,3 | - | I | I,29 | | |
| 3 | 48-I2<br>4-8 | Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,2 | II | 8,74 | 2,6<br>0,83 | 2 | I,75 | 0,52<br>0,I7 | |
| 4 | 48-I97<br>7-2 | Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м | I0 деревьев | 0,2 | 22,0 | 9,75 | I0,I9<br>2,37 | 4 | I,95 | 2,04<br>0,47 | |
| 5 | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.I0 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м (клен серебристый) | шт | 2 | I4,6 | - | - | 29 | - | - | |
| 6 | 48-I37<br>I4-3 | Подготовка мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 2,5 | I,57 | I,06 | 0,5I<br>0,24 | 4 | 2,65 | I,27<br>0,6 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 48-2II I6-I | Посадка однорядной живой изгороди | I0 м | 2,5 | 2,05 | I,99 | - | 5 | 4,97 | - | |
| 8 | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.55 | Стоимость кизильника обыкновенного | шт. | 75 | 0,4 | - | - | 30 | - | - | |
| 9 | 48-I68 I8-4 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем I5 см вручную | I00 $м^2$ | 0,04 | I8,3 | I8,3 | - | I | 0,73 | - | |
| I0 | 48-2I4 I8-6 | Посев обыкновенного газона вручную | I00 $м^2$ | 0,04 | 3,42 | 2,42 | - | I | 0,I | - | |
| II | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.255 | Стоимость семян газонных трав | кг | 0,I | 5,85 | - | - | I | - | - | |
| I2 | 48-I82 22-2 | Заготовка деревьев с комом размером 0,8х0,6 м | I0 деревьев | 0,2 | 9I,5 | 44,4 | 4,5 / I,4 | I8 | 8,88 | 0,9 / 0,28 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 48-I93<br>23-3-9 | Заготовка кустарников механизированным способом без упаковки | I00 кустарников | 0,75 | 0,2I | 0,I4 | 0,07<br>0,02 | I | 0,I0 | 0,05<br>0,0I |
| I4 | 48-I76<br>24-I | Заготовка растительной земли механизированным способом | I0 м³ | 0,53 | 0,69 | - | 0,69<br>0,24 | I | - | 0,37<br>0,I3 |
| I5 | I-I74<br>22-I3 | Погрузка экскаватором растительной земли на автомобили-самосвалы с ковшом емкостью 0,5 м³ | I000 м³ | 0,0I | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,3 | I | 0,06 | I,24<br>0,5I |
| I6 | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 м на расстояние I км | т | 7,39 | 0,29 | - | - | 2 | - | - |
| I7 | 48-220<br>25-2 | Уход за деревьями с комом земли размером 0,8х0,6 м | I0 деревьев | 0,2 | I04 | 7,7 | 94,92<br>I3,72 | 2I | I,54 | I8,98<br>2,74 |
| I8 | 48-228<br>26-3 | Уход за кустарниками однорядной живой изгороди | I0 м | 2,5 | 8,52 | 2,07 | 6,37<br>0,92 | 2I | 5,I7 | I5,92<br>2,3 |

19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | 48-232<br>27-3 | Уход за обыкновенными газонами | I00 м$^2$ | 0,04 | 34,9 | I6,9I | I6,95<br>2,45 | I | 0,68 | 0,68<br>0,I | |
| | | Итого | руб. | | | | | I45 | 3I,37 | 4I,97<br>7,3I | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 73,34 |
| | Инструкция СН-227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 24 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I69 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш-83г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | I4 | | | |
| | | Всего | руб. | | | | | I83 | | | |

Главный архитектор проекта Савина Я.А.
Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.
Составила ст. инженер Дивнова Н.В.
Проверила ст. инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 5-150

Основание: чертежи ТП 5-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,17 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
1) Стоимость на 1 площадку 297 руб.
2) Стоимость 1 кв.м площадки 1,98 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто | | Стоимость единицы, руб. Оборудования | Монтажных работ Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Оборудования Всего | Монтажных работ Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | единицы | общая | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| I | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручн. | 100 м³ | 0,14 | | | | 74,5 | 74,5 | | | I0 | I0,43 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-968<br>8I-2 | Обратная засыпка грунта П группы в траншею | I00 м³ | 0,I4 | - | - | - | 46 | 46 | | | 6 | 6,44 | - |
| 3 | 33-8I9<br>303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт. | 2 | - | - | - | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | 8 | 3,36 | 3,88<br>0,98 |
| 4 | ССЦ<br>т.I<br>ч.П<br>п.9-368 | Стоимость опор | шт | 2 | | | | 39,3 | - | - | | 79 | - | - |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I03 | 20,23 | 3,88<br>0,98 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | (24,II) | | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | I7 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I20 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I0 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I30 | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 2 | | | | 2 | 0,79 | I,I6<br>0,86 | | 4 | I,58 | 2,32<br>0,72 |



19582-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | 2 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33 / I,02 | | II | 3,08 | 6,66 / 2,04 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 2 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 4 | I,8 | 0,I / 0,02 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм$^2$ в конструкции опоры | I00 м | 0,5 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | 2 | I,I8 | I,I6 / 0,35 |
| 5 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м траншеи | 0,25 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96 / 2,74 | | 2 | 0,64 | I,74 / 0,68 |
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | 0,25 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | 4 | I,82 | 0,82 / 0,33 |
| 7 | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 4 | | | | I,33 | 0,46 | - | | 5 | I,84 | - |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 32 | II,94 | I2,8 / 4,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (24,74) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | I0 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 42 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 3 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | 45 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I | Ц.I ч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РКУ0I-250/Б03-05 | шт | 2 | | | | I8,8 | | | | 38 | | |
| 2 | 24-05-0I МГ п.I Ц.I ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К2<br>Цена: II,40xI,072= =I2,22 | шт | 2 | | | | I2,22 | | | | 24 | | |
| 3 | Ц.I ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 2 | | | | 8,6 | | | | I7 | | |
| 4 | I5-04 п.0I-006 Ц.I ч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08=I,57 | шт | 2 | | | | I,57 | | | | 3 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц.I ч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм$^2$ | км | 0,05 | | | | 22 | | | | I | | |
| 6 | Ц.I ч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сечением 3хI6 | км | 0,025 | | | | I207 | | | | 30 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | II3 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 9 | | |
| | | Итого | руб. | | | | | | | | | I22 | | |

СВОДКА ЗАТРАТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Строительные работы | - | I30 руб. |
| 2. | Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником | - | I67 руб. |
| | Всего | | 297 руб. |

Гл. архитектор проекта Я.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшиева

Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на ограждение площадки ПЛ 5-I50

Основание ТП М4А Серия 3.0I7-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I ограду I85 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип № 4А.Серии 3.0I7-I) | | | | | | | | | |



Т.П.№320-164.84Ал. X, ч.1

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,235 | 35I | 30,40 | 37,5<br>I3,6 | 82 | 7,I4 | 8,8I<br>3,2 | |
| | | II. Монтаж металлоконструкции | I00 м | 0,235 | 292 | 39,9 | 0,77<br>0,26 | 69 | 9,38 | 0,I8<br>0,06 | |
| | | **Итого** | руб. | | | | | I5I | I6,52 | 8,99<br>3,26 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 25,5I |
| Инстр. СН 227-82 | | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | I4 | | | |
| -"- | | Накладные расходы на монтаж металлоконструкции 8,6% | руб. | | | | | 6 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I7I | | | |
| Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | I4 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I85 | | | |

Гл. инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила Я. Сандлер

Проверил

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 6-2I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,3I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 25,3 руб.

| №№ пп | № смет и расчётов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения |
| | | | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 6.I | Благоустройство площадки ПЛ 6-2I0 | 2,I5 | | | | 2,I5 | 0,0I6 | 0,063 | | $м^2$ | 2I0 | I0,2I |
| 2 | 6.2 | Озеленение площадки ПЛ 6-2I0 | 0,II | | | | 0,II | 0,022 | 0,0I9 | | $м^2$ | 2I0 | 0,5I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | П-52 | Архитектурно-декоративный вход, тип I | 0,08 | | | | 0,08 | 0,008 | 0,002 | | шт | I | 85 |
| 4 | П-53 | Архитектурно-декоративный вход, тип 2 | 0,I6 | | | | 0,I6 | 0,0I3 | 0,003 | | шт | I | I63 |
| 5 | П-46 | Рекламно-информационная установка, тип I | 0,22 | | | | 0,22 | 0,03 | - | | шт | 2 | I09 |
| 6 | П-8 | Кольцевой рукоход, тип 8-М | 0,32 | | | | 0,32 | 0,02 | 0,0I | | шт. | I | 325 |
| 7 | П-9 | Балансирные качели тип 9-М | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,004 | 0,006 | | шт. | I | I24 |
| 8 | П-3 | Силовой маятник, тип 3-М | 0,06 | | | | 0,06 | 0,004 | 0,002 | | шт. | I | 64 |
| 9 | П-I | Штанга для упражнений стоя, тип I-М | 0,08 | | | | 0,08 | 0,004 | 0,002 | | шт. | I | 8I |
| I0 | 6.3 | Беседка, тип I | 0,39 | | | | 0,39 | 0,04 | 0,004 | | шт. | I | 387 |
| II | 2.3 | Скамья - ограничитель зеленых насаждений тип I-I | 0,2 | | | | 0,2 | 0,008 | 0,006 | | шт. | 2 | I02 |
| I2 | 6.4 | Скамья без спинки тип А-I | 0,07 | | | | 0,07 | 0,008 | - | | шт. | I | 66 |
| I3 | 6.5 | Урна для мусора тип 3 | 0,03 | | | | 0,03 | 0,003 | - | | шт. | 2 | I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 6.6 | Электроосвещение площадки ПЛ 6-2I0 | 0,I3 | 0,2I | | | 0,34 | 0,023 | 0,024 | | $м^2$ | 2I0 | I,6 |
| I5 | 6.7 | Поливочный водопровод площадки ПЛ 6-2I0 | 0,53 | | | | 0,53 | 0,04 | 0,026 | | $м^2$ | 2I0 | 2,55 |
| I6 | 6.8 | Ограждение площадки ПЛ 6-2I0 | 0,45 | | | | 0,45 | 0,04 | 0,022 | | шт. | I | 446 |
| | | Итого | 5,I | 0,2I | | | 5,3I | 0,3 | 0,2 | | $м^2$ | 2I0 | 25,3 |

Гл. инженер отделения проектных работ Максимов Ю.Н.

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер Сандлер Я.Л.





19272-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
На благоустройство площадки Ш 6-2I0

Основание: ТП.6-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I площадки 2I45 руб.
Стоимость I кв.м площадки I0,2I руб.

| №№ п/п | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I<br>29-2<br>I-238<br>29-9<br>с к-I,5 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 25 м | I000 м³ | 0,07 | 89,I | - | 89,I / 3I,25 | 6 | - | 6,24 / 2,19 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Цена: 40,8+32,2xI,5=89,I<br>I4,3+II,3xI,5=3I,25 | | | | | | | | | |
| 2 | I-I83<br>23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м³ | I000 м³ | 0,07 | I36 | 9,6I | I26,39<br>49,8 | I0 | 0,67 | 8,85<br>3,49 | |
| 3 | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 92,89 | 0,29 | | | 27 | | | |
| 4 | 27-I9<br>7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | 39,I6 | 8,87 | 0,07 | 0,40<br>0,II | 347 | 2,74 | I5,66<br>4,3I | |
| 5 | 27-43<br>II-I-5<br>Примеч.<br>27-50 | Утройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2 =I7I,2 | I00 м2 | I,94 | I7I,2 | I,74 | II,56<br>3,66 | 332 | 3,38 | 22,43<br>7,I | |
| 6 | 27-I64<br>39-I<br>40- I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | I,94 | 20I | 2,08 | 4,74<br>I,78 | 390 | 4,04 | 9,2<br>3,45 | |
| 7 | п/с<br>27-I64-I<br>27-I65-I<br>Калькуляция № I | Устройство покрытия из резино-битумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена:8,265 +285,453=293,72 | I00 м2 | I,94 | 293,72 | | | 570 | | | |
| 8 | 27-79<br>I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М 300 на бетонной подушке | I00 м | 0,I2 | I95 | 40,I | 0,7I<br>0,2I | 23 | 4,8I | 0,09<br>0,03 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | руб | | | | | I705 | I5,64 | 62,47<br>20,57 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | 78,II |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | 28I | | | |
| | | Итого | руб | | | | | I986 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III-I983 г. | Плановые накопления 8% | руб | | | | | I59 | | | |
| | | Всего: | руб | | | | | 2I45 | | | |

Гл.архитектор проекта Савина Я.А.
Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.
Составила ст.инженер Дивнова Н.В.
Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". На озеленение площадки ПЛ 6-210

Основание: ГП.6-I

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,II | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | | |
| Стоимость I площадки | I08 | руб. |
| Стоимость I кв.м площадки | 0,5I | руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | в том числе Основная заработная плата | в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | в том числе Основная заработная плата | в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м2 | 0,I6 | 5,0I | 5,0I | - | I | 0,80 | | |
| 2 | 48-3 3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м2 | 0,I6 | 4,3 | 4,3 | | I | 0,69 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48-7 4-3 | Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,2 | 2,3I | 2,28 | 0,03 / 0,0I | I | 0,46 | 0,0I / - | |
| 4 | 48-I96 7-I | Посадка деревьев с комом земли размером 0,5х0,4 м | I0 деревьев | 0,2 | I4,6 | 6,59 | 6,I2 / I,64 | 3 | I,32 | I,22 / 0,33 | |
| 5 | ЦСЦ трест Мосоргстрой р.№ 4 п.9 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,5х0,4 м (клен татарский) | шт | 2 | 5,3 | | | II | | | |
| 6 | 48-II7 II-3 | Подготовка мест для посадки кустарников в группу механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,7 | 2,II | I,76 | 0,35 / 0,I | I | I,23 | 0,25 / 0,07 | |
| 7 | 48-209 I3-2 | Посадка кустарников в группу в ямы размером 0,7 х 0,5 м | I0 кустарников | 0,7 | 0,87 | 0,83 | - | I | 0,58 | | |
| 8 | ЦСЦ трест "Мосоргстрой" р.№ 4 п.55 | Стоимость кустарников (калина обыкновенная) | шт. | 7 | 0,4 | | | 3 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 48-I42 I4-8 | Подготовка мест для посадки двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50% | I0 м | 0,8 | 3,I7 | 2,66 | 0,5I / 0,24 | 3 | 2,I3 | 0,4I / 0,I9 | |
| I0 | 48-2I2 I6-2 | Посадка кустарников в 2-х рядную живую изгородь | I0 м | 0,8 | 6,28 | 6,I7 | - | 5 | 4,94 | - | |
| II | ЦСЦ треста Мосоргстрой р. № 4 п.55 | Стоимость кустарников (кизильник обыкновенный) | шт | 40 | 0,4 | | | I6 | | | |
| I2 | 48-I68 I8-4 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем I5 см вручную | I00 м2 | 0,03 | I8,3 | I8,3 | - | I | 0,55 | | |
| I3 | 48-2I4 I8-6 | Посев обыкновенного газона вручную | I00 м² | 0,03 | 3,42 | 2,42 | - | I | 0,07 | | |
| I4 | ЦСЦ треста Мосоргстрой р. № 4 п. 255 | Стоимость семян газонных трав | кг | 0,06 | 5,85 | | | I | | | |
| I5 | 48-I8I 22-I | Заготовка деревьев с комом размером 0,5 х 0,4 м | I0 деревьев | 0,2 | 56,6 | 26,5 | 3,6 / I,I | II | 5,3 | 0,72 / 0,22 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | 48-I93<br>23-3-9 | Заготовка кустарников механизированным способом без упаковки | I00 кустарников | 0,4 | 0,2I | 0,I4 | 0,07<br>0,02 | I | 0,06 | 0,03<br>0,0I | |
| I7 | 48-I93<br>23-3-9 | Заготовка кустарников-саженцев механизированным способом без упаковки | I00 кустарников | 0,07 | 0,2I | 0,I4 | 0,07<br>0,02 | I | 0,0I | 0,0I<br>- | |
| I8 | 48-I76<br>24-I | Заготовка растительной земли механизированным способом | I0 $м^3$ | 0,3 | 0,69 | - | 0,69<br>0,24 | I | - | 0,2I<br>0,07 | |
| I9 | I-I74<br>22-I3 | Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 $м^3$ | I000 $м^3$ | 0,003 | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,3 | I | 0,02 | 0,37<br>0,I5 | |
| 20 | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 4,24 | 0,29 | | | I | | | |
| 2I | 48-2I9<br>25-I | Уход за деревьями с комом земли размером 0,5х0,4 м | I0 деревьев | 0,2 | 34,4 | 3,73 | 30,33<br>4,39 | 7 | 0,75 | 6,07<br>0,88 | |
| 22 | 48-227<br>26-2 | Уход за саженцами кустарников в групповой посадке | I0 кустарников | 0,7 | 4,09 | I,0 | 3,05<br>0,44 | 3 | 0,7 | 2,I4<br>0,3I | |

19522-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 48-229 26-4 | Уход за саженцами двухрядной живой изгороди | I0 м | 0,8 | I2,0 | 2,85 | 9,08<br>I,3I | I0 | 2,28 | 7,26<br>I,05 | |
| 24 | 48-232 27-3 | Уход за обыкновенными газонами | I00 м2 | 0,03 | 34,9 | I6,9I | I6,95<br>2,45 | I | 0,5I | 0,5I<br>0,07 | |
| | | Итого: | руб | | | | | 86 | 22,4 | I9,2I<br>3,35 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | 4I,6I |
| | Инструкция СН-227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | I4 | | | |
| | | Итого: | руб | | | | | I00 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III-I983г. | Плановые накопления 8% | руб | | | | | 8 | | | |
| | | Всего: | руб | | | | | I08 | | | |

Гл.архитектор проекта — Савина Я.А.
Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.
Составила ст.инженер — Дивнова Н.В.
Проверила ст.инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.3

## К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на беседку, тип I

Основание: ТП 320-I3

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,39 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на I беседку | 387 | руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт малые формы Часть I выпуск I I-I9 | Беседка, тип I (типовой проект 320-I3) | шт. | I | 307 | 39,9 | 4,I2 / I,I9 | 307 | 39,9 | 4,I2 / I,I9 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | 5I | | | 44,02 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | 5I | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 358 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III-1983 г. | Плановые накопления 8% | руб | | | | | 29 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 387 | | | |

Гл.инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер Я. Сандлер
Проверил

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на скамью без спинки тип А-I

Основание ТП 320-II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на I скамью 66 руб.

| № № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт малые формы ч.I выпуск 2 I-482 | Скамья без спинки, тип А-I | шт. | I | 52,3 | 8,25 | 0,6I / 0,I8 | 52 | 0,6I / 0,I8 | | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 8,86 |



13722-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Инстр.СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | 9 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 6I | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 22/Ш-I983 г. | Плановые накопления,8% | руб | | | | | 5 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 66 | | | |

Гл.инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер Я. Сандлер
Проверил



19582-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.5

к Типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на урну для мусора, тип 3

Основание ТП 320-10

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,025 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I урну 15 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Пр-нт малые формы ч.I, выпуск 2 I-623 | Урна, тип 3 (типовой проект 320-10) | шт. | I | 11,6 | 1,32 | 0,18 / 0,05 | 12 | 1,32 | 0,18 / 0,05 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | | | | | | | | | I,5 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | 2 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | I4 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш-1983 г. | Плановые накопления, - 8% | руб | | | | | I | | | |
| | | Итого | руб | | | | | I5 | | | |

Гл.инженер проекта — Л. Алексеева
Начальник сметного отдела — Д. Штеренгерц
Составила ст.инженер — Я. Сандлер
Проверил

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.6

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 6-210

Основание: черт. ГП 6-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,34 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования тыс.руб.

б) монтажных работ 0,21 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

1) Стоимость на 1 площадку 337 руб.

2) Стоимость 1 кв.м площадки 1,6 руб.

| №№ пп | Шифр и позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто: Единица | Масса т брутто нетто: Общая | Стоимость единицы, руб.: Оборудования | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин: В т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: Оборудование | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин: В т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 1. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I-68<br>I2-8 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,I5 м³ в траншее в отвал | I000<br>м³ | 0,0I32 | | | | 275 | II,7 | 263,3<br>90,7 | | 4 | 0,I5 | 3,48<br>I,20 |
| 2 | I-960<br>80-2 | Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00<br>м³ | 0,05 | | | | 74,5 | 74,5 | | | 4 | 3,72 | |
| 3 | I-II85<br>II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00<br>м³ | 0,I82 | | | | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | | 2 | I,35 | 0,76<br>0,5 |
| 4 | I-257<br>3I-2<br>т.ч. | Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею | I000<br>м³ | 0,0I82 | | | | I8,9 | | 20,79<br>6,92 | | I | | 0,38<br>0,I3 |
| 5 | 33-8I9<br>303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 2 | | | | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | 8 | 3,36 | 3,88<br>0,98 |
| 6 | ССЦ т.I<br>ч.II<br>п.9-368 | Стоимость опор | шт | 2 | | | | 39,8 | | | | 79 | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | 98 | 8,58 | 8,50<br>2,8I |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | | (I7,08) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | I6 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | II4 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 9 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | I23 | | |
| | | II. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт. | 2 | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 4 | I,58 | 2,32 / 0,72 |
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт. | 2 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33 / I,02 | | II | 3,08 | 6,66 / 2,04 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63 М | шт. | 2 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 4 | I,8 | 0,I / 0,02 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | 0,5 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | 2 | I,I8 | I,I6 / 0,35 |
| 5 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м траншеи | 0,52 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96 / 2,74 | | 5 | I,33 | 3,62 / I,42 |
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | 0,52 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | 8 | 3,79 | I,7I / I,I9 |
| 7 | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 4 | | | | I,33 | 0,46 | | | 5 | I,84 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | | | | | | | 39 | I4,6 | I5,57<br>5,74 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | | (30,I7) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | I3 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | 52 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | 56 | | |
| | | III. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I. | Ц.I ч.5 стр. I87 п.I90 | Светильник типа РКУО-I-250/Б03-05 | шт | 2 | | | | I8,8 | | | | 38 | | |
| 2 | 24-05--0I МГ.п.I Ц.I ч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2<br>Цена: II,40xI,072=I2,22 | шт | 2 | | | | I2,22 | | | | 24 | | |
| 3 | Ц.I ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 2 | | | | 8,6 | | | | I7 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I5-04 п.0I--006 Ц.I ч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08 =I,57 | шт | 2 | | | | I,57 | | | | 3 | | |
| 5 | Ц.I ч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сечен. 2,5 мм2 | км | 0,05 | | | | 22 | | | | I | | |
| 6 | Ц.I ч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сеч 3 х I6 мм | км | 0,052 | | | | I207 | | | | 63 | | |
| | | Итого | | | | | | | | | | I46 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I2 | | |
| | | Итого: | | | | | | | | | | I58 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - I23

2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником - 2I4

Всего - 337

Гл.архитектор проекта Я. Савина

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшиева

Проверила ст.инженер Я. Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.7

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПП 6-210

Основание: черт. ГП 6-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I площадку 535 руб.

Стоимость м2 площадки 2,55 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-56 II-I4 | Разработка сухого грунта П группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в отвал | I000 м3 | 0,03 | I32 | 6,53 | I25,24 / 52 | 4 | 0,20 | 3,76 / I,56 | |



19272-11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-I75<br>22-I4 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы | I000 м3 | 0,004 | I56 | 7,64 | I48,09<br>6I,4 | I | 0,03 | 0,59<br>0,25 | |
| 3 | Ц. № 3 стр.28 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние I км | т | 7 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | |
| 4 | I-959<br>80-I | Работа на отвале | I00 м3 | 0,04 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2,49 | - | |
| 5 | I-936<br>78-I<br>т.ч.<br>п.I.2I | Зачистка дна траншеи вручную<br>Цена: I0IxI,2=I2I,2 | I00 м3 | 0,03 | I2I,2 | I2I,2 | - | 4 | 3,64 | - | |
| 6 | I-967<br>8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00 м3 | 0,03 | 4I,5 | 4I,5 | - | I | I,24 | - | |
| 7 | I-230<br>29-I<br>I-237<br>29-8<br>I-II85<br>II8-II | То же, бульдозером с уплотнением<br>Цена: 33,8+27,7x3 + + II6 =232,9<br>33,8+27,7x3+4,2=I2I,I<br>II,8+9,68x3+2,73=43,57 | I000 м3 | 0,027 | 232,9 | 7,4 | I2I,I<br>43,57 | 6 | 0,20 | 3,27<br>I,I8 | |
| 8 | 23-I<br>I-I | Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопроводы | м3 | 4 | 9,46 | 0,89 | - | 38 | 3,56 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23-II5 I8-I | Устройство железобетонных дождеприемных колодцев диаметром 700 мм | м3 | 0,76 | II0 | 8,28 | 6,98<br>2,09 | 84 | 6,29 | 5,3<br>I,59 | |
| I0 | Ц.I ч.I п. 8I9 | Стоимость дождеприемного люка с решеткой | шт | 2 | 32,9 | - | - | 66 | - | - | |
| II | 23-25 4-I | Укладка железобетонных безнапорных труб, диаметром 400 мм<br>Цена: I2x0,995=II,94 | м | I0 | II,94 | 0,52 | 0,24<br>0,07 | II9 | 5,2 | 2,4<br>0,7 | |
| I2 | 22-86 6-I | Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием | м | 40 | 0,47 | 0,25 | 0,I6<br>0,05 | I9 | I0 | 6,4<br>2,0 | |
| I3 | ССЦ I ч.I стр.66 п.I3 | Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 40 | 0,42 | - | - | I7 | - | - | |
| I4 | 22-3I2 20-I | Промывка с хлорированием трубопровода 25 мм | км | 0,04 | 33,6 | 29,8 | - | I | I,I9 | - | |
| I5 | 22-I44 I0-I | Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм | м | 40 | 0,56 | 0,II | 0,08<br>0,02 | 22 | 4,4 | 3,2<br>0,8 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | I6-I85<br>I6-2 | Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25мм | шт. | 3 | 2,07 | 0,I9 | 0,0I<br>- | 6 | 0,57 | 0,03<br>- | |
| I7. | 23-I0I<br>II-3 | Покрытие битумной мастикой железобетонных труб диаметром 400 мм | м | I0 | 0,78 | 0,I7 | 0,I<br>0,03 | 8 | I,7 | I,0<br>0,3 | |
| I8. | ССЦ I ч.8 п.I484 | Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм | м | I0 | 2,23 | - | - | 22 | - | - | |
| | | Итого: | | | | | | 422 | 40,7I | 25,95<br>8,38 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 66,66 |
| Инстр. СН 227-82 | | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 70 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 492 | | | |
| Пост. 249 Госстроя СССР от 28-Ш-83 | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 39 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 53I | | | |

Гл.архитектор проекта — Я.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер — В.Горшиева

Проверила ст.инженер — Я.Сандлер



19272-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.8

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ-6-210

Основание ТП. М 4А Серия 3.017-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I ограду 446 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип М 4А, Серии 3.017-I) | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,57 | 35I | 30,40 | 37,5<br>I3,6 | 200 | I7.33 | 2I.37<br>7.75 | |
| | | II. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,57 | 292 | 39,9 | 0,77<br>0,26 | I66 | 22,74 | 0,44<br>0,I5 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 366 | 40,07 | 2I,8I<br>7,9 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 6I,88 |
| Инстр. СН 227-82 | | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | 33 | | | |
| -"- | | Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6% | руб. | | | | | I4 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | 4I3 | | | |





19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пост.№ 249 Госстроя СССР от 28/Ш-1983г | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 33 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 446 | | | |

Гл. инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я.Сандлер

Проверил

19572-11

ШИФР

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". Типовая площадка ПЛ 7-300

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 26,0 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | Нормативной условно-чистой продукции | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость един. измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 7.I | Благоустройство площадки ПЛ 7-300 | 3,39 | | | | 3,39 | 0,044 | 0,085 | | м2 | 300 | II,3I |
| 2 | 7.2 | Озеленение площадки ПЛ 7-300 | 0,0I | | | | 0,0I | 0,002 | 0,00I | | м2 | 300 | 0,04 |
| 3 | П-53 | Архитектурно-декоративный вход, тип 2 | 0,I6 | | | | 0,I6 | 0,0I3 | 0,003 | | шт. | I | I65 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | П-55 | Архитектурно-декоративный вход, тип 4 | 0,54 | | | | 0,54 | 0,035 | 0,0I | | шт | I | 543 |
| 5 | П-48 | Рекламно-информационная установка, тип 3 | 0,I5 | | | | 0,I5 | 0,02 | 0,002 | | шт | 3 | 53 |
| 6 | П-I8 | Силовой маятник, тип 3-Б | 0,II | | | | 0,II | 0,006 | 0,003 | | шт | I | II2 |
| 7 | П-23 | Кольцевой рукоход, тип 8-Б | 0,35 | | | | 0,35 | 0,02 | 0,0I | | шт | I | 35I |
| 8 | П-24 | Балансирные качели, тип 9-Б | 0,I8 | | | | 0,I8 | 0,0I | 0,005 | | шт | I | I79 |
| 9 | П-20 | Стационарный эспандер, тип 5-Б | 0,2 | | | | 0,2 | 0,0I | 0,006 | | шт | I | I99 |
| I0 | П-30 | Стенка для метания, тип I5-Б | 0,65 | | | | 0,65 | 0,05 | 0,02 | | шт | I | 569 |
| II | 6.3 | Беседка, тип I | 0,39 | | | | 0,39 | 0,04 | 0,004 | | шт | I | 387 |
| I2 | 7.3 | Скамья со спинкой, тип Б-2 (С-5Б) | 0,2 | | | | 0,2 | 0,02 | 0,0II | | шт | 4 | 54 |
| I3 | 6.4 | Скамья без спинки, тип А-I | 0,07 | | | | 0,07 | 0,008 | - | | шт | I | 66 |
| I4 | 6.5 | Урна для мусора, тип 3 | 0,0I5 | | | | 0,0I5 | 0,00I | - | | шт | I | I5 |
| I5 | 7.4 | Электроосвещение площадки ПЛ 7-300 | 0,I2 | 0,2I | | | 0,33 | 0,023 | 0,024 | | м2 | 300 | I,II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | 4.5 | Поливочный водопровод площадки ПЛ-7-300 | 0,59 | | | | 0,59 | 0,03 | 0,02 | | м2 | 300 | I,96 |
| I7. | 7.5 | Ограждение площадки ПЛ 7-300 | 0,46 | | | | 0,46 | 0,04I | 0,023 | | шт. | I | 462 |
| | | Итого | 7,58 | 0,2I | | | 7,79 | 0,37 | 0,23 | | м2 | 300 | 26,0 |

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Н.Максимов

Главный архитектор проекта — Я.А.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Б.Штеренгерц

Составила ст.инженер — Я.Л.Сандлер

19582-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
На благоустройство площадки ПЛ 7-300

Основание: ГП. 7-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I площадки 3394 руб.
Стоимость I кв.м площадки II,3I руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I<br>29-2<br>I-238<br>29-9<br>с к-0,6 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на I6 м<br>Цена: 40,8+32,2х0,6=60,I2<br>I4,3+II,3х0,6=2I,08 | I000 м3 | 0,06 | 60,I2 | - | 60,I2<br>2I,08 | 4 | - | 3,6I<br>I,26 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-I83<br>23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 | I000<br>м3 | 0,06 | I36 | 9,6I | I26,39<br>49,8 | 8 | 0,58 | 7,58<br>2,99 | |
| 3. | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 77,69 | 0,29 | | | 23 | | | |
| 4. | 27-I9<br>7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м3 | 60,0 | 8,87 | 0,07 | 0,40<br>0,II | 532 | 4,2 | 24,0<br>6,6 | |
| 5. | 27-43<br>II-I-5<br>Примеч.<br>27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9х2=I7I,2 | I00<br>м2 | 3,0 | I7I,2 | I,74 | II,56<br>3,66 | 5I4 | 5,22 | 34,68<br>I0,98 | |
| 6. | 27-I64<br>39-I<br>40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00<br>м2 | 3,0 | 20I | 2,08 | 4,74<br>I,78 | 603 | 6,24 | I4,22<br>5,34 | |
| 7. | п/с<br>27-I64-<br>-I<br>27-I65-<br>-I<br>Калькуляция №I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=<br>=293,72 | I00<br>м2 | 3,0 | 293,72 | | | 88I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке | I00 м | 0,68 | I95 | 40,I | 0,7I / 0,2I | I33 | 27,27 | 0,48 / 0,I4 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 2698 | 43,5I | 84,57 / 27,3I | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | I28,08 |
| | Инструкц. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | | | | | | 445 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 3I43 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш. I983г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 25I | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | 3394 | | | |

Главный архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 7-300

Основание: ГП.7-I, ГП.7-2

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,0I | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на I установку | I2 | руб. |
| Стоимость I кв.м площадки | 0,04 | руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСП, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработной платы | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 48-I22 II-8 | Подготовка места для посадки кустарника вручную с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,3 | 3,I3 | 3,I3 | | I | 0,94 | | |

19572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 48-208 I3-I | Посадка кустарников в группу | I0 кустарников | 0,3 | 0,58 | 0,54 | - | I | 0,I6 | | |
| 3. | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.64 | Стоимость кустарников (спирея Вангутта) | шт | 3 | 0,5 | | | 2 | | | |
| 4. | 48-I95 23-4-9 | Заготовка кустарников вручную, без упаковки | I00 кустарников | 0,03 | 0,37 | 0,37 | | I | 0,0I | | |
| 5. | 48-I77 24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м3 | 0,0I | II,9 | II,9 | | I | 0,I2 | | |
| 6. | I-I74 22-I3 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 | I000 м3 | 0,000I | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,3 | I | - | 0,0I<br>0,0I | |
| 7. | Ценник № 3 стр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 0,I4 | 0,29 | | | I | | | |
| 8. | 48-227 26-2 | Уход за кустарниками в групповой посадке | I0 кустарников | 0,3 | 4,09 | I,0 | 3,05<br>0,44 | I | 0,3 | 0,92<br>0,I3 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого: | руб. | | | | | 9 | I,53 | 0,93<br>0,I4 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 2,46 |
| Инструкц. СН 227-82 | | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 2 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | II | | | |
| Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III. I983г. | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | I | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | I2 | | | |

Гл.архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На скамью со спинкой тип С-5б

Основание: ТП 320-25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 скамью 54 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСП, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пр-нт Малые формы ч.1 Выпуск 2 1-506 | Скамья со спинкой тип С-5б (типовой проект 320-25) | шт | 1 | 43,5 | 5,06 | 2,72<br>0,93 | 43 | 5,06 | 2,72<br>0,93 | |



19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 7,78 |
| | Инструкц. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 7 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 50 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.I983г | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 4 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 54 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я.Сандлер

Проверил

19572-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 7-300

Основание: черт. ТП.7-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

в том числе:

а) Оборудования тыс.руб.

б) Монтажных работ 0,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

1) Стоимость на I площадку 332 руб.

2) Стоимость I кв.м площадки I,II руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса брутто | Масса нетто | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Оборудования | Монтажных работ | | | Оборудования | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | |
| | | | | | | | | | Основной заработной платы | Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы | | | Основной заработной платы | Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы |
| | | | | | Единицы | Общая | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| | | I. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | I-68 I2-8 | Разработка сухого грунта П группы экскаватором вместимостью ковша 0,I5 м3 в траншее в отвале | I000 м3 | 0,0I25 | | | | 275 | II,7 | 263,3 / 90,7 | - | 3 | 0,I5 | 3,29 / I,I3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м3 | 0,05 | | | | 74,5 | 74,5 | - | | 4 | 3,72 | - |
| 3. | I-II85 II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00 м3 | 0,I75 | | | | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | | 2 | I,29 | 0,73<br>0,48 |
| 4. | I-257 3I-2 т.ч. | Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею | I000 м3 | 0,0I75 | | | | I8,9 | - | 20,79<br>6,92 | | I | 0,36 | 0,36<br>0,I2 |
| 5. | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 2 | | | | 3,78 | I,68 | I,94<br>0,49 | | 8 | 3,36 | 3,88<br>0,98 |
| 6. | ССЦ т.I ч.II п.9-368 | Стоимость опор | шт | 2 | | | | 39,3 | - | - | | 79 | | - |
| | | Итого | | | | | | | | | | 97 | 8,88 | 8,26<br>2,7I |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (I7,I4) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | I6 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | II3 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 9 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I22 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I. | 8-370--3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 2 | | | | 2 | 0,79 | I,I6<br>0,36 | | 4 | I,58 | 2,32<br>0,72 |
| 2. | 8-363--I | Монтаж кронштейна | шт | 2 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33<br>I,02 | | II | 3,08 | 6,66<br>2,04 |
| 3. | 8-525--I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 2 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05<br>0,0I | | 4 | I,8 | 0,I<br>0,02 |
| 4. | 8-409--I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | 0,5 | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | | 2 | I,I8 | I,I6<br>0,35 |
| 5. | 8-I42--I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м транш | 0,50 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96<br>2,74 | | 5 | I,28 | 3,48<br>I,37 |
| 6. | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | 0,5 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29<br>I,32 | | 8 | 3,64 | I,64<br>0,66 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 8-I53--2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 4 | | | | I,33 | 0,46 | - | | 5 | I,84 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 39 | I4,4 | I5,36<br>5,I6 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (29,76) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | I3 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 52 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 4 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 56 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I. | ц.Iч.5 стр.I87 п.I90 | Светильник типа РКУОI-250/Б03-05 | шт | 2 | | | | I8,8 | | | | 38 | | |
| 2. | 24-05--0I МПпI ц.Iч.5 табл.7 | Кронштейн металлический К-2<br>Цена: II,4xI,072==I2,22 | шт | 2 | | | | I2,22 | | | | 24 | | |
| 3. | ц.Iч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 2 | | | | 8,6 | | | | I7 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | I5-04 п.0I-006 ц.Iч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08= =I,57 | шт | 2 | | | | I,57 | | | | 3 | | |
| 5. | ц.Iч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм2 | км | 0,05 | | | | 22 | | | | I | | |
| 6. | ц.Iч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв. сеч. 3xI6 мм | км | 0,05 | | | | I207 | | | | 60 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I43 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | II | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I54 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - I22

2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 2I0

Всего: 332

Главный архитектор проекта Я.Савина

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшкова

Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ 7-300

Основание: ГП.М4А Серия 3.017-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1ограду 462 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основной заработной платы | В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основной заработной платы | В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I. | пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип М4А.Серии 3.017-I) | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,59 | 35I | 30,40 | 37,5 / I3,6 | 207 | I7,94 | 22,I2 / 8,02 | |
| | | П. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,59 | 292 | 39,9 | 0,77 / 0,26 | I72 | 23,54 | 0,45 / 0,I5 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 379 | 4I,48 | 22,57 / 8,I7 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 64,05 |
| | Инстр.СН 227-82 | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | 34 | | | |
| | -"- | Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6% | руб. | | | | | I5 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 428 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.II 83г | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 34 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 462 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я.Сандлер

Проверил

19502-11

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I.8

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Составлена в ценах 1984 г.

Типовая площадка ПЛ-8-420

Сметная стоимость 8,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 20,76 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоим. единицы измерения руб. |
| | | | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 8.I | Благоустройство площадки ПЛ 8-420 | 4,7I | | | | 4,7I | 0,058 | 0,I3 | | м2 | 420 | II,22 |
| 2 | 8.2 | Озеленение площадки ПЛ 8-420 | 0,I | | | | 0,I | 0,0I7 | 0,023 | | м2 | 420 | 0,24 |
| 3 | П-52 | Архитектурно-декоративный вход тип I | 0,08 | | | | 0,08 | 0,008 | 0.002 | | шт | I | 85 |
| 4 | П-46 | Рекламно-информационная установка тип I | 0,22 | | | | 0,22 | 0,03 | | | шт | 2 | I09 |
| 5 | П-3 | Силовой маятник тип 3-М | 0,06 | | | | 0,06 | 0,003 | 0,002 | | шт | I | 64 |

Т.П.№ 320-064.84 Ал.X, ч.1



19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | П-7 | Кольцевой рукоход тип 7-М | 0,360 | | | | 0,36 | 0,0I9 | 0,009 | | шт | I | 36I |
| 7 | П-9 | Балансирные качели тип 9-М | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,004 | 0,006 | | шт | I | I24 |
| 8 | П-I0 | Лабиринт тип I0-М | 0,27 | | | | 0,27 | 0,0I6 | 0,037 | | шт | I | 27I |
| 9 | П-II | Разновысокий бум тип II-М | 0,I | | | | 0,I | 0,009 | 0,009 | | шт | I | I02 |
| I0 | П-I2 | Спираль тип I2-М | 0,09 | | | | 0,09 | 0,005 | 0,002 | | шт | I | 90 |
| II | П-I3 | Пружинящий балансир тип I3-М | 0,I3 | | | | 0,I3 | 0,006 | 0,004 | | шт | I | I34 |
| I2 | 6.3 | Беседка тип I | 0,39 | | | | 0,39 | 0,04 | 0,004 | | шт | I | 387 |
| I3 | 2.3 | Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,008 | 0,006 | | шт | 2 | I02 |
| I4 | 8.3 | Скамья без спинки тип А-2 | 0,04 | | | | 0,04 | 0,005 | | | шт | I | 43 |
| I5 | 6.5 | Урна для мусора тип 3 | 0,0I5 | | | | 0,0I5 | 0,00I | | | шт | I | I5 |
| I6 | 8.4 | Электроосвещение площадки ПП 8-420 | 0,24 | 0,38 | | | 0,62 | 0,043 | 0,044 | | $м^2$ | 420 | I,47 |
| I7 | 4.5 | Поливочный водопровод площадки ПП 8-420 | 0,59 | | | | 0,59 | 0,03 | 0,02 | | $м^2$ | 420 | I,40 |
| I8 | 8.5 | Ограждение площадки ПП 8-420 | 0,63 | | | | 0,63 | 0,056 | 0,03 | | шт | I | 627 |
| | | Итого | 8,34 | 0,38 | | | 8,72 | 0,36 | 0,33 | | $м^2$ | 420 | 20,76 |

Главный инженер отделения проектных работ — Максимов Ю.Н.
Главный архитектор проекта — Савина Я.А.
Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.В.
Составила ст. инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На благоустройство площадки ПЛ 8-420

Основание: ТП 8-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,7I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 4713 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,22 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин | в том числе заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | В том числе: Эксплуатация машин | в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | I0 | II | | I2 |
| I. | I-23I 29-2 I-238 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемеще- | I000 м3 | 0,I3 | 98,76 | - | 98,76 / 34,64 | | I3 | - | I2,84 / 4,5 | | |

/ 9572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29-9<br>с к-I,8 | нием грунта на 28 м<br>Цена: 40,8+32,2xI,8=<br>= 98,76<br>I4,3+II,3xI,8=34,64 | | | | | | | | | |
| 2 | I-I83<br>23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 | I000 м3 | 0,I3 | I36 | 9,6I | I26,39<br>49,8 | I8 | I,25 | I6,43<br>6,47 | |
| 3 | Ценник № 3 стр. 28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | I85,I7 | 0,29 | | | 54 | | | |
| 4 | 27-I9<br>7-I | Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см | I м3 | 82,7 | 8,87 | 0,07 | 0,40<br>0,II | 734 | 5,79 | 33,08<br>9,I | |
| 5 | 27-43<br>II-I-5<br>Примеч.<br>27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2=I7I,2 | I00 м2 | 4,I4 | I7I,2 | I,74 | II,56<br>3,66 | 709 | 7,2 | 47,86<br>I5,I5 | |
| 6 | 27-I64<br>39-I<br>40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | 4,I4 | 20I | 2,08 | 4,74<br>I,78 | 832 | 8,6I | I9,62<br>7,37 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 27-I64-I<br>27-I65-I<br>Калькуляция № I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=<br>=293,72 | I00 м2 | 4,I4 | 293,72 | | | I2I6 | | | |
| 8. | 27-79<br>I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00. 20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке | I00 м | 0,87 | I95 | 40,I | 0,7I<br>0,2I | I70 | 34,89 | 0,62<br>0,I8 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 3746 | 57,74 | I30,45<br>42,77 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | I88,I9 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 6I8 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 4364 | | | |
| | Пост.№ 249 Госстроя СССР от 28.Ш. I983г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 349 | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | 47I3 | | | |

Главный архитектор проекта — Савина Я.А.

Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер — Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 8-420

Основание: ГП.8-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки I00 руб.

Стоимость I кв.м площадки 0,24 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | 48-2 3-2 | Планировка участка для озеленения вручную | I00 м2 | 0,07 | 5,0I | 5,0I | | I | 0,35 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 48-3<br>3-3 | Разбивка участка для озеленения | I00 м2 | 0,07 | 4,3 | 4,3 | | I | 0,30 | | |
| 3. | 48-I2<br>4-8 | Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,8х х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50% | I0 ям | 0,2 | II | 8,74 | 2,6<br>0,83 | 2 | I,75 | 0,52<br>0,I7 | |
| 4. | 48-I97<br>7-2 | Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6м | I0 деревьев | 0,2 | 22,0 | 9,75 | I0,I9<br>2,37 | 4 | I,95 | 2,04<br>0,47 | |
| 5. | ЦСЦ треста Мосоргстрой р.№ 4 п.I0 | Стоимость дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м (ясень обыкновенный) | шт | 2 | I4,6 | | | 29 | | | |
| 6. | 48-I82<br>22-2 | Заготовка деревьев с комом размером 0,8х0,6 м | I0 деревьев | 0,2 | 9I,5 | 44,4 | 4,5<br>I,4 | I8 | 8,88 | 0,9<br>0,28 | |
| 7. | 48-I77<br>24-2 | Заготовка растительной земли вручную | I0 м3 | 0,I5 | II,9 | II,9 | - | 2 | I,79 | | |
| 8. | I-I74<br>22-I3 | Погрузка на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5м3 | I000 м3 | 0,00I | I3I | 6,4I | I24,39<br>5I,3 | I | 0,0I | 0,I2<br>0,05 | |
| 9. | Ценник № 3 отр.28 | Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 2,I | 0,29 | | | I | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I0. | 48-220 25-2 | Уход за деревьями с комом земли размером 0,8х0,6 м | I0 деревьев | 0,2 | I04 | 7,7 | 94,92 / I3,72 | 2I | I,54 | I8,98 / 2,74 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 80 | I6,57 | 22,56 / 3,7I | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 39,I3 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | I3 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 93 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III.I983г | Плановые накопления - 8% | руб. | | | | | 7 | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | I00 | | | |

Гл.архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.3

## К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

### На скамью без спинки тип А-2

Основание: ТП 320-II

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I скамью 43 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт Малые формы ч. I, выпуск 2 I-483 | Скамья без спинки, тип А-2 (типовой проект 320-II) | шт | I | 33,6 | 5,I2 | 0,39 / 0,I2 | 34 | 5,I2 | 0,39 / 0,I2 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 5,5I |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы 16,5% | руб. | | | | | 6 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 40 | | | |
| | Пост.№ 249 Госстроя СССР от 28.Ш.I983г | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 3 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 43 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер Я.Сандлер

Проверил

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 8-420

Основание: черт. ГП.8-2

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,62 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| а) оборудования | | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,38 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | | |
| 1) Стоимость на 1 площадку | 617 | руб. |
| 2) Стоимость 1 кв.м площадки | 1,47 | руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто: Единицы | Масса т брутто нетто: Общая | Стоимость единицы, руб.: Оборудования | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: Оборудования | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 1. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | I-68 I2-8 | Разработка сухого грунта П группы экскаватором вместимостью ковша 0,I5 м3 в траншее в отвал | I000 м3 | 0,02I | | | | 275 | II,7 | 263,3<br>90,7 | | 6 | 0,25 | 5,53<br>I,90 |
| 2. | I-960 80-2 | Разработка грунта П группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м3 | 0,09 | | | | 74,5 | 74,5 | - | | 7 | 6,7 | - |
| 3. | I-II85 II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00 м3 | 0,3 | | | | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | | 3 | 2,22 | I,26<br>0,82 |
| 4. | I-257 3I-2 т.ч. | Обратная засыпка грунта бульдозером в траншее | I000 м3 | 0,03 | | | | I8,9 | - | 20,79<br>6,92 | | I | - | 0,62<br>0,2I |
| 5. | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 4 | | | | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | I5 | 6,72 | 7,76<br>I,96 |
| 6. | ССЦ т.I ч.II п.9-368 | Стоимость опор | шт | 4 | | | | 39,3 | - | - | | I57 | - | - |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I89 | I5,89 | I5,I7<br>4,89 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (3I,06) | | |
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | 3I | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 220 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I8 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 238 | | |
| | | II. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 4 | | | | 2 | 0,79 | I,I6<br>0,36 | | 8 | 3,I6 | 4,64<br>I,44 |
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | 4 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33<br>I,02 | | 2I | 6,I6 | I3,32<br>4,08 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 4 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05<br>0,0I | | 8 | 3,6 | 0,2<br>0,04 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | I | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>0,7I | | 5 | 2,36 | 2,33<br>0,7I |
| 6 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00м траншеи | 0,85 | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96<br>2,74 | | 8 | 2,I8 | 5,92<br>2,33 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | 0,85 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | I3 | 6,2 | 2,8 / I,I2 |
| 7 | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 8 | | | | I,33 | 0,46 | - | | II | 3,68 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 74 | 27,34 | 29,2I / 9,72 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (56,55) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | 24 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 98 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 8 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I06 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I | Ц.I ч.5 стр.I86 п. I88 | Светильник типа РКУ0I-I25/Б03-05 | шт | 4 | | | | I7 | | | | 68 | | |
| 2 | 24-05-0I МГ.п.I ц.I ч.5 таб.7 | Кронштейн металлический К-2 Цена: II,4xI,072= = I2,22 | шт | 4 | | | | I2,22 | | | | 49 | | |

19572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ц.Iч.5 стр.I90 п.245 | Лампа ртутная ДРЛ-I25 | шт | 4 | | | | 6,24 | | | | 25 | | |
| 4. | I5-04 п.0I-006 ц.Iч.5 табл.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08= =I,57 | шт | 4 | | | | I,57 | | | | 6 | | |
| 5. | ц.Iч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,I | | | | 22 | | | | 2 | | |
| 6. | ц.Iч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сеч. 3xI6 мм2 | км | 0,085 | | | | I207 | | | | I03 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 253 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 20 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 273 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - 238 руб.

2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 379 руб.

Всего: - 6I7 руб.

Гл.архитектор проекта Я.Сабина
Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер В.Горшиева
Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадок ПЛ 8-420

Основание: ТП.М4А Серия 3.017-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I ограду 627 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I 1984 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип М4А. Серии 3.017 - I) | | | | | | | | | |

19572-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,80 | 35I | 30,40 | 37,5 / I3,6 | 28I | 24,32 | 30 / I0,88 | |
| | | П. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,80 | 292 | 39,9 | 0,77 / 0,26 | 234 | 3I,92 | 0,62 / 0,2I | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 5I5 | 56,24 | 30,62 / II,08 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 86,86 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | 46 | | | |
| | -"- | Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6% | руб. | | | | | 20 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 58I | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш. I983г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 46 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 627 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева
Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер Я.Сандлер
Проверил

19502-11

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". Типовая площадка ПЛ 9-450

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 2I,5 руб.

| №№ | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы измерения |
| | | | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 9.I | Благоустройство площадки ПЛ 9-450 | 5,II | | | | 5,II | 0,06 | 0,I4 | | м2 | 450 | II,35 |
| 2 | П-4 | Силовой маятник, тип 4-М | 0,I3 | | | | 0,I3 | 0,006 | 0,003 | | шт | I | I33 |
| 3 | П-7 | Кольцевой рукоход, тип 7-М | 0,36 | | | | 0,36 | 0,02 | 0,0I | | шт | I | 36I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | П-9 | Балансирные качели, тип 9-М | 0,I2 | | | | 0,I2 | 0,004 | 0,007 | | шт | I | I24 |
| 5. | П-5 | Стационарный эспандер, тип 5-М | 0,I7 | | | | 0,I7 | 0,007 | 0,005 | | шт | I | I70 |
| 6. | П-I5 | Стенка для метания, тип I5-М | 0,23 | | | | 0,23 | 0,022 | 0,004 | | шт | I | 232 |
| 7. | П-I4 | Бегунки, тип I4-М | 0,37 | | | | 0,37 | 0,023 | 0,007 | | шт | I | 375 |
| 8. | П-46 | Рекламно-информационная установка, тип I | 0,22 | | | | 0,22 | 0,03 | | | шт | 2 | I09 |
| 9. | П-II | Разновысокий бум, тип II-М | 0,I0 | | | | 0,I0 | 0,009 | 0,009 | | шт | I | I02 |
| I0. | П-I0 | Лабиринт, тип I0-М | 0,27 | | | | 0,27 | 0,0I7 | 0,037 | | шт | I | 27I |
| II. | П-I2 | Спираль, тип I2-М | 0,09 | | | | 0,09 | 0,005 | 0,002 | | шт | I | 90 |
| I2. | П-I3 | Пружинящий балансир, тип I3-М | 0,I3 | | | | 0,I3 | 0,006 | 0,004 | | шт | I | I34 |
| I3. | 7.3 | Скамьи со спинкой, тип Д-I | 0,2 | | | | 0,2 | 0,02 | 0,0II | | шт | 4 | 54 |
| I4. | П-52 | Архитектурно-декоративный вход, тип I | 0,24 | | | | 0,24 | 0,023 | 0,005 | | шт | 3 | 85 |
| I5. | 6.5 | Урна для мусора, тип 3 | 0,03 | | | | 0,03 | 0,002 | - | | шт | 2 | I5 |

19502-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | 9.2 | Электроосвещение площадки ПЛ 9-450 | 0,24 | 0,39 | | | 0,63 | 0,045 | 0,046 | | м2 | 450 | I,4I |
| I7. | 9.3 | Поливочный водопровод площадки ПЛ 9-450 | 0,69 | | | | 0,69 | 0,047 | 0,03 | | м2 | 450 | I,54 |
| I8. | 9.4 | Ограждение площадки ПЛ 9-450 | 0,58 | | | | 0,58 | 0,05 | 0,03 | | шт | I | 577 |
| | | Итого: | 9,28 | 0,39 | | | 9,67 | 0,4 | 0,35 | | м2 | 450 | 2I,5 |

Гл.инженер отделения проектных работ — Максимов Ю.Н.

Гл.архитектор проекта — Савина Я.А.

Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер — Сандлер Я.Л.

19502-11

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 9-450

Основание: ГП.9-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,II тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 5I06 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,35 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I<br>29-2<br>I-238<br>29-9<br>с К-I,6 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 26 м<br>Цена: 40,8+32,2хI,6= = 92,32 | I000 м3 | 0,I4 | 92,32 | - | 92,32 / 32,38 | I3 | - | I2,92 / 4,53 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I4,3+II,3xI,6=32,38 | | | | | | | | | |
| 2. | I-I83<br>23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м3 | I000 м3 | 0,I4 | I36 | 9,6I | I26,39<br>49,8 | I9 | I,35 | I7,69<br>6,97 | |
| 3. | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | I98,5I | 0,29 | | | 58 | | | |
| 4. | 27-I9<br>7-I | Устройство песчано дренирующего слоя толщиной 20 см | I м3 | 90 | 8,87 | 0,07 | 0,40<br>0,II | 798 | 6,3 | 36<br>9,9 | |
| 5. | 27-43<br>II-I-5<br>Примеч.<br>27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2=<br>=I7I,2 | I00 м2 | 4,5 | I7I,2 | I,74 | II,56<br>3,66 | 770 | 7,83 | 52,02<br>I6,47 | |
| 6. | 27-I64<br>39-I<br>40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | 4,5 | 20I | 2,08 | 4,74<br>I,78 | 904 | 9,36 | 2I,33<br>8,0I | |
| 7. | п/с<br>27-I64-I<br>27-I65-I<br>КАЛЬКУЛ №I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=<br>=293,72 | I00 м2 | 4,5 | 293,72 | | | I322 | | | |

1908-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 27-79<br>I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР.I00.20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке | I00 м | 0,89 | I95 | 40,I | 0,7I<br>0,2I | I74 | 35,69 | 0,63<br>0,I9 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 4058 | 60,53 | I40,59<br>46,07 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 20I,I2 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 670 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 4728 | | | |
| | Пост.№ 249 Госстроя СССР от 28.III.I983г | Плановые накопления - 8% | руб. | | | | | 378 | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | 5I06 | | | |

Гл.архитектор проекта Савина Я.А.

Начальник сметного отдела Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила ст.инженер Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 9-450

Основание: черт. ГП.9-2

Составлена в ценах 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 0,63 | тыс.руб. |
| В том числе: | | |
| а) оборудование | | тыс.руб. |
| б) монтажные работы | 0,39 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | | |
| 1) Стоимость на 1 площадку | 634 | руб. |
| 2) Стоимость 1 кв.м площадки | 1,41 | руб. |

| №№ | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто: Единицы | Масса т брутто нетто: Общая | Стоимость единицы, руб.: Оборудование | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ в том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ в том числе: Эксплуатация машин в т.ч основная заработная плата | Общая стоимость, руб.: Оборудования | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ В том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ В том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 1. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I-68<br>I2-8 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,I5 м3 в траншее | I000 м3 | 0,0235 | | | | 275 | II,7 | 263,3<br>90,7 | | 6 | 0,27 | 6,I9<br>2,I3 |
| 2 | I-960<br>80-2 | Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м3 | 0,I | | | | 74,5 | 74,5 | - | | 7 | 7,45 | - |
| 3 | I-II85<br>II8-I | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00 м3 | 0,335 | | | | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | | 4 | 2,48 | I,4I<br>0,9I |
| 4 | I-257<br>3I-2<br>т.ч. | Обратная засыпка грунта бульдозером в транше | I000 м3 | 0,0335 | | | | I8,9 | - | 20,79<br>6,92 | | I | - | 0,70<br>0,23 |
| 5 | 33-8I9<br>303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 4 | | | | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | I5 | 6,72 | 7,76<br>I,96 |
| 6 | ССЦ<br>т.I<br>ч.II<br>п.9-<br>-368 | Стоимость опор | шт | 4 | | | | 39,3 | - | - | | I57 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I90 | I6,92 | I6,06<br>5,23 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (32,92) | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | 3I | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 22I | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I8 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 239 | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 4 | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 8 | 3,I6 | 4,64 / I,44 |
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | 4 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33 / I,02 | | 2I | 6,I6 | I3,32 / 4,08 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 4 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 8 | 3,6 | 0,2 / 0,04 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00м | I | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | 5 | 2,36 | 2,33 / 0,7I |
| 5 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00м траншеи | 0,95 | | | | 0,57 | 2,56 | 6,96 / 2,74 | | 9 | 2,43 | 6,6I / 2,6 |
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00м | 0,95 | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | I4 | 6,93 | 3,I2 / I,25 |

13802-11

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8-I53 -2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 8 | | | | I,33 | 0,46 | - | | II | 3,68 | - |
| | | Итого: | | | | | | | | | | 76 | 28,32 | 30,22 / I0,I2 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | | (58,54) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | 25 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I0I | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 8 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | I09 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I | Ц.I ч.5 стр.I86 п.I88 | Светильник типа РКУ0I-I25/Б03-05 | шт | 4 | | | | I7 | | | | 68 | | |
| 2 | 24-05-0I МГ.п.I Ц.I ч.5 таб.7 | Кронштейн металлический К-2 Цена: II,40xI,072= = I2,22 | шт | 4 | | | | I2,22 | | | | 49 | | |
| 3 | Ц.I ч.5 стр. I90 п.245 | Лампа ртутная ДРЛ-I25 | шт | 4 | | | | 6,24 | | | | 25 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | I5-04 п.0I--006 ц.Iч.5 таб.5 | Автоматический выключатель А-63М<br>Цена: I,45xI,08= =I,57 | шт | 4 | | | | I,57 | | | | 6 | | |
| 5. | ц.Iч.5 стр.I50 п.660 | Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,I | | | | 22 | | | | 2 | | |
| 6. | ц.Iч.5 стр.88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сеч. 3xI6 мм2 | км | 0,095 | | | | I207 | | | | II5 | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 265 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 2I | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | | | | | 286 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - 239 р.
2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 395 р.
Всего: 634 р.

Гл.архитектор проекта Я.Савина
Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер В.Горшиева
Проверила ст.инженер Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПЛ 9-450

Основание: черт. ГП.9-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I площадку 694 руб.

Стоимость I кв.м площадки I,54 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. основная заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-56<br>II-I4 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в отвал | I000 м3 | 0,037 | I32 | 6,53 | I25,24 / 52 | 5 | 0,24 | 4,63 / I,92 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-I75<br>22-I4 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы | I000<br>м³ | 0,004 | I56 | 7,64 | I48,09<br>6I,4 | I | 0,03 | 0,59<br>0,25 | |
| 3 | ц. № 3<br>стр.28 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние I км | т | 7 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | |
| 4 | I-959<br>80-I | Работа на отвале | I00<br>м³ | 0,04 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2,49 | - | |
| 5 | I-936<br>78-I<br>т.ч.<br>п. I.2I | Зачистка дна траншеи вручную<br>Цена: I0IxI,2=I2I,2 | I00<br>м | 0,03 | I2I,2 | I2I,2 | - | 4 | 3,64 | - | |
| 6 | I-967<br>8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00<br>м³ | 0,04 | 4I,5 | 4I,5 | - | 2 | I,66 | - | |
| 7 | I-230<br>29-I<br>I-237<br>29-8<br>I-II85<br>II8-II | То же, бульдозером с уплотнением<br>Цена: 33,8+27,7x3 + + II6 = 232,9<br>33,8+27,7x3+4,2 = = I2I,I<br>II,8+9,68x3+2,73= = 43,57 | I000<br>м³ | 0,033 | 232,9 | 7,4 | I2I,I<br>43,57 | 8 | 0,24 | 4,0<br>I,44 | |
| 8 | 23-I<br>I-I | Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопроводы | м3 | 5,I2 | 9,46 | 0,89 | - | 48 | 4,56 | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23-II5 I8-I | Устройство железобетонных дождеприемных колодцев, диаметром 700 мм | м3 | 0,76 | II0 | 8,28 | 6,98<br>2,09 | 84 | 6,29 | 5,3<br>I,59 | |
| I0 | ц.I ч.I п.8I9 | Стоимость дождеприемного люка с решеткой | шт | 2 | 32,9 | - | - | 66 | - | - | |
| II | 23-25 4-I | Укладка железобетонных безнапорных труб, диаметром 300м | м | 20 | II,94 | 0,52 | 0,24<br>0,07 | 239 | I0,4 | 4,8<br>I,4 | |
| | | Цена: I2x0,995=II,94 | | | | | | | | | |
| I2 | 22-86 6-I | Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием | м | 44 | 0,47 | 0,25 | 0,I6<br>0,05 | 2I | II | 7,04<br>2,2 | |
| I3 | ССЦ ч.I стр. 65 п. I3 | Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 44 | 0,42 | - | - | I8 | - | - | |
| I4 | 22-3I2 20-I | Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм | км | 0,044 | 33,6 | 29,8 | - | I | I,3I | - | |
| I5 | 22-I44 I0-I | Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм | м | 44 | 0,56 | 0,II | 0,08<br>0,02 | 25 | 4,84 | 3,52<br>0,88 | |
| I6 | I6-I85 I6-2 | Установка поливочного крана с полугай- | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кой диаметром 25 мм | шт | 2 | 2,07 | 0,I9 | 0,0I<br>- | 4 | 0,38 | 0,02<br>- | |
| I7. | ССЦ ч.Ш п.I484 | Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм | м | I0 | 2,23 | - | - | 22 | - | - | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 552 | 47,08 | 29,9<br>9,68 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 76,98 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 9I | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 643 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г | Плановые накопления - 8% | руб. | | | | | 5I | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 694 | | | |

Гл.архитектор проекта — Я.Савина

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер — В.Горшиева

Проверила ст.инженер — Я.Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТ № 9.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На ограждение площадки ПЛ 9-450

Основание: ТП. М4А. Серия 3.017-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I ограду 577 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСП, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. Всего | В том числе: Основная заработная плата | Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип М4А. Серия 3.017-I) | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,735 | 35I | 30,4 | 37,5 / I3,6 | 258 | 22,34 | 27,56 / I0 | |
| | | П. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,735 | 292 | 39,9 | 0,77 / 0,26 | 2I5 | 29 | 0,57 / 0,I9 | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 473 | 5I,34 | 28,I3 / I0,I9 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 79,47 |
| Инструкц. СН 227-82 | | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб. | | | | | 43 | | | |
| -"- | | Накладные расходы на монтаж металлоконструкций - 8,6% | руб. | | | | | I8 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 534 | | | |
| Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.I983г | | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 43 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 577 | | | |

Гл.инженер проекта Л.Алексеева
Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер Я.Сандлер
Проверил

19502-11

шифр

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-IO

## к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Составлена в ценах 1984 г.

Типовая площадка ПЛ IO-500

Сметная стоимость II,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 22,4 руб.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | В том числе Основная заработная плата | В том числе Эксплуатация машин | Нормативная условно-чистая продукция | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоим. единицы измерения руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I0.I | Благоустройство площадки ПЛ IO-500 | 5,69 | | | | 5,69 | 0,07 | 0,I6 | | м2 | 500 | II,39 |
| 2 | П-I8 | Силовой маятник тип 3-Б | 0,II | | | | 0,II | 0,006 | 0,003 | | шт | I | II2 |
| 3 | П-22 | Кольцевой рукоход тип 7-Б | 0,4I | | | | 0,4I | 0,022 | 0,0I | | шт | I | 408 |
| 4 | П-20 | Стационарный эспандер тип 5-Б | 0,2 | | | | 0,2 | 0,0I | 0,006 | | шт | I | I99 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | II-29 | Бегунки тип I4-Б | 0,36 | | | | 0,36 | 0,023 | 0,007 | | шт | I | 356 |
| 6 | II-30 | Стенка для метания тип I5-Б | 0,65 | | | | 0,65 | 0,05 | 0,02 | | шт | I | 654 |
| 7 | II-25 | Лабиринт тип I0-Б | 0,3I | | | | 0,3I | 0,022 | 0,026 | | шт | I | 3I0 |
| 8 | II-26 | Разновысокий бум тип II-Б | 0,II | | | | 0,II | 0,007 | 0,0I | | шт | I | III |
| 9 | II-27 | Спираль тип I2-Б | 0,I0 | | | | 0,I0 | 0,006 | 0,002 | | шт | I | I02 |
| I0 | II-28 | Пружинящий балансир тип I3-Б | 0,09 | | | | 0,09 | 0,0I7 | 0,006 | | шт | I | 93 |
| II | II-48 | Рекламно-информационная установка тип 3 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,025 | 0,002 | | шт | 4 | 53 |
| I2 | 7.3 | Скамья со спинкой тип Д-2 | 0,2 | | | | 0,2 | 0,02 | 0,0II | | шт | 4 | 54 |
| I3 | II-52 | Архитектурно-декоративный вход тип I | 0,I6 | | | | 0,I6 | 0,0I6 | 0,004 | | шт | 2 | 85 |
| I4 | 6.3 | Беседка тип I | 0,39 | | | | 0,39 | 0,04 | 0,004 | | шт | I | 387 |
| I5 | 8.3 | Скамья без спинки тип А-2 | 0,04 | | | | 0,04 | 0,005 | | | шт | I | 43 |
| I6 | 6.5 | Урна для мусора тип 3 | 0,06 | | | | 0,06 | 0,006 | | | шт | 4 | I5 |
| I7 | I0.2 | Электроосвещение площадки ПЛ I0-500 | 0,24 | 0,44 | | | 0,68 | 0,05 | 0,05 | | $м^2$ | 500 | I,36 |
| I8 | I0.3 | Поливочный водопровод площадки ПЛ I0-500 | 0,7I | | | | 0,7I | 0,05 | 0,03 | | $м^2$ | 500 | I,42 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | I0.4 | Ограждение площадки ПИ I0-500 | 0,72 | | | | 0,72 | 0,065 | 0,035 | | шт | I | 72I |
| | | Итого | I0,75 | 0,44 | | | II,I9 | 0,5I | 0,39 | | $м^2$ | 500 | 22,4 |

Главный инженер отделения проектных работ — Максимов Л.Н.

Главный архитектор проекта — Савина Я.А.

Начальник сметного отдела — Штеренгерц Л.Б.

Составила ст. инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0.I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ I0-500

Основание: ТП. I0-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 5694 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,39 руб.

| №№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-23I 29-2<br>I-238 29-9 с к-2,7 | Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 37 м<br>Цена: 40,8+32,2х2,7=I27,74<br>I4,3+II,3х2,7=44,8I | I000 м³ | 0,I6 | I27,74 | - | I27,74<br>44,8I | 20 | - | 20,44<br>7,I7 | |

Т.П.№ 320-004.84 Ал.Х.ч.I

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I-I83 23-4 | Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м³ | I000 м³ | 0,I6 | I36 | 9,6I | I26,39 49,8 | 22 | I,54 | 20,22 7,97 | |
| 3 | Ценник № 3 стр.28 | Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние I км | т | 222,7I | 0,29 | | | 65 | | | |
| 4 | 27-I9 7-I | Устройство песчано дренирующего слоя толщиной 20 см | I м³ | I00 | 8,87 | 0,07 | 0,40 0,II | 887 | 7 | 40 II | |
| 5 | 27-43 II-I-5 Примеч. 27-50 | Устройство щебеночного основания толщиной I3 см<br>Цена: I93-I0,9x2=I7I,2 | I00 м2 | 5,0 | I7I,2 | I,74 | II,56 3,66 | 856 | 8,7 | 57,8 I8,3 | |
| 6 | 27-I64 39-I 40-I | Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см | I00 м2 | 5,0 | 20I | 2,08 | 4,74 I,78 | I005 | I0,4 | 23,7 8,9 | |
| 7 | п/с 27-I64--I 27-I65--I Калькуляция № I | Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см<br>Цена: 8,265+285,453=293,72 | I00 м2 | 5,0 | 293,72 | | | I469 | | | |
| 8 | 27-79 I9-2-9 | Укладка бетонного бортового камня БР I00.20.8 из бетона М 300 на бетонной подушке | I00 м | I,03 | I95 | 40,I | 0,7I 0,2I | 20I | 4I,3 | 0,73 0,22 | |
| | | Итого | руб | | | | | 4525 | 68,94 | I62,89 53,56 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | | | | | 231,83 |
| | Инструкция СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб. | | | | | 747 | | | |
| | | Итого: | руб. | | | | | 5272 | | | |
| | Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш-I983 г. | Плановые накопления 8% | руб. | | | | | 422 | | | |
| | | Всего: | руб. | | | | | 5694 | | | |

Главный архитектор проекта — Савина Я.А.
Начальник сметного отдела — Штеренгерц Ю.Б.
Составила ст.инженер — Дивнова Н.В.
Проверила ст.инженер — Сандлер Я.Л.

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 10-500

Основание: черт. ГП.10-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
1) Стоимость на 1 площадку 682 руб.
2) Стоимость 1 кв.м площадки 1,36 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Масса т брутто нетто: Единицы | Масса т брутто нетто: Общая | Стоимость единицы, руб.: Оборудования | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин: В том числе заработная плата | Стоимость единицы, руб.: Оборудование | Монтажных работ: Всего | Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата | Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин: В том числе заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1. Строительные работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | I-68 I2-8 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,I5 м³ в траншее в отвал | I000 м³ | 0,0275 | | | | 275 | II,7 | 263,3<br>90,7 | | 8 | 0,32 | 7,24<br>2,49 |
| 2 | I-960 80-2 | Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля | I00 м³ | 0,II | | | | 74,5 | 74,5 | - | | 8 | 8,I9 | - |
| 3 | I-II85 II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | I00 м³ | 0,385 | | | | II,6 | 7,4 | 4,2<br>2,73 | | 4 | 2,85 | I,62<br>I,05 |
| 4 | I-257 3I-2 т.ч. | Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею | I000 м³ | 0,0385 | | | | I8,9 | - | 20,79<br>6,92 | | I | - | 0,80<br>0,27 |
| 5 | 33-8I9 303-I | Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом | шт | 4 | | | | 3,79 | I,68 | I,94<br>0,49 | | I5 | 6,72 | 7,76<br>I,96 |
| 6 | ССЦ т.I ч. II п. 9-368 | Стоимость опор | шт | 4 | | | | 39,3 | - | - | | I57 | - | - |
| | | Итого: | | | | | | | | | | I93 | I8,08 | I7,42<br>5,77 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | | (35,5) | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | I6,5 | | | | | | | | 32 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | 225 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | I8 | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | 243 | | |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-370-3 | Монтаж светильника наружного освещения | шт | 4 | | | | 2 | 0,79 | I,I6 / 0,36 | | 8 | 3,I6 | 4,64 / I,44 |
| 2 | 8-363-I | Монтаж кронштейна | шт | 4 | | | | 5,35 | I,54 | 3,33 / I,02 | | 2I | 6,I6 | I3,32 / 4,08 |
| 3 | 8-525-I | Монтаж автоматического выключателя А-63М | шт | 4 | | | | 2,02 | 0,9 | 0,05 / 0,0I | | 8 | 3,6 | 0,2 / 0,04 |
| 4 | 8-409-I | Затягивание провода сечением до 2,5 мм2 в конструкции опоры | I00 м | I | | | | 4,88 | 2,36 | 2,33 / 0,7I | | 5 | 2,36 | 2,33 / 0,7I |
| 5 | 8-I42-I | Устройство постели для одного кабеля в траншее | I00 м траншеи | I,I | | | | 9,57 | 2,56 | 6,96 / 2,74 | | II | 2,82 | 7,66 / 3,0I |
| 6 | 8-I4I-2 | Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее | I00 м | I,I | | | | I5,2 | 7,29 | 3,29 / I,32 | | I7 | 8,02 | 3,62 / I,45 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8-I53-2I | Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией | шт | 8 | | | | I,33 | 0,46 | - | | II | 3,68 | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | 8I | 29,8 | 3I,77<br>I0,73 |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | | (6I,57) | | |
| | | Накладные расходы | % | 87 | | | | | | | | 26 | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | I07 | | |
| | | Плановые накопления | % | 8 | | | | | | | | 9 | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | | II6 | | |
| | | Ш. Материалы, не учтенные ценником | | | | | | | | | | | | |
| I | Ц.I ч.5 стр.I87 п. I90 | Светильник типа РКУ0I-250/Б03-05 | шт | 4 | | | | I8,8 | | | | 75 | | |
| 2 | 24-05-0I МГ п.I Ц.I ч.5 таб. 7 | Кронштейн металлический К-2 | шт | 4 | | | | I2,22 | | | | 49 | | |
| | | Цена: II,4xI,072=I2,22 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ц.I ч.5 стр.I90 п.246 | Лампа ртутная ДРЛ-250 | шт | 4 | | | | 8,6 | | | | 34 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I5-04 п.0I-006 Ц.I ч.5 таб.5 | Автоматический выключатель А-63 М<br>Цена: I,45xI,08=I,57 | шт | 4 | | | | I,57 | | | | 6 | | |
| 5 | Ц.I ч.5 стр.I50 п.I66 | Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 | км | 0,I | | | | 22 | | | | 2 | | |
| 6 | Ц.I ч.5 стр. 88 п.I236 | Кабель марки АПВБ-I кв сеч. 3 x I6 мм2 | км | 0,II | | | | I207 | | | | I33 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | 299 | | |
| | | Плановые накопления % | | 8 | | | | | | | | 24 | | |
| | | Итого: | руб | | | | | | | | | 323 | | |

Сводка затрат

I. Строительные работы - 243 р.

2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 439 р.

Всего: 682 р.

Гл. архитектор проекта — Я. Савина

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст. инженер — В. Горшнева

Проверила ст. инженер — Я. Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами на поливочный водопровод ПЛ 10-500

Основание: черт. ГП.10-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,71 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 площадку 712 руб.

Стоимость 1 кв.м площади 1,42 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСП, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1-56 11-14 | Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м³ в отвал | 1000 м³ | 0,038 | 132 | 6,53 | 125,24 / 52 | 5 | 0,25 | 4,76 / 1,98 | |
| 2 | 1-175 22-14 | То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы | 1000 м³ | 0,004 | 156 | 7,64 | 148,09 / 61,4 | 1 | 0,03 | 0,59 / 0,25 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ц. № 3 стр.28 | Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние I км | т | 7 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | |
| 4 | I-959 80-I | Работа на отвале | I00 м³ | 0,04 | 62,3 | 62,3 | - | 2 | 2,49 | - | |
| 5 | I-936 78-I т.ч. п.I.2I | Зачистка дна траншеи вручную | I00 м³ | 0,03 | I2I,2 | I2I,2 | - | 4 | 3,64 | - | |
| | | Цена: I0I x I,2 = I2I,2 | | | | | | | | | |
| 6 | I-967 8I-I | Обратная засыпка грунта вручную | I00 м³ | 0,04 | 4I,5 | 4I,5 | - | 2 | I,66 | - | |
| 7 | I-230 29-I I-237 29-8 I-II85 II8-II | То же, бульдозером с уплотнением | I000 м³ | 0,034 | 232,9 | 7,4 | I2I,I 43,57 | 8 | 0,25 | 4,I2 I,48 | |
| | | Цена: 33,8+27,7x3+II6=232,9<br>33,8+27,7x3+4,2=I2I,I<br>II,8+9,68x3+2,73=43,57 | | | | | | | | | |
| 8 | 23-I I-I | Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопроводы | м³ | 5,2 | 9,46 | 0,89 | - | 49 | 4,63 | - | |
| 9 | 23-II5 I8-I | Устройство железобетонных дождеприемных колодцев диам. 700 мм | м³ | 0,76 | II0 | 8,28 | 6,98 2,09 | 84 | 6,29 | 5,3 I,59 | |
| I0 | Ц.I ч.I п.8I9 | Стоимость дождеприемного люка с решеткой | шт | 2 | 32,9 | - | - | 66 | - | - | |
| II | 23-25 4-I | Укладка железобетонных безнапорных труб диаметром 300 мм | м | 20 | II,94 | 0,52 | 0,24 0,07 | 239 | I0,4 | 4,8 I,4 | |
| | | Цена: I2x0,995 = II,94 | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | 22-86<br>6-I | Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием | м | 45 | 0,47 | 0,25 | 0,I6<br>0,05 | 2I | II,25 | 7,2<br>2,25 | |
| I3 | ССЦ<br>ч. I<br>стр.<br>66<br>п. I3 | Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм | м | 45 | 0,42 | - | - | I9 | - | - | |
| I4 | 22-3I2<br>20-I | Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм | км | 0,045 | 33,6 | 29,8 | - | 2 | I,34 | - | |
| I5 | 22-I44<br>I0-I | Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм | м | 45 | 0,56 | 0,II | 0,08<br>0,02 | 25 | 4,95 | 3,6<br>0,9 | |
| I6 | 23-I00<br>II-2 | Покрытие битумной мастикой железобетонных труб диаметром 300 мм | м | 20 | 0,57 | 0,I2 | 0,07<br>0,02 | II | 2,4 | I,4<br>0,4 | |
| I7 | I6-I85<br>I6-2 | Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25 мм | шт | 2 | 2,07 | 0,I9 | 0,0I<br>- | 4 | 0,38 | 0,02<br>- | |
| I8 | ССЦ<br>ч.Ш<br>п. I484 | Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм | м | I0 | 2,23 | - | - | 22 | - | - | |
| | | Итого: | руб | | | | | 566 | 49,96 | 3I,79<br>I0,25 | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | 8I,75 |
| | Инстр. СН 227-82 | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | 93 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 659 | | | |
| | Пост.249 Госстроя СССР от 28.III-83г. | Плановые накопления 8% | руб | | | | | 53 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 7I2 | | | |

Гл.архитектор проекта — Я. Савина

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст. инженер — В. Горшнева

Проверила ст.инженер — Я. Сандлер

шифр

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ 10-500

Основание: ТП. М4А. Серия 3.017-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на I ограду 721 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | Нормативная условно-чистая продукция |
| | | | | | | Основная заработная плата | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | | Основная заработная смета | Эксплуатация машин / В том числе заработная плата | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Пр-нт Малые формы ч.I Выпуск I.I-234 | Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой I,2 м (тип М4А. Серии 3.017-I) | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. Строительные работы | I00 м | 0,92 | 35I | 30,4 | 37,5<br>I3,6 | 323 | 27,97 | 34,5<br>I2,5I | |
| | | II. Монтаж металлоконструкций | I00 м | 0,92 | 292 | 39,9 | 0,77<br>0,26 | 269 | 36,7I | 0,7I<br>0,24 | |
| | | Итого | руб | | | | | 592 | 64,68 | 35,2I<br>I2,75 | |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб | | | | | | | | 99,89 |
| Инстр. СН 227-82 | | Накладные расходы на общестроительные работы I6,5% | руб | | | | | 53 | | | |
| -"- | | Накладные расходы на монтаж металлоконструкции 8,6% | руб | | | | | 23 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 668 | | | |
| Пост. № 249 Госстроя СССР от 28/III-I983 г. | | Плановые накопления 8% | руб | | | | | 53 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 72I | | | |

Гл.инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер Я. Сандлер
Проверил

gost.e-ecolog.ru