ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-II-0I54.89

ЗДАНИЯ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ I5 М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

Альбом 4

С Сметы

СФ 1025-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

402-II-0154.89

ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15 М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

Общая	25,89 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	25,82 тыс.руб.
I куб.м здания	9,02 руб.
I кв.м рабочей площади	57,53 руб.

РАЗРАБОТАН

"ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"

Главный инженер института В.М.РАДИН

Главный инженер проекта Р.В.Евфимовский

Утверждено Миннефтегазпромом
Приказ от II ноября 1988 г. № 196 3

Введены в действие "Гипровостокнефть"
Приказ от II ноября 1988 г. № 196 3

СФ 1025-04

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 4

Наименование	Марка	Стр.
Пояснительная записка		3
Объектная смета № I на строительные здания арочного типа пролетом I5 м для нефтепромыслов		4
Локальная смета № I-I на строительные работы (утепленный вариант с обычными грунтовыми условиями)		5

сф1025-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовому проектному решению

"Здания арочного типа пролетом 15 м для нефтепромыслов"

I. Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Пособием по составу, оформлению и комплектации типовой проектной документации (к СН 227-82).

2. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Части I,П;
- дополнения к сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Выпуск I,2;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом;
- прейскуранты, введенные в действие с I января 1982 г.

3. Сметная документация разработана для базисного территориального района I (подрайон I).

4. Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах I6,5% и 8% соответственно.

5. Сметная документация разработана для основного варианта проекта: здание арочного типа пролетом I5 м для нефтепромыслов утепленный вариант с обычными грунтовыми условиями.

Составила Мангул

ФОРМА 3

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	25,89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3758 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	3056 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,59 ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ	450 М2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (УТЕПЛЕННЫЙ ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)	25,82	-	-	0,07	25,89	3,76	2,59	57,53
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	25,82	-	-	0,07	25,89	3,76	2,59	57,53

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА РАДИН Б.М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЕВФИМОВСКИЙ Р.В.

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА АСАФЬЕВ Н.А.

СОСТАВИЛА МАНГУЛ Т.Г.

ПРОВЕРИЛА ЕВСТЕФЕЕВА Т.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(УТЕПЛЕННЫЙ ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1,АС9-13,18-21,АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 25,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3758 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,593 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М 1000М3	0,09	36,59	36,59	3	-	3	-	-
				-	12,39			1	17,84	2
2	Е1-237 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,09	29,99	29,98	3	-	3	-	-
				-	10,16			1	14,63	1
3	Е1-56 П.1.11,3.5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,20	162,68	155,49	32	1	30	14,52	3
				7,18	62,92			12	90,60	18
4	Е1-960 П.3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,15	89,40	-	13	13	-	184,80	28
				89,40	-			-	-	-
5	Е1-231 П.1.11,3.4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30М 1000М3	0,21	74,74	74,74	16	-	15	-	-
				-	25,45			5	36,65	8
6	Е1-238 П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,21	139,86	139,86	29	-	29	-	-
				-	47,46			10	68,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,05	175,14	167,23	9	-	8	15,50	1
	П.1.11	ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С		---	---			---	---	---
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 С		7,64	67,54			3	97,26	5
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
		ГРУНТ II ГРУППЫ								
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	87,50	0,29	-	25	5	-	0,09	8
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,05	14,15	12,29	1	-	-	3,23	-
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			-	5,49	-
		1000М3								
10	Е1-174	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,09	147,08	140,47	13	1	13	13,00	1
	П.1.11	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
		1000М3		6,41	56,65			5	81,58	7
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	109,20	0,29	-	32	7	-	0,09	10
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
12	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,21	20,46	20,46	4	-	4	-	-
	П.1.11	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,92			1	9,96	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,06	9,69	3,49	20	13	7	11,20	23
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			5	3,30	7
		100М3								
14	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,52	46,00	-	24	24	-	99,30	52
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			224	64	112		126
			----					---		---
			РУБ.					43		64
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			224	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			279	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	113	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			279	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	113	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
15	Е6-1	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5	6,44	28,40	0,28	183	5	2	1,37	9
		М3		---	---			---	---	---
				0,70	0,08			1	0,10	1
16	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ	0,64	49,00	0,99	31	-	-	1,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100М2		0,69	0,30				0,39	-
17	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	34,00	2,09 0,50	1,59 0,57	71	17	54 19	0,86 0,74	29 25
18	СЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.9-110	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ12.1-1 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	11,90	53,75 -	- -	640	-	- -	- -	- -
19	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,03	24,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
20	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,23	31,60 -	- -	7	-	- -	- -	- -
21	Е6-13 ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.1-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ1,РСМ2 ИЗ БЕТОНА В15 М3	5,32	35,99 2,78	0,34 0,10	191	15	2 1	5,07 0,13	27 1
22	Е6-22	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ3 ИЗ БЕТОНА В-15 М3	4,36	34,50 2,12	0,92 0,28	150	9	4 1	3,78 0,36	16 2
23	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	2,61	278,00 -	- -	726	-	- -	- -	- -
24	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,30	355,00 38,00	1,30 0,39	107	11	- -	64,00 0,50	19 -
25	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	44,00	6,50 2,71	2,68 0,96	286	119	118 42	4,51 1,24	198 55
26	СЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ 25-27 ИЗ БЕТОНА В15 М3	5,94	64,40 -	- -	383	-	- -	- -	- -
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,06	24,50 -	- -	75	-	- -	- -	- -
28	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,67	31,60 -	- -	21	-	- -	- -	- -
29	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,47	90,00 19,50	1,50 0,45	133	29	3 1	33,60 0,58	50 1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.				3029	205	183		349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					65		85
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		МОНТАЖ								
30	Е9-108	-МОНТАЖ АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА	9,60	25,54	7,93	245	98	77	15,80	152
				10,20	2,87			28	3,70	36
		Т								
31	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,30	42,54	11,74	55	21	15	24,60	32
				15,86	4,46			6	5,75	7
		Т								
32	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,80	44,29	18,65	35	10	14	19,40	16
				12,98	6,79			5	8,76	7
		Т								
33	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	50,00	4,80	3,69	240	37	184	1,21	60
				0,73	1,29			64	1,66	83
		М								
		СТОИМОСТЬ								
34	С121-1903	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ И АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО ИЛИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ З СТАЛЬ ВСТ3СП5	2,40	286,13	-	687	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
35	С121-1903	-ФЕРМЫ БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА/БОЛЕЕ 48М.РАМЫ И АРКИ ПОЛИГОНАЛЬНОГО ИЛИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ З	5,20	273,00	-	1420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
36	С121-1903	-ТО ЖЕ,СТАЛЬ ВСТ3КП2	2,00	264,92	-	530	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,40	270,92	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3КП2	0,90	216,92	-	195	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,70	266,92	-	187	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
40	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	0,10	250,00	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
41	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 СТАЛЬ ВСТ3СП5	3,10	252,13	-	782	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
42	С121Т.Ч.ТАБ-Л.12П.1ДОП .3	-СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА	14,80	31,41	-	465	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4974	166	290		260
			РУБ.					103		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			431	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е10-28	-ПРОГОНЫ ПО АРКАМ ИЗ БРУСЬЕВ	6,80	110,00	1,30	748	88	9	24,00	163
		М3		12,90	0,39			3	0,50	3
44	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	0,19	30,08	14,73	6	2	3	13,50	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,96	5,15			1	6,64	1
		Т								
45	С121-2105	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ	0,19	442,00	-	84	-	-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7		-	-			-	-	-
		Т								
46	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ	6,09	40,99	15,76	250	114	96	31,40	191
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		18,64	5,28			32	6,81	41
		100М2								
47	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ	1,46	210,12	121,54	307	81	178	94,00	137
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		55,62	42,33			62	54,61	80
		100М2								
48	С111-1020 ДОП.ВЫП.2	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА	6,49	384,00	-	2492	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ		-	-			-	-	-
		Т								
49	С126-660 ДОП.ВЫП.2	-СЛИВЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА ПА-218	12,60	11,32	-	143	-	-	-	-
	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР N4-824	М2		-	-			-	-	-
50	С126-660 ДОП.В.2	-РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДЕЛЬНОЙ И ОПТОВОЙ ЦЕНОЙ	12,60	5,28	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Е12-269 СРСЦ1Р1П 25	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1,20	55,92	2,64	67	30	3	42,90	51
		100М2		24,70	0,79			1	1,02	1
52	С05-02 П.6-385 СРСЦ 1Р.4П.692 ДОП.1	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОЛИЭФИРНОГО ЛИСТОВОГО	0,12	4414,80	-	530	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
53	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА	2,54	4,10	0,08	10	10	-	6,43	16
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
54	С05-02 П.8-040 СРСЦ1Р1 П.295	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ЭЛАСТИЧНОГО МАРКИ ППУ-ЭМ-1	0,05	8395,62	-	420	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е10-64 СРСЦ1Р1П.8 21	-ПОДШИВКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	736,40	0,45	0,02	331	295	14	0,71	523
		М2		0,40	0,01			7	0,01	7
56	С07-06 П.1489	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.5ММ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	0,77	2364,16	-	1828	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2								
57	Е26-36	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	58,91	7,68	1,08	452	389	64	11,40	672
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО		6,60	0,32			19	0,41	24
		М3								
58	С114-686	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	96,14	12,00	-	1154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	Е14-54	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ И СТЕН ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ	7,36	22,60	0,03	166	34	-	8,32	61
		100М2		4,57	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			9055	1043	367		1817
			РУБ.					125		157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			532	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1608
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1044	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	343	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			11093	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1387	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
60	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,48	43,30	0,99	194	16	4	7,19	32
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	2
61	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В7,5	53,70	29,30	-	1573	87	-	2,90	156
		М3		1,62	-			-	-	-
62	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА	4,48	152,43	1,74	683	92	7	40,20	180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.1-33 П.2-6	В30 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2		20,50	0,52			2	0,67	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2450	195	11		360
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2450	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	73	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			229	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3084	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3084	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	271	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА,ПАНДУС								
63	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,00	156,00	-	157	8	-	14,40	14
				8,23	-			-	-	-
64	Е27-173 ЦЕННИК МОИ ТОМ1 П.4-45,П.4-46	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ 100М2	1,00	177,82	7,40	179	14	8	25,60	26
				14,00	1,90			2	2,45	2
65	Е27-174	-ДОБАВИТЬ НА 3СМ 100М2	1,00	37,26	-	37	1	-	1,71	2
				0,90	-			-	-	-
		ВОРОТА								
66	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	36,60	3,76	0,49	138	56	17	2,56	94
				1,53	0,15			5	0,19	7
67	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ	1,20	287,00	-	344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	Т								
68	С121-2388	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1 ПТС 1016.61.6-С0,8	М2	30,60	16,40 - -	- -	502	-	- - -	- - -	- - -
69	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	100ШТ	0,08	230,00 - -	- -	18	-	- - -	- - -	- - -
70	С111-405	-ЗАПОР НИЖНИЙ	ШТ	2,00	18,50 - -	- -	37	-	- - -	- - -	- - -
71	С111-392	-ЗАПОР ПЕРЕКИДНОЙ	ШТ	2,00	3,44 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. ---- РУБ.		1419	79			25 --------- 7	136 --------- 9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		573	-			-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		94	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-	9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	17			-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		54	-			-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		721	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-	154	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	103			-	-	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		846	-			-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		73	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-	7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	13			-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		74	-			-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		993	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-	7	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	13			-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		1714	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-	161	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	116			-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. ---- РУБ.		21151	1752			988 --------- 346	3056 --------- 453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11982	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	353	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1118	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15076	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1890	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			781	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			790	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	703	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			25816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2593	-		-

СОСТАВИЛ МАНГУЛ

ПРОВЕРИЛ ЕВСТЕФЕЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.- 1)

```
  1    1  31838422' Н8' М' ' 1.1' ' ' ' ' *
  2    2  К' ' ' ' ' ЗДАНИЕ АРОЧНОГО ТИПА ПРОЛЕТОМ 15М ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ' ' ' N 1-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ
                  ВАРИАНТ С ОБЫЧНЫМИ ГРУНТОВЫМИ УСЛОВИЯМИ)' АЛЬБОМ1,АС9-13,18-21,АЛЬБОМ2' *
  3    3  Н10=16,5' Н15=0*
  4    4  Р1*
  5    5  Н34=1,44*
  6    6  Е1-230(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 91' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М*
  7    7  Е1-237(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 91*
  8    8  Е1-56(А3.1,15.1,1#)(А4.1,1.1,1#)(А5.1,1)(Р1.1,1)#П.1.11,3.5' 198*
  9    9  Е1-960(А5.1,2)(Р1.1,2)#П.3.67' 15' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
 10   10  Е1-231(А3.1,1.0,85#)(А4.1,05.0,85#)#(А1.2)(Р1.2)#П.1.11,3.48' 208' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ БУ
                  ЛЬДОЗЕРОМ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 30М*
 11   11  Е1-238(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11(А1.4)(Р1.4)' 208*
 12   12  Е1-175(А3.1,15)(А4.1,1)#П.1.11' 50' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3
                  С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ГРУНТ II ГРУППЫ*
 13   13  С310-1' 1,75.50*
 14   14  Е1-195(А3.1,1)(А4.1,05)' 50*
 15   15  Е1-174(А3.1,15)(А4.1,1)#П.1.11' 91' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
 16   16  С310-1' 91.1,2*
 17   17  Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)#П.1.11' 206*
 18   18  Е1-1184' 206*
 19   19  Е1-968' 52*
 20   20  Н34=1,29*
 21   21  Р2*
 22   22  Е6-1(А1=28,4)' 6,44' ' ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В7,5*
 23   23  Е7-17(А1=49)' 64*
 24   24  Е7-2' 34*
 25   25  СТЦЕННИК#МОИ(=19)#ТОМ1#П.9-110' 0,35.34' 54,7-0,82.1,16' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ФЛ12.1-1 ИЗ БЕ
                  ТОНА В12,5' М3*
 26   26  С147-8' 3,04.34*
 27   27  С147-15' 0,68.34*
 28   28  Е6-13(А2+1,02.27,4#)#ЦЕННИК МОИ#ТОМ1#П.1-5' 0,24.18+0,25.4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ1,РСМ2 ИЗ
                  БЕТОНА В15*
 29   29  Е6-22(А1=34,5)' 1,09.4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ РСМ3 ИЗ БЕТОНА В-15*
 30   30  С124-2' 0,04765.4.4+0,011.42.4*
 31   31  Е6-84' 0,01127.(18+4)+0,006.2.4*
 32   32  Е7-15(А1=6,5)' 44*
 33   33  СТЦЕННИК#МОИ(=19)#ТОМ1#П.9-92' 0,135.44' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК 5ПБ 25-27 ИЗ БЕТОНА В15'
                  М3*
 34   34  С147-8' 6,96.44*
 35   35  С147-16' 1,52.44*
 36   36  Е8-27' 147,4*
 37   37  РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
 38   38  П2МОНТАЖ###*
 39   39  Е9-108(А1.1,03)' 9,6*
 40   40  Е9-88(А1.1,03)' 1,3*
 41   41  Е9-33(А1.1,03)' 0,8*
 42   42  Е9-41(А1.1,03)' 50*
 43   43  П2СТОИМОСТЬ###*
 44   44  С121-1903(А1+13.1,01#)' 2,4' ' + СТАЛЬ ВСТ3СП5*
 45   45  С121-1903' 5,2*
 46   46  С121-1903(А1-8.1,01#)' 2,0' ' ТО ЖЕ,СТАЛЬ ВСТ3КП2*
 47   47  С121-1914(А1-8.1,01#)' 0,4' ' + СТАЛЬ ВСТ3КП2*
 48   48  С121-1912(А1-8.1,01#)' 0,9' ' + ВСТ3КП2*
 49   49  С121-1782(А1-8.1,01#)' 0,7' ' + СТАЛЬ ВСТ3КП2*
 50   50  С121-1781' 0,1*
```

```
51      51      C121-1825(A1+13.1,01#)' 3,1' ' + СТАЛЬ ВСТ3СП5*
52      52      СТ121Т.Ч.ТАБЛ.12П.1ДОП.3(=2)' 14,8' 31,1.1,01' СТОИМОСТЬ ОКРАСКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА' Т*
53      53      Р6*
54      54      Е10-28' 6,8' ' ПРОГОНЫ ПО АРКАМ ИЗ БРУСЬЕВ*
55      55      Е9-94(А1.1,03)' 0,188*
56      56      С121-2105' 0,188.1,03*
57      57      Е9-24(А1.1,03)' 609*
58      58      Е9-29(А1.1,03)' 146*
59      59      СТ111-1020(=20)#ДОП.ВЫП.2' 6,488' 384' СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ' Т*
60      60      СТ126-660(=2)#ДОП.ВЫП.2#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР N4-824' 12,6' 2700.0,00397+16,6-16,0' СЛИВЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИ
                СТА ПА-218' М2*
61      61      СТ126-660#ДОП.В.2' 12,6' 16-2700.0,00397' РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРЕДЕЛЬНОЙ И ОПТОВОЙ ЦЕНОЙ*
62      62      Е12-269(А2-130.235:197#)#СРСЦ1Р1П 25' 120' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
63      63      СТ05-02(=19)#П.6-385#СРСЦ 1Р.4П.692#ДОП.1' 120' 4280.1,31:1,27' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОЛИЭФИРНОГО ЛИСТО
                ВОГО' 1000М2*
64      64      Е7-701(А2=0)' 254' ' УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДКИ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА*
65      65      СТ05-02(=19)#П.8-040#СРСЦ1Р1 П.295' 0,05' 7800.2960:2750' СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ЭЛАСТИЧНОГО МАРКИ ППУ-Э
                М-1' Т*
66      66      Е10-64(А2-1,05.0,888#)#СРСЦ1Р1П.321' 736,4' ' ПОДШИВКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
67      67      СТ07-06(=19)#П.1489' 1,05.736,4' 2050.888:770' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.5ММ С ЛАКОКРАСОЧНЫМ
                ПОКРЫТИЕМ' 1000М2*
68      68      Е26-36' 58,91*
69      69      С114-686' 1,02.58,91.1,6*
70      70      Е14-54' 736,4*
71      71      Р14*
72      72      Е11-2(А1=43,3)' 448*
73      73      Е11-11(А1=29,3)' 53,7' ' + В7,5*
74      74      Е11-67(А2+3,06.38,9+0,16.28,1#)#ЦЕННИК#МОИ#ТОМ1#П.1-33#П.2-6' 448' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА В30 ТОЛЩ
                ИНОЙ 30ММ*
75      75      Р18*
76      76      ПЗОТМОСТКА,ПАНДУС##*
77      77      Е27-169(А1=156)' 67,4+33*
78      78      Е27-173(А2+17,4.0,17.9,7+17,4.0,83.8,83+2.0,1#)#ЦЕННИК МОИ#ТОМ1 П.4-45,П.4-46' 100,4' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИ
                Й ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
79      79      Е27-174(А2+1,35.0,17.9,7+1,35.0,83.8,83#)(А1.3)(Р1.3)(Н41=3)' 100,4' ' ДОБАВИТЬ НА 3СМ*
80      80      ПЗВОРОТА##*
81      81      Е10-144' 18,3.2*
82      82      С121-1969' 0,6.2*
83      83      С121-2388' 15,3.2*
84      84      С111-398' 8*
85      85      С111-405' 2' ' ЗАПОР НИЖНИЙ*
86      86      С111-392' 2' ' ЗАПОР ПЕРЕКИДНОЙ*
87      87      К' МАНГУЛ' ЕВСТЕФЕЕВА*
```

gost.e-ecolog.ru