ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ШАССИ ТРАКТОРОВ ТИПА Т-100М И Т-130 С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 500 РЕМОНТОВ В ГОД

АЛЬБОМ III

Отопление и вентиляция, внутренний водопровод и канализация, установки автоматического пожаротушения.

Производственная часть

7560/III
Цена 2,08 5-17

gost.e-ecolog.ru

КФ ЦИТП инв. N 7560/III

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57, ул. Эжена Потье, № 12
156
Заказ № 6073 инв № 7560/3 тираж 300
Сдано в печать 6 XII 1979 г. цена 5-17

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ШАССИ ТРАКТОРОВ ТИПА Т-100М И Т-130 С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ 500 РЕМОНТОВ В ГОД.

АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Технологические решения.

Альбом II. Архитектурно-строительные решения.
Производственная часть.

Альбом III. Отопление и вентиляция, внутренний водопровод и канализация, установки автоматического пожаротушения.
Производственная часть.

Альбом IV. Электроснабжение, автоматизация производственных процессов, пожаротушения, пожарная сигнализация, устройства связи и сигнализации.
Производственная часть.
Раздел 1. Пояснительная записка и графические материалы.
Раздел 2. Расчетные таблицы.
Раздел 3. Задания заводам-изготовителям.

Альбом V. Заказные спецификации.
Производственная часть.

Альбом VI. Сметы.
Производственная часть.

Альбом VII. Хозяйственно-бытовые помещения первого этажа производственной части здания.

Применённые типовые проекты:

Типовой проект „Специализированное производство по ремонту авто-и электропогрузчиков с программой 1000 ремонтов в год" Альбомы III; VI - Раздел 2; VII - Раздел 2 /распространяет Киевский филиал ЦИТП/.

Разработан
Проектным институтом №3
Минпромстроя СССР

Главный инженер института Г.Т. Закиян

Главный инженер проекта Р.А. Закрочимский

Технический проект
утвержден в/о „Союзсельхозтехника".
Протокол №13 от 5.IV 1977 г.
Рабочие чертежи введены в действие
Проектным институтом №3
Приказ № 43 от 2 XII 1977 г.

КФ ЦИТП инв. № 7560/III

Содержание альбома III

Марка	Наименование	стр
	Содержание	2
ПЗ-1	Пояснительная записка (начало)	3
ПЗ-2	Пояснительная записка (продолжение)	4
ПЗ-3	Пояснительная записка (продолжение)	5
ПЗ-4	Пояснительная записка (продолжение)	6
ПЗ-5	Пояснительная записка (продолжение)	7
ПЗ-6	Пояснительная записка (окончание)	8
ОВ-1	Общие данные (начало)	9
ОВ-2	Общие данные (продолжение)	10
ОВ-3	Общие данные (продолжение)	11
ОВ-4	Общие данные (продолжение)	12
ОВ-5	Общие данные (продолжение)	13
ОВ-6	Общие данные (продолжение)	14
ОВ-7	Общие данные (продолжение)	15
ОВ-8	Общие данные (продолжение)	16
ОВ-9	Общие данные (продолжение)	17
ОВ-10	Общие данные (продолжение)	18
ОВ-11	Общие данные (окончание)	19
ОВ-12	Местные отсосы от технологического оборудования.	20
ОВ-13	Местные отсосы от технологического оборудования	21
ОВ-14	План в осях 4÷11-А÷Л на отм. 0,000 и 4,200 с нанесением отопления и теплоснабжения калориферов	22
ОВ-15	Планы в осях 12÷18. А÷Л на отм. 0,000 и 4,200 с нанесением отопления и теплоснабжения калориферов	23
ОВ-16	Схема теплоснабжения калориферов	24
ОВ-17	Схема отопления	25
ОВ-18	Схемы обвязок калориферов	26
ОВ-19	Схемы обвязок калориферов	27
ОВ-20	План с нанесением систем вентиляции в осях 3-10.	28
ОВ-21	План с нанесением систем вентиляции в осях 11-18	29
ОВ-22	План и таблица вытяжных вентиляционных выбросов	30
ОВ-23	Схемы систем П1÷П8.	31
ОВ-24	Схемы систем П9, П10, У1÷У3.	32
ОВ-25	Схемы систем В2÷В6, В8, ПА1, ПА2	33
ОВ-26	Схемы систем В9÷В17, В19.	34
ОВ-27	Схемы систем В20÷В31	35
ОВ-28	Установки систем П1, У1 Спецификация установки У1	36
ОВ-29	Установки систем П2, П3, В2, В3, В5, В6 В8÷В10, В24, ПА1 Спецификация установок П2, П3	37
ОВ-30	Установки систем П4, В12, В13. Спецификация установок П4, В12, В13	38
ОВ-31	Установки систем П5, П6. Спецификация установок П5, П6	39
ОВ-32	Установки систем П7, П8, П10, В14÷В16, В18, В19, В31 Спецификация установки П7	40
ОВ-33	Установки систем П9, В22, В23, В28÷В30, В4*, У3 Спецификация установки П9	41
ОВ-34	Установки систем У2, У2' В20 Спецификация установки В20	42
ОВ-35	Спецификация установок П1, П8, П10.	43
ОВ-36	Спецификация установок В2, В3, В5, В6, В8, В9, В14, В22, В23, В24, В28, В29.	44
ОВ-37	Установки В4, В25, В26, В27. План, разрезы Спецификация установок В4, В25.	45
ОВ-38	Установки В11, В21, ПА2. План, разрезы. Спецификация установок В11, В21, ПА1, ПА2.	46
ОВ-39	Спецификация установок В10, В16, В18, В19, В26 В27, В30, В31	47
ОВ-40	Тепловой пункт. План и разрез 1-1	48
ОВ-41	Тепловой пункт. Разрезы 2-2, 3-3	49
ОВ-42	Тепловой пункт. Принципиальная схема трубопроводов.	50
ВК-1	Общие данные по марке ВК.	51
ВК-2	Данные по производственному водопотреблению и водоотведению	52
ВК-3	Данные по производственному водопотреблению и водоотведению	53
ВК-4	Сводная спецификация систем водопровода и канализации	54
ВК-5	План на отм. +0,000	55
ВК-6	Схемы систем В0,13 и В5	56
ВК-7	Схемы систем К1, К3, К4, К7 и В6	57
ВК-8	План кровли с подвесными водостоками	58
ПЛА-1	Общие данные (начало)	59
ПЛА-2	Общие данные (окончание)	60
ПЛА-3	План с сетями спринклерного пожаротушения. Схема дренчерной завесы. Разрез 2-2	61
ПЛА-4	План с сетями дренчерного пожаротушения. Детали	62
ПЛА-5	Разрез 1-1. Узел управления установкой пожаротушения. План. Схема	63
ПЛА-6	Узел управления дренчерной установкой (ГД-65)	64
ПЛА-7	Узел управления дренчерной установкой (ГД-100)	65
ПЛА-8	Узел управления спринклерной установкой (ВС-100)	66

7560/III

Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242	
Гл. инж. пр.	Зарочинцев			специализированное производство по ремонтам цехов текстурной тары с годовым объемом 1 млн. ед. с одновременной переработкой 300 ремонтов в сутки	
Нач. отд.	Осипов				
Гл. спец.	Шаровский			Производственная часть	Стадия / Листов / Листов
Рук. гр.	Кашлон				
Ст. инж.	Шехтер				
Проверил	Шехтер			Содержание альбома	Минпромстрой СССР ПЕРЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Одесса
Инж.	Рыбалка				

Альбом III

Типовой проект

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ПЗ	Пояснительная записка	Альбомы I, II, III, IV, V,
ТХ	Технологические решения	Альбомы I; V
МТ	Механизация транспорта	Альбом I
ВС	Водухоснабжение	Альбом I
ПП	Пароснабжение	Альбом I
АР	Архитектурно-строительные решения	Альбомы I; V;
КЖ	Конструкции железобетонные	Альбомы I; V;
КМ	Конструкции металлические	Альбомы I; V,
ОВ	Отопление и вентиляция	Альбомы III; V;
ВК	Внутренний водопровод и канализация	Альбомы III; V;
ППА	Автоматическое пожаротушение	Альбом III
ЭЛ	Электроснабжение	Альбомы IV; V;
ЭА	Автоматика производства	Альбом IV
ЭАП	Автоматика пожаротушения	Альбомы IV; V;
СУ	Устройства связи и сигнализации	Альбомы IV; V
ТХТ	технические требования на нестандартизированное оборудование	Альбом I

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Гл. инженер проекта /Закрочимский/

Пояснительная записка
Отопление и вентиляция
Общие данные

Проект разработан для строительства в климатических районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха $t_н = -20°C$ $\varphi = 75\%$; $t_н = -30°C$ $\varphi = 75\%$; $t_н = -40°C$ $\varphi = 75\%$ для проектирования вентиляции в зимний период соответственно $t_н = -19°C$ $\varphi = 75\%$

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций и надбавки к теплопотерям приняты по СНиП. Тепло расходуется на нужды отопления, вентиляции, хоз. бытового горячего водоснабжения и производственного пароснабжения. Теплоносителем для систем отопления и вентиляции служит перегретая вода с параметрами 150-70°, для горячего водоснабжения принят пар $P = 1$ атм. после редуктора

Источником теплоснабжения приняты тепловые сети предприятия, на котором предусматривается строительство проектируемого производства. Способ возврата конденсата в тепловой центр от технологического пароснабжения и бойлерной решается при привязке проекта

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций сведены в таблицу:

№ п/п	Наименование помещений	Параметры воздуха в помещениях	Наружные стены: Панели * -20	Панели * -30	Панели * -40	Кирпичи ** -20	Кирпичи ** -30	Кирпичи ** -40	Покрытие -20	Покрытие -30	Покрытие -40
1	разборо-сборочный и механический участки	$t = 17°C$									
	Кладовая красок участки восстановления деталей эпоксидными смолами, кладового контроля и электро-ремонтный, зарядные, тепловой пункт	$\varphi = 50\text{-}60\%$	1,29	1,08	0,935	1,38	1,02	1,02	1,33	1,02	0,88
2	участок окраски	$t = 18°C$ $\varphi = 60\%$							1,21	1,02	0,88
3	участки кузнечно-термический, регулировки и обойный, помещение расходных баков, венткамеры	$t = 17°C$ $\varphi \leq 50\%$	1,16	0,97	0,82	1,23	0,93	0,93	1,4	1,14	0,95

* - панели из ячеистых бетонов, $\gamma = 700$ кг/м³, по серии 1.432-5

** - для $t_н = -20°C$ - кладка из кирпича обыкновенного $\gamma = 1800$ кг/м³; для $t_н = -30°C$ и $t_н = -40°C$ - кладка из кирпича многопустотного, $\gamma = 1300$ кг/м³

Принципы устройства отопления и вентиляции основных производственных помещений см. ниже

Отопление

Отопление производственных помещений предусмотрено за счёт перегрева приточного воздуха, местными нагревательными приборами и отопительным агрегатом.

В разборо-сборочном участке отопление-воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией,

Дежурное отопление осуществляется также приточными установками, работающими с полной рециркуляцией воздуха.

Отопление окрасочного участка, кладовой красок и участка восстановления деталей полимерными материалами - воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией.

Дежурное отопление в окрасочном отделении осуществляется приточными установками, работающими на наружном воздухе, в кладовой красок и участке восстановления деталей полимерными материалами - радиаторами М140А.

В остальных - рабочее и дежурное отопление предусмотрено местными нагревательными приборами.

Вентиляция

Вентиляция, предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Производственными вредностями являются: тепло, пыль, газы, пары кислот, щелочей, растворителей и влага.

7560/III

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242 ПЗ		
Гл. инж. шк.		Закрочимский			Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год		
Гл. инж. пр.		Закрочимский			Производственная часть	Лит. Р	Лист	Листов
Нач. отд.		Осипов			Пояснительная записка (начало)	Минтяжстрой СССР Проектный институт №3 г. Киев		

Альбом III

Типовой проект

Для локализации вредностей у мест их образования предусматриваются местные отсосы типа укрытий, зонтов, бортовых отсосов, панелей равномерного всасывания.

В вентиляции основных производственных помещений решено следующим образом.

Участок окраски.

Производственными вредностями являются пары уайт-спирита, сольвент-нафты, ацетона, краски, а также тепло.

В проекте предусмотрены: технологические отсосы с очисткой удаляемого воздуха от аэрозоли краски в гидрофильтрах (см. технологическую часть проекта); общеобменная вытяжная вентиляция из верхней зоны помещения в объеме однократного обмена, приток наружного перегретого воздуха в объеме 95% вытяжки из помещения в верхнюю зону рассредоточено через воздухораспределители эжекционные ВЭП в зимний период или через фрамуги окон (лето); гарантированный подпор в тамбур-шлюзе на входе в окрасочный участок (системы ПА-2).

Кладовая красок и краскоприготовительный участок.

Производственными вредностями являются: аэрозоль краски, пары уайт-спирита и сольвента.

В помещении предусмотрены:

- местные отсосы от шкафа для красок и стола для подготовительных работ;
- общеобменная вытяжка из верхней зоны (из расчета разбавления газовых вредностей до ПДК);
- приток наружного воздуха в компенсацию вытяжки в верхнюю зону помещения рассредоточено (зимний период) или через нижнюю фрамугу окна (летний период).

Участок восстановления полимерными материалами.

Производственные вредности: пары ацетона и эпихлоргидрита, тепло.

Для локализации и разбавления вредностей предусмотрены:

- технологический отсос от сушильного шкафа;
- местные отсосы от рабочих столов;
- общеобменная вытяжка из верхней зоны помещения;
- приток наружного воздуха в объеме 95% вытяжки из помещения в верхнюю зону рассредоточено через воздухораспределители эжекционные ВЭП (зимний период) или через нижние фрамуги окон (летний период);
- гарантированный подпор в тамбур-шлюзе на входе в участок (системы ПА-1).

Участок входного контроля и испытания гидрообразования.

Основные производственные вредности: аэрозоль масла минерального и тепло.

Из расчета разбавления вредностей до п.д.к в помещении предусмотрены:

- общеобменная механическая вытяжка из верхней ($\frac{1}{3}$) и нижней ($\frac{2}{3}$) зон.
- приток наружного воздуха в компенсацию вытяжки рассредоточено в верхнюю зону.

Механический участок.

Производственными вредностями являются тепло и влага.

В помещении предусмотрена механическая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция в холодный и теплый расчетные периоды.

Сварочно-наплавочный кузнечно-термический участки.

Основные производственные вредности: тепло, окислы железа, марганца, фтористый водород, продукты сгорания масла.

Для локализации и разбавления выделяющихся вредностей до ПДК в проекте предусмотрены:

- местные отсосы от горна, станка для электросварочных работ, камерной электропечи сопротивления, ванны для закалки в масле, точильно-шлифовального станка;
- общеобменная механическая вытяжка из верхней зоны помещения;
- приток наружного воздуха в компенсацию вытяжки в рабочую зону помещения.

7560/III

ТП 816-242 ПЗ

Специализированное производство по ремонту и прокатке тормозных колодок с годовой программой 500 ремонтов в год.

Производственная часть

Пояснительная записка (продолжение)

Лит. Р | Лист | Листов

Минпромстрой СССР Проектный институт

Альбом III

Разборо-сборочное отделение

Производственные вредности: тепло, влага, аэрозоль, щелочи, пары аммиака, минерального масла, окислы азота, сварочный аэрозоль, окислы марганца.

Для локализации и разбавления выше указанных вредностей в проекте предусмотрены: местные отсосы, общеобменная механическая вытяжка из рабочей и естественная из верхней зон помещения; приток наружного перегретого воздуха в компенсацию вытяжки в верхнюю зону помещения сосредоточено через воздухораспределители эжекционные ВЭС.

Участок регулировки и исправления дефектов

Основные производственные вредности: окись углерода и аэрозоль свинца.

Для локализации газовых вредностей, выделяющихся при заводке и регулировке двигателя предусмотрен шланговый отсос.

Для разбавления прорывающихся в помещение газовых вредностей до п.д.к. предусмотрены:

общеобменная механическая вытяжка из рабочей (1/3) и верхней (2/3) зон помещения;

- приток наружного воздуха в рабочую зону через воздухораспределители типа ВП.

Помещение расходных баков

Производственными вредностями являются пары бензина и аэрозоль минерального масла.

В проекте предусмотрены:

- общеобменная механическая вытяжная вентиляция из рабочей (2/3) и верхней (1/3) зон помещения, принятая по расчету летнего периода;
- приток наружного воздуха рассредоточено в верхнюю зону помещения;
- резервирование вытяжного вентилятора.

Наружная мойка

Вредностями в помещении являются тепло и влага.

Кроме местных отсосов предусматривается вытяжка из верхней зоны в объеме однократного обмена.

Приток в компенсацию вытяжки подается от приточной установки.

Участок ремонта и проверки неосновного электрооборудования

Основной производственной вредностью является: тепло.

Для локализации и разбавления вышеуказанной вредности в проекте предусмотрены:

- местный отсос от поз. 180 и общеобменная механическая вытяжка из верхней зоны помещения в объеме однократного объема;

приток в компенсацию вытяжки подается от системы, обслуживающей обойный участок и участок регулировки.

7560/III

				ТП 816-242 ПЗ		
				Специализированное производство по ремонту и сборке тракторов типа Т-150К от 13 до 15 тыс. производственной программой 500 ремонтных в год		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Разработал		Зак.	Чи		Производственная часть	Лит. Р	Листов	Листов
Проверил		Гарн.-детский						
Нач. отд.		Осипов			Пояснительная записка (продолжение)	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ		

Тепловоздушные балансы при $t_н = -30°$

№№ п/п	Наименование помещений	Кубатура м³	Период года	Теплопотери ккал/час	Теплопоступления ккал/час	Баланс ккал/час	Вытяжка м³/час: механическая общеобменная	Вытяжка: местными отсосами	Вытяжка: естественная	Вытяжка: технологическая	Вытяжка: всего	Приток м³/час: механический	Приток: естественный	Приток: подсос из смежных помещений	Приток: всего	Кратность обм/час	Δt $t_н - t_{вн}$	Расходы тепла ккал/час на: отопление	Расходы тепла ккал/час на: вентиляцию	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Участок входного контроля и испытания электрооборудования	200	зимний	10630	510	-10120	2000	—	—	—	2000	2000	—	—	2000	10	47	10630*	27000	
			летний	—	3300	+4410	4200	—	—	—	4200	—	4200	—	4200	21	3	—	—	
2	Разборо-сборочное отделение	22000	зимний	371000	83000	-288000	—	21380	46120	32500	100000	100000	—	—	100000	4,5	57	288000	1.360.000	
			летний	—	258000	+258000	174000	21380	—	32500	228280	—	228280	—	228280	10,4	3	—	—	
3	Участок регулировки и исправления дефектов	360	зимний	14050	—	-14050	11150		350		11500	11000	—	500	11500	32	47	14050*	158000	
			летний	—	—	—	11150	—	350	—	11500	—	11500	—	11500	32	3	—	—	
4	Помещение расходных баков	290	зимний	14530	—	-14530	2320	—	—	—	2320	2320	—	—	2320	8	47	14530*	31400	
			летний	—	2100	+2100	2320	—	—	—	2320	—	2320	—	2320	8	3	—	—	
5	Обойный участок	150	зимний	5600	—	-5600	2080	1290	—	—	3370	3370	—	—	3370	22,4	47	5600*	46500	
			летний	—	2900	+2900	2080	1290	—	—	3370	—	3370	—	3370	22,4	3	—	—	
6	Участок ремонта и проверки неосновного электрооборудования	150	зимний	6070	—	-6070	150	160	—	—	310	310	—	—	310	2,1	47	6070*	46500	
			летний	—	2900	+2900	2000	160	—	—	2160	—	2160	—	2160	14,4	3	—	—	
7	Кладовая красок и краскоприготовительный участок	150	зимний	6160	—	-6160	1200	3250	—	—	4450	4450	—	—	4450	30	58,5	-6160	68900	
			летний	—	3500	+3500	1200	3250	—	—	4450	—	4450	—	4450	30	—			
8	Окрасочное отделение $t_в = 18°$	4400	зимний	100870	26000	-74870	4400	—	—	150400	154800	147500	7300	—	154800	28.6	58,5	74870	2865130	
			летний	—	77000	+77000	4400	—	—	150400	154800	—	154800	—	154800	28,6	—	—		
9	Участок восстановления полимерными материалами	150	зимний	6220	—	6220	1310	4550	—	100	5960	5550	—	410	5960	39	47	6220*	80000	
			летний	—	2000	+2000	1310	4550	—	100	5960	—	5960	—	5960	39	3	—	—	
10	Сварочно-наплавочный и кузнечно-наплавочный участки	2700	зимний	63150	33850	-29300	8570	15300	4600	—	23870	23870	—	—	23870	8,5	47	29300	320000	
			летний	—	61000	+61000	29070	14800	4600	—	48470	—	48470	—	48470	18	3	—	—	
11	Механический участок	3600	зимний	85000	21130	-63870	10530	—	—	—	10530	10530	—	—	10530	4	47	85000	143000	
			летний	—	54100	+54100	21060	—	—	—	21060	—	21060	—	21060	8	3	—	—	

* тепло, возмещаемое местными нагревательными приборами.

7560/III

Изм. Лист	N докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. ин	Закиян		
Гл. инж. пр	Запрочинский		
Нач. отд.	Осипов		

ТП 816-242 ПЗ

Специализир. т-ное производство по ремонту шасси тракторов т-30, т-100 и т-130 с производственной программой 300 ремонтов в год.

Производственная часть

Пояснительная записка (продолжение)

Лит	Лист	Листов
Р		

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2

Альбом III

Типовой проект

Водопровод

Источником водоснабжения проектируемого специализированного производства по ремонту шасси тракторов типа Т-100м и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год принимается одноименная система водоснабжения предприятия, на территории которого находится данное производство, обеспечивающая подачу потребного количества воды с потребным напором. Необходимый напор на вводе в здание составляет:

а) для производственных нужд с учетом внутреннего пожаротушения – 20,0м

б) для хоз-питьевых нужд – 15,0м

Расчетный расход на наружное пожаротушение определен по СНиП II-31-74 и принят 15,0 л/сек. Здание производственной части II степени огнестойкости, категорий производств „Г", „Д" и частично „А" и „В". Общий объем закрытых помещений составляет 46 тыс. м³, при этом наибольший объем помещений с категорией производства „А" составляет 5,4 тыс. м³. Для внутреннего пожаротушения расход воды 5,0 л/сек из условия одновременной работы 2-х пожарных кранов. Наружное пожаротушение осуществляется от принятой системы пожаротушения площадки предприятия и решается в проекте привязки.

Оборотное водоснабжение

В целях сокращения расхода воды для охлаждения технологического оборудования, предусматривается оборотная система водоснабжения.

Проектирование сооружений оборотного водоснабжения решается в проекте привязки в зависимости от конкретных условий.

Канализация

Отвод сточных и ливневых вод предусматривается по раздельной системе, состоящей из производственно-хоз-бытовой и ливневой сетей.

Загрязненные производственные стоки перед подключением в сеть площадки подвергаются очистке на локальных установках.

Стоки с механическими примесями осаждаются в отстойных колодцах.

Очистка стоков, содержащих химические загрязнения, решается в проекте привязки и подвергается очистке на общезаводских сооружениях.

Стоки из окрасочного отделения вывозятся за пределы предприятия в места, согласованные с органами санитарного надзора. Удаление стоков из окрасочного отделения решается в технологической части проекта. Проектные решения, связанные с подключением сетей объекта в конкретных условиях, производятся в проекте привязки.

Условия привязки

1. При отсутствии на территории предприятия, на котором намечается строительство корпуса, ливневой канализации, необходимо предусмотреть поверхностный отвод дождевых вод, а выпуски внутренних водостоков осуществить на отмостку с устройством гидрозатвора.
2. При расчете внутренних водостоков производственного корпуса принято q_{20}=90 л/сек; n=0,70.

   При других параметрах должен быть произведен проверочный расчет.
3. Глубины заложения вводов водопровода и выпусков канализации решаются при привязке проекта в зависимости от климатических условий и опыта эксплуатации сетей в районе строительства данного корпуса.

					ТП 816-242 ПЗ		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год		
Гл.инж.пр.		Закиян			Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Гл.инж.пр.		Зархин				Р	5	6
Нач.отд.		Осипов			Пояснительная записка (ПРОС 816-16)	минпромстрой СССР ПРОЕКТНИИИНСТИТУТ 3 г. Одесса		

III. Автоматическое пожаротушение

1. Перечень и характеристика защищаемых помещений и технологического оборудования

В соответствии с требованиями СНиП и принятыми объемно-планировочными решениями (см. строительную часть) автоматической противопожарной защите подлежат: окрасочное отделение, кладовая красок, помещение расходных баков, участок восстановления полимерными материалами, распылительные и сушильные камеры и тамбур, через который проходит конвейер.

Все перечисленные помещения отапливаются в зимнее время и оборудованы принудительной вентиляцией.

2. Основные решения, принятые в проекте

В качестве огнегасящего вещества принята воздушно-механическая пена на основе 4% водного раствора пенообразователя ПО-1 и вода со смачивателем.

Пожаротушение камер, помещения расходных баков и кладовой красок запроектировано методом орошения низкократной пеной с помощью стационарно установленных оросителей пенных дренчерных типа ОПД. В окрасочном отделении и участке восстановления полимерными материалами пожаротушение принято по площади с помощью оросителей пенных спринклерных типа ОПС с температурой плавления припоя легкоплавкого замка 72°С.

Пожаротушение тамбура осуществляется водой со смачивателем с помощью оросителей водяных спринклерных типа СВ-12 с температурой плавления припоя легкоплавкого замка 72°С и обеспечением интенсивности 1 л/с на 1 м² пола тамбура.

Спринклерная установка состоит из двух секций (секция 1 - окрасочное отделение с тамбуром, секция 2 - участок восстановления полимерными материалами), представляющих собой систему магистральных и распределительных трубопроводов с оросителями. Каждая секция управляется контрольно-сигнальным клапаном (КСК) типа ВС-100.

Дренчерная пенная установка запроектирована из 6 секций, управляемых 6 клапанами группового действия (КГД), из них 5 клапанов типа ГУ-65 и один ГД-100 Ø от каждого КГД к соответствующей камере или помещению идет побудительный трубопровод, на котором внутри камер (помещения) устанавливаются оросители водяные спринклерные типа СП-12 с температурой плавления припоя легкоплавкого замка 183°С в двух сушильных камерах и СП-12 (СВ-12) в других камерах, помещениях и укрытии с температурой плавления припоя легкоплавкого замка 72°С.

Кроме автоматического включения предусматривается ручное дистанционное включение установки с помощью пробно-спускных кранов, установленных на побудительной сети.

Над дверными проемами из кладовой красок и из вытяжной венткамеры в окрасочный участок проектируются водяные дренчерные завесы (дренчера типа ДП-12) с ручным включением.

Контрольно-пусковые клапаны (КСК и КГД) размещены в специально выделенном помещении узла управления установкой пожаротушения в осях 17-18, Д-Е.

Из узла управления проектируется вывод двух трубопроводов, которые должны быть подключены к источнику, обеспечивающему необходимый расчетный расход и напор раствора пенообразователя, указанные в следующем разделе записки.

3. Расчетные данные установки

Расчетный расход раствора пенообразователя составляет 31,3 л/с (19,2 л/с - спринклерная установка, 12,1 л/с - дренчерная установка). Для каждого ввода расчетный расход принят 31,3 л/с.

Расчетный напор на вводе складывается из свободного напора у оросителя (30 м вод. ст.), геометрической высоты, потерь в клапане, потерь в трубопроводах и составляет 63 м вод. ст.

Обеспечение установки раствором пенообразователя решается при привязке проекта к конкретным условиям.

7560/III

				ТП 816-242 ПЗ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шахтного оборудования типа Т-100М и Т-130 с производственной практикой на 500 ремонтов в год	
Гл. инж. пр.		Заикин				
Гл. спец. по охране труда		Бакрунский				
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть	Лит Р / Лист / Листов
					Пояснительная записка (Окончание)	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 3 г. Одесса

Альбом III

Типовой проект

Ведомость чертежей основного комплекта 1851-ОВ

Формат	Лист	Наименование	Примечание
22	1	Общие данные (начало)	
22	2	Общие данные (продолжение)	
22	3	Общие данные (продолжение)	
22	4	Общие данные (продолжение)	
22	5	Общие данные (продолжение)	
22	6	Общие данные (продолжение)	
22	7	Общие данные (продолжение)	
22	8	Общие данные (продолжение)	
22	9	Общие данные (продолжение)	
22	10	Общие данные (продолжение)	
22	11	Общие данные (окончание)	
22	12	Местные отсосы от технологического оборудования	
22	13	Местные отсосы от технологического оборудования.	
22	14	Планы в осях 4÷11, А-Л на отм. 0.000 и 4.200 с нанесением отопления и теплоснабжения калориферов	
22	15	Планы в осях 12÷18, А÷Л на отм. 0.000 и 4.200 с нанесением отопления и теплоснабжения калориферов.	
22	16	Схема теплоснабжения калориферов.	
22	17	Схема отопления	
22	18	Схема обвязок калориферов	
22	19	Схема обвязок калориферов	
22	20	План с нанесением систем вентиляции в осях 3-10	
22	21	План с нанесением систем вентиляции в осях 11-18	
22	22	План и таблица вытяжных вентиляционных выбросов	
22	23	Схемы систем П1÷П8.	
22	24	Схемы систем П9, П10, У1÷У3.	
22	25	Схемы систем В2÷В6, В8, ПА1, ПА2.	
22	26	Схемы систем В9÷В17, В19.	
22	27	Схемы систем В20÷В31.	
22	28	Установки систем П1, У1. Спецификация установки У1	
22	29	Установки систем П2, П3, В2, В3, В5, В6, В8÷В10, В24, ПА1 Спецификация установок П2, П3.	
22	30	Установки систем П4, В12, В13. Спецификация установок В12, В13, П4.	
22	31	Установки систем П5, П6. Спецификация установок П5, П6.	
22	32	Установки систем П7, П8, П10, В14, В15, В16, В18, В19, В31. Спецификация установки П7.	
22	33	Установки систем П9, В22, В23, В28÷В30, В4*, У3. Спецификация установки П9.	
22	34	Установки систем У2, У2; В20. Спецификация установки В20.	
22	35	Спецификация установок П1, П8, П10.	
22	36	Спецификация установок В2, В3, В5, В6, В8, В9, В14, В22, В23, В24, В28, В29.	
22	37	Установки В4, В25, В26, В27. План, разрезы Спецификация установок В4, В25.	
22	38	Установки систем В11, В21, ПА2. План, разрезы. Спецификация установок В11, В21, ПА1, ПА2.	
22	39	Спецификация установок В10, В16, В18, В19, В26, В27, В30, В31	
22	40	Тепловой пункт	
22	41	Тепловой пункт Разрезы 2-2, 3-3	
22	42	Тепловой пункт. Принципиальная схема трубопроводов.	

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 1.494-5	Воздухораспределители эжекционные приставные тип ВЭП	
Серия 1.494-8	Решетки воздухоприточные типа РР	
Серия 1.494-10	Решетки щелевые регулирующие типа Р	
Серия 1.494-30, вып.2	Установки и крепление центробежных вентиляторов на хранителях	
Серия 1.494-14 вып.1,2	Заслонки воздушные для систем вентиляции	
Серия 1.494-17 вып.0,1	Воздухораспределители эжекционные для сосредоточенной подачи воздуха тип ВЭС	
Серия 1.494-20 вып 1	Воздухораспределители эжекционные потолочные	
Серия 1.494-27 вып.1.8	Узлы воздухозаборов с подогревом утепленные и арматуры к стеновым панелям	
Серия 1.469-7 вып.3	Подвесы под крышные вентиляторы	
Серия 2.400-4 вып. 1и2	Детали тепловой изоляции трубопроводов и оборудования	
Серия 2.494-1 вып.1	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт через покрытия промышленных зданий	
Серия 2.494-8 вып.1	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам	
Серия 3.904-1	Лепестковые обратные клапаны прямоугольного сечения во	
	Взрывобезопасном исполнении	
	Шиберы к вентиляторам во Взрывобезопасном исполнении	
Серия 3.904-18. вып.1	Переходной клапан прямоугольного сечения во Взрывобезопасном исполнении	
Серия 3.904-5 вып.1	Средства крепления нагревательных и санитарно-технических приборов	
Серия 3.904-5 вып.2	Средства крепления трубопроводов	
Серия 3.904 10	Крепление стальных неизолированных воздуховодов	
Серия 3.904-15 вып.1-8	Заслонки воздушные унифицированные	
Серия 4.903-10 вып.4	Опоры трубопроводов неподвижные	
Серия 4.904 12	Зонты и рефлекторы вентиляционных систем	
Серия 4.904-13	Шиберы неутепленные стальные	
Серия 4.904-21 вып.3	Воздухораспределитель приставной типа ВП	
Серия 4.904-25	Подставки под калориферы	

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 4.904-37	Местные отсосы при ручной сварке	
Серия 4.904-62	Двери и люки для вентиляционных камер	
Серия 1-494-2. Вып. 1	Воздушные и воздушно-тепловые завесы	
	Виброизолирующие основания под вентиляторы Ц4-70	
Серия 08-02-148 Вып 1,2	Местные отсосы и укрытия к технологическому оборудованию машиностроительных заводов	
Серия 08-02-151 Вып 1,2	Местные отсосы и укрытия к технологическому оборудованию сварочных цехов	

9

7560/III

				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Гл. инж. пр.		Зокрочинский			Спецализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100Х и Т-130 с производственной программой 500 тракторов в год
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Цаповский			
Рук. гр.		Бацман			Производственная часть
Ст. инж.		Кожухман			
Проверил		Шехтер			Общие данные (начало)
Инж.		Рыбалка			

Лит.	Лист	Листов
Р	1	42

Мин. промстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса

Сводная спецификация систем отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Отопление		
	ГОСТ 1816-64	1. Регистры из ребристых труб С-2000мм		
		$t_н$=-20; -30; -40°С	57	шт
		2. Радиаторы чугунные М140 с уплотнителем		
		$t_н$=-20°С	32,2 / 104	3км секции
		$t_н$=-30°С	39,7 / 128	—"—
		$t_н$=-40°С	38,8 / 125	—"—
	ГОСТ 8690-75	3. То же М140 АО, 3км		
		$t_н$=-20°С	190 / 544	3км секции
		$t_н$=-30°С	633	—"—
		$t_н$=-40°С	627	—"—
	ГОСТ 3262-75	4. Трубопровод из водогазопроводных труб Ф15		
		$t_н$=-20; -30; -40°С	390	п.м
		То же Ф20		
		$t_н$=-20; -30; -40°С	130	—"—
		То же Ф25		
		$t_н$=-20; -30; -40°С	110	—"—
		То же Ф32		
		$t_н$=-20; -30-40°С	310	—"—
		То же Ф40		
		$t_н$=-20°; -30°; -40°	65	—"—
		То же Ф50		
		$t_н$=-20°; -30°; -40°С	10	—"—
	15ч8бр	5. Вентиль запорный муфтовый Ф15		
		$t_н$=-20; -30; -40°С	41	шт
		То же Ф40		
		$t_н$=-20; -30; -40°	4	шт
	Из трубы ГОСТ 10705-63*	6. Воздухосборник горизонтальный ВС-2 Ф159х4,5	2	шт
		7. Окраска неизолированных труб и приборов масляной краской за 2 раза	605	м²
		8. Антикоррозийное покрытие битумным лаком №177	11	м²
	2.400-4	9. Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами на синтетической связке	0,9	м³
	2.400-4	10. Покровный слой из лакостеклоткани по рубероиду	30	м²
		11. Гидравлическое испытание системы	1015	п.м
		Теплоснабжение калориферов		
	ГОСТ 3262-75	1. Трубы стальные водогазопроводные Ф15	95	п.м
		То же Ф20	45	
		—"— Ф32	105	
		—"— Ф50	125	
	ГОСТ 10704-76	2. Трубы стальные электросварные Ф76х3	150	п.м
		То же Ф89х3	5	
		—"— Ф108х3,5	35	
		—"— Ф133х3,5	140	
		—"— Ф159х4	105	
	15ч8бр	3. Вентиль запорный муфтовый Ф15	23	шт
		То же Ф20	8	
		—"— Ф32	18	
		—"— Ф50	8	
	30ч6бр	4. Задвижка параллельная с выдвижным штинделем Ф80	28	шт
		То же Ф125	2	
		—"— Ф150	2	
	Из трубы ГОСТ 10705х63*	5. Воздухосборник горизонтальный Ф159х4,5	9	шт
	25ч931нж КП 68001	6. Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом ПР-1М		
		Ф20	2	
		Ф40	4	
		Ф50	2	
		Ф80	3	
	25ч30нж „НО"	7. Клапан регулирующий с пневматическим мембранным исполнительным механизмом Ф80	3	
		8. Термометр технический ртутный ПН6-1°-240-66С оправой	15	шт
		То же ПНУ-1°-240-66	14	—"—
		9. Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза	90	м²
		10. Антикоррозийное покрытие битумным лаком за 2 раза	90	м²
		11. Изоляция труб минераловатными полуцилиндрами на синтетической связке	3,7	м³
		12. Покровный слой из лакостеклоткани по рубероиду	205	м²
		13. Гидравлическое испытание сети	823	п.м
	Из трубы ГОСТ 10704-76	14 П-образный компенсатор для трубы Ф133х3,5 разм. 1500х2200		
		То же, разм. 1500х2700	1	
		1500х1200	1	
		1500х1700	1	
		1250х1000	1	
		1250х1500	1	
		15. Неподвижные опоры для труб Ф133х3,5, Ф108х3,5	10 / 2	

7560/т

		ТП 816-242 ОВ		
Изм. Лист.	№ докум.	Подпись Дата	Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-150К и Т-130 с производственной программой 300 ремонтов в год	
Гл. инж. пр.	Зборовский			
Нач. отд.	Осипов		Производственная часть	Лит. Р; Лист 2; Листов 42
Гл. спец.	Шоробский			
Рук. гр.	Бауман		Общие данные (продолжение)	Минтрансстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 5 г. Одесса
Ст. инж.	Кравцман			
Разраб.	Емельянова			

Типовой проект

Альбом III

Сводная спецификация систем отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Тепловой пункт		
		1. Подогреватель пароводяной двухходовой		
		01ОСТ34-531-68 · шт	1	482 кг
		2. Регулятор температуры прямого действия с обратным клапаном РТ-40.0и диапазон 40÷80°С.Ø=2,5 мм шт.	1	15 кг
	18ч 2 бр м	3. Клапан регулирующий фланцевый ф 50 шт.	1	21 кг
		ф 80 шт.	1	41,9 кг
	17ч 5 бр	4. Клапан предохранительный натяжной, рычажный ф 125 шт	1	64 кг
		ф 150 шт	1	95 кг
	45ч 12нж	5. Конденсатоотводчик термодинамический муфтовый ф 15 шт	1	1,3 кг
		ф 40 шт	1	5,8 кг
	30ч 6бр	6. Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые ф 50 шт.	12	18,4 кг
		ф 80 шт.	1	29 кг
		ф 100 шт.	3	39,5 кг
		ф 125 шт.	4	58,5 кг
		ф 200 шт.	4	125 кг
	15ч 1 ' 11	7. Вентиль запорный фланцевый ф 100 шт.	2	39,7 кг
		ф 125 шт.	2	60 кг
	15ч 8бр	8. То же муфтовый ф 15 шт.	14	0,75 кг
		ф 25 шт.	12	1,25 кг
		ф 32 шт.	1	2,7 кг
		ф 40 шт.	2	4,15 кг
	16Б 1бр	9. Клапан обратный подъемный муфтовый ф 15 шт.	1	0,23 кг
	16 нч 9бр	10. Клапан обратный подъемный фланцевый ф 65 шт.	1	19,8 кг
	10Ф 9бк 1	11. Кран пробно-спускной с прямым спуском ф 15 шт.	2	0,5 кг
	ГОСТ 6625-69	12. Манометр технический показывающий ОБМ1-160×16		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		с трехходовым краном	1	1,5 кг
		МТП конд.	7	1,5 кг
		то же ОБМ1-160×10 конд.	6	1,5 кг
		то же ОБМ1-160×6 конд.	3	0,4 кг
	ГОСТ 2823-73	13. Термометр технический стеклянный с спутной оправой		
		ТЛ6-1°-240-66 шт.	1	0,5
		ТЛ5-1°-240-66 шт.	4	0,5
		ТЛ3-1°-240-163 шт.	1	0,5
		ТЛ4-1°-240-66 шт.	5	0,5
		ТЛ4-1°-240-163 шт.	1	0,5
		УЛ5-1°-240-104 шт.	2	0,9
		УЛ4-1°-240-104 шт.	2	0,9
	15ч 9П2	14. Вентиль запорный фланцевый ф 25 шт.	2	3,6 кг
		ф 32 шт.	2	5,5 кг
	15ч 8р	15. Вентиль запорный муфтовый ф 25 шт.	1	1,75 кг
	16нч 11р	16. Клапан обратный ф 25 шт.	1	1 кг
	11Б1 бр	17. Кран пробковый проходной муфтовый ф 25	6	0,54 кг
		18. Универсальный регулятор расхода и давления УРРД - системы „ОРГРЭС" ф 25	1	28 кг
	40 с 10 б.н.	19. Элеватор при $t_н = 20°С$ N1; $d_г = 15$; $d_с = 6,6$	1	
		при $t_н = -30°$, $t_н = -40°С$ N2. $d_г = 20$ мм; $d_с = 8,8$ мм	11	
		20. Грязевик абонементский ф 200 шт	2	187 кг
		21. Ручной насос БНО-2М ф 25 шт.	1	25 кг
	из трубы ГОСТ 10705-63*	22. Подающий коллектор ф 325×7 ℓ = 2300 мм шт	1	
		23. То же ф 325×7 ℓ = 1900 мм шт.	1	
	ГОСТ 3262-75	24. Трубы водогазопроводные ф 15 пм	40	
		ф 25 пм	60	
		ф 32 пм	25	
		ф 40 пм	15	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		ф 50 пм	60	
	ГОСТ 10705-63*	25. Трубы стальные электросварные ф 76×3 пм	15	
		ф 89×3 пм	10	
		ф 108×3,5 пм	3,5	
		ф 133×3,5 пм	70	
		ф 159×4,5 пм	40	
		ф 219×5 пм	30	
		ф 273×7 пм	5	
	2.400-4	26. Антикоррозийное покрытие лаком N177 м²	90	
	2.400-4	27. Изоляция трубопроводов цилиндрами полыми минераловатными на синтетическом связующем δ = 40 мм м³	3	
	2.400-4	28. Изоляция оборудования матами минераловатными прошитыми на синтетическом связующем δ = 60 мм м³	1	
	2.400-4	29. Лакостеклоткань м²	130	
		30. Испытание системы гидравлическим давлением пм	405	
		31. Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской м²	80	за 2 раза

7560/III

ТП 816-242 ОВ

Специализированное предприятие по ремонту шлюзов организовано „типа Г-600 х 110 с производственной программой 300 ремонтов в год"

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инж. пр.	Барышников			
Нач. отд.	Осипов			
Гл. спец.	Шаровский			
Рук. гр.	Бакман			
Ст. инж.	Крайзман			
Разраб.	Спецтяжская			

Производственная часть

Лит.	Лист	Листов
Р	3	42

Общие данные (продолжение)

Минпроектстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 3 г. Одесса

Общая спецификация оборудования отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Вентиляция.		
	Учреждение УНО-400/4	1. Агрегат вентиляторный		
	г. Плавск Тульской обл.	АЦ5-100-1 компл.	1	27кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №5 с колесом		
		Дн; пол. Пр0° исп. 1°		
		б. эл. двигатель АОЛ-11-4		
		n=1400 об/мин; N=0,12кВт.		
	Учреждение УНО-400/4	2. Агрегат вентиляторный		
	г. Плавск Тульской обл.	АЦ5-105-1 компл:	2	27кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №5 с колесом		
		105 Дн, пол Пр0° исп 1		
		б. эл. двигатель АОЛ-11-4		
		n=1400 об/мин; N=0,12кВт.		
	Учреждение УНО-400/4 г. Плавск Тульской обл.	3. То же, полож. Л0°	4	27кг
	Учреждение УНО-400/4 г. Плавск Тульской обл.	4. Агрегат вентиляторный А32-095-2 компл.	1	44кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №32 с колесом		
		0,95 Дн; пол Л0° исп 1		
		б. эл. двигатель АО2-21-2		
		n=2880 об/мин; N=15кВт.		
	Учреждение УНО-400/4	5. Агрегат вентилятор		
	г. Плавск Тульской обл.	ный А32-105-1 компл.	2	46кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №32 с колесом		
		1,05 Дн; пол Пр0° исп 1.		
		б. эл. двигатель АОЛ 22-4		
		n=1400 об/мин; N=0,4кВт.		
	— " —	6. То же полож Л0°	4	46кг
	Учреждение УНО-400/4	7. Агрегат вентилятор-		
	г. Плавск, Тульской обл	ный А4-095-2 компл	3	82кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №4 с колесом		
		0,95 Дн; пол Пр0° исп. 1		
		б. эл. двигатель АОЛ-2-11-4		
		n=1360 об/мин; N=0,6кВт		
		8. То же к пол Л0°	2	82кг
	Учреждение УНО-400/4	9. Агрегат вентилятор-		
	г. Плавск Тульской обл.	ный Ц4-100 ? компл.		95кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		а. Вентилятор Ц4-70 №4 с колесом		
		Дн; пол Пр0° исп. 1.		
		б. эл. двигатель АОЛ2-12-4		
		n=1360 об/мин; N=0,8кВт.		
	Учреждение УНО-400/4	10. Агрегат вентилятор-		
	г. Плавск Тульской обл.	ный А5-095-2 комп.	1	127кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №5 с колесом		
		0,95 Дн пол. Пр0°; исп. 1		
		б. эл. двигатель АО2-31-4		
		n=1430 об/мин; N=1,1кВт.		
	Учреждение УНО-400/4	11. Агрегат вентиля-		
	г. Плавск Тульской обл.	торный А5-095-2 комп.	1	127кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №5 с колесом		
		0,95 Дн пол. Л0°, исп. 1.		
		б. эл. двигатель АО2-31-4		
		n=1430 об/мин;		
		N=1,1кВт.		
	Учреждение УНО-400/4	12. Агрегат вентилятор-		
	г. Плавск Тульской обл.	ный А63-100-1 компл	2	202кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №6,3 с колесом		
		Дн. пол. Пр0°; исп. 1		
		б. эл. двигатель АО2-32-6		
		n=950 об/мин; N=22 кВт.		
		13. Агрегат вентилятор-		
		ный А63-105-1, комп.	2	200кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №6,3 с колесом		
		1,05 Дн пол. Л0°, исп. 1.		
		б. эл. двигатель АО2-32-6		
		n=950 об/мин; N=22 кВт.		
		14. То же пол Пр0°	1	200кг
	Учреждение УНО-400/5	15. Агрегат Вентиля-		
	г. Донской Тульской обл.	торный А8-2 комп	1	568кг
		а. Вентилятор ц. бежный: Ц4-70 №8		
		полож. Пр 90° исп. 1		
		б. эл. двигатель АО2-31-4В		
		n=1430 об/мин; N=4кВт.		
	Учреждение УНО-400/5	16. Агрегат Вентиля-		
	г. Донской Тульской обл	торный А8-3 комп	1	587кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №8 полож. Л0° исп. 6		
		б. электродвигатель АО2-51-6		
		n=970 об/мин; N=5,5кВт.		
		17. То же, полож Пр0°	3	587кг
	Учреждение УНО-400/5	18. Агрегат вентиля-		
	г. Донской Тульской обл	торный А10-5, комп.	1	851кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №10. пол. Пр0°		
		исп. 6		
		б. эл. двигатель АО2-61-6		
		n=970 об/мин; N=10кВт.		
	Учреждение УНО-400/5	19. Агрегат Вентилятор-		
	г. Донской Тульской обл	ный А12,5-4, комп.	2	1347кг
		а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №12,5 пол Пр0°		
		исп. 6		
		б. эл. двигатель АО2-71-6		
		n=970 об/мин; N=17кВт.		
		20. То же, полож. Л0°	1	1347кг
		21 — " — " — Л45°	1	1347кг
		22 — " — " — Л90°	1	1347кг
	Учреждение УНО-400/4	23. Установка Вентиля		
	г. Плавск Тульской	ционная, компл.	2	49кг
	области.	а. Вентилятор ц. бежный		
		Ц4-70 №32 У1 исп. 1		
		полож Пр0°		
		б. эл. двигатель 4А0-011-4		
		n=1400 об/мин; N=0,27кВт.		
		в. Основание виброизоли-		
		рующее 1Д0478 с 4 Вибро-		
		изоляторами Д038		

7560/Ш

					ТП 816-242		08
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Спецификация оборудования. Типовой проект. Разработан по заданию Минпромстроя СССР для строительства предприятий 200 ремонтов в год		
Гл. инж. пр.		Докучаевский			производственная часть	Лит.	Лист 4	Листов 42
Нач. отд.		Стилов				Р		
Гл. спец.		Украинский			общие данные (продолжение)	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Одесса		
Рук. гр.		Офитан						
Ст. инж.		Украинская						
Разраб.		Пилипенко						

отопления и вентиляции.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
	Учреждение УЧ-0400/4	24. Установка вентиля-		
	г. Плавск	торная, компл.	1	71кг
	Тульской области	а. Вентилятор ц.бежный		
		Ц4-70 №4 исп. 1		
		полож. Пр0°		
		б. эл. двигатель 4А0 12-4		
		n=1400 об/мин; N=0,8 кВт.		
		в. Основание виброизоли-		
		рующее 1Д048 А с 4 вибро-		
		изоляторами Д039		
		25. То же, полож. Л0°	2	71кг
		26. Установка вентиля-		
		торная, компл.	1	155кг
		а. Вентилятор ц.бежный		
		Ц4-70 №5 исп. 1		
		полож. Пр0°		
		б. эл. двигатель 4А0-32-6		
		n=930 об/мин; N=2,2 кВт.		
		в. Основание виброизоли-		
		рующее 1Д0-49 А с 4		
		виброизоляторами Д040		
		27. Установка вентиля-		
		торная компл.	1	215кг
		а. Вентилятор ц.бежный		
		Ц4-70 №6,3 исп. 1		
		полож. Пр0°		
		б. эл. двигатель 4А0-32-6		
		n=930 об/мин. N=2,2 кВт.		
		в. Основание виброизоли-		
		рующее 1Д050 А с 4 вибро-		
		изоляторами Д041		
	Учреждение УЧ-0400/4	28. Установка вентиля-		
	г. Донской	торная, компл.	1	455кг
	Тульской области.	а. Вентилятор ц.бежный		
		Ц4-70 №10 исп. 6		
		полож. Пр0°		
		б. эл. двигатель 4А0-62-8		
		n=730 об/мин; N=10 кВт.		
		в. Основание виброизоли-		
		рующее 2Д052 с 4 вибро-		
		изоляторами Д044		
	Вентспилсский	29. Вентилятор крышный		
	Вентиляторный завод.	КЧЭ-90 №4 исполн. 8	2	106кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
	шт. Яна Фабрициуса	с эл. двигателем А0П2-116		
		n=915 об/мин; N=0,4 кВт		
	Вентспилсский Венти-	30. Вентилятор крышный		
	ляторный з-д	КЧЭ-90 №6,3; исп. 8		
	шт. Яна Фабрициуса	с эл. двигателем А02-32-6В		
		n=950 об/мин; N=2,2 кВт.	4	187,5кг
	Учреждение УЧ-0400/5	31. Вентилятор крышный		
	г. Донской, Тульской обл.	КЧЧ-84 №8, исп. 9		
		с эл. двигателем А02-31-4В		
		n=1430 об/мин; N=2,2 кВт	2	409,5кг
		32. Вентилятор крышный		
		КЧЧ-84 №12; исп. 9		
		с эл. двигателем А02-41-4В		
		n=1440 об/мин; N=4 кВт.	4	766кг
	Предприятие УВД	33. Агрегат пылеуловли-		
	Архангельской обл.	вающий ЗИЛ-900 м с		
		эл. двигателем А0П2-21-2ф2		
		n=2860 об/мин; N=15 кВт	10	160кг
		34. Агрегат отопитель-		
		ный АПВС 70-40. с эл.		
		двигателем А02-21-4		
		n=1500 об/мин; N=1,1 кВт	1	
	ГОСТ 7201-70*	35. Калорифер КВС5-П		
		$t_н$=-30°С	8	79,5кг
	ГОСТ 7201-70*	36. Калорифер КВБ6-П		
		$t_н$=-20°С	1	56,2кг
		$t_н$=-30°С	1	56,2кг
		$t_н$=-40°С	1	56,2кг
	ГОСТ 7201-70*	37. Калорифер КВС7-П		
		$t_н$=-20°С	1	65,5кг
	ГОСТ 7201-70*	38. Калорифер КВС 8-П		
		$t_н$=-20°С	2	74,8кг
		$t_н$=-30°С	2	74,8кг
	ГОСТ 7201-70*	39. Калорифер КВС11-П		
		$t_н$=-20°С	23	262,6кг
		$t_н$=-30°С	24	262,6кг
		$t_н$=-40°С	30	262,6кг
	ГОСТ 7201-70*	40. Калорифер КВС12-П		
		$t_н$=-20°С	2	389,9кг
		$t_н$=-30°С	1	389,9кг
		$t_н$=-40°С	1	389,9кг
	ГОСТ 7201-70*	41. Калорифер КВБ7-П		
		$t_н$=-30°С	1	84кг
		$t_н$=-40°С	1	84кг
	ГОСТ 7201-70*	42. Калорифер КВБ 8-П		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		$t_н$=-40°	2	86,6кг
	ГОСТ 7201-70*	43. Калорифер КВБ 12-П		
		$t_н$=-20°	1	518,3кг
		$t_н$=-30°	1	518,3кг
	4.904-25	44. Подставки под калори-		
		феры П-00		
		при $t_н$=-20°С шт	66	2кг
		при $t_н$=-30°С шт	66	— " —
		при $t_н$=-40°С шт	70	— " —
	4.904-62	45. Двери герметические		
		утепленные Ду 125х0,5 шт	10	36кг
	4.904-62	46. Двери герметические		
		неутепленные Ду 125х0,5	17	245кг
	ГОСТ 8075-56^{XX} б-15 мм	47. Конфузор из тонколис-		
		товой кровельной		
		стали м^2	40	480кг
	ГОСТ 2823-73	48. Термометр техни-		
		ческий стеклянный		
		ртутный с опра-		
		вой шт.		
		УХ2-1°С 240-441	10	1,9кг
		УХ4-1°С 240-291	3	0,8кг
		УХ4-1°С 240-441	5	1,9кг
		УХ4-1°С 240-691	6	1,9кг
	Серия 1.494-27 В8	49. Узел воздухозабора		
		комплект		
		6С1.000.000-01	6	50кг
		6С2.000.000-01	10	70кг

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл.инж.пр.		Бакрачев		
Нач.отд.		Осипов		
Гл.спец.		Шаровский		
Рук.гр.		Бочман		
Ст.инж.		Урядников		
Разраб.		Ожельчевская		

ТП 816-242 ОВ

Специализированное производство по производству конструкций типа «Зверь» для производственных зданий с агрессивной средой

Производственная часть.	Лист	Листов	Листов
	Р	5	42
Общие данные (продолжение)	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Одесса		

Сводная спецификация систем отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Серия 3.904-15 в1-8	50. Заслонка воздушная с эл. подогревом У1600×1000 Э в комплекте с исполнительным механизмом МЭО-4/100 левого испол. шт.	2	98 кг
	Серия 3.904-15 в1-8	51. Заслонка воздушная утепленная с эл. подогревом У1800×1400 Э в комплекте с исполнительным механизмом МЭО4/100 левого исполнения шт	3	125,5 кг
	Серия 3.904-15 в1-8	52. Заслонка воздушная утепленная с эл. подогревом У1800×1400 Э в комплекте с исп механ МЭО-4/100 правого исполнения шт.	2	125,5 кг
	Серия 3.904-15 в1-8	53. Заслонка воздушная рециркуляционная Ц600×1200 Э с эл. приводом ПО-1М компл.	4	38,3 кг
	Ст ГОСТ 8075-56**	54. Шибер к вентиляторам шт.		
		178×365	3	
		224×425	7	
		285×540	6	
		356×640	2	
		441×780	5	
		560×1000	5	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Шибер к вентилятору шт		
		700×1590	2	
		875×1915	5	
	Серия 3.904-3	55. Шиберы к вентиляторам во взрывобезопасном исполнении шт		
		214×425	2	
		285×540	2	
		356×460	1	
		441×780	1	
	Серия 2.494-8	56 Гибкие вставки к ц.б. вентиляторам м²	63	
	Серия 1.494-27 в1	57. Лебедка ручная ЛР000000 шт.	10	
	——— " ———	58 Блок С/030000 шт	30	
	Серия 1.494-14 в1	59 Заслонки воздушные круглого сечения диаметром		
		до 320мм шт.	29	
		до 495мм шт.	12	
		до 660 мм шт.	3	
	Серия 1.494-14 в2	60. Заслонки воздушные прямоугольного сечения периметром		
		до 1000мм шт.		
		до 15500мм шт.	6	
		до 2070мм шт.	1	
		до 2760мм шт.	1	
		до 3400мм шт.	7	
		61. Металлическая сетка №20 м²	13	
	Серия 3.904-1	62. Лепестковый обратный клапан прямоугольного сечения		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		взрывобезопасном исп		
		ЛК-2 шт.	2	4,44
		ЛК-9 шт.	1	10,15
		ЛК-10 шт.	1	12,35
		ЛК-19 шт.	3	42,23
	Серия 3.904-4	63 Перекидной клапан прямоугольного сечения во взрывобезопасном исполнении ПК-160 шт.	1	8,65
	Серия 4.904-13	64 Шиберы неутепленные стальные Т-140 шт.	20	5,1
	Серия 1.494-10	65. Решетки щелевые регулирующие тип Р-150 шт.	4	
		Р-150сх II шт.	3	
		Р-200 шт.	8	

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

14

7560/III

				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шахт транспортных типа I 80 II 150 с производственной программой 300 ремонтов в год
Гл. инж. пр.		Запорожский			
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Жаровский			Производственная часть
Рук. гр.		Бацман			
Ст. инж.		Шехтер			Общие данные (продолжение)
Ст. техн.		Хрящикин			

Лит.	Лист	Листов
Р	6	42

Минтяжстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3
г. Одесса

Типовой проект Альбом III

Сводная спецификация систем отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование		Приме-чание
	Серия 2.4941	66. Узлы прохода вентиляционных шахт через лимфатические данные		
		УП1 211	шт. 10	45 кг
		УП2 211	шт. 3	48.2 кг
		УП3-211	шт. 6	59.15 кг
		УП4-211	шт. 1	74.84 кг
		УП5-211	шт. 1	77.7 кг
		УП6-211	шт. 3	80.6 кг
		УП7-211	шт. 2	110.9 кг
		УП8-211	шт. 1	115 кг
		УП9-2Н	шт. 1	119.7 кг
		УП1	шт. 11	28.4 кг
		УП3	шт. 3	32.9 кг
		УП4	шт. 2	52.6 кг
		УП6	шт. 6	55 кг
		УП7	шт. 2	80.1 кг
	Серия 4.904-12	67. Зонты и дефлекторы вентиляционных систем		
		Т1	шт. 1	2.1 кг
		Т2	шт. 1	2.9 кг
		Т17	шт. 1	7.4 кг
		Т19	шт. 3	15.5 кг
		Т21	шт. 1	36.1 кг
		Т22	шт. 1	54.9 кг
	Серия 1.469-7 б.1	68. Поддоны под крышные вентиляторы		
		ст ф 700	4	22.2 кг
		ст ф 1000	2	26 кг
		ст ф 1450	4	30 кг
	СТ ГОСТ 8075-56 ** δ=1.5 мм	69. Местные отсосы от оборудования весом до 25 кг каждый	шт. 14	

Марка	Обозначение	Наименование		Приме-чание
	Ст ГОСТ 8075-56 ** δ-1 мм	70. Шибер стальной неутепленный сеч 300×100	шт. 6	
		71. Наконечник к шланговому отсосу ℓ-360 мм	шт. 1	
		72. Насадок к шланговому отсосу ℓ-700 мм	шт. 1	
		73. Гибкий рукав в металлической сплетке ф 76×3	пм 5	
	Серия 1.494-2. Вып.1	74. Раздаточные короба воздушных завес из листовой стали		
		К-2Л	шт. 2	110 кг
		К-2П	шт. 2	110 кг
		К-6Л	шт. 2	66 кг
		К-6П	шт. 2	66 кг
	Серия 1.494-2. Вып.1	75. Раздаточные короба воздушных завес из оцинкованной стали		
		К-2Л	шт. 2	
		К-2П	шт. 2	
		К-6Л	шт. 2	
		К-6П	шт. 2	
		76. Трос стальной ф 3 мм	пм 200	
	ГОСТ 3262-75	77. Трубы водогазопроводные, проложенные на высоте до 3 м от пола ф 15 мм	пм 50	
	15г 8р	78. Вентиль запорный муфтовый ф 15 мм	шт. 27	
	Серия 1.494-12	79. Установка и крепление центробежных вентиляторов		

Марка	Обозначение	Наименование		Приме-чание
		на кронштейнах	шт. 5	93 кг
	Серия 1.494-8	80. Решетки воздухоприточные РРА-1	шт. 1	1.4 кг
		РРА-2	шт. 10	1.93 кг
		РРА-4	шт. 2	2.8 кг
	Серия 4.904-21 в.3	81. Воздухораспределители пристенные		
		тип ВП-2	шт. 1	
		ВП-4	шт. 1	
	Серия 1.494.5	82. Воздухораспределители эжекционные, потолочные		
		тип ВЭПв-6 4	шт. 18	24.4
		ВЭПв-3	шт. 7	
		ВЭПв-4.5	шт. 2	
		ВЭПв-6	шт. 1	
	Серия 1.494-17 в.0.1	83. Воздухораспределители эжекционные для сосредоточенной подачи воздуха		
		ВЭС 10/50	4	

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242 ОВ		
Гл. инж. пр.	Заполнский				Специализированное производство по ремонту шахт терриконов типа Т-100М и Т-2А с производственной программой 500 ремонтов в год		
Нач. отд.	Остров				Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.	Шаровский					Р	7	42
Рук. гр.	Бакунин				Общие данные (продолжение)	Гипрошахтострой СССР Проектный институт г. Одесса		
Ст. инж.	Шехтер							
Ст. инж.	Мирзоян							

Альбом III

Типовой проект

Сводная спецификация систем отопления и вентиляции

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ГОСТ 8075-56**	84. Воздуховоды прямоугольного сечения с фасонными частями из стали тонколистовой кровельной δ до 1.0мм периметром до		
		1000 мм м²	96	
		1550 мм м²	80	
		2070 мм м²	75	
		3600 м²	68	
		4400 м²	78	
	ГОСТ 8075-56**	85. Воздуховоды круглого сечения с фасонными частями из стали тонколистовой кровельной δ до 1.0мм диаметром		397
		до 165мм м²	9	
		до 320мм м²	390	
		до 495мм м²	210	
		до 660мм м²	214	
		до 885мм м²	200	
		до 1300мм м²	70	1123
	ГОСТ 8075-56**	86. Воздуховоды прямоугольного сечения с фасонными частями из оцинкованной стали δ до 1.0мм периметром до		
		1000 мм м²	15	
		1550 мм м²	5	
		2070 мм м²	38	
		4400 мм м²	150	208
	ГОСТ 8075-56**	87. Воздуховоды круглого сечения с фасонными частями из оцинко-		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		вонной стали δ до 1.0мм диаметром до 165мм м²	30	
		до 320мм м²	180	
		до 495мм м²	210	
		до 660мм м²	330	
		до 885мм м²	170	
		до 1300мм м²	290	1210
	ГОСТ 8075-56**	88. Воздуховоды круглого сечения с фасонными частями из листовой кровельной стали δ до 2.0мм диаметром до 165мм м²	17	
		до 320 м²	12	29
	ГОСТ 10704-76	89. Трубы стальные электросварные ф133×3.5 пм	30	
		90. Воздуховоды с пропайкой швов пм	70	
		91. Оштукатуривание воздуховодов по металлической сетке обоцементным раствором δ=25мм м²	28	
		92. Изоляция воздуховодов и оборудования матами минераловатными на синтетическом связующем δ=40мм м³	25	
		93. Лакостеклоткань м²	60	
		94. Обработка поверхностей воздуховодов до антикоррозийного покрытия (пескоструйная очист-		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		ка) м²	80	
		95. Антикоррозийное покрытие воздуховодов двумя слоями лака ХС-010, двумя слоями эмали ХСЭ, одним слоем лака ХСЛ м²	80	
		96. Антикоррозийное покрытие воздуховодов печным лаком изнутри и снаружи за 2 раза м²	180	
		97. Окраска воздуховодов масляной краской изнутри за 1 раз и снаружи 2 раза	1200	
		98. Окраска воздуховодов масляной краской снаружи за 2 раза м²	1420	
	Серия 2.494-1	99. Расчалки ℓ=2000мм шт.	342	
	Серия 2.494-1	100. Тролеп вертлюженый шт.	114	

7560/III

			ТП 816-242	ОВ
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шасси автомобилей марки Г. Ремонтный завод производственной мощностью 300 ремонтов в год.
Н. инж. гр.	Алексеенко			Производственная часть
Нач. отд.	Осипов			Лит. Р; Лист 8; Листов 42
Гл. спец.	Жоровский			
Рук. гр.	Боцман			Общие данные (продолжение)
Ст. инж.	Шехтер			Госгражданстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса
Ст. инж. пр.	Брюзгин			

Альбом III

Типовой проект

Общие указания.

1. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения калориферов приняты диаметром до 50 мм по ГОСТ 3262-76, диаметром более 50 мм - ГОСТ 10704-76.
2. Главный стояк системы отопления, трубопроводы перегретой воды к калориферам, обратные трубопроводы, проложенные в подпольных каналах теплоизолировать:
   а) диаметром до 20 мм - пихшнуром из минеральной ваты в оплетке капроновым шелком, δ-40 мм, при покровном слое из лакостеклоткани.
   б) диаметром до 50 мм - полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем δ=40 мм, при покровном слое из лакостеклоткани.
   в) диаметром более 50 мм - цилиндрами полыми, минераловатными на синтетическом связующем δ=40 мм при покровном слое из лакостеклоткани.
3. Чугунные секционные радиаторы необходимо монтировать с уплотнителем между секциями, выдерживающими температуры до 150° (СНиП II-33-75).
4. Нагревательные приборы отопления и неизолированные подающие трубопроводы окрасить лаком ГФ-95 обратные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза.
5. Оборудование теплового пункта теплоизолировать матами минераловатными на синтетическом связующем δ-60 мм, при покровном слое из лакостеклоткани.
6. Воздуховоды, регулирующие устройства, воздухораспределители и местные отсосы систем В8, В9, В10.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем.

N системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип вентиляционной установки	Вентилятор: Тип	№	схема исполнения	положение дросселя	L м³/ч	H кг/м²	n об/мин	Электродвигатель: Тип исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	№	кол. шт.	Температура нагрева, °С от	до	Расход тепла ккал/ч	H м/с²	Фильтр: Тип	N	кол. шт.	H кг/м²	Примечание
П1	1	Сварочно-монтажный, электротехнический механический	Д10-5	Ц4-70	10	6	ПрО	34400	72	450	А02-61-6	10	970	КВБ	12	1	-20	+17	370000	7,04	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВБ	12	1	-30	+17	470000	7,04					
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	2	-40	+17	570000	7,04	—	—	—	—	
П2	1	Участок восстановления посадочных мест деталей	№3-100-1	Ц4-70	6,3	1	ПрО°	5350	56	950	А02-32-6	2,2	950	КВС	8	2	-20	+17	58500	15,33	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	8	2	-30	+17	75000	15,33	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВБ	8	2	-40	+17	90500	15,33	—	—	—	—	
П3	1	Кладовая ДОР	№3-105-1	Ц4-70	3,2	1	ПрО°	1075	38	1400	А0П-22-4	0,4	1400	КВС	6	1	-20	+18	11300	0,94	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	6	1	-30	+18	14200	0,94	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВБ	6	1	-40	+18	17200	0,94	—	—	—	—	
П4	1	Окрасочное отделение	Д12,5-4	Ц4-70	12,5	6	15°	51300	68	600	А02-71-6	17	970	КВС	11	4	-20	+20,8	595000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-30	+21,5	750000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-40	+21,2	890000	17,22	—	—	—	—	
П5	1	-"-	А12,5-4	Ц4-70	12,5	6	ЛУ45°	51400	68	600	А02 71-6	17	970	КВС	11	4	-20	+20	595000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-30	+21,5	750000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-40	+21,2	890000	17,22	—	—	—	—	
П6	1	-"-	А12,5-4	Ц4-70	12,5	6	ПрО°	52050	68	600	А02-71-6	17	970	КВС	11	4	-20	+20,8	595000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-30	+21,5	750000	17,22	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	11	4	-40	+21,2	890000	17,22	—	—	—	—	
П7	1	Участок регулировки	А23	Ц4-70	8	6	ПрО	15550	64	850	А02-51-6	5,5	970	КВС	12	1	-20	+17	176000	2,29	—	—	—	—	
		Участок входного контроля, участок контроля и проверки	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	12	1	-30	+17	224000	2,29	—	—	—	—	
		Электрооборудование, обрезной участок	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВС	12	1	-40	+17	276000	2,29	—	—	—	—	
П8	1	Помещение расходных баков	П5-035-2	Ц4-70	5	1	ПрО°	2620	56	1430	А02-31-4	2,2	1430	КВС	7	1	-20	+17	28000	4,10	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВБ	7	1	-30	+17	35800	4,10	—	—	—	—	
	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	КВБ	7	1	-40	+17	43000	4,10	—	—	—	—	

В4, В12, В13, В20, В22, В23, В25, В29, В30, В31, П4, П5, П6, П7 (в пределах помещений окрасочного участка и кладовой красок), П2 (в пределах помещения восстановления деталей полимерными материалами), У3 (в пределах помещения наружной мойки), выбросы технологических вытяжных систем от поз. 34, 48, 154, 155, 156, 158, 160 - Выполнить из оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ 8075-56.**

7560/III

					ТП 816-242		08
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шоссейных дорог Главного управления по производству предприятий по ремонту и содержанию дорог		
Гл. инж. пр.		Гаврилов			Производственная часть	Лит. Р	Листов 9	Листов 42
Нач. отд.		Осипов					
Гл. спец.		Шаровский					
Рук. гр.		Бахман			Общие данные (продолжение)	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Рыбск	
Ст. инж.		Шелко					
Ст. инж.		Ушаков					

Альбом типовой проект

7. Воздуховоды систем Р1, Р2, Р3, Р4 - выполнить из тонколистовой кровельной стали δ=2 мм по ГОСТ 8075-56**

8. Воздуховоды всех систем, кроме указанных в пунктах 6 и 7, выполнить из тонколистовой кровельной стали δ до 1мм по ГОСТ 8075-56**

9. Воздуховоды систем В22, В26 В27 изнутри и снаружи покрыть двумя слоями грунта хс-010; 2мя слоями эмали хс9 и одним слоем лака хсл.

9. Для систем, указанных в п.9, предусмотреть пескоструйную очистку воздуховода для антикоррозийного покрытия.

11. Воздуховоды систем ВЕ1 и В4 изнутри и снаружи покрыть печным лаком за 2 раза

12. Воздуховоды систем, перечисленных в п.5 окрасить снаружи масляной краской за 2 раза

13. Воздуховоды и оборудование, расположенное на улице теплоизолировать матами минераловатными на синтетическом связующем, δ=40мм при покровном слое из лакосекстожани

14. Транзитные воздуховоды систем В2, В9, В10, В11, В12, В13, В20, П21, П22, П7 - выполнить на сварке швов с пропайкой швов и оштукатурить особоцементным раствором.

15. Все вентиляционные установки должны быть смонтированы на виброизолирующих основаниях и виброизоляторах

16. Тросы управления утепленными утепленными дроссель-клапанами вытяжных шахт вывести на высоту удобную для обслуживания.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

К сист	Кол. сист	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип вентиляции	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель					Фильтр				Примечания
				Тип	№	Схема исполнения	Положение вращ.	L тыс м³/ч	H кг/м²	n об/мин	Тип	№ кВт	n об/мин	Тип	№	Кол. шт.	Температура нагрева, °С от	Температура нагрева, °С до	Расход тепла ккал/ч	H кг/м²	Тип	№	Кол. шт.	H кг/м²	
П9	1	Раздаточно-сборочное отделение	А12,5-4	Ц4-70	12,5	6	Пр0°	50000	64	600	А02-71-6	17	970	КВС	11	4	-20	25,8	667000	16,57	—	—	—	—	
		—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	64	—"—	—"—	—"—	—"—	КВС	11	4	-30	27	816000	6,57	—	—	—	—	
		—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	64	—"—	—"—	—"—	—"—	КВС	11	4	-40	26,2	970000	16,8	—	—	—	—	
П10	1	—"—	А12,5-4	Ц4-70	12,5	6	Л90°	50000	64	600	А02-71-6	17	970	КВС	11	4	-20	25,8	667000	16,57	—	—	—	—	
		—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	64	—"—	—"—	—"—	—"—	КВС	11	4	-30	27	816000	16,57	—	—	—	—	
		—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	—"—	64	—"—	—"—	—"—	—"—	КВС	11	4	-40	25,2	970000	16,8	—	—	—	—	
ПД1	2	Очистка воздуха от пыли (циклон)	А12,5-11Б.1	Ц4-70	25	1	Пр0° Л0°	650	22	1400	АОЛ-11-4	0,42	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ПД2	2	Окрасочно-сушильный участок (тамбур)	А12,5-10Б.1	Ц4-70	25	1	Пр0° Л0°	300	17	1400	АОЛ-11-4	0,12	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	рабочий резервный
У1	1	Окрасочный участок	—	Ц4-70	10,1	6	Пр0°	26400	73	725	ВЛО-62-8	10	730	КВС	12	1	14	40	198000	4,42	—	—	—	—	рабочий резервный
		—"—	—	Ц4-70	10,1	6	Пр0°	27100	72	725	ВЛО-62-8	10	730	КВС	11	2	14	47,5	255000	17,97	—	—	—	—	
		—"—	—	Ц4-70	10,1	6	Пр0°	25800	70	725	ВЛО-62-8	10	730	КВС	11	2	14	55	312000	16,39	—	—	—	—	
У2	2	Участок регулировки и исправления дефектов	А8-3	Ц4-70	8	6	Пр0° Л0°	13300	70	850	А02-51-6	55	970	КВС	11	1	14	44,5	116000	2,77	—	—	—	—	
		—"—	А8-3	Ц4-70	8	6	—"—	15200	65	850	А02-51-6	55	970	КВС	5	4	14	52	133000	19,8	—	—	—	—	
		—"—	А8-3	Ц4-70	8	6	—"—	11100	61	850	А02-51-6	55	970	КВС	11	2	14	59,3	150000	8,36	—	—	—	—	
У3	1	Наружная подка	А8-3	Ц4-70	8	6	Пр0°	13500	78	850	А02-51-6	55	970	КВС	11	1	14	46,7	127000	2,77	—	—	—	—	
		—"—	А8-3	Ц4-70	8	6	—"—	15900	70	850	А02-51-6	55	970	КВС	11	2	14	53,8	150000	2,46	—	—	—	—	
		—"—	А8-3	Ц4-70	8	6	—"—	18200	60	850	А02-51-6	55	970	КВС	11	2	14	61,0	170000	8,36	—	—	—	—	
А	1	Кузнечно-термический участок	—	отопительный агрегат							ЛПВС	70-40	1500	А02-21-4	11	спиральный			40000						дежурное отоплен.
В1	2	Механический участок	—	К43-90	6,3	8	—	10530	20	950	А02-32-6	22	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В2	1	Сварочно-наплавочный и кузнечно-термический участки	А16,3-10Б.1	Ц4-70	6,3	1	Л0°	7200	52	950	А02-32-6	22	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В3	1	—"—	А4-095-2	Ц4-70	4	1	Пр0°	2700	40	1360	АОЛ-21-4	0,6	1360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В4	1	—"—	А32-10Б.1	Ц4-70	3,2	1	Л0°	1400	35	1400	АОЛ-22-4	0,4	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В5	1	—"—	А5-095-2	Ц4-70	5	1	Пр0°	3500	70	1400	АОЛ2-22-4	1,5	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В6	1	—"—	А16,3-10Б.1	Ц4-70	6,3	1	Л0°	9010	53	950	А02-32-6	22	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В7	2	—"—	—	К43-90	6,3	8	—	10000	20	950	А02-32-6Б	22	950	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В8	1	Участок восстановления и правки дефектов	—	Ц4-70	5,01	1	Пр0°	4550	58	950	А02-32-6	22	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В9	1	—"—	—	Ц4-70	3,2м1	1	Пр0°	1310	28	1400	ВЛО-071-4	0,27	1400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

17. Привязку вытяжных шахт, расположенных на покрытии здания см. строительные чертежи.

18. Вентиляторы систем У1, В2, В9, В11, В12, В13, В21 принять с повышенной защитой от искрообразования, исполнение Ц4-01 по ТУ22-3410-75.

19. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств должен производиться в соответствии с правилами приемки и производство работ СНиП III-28-75.

7560/12

				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту карданных валов автомобилей типа Г-100 КАЗ-608 с производственной программой 3000 валов в год.
Руководитель		Хорошенин			
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Шарковский			Производственная часть
Рук. гр.		Абрамян			
Ст. инж.		Шестер			
Ст. инж.		Хвалевский			Общие данные (продолжение)

Лит.	Лист	Листов
Р	10	42

Минпромстройсоюз СССР Проектный институт г. Одесса

Альбом

Типовой проект


Характеристика отопительно-вентиляционных систем

№ систем	Кол систем	Наименование обслуживаемого помещения технологического оборудования	Тип вентустановки	Вентилятор: Тип	№	Схема исполнения	Положение	L, м³/ч	H, кг/м²	n, об/мин	Электродвигатель: Тип исполнения и взрозащиты	N кВт	n об/мин	Фильтр: Тип	№	Кол. шт	H, кг/м²	Примечания
В10	1	Кладовая	А52-105-1	Ц4-70	3,2	1	ПрО°	1025	38	1400	АОЛ22-4	0,4	1400	—	—	—	—	
В11	1	Окрасочное отделение	—	Ц4-70	63Н1	1	ПрО°	4400	58	930	ВАО-32-6	2,2	930	—	—	—	—	
В12	1	Кладовая красок	—	Ц4-70	4Н1	1	ПрО°	3250	42	1400	ВАО-12-4	0,8	1400	—	—	—	—	
В13	1	— " —	—	Ц4-70	3,2Н1	1	ПрО°	1200	27	1400	ВАО-071-4	0,27	1400	—	—	—	—	
В14	1	Участок бензокаптера и ТО автомашин электрооборудования	А4095-2	Ц4-70	4	1	ПрО°	2000	43	1360	АОЛ2-11-4	0,6	1360	—	—	—	—	
В15	1	— " —	—	КЦ3-90	4	8	—	2200	16	915	АОЛ2-11-6	0,4	915	—	—	—	—	На летний период
В16	1	Участок ремонта и проверки неисправного электрооборудования	А2,5-100-1	Ц4-70	2,5	1	ПрО°	310	18	1400	АОЛ-11-4	0,12	1400	—	—	—	—	
В17	1	— " —	—	КЦ3-90	4	8	-	2000	16	915	АОЛ2-11-6	0,4	915	—	—	—	—	
В18	1	Обойный участок	А4095-2	Ц4-70	4	1	ПрО	1100	39	1400	АОЛ2-11-4	0,6	1400	—	—	—	—	
В19	1	— " —	А3,2-095-2	Ц4-70	3,2	1	ЛО°	1290	109	2860	АОЛ2-21-2	1,5	2880	—	—	—	—	
В20	1	Участок вентиляции и отопления верек. тары	А8-2	Ц4-70	8	1	Пр90°	11500	24	1430	АО2-31-4В	4,0	1430	—	—	—	—	
В21	2	Помещение расходных баков	—	Ц4-70	4Н1	1	Л90°	2320	45	1400	ВАО-12-4	0,8	1400	—	—	—	—	
В22	1	Разборо-сборочное отделение	А6,3-105-1	Ц4-70	6,3	1	ПрО°	8000	58	950	АО2-32-6	2,2	950	—	—	—	—	
В23	1	— " —	А6,3-100-1	Ц4-70	6,3	1	ПрО°	6000	55	950	АО2-32-6	2,2	950	—	—	—	—	
В24	1	— " —	А3,2-105-1	Ц4-70	3,2	1	ПрО°	1380	38	1400	АОЛ-22-4	0,4	1400	—	—	—	—	
В25	1	— " —	А4-100-2	Ц4-70	4	1	Л 0°	2100	48	1360	АОЛ2-12-4	0,8	1360	—	—	—	—	
В26	1	— " —	А4095-2	Ц4-70	4	1	ЛО°	2560	42	1360	АОЛ2-11-4	0,6	1360	—	—	—	—	
В27	1	— " —	А4095-2	Ц4-70	4	1	ЛО°	2440	42	1360	АОЛ2-11-4	0,6	1360	—	—	—	—	
В28	1	Заточный участок	А2,5-105-1	Ц4-70	2,5	1	ЛО°	350	22	1400	АОЛ11-4	0,12	1400	—	—	—	—	
В29	1	Тепловой пункт	А3,2-105-1	Ц4-70	3,2	1	ЛО°	1150	38	1400	АОЛ22-4	0,4	1400	—	—	—	—	
В30	1	Наружная мойка	А3,2-105-1	Ц4-70	3,2	1	ЛО°	1230	38	1400	АОЛ22-4	0,4	1400	—	—	—	—	
В31	1	Сандвлы	А2,5-105-1	Ц4-70	2,5	1	ЛО°	300	17	1400	АОЛ-11-4	0,12	1400	—	—	—	—	
В32	4	Сборочно-разборный участок	—	КЦ4-84	12	9	—	35000	24	1440	АО2-42-4В	4	1440	—	—	—	—	
В33	2	Сборочно-разборочный участок	—	КЦ4-84	8	9	—	17000	4	1430	АО2-31-4В	22	1430	—	—	—	—	
Р1	2	Заточный участок	Обеспыливающий агрегат	Центробежный				700	—	—	АОЛ2-21-2ф2	1,5	2860	—	—	—	—	
Р2	6	Разборо-сборочное отделение	—	"				700	—	—	АОЛ2-21-2ф2	1,5	2860	—	—	—	—	
Р3	2	Сварочно-наплавочный участок,	—	"				700	—	—	АОЛ2-21-2ф2	1,5	2860	—	—	—	—	
Р4	2	механический участок	—	"				700	—	—	АОЛ2-21-2ф2	1,5	2860	—	—	—	—	

Вентиляторы систем У-1, В-8, В-9, В-11, В-12, В-13, В-21 принять с повышенной защитой от искрообразования, исполнение И1-01 по ТУ 22-3410-75.

Вентиляционное оборудование подобрано с учетом подсосов (К=1,1).

План-схема отопительно-вентиляционных установок



В-Ц*-вентустановка для административно-бытовых помещений

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения) помещения	Объем м³	Расход тепла, ккал/ч: на отопление	на вентиляцию	на горяч. водоснабжение	Общий расход тепла	Расход холода, ккал/ч	Установочная мощность эл. двигателя кВт.
		tн = -20°С tн = -30°С tн = -40°С	tн = -20°С tн = -30°С tн = -40°С				
Производственная часть	45700	676300 755000 738000	3340000 4250000 5160000	27480	4016300 4905000 5888000	—	174,4

7560/III

				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту дизелей тракторов типа Т-100М и Т-130 с программой 500 ремонтов в год. Производственный корпус
Гл. инж. пр.		Здоровельский			
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть
Гл. спец.		Шаровский			
Рук. гр.		Бауман			Общие данные (проводящие).
Ст. инж.		Шестер			
Ст. инж.		Краснян			

Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 42

Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей	Объем вытяжки м³/ч		Характеристика местного отсоса		№ вент. системы	Примечания
Поз	Наименование	Кол.		На ед. оборуд.	Всего	Обозначение	Применяемые документы		
Разборо-сборочное отделение									
3	Установка для снятия кузова с кабин и оперения	1	пары воды и аэрозоли щелочи	8000	8000	отсос от кожуха машины	по паспортным данным установки	—	
27	Вытяжной шкаф	1	пары свинца	2440	2440	отсос от шкафа	0,75×0,6×3600×1,5	В 27	
29	Ванна для обезжиривания радиаторов и бензобаков ГАЗ-3104	1	пары воды	2560	2560	двухсторонний боротовой отсос	750 (6,4·0,6-1,55)1,5×1,1	В 26	
32	Машина для моечной мойки автотранспортных агрегатов ОМ-11501	1	пары воды	6000	6000	встроенный зонт-козырек	1,3×1,0×2×3600×0,6	В 23	
34	моечная машина ОМ-4267	1	——— „ ———	2500	2500		технологическая вентсистема	—	
48	Ванна для выборки корпуса вортовых фрикционов с ланжеронами ГКТБ г. Орша	1	——— „ ———	30000	30000		——— „ ———	—	
70	Точильно-шлифовальный станок 36634 2 круга Ф400	1	абразивная пыль	1400	1400	кожух	по паспортным данным	Р2	
77	Ванна масляная с крышкой для подогрева подшипников ОРГ-1513 ГОСНИТИ	1	пары дизельного масла	460	460	шкаф	0,4×0,4×0,8×3600	В24	
83	Ванна масляная с крышкой для подогрева подшипников ОРГ-1513 ГОСНИТИ	1	пары дизельного масла	460	460	шкаф	——— „ ———	В24	
86	Ванна масляная с крышкой для подогрева подшипников ОРГ-1513 ГОСНИТИ	1	——— „ ———	460	460	шкаф	——— „ ———	В24	
95	Точильно-шлифовальный станок 36634, 2 круга Ф400	1	абразивная пыль	1400	1400	кожух	по паспортным данным	Р2	
101	Машина моечная ОМ-4610 „СК-1.6"	1	пары воды	2100	2100	отсос от кожуха	1,2×0,6×0,8·3600	В-4	
Механический участок									
112	Точильно-шлифовальный станок 36634 2 круга Ф400	1	абразивная пыль	1400	1400	кожух	2·1·8·400	Р-4	
Сварочно-наплавочный участок									
126	Установка для наплавки зубьев бошмака	1	сварочный аэрозоль	5600	5600	щелевой отсос	5×0,1×3,1×3600	В-2	
128	Универсальный станок для механизированной наплавки У653	2	——— „ ———	350	700	отсос-воронка	паспортные данные	В-2	
129	Станок для механизированной наплавки под слоем флюса порошковой проволокой и в среде углекислого газа У651	2	сварочный аэрозоль	100	200	щелевой отсос	——— „ ———	В-2	
132	Универсальный двухпозиционный станок для наплавки деталей порошковой проволокой под слоем флюса У-654	2	сварочный аэрозоль	350	700	отсос-воронка	по паспортным данным	—	

7560/т

				ТП 816-242 ОВ	
				Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-150К и Т-130 с производственно-производственной базой на 600	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Гл. инж.		Закучинский			Производственная часть
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Жаровский			
Рук. гр.		Баумон			
Ст. инж.		Шехтер			Местные отсосы от технологического оборудования
Ст. инж.		Брилзмон			

Лит	Лист	Листов
Р	12	13

Минпромтрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 7 г. Одесса

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей	Объем вытяжки м³/ч		Характеристика местного отсоса		№ вент. системы	Примечание
Поз.	Наименование	Кол.		На ед. оборуд.	Всего	Обозначение	Применяемые документы		
144	Точильно-шлифовальный станок 3Б634 2 круга ф400	1	абразивная пыль	1400	1400	кожух	2×1,8×400	Р3	
	Кузнечно-термический участок								
135	Горн кузнечный на 2 огня	1	продукты сгорания	4600	4600	Встроенный отсос	По паспортным данным	ВЕ	
137	Ванна для закалки в масле ТХТ-3003	1	аэрозоль минерального масла	3500	3500	2 стационарный бортовой отсос	0,1×1,0×2×3600×4,85	В5	
139	Электропечь сопротивления камерная СНО-3,6 6,2/10	1	тепло	1400	1400	Зонт-над-зеркал	ОВ 02-148,1	134	
141	Стол для сварочных работ ССН-2	2	сварочный аэрозоль анисы марганца	1600	1600	Верхний и нижний отсос от стола	По паспортным данным	В3	
	Участок восстановления полимерными материалами								
148	Стол рабочий с вытяжным шкафом ОП-2078	1	Пары ацетона и эпихлоргидрина	1500	1500	шкаф	По паспортным данным	В8	
150	Шкаф для хранения растворителей и полимерных материалов	1	Пары ацетона и эпихлоргидрина	3050	3050	шкаф	0,7×0,8×1,5×3660	В8	
153	Шкаф сушильный по типу ПМ-18012		ацетон	100	100	шкаф	Технологический отсос	—	
	Окрасочный участок								
154	Бескамерная установка с нижним отсосом для окраски тракторов ТХТ 4006	1	сольвент нафта	38000	38000	—	Технологическая вентсистема	—	
155	Бескамерная установка с нижним отсосом воздуха для подготовки поверхности под окраску ТХТ 4005	1	уайт-спирит ацетон	20000	20000	—	——— // ———	—	
156	Распылительная камера для грунтовки и окраски изделий ТХТ 4003	2	сольвент нафта	44000	88000	—	——— // ———	—	
158	Камера сушильная конвекционная ТХТ 4209	1	——— // ———	2200	2200	—	——— // ———	—	
160	Камера сушильная конвекционная ТХТ 4003	1	——— // ———	2200	2200	—	——— // ———	—	
	Кладовая красок и краскоприготовительный участок								
161	Стол для подготовительных работ	3	пары раствора №647	500	2400	нижний отсос	по паспортным данным	В-8	
164	Шкаф для хранения лакокрасочных материалов	1	пары уайт-спиринта, растворителя №647 или сольвент	400	400	шкаф	0,59×0,8×0,5×3600	В-8	
	Участок ремонта и проверки неосновного электрического оборудования								
180	Сушильный шкаф СНОЛ 2,5-2,5-2,5/2 Н2	1	тепло	310	310	зонт	0,5×0,3×0,58×3600	В-16	
	Обойный участок								
184	Верстак специальный с нижним отсосом для разборки подушек	1	минеральная пыль	1290	1290	$F_{ж.с.}=0,36$	0,36×1×3600	В-19	
	Заточной участок								
194	Точильно-шлифовальный станок 3Б634 2 круга ф400		абразивная пыль	1400	1400	кожух	2×1,8×400	Р1	


7560/17

				ТП 816-242 ОВ	
Изм.	Лист	№ документ.	Подпись	Дата	Специализированное производств. по ремонту шасси тракторов типа Т-150К с паровоздушной системой охлаждения двигателя
Гл.инж.пр	Запрометский				
Нач.отд	Осипов				Производственная часть
Гл.спец	Шаровский				Лит Р; Лист 13; Листов 42
Рук.груп	Бауман				
Гл.инж	Шрхтер				Местные отсосы от технологического оборудования
Гл.спец	Кисельман				ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3


Альбом III

Типовой проект


План на отм. 4,200 между осями А-Л и 4-5




План на отм. 0,000 между осями А-Л и 4-11



План на отм. 4,200 между осями А-Г и 11-12



План на отм 4,200 между осями А-Б и 4-5



1. Данный лист рассматривать совместно с л. ОВ-15.
2. Схему отопления см. на л. ОВ-17.
3. Схему теплоснабжения калориферов см. на л. ОВ-16.

22


7560/III

					ТП 816-252 1851- ОВ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту и сборке тракторов типа Т-40М и Т-150 с производственной программой 30 тыс. тракторов в год			
Гл. инж. пр.		Закрочимский						
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть.	Лит	Лист	Листов
Гл. спец.		Жаровский				Р	14	42
Рук. гр.		Баумман			Планы в осях 4-11; А-Л на отм. 0,000 и 4,200. Наружное теплоснабжение и отопление	Минмонтажспецстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 3 г. Одесса		
Ст. инж.		Укразман						


Альбом III

Типовой проект

План на отм. 0,000 между осями А-Л и 12-18



План на отм. 4,200 между осями А-Л и 17-18



1. Данный лист рассматривать совместно с листом ОВ-14.
2. Схему теплоснабжения калориферов см. на листе ОВ-16.
3. Схему отопления см. на листе ОВ-17.

23


7560/III

				ТП 816-242		ОВ	
				Специализированные производства по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Ремонтное предприятие на 300 ремонтов в год			
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			
Гл.инж.пр.		Закрочинский			Производственная часть	Лит.	Лист 15	Листов 42
Нач.отд.		Скунде				Р		
Гл.спец.		Шаповский						
Рук.гр.		Баумгай			Планы в осях 12-18, А-Л на отм. 0,000 и 4,200 с нанесением отопления и теплоснабжения калориферов	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № г. Одесса		
Сп.инж.		Крайзман						
Разраб.		Крайзман						

Альбом III

Типовой проект

Схема теплоснабжения калориферов



1. При монтаже произвести предварительную растяжку трубопроводов в холодном состоянии на 50% от полного теплового удлинения.
2. Расчетные потери напора в системе теплоснабжения калориферов H_p = 4000 мм в.ст.
3. Диаметры трубопроводов для системы теплоснабжения калориферов рассчитаны для $t_н$ = -40°С.
4. Узлы обвязок калориферов см. л.л. ОВ-18, ОВ-19.

Размеры компенсаторов


Эскиз	Марка компенсатора	Размеры, мм ф	H	A	R	Компенсирующая способность мм	Кол. шт.
	К1	133×3,5	1500	2200	240	20	1
	К2	133×3,5	1500	2700	240	10	1
	К3	133×3,5	1500	1200	240	9	1
	К4	133×3,5	1500	1700	240	5	1
	К5	133×3,5	1250	1000	210	20	1
	К6	133×3,5	1250	1500	210	10	1

Таблица размеров регулирующих клапанов


№ установок	ф клапана мм	Тип клапана	Примечание
П1	80	25ч 931нж	электрический
П2	40	25ч 931нж	—"—
П3	20	25ч 931нж	—"—
ПЧ, П5, П6	80	25ч 30нж „НО"	пневматический
П7	50	25ч 931нж	электрический
П8	20	25ч 931нж	—"—
П9	80	25ч 931нж	—"—
П10	80	25ч 931нж	—"—
У1	50	25ч 931нж	—"—
У2, У3	40	25ч 931нж	—"—

24

7560/III

				ТП 816-242 ОВ	
Гип	Лист	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту, наладке и промышленному обслуживанию систем газоснабжения и газового оборудования	
Нач. отд.	Лист			Производственная часть	Лит. Р; Лист 16; Листов 42
Гл. спец.	Шарайский				
Рук. гр.	Гасуман			Схема теплоснабжения калориферов	Минмонтажспецстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧТИ
Ст. инж.	Капланман				

Схема системы отопления




1. Расчетные потери напора в системе отопления составляют Нр = 2400 мм в.ст.
2. Диаметры трубопроводов для системы отопления рассчитаны для температуры tн = -30°С.


7560/III

						ТП 816-242		ОВ	
						Стационарные производственные цехи с общей площадью 1000 м² с кранами грузоподъемностью 5 тонн			
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата					
Гл.инж.пр.		Ткаченко				Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Нач.отд.		Осипов					Р	17	42
Гл.спец.		Шадровский							
Рук.гр.		Хабутан				Схема отопления	Монтажстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 Одесса		
Ст.инж.		Красатая							
Разраб.		Стасенкова							


при $t_н$ = -20 °С, -30 °С




при $t_н$ = -40 °С




при $t_н$ = -20°С-30°С




при $t_н$ = -40 °С




при $t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С




4 5 при $t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С



6 при $t_н$ = -20°С, 30°С, 40°С




7 при $t_н$ = -20°С-30°С, -40°С




Настоящий лист см совместно с л. л. ОВ-16, ОВ-19


при $t_н$ = -20° 8 при $t_н$ = -30°С, -40°С



9 при $t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С



10 при $t_н$ = -20°С, -30°С, -40°С




7560/III


						ТП 816-242 ОВ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-130 и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год		
Гл. инж. пр.		Зонарионский					
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть	Лит.	Р
Гл. спец.		Угровский				Лист	18
Рук. гр.		Бауман				Листов	42
Ст. инж.		Шехтер			Схемы обвязок калориферов	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N3 г. Одесса	
Разраб.		Стеванская					

Типовой проект Альбом


при $t_н$ = -20°С




при $t_н$ = -30°С, -40°С




при $t_н$ = -20°С



при $t_н$ = -30°С




при $t_н$ = -40°С




13

при $t_н$ = -20°С




при $t_н$ = -30°С





при $t_н$ = -40°С


при $t_н$ = -20°С




при $t_н$ = -30°С, -40°С









Настоящий лист см. совместно с л ОВ-16.

27


7560/III

					ТП 816-242 ОВ		
					Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100МТ и Т-150 с производственной программой 500 ремонтов в год		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Гл. инженер	Зикрачинский				Производственная часть	Лит.	Лист 19	Листов 42
Нач. отд.	Осипов					Р		
Гл. спец.	Шаповский							
Рук. гр.	Кантан				Схемы обвязок калориферов	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Одесса		
Ст. инж.	Крюзман							
Разраб.	Семенисова							

Типовой проект


Альбом

Элемент плана на отм. У.200




Элемент плана на отм. 4.200

М1:200



План в осях 3-10, А-Л

М1:200


Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3
4
5
6
7
8
9
10
от У3
Тепловой пункт
Наружная мойка
от П9 см. лист ОВ-33
к В29 ф200
к В30 ф225
3
ф400
ф400
В3С10/150 1.494-17
к В22 ф560
к В28 ф150
Кладовая
к В23
ф400
32
ф500
Разборо-сборочное отделение
34
от поз.34 ф280
от поз.34 ф280
Р2
ф165
Р2
70
Заточной участок
184
Р1
Р1
ф900
Пристройка административно-бытовых помещений
ИТР
В3С10/150 1.494-17
48
от поз.У8 ф800
Сварочно-наладочный и кузнечно-термический участки
ф450
126
87
ф500 к 82
В1
В1
В1


Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


План в осях 11-18 А-Л

м1:200




Элемент плана на отм. 5.400

м1:200




Элемент плана на отм. 4.200

м1:200



Элемент плана на отм. 7.200

м1:200



Диаметры воздуховодов, регулирующие устройства, забор и выпуск воздуха по помещениям см. схемы вентиляции л.л. ОВ-23÷ОВ-27.

Площадки в осях (15-17)(Л-К),(П-Т)(А-Г),(17-18)(А-К) см. лл. ОВ-34, ОВ-29, ОВ-31, ОВ-32, ОВ-33.

				ТП 816-242		ОВ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту систем кондиционирования воздуха с производительностью 5 000 куб. м/час		
Гл. инж. проекта	Заказчинский						
Нач. отд.	Осипов				Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.	Шестаковский					Р	21	42
Рук. гр.	Бадман							
Гл. инж.	Кройзман				План с нанесением систем вентиляции в осях 11-18	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса	
Провер.	Шахтар						
Инжен.	Ричалка						

29

7560/III

Альбом III

Типовой проект


Таблица вытяжных вентиляционных выбросов

Системы	Количество	Узел прохода ГД 4УИ-1 В.1	ф воздухо-вода	Высота выброса над кровлей, м
1	2	3	4	5
В1	2	Крышный вентилятор КЦ 3-90 №6,3		
В2	1	УП5-211	450	2
В3	1	УП3-211	315	8
В4	1	УП1-211	200	2
В5	1	УП4-211	400	8
В6	1	УП6-211	500	8
В7	2	Крышный вентилятор КЦ 3-90 №6,3		
В8	1	УП4	400	8
В9	1	УП3	280	8
В10	1	УП1-211	200	2
В11	1	УП4	400	8
В12	1	УП3	315	8
В13	1	УП1	200	8
В14	1	УП2-211	250	2

1	2	3	4	5
В15	1	Крышный вентилятор КЦ 3-90 №4		
В15	1	УП1-211	200	2
В17	1	Крышный вентилятор КЦ 3-90 №4		
В18	1	УП1-211	200	2
В19	1	УП1-211	200	8
В20	1	УП8-211	710	8
В21	1	УП3	315	8
В22	1	УП7-211	630	8
В23	1	УП6-211	500	8
В24	1	УП1-211	200	2
В25	1	УП2-211	250	8
В26	1	УП3-211	315	8
В27	1	УП3-211	315	8
В28	1	УП1-211	200	2
В29	1	УП1-211	200	2
В30	1	УП2-211	250	2

1	2	3	4	5
В31	1	УП1-211	200	2
В32	4	Крышный вентилятор КЦ4-84 №12		
В33	2	Крышный вентилятор КЦ4-84 №8		
ВЕ1	1	УП7-211	630	2
ВЕ2	1	УП1	200	2
ВЕ3	1	УП3-211	315	2
ВЕ4	1	УП3	315	2
ВЕ5	1	УП3	315	8
ВЕ6	1	УП6-211	500	2
Т.О. 34	2	УП3-211	280	8
Т.О. 48	1	УП9-211	800	8
Т.О. 153	1	УП1	200	8
Т.О. 154	2	УП7	630	8
Т.О. 155	2	УП6	500	8
Т.О. 156	4	УП7	630	8
Т.О. 158	4	УП1	200	8
Т.О. 160	4	УП1	200	8
В4*	1	УП1-211	200	2

План вытяжных вентиляционных выбросов



В4* - отверстие для вентсистемы административно-бытового корпуса.

7560/III

ТП 816-242 ОВ


Инж.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по весенним шасси тракторов типа Т-150К и Т-150 г. производительностью 500 комплектов в год
Гл.инж.пр.	Зайченкин				
Нач.отд.	Ук.				Производственная часть.
Ук.отд.					
Рук.гр.	Бызгун				План и таблица вытяжных вентиляционных выбросов.
Ст.инж.	Шехтер				

Лит Р | Лист 22 | Листов 42

Минтрестрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ-2 г. Одесса

Альбом III


Типовой проект



Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 816-242 ОВ-
Гл. инж. пр.	Закрамистный				Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100 и Т-130 с производственной программой 8 тыс.
Нач. отд.	Осипов				Производственная часть
Гл. спец.	Чаровский				Лит. Р; Лист 23; Листов 42
Рук. гр.	Баутин				Схемы систем П1 ÷ П8
Ст. инж.	Кадыман				Минтрансстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N3
Провер.	Шехтер				
Инжен.	Рыбалка				


П9

М 1:200




П10

М 1:200




У1

М1:100




У2'

М1 100




У2

М1:100



У3

М1 100




7560/III

					ТП 816-242		ОВ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шасси тракторов группа 7 - 100 НТ - 132 с производственной программой 500 ремонтов в год.			
Гл. инж. пр.		Заворчинский						
Нач. отд.		Осипов						
Рук. сект.		Шаповалов			Производственная часть	Лит	Лист	Листов
Рук. гр.		Бауман				Р	24	42
Ст. инж.		Крайзман			Схемы систем П9, П10, У1 ÷ У3	Минпромстрой СССР Проектный ЦНИИТИТЯЖМАШ		
Провер.		Шехтер						
Унжен.		Рыбакова						

Альбом


Типовой проект

ПА1
м 1:100





В2
м 1:100

В3
м 1:200




В4
м 1:100







ПА2
м 1:100




В8
м 1:100



В5
м 1:200




В6
м 1:200



33

7560/III

						ТП 816-242	ОВ-
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Специализированное производство по ремонту тракторов типа Т-100 и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год.	
Гл. инж. пр.		Закарчевский					
Нач. отд.		Осипов					
Гл. спец.		Шаровский				Производственная часть	Стад. Р; Лист 25; Листов 42
Рук. гр.		Кацман					
Ст. инж.		Кацман				Схемы систем В2÷В6, В8, ПА1, ПА2.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2 г. Одесса
Провер.		Шехтер					
Инжен.		Рыбалка					




34

7560/т

				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Специализированное производство по ремонту тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год
Гл. инж. пр.		Заверчинский			
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Шапошный			Производственная часть
Рук. гр.		Бауман			
Ст. инж.		Крайзман			
Провер.		Шехтер			Схемы систем В9 ÷ В17, В19
Инженер		Ростилка			

Лит.	Листов	Листов
Р	26	42

Минтракторгрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3
г. Полесск




35


7560/III

					ТП 816-242	ОВ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту и наладке электрооборудования ПО "Одессахиммонтаж" для предприятий бытовой радиотехники. Состав комплекта 8-709		
Гл. инж.	Ткаченко						
Нач. отд.	Попов				Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.	Шаровский					Р	27	42
Рук. гр.	Бахтин							
Гл. инж.	Шехтер				Схемы систем В20 ÷ В31	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N3 г. Одесса	
Пров.	Шехтер						
Инж.	Рыбалко						


Разрез 1-1
М 1:100




Разрез 2-2
М 1:100



План на отм 4.2000
М 1:100



План на отм. 0.000
М 1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-
		Система У1		
У1.1		Центробежный вентилятор в исполнении Ц4-70 №10 И1, исполнение 6, положение Пр 0°, с электродвигателем 4АО-62-8, N=10кВт, n=730 об/мин	1	851кг
У1.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-10 ф 1000 L=300	1	19,11кг
У1.3	— " —	Вставка гибкая ВНА-10 700×700 L=250	1	18,12
У1.4	ГОСТ 8075-56** δ=1,5 мм	Конфузор ф 1000×1500×1075 ℓ=600 мм	1	30кг
У1.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы пластинчатые КВС-11П (tн=-20°С, tв=+20°С, ч/в)	2	262,5кг
У1.6	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УНЧ-1-240-М1	1	1,2кг
У1.7	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 700×1590	1	9,3кг
У1.8	4.904-25	Подставки под калориферы	6	2кг
	Масса	указана одного изделия		

1. Спецификацию вентустановки П1 см. лист ОВ-35

7560/III


				ТП 816-242	ОВ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-150 и Т-150 с/х производственной программой 500 ремонтов в год
Гл. инж. пр.		Синхронинский			
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть
Гл. спец.		Шаповский			
Рук. гр.		Баулин			
Ст. инж.		Крайзман			Установки систем П1, У1
Провер.		Шехтер			Спецификация установки У1
Инжен.		Рыбалка			

Лит.	Лист	Листов
Р	28	42


Минпроектстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса

Типовой проект 903-1-242.86 Альбом III

Разрез 1-1



План на отм. ч.200



Спецификация отопительно-вентиляционных установок


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Система П2		
П2.1	А6.3100-1	Агрегат вентиляторный: ц/б вентилятор Ц4-70 №8,3, схема исполнения 1, положение ПрО, n=950 об/мин, электродвигатель АО2-32-6 n=950 об/мин, N=2,2 кВт	1	202 кг
П2.2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ 6,3 ф630 L=250	1	9,56кг
П2.3	——"——	Вставка гибкая ВНЛ 6,3 441×УХЛ L=200	1	5,56кг
П2.У	ГОСТ 8025-56* δ=1,5мм	Конфузор ф 630×830×830 L=500	1	15,6кг
П2.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-В-20-30	2	74,8кг
		КВБ-8 (-40)	2	96,6кг
П2.6	1.У9У-1У	Заслонка воздушная прямоуг. сеч. Р500×250Р	1	8,9кг
П2.7	У.9ОУ.62	Двери герметические неутепленные Ду 0,5×1.25	1	2У,53кг
П2.8	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У4У.1°-2У0-4У1	1	1,2кг
П2.9	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У4У.2-1-2У0-4У1	1	0,9кг
П2.10	3.9ОУ-3	Шибер к вентилятору разм. 441-770	1	3,8кг
П2.11	У.9ОУ.62	Двери герметические утепленные Ду 0.5×1.25	1	36кг
П2.12	4.9ОУ-25	Подставки под калориферы	6	2кг
П2.13	1.У9У-27 в.8	Узел воздухозабора 6С2.000 ООО 01	1	70кг
		Система П3		
П3.1	А3.2 105-1	Агрегат вентиляторный: ц/б вентилятор Ц4-70 №3,2, схема исполнения 1, положение ПрО, n=1400 об/мин, электродвигатель АО2-22-4 n=1400 об/мин, N=0,4 кВт	1	У6кг.
П3.2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ3,2 ф320 L=200	1	3,02кг
П3.3	2.У9У-8	Вставка гибкая ВНА3,2 22У×22У L=200	1	2,93кг
П3.У	ГОСТ 8025-56* δ=1,5мм	Конфузор ф 320×УГО×УГО L=500	1	7,8кг
П3.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-6 (для 2Ч=-2С;30-40)	1	56,2кг
П3.6	1.У9У-1У	Заслонка воздушная прямоуг. сеч. Р200×200Р	1	У,8кг
П3.7	4.9ОУ-62	Двери герметические неутепленные Ду 0,5×1,25	2	2У,53кг
П3.8	1.У9У-27 в.8	Узел воздухозабора 6С2.000 ООО 01	1	70кг
П3.9	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У4У.2-1-2У0-4У1	1	0,9кг
П3.10	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У4У.1°-2У0-4У1	1	1,2кг
П3.11	3.9ОУ-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 22У×УГ5	1	1,9кг
П3.12	4.9ОУ-25	Подставки под калориферы	4	2кг

Масса указана для одного изделия.
Спецификации систем см. листы ОВ-36, ОВ-38, ОВ-39


7560/III

					ТП 816-242	ОВ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Типовой проект производство по ремонту, чистке и испытанию узлов, агрегатов и систем производственных зданий		
Гл. инж. пр.		Закалинский					
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть	Лит. Р	Лист 29	Листов 42
Гл. спец.		Шуйтвой					
Рук. гр.		Рабухин					
Ст. инж.		Крайзман			Установки систем П2, П3, В2, В3, В5, В6, В8, В9, В10, В24, ЛА1. Спецификации установок П2, П3.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г. Одесса	
Провер.		Шехтер					
Н.контр.							

Разрез 1-1
М1:100



План на отм. 0.000
М1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Система В12				
В12.1		Вентилятор центробежный ЦУ-70 №7,1 исп. 1, полож. Пр 0° электродвигатель ВАО-12-4 N=0,8 кВт, n=1400 об/мин.	1	73 кг
В12.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-У ф400 l=250	1	4,86 кг
В12.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНАУ 280×280 L=200	1	3,62 кг
В12.4	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 285×570	1	2 кг
Система В13				
В13.1		Вентилятор центробежный ЦУ-70 №3,2 исп. 1, полож. Пр 0° электродвигатель ВАО-071-4 N=0,27 кВт n=1400 об/мин.	1	46 кг
В13.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-3,2 ф320 L=200	1	3,02 кг
В13.3	—"—	Вставка гибкая ВНА 3,2 224×224 L=200	1	2,93 кг
В13.4	3.904-3	Шибер к вентилятору 224×425	1	1,7 кг


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Система ПУ				
ПУ-1	А12.5-4	Агрегат вентиляторный ЦУ с вентилятором ЦУ-70 №12,5, схема исполнения 6, положение Л90° n=600 об/мин; электродвигатель: АО2-91-6, n=970 об/мин. N=17 кВт	1	1347 кг
ПУ-2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-12,5 ф1250 L=480	1	26,2 кг
ПУ-3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА 12,5 870×870 L=350	1	22,79 кг
ПУ-4	ГОСТ 8675-56 **8-15 мм	Конфузор ф1250×1500×1500 l=500	1	30 кг
ПУ-5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-11П (для $t_н$=-20°-30°-40°)	4	2626 кг
ПУ-6	1.494-14 вып. 2	Заслонка воздушная прямоуг. сеч. РВПп-800Р	1	26,2 кг
ПУ-7	3.904-15	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом управляемым исполнительным механизмом МЭО 4/100	1	123,5 кг
ПУ-8	У. 904-62	Двери герметические неутепленные Ду 05×1,25	2	24 кг
ПУ-9	У. 904-62	Двери герметические утепленные Ду 05×1,25	1	36 кг
ПУ-10	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У-2-Г-240-УУ1	1	0,9 кг
ПУ-11	ГОСТ 2823-73	Термометр технический ТУ-1-2-240-671	1	1,2 кг
ПУ-12	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 815×340	1	1,2,5 кг
ПУ-13	У. 904-25	Подставки под калориферы	6	2 кг
ПУ-14	1.494-27 вып. 8	Узел воздухозабора 6С1.000-000.ВЗ	3	50 кг
ПУ-15	3.904-1	Пепестковый обратный клапан ЛК19	1	42,23 кг

7560/III

				ТП 816-242 ОВ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Гл. инж. пр.		Тарнопольский			Специализированное производство по ремонту узлов тракторов ряда Т-150К и ХТЗ с организованным приобретением 500 ремфондов в год	
Нач. отд.		Попов			Производственная часть	Лит. Р / Лист 30 / Листов 42
Гл. спец.		Парфьянский				
Рук. гр.		Бадиган				
Ст. инж.		Прокопан			Установки систем ПУ, В12, В13	Монтажстройсоюза СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса
Провер.		Шехтер			Спецификация установок В12, В13, ПУ.	
Инж.		Ольчатко				


Разрез 1-1

М1:100



План на отм. ч.200

М1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Система П5, П6		
П5.1 П6.1	А 12,5-У	Агрегат вентиляторный ЦУ вентилятор Ц4-70 №12,5, схема исполн 6, положение Д 45°, L=600 м³/ч, электродвигатель АИ2-71-6 n=970 об/мин. N=1,7 кВт	1	136,5кг
П5.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-12,5	1	26,27
П6.2		ф1250 L=400		
П5.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНП-12,5	1	22,79
П6.3		870×870 L=350		
П5.4	—	Конф-узор ф1250×1500 L=500	1	30кг
П6.4	ГОСТ 8025-56*			
П5.5 П6.5	ГОСТ 7201-70	Стальные пластинчатые калориферы КВС-ПП (-20;30°;-40°)	4	288,4
П5.6 П6.6	1.494-14	Заслонка воздушная прямоугольного сечения 800×800	1	26,2
П5.7 П6.7	3.904-15 Вып. 1-8	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом УЗ 800×400 03 исполнительным механизмом МЗО-У1100	1	123,5
П5.8 П6.8	Ч. 904-62	Двери герметические неутепленные Ду 0,5×1,25	2	24,53
П5.9 П6.9	Ч. 904-62	Двери герметические утепленные Ду 0,5×1,25	1	36

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
П5.10 П6.10	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У-12-1°-210-У1 с оправой	1	0,9
П5.11 П6.11	ГОСТ 2823-73	Термометр технический У-4-1-210-671	1	1,2
П5.12 П6.12	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору ру разм. 870×1915	1	12кг
П5.13 П6.13	Ч. 904-25	Поставка под калориферы	6	2кг
П5.14 П6.14	1.494-27 в.8	Узел воздухозабора сб. 6С2.000 п.п.1	2	70кг
П5.15 П6.15	3. 904-1	Лепестковый обратный клапан прямоугольного сечения ЛК19	1	42,23


1. Вентилятор П6-1 имеет схему положения кожуха Пр 0°.
2. В спецификации масса указана одного изделия.

7560/2

					ТП 816-2.12	ОВ	
Нач.Отд.	Гладкий				Типовой проект водопроводно-канализационных сооружений для районных центров с производительностью 0,5 тыс. м³/сут.		
Гл.инж.проекта	Терентьев						
Нач.сект.	Осипов				Производственный участок	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Шаховский					Р	31	42
Рук.гр.	Бахтин							
Ст.инж.	Шестер				Установки систем П5, П6. Спецификация установок П5, П6.	Минмонтажспецстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса	
Инж.	Рызалко						
Пров.	Шиндер						


План на отм. 4.200

М 1:100




Разрез 1-1

М1:100



Разрез 2-2

М1:100



Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
П7.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-8 ф800 L=300	1	12,16кг
П7.3	—"—	Вставка гибкая ВНА-8 560х560 L=250	1	11,82кг
П7.4	ГОСТ 8025-56* δ=1,5мм	Конфузор 1000х1000хф800 L=500	1	18кг
П7.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-12п (для tн=-20, -30, -40)	1	389,9кг
П7.6	1.494-14	Заслонка воздушная прямоуг. сечения Р800х800Р	1	26,2кг
П7.7	3.904-15	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом У1600х1000 Э и исполнительным механизмом МЭО 4/100	1	98кг
П7.8	4.904-62	Двери герметические неутепленные Ду 0,5х1,25	2	24,53кг
П7.9	—"—	Двери герметические утепленые Ду 0,5х1,25	1	36кг
П7.10	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН2-1-240-441	1	1,2кг
П7.11	—"—	Термометр технический УН4-1-240-231	1	0,7кг
П7.12	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 560х1000	1	5,9кг
П7.13	4.904-25	Подставка под калориферы	4	2,0кг
П7.14	1.494-27 вып. 8	Узел воздухозабора 6С20000000 01	1	50кг
		Масса указана одного изделия		

Спецификации на установки П8, П10, В14, В16, В18, В19, В31 см. чертежи ОВ-35, ОВ-36, ОВ-39.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
Система П7				
П7.1	А8-3	Агрегат вентиляторный: а) вентилятор Ц4-70 №8, схема исполнения 6, положение Пр 0°, n=850об/мин. б) электродвигатель АО2-51-6, n=970об/мин, N=5,5кВт.	1	587кг


40

7560/III


Изм. Лист № докум. Подпись Дата	ТП 816-212	ОВ
Гл. инж. пр. Закпаминский	Специализированное производство по ремонту части тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год	
Нач. отд. Осипов	Производственная часть	Лит. Р, Лист 32, Листов 42
Гл. спец. Шаровский		
Рук. гр. Бауман		
Ст. инж. Кравзман	Установки систем П7, П8, П10, В14, В15, В16, В18, В19, В31. Спецификация установки П7.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N 3 г. Одесса
Провер. Шехтер		
Инж. Рыбалко		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Разрез 1-1
м 1:100



План на отм. ч. 200
м 1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
П9.1	А12,5-У	Агрегат вентиляторный: а) ц.в. вентилятора ЦУ-10 №12,5 схема исп. 6, положение ПУ5°, пв= 600 об/мин. б) электродвигатель АО2-71-6 N=17кВт, n= 970 об/мин.	1	1365кг
П9-2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ-12,5 ф1250 L=400	1	262,7кг
П9-3	2.У9У-8	Вставка гибкая ВНА-12,5 870×870 L=350	1	229,9кг
П9-4		Конфузор ф1250×1000×1655 L=550	1	27,6кг
П9.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС 11п (для tн:-20, -30, -40)	4	262,4кг
П9.6	1.У9У-14	Заслонка воздушная прямоугольного сечен. 1800×800	1	26,2кг
П9.7	3.904-15	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом У1800×1400 и исполнительным механизмом МЭО 4/100	1	123,5кг
П9.8	3.904-15 вып.1-8	Заслонка воздушная рециркуляционная Ц 600×1200 с электроприводом ПР-1М	2	38,3кг
П9.9	4.904-62	Двери герметические неутепленные Ду 0,5×1,25	2	24,53кг


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
П9.10	4.904-62	Двери герметические утепленные Ду 0,5×1,25	1	36кг
П9.11	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН2-1-240-У41	1	1,9кг
П9.12	——"——	Термометр технический УН4-1-240-У41	1	1,2кг
П9.13	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 875×1915	1	12,0кг
П9.14	4.904-25	Подставка под калориферы	6	2,0кг
П9.15	1.У9У-27 вып.8	Узел воздухозабора 6С2.000-000-01	2	70кг
	Система У3			
У3.1	А8-3	Агрегат вентиляторный: а) ц.в. вентилятора ЦУ-10,8 №10 схема исп.1, полож. ПР 0° пв=1000 об/мин б) электродвигатель АО2-51-6 N=5,5кВт n=970 об/мин	1	587кг
У3.2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ-8 ф800 L=300	1	12,16кг
У3.3	——"——	Вставка гибкая ВНА-8 разм. 560×560 L=250	1	11,82кг
У3.4	ГОСТ 8075-56*	Шибер к вентилятору разм. 560×1000	1	5,9кг
У3.5		Конфузор ф800×1003×655	1	23,6кг
У3.6	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС 11-П Калориферы КВС 11-П (tн=-20°С, tн=-30°С и tн=-40°С)	1 2	262,4кг
У3.7	4.904-25	Подставка под калориферы	6	2,0кг
У3.8	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН4-1-240-У41	1	1,2кг
	Масса указана одного изделия			

Спецификации на установки В22, В23, В28, В29, У3 см. черт. 08-
Система В4* предназначена для административно-бытового корпуса, спецификацию и воздуховоды см. альбом


7560/8

							ТП 816-212		08
Гл.инж.пр.	Дорогин						Специализированное производство по ремонту строительных машин, оборудования и производственной оснастки		
Нач.отд.	Исаков								
Гл.спец.	Шаровский						Производственная часть	Лит.	Лист.	Листов
Рук.гр.	Уфимцев							Р	33	42
Гл.инж.	Мастер						Установки П9, В22, В23, В28÷В30, В4*, У3.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса	
Инженер	Рыгалко								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Разрез 1-1
м 1:100




Разрез 2-2
м 1:100



Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
У2.5 У2'.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-11П	2	252 кг
У2.6 У2'.6	У. 904-25	Подставка под калориферы	6	2 кг
У2.7 У2'.7	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УИУ-1-240-УХЛ	1	1,2 кг
		Система В20		
В20.1	А8-2	Агрегат вентиляторный: ц/б вентилятор ЦУ-70 №8 исполнение 6, положение Пр. 90°, пв = 755 об/мин. б/электродвигатель АО2-У2-6 N=7 кВт, n=960 об/мин.	1	568 кг
В20.2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ-8 ф800, L=300	1	12.16
В20.3	2.У9У-8	Вставка гибкая ВНА-8 560×560; L=250	1	11.82
В20.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 560×1000	1	5,9 кг

План на отм. 0,000; +5,400
м 1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Система У2, У2'		
У2-1	А8-3	Агрегат вентиляторный: ц/б вентилятор ЦУ-70 №8 схема исполнения 6, положение ЛО°, n=850 об/мин. электродвигатель АО2-51-6, n=970 об/мин. N=55 кВт	1	589 кг
У2'-1	А8-3	Агрегат вентиляторный: ц/б вентилятор ЦУ-70 №8 схема исполнения 6, положение ПрО°, n=850 об/мин. электродвигатель АО2-51-6, n=970 об/мин. N=55 кВт	1	587 кг
У2-2 У2'.2	2.У9У-8	Вставка гибкая ВВ-8 ф800 L=300	1	12.16 кг
У2-3 У2'.3	—"—	Вставка гибкая ВНА-8 560×560 L=250	1	11.82 кг
У2-4 У2'-4	ГОСТ 8025-56* δ=1,5 мм	Конфузор ф800×1500×1075 L=600	1	27,7 кг

42

7560/III

					ТП 816-242 ОВ				
Гип. Пост	Докум.	Подпись	Дата	Отопительно-вентиляционное оборудование для помещения участка трактовой группы в г. Ростов-на-Дону. Рабочие чертежи					
Гл.констр.	Бадрединов								
Нач.отд.	Устинов								
Гл.спец.	Мурзенкова								
Рук.гр.	Бутягин								
Ст.инж.	Костарев								
Проверил	Шестер								
Инж.-эл.	Ушакина								
					Производственная часть		Р	ЭУ	У2
					Установка систем У2, У2', В20.		Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса		

Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система П1		
П1.1	А10-5	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. Вентилятор Ц4-70№10, схема исполнения 6, положение ПрО, n=750об/мин, б) электродвигатель А02-61-6 N=10 кВт, n=970 об/мин	1	851кг
П1.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ10 ф1000 L=300	1	19,11кг
П1.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА10 700×700 L=250	1	18,12кг
П1.4	8075-56* δ=1,5мм	Конфузор ф1000×1300×1300 L=500	1	25,2кг
П1.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВБ-12п(-20;-30) КВС-11п (-40°)	1 2	518,3кг 262,5кг
П1.6	1.494-14 Вып.2	Заслонка воздушная прямоуг. сечен. Р800×800Р	1	26,2кг
П1.7	3.904-15	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом У1600×1000 и исполнительным механизмом М304/100	1	123,5кг
П1.8	4.904-62	Двери герметические неутепленные Ду0,5×1,25	2	24кг
П1.9	—"—	Двери герметические утепленные Ду0,5×1,25	1	36кг
П1.10	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН2-1-240-441	1	0,9кг
П1.11	—"—	Термометр технический УН4-1°-240-671	1	1,2кг
П1.12	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 700×1590	1	9,3кг
П1.13	4.904-25	Подставки под калориферы $t_н$=-20°С, -30°С $t_н$=-40°С	4 6	2кг
П1.14	1.494-27 Вып.8	Узел воздухозабора 6С2.000.000-01	2	70кг
		Система П8		
П8.1	А 50 95-2а	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. Вентилятор Ц4-70№5, схема исполнения 1, положение ПрО, n=1430 об/мин. б) электродвигатель А02-31-4 N=2,2 кВт, n=1430 об/мин	1	127кг
П8.2	2.494-8	Вставка гибкая В35 ф500 L=250	1	5,98кг
П8.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА5 350×350 L=200	1	4,48кг
П8.4	8075-56* δ=1,5мм	Конфузор ф500×700×700 L=500	1	13,2кг
П8.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-7п(-20;-30) КВБ-7п 1-40	1 1	65,6кг 84кг
П8.6	1.494-14 Вып.2	Заслонка воздушная прямоугольного сечения Р400×200Р	1	3,4кг
П8.7	4.904-62	Двери герметические утепленные Ду0,5×1,25	2	36кг
П8.8	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН2-1-240-441	1	0,9кг
П8.9	—"—	Термометр технический УН4-1°-240-441	1	1,2кг
П8.10	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 356×640	1	3,0кг
П8.11	4.904-25	Подставки под калориферы	4	2кг
П8.12	1.494-27 В.8	Узел воздухозабора 6С2.000-000-01	1	50кг
		Система П10		
П10.1	А12,5-4	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. Вентилятор Ц4-70№12,5 схема исполнения 6, положение ПО, n=600 об/мин, б) электродвигатель А02-71-6 N=17 кВт, n=970 об/мин	1	1347кг
П10.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ12,5 ф1250 L=400	1	26,27кг
П10.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА125 870×870 L=350	1	22,79кг
П10.4	ГОСТ 8075-56** δ=1,5мм	Конфузор ф1250×1500×1500 L=500	1	30кг
П10.5	ГОСТ 7201-70	Калориферы КВС-11п (-20;-30;-40)	4	262,5кг
П10.6	1.494-14 Вып.2	Заслонка воздушная прямоугольного сечения Р800×800Р	1	26,2кг
П10.7	3.904-15	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом У1800×1000 и исполнительным механизмом М30 4/100	1	123,5кг
П10.8	3.904-15. Вып. 1-8	Заслонка воздушная рециркуляционная Ц600×1200э	2	38,3кг
П10.9	4.904-62	Двери герметические неутепленные Ду0,5×1,25	2	24кг
П10.10	—"—	Двери герметические утепленные Ду0,5×1,25	1	36кг
П10.11	ГОСТ 2823-73	Термометр технический УН2-1-240-441	1	0,9кг
П10.12	—"—	Термометр технический УН4-1°-240-671	1	1,2кг
П10.13	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 875×1915	1	12,5кг
П10.14	4.904-25	Подставки под калориферы	6	2кг
П10.15	1.494-27	Узел воздухозабора 6С2.000-000-01	2	70кг

Масса указана одного изделия.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

7560/2

				ТП 816-242	08
Гл. инж.	Заборитский			Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-150К и Т-130 производственной трудоемкостью 300 ремонтов в год.	
Нач. отд.	Осипов				
Гл. спец.	Шор-Який			Производственная часть	Лит. Р; Лист 35; Листов 42
Рук. гр.	Бабьман				
Ст. инж.	Крайзман			Спецификация установок П1, П8, П10.	Минтяжстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса
Провер.	Шехтер				
Инженер	Рыбалка				

Спецификация отопительно - вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система В2, В6		
В2.1 В6.1	А6.3105-1 А6.3100-1	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. вентилятор Ц4-70№6,3 схема исполнения 1, положение ЛО°, n=950 об/мин б) электродвигатель АО2-32-6 N=2,2 кВт n=950 об/мин	1	200
В2.2 В6.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ 6,3 ф 630 L=250	1	3,56
В2.3 В6.3	—„—	Вставка гибкая ВНА 6,3 441×441 L=200	1	5,56
В2.4 В6.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 441×780		3,8кг
		Система В3, В14		
В3.1 В14.1	А4095-2	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б вентилятор Ц4-70№4 схема исполнения 1, положение Пр 0°, n=1360 об/мин. б) электродвигатель АОЛ2-11-4 n=1360 об/мин. N=0,6 кВт	1	82кг
В3.2 В14.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ4 ф 400 L=250	1	4,86кг
В3.3 В14.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА 4 280×280 L=200	1	3,62кг
В3.4 В14.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 285×540	1	2кг
		Система В5		
В5.1	А5095-2б	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. вентилятор Ц4-70№5 схема исполнения 1, положение ПР° n=1360 об/мин б) электродвигатель АОЛ2-22-4 n=1400 об/мин. N=1,5 кВт.	1	120кг
В5.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ5 ф 500 L=250	1	5,98
В5.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА 5 350×350 L=200	1	4,48
В5.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 356×640	1	3кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система В8		
В8.1	ТУ22-3410-75	Вентилятор центробежный Ц4-70 N5 ц1, исполнение 1, положение Пр 0°, электродвигатель ВАО-32-6 N=2,2 кВт n=930 об/мин.	1	155кг
В8.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ5 ф 500 L=250	1	5,98кг
В8.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА 5 350×350 L=200	1	4,48кг
В8.4	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 356×640	1	3кг
		Система В9		
В9.1	ТУ22-3410-75	Вентилятор центробежный Ц4-70 N3,2 ц1, исполнение 1, положение Пр 0°, электродвигатель ВАО-071-4 N=0,27 кВт, n=1400 об/мин	1	60кг
В9.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ 3,2 ф 320 L=200	1	3,02кг
В9.3	—„—	Вставка гибкая ВНА 3,2 224×224 L=200	1	2,93
В9.4	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 224×425	1	1,7
		Система В22, В23		
В22.1	А6.3105-1	Агрегат вентиляторный:	1	200кг
В23.1	А6.3100-1	а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №6,3 сх. исполнения 1, положение Пр 0°, $n_б$ = 950 об/мин б) электродвигатель АО2-32-6 N=2,2 кВт, n=950 об/мин.	1	
В22.2 В23.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-6,3 ф 630 L=250	1	9,5кг
В22.3 В23.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-6,3 441×441 L=200	1	5,56
В22.4 В23.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 441×780	1	3,8кг
		Система В28		
В28-1	А2,5105-1	Агрегат вентиляторный: а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №2,5 сх. исполнения 1 положение ЛО° $n_б$ = 1400 об/мин б) электродвигатель АОЛН-4 N=0,12 кВт, n=1400 об/мин.	1	27кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
В28.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-2,5 ф 250 L=200	1	2,93кг
В28.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА 2,5 175×175 L=200	1	2,75кг
В28.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 178×365	1	1,3кг
		Система В24, В29		
В29.1	А3.2105-1	Агрегат вентиляторный: 1. Ц.б вентилятор Ц4-70№3,2 сх. исполнения 1, положение ЛО° $n_в$ = 1400 об/мин. 2) электродвигатель АОЛ224 N=0,4 кВт n=1400 об/мин		46кг
В29.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-3,2 ф 320 L=200		3,02кг
В29.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-3,2 224×224 L=200	1	2,93
В29.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 224×425	1	1,7

Масса указана одного изделия

Альбом III

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 816-242 08			
Гл.инж.проекта		Осипов			Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-150 и Т-150К на ремонтном заводе			
Нач.отд.		Осипов						
Гл.спец.		Шаповский			производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.		Богуман				Р	36	42
Ст.инж.		Рожанчук			Спецификации установок В2, В3, В5, В6, В8, В9, В14, В22, В23, В28, В29.	Минпромстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N3 г. Одесса		
Провер.		Шехтер						
Инженер.		Рогдайко						

Подпись


Дата


Дата


Дата


Альбом III


Типовой проект




















Спецификация отопительно-вентиляционных установок


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Система В4		
В4.1	АЗ,2105-1	Агрегат вентиляторный: а) ц.б. вентилятор ЦУ-10 №3,2 схема исполнения 1, положение ЛО, n=1400 об/мин. б) электродвигатель АОП2-У n=1400 об/мин. N=0,1 кВт	1	46кг
В4.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-3,2 ф320 L=200	1	3,02кг
В4.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-3,2 224х224 L=200	1	2,93кг
В4.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору разм. 224х425	1	1,9кг
		Система В25		
В25.1	АЧ100-2	Агрегат вентиляторный: а) ц.б. вентилятор ЦУ-10,4У схема исполнения 1, положение ЛО, n=1360 об/мин. б) электродвигатель АОП2-12-4 N=0,8 кВт, n=1350 об/мин.	1	85кг
В25.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-У ф400 L=250	1	4,86кг
В25.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-У 280х280 L=200	1	3,62кг
В25.4	3.904-3 применительно	Шибер к вентилятору 280х540	1	2кг

1. Масса указана одного изделия.
2. Спецификацию на установки В26, В27 см. лист ОВ-39.


7560/III

						ТП 816-242 ОВ			
Нач. отд.	Силаев					Специализированное производство по изготовлению вентиляционного оборудования для общественных зданий. Производственная часть	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Шаровская						Р	37	42
Рук. гр.	Абуткин								
Ст. инж.	Крючкин								
Провер.	Шехтер					Установку В4, В25, В26, В27. Планы, разрезы. Спецификация установок В4, В25.			
Инж.	Рыбалкин								


Разрез 1-1
М 1:100




План
М 1:100




Разрез 2-2
М 1:100




План
М 1:100



План
М 1:100



Разрез 3-3
М 1:100



Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Система В11		
В11.1	Учреждение УКП-1000/5 г. Донской, Тульской обл.	Вентилятор центробежный в искрозащищенном исполнении ЦУ-10 У1-01Н6,3 исполнение 1, положение ПрО°, с электродвигателем ВАО-32-6 N=2,2 кВт, n=930 об/мин. в комплекте с виброосновением	1	215кг
В11.2	2.494-8	Гибкая вставка ВВ6,3 ф630 L=250	1	9,56кг
В11.3	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 441×180	1	3,8кг
		Система В21		
В21.1	Учреждение УКП-1000/4 г. Плавск, Тульской обл.	Вентилятор центробежный в искрозащищенном исполнении ЦУ-10 У1-01Н4 исполнение 1, положение ПрО°, с электродвигателем ВАО-12-4 N=0,8кВт, n=1400 об/мин.	2	73кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим
		в комплекте с виброосновением 1Д048		
В21.2	2.494-8	Гибкая вставка ВВ4 ф400 L=250	2	4,86кг
В21.3	3.904-3	Шибер к вентилятору 285×510	2	2кг
В21.4	3.904-1	Лепестковый обратный клапан ЛК-7	1	8кг
		Система ПА1, ПА2		
ПА1.1 ПА2.1	А2.5105-1	Агрегат вентиляторный: а) ц. б. вентилятор ЦЧ-70-12,5; исполнение 1, положение ПрО°, n=1400 об/мин; б) электродвигатель АИР-71-4 N=0,12кВт, n=1400 об/мин.	2	27кг
ПА1.2 ПА2.2	2.494-8	Гибкая вставка ВВ2,5 ф250 L=200	2	2,43кг
ПА1.3 ПА2.3	—"—	Гибкая вставка ВНА2,5 175×175 L=200	2	2,35кг
ПА1.4 ПА2.4	3.904-3	Шибер к вентилятору разм. 178×365	2	1,3кг

7560/III

					ТП 816-242 ОВ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Специализированное производство по ремонту, сборке и монтажу ЦТП и ИТП с тепловой мощностью 50 Гкал/ч с параметрами 150-70°С		
Нач. отд.		Исаков			Производственная часть	Лит	Лист 38	Листов 42
Гл. спец.		Шапошников						
Рук. гр.		Бахман						
Ст. инж.		Кочнин			Установки систем В11, В21, ПА1, 2. Планы, разрезы. Спецификация установок В11, В21, ПА1, ПА2.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса	
Констр.		Шестер					
Инженер		Рыбалка					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект

Альбом III

Альбом III

Типовой проект

Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система В10		
В10.1	А3.2105-1	Агрегат вентиляторный	1	46 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №3,2		
		схема исполнения 1, по-		
		ложение Пр 0°, n=1400 об/мин,		
		б) электродвигатель		
		АОЛ22-4 N=0,4 кВт,		
		n=1400 об/мин		
В10.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ3.2	1	3,02 кг
		Ф320 L=200		
В10.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА3.2	1	2,93 кг
		224×224 L=200		
В10.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	17 кг
		разм. 224×425		
		Система В16		
В16.1	А2.5100-1	Агрегат вентиляторный:	1	27 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №2,5		
		схема исполнения 1, поло-		
		жение Пр 0° n=1400 об/мин,		
		б) электродвигатель АОЛ11-4		
		N=0,12 кВт, n=1400 об/мин		
В16.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ2.5	1	2,93 кг
		Ф250 L=200		
В16.3	-„-	Вставка гибкая ВНА2.5	1	2,78 кг
		175×175 L=200		
В16.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	1,3 кг
	применительно	разм. 178×365		
		Система В18		
В18.1	А4095-2	Агрегат вентиляторный	1	85 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №4,		
		схема исполнения 1, поло-		
		жение Пр 0°, n=1400 об/мин,		
		б) электродвигатель АОЛ2-14-4		
		N=0,6 кВт, n=1400 об/мин		
В18.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ-4	1	4,86 кг
		Ф400 L=250		
В18.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-4	1	3,62 кг
		280×280 L=200		
В18.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	2 кг
	применительно	разм. 285×540		
		Система В19		
В19.1	А3.2095-2	Агрегат вентиляторный	1	49 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №3,2		
		Схема исполнения 1, поло-		
		жение Л0°, n=2860 об/мин,		
		б) электродвигатель		
		АОЛ2-21-2 N=1,5 кВт,		
		n=2860 об/мин		
В19.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ3.2	1	3,02 кг
		Ф320 L=200		
В19.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА3.2	1	2,93 кг
		224×224 L=200		
В19.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	1,7 кг
		разм. 224×425		
		Система В26, В27		
В26.1	А4095-2	Агрегат вентиляторный	1	82 кг
В27.1		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №4,		
		Схема исполнения 1, поло-		
		жение Л0° n=1360 об/мин,		
		б) электродвигатель		
		АОЛ2-14-4 N=0,6 кВт, n=1360 об/мин		
В26.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ4	1	4,86 кг
В27.2		Ф400 L=250		
В26.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА-4	1	3,62 кг
В27.3		280×280 L=200		
В26.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	2 кг
В27.4	применительно	разм. 285×540		
		Система В30		
В30.1	А3.2105-1	Агрегат вентиляторный	1	27 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №3,2		
		Схема исполнения 1, положе		
		ние Л0° n=1400 об/мин;		
		б) электродвигатель		
		АОЛ11-4 N=0,12 кВт, n=1400 об/мин		
В30.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ3.2	1	3,02 кг
		Ф320 L=200		
В30.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА3.2	1	2,93 кг
		224×224 L=200		
В30.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	1,3 кг
	применительно	разм. 224×425		

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Система В31		
В31.1	А2.5105-1	Агрегат вентиляторный	1	27 кг
		а) Ц.б. вентилятор Ц4-70 №2,5		
		схема исполнения 1, положе		
		ние Л0°, n=1400 об/мин,		
		б) электродвигатель		
		АОЛ2-11-4 N=0,12 кВт		
		n=1400 об/мин.		
В31.2	2.494-8	Вставка гибкая ВВ2.5	1	2,93 кг
		Ф250 L=200		
В31.3	2.494-8	Вставка гибкая ВНА2.5	1	2,78 кг
		175×175 L=200		
В31.4	3.904-3	Шибер к вентилятору	1	1,3 кг
	применительно	разм. 178×365		

1. Массд указана одного изделия

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл.инж.пр.		Заломатинский		
Нач.отд.		Осипов		
Гл.спец.		Шарабский		
Рук.гр.		Баумман		
Ст.инж.		Крайман		
Техрер.		Шехтер		
Инженер.		Рыболка		

ТП 816-242 08

Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М, Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год

Производственная часть


Лит.	Лист	Листов
Р	39	42


Спецификация установок В10, В16, В18, В19, В26, В27 В30, В31.

Минпарметрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса

Альбом III

Типовой проект





1. Данный лист рассматривать совместно с ОВ-41 и ОВ-42.
2. Опоры под пароподогреватель, кронштейны для крепления узлов ввода см. альбом II.

Спецификация оборудования и арматуры парового узла ввода

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-чание
	Всесоюзное объединение „Союзэнерго-легпромавтоматика" г. Москва	21 Пароподогреватель пароводяной двухходовой ОП ОСТ 34.531-68	1	482кг
	Завод „Теплоконтроль" г. Саранова	22 Регулятор температуры прям. типа действия с обратным клапа. нат Р 1,4 Ру диапазон 40-85°С Кv-25 м	1	15,0кг
	18ч 26р М	23 Клапан редукционный ф150	1	21кг
	18ч 26р М	24 То же, ф80	1	41,9кг
	17ч 5бр	25 Клапан предохранительный малоподъемный, рычажный ф125	1	64кг
	17ч 5бр	26 То же, ф150	1	95кг
	45ч 12нж	27 Конденсатоотводчик ф15	1	1,3кг
	45ч 12нж	28 То же, ф40	1	5,8кг
	30ч 6бр	29 Задвижка ф50	6	18,4кг
	30ч 6бр	210 То же, ф80	1	29кг
	30ч 6бр	211 То же, ф100	3	39,5кг
	30ч 6бр	212 То же, ф125	4	58,5кг
	15ч 1Нл	213 Вентиль фланцевый ф100	2	39,7кг
	15ч 1Нл	214 То же, ф125	2	60кг
	15ч 8бр	215 То же, муфтовый ф15	8	0,75кг
	15ч 8бр	216 То же, ф25	2	1,75кг
	15ч 8бр	217 То же, ф32	1	2,7кг
	15ч 8бр	218 То же, ф40	2	4,15кг
	16б 1бр	219 Клапан обратный ф15	1	0,23кг
	16кч 9бр	220 То же, ф65	1	19,8кг
	10ф 9бк1	221 Кран пробно-спускной ф15	2	0,5кг
	ГОСТ 8625-77	222 Манометр ОБМ1-160-16 с КТК	1	1,5кг
	ГОСТ 8625-77	223 То же, ОБМ1-160-10 с КТК	2	1,5кг
	ГОСТ 8625-77	224 То же, ОБМ1-100-6 с КТК	3	0,9кг
	ГОСТ 2823-73	225 Термометр технический стеклянный ртутный с справочной шк. 0-250	1	0,5кг
	ГОСТ 2823-73	226 То же, УИС-1°250-104	2	0,9кг
	ГОСТ 2823-73	227 То же, ПиС-1°250-66	3	0,5кг
	ГОСТ 2823-73	228 То же, ПиУ-1°250-66	2	0,5кг

Масса указана одного изделия

48

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Гл. инж. пр.		Хворостинский			
Нач. отд.		Исаков			
Гл. спец.		Шпитковский			
Рук. гр.		Кацман			
Ст. инж.		Шехтер			
Разраб.		Кацман			

ТП 816-242 ОВ

Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-40М и Т-16 с производственной программой 500 тракторов в год


Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
	Р	40	42
Тепловой пункт. План и разрез 1-1.	Госстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № г. Одесса		

Альбом III

Типовой проект


Разрез 2-2

м 1:50



Разрез 3-3

м 1:50



1. Данный лист рассматривать совместно с листами ОВ-40, ОВ-42.

Спецификация оборудования и арматуры водяного узла ввода

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	ГОСТ 10704-63	11 Подающий коллектор из тр-бы ф325×7, l=2300мм	1	
	ГОСТ 10704-63	12 Обратный коллектор из тр-бы ф325×7, l=1900мм	1	
	Завод „Теплоприбор" г. Уфа	13 Регулятор УРРД системы ОРГРЭС, ф25	1	28кг
	40с 106к	14 Элеватор №1, dг=15мм (tн=-20°С); dс=5.6мм	1	8.3кг
	40с 106к	Элеватор №2, dг=20мм (tн=-30÷-40°С); dс=2.8мм	1	11.3кг
	4.903-10, вып.8	15 Грязевик абонентский ТЗУ-09, ф200	2	189кг
	Куровский насосный завод	16 Ручной насос БКР-2м, ф25	1	25.0кг
	30ч 6бр	17 Задвижка ф50	6	18.4кг
	30ч 6бр	18 То же, ф200	4	125кг
	15ч 9п2	19 Вентиль угловой ф25	2	3.6кг
	15ч 9п2	110 То же, ф32	2	5.5кг
	15ч 8бр	111 То же, муфтовый ф15	6	0.75кг
	15ч 8бр	112 То же, ф25	10	1.75кг
	15ч 8р	113 То же, ф25	1	1.75кг
	16кч 11р	114 Клапан обратный ф25	1	1.0кг
	11Б 16к	115 Кран сальниковый муфт. ф25	6	0.63кг
	ГОСТ 8625-77	116 Манометр ОБМ1-160÷16 с кл.т.к	6	1.5кг
	ГОСТ 8625-77	117 То же, ОБМ1-160÷10 с кл.т.к	2	1.5кг
	ГОСТ 2823-73	118 Термометр технический стеклянный ртутный с оправой №5 Г=+150	1	0.5кг
		длиной рабочей части 163		
	ГОСТ 2823-73	119 То же, П-IV-1°-240-163	1	0.5кг
	ГОСТ 2823-73	120 То же, П-IV-1-240-66	3	0.5кг
	ГОСТ 2823-73	121 То же, П-IS-1-240-66	1	0.5кг
	ГОСТ 2823-73	122 То же, УШ-1-240-100	2	0.7кг

Масса указана одного изделия

49

7560/III

					ТП 816-242	ОВ	
Изм.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Средства позиционирования производственных помещений с тепловыделениями		
Гл.инж.пр.		Зак-ников					
Нач. отд.		Лосилов			Производственная часть	Р	41	42
Гл.спец.		Шарабский					
Рук.гр.		Бауман			Тепловой пункт. Разрезы 2-2, 3-3.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N5	
Ст.инж.		Шехтер					
Разраб.		Колодкин					

Альбом III

Типовой проект

1. Диаметры шайб определяются при наладке системы.
2. Данный лист рассматривать совместно с 08-40 и 08-41.

От теплоснабжения калориферов пристройки административно-бытовых помещений см. альбом III, черт. 08

От теплоснабжения калориферов производственной части

От отопления производственной части

От отопления пристройки административно-бытовых помещений см. альбом III, чертежи ОВ

На отопление пристройки административно-бытовых помещений см. альбом III, черт. 08

На теплоснабжение калориферов производственной части

На теплоснабжение калориферов пристройки административно-бытовых помещений см. альбом III, чертежи ОВ

На отопление производственной части

Вывести на 1,0м выше кровли

Запасной штуцер ф25

Запасной штуцер ф25

В канализацию см. чертежи ВК альбом III

Из водопровода см. чертежи ВК альбом III

Штуцер для присоединения гибкого шланга

Паропровод на технологию см. чертежи ПП альбом Т

В систему горячего водоснабжения см. чертежи ВК альбом III

Из водопровода см. чертежи ВК альбом III

Конденсатопровод от технологии см. чертежи ПП альбом Т

Т1-200

Т2-200

Т Т2-125

Т Т2-125

Из наружных тепловых сетей

Условные обозначения

—01—	Подающий трубопровод перегретой воды 150°С
—02—	То же, обратный трубопровод 70°С
—03—	Подающий трубопровод отопления 105°С
—04—	То же, обратный трубопровод 70°С
—05—	Паропровод Р=8ата
—06—	То же, Р=5ата
—07—	То же, Р=2ата
—08—	Дренажный трубопровод
—09—	Конденсатопровод
—10—	В атмосферу
—11—	Трубопровод горячего водоснабжения 65°С
—12—	Водопровод
———	Импульсные трубки
~~	Капиллярные трубки

50

7560/III

				ТП 816-242	08
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
				Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-юнит-120 с производственной программой 350 ремонтов в год.	
Гл. инж. пр.	Закрочинский			Производственная часть.	Лит. Р; Лист 42; Листов 42
Нач. отд.	Осипов				
Гл. спец.	Шоровский				
Рук. гр.	Бауман			Тепловой пункт. Принципиальная схема трубопроводов.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ N 3 г. Одесса
Ст. инж.	Шехтер				
Гл. спец.	Шоровский				


Альбом III

Типовой проект

Ведомость чертежей основного комплекта

Формат	Лист	Наименование	Примечание
22	1	Общие данные по марке ВК	
22	2	Данные по производственному водопотреблению и водоотведению	
22	3	Данные по производственному водопотреблению и водоотведению.	
22	4	Сводная спецификация систем водопровода и канализации.	
22	5	План на отм. ±0,000	
22	6	Схемы систем В0,Т3 и В5	
22	7	Схемы систем К1, К3, К4, К7 и В6	
22	8	План кровли с подвесными водостоками.	
		Схемо системы К2	

План здания с выпусками и вводами



Марки систем и сетей водопровода и канализации.

Наименование системы и сети	Марка
Водопровод	
Хозяйственно-производственно-противопожарный	В0
Оборотной воды подающая сеть	В5
Оборотной воды обратная сеть.	В6
Канализация	
Бытовая /фекальная/.	К1
Дождевая /ливневая/.	К2
Производственная /общее обозначение/.	К3
Производственная с механическими загрязнениями.	К4
Производственная с осмотическими загрязнениями.	К7
Горячее водоснабжение	
Подающая сеть.	Т3

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации.

Наименование системы	Потребный напор на вводе м.	Расчетные расходы q л/сек	q м³/час	q л/сек при одновременной работе электроприемников	Установленная мощность электродвигателей кВт.	Примечания
1. Хоз.-производственно-противопожарная	20,0	108,17	27,09	11,24	13,64	2 струи по 2,5 л/сек.
В том числе:						
а) хоз.-питьевые нужды и души	15,0	14,21	6,83	4,83	2,23	
б) буфет		6,20	2,70	0,70	0,70	
в) производственные нужды	18,0	77,76	17,56	5,71	5,71	
г) поливо-моеч. терит.		10,0				
2. Оборотная система	15,0	8,65	1,60	0,45		
3. Канализация производ.-быт.		72,23	23,86	13,62		
В том числе:						
а) бытовая		20,41	9,53	11,32		В т.ч. 3,33 из буфета
б) механически загрязнен.		2,02	0,63	0,35		
в) химически загрязненная		49,40	13,30	3,68		
г) усл.-чистая		0,40	0,40	0,27		

Среднесуточное содержание загрязнений в стоках до очистки в кг.

№ п/п	Наименование оборудования.	Кол. позиций	Механические взвеси	Нефтепродукты	Взвешенные соли	Органический азот	Жирное стекло	Синтетич. ПАВ	Едкий натрий	Лакокрасочная краска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка для снятия старой краски	3								
	а) моечная ванна		50,8						76,2	
	б) ванна для нейтрализации		25,4	–	254	482,4	33,8	17,8		
	в) ванна для пассивирования		–	–	63,5	38,3	20,3	4,30		
2	Ванна для обезжиривания радиаторов	29							2,00	
3	Ванна для ополаскивания радиаторов	30							1,06	
4	Машина для наружной мойки	32	–	24,0	12,0	7,2	38,4	8,40		
5	Моечная машина ОКТ-1261 сбежная для роспуска	34							12,32	
6	Ванна для выварки корпусов	48							7,36	
7	Установка для мойки мелких деталей	92	0,15	0,15	3,0	1,8	0,90	0,21		
8	Моечная машина ОКТ-1610 „СК-16"	101			7,0	4,27	2,24	0,48		
9	Ванна для консервации деталей	112		3,0	6,0	3,6	1,8	4,2		
10		1	22	17,6	22	13,2	6,6	1,54		
	Итого		98,35	71,75	529,5	215,5	172,13	36,97	180,22	

Общие указания.

1. Проектом предусмотрены следующие сети: а) хозяйственно-производственно-противопожарного водопровода; б) горячего водоснабжения, в) оборотного водоснабжения; г) производственно-бытовой канализации, д) ливневой канализации.
2. Монтаж внутренних сетей водопровода и канализации выполняется в соответствии с правилами производства и приемки работ по СНиПу III-28-75, часть II.
3. Хозяйственно-производственно-противопожарный водопровод запроектирован двумя вводами ф 150 мм из чугунных напорных труб. На вводах устанавливаются водомеры ВТ-80 без обводных линий с обратными клапанами.
4. Внутреннее пожаротушение предусматривается из пожарных кранов в помещениях с категориями „Б" и „В". Всего в корпусе установлено 8 кранов.
5. Для учета расхода воды по буфету на сети холодного и горячего водопроводов установливаются подводомеры.
6. Внутренние сети производственной и бытовой канализации прокладываются из чугунных канализационных труб, а опуски от оборудования из стальных водогазопроводных труб.
7. Нейтрализуемые стоки отводятся по керамическим кислотостойким трубам, с выпуски от оборудования по трубам из нержавеющей стали.
8. Сточная сеть оборотного водоснабжения проложена из чугунных канализационных труб, а напорная из стальных водогазопроводных.
9. Место подвода и отвода воды от технологического оборудования уточняются по месту при монтаже.
10. При подсчете объемов работ, длины выпусков приняты 5 м.
11. Отметки выпусков канализации и вводов водопроводов назначаются в проекте привязки.
12. За условную отметку ±0,000 принята отметка пола 1-го этажа, соответствующая абсолютной отметке [ ]

51

7560/III

								ТП 816-242 ВК			
								Специализированное производство по ремонту сборного железобетона ёмкостью 500 ремонтов в год с производственной площадью 500 кв.м			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Гл.инж.проекта		Борисенко						Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Нач.отд.		Осипов							Р	1	8
Гл.спец.		Усиятенко						Общие данные по марке ВК.	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №5		
Рук.гр.		Кондрашин									
Инженер		Лысак									

№ потребителя по плану	Наименование потребителя	Количество часов работы в сут	Количество потребителей	Требования к качеству воды	Требуемый напор у потребит.	Режим потребления	Расход воды на одного потр. м³/час	Водопотребление: Из производственно-противопожарного водопровода м³/сут	м³/час	л/сек	Из сети оборотного водоснабжения м³/сут	м³/час	л/сек	Характеристика загрязнений сточных вод	Водоотведение: В производственно-хоз.-фекальную канализацию м³/сут	м³/час	л/сек	В сеть оборотного водоснабжения м³/сут	м³/час	л/сек	Степень очистки сточных вод на локальных установках	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Наружная мойка																					
1	Струйная мобильная машина СМ-1	1	1			равн.	1,00	1,00	1,00	0,27				см. таблицу №1	1,00	1,00	0,27					на очистку
	Участок разборки ремонта и сборки кабин и оперения																					в нейтрализатор
3	Установка для снятия старой краски с кабин и оперения АКТБ-142	6-10		1		1 раз в 2 недели за 2 час																
	а) моечная ванна		1				6,35	12,70	6,35	1,76				Едкий натр 30% мех. взвеси 2 г/л	12,70	6,35	1,76					на очистку
	б) ванна для нейтрализации		1				"	12,70	6,35	1,76				См. таблицу №1	12,70	6,35	1,76					в нейтрализатор
	в) ванна для пассивирования		1				"	12,70	6,35	1,76				"	12,70	6,35	1,76					"
14	Полуавтомат для сварки и наплавки в среде углекислого газа А-537	3	1				0,18				0,54	0,18	0,05					0,54	0,18	0,05		
16	Машина для точечной сварки МТ-1209	3	1				0,42				1,26	0,42	0,12					1,26	0,42	0,12		
	Участок ремонта радиаторов и баков																					
29	Ванна для обезжиривания радиаторов и бензобаков ГХТ-3104	5-1	1			1 раз в 3 дня за 20 мин.	0,80	0,80	0,80	0,66				Едкий натр 2 г/л	0,80	0,80	0,66				после очистки pH=6,5÷8,5	через нейтрализатор
30	Ванна для ополаскивания радиаторов и бензобаков ГХТ-3105	5-2	3	1		равном.	0,80	2,40	0,80	0,22				Едкий натр 2 г/л	2,40	0,80	0,22				"	"
31	Ванна для проверки баков на герметичность ОРГ 1468-07-1500		1			1 раз в неделю за 30 мин	1,50	1,50	1,50	0,83				грязь 0,3 г/л	1,50	1,50	0,83				очистка на 95%	через отстойный колодец
	Участки разборки и сборки																					
32	Машина для наружной мойки автотракторных агрегатов ОМ-Н501	2	1			1 раз в 2 недели за 2 часа	12,0	12,0	6,0	1,66				см. таблицу №1	12,0	6,0	10,0					на очистку в нейтрализатор
	а) подпитка		1			за 10 мин.	0,12	0,25	0,12	0,20					—	—	—					
„б"	Поливочный кран		1			1 раз в 2 недели 30 л		2,00	2,00	0,20				сброс от моеч. ванн	2,00	2,00	0,20					
34	Моечная машина ОМ-4267		1																			
	а) ванна для раствора		1			1 раз в 2 недели	8,80	8,80	4,40	1,22				Едкий натр 7 г/л грязь 1 г/л	8,80	4,40	1,22				после очистки pH=6,5÷8,5	через нейтрализатор
	б) ванна для ополаскивающ. воды		1			2 раза в сутки	1,00	2,00	0,50	0,14												
	подпитка	10	1				0,05	0,5	0,05	0,07												

Позиции № 3 „а", „б", „в", 29, 31, 32, 32 „б", 34 „а", 92 „а", 101 „а", 155, 156, 154, 172 в итоговые данные не включены ввиду периодичности расходов воды и сброса стоков.

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242 ВК
Гл. инженер		Электрчинский			Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типаТ-40М и Т-130 с производственной программой 300 ремонтов в год
Нач. отд.		Осипов			Производственная часть
Гл. спец.		Крейтерман			Лит. Р; Лист 2; Листов 3
Рук. гр.		Энгельгардт			
Инженер		Ильин			Данные по производственному водопотреблению и водоотведению.
Проверил		Радлинский			Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса

Альбом III

Типовой проект

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
48	Ванна для выварки корпуса бортовых фрекционов Б-7.10	4	1			1раз в 15 дней								Ежкий натр 8%/л							после очистки	Через нейтрализатор
						за 4 час.	11.50	46.0	11.50	3,19				Грязь 1%/л	46,0	11.50	3,19				P_H =6,5÷8,5	
92	Установка для мойки мелких деталей и подшипников ОМ-6068					1раз в 10 дней																
	а) наполнение ванны					за 10 мин	0.10	0.10	0.10	0,16				см. таблицу №1	0.10	0.10	0.16					На очистку в нейтрализатор
	б) подпитка	10				равном.	0,10	1.0	0,10	0,07												
	Сварочно - наплавочный и кузнечно - термический участок																					
101	Моечная машина ОМ-6610 „СК-1,6"		1			1раз в неделю																
	а) Наполнение ванны					за 1 час	0,70	0,70	0,70	0,19				см. таблицу №1	0,70	0,70	0,19					На очистку в нейтрализатор
	б) подпитка	10	1			равном	0,01	0,10	0,01	0,07					—	—	—					
126	Установка для наплавки гребня башмака					равном	0,25				2,50	0,25	0,07	не соприкасается с технологическим процессом				2,50	0,25	0,07		
138	Ванна для закалки в воде ТХТ-5004	3	1			равном	0,50	1,50	0,50	0,14				окалина 0,5%/л масло 0,015%/л	1,50	0,50	0,14				Очистка на 95%	Через отстойный колодец
137	Ванна для закалки в масле ТХТ 5003	3	1			"	0,45				1,35	0,45	0,13	Не соприкасается с технологическим процессом				1,35	0,45	0,13		
131	Установка для контактного электроимпульсного покрытия ОКС-9862	10	1			"	0,30				3,00	0,30	0,08					3,0	0,30	0,08		
135¹	Ванна для замочки инструмента					За 10 мин.	0,13	0,52	0,13	0,21				окалина 0,5%/л	0,52	0,13	0,21				Очистка на 95%	Через отстойный колодец
	Увлажнение угля	4	1				0,02	0,08	0,02	0,07					—	—	—					
	Окрасочный участок																					
155	Бескамерная установка с нижним отсосом воздуха Пл 3981 сб.					1раз в 10 дней	2,0	2,0	2,0	0,55					—	—	—					
	а) Подпитка	10	1			равном	0,40	4,0	0,40	0,11					—	—	—					
156	Распылительная камера пл 21422 сб.		2			1раз в 2 недели	10,0	20,0	20,0	5,54												
	а) Подпитка	10				равном	1,00	10,0	1,00	0,28					—	—	—					
154	Бескамерная установка					1р. в 2 недели	8,0	12,0	8,0	1,11												
	а) подпитка	8	1				0,95	7,60	0,95	0,26												
161	Стол для подготовительных работ	1	3				0,10	0,3	0,30	0,07				бытовые стоки	0,30	0,30	0,07					
	Участок регулировки и исправления дефектов																					
188	Смазочно-заправочная установка					За 5 мин	0,02	0,06	0,02	0,07					—	—	—					
	Участок входного контроля и испытания гидроаппаратуры																					
172	Ванна для расконсервации деталей		1			1раз в 2 дня за 15 мин	0,60	0,60	0,60	0,66				см. таблицу №1	0,60	0,60	0,66					На очистку в нейтрализатор
	Участок восстановления деталей эпоксидными смолами																					
	Кран с раковиной		1			В течен 8 мин.	0,10	0,10	0,10	0,20				бытовые стоки	0,10	0,10	0,20					
	Подпитка оборотной системы 4%							0,35	0,06	0,07												
	Поливка территории							10,0														
	Всего:							87,76	17,56	5,71	8,65	1,60	0,45		51,82	14,33	4,30	8,65	1,60	0,45		

Таблица №1

№№ п/п	Наименование оборудования	Кол. единиц	Содержание загрязнений в стоках в %/л: механических (не взвеси)	нефтепродуктов (масла)	кислоты	щелочи	трихлорэтилена	хлорного железа	сульфата цинка	нитрата натрия	синтетических моющих средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Струйная мобильная машина СМ-1	1	1,0	0,8	1,0	0,6	0,3	0,01	—	—	
2	Установка для снятия краски АКТБ-М2	3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ванна для нейтрализации	3	1,0	—	10,0	6,0	3,30	0,70	—	—
8	Ванна для пассивирования	3	—	—	2,5	1,5	0,8	0,17	—	—
3	Машина для наружной мойки	32		1,0	5,0	3,0	1,6	0,35		
4	Установка для мойки мелких деталей	92	0,5	0,5	10,0	6,0	3,30	0,70		
5	Моечная машина ОМ-6610„СК-1,6"	101			2,5	1,50	0,8	0,17		
6	Ванна для расконсервации деталей	172		5,0	10,0	0,6	3,30	0,70		

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242 ВК
Гл. инж.		Закрочимский			Специализированное производство по ремонту цусси тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год
Нач. отд.		Осипов			
Гл. спец.		Крейтсман			Производственная часть
Рук. гр.		Бондаренко			
Инжен.		Лизак			
Провер.		Малишев			

Лит.	Лист	Листов
Р	3	8

Данные по производственному водопотреблению и водоотведению

Минпромстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 Одесса


Марка	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
		Производственная часть		
		Водопровод производственно-хоз.-противопожарный		
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные оцинк. легкие ф159х4,5	9,0	
	"	То же ф76х4,0	45,0	
	ГОСТ 3262-75	То же ф133х4,5	125,0	
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные черные легкие ф50	88,0	
	"	То же ф40	62,0	
	"	То же ф32	89,0	
	"	То же ф25	38,0	
	"	То же ф20	12,0	
	"	То же ф15	88,0	
		То же оцинкованные легкие ф50	30	
	"	То же ф20	7,0	
	"	То же ф15	25,0	
	ГОСТ 9583-75	Трубы чугунные напорные ф150	7,0	
	30ч6бр	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем ф125	3	
	15кч4к	Вентили запорные муфтовые ф70	5	
	15ч18р2	То же ф50	8	
	"	То же ф40	6	
	"	То же ф32	5	
	"	То же ф25	11	
	"	То же ф20	5	
	"	То же ф15	4	
	19ч16р	Клапан обратный поворотный ф150	1	
	"	То же ф50	1	
		Краны поливочные внутренние с подводом хол. воды ф25	2	
		То же с подводом хол. и гор. воды ф25	2	
		Краны поливочные сборовые ф25	3	
	ВТ-80	Водомер турбинный без обводной линии	1	
	ГОСТ 19874-74	Душевые сетки со смесителями	1	
	ГОСТ 8631-75	Раковины стальные эмалированные	1	
	ГОСТ 14360-69	Умывальники прямоугольные керамические с подводом хол. воды	2	
	"	То же с подводом хол. и гор. воды	2	
	1Б1р	Вентили запорные пожарные с муфтой и цапкой ф50	13	Рраб=10кгс/см² dшар=16мм
	ГОСТ 18698-73	Рукава напорные резиновые ф25	50,0	
	ГОСТ 19802-74	Смеситель настольный с гибким шлангом	1	

1	2	3	4	5
		Водопровод горячего водоснабжения		
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные оцинк. легкие ф50	34,0	
	"	То же ф40	2,0	
	"	То же ф25	6,40	
	"	То же ф15	8,0	
	15кч18п	Вентили запорные муфтовые ф25	3	
	"			
		Сеть оборотного водоснабжения		
	ГОСТ 9583-75	Трубы чугунные напорные ф65	7,0	
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные водогазопроводные черные легкие ф15	75,0	
	"	То же ф20	25,0	
	ГОСТ 6942,0-69	Трубы чугунные канализац. ф50	75,0	
	15ч18р2	Вентили запорные муфтовые ф15	6	
	"	То же ф20	1	
	собст. изгот.	Воронки стальные сварные 100х50х100 (h)	5	
		Канализация производственная		
	ГОСТ 6942.0-69	Трубы чугунные канализац. ф100	24,0	
	"	То же ф50	105,0	
	ГОСТ 585-67	Трубы керамические кислотоупорные ф150	9,0	
	"	То же ф100	78,0	
	"	То же ф50	67,0	
	ГОСТ 1811-73	Трапы чугунные II тк ф100	1	
	"	То же I тк ф50	5	
	30ч6бр	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем ф100	1	
	Собств. изготов.	Воронки приемные стальные сварн. 100х50х100 (h)	4	
		То же из нержавеющей стали	2	
		Канализация бытовая		
	ГОСТ 6942,0-69	Трубы чугунные канализац. ф100	58,0	
	"	То же ф50	25,0	
	ГОСТ 1811-73	Трапы чугунные II тк ф100	1	
	"	То же I тк ф50	3	


1	2	3	4	5
	ГОСТ 14355-69	Унитазы керамические с косым выпуском	3	
	ГОСТ 755-72	Писсуары настенные фаянсовые	1	
		Фонтанчик питьевой	1	
		Канализация дождевая		
	ГОСТ 10704-63	Трубы стальные электросварные ф273х4,5	54,0	
	"	То же ф219х4,5	54,0	
	"	То же ф159х4,5	54,0	
	ГОСТ 6942,0-69	Трубы чугунные канализац. ф100	15,0	
	ГОСТ 21053-75	Трубы чугунные напорные под резиновую манжету ф250	45,0	
	Вр9	Воронки водосточные ф100	18	

7560/III

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 816-242 ВК			
Гл. инж. пр.		Захарченко			Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М, ЧТЗ-150 с производственной площадкой завода Ремонтов в г. Одессе			
Нач. отд.		Осипов						
Гл. спец.		Кейтерман			Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Бондаренко				Р	4	3
Инжен.		Лузик			Сводная спецификация систем водопровода и канализации	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса		
Технар.		Малышева						


Ввод оплавленной воды
Тепловой пункт кат.А
К бойлеру
Кладовая кат.А
Участок заточки инструмента
Продолжение см. технологическую планировку слесарно-механического цеха
В вентиляционный канал
Участок дефектовки и слесарно-токарный
Комплектовочная кладовая
Разборо-сборочный участок кат.А
Отстойный колодец
Участок регулировки и испытания дефектов кат.В
Помещение расходных баков кат.В
Двойной участок кат.В
Участок дефектации и проверки на основного электрооборудования кат.А
Ввод №2
Участок входного контроля и испытания гидрооборудования кат.А
Узел управления пожаротушением
Щитовая Ст.К3-1
Ст.К1-1
Кладовая ДВР
Ст.К1-2
Механический участок кат.„А"
Сварочно-наплавочный и кузнечно-термический участки кат.„Г"
Окрасочное отделение кат.„А"
Кладовая красок и краскоприготовительный участок кат.„А"
Участок восстановления полимерными материалами кат.„А"
Вытяжная венткамера
Венткамера
Ст.К2-3
Ст.КУ-3
Ст.К2-2
Ст.КУ-2
Ст.К2-1
Отстойный колодец ф1000
КТП
УРК
32
34
158
156
155
154
55
7569/ТМ
ТП 816-242
ВК
Производственная часть
План на отм. ±0.000
Р
5
8
Минпромстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3
г. Одесса

ВО



Типовой проект


Альбом III

56

7560/III

					ТП 816-242 ВК	
					Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М, Т-130 с производственной программой 500 ремонтов в год.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Производственная часть	Лит Р; Лист 6; Листов 8
Гл.инж.п.		Заключенко				
Нач. отд.		Осипов				
Гл.спец.		Крейчерман			Схемы систем ВО, ТЗ и ВБ	Минпромстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса
Рук. гр.		Малыщев				
Рук. гр.		Бондаренко				
Инженер		Лилак				


Типовой проект альбом III




57

1560/III

							ТП 816-242 ВК		
							Специализированное производство по ремонту шасси грузового типа 1,5-10от с годовой производственной программой 300 ремонтов в год.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Гл. инж. пр.		Захаркинский						Р	7	8
Нач. отд.		Устюгов								
Гл. спец.		Кравченко								
Рук. гр.		Комаренко					Схемы систем К1, К3, К4, К7 и ВБ.	Минтрактородетали СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса		
Исполнил		Лизак								
Проверил		Васильев								





58

7560/М

					ТП 816-242 ВК		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Секция блокированное производство под ремонту шасси тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 600 ремонтов в год.		
Гл.инж.п.		Закончинский			Производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Нач.отд.		Осипов				Р	8	8
Гл.спец.		Предтеченск.						
Рук.гр.		Бондаренко			План кровли с подвесными водостоками. Схема системы К2	Минпромстроя СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ г.Одесса	
Инженер.		Лысак					
Провер.		Малышев					

Основные показатели проекта

Номер помещения	Наименование защищаемых помещений	Защищаемая площадь, м²	Система пожаротушения	Оросители: Тип	Оросители: Кол	Побудители: Тип	Побудители: Кол.	Средняя плотность орошения защищаемой площади помещения, л/с на 1 м²	Примечание
1	Участок восстановления полимерными материалами	36	Спринклерная пенная	ОПС	4	—	—	9.0	
2	Окрасочное отделение	540	Спринклерная пенная	ОПС	78	—	—	6.9	дренчерные завесы дверных проемов
	Тамбур в осях 16-17, Г-Д	26,4	спринклерная водой со смачивателем	СВ-12 (72)	12	—	—	2,2	
3	Кладовая красок и краскоприготавительный участок	38.5	дренчерная пенная	ОПД	4	СВ-12 (72)	10	9,6	
4	Распылительная камера поз. 156 у оси Д	16.8	дренчерная пенная	ОПД	4	СП-12 (72)	4	4,2	
5	Сушильная камера поз. 158 и укрытие	24.9	дренчерная пенная	ОПД	4	СП-12(183) СП-12(72)	2 2	6.2	
6	Распылительная камера поз. 156 у оси Г	16.8	дренчерная пенная	ОПД	4	СП-12 (72)	4	4,2	
7	Сушильная камера поз. 160	26	дренчерная пенная	ОПД	4	СП-12 (183)	4	6,5	
8	Помещение расходных баков	48	дренчерная пенная	ОПД	6	СВ-12(72) СП-12(72)	4 2	8	

Условные обозначения

- Растворопроводов
- Побудительный трубопровод
- Дренажный трубопровод
- Кран ручного включения установки
- Контрольно-сигнальный клапан (план, разрез)
- Клапан группового действия (план, разрез)
- Ороситель водяной дренчерный (план, разрез)
- Ороситель пенный спринклерный (план, разрез)
- Ороситель пенный дренчерный (план, разрез)
- Ороситель водяной спринклерный (план, разрез)
- Ст. 6Б/Бн. Стояк вверх (вниз)
- ПП Система пенного пожаротушения

1. Трубопроводы систем пожаротушения выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-63* и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (узел управления установкой пожаротушения).
2. Расстояние между опорами трубопроводов принимать при ф 15÷50мм - 2,5÷4м, при ф65мм и больше - 6м.
3. Трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
4. Пробно-спускные краны установить на высоте 1,35м от пола. Для них изготовить шильдики из тонколистовой стали δ-2мм и установить под кранами. На шильдиках выполнить надписи по аналогии со следующей „Пуск установки пожаротушения. Сушильная камера поз. 160 7 направление". Гравировку шильдиков выполнить масляной краской черного цвета, фон - масляной краской красного цвета.

59

7560/III

					ТП 816-242		ОПА
					Специализированное производство по ремонту шасси тракторов типа Т-100М и Т-130 с производственной программой 300 ремонтов в год		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лит	Лист	Листов
Гл.инж.пр.		Рафроничкий				Р	1	8
Нач.отд		Осипов						
Гл. спец.		Шапура		16.XII				
Рук. гр.		Бродский		16.XII				
Инженер		Кузеев		16.XII	(начало)	Минтрактородстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3	
Проверил							

Сводная спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	30ч6бр	1. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем Ф100	8	
	Прилукский завод ППО	2. Водяной контрольно-сигнальный клапан ВС-100	2	37,2кг
	Прилукский завод ППО	3. Клапан группового действия ГД-65	5	18кг
		ГД-100	1	58кг
	16кч11р	4. Клапан обратный подъемный муфтовый Ф15	8	
	15кч8р2	5. Вентиль запорный муфтовый Ф15	91	
		Ф25	2	
		Ф50	6	
		Ф65	10	
	КТК-25	6. Кран манометровый трехходовой Ф15	11	
	Прилукский завод ППО	7. Кран комбинированный КВ 50х13	2	
	Прилукский завод ППО	8. Кран пробковый (кран с малым отверстием 3ТО)	8	
	11ч6бк	9. Кран пробковый Ф15	14	
	10б8бк	10. Кран пробно-спускной сальниковый Ф15	6	
	Московский опытный завод ЦПА	11. Сигнализатор давления универсальной СДУ	8	
	ГОСТ 8625-69	12. Манометр показывающий ОБМ1-100, пределы измерения 0-10кгс/см²	11	
	ГОСТ 14630-69*	13. Ороситель водяной спринклерный СВ-12 (72)	26	
		СП-12 (72)	16	
		СП-12 (183)	6	
	ГОСТ 13815-68*	14. Ороситель пенный спринклерный ОПС (72)	86	
	ГОСТ 13815-68*	15. Ороситель пенный дренчерный ОПД	26	
	ГОСТ 14630-69*	16. Ороситель водяной дренчерный ДП 12	4	
	ГОСТ 17378-72*	17. Переход 80х65 с 40	4	
		100х80 с 40	3	
	ГОСТ 17375-72	18. Отвод 90° Ф50 с 50	13	
		90° Ф65 с 40	4	
		90° Ф80 с 40	57	
		90° Ф100 с 40	14	
	ГОСТ 17376-72	19. Тройник 50 с 50	7	
		80 с 40	4	
		100 с 40	3	
	ГОСТ 17376-72	20. Тройник 100х65 с 40	5	
	ГОСТ 1255-67*	21. Фланец 100-10	16	
	ГОСТ 7338-65*	22. Резина листовая б=4мм для прокладок	3	
		23 Соединительные части трубопроводов стальные и чугунные	70	
	ГОСТ 10704-63*	24. Трубопровод из стальных электросварных труб 22х2-В Ф15	370	м
		32х2,2-В Ф25	18	м
		40х2,2-В Ф32	160	м
		45х2,2-В Ф40	145	м
		57х2,5-В Ф50	20	м
		76х2,8-В Ф65	30	м
		89х2,8-В Ф80	430	м
		114х3-В Ф100	27	м
	ГОСТ 3262-75	25. Трубопровод из стальных водогазопроводных черных труб Ф15	25	м
		Ф50	7	м
		26. Метизы	30	
		27. Сортовой металл для крепления труб	290	
	ГОСТ 2217-68*	28. Головка соединительная рукавная Ф50	1	
		Масса указана одного изделия		

Альбом

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

60

7560/Р

ТП 816-242 ППА

Специализированное предприятие по ремонту шахт, тоннелей и специальных подземных сооружений Госстроя УССР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата
Гл. инж. п.	Зинченко		
Нач. отд.	Осипов		
Гл. спец.	Шапиро		
Рук. гр.	Бровский		
Исполн.	Жукевич		
Провер.	Ильинская		

Производственная часть


Общие данные (титульные)

Лит.	Лист	Листов
Р	2	

Минпроектстроя СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3
г. Одесса

ПЛАН

Разрез 2-2




1. Условные обозначения и общ указания см. лист ПЛА-1.
2. Разрез 1-1 см. лист ПЛА-5.
3. Маркировка дна в соответствии со спецификацией на листе ПЛА-5.
4. Цифры в кружках, стоящие у трубопроводов, соответствуют номерам защищаемых направлений.
5. Трубопроводы у спринклеров под венткоробами показаны условно видимыми.
6. Раскладка плит покрытия в окрасочном участке аналогична раскладке плит показанной в осях 12-13, А-Г.


| | | |

Альбом

Типовой проект

План





Помещение расходных баков

2 ст. вв. на отм. 8.015

Участок регулировки и испытания дренчеров

Продолжение трубопроводов ст. 1ПП.2 план узла управления на листе ПЛА-5

От узла управления установкой пожаротушения продолжение см. лист ПЛА-5

Ст. Вн. ф15 на отм. 1.350

1ПП.9

1ПП.4

1ПП.3

Трубопроводы на отм. 3.150

Обвязный участок

Продолжение трубопроводов ст. план узла управления на листе ПЛА-5

Узел управления установкой пожаротушения

10 ст. вв. на отм. указанное в сечении а-а

Щитовая

Ст. Вн. ф15 на отм. 1350

2 ст. Вн. на отм. 3.650

Кладовая дор

Ст. Вн. на отм. 3.000 с вентилем для слива раствора

2 ст. Вн. ф90 на отм. 3.150

2 ст. Вн. на отм. 3.200

2 ст. Вн. ф15 отм. 3.600

Ось конвейера

1ПП.1

1ПП.2

Сушильная камера поз. 158

Сушильная камера поз. 160

Распылительная камера поз. 156

Ст. Вн. ф15 на отм. 3.000 с вентилем для слива раствора

Ст. Вн. на отм. 3200

Укрытие

Окрасочное отделение

Вытяжная вентокамера

Кладовая красок и краскоприготовительный участок

1ПП.4

1ПП.1

Ось конвейера

1ПП.9

2 ст. вв. на отм. 6.700

2 ст. Вн. на отм. 3.200

Ст. Вн. ф15 на отм. 3.000

1. Условные обозначения и общие указания см. лист ПЛА-1.
2. Цифры в кружках, стоящие у трубопроводов, соответствуют номерам защищаемых направлений.
3. Разрез 1-1, план и схему узла управления установкой пожаротушения см. лист ПЛА-5.
4. Спецификацию см. лист ПЛА-5.
5. Побудительные трубопроводы направлений 5; 7 прокладите по крыше камер.
6. Трубопроводы, спринклера и дренчера под площадкой показаны условно пунктиром.
7. Вентили ф15 (1ПП.7) предусмотрены для слива раствора пенообразователя на период ремонта.

82


7560/III

| | | |

Типовой проект

Альбом

РАЗРЕЗ 1-1



ПЛАН УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ





СХЕМА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ


Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Приме-
		1ПП		
1ПП.1	ГОСТ 14630-69*	Оросители водяной		
		спринклерный СП-12(172)	16	
1ПП.2	ГОСТ 14630-69*	Ороситель водяной		
		спринклерный СП-12(183)	6	
1ПП.3	ГОСТ 14630-69*	Ороситель водяной		
		спринклерный СВ-12(172)	26	
1ПП.4	ГОСТ 13815-68*	Ороситель пенный		
		дренчерный ОПД	26	
1ПП.5	ГОСТ 13815-68*	Ороситель пенный		
		спринклерный ОПС(172)	86	
1ПП.6	ГОСТ 14630-69*	Ороситель водяной		
		дренчерный ДП-12	4	
1ПП.7	15ч8р2	Вентиль запарный		
		муфтовый ф15	7	
1ПП.8	15ч8р2	Вентиль запарный		
		муфтовый ф25	2	
1ПП.9	10Б8вк	Кран пробно-спускной		
		сальниковый ф15	6	
1ПП.10	Прилукский завод ПТО	Водяной контрольно-сиг-		
		нальный клапан ВС-100	2	
1ПП.11	Прилукский завод ПТО	клапан групового уст-ва ГА-65	5	
1ПП.12	Прилукский завод ПТО	клапан группового уст-ва ГА-100	1	
1ПП.13	30ч6бр	Задвижка параллельная		
		с выдвижным шпинделем ф100	8	

1. Условные обозначения и общие указания см. лист ТПА-1.
2. В спецификации учтены 4 оросителя типа ОПС(172) и четыре- типа СП-12/172 на испытание.
3. Цифры в кружках, стоящие у трубопроводов и клапанов, соответствуют номерам защищаемых направлений.

63

7560/III

					ТП 816-242 ТПА		
Нач.отд.	Ефремов		11.87		Специализированное производство по ремонту, наладке, обслуживанию и испытанию средств пожаротушения и пожарной автоматики		
Гл.инж.пр.	Ефремов		11.87		производственная часть	Лит.	Лист	Листов
Нач.отд.	Осипов		11.87			Р	5	
Гл.спец.	Шатилов		11.87		Разрез 1-1. Узел управления установкой пожаротушения. План. Схема	Минмонтажспецстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №3 г. Одесса		
Рук.гр.	Бородкин		11.87					
Инженер	Ефремов		11.87					



1. Обвязка клапана может быть выполнена зеркально показанной на чертеже.
2. При установке на одной гребенке нескольких клапанов (2ГП, 4ГП и т.д.) манометр 2ГП.10 (черт. 6) устанавливается один на каждую группу клапанов между разделительными задвижками.
3. Клапан группового действия условно повернут на 90°.

Зарядка и проверка работы клапана группового действия

А. При зарядке клапана необходимо:

1. Закрыть вентиль 2ГП.4.
2. Закрыть вентиль 2ГП.5, а также кран 2ГП.6 с малым отверстием, закрыть вентиль 2ГП.3.
3. Повернуть пробку на крышке клапана и через отверстие в крышке нажатием на шток дифференциального клапана до упора в сердце.
4. Завернуть пробку в крышку клапана.
5. Открыть вентили 2ГП.2 ниже крестовины для заполнения побудительной камеры и проверить плотность посадки клапана через спускной трубопровод, появление раствора пенообразователя свидетельствует о неплотной посадке клапана.
6. Медленно приоткрыть вентиль 2ГП.2 на побудительном трубопроводе выше крестовины и заполнить раствором пенообразователя. После заполнения трубопровода, раствором пенообразователя показания манометров 2ГП.10 должны быть одинаковы.
7. Удалить воздух из побудительного трубопровода путем постепенного открытия всех кранов ручного включения.
8. Закрыть вентиль 2ГП.2 на вертикальном побудительном трубопроводе (ниже крестовины) и вентиль 2ГП.3.
9. Полностью открыть вентиль 2ГП.2 выше крестовины на побудительном трубопроводе и краны 2ГП.6 и 2ГП.7.
10. Открыть вентили 2ГП.4. Клапан подготовлен к действию.

Б. При проверке работы клапана необходимо:

1. Закрыть вентиль 2ГП.4 над клапаном.
2. Открыть один из кранов ручного включения на побудительном трубопроводе. После открытия крана давление раствора пенообразователя в побудительной камере упадет, дифференциальный клапан сместится влево и пропустит раствор в верхнюю камеру. Из верхней камеры раствор поступит в дренчерную сеть и одновременно через пробковый кран 2ГП.7 по трубопроводу к сигнальному устройству. После проверки клапан должен быть вновь заряжен согласно указаниям раздела А.

В. При проверке работы сигнальных устройств несложно:

1. Закрыть пробковый кран 2ГП.7 на сигнальном канале.
2. Открыть вентиль 2ГП.2, установленный на трубопроводе, соединяющем сигнальный со спускным. При этом раствор из нижней питающей камеры по спускному трубопроводу через вентиль 2ГП.2 по сигнальному трубопроводу проберет к сигнальному устройству и приведет его в действие. После проверки работы сигнального устройства вентиль 2ГП.2 должен быть закрыт, а пробковый кран 2ГП.7 открыт.

Спецификация


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		2ГП		
2ГП.1	Припятский завод ППО	Клапан группового действия ГП-65	1	
2ГП.2	15ч8р2	Вентиль запорный муфтовый ф15	4	
2ГП.3	15ч8р2	Вентиль запорный муфтовый ф50	1	
2ГП.4	15ч8р2	Вентиль запорный муфтовый ф65	2	
2ГП.5	КТК-25	Кран манометровый трехходовой ф15	2	
2ГП.6	Припятский завод ППО	Кран пробковый проходной с отверстием 3 мм ф15	1	
2ГП.7	11ч6бк	Кран пробковый ф15	2	
2ГП.8	16кч11р	Клапан обратный подъемный муфтовый ф15	1	
2ГП.9	Московский опытный завод ГПА	Сигнализатор давления универсальный СДУ	1	
2ГП.10	ГОСТ 8625-69	Манометр показывающий ОБМ1-100 пределы измерения 0-10 кгс/см²	2	

64

7560/III

| | | |

Типовой проект Альбом



1. Обвязка клапана может быть выполнена зеркально показанной на чертеже.
2. При установке на одной гребенке нескольких КГД манометр ЗПП.10 (сборка) устанавливается один на каждую группу клапанов между разделительными задвижками.
3. Клапан группового действия условно повернут на 90°.

дирижки и проверку работы клапана группового действия

А. При зарядке клапана необходимо:

1. Закрыть задвижки ЗПП.4.
2. Закрыть вентили ЗПП.2, а также кран ЗПП.6 с глухим отверстием, закрыть вентиль ЗПП.3.
3. Отвернуть пробку на крышке клапана и через отверстие в крышке ножом на шток дифференциального клапана довести клапан до упора в седло.
4. Завернуть пробку в крышку клапана.
5. Открыть вентили ЗПП.2 ниже крестовины для заполнения побудительной катеры и проверить плотность посадки клапана через спускной трубопровод, появление раствора пенообразователя свидетельствует о неплотной посадке клапана.
6. Медленно открыть вентиль ЗПП.2 на побудительном трубопроводе (выше крестовины) и заполнить раствором пенообразователя. После заполнения трубопровода раствором пенообразователя показания манометров ЗПП.10 должны быть одинаковы.
7. Удалить воздух из побудительного трубопровода путем постепенного открытия всех кранов ручного включения.
8. Закрыть вентиль ЗПП.2 на вертикальном побудительном трубопроводе (ниже крестовины) и вентиль ЗПП.3.
9. Полностью открыть вентиль ЗПП.2 (выше крестовины) на побудительном трубопроводе и краны ЗПП.6 и ЗПП.7.
10. Открыть задвижки ЗПП.4 - клапан подготовлен к действию.

Б. При проверке работы клапана необходимо:

1. Закрыть задвижку ЗПП.4 над клапаном.
2. Открыть один из кранов ручного включения на побудительном трубопроводе. После открытия крана давление раствора пенообразователя в побудительной катере упадет, дифференциальный клапан сместится вправо и пропустит раствор в верхнюю катеру. Из верхней катеры раствор поступит в дренчерную сеть и одновременно через пробковый кран ЗПП.7 по трубопроводу к сигнальному устройству. После проверки клапан должен быть вновь заряжен согласно указаниям раздела А.

В. При проверке работы сигнальных устройств необходимо:

1. Закрыть пробковый кран ЗПП.7 на сигнальном конце.
2. Открыть вентиль ЗПП.2, установленный на трубопроводе соединяющем сигнальный со спускным. При этом раствор из нижней питающей катеры по спускному трубопроводу через вентиль ЗПП.2 по сигнальному трубопроводу пройдет к сигнальному устройству и приведет его в действие. После проверки работы сигнального устройства вентиль ЗПП.2 должен быть закрыт, а пробковый кран ЗПП.7 открыт.

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		ЗПП		
ЗПП.1	Прилукский завод ЛПО	Клапан группового действия ГД-100	1	
ЗПП.2	15кч8р2	Вентиль запорный муфтовый ф15	4	
ЗПП.3	15кч8р2	Вентиль запорный муфтовый ф50	1	
ЗПП.4	30ч6бр	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ф80	2	
ЗПП.5	КТК-25	Кран манометровый трехходовой ф15	2	
ЗПП.6	Прилукский завод ЛПО	Кран пробковый проходной муфтовый с отверстием 3х10 ф15	1	
ЗПП.7	11ч6бк	Кран пробковый ф15	2	
ЗПП.8	16кч11р	Клапан обратный подъемный муфтовый ф15	1	
ЗПП.9	Московский опытный завод ППА	Сигнализатор давления универсальный СДУ	1	
ЗПП.10	ГОСТ 8625-69	Манометр пружинный ОБМ-100 Пределы измерения 0-10 кгс/см²	2	

7560/III

					ТП 816-242 ППА		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Специализированное производство по ремонту и монтажу строительных машин типа Т-130 с производственной программой 600 ремонтов в год		
Гл. инж.		Захожий			Производственная часть	Лит. Р	Лист 17	Листов
Нач. отд.		Осипов						
Гл. спец.		Шапиро						
Нач. гр.		Дорошкин		11.82	Узел управления дренчерной установкой (ГД-100)	Типтяжстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 5 г. Одесса	
Инжен.		Мирзоева					
Провер.		Ушаков					

Типовой проект

Альбом


Подготовка и проверка работы контрольно-сигнального клапана

А. При подготовке клапана к работе необходимо:

1. Закрыть пробковый кран ЧПП. 6 и оба вентиля комбинированного крана ЧПП. 4.
2. Медленно открыть задвижку ЧПП. 2 и заполнить спринклерную сеть раствором пенообразователя. После заполнения спринклерной сети раствором пенообразователя показания двух манометров должны быть одинаковы.
3. Проверить плотность посадки тарельчатого клапана КСК поз. 4 ПП. 1 открытием пробковых кранов ЧПП. 5 и 4 ПП. 6 (при плотной посадке тарельчатого клапана раствор пенообразователя не должен поступать в сливную воронку. Появление раствора пенообразователя в спускном трубопроводе свидетельствует о неплотной посадке тарельчатого клапана). После проверки пробковый кран 4 ПП. 6 оставить в открытом положении, а пробковый кран 4 ПП. 5 закрыть. Клапан подготовлен к действию.

Б. При проверке работы клапана необходимо:

1. Открыть малый вентиль комбинированного крана ЧПП. 4. При этом давление в верхней камере контрольно-сигнального клапана понизится, тарельчатый клапан под давлением раствора пенообразователя водопитателя поднимется, пропустит раствор пенообразователя в спринклерную сеть. Одновременно раствор пенообразователя пойдет к сигнальному устройству и приведет его в действие.
2. Закрыть малый вентиль комбинированного крана 4 ПП. 4. При этом тарельчатый клапан КСК поз. 4 ПП. 1 опустится и резиновым диском перекроет сигнальный канал, прекратив поступление раствора пенообразователя в сигнальное устройство.
3. После проверки работы клапана убедиться в плотности посадки тарельчатого клапана КСК поз. 4 ПП. 1.



1. Оправа крана может быть выполнена зеркально чертеже.
2. При установке на общей гребенке нескольких клапанов (КСК и ВГД) манометр поз. 4 ПП. 8 (слева) устанавливается один на каждую группу клапанов между разделительными задвижками.

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		ЧПП		
ЧПП. 1	Прилукский завод ПТО	Водяной контрольно-сигнальный клапан ВС-100	1	
ЧПП. 2	30ч6бр	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем ф100	1	
ЧПП. 3	КТК-25	Кран манометровый трехходовой ф15	2	
ЧПП. 4	Прилукский завод ПТО	Кран комбинированный К850×13	1	
ЧПП. 5	Прилукский завод ПТО	Кран пробковый (кран с малым отверстием ЗИО ф15	1	
ЧПП. 6	11ч6бк	Кран пробковый ф15	1	
ЧПП. 7	Московский опытный завод ЦНИИПО	Сигнализатор давления универсальный СДУ	1	
ЧПП. 8	ГОСТ 8625-69	Манометр показывающий ОБМ1-100 пределы измерения 0-10 кгс/см²	2	

gost.e-ecolog.ru

7560/III

				ТП 816-242	ППА
Гл. инж. проекта	Якубич			Специализированное производство по сборке щитов, пультов, стоек и т.п. с пневматической и электрической аппаратурой	
Нач. отд.	Осипов			Производственная часть	Лист Р, Листов 8
Гл. спец.	Шапиро			Узел управления спринклерной системой с контрольно-сигнальным клапаном	
Рук. гр.	Гросул				
Инженер	Ларина				