ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

815-53.87

ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 м3

АЛЬБОМ IV

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

217333/1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

815.53 87

ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 300 М3

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ.

СТОИМОСТЬ	
ОБЩАЯ	11,84 ТЫС.РУБ.
СТРОИТ.МОНТ.РАБОТЫ	9,92 ТЫС.РУБ.
1М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБ"ЕМА	27,74 РУБ.

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА С.А.ШЕСТАКОВ

ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА Г.Л.АВРУСИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА И.Н.КРИНИЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГОСАГРОПРОМОМ СССР
ПРИКАЗ ОТ 29 ИЮНЯ 1987Г N498

217333/2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
1	ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА	4
1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
1-2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	13
-	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	16

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА

ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М.

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-86%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ С 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНИП.

ГЛАВА 4 ПО 1 И 1.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. N249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ:ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НАЦЕНКИ СОЮЗГЛАВЖИВОТНОВОДКОМПЛЕКТА-0,8%, И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6.СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ" ГОССТРОЯ СССР.

7.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М3; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ФУНДАМЕНТЫ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ ЛНИШЕ

ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЛОЖЕНИЯ М.

В.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 .

Г.ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЩИТЫ

Д.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 .

СОСТАВИЛ СУХОВА (ФАМИЛИЯ)

815-5387(Б)
(ШИФР)

ОБ'ЕКТНАЯ СМЕТА N 1 (ОБ'ЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ФОРМА 5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 300 М3

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОМПЛЕКСА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 11,84 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:
1.РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1М3 ЕМКОСТИ 39,46 РУБ.
2.1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СООРУЖЕНИЯ 104,78 РУБ.
3.1М3 ОБ"ЕМА 33,10 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

N П.П.	N СМЕТ (СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ)	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	НОРМАТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НАИМЕНОВАНИЕ НОВАТИВНОЕ УСЛОВНОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9,76				9,76			М3 ЕМКОСТИ	300	32,53
2	1-2	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		0,16	1,92		2,08			-"-	-"-	6,93
		ИТОГО:	9,79	0,16	1,92		11,84			М3 ЕМКОСТИ	300	39,4

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА С.А.ШЕСТАКОВ
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА, Г.Л.АВРУСИНА
НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА И.Н.КРИНИЦКАЯ
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Л.К СУХОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ Н.Н.ЛИХАЧЕВА

АЛ333/5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМК.300М3 СООРУЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
НАВОЗНЫХ СТОКОВ НА ОРОШЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСА НА 54 ТЫС. СВИНЕЙ
В ГОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-6,КМ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1468. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 300.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ЕМКОСТИ 32.52 РУБ.
ОБЪЕМ 113.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 86.34 РУБ.
ОБЪЕМ 357.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА. 27.28 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
						в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			в т.ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-230 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,10	0.045	37.18	37.18 12.98	2.		2. 1.	18.69	1.		
2	1-237 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,10	0.045	152.35	152.35 53.24	7.		7. 2.	76.67	3.		
3	1-183 (П2=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,20	0.045	161.28 9.61	151.67 59.76	7.	0.	7. 3.	19.50 86.05	1. 4.		
4	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т	54.480	0.29	0.29 0.06	16.		16. 3.	0.09	5.		
5	1-194 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ЛОГТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,10	0.045	11.63 1.30	10.19 3.27	1.	0.	0. 0.	2.63 4.70	0. 0.		
6	1-113?	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗГМ-	2.270	7.15		16.	16.		12.90	29.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2		7.15						
7	1-56 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 132,0+125,47*0,15	0.357	150.82 6.53	144.29 59.80	54.	2.	52. 21.	13.20 86.11	5. 31.
8	1-175 (П2=1,15) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ(ЛИШНИЙ) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 156,0+148,09*0,15	0.350	178.21 7.64	170.30 70.61	62.	3.	60. 25.	15.50 101.68	5. 36.
9	СЦПГ 1-1 (П2=1)	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т	630.000	0.29	0.29	183.		183.		
					0.06			37.	0.09	55.
10	1-195 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 13,2+11,34*0,10	0.350	14.33 1.59	12.47 3.99	5.	1.	4. 1.	3.23 5.75	1. 2.
11	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,20	0.030	89.40 89.40		3.	3.		184.80	6.
12	1-948 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П. 3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0*0,04	0.110	115.20 115.20		13.	13.		218.88	24.
13	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065	0.371	38.15 13.37	38.15	14.		14. 5.	19.25	7.
14	1-238 (П2=1,1) (М=5) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10	0.371	177.65 62.15	177.65	66.		66. 23.	89.50	33.
15	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 18,9+18,9*0,10	0.260	20.79 7.25	20.79	5.		5. 2.	10.44	3.
16	1-268	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	0.260	130.68	130.68	34.		34.		

217333/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П2=1,1) (К=11)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3			45.74			12.	65.96	17.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*11+118,8*0,10								
17	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.48)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3	0.111	38.15	38.15 13.37	4.		4. 1.	19.25	2.
		ЦЕНА ЕД.: 40,8-40,8*0,065								
18	1-238 (П2=1,1) (К=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ Б.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ОМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0.111	177.65	177.65 62.15	20.		20. 7.	89.50	10.
		ЦЕНА ЕД.: 32,3*5+161,5*0,10								
19	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1.114	46.00	46.00	51.	51.		99.30	111.
20	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2.600	9.69	3.49 2.29	25.	16.	9. 6.	11.20 3.30	29. 9.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.				588.	105.	483.	-	429.
		РУБ.					(588)	149.		
		2 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
21	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1.200	43.30	0.99 3.57	52.	4.	1. 0.	7.19 0.39	9. 0.
22	6-1(ССЦ МО Т.1 П. 1-13,П.1-17, ТЕХ. ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 50,МРЗ 50 М3	12.000	30.36	0.28 0.70	364.	8.	3. 1.	1.37 0.10	16. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 27,4+(28,2-25,3)*1,02								
23	6-241(ССЦ МО Т.1 П. 1-17,П.1-19, ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.11)	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,В6, МРЗ 200 М3	26.000	38.76	0.76 3.40	1008.	88.	20. 6.	6.19 0.30	161. 8.
		ЦЕНА ЕД.: 30,3-(32,1-28,2)*1,015+(0,92*2+1,53)*1,015								
24	СЦМ 2-4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1.352	270.00		365.				
25	11-11(ССЦ	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М	21.000	35.80		752.	34.		2.90	61.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	:МО Т.1 П. :1-15,П.1- :29, ТЕХ. :ЧАСТЬ :ТАБ.3.4 :ТЕХ.ЧАСТЬ :П.2.4, :П.3.11)	:100,В6,МРЗ 50	М3:		1.62:						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+(29,3-26,3+0,92*2+1,53) *1,02									
26	7-345	:УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ :ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ (ШПОНОЧНОГО ТИПА) :ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2	М3:	16.560:	27.91:	8.29:	462.:	90.:	137.:	9.20:	152.
					5.43:	2.68:			44.:	3.46:	57.
27	ССЦ МО Т.1 :П. 9-207 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.4 :ТЕХ.ЧАСТЬ :П.3.11	:СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ :ПАНЕЛЕЙ МАР-КИ ПСЦ2-30-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М: :200,В6	М3:	16.560:	60.37:		1000.:				
		ЦЕНА ЕД.: 57+0,92*2+1,53									
28	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :1	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т:	0.288:	229.00:		66.:				
29	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :3	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т:	0.077:	250.00:		19.:				
30	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :6	:СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	Т:	0.182:	321.00:		58.:				
31	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :13	:СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.132:	417.00:		55.:				
32	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :18	:МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.132:	178.00:		23.:				
33	ССЦ МО Т.1 :ТЕХ.ЧАСТЬ :ТАБ.3.1. П.: :19	:ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т:	0.132:	55.80:		7.:				
34	7-291	:УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т:	0.007:	342.00:		2.:	0.:		34.00:	0.
					21.30:						
35	6-258	:НАВИВКА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ НА СТЕНЫ	Т:	0.209:	234.00:	29,14:	49.:	2.:	6.:	13.20:	3.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					8.86	7.75			2.	10.00	2.
36	6-251	ТОРКРЕТИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕ- РВУАРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М2	112.000	1.43	0.33	160.	47.	37.	0.72	81.
					0.42	0.14			16.	0.18	20.
37	6-249	НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251	М2	112.000	0.27	0.05	30.	6.	6.	0.08	9.
					0.05	0.02			2.	0.05	3.
38	8-27	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕЗЕРВУАРА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	1.120	90.00	1.50	101.	22.	2.	33.60	38.
					19.50	0.45			1.	0.58	1.
39	6-30(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-5, ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФОМ1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100, МРЗ 50	М3	1.260	37.33	1.20	47.	3.	2.	4.35	5.
					2.34	0.36			0.	0.46	1.
		ЦЕНА ЕД.: 35,7+(27,4-25,8)*1,02									
40	6-73 (ДОП.1)(ССЦ МО Т.1 П. 2-4,2-5)	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	100М2	0.003	93.24	0.90	0.	0.	0.	44.80	0.
					25.30	0.27			0.	0.35	0.
		ЦЕНА ЕД.: 90,18+(25,9-24,4)*2,04									
41	6-15(ССЦ МО Т.1 П. 1-3,П.1-5, ТЕХ.ЧАСТЬ П.2.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 100, МРЗ 50	М3	0.150	29.43	0.34	4.	0.	0.	0.99	0.
					0.52	0.10			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 27,8+(27,4-25,8)*1,02									
42	27-173	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ	100М2	0.186	230.00	7.40	43.	3.	1.	25.60	5.
					14.00	1.90			0.	2.45	0.
43	27-174 (М=4)	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0.186	36.24		-7.	-0.		2.28	-0.
					1.20						
		ЦЕНА ЕД.: 9,06*4									
44	27-169	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	100М2	0.186	1566.00		291.	2.		14.40	3.
					8.23						
45	27-172 (М=2)	НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-0.186	50.60		-9.	-0.		4.64	-1.
					2.62						
		ЦЕНА ЕД.: 25,3*2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4942.	309.	215.	-	635.
			РУБ.					(524)	72.		
		3 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
46	9-116(ТЕХ.ЧАСТЬ	МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ РЕЗЕРВУАРА	Т	3.931	32.20	14.80	127.	43.	58.	17.16	67.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	:ТАБ.2,П.2)	:	:	11.00:	4.74:	:	:	19.:	6.11:	24.
	:(П1=1,1)	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 31,2+10,0*0,10								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
47	: СЦМ 2-1-	:БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ	: 3.016:	246.01:	:	742.:	:	:	:	
	:1905(ТЕХ.	:ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2,:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ЧАСТЬ	:ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 Сп6-1 Т:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ТАБ.3,П.6)	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 245+1*1,01								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
48	: СЦМ 2-1-	:БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ	: 0.915:	236.92:	:	217.:	:	:	:	
	:1905(ТЕХ.	:ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2,:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ЧАСТЬ	:ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 Кп2 Т:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ТАБ.3,П.1)	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 245-8*1,01								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
49	: 9-47(ТЕХ.	:МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ, НАСТИЛА ИЗ	: 1.664:	48.70:	17.60:	81.:	35.:	29.:	33.11:	55.
	:ЧАСТЬ	:РИФЛЕНОЙ СТАЛИ И ОГРАЖДЕНИЙ Т:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------
	:ТАБ.2,П.2)	:	:	20.90:	5.43:	:	:	9.:	7.00:	12.
	:(П1=1,1)	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 46,8+19,0*0,10								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
50	: СЦМ 2-1-	:ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИ-	: 1.248:	239.92:	:	299.:	:	:	:	
	:1964(ТЕХ.	:ЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИС-	:	:	:	:	:	:	:	
	:ЧАСТЬ	:ТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ТАБ.3,П.1)	:ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ:	:	:	:	:	:	:	:	
	:	:МАРКИ,Т ДО 1,5 ЗИЗ СТАЛИ МАРКИ БСТ3 КП2 Т:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 248-8*1,01								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
51	: СЦМ 2-1-	:ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,:	0.416:	318.92:	:	133.:	:	:	:	
	:1981(ТЕХ.	:ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2ИЗ СТАЛИ МАРКИ :	:	:	:	:	:	:	:	
	:ЧАСТЬ	:ВСТ3 КП2 Т:	:	:	:	:	:	:	:	
	:ТАБ.3,П.1)	:	:	:	:	:	:	:	:	
		ЦЕНА ЕД.: 327-8*1,01								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
52	: 13-116	:ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ:	1.139:	20.60:	0.50:	23.:	4.:	1.:	4.76:	5.
	:(М=2)	:ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------
	:	:	:	3.22:	0.16:	:	:	0.:	0.21:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
53	: 13-159	:ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124 100М2:	1.139:	54.00:	0.85:	62.:	6.:	1.:	7.25:	8.
	:(М=5)	:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------
	:	:	:	4.90:	0.25:	:	:	0.:	0.32:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1684.	88.	89.	-	171.
		----						-------		
		РУБ.					(177)	28.		
		4 КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ								
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
54	: 10-58	:УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ :	91.440:	4.19:	0.14:	383.:	43.:	13.:	0.89:	81,
	:	: М2:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:--------
	:	:	:	0.47:	0.04:	:	:	4.:	0.05:	5.
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
55	: 10-191	:УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ДОСОК В :	1.890:	106.00:	1.30:	200.:	16.:	2.:	14.00:	26.
	:	:ПЕРЕКРЫТИИ М3:	:	:--------:	:--------:	:	:	:--------:	:--------:	:-------
	:	:	:	8.60:	0.38:	:	:	1.:	0.49:	1.
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
56	: 12-309	:ПРОКЛАДНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ТОЛЯ:	0.914:	33.17:	0.70:	30.:	4.:	1.:	8.47:	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(СЦМ1-1-367,615)		100М2		4.78	0.21			0.	0.27	0.
		ЦЕНА ЕД.: 36,5-(0,25-0,22)*111									
57	10-206	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ	10М2	9.144	3.83	0.02	35.	2.	0.	0.40	4.
					0.23	0.01			0.	0.01	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				648.	65.	16.	-	125.
			РУБ.					(81)	5.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7862.	567.	803.	-	1360.
			РУБ.					(1370)	254.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6263.	489.	716.	-	1202.
			РУБ.					(1205)	226.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1599.	78.	87.	-	158.
			РУБ.					(165)	28.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1033.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		138.	(68)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	108.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	211.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9033.	778.	803.	-	1468.
			РУБ.					(1438)	254.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		723.	(603)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				9756.	778.	803.	-	-
			РУБ.					(2041)	254.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1468.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1032.	-	-	-

Гл.инженер проекта ..... /Г.Л.Аврусина/

СОСТАВИЛ..... /ПАНФИЛОВ /

ПРОВЕРИЛ..... /ЛИХАЧЕВА /

ПЕРФОРИРОВАЛ..... /ПОЛУНИНА /

Начальник сметного отдела ..... /И.Н.Криницкая/

СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			588.	740.	122.	483.	847.	7.59
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ			4942.	6218.	456.	215.	755.	63.74
3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ			1684.	1983.	115.	89.	323.	20.3%
4	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ			648.	815.	84.	16.	117.	8.3%
	ИТОГО:	М3	300.00	7862.	9756.	777.	803.	2042.	100.0

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ - 32.52

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ1-ТХ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	2.08 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.92 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	87. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.05 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 300.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ВМКОСТИ	6.92 РУБ.
ОБЪЕМ 113.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	18.38 РУБ.
ОБЪЕМ 357.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБ'ЕМА.	5.81 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	2106 ДОП.14 П.2172	НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ НЦИ-Ф-100 КОМ	2.000	880.00	1760.						1.0
2	Ц7-281-11 ДОП.1	МОНТАЖ НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НЦИ-Ф-100 КОМ	2.000	21.50		43.	26.	5.	24.00	48.	
3	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕРЕР П.1.7	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	126.000	0.03		4.		2.	1.57	3.	
4	12-164-7	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.108*4,5ММ Т	0.030	42.10		1.	1.	0.	56.00	2.	
5	0113 ТАБЛ.3.1 СТР.16 (К=1,089)	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.108*4,5ММ М; ЦЕНА ЕД.: 1,99*1,089	3.000	2.17		7.		0.	2.31	0.	
6	12-163-9	МОНТАЖ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.219*4,5ММ Т	0.190	33.10		6.	3.	3.	31.00	6.	
7	0113 ТАБЛ.3.1	СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.219*4,5ММ М	8.000	5.03		40.		1.	9.21	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР.17 (К=1,089)	ЦЕНА ЕД.: 4,62*1,089										
8	12-758-4	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	М	3.000	0.22		1.	0.	0. 0.	0.30 0.03	1. 0.	
9	12-758-6	ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219 ММ	М	8.000	0.41		3.	2.	1. 0.	1.00 0.05	8. 0.	
10	Ц3-У-561 К=1,05	МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ РУЧНОЙГРУЗОПОД"ЕМ-НОСТЬЮ 1Т	Т	0.180	54.21		10.	6.	2. 1.	69.00 8.51	12. 2.	
		ПРИМЕЧАНИЕ:ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД СТАЛЬНУЮ ТРУБУ ДИАМ.219*4,5ММ УЧТЕНЫ ВОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ СМЕТЫ N1-1										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1760.	115.	38.	11.	-	84.	1.06
			РУБ.					(49)	4.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1760.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		35.						
	ИТОГО:		РУБ.			1795.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		35.						
	ИТОГО:		РУБ.			1830.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		53.						
	ИТОГО:		РУБ.			1883.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		23.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.80%		14.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1920.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				51.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				64.	38.	11.	-	84.	
			РУБ.					(49)	4.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		Руб.			1920.	145.	43.	11.	-	87.	
			РУБ.					(49)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(22)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1920.	157.	43.	11.	-	-	
			РУБ.					(71)	4.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			2077.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	87.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	47.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1760.	115.	38.	11.	-	84.	1.06
		РУБ.					(49)	4.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1760.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		35.						
	ИТОГО:	РУБ.			1795.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		35.						
	ИТОГО:	РУБ.			1830.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		53.						
	ИТОГО:	РУБ.			1883.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		23.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		14.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1920.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				51.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				64.	38.	11.	-	84.	
		РУБ.					(49)	4.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1920.	145.	43.	11.	-	87.	
		РУБ.					(49)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(22)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1920.	157.	43.	11.	-	-	
		РУБ.					(71)	4.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2077.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	87.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	47.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../БЕНГУС /

ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА /

ПЕРФОРИРОВАЛ...../БАЦИЙ /

Гл.инженер проекта...../Аврусина /

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 300 М3

	КОЛИЧЕСТВО
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	1468
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ	1032
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ	803
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	47
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	11
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ.Ч	1555 /2284
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ.	1079
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ.	814

НАЧ.СМЕТ.ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР СУХОВА Л.К.

ПРОВЕРИЛА РУК.ГР. ЛИХАЧЕВА Н.Н.

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 25/XI-82 Заказ 6097 Тираж 100