Миннефтегазстрой

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по комплектно-блочному строительству
НИПИКБС

Отраслевой типовой проект 147Р

901-3-275.89

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С УСТАНОВКОЙ "СТРУЯ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800 м³/сут.

Рабочая документация

Альбом 4

Задание заводу-изготовителю на НКУ

Сд ЦИТП 620000, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 4104 Тираж 500
Сдано в печать 5.12 Цена

Главный инженер института А.И.Бячков

Главный инженер проекта И.Д.Лысаков

1989

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А4

gost.e-ecolog.ru

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом 2	Рабочие чертежи и документации для производства работ на строительной площадке
Альбом 3	Сборник спецификаций
Альбом 4	Задание заводу-изготовителю на НКУ
Альбом 5	Задание заводу-изготовителю на щиты КИПиА
Альбом 6	Сводная ведомость потребности в материалах
Альбом 7	Сметная документация
Альбом 8	Рабочие чертежи и документации для изготовления БКУ в заводских условиях
Альбом 9	Задание на разработку нестандартизированного оборудования

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	147Г-1-ЭМ Ш1	Входной документ на изготовление НКУ	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	
Гл.	Лисаков		
Нач. отд.	Колесулин		
Н. контр.			
Гл. спец.			
Гл. инж.			

147Г-1-ЭМ.Ш1 ВД-СП

Станция очистки воды с установкой „Струя" производительностью 800 м³/сут

Ведомость документов

Стадия	Лист	Листов
Р		1

НИПИКБС

ТЧ3-ЭЛ-36 — 83
ГипроТНГ

4

Объект: Станция очистки воды с установкой „Струя" производительностью 800 м³/сут

Протокол

Наименование 1Щ

Тип изделия:

Исполн. У4 Кол. панелей 5 Кол. комплектов 1

Надписи на аппарат. докум. рус.

Поз.	1	2	3	2	1					
План и сечение шин		250А		250А						
№ панели	1	2	3	4	5					
Ширина панели	500	500	500	500	500					
№ шкафа	—	—	—	—	—					
Ширина шкафа	—	—	—	—	—					
№ блок-станции	1	-	—	-	—					

Поз.	№ отраз.	№ поз. по отраз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Документация проектная		
			147Г-1-ЭМ Щ1-1	Таблица перечня надписей		
				Сборочные единицы		
1			ПЛ06.02 исп 5	Панель линейная	2	ГипроТНГ
2			ПЛ35.02 исп 02	Панель линейная	2	ГипроТНГ
3			ПВ27 исп 8	Панель вводная	1	ГипроТНГ

147Г-1-ЭМ Щ1

Входной документ на изготовление НКУ

Стадия	Лист	Листов
2		1

НИПИКБС

ТЧ3-ЭЛ-39-83
ГПП ЭТНГ

№ панели	Ширина панели, мм	Надпись на обрамлении 5
1	500	2,8,13,15 - насосы
		17,18,21,22,25 задвижки
2	500	27,28,30 - насосы
3	500	С1,С2 освещение
		8ВОО №1,2 Секционный автомат
		1ШУ,2ШУ - шкаф управления электролизером
		ША - щит КИПиА
4	500	26,29,31 - насосы
5	500	6,14,16 - насосы
		19,20,23,24 - задвижки
		11 - вентсистема П1
		12 - отопитель А1

Щиток заводской — 8ЛМ.860.065 Кол.

Тип:

Цепь силовая U ~ 380V; I-250 A; f50Hz Ф/о

Цепь управления U ~ 220V; f50Hz

Степень защиты IP00

По указанию ПДО

Фронтон с надписью 1Ш установить над панелью 3

147Г-1-ЭМ Ш1-1

Таблица перечня надписей

Изм.	Лист	Листов
Р	1	2

НИПИКБС

Листов | Лист

ПЧА -

Разработал | Проверил | Утвердил

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ панели	№ блоков по ОВ панели	Надпись	Кол	Примеч.
1	01	2		
	02	25		
	03	15		
	04	17		
	05	13		
	06	21		
	07	Р		
	08	22		
	09	8		
	10	18		
2	01	28		
	02	27		
	03	30		
	04	Р		
3	01	Сантехнический автомат		
	02	Ввод №2		
	03	Ввод №1		
	04	ЩУ		
	05	ЩА		
	06	С2		
	07	1		
	08	2Щ4		
	09	С1		
	10	Р		

ТЧ3-ЭЛ-35-83 ГипроТИГ

Листов — Лист

ПЧА —

Разработал — Проверил — Утвердил

Взам. инв. №

Подпись и дата: 27.03.89

Инв. № подл.: 30933

147Г-1-ЭМ.ЩЛ-1

Лист 2

Копировал

Отпа-ли	№ блоков по ОБ панели	Надпись	Кол	Примеч.
4	01	29		
	02	26		
	03	31		
	04	Р		
	01	6		
	02	Р		
	03	16		
	04	19		
	05	14		
	06	23		
	07	12		
	08	24		
	09	11		
	10	20		

Листов
Лист
ПЧА
Разработал
Проверил
Утвердил
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.
309 3 27.03.89

147Г-1-ЭМ Щ1-1

Лист 3

gost.e-ecolog.ru