ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-79.86
Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

(панельные стены)

Альбом 8

С М Е Т Н

Ц. 4-07 кф ЦИТП инв. № 21013-08

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-79.86

Профилакторий для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

(панельные стены)

Альбом 8

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	
– общая	I55,60 тыс.руб.
– строительно-монтажных работ	I34,86 тыс.руб.
– Iм2 общей площади	II5,55 руб.
– Iм2 общей площади (СМР)	I00,I5 руб.
– Iм3 здания	20,59 руб.
– Iм3 здания (СМР)	I7,85 руб.

Разработан проектным институтом "ЦИТЭПсельхозпром"

УТВЕРЖДЕН
Минсельхозом СССР
Приказ № 62-Э от 11.09.85
Введен в действие институтом "ЦИТЭПсельхозпром"
приказ № 6 от 14.01.86

Главный инженер института В.И.Мороко
Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Кф ЦИТП инв. № 21013-08

СОДЕРЖАНИЕ

21013-08

№ смет	Наименование	Стр.
1	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I	5
I-I	Общестроительные работы	8
I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	68
I-3	Горячее водоснабжение	76
I-4	Бытовая канализация	79
I-5	Производственная канализация	82
I-6	Отопление	85
I-7	Вентиляция	89
I-8	Тепловой пункт	I02
I-9	Теплоснабжение установок систем	I07
I-I0	Силовое электрооборудование	II8
I-II	Электроосвещение	I36
I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта	I49
	Калькуляция № I и № 2	I59
I-I3	Пожарная сигнализация	I65
I-I4	Слаботочные устройства	I7I
I-I5	Технологическое оборудование	I8I
	Калькуляция № I	I9I
I-I6	Гардеробное оборудование	I93
I-I7	Грязеотстойник	I95
I-I8	Маслосборный колодец	202
I-I9	Трубопроводы сжатого воздуха	207
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	2II

21013-08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобилей (панельные стены)

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I98Iг. № 14I.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по сборникам ЕРЕР Госстроя СССР и сборникам единичных расценок, приведенных к местным условиям Московской области в ценах и нормах I984г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП I983 г. (СНиП IУ-2-82г.)

3. Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы I6,5%;
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- плановые накопления 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение электросиловое и техническое оборудование подсчитана по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания I983г.

5. Стоимость оборудования приняты по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценником на монтаж оборудования, по сборнику средних районных сметных цен часть I по I территориальному району и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое и электросиловое оборудование учтены наценки на основании постановления Совета Министров СССР от 7.I2.I973г. №882:

- запасные части -2%;
- тара и упаковка - 2%;
- транспортные расходы 5%;
- заготовительно-складские расходы - I,2%;
- комплектация 0,7%.

На материалы, не учтенные ценником на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно районных сметных цен часть У по табл. с 2 по I2 по I территориальному району.

Ограждающие конструкции при расчетной зимней температуре наружного воздуха 30°С, снеговая нагрузка 0,98 КПа (I00кгс/м2) ветро-

21013-08

вая нагрузка 0,26 (0,27кгс/м2).

При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы приняты:

- земляные работы - в сухих грунтах непучинистых, непросадочных грунтах с нормативными значениями характеристик:

φ = 0,49 рад (28°); C^{H} =2КПа (0,02 кгс/м2); E=I4,7мПа (I50кгс/см2); γ =I,8тс/м2.

- фундаменты - монолитные железобетонные и ленточные бетонные;

- каркас - полносборный железобетонный;

- стены - панельные и кирпичные из керамического полнотелого кирпича марки КР 75/I650/25;

- перегородки - гипсовые и кирпичные из керамического кирпича;

- перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты;

- кровля - рулонная, утеплитель ячеистый бетон γ =400кгс/м3;

- полы - бетонные, из керамической плитки, цементные, из линолеума, мозаичные, брусчатки.

Составил ст.инженер Г.П.Головникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I55,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 2593,33 руб.
Iм2 общей площади здания II5,55 руб.
Iм3 объема здания 20,59 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I05,6I				I05,6I				м2 общ.пл.	I346,6	78,42
											м3	7557,I2	I3,97
2	I-2	Хоз-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I,73	0,0I	0,I5		I,89				м2 общ.пл.	I346,6I	I,40
											м3	7557,I2	0,25
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I2				0,I2				м2 общ.пл.	I346,64	0,09
											м3	7957,I2	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Бытовая канализация	0,39				0,39				м2 общ.пл.	I346,64	0,29
											м3	7557,I2	0,05
5	I-5	Производственная канализация	0,46				0,46				м2 общ.пл.	I346,64	0,34
											м3	7557,I2	0,06
6	I-6	Отопление	3,72				3,72				м2 общ.пл.	I346,64	2,76
											м3	7557,I2	0,49
7	I-7	Вентиляция	7,56				7,56				м2 общ.пл.	I346,64	5,6I
											м3	7557,I2	I,00
8	I-8	Тепловой пункт	0,54				0,54				м2 общ.пл.	I346,64	0,40
											м3	7557,I2	0,07
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,86	0,0I	0,32		I,I9				м2 общ.пл.	I346,64	0,88
											м3	7557,I2	0,I6
I0	I-I0	Силовое электрооборудование		2,I8	I,I9		3,37				м2 общ.пл.	I346,64	2,50
											м3	7557,I2	0,45
II	I-II	Электроосвещение		5,30	0,68		5,98				м2 общ.пл.	I346,64	4,44
											м3	7557,I2	0,79
I2	I-I2	Автоматизация приточных систем и КИП теплового пункта		0,56	0,6I		I,I7				м2 общ.пл.	I346,64	0,87
											м3	7557,I2	0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I3	Пожарная сигнализация		0,64	0,68		I,32				м2 общ.пл.	I346,64	0,98
											м3	7557,I2	0,I7
I4	I-I4	Слаботочные устройства		0,20	0,30		0,50				м2 общ.пл.	I346,64	0,37
											м3	7557,I2	0,07
I5	I-I5	Технологическое оборудование		2,56	I4,66		I7,22				м2 общ.пл.	I346,64	I2,79
											м3	7557,I2	2,27
I6	I-I6	Гардеробное оборудование			2,I4		2,I4				м2 общ.пл.	I346,64	I,59
											м3	7557,I2	0,28
I7	I-I7	Грязеотстойник	I,94				I,94				м2 общ.пл.	I346,64	I,44
											м3	7557,I2	0,26
I8	I-I8	Маслосборный колодец	0,2I				0,2I				м2 общ.пл.	I346,64	0,I6
											м3	7557,I2	0,03
I9	I-I9	Трубопроводы сжатого воздуха	0,0I	0,25	0,0I		0,27				м2 общ.пл.	I346,64	0,20
											м3	7557,I2	0,04
		Итого	I23,I5	II,7I	20,74		I55,60				м2 общ.пл.	I346,64	II5,55
											м3	7557,I2	20,59

Гл.инженер проектной организации В.И.Мороко
Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер Г.Н.Головникова
Проверил рук.группы Н.Н.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей
с теплой стоянкой на 22 автомобиля
на общестроительные работы (панельные стены)

Основание: чертежи № альбом I,2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I05,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей I760,I7 руб.
Iм2 общей площади здания 78,42 руб.
Iм3 объема здания I3,97 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-276 шифр 32-I к=I,I к=I,05 т.ч.п. I.II	Планировка поверхности грунта бульдозером мощностью 80л.с. Цена: (0,86-0,3)xI,I+0,3x xI,05	I000 м2	I,69	0,93		0,93	2			
2	I-230	Срезка растительного									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 к=4 т.ч. п.I.II к=I,I	грунта бульдозером мощностью 80л.с. толщиной 0,2м с перемещением на 50 м Цена:(33,8+27,7x4)xI,I Экспл. маш.(33,8+27,7x4)x xI,I	I000 м3	0,30	I59,06		I59,06	48			
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3 Цена:I36+I26,39x0,2 экспл.маш.I26,39 xI,2	I000 м3	0,30	I6I,28		I5I,67	48			
4	ССЦч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	360	0,29		0,29	I04			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале Цена:I,3+0,I4+9,26xI,I экспл.маш.9,26xI,I	I000 м3	0,30	II,63	I,30	I0,I9	3			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч.п. I.II к=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк.0,25 м3 в отвал Цена:I43+I37,58x0,2 экспл.маш.I37,58xI,2	I000 м3	0,50	I70,52	5,42	I65,I	85			
7	I-948 шифр 79-2	Разработка грунта вручную в котлованах	I00 м3	0,04	I20,00	I20,00		5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-936 шифр 98-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта вручную в траншеях Цена:I0IxI,2 зарплата I0IxI,2	I00 м3	0,04	I2I,20	I2I,20		5			
9	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67 к=I,2	Доработка грунта вручную в котлованах Цена:I20xI,2 зарплата I20xI,2	I00 м2	0,27	I44,00	I44,00		39			
I0	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48 п.3.47	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 30м в резерв Цена:(33,8x0,85+32,3x2)x xI,I	I000 м3	0,54	I02,66			55			
II	I-23I шифр 29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48 п.3,47	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 30м из резерва Цена:(33,8x0,85+32.3x2)x xI,I	I000 м3	0,54	I02,66		I02,66	55			
I2	I-257 шифр	Обратная засыпка грунта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3I-2 т.ч. п.I.II п.3.47	бульдозером мощн.80л.с. на расстояние 5м Цена:I8,9xI,I	I000 м3	0,I9	20,79		20,79	4			
I3	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	I,9	9,69	6,20	3,49	I9			
I4	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов	I00 м3	0,80	46,00	46,00		37			
I5	I-I84 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Разработка недостающего грунта в карьере экскаватором с ковшом емк. 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена:I69+I57,I0x0,2 Экспл.маш.I57,I0xI,2	I000 м3	0,03	200,42	II,90	I88,52	6			
I6	ССЦч.I стр.28	Подвозка недостающего грунта на I км	т	50,75	0,29		0,29	I5			
I7	I-994 шифр 95-I	Подсыпка грунта под полы вручную	I00 м3	3,0I	49,60	37,70	II,90	I49			
I8	I-II84 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	3,0I	9,69	6,20	3,49	29			
I9	I-II28 шифр II6-I	Планировка площади ме-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ханизированным способом	I00 м3	I3,09	0,30		0,30	4			
		Итого по I разделу	руб					7I2			
		2.Фундаменты									
I	6-I шифр I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 толщиной I00мм	м3	I2,39	27,40	0,70	0,28	339			
2	6-5 шифр I-5 ССЦ том I I-5 I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-I50 объемом до 3м3	м3	45,95	38,08	3,63	0,59	I750			
		Цена:38,9-(27,4-26,6)xI,0I5									
3	6-6 шифр I-6 ССЦ том I I-5 I-4	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 5м3 из бетона М-I50	м3	I4,59	36,39	2,79	I,29	53I			
		Цена:37,2-(27,4-26,6)x xI,0I5									
4	ССРСЦч.II стр.I92 п.I	Арматура класса А-I	т	0,52	270,00			I40			
5	ССРСЦ ч.II стр.I92 п.2	Арматура класса А-II	т	0,3I	278,00			86			
6	ССРСЦ ч.II стр.I92 п.3	Арматура класса А-III	т	0,76	270,00			205			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	6-I3 шифр I-I3	Устройство набетонки из бетона М-I00	м3	6,27	34,40	2,78	0,34	2I6			
8	6-I3 шифр I-I3	Устройство бетонных фундаментов под стойки рам ворот из бетона М-I50 Цена:34,40+(26,6-25,8)х хI,02	м3	I2,25	35,22	2,78	0,34	432			
9	7-I5 шифр I-I5	Укладка фундаментных балок	шт	I7	6,50	2,7I	2,68	III			
I0	ССЦ том I 9-348	Стоимость фундаментных балок трапециедального сечения массой до 5т длиной до 6м из бетона М-200 марки ФБ6-46, ФБ6-47, ФБ6-3, ФБ6-2, ФБ6-4I,ФБ6-42 ФБ6-43	м3	5,25	67,90			356			
II	ССЦ том I 9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6м массой до 5т из бетона М-200 марки ФБ6-29	м3	0,75	67,50			5I			
I2	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,I9	229,00			44			
I3	ССЦтом I тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-II	т	0,I2	229,00			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦтом I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,04	250,00			I0			
I5	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,05	32I,00			I6			
I6	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,03	4I3,00			I2			
I7	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78,00			5			
I8	6-20 шифр I-20	Устройство ленточных бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	38,23	3I,70	I,55	0,76	I2I2			
I9	8-59 шифр 7-3	Армирование фундаментов	т	0,0I	I94,00	27,80	I,38	2			
20	8-I3 шифр 4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из слоя цементного раствора, толщиной 30мм	I00 м2	0,6I	86,50	I9,60	I,20	52			
2I	II-II шифр I-II	Устройство днища приямка из бетона М-I00	м3	0,II	29,30	I,62		3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	6-90 шифр II-I	Стенки приямка из бетона М-I00	м3	0,63	32,20	I,55	0,33	20			
23	6-84 шифр 9-8	Установка закладных деталей массой до 20 кг	т	0,0I	355,00	38,00	I,30	4			
24	6-83 шифр 9-7	Установка закладных деталей массой до 4кг	т	0,05	44I,00	I24,00	I,40	22			
25	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,06	I78,00			II			
26	9-48 шифр 7-3	Устройство крышки приямкат		0,04	35,50	9,I2	I4,20	I			
27	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость металлоконструкций крышки ЛН -I	т	0,04	393,00			I6			
28	I3-I2I шифр I5-6 I3-I57 шифр I8-I0	Окраска металлоконструкций двумя слоями ПХВ по слою грунтовки ГФ-020 Цена:7,7I+I2,8х2 зарплата 2,05+0,99х2 экспл.маш.0,2+0,I7х2	I00 м2	0,0I	33,3I	4,03	0,54	I			
		Итого по 2 разделу	руб					5823			
		3.Каркас									
I	7-32 шифр	Установка колонн прямоугольного сечения в ста-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3-2	каны фундаментов весом до 2т	шт	30	I0,60	3,0I	4,I9	3I8			
2	ССЦ том I 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200, длиной до I2м объемом до Iм3 марки К 54-Iа, К36-Iа	м3	I,92	78,96			I52			
		Цена:80,6№0,82х2									
3	ССЦтом I 9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-300 длиной до I2м, объемом до Iм3 марки К 54-8а, б,в,г К36-6а,б,в,г	м3	I2,32	80,60			993			
4	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,27	229,00			62			
5	ССЦтом I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	2,48	250,00			620			
6	ССЦтом I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,25	4I3,00			I03			
7	ССЦтом I техн.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,22	4I3,00			9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,47	I78,00			84			
9	7-I52 шифр I0-8	Установка стропильных балок покрытий пролетом до I8м, массой до I5т при длине покрытий до I2м и высоте здания до 25м	шт	I3	29,80	8,32	2I,00	387	I08	273	38I
I0	ССЦ том I 8-43	Стоимость стропильных решетчатых балок марки 2БДР I8-3АIУта, 2БДР I8-3АIУтб из бетона М-400	м3	24,9	84,25			2098			
		Цена:8I,8+I,63+0,82									
II	ССЦ том I п.8-43	Стоимость стропильных балок решетчатых марки 2БДР I8-4АIУ та, 2БДР I8-4АIУ тб из бетона М-500	м3	I2,45	85,88			I069			
		Цена:8I,8+0,82+I,63х2									
I2	ССЦ том I п.8-43	Стоимость стропильных решетчатых балок марки 2БДР I8-5АIУ т-а, 2БДР I8-5АIУ т-б, 2БДР I8-6АIУ-т-а из бетона М-600	м3	I6,6	90,78			I507			
		Цена:8I,8+0,82+I,63х2+ +2,45х2									
I3	ССЦ	Арматура класса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том I техн.ч. табл.3-I	А-III	т	2,09	250,00			523			
I4	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
I5	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса ВРI	т	0,6I	32I,00			I96			
I6	ССЦ том I техн.ч. табл.I 3-I	Закладные детали	т	0,28	4I3,00			II6			
I7	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,27	4I3,00			II2			
I8	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-IУ	т	4,85	229,00			IIII			
I9	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,55	I78,00			98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	9-5I шифр 8-I	Установка металлических фахверковых насадок	т	0,68	I9,20	6,00	9,I0	I3			
2I	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций насадок	т	0,68	250,00			I70			
22	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска фахверковых насадок	I00 м2	0,02	60,50	38,40	0,03	I			
23	7-288 шифр I7-4	Установка соединительных элементов	т	0,06	328,00	27,80	6,00	20			
24	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация соединительных элементов	т	0,06	I78,00			II			
		Итого по 3 разделу	руб					9857			
		в т.ч.м/к	руб					I70			
		4.Стены									
I	7-247 шифр I4-I	Установка рядовых панелей наружных стен длиной до 6м площадью до I0м2	шт	54	I6,30	4,05	5,72	880			
2	7-249 шифр I4-2	Установка рядовых панелей наружных стен площадью более I0м2	шт	I7	28,70	5,64	7,96	488			
3	7-26I шифр I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5м2	шт	86	II,30	3,33	4,03	972			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ том I 8-343	Стоимость стеновых панелей γ =900кг/м3 длиной от 3 до I2м, приведенной толщиной 20см при расходе стали до 7кг/м2 марки ПС60.I8.2,0-Iл-I,3I ПС62,5.I8.2,0-Iл-I.3I ПС62,5.I8.2,0-Iл-2.3I ПС60,I2.2.0-2л-I,3I ПС62,5.I2.2.0.2л-I.3I ПС62,5.I2.2,0-2л-2,3I ПС60.I5.2,0-2л-I.35 ПС60.9,2-4л-I-46 ПС60.I8.2.0-4л-I-40	м2	269,I6	I2,20			3284			
5	ССЦ том I 8-347	Стоимость стеновых панелей γ =900кг/м3 длиной от 3 до I2м, приведенной толщиной 25см при расходе стали до 7кг/м2 марки ПС60.I8.2,5-4Л-I-37 ПС 63.I2.2.5-3Л-I-3I, ПС63.I2.2,5-3Л-2-3I ПС60.I2.2,5-3Л-I,5I ПС60.I2.2,5-5Л-I.42 ПС60.I5.2,5-5Л-I-35 ПС60.I2.2,5-5Л-I-36 ПС60.I2.2,5-5Л-37	м2	22I,0I	I4,90			3293			
6	ССЦ том I 8-344	Стоимость стеновых панелей γ =900кг/м3 длиной от 3 до I2м, приведенной толщиной 20см при расходе стали от 7,I до I0кг Iм2 марки ПС60.I5.2,0-4Л-I-36	м2	I7,76	I3,40			238			
7	ССЦ	Стоимость стеновых пане-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том I 8-348	лей γ=900кг/м3 длиной от 3 до I2м, приведенной толщиной 25см при расходе стали от 7 до I0кг/м2 марки ПС60.I2.2.5-4Л-35	м2	25,02	I5,80			395			
8	ССЦ том I 8-35I	Стоимость стеновых панелей γ=900кг/м3 длиной от 3 до I2м приведенной толщиной 30см при расходе стали до 7кг/м2 марки ПС60.I2.3-6л-I-36А ПС60.I8.3-2л-I-38А ПС60.9.3,0-I.40А АС60.I2.3,0-6л-42	м2	46,I	I7,90			825			
9	ССЦ том I 8-40I	Стоимость простеночных панелей γ=900кг/м3 объемом до 0,5м3, длиной до 3м из бетона М-50 марки 2ПС I2.I2.I2,0-Л-59 2ПС6.I2.2,0-Л-60 2ПС6.I2.30-Л-60 2ПСI2.I2.3.0Л59 2ПС6.I2.2.5-Л-60 2ПС6.I8.25-Л-60 2ПС.I2.I8.2.5-Л59	м3	26,96	52,38			I4I2			
		Цена:48,5хI,08									
I0	ССЦ томI техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,06	229,00			I4			
II	ССЦ	Арматура класса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том I техн.ч. табл. 3-I	А-Ш	т	0,0I	250,00			2			
I2	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,20	32I,00			64			
I3	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,8I	4I3,00			335			
I4	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,8I	I78,00			I44			
I5	7-667 шифр 47-I0--I.8	Установка карнизных панелей массой более 0,5т	шт	22	2,35	0,97	0,65	52			
I6	ССЦ том I 9-360	Стоимость карнизных панелей из бетона М-I50 марки ПК60.6,5-Л, ПК60.7-Л, ПК60.7,5-Л	м3	I7,36	57,60			I000			
I7	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,7	250,00			I75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,3I	32I,00			I00			
I9	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	5I	4I3,00			2II			
20	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,5I	I78,00			9I			
2I	7-288 шифр I7-4	Установка соединительных изделий	т	0,33	328,00	27,80	6,0	I08			
22	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация соединительных элементов	т	0,33	I78,00			59			
23	8-30 шифр 5-I	Стены наружные из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	34,I8	34,20	2,2I	0,8I	II69			
24	8-36 шифр 5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа до 4м	м3	88,07	34,30	2,I0	0,8I	302I			
25	8-59 шифр 7-3	Армирование кладки	т	0,07	I94,00	27,80	I,20	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	6-83 шифр 9-7	Укладка рядовых перемычек	т	0,05	441,00	I24,00	I,40	22			
27	20-696 шифр I8-I	Установка кронштейнов	I00 кг	0,64	35,90	6,I0	0,46	23			
28	7-445 шифр 38.I0. I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	34	0,23	0,08	0,I5	8			
29	7-I30 шифр 9.2. I.8	Укладка железобетонных перемычек массой до Iт	шт	I	I,77	0,53	I,24	2			
		Стоимость сборных ж/б перемычек:									
30	ССЦ-III п.886	ПРI-I2.I2.I4	шт	8	I,43			II			
3I	ССЦ т.III п.864	ПРI I0.I2.I4	шт	4	I,40			6			
32	ССЦ том III п.864	ПР3-22.I2.I4	шт	8	3,07			25			
33	ССЦ том III п.878	ПР38-I2.I2.22У	шт	II	2,40			26			
34	ССЦ том III п.879	ПР38-I5.I2.22У	шт	2	3,45			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	ССЦ том Ш п.880	ШР38-I8.I2.22У	шт	I	4,66			5			
36	ССЦ том I 9-93	Стоимость перемычек из бетона М-200, объемом до 0,5м3 длиной от 3 до I2м марки ВП3-2	м3	0,32	65,70			2I			
37	ССЦ том I табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,02	229,00			5			
38	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,03	250,00			8			
39	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			
40	ССЦ том I техн.ч. табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
4I	7-668 шифр 47-II--I8	Укладка опорных плит	шт	2	0,72	0,59	0,I3	I			
42	ССЦ том I	Стоимость опорных плит ОП6.4-Т из бетона М-200	м3	0,I	59,I6			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-503	Цена: 60,8-0,82х2									
43	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
44	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	250,00			3			
45	7-427 шифр 38-4--I.8	Укладка прогонов железобетонных массой до 3т	шт	2	2,50	I,I3	I,37	5			
46	ССЦ том I 9-287	Стоимость прогонов марки ПРГ 60.2,5-4т	м3	I,2	70,40			84			
47	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,03	229,00			7			
48	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-III	т	0,22	250,00			55			
49	ССЦ том I техн.ч. табл.3-I	Закладные детали	т	0,02	4I3,00			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78,00			4			
		Итого по 4 разделу	руб					I8696			
		II.Перегородки									
I	8-43 шифр 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича на растворе М-50	I00 м2	4,34	496,00	74,00	7,70	2I53			
2	8-I65 шифр I7-I пр-нт 06-I40I п.6-002 ССЦ т.I п.4-20 стр.I23 п.206	Перегородки гипсовые однослойные толщиной 80мм	I00 м2	0,85	96,86	55,50	7,36	82			
		Цена:88,3+3,4+0,Ix4,89+ +7,79x0,6									
3	8-64 шифр 8-2	Пилястры из кирпича керамического	м3	I,48	40,I0	2,04	0,83	59			
4	7-445 шифр 38.I0.8	Укладка железобетонных перемычек массой до 0,3т	шт	30	0,23	0,08	0,I5	7			
		Стоимость сборных железобетонных перемычек									
5	ССЦт.III п.880	ПР38-I2-22-У	шт	3	4,66			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССЦт.Ш	ШР2-I5.I2.I4	шт	6	2,I2			I3			
7	ССЦт.Ш п.863	ШРI-I0.I2.I6	шт	II	0,8I			9			
8	ССЦ т.Ш п.865	ШРI-I2.I2.6	шт	I0	0,85			9			
9	26-3I шифр 8-4	Утепление стен и перегородок минераловатными плитами	м3	3,08	35,90	I2,70	I,23	III			
I0	ССРСЦ ч.I п.I25	Стоимость минераловатных плит	м3	2,99	25,60			76			
II	26-46 шифр I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,75	I7,30	9,30	3,60	I3			
I2	6-83 шифр 9-7	Установка металлических ножек, кронштейнов в душевых кабинах	т	0,0I	44I,00	I24,00	I,40	4			
I3	9-I шифр I-I	Монтаж металлоконструкций душевых кабин	т	0,02	40,I0	II,70	20,30	I			
I4	ССРСЦ ч.II п.2097	Стоимость металлоконструкций	т	0,03	307,00			9			
I5	I0-34 шифр 6-3 ССРСЦ ч.I п.3I4 п.29	Устройство перегородок душевых кабин из асбоцементных плоских листов	м2	9,72	3,85	0,30	0,02	37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I5-56I шифр I59-I	Масляная окраска асбестоцементных листов	I00 м2	0,0I	70,I0	3I,50	0,69	I			
I7	I0-48 шифр 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	3,I4	2,40	I,00	0,24	8			
I8	ССРСЦ ч.II п.292	Стоимость щитов	м2	5,87	I0,90			64			
I9	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Антикоррозионная окраска металлоконструкций душевых кабин	т	0,03	I73,00			5			
20	II-II шифр I-II	Подготовка под перегородки из бетона М-I00	м3	5,I4	29,30	I,62		I5I			
		Итого по 5 разделу	руб					2826			
		6.Перекрытие									
I	7-2I4 шифр I3-2--I8	Укладка пролетных плит перекрытий	шт	I7	9,83	I,67	I,60	I67			
2	ССЦтом I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м шириной до 3м при расчетной нагрузке до I200кгс/м2 до 3м марки ПК60.I8-6АIУт, ПК60,I5-6АIУт,ПК60.I0--6АIУт	м2	57,65	9,63			555			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ том I 8-485	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной более 6м шириной до 3м при расчетной нагрузке до I200кг/м2 марки ПК 63.I2-8АIУта									
		ПК63.I5-6АIУта	м2	26,I9	9,74			255			
4	ССЦ том I 8-48I	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м при расчетной нагрузке до 2000кгс/м2 марки									
		ПКI0-60.I8	м2	42,82	II,60			497			
5	ССЦ том I 8-490	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной более 6м, шириной до 3м при расчетной нагрузке до 2000кгс/м2 марки ПКI0-63-I8а	м2	I2,43	I2,20			I52			
6	ССЦ том I 8-479	Стоимость железобетонных многопустотных плит длиной до 6м, шириной до 3м при расчетной нагрузке до I200кгс/м2 марки ПК36.I5-4та									
		ПК36.I2-6та	м2	I9,05	9,63			I83			
7	6-I77 шифр I6-5	Устройство монолитных участков из бетона М-200	м3	4,42	52,90	7,92	I,28	234			
8	6-I77 шифр I6-5	Устройство монолитных участков из бетона М-300	м3	I,82	54,54	7,92	I,28	99			
		Цена:52,90+0,82х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса А-I	т	0,23	338,00			78			
I0	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса А-III	т	0,84	325,00			273			
II	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса ВР-I	т	0,28	392,00			II0			
I2	7-288 шифр I7-4	Установка крепежных элементов	т	0,0I	328,00	27,80	6,00	3			
I3	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов	т	0,0I	I78,00			2			
		Итого по 6 разделу	руб					2608			
		7.Покрытие									
I	7-I77 шифр II-I	Укладка плит покрытий длиной до 6м площадью до I0м2	шт	I8	5,70	I,20	I,87	I03			
2	7-I83 шифр II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20м2	шт	57	8,02	I,67	2,20	457			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ том I 8-I5I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до I000кгс/м3 с отверстием 700мм, марки ПАIУ-7 -3 I,5х6	м2	9,0	9,85			89			
4	ССЦ том I 8-I42	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 800кгс/м3 с отверстием 400мм марки ПАIУ-4 - 2,-2а, I,5х6 ПАIУ-4 - 2а-I I,5х6	м2	90	8,50			765			
5	ССЦ том I 8-I43	Стоимость железобетонных ребристых плит до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до I000кгс/м2 с отверстием 400мм марки ПАIУ-4 I,5х6	м2	9	9.56			86			
6	ССЦ том I 8-II6	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной до 2м при расчетной нагрузке до 800кгс/м2 марки ПАIУ -2 I,5х6	м2	54	6,40			346			
7	ССЦ	Стоимост. железобетон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	том I 8-I20	ных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м при расчетной нагрузке до 600кгс/м2 марки ПГ-3АIУ-Т ПГ-3АIУт-I	м2	774	5,62			4350			
8	ССЦ том I 8-I22	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м при расчетной нагрузке до I000кгс/м2 марки ПГ-5АIУт, ПГ-5АIУт-I	м2	I08	6,62			7I5			
9	ССЦ том I 8-I5I	Стоимость железобетонных ребристых плит длиной до 6м шириной более 2м, при расчетной нагрузке до 600кгс/м2 с отверстием диаметром 400мм и 700мм марки ПВ7-3АIУт ПВ4-3АIУт	м2	I44	6,64			956			
I0	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали	т	0,07	4I3,00			29			
II	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,07	I78,00			I2			
I2	7-209	Установка опорных ста-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I2-7	канов	шт	20	2,43	I,0I	I,03	49			
I3	ССЦ том I 8-236	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,Iм3 марки СБ 4Б-I	м3	0,84	90,20			76			
I4	ССЦ том I 8-237	Стоимость опорных стаканов для крепления дефлекторов и зонтов объемом более 0,Iм3 марки СБ7Б-3, СБ7Б-I	м3	0,83	75,90			63			
I5	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,06	229,00			I4			
I6	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,04	32I,00			I3			
I7	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Закладные детали	т	0,I2	4I3,00			50			
I8	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I2	I78,00			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	7-29I шифр I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,2I	342,00	2I,30		72			
20	6-84 шифр 9-8	Установка металлических рамок Р2-Р4	т	0,II	355,00	38,00	I,30	39			
2I	ССЦ том I техн.ч. табл. 3-I	Металлизация крепежных элементов и рамок	т	0,33	I78,00			59			
		Итого по 7 разделу	руб					8364			
		8.Кровля									
I	I2-299 шифр I0-I	Затирка цементно-песчаным раствором	I00 м2	7,6I	5I,60	7,64	0,74	393			
2	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки из битума	I00 м2	7,6I	7,7I	2,34	0,I9	59			
3	I2-289 шифр 9-6	Пароизоляция из слоя рубероида по битумной мастике	I00 м2	7,8I	49,90	I0,70	I,30	389			
4	I2-286 шифр 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ =400кг/м3 толщ.80мм	I00 м2	6,69	I49,I4	I5,50	I,80	998			
		Цена:I7,3+I6xI03x0,08									
5	I2-286	Утепление покрытия пли-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 9-3ССЦ том I 3-I47	тами из ячеистого бетона γ=400кг/м3 толщ. I20мм	I00 м2	3,90	2I5,06	I5,50	I,80	839			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,I2									
6	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ=400кг/м3 толщ. I60мм	I00 м2	I,6I	280,98	I5,50	I,80	452			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,I6									
7	I2-286 шифр 9-3 ССЦ том I 3-I47	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона γ=400кг/м3 толщ. 280мм	I00 м2	0,06	478,74	I5,50	I,80	29			
		Цена: I7,3+I6xI03x0,28									
8	I2-299 шифр I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ. I5мм	I00 м2	I2,07	5I,60	7,64	0,74	623			
9	I2-297 шифр 9-I0	Устройство огрунтовки из битума	I00 м2	I2,07	7,7I	2,34	0,I9	93			
I0	I2-38 шифр I-I-I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	I2,46	252,00	44,50	II,I0	3I40			
II	I2-280 шифр	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	8-5	сталью	I00 м2	0,2I	I92,00	45,80	0,4I	40			
I2	I2-277 шифр 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	9,52	9,43	2,30	0,0I	90			
I3	9-33 шифр 4-I0	Устройство металлического каркаса венткороба	т	0,59	43,00	I2,60	I8,I0	25			
I4	ССРСЦ ч.II р.I п.2095	Стоимость металлоконструкций венткороба	т	0,59	393,00			232			
I5	I3-I2I шифр I5-6 I3-I58 шифр I8-II к-2	Окраска металлоконструкций венткороба двумя слоями эмали ПВ по слою грунтовки ГФ-020 Цена:7,7I+I4,8x2 Зарплата 2,05+0,98x2 Экспл.маш.0,20+0,I7x2	I00 м2	0,I6	37,3I	4,0I	0,54	6			
I6	26-63 шифр II-7	Обшивка венткороба асбестоцементными листами	I00 м2	0,78	77,20	70,80	I,24	60			
I7	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,26	640,00			I66			
I8	26-65 шифр I3-I	Оклейка стыков асбестоцементных листов технической тканью	м2	9,2	I,I7	0,I5		II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	26-76 шифр I4-2	Окраска стыков асбестоцементных листов	I00 м2	0,09	46,70	I0,30	0,08	4			
		Итого по 8 разделу	руб					689I			
		9.Проемы									
		а)Оконные									
I	I0-84 шифр I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 5м2	м2	76,45	2,99	0,74	0,36	229			
2	I0-72 шифр I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема до 2м2	м2	I,36	3,0I	0,93	0,30	4			
3	I0-73 шифр I3-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью проема более 2м	м2	I0,25	2,I8	0,7I	0,24	22			
4	I0-I03 шифр I9-2	Установка подоконных досок	м2	II,6I	0,92	0,34	0,03	II			
5	ССРСЦ ч.II п.363	Стоимость подоконных досок	м2	8,59	2,95			25			
6	ССРСЦ ч.II п.I52	Стоимость оконных блоков ШНД I2-I8,I	м2	6,27	I2,50			78			
7	ССРСЦ	Стоимость оконных бло-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.II п.I53	ков ПНД-I2-24.I ПНДI8-24.2 ПНДI2-24.2	м2	70,I8	I3,30			933			
8	ССРСЦ ч.II п.3I	Стоимость оконных блоков ОСI2-I2В	м2	I,36	I5,30			2I			
9	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков ОСI2-I8В	м2	I0,25	I6,I0			I65			
I0	I0-80 шифр I5-2	Установка оконных приборов	к-т	25	0,24	0,24		6			
II	ССРСЦ ч.I п.434	Стоимость приборов для одностворных окон со спаренными переплетами	к-т	I	2,09			2			
I2	ССРСЦ ч.I п.437	Стоимость приборов для двухстворных окон со спаренными переплетами	к-т	30	3,38			I0I			
I3	I5-747 шифр 202-I	Остекление оконных блоков в промышленной части здания	I00 м2	0,76	222,00	I3,50	0,80	I68			
I4	I5-707 шифр 20I-2	Остекление спаренных оконных блоков	I00 м2	0,I2	242,00	25,20	I,50	29			
		б)дверные									
I5	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	5,6I	I,45	0,55	0,35	8			
I6	I0-I40	Конопатка дверных ко-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 26-I0	робок паклей в стенах	м2	5,6I	I,34	0,20		8			
I7	I0-I07 шифр 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	46,77	2,00	0,67	0,I3	94			
I8	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	8,34	I5,00			I25			
I9	ССРСЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-I0	м2	26,65	I3,50			360			
20	ССРСЦ ч.II п.224	Стоимость дверных блоков Д02I-I3	м2	5,26	9,79			5I			
2I	ССРСЦ ч.II п.273	Стоимость дверных блоков ДВГI9-9	м2	9,78	I4,80			I45			
22	ССРСЦ ч.II п.280	Стоимость дверных блоков ДНГ24-I0	м2	2,35	I6,80			39			
23	I5-730 шифр 20I-6	Остекление дверных блоков	I00 м2	0,02	222,00	47,80	I,40	4			
24	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для дверей, входных в здание однопольных	к-т	I	6,73			7			
25	ССРСЦ ч.I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в помещение однопольных	к-т	25	2,97			74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	ССРСЦ ч.I п.449	Стоимость приборов для дверей, входных в помещение двупольных	к-т	2	3,23			6			
27	I0-I3 шифр 25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбестовому картону	м2	II,83	6,83	0,73	0,02	8I			
28	ССРСЦ ч.I п.405	Стоимость приборов верхнего открывания	к-т	7	I8,50			I30			
29	I0-II2 шифр 22-I	Установка балконных блоков со спаренными полотнами	м2	I,89	2,86	0,83	0,29	5			
30	ССРСЦ ч.II п.204	Стоимость балконных блоков ВС22-9	м2	I,89	2I,00			40			
3I	ССРСЦ ч.I п.44I	Стоимость приборов для балконных блоков	к-т	I	2,3I			2			
32	I5-725 шифр 20I-5	Остекление балконных блоков	I00 м2	0,02	I60,00	I8,20	I,00	3			
		в)ворота									
33	9-49 шифр 7-4	Установка каркаса ворот ВР36-36	т	5,55	I03,00	22,40	55,20	572			
34	ССРСЦ ч.II п.I969	Стоимость каркаса ворот	т	5,55	287,00			I593			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	9-3I шифр 4-8	Установка панелей ворот	I00 м2	I,30	248,00	79,I0	98,80	322			
36	ССРСЦ ч.II п.2I23	Стоимость панелей ворот типа "Сэндвич"	м2	I29,6	I8,00			2333			
37	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость приборов для ворот	кг	600	0,32			I92			
38	I3-I57 шифр I8-I0	Покрытие наружных поверхностей ворот эмалью ХВ-II0	I00 м2	I,30	I2,80	0,99	0,I7	I7			
		Итого по 9 разделу	руб					8005			
		в т.ч.м/к	руб					4820			
		I0.Лестницы									
I	I-II шифр I-II ССЦ том I I-I7 I-I5	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200 Цена:29,30+(28,2-26,3)х хI,02	м3	0,42	32I,24	I,62		I3			
2	7-296 шифр I8-2--I,8	Установка лестничных площадок	шт	2	4,40	I,54	2,I0	9			
3	ССЦ п.8-500	Стоимость лестничных площадок марки ЛП24-I4 из бетона М-200 Цена:73,80-I,63-0,82х3	м3	0,62	69,7I			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССЦ техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
5	ССЦ техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,02	250,00			5			
6	ССЦ техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00			6			
7	ССЦ п.8-499	Стоимость лестничных маршей марки ЛМ I5-I2 из бетона М-200	м3	I,32	77,9I			I03			
		Цена:82-I,63-0,82х3									
8	ССЦ техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
9	ССЦ техн.ч. табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,08	250,00			20			
I0	ССЦ техн.ч. табл.3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
II	9-46 шифр 7-4 техн.ч. табл.2	Монтаж металлоконструкций ограждений лестниц	т	0,I2	59,52	I3,80	32,I0	7			
		Цена:58+I3,8х0,II									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,I2	327,00			39			
I3	I0-254 шифр 52-3	Установка поручней (0,6х2+2,92)х2+I,32х3	м	I2,2	0,22	0,I6	0,04	3			
I4	ССРСЦ ч.II п.329	Стоимость поручней	м	I2,2	0,30			4			
		Итого по I0 разделу	руб					259			
		в т.ч.м/к	руб					46			
		II.Полы									
		Тип I									
I	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	7,67	43,30	3,57	0,99	332			
2	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2	Бетонное покрытие пола из бетона М-300 толщиной I60мм	I00 м2	7,67	599,08	35,84	9,02	4595			
		Цена: I23+(33,3-29,3)х3,06+ +/I5,8+(33,3-29,3)х0,5I/х26 зарплата 20,5+0,59х26 эксп.маш.I,74+0,28х26									
		Тип 2									
3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,53	43,30	3,57	0,99	II0			
4	II-II	Бетонная подготовка из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I-II	бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	25,26	29,30	I,62		740			
5	II-67 II-I II-68 шифр II-2 к-2	Бетонное покрытие пола из бетона М-200 толщ. 20мм	I00 м2	2,53	9I,4	I9,32	I,I8	23I			
		Цена:I23-I5,8х2									
		Зарплата 20,5-0,59х2									
		Экспл.машин I,74-0,28х2									
		Тип 3									
6	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,06	43,30	3,57	0,99	3			
7	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	0,60	29,30	I,62		I8			
8	II-69 шифр II-3	Покрытие цементное толщиной 20мм	I00 м2	0,06	84,70	I5,50	I,02	5			
		Тип 4									
9	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,09	43,30	3,57	0,99	4			
I0	II-I шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00мм	м3	0,93	29,30	I,62		27			
II	II-I4 шифр 3-I	Гидроизоляция из 3-х слоев толя по дегтевой									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II-I5 шифр 3-2 к-2	мастике Цена:96,6+55,8х2 зарплата 33,4+I7,3х2 экспл.машин 6,94+3,3х2	I00 м2	0,09	208,2	68	I3,54	I9			
I2	II-I40 шифр 2I-2	Покрытие из плиток керамических Тип 5	I00 м2	0,09	394,00	67,50	6,20	35			
I3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,28	43,30	3,57	0,99	I2			
I4	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00, толщиной I00мм	м3	2,82	29,30	I,62		83			
I5	II-I37 шифр 20-4	Покрытие из мозаичных плит Тип 6	I00 м2	0,28	336,00	54,20	3,37	94			
I6	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2	Покрытие пола из бетона М-200, толщиной 20мм Цена:I23-I5,8х2 зарплата 20,5-0,59х2 экспл.маш.I,74-0,28х2 Тип 7	I00 м2	0,49	9I,4	I9,32	I,I8	45			
I7	II-55 шифр 9-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм	I00м2	0,68	70,00	9,88	0,95	48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	II-205 шифр 28-I	Устройство покрытия из линолеума	I00 м2	0,68	5I9,00	43,60	0,75	353			
		Тип 8									
I9	I2-287 шифр 9-4	Утепление по перекрытию ячеистым бетоном γ =400кг/м3 толщ.40мм	м3	2,64	35,20	I,28	0,56	93			
20	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной 40мм	м3	2,64	29,30	I,62		77			
2I	II-I4 шифр 3-I II-I5 шифр 3-2 к-2	Гидроизоляция из 3-х слоёв толя по дегтевой мастике Цена:96,6+55,8х2 зарплата 33,4+I7,3х2 экспл.машин 6,94+3,3х2	I00 м2	0,66	208,2	68	I3,54	I37			
22	II-I40 шифр 2I-2	Покрытие из плиток керамических	I00 м2	0,66	394,00	67,50	6,20	260			
		Тип 9									
23	II-69 шифр II-3	Покрытие цементные толщиной 20мм	I00 м2	0,30	84,70	I5,50	I,02	25			
		Тип I0									
24	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I7	43,30	3,57	0,99	7			
25	II-II	Бетонная подготовка из									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I-II	бетона М-I00, толщиной I00мм	м3	I,65	29,30	I,62		48			
26	II-I06 шифр I6-3 ССЦт.I табл. 2-8 2-5	Покрытие из брусчатки на прослойке с заполнением швов цементно-песчаным раствором М-300 Цена:II70+(33,4-25,9)х х2,I9	I00 м2	0,I7	II86,43	69,2	9,57	202			
		Тип II									
27	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I6	43,30	3,57	0,99	7			
28	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I0мм	м3	I,60	29,30	I,62		47			
29	II-205 шифр 28-I	Устройство покрытия из линолеума	I00 м2	0,I6	5I9,00	43,60	0,75	83			
		Тип I2									
30	I2-287 шифр 9-4	Утепление по перекрытию ячеистым бетоном γ =400кг/м3 толщ.I20мм	м3	0,92	35,2	I,28	0,56	32			
3I	II-55 шифр 8-I II-56 шифр 8-I к-4	Цементная стяжка толщиной 40мм Цена:70+I3,6х4 зарплата 9.88+0,I6х4 экспл.маш.0,95+0,23х4	I00 м2	0,08	I24,4	I0,52	I,87	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	II-67 шифр II-I II-68 шифр II-2 к-2	Бетонное покрытие из бетона М-200 толщиной 20мм Цена:I23-I5,8х2 зарплата 20,5-0,59х2 экспл.маш.I,74-0,28х2	I00 м2	0,08	9I,4	I9,32	I,I8	7			
		Итого по II разделу	руб					7789			
		I2.Металлоконструкции									
		а)подвесные пути									
I	9-40 шифр 6-5 техн.ч. табл.2	Монтаж подвесных путей из двутавра № 24 Цена:3,68+0,73х0,I	м	36,60	3,75	0,73	2,64	I37			
2	ССРСЦ п.I827	Стоимость подвесных путей пролетом до I2м с прямолинейными звеньями	т	I,5I	275,00			4I5			
3	ССРСЦ п.I829	Стоимость поддерживающих балок, подвесок и связей	т	0,26	25I,00			65			
		б)Лестницы, площадки стремянки									
4	9-46 шифр 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц Цена:58+I3,8х0,I	т	0,73	59,38	I3,80	32,I0	43			
5	ССРСЦ п.I976	Стоимость металлических лестниц	т	0,5I	384,00			I96			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость м/к ограждения	т	0,22	327,00			72			
		Итого по I2 разделу	руб					928			
		I3.Отделочные работы									
		а)Наружные									
I	I5-2I2 шифр 52-5	Штукатурка плоских откосов	I00 м	0,I8	56,30	29,40	I,80	I0			
2	I5-526 шифр I56-I--24	Известковая окраска откосов	I00 м2	0,04	3,46	2,38	0,38	I			
		б)внутренние									
3	I5-297 шифр 59-4	Отделка потолков под окраску	I00 м2	3I,68	20,70	I8,50	0,I5	656			
4	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте до 4м	I00 м2	I,59	3,I3	2,40	0,05	5			
5	I5-509 шифр I53-2	Известковая окраска потолков при высоте более 4м	I00 м2	I5,76	3,38	2,64	0,06	53			
		Цена:3,I3+(2,4+0,05)х0,I зарплата 2,4хI,I эксплл.маш.0,05хI,I									
6	I5-50I шифр I52-I	Окраска потолков клеевой краской	I00 м2	I,I6	I2,90	6,80	0,07	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная окраска потолков клеевой краской	I00 м2	I,68	I2,80	6,80	0,07	22			
8	I5-562 шифр I59-2	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,08	82,50	38,80	I,I5	7			
9	I3-I38 шифр I7-2 к-2	Окраска потолков эмалью ПФ-I33, 2 слоя Цена:I0,9x2 зарплата 0,92x2 экспл.маш.0,27x2	I00 м2	0,5I	2I,8	I,84	0,54	II			
I0	I3-I3I шифр I6-4	Покрытие потолков лаком ПФ-I70	I00 м2	0,5I	8,83	0,92	0,27	5			
II	I5-254 шифр 55-I-II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором при высоте до 4м	I00 м2	7,0I	85,I0	37,I0	6,20	597			
I2	I5-298 шифр 60-I I5-304 шифр 6I-I	Штукатурка стен цементно-известковым раствором по сетке с устройством каркаса Цена:386+73 зарплата 66+I3,4 экспл.маш.5,9+0,50	I00 м2	0,77	459,00	79,40	6,40	353			
I3	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте более 4м Цена:3,I3+(2,4+0,05)x0,I	I00 м2	I2,37	3,38	2,64	0,06	42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		зарплата 2,4xI,I экспл.маш.0,05xI,I									
I4	I5-509 шифр I53-2	Окраска известковой краской по кирпичу и бетону при высоте помещения до 4м	I00 м2	4,92	3,I3	2,40	0,05	I5			
I5	I5-508 шифр I53-I	Окраска известковой краской по штукатурке	I00 м2	0,35	5,84	4,90	0,05	2			
I6	I5-50I шифр I52-I	Окраска клеевой краской стен	I00 м2	0,8I	8,44	3,60	0,06	7			
I7	I5-502 шифр I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен	I00 м2	3,79	I2,90	6,80	0,07	49			
I8	I3-I38 шифр I7-2 к-2	Покрытие стен эмалью ПФ-I33 в 2 слоя Цена:I0,9x2 зарплата 0,92x2 экспл.маш.0,27x2	I00 м2	0,93	2I,80	I,84	0,54	20			
I9	I3-I37 шифр I6-4	Покрытие стен лаком ПФ-I70	I00 м2	0,93	8,83	0,92	0,27	8			
20	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен плиткой керамической белой	I00 м2	2,I9	422,00	94,70	2,00	924			
2I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка металлоконструкций подвесных путей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		лестниц,площадок,ограждения грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,76	7,7I	2,05	0,20	6			
22	I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33 в два слоя	I00 м2	0,76	20,60	3,02	0,24	I6			
		Цена:I0,3x2									
		зарплата I,5Ix2									
		экспл.маш.0,I2x2									
23	8-I94 шифр 22-6 8-I95 шифр 22-7	Леса внутренние трубчатые для отделочных работ при высоте помещения до 8м	I00 м2	2,02	93,90	55,60	0,86	I90			
		Цена:7I,7+44,4x0,5									
		зарплата 4I+29,2x0,5									
		экспл.маш.0,69+0,34x0,5									
24	I5-563 шифр I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00 м2	0,02	7I,20	27,80	0,80	I			
		Итого по разделу I3	руб					30I5			
		I4.Разные работы									
		а)отмостка и пандусы									
I	27-I73 шифр 43-I 27-I74 шифр 43-2	Основание под отмостку из щебня толщ.200мм	I00 м2	0,98	302,48	I6,40	7,40	296			
		цена:230+9,06x8									
		зарплата I4+0,3x8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	27-I69 шифр 42-I 27-I72 шифр 42-2	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм Цена:I56-25,3 зарплата 8,23-I,3I	I00 м2	0,98	I30,7	6,92		I28			
3	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,9I	43,30	3,57	0,99	39			
4	II-II шифр I-II	Бетонное покрытие пандусов из бетона М-300 толщиной I60мм Цена:29,30+(32,I-26,3)x xI,02	м3	I4,48	35,22	I,62		5I0			
		б)фундаменты под оборудование									
5	6-30 шифр 3-I	Фундаменты под оборудование из бетона М-I00 марки ФО-I, ФО-2	м3	0,42	35,70	2,34	I,20	I5			
		в)Подпольные каналы									
6	6-90 шифр II-I ССЦ том I п.3,4	Бетонные каналы из бетона М-I50 Цена:32,2+(26,6-25,8)x xI,02	м3	2I,0	33,02	I,55	0,33	693			
7	7-445 шифр 38-I0I8	Укладка сборных ж/б перемычек массой до 0,3т	шт	I3	0,23	0,08	0,I5	3			
8	ССЦ п.880	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-200 марки ПП38-I8.I2. 22У	шт	I3	4,66			6I			
9	7-I99 шифр I2-I	Укладка плит покрытия каналов площадью до Iм2	шт	II3	0,48	0,25	0,23	54			
I0	ССЦ том I 8-503	Стоимость плоских плит размером до 3м2 массой до 5т из бетона М-200 марки Ш-5,Ш-8,П5д-5 Цена:60,8÷0,82х2	м3	7,76	59,I6			459			
II	ССЦ техн.ч. т.3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,I5	250,00			38			
I2	ССЦ техн.ч. т.3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,02	32I,00			6			
I3	ССЦ техн.ч. т.3-I	Закладные детали	т	0,03	4I3,00			I2			
I4	ССЦ техн.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78,00			5			
I5	8-59 шифр 7-3	Укладка арматуры в покрытии каналов	т	0,03	I94,00	27,80	I,20	6			
I6	6-84 шифр 9-8	Рамки металлические в каналах РМ2	т	0,0I	335,00	38,00	I,30	3			
I7	6-83	Закладные детали в покры-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 9-7	тии каналов	т	0,08	44I,00	I24,00	I,40	35			
I8	ССЦ техн.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I	I78,00			I8			
I9	34-304 шифр 55-I	Покрытие каналов рифленой сталью	I00 м2	0,05	22I,00	33,I0	7,34	II			
		г)Осмотровая канава №I									
20	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,28	43,30	3,57	0,99	I2			
2I	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00, толщиной I50мм	м3	3,77	29,30	I,62		II0			
22	II-I35 шифр 20-3	Покрытие дна канавы керамической плиткой на цементном растворе	I00 м2	0,II	4I7,00	6I,40	4,52	46			
23	8-30 шифр 5-I	Кладка стен из кирпича керамического	м3	I3,46	34,20	2,2I	0,8I	460			
24	6-I68 шифр I5-9	Устройство бетонного пояса из бетона М-I00	м3	5,29	40,37	4,9I	I,06	2I4			
	ССЦ-I I-I7 I-I5	Цена:42,3-(28,2-26,3)xI,0I5									
25	6-83 шифр 9-7	Закладные детали массой до 4кг	т	0,0I	44I,00	I24,00	I,40	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	6-85 шифр 9-9	Закладные детали массой более 20 кг	т	0,53	329,00	I2,40	I,30	I74			
27	26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	9,84	I,30	0,06		I3			
28	7-445 шифр 38.I0.I8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	I5	0,23	0,08	0,I5	3			
29	ССЦ т.III п.880	Стоимость сборных железобетонных перемычек бетона М-200 марки IIPЗ8-I8.I2.24	шт	9	4.66			42			
30	ССЦт.III п.867	Стоимость сборнх железобетонных перемычек из бетона М-200 марки IIP2-I6.I2.I4	шт	6	2,I2			I3			
3I	9-47 шифр 7-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,05	48,70	I9,00	I7,60	2			
	техн.ч. табл.2	Цена:46,8+I9x0,I									
32	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,05	327,00			I6			
33	20-4II шифр 7-3	Установка решеток РШ-I	шт	6	I,94	I,20	0,I4	I2			
34	ССРСЦ ч.III п.I474	Стоимость решетки	м2	6,3	4,95			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	6-I28 шифр I3-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I	м3	0,22	40,30	3,53	0,69	9			
36	45-2I8 шифр 28-3	Установка скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
37	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
38	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	0,27	422,00	94,70	2,00	II4			
39	6-20 шифр I-20	Устройство бетонного упора из бетона М-I50	м3	0,I2	3I,70	I,55	0,76	4			
40	I6-39 шифр 7-I	Укладка труб диаметром 40мм	м	9,7	I,29	0,2I	0,0I	I3			
4I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-02I	I00м2	0,I8	7,7I	2,05	0,20	I			
42	I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33, два слоя	I00 м2	0,0I	20,60	3,02	0,24	I			
		Цена:I0,3х2 зарплата I,5Iх2 экспл.маш.0,I2х2									
43	I3-I58	Окраска металлоконструк-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр I8-II к-2	ций эмалью ПХВ, 2 слоя Цена:I4,8х2 зарплата 0,98х2 экспл.маш.0,I7х2	I00 м2	0,I7	29,60	I,96	0,34	5			
44	ССЦ том I техн.ч, табл.3-I	Металлизация закладных деталей д)Осмотровая канава №2и №3	т	0,0I	I78,00			2			
45	II-2 шифр I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,90	43,30	3,57	0,99	39			
46	II-II шифр I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I50мм	м3	I2,69	29,30	I,62		372			
47	II-I35 шифр 20-3	Покрытие дна канавы из керамической плитки на цементном растворе	I00 м2	0,37	4I7,00	6I,40	4,52	I54			
48	8-30 шифр 5-I	Кладка стен из кирпича керамического	м3	54,07	34,20	2,2I	0,8I	I849			
49	6-I68 шифр I5-9 ССЦ т.I I-I7 I-I6	Устройство бетонного пояса из бетона М-I00 Цена:42,3-(28,2-26,3)хI,0I5	м3	I7,68	40,37	4,9I	I,06	7I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	6-83 шифр 9-7	Закладные детали	т	0,04	44I,00	I24,00	I,40	I8			
5I	6-85 шифр 9-9	Закладные детали массой более 20 кг	т	I,89	329,00	I2,40	I,30	622			
52	26-50 шифр I0-5	Устройство каркаса из сетки	м2	32,8	I,30	0,06		43			
53	7-445 шифр 38-I0. I.I8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	50	0,23	0,08	0,I5	I2			
54	ССЦ п.880	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки ПР 38-I8.I2.22У	шт	30	4,66			I40			
55	ССЦ п.867	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки ПР2--I6-I2-I4	шт	20	2,I2			43			
56	9-47 шифр 7-2	Монтаж металлоконструкций ограждения	т	0,I	48,70	I9,00	I7,60	5			
	т.ч.т.2	Цена:46,8+I9x0,I									
57	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,I	327,00			33			
58	20-4II шифр 7-3	Установка решеток РШ-I	шт	20	I,94	I,20	0,I4	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59	ССРСЦ ч.III п.I474	Стоимость решетки	м2	42	4,95			208			
60	6-I28 шифр I3-4	Устройство набивных ступеней из бетона М-I00	м3	0,44	40,30	3,53	0,69	I8			
6I	45-2I8 шифр 28-3	Установка скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
62	ССРСЦ ч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
63	I5-82 шифр I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	0,88	422,00	94,70	2,00	37I			
64	6-20 шифр I-20	Устройство бетонного упора из бетона М-I50	м3	0,24	3I,70	I,55	0,76	8			
65	I6-39 шифр 7-I	Укладка труб диаметром 40мм	м	39	I,29	0,2I	0,0I	50			
66	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-0,2I	I00 м2	0,60	7,7I	2,05	0,20	5			
67	I3-I53 шифр I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ I33, два слоя	I00 м2	0,03	20,60	3,02	0,24	I			
		Цена:I0,3х2									
		зарплата I,5Iх2									
		экспл.маш.0,I2х2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68	I3-I58 шифр I8-II к-2	Окраска металлоконструкций эмалью ПХВ, 2 слоя Цена:I4,8х2 зарплата 0,98х2 экспл.маш.0,I7х2	I00 м2	0,57	29,60	I,96	0,34	I7			
69	ССЦ т.ч. т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78,00			5			
70	I5-6I4	Масляная окраска труб диаметром 40мм	I00 м2	0,I	60,50	38,40	0,03	6			
		е)Колодец К I									
7I	7-366 шифр 26-8	Укладка плиты днища	шт	I	7,20	I,I6	I,42	7			
72	ССЦ т.I 9-225	Стоимость плит днища марки КЦД-I0	м3	0,I8	68,I0			I2			
73	ССЦ т.I т.ч. 2 табл. 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00			3			
74	ССЦ т.Iт.ч. табл.3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	250,00			3			
75	ССЦ т.I техн.ч. табл.3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	II-II шифр I-I I	Укладка бетона М-I50 Цена:29,30+(27,2-26,3)xI,02	м3	0,24	30,22	I,62		7			
77	7-35I шифр 25-I	Установка колец диаметром до I000мм	м3	0,24	I3,70	2,74	I0,30	3			
78	ССЦ 9-256	Стоимость колец высотой до 0,89м, диаметром I000мм марки КЦ I0-9	м	0,89	I8,80			I7			
79	7-366 шифр 26-8	Укладка плит покрытия колодца	шт	I	7,20	I,I6	I,42	7			
80	ССЦ т.I 9-225	Стоимость плит покрытия марки КЦI-I0-2	м3	0,I0	68,I0			7			
8I	ССЦ т.I т.ч. табл.3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00			2			
82	ССЦ т.Iт.ч. табл.3-I	Арматура класса А-II	т	0,0I	229,00			2			
83	ССЦ т.Iт.ч. табл.3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00			3			
84	ССЦ т.Iт.ч. табл.I3-I	Арматура класса А-III	т	0,0I	250,00			3			
85	ССЦ т.Iт.ч. табл.3-I	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86	ССЦ т.Iт.ч. табл.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,0I	I78,00			2			
87	8-27 шифр 4-7	Боковая обмазочная изоляция наружных поверхностей колодца	I00 м2	0,04	90,00	I9,50	I,50	4			
		Итого по I4 разделу	руб					8562			
		Итого с I по I4 разделу	руб					84335			
		в том числе м/к	руб					(6028)			

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструкций элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам 9,I0	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	869	7I2	I6,5	II8	66	896						0,85 / I,03
2	Фундаменты	м3	I36,43	5823	I6,5	964	543	7330						6,94 / 53,73
3	Каркас	м3	68,I9	9857	I6,5	I6I3	9I3	I2388						II,73 / I9I,67
	в т.ч.м/к			(I70)	8,6	(I5)	(I5)	(200)						
4	Стены	м2	904,78	I8696	I6,5	3085	I742	23523						22,27 / 26
5	Перегородки	м2	534,69	2826	I6,5	466	264	3556						3,37 / 6,65
	в т.ч.м/к			(8)	8,6	(I)	(I)	(I0)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Перекрытие	м2	2I6	2608	I6,5	43I	243	3282						3,II I5,I9
7	Покрытие	м2	II88	8364	I6,5	I380	780	I0524						9,97 8,86
8	Кровля	м2	I246	689I	I6,5	II37	642	8670						8,2I 6,96
9	Проемы	м2	272,33	8005	I6,5	939	7I6	9660						9,I5 35,47
	в т.ч.м/к			(4820)	I6,5	(4I4)	(4I9)	(5653)						
I0	Полы	м2	I3I6,49	7789	I6,5	I285	726	9800						9,28 7,44
II	Лестницы	м2	II,28	259	I6,5	39	24	322						0,30 28,55
	в т.ч.м/к			(46)	8,6	(4)	(4)	(54)						
I2	Металлоконструкции	т	2,50	928	8,6	80	80	I088						I,03 435,20
I3	Отделочные работы	м2	4696	30I5	I6,5	497	28I	3793						3,59 0,8I
I4	Разные работы	руб		8562	I6,5	I4I3	798	I0773						I0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в т.ч.м/к	руб		(56)	8,6	(4)	(5)	(65)						
	Итого	руб		84335		I3447	7823	I05605						I00%
	в т.ч.м/к	руб		(6028)		(5I8)	(524)	(7070)						

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Л.А.Норовков

Составил ст.инженер Г.П.Головникова

Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой 22 автомобиля

на хоз.-питьевой, производственно-противопожарный водопровод

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I+ВК-3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,89 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,I5 тыс.руб.
монтажные работы 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 60 автомобилей) 3I,50 руб.
Iм2 общей площади здания I,40 руб.
Iм3 объема здания 0,25 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4 шифр I-3	Ввод водопровода из чугунных труб Д-I00мм	м	5,0	4,82	0,38	0,06	24	2	I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	3I,0	I,20	0,23	0,0I	37	7	I	8
3	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм	м	3,0	I,35	0,23	0,0I	4	I	-	I
4	I6-43 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	9,0	I,36	0,23	0,0I	I2	2	-	2
5	I6-47 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-65мм	м	5I,0	2,67	0,35	0,04	I36	I8	2	20
6	I6-48 шифр 7-5	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-80мм	м	38,0	2,99	0,35	0,04	II4	I3	2	I5
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	м	43,0	0,039	0,037		2	2		2
8	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до I00мм	м	89,0	0,042	0,037		4	3		3
9	I6-I99 шифр I9-I пр-нт I7-04 доп.I п.3-077	Установить счетчик крыльчатый холодной воды УВК--20 Цена:3,77+24xI,I	шт	I,0	30,I7	3,44	0,33	30	3	I	4
I0	I8-227 шифр I5-3	Установить манометр	шт	I,0	4,43	0,20	0,0I	4	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I84 шифр I6-I пр-нт 23-07 I968г. п.I-0203 п.I-0202	Установить кран пожарный Д-70мм Цена:47,70+(5,30-2,80)х хI,098хI,I2	компл.	7,0	50,77	I,80	0,08	355	I3	I	I4
I2	Пр-нт 43-06	Рукава пожарные льняные Д-66мм Цена:2,265хI,I	м	I40,0	2,49			349			
I3	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль поливочный Д-25мм	компл.	3,0	2,07	0,I9	0,0I	6	I	-	I
I4	ССРСЦ ч.Ш п.I484	Рукава резино-тканевые Д-25мм	м	90,0	2,23			20I			
I5	I6-I85 шифр I6-2	Установить вентиль поливочный Д-I5мм	компл.	I,0	2,07	0,I9	0,0I	2	I	-	I
I6	ССРСЦ ч.Ш п.I482	Рукава резино-тканевые Д-I6мм	м	I0,0	I,69			I7			
I7	ССРСЦ ч.Ш п.I947	Кран водоразборный КВ-I5	шт	I,0	0,82			I			
I8	ССРСЦ ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-I5мм	шт	5,0	I,25			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	ССРСЦ ч.Ш п.86	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-20мм	шт	2,0	I,48			3			
20	ССРСЦ ч.Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-25мм	шт	4,0	I,82			7			
2I	ССРСЦ ч.Ш I968г. п.III	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р Д-80мм	шт	4,0	7,55			30			
		Цена:6,74xI,I2									
		Итого по I разделу	руб					I344	67	8	75
		Накладные расходы I3,3%	руб					I79			
		Итого	руб					I523			
		Плановые накопления 8%	руб					I22			
		Итого по I разделу	руб					I645	67	8	75

№ п п	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Оборудование и его монтаж												
I	I2-792-4	Монтаж чугунной задвижки 30ч906бр Д-I00мм	шт	I,0				5,67	4,70	0,65		6	5	0,65
		Цена: 4,73+3,76х0,25												
		З/плата 3,76хI,25												
2	Пр-нт 23-07 п.I-I803	Стоимость задвижки 30ч906бр Д-I00мм с эл.приводом	шт	I,0			I33,00				I33			
		Итого	руб								I33	6	5	0,65
		Запасные части 2%	руб								3			
		Итого	руб								I36			
		Тара и упаковка 2%	руб								3			
		Итого	руб								I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб								7			
		Итого	руб								I46			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								2			
		Итого	руб								I48			
		Комплектация 0,7%	руб								I			
		Итого оборудования	руб								I49			
		Накладные расходы 80% от зарплаты	руб									4		
		Итого	руб									I0		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого по II разделу	руб								I49	II	5	0,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00 Цена:I6,80+I6,I0x0,98	м3	0,765	32,58	II,00	0,24	25	8	I	9
2	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена:0,I26+0,73xI,I0	м2	25,36	0,93	0,II8		24	2		3
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диам.до 50мм	м2	4,60	0,556	0,384		3	2		2
4	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска неизолированных труб диам. более 50мм	м2	I3,7I	0,386	0,2I4		5	3		3
5	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы вручную без креплений	м3	9,80	0,745	0,745		7	7		7
6	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	9,80	0,46	0,46		5	5		5
		Итого по Ш разделу	руб					69	28	I	29
		Накладные расходы I6,5%	руб					II			
		Итого	руб					80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					6			
		Итого по Ш разделу	руб					86	28	I	29
		Всего по смете I645+86+I49+II=I89I	руб								
		В том числе:									
	I	Оборудование	руб			I49					
	2	Монтажные работы	руб			II					
	3	Сантехнические работы	руб			I645					
	4	Строительные работы	руб			86					

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей
с теплой стоянкой на 22 автомобиля
на горячее водоснабжение

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I+ВК-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) 2,00 руб.
Iм2 общей площади здания 0,09 руб.
Iм3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4I шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5мм	м	23,0	I,20	0,23	0,0I	28	5	I	6
2	I6-42 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-20мм	м	I,0	I,35	0,23	0,0I	I	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-25мм	м	3,0	I,36	0,23	0,0I	4	I	-	I
4	I6-44 шифр 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Д-32мм	м	I8,0	I,58	0,23	0,0I	28	4	I	5
5	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	м	45,0	0,039	0,037		2	2		2
6	I7-50 шифр 3-3	Установить смеситель для душа СМ-Д-ОМ	шт	3,0	4,59	0,5I	0,0I	I2	2	-	2
7	Пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк Д-I5мм	шт	2,0	I,04			2			
		Цена:0,95xI,098									
8	Пр-нт 23-07 п.I-0I80	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк Д-25мм	шт	I,0	I,76			2			
		Цена:I,60xI,098									
9	Пр-нт 23-07 п.I-I8I	Вентиль запорный муфтовый I5б1бк Д-32мм	шт	I,0	2,25			2			
		Цена:2,05xI,098									
		Итого по I разделу	руб					8I	I5	2	I7
		Накладныерасходы I3,3%	руб					II			
		Итого	руб					92			
		Плановые накопления 8%	руб					7			
		Итого по I разделу	руб					99	I5	2	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Строительные работы									
I	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными ПМ-I00 Цена: I6,80+I6,I0x0,98	м3	0,I62	32,58	II,00	0,24	5	2	-	2
2	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена: 0,I26+0,73xI,I0	м2	6,3	0,93	0,II8		6	I		I
3	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных труб диам. до 50мм за 2 раза	м2	6,38	0,556	0,384		4	2		2
		Итого по II разделу	руб					I5	5		5
		Накладные расходы I6,5%	руб					2			
		Итого	руб					I7			
		Плановые накопления 8%	руб					I			
		Итого по II разделу	руб					I8	5		5
		Всего	руб					II7	20	2	22

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на бытовую канализацию

Основание: альбом 3, чертежи ВК-I÷ВК-5
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 60 автомобилей) 6,50 руб.
Iм2 общей площади здания 0,29 руб.
Iм3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-34 шифр 6	Выпуски канализации из полиэтиленовых труб Д-I00мм	м	6,0	3,I0	0,37	0,0I	I9	2	I	3
2	I6-33 шифр 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-50мм по стенам зданий	м	I4,0	I,92	0,38		27	5		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-34 шифр 6-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб Д-I00мм по стенам зданий	м	I8,0	3,I0	0,37	0,0I	56	7	I	8
4	I7-2I шифр I-5	Установить умывальник со смесителем	компл.	5,0	I8,60	I,37	0,07	93	7	I	8
5	I7-75 шифр 5-I	Установить писсуар настенный тип I	компл.	2,0	6,80	0,73	0,05	I4	I	I	2
6	I7-8 шифр I-2	Установить ванну ножную с плоским дном, с сифоном и смесителем	компл.	I,0	35,00	I,94	0,I0	35	2	I	3
7	I7-62 шифр 4-2	Установить унитаз тарельчатый	компл.	2,0	25,I0	I,86	0,I4	50	4	I	5
8	I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный эмалированный Д-I00мм	шт	I,0	I4,60	I,I4	0,03	I5	I		I
		Итого по I разделу	руб					309	29	6	35
		Накладные расходы I3,3%	руб					4I			
		Итого	руб					350			
		Плановые накопления 8%	руб					28			
		Итого по I разделу	руб					378	29	6	35
		II.Строительные работы									
I	I-960 шифр	Разработка сухого грунта II группы под выпуски									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	80-2	канализации вручную без креплений	м3	7,34	0,745	0,745		5	5		5
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	7,34	0,46	0,46		3	3		3
		Итого по II разделу	руб					8	8		8
		Накладные расходы I6,5%	руб					I			
		Итого	руб					9			
		Плановые накопления 8%	руб					I			
		Итого по II разделу	руб					I0	8		8
		Всего по смете	руб					388	37	6	43

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на производственную канализацию

Основание: чертежи ВК-I÷ВК-5, альбом 3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,46 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 7,67 руб.
1м2 общей площади здания 0,34 руб.
1м3 объема здания 0,06 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I6-33 шифр 6-I	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-50мм	м	I2,0	I,92	0,38			23	5			5
2	I6-34 шифр 6-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-I00мм	м	46,0	3,I0	0,37	0,0I		I43	I7	I		I8
3	I6-7 шифр	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугун-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-5	ных напорных труб Д-200мм	м	8,0	I0,I0	0,54	0,I3	8I	4	I	5
4	I7-2I шифр I-5	Установить умывальник со смесителем	компл.	I,0	I8,60	I,37	0,07	I9	I		I
5	I7-37 шифр I-I0	Установить трап чугунный эмалированный Д-I00мм	шт	4,0	I4,60	I,I4	0,03	58	5	I	6
		Итого по I разделу	руб					324	32	3	35
		Накладные расходы I3,3%	руб					43			
		Итого	руб					367			
		Плановые накопления 8%	руб					29			
		Итого по I разделу	руб					396	32	3	35
		II.Строительные работы									
I	I-960 шифр 80-2	Разработка сухого грунта II группы в траншеях под трубопроводы канализации вручную без креплений	м3	43,I	0,745	0,745		32	32		32
2	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	м3	43,I	0,46	0,46		20	20		20
3	I5-653 шифр I66-6-32	Окраска труб нефтяным битумом	м2	5,60	0,3II	0,294		2	2		2
		Итого по II разделу	руб					54	54		54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб					9			
		Итого	руб					63			
		Плановые накопления 8%	руб					5			
		Итого по II разделу	руб					68	54		54
		Всего по смете	руб					464	86	3	89

Гл.инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер В.П.Балябина

Проверил рук.группы Н.П.Балябина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на отопление

Основание: чертежи № альбом 3; чертежи ОВ-I-ОВ-6
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 62,00 руб.
Iм2 общей площади здания 2,76 руб.
Iм3 объема здания 0,49 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 шифр 5-I	Установить радиаторы отопительные чугунные М I40-А0	экм	297,85	7,66	0,25	0,06	2282	74	I8	92
2	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=I5мм	м	50,0	0,86	0,2I	0,0I	43	II	I	I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40мм	м	50,0	I,29	0,2I	0,0I	65	II	I	I2
4	I6-38 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-32мм	м	28,0	I,I4	0,2I	0,0I	32	6		6
5	I6-36 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I4 п.I29	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=20х2мм Цена:0,9I-0,3I+0,20	м	9,0	0,80	0,2I	0,0I	7	2		2
6	I6-38 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I6 п.I33	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=38х2,5мм Цена:I,I4-0,54+0,42	м	II8,0	I,02	0,2I	0,0I	I20	25	I	26
7	I6-39 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I7 п.I35	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=45х2,5мм Цена:I,29-0,67+0,52	м	I00,0	I,I4	0,2I	0,0I	II4	2I	I	22
8	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	м	355,0	0,039	0,037		I4	I3		I3
9	I8-229 шифр I5-5	Кран для спуска воздуха	шт	72,0	0,49	0,08	35	6			6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I8-I98 шифр II-6	Установить воздухосборник горизонтальный Д=273мм	шт	I,0	I5,20	I,22	0,I2	I5	I		I
II	ССРСЦ ч.Ш п.I034	Кран двойной регулировки Д=I5мм	шт	9,0	I,34			I2			
I2	Пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=I5мм	шт	5,0	I,26			6			
		Цена:I,I5xI,098									
I3	Пр-нт 23-07 п.I-022I	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=32мм	шт	4,0	2,42			I0			
		Цена:2,20xI,098									
I4	Сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-I3	руб					4			
		Итого по I разделу	руб					2759	I69	22	I9I
		Накладные расходы I3,3%	руб					367			
		Итого	руб					3I26			
		Плановые накопления 8%	руб					250			
		Итого по I разделу	руб					3376	I69	22	I9I
		II.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом ГФ-020 в один слой	м2	I8,I5	0,077	0,02		I	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в 2 слоя	м2	I8,I5	0,I42	0,02		3	I		I
3	26-I5 шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция поверхности трубопроводов шнуром минераловатным Цена:22,70+63,80хI,03	м2	0,79	88,4I	2I,80	0,33	70	I7		I7
4	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена:0,I26+0,73хI,I0	м2	33,0	0,93	0,II8		3I	4		4
5	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска неизолированных поверхностей трубопроводов диам.менее 50мм и радиаторов за два раза	м2	300,75	0,556	0,384		I67	II5		II5
		Итого по II разделу	руб					272	I38		I38
		Накладные расходы I6,5%	руб					45			
		Итого	руб					3I7			
		Плановые накопления 8%	руб					25			
		Итого по II разделу	руб					342	I38		I38
		Всего по смете	руб					37I8	307	22	329

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на вентиляцию

Основание: чертежи № альбом 3, чертежи ОВ-I÷ОВ-5,ОВ8,ОВ-9 ОВ-II÷ОВ I3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) I26,00 руб.
1м2 общей площади здания 5,6I руб.
1м3 объема здания I,00 руб.

№ № пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	20-704 шифр 20-I пр-нт I5-0I п.I0-069 п.0I-392	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №2,5 с эл.двигателем 4АА63А2 Цена:59,60+(24-22,50)х xI,I=	компл.	I,0	6I,25			6I			

21013-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-704 шифр 20-I	Установить вентилятор ц/бежный В-ЦЧ-70 №2,5 с эл. двигателем 4АА56А4	компл.	3,0	59,60	2,34	0,I3	I79	7	I	8
3	20-705 шифр 20-I пр-нт I5-0I п.0I-392 п.0I-393	Установить вентилятор ц/бежный В-ЦЧ-70 № 3,I5 с эл.двигателем 4АА63 В4 Цена:66,50+(25-24)xI,I	компл.	3,0	67,60	2,34	0,I3	203	7	I	8
4	20-722 шифр 20-2 цена учрежд. 400/4 г.Шлавск	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 №3,I5 из алюминиевых сплавов с эл.двигателем В 80 В2 Цена:I2,20+80xI,I=	компл.	I,0	I00,20	4,55	0,30	I00	5		5
5	20-706 шифр 20-2 пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-395	Установить вентилятор ц/бежный В-Ц4-70 № 4 с эл. двигателем 4А7I В.4 Цена:90,60+(36,90-34,80)x xI,I	компл.	I,0	92,9I	4,55	0,30	93	5		5
6	20-707 шифр 20-3 пр-нт I5-0I п.0I-409 п.0I-407	Установить вентилятор ц/бежный В-ЦЧ-70 № 5 с эл. двигателем 4А90 L А4 Цена:I39-(63-50)xI,I	компл.	I,0	I24,70	5,93	0,69	I25	6	I	7
7	20-749 шифр	Установить вентилятор крышный ВКР №5 с эл.									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	23-I пр-нт 23-08 доп.8 п.I-I4I	двигателем 4A7IB6У2 Цена:7,06+85xI,I	компл.	2,0	I00,56	4,39	0,97	20I	9	2	II
8	20-750 шифр 23-2 пр-нт 23-08 доп.8 п.I-I42	Установить вентилятор крышный ВКР № 6,3 с эл. двигателем 4A90L6У2 Цена:8,88+I22xI,I=	компл.	3,0	I43,08	5,66	I,47	429	I7	4	2I
9	20-760 шифр 25-I ССРСЦ ч.III п.757	Установить калорифер стальной пластинчатый КВС6А-II Цена:6,09+38,60=	шт	I,0	44,69	2,83	0,43	45	3	I	4
I0	20-76I шифр 25-2 ССРСЦ ч.III п.738	Установить калорифер стальной пластинчатый КВБ-I0А-II Цена:7,59+96,50	шт	I,0	I04,09	3,29	0,70	I04	3	I	4
II	20-697 шифр I8-2	Подставки под калориферы	кг	I6,0	0,36I	0,04		6	I		I
I2	ССРСЦ ч.II п.5I5	Вставки гибкие	м2	5,98	II,20			67			
I3	20-656 шифр I5-I	Установить дверь герметическую утепленную разм. I,25x0,5	шт	2,0	I6,20	I,88	0,47	32	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССРСЦ ч.III п.640	Лючок с заглушкой	шт	30,0	0,I3			4			
I5	20-535 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УП-I Д=200мм	шт	9,0	II,90	I,63	0,I0	I07	I5	I	I6
I6	20-536 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УШ-0I Д=250мм	шт	I,0	I2,50	I,63	0,I0	I3	2		2
I7	20-537 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УП I-02 Д=280мм	шт	3,0	I3,20	I,63	0,I0	40	5		5
I8	20-537 шифр I3-I	Узел прохода без клапана УП I-03 Д=3I5мм	шт	I,0	I3,20	I,63	0,I0	I3	2		2
I9	20-407 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную Р-I50	шт	9,0	I,48	0,84	0,05	I3	8	I	9
20	20-403 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную РРАГ-2	шт	3,0	3,50	0,84	0,05	II	3		3
2I	20-405 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную РРАГ-4	шт	44,0	4,20	0,84	0,05	I85	37	2	39
22	20-402 шифр 7-I	Установить решетку жалюзийную РРАГ-I	шт	2,0	2,66	0,84	0,05	5	2		2
23	20-409 шифр	Установить решетку пластмассовую РВПЗ-ПСМ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	7-I пр-нт 05-03 -46 доп.4	белая разм.I20х200	шт	I3,0	I,69	0,84	0,05	22	II	I	I2
		Цена:I,05+0,55хI,IхI,05									
24	20-485 шифр I0-2 ССРСЦ ч.Ш п.I387	Панель равномерного всасывания	кг	96,8	0,493	0,02		48	2		2
		Цена:0,043+0,45									
25	ССРСЦ ч.Ш п.I062	Стоимость поддонов к крышному вентилятору	кг	88,8	0,29			26			
26	20-486 шифр II-I	Установить зонт из тонколистовой стали Д=200мм	шт	I2,0	3,45	I,72	0,0I	4I	2I		2I
27	20-487 шифр II-I	Установить зонт из тонколистовой стали Д=250мм	шт	3,0	4,30	I,72	0,0I	I3	5		5
28	20-474 шифр 9-I ССРСЦ ч.Ш I972г п.3288	Установить заслонку воздушную унифицированную Р-200Р	шт	I,0	I8,39	0,7I	0,02	I8	I		I
		Цена:0,96+I6,60хI,05									
29	20-474 шифр 9-I ССРСЦч.Ш I97Iг. п.2856	Установить заслонку воздушную унифицированную Р3I5Р	шт	I,0	2I,75	0,7I	0,02	22	I		I
		Цена:0,96+I9,80.I,05=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	20-697 шифр I8-2	Рамки для навески герметических дверей	кг	64,04	0,36I	0,04		23	3		3
3I	20-436 шифр 8-20	Монтаж клапана створного утепленного типа КР периметром до 3200мм	шт	I,0	3,69	2,22	0,I7	4	2		2
32	20-437 шифр 8-2I	Монтаж клапана створного утепленного типа КР перим. до 4000мм	шт	I,0	5,I0	2,89	0,28	5	3		3
33	ССРСЦ ч.II п.270	Стоимость клапана створного утепленного типа КР	м2	I,I2	30,40			34			
34	20-I шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5мм диам.до I60мм	м2	4,39	7,3I	0,88	0,04	32	4		4
35	20-2 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5мм диам.до 200мм	м2	26,78	5,35	0,88	0,04	I43	24	I	25
36	20-4 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,6мм диам.до 3I5мм	м2	70,74	5,2I	0,88	0,04	369	62	3	65
37	20-5 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,6мм диам.до 450мм	м2	37,80	4,69	0,67	0,04	I77	25	2	27
38	20-6 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм до 500мм	м2	42,39	4,84	0,67	0,04	205	28	2	30
39	20-7 шифр	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-3	диам.до 630мм	м2	6I,76	4,87	0,58	0,04	30I	36	2	38
40	20-3 шифр I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,5мм перим.до 900мм	м2	6,40	5,35	0,88	0,04	34	6		6
4I	20-II шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм перим.до I600мм	м2	I,60	5,30	0,67	0,04	8	I		I
42	20-I2 шифр I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм перим.до I800мм	м2	I,80	5,43	0,67	0,04	I0	I		I
43	20-I3 шифр I-3	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ.0,7мм перим.до 2000мм	м2	6,0	5,72	0,58	0,04	34	3		3
44	20-I2 шифр I-2	Короб из тонколистовой стали толщ.0,7мм перим. I800мм	м2	9,0	5,43	0,67	0,04	49	6	I	7
45	20-38 шифр I-4	Короб из тонколистовой стали толщ.0,9мм перим. 3000мм	м2	I8,0	6,00	0,39	0,04	I08	7	I	8
46	Пр-нт 24-I6-49	Рукав металлический Д=I00мм	м	24,0	3,45			83			
		Цена:3,I4xI,098									
47	ССРСЦ ч.III п.I487	Сетка просечно-вытяжная	м2	8,0	3,75			30			
48	I6-36 шифр 7-I	Трубопроводы из ал.сварных труб Д=20x2мм	м	50,0	0,80	0,2I	0,0I	40	II	I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.I п.I4 п.I29	Цена:0,9I-0,3I+0,20=									
49	I6-68 шифр 8-3	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=89х2,8мм	м	I,5	2,43	0,53	0,07	4	I		I
	ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Цена:2,62-I,27+I,08=									
50	I6-7I шифр 8-4	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=I59х2,5мм	м	I,0	4,3I	0,74	0,09	4	I		I
	ССРСЦ ч.I п.I76 п.I73	Цена:5,08-3+2,23=									
5I	I6-72 шифр 8-5	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=2I9х3мм	м	38,0	7,I2	0,94	0,I5	27I	36	6	42
	ССРСЦ ч.I п.I90 п.I87	Цена:8,75-5,35+3,72									
52	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=I5мм	м	4,0	0,86	0,2I	0,0I	3	I		I
53	I2-698 -I3	Монтаж закладных конструкций АI2 0I8.0I0-4I	шт	3,0	I0,I3	3,47	0,92	30	I0	3	I3
		Цена:(6,I+3,47х0,80)хI,08									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
54	Пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость закладных конструкций АI20I80I0-4I	шт	3,0	0,36			I			
		Цена:0,33xI,098=									
55	Сб.20 техн.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП по п.п.I-52	руб					23			
		Итого по I разделу без п.п.53,54	руб					4220	443	36	479
		Накладные расходы I3,3%	руб					56I			
		Итого	руб					478I			
		Плановые накопления 8%	руб					382			
		Итого по I разделу с п.п.53,54	руб					5I94	453	39	492
		II.Сантехническое оборудование									
I	20-780 шифр 30-I	Монтаж вентиляторной установки с вентилятором В-Ц4-70 № 6,3	шт	2,0	32,60	24	3,94	65	48	8	56
2	ССРСЦ ч.III п.I76 пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Стоимость вентилятора ц/бежного В-Ц4-70 №6,3 с эл.двигателем 4АI00 В4	шт	2,0	I52,3			305			
		Цена:2I5-(I25-68)xI,I=									
3	20-845 шифр 37-I	Монтаж секции соединительной	секц.	2,0	2,52	2,42	0,I0	5	5		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Рекоменд. по определенной сметной стоим. вентк-камер п.44	Стоимость секции соединительной	секц.	2,0	44,00			88			
5	20-837 шифр 36-I	Монтаж секции калориферной 2-х рядной	секц.	2,0	22,I0	II,00	I,48	44	22	3	25
6	ССРЦ ч.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0АП	шт	6,0	74,90			449			
7	20-680 шифр 4I-5	Монтаж секции приямной	секц.	2,0	I5,20	I4,70	0,50	30	29	I	30
8	Рекоменд. по опред. сметной стоим. венткамер п.20	Стоимость приемной секции без рециркуляционной заслонки	секц.	2,0	84,00			I68			
9	20-468 шифр 9-7 пр-нт I7-04 п.5-042I пр-нт I7-04 доп.I п.5-0828	Установить заслонку воздушную КВУ 600хI000с исполнительным механизмом МЭО I,6/0,25-0,25 И Цена:I04+(I75-45)хI,I=	шт	2,0	247	2,47	0,09	494	5		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=I5мм	шт	4,0	I,26			5			
		Цена:I,I5xI,098									
II	Сб.20 техн.ч. п.I.20	Пуск и регулировка 5% от НУЧП	руб					6			
		Итого	руб					I659	I09	I2	I2I
		Накладные расходы 80% на з/плату	"					87			
		Итого	руб					I746			
		Плановые накопления 8%	руб					I40			
		Итого по II разделу	руб					I886	I09	I2	I2I
		III.Строительные работы									
I	I4-I2) шифр 6	Монтаж коробов асбоцементных	м2	32,60	2,I0	0,I5	0,23	68	5	7	I2
2	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость коробов асбоцементных разм.I50-I00мм	м	5,0	I,62			8			
		Цена:I,47xI,I0									
3	Пр-нт 06-04 п.802	Стоимость коробов асбоцементных разм.I50x200мм	м	43,0	I,62			70			
		Цена:I,47xI,I0									
4	26-I3 шифр 3-4	Изоляция узлов проходов и воздуховодов плитами минераловатными мягкими	м3	3,53	26,33	6,94	0,3I	93	24	I	25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССРСЦ ч.I п.I22	Цена:II,60+I4,30xI,03									
5	26-73 шифр I3-9	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	3I,95	0,93	0,II8		30	4		4
	ССРСЦ ч.I п.I80	Цена:0,I26+0,73xI,I0									
6	26-64 шифр II-8	Покрытие поверхности изоляции сталью оцинкованной	м2	I3,I	3,03	0,708	0,0I2	40	9		9
	ССРСЦ ч.I п.525	Цена:0,772+294x0,0063x xI,22									
7	I5-6II шифр I64-I	Масляная окраска воздуховодов за I раз	м2	273,23	0,2I8	0,05		60	I4		I4
8	I5-6I4 шифр I64-8	Масляная окраска трубопроводов диам.до 50мм за 2 раза	м2	6,94	0,556	0,384		4	3		3
9	I5-6I3 шифр I64-7	Масляная окраска трубопроводов диам.более 50мм за 2 раза	м2	27,73	0,386	0,2I4		II	6		6
		Итого по III разделу	руб					384	65	8	73
		Накладные расходы I6,5%	руб					63			
		Итого	руб					447			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					36			
		Итого по Ш разделу	руб					483	65	8	73
		Всего по смете	руб					7563	627	59	686

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на тепловой пункт

Основание: чертежи № альбом 3, чертежи ОВ-I-ОВ-5 ОВ-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 9,00 руб.
Iм2 общей площади здания 0,40 руб.
Iм3 объема здания 0,07 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
I	I6-37 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.25мм	м	2,0	I,03	0,2I	0,0I	2	I		I
2	I6-39 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д-40мм	м	4,0	I,29	0,2I	0,0I	5	I		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=89х2,8мм Цена:2,62-I,27+I,08	м	3,0	2,43			7			
4	I6-69 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I6I п.I58	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=I08х2,8мм Цена:3,I2-I,76+I,3I	м	I4,0	2,67	0,53	0,07	37	7	I	8
5	I6-7I шифр 8-4 ССРСЦ ч.I п.I76 п.I73	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=I59х3,2мм Цена:5,08-3+2,23	м	I,60	4,3I	0,74	0,09	7	I	I	2
6	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	м	6,0	0,039	0,037		I	I		I
7	I6-220 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до I00мм	м	I7,0	0,042	0,037		I	I		I
8	I6-22I шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 200мм	м	I,6	0,055	0,037		I			
9	I8-I87 шифр II-2	Установить грязевик Д-I00мм	шт	2,0	42,I0	3,I8	0,5I	84	6	I	7
I0	I6-II8 шифр I2-2	Установить задвижку 30ч6бр Д=80мм	шт	2,0	24,80	I,7I	0,29	50	3	I	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I6-I36 шифр I2-2	Монтаж задвижки ЗКЛ2 I6 Д=I00мм	шт	2,0	2,98	I,7I	0,29	6	3	I	4
I2	Пр-нт 23-07 п.2-0I6I	Стоимость задвижки 3 КЛ2-I6 Д=I00мм Цена:50xI,098	шт	2,0	54,9			II0			
I3	I6-200 шифр I9-2 ССРСЦ ч.III п.I522	Установить счетчик турбинный ВТГ-50 Цена:4,97+42,40	шт	I,0	47,37	4,4I	0,56	47	4	I	5
I4	Пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=25мм Цена:I,65xI,098	шт	4,0	I,8I			7			
I5	Пр-нт 23-07 п.I-0222	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=40мм Цена:3xI,098	шт	4,0	3,29			I3			
I6	I2-699 -I	Монтаж закладных конструкций 3 КЧ 45—70 Цена:(I,I9+0,52x0,8)x xI,08	шт	7,0	I,73	0,52	0,I0	I2	4	I	5
I7	I2-698-2	Монтаж закладных конструкций I0-3КЧ-I-75 Цена:(I,37+0,52x0,8)xI,08	шт	2,0	I,93	0,52	0,I0	4	I	I	2
I8	Пр-нт	Стоимость закладных кон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	24-05 п.3-I85	струкций 3 КЧ-45-70	шт	7,0	0,I5			I			
		Цена:0,I4xI,098									
I9	Пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-008	Стоимость закладных конструкций I0-3 КЧ-I-75	шт	2,0	0,52			I			
		Цена: (0,25+0,22)xI,098									
20	Сб.I8 тех.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧШ по п.п.I-I5	руб					I			
		Итого по I разделу без п.п.I6-I9	руб					397	33	8	4I
		Накладные расходы I3,3%	руб					53			
		Итого	руб					450			
		Плановые накопления 8%	руб					36			
		Итого по I разделу с п.п. I6-I9	руб					486	33	8	4I
		П.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтом IФ-0,20 в один слой	м2	9,34	0,077	0,02		9	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ-I77 в два слоя	м2	9,34	0,I42	0,02		I	I		I
3	26-I5	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,22	88,4I	2I,80	0,33	I9	5		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Цена:22,70+63,80xI,03									
4	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,I4	32,58	II,00	0,24	5	2		2
		Цена:I6,80+I6,I0x0,98									
5	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	I2,6	0,93	0,II8		I2	I		I
		Цена:0,I26+0,73xI,I									
		Итого по II разделу	руб					46	I0		I0
		Накладные расходы I6,5%	руб					8			
		Итого	руб					54			
		Плановые накопления 8%	руб					4			
		Итого по II разделу	руб					58	I0		I0
		Всего по смете	руб					544	43	8	5I

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на теплоснабжение установок систем

Основание: чертежи № альбом: чертежи ОВ-I÷ОВ-5
ОВ-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,I9 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,32 тыс.руб.
монтажные работы 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) I9,83 руб.
Iм2 общей площади здания 0,88 руб.
Iм3 объема здания 0,I6 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 шифр 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=I5мм	м	I0,0	0,86	0,2I	0,0I	9	2	I	3
2	I6-39 шифр	Трубопроводы из водогазо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	7-I	проводных труб Д=40мм	м	5,0	I,29	0,2I	0,0I	6	I		I
3	I6-67 шифр 8-2 ССРСЦч.I п.I44 п.I9	Трубопроводы из водогазопроводных труб Д=65мм Цена:2,2I-I,09+I,24	м	I0,0	I,6I	0,47	0,05	I6	5	I	6
4	I6-39 шифр 7-I ССРСЦ ч.I п.I7 п.I35	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=45х2,5мм Цена:I,29-0,67+0,52=	м	7,0	I,I4	0,2I	0,0I	8	I		I
5	I6-67 шифр 8-2 ССРСЦ ч.I п.I44 п.I4I	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=76х2,8мм Цена:2,2I-I,09+0,92	м	I3,0	2,04	0,47	0,05	27	6	I	7
6	I6-68 шифр 8-3 ССРСЦ ч.I п.I54 п.I52	Трубопроводы из эл.сварных труб Д=89х2,8мм Цена:2,62-I,27+I,08	м	40,0	2,43	0,53	0,07	97	2I	3	24
7	I6-2I9 шифр 22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	м	22,0	0,039	0,037		I	I		I
8	I6-220	Гидравлическое испытание									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 22	труб диам.до I00мм	м	63,0	0,042	0,037		3	2		2
9	I8-I98 шифр II-6	Установить воздухосборник Д=273мм	шт	2,0	I5,20	I,22	0,I2	30	2	I	3
I0		Узел обвязки регулирующего клапана УР-25/40	шт	I,0							
а)	I8-2I4 шифр I4-2	Фильтр жидкостной Д=40мм	шт	I,0	29,40	0,77	0,23	29	I	I	2
б)	I6-37 шифр 7-I	Трубы водогазопроводные Д=25мм	м	I,28	0,9I	0,2I	0,0I	I	I		I
в)	I6-39 шифр 7-I	Трубы водогазопроводные Д=40мм	м	I,89	I,29	0,2I	0,0I	2	I		I
г)	ССРСЦ ч.III п.95	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П I Д=25мм	шт	I,0	I,59			2			
д)	ССРСЦ ч.III п.I0I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П Д=40мм	шт	2,0	3,0I			6			
II		Узел обвязки регулирующего клапана УР-50/65	шт	2,0							
а)	I8-2I6	Фильтр жидкостной Д=65мм	шт	2,0	39,90	0,88	0,30	80	2	I	3
б)	I6-67 шифр 8-2	Трубы эл.сварные Д= =76х3,5мм	м	3,I2	2,2I	0,47	0,05	7	I	I	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
в)	I6-40 шифр 7-2	Трубы водогазопроводные Д=50мм	м	2,94	I,6I	0,27	0,03	5	I		I
г)	ССРСЦ ч.Ш п.I02	Вентиль запорный муфтовый Д=50мм I5кчI8II	шт	2,0	3,78			8			
д)	I6-I36 шифр I2-2 пр-нт 23-07 п.I-04I2	Вентиль запорный фланцевый I5КЧ 22нж Д=65мм Цена:2,98+I9,50xI,098	шт	4,0	24,39	I,7I	0,29	98	7	I	8
I2	Пр-нт 23-07 п.I-02I7	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=25мм Цена:I,65xI,098	шт	I,0	I,8I			2			
I3	Пр-нт 23-07 п.I-02I5	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=I5мм Цена:I,I5xI,098	шт	4,0	I,26			5			
I4	Пр-нт 23-07 п.I-0223	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=50мм Цена:3,70xI,098	шт	4,0	4,06			I6			
I5	ССРСЦ ч.Ш п.II8 I968г.	Вентиль запорный муфтовый I5ч8бр Д=65мм Цена:6,03xI,I2xI,098	шт	6,0	7,42			44			
I6	I2-698--2	Монтаж закладных конструкций I0-3КЧ-I-75 Цена:(I,37+0,52x0,80)xI,08	шт	4,0	I,93	0,52	0,I0	8	2	I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I2-698--I3	Монтаж закладных конструкций А I2.0I8.0I0; АI2.0I8.0I0х0,4 АI2.0I8.0I0-I6	шт	4,0	I0,I4	3,47	0,92	4I	I4	4	I8
		Цена: (6,6I+3,47х0,80)х xI,08=									
I8	I2-699-I	Монтаж закладных конструкций 3КЧ-46-70	шт	4,0	I,73	0,52	0,I0	7	2	I	3
		Цена: (I,I9+0,52х0,80)xI,08									
I9	I2-698--I0	Монтаж закладных конструкций 65-3КЧ-2-75, 6I-3КЧ-2-75	шт	4,0	9,5I	3,I3	0,8I	38	I3	3	I6
		Цена: (6,30+3,I3х0,8)х xI,08									
20	Пр-нт 24-05 п.3-009 п.3-088	Стоимость закладных конструкций I0-3КЧ-I-75	шт	4,0	0,52			2			
		Цена: (0,25+0,22)xI,098									
2I	Пр-нт 24-05 п.3-006	Стоимость закладных конструкций АI2.0I8.0I0-04 АI2.0I8.0I0-04 АI2.0I8.0I0-I6	шт	4,0	0,36			I			
		Цена: 0,33xI,098									
22	Пр-нт 24-05 п.3-I85	Стоимость закладных конструкций 3КЧ-46-70	шт	4,0	0,I5			I			
		Цена: 0,I4xI,098									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	Пр-нт 24-05 п.3-0I2 п.3-089	Стоимость закладных конструкций 6I-3кч-2-75, 65-3КЧ-2-75	шт	4,0	0,87			3			
		Цена: (0,50+0,29)xI,098									
24	Сб.I8 техн.ч. п.I.II	Пуск и регулировка 2% от НУЧП по п.п.I-I5	руб					2			
		Итого по I разделу без п.п.I6-23	руб					605	86	20	I06
		Накладные расходы I3,3%	руб					80			
		Итого	руб					685			
		Плановые накопления 8%	руб					55			
		Итого по I разделу с п.п.I6-23	руб					740	86	20	I06

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто единицы	Масса, т брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Оборудование и его монтаж												
I	I2-805-I	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д=25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0				2,25	I,99	0,06		2	2	0,06
		Цена: I,85+I,59х0,25=												
		З/пл. I,59хI,25												
2	I2-805-2	Монтаж клапана регулирующего 25ч939нж Д=50мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	2,0				2,6I	2,28	0,09		5	5	0.I8
		Цена: 2,I5+I,82х0,25=												
		З/пл. I,82хI,25=												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	номенклатурный каталог	Стоимость клапана, регулирующего 25ч939нж Д=25мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	I,0			87,00				87			
4	номенклатурный каталог 1984г.	Стоимость клапана регулирующего 25ч939нж Д=50мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25	шт	2,0			I02,0				204			
		Итого по II разделу	руб								29I	7	7	0,24
		Запасные части 2%	руб								6			
		Итого	руб								297			
		Тара и упаковка 2%	руб								6			
		Итого	руб								303			
		Транспортные расходы 5%	руб								I5			
		Итого	руб								3I8			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								4			
		Итого	руб								322			
		Комплектация 0,7%	руб								2			
		Итого оборудования	руб								324			
		Накладные расходы 80% от з/платы	руб								5			
		Итого	руб								I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%		руб.							I			
		Итого по II разделу		руб.							324	I3	7	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I	I3-I2I шифр I5-6	Огрунтовка поверхности труб перед изоляцией грунтов ГФ-0,20 в один слой	м2	24,75	0,077	0,02		2	I		I
2	I3-I68 шифр I8-2I	Покрытие труб перед изоляцией краской БТ--I77 в 2 слоя	м2	24,75	0,I42	0,02		4	I		I
3	26-I5 4-2 ССРСЦ ч.I п.350	Изоляция трубопроводов шнуром минераловатным Цена:22,70+63,80хI,03	м3	0,I9	88,4I	2I,80	0,33	I7	4		4
4	26-7 шифр 2-7 ССРСЦ ч.I п.I47	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными Цена:I6,80+I6,I0х0,98	м3	0,92	32,58	II,00	0,24	30	I0	I	II
5	26-73 шифр I3-9 ССРСЦ ч.I п.I80	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью Цена:0,I26+0,	м2	4I,6	0,93	0,II8		39	5		5
		Итого по Ш разделу	руб					92	2I	I	22
		Накладные расходы I6,5%	руб					I5			
		Итого	руб					I07			
		Плановые накопле-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ния 8%	руб					9			
		Итого по III разделу	руб					II6	2I	I	22
		Всего по смете	руб								
		740+II6+324+I3=II93									
		I.Оборудование	руб					324			
		2.Монтажные работы	руб					I3			
		3.Сантехнические работы	руб					740			
		4.Строительные работы	руб					II6			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер В.П.Балябина
Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация № ЭМI+ЭМIO; ЭМСOI+ЭМСO4; ЭМСO9+ЭМСOII, ВМ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,37 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования I,I9 тыс.руб.
б)монтажных работ 2,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность 60 автомобилей) 56,I7 руб.
Iм2 общей площади здания 2,50 руб.
Iм3 объема здания 0,45 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84 п.2-569	Шкаф силовой типа ШРС I-26УЗ	шт	I			73,0	I8,9	6,07	I,I6 / 0,44	73	I9	6	I,I6 / 0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	СКЦЭ-84 п.2-566	То же, типа ШРСI-23УЗ	шт	3			6I,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	I83	92	37	3,48 I,32
3	СКЦЭ-84 п.2-565	То же, типа ШРСI--22УЗ	шт	I			56,0	22,2	6,I4	I,I6 0,44	56	22	6	I,I6 0,44
4	СКЦЭ-84 п.I-256	Ящик распределительный типа ЯРП-20	шт	I				8,82	I,55	0,I 0,02		9	2	0,I0 0,02
5	I5-I7 п.2-062 8-572--4	Шкаф учета электроэнергии с трансформатором I00/5 типа ШУ-250	шт	I			36,0	4,72	I,58	0,79 0,28	36	5	2	0,79 0,28
6	8-574-I	Подготовка к включению рубильника	пол.	3				0,53	0,2			2	I	
7	8-574--55	То же, счетчика	шт	I				I,I9	0,73			I	I	
8	8-574--53	То же, трансформатора	шт	3				0,5I	0,I3			2	I	
9	I5-08	Установка конденсаторная типа УК2-038--50УЗ на 50кВАР	шт	I			335	24,9	I7,I	6,25 2,4	335	25	I7	6,25 2,40
I0	Доп.8к I5-04 п.04-553 8-53I-4	Пускатель электро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		магнитный типа ПМЛI5II02	шт	I			I0,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	II	3	I	0,08 0,0I
II	Доп.8к I5-04 п.04-547 8-53I-4	То же, типа ПМЛ I2I002	шт	5			II,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	57	I7	7	0,40 0,05
I2	Доп.8 к I5-04 п.04-548 8-53I-4	То же, типа ПМЛ I22002	шт	9			II,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	I04	3I	I3	0,72 0,09
I3	Доп.8 к I5-04 п.04-548 п.I2-238 8-53I--4	То же, типа ПМЛI22 002 с приставкой ПКЛ II04 Цена:II,6+I,7=I3,3	шт	I			I3,30	3,40	I,49	0,08 0,0I	I3	3	I	0,08 0,0I
I4	Доп.8 I5-04 п.04-55 п.I2-238 8-53I-4	То же, типа ПМЛ 222 002 с приставкой ПКЛ II04 Цена:I4,8+I,7=I6,5	шт	2			I6,5	3,40	I,49	0,08 0,0I	33	7	3	0,I6 0,02
I5	Доп.8 к I5-04 п.04--55I п.I2-24I 8-53I-4	То же, типа ПМЛ 222002 с приставкой ПКЛ 2204 Цена:I4,8+2,7=I7,5	шт	I			I7,5	3,40	I,49	0,08 0,0I	I8	3	I	0,08 0,0I
I6	Доп.8 к I5-04 п.04-552 8-53I-I	То же, типа ПМЛ 3II002	шт	I			I5,4	3,40	I,49	0,08 0,0I	I5	3	I	0,08 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Доп.8 к I5-04 п.04-543 8-53I-4	То же, типа ШМ1 III 002	шт	2			5,0	3,40	I,49	0,08 0,0I	I0	7	3	0,I6 0,02
I8	I5-04--73г. п.I8-III к-0,92 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ 2I2-IУ3 Цена:I,85x0,92=I,70	шт	3			I,70	I,99	I,09	0,05 0,0I	5	6	3	0,I5 0,03
I9	I5-04--73г. п.I8-II4 к-0,92 8-529--5	То же, типа ПКЕ 222-IУ3 Цена:2x0,92=I,84	шт	3			I,84	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	6	3	0,I5 0,03
20	I5-04--73г. п.I8--II6 к-0,92 8-529--5	То же, типа ПКЕ-222--3У3 Цена:4x0,92=3,68	шт	I			3,68	I,99	I,09	0,05 0,0I	4	2	I	0,05 0,0I
2I	I5-04 п.I8-097 8-529-5	То же, типа ПКЕ-7I2-2У3	шт	5			0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	5	I0	5	0,25 0,05
22	I5-04 п.I8--098 8-529-5	То же, типа ПКЕ-722--2У3	шт	I			I,0	I,99	I,09	0,05 0,0I	I	2	I	0,05 0,0I
23	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП50Б--3МТ	шт	4			3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	I6	I2	4	0,24 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-05 п.II-055 8-62-I	Трансформатор трехфазный ТСЗН-I,0У2	шт	4			28,I	24,8	I2,3	5,5 2,I3	II2	99	49	22 8,52
25	СКЦЭ-94 п.I-23I	Ящик со штепсельным разъемом типа ЯВШЗ--25	шт	I				27,I	I,33	0,09 0,02		27	I	0,09 0,02
26	СКЦЭ-84 п.I-232	То же, типа ЯВШ2--60	"	I				3I,0	I,64	0,I 0,02		3I	2	0,I0 0,02
27	СКЦЭ-84 п.I-233	То же, типа ЯВШ3-60	"	3				3I,5	I,64	0,I 0,02		95	5	0,30 0,06
28	8-397-I т.ч. п.4	Монтаж лотка сварного НЛ20-ПЗУ3 Цена:I08+34,3x0,04 34,3xI,04	Iм	0,03				I09,37	35,67	36 9,84		3	I	I,08 0,30
29	8-I47-4 т.ч. п.4	Монтаж кабельной стойки типа КII50У3 Цена:27,8+I5,5x0,04 I5,5xI,04	I00 шт	0,06				28,42	I6,I2	I,9 0,24		2	I	0,II 0,0I
30	8-I47-7 т.ч. п.4	Монтаж кабельной полки типа КII63У3 Цена:I,34+I,I2x0,04 I,I2xI,04	"	0,I0				I,38	I,I6	0,I3 0,05		I	I	0,0I 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	8-4I6-I т.ч. п.4	Прокладка по лоткам кабеля марки АВРГ сечением до I0мм2	I00 м	0,66				37,94	II,54	23 7,32		25	8	I5,I8 4,83
		Цена:37,5+II,Ix0,04 II,IxI,04												
32	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по перекрытию с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2 на высоте свыше 2-х метров	I00 м	I,I8				6I,74	24,34	22,8 8,4		73	29	26,90 9,9I
		Цена:60,8+23,4x0,04 23,4xI,04												
33	8-400-I	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2	"	0,50				60,8	23,4	22,8 8,4		30	I2	II,40 4,20
34	8-400-I т.ч. п.4	То же, на высоте свыше 2-х метров	I00м	4,05				6I,74	24,34	22,8 8,4		250	99	92,34 34,02
		Цена:60,8+23,4x0,04 23,4xI,04												
35	8-409-3	Прокладка в металлорукаве кабеля марки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		АВРГ суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,04				9,29	4,I	4,84 I,46		I	I	0,I9 0,06
36	8-I46-I	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРГ при весе Iм до Iкг	I00м	0,I8				48	I8,2	I2,7 4,04		9	3	2,29 0,73
37	8-I53-5	Сухая заделка для кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I6мм2	шт	4				3,55	I,08			I4	4	
38	8-505-2	Подвеска на тросе кабеля марки КРПТ сечением 3х2,5+Iхl,5	I0м	3,4				II,6	2,72	0,I6 0,05		39	9	0,54 0,I7
39	8-I46-I	Прокладка кабеля марки КРПТ по стене с креплением скобами	I00м	0,I0				48	I8,2	I2,7 4,04		5	2	I,27 0,40
40	8-408-2	Прокладка по станинам машин металлорукава Д-20мм	I00м	0,30				23,I	I2,7	0,3 0,I3		8	4	0,09 0,04
4I	8-409-I	Затягивание в металлорукава первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,26				4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,6I 0,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	0,83				I,2I	I,I4			I	I	
43	8-4I7-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами винипластовой трубы диаметром до 25мм на высоте свыше 2-х метров	I00м	0,70				35,38	I4,98	I2,2		25I	I0	8,54
										3,85				2,70
		Цена:34,8+I4,4x0,04 I4,4xI,04												
44	8-4I7-3 т.ч. п.4	То же, диаметром до 50мм	I00м	0,37				60,24	I9,I4	I9,5		22	7	7,22
										6,I8				2,29
		Цена:59,5+I8,4x0,04 I8,4xI,04												
45	8-4I7-4 т.ч. п.4	То же, диаметром до 70мм	I00м	0,04				75,8I	26,3I	26,6		3	I	I,06
										8,38				0,34
		Цена:74,8+25,3x0,04 25,3xI,04												
46	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы диаметром до 25мм	I00м	0,58				7,24	5,83	0,I3		4	3	0,08
										0,05				0,03
47	8-406-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы Д-25мм	I00м	0,I0				54,93	24,I3	23,I		5	2	2,3I
										9,73				0,97
		Цена:54+23,2x0,04 23,2xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	8-406-3 т.ч. п.4	То же, Д-50мм Цена:70,7+32,4х0,04 32,4хI,04	I00м	0,07				72	33,7	27,7 I0,4		5	2	I,94 0,73
49	8-408-3	Монтаж гибкого ввода типа KI082	ввод	9				0,83	0,32			7	3	
50	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,58				4,88	2,36	2,33 0,7I		3	I	I,35 0,4I
5I	8-409-I т.ч. п.4	То же, на высоте свыше 2-х метров Цена:4,88+2,36х0,04 2,36хI,04	I00м	0,50				4,97	2,45	2,33 0,7I		2	I	I,I7 0,36
52	8-409-2 т.ч. п.2	То же, сечением до 6мм2 Цена:6,02+2,9х0,04 2,9хI,04	I00м	0,37				6,I4	3,02	2,85 0,87		2	I	I,05 0,32
53	8-409-3 т.ч.п.4	То же, сечением до I6мм2 Цена:9,29+4,Ix0,04 4,IxI,04	I00м	0,II				9,45	4,26	4,84 I,46		I	I	0,53 0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	8-409-4 т.ч. п.4	То же, сечением до 35мм2	I00 м	0,33				I2,52	5,73	6,3		4	2	2,08
										I,85				0,6I
		Цена:I2,3+5,5Ix0,04												
		5,5IxI,04												
55	8-409-5 т.ч. п.4	То же, сечением до 50мм2	"	0,03				I4,22	5,80	7,87		I	I	0,24
										2,29				0,07
		Цена:I4+5,58x0,04												
		5,58xI,04												
56	8-409-II	Затягивание в проложенные трубы и гибкие вводы каждого последующего провода сечением до 2,5мм2	I00м	I,I0				I,2I	I,I4			I	I	
57	8-409--II т.ч.п.4	То же, сечением до 2,5мм2 на высоте свыше 2-х метров от уровня пола	I00м	2,I8				I,26	I,I9			3	3	
		Цена:I,2I +I,I4x0,04												
		I,I4xI,04												
58	8-409--I2 т.ч. п.4	То же, сечением до 6мм2	I00м	I,49				I;43	I,3I			2	2	
		Цена:I,38+I,26x0,04												
		I,26xI,04												
59	8-409-I3	То же, сечением до I6мм2	I00м	0,39				2,63	2,48			I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	т.ч. п.4	Цена:2,53+2,38х0,04 2,38хI,04												
60	8-409--I4	То же, сечением до 35мм2	I00м	0,83				2,99	2,82			2	2	
	т.ч. п.4	Цена:2,88+2,7Iх0,04 2,7IхI,04												
6I	8-409--I5	То же, сечением до 50мм2	"	0,08				3,26	3,04			I	I	
	т.ч. п.4	Цена:3,I4+2,92х0,04 2,92хI,04												
62	8-48I--I9	Присоединение электродвигателей весом до 0,Iт к эл.сети и подготовка к сдаче под наладку	шт	48				I,38	0,94	0,04 -		66	45	I,92 -
63	8-522-5	Монтаж штепсельной розетки типа РШЗО--0-К-25	шт	II				2,32	I,02	0,05 0,0I		26	II	0,55 0,II
64	8-59I-3	То же, типа РШ-Ц--20-0I-I0/220	I00 шт	0,05				49,8	38,4	I,I 0,06		2	2	0,06
65	II-582--2	Монтаж коробки соединительной типа КСК-I6	шт	I0				I,04	0,77	0,04 0,0I		I0	8	0,40 0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	8-472--II	Заземляющий проводник	I0 шт	0,5				2,4	I,5	0,2 0,0I		I	I	0,I0 0,0I
67	8-472-I	Прокладка в траншее стальной проволоки Д-I0мм	I00 м	0,06				22,I	8,2	0,9 0,I		I	I	0,05 0,0I
68	8-47I-3	Забивка электродов из круглой стали	I0 шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		2	I	0,08 0,02
69	8-472--9	Прокладка по стене стальной проволоки Д-I0мм для токоотводов	I00 м	0,I4				58,8	I4,9	I,7 0,2		8	2	0,24 0,03
70	I0-972--I3	Защита токоотводов швеллером	м	2				0,87	0,I9	0,06 0,02		2	I	0,I2 0,04
		Итого	руб								I093	I2I5	470	22I,I8 78,08
		Запасные части 2%	руб								22			
		Итого	руб								III5			
		Тара и упаковка 2%	руб								22			
		Итого	руб								II37			
		Транспортные рас-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ходы 5%	руб								57			
		Итого	руб								II67			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I4			
		Итого	руб								II8I			
		Комплектация 0,7%	руб								8			
		Итого оборудования	руб								II89			
		Накладные расходы на з/плату 87%	руб									409		
		Итого	руб									I624		
		Плановые накопления 8%	руб									I30		
		Итого	руб								II89	I754	470	22I,I8 78,08
		Строительные работы												
7I	I-936 техн.ч. стр.25	Разработка вручную грунта II группы для прокладки шин заземления	I00м3	0,02				88,88	88,88			2	2	
		Цена: I0Ix0,8xI,I												
72	I-968	Обратная засыпка	I00м3	0,02				46	46			I	I	
		Итого	руб									3	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб									I		
		Итого	руб									4		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									5	3	
		Материалы, не учтенные ценником												
73	ССРСЦ ч.5 стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-380/ /660В сечением 2,0мм2	км	0,48				28,4				I4		
74	-"- п.229	То же, сечением 4,0мм2	км	0,068				34,9				2		
75	-"- п.230	То же, сечением 6,0мм2	"	0,I2I				45,6				6		
76	-"- п.232	То же, сечением I6мм2	"	0,05				I05				5		
77	-"- п.233	То же, сечением 25мм2	"	0,037				I49				6		
78	-"- п.234	То же, сечением 35мм2	"	0,08I				202				I6		
79	-"- п.235	То же, сечением 50мм2	"	0,0I2				272				3		
80	ССРСЦ ч.5	Провод марки ПВI-380/ /220В сечением												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.I50 п.I78	I,0мм2	км	0,08				23,6				2		
8I	ССРСЦ ч.5 стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРГ-660В сечением 3х2,5мм2	км	0,I75				20I				35		
82	I5-09 т.2-005 стр.I8 примеч. п.2	То же, сечением 4х х2,5мм2 Цена:I75хI,2	"	0,48				2I0				I0I		
83	I5-09 т.2-005 стр.I8 примеч. п.2	То же, сечением 3х6+Iх4мм2 Цена:265хI,2	км	0,009				3I8				3		
84	ССРСЦ ч.5 стр.I5 п.I40	То же, сечением 3хI0мм2	км	0,009				4I5				4		
85	I5-09 т.4-005 стр.66 примеч. п.I	Кабель марки КРПТ--660В сечением 2х6+IхI,5мм2	км	0,006				445				3		
86	I5-09 т.4-005 стр.66 примеч. п.2	То же, сечением 3х2,5+IхI,5мм2 Цена:240хI,2	км	0,038				288				II		
87	Доп.I5к	Лоток сварной типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	24-05 п.I--I334	НЛ20-П2У3	шт	5				I,85				9		
88	24-05 п.I-86I	Стойка кабельная ти-па КII50У3	I000 шт	0,006				220				I		
89	24-05 п.I--698	Полка кабельная типа КII63У3	I000 шт	0,0I0				270				3		
90	24-05 п.I--390	Коробка соединитель-ная типа КСК-I6	шт	I0				3,45				35		
9I	Доп.35к I5-04 п.I7--332	Решетка штепсельная РШ30-0-К-25/380	шт	II				0,40				4		
92	ССРСЦ ч.5 стр.202 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I-I0/ /220	шт	5				0,24				I		
93	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий типа КI082У3	шт	9				I,70				I5		
94	24-05 п.I-364	Коробка ответвитель-ная типа КОР-73	шт	2				0,40				I		
95	24-I6-49 п.I-C50	Металлорукав РI--Ц-Х-20	км	0,033				200				7		
96	05-03 п.8-0087	Труба ПВХ-ЭП-ТУ6-I9--05I-249-79 Д-25У	км	0,07I				I80				I3		
97	-"- п.8-0089	То же, Д-40У	"	0,0I7				350				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
98	05-03 п.8-0090	То же, Д-50У	км	0,02				550				II		
99	-"- п.8--009I	То же, Д-63У	"	0,004				830				3		
I00	ССРСЦ ч.5 стр.295 п.48I	Труба ШНП 25С ГОСТ I8599-73	I0м	6,0				I,83				II		
I0I	0I-I3 т.3.I	Труба 25х2,7 ГОСТ I0704-76	м	I0				0,32				3		
I02	ССРСЦ ч.I стр.66 п.I8	Труба Р50х3,5 ГОСТ 3262-75	м	7				0,86				6		
		Итого	руб									340		
		Начисления												
I03	ССРСЦ ч.5 табл.2 строка "А"	поз.82,83-I0,5%	"									II		
I04	-"- табл.2 строка "Д"	поз.85,86-II,5%	"									2		
I05	-"- табл.7 строка "В"	поз.87,88.89,90-7,3%	"									4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I06	ССРСЦ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз.9I,94-8,2%	руб									I		
I07	-"- табл.I0 строка "И"	поз.93,95,I0I-8,9%	руб									2		
I08	-"- табл.I0 строка "З"	поз.96,97,98,99-7,6%	руб									3		
		Итого	руб									363		
		Плановые накопления 8%	руб									29		
		Итого	руб									365		
		Итого по смете	руб								II89	2I78	473	22I,I8
														78,08
		Всего (графы I2иI3)	руб									3367		

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № ЭМI0÷ЭМI2; ЭМС05÷ЭМС08; ЭМС0I2÷ЭМС0I4, ВМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,98 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,68 тыс.руб.
б)монтажных работ 5,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) 99,67 руб.
Iм2 общей площади здания 4,44 руб.
Iм3 объема здания 0,79 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ-84	Щиток осветитель-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-I72	ный типа ОЩВ-6АУХЛ4	шт	I				4I,3	I,62	0,06 0,02I		4I	2	0,06 0,02
2	СКЦЭ-84 п.I-I73	То же, типа ОЩВ--I2АУЛ4	шт	I				58	2,02	0,095 0,034		58	2	0,I0 0,03
3	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	I00 шт	0,03				I79	94,3	3,2 I,I6		5	3	0,I0 0,03
4	8-599-4 т.ч. п.4	Подвеска на штангах люминисцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2-х метров	I00 шт	0,33				I69,73	7I,03	50,5 I6		56	23	I6,67 5,28
		Цена: I67+68,3x0,04 68,3xI,04												
5	8-599-I т.ч. п.4	То же, на штырях на высоте свыше 2-х метров	I00 шт	0,08				I29,I6	56,06	34,9 II,I		I0	4	2,79 0,89
		Цена: I27+53,9x0,04 53,9xI,04												
6	8-600-I т.ч.п.4	Подвеска на тросе люминисцентных светильников на 2 лампы на высоте свыше 2-х метров	I00 шт	0,22				322,32	86,32	69 2I,5		7I	I9	I5,I8 4,73
		Цена: 3I9+83x0,04 83xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-599-I	Подвеска в осмотровых ямах люминисцентных светильников на 2лампы	I00 шт	0,26				I27	53,9	34,9 II,I		33	I4	9,07 2,89
8	8-620-9	Подвеска на монтажном профиле люминисцентных светильников на 2 лампы	"	0,06				2I3	54,5	II2 35,4		I3	3	6,72 2,I2
9	8-I47-3	Монтаж профиля К-225	т	0,033				377	24,9	4,I I,02		I2	I	0,I4 0,03
I0	8-593-2 т.ч. п.4	Подвеска на крюках светильников с лампами накаливания на высоте свыше 2-х метров	I00 шт	0,24				II7,95	50,75	58 I8,2		28	I2	I3,92 4,37
		Цена:II6+48,8x0,04 48;8xI,04												
II	8-594-I т.ч. п.4	То же, на кронштейне Цена:278+57,6x0,04 57,6xI,04	I00 шт	0,09				280,30	59,90	58,4 I8,2		25	5	5,26 I,64
I2	8-62I-I т.ч. п.4	То же, на тросе Цена:60,3+I7,7x0,04 I7,7xI,04	"	0,24				6I,0I	I8,4I	39,6 I2,4		I5	4	9,50 2,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Доп.I к I9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический типа "ТЭМП"	шт	I			6I0				6I0			
I4	I5-04 п.0I-0I 8-525--2	Выключатель автоматический типа АП50Б--2Т	шт	I			3,0	2,88	I,04	0,06 0,0I	3	3	I	0,06 0,0I
I5	8-408-I	Прокладка металлорукава Д-20мм	I00м	0,I5				32,0	9,26	7,54 2,28		5	I	I,I3 0,34
I6	8-4I8-4	Прокладка в полу полиэтиленовой трубы Д-20мм	I00м	I,47				7,24	5,83	0,I3 0,05		II	9	0,I9 0,08
I7	8-405-I	Прокладка по стене с креплением скобами стальной трубы Д-20мм	I00м	0,2				54,0	23,2	23,I 9,73		II	5	4,62 I,95
I8	8-409-2	Прокладка в металлорукаве кабеля марки АВРГ суммарным сечением до 6мм2	I00м	0,I5				6,02	2,9	2,85 0,87		I	I	0,43 0,I3
I9	8-409-I	Затягивание в проложенные трубы первого провода сечением до 2,5мм2	I00м	0,94				4,88	2,36	2,33 0,7I		5	2	2,I9 0,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-409-2	То же, сечением до 6мм2	I00 м	0,73				6,02	2,9	2,85 0,87		4	2	2,08 0,64
2I	8-409-I	То же, каждого последующего сечением до 2,5мм2	"	I,0				I,2I	I,I4			I	I	
22	8-409-I2	То же, сечением до 6мм2	"	0,84				I,38	I,26			I	I	
23	8-395-I т.ч. п.4	Подвеска на тросе провода марки АРГ на высоте свыше 2-х метров	I00м	0,85				44,04	8,86	9,I8 2,98		37	8	7,80 2,53
		Цена:43,7+8,52x0,04 8,52xI,04												
24	8-402-I т.ч. п.4	Прокладка провода АПВ при открытой проводке	I00 м	I,I8				I6,82	8,39	5,I5 I,63		20	I0	6,08 I,92
		Цена:I6,5+8,07x0,04 8,07xI,04												
25	8-396-6 т.ч. п.4	Подвеска на тросе кабеля марки АВРГ сечением до 6мм2 в пожароопасном помещении на высоте свыше 2-х метров	I00м	0,86				I27,62	I6,22	23,3 7,4I		II0	I4	20,04 6,37
		Цена:I27+I5,6x0,04 I5,6xI,04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	8-400-I т.ч. п.4	Прокладка по стене с креплением скобами кабеля марки АВРГ суммарным сечением до I0мм2 на высоте свыше 2-х метров	I00м	4,95				6I,74	24,34	22,8		306	I20	II2,86
										8,4				4I,58
		Цена:60,8+23,4x0,04												
		23,4xI,04												
27	8-400-2 т.ч. п.4	То же, суммарным сечением до I0мм2	I00м	2,73				69	26	28,2		I88	7I	76,99
		Цена:68+25x0,04								8,88				24,24
		25xI,04												
28	8-59I-I	Монтаж выключателя при открытой проводке	I00 шт	0,4				23,8	I5,8	0,04		I0	6	0,02
										0,02				0,0I
29	8-59I-3	То же, в герметическом исполнении	"	0,23				49,8	38,4	I,I		II	9	0,25
										0,06				0,0I
30	8-59I-6	Монтаж штепсельной розетки при открытой проводке	I00шт	0,03				25,I	I7,I	0,04		I	I	
3I	8-59I-8	То же, в герметическом исполнении	"	0,I3				30,0	I9,5	I,I3		4	3	0,I5
										0,II				0,0I
32	8-6I8-I	Зарядка светиль-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ников	I00 шт	0,57				I26,0	29,2	0,I 0,02		72	I7	0,06 0,0I
		Итого	руб								6I3	II68	374	3I4,46 I05,5I
		Запасные части 2%	руб								I2			
		Итого	руб								625			
		Тара и упаковка 2%	руб								I3			
		Итого	руб								638			
		Транспортные расходы 5%	руб								32			
		Итого	руб								670			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								8			
		Итого	руб								678			
		Комплектация 0,7%	руб								4			
		Итого оборудования	руб								682			
		Накладные расходы на з/плату 87%	руб									325		
		Итого	руб									I493		
		Плановые накопления 8%	руб									II9		
		Итого	руб								682	I6I2	374	3I4,46 I05,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
33	ССРСЦ ч.5 стр.2I8 п.240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3				I3,70				4I		
34	I5-07 п.I-I54	Светильник люминисцентный типа ПВЛП--2х40-02СУ4	шт	32				33,30				I06		
35	I5-07 п.I--I39	То же, типа ЛСП02-2х х40/Д20-07У4	шт	20				I9,00				380		
36	I5-07 п.I--I40	То же, типа ЛСП02--2х65/Д20-07У4	шт	37				2I,70				803		
37	I5-07--09 доп.4	То же, типа МЛ2х40/ /Ш20-0IУ4	шт	6				I7,80				I07		
38	ССРСЦ ч.5 стр.I76	Светильник с лампами накаливания типа НСП02хI00/Р54-0I	шт	I3				3,26				42		
39	ССРСЦ ч.5 стр.I76 п.36	То же, типа НСП03х х60/Р54-0IУ3	шт	I3				I,40				I8		
40	Доп.I5 к I5-07 п.I-I97	То же, типа НСПII--I00-234	шт	3I				5,40				I67		
4I	ССРСЦ	Светильник типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.5 стр.I75 п.I8	РВ042-УХЛ2	шт	2				4,09				8		
42	ССРСЦ ч.5 стр.I52 п.228	Провод марки АПВ-380/ /660В сечением 2,0мм2	км	0,2				28,4				6		
43	-"- п.229	То же, сечением 4,0мм2	км	0,I6				34,9				6		
44	ССРСЦ ч.5 стр.I59 п.4I3	Провод марки АРТ сечением 2х4,0мм2	км	0,085				I66				I4		
45	ССРСЦ ч.5 стр.I5I п.I96	Провод марки АПШВ сечением 2х2,5мм2	км	0,I				49,2				5		
46	-"- п.I99	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,02				7I,0				I		
47	I5-09 т.2-005	Кабель марки АВРГ- -660В сечением 2х2,5мм2	км	0,47				I22				57		
48	ССРСЦ ч.5 стр.I5 п.I37	То же, сечением 3х2,5мм2	км	0,05				20I				I0		
49	I5-09 т.2-005	То же, сечением 2х4мм2	км	0,325				I45				47		
50	ССРСЦ	То же, сечением												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.5 стр.I5 п.I38	3х4мм2	км	0,04				25I				I0		
5I	24-I6-49 п.I-050	Металлорукав РI-Ц-Х--20	км	0,0I5				200				3		
52	ССРСЦ ч.5 стр.I89 п.23I	Лампа люминесцентная типа ЛБ-40	I0шт	I2,0				7,2				86		
53	-"- п.232	То же, типа ЛБ-65	"	7,6				7,74				59		
54	ССРСЦ ч.5 стр.I9I п.258	Лампа накаливания Б220-230-40	I0шт	0,4				0,97				I		
55	-"- п.265	То же, Б220-230-60	"	I,3				0,99				I		
56	-"- п.276	То же, Б220-230-I00	"	4,5				I,08				5		
57	-"- стр.I93 п.307	Лампа МО36-25	"	0,2				0,88				I		
58	24-05 п.I-726	Профиль монтажный К225У2	шт	6				I,30				8		
59	Доп 9к 24-05 п.I-I237	Муфта натяжная К-805	шт	I0				0,82				8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	Доп.I к 29-09-0I п.600	Выключатель типа 0-I-02-6/220	шт	840				0,32				I3		
6I	I5-04--0I п,75	Выключатель типа 0-I-IP44-I7-6/220	шт	23				0,32				7		
62	ССРСЦ ч.5 стр.202 п.I60	Розетка РШ-Ц-2-0--IP43-0I-I0/42	шт	3				0,I6				I		
63	-"- п.I6I	Розетка РШ-Ц-2-05--6/220	шт	I3				0,38				5		
64	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная типа КОР-73	шт	70				0,40				28		
65	ССРСЦ ч.5 стр.205 п.207	То же, типа У409УI	шт	40				I,63				65		
66	24-05 п.I-369	То же, типа УI95М	I000 мт	0,04				45,50				2		
67	24-05 п.I-374	Коробка ответвительная тросовая типа У230У3	шт	20				4,I0				82		
68	ССРСЦ ч.5 стр.297 п.543	Труба ПНП20С ГОСТ I8599-73	I0м	I5				I,08				I6		
65	0I-I3	Труба 20хI,6мм ГОСТ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	т.3.I	I0704-76	м	20				0,I8				4		
		Итого	руб									3I83		
		Начисления												
70	-"- табл.4 строка "А"	поз.34,35,36,37, 40-8,2%	руб									207		
7I	-"- табл.2 строка "А"	поз.47,49-I0,5%	руб									II		
72	-"- табл.I0 строка "Г"	поз.5I,69-8,9%	руб									I		
73	-"- табл.7 строка "В"	поз.58,59-7,3%	руб									I		
74	-"- табл.5 строка "А"	поз.60,6I-8%	руб									2		
75	ССРСЦ ч.5 табл.5 строка "Б"	поз.64,66,67-8,2%	руб									9		
		Итого	руб									34I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									273		
		Итого	руб									3687		
		Итого по смете	руб								682	5299	374	3I4.46 I05,5I
		Всего (графы I2иI3)	руб								598I			

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер И.Д.Лопатина

Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля
На приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем и КИП теплового пункта

Основание: чертежи АОВ л.I-I6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,6I тыс.руб.
б)монтажных работ 0,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) I9,50 руб.
Iм2 общей площади здания 0,87 руб.
Iм3 объема здания 0,I5 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 п.I-272 п.I-752 II-I-I	Термометр прямой П4I240 I03 в оправе Цена:0,85+I50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-287 п.I-752 II-I-I	То же, типа II 5I 240 I03 в оправе Цена:0,85+I,50	шт	I			2,35	0,2I	0,2I		2	I	I	
3	I7-06-48 п.I-288 п.I-752 II-I-I	То же, типа П5I 240 I63 в оправе Цена:0,85+I,50	шт	4			2,35	0,2I	0,2I		9	I	I	
4	I7-06-48 п.I-352 п.I-752 II-I-I	То же, типа П3I 240 403 в оправе Цена:0,95+I,50	шт	I			2,45	0,2I	0,2I		2	I	I	
5	I7-06-48 п.I-384 п.I-753 II-I-I	Термометр угловой типа У5I 240 I04 в оправе Цена:0,90+2,00	шт	4			2,90	0,2I	0,2I		I2	I	I	
6	I7-06-48 п.I-438 п.I-753 II-I-I	То же, типа У3I 240 44I в оправе	"	3			3,45	0,2I	0,2I		I0	I	I	
7	I7-06-48 п.I-456	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	2			0,26				I			
8	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее типа ТУДЭ-3	шт	3			20,6	0,36	0,35		62	I	I	
9	I7-04	То же, типа												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-0040 II-4-3	ТУДЭ-2	шт	4			20,6	0,36	0,35		82	I	I	
I0	I7-04 п.I--0425 II-I3-2	Термопреобразователь сопротивления медный типа ТСМ-507I, монтажная длина 320мм	шт	I			4,0	0,43	0,42		4	I	I	
II	I7-04 п.2--000I II-93-I	Манометр показывающий типа ОБМ I--I00	шт	I0			2,30	0,80	0,77		23	8	8	
I2	Доп.I2 I5-04 п.04--547 8-53I--4	Пускатель электромагнитный типа ПМЕ-III002	шт	2			II,3	3,40	I,49	0,08 0,0I	23	7	3	0,I6 0,02
I3	Доп.I2 I5-04 п.I2--24I	Приставка контактная типа ПКЛ-2204	шт	I			2,70				3			
I4	I5-04 п.I8--093 8-529--5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ--2I2-2У3	шт	4			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	8	8	4	0,20 0,04
I5	I6-02-II п.05--0I20 I0-744--5	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	4			3,30	I,I8	I,04		I3	5	4	
I6	8-522-I	Переключатель пакетный двухполюсный на												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ток до 25а	шт	2				2,60	I,26	0,07 0,0I		5	3	0,I4 0,02
I7	8-522-I	То же, выключатель	шт	4				2,60	I,26	0,07 0,0I		I0	5	0,28 0,04
I8	Калькуляция №I	Щит приточной установки ШУП-I	шт	I			I80,I9	I8,8I	I2,85	0,32 0,II	I80	I9	I3	0,32 0,II
I9	Калькуляция №2	Щит приточной установки ШУП-2	шт	I			II4,79	I5,87	9,57	0,32 0,II	II5	I6	I0	0,32 0,II
20	I2-809--I	Кран контрольный типа I4М I д I5мм	шт	4				0,8I	0,75			3	3	
2I	II-582--2	Коробка соединительная КСК-I6	шт	5				I,04	0,77	0,04 0,0I		5	4	0,20 0,05
22	II-582--3	То же, КСК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	0,04 0,0I
23	8-408--I	Металлорукав Д до 78мм по конструкциям	I00м	0,4				32	9,26	7,54 2,28		I3	4	3,02 0,9I
24	8-409--I	Затягивание первого провода сеч.до 2,5мм2 в металлорукав	I00м	0,4				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	0,93 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	8-409--II	То же, последующего провода сеч.до 2,5мм2	I00 м	I,99				I,2I	I,I4			2	2	
26	8-400-I	Кабель двух-четырехжильный, суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,25				60,8	23,4	22,8 8,4		I5	6	5,70 2,I0
27	8-400-I т.ч. п.4	То же, на высоте более 2м Цена:60,8+23,4x0,04 23,4xI,04	I00м	0,II				6I,74	24,34	22,8 8,4		7	3	2,5I 0,9I
28	8-I46-I	Кабель контрольный вес 1м до I кг с креплением скобами	I00м	I,42				48	I8,2	I2,7 4,04		68	26	I8,03 5,74
29	8-I46-)-I т.ч. п.4	То же, на высоте более 2м 48+I8,2x0,04 I8,2xI,04	"	0,32				48,73	I8,93	I2,7 4,04		I6	6	4,06 I,29
30	II-7II-I	Кабельные вводы в щит с количеством жил до I0	шт	I0				0,54	0,53			5	5	
3I	II-7II--2	То же, до 20	шт	2				I,05	I,03			2	2	
32	8-I56-8	Заделки для контроль-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ного кабеля с поливинилхлоридной изоляцией сеч.жилы до 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт	26				0,68	0,20			I8	5	
33	8-I59--9	То же, до 37	"	I0				0,85	0,36			9	4	
34	II-642--I	Отборное устройство давления на трубопроводе	шт	7				0,34	0,29	0,04		2	2	0,28
35	8-I47--I2	Полоса перфорированная К-202	I00 шт	0,05				33,4	I0,7	0,80 0,I2		2	I	0,04 0,0I
36	8-472--6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. до I00мм2	I00м	0,02				56,I	I3,4	I,7 0,I0		I	I	0,03
37	8-472--II	Проводник заземляющий П-I	I00 шт	3,5				2,4	I,5	0,2 0,0I		8	5	0,70 0,04
38	II-706-I	Профиль установочный для щитов	шт	4				0,86	0,73			3	3	
		Итого	руб								55I	269	I43	36,96 II,69
		Запасные части 2%	руб								II			
		Итого	руб								562			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка 2%	руб								II			
		Итого	руб								573			
		Транспортные расходы 5%	руб								29			
		Итого	руб								602			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								7			
		Итого	руб								609			
		Комплектация 0,7%	руб								4			
		Итого оборудования	руб								6I3			
		Накладные расходы на з/плату 80%	руб									II4		
		Итого	руб									383		
		Плановые накопления 8%	руб									3I		
		Итого	руб								6I3	4I4	I43	36,96
														II,69
		Материалы, не учтенные ценником												
39	ССРСЦ ч.5 стр.I97 п.32	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/H2 -IP56Б	шт	2				5,2				I0		
40	-"-	Выключатель пакет-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.29	ный типа ПВ-2-I0, исполнение 4	шт	4				2,I7				9		
4I	Доп.I4 I5-09 т.5-077	Провод с алюминиевой жилой АПВ сеч. 2,0мм2 380/220В	км	0,I92				2I				4		
42	I5-09 т.5-00I	Провод с медной жилой ПВ3 сеч.Iмм2--380/660В	км	0,054				24,5				I		
43	ССРСЦ ч.5 стр.I09 п.2280	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами АКВВГ сеч. 4х2,5мм2	км	0,I08				I95				2I		
44	-"- п.2283	То же, сеч.I0х2,5мм2	км	0,045				367				I7		
45	-"- п.2285	То же, сеч.I9х х2,5мм2	км	0,0I2				592				7		
46	-"- стр.95 п.I864	Кабель контрольный с медными жилами экранированный КВВГ сеч.4хI,0мм2	км	0,0I2				288				3		
47	-"- стр.I5 п.I37	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВРГ сеч.3х2,5мм2 660В	км	0,036				20I				7		
48	24-I6-49 п.I-063	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш Д=20мм	км	0,025				I80				5		
49	-"- п.I-065	То же, Д 25мм	км	0,0I				300				3		
50	-"- п.I-066	То же, Д=32мм	км	0,006				370				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	24-I8--29 п.06-053-I30-67	Отборное устройство давления типа ТКЧ-	шт	7				I,75				I2		
52	24-05 п.I-390	Коробка соединительная типа КСК-I6	шт	5				3,45				I7		
53	24-05 п.I--39I	То же, типа КСК-32	шт	I				5,20				5		
54	23-07--73г. п.I--0035	Кран контрольный типа I4 МI Д I5мм Цена:0,98xI,I2	шт	4				I,I0				4		
55	24-05 п.I-732	Профиль образный перфорированный 320мм	шт	4				0,34				I		
		Итого	руб									I28		
		Начисления:												
	ССРСЦ ч.5т.С "А"	поз.4I,42-II,6%	"									I		
	-"- п.I0 "Ж"	поз.48-50-8,9%	"									I		
	-"-т.I0 "Д"	поз.5I,54-9,8%	руб									2		
	-"- т,7 "В"	поз.52,53-7,3%	руб									2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ССРСЦ т.7 "Б"	поз.55-7,2%	руб											
		Итого	руб									I34		
		Плановые накопления 8%	руб									II		
		Итого	руб									I45		
		Итого по смете	руб								6I3	559	I43	36,96 II,69
		Всего (графы I2иI3)	руб									II72		

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил старший инженер З.А.Хрипунова

Проверил руководитель группы О.А.Коканова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к локальной смете № I-I2

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля
На приобретение и монтаж щита приточной установки ШУП-I

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.7 I5-I7 п.0I-I0I6 II-680-3	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером I000х600х500	шт	I		30	3,09	I,87	0,32 / 0,II	30	3,09	I,87	0,32 / 0,II
2	Доп.3 I7-04 п.5-0905 II-406-I	Регулятор температуры типа РТ-3-У4	шт	I		57	4,09	4,0I		57	4,09	4,0I	
3	I5-04 п.06-005	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/42	шт	I		4,3	0,28	0,I6		4,30	0,28	0,I6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.I-4I4 8-584--28	Цена:I,0+3,3												
4	I5-04 п.03--069 I5-I7 п.I-379 8-574--6	Предохранитель типа ПРС-6х2П	шт	I			I,65	0,66	0,34		I,65	0,66	0,34	
5	I5-04 п.I9--070 I5-I7 I-483 8-574--58	Щиток электропитания ЭЩМ-2М Цена:3,7+I,35	шт	I			5,05	I,I4	0,66		5,05	I,I4	0,66	
6	I5-04 п.I8--0II I5-I7 п.I-444 8-574--47	Кнопка управления типа КЕ-0II Цена:0,80+I,25	шт	2			2,05	0,45	0,29		4,I0	0,90	0,58	
7	I5-07 п.5-05I I5-I7 8-574--56	Арматура сигнальная АС-220 Цена:0,38+0,75	шт	3			I,I3	0,55	0,33		3,39	I,65	0,99	
8	I5-04 I2-050 I5-I7 п.I-429	Реле промежуточное типа РПУ-2-364404	шт	4			9,I5	I,I9	0,73		36,60	4,76	2,92	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	8-574--55	Цена:5,4+3,75													
9	Доп.2 I7-I4--II п.9-I3I I5-I7 п.I-484 8-574--58	Прерыватель импульсный типа РИП-2 Цена:I8+I,50	шт	I			I9,50	I,I4	0,66		I9,50	I,I4	0,66		
I0	36-09 п.I--047I I5-I7 п.I--422 8-574--56	Резистор типа ПЭВ--I0-IКОМ Цена:0,I7+0,65	шт	2			0,82	0,55	0,33		I,64	I,I0	0,66		
II	I5-I7 п.I--495	Зажимы	шт	50			0,30				I5				
I2	-"- п.I-505	Рамки для надписи	шт	7			0,28				I,96				
		Итого	руб								I80,I9	I8,80	I2,85	0,32	0,II

Составил ст.инженер З.А.Хрипунова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

к локальной смете № I-2

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

На приобретение и монтаж приточной установки ШУП-2

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Доп.7 I5-I7 п.0I--I0I6 II-680--3	Металлоконструкция щита шкафного малогабаритного размером I000x600x350	шт	I			30	3,09	I,87	0,32 0,II	30	3,09	I,87	0,32 0,II
2	I5-04 п.06--005 I5-I7 п.I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный типа ПП2-I0/Н2 Цена:I,0+3,3	шт	I			4,3	0,28	0,I6		4,30	0,28	0,I6	
3	I5-04	Кнопка управления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I8-0II I5-I7 п.I-444 8-574--47	типа КЕ-0II Цена:0,80+I,25	шт	2			2,05	0,45	0,29		4,I0	0,90	0,58	
4	I5-04 п.03--069 I5-I7 п.I-379 8-574--6	Предохранитель типа ПРС-6х2П Цена:I,0+0,65	шт	I			I,65	0,66	0,34		I,65	0,66	0,34	
5	I5-04 п.I9--070 I5-I7 п.I-483 8-574--58	Щиток электропитания типа ЭЩ-2М Цена:3,7+I,35	шт	I			5,05	I,I4	0,66		5,05	I,I4	0,66	
6	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I 8-574--56	Арматура сигнальная типа АС-220 Цена:0,38+0,75	шт	4			I,I3	0,55	0,33		4,52	2,20	I,32	
7	I5-04 п.I2--050 I5-I7 п.I--429 8-574--55	Реле промежуточное типа РПУ2-364403 Цена:5,4+3,75	шт	5			9,I5	I,I9	0,73		45,75	5,95	3,65	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	36-09 п.I--047I I5-I7 п.I-422 8-574--56	Резистор типа ПЭВ-I0--I КОМ Цена:0,I7+0,65	шт	3			0,82	0,55	0,33		2,46	I,65	0,99	
9	I5-I7 п.I--495	Зажимы	шт	50			0,30				I5			
I0	-"- п.I--505	Рамки для надписи	шт	7			0,28				I,96			
		Итого	руб								II4,79	I5,87	9,57	0,32 0,II

Составил старший инженер З.А.Хрипунова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

На приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи ССД I-5
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,32 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,68 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 22,0 руб.
Iм2 общей площади здания 0,98 руб.
Iм3 объема здания 0,I7 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы		Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02-II п.03-0033 I0-742-I	Сигнализатор "Рубин-3" блок базовый	шт	I			305	20,2	I7,7		305	20	I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-743-I	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	I44				0,45	0,40			65	58	
3	24-02 п.04--057 I0-743--3	Извещатель пожарный дымовой типа ИДФ--IM	шт	4			20	I,32	I,04		80	5	4	
4	24-02 п.04--058 I0-742--6	Устройство промежуточное типа ШКУ--IM	шт	4			II3	4,32	4,15		226	9	8	
5	I0-972--I0	Коробка распределительная типа КРТП--I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	0,55 0,I8
6	I0-38I--6	Коробка универсальная УК-2П	шт	25				2,42	2,22			6I	56	
7	8-400-I	Кабель двух-четырехжильный, суммарное сечение до I0мм2 с креплением скобами	I00м	0,I2				60,8	23,4	22,8 8,4		7	3	2,74 I,0I
8	8-402-I	Провод ШВ при открытой проводке по стенам	I00м одного провода	0,I8				I6,5	8,07	5,I5 I,63		3	I	0,93 0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-4I5-I т.ч. п.4	Провод ТРВ прокладываемый на тросе Цена:56,7+I3,4x0,04 I3,4xI,04	I00м линии	3,2				57,24	I3,94	I2,2 3,92		I88	45	39,04 I2,54
I0	I0-54--I2	То же, прокладываемый по стенам	I00м	2,45				II,2	I0,8			27	26	
II	8-I42-I	Устройство постели в траншеи для кабеля	I00 м	определяется при привязке проекта				9,57	2,56	6,96 2,74				
I2	I0-933--I	Кабель вес Iм до Iкг проложенный в траншеи	км		"			37,2	I6,2	20,6 6,99				
I3	I0-54-7	То же, по стене	I00м		"			3I,6	I8,9	5,97 I,92				
		Итого	руб								6II	384	22I	43,26 I4,02
		Запасные части 2%	руб								I2			
		Итого	руб								623			
		Тара и упаковка 2%	руб								I2			
		Итого	руб								635			
		Транспортные расходы 5%	"								32			
		Итого	руб								667			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								8			
		Итого	руб								675			
		Комплектация 0,7%	руб								4			
		Итого оборудования	руб								679			
		Накладные расходы на з/плату 80%	руб									I77		
		Итого	руб									56I		
		Плановые накопления 8%	руб									45		
		Итого	руб								679	606	22I	43,26 / I4,02
		Строительные работы												
I4	I-936 т.ч. п.3.72 п.3.73	Рытье траншеи, вручную в грунте II категории	I00 м3	определяется при привязке проекта				88,88	88,88					
		Цена: I0Ix0,8xI,I												
I5	I-968	Засыпка траншеи, вручную, в грунте II категории	I00м3	"				46	46					
		Итого	руб											
		Накладные расходы I6,5%												
		Итого	руб											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб											
		Итого	руб											
		Материалы, не учтенные ценником												
I6	24-02 п.04--002	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	I44				0,II				I6		
I7	ССРСЦ ч.5 стр.I5 п.I37	Кабель марки АВРТ сеч.3х2,5мм2 660В	км	0,0I2				20I				2		
I8	I5-09--73г. т.I06	Провод марки ТРВ сеч. 2х0,4мм2	км	0,582				I3,80				8		
		Цена: II,5хI,2												
I9	ССРСЦ ч.5 стр.I52 п.2I4	Провод марки ПШВ сеч. 3хI,0мм2- 380/220В	"	0,0I8				76,4				I		
20	I5-09 т.7--023	Кабель марки ТШШБ сеч.I0х2х0,5мм2	км			определяется при привязке проекта		455						
		Итого	руб									27		
		Начисления												
	ССРСЦ ч.5 табл.5 "А"	поз.I6-8%	руб									I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ССРСЦ табл.3 "а"	поз.I8-II,6%	руб									I		
	-"- табл.2 "ж"	поз.20-II,8%	руб											
		Итого	руб									29		
		Плановые накопления 8%	руб									2		
		Итого	руб									3I		
		Итого по смете	руб								679	637	22I	43,26 I4,02
		Всего (графы I2иI3)	руб									I3I6		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил старший инженер З.А.Хрипунова
Проверил руководитель группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

На приобретение и монтаж оборудования слаботочных устройств

Основание: чертежи ССЛ-I-2
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования 0,30 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность - 60 автомобилей) 8,33 руб.
Iм2 общей площади здания 0,37 руб.
Iм3 объема здания 0,07 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто единицы	Масса, т брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		А.Телефонизация												
		Оборудование и монтажные работы												
I	62-03 п.I3	Телефонный аппарат												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I0-I27--5	ТА-72	шт				8,I0	0,37	0,3I		8	I	I	
2	I0-38I--6	Коробка универсальная УК-2 П	шт	I				2,24	2,2			2	2	
3	I0-54--I2	Монтаж провода ТРП по стене	I00 м	0,I5				II,2	I0,8			2	2	
		Итого	руб								8	5	5	
		Запасные части 2%	руб											
		Итого	руб								8			
		Тара и упаковка 2%	руб											
		Итого	руб								8			
		Транспортные расходы 5%	руб								I			
		Итого	руб								9			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб											
		Итого	руб								9			
		Комплектация 0,7%	руб											
		Итого	руб								9			
		Накладные расходы 77%	руб									4		
		Итого	руб									9		
		Плановые накоп-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ления 8%	руб									I		
		Итого	руб								9	I0	5	
		Материалы не учтенные ценником												
4	ССРСЦ ч.5 стр.I63 п.489	Провод марки ТРП сеч. 2х0,5мм2	км	0,0I5				I3,0				I		
		Итого	руб									I		
		Плановые накопления 8%	руб											
		Итого	руб									I		
		Итого по "А"	руб								9	II	5	
		"Б" Радиофикация												
		Оборудование и монтажные работы												
5	62-0I-0I п.2 I0-397-7	Громкоговоритель мощн.0,I5 ва	шт	6	4		4,30	2,73	2,34		26	I6	I4	
6	I0-397-4	Трансформатор абонентский на стене	шт	I	I			0,67	0,47		I	I		
7	I0-38I-6	Коробка универсальная	шт	5	3			2,42	2,22		I2	II		
8	I0-38I-	Установка радиоро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-II	зетки	шт	6	I			0,36	0,33		2	2		
9	8-4I7--I	Монтаж трубы винипластовой Д=25мм	I00 м	0,03				34,8	I4,4	I2,2 3,85		I	I	0,37 0,I2
I0	I0-54--I2	Монтаж провода по стене с креплением	I00 м	0,62	I9			II,2	I0,8			7	7	
II	8-409--I	Затягивание первого провода сеч.до 2,5мм2 в трубу	I00 м	0,03	4			4,88	2,36	2,33 0,7I		I	I	0,07 0,02
		Итого	руб								26	40	37	0,44 0,I4
		Запасные части 2%	руб								I			
		Итого	руб								27			
		Тара и упаковка 2%	руо								I			
		Итого	руб								28			
		Транспортные расходы 5%	руб								I			
		Итого	руб								29			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I			
		Итого	руб								30			
		Комплектация 0,7%	руб								-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на з/плату 84%	руб									3I		
		Итого	руб									7I		
		Плановые накопления 8%	руб									6		
		Итого	руб								30	77	37	0,44 0,I4
		Материалы, не учтенные ценником												
I2	29-02--20 п -248	Трансформатор типа ТАПВ-I0	шт	I				3,I0				3		
I3	ССРСЦ ч.5 стр.208 п.22	Радиорозетка типа РШР-I	шт	6				0,I6				I		
I4	05-03 п.8--0I24	Труба винипластовая Д=25мм ТУ6-I9-05I--249-79	км	0,003				3I0				I		
I5	ССРСЦ ч.5 стр.I63 п.494	Провод марки ПТПЖ сеч.2х0,6мм2	км	0,055				I5,I0				I		
I6	-"- п.495	То же, сеч.2хI,2мм2	км	0,0I				22,9				I		
		Итого	руб									7		
I7	ССРСЦ	Начисления поз.I2-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.5 табл.7 строка "Е"	-77%	руб									I		
I8	-"- табл.I0 строка "3"	поз.4-7,6%	руб											
		Итого	руб									8		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									9		
		Итого по "Б"	руб								30	86	37	0,44 0,I4
		"В" громкоговорящая связь												
		Оборудование и монтажные работы												
I9	Доп.7 к.I6-0I п.2-557 I0-395-7	Усилитель типа I00У-I0I	шт	I			I80	5,69	4,39		I80	6	4	
20	I0-396-IM	Настройка аппаратуры мощностью до 600ВТ	блок	I	3I			2I,7	2I,3			22	2I	
2I	Указан.	Расход электро-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	к ЕРЕР	энергии	кВт											
			час	II				0,0325				I		
22	I6-0I п.2-354 I0-397--7	Громкоговоритель типа I0ГР-35-УI	шт	2			25,7	2,73	2,34		5I	5	5	
23	I0-38I--6	Коробка универсальная	шт	I				2,42	2,22			2	2	
24	I0-54--7	Проложить кабель по стене, вес 1м до I кг	I00 м кабеля	0,25				3I,6	I8,9	5,97 I,92		8	5	I,49 0,48
		Итого	руб								23I	44	37	I,49 0,48
		Запасные части 2%	руб								5			
		Итого	руб								236			
		Тара и упаковка 2%	руб								5			
		Итого	руб								24I			
		Транспортные расходы 5%	руб								I2			
		Итого	руб								253			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								3			
		Итого	руб								256			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,7%	руб								2			
		Итого	руб								258			
		Накладные расходы на з/плату 77%	руб									28		
		Итого	руб									72		
		Плановые накопления 8%	руб									6		
		Итого	руб								258	78	37	I,49 0,48
		Материалы, не учтенные ценником												
25	ССРСЦ ч.5 стр.I3I п.2729	Кабель марки ПРШМ сеч.2хI,0мм2	км	0,025				64,7				2		
		Итого	руб									2		
		Плановые накопления 8%	руб									-		
		Итого	руб									2		
		Итого по "В"	руб								258	80	37	I,49 0,48
		"I" Заземление												
		Монтажные работы												
26	8-47I-3	Электроды заземления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		из круглой стали Д I0мм	I0 шт	0,2				I0	3,I	0,4 0,I		2	I	0,08 0,02
27	8-472-I	Заземлитель горизонтальный из круглой стали Д до I2м в траншее	I00 м	0,08	I4			22,I	8,2	0,9 0,I		2	I	0,07 0,0I
28	8-472-8	Проводник заземляющий из круглой стали Д=6мм открыто по строительным основаниям	I00 м	0,07				5I,8	I4,9	I,6 0,I		4	I	0,II 0,0I
29	I0-972-I3	Защита заземляющего проводника профилем	м3	0,4				0,87	0,I9	0,06		3	I	0,I8
		Итого	руб									II	4	0,44 0,04
		Накладные расходы на з/плату 87%	руб									3		
		Итого	руб									I4		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									I5	4	0,44 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
30	I-936 т.ч. стр.25 п.3.72 п.3.73	Рытье траншей вручную в грунте II группы Цена:I0Ix0,8xI,I	м3	0,03				88,88	88,88			3	3	
3I	I-968	Засыпка траншеи вручную в грунте II группы	I00 м3	0,03				46	46			I	I	
		Итого	руб									4	4	
		Накладные расходы I6,5%	руб									I		
		Итого	руб									5		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого	руб									6	4	
		Итого по "I"	руб									2I	8	0,44 0,04
		Итого по смете	руб								297	I98	87	2,37 0,66
		Всего (графы I2иI3)	руб									495		

Главный инженер проекта В.И.Глезин
Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил старший инженер И.Д.Лопатина
Проверил рук.группы О.А.Коканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО I-5
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I7,22 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования I4,66 тыс.руб.
б)монтажных работ 2,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) 287 руб.
Iм2 общей площади здания I2,79 руб.
Iм3 объема здания 2,27 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Стандартное оборудование												
I	I9-06 п.02--006	Кран подвесной электрический I-I6,8-I5-6-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2-4-3	-320В	шт	I			I066,7	5I,2	43,5	4,95	I067	5I	44	4,95
		I080-I3,3								2,05				2,05
2	3-4909 к-I,05	Электромонтаж крана	шт	I				I59,83	6I,0	II,4		I60	6I	II,4
		I45,2+I4,63								5,04				5,04
3	24-04--0I п.3I	Подъемник гидравлический П-II3	шт	3			I25				375			
4	Заявка технолог. и гаражн. оборуд. кн.4 л.48	Тележка для перевозки рем-узлов и агрегатов ОПТ-7353	шт	3			69				207			
5	24-04--0I п.30	Тележка для снятия и постановки колес П-2I7	шт	I			I50				I50			
6	24-I8--3I п.I85	Тележка инструментальная 70-7878-I004	шт	4			64				256			
7	24-04-0I п.73 28-У--8879 к-I,05	Компрессор воздушный поршневой гаражный ГСВ-0,6/I2 (модель I55-2B5)	шт	I			306	I6,6	II,3	3,47	306	I7	II	3,47
										I,65				I,65
8	Кирово-градск. рем.механич.8-Д 9-II2-I	Машина моечная моникторная ОМ-5359	шт	I	0,43	0,43	I200	26,5	I7,9	7,27	I200	27	I8	727
										3,I7				3,I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Саранский завод "Электровыпрямитель" 8-I05-I	Выпрямитель селеновый ВАКС-I-30	шт	I			740	I6	I3,7		740	I6	I4	
I0	24-04-0I п.589	Пресс гидравлический 2I53M2	шт	I			72				72			
II	24-04-0I доп.I п.678	Пресс P335 420x430x575	шт	I			I75				I75			
I2	Мукачевский станкостроит. завод I-220-3	Станок точильно-шлифавальный 3K634	шт	I			700	8,59	7,43	0,I7	700	9	7	0,I7
I3	20-763 I8-0I п.9-I88	Агрэгат для отсоса пыли и мелкой стружки ПА-2I2 (7,73+795xI,I)xI,I5	шт	I				I0I4,57	3,89	0,6		I0I5	4	0,6
I4	I8-0I п.2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2MII2	шт	I			290	9,90	9,20	0,I2	290	I0	9	0,I2
I5	24-04-0I п.I7I	Гайковерт И-3I8	шт	2			292				584			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I5-06 п.02--007	Преобразователь сварочный ПСО-300-2У2	шт	I			650				650			
I7	I5-06 п.04--003	Трансформатор сварочный ТД-300-2У2	шт	I			I60				I60			
I8	Заявка на рем.-технол. и гаражное оборуд. кн.4 п.633	Стол для электросварочных работ ОКС 7523	шт	I			85,0				85			
I9	24-04--0I п.555	Аппарат электровулканизационный 6I40	шт	I			66				66			
20	24-I8--3I п.I62. 32-242--2	Стенд для разборки и сборки автомобильных колес ОШ-7004М	шт	I	0,76	0,76	I452	I4,7	9,I0	4,27 I,88	I452	I5	9	4,27 I,88
2I	24-04--0I п.I60	Стенд для разборки, сборки и регулировки сцеплений Р-207	шт	I			II7				II			
22	24-04--0I п.I69	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых автомобилей ОПР--689	шт	I	0,084	0,084	75				75			
23	24-04-0I	Стенд для разборки												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.578 32-242--2	и сборки двигателей ОР-5023	шт	I	0,65	0,65	685	I4,7	9,I0	4,27 / I,88	685	I5	9	4,27 / I,88
24	24-04--0I п.86	Бак для заправки тормозной жидкостью 326	шт	2			I9				38			
25	24-04--0I п.44	Бак маслораздаточный I33М	шт	3			25				75			
26	Коканд-ский моторо-ремонтн. завод	Солидолонагнетатель 03-9903	шт	I			358				358			
27	Заявка на рем.-техноэл. и гаражн. оборуд. кн.4	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6	шт	2			32				64			
28	24-I8--3I п.I88 I-I209-4 прим.	Установка для смазки и заправки 03-4967М	шт	I			I405	24,70	22,90	0,85 / 0,26	I405	25	23	0,85 / 0,26
29	24-04--I5 п.5-4	Верстак слесарный ОРГ--5365	шт	4			I3I				524			
30	56-0I-0I п.I60	Стол письменный однотумбовый	шт	I			42				42			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Нестандартизированное оборудование												
3I	ССРСЦ-II п.2095 I3-68 к-I,05	Подставка под оборудование 0305 (шт.4)	т	0,34				465,34	I9,3	2,35 0,89		I58	7	0,80 0,30
		(393+33,8xI,05)xI,086												
32	ССРСЦ-II п.I795 9-I23	Каркас стеллажей металлический	т	0,58				343,I8	34,3	I,0 0,3		I99	20	0,58 0,I7
		(27I+45)xI,086												
33	II-I87	Настил полок стеллажа из древесно-стружечных плит	м2	I2				2,7I	0,232	0,0224 0,0067		33	3	0,27 0,08
		2,33xI,I65												
34	24-I8--3I доп.6 п.485 прим.	Ларь для обтирочных материалов 03I4	шт	I			38				38			
35	ССРСЦ-II п.2II4 I3-279 к-I,05	Ящик для песка 0304 500x500xI000	т	0,04				550,42	6I,2			22	2	
			шт	I										
		(44I+62,7xI,05)xI,086												
36	ССРСЦ-II п.2095 I3-68 к-I,05	Подставка для узлов и агрегатов 03I7 (шт.7)	т	0,I6				465,34	I9,3	2,35 0,89		74	3	0,38 0,I4
		(393+33,8xI,05)xI,086												
37	ССРСЦ-II	Шкаф сварщика 0205												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I972 I3-I55 к-I,05	800x430xI900 (шт.I)	т	0,067				328,62	24,7	4,I 0,92		22	2	0,27 0,06
		(269+32xI,05)xI,086												
38	56-0I--0I п.74 прим.	Вешалка для камер настенная 090I	шт	I			9,50				I0			
		I500x450x450												
39	29-I0--0I доп.3 п.20I	Верстак для ремонта шин 0I03	шт	I			II0				II0			
40	23-03--II п.0I--00I I8-I-I	Ванна для проверки камер автомобильных шин емк.0,4м3	шт	I	0,048	0,048	89,52	I6,I	8,73	I,I3 0,66	90	I6	9	I,I3 0,66
		I865x0,048												
4I	ССРСЦ-II п.I972 9-I2I	Клеть предохранительная 0902	шт	I										
		I050x600xI085												
		(269+45,8)xI,086	т	0,06				3I4,8	I6,9	0,6 0,I8		I9	I	0,04 0,0I
42	29-I0-0I доп.3 п.20I прим.	Верстак для ремонта карбюраторов 0I04	шт	I	0,I46	0,I46	II0				II0			
		I250x750xIII0												
43	-"-	Верстак аккумуляторщика 0I07	шт	I	0,I7	0,I7	II0				II0			
		I250x750x880												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	Калькуляция	Шкаф для зарядки аккумуляторов Ш3.00.000	шт	I				I82,8I	I0,I6	I,56		I83	I0	I,56
45	ССРСЦ-II п.2II4 I3-I55 к-I,05	Шкаф для хранения электролита 0207	т	0,046				5I5,42	24,7	4,I0		24	I	0,I9
		(44I+32xI,05)xI,086								0,92				0,04
46	28-02-22 п.I3-I96 прим.	Тележка для слива и перевозки ТСМ477.060.07	шт	I	0,059	0,059	240				240			
47	24-I8-3I п.253	Тележка для перевозки аккумуляторных батарей	шт	I	0,07	0,07	II2				II2			
48	24-I8-3I доп.6 п.468	Шкаф для инструмента и монтажных принадлежностей 0202	шт	4			I09				436			
49	ССРСЦ-II п.I795 9-I23	Стеллаж для хранения деталей и узлов топливной аппаратуры 0402 900x350x2000	шт	I	0,I	0,I								
		(27I+45)xI,086	т	0,I				343,I8	34,3	I,0		34	3	0,I
										0,3				0,03
50	ССРСЦ-II п.I795 9-I23	Стеллаж для автомобильных покрышек 2-х ярусный 04I5	шт	I										
			т	0,054				343,I8	34,3	I,0		I9	2	0,05
		(27I+45)xI,086								0,3				0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	I5-6I4	Окраска металлоконструкций	м2	43				0,70	0,384	0,0003		30	I7	0,0I
		0,605xI,I65												
		Итого	руб								I3I74	2I93	289	42,75 I7,44
		Зап.части 2%	руб								263			
		Итого	руб								I3437			
		Тара и упаковка 2%	руб								269			
		Итого	руб								I3706			
		Транспорт 5%	руб								685			
		Итого	руб								I439I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I73			
		Итого	руб								I4564			
		Комплектация 0,7%	руб								94			
		Итого	руб								I4658			
		Накладные расходы 80% на з/плату по п.п.I,7,8,I2-28,40	руб									II4		
		Накладные расходы 87% на зарплату по п.2,9	руб									65		
		Итого	руб									2372		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб									I90		
		Итого	руб								I4658	2562	289	42,75 I7,44
		Всего по смете (гр.I2+I3)	руб								I7220			

Гл.инженер проекта — В.И.Глезин
Нач.сметного отдела — Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер — А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист — Л.И.Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к локальной смете № I-I5

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на стоимость шкафа Ш3.00.000

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I50	Сборка шкафа из отдельных готовых элементов	м2	8,55	0,8I	0,35	0,I4	6,93	2,99	I,20	4,I9
2	ССРСЦ-II п.465	Стоимость шкафа	м2	8,55	I0,0			85,50			
3	I0-I5I	Сборка шкафных полок	м2	0,86	0,9	0,64	0,05	0,77	0,55	0,04	0,59
4	ССРСЦ-II п.484	Стоимость шкафных полок	м2	0,86	II,I			9,55			
5	I0-I52	Установка дверных блоков	шт	2	0,899	0,354	0,I53	I,80	0,7I	0,3I	I,02
6	ССРСЦ-II п.433	Стоимость дверных блоков	м2	2,22	I9,4			43,07			
7	I5-564	Масляная окраска шка-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		фа	м2	II,63	0,80	0,508	0,0008	9,30	5,9I	0,0I	5,92
		Итого	руб					I56,92	I0,I6	I,56	II,72
		Накладные расходы I6,5%	руб					25,89			
		Всего по калькуляции	руб					I82,8I	I0,I6	I,56	II,72

Составила А.Лебедева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на приобретение гардеробного оборудования

Основание: спецификация АР-6
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,I4 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,I4 тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) 35,67 руб.
Iм2 общей площади здания I,59 руб.
Iм3 объема здания 0,28 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I														
I	Пр-нт 56-0I-0I	Шкаф для хранения одежды ДД-33,3	шт	I7		79,2					I346			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Пр-нт 56-0I-0I	То же, 2ДД-33,3	шт	4			I46,4				586			
3	24-I9--73 п.302	Скамья для раздевания в душевой	шт	3			I4,20				43			
		Итого	руб								I975			
		Тара и упаковка 2%	руб								40			
		Итого	руб								20I5			
		Транспорт 5%	руб								I0I			
		Итого	руб								2II6			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								25			
		Всего по смете	руб								2I4I			

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил рук.группы Л.И.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

На грязеотстойник

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (мощность, 60 автомобилей) 32,33 руб.
Iм2 общей площади здания I,44 руб.
Iм3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,76	7,I5	7,I5		5			
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л.с. толщиной 0,2м с перемещением на 30м	I000 м3	0,0I	II2,84		II2,84	I			
		Цена: (33,8+27,7х2)хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	К=2 т.ч. п.I.II	Экс/м:(33,8+27,7х2)хI,I									
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3	I000 м3	0,0I	I6I,28	9,6I	I5I,67	2			
		Цена:I36+I26,39х0,2									
		Экс/м:I26,39хI,2									
4	ССЦч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	I2	0,29		0,29	3			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,0I	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к=I,2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25м3	I000 м3	0,07	I70,52		I65,I0	I2			
		Цена:I43+I37,58х0,2									
		Экс/м:I37,58хI,2									
7	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную в котлованах	I00 м3	0,06	I44,00	I44,00		9			
		Цена:I20хI,2									
		З/пл.I20хI,2									
8	I-23I шифр	Перемещение разработанного грунта бульдозером									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	29-2 I-238 шифр 29-2 т.ч. п.I.II п.348	мощностью 80л.с.на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки Цена:(33,9x0,85+32,3x x2)xI,I	I000 м3	0,I3	II8,06			I5			
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 5м Цена:I8,9xI,I	I000 м3	0,03	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,33	II,60	7,40	4,20	4			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,I4	46,00	46,00		6			
I2	II-II шифр I-2 ССЦ том I I-I5 I-I3	Бетонная подготовка из бетона М-50 толщиной I00мм Цена:29,3-(26,3-25,3)xI,02	м3	I,66	28,28	I,62		47			
I3	6-225 шифр 26-3	Бетонное основание из бетона М-200 толщиной I50мм Цена:60,7-(32,I-28,2)xI,0I5	м3	I,49	56,74	8,78	0,92	85			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	6-225 шифр 26-3	Бетон М-50 по уклону Цена:60,7-(32,I-24,8)х xI,0I5	м3	0,27	53,29	8,78	0,92	I4			
I5	6-226 шифр 26-4	Стены при толщине более I50мм из бетона М-200 Цена:47-(32,I-28,2)х xI,0I5	м3	I4,2	43,04	4,49	I,23	6II			
I6	6-225 шифр 26-3	Перегородки толщиной до I50мм из бетона М-200 Цена:60,7-(32,I-28,2)х xI,0I5	м3	0,66	56,74	8,78	0,92	37			
I7	ССЦт.I табл. 3-I	Арматура класса А-Ш	т	0,54	250,00			I35			
I8	ССЦт.I табл. 3-I	Закладные детали	т	0,05	4I3,00			2I			
I9	6-84 шифр 9-8	Закладные детали до 20кг	т	0,I0	355,00	38,00	I,30	36			
20	ССЦт.I табл. 3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,I5	I78,00			27			
2I	I5-308 шифр 62	Цементное покрытие днища с добавлением перезита толщиной 20мм	I00м2	0,06	I2I,00	44,40	6,90	7			
22	I5-308	Штукатурка стен цементно-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 62	церезитовая внутренних стен	I00 м2	0,50	I2I,00	44,40	6,90	6I			
23	I0-I90 шифр 35-2	Дощатые плавающие перегородки	I00 м2	0,0I	663,00	I05,00	I0,00	7			
24	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,70	25,90	I			
25	ССЦч.I п.342	Стоимость скоб	кг	I0	0,32			3			
26	I0-45 шифр 8-2	Покрытие приямка деревянным щитом	м2	6,27	4,9I	0,60	0,06	3I			
27	I0-I29 шифр 25-I т.ч. п.3.2	Обивка щитов черной кровельной сталью с одной стороны	м2	6,27	4,2I	0,53	0,0I	26			
28	I0-203 шифр 37-3	Огнезащита перегородки и щитов	I00 м2	0,I8	I2,20	I,60	0,40	2			
29	27-I73 шифр 43-I	Основание под отмостку из щебня толщиной I00мм	I00 м2	0,I3	2II,88	I3,40	7,40	28			
	27-I74 шифр 43-2	Цена: 230-9,06х2									
		З/пл. I4-0,3х2									
30	27-I69 шифр 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	I00 м2	0,I3	I30,70	6,92		I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	27-I72 шифр 42-2	Цена:I56-25,3 З/пл.8,23-I,3I									
3I	20-802 шифр 32-I ССРСЦ ч.III п.I824	Фильтры сетчатые ВФ-I Цена:(9,29+33,90)xI,I5 З/пл.7,45xI,I5 Экспл.маш.I,08xI,I5	шт	I	49,67	8,57	I,24	50			
32	22-66 шифр 5-3 ССРСЦ ч.I п.4I5	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I08x4мм Цена:0,32+2,37	м	4,8	2,69	0,22	0,04	I3			
33	22-68 шифр 5-5 ССРСЦ ч.I п.I84	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб Д=I68x6мм Цена:0,46+4,I0	м	3,5	4,56	0,25	0,II	I6			
34	22-I46 шифр I0-3	Противокоррозионная изоляция стальных труб Д=I00мм	м	4,8	0,89	0,II	0,08	4			
35	22-I48 шифр I0-5	Противокоррозионная изоляция стальных труб Д=I50мм	м	3,5	I,29	0,I2	0,I6	5			
36	I8-I66 шифр 8-2 Цр-нт	Установить насос п/бежный НЦС-3 с эл.двигателем 4AI00 S 2	к-т	I,0	224,8I	9,89	0,72	225			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	23-0I п.06-067	Цена: I6,20+I85xI,I33									
		Итого	руб					I569			
		Накладные расходы 80% от з/платы по п.36	руб					8			
		Накладные расходы I6,5% без п.п.3I,36	руб					2I3			
		Накладные расходы I3,3% по п.3I	руб					7			
		Итого	руб					I794			
		Плановые накопления 8%	руб					I44			
		Итого	руб					I94I			

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер В.П.Балябина

Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на маслосборный колодец

Основание: чертежи № альбом I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность,60 автомобилей) 3,50 руб.
Iм2 общей площади здания 0,I6 руб.
Iм3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-II32 шифр II6-5	Планировка поверхности грунта ручным способом	I00 м2	0,04	7,I5	7,I5		I			
2	I-230 шифр 29-8 I-237 шифр 29-8 К=2 т.ч. п.I.II	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением на 30м	I000 м3	0,02	II2,84		II2,84	2			
		Цена: (33,8+27,7х2)хI,I									
		Экс.м. (33,8+27,7х2)хI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I-I83 шифр 23-4 т.ч. п.I.II к=I,2	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3	I000 м3	0,02	I6I,28	9,6I	I5I,67	3			
		Цена:I36+I26,39x0,2									
		Экс/м I26,39xI,2									
4	ССЦч.I	Отвозка растительного грунта на I км	т	24	0,29		0,29	7			
5	I-I94 шифр 25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,02	I0,70	I,30	9,26	I			
6	I-65 шифр I2-5 т.ч. п.I.II к=I.2	Разработка сухого грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25м3	I000 м3	0,03	I70,52		I65,I0	5			
		Цена:I43+I37,58x0,2									
		Экс/м I37,58xI,2									
7	I-948 шифр 79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта вручную в котлованах	I000 м3	0,02	I44,00	I44,00		3			
		Цена:I20xI,2									
		З/пл.I20xI,2									
8	I-23I шифр 29-2 I-238	Перемещение разработанного грунта бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 30м и обратно для обратной засыпки	I000 м3	0,06	II8,06			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	шифр 29-2 т.ч. п.I.II т.ч. п.3.48	Цена: (33,8х0,85+32,3)хI,I									
9	I-257 шифр 3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80л.с. на расстояние 5м Цена: I8,9хI,I	I000 м3	0,02	20,79		20,79	I			
I0	I-II85 шифр II8-I0	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	0,20	II,60	7,40	4,20	2			
II	I-968 шифр 8I-2	Обратная засыпка вручную в котлованах	I00 м3	0,08	46,00	46,00		4			
I2	23-I09 шифр I2-I	Устройство круглого канализационного колодца из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром I,0м	м3	I,02	75,00	6,96	5,08	77			
I3	ССРСЦч.III п.822	Стоимость люка	шт	I	I5,20			I5			
I4	45-2I8 шифр 28-3	Установка ходовых скоб	т	0,0I	I2I,00	85,7	25,9	I			
I5	ССРСЦч.I п.342	Стоимость ходовых скоб	т	0,0I	320,00			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	8-27 шифр 4-7	Обмазка внутренней и наружной поверхности биту-мом за 2 раза	I00 м2	0,I9	90,00	I9,50	I,50	I7			
I7	I0-I09 шифр 20-5	Установка деревянной крышки	м2	0,3	I,34	0,69	0,I3	I			
I8	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость деревянной крышки	м2	0,3	I5,00			5			
I9	26-33 шифр 8-5	Утепление крышки плитами минераловатными	м3	0,02	27,73	6,7	I,I8	I			
	ССРСЦч.I п.I22	Цена:I4+I4,3х0,96									
20	27-I73 шифр 43-I	Основание из щебня под отмостку толщиной I00мм	I00 м2	0,03	2II,88	I3,4	7;40	6			
	27-I74 шифр 43-2	Цена:230-9,06х2									
		З/пл.I4-0,3х2									
2I	27-I69 шифр 42-I	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщиной 25мм	I00 м2	0,03	I30,70	6,92		4			
	27-I72 шифр 42-2	Цена:I56-25,3									
		З/пл.8,23-I,3I									
		Итого	руб					I64			
		Накладные расходы I6,5%	руб					27			
		Итого	руб					I9I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб					I5			
		Итого	руб					206			

Главный инженер проекта В.И.Глезин

Начальник сметного отдела Ю.А.Норовков

Составил ст.инженер Г.П.Головникова

Проверил рук.группы Н.П.Солдатова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

на приобретение и монтаж трубопроводов сжатого воздуха

Основание: спецификация ТХ.СО-3,6
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.
в т.ч.
а)оборудования 0,0I тыс.руб.
б)монтажных работ 0,25 тыс.руб.
в)строительных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность,60 автомобилей)4,5 руб.
1м2 объема площади здания 0,2 руб.
1м3 объема здания 0,04 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарабатной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарабатной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I	I2-I-I	Трубы водогазопроводные диам.I5х2,5мм	м	I50				0,48	0,43	0,04 0,0I		72	65	6 I,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	ССРСЦ-I п.I3	Стоимость	м	I54,5				0,26				40		
3	I2-809--I	Кран муфтовый IIч6бк диам.I5мм	шт	8				0,8I	0,75			6	6	
4	ССРСЦ-Ш п.I022	Стоимость	шт	8				I,0				8		
5	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр ОБМП-I00	шт	5			2,30	0,8	0,77		I2	4	4	
6	I2-у--20I7 к-I,05	Промывка водой трубопроводов	м	I50				0,08	0,06	0,0I		I2	9	I,50
7	Указан. к ЕРЕР	Стоимость воды на промывку	м3	8				0,I0				I		
8	I2-у--2045 к-I,05	Продувка трубопроводов воздухом	м	I50				0,07	0,05	0,0I		II	8	I,50
		Итого	руб								I2	I54	92	6 4,50
		Запчасти 2%	руб								I			
		Итого	руб								I3			
		Тара и упаковка 2%	руб								I			
		Итого	руб								I4			
		Транспорт 5%	руб								I			
		Итого	руб								I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб								I			
		Итого	руб								I6			
		Комплектация 0,7%	руб								-			
		Итого	руб								I6			
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб									74		
		Итого	руб									228		
		Плановые накопления 8%	руб									I8		
		Итого	руб									246		
		Итого по I разделу	руб								I6	246	92	6 4,50
		2.Строительные работы												
9	I3-II6 К-2	Огрунтовка поверхности трубопроводов грунтовкой ХС-0I0 в два слоя	I00 м2	0,I2				20,6	3,22	0,5 0,I6		2	I	0,06 0,02
I0	I3-I58 к=3	Окраска огрунтованной поверхности эмалью ХВ-785 в 3 слоя	I00 м2	0,I2				44,4	2,94	0,5I 0,I5		5	I	0,06 0,02
		Итого	руб									7	2	0,I2 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%	руб									I		
		Итого	руб									8		
		Плановые накопления 8%	руб									I		
		Итого по 2 разделу	руб									9	2	0,I2 0,04
		Всего по смете (гр. I2+I3)	руб									27I	94	6,I2 4,54

Гл.инженер проекта В.И.Глезин
Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил ст.инженер А.А.Лебедева
Проверил гл.специалист Л.И.Зайцева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для гаража на 60 автомобилей с теплой стоянкой на 22 автомобиля

Ресурсы	Количество
I	2
I.Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	II04I,86
Заработная плата, руб.	627I
Строительные машины,руб.	3249
2.Специальные строительные работы	
Затраты труда,чел.ч.	380
Заработная плата ,руб.	2I7
Строительные машины, руб.	87
3.Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.ч.	23I0,I
Заработная плата,руб.	I347,0
Строительные машины,руб.	I32
4.Сзловое электрооборудование	
Затраты труда,чел.ч.	707,47
Заработная плата, руб.	550,06
Строительные машины,руб.	22I,I2
5.Электроосвещение	
Затраты труда,чел.ч.	630,09
Заработная плата,руб.	477,49
Строительные машины,руб.	3I4,45
6.КИП и автоматика	
Затраты труда,чел.ч.	252,9I
Заработная плата,руб.	I54,69
Строительные машины,руб.	36,96
7.Пожарная сигнализация	
Затраты труда,чел.ч.	392,39
Заработная плата,руб.	235,02
Строительные машины,руб.	43,26
8.Слаботочные устройства	
Затраты труда,чел.ч.	I36,62
Заработная плата,руб.	87,66
Строительные машины,руб.	2,37

I	2
9. Технологическое оборудование мастерской	
Затраты труда,чел.ч.	504,9
Заработная плата,руб.	289,0
Строительные машины,руб.	42,8
I0. Трубопроводы сжатого воздуха	
Затраты труда,чел.ч.	I94,I
Заработная плата,руб.	94,0
Строительные машины,руб.	6,I0
Всего	
Затраты труда,чел.ч.	I6550,44
Заработная плата,руб.	9722,92
Строительные машины,руб.	4I35,03

Нач.сметного отдела Ю.А.Норовков
Составил:ст.инженер Г.П.Головникова

Проверил:рук.группы О.А.Коканова
рук.группы Н.П.Солдатова

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
К И Е В С К И Й Ф И Л И А Л
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

12/8
Заказ № 5427р Инв. № 21013-08 Тираж 850

Сдано в печать 24/7 1986 Цена 4·07

gost.e-ecolog.ru