ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-6-2

БЛОК КОРМОВОЙ ЗОНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 800-1200 КОРОВ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

17875-04
ЦЕНА 422

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Сущевская ул., 22

Сдано в печать X 1962 г.
Заказ № 10257 Тираж 200 изд.

17875-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-6-2

БЛОК КОРМОВОЙ ЗОНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 800-1200 КОРОВ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:		
Общая	тыс.руб.	II4,04
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	87,96
I $м^3$ здания	руб.	I6,36

Разработан институтом "Гипроинсельхоз"

Технический проект утвержден Минсельхозом СССР

Сводное заключение № 44 от 29 апреля 1980 года

Рабочие чертежи введены в действие Гипроинсельхозом приказом № 190 от 25 июня 1981 года

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта О.Левченкова

Нач.сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ № смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	4
2	-	Объектная смета на строительство блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров	6
3	-	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы по блоку кормовой зоны	20
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной температуры -20°	93
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной температуры -40°	99
7	2	Отопление и теплоснабжение	I09
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной температуры -20°	II4
9	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной температуры -40°	II6
I0	3	Тепловая изоляция	II7
II	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной температуры -20°	I20

17875-04

1	2	3	4
I2	4	Вентиляция	I2I
I3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -40°	I29
I4	5	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	I30
I5	6	Горячее водоснабжение	I33
I6	7	Канализация бытовая	I35
I7	8	Канализация производственная	I38
I8	9	Электроосвещение	I40
I9	I0	Приобретение и монтаж электросилового оборудования	I5I
20	II	Приобретение и монтаж технологического оборудования	I65
2I	I2	Приобретение и монтаж аспирационного оборудования	I76
22	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	I87
23	I4	Сети связи и сигнализации	I99
24	I5	Молниезащита	204
25	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	208

17875-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" Госстроя СССР СН.227-70, с учетом дополнений и изменений, принятых постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. № 253.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Iа территориального района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям П-го пояса Московской области в ценах и нормах введенных с I января 1969 г.
Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания 1965 г. и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.У-1973 г., а также Сборников дополнений и поправок к IУ части СНиП выпуски № I-II.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние сантехнические работы - I4,9xI,I=I6,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания 1977 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен по I и Iа территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

17875-04

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы - - I,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценки снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию - 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания 1968 г. по таблицам с №№ I-I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м3; срезка растительного грунта - 20 см при объемном весе 1250 кг/м3;

б) фундаменты сборные железобетонные и фундаментные балки, ленточные бетонные фундаменты;

в) стены наружные кирпичные, панельные для расчетной температуры -30°;

г) полы - бетонные, линолеум;

д) заполнение оконных проемов со спаренными переплетами;

е) покрытие - ребристые сборные железобетонные плиты;

ж) кровля асбестоцементная, рулонная - рубероидная для снеговой нагрузки 100 кг/м2.

Составила Лихачева

бн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту на строительство блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800 – 1200 коров

Сметная стоимость 114,04 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, производственного инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Общестроительные работы по блоку кормовой зоны	75,30	–	–	–	75,30	м3	5375,2	14,01
2	2	Отопление и теплоснабжение	0,86	–	–	–	0,86	м3	5375,2	0,16

17815-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	3	Тепловая изоляция	0,24	-	-	-	0,24	м3	5375,2	0,04
4	4	Вентиляция	3,80	-	-	-	3,80	"	5375,2	0,7I
5	5	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	0,54	-	-	-	0,54	"	5375,2	0,I0
6	6	Горячее водоснабжение	0,04	-	-	-	0,04	"	5375,2	0,0I
7	7	Канализация бытовая	0,09	-	-	-	0,09	"	5375,2	0,02
8	8	Канализация производственная	0,04	-	-	-	0,04	"	5375,2	0,0I
9	9	Электроосвещение	-	2,05	-	-	2,05	"	5375,2	0,38
I0	I0	Приобретение и монтаж электросилового оборудования	-	I,69	0,69	-	2,38	"	5375,2	0,44

т.п. 801-6-2 (АУ) 7

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	II	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,84	2I,8	-	22,64	м3	5375,2	4,2I
I2	I2	Приобретение и монтаж аспирационного оборудования	0,02	0,60	0,84	-	I,46	"	5375,2	0,27
I3	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	-	I,79	2,73	-	4,52	"	5375,2	0,84
I4	I4	Сети связи и сигнализации	-	0,02	0,02	-	0,04	"	5375,2	0,0I
I5	I5	Молниезащита	0,0I	0,03	-	-	0,04	"	5375,2	0,0I
		Всего	80,94	7,02	26,08	-	II4,04	м3	5375,2	2I,22

Главный инженер проекта О.Левченкова
Начальник сметного отдела Ю.Сизорин
Составил рук.группы Н.Лихачева
Проверил гл.специалист П.Гурьяшкин

30 июня I98I г.

бн

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете на строительство блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров

т.п. 801-6-2

№№ разделов	Наименование конструктивных частей здания (сооружения) и видов работ	Единица измерения	Количество	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты	Накладные расходы и плановые накопления		Всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	I4I5,05	I038	23,49	244	I282	I,46
2	Фундаменты	"	206,69	6483	23,49	I523	8006	9,I0

(ТМ) 4787-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Подпольные каналы	м3	I28,25	7485	23,49	I758	9243	I0,5I
	Итого по подземной части	руб.					I853I	2I,07
	Б. Надземная часть							
4	Каркас здания:							
	а) Строительные работы	м3	34,49	3605	23,49	847	4452	5,06
	б) Металлоконструкции	т	0,923	I80	I4,80	42	222	0,25
5	Стены	м3	5I7,28	I9725	23,49	4633	24358	27,69
	Перекрытие							
	а) Общестроительные работы	м2	20,25	I54	23,49	36	I90	0,22
	б) Металлоконструкции	т	0,208	37	I4,80	5	42	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Покрытие							
	а) общестроительные работы	м2	779,52	4559	23,49	I07I	5630	6,4
	б) металлоконструкции	т	0,I2I	38	I4,80	6	44	0,05
8	Кровля	м2	859,92	4950	23,49	II63	6II3	6,95
9	Проемы оконные	"	I3,68	248	23,49	58	306	0,35
I0	Проемы дверные	"	I8,63	308	23,49	72	380	0,43
II	Проемы воротные	"	43,50	734	23,49	I72	906	I,03
I2	П о л ы	"	553,57	2928	23,49	688	36I6	4,II
I3	Отделка наружная	м2 застр.	850,I0	603,0	23,49	I42	745	0,85
I4	Отделка внутренняя	"	850,I0	I784	23,49	4I9	2203	2,50
I5	Прочие работы:							
	а) строительные работы	м2 застр.	850,I0	5076	23,49	II92	6268	7,I3

т.п.801-6-2 (IУ) II

47875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	б) металлоконструкции	т	3,663	II28	I4,80	I66	I295	I,47
	Итого по надземной части	руб.					56770	64,53
	Итого общестроительных работ	руб.					753OI	85,60
	II. Санитарно-технические работы							
	Отопление и теплоснабжение							
I	Санитарно-технические работы	руб.	-	546	23,38	I28	674	0,76
2	Санитарно-техническое оборудование	"	-	I40	6,0	8	I48	0,I7
3	Строительные работы	"	-	28	23,49	7	35	0,04
	Итого	руб.					857	0,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Тепловая изоляция							
I	Строительные работы	руб.	-	I9I	23,49	45	236	0,27
	Итого	руб.					236	0,27
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы	руб.	-	3227	I5,99	5I6	3743	4,26
2	Строительные работы	"	-	45	23,49	I0	55	0,06
	Итого	руб.					3798	4,32
	Водопровод хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный							
I	Санитарно-технические работы	руб.	-	44I	23,38	I03	544	0,62
	Итого	руб.					544	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Горячее водоснабжение							
I	Санитарно-технические работы	руб.	-	36	23,38	9	45	0,05
	Итого	руб.					45	0,05
	Канализация бытовая							
I	Строительные работы	руб.	-	3I	23,49	7	38	0,04
2	Санитарно-технические работы	руб.		42	23,38	IC	52	0,06
	Итого	руб.					90	0,I0
	Канализация производственная							
I	Санитарно-технические работы	руб.	-	22	23,38	6	28	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Строительные работы	руб.	-	II	23,49	3	I4	0,02
	Итого	руб.					42	0,05
	Итого по сантехническим работам	руб.					56I2	6,38
	Ш. Электромонтажные работы							
	Электроосвещение							
I	Монтажные работы	руб.	-	752	6,0	45	797	0,9I
2	Материалы, не учтенные ценником	руб.	-	II8I	6,0	7I	I252	I,42
	Итого	руб.					2049	2,33
	Монтаж электросилового оборудования							
I	Монтажные работы	руб.	-	I04I	6,0	62	II03	I,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Материалы, не учтенные ценником	руб.	-	550	6,0	33	583	0,66
3	Строительные работы	руб.	-	3	6,0	-	3	0,0I
	Итого	руб.					I689	I,92
	Монтаж технологического оборудования							
I	Монтажные работы	руб.	-	796	6,0	48	844	0,96
	Итого	руб.					844	0,96
	Монтаж аспирационного оборудования							
	Монтажные работы	руб.	-	I7I	6,0	I0	I8I	0,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Воздуховоды	руб.	-	207	23,38	48	255	0,29
3	Металлоконструкции	руб.	-	I43	I4,80	2I	I64	0,I9
4	Строительные работы	руб.	-	I3	23,49	3	I6	0,0I
	Итого						6I6	0,7
	Автоматизация отопления и вентиляции							
	Монтажные работы	руб.	-	I307	6,0	78	I385,0	I,58
	Материалы, неучтенные ценником	руб.	-	382	6,0	23	405,0	0,46
	Итого	руб.					I790,0	2,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сети связи и сигнализации							
I	Телефонизация - монтажные работы	руб.	-	I5	6,0	I	I6	0,02
2	Материалы, не учтенные ценником	руб.	-	3	6,0	I	4	-
	Итого	руб.					20	0,02
	Молниезащита							
I	Монтажные работы	руб.	-	33	6,0	2	35	0,04
2	Строительные работы	руб.	-	5	23,49	2	7	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого	руб.					42	0,05
	Итого по электромонтажным работам	руб.					7050	8,02
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	руб.					87963	100%

Главный инженер проекта О.Левченкова

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

Составила Н.Лихачева

Проверил П.Гурьяшкин

30 июня 1981 г.

бн.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 к о р о в

На общестроительные работы блока кормовой зоны

Основание: чертежи № АР-I÷АР-II
КЖ-I÷КЖ-28

Сметная стоимость 75,30 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		"А" Подземная часть				
		I. Земляные работы				
		"А" в осях 0I÷I				
I	I-776-77 I0-I54-6	Планировка участка под застройку	м2	533,0	0,004	2
2	I-406-77 I-407-77 I0-48-г	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением на расстояние 50 м	м3	98,4	0,089I	9

I	2	3	4	5	6	7
3	I-332-77 I0-42-г тех.ч. п.27	Погрузка разрыхленного растительного слоя грунта I группы экскаватором - обратной лопатой емк.ковша 0,25 м3 на автосамосвалы	м3	98,4	0,I55	I5
		Цена: 0,I7I-0,I65х х0,I=				
4	Цен.3 ч.I	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	I23,0	0,25	3I
5	I-368-77 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	м3	98,4	0,0I64	2
6	I-82-77 I0-2Iс	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	м3	I95,3	0,I09	2I
7	I-663-77 I0-II5-к тех.ч. п.I3,66	Доработка грунта II группы вручную в котлованах	м3	4,I5	I,08	4
		Цена: I,I3хI,2х х0,8=				
8	I-635-77 I0-II46	Доработка грунта II группы вручную в траншеях	м3	6,20	I,272	8

17875·04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: I,06xI,2=				
9	I-635-77 I0-II46	Разработка грунта II группы вручную в траншеях	м3	7,85	I,06	8
I0	I-408-77 I-409-77 I0-48-д тех.ч. п.39	Перемещение разрыхленного грунта бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние 60 м	м3	2I3,5	0,I23	26
		Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9x5				
II	I-636-77 I0-II46	Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншеях	м3	I8,55	0,43	8
I2	I-664-77 I0-II5-к	То же, вручную в котлованах	м3	26,85	0,44	I2
I3	I-408-77 I-409-77 I0-48-д	Перемещение грунта для обратной засыпки вручную бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние 60 м	м3	45,4	0,I23	6
		Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9x5				
I4	I-348-77 I-439-77 I0-49-д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением на расстояние 60 м	м3	I0I,3	0,0924	9

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,0165+0,0069х xII=				
I5	I-824-77 I0-I56л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	I0I,3	0,I24	I3
I6	2I-I2I 59-24-г	Подсыпка грунта под полы с трамбованием	м3	7I,0	I,I6	82
I7	I-408-77 I-409-77 I0-48-д	Перемещение грунта бульдозером для подсыпки под полы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние 60 м	м3	66,8	0,I23	8
		Цена: 0,0329х0,85+ +0,0I9х5				
I8	I-332-7I I0-42-д	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	4,2	0,22	I
I9	Цен.3 ч.I	Подвозка грунта на расстояние I км.	т	7,6	0,25	2
		Итого по "А" раздела I	руб.			267

I	2	3	4	5	6	7
		"Б" в осях 04÷08				
20	I-776-77 I0-I546	Планировка участка под застройку	м2	678,5	0,004	3
2I	I-406-77 I-407-77 I0-48 г	Срезка растительного слоя грунта I группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением на расстояние 50 м	м3	I20,95	0,089I	II
		Цена: 0,0259+0,0I58x x4=				
22	I-332-77 I0-42-г тех.ч. п.27	Погрузка разрыхленного растительного грунта I группы экскаватором - обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3 на автосамосвалы	м3	I20,95	0,I55	I9
		Цена: 0,I7I-0,I65x x0,I=				
23	Цен.3 ч.I	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	т	I5I,2	0,25	38
24	I-368-77 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	м3	I20,95	0,0I64	2

I	2	3	4	5	6	7
25	I-325-77 I0-4I-ж	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	2I9,0	0,I44	32
26	Цен.3 ч.I	Отвозка грунта на расстояние I км	т	394,2	0,25	99
27	I-82-77 I0-2Ic	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	м3	678,0	0,I09	74
28	I-663-77 I0-II5к тех.ч. п.I3,66	Доработка грунта II группы вручную в котлованах	м3	20,0	I,08	22
		Цена: I,I3xI,2x x0,8=				
29	I-635-77 I0-II4б	Доработка грунта II группы вручную в траншеях	м3	29,0	I,272	37
		Цена: I,06xI,2=				
30	I-635-77 I0-II4б	Разработка грунта II группы вручную в траншеях	м3	32,0	I,06	34

I	2	3	4	5	6	7
3I	I-408-77 I-409-77 I0-48-д тех.ч. п.39	Перемещение разрыхленного грунта бульдозером мощн.80-I00 л.с. на расстояние 60 м	м3	759,0	0,I23	93
		Цена: 0,0329х0,85+ +0,0I9х5=				
32	I-636-77 I0-II4б	Обратная засыпка грунта II группы вручную в траншеях	м3	I24,7	0,43	54
33	I-664-77 I0-II5к	То же, в котлованах	м3	83,2	0,44	37
34	I-408-77 I-409-77 I0-48д	Перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние 60 м.	м3	274,0	0,I23	34
		Цена: 0,0329х0,85+ +0,0I9х5=				
35	2I-I2I 59-24г	Подсыпка грунта под полы с трамбованием	м3	66,I0	I,I6	77
36	I-438-77 I-439-77 I0-49-д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощн.80-I00 л.с. с перемещением 60 м.	м3	485,0	0,0924	45

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,0I65+0,0069х xII=				
37	I-824-77 I0-I56д	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	м3	485,0	0,I24	60
		Итого по Б раздела I	руб.			77I
		Итого по разделу I	"			I038
		II. Фундаменты				
		"А" в осях 0I+I				
38	I6-43 25-6-д	Устройство подбетонки под фундаменты из бетона марки I00	м3	2,6	23,6	6I
39	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I0 I9-I-е	Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до 3 т	м3	2,3I	3,66	8
40	Сб.доп. Моск. обл. II-I0 I9-I-е II-I2, I9-I прим.2	То же, на бетонное основание	м3	7,25	4,75	34
		Цена: 3,66+I,09				

I	2	3	4	5	6	7
4I	ЦТП п.447I	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа марки 2ф I5.I5-2 3ф I5.I5-I из бетона марки 200 объемом до I,0 м3	м3	9,56	43,50	4I6
42	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,22хI,02=	кг	306,4	0,224	69
43	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,35хI,02=	кг	I5,6	0,357	6
44	Сб.доп. Моск.обл. в.4 II-II4 I9-8-б	Укладка фундаментных балок весом до 3,0 т	шт	5	6,5I	33
45	ЦТП п.437I прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных балок типа ФБ-6-II длиной 6 м из бетона марки 300 Цена: 52,5+ (I,0+ +I,5)хI,02=	м3	3,55	55,05	I95
46	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7хI,02=	кг	I28,0	0,I73	22

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
47	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=	кг	287,0	0,I94	56
48	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	кг	I4,0	0,306	4
49	I2-7 20-I-ж ЦТП ч.I р.I п.5,3	Устройство набетонки из бетона марки 200 Цена: 28,2+(23,2-20,0)xI,02=	м3	0,6	3I,46	I9
50	I2-7 20-I-ж	Устройство бетонных столбчатых фундаментов из бетона марки I00	м3	3,72	28,20	I05
5I	I2-II 20-I-л	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона марки I00	м3	59,28	24,3	I44I
52	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	4I,I5	0,58	24

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
53	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	кг	29,6	0,I74	5
		Итого по "А" раздела II	руб.			2498
		"Б" в осях 04÷08				
54	I6-43 25-6д	Устройство подбетонки под фундаменты из бетона марки I00	м3	22,9	23,6	540
55	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I0 I9-I-е II-I2 I9-I прим.2	Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до 3,0 т на бетонное основание Цена: 3,66+I,09=	м3	II,I4	4,75	53
56	-"- II-8 I9-I-д II-I2 I9-I прим.2	То же, весом до I т Цена: 7,56+I,09	м3	I,08	8,65	9
57	ЦТП п.447I	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа 2Ф I5.I5-2 3Ф I5.I5-I IФ9.9-I из бетона марки 200 объемом I,0 м3	м3	I2,22	43,50	532

I	2	3	4	5	6	7
58	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,22хI,02=	кг	399,2	0,224	89
59	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,35хI,02=	кг	20,9	0,357	7
60	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-II3 I9-8-а	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т	шт	2	5,49	II
6I	-"- II-II4 I9-8-б	То же, весом до 3,0 т	шт	8	6,5I	52
62	ЦТП п.437I	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок ФБ6-2, ФБ6-I из бетона марки 200	м3	4,76	52,5	250
63	-"- п.437I прил.3 п.I	То же, ФБ 6-II из бетона марки 300 Цена: 52,5+(I,0+ +I,5)хI,02=	м3	I,42	55,05	78

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
64	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02=	кг	I3I,2	0,I73	23
65	-"- п.4	То же, арматуры класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=	кг	364,8	0,I94	7I
66	ЦТП прил.2 п.I6	То же, закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	кг	28,0	0,306	9
67	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-200 I9-IIи прим.I	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,6	8,70	5
68	-"- II-I96 I9-II-ж	То же, весом до 0,5 т	шт	6	0,92	6
69	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек сборных железобетонных из бетона марки 200	м3	I,38	52,70	73
70	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02=	кг	38,I6	0,I73	7

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
7I	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	5I,84	0,I94	I0
		Цена: 0,I9xI,02=				
72	-"- т.I0	Стоимость арматуры класса ВI	кг	II,2	0,2I4	2
		Цена: 0,2IxI,02=				
73	I2-7 20-I-ж	Устройство набетонки из бетона марки I00	м3	4,7	28,2	I33
74	I2-II 20-I-л	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона марки I00	"	80,0	24,3	I944
75	I2-40 20-5а	Установка болтов в монолитные конструкции	т	0,020	469,0	9
76	II.I ч.II р.IУ-2 п.8I	Стоимость арматуры - сетки для бетонирования фундаментов	т	0,02I	206,0	4
77	II.I ч.II р.IУ-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,03	I54,0	5
78	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	0,I03	I80,0	I9

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
79	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных элементов	кг	69,24	0,I74	I2
80	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	55,50	0,58	32
		Итого по "Б" раздела II	руб.			3985
		Итого по II разделу	руб.			6483
		Ш. Фундаменты под оборудование, приямки, каналы А в осях 0I÷I				
		а) Фундаменты под оборудование				
8I	I2-20 20-3-а ЦТП п.5,3	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона марки 200 объемом до 5 м3	м3	I,84	28,96	53
		Цена: 25,7+(23,2-20,0)xI,02=				
82	I2-2I 20-3-б ЦТП п.5,3	Устройство бетонных фундаментов под оборудование из бетона марки 200 объемом до 25 м3	м3	26,8	28,36	760

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 25,I0+(23,2- -20,0)xI,02=				
83	I2-42 20-5-в	Установка металлических деталей в монолитный фундамент	т	0,005	309,0	2
84	I2-40 20-5а	Установка болтов при бетонировании фундаментов	т	0,0I2	469,0	6
85	I2-43 20-6-а	Устройство подливки по верху фундаментов цементным раствором марки I00 толщ.20 мм	м2	I2,90	0,55	7
		б) Приямок ПНМI				
86	I6-43 25-6-д	Устройство монолитного бетонного днища приямка из бетона марки I00	м3	0,48	23,6	II
87	I2-80 20-II-а	Устройство монолитных бетонных стенок приямка толщ.I00 мм из бетона марки I00	м3	0,26	44,9	I2
		в) каналы				
88	I6-43 25-6д	Устройство монолитного бетонного днища каналов из бетона марки I00	м3	0,27	23,6	6

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
89	I2-80 20-IIа	Устройство монолитных бетонных стенок каналов толщ.I00 мм из бетона марки I00	м3	0,23	44,9	I0
90	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-3I3 I9-I4-л	Укладка плит перекрытия каналов площ.до 0,5 м2	шт	6	0,29	2
9I	ЦТП п.47I5 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных плит перекрытия каналов типа ПЗ-8 из бетона марки 300 В4	м3	0,I2	58,82	7
		Цена: 55,5+(I,0+ +I,5)xI,02+0,75x xI,02=				
92	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	8,4	0,I94	2
		Цена: 0,I9xI,02=				
93	-"- п.I0	То же, класса ВI	кг	I,2	0,2I4	-
		Цена: 0,2IxI,02=				
94	-"- п.I6	Стоимость закладных элементов	кг	I,8	0,306	I
		Цена: 0,3xI,02=				

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
95	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	кг	I9,47	0,I74	3
		Итого по "А" раздел Ш	руб.			882
		Б в осях 04÷08 каналы				
96	I2-9 20-I-к ЦТП ч.I р.I п.5,4 Ц.I ч.IУ табл.2	Устройство монолитного железобетонного днища каналов из бетона марки 200 В4	м3	24,35	27,60	672
		Цена: 24,0+(23,2-2I,9)xI,0I5+2,2x xI,02xI,0I5				
97	I2-47 20-7-в Ц.I ч.IУ табл.2 ЦТП ч.I р.I п.5, 4	Устройство монолитных железобетонных стен каналов из бетона марки 200 В4	м3	60,65	36,2	2I96
		Цена: 32,6+2,2x xI,0I5xI,02+(23,2-2I,9)xI,0I5=				
98	Ц.I ч.II р.IУ-I п.4I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I85	I6I,0	30
99	-"- п.43	То же, класса А-Ш	т	0,I42	I87,0	27

I	2	3	4	5	6	7
I00	Ц.I ч.II р.IУ-2 п.8I	Стоимость сетки	т	2,796	206,0	576
I0I	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей в конструкции канала	т	2,355	309,0	728
I02	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-3I5 I9-I4н	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5 м2	шт	34	I,84	63
I03	ЦТП п.47I5 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных плит перекрытия каналов типа П9-I5б, ПI3д-II6 из бетона марки 300 В4	м3	I0,8	58,82	635
		Цена: 55,5+(I,0+ +I,5)xI,02+0,75x xI,02=				
I04	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	I48,0	0,I73	26
		Цена: 0,I7xI,02=				
I05	-"- п.4	То же, арматуры класса А-III	"	704,4	0,I94	I37
		Цена: 0,I9xI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I06	ЦТП прил.2 п.I0	То же, класса BI	кг	I24,6	0,2I4	27
		Цена: 0,2IxI,02=				
I07	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	29,I2	0,306	9
		Цена: 0,3xI,02=				
I08	I2-79 20-I0-ж ЦТП ч.I р.I п.I5,I4 Ц.I ч.IУ табл.2	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия каналов из бетона марки 200 В4	м3	2,I5	4I,4I	89
		Цена: 37,3+(24,6--22,8)xI,0I5+2,2x xI,0I5xI,02=				
I09	Ц.I ч.II р.IУ-I п.2I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,2I9	I66,0	36
II0	Ц.I ч.II р.IУ п.23	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,033	I94,0	6
III	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,0II	309,0	3
II2	26-987 40-20	Установка чугунных люков	шт	6	I,72	I0

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
II3	Ц.I ч.I р.Ш п.32,63	Стоимость люка чугунного тяжелого	шт	6	I9,20	II5
II4	Сб.доп. к ЕРЕР № 5 36-654 49-90	Перекрыть каналы металлическими решетками Р-I	м2	39,85	II,30	450
II5	23-46 30-I0а	Проложить стальные трубы ГОСТ 3262-75 диам. 26,8х2,5 мм	м	62,0	0,79	49
II6	I2-42 20-5в	Установить металлические рамки РМ-I	т	0,044	309,0	I4
II7	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных деталей, рамок, решеток	кг	3594,8	0,I74	625
II8	I2-7 20-Iж ЦТП ч.I р.I п.5,3	Устройство набивных бетонных ступеней из бетона марки 200 В4 Цена: 28,2+(23,2--20,0)хI,02+2,2х хI,02хI,02=	м3	0,30	33,75	I0
II9	Сб.доп. ЕРЕР в.5 20-3I2 27.I-32в 20-3I8 27.I-32с тех.ч. п.5	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	м2	I45,55	0,48I	70

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,I37+0,I72x x2=				
		Итого по "Б" раздела Ш	руб.			6603
		Итого по Ш разделу	руб.			7485
		"Б" Надземная часть				
		IУ. К а р к а с				
		"А" в осях 0I÷I				
I20	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I09 I9-7-ж	Установка колонн в стаканы фундаментов весом до 2 т	м3	6,I4	9,67	59
I2I	ЦТП п.4402 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных колонн типа СК3-48-I из бетона марки 200 высотой до 6,5 м	"	3,456	56,89	I97
		Цена: 59,7-(I,I+ +I,65)xI,02=				
I22	ЦТП п.4407 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных колонн типа СКТ3--72-2 из бетона марки 200 высотой более 6,5 м	"	2,68	59,I9	I59

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 62,0-(I,I+ +I,65)xI,02=				
I23	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	29,28	0,I94	6
		Цена: 0,19xI,02=				
I24	-"- п.2	То же, класса А-II	"	I36,0	0,204	28
		Цена: 0,20xI,02=				
I25	-"- п.4	То же, класса А-III	"	I96,24	0,2I4	42
		Цена: 0,2IxI,02=				
I26	-"- п.I0	То же, класса В-I	"	6I,28	0,235	I4
		Цена: 0,23xI,02=				
I27	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	I06,4	0,337	36
		Цена: 0,33xI,02=				
I28	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I22 I9-8-е	Укладка балок покрытия весом до 3 т в зданиях высотой до I5 м	шт	8	4,I6	33
29	ЦТП п.4323 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС9-2 из бетона марки 200 длиной более 9,0 м	м3	7,68	50,49	388

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
		Цена: 56,I0-(I,0+ +I,5x3)xI,02				
I30	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	26I,6	0,I73	45
		Цена: 0,I7xI,02				
I3I	-"- п.2	То же, класса А-II	"	245,6	0,I84	45
		Цена: 0,I8xI,02				
I32	-"- п.4	То же, класса А-III	"	584,8	0,I94	II3
		Цена: 0,I9xI,02				
I33	-"- п.I6	То же, закладных деталей	"	204,8	0,306	63
		Цена: 0,30xI,02				
I34	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I50 I9-8-р	Укладка прогонов покрытия весом до 0,5 т в зданиях высотой до I5 м	шт	6	2,92	20
I35	ЦТП п.47II прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных прогонов типа IIP-I-А из бетона марки 200 дл. до 6,5 м	м3	I,I4	64,45	73
		Цена: 67,04I,0+ +I,5)xI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I36	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=	кг	93,6	0,I94	I8
I37	-"- п.I0	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 0,2IxI,02	"	37,8	0,2I4	8
I38	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,30xI,02	"	I2,C	0,306	4
I39	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-474 I9-30-м	Установка крепежных и закладных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,049	259,0	I3
I40	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных элементов Цена: 0,30xI,02	кг	49,4	0,306	I5
I4I	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных деталей и крепежных элементов	кг	372,60	0,I74	65
		Итого по "А" раздела IУ	руб.			I444

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		"Б" в осях 04÷08				
I42	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I09 I9-7-ж	Установка колонн в стаканы фундаментов весом до 2,0 т	м3	9,93	9,67	96
I43	ЦТП п.4402 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных колонн типа СК3-30-2а СК3-60-2б из бетона марки 200 В4 высотой до 6,5 м	"	5,40	57,74	3I2
		Цена: 59,70-(I,I0+ +I,65)xI,02+0,83x xI,02				
I44	-"- п.4407 прил.3 п.I,3	То же, типа СК3-60-2а из бетона марки 200 В4 высотой более 6,5 м	"	I,I8	60,04	7I
		Цена: 62,0-(I,I+ +I,65)xI,02+0,83x xI,02=				
I45	ЦТП п.4407 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных колонн типа СКТ3-72-2, СКТ3-7-2а из бетона марки 200 В4 высотой более 6,5 м	м3	3,35	60,04	20I

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 62,0-(I,I+ +I,65)xI,02+0,83x xI,02				
I46	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I9xI,02=	кг	58,48	0,I94	II
I47	-"- п.4	То же, класса АШ Цена: 0,2IxI,02=	кг	704,98	0,2I4	I5I
I48	-"- п.I0	То же, класса В-I Цена: 0,23xI,02=	кг	90,36	0,235	2I
I49	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,33xI,02=	кг	396,34	0,337	I34
I50	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I22 I9-8-е	Укладка балок покрытия весом до 3,0 т в здании высотой до I5 м	шт	I0	4,I6	42
I5I	ЦТП п.4323 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС 9-2 из бетона марки 200 В4 длиной более 9,0 м Цена: 56,I0-(I,0+ +I,5x3)xI,02+0,75x xI,02=	м3	9,6	5I,26	492

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I52	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI Цена: 0,I7xI,02=	кг	327,0	0,I73	57
I53	-"- п.2	То же, класса A-II Цена: 0,I8xI,02=	"	307,0	0,I84	56
I54	ЦТП прил.2 п.4	То же, класса A-III Цена: 0,I9xI,02=	"	73I,0	0,I94	I42
I55	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	"	256,0	0,306	78
I56	I4-2I 22-6-к	Укладка металлических стоек фахверка	т	0,923	I9,I0	I8
I57	Ц.I ч.II п.II2	Стоимость металлоконструкций	т	0,923	I75,0	I62
I58	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-474 I9-30-м	Установка крепежных и соединительных элементов весом до 5,0 кг	т	0,075	259,0	I9
I59	-"- II-475 I9-30-н	То же, весом более 5 кг	т	0,20	II3,0	23

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
I60	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных и соединительных элементов	кг	275,2	0,306	84
		Цена: 0,3xI,02≈				
I6I	ЦТП техч. п.22	Металлизация закладных деталей и крепежных элементов	кг	927,54	0,I74	I6I
I62	I4-I76 22-25-и	Масляная окраска за 2 раза конструкций фахверка	т	0,923	I0,5	I0
		Итого по "Б" раздела IУ				
		Общестроительные работы	руб.			2I6I
		Металлоконструкции	"			I80
		Итого по IУ разделу:				
		Общестроительные работы	руб.			3605
		Металлоконструкции	"			I80

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
		У. С т е н ы				
		"А" в осях 0I÷I				
I63	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-388 I9-2I-д	Установка панелей наружных стен СПСЛ площ. до 5 м2	шт	7	4,85	34
I64	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-39I I9-2Iе	То же, площ. до I0 м2	шт	I4	I0,0	I40
I65	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	29,32	49,I0	I440
I66	ЦТП п.4368	Стоимость угловых блоков СПСЛ керамзитобетонных объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	"	I,30	37,6	49
I67	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-III	кг	II8,9	0,I94	23
		Цена: 0,I9xI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I68	ЦТП прил.2 п.I0	То же, класса BI	кг	2I5,0	0,2I4	46
		Цена: 0,2IxI,02=				
I69	-"- п.I6	То же, закладных деталей	"	300,0	0,306	92
		Цена: 0,3xI,02=				
I70	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных элементов	кг	I0I,9	0,306	3I
		Цена: 0,3xI,02=				
I7I	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-447 I9-25-б	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой УМС-50	м	99,4	0,46	46
I72	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-452 I9-25-ж	Герметизация мастикой УМС-50 стыков окон	м	33,6	0,55	I8
I73	II-448--68г I9-25-в Ц.I ч.I п.460	Герметизация стыков упругими прокладками из пароизола	м	I33,0	0,I7	23
		Цена: 0,06+I,Ix x0,I03=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I74	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-450 I9-25-д	Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей	м	99,4	0,05	5
I75	I3-34 2I-7-а тех.ч. п.I3	Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа более 5,0 м	м3	99,74	24,7	2464
I76	I3-330 2I-26-а	Устройство лесов для кладки наружных стен	м2	270,60	0,426	II5
I77	I3-33 2I-7а	Кладка вставок из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м	м3	3,73	26,0	97
I78	I3-40 2I-7-г тех.ч. п.I3	Кладка внутренних стен из красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа более 5,0 м при наружных стенах из других материалов	"	66,53	23,50	I563

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I79	I3-337 2I-26-з	Устройство лесов для кладки внутренних стен	м2	98,4	0,592	58
I80	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-200 I8-II-и прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,I8	8,7	2
I8I	ЦТП п.4451	Стоимость перемычек IIPI-I2.I2.6 из бетона марки 200	м3	0,I8	52,7	9
I82	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I Цена: 0,2IхI,02=	кг	II,52	0,2I4	2
I83	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I98 I9-II-з	Укладка перемычек весом до I т	шт	3	I,4	4
I84	ЦТП п.I500	Стоимость перемычек БПЗ-I из бетона марки 200	м3	0,96	72,0	69

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
I85	I3-6I 2I-9г	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,0I2	I79,0	2
I86	I2-I73 20-24-в ЦТП ч.I р.I п.I5,I4	Устройство монолитных бетонных вставок для ворот из бетона марки 200	м3	I,05	27,I4	28
		Цена: 25,3+(24,6--22,8)хI,02=				
I87	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции ворот	т	0,06I	309,0	I9
I88	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	463,I0	0,I74	8I
		Итого по "А" раздела У	руб.			6460
		"Б" в осях 04÷08				
I89	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-388 I9-2I-д	Установка панелей наружных стен СПСЛ площ. до 5 м2	шт	26	4,85	I26
I90	-"- II-39I I9-2Iе	То же, площ. до I0 м2	"	8	I0,0	80

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I9I	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей рядовых керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	22,68	49,I0	III4
I92	ЦТП п.4362	То же, стеновых панелей простеночных СПСЛ	м3	4,92	45,3	223
I93	ЦТП п.4368	То же, угловых панелей СБСЛ	м3	I,20	37,6	45
I94	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	90,0	0,I94	I7
		Цена: 0,I9xI,02=				
I95	-"- п.I0	То же, класса В-I	"	20I,0	0,2I4	43
		Цена: 0,2IxI,02=				
I96	-"- п.I6	То же, закладных деталей	"	370,6	0,306	II3
		Цена: 0,3xI,02=				
I97	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-39I I9-2Ie	Установка панелей наружных стен ПСТ площ. до I0 м2	шт	4I	I0,0	4I0

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I98	Пр-нт 06-08 п.2262	Стоимость стеновых панелей ПСТ из бетона марки 300	м3	4I,08	53,40	2I94
		Цена: (34,20+I,0+ +I,50+0,55+2,5х х6,04)хI,02=53,40				
I99	Сб.дон. ЕРЕР вып.I п.I009	Стоимость утеплителя из пенополистирола ПСБ-С объемным весом 40 кг/м3	"	26,85	66,0	I772
200	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	II4,0	0,I73	20
		Цена: 0,I7хI,02=				
20I	-"- п.2	То же, класса А-II	"	I96,8	0,I84	36
		Цена: 0,I8хI,02=				
202	-"- п.4	То же, класса А-III	"	509,6	0,I94	99
		Цена: 0,I9хI,02=				
203	-"- п.I0	То же, класса BI	"	690,3	0,2I4	I48
		Цена: 0,2IхI,02=				
204	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных и соединительных элементов	кг	669,I	0,306	205
		Цена: 0,3хI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
205	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-447 I9-25б	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой УМС-50	м	359,8	0,46	I66
206	II-448-68 г I9-25-в Ц.I ч.I п.460	Герметизация стыков упругими прокладками из паронзола Цена: 0,06+I,Iх х0,I03=	"	359,8	0,I7	6I
207	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-450 I9-25д	Перестановка люлек при герметизации стыков стеновых панелей	"	359,8	0,05	I8
208	ЦТП прил.3 п.3	Добавляется на водонепроницаемость фактурного и внутреннего слоев стеновых панелей Цена: 0,75хI,02=	м3	47,92	0,77	37
209	I3-33 2I-7а	Кладка вставок из обыкновенного красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м	м3	I5,35	26,0	399

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
210	I3-34 2I-7а тех.ч. п.I3	Кладка наружных стен из обыкновенного красного кирпича при высоте этажа более 5,0 м на растворе марки 25	м3	I5,I4	24,70	374
2II	I3-330 2I-26а	Устройство лесов кладки наружных стен при высоте этажа более 5,0 м	м2	30,05	0,426	I3
2I2	I3-40 2I-7г тех.ч. п.I3	Кладка внутренних стен из обыкновенного красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа более 5,0 м при наружных стенах из других материалов	м3	I33,50	23,50	3I37
2I3	I3-40 2I-7-г тех.ч. п.I3 ЦТП п.325, I04	То же, на растворе марки 50 Цена: 2,09+47,5х х0,383+I5,3х0,23=	"	8,80	23,8	209
2I4	I3-337 2I-26-в	Устройство лесов для кладки внутренних стен	м2	II5,90	0,592	69

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
2I5	I3-39 2I-7г	Кладка внутренних стен из обыкновенного красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м при наружных стенах из других материалов	м3	22,I4	24,8	549
2I6	I3-39 2I-7-г ЦТП п.325, I04	То же, на растворе марки 50 Цена: 3,37+47,5х х0,383+I5,3х0,23=	"	3,49	25,08	88
2I7	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных стен парапета из обыкновенного красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м	"	I6,23	26,0	422
2I8	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,008	I79,0	I
2I9	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-200 I9-II-и прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,85	8,7	7

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
220	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона марки 200	м3	0,85	52,7	45
22I	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	25,5	0,I94	5
		Цена: 0,I9xI,02=				
222	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	"	25,22	0,2I4	5
		Цена: 0,2IxI,02=				
223	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I98 I9-II-в	Укладка перемычек весом до I т	шт	2	I,4	3
224	ЦТП п.I500	Стоимость перемычек БП3-I из бетона марки 200	м3	0,64	72,0	46
225	Сб.доп. Моск. обл. вып.4 II-I90 I9-II-б	Укладка перемычек весом до 3т	шт	2	2,74	5
226	ЦТП п.I502	Стоимость перемычек БП4-I из бетона марки 200	м3	0,90	70,0	63

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
227	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-473 I9-30л	Установка металлических деталей в кирпичные стены весом более 5 кг	т	I,047	I4,2	I5
228	ЦТП прил.2 п.I7	Стоимость металлических деталей	кг	I047,I	0,459	48I
		Цена: 0,45хI,02=				
229	I2-I73 20-24-в ЦТП ч.I р.I п.I5,I4	Устройство монолитных бетонных вставок для ворот из бетона марки 200	м3	0,70	27,I4	I9
		Цена: 25,3+(24,6--22,8)хI,02=				
230	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции ворот	т	0,04I	309,0	I3
23I	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	2I27,6	0,I74	370
		Итого по "Б" раздела У	руб.			I3265
		Итого по У разделу	"			I9725

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		УI. Перекрытия				
232	I4-23 22-7а тех.ч. п.6	Укладка металлических балок перекрытия Цена:I8,9+6,Iх х0,I5=	т	0,208	I9,82	4
233	Ц.I ч.II п.II6	Стоимость металлоконструкций	т	0,208	I6I,0	33
234	I2-73 20-I0а ЦТП ч.I р.I п.I7,I4 Ц.I ч.IУ табл.2	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия при высоте до 6,0 м из бетона марки 300 В4 Цена: 34,2+(28,4--22,8)хI,0I5+2,2х хI,02хI,0I5=	м3	2,I	42,I6	89
235	Ц.I ч.II р.IУ-I п.23	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,032	I94,0	6
236	-"- р.IУ-2 п.8I	То же, сетки	т	0,23I	206,0	48
237	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-475 I9-30-н	Установка крепежных элементов со сваркой весом более 5,0 кг	т	0,0I2	II3,0	I

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
238	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных элементов Цена: 0,3xI,02=	кг	II,8	0,306	4
239	Ц.I ч.I п.75	Стоимость болтов	"	I,45	0,3I4	I
240	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация крепежных элементов	"	II,8	0,I74	2
24I	I7-702 27-60ж 27-68ж	Масляная окраска за 2 раза металлических балок	м2	6,05	0,424	8
		Итого по УI разделу				
		общестроительных работ	руб.			I54
		металлоконструкций	"			37
		УП. Покрытие				
		"А" в осях 0I-I				
242	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-327 I9-I6-и	Укладка сборных железобетонных ребристых плит покрытия площ. до I0 м2	шт	2	3,39	7
243	ЦТП п.4349	Стоимость сборных железобетон-				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		ных ребристых плит ПДС-2 из бетона марки 200	м3	0,62	52,5	33
244	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=	кг	5I,2	0,I94	I0
245	ЦТП прил.2 п.I0	То же, класса BI Цена: 0,2IxI,02=	кг	I8,8	0,2I4	4
246	-"- п.I6	То же, закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	"	8,4	0,306	3
247	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-222 I9-I2-к	Укладка сборных железобетонных ребристых плит площ.до 20,0 м2 весом до 3 т	шт	I5	7,87	II8
248	ЦТП п.4350 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПСI-3А Шв-г ПСI-4А Шв(7)-г ПСI-4А Шв-г из бетона марки 250 Цена: 5I,20+I,0x xI,02=	м3	I4,43	52,22	754
249	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	506,0	0,204	I03

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,20хI,02=				
250	ЦТП прил.2 п.I0	То же, класса В-I Цена: 0,2IхI,02=	кг	46I,7	0,2I4	99
25I	-"- п.4	То же, класса А-III Цена: 0,I9хI,02=	"	38I,3	0,I94	74
252	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,3хI,02=	"	I62,6	0,306	50
253	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой весом до 5 кг	т	0,020	259,0	5
254	-"- II-475 I9-30-н	То же, весом более 5 кг	т	0,0I2	II3,0	I
255	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных элементов Цена: 0,3хI,02=	кг	3I,9	0,306	I0
256	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных элементов	кг	202,9	0,I74	35

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
257	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-447 I9-25-б тех.ч. п.24	Герметизация стыков плит покрытия мастикой УМС-50 Цена: 0,46хI,2=	м	98,0	0,552	54
258	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-449--68 I9-25г--68 тех.ч. п.24	Уплотнение стыков плит покрытия гернитом Цена: 0,85хI,2=	"	98,0	I,02	I00
		Итого по "А" раздела УП	руб.			I460
		"Б" в осях 04÷08				
259	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-327 I9-I6-и	Укладка сборных железобетонных ребристых плит покрытия площ. до I0 м2	шт	4	3,39	I4
260	ЦТП п.4349 прил.3 п.3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПДС-2 из бетона марки 200 В4 Цена: 52,5+0,75х хI,02=	м3	I,24	53,27	66
26I	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса АШ	кг	I02,4	0,I94	20

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,I9xI,02=				
262	-"- п.I0	То же, класса BI	кг	37,6	0,2I4	8
		Цена: 0,2IxI,02=				
263	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	I6,8	0,306	5
		Цена: 0,3xI,02=				
264	Сб. доп. Моск. обл. в.4 II-222 I9-I2-к	Укладка сборных железобетонных ребристых плит площ.до 20,0 м2 весом до 3 т	шт	24	7,87	I89
265	ЦТП п.4350 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПСI-3АШ в-Г ПСЛ-4АШв(7)-Г ПС I-4АШв-Г ПС I-4АШв-Д из бетона марки 250 В4	м3	22,53	52,99	II94
		Цена: 5I,20+ 0,75х xI,02+I,0xI,02=				
266	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса АШв	кг	797,2	0,204	I63
		Цена: 0,2xI,02=				
267	-"- п.I0	То же, класса BI	"	738,0	0,2I4	I58
		Цена: 0,2IxI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
268	ЦТП прил.2 п.4	То же, класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02=	кг	553,2	0,I94	I07
269	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	"	252,6	0,306	77
270	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-327 I9-I6-и	Укладка сборных железобетонных ребристых плит покрытия площ. до I0 м2	шт	2	3,39	7
27I	ЦТП п.4350 прил.3 п.3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПС2-2-АШв из бетона 200 В4 Цена: 5I,20+0,75x xI,02=	м3	0,98	5I,97	5I
272	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса АШв Цена: 0,2xI,02=	кг	38,0	0,204	8
273	-"- п.I0	То же, класса BI Цена: 0,2IxI,02=	"	25,4	0,2I4	5
274	-"- п.4	То же, класса АШ Цена: 0,I9xI,02=	кг	I4,8	0,I94	3

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
275	ЦТП прил.2 п.I6	То же, закладных деталей Цена: 0,3xI,02=	кг	II,20	0,30 6	3
276	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I96 I9-II-ж	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,5 т	шт	I6	0,92	I5
277	ЦТП п.445I прил.3 п.3	Стоимость сборных железобетонных перемычек IIПР38-29.25.22у; IIПР38-24.25.22у из бетона марки 200 В4 Цена: 52,7+0,75x xI,02=	м3	2,32	53,47	I24
278	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса АШ Цена: 0,I9xI,02=	кг	2I8,I6	0,I94	42
279	-"- п.I	То же, класса AI Цена: 0,I7xI,02=	"	I64,96	0,I73	29
280	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-47I I9-30ж	Установка сборных железобетонных стаканов весом до 0,2 т	шт	3	I,83	5

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
28I	ЦТП п.4378	Стоимость сборных железобетонных стаканов из бетона марки 200 тип СШС-2	м3	0,2I	70,0	I5
282	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса BI	кг	5,4	0,2I4	I
		Цена: 0,2IxI,02=				
283	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей	"	2I,0	0,306	6
		Цена: 0,3xI,02=				
284	I2-78 20-I0е ЦТП ч.I р.I п.I7,I4 Ц.I ч.IУ табл.2	Устройство монолитных железобетонных участков покрытия из бетона марки 300 В4 при высоте более 6,0 м	м3	3,40	7I,96	245
		Цена: 64,0(28,4--22,8)xI,0I5+2,2x xI,02xI,0I5=				
285	Ц.I ч.II р.IУ-I п.25	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,039	I65,0	6
286	Ц.I ч.II р.IУ-I п.27	То же , класса А-III	т	0,077	I93,0	I5
287	-"- р.IУ-2 п.8I	То же, сетки	т	0,303	206,0	62

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
288	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-474 I9-30-м	Установка крепежных элементов со сваркой весом до 5,0 кг	т	0,096	259,0	25
289	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость крепежных элементов	кг	96,0	0,306	29
		Цена: 0,3xI,02=				
290	Ц.М.О. I3-68	Монтаж металлических конструкций технологических опор из уголка	т	0,I2I	33,8	4
29I	Ц.I ч.II п.572а	Стоимость металлоконструкций	т	0,I2I	278,0	34
292	I7-702 27-60-ж 27-68-ж	Масляная окраска опор металлических	м2	3,3	0,424	I
293	ЦТП тех.ч. п.22	Металлизация закладных, крепежных элементов и технологических опор	кг	5I8,8	0,I74	90
294	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-447 I9-256 тех.ч. п.24	Герметизация стыков плит покрытия мастикой УМС-50	м	I98,0	0,552	I09
		Цена: 0,46xI,2=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
295	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-449--68 I9-25г--68 тех.ч. п.24	Уплотнение стыков плит покрытия гернитом Цена: 0,85xI,2=	м	I98,0	I,03	202
		Итого по "Б" раздела УП				
		Общестроительные работы	руб.			3099
		Металлоконструкции	"			38
		Итого по УП разделу				
		Общестроительных работ	руб.			4559
		Металлоконструкций	"			38
		УШ. К р о в л я				
296	I6-62I 26-I0-з	Пароизоляция покрытия из одного слоя изола	м2	723,84	0,7I	5I4
297	I6-6I8 26-I0-з	Устройство пароизоляции покрытия из I слоя рубероида на горячем битуме	м2	55,68	0,48	27

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
298	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия мягкими минераловатными плитами	м2	723,84	0,I45	I05
299	Пр-т 06-I5-0I п.I45 Ц.I ч.I п.I70	Стоимость мягких минераловатных плит марки 75 ГОСТ 9573-72 на синтетическом связующем	м3	I05,52	I3,I9	I392
		Цена: $9,50 \times \frac{24,3}{I7,5} =$ $=I3,I9$				
300	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия фибролитовыми плитами на портландцементе в осях 0Д-Б	м2	55,68	0,I45	8
30I	Ц.I ч.II п.306	Стоимость фибролитовых плит с γ=400 кг/м3	м3	8,60	27,I	233
302	I6-625 26-II-б Доп.У к ЕРЕР Моск. обл. I6-683 26-II-и	Цементно-песчаная стяжка толщиной I5 мм по фибролитовым плитам	м2	55,68	0,35I	20
		Цена: 0,439-0,088= =0,35I				

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
303	I6-556 26-6-г	Покрытие четырехслойное из гнилостойкого рубероида на битумной мастике	м2	56,I	3,08	I73
304	I5-I/72 23-I-а	Укладка каркаса из брусьев под обрешетку	м3	0,47	84,0	39
305	I5-I3/72 23-3-б	Укладка каркаса продуха из брусьев	м3	0,78	89	69
306	I5-I3/72 23-3-б	Укладка обрешетки из брусьев	м3	6,22	89	554
307	I6-505 26-3-б	Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов УВ-7,5	м2	803,82	I,76	I4I5
308	Сб.доп. Мос. обл. в.4 II-474 I9-30-м	Установка металлических соединительных изделий весом до 5 кг со сваркой	т	0,489	259,0	I27
309	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость соединительных изделий Цена: 0,3хI,02	кг	489,I2	0,306	I50
3I0	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация соединительных изделий	кг	489,I2	0,I74	85

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
3II	I6-59I 26-9-е прим.I	Обивка продуха оцинкованной сталью	м2	I9,39	I,52	29
3I2	2I-4I 59-II-б	Обивка продуха металлической сеткой	м2	4,68	I,II	5
3I3	I5-253/72 23-49-в	Огнезащита конструкций продуха	м2	40,35	0,II6	5
		Итого по УШ разделу	руб.			4950
		IX. Проемы оконные в осях 0I÷I				
3I4	I5-I57/72 23-28-а	Установка оконных блоков площадью до 5 м2 со спаренными переплетами без прирезки приборов в стенах	м2	I3,68	2,89	40
3I5	Сб.доп. к ЕРЕР вып.6 п.46I Ц.I ч.II тех.ч. п.43	Стоимость оконных блоков с одностворными переплетами ОС12-I5	м2	I3,68	II,6	I59
		Цена: I2,I-0,5= =II,6				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
3I6	I5-I6I-72 23-29-б	Установка приборов в оконных блоках	компл.	8	0,2I	2
3I7	Ц.I ч.I п.548	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами	"	8	I,94	I6
3I8	I7-856--68 27-69-в Сб.доп. к ЕРЕР вып.I	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	м2	I3,68	2,25	3I
		Цена: 2,03xI,II=				
		Итого по IX разделу	руб.			248
		X. Проемы дверные				
		"А" в осях 0I÷I				
3I9	I5-I88-72 I5-I9I-72 23-35-а прим.I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в наружных стенах и тамбурах	м2	6,2I	2,23	I4
		Цена: I,33+0,90= =2,23				
320	I5-I88-72 23-35-а	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в стенах	м2	6,2I	I,33	8

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
32I	Сб.доп. к ЕРЕР вып.6 п.450 Ц.I ч.II тех.ч. п.43	Стоимость наружных дверных однопольных блоков Д-75 Цена: I3,7-0,60= =I3,I	м2	6,2I	I3,I	8I
322	Сб.доп. к ЕРЕР вып.6 п.422 Ц.I ч.II тех.ч. п.43	Стоимость внутренних дверных однопольных блоков Д-69 Цена: II,90-0,60= =II,30	м2	6,2I	II,30	70
323	Ц.I ч.I п.527	Стоимость приборов для наружных дверей однопольных	комп.	3	5,23	I6
324	Ц.I ч.I п.529	Стоимость приборов для внутренних однопольных дверей	"	3	5,07	I5
		Итого по "А" раздела X	руб.			204
		"Б" в осях 04-08				
325	I5-I88--72 I5-I9I--72 23-35-а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в стенах	м2	4,I4	2,23	9

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
		Цена: I,33+0,90= =2,23				
326	I5-I88-72 23-35-а	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в стенах	м2	2,07	I,33	3
327	Сб.доп. к ЕРЕР вып.6 п.450 Ц.I ч.II тех.ч. п.43	Стоимость наружных дверных однопольных блоков Д-75	м2	4,I4	I3,I	54
		Цена: I3,7-0,60= =I3,I				
328	Сб.доп. к ЕРЕР вып.6 п.422 Ц.I ч.II тех.ч. п.43	Стоимость внутренних дверных однопольных блоков Д-69	м2	2,07	II,30	23
		Цена: II,90-0,60= =II,30				
329	Ц.I ч.I п.527	Стоимость приборов для наружных однопольных дверей	комп.	2	5,23	I0
330	Ц.I ч.I п.529	Стоимость приборов для внутренних однопольных дверей	"	I	5,07	5
		Итого по "Б" раздела X	руб.			I04

1	2	3	4	5	6	7
		XI. Проемы воротные				
		"А" в осях 01÷1				
331	I5-2I6-72 23-4I-а	Установка ворот со стальными коробками с распахивающимися утепленными глухими полотнами	м2	26,I0	2,8I	73
332	Ц.I ч.II п.I97	Стоимость полотен ворот утепленных глухих	м2	26,I0	II,2	292
333	Ц.I ч.II п.462	Металлоконструкции для обрамления ворот	т	0,I29	272,0	35
334	Ц.I ч.I п.468	Стоимость приборов для ворот	кг	I08,57	0,37	40
		Итого по "А" раздела XI	руб.			440
		"Б" в осях 04÷08				
335	I5-2I6--72 23-4I-а	Установка ворот со стальными коробками с распахивающимися утепленными глухими полотнами	м2	I7,40	2,8I	49
336	Ц.I ч.II п.I97	Стоимость утепленных глухих полотен ворот	м2	I7,40	II,2	I95

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
337	Ц.I ч.II п.462	Металлоконструкции для обрамления ворот	т	0,086	272,0	23
338	Ц.I ч.I п.468	Стоимость приборов для ворот	кг	72,38	0,37	27
		Итого по "Б" раздела XI	руб.			294
		Итого по XI разделу	руб.			734
		XII. Полн				
		"А" в осях 0I÷I				
339	I6-39 25-6а	Утепление грунта щебнем	м2	269,47	0,38	I00
340	I6-43 25-6-д	Устройство бетонного пола из бетона марки I00 толщ.I20 мм	м3	4,40	23,6	I04
34I	I6-43 25-6-д ЦТП ч.I п.I7,I3	То же, из бетона марки 300 толщ. I50 мм Цена: 23,6+(28,4--20,8)xI,02	м3	I8,I6	3I,35	569
342	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона марки I00 толщ.I00 мм	м3	I0,55	23,6	249

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
343	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж ЦТП ч.I р.I п.27, 25	Устройство бетонного пола из бетона марки 300 толщ.25 мм Цена: I,II-0,27х х0,5+(29,6-25,6)х х(0,03I-0,0I02х0,5)	м2	I05,53	I,08	II4
344	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона марки I00 толщ.80 мм	м3	0,50	23,6	I2
345	I6-86 25-I0-в I6-87 25-I0-г	Устройство стяжки из легкого бетона марки 50 толщ.20 мм Цена: I,82-0,34х х3=	м2	6,23	0,80	5
346	I6-332 25-23-б	Устройство покрытия пола линолеумом на холодной мастике	м2	6,23	3,64	23
347	I6-347 25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов	м2	6,23	0,272	2
		Итого по "А" раздела XII	руб.			II78
		"Б" в осях 04÷08				
348	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	284,I	0,37	I05

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
349	I6-43 25-6-д	Устройство пола из бетона I00 толщиной I20 мм	м3	5,48	23,6	I29
350	I6-43 25-6-д	Устройство пола из бетона 300 толщиной I50 мм и утолщений под стойки подпорных стен	м3	39,55	3I,35	I240
		Цена: 23,6+(28,4--20,8)xI,02=3I,35				
35I	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в полах	т	0,566	309	I75
352	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	т	0,566	I74	98
353	I6-6I4 26-I0-ж	Обертывание низа деревянных стоек толем в I слой	м2	9,6	0,288	3
		Итого по разделу "Б" раздела XII	руб.			I750
		Итого по XII разделу	руб.			2928
		XIII. Отделка наружная				
354	I7-200 27-I7а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен	м2	2I2,7	I,06	225

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
355	I7-236 27-20-г	Штукатурка оконных откосов плоских шириной до 200 мм	м	32,84	0,26	9
356	I7-620 27-52-д прим.I	Окраска фасадов перхлорвиниловыми красками с подготовкой поверхности при высоте здания до I0 м	м2	858,52	0,43	369
		Итого по ХШ разделу	руб.			603
		ХIУ. Внутренняя отделка				
357	I7-298 27-23-е	Затирка сборных железобетонных плит потолка	м2	II34,9	0,27	306
358	I7-297 27-23-д	Затирка панельных стен	м2	570,I5	0,24	I37
359	I7-283 27-23а	Штукатурка внутренних кирпичных стен цементно-известковым раствором	м2	I74I,64	0,57	994
360	I7-588 27-49-а	Внутренняя известковая побелка потолков и стен	м2	3396,7	0,056	I90
36I	I7-59I 27-49г	Внутренняя водоэмульсионная окраска стен и потолков ПФ-II5	м2	230,7	0,258	60

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
362	I7-63I Сб.доп. к ЕРЕР в.3 27-54ж	Масляная окраска оконных блоков белилами с добавлением колера	м2	I3,68	0,308	4
		Цена:0,I4x2,20				
363	I7-630 Сб.доп. к ЕРЕР в.3 27-54е	Масляная окраска белилами с добавлением колера дверных блоков в каменных стенах	м2	I8,36	0,3I2	6
		Цена: 0,I3x2,40				
364	I7-628 27-54г	Масляная окраска белилами с добавлением колера ворот	м2	43,5	0,86	37
		Цена: 0,36x2,4				
365	I7-644 27-55в	Масляная окраска деревянных плинтусов	м2	0,62	0,85	I
366	I6-252 23-49-6	Огнезащита деревянных каркасов и щитов вентиляционных шахт	м3	7,2I	6,73	49
		Итого по XIУ разделу	руб.			I784
		XУ. Прочие работы				
		"А" в осях 0I-I				
367	I-643 I0-II56	Разработка грунта II группы вручную под фундаменты монорельса	м3	4,90	I,I3	6

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
368	I-644 I0-II56	Обратная засыпка грунта II группы вручную	м3	4,I0	0,3I	I
369	I-408-77 I-409-77 I0-48-д тех.ч. п.39	Перемещение разрыхленного излишнего грунта бульдозером мощн. 80-I00 л.с. на расстояние 60 м	м3	0,8	0,I23	-
		Цена: 0,0329х0,85+ +0,0I9х5=				
370	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-8 I9-Iд	Укладка сборных железобетонных фундаментов весом до I т	м3	0,72	7,56	5
37I	ЦТП п.447I	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа марки IФ9,9-I из бетона марки 200 объемом до I м3	м3	0,72	43,50	3I
372	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	28,0	0,224	6
		Цена: 0,22хI,02=				
373	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость закладных деталей	кг	I,8	0,357	I
		Цена: 0,35хI,02=				

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
374	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I09 I9-7ж	Укладка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов весом до 2 т	м3	0,864	9,67	8
375	ЦТП п.4402 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных колонн типа СК3-48-I из бетона марки 200 высотой до 6,5 м	м3	0,864	56,89	49
		Цена: 59,7-(I,I++I,65)xI,02				
376	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса AI	кг	3,88	0,I94	I
		Цена: 0,I9xI,02=				
377	ЦТП прил.2 п.2	То же, класса A-II	кг	34,0	0,204	7
		Цена: 0,2xI,02=				
378	-"- п.I0	То же, класса B-I	кг	I0,24	0,235	2
		Цена: 0,23xI,02=				
379	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	I2,26	0,337	4
		Цена: 0,33xI,02=				
380	ЦМО I3-25	Установка металлической балки монорельса	т	0,343	30,6	I0

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
381	II.I ч.II п.60	Стоимость металлоконструкций монорельса	т	0,343	I67,0	57
382	I7-698 27-60ж	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций монорельса	м2	9,95	0,463	5
383	I6-43 25-6д ЦТП ч.I п.I7,I3	Устройство бетонных пандусов из бетона марки 300	м3	4,32	3I,35	I35
		Цена: 23,6+(28,4--20,8)xI,02=				
384	I6-43 25-6-д ЦТП ч.I п.I7,I3	То же, бетонной площадки	м3	9,65	3I,35	303
		Цена: 23,6+(28,4--20,8)xI,02=				
385	32-200 I5-53-а	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ. I00 мм	м2	I9,40	I,47	29
386	32-I97 45-52а 32-I98 45-52б	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщ.30 мм	м2	I9,40	0,954	I9
		Цена: 0,80+0,I54=				
		Металлические ограждения				
387	I2-7 20-Iж	Устройство бетонных столбов из бетона марки I00 под стойки ограждения	м3	0,84	28,20	24

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
388	Сб.доп. Моск. обл. в.4 II-I07 I9-7д	Установка сборных железобетонных стоек весом до 0,5 т	м3	0,3	26,6	8
389	ЦТП п.4398	Стоимость сборных железобетонных стоек из бетона марки 200	м3	0,3	58,94	I8
		Цена: 62,0-(I,53+ +I,02)xI,2=				
390	ЦТП прил.2 к-I,2	Стоимость арматуры А-I	кг	52,8	0,208	II
		Цена: 0,I70xI,02x xI,2=				
39I	-"-	Стоимость арматуры В-I	кг	7,20	0,257	2
		Цена: 0,2I0xI,02x xI,2=				
392	I4-I 22-5а	Установка металлических панелей и калиток ограждения	т	0,237	27,8	7
393	Ц.I ч.II п.46г	Стоимость металлоконструкций ограждения	т	0,2II	272,0	57
394	Ц.I ч.II п.575	Стоимость сетки	т	0,026	292	8

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
395	Сб.доп. Моск.обл. в.4 II-474 I9-30м	Установка крепежных элементов со сваркой	т	0,004	259	I
396	ЦТП прил.2 п.I6	Стоимость соединительных деталей	кг	3,96	0,306	I
		Цена: 0,300хI,02=				
397	I4-I2 22-6а	Установка металлических стоек для ограждения	т	0,066	I4,6	I
398	Ц.I ч.II п.III	Стоимость металлоконструкций	т	0,066	I67	II
399	I4-I 22-5а	Монтаж металлического ограждения по стальным стойкам	т	0,II8	27,8	3
400	Ц.I ч.II 575	Стоимость металлической сетки	т	0,023	292	7
40I	Ц.I ч.I п.462	Стоимость пластинок, скоб и т.д.	кг	2I,0	0,37	8
402	Ц.I ч.I п.77	Стоимость анкерных болтов	т	0,04I	430	I8
403	Ц.I ч.II п.462	Стоимость металлоконструкций створок	т	0,033	272	9

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
404	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	т	0,040	I74	7
405	I7-703 27-60з	Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2	28,0	0,548	I5
		Вентиляционные шахты				
406	2I-I59 59-32а	Устройство вытяжных вентиляционных шахт ВВШ-2-2х и ВВШ-4-3и, сечением до I м2 из дощатых щитов с прокладкой войлока и обивкой кровельной сталью с 2-х сторон	м2	I6,0	8,73	I40
407	24-354 33-6а	Установка зонта над шахтами из кровельной листовой стали толщ.I мм	зонт	4	I,75	7
408	Ц.I ч.Ш п.862	Стоимость зонтов над шахтами	кг	87,3	0,34	30
409	I6-59I 26-9е прим.	Устройство обделок из оцинкованной стали у вентиляционных шахт	м2	2,8	I,52	4
4I0	24-406 33-9а	Установка жалюзийной регулирующей решетки размером 200х200 мм	рам	I	I,II	I
		Итого по "А" раздела XI				

I	2	3	4	5	6	7
		общестроительных работ	руб.			894
		металлоконструкции	руб.			I96
		"Б" в осях 04÷08				
4II	I6-43 25-6-д ЦТП ч.I п.I7, I3	Устройство бетонного пандуса из бетона марки 300 Цена: 23,6+(28,4--20,8)xI,02=	м3	I,44	3I,35	45
4I2	I3-323 2I-24-а	Устройство входных площадок	м2	4,50	I0,I	45
4I3	32-200 45-53а	Устройство щебеночного основания под отмостку толщ.I00 мм	м2	4I,I0	I,47	60
4I4	32-I97 45-52а 32-I98 45-52б	Устройство асфальтового покрытия отмостки толщ. 30 мм Цена: 0,80+0,I54=	м2	4I,40	0,954	39
4I5	I2-42 20-5в	Установка металлических рамок РМ-I, РМ-2, РМ-3	т	0,2I3	309,0	66
		Подпорные стены				
4I6	I5-2/72 23-Iа прим.	Устройство деревянного каркаса с острожкой для подпорных стен	м3	37,38	85,0	3I77

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
4I7	2I-32 59-8в	Устройство подпорных стен из досок по каркасу из бруса Цена: 2,47-4I,Iх х0,0334=	м2	300,I5	I,I0	330
4I8	Ц.I ч.I р.I п.I3I	Стоимость досок хвойных пород I сорта толщ. 32 мм	м3	3,7I	59,8	222
4I9	-"- п.I30	То же, толщ. I9 мм	м3	3,50	65,0	228
420	I4-82 22-I2-и	Установка соединительных деталей для подпорных стен	т	I,546	49,3	76
42I	Ц.I ч.II п.46I	Стоимость соединительных деталей	т	I,546	272	42I
422	2I-I59 59-32а	Устройство вытяжных вентиляционных шахт сечением до I м2 обшитые досками с прокладкой войлоком и обивкой с двух сторон кровельной сталью	м2	70,I4	8,73	6I2
423	2I-48 59-I3-б	Устройство каркаса из брусков	м3	I,96	50,7	99

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
424	I4-82 22-I2и	Установка дополнительных металлических деталей	т	I,353	49,3	67
425	Ц.I ч.П п.46I	Стоимость металлоконструкций	т	I,353	272	368
426	I6-59I 26-9е	Покрытие шахт оцинкованной сталью	м2	I3,7	I,52	2I
		Итого по "Б" раздел IУ:				
		общестроительные работы	руб.			4I82
		металлоконструкции	руб.			932
		Итого по IУ разделу:				
		общестроительных работ				5076
		металлоконструкций				II28

Главный инженер проекта О. Левченкова
Нач.сметного отдела Ю.Сизорин
Составила рук.группы Н.Лихачева
Проверил гл.специалист П.Гурьяшкин

30 июня I98I г.

бн

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь
на изменение объемов работ к смете № I для расчетной температуры -20^{0}

№ пп	№№ прейскурантов цен, расценок и др.	Наименование работ	Единица измерения	Количество единиц
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной температуры -30^{0} внести следующие изменения:		
		"А" Подземная часть		
		П. Фундаменты		
		"А" в осях 0I-I добавляется:		
-	ЦТП п.437I	Стоимость сборных железобетонных балок типа ФБ 6-I длиной 6 м из бетона марки 200	м3	3,I0
		Исключается:		
45	ЦТП п.437I прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных балок типа ФБ 6-II длиной 6 м из бетона марки 300	м3	3,55
46	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	85,0

17875-04

I	2	3	4	5
47	ЦТП прил.2 п.I	То же, класса А-III	кг	I05,0
52	I3-I6 2I-6а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	0,95
		"Б" в осях 04÷08		
		исключается:		
80	I3-I6 2I-6а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	I,83
		У. С т е н ы		
		"А" в осях 0I÷I		
		Исключается:		
I65	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	5,23
I66	ЦТП п.4368	Стоимость угловых блоков СБСЛ керамзитобетонных объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	0,20

17875-04

1	2	3	4	5
I67	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	28,8
I68	-"- п.I0	То же, класса В-I	кг	7,8
I69	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	23,8
I70	-"- п.I6	Стоимость крепежных элементов	кг	0,6
I75	I3-34 2I-7-а т.ч. п.I3	Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа более 5,0 м	м3	7,9I
I77	I3-33 2I-7-а	Кладка вставок из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м	м3	0,I2
I86	I2-I73 20-24-в ЦТП ч.I р.I п.I5,I4	Устройство монолитных бетонных вставок для ворот из бетона марки 200	м3	0,27
I88	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	24,4

17875-04

I	2	3	4	5
		"Б" в осях 04÷08		
I9I	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей рядовых керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	3,7
I92	ЦТП п.4362	То же, стеновых панелей простеночных СПСЛ	"	0,78
I95	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	8,8
I96	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	24,4
I99	Сб.доп. ЕРЕР в.I п.I009	Стоимость утеплителя из пенополистирола ПСБ-С объемным весом 40 кг/м3	м3	6,7I
209	I3-33 2I-7-а	Кладка вставок из обыкновенного красного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5 м	м3	4,0
2I9	Сб.доп. Моск.обл. в.4 II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,08

17875-04

I	2	3	4	5
220	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона марки 200	м3	0,08
222	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	5,I2
29	20-I73 20-24-в ЦТП ч.I р.I п.I5,I4	Устройство монолитных бетонных вставок для ворот из бетона марки 200	м3	0,I8
23I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	24,4

УШ. К р о в л я

Исключается:

299	Пр-нт 06-I5-0I п.I45 Ц.I ч.I п.I70	Стоимость мягких минераловатных плит марки 75 на синтетическом связующем	м3	32,I2

Добавляется:

305	I5-I3/72 23-36	Укладка каркаса продуха из брусьев	м3	0,09
307	I6-505 26-36	Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов УВ-7,5	м2	2,58

т.п. 801-6-2 (IУ) 98

17875-04

1	2	3	4	5
3I3	I5-253/72 23-49в	Огнезащита конструкции продуха	м2	2,93

Составила ст.инженер Шутилкова

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I для расчетной температуры -40°

№ пп	№№ прейскурантов цен, расценок и др.	Наименование работ	Един. измерения	Количество единиц
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной температуры -30° внести следующие изменения: "А" Подземная часть П. Фундаменты "А" в осях 0I-I Добавляется:		
5I	I2-II 20-Iл	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона марки I00	м3	I,50
52	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором с гидрофобными добавками	м2	4,05

I	2	3	4	5
		"Б" в осях 04÷08		
		Добавляется:		
-	Ц Т П п.437I	Стоимость сборных железобетонных фундаментных ба - лок ФБ6-I2 из бе- тона марки 200	м3	I,2
63	-"- п.437I прил.3 п.I	То же, ФБ6-II, ФБ6-28 из бетона марки 300	м3	4,62
64	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость армату- ры класса А-I	кг	I42,8
65	-"- п.4	То же, арматуры А-Ш	кг	I70,8
73	I2-7 20-I-ж	Устройство набетон- ки из бетона марки I00	м3	2,9
80	I3-I6 2I-6-а	Устройство горизон- тальной гидроизоля- ции цементным раст- вором с гидрофобны- ми добавками	м2	5,47
		Исключается:		
62	ЦТП п.437I	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок ФБ6-2, ФБ6-I из бе- тона марки 200	м3	4,76

17875-04

I	2	3	4	5
67	Сб.доп. Моск.обл. в.4 II-200 I9-II и примеч.I	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,06
69	ЦТП п.4451	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона марки 200	м3	0,06
72	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I,I2
		"Б" Надземная часть		
		IУ. К а р к а с		
		"А" в осях 0I÷I		
		Добавляется:		
-	ЦТП п.4323 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС9-4 из бетона марки 200 длиной более 9,0 м	м3	7,68
I32	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I49,6
-	ЦТП п.47II прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных прогонов типI ПР-2-а из бетона марки 250 длиной до 6,5 м	м3	I,I4

17875-04

I	2	3	4	5
I36	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	48,0
		Исключить:		
I29	ЦТП п.4323 прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС9-2 из бетона марки 200 длиной более 9,0 м	м3	7,68
I35	ЦТП п.47II прил.3 п.I	Стоимость сборных железобетонных прогонов типа IIIР-I-А из бетона марки 200 длиной до 6,5 м	м3	I,I4
I37	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	7,2
		"Б" в осях 04÷08		
		Добавляется:		
-	ЦТП п.4323 прил.3 п.I.3	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС 9-4 из бетона марки 300 В4 длиной более 9,0 м	м3	9,6
I54	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	I87,0

17875-04

1	2	3	4	5
		Исключается:		
I5I	ЦТП п.4323 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных балок типа БС9-2 из бетона марки 200 В4 длиной более 9,0 м	м3	9,6
		У. Стены		
		"А" в осях 0I-I		
		Добавляется:		
I65	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	9,52
I66	ЦТП п.4368	Стоимость угловых блоков СБСЛ керамзитобетонных объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	0,4
I67	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	29,5
I69	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	40,7

17875-04

I	2	3	4	5
I75	I3-34 2I-7-а т.ч. п.I3	Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа более 5,0 м	м3	8,0I
I76	I3-330 2I-26-г	Устройство лесов для кладки наружных стен	м2	0,59
I77	I3-33 2I-7а	Кладка вставок из обыкновенного кирпича на растворе марки 25 при высоте этажа до 5,0 м	м3	I,63
I88	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	40,7
		Исключается:		
I68	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I4,7
		"Б" в осях 04÷08		
		Добавляется:		
I9I	ЦТП п.4356	Стоимость стеновых панелей рядовых керамзитобетонных СПСЛ объемным весом 900 кг/м3 легкий бетон марки 50	м3	7,08

17875-04

I	2	3	4	5
I92	ЦТП п.4362	То же, стеновых панелей простеночных СПСЛ	м3	I,62
I93	ЦТП п.4368	То же, угловых панелей СЕСЛ	м3	0,88
94	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	3I,8
I96	-"- п.I6	То же, закладных деталей	кг	68,0
I98	Сб.доп. ЕРЕР в.I п.I009	Стоимость утеплителя из пенополистирола ПСБ-С объемным весом 40 кг/м3	м3	6,7I
208	ЦТП прил.3 п.3	Добавляется на водонепроницаемость фактурного и внутреннего слоев стеновых панелей	м3	0,I2
23I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных и крепежных деталей	кг	68,0
		Исключается:		
I68	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I02,0

17875-04

I	2	3	4	5
		УП. Покрытие		
		"А" в осях 0I÷I		
		Добавляется:		
249	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	3I,0
250	-"- п.I0	То же, класса В-I	кг	I0,0
25I	-"- п.4	То же, класса А-Ш	кг	I46,I
		"Б" в осях 04÷08		
		Добавляется:		
-	ЦТП п.4350 прил.3 п.I,2	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит марки ПС-I-4АШв-г ПСI-4А-Шв(7)-г из бетона марки 250 В4	м3	I2,63
-	ЦТП п.4350 прил.3 п.I.3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит марки ПСI-5АШв-г ПСI-5АШв-д из бетона марки 350 В4	м3	9,9
266	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	62,0

17875-04

I	2	3	4	5
267	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры класса В-I	кг	I4,0
268	-"- п.4	То же, класса А-Ш	кг	202,5
271	ЦТП п.4350 прил.3 п.3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПС2-2АШв из бетона марки 200 В4	м3	0,98
272	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры класса А-Шв Цена: 0,2хI,02	кг	I0,0
273	-"- п.I0	То же, класса В-I	кг	I,2
274	-"- п.4	То же, класса А-Ш	кг	3,6
		Исключается:		
265	ЦТП п.4350 прил.3 п.I,3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПСI-3АШ в-г ПСI-4А Ш-в(7)-г ПСI-4АШв-г ПСI-4АШв-д из бетона марки 250 В4	м3	22,53

17875-04

I	2	3	4	5
27I	ЦТП п.4350 прил.3 п.3	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит ПС2-2АШв из бетона 200 В4	м3	0,98
		УШ. К р о в л я		
		Добавляется:		
299	Пр-нт 06-I5 -0I п.I45 Ц.I ч.I п.I70	Стоимость мягких минераловатных плит марки 75 ГОСТ 9573-72 на синтетическом связующем	м3	2I,79
307	I6-505 26-3-б	Устройство покрытия кровли из асбестоцементных листов УВ-7,5	м2	9,72
		Исключается:		
305	I5-I3/72 23-3-б	Укладка каркаса продуха из брусьев	м3	0,09
373	I5-253/72 23-49-в	Огнезащита конструкций продуха	м2	2,9I

Составила ст.инженер Шутилкова

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I09

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800 - I200 коров

На отопление и теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I-ОВ-II

Сметная стоимость 0,86 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	89	0,74	66
2	23-46 30-I0-а	То же, диам.20 мм	м	46	0,79	36
3	23-47 30-I0-а	То же, диам.25 мм	м	76	0,96	73
4	23-48 30-I0-а	То же, диам.32 мм	м	I8	I,I2	20

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
5	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40; М-I40-АО	экм	53,6	5,29	284
6	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника I50 мм	шт	6	5,83	35
7	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	229	0,03	7
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками:				
8	Ц-к № I ч.Ш п. I30	Вентили запорные диам.I5 мм I5кчI8п	шт	I	0,95	I
9	-"- п.I3I	То же, диам.20 мм	шт	2	I,I	2
I0	-"- п.I32	То же, диам.25 мм	шт	6	I,44	9
II	-"- п.I33	То же, диам.32 мм	шт	I	I,7I	2
I2	-"- п.I466	Кран двойной регулировки диам.I5 мм	шт	7	0,83	6
		Итого	руб.			54I

1	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка 1%	руб.			5
		Итого	руб.			546
		Накладные расходы 16,4%	руб.			90
		Итого	руб.			636
		Плановые накопления 6%	руб.			38
		Итого по I разделу	руб.			674
		II. Санитарно-техническое оборудование				
13	24-609 33-21-а	Установка агрегата воздушно-отопительного АПВС-50-30	шт	2	67,0	134
		в том числе зарплата	руб.	2	(3,68)	(7)
		Итого	руб.			134
		Пуск и регулировка 1%	"			1
		Итого	руб.			135

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 70% от стоимости заработной платы	руб.			5
		Итого	руб.			I40
		Плановые накопления 6%	руб.			8
		Итого по II разделу	руб.			I48
		III. Строительные работы				
I4	I7-703 27-60з	Масляная окраска стального трубопровода	м2	24,63	0,548	I4
I5	I7-703 27-60-з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	45,37	0,298	I4
		Цена: 0,548-0,25= =0,298				
		Итого	руб.			28
		Накладные расходы I6,5%	"			5
		Итого	руб.			33

17875-04

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			2
		Итого по III разделу	руб.			35
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.			857

Гл.инженер проекта Левченкова

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня 1981 г.

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объектов работ к смете № 2 для расчетной температуры -20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на отопление и теплоснабжение для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	29
5	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-I40; М-I40-АО	экм	7,I
I0	Ц-к № I ч.Ш п.I32	Стоимость вентиля запорного, диам. 25 мм I5кч I8п	шт	2
I5	I7-703 27-60-в тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	5,97
		Добавить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	29

т.п. 801-6-2 (IУ) II5

17875-04

I	2	3	4	5
9	Ц-к № I ч.Ш п.I3I	Стоимость вентиля запорного диам. 20 мм I5кч I8п	шт	2

Составил ст.инженер Михеева

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

6н

т.п. 801-6-2 (IУ) II6

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной температуры -40^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы изм.
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на отопление и теплоснабжение для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Добавить:		
5	23-646 32-9-6	Установка радиаторов М-I40; М-I40-АО	экм.	I,9
I5	I7-703 27-60-з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	I,57

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

6н

т.п.801-6-2 (IУ) II7

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

На теплоную изоляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиции	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Количество	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Строительные работы				
I	I9-24 28-2-г Ценник № I ч.I п.223 Ценник Моск.обл. вып.Ш стр.I63	Изоляция трубопровода скорлупами ФРП из пенопласта Цена: 45+(77,58-35)xI,03=88,86	м3	I,0	88,86	89
2	Доп.3 I9-227 28-I5-д	Покрытие изоляции лакостеклотканью по пергамину	м2	35,0	2,55	89

17875-04

2	3	4	5	6	7
3	I9-46 28-3-6 Ценник № I ч.I п.4 доп.2 п.273	Изоляция запорной арматуры пухшнуром из минеральной ваты в оплетке пряжей х/б	м3	0,I0	76,53	8
		Цена: 206-(786-5х х3I,5)х0,206=76,53				
4	Доп.3 I9-227 28-I5-д	Покрытие изоляции лакостеклотканью по пергамину	м2	I,20	2,55	3
5	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие изолированных поверхностей по грунту краской БТ-I77	м2	I,70	0,05	I
6	Доп.5 20-3II 27-I-32-в	Отрунтовка изолированных поверхностей грунтом ГФ-020	"	I,70	0,I0I	I
		Итого	руб.			I9I
		Накладные расходы I6,5%	руб.			32
		Итого	руб.			223

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		руб.			I3
	Итого по смете		руб.			236

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I20

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 3
для расчетной температуры -20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един.	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 3 на тепловую изоляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
I	I9-24 28-2-г	Изоляция трубопровода скорлупами ФРП из пенопласта	м3	0,I0
2	Доп.3 I9-227 28-I5-д	Покрытие изоляции лакостеклотканью	м2	I,0

Составил инженер Панина

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I2I 17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II

Сметная стоимость 3,80 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	24-487 33-I8-г	Установка центробежного вентилятора Ц4-70 № 8 на клиноременной передаче (весом 575 кг)	к-т	4	II	44
		в том числе зарплата	"	4	(8,50)	(34)
2	Доп.№ 2 п.2750 Пр-т I5-0I п.0I-589 0I-592	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 8 на одной оси с электродвигателем 4АI32 S 6	к-т	4	335,0	I340

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 403-(I48-84)x xI,05xI,0I2=335				
3	Тех.часть п.4	Стоимость приводных ремней	шт	4	9,50	38
4	8-49I6	Установка электродвигателя (весом 90 кг)	"	4	4,50	I8
5	24-453 33-I8-а Пр-т I5-0I п.I2-023 I2-022	Установка центробежного вентилятора Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем 4АА63А2	"	I	32,95	33
		Цена: 32,I0+(II,50--I0,70)xI,05xI,0I2= =32,95				
6	24-453 33-I8-а -"- п.I2-022 0I-577	Установка центробежного вентилятора Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем 4А7IА2	"	I	4I,45	4I
		Цена: 32,I0+(I9,50--I0,70)xI,05xI,0I2= =4I,45				
7	24-5I0 33-I9-а	Установка вентилятора осевого В-06-300 № 4 на одной оси с электродвигателем 4А 7IА2 (весом 25 кг)	шт	I	6,95	7

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
8	Доп.8 п.3759 Пр-нт I5-0I п.0I-577 I2-0I8	Стоимость центробежного вентилятора В-06-300 № 4 Цена: I9,6+(I9,50--9,0)xI,05xI,0I2==30,76	шт	I	30,76	3I
9	Доп.№ I 24-5I6 33-38-а	Установка крышного вентилятора КУЗ-90 № 5	"	3	I00,0	300
I0	24-603 33-20-а	Установка калорифера КВС-6П (весом 36 кг)	"	I	5,43	5
II	Доп.8 п.3774	Стоимость калорифера КВС-6П	"	I	4I,70	42
I2	24-392 33-37-б	Устройство заслонок воздушных р355р и Р400р	шт	2	3,26	7
I3	Доп.4 п.3290	Стоимость заслонок р355р	"	I	I9,80	20
I4	-"- п.329I	То же, Р 400р	"	I	29,70	30
I5	24-379 33-8-б	Клапан обратный АЗЕ 025 000.0I	м2	I,0I	26,80	27
I6	23-343 3I-2-д применительно	Клапан смесительный КШ-А8	шт	4	5,04	20

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
I7	24-446 33-I4-а Ценник № I ч.Ш п.654 Доп.4 п.3283	Устройство двери герметической утепленной размер I,25х0,5 м Цена: I3,70-II+ +I3,80=I6,50	шт	2	I6,50	33
I8	24-446 33-I4-а	Устройство двери герметической неутепленной размером I,25х0,5 м	"	5	I3,70	69
I9	24-4I6 33-9-а тех.ч. п.I3	Установка жалюзийных неподвижных решеток	шт	64	0,42	27
20	Ценник № I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток	м2	5,76	I7,80	I03
2I	24-343 33-4-а	Устройство панели равномерного всасывания типа IПБ	кг	24,20	0,46	II
22	24-449 33-I6	Устройство гибких вставок	м2	6,64	I3,0	86
23	24-354 33-6-а	Устройство зонта ЗК 00.000.0I	зонт	I	I,75	2
24	Ценник № I ч.Ш п.856	Стоимость зонта	кг	3,0	0,75	2

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
25	24-3I 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ.0,6 мм диам.до 3I5 мм	м2	I2,29	5,04	62
26	24-32 33-I-в	То же, диам. до 500 мм	м2	8,56	4,45	38
27	24-35 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	3,0	5,68	I7
28	24-35 33-I-б	Устройство переходов периметром до I000 мм толщ. 0,6 мм	"	0,29	5,68	2
29	24-37 33-I-г	То же, периметром до 2000 мм	"	0,98	5,08	5
30	24-3I 33-I-б	Переходы из тонколистовой стали диам.до 3I5 мм	"	0,42	5,04	2
3I	24-32 33-I-в	То же, диам. 450 мм	"	0,38	4,45	2
32	24-9 33-I-д	Воздуховоды из оцинкованной стали толщ.0,7 мм периметром до 2600 мм	"	2,37	5,06	I2

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
	24-I0 33-I-е	То же, периметром 3200 мм	м2	5I,20	4,99	255
34	24-I5 33-I-д	То же, диам. 800 мм	м2	5,02	4,26	2I
35	24-I0 33-I-е	Устройство переходов толщ. 0,7 мм периметром до 3460 мм	"	3,28	4,99	I6
36	Ценник № I ч.Ш п.254I	Шиберы из тонколистовой стали толщ. 2 мм периметром I340 мм	шт	92	3,53	325
37	Доп.8 26-655 38-54-а Ценник № I ч.Ш п.2645	Трубопровод напорный из полиэтилена Цена: 0,085+0,337= =0,422	м	25,0	0,422	II
38	-"- 26-655 38-54-а п.2645	Устройство воздуховодов из полиэтиленовых труб диам.50 мм с отверстиями Цена: 0,085+0,337= =0,422	м	48,0	0,422	20
39	Ценник № I ч.Ш п.I90I	Сетка № 20	м2	2	7,42	I5

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
40	24-708 33-26-а	Устройство подвесок с тягами ШТ2Ш-I94	кг	I6,0	0,34	5
4I	Пр-т 24-I5 п.I	Стоимость перфорации	м2	7,68	0,47	4
42	Тех.ч. п.24	Пуск и регулировка	руб.	3I48	0,025	79
		Итого	руб.			3227
		Накладные расходы 70% на зарплату по п.I на сумму 34 руб.	руб.			24
		Накладные расходы I6,4% по п.5-4I на сумму I708 руб.	руб.			280
		Итого	руб.			353I
		Плановые накопления 6%	"			2I2
		Итого по разделу I	руб.			3743

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		II. Строительные работы				
42	I9-63 28-3-ж Ценник № I ч.I п.I37	Изоляция воздуховодов прошивными матами из минеральной ваты т.60 мм	м3	0,40	35,6I	I4
		Цена: 5,57+29хI,03= =35,6I				
43	Доп.3 I9-227 28-I5-д	Покрытие изоляции лакостеклотканью	м	I2,0	2,55	3I
		Итого	руб.			45
		Накладные расходы I6,5%	"			7
		Итого	руб.			52
		Плановые накопления 6%	"			3
		Итого по разделу II	руб.			55
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			3798

Главный инженер проекта Левченкова

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила инженер Панина

Проверила рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

17875-04

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Добавить:		
	Доп.8 п.3781	Стоимость калорифера КВБ-6п	шт	I
		Исключить:		
II	Доп.8 п.3774	Стоимость калорифера КВС-6п	"	I

Составил инженер Пэнина

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня 1981 г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I30

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800–I200 коров

На водопровод хозяйственно-питьевой-производственно-противопожарный

Основание: чертежи № ВК-I, ВК-2

Сметная стоимость 0,54 тнс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм единичных расценок и др.и № поз.	Наименование работ или затрат	Един.	Количество	Сметная стоимость	
					единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	2	I,07	2
2	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	I0	I,34	I3
3	23-62 30-I0-г	То же, диам. 50 мм	"	63	2,30	I45

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
4	23-385 3I-II-а	Установка пожарного вентиля диам.50 мм	шт	4	36,5	I46
5	23-386 3I-II-б	Установка поливочного вентиля диам.25 мм	шт	I	I,79	2
6	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	75	0,03	2
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч.Ш п.I38	Вентили запорные диам.25 мм I5кч I8р	шт	6	I,22	7
8	-"- п.I4I	То же, диам. 50 мм	шт	2	2,92	6
9	Ц-к № I ч.Ш п.I824	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом диам.25 мм	м	35	I,34	47
I0	-"- п.I826	Рукава пожарные льняные диам. 5I мм	м	40	I,78	7I
		Итого	руб.			44I

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			72
		Итого	руб.			5I3
		Плановые накопления 6%	"			3I
		Итого по I разделу	руб.			544
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			544

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил инженер Михеева

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I33

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800–I200 коров

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I, ВК-2
Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов укрупненных сметных норм единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един.	Количество	Сметная стоимость руб. единицы	Сметная стоимость руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	27	I,07	29
2	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	27	0,03	I
3	23-343 3I-2-д примен.	Установка смесителя для мойки	шт	I	5,04	5

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
Ц-к № I ч.Ш п.I30	Стоимость вентиля муфтового диаметром I5 мм I5кчI8пI	шт	I	0,95	I	
	Итого	руб.				36
	Накладные расходы I6,4%	руб.				6
	Итого	руб.				42
	Плановые накопления 6%	"				3
	Итого по I разделу	руб.				45
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.				45

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил ст.инженер Михеева

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I35

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

На канализацию бытовую

Основание: чертежи № ВК-I, ВК-2

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Строительные работы				
I	I-635 I0-II4-а	Разработка грунта в траншеи вручную	м3	2I,0	I,06	22
2	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта в траншеи вручную	"	2I,0	0,43	9
		Итого	руб.			3I
		Накладные расходы I6,5%	руб.			5
		Итого	руб.			36

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			2
		Итого по I разделу	руб.			38
		II. Санитарно-технические работы				
3	23-3I 30-4-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм в траншеи	м	5,5	I,45	8
4	23-32 30-4-а	То же, диам. I00	"	3,0	2,38	7
5	23-34 30-6-а	То же, диам. 50 мм по стенам здания	"	I,5	2,52	4
6	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм	"	4,0	3,95	I6
7	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной	комп.	I	7,II	7
		Итого	руб.			42

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			7
		Итого	руб.			49
		Плановые накопления 6%	руб.			3
		Итого по II разделу	руб.			52
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			90

Главный инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил ст.инженер Михеева

Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (ЦУ) I38

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

На канализацию производственную

Основание: чертежи № ВК-I, ВК-2

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	23-3I 30-4-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм в траншеи	м3	3,0	I,45	4
2	23-34 30-6-а	То же, по стенам здания диам. 50 мм	м	7,0	2,52	I8
		Итого	руб.			22

17875-04

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			4
		Итого	руб.			26
		Плановые накопления 6%	"			2
		Итого по I разделу	руб.			28
		II. Строительные работы				
3	I-635 I0-II4-а	Разработка грунта в траншеи вручную	м3	7,9	I,06	8
4	I-636 I04I4-б	Обратная засыпка грунта в траншеи вручную	м3	7,9	0,43	3
		Итого	руб.			II
		Накладные расходы I6,5%	"			2
		Итого	руб.			I3
		Плановые накопления 6%	"			I
		Итого по II разделу	руб.			I4
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			42

Гл.инженер проекта Левченкова
Нач.сметного отдела Сизорин
Составил ст.инженер Михеева
Проверил рук.группы Лихачева

30 июня I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров

Электроосвещение

Сметная стоимость 2,05 тыс.руб.
в т.ч.
- монтажные работы 2,05 -"-

Основание: спецификация и чертежи Э-I÷Э-3

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей нормативов прейскурантов ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.	Количество	Вес брутто нетто: един.	Вес брутто нетто: общ.	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. заработная плата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. заработная плата: рабочих, занятых управлен. машинами	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. заработная плата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. заработная плата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-7099	Щит ЩО32-2I на 6 групп а автоматич. выключ.	I00 шт	0,02				525,0	222,0	2,3I	-	II	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	100 шт	0,03				331,0	117,0	1,23	-	10	4	
3	8-7035	Подвеска светильников для люминесцентных ламп	"	0,17				218,0	87,6	14,0	-	37	15	2
4	8-7015	Подвеска светильников для ламп накаливания, полностью пылезащищенных, на крюках	"	0,41				193,0	70,1	25,0	-	79	29	10
5	8-7017	То же, на кронштейнах	"	0,08				428,0	68,8	25,3	-	34	6	2
6	8-7077	Установка светильников местного освещения	"	0,04				78,9	41,5	0,2	-	3	2	-

т.п.801-6-2 (АТ) 141

77875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-700I	Выключатель однополюсный открытого исполнения	I00 шт	0,07				65,2	I6,6	-	-	5	I	
8	8-7003	То же, брызгозащищенный	"	0,I3				233,0	35,4	-	-	30	5	
9	8-7006	Розетка штепсельная	"	0,0I				67,I	I6,2	-	-	I	-	
I0	8-4276	Прокладка труб стальных электросварных Д=26 мм	I00м	0,I0				97,7	27,8	8,II	-	I0	3	I
II	8-4500	То же, винипластовых Д=20 мм	"	0,30				80,7	23,5	4,97	-	24	7	I
I2	8-4373	Затягивание кабеля суммарным сечением 8 мм2 в проложенные трубы	"	0,I0				I2,6	4,82	I,59	-	I	-	-

т.п. 801-6-2 (IУ) I42

12875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I3	8-437I	Затягивание I-го провода сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00м	0,30			6,86	2,69	0,8I	-	2	I		т.п. 80I-6-4
I4	8-4403	То же, последующих проводов	"	I,6			2,37	I,3I	-	-	4	2		(ДУ)
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	"	5,I0			98,3	32,7	8,55	-	50I	I67	44	I43
		Итого	руб.								752	246	60	

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 6%	руб.									45		
		Итого монтажных работ	руб.									797		
		Материалы, не учтенные ценником												
I6	ТПЭП № 4 I977г стр.24	Щиток осветительный ЩО32-2I	шт	2				38,70				77		
I7	I5-07 доп.2 п.I-I39	Светильник для люминесцентных ламп ПВЛМ-Р-2х40	шт	I7				30,35				5I6		
I8	I5-07 доп.5 п.I-I42	Светильник НСП03х60/Р53--0I	шт	I3				I,66				22		

т.п. 801-6-2 (IV) I44

17935-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-07 доп.I п.I-II7	То же, НСПО 2хI00/IР53-0I	шт	3	-	-	-	2,80	-	-	-	8	-	-
20	-"- доп.7 п.I - -I48	То же, НСПО Iх200-Д-53-08	"	I2	-	-	-	3,40	-	-	-	4I	-	-
2I	-"- п.I- -I49 при- мен.	То же,НСПО2х х200/Р53-0I	"	2	-	-	-	4,50	-	-	-	9	-	-
22	-"- доп.I0 п.I- -257	То же,ППР-200	"	7	-	-	-	I2,90	-	-	-	90	-	-
23	-"- доп.I8 п.I- -236	То же,НППОIх хI00/П53	шт	I2	-	-	-	6,0	-	-	-	72	-	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-07 доп.9 п.I--I57	Светильник для освещения верстаков НКСОIхI00/П20--07-У4	шт	4	-	-	-	4,40	-	-	-	I8	-	-
25	I6-03 п.6--003	Стартер СК--220	"	34	-	-	-	0,40	-	-	-	I4	-	-
26	МТ-092 Сб.№ I п.329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	"	34	-	-	-	2,0	-	-	-	68	-	-
27	МТ-092 Сб.№ I п.266	Лампа накаливания 36 в 40 вт	шт	I2	-	-	-	0,30	-	-	-	4	-	-
28	-"-	То же, 36 в 60 вт	"	4	-	-	-	0,30	-	-	-	I	-	-

т.п. 801-6-2 (ДУ) I46

17975-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	МТ-092 Сб.№ I п.I75	Лампа накаливания 220 в 60 вт	шт	I3	-	-	-	0,I8	-	-	-	2	-	-
30	-"- п.I85	То же, 220 в I00 вт	"	3	-	-	-	0,30	-	-	-	I	-	-
3I	-"- п.I9I	То же, 220 в I50 вт	"	8	-	-	-	0,4I	-	-	-	3	-	-
32	-"- п.I97	То же, 220 в 200 вт	"	I3	-	-	-	0,45	-	-	-	6	-	-
33	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая Д=20 мм	км	0,030	-	-	-	255,0	-	-	-	8	-	-
34	0I-04 доп.4 стр.9	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76 Д 26хI,8	I0м	I,0	-	-	-	2,I8	-	-	-	2	-	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	Ц.I ч.У стр. I00	Кабель АВРГ сеч.2х4 мм2	км	0,45	-	-	-	I8I,0	-	-	-	8I	-	-
36	Ц.I ч.У стр. I00	То же, сеч. 3х4 мм2	км	0,070	-	-	-	268,0	-	-	-	I9	-	-
37	Ц.I ч.У стр. 222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,I9	-	-	-	29,2	-	-	-	6	-	-
38	I5-04-II п.2 -730	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	-	-	-	II,8	-	-	-	35	-	-
		Итого	руб.									II03		

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Т.п. 801-6-2 (ДУ) I49

Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:			
4,7% по поз.I6	руб.		4
7,8% по поз.I7-24	"		6I
8,6% по поз.25-32	"		9
II,4% по поз.33	"		I
6,9% по поз.34	"		-
7,6% по поз.38	"		3
Итого	руб.		II8I
Плановые накопления - 6%	"		7I
Итого материалов	руб.		I252

47878-04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Сводка затрат по смете:

Монтажные работы - 797 руб.

Материалы - 1252 "

Всего по смете - 2049 руб.

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

30 июня 1981 г.

17875-04

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

На приобретение и монтаж электросилового оборудования

Сметная стоимость 2,38 тыс.руб.
в т.ч.
-оборудование 0,69 -"-
-монтажные работы I,69 -"-

Основание: спецификации и чертежи Э-I÷Э-3

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	Рекомендации ТПЭП № 23 от 2I.XII-79 г. 8-6607	Шкаф распределительный ШРII-737С7-22У3	шт	I	-	-	I45,72	2I,8	7,5I	0,36	I46	22	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-6683	Подготовка к включению рубильников до 400а	шт	1	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	I	-	-
3	8-6687	То же, предохранителей до 200а	"	3	-	-	-	0,58	0,22	-	-	2	I	-
4	8-6688	То же, до 400а	"	2	-	-	-	I,08	0,36	-	-	2	I	-
5	Рекомендации ТПЭП № 23 от 21.XII-79 г. стр.6 8-6605	Шкаф распределительный ШРII-73703--22У3	шт	I	-	-	II7,5I	I2,80	4,90	0,22	II8	I3	5	-
6	8-6683	Подготовка к включению рубильника до 400 а	шт	I	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	I	-	-

т.п. 801-6-2 (IX) I52

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-6687	То же, предохранителей до 200а	шт	5	-	-	-	0,58	0,22	-	-	3	I	-
8	Рекомендации ТПЭП № 23 от 2I, XII.79г. стр.6 8-6607	Шкаф распределительный ШР73509-22У3	"	I	-	-	I45,72	2I,8	7,5I	0,36	I46	22	8	-
9	8-6683	Подготовка к включению рубильника до 400а	шт	I	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	I	-	-
I0	8-6687	То же, предохранителей до 200а	шт	8	-	-	-	0,58	0,22	-	-	5	2	-
II	I5-04-I п.04-I4I 8-6273	Магнитный пускатель ПМЕ-022	шт	4	-	-	8,30	3,8I	I,40	0,0I	25	I5	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	I5-04-I п.04-I09 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I22	шт	6	-	-	7,70	3,8I	I,40	0,0I	46	23	8	-
I3	-"- п.04-I44 8-6273	То же, ПМЕ-032	"	2	-	-	7,50	3,8I	I,40	0,0I	I5	8	3	-
I4	-"- п.04-I70 8-6273	То же, ПМЕ-I32	"	6	-	-	9,40	3,8I	I,40	0,0I	56	23	8	-
I5	-"- п.04-I84 8-6273	То же, ПМЕ-222	"	4	-	-	I0,30	3,8I	I,40	0,0I	4I	I5	6	-
I6	I5-04-I доп.3 п.04-434 8-6273	То же, ПАЕ-532	"	I	-	-	32	3,8I	I,40	0,0I	32	4	I	-

Т.п.801-6-2 (IУ) I54

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-04-I п.I8-II9 8-6240	Пост управления кнопочный ПКЕ 7I2-2У3	шт	4	–	–	I,35	I,85	0,7I	0,0I	5	7	3	–
I8	–"– п.I8-I20	То же, ПКЕ--722-2	"	9	–	–	I,45	I,85	0,7I	0,0I	I2	I5	6	–
I9	8-60I6	Ящик ЯВШ3--25	"	6	–	–	–	4,2I	I,62	0,0I	–	25	I0	–
20	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4,0 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	4,5I	–	–	–	98,3	32,7	8,55	–	388	I29	34
2I	8-I450	То же, весом I м до I кг	"	0,4I	–	–	–	5I,7	20,4	0,I	–	26	I0	–

Т.п. 801-6-2 (IУ) I55

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	8-I45I	То же, до 2 кг	I00 м	0,53	-	-	-	53,6	2I,3	0,I9	-	3	I	-
23	8-4I78	Прокладка лотков к 420 и профиля к 240	т	0,I09	-	-	-	4I9,0	36,0	I5,6	-	46	4	2
24	8-4276	Прокладка труб стальных электросварных Д до 25 мм	I00 м	I,0	-	-	-	97,7	27,8	8,II	-	98	28	8
25	8-4278	То же, Д до 50 мм	"	0,05	-	-	-	I05,0	3I,9	8,69	-	5	2	-
26	8-4500	Прокладка труб винипластовых условным проходом 20 мм	"	0,6	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	48	I4	3

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	8-903	Металлоконструкции	т	0,028	-	-	-	444,0	74,6	0,86	-	I2	2	-
28	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	0,78	-	-	-	6,89	2,69	0,8I	-	5	2	I
29	8-4373	То же, сеч. 25 мм2	"	0,I5	-	-	-	I2,6	4,82	I,59	-	2	I	-
30	8-4403	То же, последующих проводов сеч.2,5 мм2	"	I,22	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	3	2	-
3I	8-4493	Прокладка кабеля АВРГ сеч.до 6 мм2 по лоткам	"	I,05	-	-	-	5I,2	II,7	7,35	-	82	I9	I2
32	8-I5II	То же, весом I м до 2 кг	"	0,2I	-	-	-	I8,7	8,05	0,I7	-	2	I	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	8-4373	Затягивание кабеля АВРГ суммарным сеч. до I6 мм2 в проложенные трубы	I00 м	0,72	-	-	-	I2,6	4,82	I,59	-	9	3	I
34	8-I40I	Прокладка кабеля АПВГ весом I м до I кг в земле	"	0,06	-	-	-	II,6	2,67	I,I2	-	I	-	-
35	8-I4I0	Устройство постели при одном кабеле в траншее	" траншеи	0,06	-	-	-	II,5	3,I6	2,08	-	I	-	-
36	8-I6I5	Разделки для кабеля с жилами сеч.до 35 мм2	шт	6	-	-	-	2,47	0,64	-	-	I5	4	-
37	8-5990	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной	I00 шт	0,0I	-	-	-	I,76	0,69	0,0I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	8-4925	Присоединение эл.двигателей весом до 150 кг к сети и подготовка к сдаче под наладку	шт	44	-	-	-	2,01	0,83	0,01	-	88	37	1	т.II 868-6-2
		Итого	руб.								642	1041	336	61	(IУ) 139
		Транспортные расходы 7%	"								45				
		Итого	руб.								687				
		Комплектация 0,7%	руб.								5				
		Итого оборудования	руб.								692				47875-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									62		
		Итого монтажных работ	руб.									II03		
		Материалы, не учтенные ценником												
39	I5-04-П п.3-632	Ящик ЯВШЗ-25	шт	6	-	-	-	26,0	-	-	-	I56	-	-
40	I5-09 табл. № 4I стр.38	Кабель АВВГ сеч.3х4+ +2,5 мм2	км	0,006	-	-	-	480,0	-	-	-	3	-	-
4I	Ц.I ч.У стр.I02	Кабель АВРГ сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	"	0,6	-	-	-	3I8,0	-	-	-	I9I	-	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	Ц.I ч.У стр.I02	То же, сеч. 3х6+Iх4 мм2	км	0,04	-	-	-	363,0	-	-	-	I5	-	-
43	Ц.I ч.У стр.I02	Кабель АВРГ сеч.3х25+Iх хI6 мм2	"	0,043	-	-	-	906,0	-	-	-	39	-	-
44	-"-	То же, сеч. 3х35+Iхl6 мм2	"	0,070	-	-	-	II23	-	-	-	79	-	-
45	-"-	То же, сеч. 3х50+Iх25 мм2	"	0,005	-	-	-	I506	-	-	-	8	-	-
46	-"- стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,200	-	-	-	29,2	-	-	-	6	-	-
47	-"-	То же, сеч. 25 мм2	"	0,0I5	-	-	-	I50,0	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы 16,5%	руб.									-		
		Итого	руб.									3		
		Плановые накопления 6%	руб.									-		
		Итого строительных работ	руб.									3		

т.п.801-6-2

(ДУ) 164

Сводка затрат по смете:

Оборудование	692	руб.
Монтажные работы	1103	"
Материалы	583	"
Строительные работы	3	"
Всего по смете	2381	руб.

Гл.инженер проекта Левченкова
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин
30 июня 1981 г.

ТП15-04

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800 – 1200 коров

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Т.п. 801-6-2

Сметная стоимость 22,64 тыс.руб.
– оборудование 21,80 –"–
–монтажные работы 0,84 –"–

Основание: по спецификации на листах ТХ1÷ТХ8

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто		Сметная стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общий	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. заработная плата основная	монтажных работ в т.ч. заработная плата рабочих, занятых управлением машинами	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. заработная плата основная	монтажных работ в т.ч. заработная плата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
	2I-03 п.07-04I 35-I42	Транспортер скребковый ТС-40м	шт	I	0,630	0,630	443,0	25,3	I2,0	0,68	443	25	I2	I

(ТХ) 195

17825-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-I8-3I п.II	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ-I468-0I--060А	шт	4	-	-	48,0				I92			
I0	Заявка на гаражное обор. стр.75 п.334 II-2240	Стенд для проверки на герметичность полок и запорной арматуры 630х950хI827 8792-00.00.000	шт	I	-	-	I23,0	I8,0	9,45	0,09	I23	I8	9	-
II	Ц.I-П п.468 I3-28I к-I,083	Стол монтажный металлический ОРГ-I468-0I--080А	шт т	2 0,I78				328,I5 39,20	35,I0			58 7	6	-

47875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Каталог Гипронии I973 г. стр.62 п.38 32-37	Стол-верстак для электромонтажных работ и пайки габ.I360x950x xI320 II0962	шт	I			250,0	I0,2	5,76	-	250	I0	6	I
I3	2I-03 п.08-08I 7-у-306м примен.	Агрегат для промывки дизельных установок ОМ-I360А	шт	I			6I0,0	3I,3	I5,3	0,74	6I0	3I	I5	I
I4	Прил.I к цен. № 7	Расход электроэнергии на опробование	квт час.	80				0,02I				2		
I5	I9-06-Ш п.I6--009	Тележка ручная А-II45	шт	I			68,0	-	-	-	68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I9-06-I п.I6-022 3-у-604	Таль электрическая грузоподъемностью 3 т ТЭ3-5II ГОСТ 3472-63	шт	I	0,470	0,470	480,0				480			
			т	0,470				40,0	20,3	3,I	-	I9	I0	I
I7	3-у--560I	Присоединение тали	шт	I				48,4	I5,4	0,54	-	48	I5	I
I8	Заявка на гаражное оборудование на I98I г. кн.4 стр. I2I п.664 примен. II-2I84	Стенд для проверки регулировки пускозащитной аппаратуры 8728-0I.00.000	шт	I	-	-	I500,0	27,4	I5,I	0,23	I500	27	I5	-
I9	I8-0I п.7-049 32-3078	Намоточный станок СРН-05У	шт	I	0,070	0,070	555,0	II,9	6,43	0,I4	555	I2	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I8-0I п.2-005 I-у-45I	Настольно-сверлильный станок 2МII2	шт	I	0,I20	0,I20	230,0	7,74	4,3I	0,02	230	8	4	-
2I	29-08--0I п.957	Электрозаточный станок переносной ЭТ-62	шт	I	-	-	4I,5	-	-	-	42	-	-	-
22	Заявка на гаражное оборуд. на I979 г. кн.№ 4 стр.5 п.I0	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6	шт	I	-	-	32,0	-	-	-	32			
23	56-0I-0I п.I78 стр.47	Стол конторский разм.I200х х800	шт	I	-	-	42,0	-		-	42	-	-	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	2I-03 п.07--033 3-у-749 примен.	Транспортер загрузчик ТЗК-30	шт т	I 3,7I	3,7I	3,7I	4940,0	9,2	5,4	-	4940 -	34	20	
25	2I-03 п.07--034 3-у--750 примен.	Транспортер подборщик ТПК-30	шт т	I 0,530	0,530	0,530	540,0	50,6	25,9	2,24	540 -	27	I4	I
26	29-I3-0I п.90 3-у-747	Транспортер ленточный передвижной ЛТ-6	шт т	2 I,36	0,5I8 -	I,036 -	340,0 -	26,4	I5,4	-	680 -	27	I6	-
27	Заявка на гаражное оборуд. кн.4 на I980--8Iг п.655 стр.I20	Прибор для определения жесткости сосковой резины 8727-I7	шт	I	-	-	55,0	-	-	-	55			

т.п. 801-6-2 (IX)I72

47875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	-"- на I976--77 г.г. п.330 стр.37	Комплект приспособлений для разборки и сборки доильных аппаратов 8736	к-т	I			200,0				200			
29	-"- на I979 г. п.486 стр.84	Инструмент для обслуживания холодильных установок КИ-3099А	шт	I			I50,0				I50			
30	I5-06 п.6-04I примен.	Генератор ацетиленовый АСВ-I--25-4	шт	I			I9,0				I9			
		Итого	руб.								205I5	796	372	20

т.п. 801-6-2 (IV) I73

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								1026			
		Итого	руб.								21541			
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	"								258			
		Итого оборудования	руб.								21799			
		Плановые накопления 6%	"									48		
		Итого монтажных работ	руб.									844		

т.п.801-6-2 (IУ) I74

47875-04

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете

I. Оборудование - 2I799 руб.

2. Монтажные работы - 844 руб.

Всего по смете - 22643 руб.

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил ст.техник Пахомова

Проверил рук.группы Конокотина

30 июня I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800–I200 коров

На приобретение и монтаж аспирационного оборудования.

Т.п. 804-6-2

Сметная стоимость I,46 тыс.руб.
- оборудование 0,84 -"-
-монтажные работы 0,60 -"-
-строительные работы 0,02 -"-

Основание: спецификация на листах ТХI+ТХ8

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общий	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч.зарплата основная	монтажных работ в т.ч.зарплата рабочих, занятых управлением машинами	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч.зарплата основная	монтажных работ в т.ч.зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	29-I3-0I п.336 п.448 30-у-35I	Циклон-разгрузитель ЦОЛ-3 с улиткой	шт	2	0,I65	0,330	55,0	I8,4	8,I	0,74	II0	37	I6	I

(ЦУ) I76

47875-04

I	2	3	4	5	6	7	7	8	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Цена: 40,00+I5,00= =55,00 руб.												
2	Ориент. цена ВИМ 30-у-392	Затвор шлюзовой АВБ.06.03.000.СБ с моторoредуктором	шт	I	-	-	350,0	59,I	28,2	I,3	350	59	28	I
3	29-I3-0I п.3I4 30-у-39I	Затвор шлюзовой Шу-I5	*	I	-	-	92,0	30,40	I5,2	0,6	92	30	I5	I
		Привод шлюзового затвора:												
4	29-I3-0I п.29I стр.I06 30-у-52I	а)муфта упругая МУПВ-I-I8 (I7)х90	шт	I	-	-	3,6	I,9I	I,0I	-	4	2	I	-
5	29-I3-0I п.288 стр.I06 30-у-52I	б)муфта МН-5	шт	I	-	-	5,5	I,9I	I,0I	-	6	2	I	-

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	29-I3-0I п.453 стр.II2 30-у-525	в) редуктор Ру-I	шт	I	-	-	36,0	5,27	2,48	-	36	5	2	
7	I5-0I п.0I-50I 27-0I-47 п.02-683 8-480I	г) электродвигатель А02-II--4УП	шт	I	-	-	I9,0	3,45	I,30	-	I9	3	I	-
8	Доп.25 к.23-08 п.I-I93 I5-0I п.0I-5I4 п.0I-5II с разницей в ст-ти электродвигат. 36 руб. 7-у-306м	Агрегат вентиляционный ЦП7-40 № 5 с электродвигателем А02-4I-4УП	к-т	I	0,29I	0,29I	I74,0	3I,3	I5,3	0,74	I74	3I	I5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Прил.I к цен. № 7	Расход электроэнергии на опробование	квт/час	80				0,02I	-	-	-	2		
		Итого	руб.								79I	I7I	79	4
		Транспорт 5%									40			
		Итого	руб.								83I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I0			
		Итого оборудования	руб.								84I			

40-57871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									10		
		Итого монтажных работ	руб.									181		
		II. Воздуховоды												
10	ЕРЕР 24-295 к-1,06 на оцинк. сталь	Воздуховод из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,55 мм диам. 100 мм	м2	2				11,02	1,83	-	-	22	4	
11	ЕРЕР 24-296 к-1,06 на оцинк. сталь	То же, диам. 140 мм	м2	1				8,32	1,83	-	-	8	2	
12	-"-	То же, диам. 160 мм	м2	1				8,32	1,83	-	-	8	2	

т.п.801-6-2 (ДУ) 180

77975-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3	ЕРЕР 24-297 к-I,II на оцинк. сталь	Воздуховод из оцинкованной кровельной стали толщ.0,55 мм диам.280 мм	м2	I			5,68	I,08	-	-	6	I	-
I4	ЕРЕР 24-298 к-I,II на оцинк. сталь	То же, диам. 355 мм	м2	I6			4,93	0,79	-	-	79	I3	-
I5	Ц.I-Ш п.2513	Пробки к отверстиям для аэродинамических замеров ЛП	шт	7			2,39	-	-	-	I7		
I6	Ц.I-Ш п.2457	Лючок для чистки воздуховодов	шт	I			2,95	-	-	-	3		

т.п.808-6-2 (IV) I8I

17975-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Ц.I-Ш п.856 ЕРЕР 24-354	Зонт Т-4	кг	7,5				0,75	-	-	-	6		
			шт	I				I,75				2		
I8	Ц.I-Ш п.25I3	Шайба регулировочная диам. I00 мм	шт	3				2,39				7		
I9	ЕРЕР 24-449	Мягкие вставки к вентилятору I к-т	м2	0,3I				I3,00	0,28			4		
20	Ц.I-Ш п.2728 ЕРЕР 24-450	Коробка входная к вентилятору ЦП7-40 № 5	шт	I				7,43	-	-	-	7		
								I,7	I,37			2	I	
2I	24-349	Пылеприемники 4 шт. по 5 кг	кг	20				I,57	0,04	-	-	3I	I	
		Итого	руб.									202	24	

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Расходы на пуск и регулировку аспирационного оборудования 2,5%	руб.									5		
		Итого	руб.									207		
		Накладные расходы I6,4%	"									34		
		Итого	руб.									24I		
		Плановые накопления 6%	"									I4		
		Итого монтажных работ	руб.									255		

т.п.801-6-2 (IУ) I83

7875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ш. Металлоконструкции												
22	I3-28I	Монтаж мелких металлокон-струкций	т	0,I42	-	-	36,2	35,I	0,I	-	5	5	-	
23	Ц.I-П п.462	Стоимость	т	0,I42			272,0				39			
24	I3-68	Монтаж опор под циклоны ЦОЛ-3	т	0,408			33,8	I9,3	0,89	-	I4	8	-	
25	Ц.I-П п.576	Стоимость	т	0,408				209,0				85		
		Итого	руб.									I43	I3	
		Накладные расходы 8,3%	"									I2		
		Итого	руб.									I55		

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									9		
		Итого по разделу металлоконструкции	руб.									164		
		IУ. Строительные работы												
26	ЕРЕР I4-I79	Окраска мелких металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,550				24,5	II,6	-	-	I3	6	
		Итого	руб.									I3	6	
		Накладные расходы I6,5%	"									2		
		Итого	руб.									I5		

47875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									I		
		Итого строительных работ	руб.									I6		

Сводка затрат по смете

I. Оборудование 84I руб.

2. Монтажные работы 600 руб.

3. Строительные работы I6 руб.

Всего по смете I457 руб.

Гл.инженер проекта Левченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил ст.техник Пахомова

Проверил рук.группы Конокотина

30 июня I98I г.

17875-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-I200 коров

Автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 4,52 тыс.руб.
в т.ч.
- оборудование 2,73 -"-
- монтажные работы I,79 -"-

Основание: спецификация и чертежи АОВ-I÷АОВ-7

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-04 п.I-0032 II-47	Датчик температуры ДТКБ-57	шт	I	-	-	3,90	3,25	I,74	-	4	3	2	-

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I7-04 доп.3 п.I--0996 II--I827в)	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-
3	I7-04 п.I--0067 II-39	Термометр сопротивления ТСМ-6II4	шт	5	-	-	4,0	I,07	0,5I	-	20	5	3	-
4	-"- п.I--0076 II-39	То же, ТСМ--507I	"	I6	-	-	5,20	I,07	0,5I	-	83	I7	8	-
5	I7-06--48 п.I--4I7	Психрометр бытовой ШБ-IA	"	4	-	-	I,30	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I7-06-48 п.I -27I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	3	-	-	0,29	-	-	-	I	-	-	-
7	I7-06-48 п.I-2I2 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой У-5 с оправой Цена: I,55+2,35= =3,90 руб.	"	6	-	-	3,90	0,7I	0,22	-	23	4	I	-
8	I5-04-I п.04-I34 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	"	I	-	-	4,40	3,9I	I,40	0,0I	4	4	I	-
9	I5-04-I доп.37 п.I8-328 8-6677	Пост управления ПКУI5-I9, I3I, 54У2 с кнопками КУ-2шт, переключающим устройством ПФ3-I шт	шт	2	-	-	8,60	2,96	I,I3	0,0I	I7	6	2	-

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Цена: 5,30+(2х х0,90)+1,50= =8,60 руб.												
10	8-6714	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	6	-	-	-	0,60	0,27	-	-	4	2	-
11	15-04-1 п.18-112 8-6240	Пост управления ПКЕ 212-2У3	"	4	-	-	2,90	1,85	0,71	0,01	12	7	3	-
12	15-04-1 п.01-015 8-6121	Выключатель автоматический АК632М	шт	2	-	-	10,0	3,35	1,37	0,01	20	7	3	-
13	15-04-1 п.04-137 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-091	"	1	-	-	4,90	3,91	1,40	0,01	5	4	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	Цена Днепропетровского з-да II-I94I	Шкаф автоматического управления ШАУ-АВ	шт	4	-	-	570,0	25,2	9,06	0,05	2280	I0I	36	-
I5	II-I59I	Коробка соединительная КСК-8	шт	8	-	-	-	6,05	3,25	0,06	-	48	26	-
I6	II-I592	То же, КСК-I6	"	I0	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	80	43	I
I7	8-4360	Прокладка металлорукава РЗЦ-х-ШI5, РЗЦ-х-Ш-20	I00м	3,25	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	I58	4I	I2
IB	8-4276	Прокладка труб стальных Д=I5 мм	"	4,70	-	-	-	97,7	27,8	8,II	-	459	I3I	38

т.п. 801-6-2 (IУ) I9I

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластиката Д=I6 мм	I00 м	0,35	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	28	8	
20	8-4500	То же, Д=24 мм	"	0,I5	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	I2	4	1
2I	8-I450	Прокладка контрольного кабеля АКВВГ весом I м до I кг по стене с креплением накладными скобами	"	0,I05	-	-	-	5I,7	20,4	0,I	-	5	2	-
22	8-437I	Затягивание I-го провода сеч.до 2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	"	8,45	-	-	-	6,86	I,69	0,8I	-	58	23	-
23	8-4403	То же, последующих проводов	"	24,50	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	58	32	-

т.п.80

(IУ) I92

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	8-4I87	Прокладка провода сеч.до 2,5 мм2 в лотках	I00 м	5,0	-	-	-	9,30	2,26	2,04	-	47	II	I0
25	8-903	Металлоконструкции для крепления проводок	т	0,050	-	-	-	444,0	74,6	0,86	-	22	4	2
26	I2-у--I874	Отборные устройства с расширителем	шт	I	-	-	-	3,28	0,6I	0,0I	-	3	I	-
27	I2-у--I876	То же, без расширителя	"	6	-	-	-	II,I	0,27	0,0I	-	67	2	-
28	II-2I30	Ввод кабельный с количеством жил до I0	шт	30	-	-	-	2,65	I,32	-	-	80	40	-

т.п 801-6-2 (ДУ) I93

1875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
29	8-I605	Заделки для контрольного кабеля сеч.2,5 мм2 до I4 жил	шт	8	-	-	-	I,43	0,67	-	-	II	5		т.п 801-6-21
		Итого	руб.								2529	I307	440	64	
		Транспортные расходы - 7%	"								I77				(IУ)
		Итого	руб.								2706				I94
		Комплектация - I%	"								27				
		Итого оборудования	руб.								2733				7875-09
		Плановые накопления - 6%	"									78			
		Итого монтажных работ	руб.									I385			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												т.п. 801-6-2
30	I5-09 табл.56 стр.54	Кабель контрольный АКВВГ сеч. I0х2,5 мм2	км	0,I05	-	-	-	500,0	-	-	-	53	-	
3I	Ц.I ч.У стр. 222	Провод АПВ сеч.Iх2,5 мм2	"	0,775	-	-	-	29,2	-	-	-	23	-	(АП) I95
32	-"-	То же, ПВ сеч. IхI,0 мм2	"	2,I75	-	-	-	27,0	-	-	-	59	-	
33	-"-	То же, ПГВ сеч. IхI,0 мм2	"	0,845	-	-	-	29,I	-	-	-	25	-	17975-04
34	0I-04 доп.4 стр.4	Труба легкая стальная водогазопроводная Д=I5 мм	I0м	47,0	-	-	-	I,83	-	-	-	86	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	05-03 п.8-0II3	Трубка из поливинилхлоридного пластиката Д=I6 мм	км	0,035	-	-	-	I95,0	-	-	-	7	-	-
36	-"- п.8-0II6	То же, Д=25 мм	"	0,0I5	-	-	-	394,0	-	-	-	6	-	-
37	Ц.I ч.У стр.354	Коробка соединительная КСК-8	I00 шт	0,08	-	-	-	209,0	-	-	-	I7	-	-
38	-"-	То же, КСК-I6	"	0,I0	-	-	-	3I8,0	-	-	-	32	-	-
39	24-I6-49 п.I-062	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-I5	км	0,3I0	-	-	-	I20,0	-	-	-	37	-	-
40	-"- п.I-064	То же, РЗЦ-Х-Ш-20	"	0,0I5	-	-	-	I40,0	-	-	-	2	-	-

т.п. 801-6-2 (IУ) I96

17875-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	24-18-29 п.09-029	Отборные устройства с расширителем	шт	1	-	-	-	4,40	-	-	-	4	-	т.п.801-5-2 вып.1
42	-"-	То же, без расширителя	"	6	-	-	-	2,40	-	-	-	14	-	
		Итого	руб.									365		(IУ)
		Транспортные, заготовительно-складские и пр.раоходы												197
		10,7% по поз.30	руб.									6		
		6,9% по поз.34	"									6		
		11,4% по поз.35,36	"									1		17575-04
		6,6% по поз.39,40	"									3		
		7,6% по поз.41,42	"									1		
		Итого	руб.									382		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Плановые накопления – 6% руб. 23

Итого материалов руб. 405

Сводка затрат по смете:

Оборудование	2733	руб.
Монтажные работы	I385	"
Материалы	405	"
Всего по смете	4523	руб.

Гл.инженер проекта Ленченкова

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалиот Гурьяшкин

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (IУ) I98

17875-04

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров

Т.п. 801-6-2

Сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
в т.ч.
-оборудование 0,02 -"-
-монтажные работы 0,02 -"-

Основание: спецификация и чертежи СС-I

Составлена в ценах 1969 года

(АУ) 199

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	К-во	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ в т.ч.зарплата основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ в т.ч.зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в т.ч.зарплата основная	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в т.ч.зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Телефонизация												
I	I6-02 доп.2 п.04--0035 ТО-824	Аппарат телефонный ТАН-72	шт	I	-	-	II,35	0,56	0,3	-	II	I	-	

17915-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4	I5
2	8-254I	Прокладка телефонного провода ТРП 2х0,5	I00 м	0,25	-	-	-	I8,I	I0,I	-	-	5	3	-
3	Цена Новосибирского электротехнического завода I0-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт	I	-	-	7,0	3,56	I,88	-	7	4	2	-
4	I0-7242	Установка коробок УК-2П, УК-2Р	шт	3	-	-	-	0,769	0,26	-	-	2	I	-
5	I0-2979	То же, радиорозетки РШР	"	I	-	-	-	0,54	0,29	-	-	I	-	-

т.п. 801-6-2 (IУ) 200

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-254I	Прокладка провода радиотрансляционного ПТПЖ 2х0,6	I00м	0,I0	-	-	-	I8,I	I0,I	-	-	2	I	-
		Итого	руб.								I8	I5	7	-
		Транспортные расходы - 7%	"								I			
		Итого	руб.								I9			
		Комплектация -0,7%	"								-			
		Итого оборудования	руб.								I9			
		Плановые накопления - 6 %	руб.									I	-	-
	Итого	Монтажных работ	руб.									I6	-	-

т.п. 801-6-2 (IV)

20I

17875-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
7	I5-09 табл. II2	Провод телефонный ТРП 2х0,5	км	0,025	-	-	-	II,0	-	-	-	I	-	-
8	I5-09 табл. II9	Провод радиотрансляционный ПТПЖ 2х0,6	"	0,0I0	-	-	-	II,0	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									2	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы I0,9% по поз.7,8	"									I		
		Итого	руб.									3		
		Плановые накопления - 6%	"									I		
		Итого материалов	руб.									4		

17875-04

Сводка затрат по смете:

Оборудование	I9 руб.
Монтажные работы	I6 "
Материалы	4 "
Всего по смете	39 руб.

Главный инженер проекта Левченкова

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

30 июня I98I г.

т.п. 801-6-2 (ДУ) 203

17875-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800–I200 коров

Молниезащита

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
в т.ч.монтажных работ 0,03 -"-
строительных работ 0,0I -"-

Основание: спецификация и чертежи Э-2
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч.зарплата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч.зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.ч.зарплата: основная	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.ч.зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-4703	Забивка электродов из круглой стали Д=I2 мм	I0 шт	0,4	-	-	-	II,4	2,2I	0,II	-	5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-47I8	Прокладка по зданию шин заземления Д=I0 мм	I00 м	0,45	-	-	-	54,7	I7,I	0,29	-	25	8	-
3	8-4706	Прокладка в готовой траншее шин заземления сеч.до I00 мм	"	0,I2	-	-	-	23,3	7,08	0,I5	-	3	I	-
		Итого	руб.									33	I0	-
		Плановые накопления - 6%	"									2		
		Итого монтажных работ	руб.									35	-	-
		Строительные работы												
	СБ,ВРЕР I-6I5-77 К-I.I5 К=0,8	Разработка грунта II гр. вручную	м3	4,0	-	-	-	0,86	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Цена: 0,94х1,15х х0,08=0,86													т.п 801-6-2
5	Сб. ЕРЕР I-616--77	Обратная засыпка грунта II гр. вручную	м3	4,0	-	-	-	0,39	-	-	-	2	-	-	
		Итого	руб.									5	-	-	(ЦУ)
		Накладные расходы 16,5%	"									1	-	-	206
		Итого	руб.									6	-	-	
		Плановые накопления 6%	руб.									1			
		Итого строительных работ:	руб.									7			7875-04

Сводка затрат по смете:

I. Монтажные работы	35 руб.
2. Строительные работы	7 "
Всего по смете	42 руб.

Гл.инженер проекта Левченкова

Начальник сметного отдела Сизорин

Составил рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

30 июня I98I г.

бн

47875-04

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I к типовому проекту блока кормовой зоны для комплексов по производству молока на 800-1200 коров

№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество для возведения конструкций
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Затраты труда	ч/дн.	389
2	Заработная плата	руб.	II34
3	Строительные машины	руб.	870
	Материалы		
I	Болты анкерные	т	0,032
2	Бревна Ш с диам. до 240 мм	м3	0,40
3	Бруски Ш с обрезн. дубовые	м3	0,28
4	Гвозди строительные	кг	I00,I8
5	Грунт ГФ-020	м2	I8,63
6	Доски Ш с толщ.40 мм и более	м3	4,35

17175-07

I	2	3	4
7	Доски IУ с толщ.25-32 мм	м3	0,I4
8	Доски IУ с толщ.40 мм и более	"	I,75
9	Растворитель Р-4	кг	5,39
0	Стекло жидкое	"	48,33
I	Щебень	м3	0,0I2
2	Эмаль	кг	I7,76
3	Прочие материалы	руб.	78,76
	Полуфабрикаты		
4	Арматура А-I	т	0,434
5	Арматура А-III	т	0,278
6	Арматура В-I	т	2,8I7
7	Бетон марки I00	м3	I77,93
8	Бетон марки 200	"	II9,2I
9	Бетон марки 300	"	0,3I
	Растворы		
0	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 25	м3	0,84
I	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	"	I,I5
2	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 25	"	3,0
3	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	2,58

17875-01

I	2	3	4
24	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	м3	0,04
25	Раствор цем. М-I00	"	0,68
	Детали и изделия из дерева		
26	Щиты опалубки	м2	239,24
	Стальные конструкции:		
27	Угловая	т	3,4I0
	Б. Надземная часть		
I	Затраты труда	ч/дн.	I436
2	Заработная плата	руб.	43I0
3	Строительные машины	руб.	II54
	Материалы		
I	Асбоцементные волнистые листы	м2	980,66
2	Асфальтобетонная смесь	т	I,88
3	Болты строительные	кг	398,6
4	Белила цинковые тертые	кг	37,4
5	Бревна III с диам.до 240 мм	м3	I,45
6	Бруски II с 70 мм и более	"	42,II
7	Бруски III с т.50-60 мм	м3	0,I6

17875-04

I	2	3	4
8	Бруски Ш с обрезные дубов.	м3	0,28
9	Войлок	м2	93,89
I0	В о д а	м3	I,2I
II	Грунтовка битумная	т	0,68
I2	Гвозди строительные	кг	45,45
I3	Гипс строительный (алебастр)	т	0,I7
I4	Гравий	м3	0,58
I5	Доски I с толщ.I9 мм	м3	3,50
I6	Доски I с толщ.32 мм	м3	3,7I
I7	Доски II с толщ.40 мм и более	"	4,55
I8	Доски Ш с толщ.25-32 мм	"	5,94
I9	Доски Ш с толщ.40 мм и более	"	0,66
20	Доски IУ с толщ.25-32 мм	"	0,05
2I	Доски IУ с толщ.40 мм и более	"	0,02
22	И з о л	м2	79622
23	Известь негашеная	кг	6II,4I
24	Краски огнезащитные	кг	70,66
25	Закрепы (крепежн.элементы)	"	I3I,00
26	Замазка меловая	"	9,72
27	Краски водоэмульсионные	кг	69,?I
28	Краски тертые	кг	5,87
29	Краски сухие перхлорвинил.	"	679,7
30	Кирпич строительный	тыс. шт.	I5I,52

17875-04

I	2	3	4
3I	Контакт керосиновый	кг	I,4I
32	Линолеум	м2	6,42
33	Мел молотый	кг	0,89
34	Мастика (клебемасса битумная)	т	2,74
35	Мастика УМС-50	кг	I02,54
36	Мастика для герметизации швов	"	62,I6
37	Олифа	кг	3I,35
38	Поковки строительные	"	I94,I7
39	Поковки оцинкованные	"	I36,65
40	П е с о к	м3	0,I
4I	Плиты ж/б	"	0,45
42	Пакля пеньковая	кг	32,I6
43	Плиты минераловатные	м3	745,56
44	Плиты фибролитовые	м2	57,35
45	Пластины Ш с	м3	2,06
46	Растворитель Р-4	кг	92,72
47	Прокладки уплотнительные из пароизола	п/м	877,68
48	Рубероид гнилостойкий	м2	273,2I
49	Рубероид	м2	6I,25
50	Сетка металлическая оцинк.	м2	5,05
5I	Стекло оконное листовое 3 мм	м2	23,69
52	Сталь кровельная листовая черная	т	0,87
53	Сталь кровельная листовая оцинкованная	т	0,4

17875-04

I	2	3	4
54	Сетка проволочная тканая	м2	45,98
55	Сталь полосовая	т	0,I
56	Сульфат аммония	кг	2,34
57	Т о л ь	м2	46,I6
58	Шаблоны коньковые асбестоцементные	тыс.	0,I6
59	Шпаклевка перхлорвиниловая	кг	99,59
60	Стекло жидкое	кг	48,33
6I	Щебень	м3	7,5I
62	Щебень-гравий 5-I0	"	24,8I
63	Электроды	кг	70,32
64	Прочие материалы	руб.	646
	Полуфабрикаты		
65	Арматура А-I	т	0,039
66	Арматура А-Ш	т	0,I09
67	Арматура В-I	т	0,534
68	Бетон марки 50	м3	0,25
69	Бетон марки I00	"	23,05
70	Бетон марки 200	"	2,67
7I	Бетон марки 250	"	4,9I
72	Бетон марки 300	"	83,08
73	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	м3	0,I4
74	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 25	"	87,I4

17875-04

I	2	3	4
75	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	м3	4,69
76	Раствор кладочный тяжелый известковый	"	25,87
77	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	"	2I,3
78	Раствор тяжелый цементный марки 75	м3	I,47
79	Раствор отделочный тяжелый цементный М-200	"	0,I7
80	Раствор цементный М-I00	м3	0,69
	Детали и изделия из дерева		
8I	Плинтусы	м	6,54
82	Щиты настила	м2	I5,98
83	Щиты опалубки	м2	I2,43
84	Деревянные детали лесов	м3	0,08
	Приведенные данные:		
I	Цемент, включая расход на бетоны и растворы и сб.железобетонные и бетонные конструкции (общий расход)	т	200;25
2	То же, приведенного к М-400	т	I96,22

17875-04

I	2	3	4
3	Сталь (общий расход)	т	28,55
	в т.ч. прокат	т	I4,40
	арматура (общий расход)	т	I4,I5
	в т.ч. приведенная к ст.м3	т	I9,20
4	Сталь (общий расход) приведенная к ст.М.3	т	33,60
5	Лесоматериалы (общий расход) включая на столярные и плотничные изделия	м3	80,69
6	То же, приведенные к круглому лесу	м3	II6,I7
	II. Санитарно-технические работы		
	а) отопление и теплоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	3I
2	Заработная плата	руб.	97
3	Строительнче машины	руб.	6
	Строительные материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	9,52
2	В о д а	м3	2,52
3	Краски тертые	кг	I,82
4	Кронштейны	шт	83
5	О л и ф а	кг	7,77
6	Прочие материалы	руб.	II

17875-04

I	2	3	4
	б) Тепловая изоляция		
I	Затраты труда	ч/дн.	I0
2	Зарплата	руб.	3I
	Материалы		
I	Грунт ГФ-020	кг	0,22
2	Краски БТ-I77	"	0,I4
3	Лента стальная упаковочная	"	I3,80
4	Лакостеклоткань	м2	33,67
5	Пергамин	"	33,67
6	Шнур	тн	0,02
7	Растворитель	кг	0,05
8	Сталь листовая кровельная	"	0,0II
9	Прочие материалы	руб.	3
	в) В е н т и л я ц и я		
I	Затраты труда	ч/дн.	55
2	Основная зарплата	руб.	I74
3	Строительные машины	руб.	I2
	Материалы		
I	Крепления	кг	9I,77
2	Лакостеклоткань	м2	II,I6
3	Пергамин	"	II,I6
4	Проволока стальная отожженная	кг	0,80

I	2	3	4
5	Маты прошивные минераловатные	м3	0,41
6	Сталь кровельная листовая	т	0,004
7	Прочие материалы	руб.	87
	г) Водопровод хозяйственно-питьевой, производственно-пожарный		
I	Затраты труда	ч/дн.	8
2	Зарплата	руб.	24
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	В о д а	м3	0,83
2	Прочие материалы	руб.	5
	д) Горячее водоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	7
2	Заработная плата	руб.	7
	Строительные материалы		
I	В о д а	м3	0,3
2	Прочие материалы	руб.	I,00
	е) Канализация бытовая		
I	Затраты труда	ч/дн.	I4
2	Заработная плата	руб.	38
3	Прочие материалы	руб.	I

17875-04

I	2	3	4
	ж) Канализация производственная		
I	Затраты труда	ч/дн.	6
2	Заработная плата	руб.	I6
3	Прочие материалы	руб.	I
	Ш. Монтажные работы		
	а) Электроснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	82
2	Заработная плата	руб.	246
3	Строит.машины	руб.	I48
	б) Приобретение и монтаж электросилового обо - рудования		
I	Затраты труда	ч/дн.	II2
2	Заработная плата	руб.	336
3	Строит.машины	руб.	I63
	в) Приобретение и монтаж технологического обо- рудования		
I	Затраты труда	ч/дн.	II7
2	Заработная плата	руб.	373
3	Строит.машины	руб.	42
	г)Приобретение и монтаж аспирационного обору- дования		
I	Затраты труда	ч/дн.	38
2	Заработная плата	руб.	I23
3	Строит.машины	руб.	I2

17875-04

I	2	3	4
	Материалы		
I	Воздуховоды	м2	24,I9
2	Зонты над шахтами	шт	I
3	Крепления	кг	23,I2
4	Олифа	кг	2,52
5	Отсосы	кг	20
6	Патрубки брезентовые со стальными фланцами	м2	0,3I
7	Патрубки с сеткой, диафрагмой и дверкой	к-т	I
8	Прочие материалы	руб.	7
9	Сурик жел.густотертый	кг	8,42
	д) Автоматизация отопления и вентиляции		
I	Затраты труда	чел/дн.	I44
2	Заработная плата	руб.	440
3	Строительные машины	руб.	I86
	е) Сети связи и сигнализации		
I	Затраты труда	чел/дн.	2
2	Заработная плата	руб.	7
3	Строительные машины	руб.	

17875-04

I	2	3	4
	ж) Молниезащита		
I	Затраты труда	чел/дн.	5
2	Заработная плата	руб.	I0
3	Строительные машины	руб.	3

ПРИМЕЧАНИЕ: Данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР № 4-I680 от I2/XI-80 г.) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации).

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

Составил инженер И.Беленсва

Проверил рук.группы Н.Лихачева

30 июня I98I г.

gost.e-ecolog.ru