ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

НЦС 81-02-14-2011

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НЦС-2011

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2011

gost.e-ecolog.ru

Приложение к «Вестнику ценообразования и сметного нормирования» сентябрь 2011 г Выпуск № 9 (126)

ББК 65.31
УДК 338.5:69(083)

Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства.
НЦС 81-02-14-2011. Сети водоснабжения и канализации
Москва, 2011 – 43 стр.

Государственные сметные нормативы Нормативы цены строительства (далее – НЦС) предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

РАЗРАБОТАНЫ Некоммерческим партнерством «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга»

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 г № 187

© НП «Национальное объединение специалистов стоимостного инжиниринга», 2011

ISBN 978-5-91418-140-3

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
НЦС 81-02-14-2011

Сети водоснабжения и канализации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1 Государственные укрупненные нормативы цены строительства (далее – НЦС), приведенные в настоящем сборнике, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование сетей водоснабжения и канализации, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета

2. НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для базового района (Московской области)

3. Укрупненные нормативы представляют собой объем денежных средств необходимый и достаточный для строительства 1 километра сетей водоснабжения и канализации.

4. В сборнике предусмотрены укрупненные нормативы по следующей номенклатуре наружных сетей водоснабжения и канализации·

1. Наружные сети водоснабжения из асбестоцементных труб.
2 Наружные сети канализации из асбестоцементных труб
3 Наружные сети водоснабжения из чугунных труб.
4 Наружные сети канализации из чугунных труб.
5 Наружные сети водоснабжения из стальных труб
6 Наружные сети водоснабжения из железобетонных труб
7. Наружные сети канализации из железобетонных труб.
8 Наружные сети канализации из бетонных труб
9 Наружные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб.
10. Наружные сети канализации из полиэтиленовых труб.
11. Наружные сети канализации из керамических труб.

5. Сборником предусмотрен следующий показатель стоимости:

- 1 км трассы

6. В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства наружных сетей водоснабжения и канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

7 Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования

8 Приведенные показатели предусматривают стоимость строительных материалов, затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

9 Стоимость материалов учитывает все расходы (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы и заготовительно-складские расходы), связанные с доставкой материалов, изделий, конструкций от баз (складов) организаций-подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства.

10 Оплата труда рабочих - строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда

11. Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства.

12. Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (снос ранее существующих зданий, перенос инженерных сетей и т.д.), а так же дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно

При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент – 1,06

13 Расценками не учтены работы по срезке и подсыпке грунта при планировке, разборке и устройству дорожного покрытия. Стоимость указанных работ нормируются по соответствующим нормам сборников ГЭСН-2001-1 «Земляные работы» и ГЭСН-2001-27 «Автомобильные дороги», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 253 «Об утверждении государственных сметных нормативов на строительные и специальные строительные работы в сфере градостроительной деятельности» (в редакции приказов Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 февраля 2010 года № 81, от 3 августа 2010 года № 358, от 23 ноября 2010 года № 509), по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не нуждается, письмо от 15 апреля 2009 г. № 01/162-ДК.

14. Расценками не учтены работы по устройству электрозащиты стальных трубопроводов.

15 Укрупнённые сметные нормы и расценки на устройство сетей водоснабжения и канализации дифференцированы в зависимости от типа грунтов (мокрые, сухие), глубины заложения (2 м, 3 м, и т.д), а также от способа производства земляных работ.

- в застроенной части города с вывозом разработанного грунта, с погрузкой и привозом для обратной засыпки на расстояние 1 км,
- в свободной от застройки местности – работа в отвал.

При промежуточных глубинах укладки трубопроводов показатели определяются интерполяцией

16 Основные виды работ по устройству сетей водоснабжения и канализации:

- земляные работы по устройству траншеи;
- устройство основания под трубопроводы:

в сухих грунтах - песчаного, в мокрых грунтах - щебёночного с водоотливом из траншей при производстве земляных работ;

- устройство колодцев и камер в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при производстве работ в сухих грунтах их обмазочная гидроизоляция, в мокрых грунтах - оклеечная гидроизоляция;
- для сетей водоснабжения диаметром до 400 мм включительно, предусмотрено устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов, при диаметре трубопровода более 400 мм, устройство колодцев с пожарными гидрантами не предусмотрено

17 Показатели приведены без учета налога на добавленную стоимость.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций единица измерения	Норматив цены строительства в уровне цен на 01.01.2011 тыс. руб (без НДС)
1	2	3

Сети водоснабжения и канализации

Раздел 1 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементных труб

Таблица 14-01-001 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:	
14-01-001-01	100 мм и глубиной 2 м	1 572,31
14-01-001-02	100 мм и глубиной 3 м	2 290,78
14-01-001-03	100 мм и глубиной 4 м	3 205,86
14-01-001-04	150 мм и глубиной 2 м	1 821,91
14-01-001-05	150 мм и глубиной 3 м	2 550,31
14-01-001-06	150 мм и глубиной 4 м	3 476,22
14-01-001-07	200 мм и глубиной 2 м	2 158,48
14-01-001-08	200 мм и глубиной 3 м	2 896,93
14-01-001-09	200 мм и глубиной 4 м	3 832,73
14-01-001-10	250 мм и глубиной 2 м	2 460,60
14-01-001-11	250 мм и глубиной 3 м	3 208,98
14-01-001-12	250 мм и глубиной 4 м	4 154,29
14-01-001-13	300 мм и глубиной 2 м	2 706,26
14-01-001-14	300 мм и глубиной 3 м	3 464,59
14-01-001-15	300 мм и глубиной 4 м	4 420,12
14-01-001-16	350 мм и глубиной 2 м	3 141,16
14-01-001-17	350 мм и глубиной 3 м	3 909,52
14-01-001-18	350 мм и глубиной 4 м	4 874,69
14-01-001-19	400 мм и глубиной 2 м	3 675,51
14-01-001-20	400 мм и глубиной 3 м	4 454,51
14-01-001-21	400 мм и глубиной 4 м	5 430,22
14-01-001-22	500 мм и глубиной 2 м	4 433,60
14-01-001-23	500 мм и глубиной 3 м	5 183,78
14-01-001-24	500 мм и глубиной 4 м	6 136,72

Таблица 14-01-002 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:	
14-01-002-01	100 мм и глубиной 2 м	2 397,37
14-01-002-02	100 мм и глубиной 3 м	3 804,80
14-01-002-03	100 мм и глубиной 4 м	5 608,67
14-01-002-04	150 мм и глубиной 2 м	2 667,36
14-01-002-05	150 мм и глубиной 3 м	4 094,70
14-01-002-06	150 мм и глубиной 4 м	5 919,54
14-01-002-07	200 мм и глубиной 2 м	3 022,49
14-01-002-08	200 мм и глубиной 3 м	4 469,54
14-01-002-09	200 мм и глубиной 4 м	6 314,40
14-01-002-10	250 мм и глубиной 2 м	3 341,57
14-01-002-11	250 мм и глубиной 3 м	4 809,00
14-01-002-12	250 мм и глубиной 4 м	6 672,56
14-01-002-13	300 мм и глубиной 2 м	3 603,47
14-01-002-14	300 мм и глубиной 3 м	5 090,45

14-01-002-15	300 мм и глубиной 4 м	6 973,06
14-01-002-16	350 мм и глубиной 2 м	4 051,55
14-01-002-17	350 мм и глубиной 3 м	5 559,32
14-01-002-18	350 мм и глубиной 4 м	7 462,70
14-01-002-19	400 мм и глубиной 2 м	4 599,54
14-01-002-20	400 мм и глубиной 3 м	6 126,37
14-01-002-21	400 мм и глубиной 4 м	8 050,20
14-01-002-22	500 мм и глубиной 2 м	5 321,20
14-01-002-23	500 мм и глубиной 3 м	6 828,38
14-01-002-24	500 мм и глубиной 4 м	8 736,41

Таблица 14-01-003 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель: 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, асбестоцементные трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:	
14-01-003-01	100 мм и глубиной 2 м	1 122,74
14-01-003-02	100 мм и глубиной 3 м	1 627,01
14-01-003-03	100 мм и глубиной 4 м	2 542,36
14-01-003-04	150 мм и глубиной 2 м	1 363,64
14-01-003-05	150 мм и глубиной 3 м	1 889,72
14-01-003-06	150 мм и глубиной 4 м	2 815,48
14-01-003-07	200 мм и глубиной 2 м	1 692,25
14-01-003-08	200 мм и глубиной 3 м	2 240,29
14-01-003-09	200 мм и глубиной 4 м	3 175,81
14-01-003-10	250 мм и глубиной 2 м	1 987,24
14-01-003-11	250 мм и глубиной 3 м	2 556,96
14-01-003-12	250 мм и глубиной 4 м	3 502,52
14-01-003-13	300 мм и глубиной 2 м	2 227,58
14-01-003-14	300 мм и глубиной 3 м	2 819,30
14-01-003-15	300 мм и глубиной 4 м	3 774,82
14-01-003-16	350 мм и глубиной 2 м	2 657,42
14-01-003-17	350 мм и глубиной 3 м	3 271,07
14-01-003-18	350 мм и глубиной 4 м	4 236,77
14-01-003-19	400 мм и глубиной 2 м	3 188,82
14-01-003-20	400 мм и глубиной 3 м	3 824,04
14-01-003-21	400 мм и глубиной 4 м	4 800,38
14-01-003-22	500 мм и глубиной 2 м	3 942,81
14-01-003-23	500 мм и глубиной 3 м	4 573,20
14-01-003-24	500 мм и глубиной 4 м	5 526,91

Таблица 14-01-004 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, асбестоцементные трубы с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром:	
14-01-004-01	100 мм и глубиной 2 м	2 028,34
14-01-004-02	100 мм и глубиной 3 м	3 267,12
14-01-004-03	100 мм и глубиной 4 м	5 110,71
14-01-004-04	150 мм и глубиной 2 м	2 298,67
14-01-004-05	150 мм и глубиной 3 м	3 568,67
14-01-004-06	150 мм и глубиной 4 м	5 432,50
14-01-004-07	200 мм и глубиной 2 м	2 656,08
14-01-004-08	200 мм и глубиной 3 м	3 957,37
14-01-004-09	200 мм и глубиной 4 м	5 841,12
14-01-004-10	250 мм и глубиной 2 м	2 980,74
14-01-004-11	250 мм и глубиной 3 м	4 312,91
14-01-004-12	250 мм и глубиной 4 м	6 216,61
14-01-004-13	300 мм и глубиной 2 м	3 246,58
14-01-004-14	300 мм и глубиной 3 м	4 610,96
14-01-004-15	300 мм и глубиной 4 м	6 534,20
14-01-004-16	350 мм и глубиной 2 м	3 707,11
14-01-004-17	350 мм и глубиной 3 м	5 103,16

14-01-004-18	350 мм и глубиной 4 м	7 048,38
14-01-004-19	400 мм и глубиной 2 м	4 268,65
14-01-004-20	400 мм и глубиной 3 м	5 695,74
14-01-004-21	400 мм и глубиной 4 м	7 660,17
14-01-004-22	500 мм и глубиной 2 м	5 017,26
14-01-004-23	500 мм и глубиной 3 м	6 446,75
14-01-004-24	500 мм и глубиной 4 м	8 398,08

Таблица 14-01-005 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи чугунных муфт, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы с соединением при помощи чугунных муфт диаметром:	
14-01-005-01	100 мм и глубиной 2 м	1 606,45
14-01-005-02	100 мм и глубиной 3 м	2 324,92
14-01-005-03	100 мм и глубиной 4 м	3 240,01
14-01-005-04	150 мм и глубиной 2 м	1 871,24
14-01-005-05	150 мм и глубиной 3 м	2 599,45
14-01-005-06	150 мм и глубиной 4 м	3 525,58
14-01-005-07	200 мм и глубиной 2 м	2 201,22
14-01-005-08	200 мм и глубиной 3 м	2 788,69
14-01-005-09	200 мм и глубиной 4 м	3 875,08
14-01-005-10	250 мм и глубиной 2 м	2 533,30
14-01-005-11	250 мм и глубиной 3 м	3 281,68
14-01-005-12	250 мм и глубиной 4 м	4 226,99
14-01-005-13	300 мм и глубиной 2 м	2 801,45
14-01-005-14	300 мм и глубиной 3 м	3 559,73
14-01-005-15	300 мм и глубиной 4 м	4 514,84
14-01-005-16	350 мм и глубиной 2 м	3 278,05
14-01-005-17	350 мм и глубиной 3 м	4 046,48
14-01-005-18	350 мм и глубиной 4 м	5 011,67
14-01-005-19	400 мм и глубиной 2 м	3 821,20
14-01-005-20	400 мм и глубиной 3 м	4 600,08
14-01-005-21	400 мм и глубиной 4 м	5 575,79
14-01-005-22	500 мм и глубиной 2 м	4 580,80
14-01-005-23	500 мм и глубиной 3 м	5 337,07
14-01-005-24	500 мм и глубиной 4 м	6 290,20

Таблица 14-01-006 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи чугунных муфт, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы с соединением при помощи чугунных муфт диаметром:	
14-01-006-01	100 мм и глубиной 2 м	2 448,87
14-01-006-02	100 мм и глубиной 3 м	3 835,05
14-01-006-03	100 мм и глубиной 4 м	5 635,68
14-01-006-04	150 мм и глубиной 2 м	2 703,89
14-01-006-05	150 мм и глубиной 3 м	4 146,14
14-01-006-06	150 мм и глубиной 4 м	5 975,87
14-01-006-07	200 мм и глубиной 2 м	3 041,13
14-01-006-08	200 мм и глубиной 3 м	4 490,60
14-01-006-09	200 мм и глубиной 4 м	6 350,37
14-01-006-10	250 мм и глубиной 2 м	3 391,20
14-01-006-11	250 мм и глубиной 3 м	4 881,66
14-01-006-12	250 мм и глубиной 4 м	6 745,23
14-01-006-13	300 мм и глубиной 2 м	3 698,16
14-01-006-14	300 мм и глубиной 3 м	5 185,55
14-01-006-15	300 мм и глубиной 4 м	7 068,27
14-01-006-16	350 мм и глубиной 2 м	4 188,54
14-01-006-17	350 мм и глубиной 3 м	5 696,32
14-01-006-18	350 мм и глубиной 4 м	7 599,56
14-01-006-19	400 мм и глубиной 2 м	4 745,22
14-01-006-20	400 мм и глубиной 3 м	6 272,18

14-01-006-21	400 мм и глубиной 4 м	8 195,94
14-01-006-22	500 мм и глубиной 2 м	5 474,57
14-01-006-23	500 мм и глубиной 3 м	6 981,33
14-01-006-24	500 мм и глубиной 4 м	8 889,85

Таблица 14-01-007 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи чугунных муфт, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, асбестоцементные трубы с соединением при помощи чугунных муфт диаметром :	
14-01-007-01	100 мм и глубиной 2 м	1 156,88
14-01-007-02	100 мм и глубиной 3 м	1 661,15
14-01-007-03	100 мм и глубиной 4 м	2 576,56
14-01-007-04	150 мм и глубиной 2 м	1 412,93
14-01-007-05	150 мм и глубиной 3 м	1 939,01
14-01-007-06	150 мм и глубиной 4 м	2 864,83
14-01-007-07	200 мм и глубиной 2 м	1 734,99
14-01-007-08	200 мм и глубиной 3 м	2 132,02
14-01-007-09	200 мм и глубиной 4 м	3 218,51
14-01-007-10	250 мм и глубиной 2 м	2 059,98
14-01-007-11	250 мм и глубиной 3 м	2 629,76
14-01-007-12	250 мм и глубиной 4 м	3 575,29
14-01-007-13	300 мм и глубиной 2 м	2 322,72
14-01-007-14	300 мм и глубиной 3 м	2 914,49
14-01-007-15	300 мм и глубиной 4 м	3 869,95
14-01-007-16	350 мм и глубиной 2 м	2 794,36
14-01-007-17	350 мм и глубиной 3 м	3 407,95
14-01-007-18	350 мм и глубиной 4 м	4 373,65
14-01-007-19	400 мм и глубиной 2 м	3 334,49
14-01-007-20	400 мм и глубиной 3 м	3 969,73
14-01-007-21	400 мм и глубиной 4 м	4 946,03
14-01-007-22	500 мм и глубиной 2 м	4 089,99
14-01-007-23	500 мм и глубиной 3 м	4 726.55
14-01-007-24	500 мм и глубиной 4 м	5 680.19

Таблица 14-01-008 Внешние инженерные сети водопровода из асбестоцементной трубы с соединением при помощи чугунных муфт, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель. 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, асбестоцементные трубы с соединением при помощи чугунных муфт диаметром:	
14-01-008-01	100 мм и глубиной 2 м	2 057,76
14-01-008-02	100 мм и глубиной 3 м	3 296,32
14-01-008-03	100 мм и глубиной 4 м	5 139,82
14-01-008-04	150 мм и глубиной 2 м	2 338,70
14-01-008-05	150 мм и глубиной 3 м	3 608,50
14-01-008-06	150 мм и глубиной 4 м	5 470.85
14-01-008-07	200 мм и глубиной 2 м	2 683.58
14-01-008-08	200 мм и глубиной 3 м	3 984.71
14-01-008-09	200 мм и глубиной 4 м	5 867,98
14-01-008-10	250 мм и глубиной 2 м	3 030.31
14-01-008-11	250 мм и глубиной 3 м	4 362.71
14-01-008-12	250 мм и глубиной 4 м	6 266,41
14-01-008-13	300 мм и глубиной 2 м	3 309.36
14-01-008-14	300 мм и глубиной 3 м	4 673,01
14-01-008-15	300 мм и глубиной 4 м	6 597,23
14-01-008-16	350 мм и глубиной 2 м	3 800,52
14-01-008-17	350 мм и глубиной 3 м	5 196,47
14-01-008-18	350 мм и глубиной 4 м	7 140,94
14-01-008-19	400 мм и глубиной 2 м	4 358.14
14-01-008-20	400 мм и глубиной 3 м	5 784.47
14-01-008-21	400 мм и глубиной 4 м	7 751.01
14-01-008-22	500 мм и глубиной 2 м	5 084.16

14-01-008-23	500 мм и глубиной 3 м	6 513.40
14-01-008-24	500 мм и глубиной 4 м	8 463.21

Раздел 2 Внешние инженерные сети канализации из асбестоцементной трубы

Таблица 14-02-001 Внешние инженерные сети канализации из асбестоцементной трубы, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы диаметром:	
14-02-001-01	150 мм и глубиной 2 м	1 837.12
14-02-001-02	150 мм и глубиной 3 м	2 686,29
14-02-001-03	150 мм и глубиной 4 м	3 733.17
14-02-001-04	150 мм и глубиной 5 м	4 930.31
14-02-001-05	200 мм и глубиной 2 м	1 918.46
14-02-001-06	200 мм и глубиной 3 м	2 700.00
14-02-001-07	200 мм и глубиной 4 м	3 679,53
14-02-001-08	200 мм и глубиной 5 м	4 854,20
14-02-001-09	300 мм и глубиной 2 м	2 317,83
14-02-001-10	300 мм и глубиной 3 м	3 119,30
14-02-001-11	300 мм и глубиной 4 м	4 118,34
14-02-001-12	300 мм и глубиной 5 м	5 312,81
14-02-001-13	400 мм и глубиной 2 м	2 796,01
14-02-001-14	400 мм и глубиной 3 м	3 617,54
14-02-001-15	400 мм и глубиной 4 м	4 636,83
14-02-001-16	400 мм и глубиной 5 м	5 850.45

Таблица 14-02-002 Внешние инженерные сети канализации из асбестоцементной трубы, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, асбестоцементные трубы диаметром:	
14-02-002-01	150 мм и глубиной 2 м	2 176,36
14-02-002-02	150 мм и глубиной 3 м	3 381,63
14-02-002-03	150 мм и глубиной 4 м	4 893,11
14-02-002-04	150 мм и глубиной 5 м	6 665,01
14-02-002-05	200 мм и глубиной 2 м	2 293,06
14-02-002-06	200 мм и глубиной 3 м	3 441.42
14-02-002-07	200 мм и глубиной 4 м	4 896.06
14-02-002-08	200 мм и глубиной 5 м	6 655.52
14-02-002-09	300 мм и глубиной 2 м	2 709.81
14-02-002-10	300 мм и глубиной 3 м	3 889,24
14-02-002-11	300 мм и глубиной 4 м	5 374.44
14-02-002-12	300 мм и глубиной 5 м	7 164,53
14-02-002-13	400 мм и глубиной 2 м	3 404.22
14-02-002-14	400 мм и глубиной 3 м	4 413,82
14-02-002-15	400 мм и глубиной 4 м	5 930,31
14-02-002-16	400 мм и глубиной 5 м	7 751,30

Таблица 14-02-003 Внешние инженерные сети канализации из асбестоцементной трубы, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, асбестоцементные трубы диаметром:	
14-02-003-01	150 мм и глубиной 2 м	1 272.01
14-02-003-02	150 мм и глубиной 3 м	1 914.61
14-02-003-03	150 мм и глубиной 4 м	2 963.24
14-02-003-04	150 мм и глубиной 5 м	4 173.39
14-02-003-05	200 мм и глубиной 2 м	1 325.11
14-02-003-06	200 мм и глубиной 3 м	1 914,90
14-02-003-07	200 мм и глубиной 4 м	2 887,32
14-02-003-08	200 мм и глубиной 5 м	4 069,71

14-02-003-09	300 мм и глубиной 2 м	1 657,39
14-02-003-10	300 мм и глубиной 3 м	2 283,51
14-02-003-11	300 мм и глубиной 4 м	3 276,73
14-02-003-12	300 мм и глубиной 5 м	4 436,98
14-02-003-13	400 мм и глубиной 2 м	2 072,96
14-02-003-14	400 мм и глубиной 3 м	2 747,52
14-02-003-15	400 мм и глубиной 4 м	3 759,52
14-02-003-16	400 мм и глубиной 5 м	4 965,10

Таблица 14-02-004 Внешние инженерные сети канализации из асбестоцементной трубы, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, асбестоцементные трубы диаметром:	
14-02-004-01	150 мм и глубиной 2 м	1 730,64
14-02-004-02	150 мм и глубиной 3 м	2 739,20
14-02-004-03	150 мм и глубиной 4 м	4 253,08
14-02-004-04	150 мм и глубиной 5 м	6 017,69
14-02-004-05	200 мм и глубиной 2 м	1 840,56
14-02-004-06	200 мм и глубиной 3 м	2 803,66
14-02-004-07	200 мм и глубиной 4 м	4 260,05
14-02-004-08	200 мм и глубиной 5 м	6 023,42
14-02-004-09	300 мм и глубиной 2 м	2 254,09
14-02-004-10	300 мм и глубиной 3 м	3 271,00
14-02-004-11	300 мм и глубиной 4 м	4 759,02
14-02-004-12	300 мм и глубиной 5 м	6 552,96
14-02-004-13	400 мм и глубиной 2 м	2 752,13
14-02-004-14	400 мм и глубиной 3 м	3 823,56
14-02-004-15	400 мм и глубиной 4 м	5 342,16
14-02-004-16	400 мм и глубиной 5 м	7 167,28

Раздел 3 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных труб

Таблица 14-03-001 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:	
14-03-001-01	100 мм и глубиной 2 м	1 993,55
14-03-001-02	100 мм и глубиной 3 м	2 711,62
14-03-001-03	100 мм и глубиной 4 м	3 626,94
14-03-001-04	125 мм и глубиной 2 м	2 228,38
14-03-001-05	125 мм и глубиной 3 м	2 951,37
14-03-001-06	125 мм и глубиной 4 м	3 872,31
14-03-001-07	150 мм и глубиной 2 м	2 455,86
14-03-001-08	150 мм и глубиной 3 м	3 184,09
14-03-001-09	150 мм и глубиной 4 м	4 109,70
14-03-001-10	200 мм и глубиной 2 м	2 919,37
14-03-001-11	200 мм и глубиной 3 м	3 440,24
14-03-001-12	200 мм и глубиной 4 м	4 593,00
14-03-001-13	250 мм и глубиной 2 м	3 686,66
14-03-001-14	250 мм и глубиной 3 м	4 435,09
14-03-001-15	250 мм и глубиной 4 м	5 380,62
14-03-001-16	300 мм и глубиной 2 м	4 017,80
14-03-001-17	300 мм и глубиной 3 м	4 775,86
14-03-001-18	300 мм и глубиной 4 м	5 731,30
14-03-001-19	350 мм и глубиной 2 м	4 810,10
14-03-001-20	350 мм и глубиной 3 м	5 578,19
14-03-001-21	350 мм и глубиной 4 м	6 544,07
14-03-001-22	400 мм и глубиной 2 м	5 480,05
14-03-001-23	400 мм и глубиной 3 м	6 258,08
14-03-001-24	400 мм и глубиной 4 м	7 234,11
14-03-001-25	500 мм и глубиной 2 м	6 669,62
14-03-001-26	500 мм и глубиной 3 м	7 425,31
14-03-001-27	500 мм и глубиной 4 м	8 272,49

14-03-001-28	600 мм и глубиной 2 м	7 826.03
14-03-001-29	600 мм и глубиной 3 м	8 607.18
14-03-001-30	600 мм и глубиной 4 м	9 580.87
14-03-001-31	700 мм и глубиной 2 м	8 778,06
14-03-001-32	700 мм и глубиной 3 м	9 574,13
14-03-001-33	700 мм и глубиной 4 м	10 567,15
14-03-001-34	800 мм и глубиной 2 м	10 377,45
14-03-001-35	800 мм и глубиной 3 м	11 211,75
14-03-001-36	800 мм и глубиной 4 м	12 405,44
14-03-001-37	900 мм и глубиной 2 м	11 467,14
14-03-001-38	900 мм и глубиной 3 м	12 322,13
14-03-001-39	900 мм и глубиной 4 м	13 374.77
14-03-001-40	1000 мм и глубиной 2 м	12 709.15
14-03-001-41	1000 мм и глубиной 3 м	13 585.54
14-03-001-42	1000 мм и глубиной 4 м	14 657,85

Таблица 14-03-002 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:	
14-03-002-01	100 мм и глубиной 2 м	2 817,95
14-03-002-02	100 мм и глубиной 3 м	4 225,97
14-03-002-03	100 мм и глубиной 4 м	6 030.46
14-03-002-04	125 мм и глубиной 2 м	3 063.26
14-03-002-05	125 мм и глубиной 3 м	4 480.97
14-03-002-06	125 мм и глубиной 4 м	6 295.27
14-03-002-07	150 мм и глубиной 2 м	3 301.06
14-03-002-08	150 мм и глубиной 3 м	4 728.64
14-03-002-09	150 мм и глубиной 4 м	6 553.22
14-03-002-10	200 мм и глубиной 2 м	3 783.79
14-03-002-11	200 мм и глубиной 3 м	5 251,99
14-03-002-12	200 мм и глубиной 4 м	7 074,67
14-03-002-13	250 мм и глубиной 2 м	4 567,88
14-03-002-14	250 мм и глубиной 3 м	6 035,00
14-03-002-15	250 мм и глубиной 4 м	7 900,03
14-03-002-16	300 мм и глубиной 2 м	4 914,82
14-03-002-17	300 мм и глубиной 3 м	6 401,65
14-03-002-18	300 мм и глубиной 4 м	8 284,74
14-03-002-19	350 мм и глубиной 2 м	5 721.37
14-03-002-20	350 мм и глубиной 3 м	7 228.95
14-03-002-21	350 мм и глубиной 4 м	9 131.90
14-03-002-22	400 мм и глубиной 2 м	6 406.91
14-03-002-23	400 мм и глубиной 3 м	7 931.44
14-03-002-24	400 мм и глубиной 4 м	9 854,57
14-03-002-25	500 мм и глубиной 2 м	7 556,90
14-03-002-26	500 мм и глубиной 3 м	9 069,19
14-03-002-27	500 мм и глубиной 4 м	10 873,91
14-03-002-28	600 мм и глубиной 2 м	8 726,94
14-03-002-29	600 мм и глубиной 3 м	10 286,41
14-03-002-30	600 мм и глубиной 4 м	12 234,57
14-03-002-31	700 мм и глубиной 2 м	9 688,01
14-03-002-32	700 мм и глубиной 3 м	11 280,88
14-03-002-33	700 мм и глубиной 4 м	13 267.93
14-03-002-34	800 мм и глубиной 2 м	11 603.25
14-03-002-35	800 мм и глубиной 3 м	13 117.06
14-03-002-36	800 мм и глубиной 4 м	15 248,79
14-03-002-37	900 мм и глубиной 2 м	12 455,22
14-03-002-38	900 мм и глубиной 3 м	14 154,92
14-03-002-39	900 мм и глубиной 4 м	16 251.95
14-03-002-40	1000 мм и глубиной 2 м	13 687.22
14-03-002-41	1000 мм и глубиной 3 м	15 428,14
14-03-002-42	1000 мм и глубиной 4 м	17 563,39

Таблица 14-03-003 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:	
14-03-003-01	100 мм и глубиной 2 м	1 543,90
14-03-003-02	100 мм и глубиной 3 м	2 048,07
14-03-003-03	100 мм и глубиной 4 м	2 963,23
14-03-003-04	125 мм и глубиной 2 м	1 774,08
14-03-003-05	125 мм и глубиной 3 м	2 245,32
14-03-003-06	125 мм и глубиной 4 м	3 209,93
14-03-003-07	150 мм и глубиной 2 м	1 997,36
14-03-003-08	150 мм и глубиной 3 м	2 523,47
14-03-003-09	150 мм и глубиной 4 м	3 448,99
14-03-003-10	200 мм и глубиной 2 м	2 453,36
14-03-003-11	200 мм и глубиной 3 м	3 000,89
14-03-003-12	200 мм и глубиной 4 м	3 936,17
14-03-003-13	250 мм и глубиной 2 м	3 213,50
14-03-003-14	250 мм и глубиной 3 м	3 783,52
14-03-003-15	250 мм и глубиной 4 м	4 729,26
14-03-003-16	300 мм и глубиной 2 м	3 538,83
14-03-003-17	300 мм и глубиной 3 м	4 130,45
14-03-003-18	300 мм и глубиной 4 м	5 086,11
14-03-003-19	350 мм и глубиной 2 м	4 326,85
14-03-003-20	350 мм и глубиной 3 м	4 940,52
14-03-003-21	350 мм и глубиной 4 м	5 905,73
14-03-003-22	400 мм и глубиной 2 м	4 992,85
14-03-003-23	400 мм и глубиной 3 м	5 628,46
14-03-003-24	400 мм и глубиной 4 м	6 603,79
14-03-003-25	500 мм и глубиной 2 м	6 178,50
14-03-003-26	500 мм и глубиной 3 м	6 815,34
14-03-003-27	500 мм и глубиной 4 м	7 663,25
14-03-003-28	600 мм и глубиной 2 м	7 334,87
14-03-003-29	600 мм и глубиной 3 м	8 021,96
14-03-003-30	600 мм и глубиной 4 м	8 994,27
14-03-003-31	700 мм и глубиной 2 м	8 290,91
14-03-003-32	700 мм и глубиной 3 м	9 015,69
14-03-003-33	700 мм и глубиной 4 м	10 008,87
14-03-003-34	800 мм и глубиной 2 м	9 899,41
14-03-003-35	800 мм и глубиной 3 м	10 687,58
14-03-003-36	800 мм и глубиной 4 м	11 882,95
14-03-003-37	900 мм и глубиной 2 м	11 002,69
14-03-003-38	900 мм и глубиной 3 м	11 834,54
14-03-003-39	900 мм и глубиной 4 м	12 886,81
14-03-003-40	1000 мм и глубиной 2 м	12 261,90
14-03-003-41	1000 мм и глубиной 3 м	13 138,55
14-03-003-42	1000 мм и глубиной 4 м	14 210,78

Таблица 14-03-004 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, чугунные напорные раструбные трубы при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:	
14-03-004-01	100 мм и глубиной 2 м	2 443,83
14-03-004-02	100 мм и глубиной 3 м	3 681,49
14-03-004-03	100 мм и глубиной 4 м	5 524,97
14-03-004-04	125 мм и глубиной 2 м	2 686,44
14-03-004-05	125 мм и глубиной 3 м	3 940,70
14-03-004-06	125 мм и глубиной 4 м	5 793,98
14-03-004-07	150 мм и глубиной 2 м	2 921,05
14-03-004-08	150 мм и глубиной 3 м	4 190,74

14-03-004-09	150 мм и глубиной 4 м	6 054,39
14-03-004-10	200 мм и глубиной 2 м	3 398,68
14-03-004-11	200 мм и глубиной 3 м	4 721,83
14-03-004-12	200 мм и глубиной 4 м	6 582,98
14-03-004-13	250 мм и глубиной 2 м	4 180,76
14-03-004-14	250 мм и глубиной 3 м	5 512,97
14-03-004-15	250 мм и глубиной 4 м	7 398,78
14-03-004-16	300 мм и глубиной 2 м	4 526,21
14-03-004-17	300 мм и глубиной 3 м	5 889,90
14-03-004-18	300 мм и глубиной 4 м	7 814,55
14-03-004-19	350 мм и глубиной 2 м	5 331,74
14-03-004-20	350 мм и глубиной 3 м	6 727,17
14-03-004-21	350 мм и глубиной 4 м	8 671,87
14-03-004-22	400 мм и глубиной 2 м	6 014,50
14-03-004-23	400 мм и глубиной 3 м	7 441,03
14-03-004-24	400 мм и глубиной 4 м	9 406,93
14-03-004-25	500 мм и глубиной 2 м	7 168,04
14-03-004-26	500 мм и глубиной 3 м	8 603,95
14-03-004-27	500 мм и глубиной 4 м	10 448,74
14-03-004-28	600 мм и глубиной 2 м	8 469,99
14-03-004-29	600 мм и глубиной 3 м	9 973,79
14-03-004-30	600 мм и глубиной 4 м	11 965,86
14-03-004-31	700 мм и глубиной 2 м	9 484,31
14-03-004-32	700 мм и глубиной 3 м	11 046,05
14-03-004-33	700 мм и глубиной 4 м	13 078,39
14-03-004-34	800 мм и глубиной 2 м	11 479,81
14-03-004-35	800 мм и глубиной 3 м	12 983,67
14-03-004-36	800 мм и глубиной 4 м	15 161,51
14-03-004-37	900 мм и глубиной 2 м	12 404,41
14-03-004-38	900 мм и глубиной 3 м	14 120,57
14-03-004-39	900 мм и глубиной 4 м	16 263,81
14-03-004-40	1000 мм и глубиной 2 м	13 720,05
14-03-004-41	1000 мм и глубиной 3 м	15 499,51
14-03-004-42	1000 мм и глубиной 4 м	17 685,43

Таблица 14-03-005 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:	
14-03-005-01	100 мм и глубиной 2 м	1 969,67
14-03-005-02	100 мм и глубиной 3 м	2 688,09
14-03-005-03	100 мм и глубиной 4 м	3 603,42
14-03-005-04	150 мм и глубиной 2 м	2 426,58
14-03-005-05	150 мм и глубиной 3 м	3 227,87
14-03-005-06	150 мм и глубиной 4 м	4 153,74
14-03-005-07	200 мм и глубиной 2 м	2 875,96
14-03-005-08	200 мм и глубиной 3 м	3 613,67
14-03-005-09	200 мм и глубиной 4 м	4 549,55
14-03-005-10	250 мм и глубиной 2 м	3 658,03
14-03-005-11	250 мм и глубиной 3 м	4 406,38
14-03-005-12	250 мм и глубиной 4 м	5 351,65
14-03-005-13	300 мм и глубиной 2 м	3 928,16
14-03-005-14	300 мм и глубиной 3 м	4 685,86
14-03-005-15	300 мм и глубиной 4 м	5 641,03

Таблица 14-03-006 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:	
14-03-006-01	100 мм и глубиной 2 м	3 077,90
14-03-006-02	100 мм и глубиной 3 м	4 202,35
14-03-006-03	100 мм и глубиной 4 м	6 006,63
14-03-006-04	150 мм и глубиной 2 м	3 271,64
14-03-006-05	150 мм и глубиной 3 м	4 772,66
14-03-006-06	150 мм и глубиной 4 м	6 595,78
14-03-006-07	200 мм и глубиной 2 м	3 740,27
14-03-006-08	200 мм и глубиной 3 м	5 187,03
14-03-006-09	200 мм и глубиной 4 м	7 031,69
14-03-006-10	250 мм и глубиной 2 м	4 539,37
14-03-006-11	250 мм и глубиной 3 м	6 006,50
14-03-006-12	250 мм и глубиной 4 м	7 871,41
14-03-006-13	300 мм и глубиной 2 м	4 824,71
14-03-006-14	300 мм и глубиной 3 м	6 311,98
14-03-006-15	300 мм и глубиной 4 м	8 195,66

Таблица 14-03-007 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:	
14-03-007-01	100 мм и глубиной 2 м	1 520,38
14-03-007-02	100 мм и глубиной 3 м	2 024,17
14-03-007-03	100 мм и глубиной 4 м	2 939,60
14-03-007-04	150 мм и глубиной 2 м	1 968,16
14-03-007-05	150 мм и глубиной 3 м	2 567,26
14-03-007-06	150 мм и глубиной 4 м	3 492,98
14-03-007-07	200 мм и глубиной 2 м	2 410,01
14-03-007-08	200 мм и глубиной 3 м	2 957,56
14-03-007-09	200 мм и глубиной 4 м	3 892,74
14-03-007-10	250 мм и глубиной 2 м	3 184,90
14-03-007-11	250 мм и глубиной 3 м	3 754,85
14-03-007-12	250 мм и глубиной 4 м	4 700,26
14-03-007-13	300 мм и глубиной 2 м	3 449,16
14-03-007-14	300 мм и глубиной 3 м	4 040,57
14-03-007-15	300 мм и глубиной 4 м	4 995,79

Таблица 14-03-008 Внешние инженерные сети водопровода из чугунных напорных раструбных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:	
14-03-008-01	100 мм и глубиной 2 м	2 706,89
14-03-008-02	100 мм и глубиной 3 м	3 656,68
14-03-008-03	100 мм и глубиной 4 м	5 499,96
14-03-008-04	150 мм и глубиной 2 м	2 890,27
14-03-008-05	150 мм и глубиной 3 м	4 234,94
14-03-008-06	150 мм и глубиной 4 м	6 098,47
14-03-008-07	200 мм и глубиной 2 м	3 353,62
14-03-008-08	200 мм и глубиной 3 м	4 654,48
14-03-008-09	200 мм и глубиной 4 м	6 537,11
14-03-008-10	250 мм и глубиной 2 м	4 150,86

14-03-008-11	250 мм и глубиной 3 м	5 483,01
14-03-008-12	250 мм и глубиной 4 м	7 387,32
14-03-008-13	300 мм и глубиной 2 м	4 433,30
14-03-008-14	300 мм и глубиной 3 м	5 796,65
14-03-008-15	300 мм и глубиной 4 м	7 721,83

Раздел 4 Внешние инженерные сети канализации из чугунных труб

Таблица 14-04-001 Внешние инженерные сети канализации из чугунных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-04-001-01	150 мм и глубиной 2 м	2 487,67
14-04-001-02	150 мм и глубиной 3 м	3 335,77
14-04-001-03	150 мм и глубиной 4 м	4 381,90
14-04-001-04	150 мм и глубиной 5 м	5 578,99
14-04-001-05	200 мм и глубиной 2 м	2 790,60
14-04-001-06	200 мм и глубиной 3 м	3 571,16
14-04-001-07	200 мм и глубиной 4 м	4 534,41
14-04-001-08	200 мм и глубиной 5 м	5 722,94
14-04-001-09	250 мм и глубиной 2 м	3 506,07
14-04-001-10	250 мм и глубиной 3 м	4 296,28
14-04-001-11	250 мм и глубиной 4 м	5 284,38
14-04-001-12	250 мм и глубиной 5 м	6 467,59
14-04-001-13	300 мм и глубиной 2 м	3 771,28
14-04-001-14	300 мм и глубиной 3 м	4 570,95
14-04-001-15	300 мм и глубиной 4 м	5 568,72
14-04-001-16	300 мм и глубиной 5 м	6 760,91
14-04-001-17	350 мм и глубиной 2 м	4 489,16
14-04-001-18	350 мм и глубиной 3 м	5 297,93
14-04-001-19	350 мм и глубиной 4 м	6 305,40
14-04-001-20	350 мм и глубиной 5 м	7 508,64
14-04-001-21	400 мм и глубиной 2 м	5 080,95
14-04-001-22	400 мм и глубиной 3 м	5 900,07
14-04-001-23	400 мм и глубиной 4 м	6 916,34
14-04-001-24	400 мм и глубиной 5 м	8 129,38
14-04-001-25	500 мм и глубиной 2 м	6 224,81
14-04-001-26	500 мм и глубиной 3 м	7 047,23
14-04-001-27	500 мм и глубиной 4 м	8 068,23
14-04-001-28	500 мм и глубиной 5 м	9 282,87
14-04-001-29	600 мм и глубиной 2 м	7 159,83
14-04-001-30	600 мм и глубиной 3 м	8 001,25
14-04-001-31	600 мм и глубиной 4 м	9 040,91
14-04-001-32	600 мм и глубиной 5 м	10 275,51

Таблица 14-04-002 Внешние инженерные сети канализации из чугунных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-04-002-01	150 мм и глубиной 2 м	2 829,49
14-04-002-02	150 мм и глубиной 3 м	4 034,57
14-04-002-03	150 мм и глубиной 4 м	5 545,70
14-04-002-04	150 мм и глубиной 5 м	7 358,03
14-04-002-05	200 мм и глубиной 2 м	3 167,91
14-04-002-06	200 мм и глубиной 3 м	4 370,31
14-04-002-07	200 мм и глубиной 4 м	5 695,69
14-04-002-08	200 мм и глубиной 5 м	7 530,09
14-04-002-09	250 мм и глубиной 2 м	3 892,87
14-04-002-10	250 мм и глубиной 3 м	5 056,29
14-04-002-11	250 мм и глубиной 4 м	6 526,13

14-04-002-12	250 мм и глубиной 5 м	8 300.53
14-04-002-13	300 мм и глубиной 2 м	4 166.52
14-04-002-14	300 мм и глубиной 3 м	5 345.36
14-04-002-15	300 мм и глубиной 4 м	6 830.63
14-04-002-16	300 мм и глубиной 5 м	8 620.87
14-04-002-17	350 мм и глубиной 2 м	4 892,43
14-04-002-18	350 мм и глубиной 3 м	6 086.68
14-04-002-19	350 мм и глубиной 4 м	7 587.18
14-04-002-20	350 мм и глубиной 5 м	9 392,13
14-04-002-21	400 мм и глубиной 2 м	5 491,88
14-04-002-22	400 мм и глубиной 3 м	6 701,59
14-04-002-23	400 мм и глубиной 4 м	8 217,29
14-04-002-24	400 мм и глубиной 5 м	10 037,95
14-04-002-25	500 мм и глубиной 2 м	6 653,44
14-04-002-26	500 мм и глубиной 3 м	7 882,71
14-04-002-27	500 мм и глубиной 4 м	9 419,00
14-04-002-28	500 мм и глубиной 5 м	11 250.08
14-04-002-29	600 мм и глубиной 2 м	7 596.64
14-04-002-30	600 мм и глубиной 3 м	8 856.75
14-04-002-31	600 мм и глубиной 4 м	10 423.42
14-04-002-32	600 мм и глубиной 5 м	12 293,63

Таблица 14-04-003 Внешние инженерные сети канализации из чугунных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-04-003-01	150 мм и глубиной 2 м	2 033,64
14-04-003-02	150 мм и глубиной 3 м	2 680,14
14-04-003-03	150 мм и глубиной 4 м	3 726.68
14-04-003-04	150 мм и глубиной 5 м	4 928.16
14-04-003-05	200 мм и глубиной 2 м	2 328.68
14-04-003-06	200 мм и глубиной 3 м	2 919,31
14-04-003-07	200 мм и глубиной 4 м	3 897.15
14-04-003-08	200 мм и глубиной 5 м	5 073,57
14-04-003-09	250 мм и глубиной 2 м	2 664,54
14-04-003-10	250 мм и глубиной 3 м	3 649,61
14-04-003-11	250 мм и глубиной 4 м	4 691.93
14-04-003-12	250 мм и глубиной 5 м	5 823,52
14-04-003-13	300 мм и глубиной 2 м	3 297,41
14-04-003-14	300 мм и глубиной 3 м	3 930,78
14-04-003-15	300 мм и глубиной 4 м	4 927,78
14-04-003-16	300 мм и глубиной 5 м	6 123,91
14-04-003-17	350 мм и глубиной 2 м	4 010,66
14-04-003-18	350 мм и глубиной 3 м	4 665.69
14-04-003-19	350 мм и глубиной 4 м	5 672.49
14-04-003-20	350 мм и глубиной 5 м	6 877.89
14-04-003-21	400 мм и глубиной 2 м	4 599.46
14-04-003-22	400 мм и глубиной 3 м	5 275,53
14-04-003-23	400 мм и глубиной 4 м	6 292.85
14-04-003-24	400 мм и глубиной 5 м	7 506,99
14-04-003-25	500 мм и глубиной 2 м	5 740.47
14-04-003-26	500 мм и глубиной 3 м	6 457,83
14-04-003-27	500 мм и глубиной 4 м	7 465,64
14-04-003-28	500 мм и глубиной 5 м	8 684,59
14-04-003-29	600 мм и глубиной 2 м	6 676,02
14-04-003-30	600 мм и глубиной 3 м	7 422,87
14-04-003-31	600 мм и глубиной 4 м	8 463,19
14-04-003-32	600 мм и глубиной 5 м	9 701.43

Таблица 14-04-004 Внешние инженерные сети канализации из чугунных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, чугунные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-04-004-01	150 мм и глубиной 2 м	2 389,43
14-04-004-02	150 мм и глубиной 3 м	3 392,97
14-04-004-03	150 мм и глубиной 4 м	4 906,47
14-04-004-04	150 мм и глубиной 5 м	6 711.18
14-04-004-05	200 мм и глубиной 2 м	2 716.80
14-04-004-06	200 мм и глубиной 3 м	3 679.24
14-04-004-07	200 мм и глубиной 4 м	5 135.41
14-04-004-08	200 мм и глубиной 5 м	6 898.31
14-04-004-09	250 мм и глубиной 2 м	3 439.16
14-04-004-10	250 мм и глубиной 3 м	4 377.95
14-04-004-11	250 мм и глубиной 4 м	5 854.10
14-04-004-12	250 мм и глубиной 5 м	7 632.48
14-04-004-13	300 мм и глубиной 2 м	3 712,54
14-04-004-14	300 мм и глубиной 3 м	4 728,60
14-04-004-15	300 мм и глубиной 4 м	6 215,73
14-04-004-16	300 мм и глубиной 5 м	8 008,98
14-04-004-17	350 мм и глубиной 2 м	4 439,52
14-04-004-18	350 мм и глубиной 3 м	5 482,88
14-04-004-19	350 мм и глубиной 4 м	6 985,25
14-04-004-20	350 мм и глубиной 5 м	8 794.51
14-04-004-21	400 мм и глубиной 2 м	5 042.33
14-04-004-22	400 мм и глубиной 3 м	6 112.66
14-04-004-23	400 мм и глубиной 4 м	7 630.09
14-04-004-24	400 мм и глубиной 5 м	9 454,76
14-04-004-25	500 мм и глубиной 2 м	6 218,13
14-04-004-26	500 мм и глубиной 3 м	7 332,86
14-04-004-27	500 мм и глубиной 4 м	8 871,70
14-04-004-28	500 мм и глубиной 5 м	10 716,70
14-04-004-29	600 мм и глубиной 2 м	7 181,35
14-04-004-30	600 мм и глубиной 3 м	8 350,32
14-04-004-31	600 мм и глубиной 4 м	9 919,73
14-04-004-32	600 мм и глубиной 5 м	11 795,66

Раздел 5 Внешние инженерные сети водопровода из стальных труб

Таблица 14-05-001 Внешние инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	
14-05-001-01	100 мм и глубиной 2 м	1 862,36
14-05-001-02	100 мм и глубиной 3 м	2 581,45
14-05-001-03	100 мм и глубиной 4 м	3 496,80
14-05-001-04	125 мм и глубиной 2 м	2 192,44
14-05-001-05	125 мм и глубиной 3 м	2 915,99
14-05-001-06	125 мм и глубиной 4 м	3 837,08
14-05-001-07	150 мм и глубиной 2 м	2 251.68
14-05-001-08	150 мм и глубиной 3 м	2 980,27
14-05-001-09	150 мм и глубиной 4 м	3 906.34
14-05-001-10	200 мм и глубиной 2 м	2 924.91
14-05-001-11	200 мм и глубиной 3 м	3 663.83
14-05-001-12	200 мм и глубиной 4 м	4 599,93
14-05-001-13	250 мм и глубиной 2 м	3 446,84
14-05-001-14	250 мм и глубиной 3 м	4 196,08
14-05-001-15	250 мм и глубиной 4 м	5 142,39
14-05-001-16	300 мм и глубиной 2 м	3 892,18
14-05-001-17	300 мм и глубиной 3 м	4 658,22
14-05-001-18	300 мм и глубиной 4 м	5 606,91
14-05-001-19	350 мм и глубиной 2 м	4 463,39

14-05-001-20	350 мм и глубиной 3 м	5 232,01
14-05-001-21	350 мм и глубиной 4 м	6 198,44
14-05-001-22	400 мм и глубиной 2 м	6 568,24
14-05-001-23	400 мм и глубиной 3 м	7 347,12
14-05-001-24	400 мм и глубиной 4 м	8 323,52
14-05-001-25	500 мм и глубиной 2 м	8 157,74
14-05-001-26	500 мм и глубиной 3 м	8 913,90
14-05-001-27	500 мм и глубиной 4 м	9 866,97
14-05-001-28	600 мм и глубиной 2 м	9 583,73
14-05-001-29	600 мм и глубиной 3 м	10 365,84
14-05-001-30	600 мм и глубиной 4 м	11 340,38
14-05-001-31	700 мм и глубиной 2 м	12 896,64
14-05-001-32	700 мм и глубиной 3 м	13 693,80
14-05-001-33	700 мм и глубиной 4 м	14 687,43
14-05-001-34	800 мм и глубиной 2 м	14 029,84
14-05-001-35	800 мм и глубиной 3 м	14 865,66
14-05-001-36	800 мм и глубиной 4 м	15 899,01
14-05-001-37	900 мм и глубиной 2 м	16 057,06
14-05-001-38	900 мм и глубиной 3 м	16 911,94
14-05-001-39	900 мм и глубиной 4 м	17 966,61
14-05-001-40	1000 мм и глубиной 2 м	19 802,97
14-05-001-41	1000 мм и глубиной 3 м	20 679,57
14-05-001-42	1000 мм и глубиной 4 м	21 752,72

Таблица 14-05-002 Внешние инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, стальные трубы диаметром:	
14-05-002-01	100 мм и глубиной 2 м	2 687,38
14-05-002-02	100 мм и глубиной 3 м	4 095,43
14-05-002-03	100 мм и глубиной 4 м	5 899,98
14-05-002-04	125 мм и глубиной 2 м	3 027,63
14-05-002-05	125 мм и глубиной 3 м	4 445,40
14-05-002-06	125 мм и глубиной 4 м	6 259,07
14-05-002-07	150 мм и глубиной 2 м	3 096,67
14-05-002-08	150 мм и глубиной 3 м	4 524,23
14-05-002-09	150 мм и глубиной 4 м	6 348,98
14-05-002-10	200 мм и глубиной 2 м	3 788,95
14-05-002-11	200 мм и глубиной 3 м	5 236,98
14-05-002-12	200 мм и глубиной 4 м	7 080,49
14-05-002-13	250 мм и глубиной 2 м	4 328,61
14-05-002-14	250 мм и глубиной 3 м	5 796,49
14-05-002-15	250 мм и глубиной 4 м	7 661,62
14-05-002-16	300 мм и глубиной 2 м	4 788,73
14-05-002-17	300 мм и глубиной 3 м	6 276,83
14-05-002-18	300 мм и глубиной 4 м	8 160,80
14-05-002-19	350 мм и глубиной 2 м	5 366,45
14-05-002-20	350 мм и глубиной 3 м	6 881,80
14-05-002-21	350 мм и глубиной 4 м	8 785,19
14-05-002-22	400 мм и глубиной 2 м	7 491,72
14-05-002-23	400 мм и глубиной 3 м	9 018,69
14-05-002-24	400 мм и глубиной 4 м	10 941,44
14-05-002-25	500 мм и глубиной 2 м	9 044,79
14-05-002-26	500 мм и глубиной 3 м	10 557,05
14-05-002-27	500 мм и глубиной 4 м	12 466,91
14-05-002-28	600 мм и глубиной 2 м	10 484,41
14-05-002-29	600 мм и глубиной 3 м	12 043,56
14-05-002-30	600 мм и глубиной 4 м	13 993,23
14-05-002-31	700 мм и глубиной 2 м	13 805,00
14-05-002-32	700 мм и глубиной 3 м	15 398,39
14-05-002-33	700 мм и глубиной 4 м	17 389,67
14-05-002-34	800 мм и глубиной 2 м	15 023,60
14-05-002-35	800 мм и глубиной 3 м	16 683,15
14-05-002-36	800 мм и глубиной 4 м	18 739,56
14-05-002-37	900 мм и глубиной 2 м	17 044,18

14-05-002-38	900 мм и глубиной 3 м	18 745,59
14-05-002-39	900 мм и глубиной 4 м	20 843,20
14-05-002-40	1000 мм и глубиной 2 м	20 780,05
14-05-002-41	1000 мм и глубиной 3 м	22 521,07
14-05-002-42	1000 мм и глубиной 4 м	24 656,87

Таблица 14-05-003 Внешние инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	
14-05-003-01	100 мм и глубиной 2 м	1 412.66
14-05-003-02	100 мм и глубиной 3 м	1 917,40
14-05-003-03	100 мм и глубиной 4 м	2 832,89
14-05-003-04	125 мм и глубиной 2 м	1 738.06
14-05-003-05	125 мм и глубиной 3 м	2 253,73
14-05-003-06	125 мм и глубиной 4 м	3 174,31
14-05-003-07	150 мм и глубиной 2 м	1 792,99
14-05-003-08	150 мм и глубиной 3 м	2 319,73
14-05-003-09	150 мм и глубиной 4 м	3 245,47
14-05-003-10	200 мм и глубиной 2 м	2 457,82
14-05-003-11	200 мм и глубиной 3 м	3 006.93
14-05-003-12	200 мм и глубиной 4 м	3 943.43
14-05-003-13	250 мм и глубиной 2 м	2 973.24
14-05-003-14	250 мм и глубиной 3 м	3 543.83
14-05-003-15	250 мм и глубиной 4 м	4 490.30
14-05-003-16	300 мм и глубиной 2 м	3 398.63
14-05-003-17	300 мм и глубиной 3 м	3 990.57
14-05-003-18	300 мм и глубиной 4 м	4 946,62
14-05-003-19	350 мм и глубиной 2 м	3 955.13
14-05-003-20	350 мм и глубиной 3 м	4 571,39
14-05-003-21	350 мм и глубиной 4 м	5 537.89
14-05-003-22	400 мм и глубиной 2 м	6 058,31
14-05-003-23	400 мм и глубиной 3 м	6 694,55
14-05-003-24	400 мм и глубиной 4 м	7 670,84
14-05-003-25	500 мм и глубиной 2 м	7 666,24
14-05-003-26	500 мм и глубиной 3 м	8 303,78
14-05-003-27	500 мм и глубиной 4 м	9 257.76
14-05-003-28	600 мм и глубиной 2 м	9 092.00
14-05-003-29	600 мм и глубиной 3 м	9 779.34
14-05-003-30	600 мм и глубиной 4 м	10 753,15
14-05-003-31	700 мм и глубиной 2 м	12 409,10
14-05-003-32	700 мм и глубиной 3 м	13 134.70
14-05-003-33	700 мм и глубиной 4 м	14 129,86
14-05-003-34	800 мм и глубиной 2 м	13 552,49
14-05-003-35	800 мм и глубиной 3 м	14 340,74
14-05-003-36	800 мм и глубиной 4 м	15 536,22
14-05-003-37	900 мм и глубиной 2 м	15 592,24
14-05-003-38	900 мм и глубиной 3 м	16 424,58
14-05-003-39	900 мм и глубиной 4 м	17 480,15
14-05-003-40	1000 мм и глубиной 2 м	19 354,73
14-05-003-41	1000 мм и глубиной 3 м	20 231.67
14-05-003-42	1000 мм и глубиной 4 м	21 306,44

Таблица 14-05-004 Внешние инженерные сети водопровода из стальных труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, стальные трубы диаметром:	
14-05-004-01	100 мм и глубиной 2 м	2 238,81
14-05-004-02	100 мм и глубиной 3 м	3 433,73
14-05-004-03	100 мм и глубиной 4 м	5 238,13
14-05-004-04	125 мм и глубиной 2 м	2 574,24
14-05-004-05	125 мм и глубиной 3 м	3 784,98
14-05-004-06	125 мм и глубиной 4 м	5 598,92
14-05-004-07	150 мм и глубиной 2 м	2 639,61

14-05-004-08	150 мм и глубиной 3 м	3 865,54
14-05-004-09	150 мм и глубиной 4 м	5 689,94
14-05-004-10	200 мм и глубиной 2 м	3 323,45
14-05-004-11	200 мм и глубиной 3 м	4 581,62
14-05-004-12	200 мм и глубиной 4 м	6 426,36
14-05-004-13	250 мм и глубиной 2 м	3 856,23
14-05-004-14	250 мм и глубиной 3 м	5 145,98
14-05-004-15	250 мм и глубиной 4 м	7 011,37
14-05-004-16	300 мм и глубиной 2 м	4 296,36
14-05-004-17	300 мм и глубиной 3 м	5 618,07
14-05-004-18	300 мм и глубиной 4 м	7 501,73
14-05-004-19	350 мм и глубиной 2 м	4 869,28
14-05-004-20	350 мм и глубиной 3 м	6 222,51
14-05-004-21	350 мм и глубиной 4 м	8 126,46
14-05-004-22	400 мм и глубиной 2 м	6 983,43
14-05-004-23	400 мм и глубиной 3 м	8 368,24
14-05-004-24	400 мм и глубиной 4 м	10 292,82
14-05-004-25	500 мм и глубиной 2 м	8 553,89
14-05-004-26	500 мм и глубиной 3 м	9 949,38
14-05-004-27	500 мм и глубиной 4 м	11 859,48
14-05-004-28	600 мм и глубиной 2 м	9 993,96
14-05-004-29	600 мм и глубиной 3 м	11 459,75
14-05-004-30	600 мм и глубиной 4 м	13 408,05
14-05-004-31	700 мм и глубиной 2 м	13 320,27
14-05-004-32	700 мм и глубиной 3 м	14 842,77
14-05-004-33	700 мм и глубиной 4 м	16 830,70
14-05-004-34	800 мм и глубиной 2 м	14 546,13
14-05-004-35	800 мм и глубиной 3 м	16 159,79
14-05-004-36	800 мм и глубиной 4 м	18 379,34
14-05-004-37	900 мм и глубиной 2 м	16 580,95
14-05-004-38	900 мм и глубиной 3 м	18 259,51
14-05-004-39	900 мм и глубиной 4 м	20 356,98
14-05-004-40	1000 мм и глубиной 2 м	20 332,35
14-05-004-41	1000 мм и глубиной 3 м	22 073,85
14-05-004-42	1000 мм и глубиной 4 м	24 211,76

Раздел 6 Внешние инженерные сети водопровода из железобетонных труб

Таблица 14-06-001 Внешние инженерные сети водопровода из железобетонных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные трубы диаметром:	
14-06-001-01	500 мм и глубиной 2 м	5 052,36
14-06-001-02	500 мм и глубиной 3 м	5 809,97
14-06-001-03	500 мм и глубиной 4 м	6 756,13
14-06-001-04	600 мм и глубиной 2 м	5 790,50
14-06-001-05	600 мм и глубиной 3 м	6 572,84
14-06-001-06	600 мм и глубиной 4 м	7 547,60
14-06-001-07	700 мм и глубиной 2 м	7 033,46
14-06-001-08	700 мм и глубиной 3 м	7 819,76
14-06-001-09	700 мм и глубиной 4 м	8 814,37
14-06-001-10	800 мм и глубиной 2 м	8 081,89
14-06-001-11	800 мм и глубиной 3 м	8 906,87
14-06-001-12	800 мм и глубиной 4 м	10 117,67
14-06-001-13	900 мм и глубиной 2 м	9 048,69
14-06-001-14	900 мм и глубиной 3 м	9 883,17
14-06-001-15	900 мм и глубиной 4 м	10 939,95
14-06-001-16	1000 мм и глубиной 2 м	10 448,70
14-06-001-17	1000 мм и глубиной 3 м	11 312,07
14-06-001-18	1000 мм и глубиной 4 м	12 373,13

Таблица 14-06-002 Внешние инженерные сети водопровода из железобетонных труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные трубы диаметром:	
14-06-002-01	500 мм и глубиной 2 м	5 978.82
14-06-002-02	500 мм и глубиной 3 м	7 494.01
14-06-002-03	500 мм и глубиной 4 м	8 447.77
14-06-002-04	600 мм и глубиной 2 м	6 715.34
14-06-002-05	600 мм и глубиной 3 м	8 275.85
14-06-002-06	600 мм и глубиной 4 м	10 226,86
14-06-002-07	700 мм и глубиной 2 м	7 978,27
14-06-002-08	700 мм и глубиной 3 м	9 575,15
14-06-002-09	700 мм и глубиной 4 м	11 565,54
14-06-002-10	800 мм и глубиной 2 м	9 085,21
14-06-002-11	800 мм и глубиной 3 м	10 749,48
14-06-002-12	800 мм и глубиной 4 м	12 970,39
14-06-002-13	900 мм и глубиной 2 м	10 051.34
14-06-002-14	900 мм и глубиной 3 м	11 755.79
14-06-002-15	900 мм и глубиной 4 м	13 854.51
14-06-002-16	1000 мм и глубиной 2 м	11 468.21
14-06-002-17	1000 мм и глубиной 3 м	13 213.34
14-06-002-18	1000 мм и глубиной 4 м	15 351.29

Таблица 14-06-003 Внешние инженерные сети водопровода из железобетонных труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, железобетонные трубы диаметром:	
14-06-003-01	500 мм и глубиной 2 м	4 597,76
14-06-003-02	500 мм и глубиной 3 м	5 236,42
14-06-003-03	500 мм и глубиной 4 м	6 190,81
14-06-003-04	600 мм и глубиной 2 м	5 320.05
14-06-003-05	600 мм и глубиной 3 м	6 008,64
14-06-003-06	600 мм и глубиной 4 м	6 983.75
14-06-003-07	700 мм и глубиной 2 м	6 579.26
14-06-003-08	700 мм и глубиной 3 м	7 306.61
14-06-003-09	700 мм и глубиной 4 м	8 302,56
14-06-003-10	800 мм и глубиной 2 м	7 611,46
14-06-003-11	800 мм и глубиной 3 м	8 402,39
14-06-003-12	800 мм и глубиной 4 м	9 600,51
14-06-003-13	900 мм и глубиной 2 м	8 594,55
14-06-003-14	900 мм и глубиной 3 м	9 430,33
14-06-003-15	900 мм и глубиной 4 м	10 484,90
14-06-003-16	1000 мм и глубиной 2 м	10 039,08
14-06-003-17	1000 мм и глубиной 3 м	10 917,87
14-06-003-18	1000 мм и глубиной 4 м	11 993.68

Таблица 14-06-004 Внешние инженерные сети водопровода из железобетонных труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, железобетонные трубы диаметром:	
14-06-004-01	500 мм и глубиной 2 м	5 601,61
14-06-004-02	500 мм и глубиной 3 м	7 038,98
14-06-004-03	500 мм и глубиной 4 м	8 011,70
14-06-004-04	600 мм и глубиной 2 м	6 473,80
14-06-004-05	600 мм и глубиной 3 м	7 960,38
14-06-004-06	600 мм и глубиной 4 м	9 974,16
14-06-004-07	700 мм и глубиной 2 м	7 798.10
14-06-004-08	700 мм и глубиной 3 м	9 362.43
14-06-004-09	700 мм и глубиной 4 м	11 398.11
14-06-004-10	800 мм и глубиной 2 м	8 977.20
14-06-004-11	800 мм и глубиной 3 м	10 634.61

14-06-004-12	800 мм и глубиной 4 м	12 901,59
14-06-004-13	900 мм и глубиной 2 м	10 019,99
14-06-004-14	900 мм и глубиной 3 м	11 740,28
14-06-004-15	900 мм и глубиной 4 м	13 886,39
14-06-004-16	1000 мм и глубиной 2 м	11 520,92
14-06-004-17	1000 мм и глубиной 3 м	13 304,19
14-06-004-18	1000 мм и глубиной 4 м	15 490,59

Раздел 7 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных труб

Таблица 14-07-001 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-07-001-01	400 мм и глубиной 2 м	3 917,80
14-07-001-02	400 мм и глубиной 3 м	4 740,98
14-07-001-03	400 мм и глубиной 4 м	5 760,96
14-07-001-04	400 мм и глубиной 5 м	6 975,71
14-07-001-05	500 мм и глубиной 2 м	4 545,29
14-07-001-06	500 мм и глубиной 3 м	5 373,02
14-07-001-07	500 мм и глубиной 4 м	6 398,25
14-07-001-08	500 мм и глубиной 5 м	7 617,00
14-07-001-09	600 мм и глубиной 2 м	4 941,49
14-07-001-10	600 мм и глубиной 3 м	5 789,45
14-07-001-11	600 мм и глубиной 4 м	6 835,09
14-07-001-12	600 мм и глубиной 5 м	8 074,26
14-07-001-13	800 мм и глубиной 2 м	6 268,10
14-07-001-14	800 мм и глубиной 3 м	7 140,94
14-07-001-15	800 мм и глубиной 4 м	8 212,12
14-07-001-16	800 мм и глубиной 5 м	9 476,58
14-07-001-17	1000 мм и глубиной 2 м	8 136,92
14-07-001-18	1000 мм и глубиной 3 м	9 027,79
14-07-001-19	1000 мм и глубиной 4 м	10 117,92
14-07-001-20	1000 мм и глубиной 5 м	11 401,78

Таблица 14-07-002 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-07-002-01	400 мм и глубиной 2 м	4 907,02
14-07-002-02	400 мм и глубиной 3 м	6 568,08
14-07-002-03	400 мм и глубиной 4 м	8 559,49
14-07-002-04	400 мм и глубиной 5 м	11 108,56
14-07-002-05	500 мм и глубиной 2 м	5 225,44
14-07-002-06	500 мм и глубиной 3 м	6 948,52
14-07-002-07	500 мм и глубиной 4 м	9 062,55
14-07-002-08	500 мм и глубиной 5 м	11 600,02
14-07-002-09	600 мм и глубиной 2 м	5 568,10
14-07-002-10	600 мм и глубиной 3 м	7 330,66
14-07-002-11	600 мм и глубиной 4 м	9 492,84
14-07-002-12	600 мм и глубиной 5 м	12 052,24
14-07-002-13	800 мм и глубиной 2 м	6 739,26
14-07-002-14	800 мм и глубиной 3 м	8 578,92
14-07-002-15	800 мм и глубиной 4 м	10 831,35
14-07-002-16	800 мм и глубиной 5 м	13 486,21
14-07-002-17	1000 мм и глубиной 2 м	8 399,93
14-07-002-18	1000 мм и глубиной 3 м	10 310,73
14-07-002-19	1000 мм и глубиной 4 м	12 614,75
14-07-002-20	1000 мм и глубиной 5 м	15 337,69

Таблица 14-07-003 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, железобетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-07-003-01	400 мм и глубиной 2 м	3 042,30
14-07-003-02	400 мм и глубиной 3 м	3 619,61
14-07-003-03	400 мм и глубиной 4 м	4 486,56
14-07-003-04	400 мм и глубиной 5 м	5 511,88
14-07-003-05	500 мм и глубиной 2 м	3 594,02
14-07-003-06	500 мм и глубиной 3 м	4 194,44
14-07-003-07	500 мм и глубиной 4 м	5 064,91
14-07-003-08	500 мм и глубиной 5 м	6 093,61
14-07-003-09	600 мм и глубиной 2 м	3 955,89
14-07-003-10	600 мм и глубиной 3 м	4 592,95
14-07-003-11	600 мм и глубиной 4 м	5 479,58
14-07-003-12	600 мм и глубиной 5 м	6 524,30
14-07-003-13	800 мм и глубиной 2 м	5 198,18
14-07-003-14	800 мм и глубиной 3 м	5 893,96
14-07-003-15	800 мм и глубиной 4 м	6 798,94
14-07-003-16	800 мм и глубиной 5 м	7 861,60
14-07-003-17	1000 мм и глубиной 2 м	6 990,38
14-07-003-18	1000 мм и глубиной 3 м	7 739,28
14-07-003-19	1000 мм и глубиной 4 м	8 657,27
14-07-003-20	1000 мм и глубиной 5 м	9 732,58

Таблица 14-07-004 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, железобетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-07-004-01	400 мм и глубиной 2 м	3 433,52
14-07-004-02	400 мм и глубиной 3 м	4 493,23
14-07-004-03	400 мм и глубиной 4 м	6 000,48
14-07-004-04	400 мм и глубиной 5 м	7 813,72
14-07-004-05	500 мм и глубиной 2 м	4 060,41
14-07-004-06	500 мм и глубиной 3 м	5 177,09
14-07-004-07	500 мм и глубиной 4 м	6 717,55
14-07-004-08	500 мм и глубиной 5 м	8 564,08
14-07-004-09	600 мм и глубиной 2 м	4 404,50
14-07-004-10	600 мм и глубиной 3 м	5 575,58
14-07-004-11	600 мм и глубиной 4 м	7 146,17
14-07-004-12	600 мм и глубиной 5 м	9 023,30
14-07-004-13	800 мм и глубиной 2 м	5 645,69
14-07-004-14	800 мм и глубиной 3 м	6 910,78
14-07-004-15	800 мм и глубиной 4 м	8 528,94
14-07-004-16	800 мм и глубиной 5 м	10 453,22
14-07-004-17	1000 мм и глубиной 2 м	7 446,20
14-07-004-18	1000 мм и глубиной 3 м	8 801,54
14-07-004-19	1000 мм и глубиной 4 м	10 461,26
14-07-004-20	1000 мм и глубиной 5 м	12 427,14

Таблица 14-07-005 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-07-005-01	400 мм и глубиной 2 м	3 693,79
14-07-005-02	400 мм и глубиной 3 м	4 517,26
14-07-005-03	400 мм и глубиной 4 м	5 538,55
14-07-005-04	400 мм и глубиной 5 м	6 753,45
14-07-005-05	500 мм и глубиной 2 м	4 322,97
14-07-005-06	500 мм и глубиной 3 м	5 152,51

14-07-005-07	500 мм и глубиной 4 м	6 183,04
14-07-005-08	500 мм и глубиной 5 м	7 396,50
14-07-005-09	600 мм и глубиной 2 м	4 697,54
14-07-005-10	600 мм и глубиной 3 м	5 546,54
14-07-005-11	600 мм и глубиной 4 м	6 592,99
14-07-005-12	600 мм и глубиной 5 м	7 832,21
14-07-005-13	800 мм и глубиной 2 м	5 742,47
14-07-005-14	800 мм и глубиной 3 м	6 616,67
14-07-005-15	800 мм и глубиной 4 м	7 686,39
14-07-005-16	800 мм и глубиной 5 м	8 952,00
14-07-005-17	1000 мм и глубиной 2 м	7 211,85
14-07-005-18	1000 мм и глубиной 3 м	8 105,22
14-07-005-19	1000 мм и глубиной 4 м	9 193,75
14-07-005-20	1000 мм и глубиной 5 м	10 481,08

Таблица 14-07-006 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-07-006-01	400 мм и глубиной 2 м	4 368,67
14-07-006-02	400 мм и глубиной 3 м	6 037,38
14-07-006-03	400 мм и глубиной 4 м	8 121,58
14-07-006-04	400 мм и глубиной 5 м	10 638,73
14-07-006-05	500 мм и глубиной 2 м	4 897,34
14-07-006-06	500 мм и глубиной 3 м	6 647,45
14-07-006-07	500 мм и глубиной 4 м	8 744,89
14-07-006-08	500 мм и глубиной 5 м	11 292,07
14-07-006-09	600 мм и глубиной 2 м	5 254,90
14-07-006-10	600 мм и глубиной 3 м	7 061,53
14-07-006-11	600 мм и глубиной 4 м	9 229,50
14-07-006-12	600 мм и глубиной 5 м	11 798,25
14-07-006-13	800 мм и глубиной 2 м	6 142,39
14-07-006-14	800 мм и глубиной 3 м	7 962,26
14-07-006-15	800 мм и глубиной 4 м	10 195,39
14-07-006-16	800 мм и глубиной 5 м	12 830,08
14-07-006-17	1000 мм и глубиной 2 м	7 388,29
14-07-006-18	1000 мм и глубиной 3 м	9 274,68
14-07-006-19	1000 мм и глубиной 4 м	11 554,01
14-07-006-20	1000 мм и глубиной 5 м	14 253,97

Таблица 14-07-007 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-07-007-01	400 мм и глубиной 2 м	3 205,23
14-07-007-02	400 мм и глубиной 3 м	3 890,38
14-07-007-03	400 мм и глубиной 4 м	4 880,53
14-07-007-04	400 мм и глубиной 5 м	6 133,29
14-07-007-05	500 мм и глубиной 2 м	3 823,68
14-07-007-06	500 мм и глубиной 3 м	4 542,13
14-07-007-07	500 мм и глубиной 4 м	5 565,50
14-07-007-08	500 мм и глубиной 5 м	6 799,64
14-07-007-09	600 мм и глубиной 2 м	4 195,20
14-07-007-10	600 мм и глубиной 3 м	4 949,74
14-07-007-11	600 мм и глубиной 4 м	5 993,43
14-07-007-12	600 мм и глубиной 5 м	7 234,80
14-07-007-13	800 мм и глубиной 2 м	5 255,69
14-07-007-14	800 мм и глубиной 3 м	6 075,12
14-07-007-15	800 мм и глубиной 4 м	7 148,71
14-07-007-16	800 мм и глубиной 5 м	8 422,38
14-07-007-17	1000 мм и глубиной 2 м	6 714,59

14-07-007-18	1000 мм и глубиной 3 м	7 623,70
14-07-007-19	1000 мм и глубиной 4 м	8 700,64
14-07-007-20	1000 мм и глубиной 5 м	9 991,17

Таблица 14-07-008 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-07-008-01	400 мм и глубиной 2 м	3 262,80
14-07-008-02	400 мм и глубиной 3 м	4 335,49
14-07-008-03	400 мм и глубиной 4 м	5 854,67
14-07-008-04	400 мм и глубиной 5 м	7 680,45
14-07-008-05	500 мм и глубиной 2 м	3 836,27
14-07-008-06	500 мм и глубиной 3 м	4 953,73
14-07-008-07	500 мм и глубиной 4 м	6 494,33
14-07-008-08	500 мм и глубиной 5 м	8 341,81
14-07-008-09	600 мм и глубиной 2 м	4 158,80
14-07-008-10	600 мм и глубиной 3 м	5 330,95
14-07-008-11	600 мм и глубиной 4 м	6 902,71
14-07-008-12	600 мм и глубиной 5 м	8 779,44
14-07-008-13	800 мм и глубиной 2 м	5 118,63
14-07-008-14	800 мм и глубиной 3 м	6 915,55
14-07-008-15	800 мм и глубиной 4 м	8 003,86
14-07-008-16	800 мм и глубиной 5 м	9 928,91
14-07-008-17	1000 мм и глубиной 2 м	6 520,97
14-07-008-18	1000 мм и глубиной 3 м	7 877,91
14-07-008-19	1000 мм и глубиной 4 м	9 538,82
14-07-008-20	1000 мм и глубиной 5 м	11 505,26

Таблица 14-07-009 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с гибким соединением диаметром:	
14-07-009-01	400 мм и глубиной 2 м	3 222,15
14-07-009-02	400 мм и глубиной 3 м	4 040,15
14-07-009-03	400 мм и глубиной 4 м	5 055,40
14-07-009-04	400 мм и глубиной 5 м	6 267,75
14-07-009-05	500 мм и глубиной 2 м	3 719,85
14-07-009-06	500 мм и глубиной 3 м	4 546,55
14-07-009-07	500 мм и глубиной 4 м	5 559,81
14-07-009-08	500 мм и глубиной 5 м	6 774,73
14-07-009-09	600 мм и глубиной 2 м	4 023,21
14-07-009-10	600 мм и глубиной 3 м	4 863,46
14-07-009-11	600 мм и глубиной 4 м	5 902,25
14-07-009-12	600 мм и глубиной 5 м	7 135,75
14-07-009-13	800 мм и глубиной 2 м	4 873,79
14-07-009-14	800 мм и глубиной 3 м	5 736,15
14-07-009-15	800 мм и глубиной 4 м	6 797,39
14-07-009-16	800 мм и глубиной 5 м	8 053,61
14-07-009-17	1000 мм и глубиной 2 м	6 106,55
14-07-009-18	1000 мм и глубиной 3 м	6 985,25
14-07-009-19	1000 мм и глубиной 4 м	8 062,63
14-07-009-20	1000 мм и глубиной 5 м	9 337,15

Таблица 14-07-010 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, *железобетонные безнапорные фальцевые трубы с гибким соединением диаметром:*	
14-07-010-01	400 мм и глубиной 2 м	4 273.69
14-07-010-02	400 мм и глубиной 3 м	5 475.05
14-07-010-03	400 мм и глубиной 4 м	6 924.60
14-07-010-04	400 мм и глубиной 5 м	8 790.92
14-07-010-05	500 мм и глубиной 2 м	4 498,82
14-07-010-06	500 мм и глубиной 3 м	4 885.15
14-07-010-07	500 мм и глубиной 4 м	7 267,09
14-07-010-08	500 мм и глубиной 5 м	9 106,60
14-07-010-09	600 мм и глубиной 2 м	4 822,60
14-07-010-10	600 мм и глубиной 3 м	6 084,88
14-07-010-11	600 мм и глубиной 4 м	7 651,75
14-07-010-12	600 мм и глубиной 5 м	9 522,97
14-07-010-13	800 мм и глубиной 2 м	6 003,40
14-07-010-14	800 мм и глубиной 3 м	7 312,35
14-07-010-15	800 мм и глубиной 4 м	8 927.50
14-07-010-16	800 мм и глубиной 5 м	10 847.16
14-07-010-17	1000 мм и глубиной 2 м	7 712.67
14-07-010-18	1000 мм и глубиной 3 м	9 066.16
14-07-010-19	1000 мм и глубиной 4 м	10 724.42
14-07-010-20	1000 мм и глубиной 5 м	12 687.06

Таблица 14-07-011 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с гибким соединением диаметром:	
14-07-011-01	400 мм и глубиной 2 м	3 432,41
14-07-011-02	400 мм и глубиной 3 м	4 113.66
14-07-011-03	400 мм и глубиной 4 м	5 135.03
14-07-011-04	400 мм и глубиной 5 м	6 352.40
14-07-011-05	500 мм и глубиной 2 м	4 056.45
14-07-011-06	500 мм и глубиной 3 м	4 767.39
14-07-011-07	500 мм и глубиной 4 м	5 793.46
14-07-011-08	500 мм и глубиной 5 м	7 017.67
14-07-011-09	600 мм и глубиной 2 м	3 540.93
14-07-011-10	600 мм и глубиной 3 м	5 207,84
14-07-011-11	600 мм и глубиной 4 м	6 254.15
14-07-011-12	600 мм и глубиной 5 м	7 497,67
14-07-011-13	800 мм и глубиной 2 м	5 792,08
14-07-011-14	800 мм и глубиной 3 м	6 619,38
14-07-011-15	800 мм и глубиной 4 м	7 690,61
14-07-011-16	800 мм и глубиной 5 м	8 957,51
14-07-011-17	1000 мм и глубиной 2 м	7 689.43
14-07-011-18	1000 мм и глубиной 3 м	8 583.44
14-07-011-19	1000 мм и глубиной 4 м	9 671.98
14-07-011-20	1000 мм и глубиной 5 м	10 958.90

Таблица 14-07-012 Внешние инженерные сети канализации из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, железобетонные безнапорные фальцевые трубы с гибким соединением диаметром:	
14-07-012-01	400 мм и глубиной 2 м	2 787,15
14-07-012-02	400 мм и глубиной 3 м	3 857,41
14-07-012-03	400 мм и глубиной 4 м	5 374.65
14-07-012-04	400 мм и глубиной 5 м	7 543,91

14-07-012-05	500 мм и глубиной 2 м	3 225.43
14-07-012-06	500 мм и глубиной 3 м	4 340.07
14-07-012-07	500 мм и глубиной 4 м	5 878.43
14-07-012-08	500 мм и глубиной 5 м	7 724,27
14-07-012-09	600 мм и глубиной 2 м	3 474.39
14-07-012-10	600 мм и глубиной 3 м	4 643,19
14-07-012-11	600 мм и глубиной 4 м	6 212,28
14-07-012-12	600 мм и глубиной 5 м	8 087,83
14-07-012-13	800 мм и глубиной 2 м	4 929,51
14-07-012-14	800 мм и глубиной 3 м	5 493,40
14-07-012-15	800 мм и глубиной 4 м	7 109,06
14-07-012-16	800 мм и глубиной 5 м	9 031,81
14-07-012-17	1000 мм и глубиной 2 м	5 387.83
14-07-012-18	1000 мм и глубиной 3 м	6 738.19
14-07-012-19	1000 мм и глубиной 4 м	8 395.06
14-07-012-20	1000 мм и глубиной 5 м	10 359.35

Раздел 8 Внешние инженерные сети канализации из бетонных труб

Таблица 14-08-001 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-08-001-01	150 мм и глубиной 2 м	2 424.92
14-08-001-02	150 мм и глубиной 3 м	3 274.28
14-08-001-03	150 мм и глубиной 4 м	4 321.97
14-08-001-04	150 мм и глубиной 5 м	5 519.09
14-08-001-05	200 мм и глубиной 2 м	2 566.96
14-08-001-06	200 мм и глубиной 3 м	3 349,81
14-08-001-07	200 мм и глубиной 4 м	4 315.44
14-08-001-08	200 мм и глубиной 5 м	5 503,36
14-08-001-09	300 мм и глубиной 2 м	3 489,82
14-08-001-10	300 мм и глубиной 3 м	3 990.66
14-08-001-11	300 мм и глубиной 4 м	4 990,18
14-08-001-12	300 мм и глубиной 5 м	6 804,09
14-08-001-13	400 мм и глубиной 2 м	3 766,65
14-08-001-14	400 мм и глубиной 3 м	4 590,38
14-08-001-15	400 мм и глубиной 4 м	5 609,66
14-08-001-16	400 мм и глубиной 5 м	6 824.89
14-08-001-17	500 мм и глубиной 2 м	4 343.63
14-08-001-18	500 мм и глубиной 3 м	5 171.80
14-08-001-19	500 мм и глубиной 4 м	6 196.32
14-08-001-20	500 мм и глубиной 5 м	7 415.44
14-08-001-21	600 мм и глубиной 2 м	4 718.54
14-08-001-22	600 мм и глубиной 3 м	5 567.23
14-08-001-23	600 мм и глубиной 4 м	6 612,07
14-08-001-24	600 мм и глубиной 5 м	7 850,28
14-08-001-25	800 мм и глубиной 2 м	5 904.97
14-08-001-26	800 мм и глубиной 3 м	6 777,70
14-08-001-27	800 мм и глубиной 4 м	7 848,91
14-08-001-28	800 мм и глубиной 5 м	9 113,28
14-08-001-29	1000 мм и глубиной 2 м	7 541,65
14-08-001-30	1000 мм и глубиной 3 м	8 432.50
14-08-001-31	1000 мм и глубиной 4 м	9 522.65
14-08-001-32	1000 мм и глубиной 5 м	10 806.36

Таблица 14-08-002 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-08-002-01	150 мм и глубиной 2 м	2 421.08
14-08-002-02	150 мм и глубиной 3 м	3 703,34
14-08-002-03	150 мм и глубиной 4 м	5 096.50
14-08-002-04	150 мм и глубиной 5 м	6 838,26
14-08-002-05	200 мм и глубиной 2 м	2 519,36
14-08-002-06	200 мм и глубиной 3 м	3 660,18
14-08-002-07	200 мм и глубиной 4 м	5 020,65
14-08-002-08	200 мм и глубиной 5 м	6 845,97
14-08-002-09	300 мм и глубиной 2 м	3 004,38
14-08-002-10	300 мм и глубиной 3 м	4 171,27
14-08-002-11	300 мм и глубиной 4 м	5 644,31
14-08-002-12	300 мм и глубиной 5 м	7 417.49
14-08-002-13	400 мм и глубиной 2 м	3 458.38
14-08-002-14	400 мм и глубиной 3 м	4 659.60
14-08-002-15	400 мм и глубиной 4 м	6 162.83
14-08-002-16	400 мм и глубиной 5 м	7 966.25
14-08-002-17	500 мм и глубиной 2 м	3 882,44
14-08-002-18	500 мм и глубиной 3 м	5 101,83
14-08-002-19	500 мм и глубиной 4 м	6 623,33
14-08-002-20	500 мм и глубиной 5 м	8 444,03
14-08-002-21	600 мм и глубиной 2 м	4 158,09
14-08-002-22	600 мм и глубиной 3 м	5 407,77
14-08-002-23	600 мм и глубиной 4 м	6 959,37
14-08-002-24	600 мм и глубиной 5 м	8 810,40
14-08-002-25	800 мм и глубиной 2 м	5 094,87
14-08-002-26	800 мм и глубиной 3 м	6 389,43
14-08-002-27	800 мм и глубиной 4 м	7 986,02
14-08-002-28	800 мм и глубиной 5 м	9 883.16
14-08-002-29	1000 мм и глубиной 2 м	6 433.26
14-08-002-30	1000 мм и глубиной 3 м	7 767.68
14-08-002-31	1000 мм и глубиной 4 м	9 404.10
14-08-002-32	1000 мм и глубиной 5 м	11 341,95

Таблица 14-08-003 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных раструбных труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-08-003-01	150 мм и глубиной 2 м	1 919,09
14-08-003-02	150 мм и глубиной 3 м	2 583,23
14-08-003-03	150 мм и глубиной 4 м	3 637.11
14-08-003-04	150 мм и глубиной 5 м	4 827.34
14-08-003-05	200 мм и глубиной 2 м	2 070.45
14-08-003-06	200 мм и глубиной 3 м	2 675.97
14-08-003-07	200 мм и глубиной 4 м	3 661.16
14-08-003-08	200 мм и глубиной 5 м	4 830,28
14-08-003-09	300 мм и глубиной 2 м	2 671.34
14-08-003-10	300 мм и глубиной 3 м	3 317.45
14-08-003-11	300 мм и глубиной 4 м	4 321,29
14-08-003-12	300 мм и глубиной 5 м	5 545,08
14-08-003-13	400 мм и глубиной 2 м	3 230,66
14-08-003-14	400 мм и глубиной 3 м	3 917,61
14-08-003-15	400 мм и глубиной 4 м	4 940,25
14-08-003-16	400 мм и глубиной 5 м	6 144,83
14-08-003-17	500 мм и глубиной 2 м	3 786,69
14-08-003-18	500 мм и глубиной 3 м	4 500.58
14-08-003-19	500 мм и глубиной 4 м	5 528.50
14-08-003-20	500 мм и глубиной 5 м	6 737.34
14-08-003-21	600 мм и глубиной 2 м	4 143.52

14-08-003-22	600 мм и глубиной 3 м	4 899.31
14-08-003-23	600 мм и глубиной 4 м	5 946,64
14-08-003-24	600 мм и глубиной 5 м	7 133.59
14-08-003-25	800 мм и глубиной 2 м	5 299,63
14-08-003-26	800 мм и глубиной 3 м	6 123,82
14-08-003-27	800 мм и глубиной 4 м	7 195,07
14-08-003-28	800 мм и глубиной 5 м	8 445,50
14-08-003-29	1000 мм и глубиной 2 м	6 929.30
14-08-003-30	1000 мм и глубиной 3 м	7 816,00
14-08-003-31	1000 мм и глубиной 4 м	8 905,51
14-08-003-32	1000 мм и глубиной 5 м	10 172,75

Таблица 14-08-004 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных раструбных труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:	
14-08-004-01	150 мм и глубиной 2 м	1 954,32
14-08-004-02	150 мм и глубиной 3 м	3 215,74
14-08-004-03	150 мм и глубиной 4 м	4 738,43
14-08-004-04	150 мм и глубиной 5 м	6 202.06
14-08-004-05	200 мм и глубиной 2 м	2 285,24
14-08-004-06	200 мм и глубиной 3 м	3 248,71
14-08-004-07	200 мм и глубиной 4 м	4 705,69
14-08-004-08	200 мм и глубиной 5 м	6 469,20
14-08-004-09	300 мм и глубиной 2 м	2 562,92
14-08-004-10	300 мм и глубиной 3 м	3 886.29
14-08-004-11	300 мм и глубиной 4 м	5 378.62
14-08-004-12	300 мм и глубиной 5 м	7 178.26
14-08-004-13	400 мм и глубиной 2 м	3 385,43
14-08-004-14	400 мм и глубиной 3 м	4 457,90
14-08-004-15	400 мм и глубиной 4 м	5 980.56
14-08-004-16	400 мм и глубиной 5 м	7 810,88
14-08-004-17	500 мм и глубиной 2 м	3 858.64
14-08-004-18	500 мм и глубиной 3 м	4 975,56
14-08-004-19	500 мм и глубиной 4 м	6 515,67
14-08-004-20	500 мм и глубиной 5 м	8 362,51
14-08-004-21	600 мм и глубиной 2 м	4 181,28
14-08-004-22	600 мм и глубиной 3 м	5 353,02
14-08-004-23	600 мм и глубиной 4 м	6 923,23
14-08-004-24	600 мм и глубиной 5 м	8 800.39
14-08-004-25	800 мм и глубиной 2 м	5 282.40
14-08-004-26	800 мм и глубиной 3 м	6 548.20
14-08-004-27	800 мм и глубиной 4 м	8 165.80
14-08-004-28	800 мм и глубиной 5 м	10 089.83
14-08-004-29	1000 мм и глубиной 2 м	6 850,79
14-08-004-30	1000 мм и глубиной 3 м	8 206,18
14-08-004-31	1000 мм и глубиной 4 м	9 866,64
14-08-004-32	1000 мм и глубиной 5 м	11 832,16

Таблица 14-08-005 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, бетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-08-005-01	300 мм и глубиной 2 м	2 751.84
14-08-005-02	300 мм и глубиной 3 м	3 550,25
14-08-005-03	300 мм и глубиной 4 м	4 547,98
14-08-005-04	300 мм и глубиной 5 м	5 739,95
14-08-005-05	400 мм и глубиной 2 м	3 578,33
14-08-005-06	400 мм и глубиной 3 м	4 395.30
14-08-005-07	400 мм и глубиной 4 м	5 410,68
14-08-005-08	400 мм и глубиной 5 м	6 623,37
14-08-005-09	500 мм и глубиной 2 м	4 128.09
14-08-005-10	500 мм и глубиной 3 м	4 949,19

14-08-005-11	500 мм и глубиной 4 м	5 968,66
14-08-005-12	500 мм и глубиной 5 м	7 182,90
14-08-005-13	600 мм и глубиной 2 м	4 495,93
14-08-005-14	600 мм и глубиной 3 м	5 336.63
14-08-005-15	600 мм и глубиной 4 м	6 374.85
14-08-005-16	600 мм и глубиной 5 м	7 607.57
14-08-005-17	800 мм и глубиной 2 м	5 573.34
14-08-005-18	800 мм и глубиной 3 м	6 435.33
14-08-005-19	800 мм и глубиной 4 м	7 495.90
14-08-005-20	800 мм и глубиной 5 м	8 753.84
14-08-005-21	1000 мм и глубиной 2 м	7 012,79
14-08-005-22	1000 мм и глубиной 3 м	7 891,54
14-08-005-23	1000 мм и глубиной 4 м	8 968,99
14-08-005-24	1000 мм и глубиной 5 м	10 243,72

Таблица 14-08-006 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, бетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-08-006-01	300 мм и глубиной 2 м	3 910.56
14-08-006-02	300 мм и глубиной 3 м	5 548,01
14-08-006-03	300 мм и глубиной 4 м	7 602.99
14-08-006-04	300 мм и глубиной 5 м	9 006,27
14-08-006-05	400 мм и глубиной 2 м	4 722,64
14-08-006-06	400 мм и глубиной 3 м	6 400.27
14-08-006-07	400 мм и глубиной 4 м	8 495,76
14-08-006-08	400 мм и глубиной 5 м	10 974,35
14-08-006-09	500 мм и глубиной 2 м	5 337,70
14-08-006-10	500 мм и глубиной 3 м	7 055,79
14-08-006-11	500 мм и глубиной 4 м	9 164,83
14-08-006-12	500 мм и глубиной 5 м	11 699.35
14-08-006-13	600 мм и глубиной 2 м	5 718.47
14-08-006-14	600 мм и глубиной 3 м	7 473.84
14-08-006-15	600 мм и глубиной 4 м	9 629.99
14-08-006-16	600 мм и глубиной 5 м	12 184.59
14-08-006-17	800 мм и глубиной 2 м	6 823,32
14-08-006-18	800 мм и глубиной 3 м	8 653,05
14-08-006-19	800 мм и глубиной 4 м	10 898.37
14-08-006-20	800 мм и глубиной 5 м	13 547,59
14-08-006-21	1000 мм и глубиной 2 м	8 285.40
14-08-006-22	1000 мм и глубиной 3 м	10 182,84
14-08-006-23	1000 мм и глубиной 4 м	12 475,44
14-08-006-24	1000 мм и глубиной 5 м	15 190,77

Таблица 14-08-007 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвал, бетонные безнапорные фальцевые трубы с жестким соединением диаметром:	
14-08-007-01	300 мм и глубиной 2 м	2 693,88
14-08-007-02	300 мм и глубиной 3 м	3 339,41
14-08-007-03	300 мм и глубиной 4 м	4 349,30
14-08-007-04	300 мм и глубиной 5 м	4 511,55
14-08-007-05	400 мм и глубиной 2 м	3 541,06
14-08-007-06	400 мм и глубиной 3 м	4 226,12
14-08-007-07	400 мм и глубиной 4 м	5 253,65
14-08-007-08	400 мм и глубиной 5 м	6 468,92
14-08-007-09	500 мм и глубиной 2 м	4 202.59
14-08-007-10	500 мм и глубиной 3 м	4 921.11
14-08-007-11	500 мм и глубиной 4 м	5 944.55
14-08-007-12	500 мм и глубиной 5 м	7 178,73
14-08-007-13	600 мм и глубиной 2 м	4 637,89

14-08-007-14	600 мм и глубиной 3 м	5 392,33
14-08-007-15	600 мм и глубиной 4 м	6 435,94
14-08-007-16	600 мм и глубиной 5 м	7 677,24
14-08-007-17	800 мм и глубиной 2 м	5 914,40
14-08-007-18	800 мм и глубиной 3 м	6 733,88
14-08-007-19	800 мм и глубиной 4 м	7 807,50
14-08-007-20	800 мм и глубиной 5 м	9 081,20
14-08-007-21	1000 мм и глубиной 2 м	7 616,67
14-08-007-22	1000 мм и глубиной 3 м	8 497,13
14-08-007-23	1000 мм и глубиной 4 м	9 574,78
14-08-007-24	1000 мм и глубиной 5 м	10 865,78

Таблица 14-08-008 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, бетонные безнапорные фальцевые рубы с жестким соединением диаметром:	
14-08-008-01	300 мм и глубиной 2 м	2 376,22
14-08-008-02	300 мм и глубиной 3 м	3 406,05
14-08-008-03	300 мм и глубиной 4 м	3 907,80
14-08-008-04	300 мм и глубиной 5 м	4 150,40
14-08-008-05	400 мм и глубиной 2 м	3 097,98
14-08-008-06	400 мм и глубиной 3 м	3 773,38
14-08-008-07	400 мм и глубиной 4 м	4 788,08
14-08-008-08	400 мм и глубиной 5 м	6 002,10
14-08-008-09	500 мм и глубиной 2 м	3 634,09
14-08-008-10	500 мм и глубиной 3 м	4 748,71
14-08-008-11	500 мм и глубиной 4 м	6 287,26
14-08-008-12	500 мм и глубиной 5 м	8 132,88
14-08-008-13	600 мм и глубиной 2 м	3 947,04
14-08-008-14	600 мм и глубиной 3 м	5 115,66
14-08-008-15	600 мм и глубиной 4 м	6 684,54
14-08-008-16	600 мм и глубиной 5 м	8 560,41
14-08-008-17	800 мм и глубиной 2 м	4 930,92
14-08-008-18	800 мм и глубиной 3 м	6 192,82
14-08-008-19	800 мм и глубиной 4 м	7 808,69
14-08-008-20	800 мм и глубиной 5 м	9 730,80
14-08-008-21	1000 мм и глубиной 2 м	6 293,78
14-08-008-22	1000 мм и глубиной 3 м	7 643,96
14-08-008-23	1000 мм и глубиной 4 м	9 301,35
14-08-008-24	1000 мм и глубиной 5 м	11 264,99

Таблица 14-08-009 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы бетонные безнапорные фальцевые с гибким соединениеме диаметром:	
14-08-009-01	300 мм и глубиной 2 м	2 857,30
14-08-009-02	300 мм и глубиной 3 м	3 628,26
14-08-009-03	300 мм и глубиной 4 м	5 501,36
14-08-009-04	300 мм и глубиной 5 м	6 598,18
14-08-009-05	400 мм и глубиной 2 м	3 597,02
14-08-009-06	400 мм и глубиной 3 м	4 798,24
14-08-009-07	400 мм и глубиной 4 м	6 301,48
14-08-009-08	400 мм и глубиной 5 м	8 104,89
14-08-009-09	500 мм и глубиной 2 м	4 070,81
14-08-009-10	500 мм и глубиной 3 м	5 290,19
14-08-009-11	500 мм и глубиной 4 м	6 811,69
14-08-009-12	500 мм и глубиной 5 м	7 167,91
14-08-009-13	600 мм и глубиной 2 м	4 385,65
14-08-009-14	600 мм и глубиной 3 м	5 635,33
14-08-009-15	600 мм и глубиной 4 м	7 186,93
14-08-009-16	600 мм и глубиной 5 м	9 037,96

14-08-009-17	800 мм и глубиной 2 м	5 371,31
14-08-009-18	800 мм и глубиной 3 м	6 665,87
14-08-009-19	800 мм и глубиной 4 м	8 262,46
14-08-009-20	800 мм и глубиной 5 м	10 159,60
14-08-009-21	1000 мм и глубиной 2 м	6 770,52
14-08-009-22	1000 мм и глубиной 3 м	8 104,94
14-08-009-23	1000 мм и глубиной 4 м	9 741,36
14-08-009-24	1000 мм и глубиной 5 м	11 679,20

Таблица 14-08-010 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы бетонные безнапорные фальцевые с гибким соединениеме диаметром:	
14-08-010-01	300 мм и глубиной 2 м	2 857,30
14-08-010-02	300 мм и глубиной 3 м	4 324,25
14-08-010-03	300 мм и глубиной 4 м	5 501,36
14-08-010-04	300 мм и глубиной 5 м	6 598,18
14-08-010-05	400 мм и глубиной 2 м	3 597,02
14-08-010-06	400 мм и глубиной 3 м	4 798,24
14-08-010-07	400 мм и глубиной 4 м	6 301,48
14-08-010-08	400 мм и глубиной 5 м	8 104,89
14-08-010-09	500 мм и глубиной 2 м	4 070,81
14-08-010-10	500 мм и глубиной 3 м	5 290,19
14-08-010-11	500 мм и глубиной 4 м	6 811,69
14-08-010-12	500 мм и глубиной 5 м	8 917,38
14-08-010-13	600 мм и глубиной 2 м	4 385,65
14-08-010-14	600 мм и глубиной 3 м	5 635,33
14-08-010-15	600 мм и глубиной 4 м	7 186,93
14-08-010-16	600 мм и глубиной 5 м	9 037,96
14-08-010-17	800 мм и глубиной 2 м	5 371,31
14-08-010-18	800 мм и глубиной 3 м	6 665,87
14-08-010-19	800 мм и глубиной 4 м	8 262,46
14-08-010-20	800 мм и глубиной 5 м	10 159,60
14-08-010-21	1000 мм и глубиной 2 м	6 770,52
14-08-010-22	1000 мм и глубиной 3 м	8 104,94
14-08-010-23	1000 мм и глубиной 4 м	9 741,36
14-08-010-24	1000 мм и глубиной 5 м	11 679,20

Таблица 14-08-011 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвалт, трубы бетонные безнапорные фальцевые с гибким соединениеме диаметром:	
14-08-011-01	300 мм и глубиной 2 м	2 265,04
14-08-011-02	300 мм и глубиной 3 м	2 990,39
14-08-011-03	300 мм и глубиной 4 м	3 894,02
14-08-011-04	300 мм и глубиной 5 м	4 135,47
14-08-011-05	400 мм и глубиной 2 м	3 087,49
14-08-011-06	400 мм и глубиной 3 м	3 762,44
14-08-011-07	400 мм и глубиной 4 м	4 777,30
14-08-011-08	400 мм и глубиной 5 м	5 990,72
14-08-011-09	500 мм и глубиной 2 м	3 631,24
14-08-011-10	500 мм и глубиной 3 м	4 346,74
14-08-011-11	500 мм и глубиной 4 м	5 352,35
14-08-011-12	500 мм и глубиной 5 м	6 570,30
14-08-011-13	600 мм и глубиной 2 м	3 998,88
14-08-011-14	600 мм и глубиной 3 м	4 743,91
14-08-011-15	600 мм и глубиной 4 м	5 782,10
14-08-011-16	600 мм и глубиной 5 м	7 019,70
14-08-011-17	800 мм и глубиной 2 м	5 103,47
14-08-011-18	800 мм и глубиной 3 м	5 917,71

14-08-011-19	800 мм и глубиной 4 м	6 977,32
14-08-011-20	800 мм и глубиной 5 м	8 236,86
14-08-011-21	1000 мм и глубиной 2 м	6 672,98
14-08-011-22	1000 мм и глубиной 3 м	7 550,71
14-08-011-23	1000 мм и глубиной 4 м	8 627,45
14-08-011-24	1000 мм и глубиной 5 м	9 902,10

Таблица 14-08-012 Внешние инженерные сети канализации из бетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвалт, трубы бетонные безнапорные фальцевые с гибким соединениеме диаметром:	
14-08-012-01	300 мм и глубиной 2 м	2 376,15
14-08-012-02	300 мм и глубиной 3 м	3 794,66
14-08-012-03	300 мм и глубиной 4 м	4 878,87
14-08-012-04	300 мм и глубиной 5 м	6 672,19
14-08-012-05	400 мм и глубиной 2 м	3 131,98
14-08-012-06	400 мм и глубиной 3 м	4 202,35
14-08-012-07	400 мм и глубиной 4 м	5 719,59
14-08-012-08	400 мм и глубиной 5 м	7 543,95
14-08-012-09	500 мм и глубиной 2 м	3 619,41
14-08-012-10	500 мм и глубиной 3 м	4 733,97
14-08-012-11	500 мм и глубиной 4 м	6 272,28
14-08-012-12	500 мм и глубиной 5 м	8 383,96
14-08-012-13	600 мм и глубиной 2 м	3 931,31
14-08-012-14	600 мм и глубиной 3 м	5 100,14
14-08-012-15	600 мм и глубиной 4 м	6 669,17
14-08-012-16	600 мм и глубиной 5 м	8 544,61
14-08-012-17	800 мм и глубиной 2 м	4 929,51
14-08-012-18	800 мм и глубиной 3 м	6 191,50
14-08-012-19	800 мм и глубиной 4 м	7 806,61
14-08-012-20	800 мм и глубиной 5 м	9 729,49
14-08-012-21	1000 мм и глубиной 2 м	6 393,51
14-08-012-22	1000 мм и глубиной 3 м	7 744,01
14-08-012-23	1000 мм и глубиной 4 м	9 400,78
14-08-012-24	1000 мм и глубиной 5 м	11 365,02

Раздел 9 Внешние инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб

Таблица 14-09-001 Внешние инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-09-001-01	100 мм и глубиной 2 м	1 556,65
14-09-001-02	100 мм и глубиной 3 м	2 274,90
14-09-001-03	100 мм и глубиной 4 м	3 190,83
14-09-001-04	125 мм и глубиной 2 м	1 700,82
14-09-001-05	125 мм и глубиной 3 м	2 424,61
14-09-001-06	125 мм и глубиной 4 м	3 345,46
14-09-001-07	150 мм и глубиной 2 м	1 915,29
14-09-001-08	150 мм и глубиной 3 м	2 643,87
14-09-001-09	150 мм и глубиной 4 м	3 569,62
14-09-001-10	200 мм и глубиной 2 м	2 376,28
14-09-001-11	200 мм и глубиной 3 м	3 114,51
14-09-001-12	200 мм и глубиной 4 м	4 050,43
14-09-001-13	250 мм и глубиной 2 м	2 838,41
14-09-001-14	250 мм и глубиной 3 м	3 587,04
14-09-001-15	250 мм и глубиной 4 м	4 533,01
14-09-001-16	300 мм и глубиной 2 м	3 389,08
14-09-001-17	300 мм и глубиной 3 м	4 147,79
14-09-001-18	300 мм и глубиной 4 м	5 102,86
14-09-001-19	350 мм и глубиной 2 м	4 003,26
14-09-001-20	350 мм и глубиной 3 м	4 786,09

14-09-001-21	350 мм и глубиной 4 м	5 768,92
14-09-001-22	400 мм и глубиной 2 м	4 646,72
14-09-001-23	400 мм и глубиной 3 м	5 440,04
14-09-001-24	400 мм и глубиной 4 м	6 433,37
14-09-001-25	500 мм и глубиной 2 м	5 930,00
14-09-001-26	500 мм и глубиной 3 м	6 699,04
14-09-001-27	500 мм и глубиной 4 м	7 669,76
14-09-001-28	630 мм и глубиной 2 м	8 230,93
14-09-001-29	630 мм и глубиной 3 м	9 028,06
14-09-001-30	630 мм и глубиной 4 м	10 019,61
14-09-001-31	710 мм и глубиной 2 м	9 613,34
14-09-001-32	710 мм и глубиной 3 м	10 424,54
14-09-001-33	710 мм и глубиной 4 м	11 437,08
14-09-001-34	800 мм и глубиной 2 м	10 694,87
14-09-001-35	800 мм и глубиной 3 м	11 543,97
14-09-001-36	800 мм и глубиной 4 м	12 594,79
14-09-001-37	900 мм и глубиной 2 м	11 390,77
14-09-001-38	900 мм и глубиной 3 м	12 262,91
14-09-001-39	900 мм и глубиной 4 м	13 287,31
14-09-001-40	1000 мм и глубиной 2 м	12 440,05
14-09-001-41	1000 мм и глубиной 3 м	13 332,71
14-09-001-42	1000 мм и глубиной 4 м	14 425,86

Таблица 14-09-002 Внешние инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром	
14-09-002-01	100 мм и глубиной 2 м	2 381,49
14-09-002-02	100 мм и глубиной 3 м	3 800,30
14-09-002-03	100 мм и глубиной 4 м	5 604,46
14-09-002-04	125 мм и глубиной 2 м	2 536,31
14-09-002-05	125 мм и глубиной 3 м	4 445,40
14-09-002-06	125 мм и глубиной 4 м	5 768,22
14-09-002-07	150 мм и глубиной 2 м	3 096,67
14-09-002-08	150 мм и глубиной 3 м	4 188,53
14-09-002-09	150 мм и глубиной 4 м	6 013,28
14-09-002-10	200 мм и глубиной 2 м	3 240,48
14-09-002-11	200 мм и глубиной 3 м	4 687,62
14-09-002-12	200 мм и глубиной 4 м	6 532,04
14-09-002-13	250 мм и глубиной 2 м	3 720,34
14-09-002-14	250 мм и глубиной 3 м	5 187,93
14-09-002-15	250 мм и глубиной 4 м	7 051,39
14-09-002-16	300 мм и глубиной 2 м	4 286,52
14-09-002-17	300 мм и глубиной 3 м	5 774,21
14-09-002-18	300 мм и глубиной 4 м	7 656,92
14-09-002-19	350 мм и глубиной 2 м	4 908,48
14-09-002-20	350 мм и глубиной 3 м	6 475,25
14-09-002-21	350 мм и глубиной 4 м	8 419,94
14-09-002-22	400 мм и глубиной 2 м	5 592,52
14-09-002-23	400 мм и глубиной 3 м	7 151,65
14-09-002-24	400 мм и глубиной 4 м	9 116,12
14-09-002-25	500 мм и глубиной 2 м	6 838,55
14-09-002-26	500 мм и глубиной 3 м	8 367,71
14-09-002-27	500 мм и глубиной 4 м	10 334,87
14-09-002-28	630 мм и глубиной 2 м	9 154,00
14-09-002-29	630 мм и глубиной 3 м	10 746,79
14-09-002-30	630 мм и глубиной 4 м	12 737,72
14-09-002-31	710 мм и глубиной 2 м	10 544,18
14-09-002-32	710 мм и глубиной 3 м	12 168,67
14-09-002-33	710 мм и глубиной 4 м	14 203,39
14-09-002-34	800 мм и глубиной 2 м	11 714,28
14-09-002-35	800 мм и глубиной 3 м	13 410,96
14-09-002-36	800 мм и глубиной 4 м	15 512,47
14-09-002-37	900 мм и глубиной 2 м	12 340,22
14-09-002-38	900 мм и глубиной 3 м	14 077,62
14-09-002-39	900 мм и глубиной 4 м	16 220,38

14-09-002-40	1000 мм и глубиной 2 м	13 257,86
14-09-002-41	1000 мм и глубиной 3 м	15 222,45
14-09-002-42	1000 мм и глубиной 4 м	17 219,67

Таблица 14-09-003 Внешние инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка сухого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-09-003-01	100 мм и глубиной 2 м	1 107,17
14-09-003-02	100 мм и глубиной 3 м	1 611.54
14-09-003-03	100 мм и глубиной 4 м	2 526,92
14-09-003-04	125 мм и глубиной 2 м	1 246,67
14-09-003-05	125 мм и глубиной 3 м	1 762,39
14-09-003-06	125 мм и глубиной 4 м	2 682,71
14-09-003-07	150 мм и глубиной 2 м	1 456,98
14-09-003-08	150 мм и глубиной 3 м	1 983,11
14-09-003-09	150 мм и глубиной 4 м	2 908,54
14-09-003-10	200 мм и глубиной 2 м	1 909,76
14-09-003-11	200 мм и глубиной 3 м	2 458,21
14-09-003-12	200 мм и глубиной 4 м	3 393.90
14-09-003-13	250 мм и глубиной 2 м	2 365.44
14-09-003-14	250 мм и глубиной 3 м	2 935.51
14-09-003-15	250 мм и глубиной 4 м	3 881.61
14-09-003-16	300 мм и глубиной 2 м	2 910,67
14-09-003-17	300 мм и глубиной 3 м	3 502,27
14-09-003-18	300 мм и глубиной 4 м	4 457,62
14-09-003-19	350 мм и глубиной 2 м	3 530,23
14-09-003-20	350 мм и глубиной 3 м	4 188,28
14-09-003-21	350 мм и глубиной 4 м	5 173,12
14-09-003-22	400 мм и глубиной 2 м	4 191,90
14-09-003-23	400 мм и глубиной 3 м	4 852,27
14-09-003-24	400 мм и глубиной 4 м	5 847,35
14-09-003-25	500 мм и глубиной 2 м	5 472,64
14-09-003-26	500 мм и глубиной 3 м	6 132.98
14-09-003-27	500 мм и глубиной 4 м	7 104.34
14-09-003-28	630 мм и глубиной 2 м	7 774.96
14-09-003-29	630 мм и глубиной 3 м	8 483.51
14-09-003-30	630 мм и глубиной 4 м	9 475.19
14-09-003-31	710 мм и глубиной 2 м	9 163,03
14-09-003-32	710 мм и глубиной 3 м	9 909.05
14-09-003-33	710 мм и глубиной 4 м	10 921,83
14-09-003-34	800 мм и глубиной 2 м	10 255,80
14-09-003-35	800 мм и глубиной 3 м	11 063,26
14-09-003-36	800 мм и глубиной 4 м	12 115,99
14-09-003-37	900 мм и глубиной 2 м	10 965,95
14-09-003-38	900 мм и глубиной 3 м	11 839,04
14-09-003-39	900 мм и глубиной 4 м	12 890,53
14-09-003-40	1000 мм и глубиной 2 м	12 034.36
14-09-003-41	1000 мм и глубиной 3 м	12 928.33
14-09-003-42	1000 мм и глубиной 4 м	14 022.12

Таблица 14-09-004 Внешние инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети водопровода, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-09-004-01	100 мм и глубиной 2 м	1 933,53
14-09-004-02	100 мм и глубиной 3 м	3 139.14
14-09-004-03	100 мм и глубиной 4 м	4 943,46
14-09-004-04	125 мм и глубиной 2 м	2 083,89
14-09-004-05	125 мм и глубиной 3 м	3 784,98
14-09-004-06	125 мм и глубиной 4 м	5 108,03
14-09-004-07	150 мм и глубиной 2 м	2 639.61
14-09-004-08	150 мм и глубиной 3 м	3 530.08
14-09-004-09	150 мм и глубиной 4 м	5 353.40

14-09-004-10	200 мм и глубиной 2 м	2 775.74
14-09-004-11	200 мм и глубиной 3 м	4 033,68
14-09-004-12	200 мм и глубиной 4 м	5 877.50
14-09-004-13	250 мм и глубиной 2 м	3 248,34
14-09-004-14	250 мм и глубиной 3 м	4 561,00
14-09-004-15	250 мм и глубиной 4 м	6 402,35
14-09-004-16	300 мм и глубиной 2 м	3 840,91
14-09-004-17	300 мм и глубиной 3 м	5 162,43
14-09-004-18	300 мм и глубиной 4 м	7 046,56
14-09-004-19	350 мм и глубиной 2 м	4 203,07
14-09-004-20	350 мм и глубиной 3 м	5 826,71
14-09-004-21	350 мм и глубиной 4 м	7 786.03
14-09-004-22	400 мм и глубиной 2 м	5 100.06
14-09-004-23	400 мм и глубиной 3 м	6 589.23
14-09-004-24	400 мм и глубиной 4 м	8 554,45
14-09-004-25	500 мм и глубиной 2 м	6 272,31
14-09-004-26	500 мм и глубиной 3 м	7 790,06
14-09-004-27	500 мм и глубиной 4 м	9 741,51
14-09-004-28	630 мм и глубиной 2 м	8 699,06
14-09-004-29	630 мм и глубиной 3 м	10 203,59
14-09-004-30	630 мм и глубиной 4 м	11 487,22
14-09-004-31	710 мм и глубиной 2 м	10 120,76
14-09-004-32	710 мм и глубиной 3 м	11 682,33
14-09-004-33	710 мм и глубиной 4 м	13 715,77
14-09-004-34	800 мм и глубиной 2 м	11 276,71
14-09-004-35	800 мм и глубиной 3 м	12 930,28
14-09-004-36	800 мм и глубиной 4 м	15 031.15
14-09-004-37	900 мм и глубиной 2 м	12 078.29
14-09-004-38	900 мм и глубиной 3 м	13 795,11
14-09-004-39	900 мм и глубиной 4 м	15 938.56
14-09-004-40	1000 мм и глубиной 2 м	13 087.14
14-09-004-41	1000 мм и глубиной 3 м	14 819.90
14-09-004-42	1000 мм и глубиной 4 м	17 002.45

Раздел 10 Внешние инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб

Таблица 14-10-001 Внешние инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-10-001-01	160 мм и глубиной 2 м	1 835.76
14-10-001-02	160 мм и глубиной 3 м	2 699.90
14-10-001-03	160 мм и глубиной 4 м	3 765.46
14-10-001-04	160 мм и глубиной 5 м	4 988.50
14-10-001-05	200 мм и глубиной 2 м	1 929,60
14-10-001-06	200 мм и глубиной 3 м	2 726,29
14-10-001-07	200 мм и глубиной 4 м	3 724,69
14-10-001-08	200 мм и глубиной 5 м	4 921,89
14-10-001-09	315 мм и глубиной 2 м	2 475,81
14-10-001-10	315 мм и глубиной 3 м	3 292,25
14-10-001-11	315 мм и глубиной 4 м	4 310,02
14-10-001-12	315 мм и глубиной 5 м	5 501.00
14-10-001-13	400 мм и глубиной 2 м	3 045.49
14-10-001-14	400 мм и глубиной 3 м	3 882.94
14-10-001-15	400 мм и глубиной 4 м	4 921.93
14-10-001-16	400 мм и глубиной 5 м	6 159.01
14-10-001-17	500 мм и глубиной 2 м	4 852.02
14-10-001-18	500 мм и глубиной 3 м	5 718.26
14-10-001-19	500 мм и глубиной 4 м	6 761.91
14-10-001-20	500 мм и глубиной 5 м	8 004,26
14-10-001-21	630 мм и глубиной 2 м	6 117,21
14-10-001-22	630 мм и глубиной 3 м	6 980,27
14-10-001-23	630 мм и глубиной 4 м	8 045,27

14-10-001-24	630 мм и глубиной 5 м	9 308,35
14-10-001-25	800 мм и глубиной 2 м	7 992,07
14-10-001-26	800 мм и глубиной 3 м	8 878.21
14-10-001-27	800 мм и глубиной 4 м	9 967.45
14-10-001-28	800 мм и глубиной 5 м	11 253.56
14-10-001-29	1000 мм и глубиной 2 м	11 076.92
14-10-001-30	1000 мм и глубиной 3 м	11 983.05
14-10-001-31	1000 мм и глубиной 4 м	14 327,27
14-10-001-32	1000 мм и глубиной 5 м	14 396,03

Таблица 14-10-002 Внешние инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-10-002-01	160 мм и глубиной 2 м	2 727,64
14-10-002-02	160 мм и глубиной 3 м	4 323,61
14-10-002-03	160 мм и глубиной 4 м	6 315.57
14-10-002-04	160 мм и глубиной 5 м	8 686.55
14-10-002-05	200 мм и глубиной 2 м	2 763.48
14-10-002-06	200 мм и глубиной 3 м	4 346.98
14-10-002-07	200 мм и глубиной 4 м	6 261.50
14-10-002-08	200 мм и глубиной 5 м	8 620.86
14-10-002-09	315 мм и глубиной 2 м	3 398.43
14-10-002-10	315 мм и глубиной 3 м	4 962,57
14-10-002-11	315 мм и глубиной 4 м	6 943,76
14-10-002-12	315 мм и глубиной 5 м	9 324,61
14-10-002-13	400 мм и глубиной 2 м	3 996,47
14-10-002-14	400 мм и глубиной 3 м	5 607,93
14-10-002-15	400 мм и глубиной 4 м	7 625,18
14-10-002-16	400 мм и глубиной 5 м	10 044,95
14-10-002-17	500 мм и глубиной 2 м	5 854.44
14-10-002-18	500 мм и глубиной 3 м	7 489.44
14-10-002-19	500 мм и глубиной 4 м	9 529.81
14-10-002-20	500 мм и глубиной 5 м	11 970.18
14-10-002-21	630 мм и глубиной 2 м	7 112,63
14-10-002-22	630 мм и глубиной 3 м	8 788,40
14-10-002-23	630 мм и глубиной 4 м	10 869,15
14-10-002-24	630 мм и глубиной 5 м	13 350,50
14-10-002-25	800 мм и глубиной 2 м	8 979,32
14-10-002-26	800 мм и глубиной 3 м	10 714,38
14-10-002-27	800 мм и глубиной 4 м	12 855,39
14-10-002-28	800 мм и глубиной 5 м	15 399,98
14-10-002-29	1000 мм и глубиной 2 м	12 025,06
14-10-002-30	1000 мм и глубиной 3 м	13 814,77
14-10-002-31	1000 мм и глубиной 4 м	16 009,70
14-10-002-32	1000 мм и глубиной 5 м	18 610.78

Таблица 14-10-003 Внешние инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвалт, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-10-003-01	160 мм и глубиной 2 м	1 107,86
14-10-003-02	160 мм и глубиной 3 м	2 086,80
14-10-003-03	160 мм и глубиной 4 м	3 154,73
14-10-003-04	160 мм и глубиной 5 м	4 379,53
14-10-003-05	200 мм и глубиной 2 м	1 494,32
14-10-003-06	200 мм и глубиной 3 м	2 114,66
14-10-003-07	200 мм и глубиной 4 м	3 113,76
14-10-003-08	200 мм и глубиной 5 м	4 315.04
14-10-003-09	315 мм и глубиной 2 м	2 030.73
14-10-003-10	315 мм и глубиной 3 м	2 692.96
14-10-003-11	315 мм и глубиной 4 м	3 712.92
14-10-003-12	315 мм и глубиной 5 м	4 933.34
14-10-003-13	400 мм и глубиной 2 м	2 592,98

14-10-003-14	400 мм и глубиной 3 м	3 265.36
14-10-003-15	400 мм и глубиной 4 м	4 337,98
14-10-003-16	400 мм и глубиной 5 м	5 579,16
14-10-003-17	500 мм и глубиной 2 м	3 312.45
14-10-003-18	500 мм и глубиной 3 м	5 164,11
14-10-003-19	500 мм и глубиной 4 м	6 199,78
14-10-003-20	500 мм и глубиной 5 м	7 447,26
14-10-003-21	630 мм и глубиной 2 м	5 662,66
14-10-003-22	630 мм и глубиной 3 м	6 439,49
14-10-003-23	630 мм и глубиной 4 м	7 506.45
14-10-003-24	630 мм и глубиной 5 м	8 774.18
14-10-003-25	800 мм и глубиной 2 м	7 339,34
14-10-003-26	800 мм и глубиной 3 м	8 397,72
14-10-003-27	800 мм и глубиной 4 м	9 487,66
14-10-003-28	800 мм и глубиной 5 м	10 778,40
14-10-003-29	1000 мм и глубиной 2 м	10 671,23
14-10-003-30	1000 мм и глубиной 3 м	11 579,85
14-10-003-31	1000 мм и глубиной 4 м	12 686,58
14-10-003-32	1000 мм и глубиной 5 м	13 995,20

Таблица 14-10-004 Внешние инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель: **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы полиэтиленовые диаметром:	
14-10-004-01	160 мм и глубиной 2 м	2 307.32
14-10-004-02	160 мм и глубиной 3 м	3 729,82
14-10-004-03	160 мм и глубиной 4 м	5 734,92
14-10-004-04	160 мм и глубиной 5 м	8 079,26
14-10-004-05	200 мм и глубиной 2 м	2 398.02
14-10-004-06	200 мм и глубиной 3 м	3 758,81
14-10-004-07	200 мм и глубиной 4 м	5 696,23
14-10-004-08	200 мм и глубиной 5 м	8 040,57
14-10-004-09	315 мм и глубиной 2 м	3 034,39
14-10-004-10	315 мм и глубиной 3 м	4 452,84
14-10-004-11	315 мм и глубиной 4 м	6 322,11
14-10-004-12	315 мм и глубиной 5 м	8 817,70
14-10-004-13	400 мм и глубиной 2 м	3 676,02
14-10-004-14	400 мм и глубиной 3 м	5 087.16
14-10-004-15	400 мм и глубиной 4 м	7 106,47
14-10-004-16	400 мм и глубиной 5 м	9 603.45
14-10-004-17	500 мм и глубиной 2 м	5 585.73
14-10-004-18	500 мм и глубиной 3 м	7 114,21
14-10-004-19	500 мм и глубиной 4 м	9 064.77
14-10-004-20	500 мм и глубиной 5 м	11 514.86
14-10-004-21	630 мм и глубиной 2 м	6 856,73
14-10-004-22	630 мм и глубиной 3 м	8 343,66
14-10-004-23	630 мм и глубиной 4 м	10 600,13
14-10-004-24	630 мм и глубиной 5 м	13 090,93
14-10-004-25	800 мм и глубиной 2 м	8 761,20
14-10-004-26	800 мм и глубиной 3 м	10 693,88
14-10-004-27	800 мм и глубиной 4 м	12 838,12
14-10-004-28	800 мм и глубиной 5 м	15 152.41
14-10-004-29	1000 мм и глубиной 2 м	11 953.68
14-10-004-30	1000 мм и глубиной 3 м	13 747.87
14-10-004-31	1000 мм и глубиной 4 м	15 946.04
14-10-004-32	1000 мм и глубиной 5 м	18 547.93

Раздел 11 Внешние инженерные сети канализации из керамических труб

Таблица 14-11-001 Внешние инженерные сети канализации из керамических труб, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы керамические диаметром:	
14-11-001-01	150 мм и глубиной 2 м	1 919,78
14-11-001-02	150 мм и глубиной 3 м	2 769,83
14-11-001-03	150 мм и глубиной 4 м	3 816,48
14-11-001-04	150 мм и глубиной 5 м	5 014,39
14-11-001-05	200 мм и глубиной 2 м	1 978.58
14-11-001-06	200 мм и глубиной 3 м	2 760.32
14-11-001-07	200 мм и глубиной 4 м	3 726,68
14-11-001-08	200 мм и глубиной 5 м	4 914.54
14-11-001-09	250 мм и глубиной 2 м	2 179,77
14-11-001-10	250 мм и глубиной 3 м	2 972.67
14-11-001-11	250 мм и глубиной 4 м	3 961.97
14-11-001-12	250 мм и глубиной 5 м	5 146,15
14-11-001-13	300 мм и глубиной 2 м	2 632,68
14-11-001-14	300 мм и глубиной 3 м	3 435,13
14-11-001-15	300 мм и глубиной 4 м	4 434,69
14-11-001-16	300 мм и глубиной 5 м	4 684,31
14-11-001-17	350 мм и глубиной 2 м	2 933,86
14-11-001-18	350 мм и глубиной 3 м	3 745,80
14-11-001-19	350 мм и глубиной 4 м	4 756,09
14-11-001-20	350 мм и глубиной 5 м	5 960,56
14-11-001-21	400 мм и глубиной 2 м	3 203.90
14-11-001-22	400 мм и глубиной 3 м	4 026.09
14-11-001-23	400 мм и глубиной 4 м	5 046.72
14-11-001-24	400 мм и глубиной 5 м	6 261.06
14-11-001-25	450 мм и глубиной 2 м	3 521,96
14-11-001-26	450 мм и глубиной 3 м	4 353.52
14-11-001-27	450 мм и глубиной 4 м	5 383.76
14-11-001-28	450 мм и глубиной 5 м	6 610,16
14-11-001-29	500 мм и глубиной 2 м	3 890,49
14-11-001-30	500 мм и глубиной 3 м	4 718.45
14-11-001-31	500 мм и глубиной 4 м	5 742,51
14-11-001-32	500 мм и глубиной 5 м	6 961,44
14-11-001-33	550 мм и глубиной 2 м	4 293,49
14-11-001-34	550 мм и глубиной 3 м	5 129,37
14-11-001-35	550 мм и глубиной 4 м	6 163,89
14-11-001-36	550 мм и глубиной 5 м	7 396.14
14-11-001-37	600 мм и глубиной 2 м	4 561.13
14-11-001-38	600 мм и глубиной 3 м	5 407.85
14-11-001-39	600 мм и глубиной 4 м	6 452.86
14-11-001-40	600 мм и глубиной 5 м	7 692.04

Таблица 14-11-002 Внешние инженерные сети канализации из керамических труб, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт

Измеритель 1 км

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта с погрузкой в автотранспорт, трубы керамические диаметром:	
14-11-002-01	150 мм и глубиной 2 м	2 259,79
14-11-002-02	150 мм и глубиной 3 м	3 465,26
14-11-002-03	150 мм и глубиной 4 м	4 976.66
14-11-002-04	150 мм и глубиной 5 м	6 789.58
14-11-002-05	200 мм и глубиной 2 м	2 353.46
14-11-002-06	200 мм и глубиной 3 м	3 560.92
14-11-002-07	200 мм и глубиной 4 м	4 883.08
14-11-002-08	200 мм и глубиной 5 м	6 717,29
14-11-002-09	250 мм и глубиной 2 м	2 564,37
14-11-002-10	250 мм и глубиной 3 м	3 728,70

14-11-002-11	250 мм и глубиной 4 м	5 199,27
14-11-002-12	250 мм и глубиной 5 м	6 974,40
14-11-002-13	300 мм и глубиной 2 м	3 025,73
14-11-002-14	300 мм и глубиной 3 м	4 205,69
14-11-002-15	300 мм и глубиной 4 м	5 691,70
14-11-002-16	300 мм и глубиной 5 м	6 526,07
14-11-002-17	350 мм и глубиной 2 м	3 334,84
14-11-002-18	350 мм и глубиной 3 м	4 530,35
14-11-002-19	350 мм и глубиной 4 м	6 031,85
14-11-002-20	350 мм и глубиной 5 м	7 837,40
14-11-002-21	400 мм и глубиной 2 м	3 611,89
14-11-002-22	400 мм и глубиной 3 м	4 823,18
14-11-002-23	400 мм и глубиной 4 м	6 340,65
14-11-002-24	400 мм и глубиной 5 м	8 161,27
14-11-002-25	450 мм и глубиной 2 м	3 937,63
14-11-002-26	450 мм и глубиной 3 м	5 164,37
14-11-002-27	450 мм и глубиной 4 м	6 695,68
14-11-002-28	450 мм и глубиной 5 м	8 534,93
14-11-002-29	500 мм и глубиной 2 м	4 317,23
14-11-002-30	500 мм и глубиной 3 м	5 549,05
14-11-002-31	500 мм и глубиной 4 м	7 086,92
14-11-002-32	500 мм и глубиной 5 м	8 919,16
14-11-002-33	550 мм и глубиной 2 м	4 724,77
14-11-002-34	550 мм и глубиной 3 м	5 971,08
14-11-002-35	550 мм и глубиной 4 м	7 524,72
14-11-002-36	550 мм и глубиной 5 м	9 382,78
14-11-002-37	600 мм и глубиной 2 м	4 995,83
14-11-002-38	600 мм и глубиной 3 м	6 258,18
14-11-002-39	600 мм и глубиной 4 м	7 827,27
14-11-002-40	600 мм и глубиной 5 м	9 698,57

Таблица 14-11-003 Внешние инженерные сети канализации из керамических труб, разработка сухого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка сухого грунта в отвалт, трубы керамические диаметром:	
14-11-003-01	150 мм и глубиной 2 м	1 462.79
14-11-003-02	150 мм и глубиной 3 м	2 111.60
14-11-003-03	150 мм и глубиной 4 м	3 159,59
14-11-003-04	150 мм и глубиной 5 м	4 362,47
14-11-003-05	200 мм и глубиной 2 м	1 512,70
14-11-003-06	200 мм и глубиной 3 м	2 105.98
14-11-003-07	200 мм и глубиной 4 м	3 086.01
14-11-003-08	200 мм и глубиной 5 м	4 264,17
14-11-003-09	250 мм и глубиной 2 м	1 701,83
14-11-003-10	250 мм и глубиной 3 м	2 322,71
14-11-003-11	250 мм и глубиной 4 м	3 373,69
14-11-003-12	250 мм и глубиной 5 м	4 500,68
14-11-003-13	300 мм и глубиной 2 м	2 154,33
14-11-003-14	300 мм и глубиной 3 м	2 791,21
14-11-003-15	300 мм и глубиной 4 м	3 792.02
14-11-003-16	300 мм и глубиной 5 м	4 989.48
14-11-003-17	350 мм и глубиной 2 м	2 450.56
14-11-003-18	350 мм и глубиной 3 м	3 109.76
14-11-003-19	350 мм и глубиной 4 м	4 120,48
14-11-003-20	350 мм и глубиной 5 м	5 328,80
14-11-003-21	400 мм и глубиной 2 м	2 717.57
14-11-003-22	400 мм и глубиной 3 м	3 397,92
14-11-003-23	400 мм и глубиной 4 м	4 418,87
14-11-003-24	400 мм и глубиной 5 м	5 635,86
14-11-003-25	450 мм и глубиной 2 м	3 033,78
14-11-003-26	450 мм и глубиной 3 м	3 736,16
14-11-003-27	450 мм и глубиной 4 м	4 767,18
14-11-003-28	450 мм и глубиной 5 м	5 996,21
14-11-003-29	500 мм и глубиной 2 м	3 401,90
14-11-003-30	500 мм и глубиной 3 м	4 122,77
14-11-003-31	500 мм и глубиной 4 м	5 137,54

14-11-003-32	500 мм и глубиной 5 м	6 361,56
14-11-003-33	550 мм и глубиной 2 м	3 804,40
14-11-003-34	550 мм и глубиной 3 м	4 536,62
14-11-003-35	550 мм и глубиной 4 м	5 164,35
14-11-003-36	550 мм и глубиной 5 м	6 807,12
14-11-003-37	600 мм и глубиной 2 м	4 071,13
14-11-003-38	600 мм и глубиной 3 м	4 825,14
14-11-003-39	600 мм и глубиной 4 м	5 871,26
14-11-003-40	600 мм и глубиной 5 м	7 114,99

Таблица 14-11-004 Внешние инженерные сети канализации из керамических труб, разработка мокрого грунта в отвал

Измеритель **1 км**

	Внешние инженерные сети канализации, разработка мокрого грунта в отвал, трубы керамические диаметром:	
14-11-004-01	150 мм и глубиной 2 м	1 818,08
14-11-004-02	150 мм и глубиной 3 м	2 822,45
14-11-004-03	150 мм и глубиной 4 м	4 336,64
14-11-004-04	150 мм и глубиной 5 м	6 142,13
14-11-004-05	200 мм и глубиной 2 м	1 900,54
14-11-004-06	200 мм и глубиной 3 м	2 864,02
14-11-004-07	200 мм и глубиной 4 м	4 320,90
14-11-004-08	200 мм и глубиной 5 м	6 084,69
14-11-004-09	250 мм и глубиной 2 м	2 108,73
14-11-004-10	250 мм и глубиной 3 м	3 048,46
14-11-004-11	250 мм и глубиной 4 м	4 525,69
14-11-004-12	250 мм и глубиной 5 м	6 304,61
14-11-004-13	300 мм и глубиной 2 м	2 568,38
14-11-004-14	300 мм и глубиной 3 м	3 586,80
14-11-004-15	300 мм и глубиной 4 м	5 075,00
14-11-004-16	300 мм и глубиной 5 м	6 869,86
14-11-004-17	350 мм и глубиной 2 м	2 878,85
14-11-004-18	350 мм и глубиной 3 м	3 924,06
14-11-004-19	350 мм и глубиной 4 м	5 427,85
14-11-004-20	350 мм и глубиной 5 м	7 238,25
14-11-004-21	400 мм и глубиной 2 м	3 158,87
14-11-004-22	400 мм и глубиной 3 м	4 231,36
14-11-004-23	400 мм и глубиной 4 м	5 751,66
14-11-004-24	400 мм и глубиной 5 м	7 577,34
14-11-004-25	450 мм и глубиной 2 м	3 490,09
14-11-004-26	450 мм и глубиной 3 м	4 590,28
14-11-004-27	450 мм и глубиной 4 м	6 125,22
14-11-004-28	450 мм и глубиной 5 м	7 966,70
14-11-004-29	500 мм и глубиной 2 м	3 878,02
14-11-004-30	500 мм и глубиной 3 м	4 995,63
14-11-004-31	500 мм и глубиной 4 м	6 536,54
14-11-004-32	500 мм и глубиной 5 м	8 383,87
14-11-004-33	550 мм и глубиной 2 м	4 294,91
14-11-004-34	550 мм и глубиной 3 м	5 440,15
14-11-004-35	550 мм и глубиной 4 м	6 994,34
14-11-004-36	550 мм и глубиной 5 м	8 859,99
14-11-004-37	600 мм и глубиной 2 м	4 575,56
14-11-004-38	600 мм и глубиной 3 м	5 748,45
14-11-004-39	600 мм и глубиной 4 м	7 320,13
14-11-004-40	600 мм и глубиной 5 м	9 198,48

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ НУЖДАЕТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
письмо Минюста России № 01/6012-ВЛ
от 22.08.2011

ПРИКАЗ

От "22" апреля 2011 г. № 187

Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2576) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 г., регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить в качестве государственных сметных нормативов:

Укрупненные нормативы цены строительства «Административные здания» согласно приложению № 1;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты здравоохранения» согласно приложению № 2;

Укрупненные нормативы цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» согласно приложению № 3;

Укрупненные нормативы цены строительства «Сети газоснабжения» согласно приложению № 4;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты культуры» согласно приложению № 5;

Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети связи» согласно приложению № 6;

Укрупненные нормативы цены строительства «Спортивные здания и сооружения» согласно приложению № 7;

Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные тепловые сети» согласно приложению № 8;

Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные электрические сети» согласно приложению № 9;

Укрупненные нормативы цены строительства «Объекты народного образования» согласно приложению № 10.

2. Департаменту архитектуры, строительства и градостроительной политики (И.В. Пономарев) не позднее 10 дней со дня подписания направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации А.А. Попова.

Министр В.Ф. Басаргин

Заказ № 1788 Тираж 200 экз
Отпечатано в тип ООО «Корина-офсет»
119049. Москва, Б. Якиманка, 38 «А»

gost.e-ecolog.ru