ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ГОССТРОЙ РОССИИ

Управление технормирования
117987,ГСП-1,Москва,ул.Строителей, 8, корп.2

Главному инженеру института
Краснодаргражданпроект
Редину Н.М.

350000, г.Краснодар
ул.Орджоникидзе, 41

16.05.00 *№ 9-18/215*
На № *303/5* от *27.03.2000*

Управление технормирования совместно с Нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России рассмотрело вопрос об устройстве окон в лестничных клетках и разъясняет.

Пункт 6.35 СНиП 21-01-97 и пункт 1.6 СНиП 2.08.01-89* об устройстве в лестничных клетках световых проемов площадью не менее 1,2 кв. м. относится к наружным стенам обычных лестничных клеток 1-го типа.

В незадымляемых лестничных клетках 1-го типа (с переходом через воздушную зону) такие проемы в указанной площади предусматривать не требуется. Необходимость устройства естественного освещения в них и способ его осуществления определяется проектом с учетом выполнения требований СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Заместитель начальника
Управления Н.Н.Поляков

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru