ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-3-56.90

КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25 х 8,5 м И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 х 6 м

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 9

Сметы

в 4 -х частях

часть 2

(стр. 149-260)

24866-10

gost.e-ecolog.ru

294-3-56.90 ал 9 г 9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С011

Сметная стоимость	- 3,28I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 593 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 0,407 тыс.руб.
Строительный объем	- II4I6,50 м3
Цена единицы	- 0,29 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- I2,04 руб.
I м2 полезной площади здания	- I,47 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3 ССЦЧ1РЗП49 П37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ Д15Х2,5ММ М	140,00	1,19 0,23	0,01 -	167	32	1 -	0,37 -	52 -
2	Е16-42 7-3 ССЦЧ1РЗП50 П38	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ М	20,00	1,33 0,23	0,01 -	27	5	- -	0,37 -	7 -
3	Е16-43 7-3 ССЦЧ1РЗП51 П39	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ М	75,00	1,33 0,23	0,01 -	100	17	1 -	0,37 -	28 -
4	Е16-44 7-3 ССЦЧ1РЗП52 П40	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ М	6,00	1,54 0,23	0,01 -	9	1	- -	0,37 -	2 -
5	Е16-46 7-4	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ	100,00	2,14	0,03	214	29	3	0,48	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦЧ1Р3П54 П42	М		0,29	0,01			1	0,01	1
6	Е16-69 8-3 ССЦЧ1Р3П16 1П46	-ТОКЕ ДИАМ 100Х4ММ М	52,00	3,92 0,53	0,07 0,02	204	28	4 1	0,86 0,03	45 2
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,41	3,94 3,73	-	13	13	- -	5,16 -	18 -
8	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,52	4,22 3,73	-	2	2	- -	5,16 -	3 -
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	20,00	1,25 -	- -	25	-	- -	- -	- -
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	16,00	1,82 -	- -	29	-	- -	- -	- -
12	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1,00	3,81 -	- -	4	-	- -	- -	- -
14	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3,00	17,40 0,97	0,13 0,04	52	3	- -	1,51 0,05	5 -
15	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	3,00	29,00 1,71	0,29 0,09	87	5	1 -	2,67 0,12	8 -
16	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М ШТ	5,00	47,70 1,80	0,08 0,02	238	9	- -	3,14 0,03	16 -
17	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ М	50,00	1,76 -	- -	88	-	- -	- -	- -
18	Е22-362 22-5	-КАССЕТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ Т	0,05	777,00 190,00	162,00 48,60	39	10	8 2	305,00 62,69	15 3
19	2402-03014	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП-10М	10,00	5,83	-	58	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1484	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМ 25ММ		40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
21	Ц11-155-4	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВСКМ-50	ШТ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
					1,73	-			-	-	-
22	С130-2334	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-50	ШТ	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	С	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
			КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1503	156	18		250
				РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -		РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 2: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
24	Е16-41 7-3 ССЦЧ1Р3П49 П37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ	М	110,00	1,19	0,01	131	25	1	0,37	41
					0,23	-			-	-	-
25	Е16-42 7-3 ССЦЧ1Р3П50 П38	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ	М	30,00	1,33	0,01	40	7	-	0,37	11
					0,23	-			-	-	-
26	Е16-43 7-3 ССЦЧ1Р3П51 П39	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ	М	65,00	1,33	0,01	86	15	1	0,37	24
					0,23	-			-	-	-
27	Е16-44 7-3 ССЦЧ1Р3П52 П40	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ	М	25,00	1,54	0,01	38	6	-	0,37	9
					0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е16-46 7-4 ССЦЧ1Р3П54 П42	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ М	45,00	2,14 0,29	0,03 0,01	96	13	1 -	0,48 0,01	22 -
29	Е16-48 7-5 ССЦЧ1Р3П56 П44	-ТОЖЕ ДИАМ 80Х3,5ММ М	40,00	2,84 0,35	0,04 0,01	114	14	1 -	0,57 0,01	23 -
30	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,75	3,94 3,73	- -	11	10	- -	5,16 -	14 -
31	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,40	4,22 3,73	- -	2	1	- -	5,16 -	2 -
32	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	14,00	1,42 -	- -	20	-	- -	- -	- -
33	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,00	1,64 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,00	1,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -
35	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3,00	17,40 0,97	0,13 0,04	52	3	- -	1,51 0,05	5 -
36	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	3,00	24,80 1,71	0,29 0,09	74	5	1 -	2,67 0,12	8 -
37	Ц11-155-4	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМГ-9010/32 ШТ	1,00	1,76 1,73	- -	2	2	- -	3,00 -	3 -
38	С130-2336	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМГ-9010/32 ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			729	101	5		162
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			727	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
39	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,73	7,71	0,20	6	1	-	3,10	2
	15-6	ГФ-021								
			100М2	2,05	0,06			-	0,08	-
40	Е13-168	-ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2	0,73	14,26	0,30	10	1	-	1,45	1
	18-21	РАЗА								
			100М2	1,96	0,08			-	0,10	-
41	Е26-26 7-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ	3,06	8,43	0,14	26	24	-	13,60	42
		ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО								
		ВОЛОКНА		7,76	0,05			-	0,06	-
			М3							
42	С114-686	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ	5,14	12,00	-	62	-	-	-	-
	КУПЛ=1,6	СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО								
		ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ		-	-			-	-	-
			М3							
43	Е26-69	-ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,66	81,10	1,33	53	19	1	47,20	31
	13-5	РУБЕРОИДОМ								
			100М2	28,40	0,40			-	0,52	-
44	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	75,37	0,28	-	21	-	-	-	-
			М2							
				-	-			-	-	-
45	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ	1,04	12,60	0,05	13	12	-	21,10	22
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
			100М2	11,80	0,02			-	0,03	-
46	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,11	1870,00	-	215	-	-	-	-
			1000М2							
				-	-			-	-	-
47	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,71	60,50	0,03	43	27	-	68,00	48
	164-8	НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			449	84	1		146
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2681	341	24		558
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			564	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2228	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			200	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	306	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	407	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий

И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская

Исходные данные:

составил инженер I кат. В.А.Шмыкова

проверил главный инженер проекта И.А.Коданев

Перфорация:

подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева

проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
2502    1   Э3098930' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 11416,5' М3*
2503    2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕЧАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' '
                ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВКС01-С011############*
2504    3   Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
2505    4   РХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
2506    5   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦЧ1Р3П49П37' 140' ' + ЛЕГКИЕ Д15Х2,5ММ*
2507    6   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦЧ1Р3П50П38' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
2508    7   Е16-43 7-3(А2=1,12-0,6+0,57#) ССЦЧ1Р3П51П39' 75' ' ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ*
2509    8   Е16-44 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#) ССЦЧ1Р3П52П40' 6' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
2510    9   Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#) ССЦЧ1Р3П54П42' 100' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
2511   10   Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+2,56#) ССЦЧ1Р3П161П46' 52' ' ТОЖЕ ДИАМ 100Х4ММ*
2512   11   Е16-219 22' 341*
2513   12   Е16-220 22' 52*
2514   13   С130-85' 20*
2515   14   С130-86' 3*
2516   15   С130-87' 16*
2517   16   С130-88' 1*
2518   17   С130-90' 1*
2519   18   Е16-117 12-1' 3*
2520   19   Е16-119 12-2' 3*
2521   20   Е16-184 16-1' 5' ' УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
2522   21   С130-2322' 50' ' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ*
2523   22   Е22-362 22-5(=3)' 0,05' ' КАССЕТЫ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ*
2524   23   Т2402-03014(=21)' 10' 5,30' ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП-10М' ШТ*
2525   24   С130-1484' 40' ' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМ 25ММ*
2526   25   Ц11-155-4' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВСКМ-50*
2527   26   С130-2334(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-50*
2528   27   Е18-226 15-2' 1*
2529   28   РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2530   29   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦЧ1Р3П49П37' 110' ' + ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ*
2531   30   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦЧ1Р3П50П38' 30' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
2532   31   Е16-43 7-3(А2=1,12-0,6+0,57#) ССЦЧ1Р3П51П39' 65' ' ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ*
2533   32   Е16-44 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#) ССЦЧ1Р3П52П40' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
2534   33   Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#) ССЦЧ1Р3П54П42' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
2535   34   Е16-48 7-5(А2=2,6-1,94+1,79#) ССЦЧ1Р3П56П44' 40' ' ТОЖЕ ДИАМ 80Х3,5ММ*
2536   35   Е16-219 22' 275*
2537   36   Е16-220 22' 40*
2538   37   С130-2035' 14*
2539   38   С130-2036' 2*
2540   39   С130-2037' 4*
2541   40   Е16-117 12-1' 3*
2542   41   Е16-118 12-2' 3*
2543   42   Ц11-155-4' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТОГО ВСКМГ-9010/32*
2544   43   С130-2336(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМГ-9010/32*
2545   44   РТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
2546   45   Х0,18.6+0,26.80+0,48.45+0,26.40+0,48.40=Ф1*
2547   46   Е13-121 15-6' Ф1' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2548   47   Е13-168 18-21(А1.2)' Ф1' ' ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2549   48   Х0,0103.6+0,0126.80+0,0186.45+0,0126.40+0,0162.40=Ф2*
2550   49   Е26-26 7-3' Ф2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА*
2551   50   С114-686 КУПЛ=1,6' Ф2,1,6,1,05' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ*
2552   51   Х0,384.6+0,440.80+0,623.45=Ф3*
2553   52   Е26-69 13-5' Ф3' ' ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2554   53   С111-368' Ф3,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2555   54   Х0,529.40+0,440,40+0,623.45+0,440.80+0,384.6=Ф4*
2556   55   Е26-73 13-9' Ф4' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
```

2557 56 С114-193' ф4,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2558 57 Е15-614 164+8' 0,11,140+0,13,20+0,16.75+0,26,20+0,48.7+0,11.110+0,13,30+0,15,55+0,18,25+0,26.5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
2559 58 К' ШМЫКОВА*

294-3-56.90 ал9.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-I

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКСО-1 ПО ВКСО-3

Сметная стоимость	- 0,I92 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 39 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 0,026 тыс.руб.
Строительный объем	- 257,70 м3
Цена единицы	- 0,75 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 0,70 руб.
I м2 полезной площади здания	- 3,I7 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1: ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	E16-41 7-3 113-49 113-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ М	15,00	1,19 0,23	0,01 -	18	3	- -	0,37 -	6 -
2	E16-44 7-3 113-52 113-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 32Х2,8ММ М	20,00	1,54 0,23	0,01 -	31	5	- -	0,37 -	7 -
3	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,35	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
4	С130-85	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	С130-88	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,22	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц12-800-1 Т.Ч.П2В	+МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15КЧ888Р ДИАМ 25ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ТИПА 1СВМ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
7	2307-10400	+СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ	1,00	21,96	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			87	11	-		17

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
8	Е16-41 7-3 113-49 113-37	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ	15,00	1,19	0,01	18	3	-	0,37	6
				0,23	-			-	-	-
		М								
9	Е16-44 7-3 113-52 113-40	+ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 32Х2,8ММ	20,00	1,54	0,01	31	5	-	0,37	7
				0,23	-			-	-	-
		М								
10	Е16-219 22	+ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,35	3,94	-	1	1	-	5,16	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ			3,73	-			-	-	-
			100М								
11	С130-85	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
12	С130-88	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		4,00	2,22	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
13	С130-90	+ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		1,00	3,81	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				67	9	-		15

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
14	Е15-614 164-8	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА		0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
			100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				6	4	-		7

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			160	24	-		39
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.А.Коданев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 9)

```
401      1      33098620' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
402      2      Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП'
                        ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)' ВКС0-1 ПО ВКС0-3############*
403      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
404      4      РХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
405      5      Е16-41 7-3(А2=0,96+0,37+0,36#) 113-49 113-37' 15' ' + ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ*
406      6      Е16-44 7-3(А2=1,34+0,77+0,73#) 113-52 113-40' 20' ' + ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 32Х2,8ММ*
407      7      Е16-219 22' 35*
408      8      С130-85' 3*
409      9      С130-88' 4*
410      10     Ц12-800-1(А5,1,25* Т.Ч.П2В' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ МАРКИ 15КЧ888Р ДИАМ 25ММ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ТИПА 1
                        СВМ*
411      11     2307-10400(=23)' 1' 20,0,1,098' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ*
412      12     РГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД*
413      13     Е16-41 7-3(А2=0,96+0,37+0,36#) 113-49 113-37' 15' ' + ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ*
414      14     Е16-44 7-3(А2=1,34+0,77+0,73#) 113-52 113-40' 20' ' + ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 32Х2,8ММ*
415      15     Е16-219 22' 35*
416      16     С130-85' 3*
417      17     С130-88' 4*
418      18     С130-90' 1*
419      19     РТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
420      20     Н15=0*
421      21     Е15-614 164+8' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
422      22     К' ЗАХАРОВА*
```

294-3-56.90 ал 9 г 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

- ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКСО-1 ПО ВКСО-3

Сметная стоимость	- I4,956 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- I707 чел.ч.
Сметная заработная плата	- I,I38 тыс.руб.
Строительный объем	- II4I6,50 м3
Цена единицы	- I,3I руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 54,88 руб.
I м2 полезной площади здания	- 6,69 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц7-281-1М	-МОНТАЖ НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,91ТН	8,00	25,60	3,51	205	113	28	26,00	208
		ШТ		14,10	1,59			13	2,05	16
2	2301-1001	-НАСОС=К 8/18	2,00	92,00	-	184	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	2301-1004	-НАСОС=К 45/30	2,00	155,00	-	310	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	2301-15001	-НАСОС=НД2,5-10/100Д14В	4,00	220,00	-	880	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц18-273-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКИ ЭН-5	1,00	219,00	50,20	219	157	50	290,00	290
		ШТ		157,00	25,10			25	32,38	32
6	ПР-1Т24-10	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ	1,00	2800,00	-	2800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-01 П38	УСТАНОВКИ ЭН-5								
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц6-278-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФОВ-1,0-0,6	3,47	53,00	24,30	184	71	85	32,00	111
		Т		20,50	5,98			21	7,71	27
8	1905-10022	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА=ФОВ-1,0т0,6	4,00	740,00	-	2960	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
9	Ц18-2-2	-МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МЕШАЛКИ МГК-1	1,00	22,80	3,05	23	13	3	25,30	25
		ШТ		13,40	1,44			1	1,86	2
10	ПР-НТ23-03	-СТОИМОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МЕШАЛКИ МГК-1	1,00	617,01	-	617	-	-	-	-
	Ч2П03-001А	ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц12-802-5 Т.Ч,П28	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ 2 ДИАМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	2,00	8,36	0,32	17	8	1	6,00	12
		ШТ		4,22	0,04			-	0,05	-
12	2307-11114	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ	2,00	170,00	-	340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц12-802-8 Т.Ч,П28	-МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906БР ДИАМ 200ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	14,32	1,01	14	9	1	11,00	11
		ШТ		8,61	0,19			-	0,25	-
14	2307-11052	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 200ММ	1,00	227,00	-	227	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	УКАЗАНИЯ ЕРЕР Т.Ч,П1.7	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	336,00	0,03	-	10	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			8990	371	168		657
			РУБ.					60		77
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			8318	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			665	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			8983	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			672	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			298	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	53	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1049	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		762
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	484	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			10032	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		762
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	484	-		-
	РАЗДЕЛ 2: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
16	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	120,00	1,59	0,05	191	49	6	0,66	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113-139	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ								
	113-137	57Х2,5ММ		0,41	0,02			2	0,03	4
		М								
17	Е16-68 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 89Х2,8ММ	35,00	2,43	0,07	85	19	3	0,86	30
	113-154	М								
	113-152			0,53	0,02			1	0,03	1
18	Е16-69 8-3	-ТОЖЕ ДИАМ 108Х2,8ММ	240,00	2,67	0,07	641	127	17	0,86	206
	113-161	М								
	113-158			0,53	0,02			5	0,03	7
19	Е16-71 8-4	-ТОЖЕ ДИАМ 159Х3,2ММ	45,00	4,31	0,09	194	33	4	1,24	56
	113-176	М								
	113-173			0,74	0,03			1	0,04	2
20	Е16-72 8-5	-ТОЖЕ ДИАМ 219Х5ММ	10,00	7,97	0,15	80	9	2	1,60	16
	113-190	М								
	113-189			0,94	0,05			1	0,06	1
21	Ц12-119-1	-МОНТАЖ ТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДИАМ	45,00	0,46	0,01	21	19	-	0,70	31
		25ММ		0,43	-			-	-	-
		М								
22	Ц12-119-2	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	25,00	0,54	0,02	14	13	1	0,80	20
		М								
				0,50	-			-	-	-
23	СДОП.345П42-84	-СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДИАМ	45,00	0,19	-	9	-	-	-	-
		25ММ		-	-			-	-	-
		М								
24	СДОП.345П42-87	-ТОЖЕ ДИАМ 50ММ	25,00	0,60	-	15	-	-	-	-
		М								
				-	-			-	-	-
25	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,20	3,94	-	5	4	-	5,16	6
				3,73	-			-	-	-
		100М								
26	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,75	4,22	-	12	10	-	5,16	14
				3,73	-			-	-	-
		100М								
27	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,55	5,47	-	3	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
28	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
				1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
29	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	8,00	4,43	0,01	35	2	-	0,33	3
				0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
30	Ц11-190-1	-ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12513Р СО СТЕКЛОМ	3,00	2,34	-	7	7	-	4,00	12
		УКАЗАНТЕЛЯ УРОВНЯ		2,21	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-1642	-СТОИМОСТЬ ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА	3,00	17,00	-	51	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
32	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	18,00	17,40	0,13	313	17	3	1,51	27
		ШТ		0,97	0,04			1	0,35	1
33	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	5,00	24,80	0,29	124	9	1	2,67	13
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	1
34	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	19,00	29,00	0,29	551	32	6	2,67	51
		ШТ		1,71	0,09			2	0,12	2
35	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 150ММ	2,00	49,10	0,51	98	7	1	6,03	12
		ШТ		3,68	0,15			-	0,19	-
36	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	1,82	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц12-817-2	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ИЗ ВИНИПЛАСТА 15В3З ДИАМ 25ММ	18,00	1,00	0,01	18	15	-	1,00	18
		ШТ		0,85	-			-	-	-
40	ЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ 15В3З ДИАМ 25ММ	18,00	7,25	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е6-259	-ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ КРУПНОСТЬЮ 0,8-1,6ММ	4,00	27,80	0,53	111	3	2	1,55	6
		М3		0,72	0,16			1	0,21	1
42	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 19Ч21Р ДИАМ 50ММ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
43	Е16-136	-ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	4,00	2,98	0,29	12	7	1	2,67	11
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
44	2307-10823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 19Ч21Р ДИАМ 50ММ	2,00	11,66	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	2307-10825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 19Ч21Р ДИАМ 100ММ	4,00	15,40	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е16-136	-УСТАНОВКА КРАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 11Ч18БК ДИАМ 80ММ	3,00	2,98	0,29	9	5	1	2,67	8
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	2307-10053	-СТОИМОСТЬ КРАНОВ	3,00	25,30	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫХ УВК-20 И ВКСМ-25	2,00	2,41	0,03	5	4	-	3,00	6
				1,84	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С130-2331	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВК-20	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С130-2332	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВКСМ-25	1,00	26,80	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Е22-362 22-5	-СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 300ММ	0,10	777,00	162,00	78	19	16	305,00	31
		Т		190,00	48,60			5	62,69	6
52	Е9-135	-МОНТАЖ БАКОВ ЕМК.5М3 И 15М3	2,55	52,70	25,20	134	28	64	16,50	42
		Т		10,90	8,41			21	10,85	28
53	С121-2117	-СТОИМОСТЬ БАКОВ ЕМК.5М3 РАЗМ.2350Х1600Х1509(Н)	0,67	289,00	-	194	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	С121-2118	-СТОИМОСТЬ БАКОВ ЕМК.15М3 РАЗМ.2700Х2400Х2509(Н)	1,88	277,00	-	521	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	2,06	60,50	0,03	125	79	-	68,00	140
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4040	522	128		846
				РУБ.				40		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		314	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2812	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			249	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	407	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4924	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		945
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	654	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13030	893	296		1503
			РУБ.					100		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8318	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8983	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			737	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		852
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	551	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			849	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2812	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			342	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			249	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		589
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	407	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			14956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1138	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.А.Коданев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
2441   1   Э3098880' Н8В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
2442   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' ' '
                ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ' ВКСО-1 ПО ВКСО-3############*
2443   3   Н10=19,5' Н12=13,3' Н25=8*
2444   4   РТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
2445   5   Ц7-281-1М' 8' ' МОНТАЖ НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,91ТН*
2446   6   2301-1001' 2*
2447   7   2301-1004' 2*
2448   8   2301-15001' 4*
2449   9   Ц18-273-1' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКИ ЭН-5*
2450  10   ТПР-НТ24-10-01 П38(=14)' 1' 2800' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКИ [illegible]5' ШТ*
2451  11   Ц6-278-1' 3,47' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА ФОВ-1,0-0,6*
2452  12   1905-10022' 4' ' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА*
2453  13   Ц18-2-2' 1' ' МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МЕШАЛКИ МГК-1*
2454  14   ТПР-НТ23-03 Ч2П03-001А(=14)' 1' 1965,0,314' СТОИМОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МЕШАЛКИ МГК-1' ШТ*
2455  15   Ц12-802-5(А5,1,25) Т,Ч.П2В' 2' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ 2 ДИАМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
2456  16   2307-11114(=14)' 2' 170' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ*
2457  17   Ц12-802-8(А5,1,25) Т,Ч.П2В' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906БР ДИАМ 200ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
2458  18   2307-11052(=14)' 1' 227' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 200ММ*
2459  19   ТУКАЗАНИЯ ЕРЕР Т.Ч(П1.7(=6)' 336' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТ/ЧАС*
2460  20   РТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2461  21   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) 113-139 113-137' 120' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 57Х2,5ММ
                *
2462  22   Е16-68 8-3(А2=2,02-1,27+1,08#) 113-154 113-152' 35' ' ТОЖЕ ДИАМ 89Х2,8ММ*
2463  23   Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+1,31#) 113-161 113-158' 240' ' ТОЖЕ ДИАМ 108Х2,8ММ*
2464  24   Е16-71 8-4(А2=4,25-3,0+2,23#) 113-176 113-173' 45' ' ТОЖЕ ДИАМ 159Х3,2ММ*
2465  25   Е16-72 8-5(А2=7,66-5,35+4,57#) 113-190 113-189' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 219Х5ММ*
2466  26   Ц12-119-1' 45' ' МОНТАЖ ТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДИАМ 25ММ*
2467  27   Ц12-119-2' 25' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
2468  28   СТДОП.3Ч5П4284(=21)' 45' 0,19' СТОИМОСТЬ ТРУБ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДИАМ 25ММ' М*
2469  29   СТДОП.3Ч5П4287(=21)' 25' 0,60' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ' М*
2470  30   Е16-219' 120*
2471  31   Е16-220' 275*
2472  32   Е16-221' 55*
2473  33   Е17-37' 1*
2474  34   Е18-227' 8*
2475  35   Ц11-190-1' 3' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ 12Б1БР СО СТЕКЛОМ УКАЗАНТЕЛЯ УРОВНЯ*
2476  36   С130-1642(=23)' 3' ' СТОИМОСТЬ ЗАПОРНОГО УСТРОЙСТВА*
2477  37   Е16-117' 18*
2478  38   Е16-118' 5*
2479  39   Е16-119' 19*
2480  40   Е16-121' 2*
2481  41   С130-86' 1*
2482  42   С130-87' 9*
2483  43   С130-88' 2*
2484  44   Ц12-817-2' 18' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ИЗ ВИНИПЛАСТА 15ВП3П ДИАМ 25ММ*
2485  45   ТЦЕНА ЗАВОДА(=23)' 18' 6,59.1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ 15ВП3П ДИАМ 25ММ' ШТ*
2486  46   Е6-259(А2=26,55)' 4' ' ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ КРУПНОСТЬЮ 0,3-1,5ММ*
2487  47   Е16-135' 2' ' УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ 19Ч21БР ДИАМ 50ММ*
2488  48   Е16-136' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
2489  49   2307-10823(=21)' 2' 10,6.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 19Ч21БР ДИАМ 50ММ*
2490  50   2307-10825(=21)' 4' 14,0.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 19Ч21БР ДИАМ 100ММ*
2491  51   Е16-136' 3' ' УСТАНОВКА КРАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 11Ч18БК ДИАМ 80ММ*
2492  52   2307-10053(=21)' 3' 23,0.1,1' СТОИМОСТЬ КРАНОВ*
2493  53   Ц11-155-1' 2' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫХ УВК-20 И ВКСМ-25*
2494  54   С130-2331(=23)' 1*
```

294-3-56.90 ал9.2 24866-10

```
2495      55        С130-2332(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВКСМ-25*
2496      56        Е22-362 22-5' 0,1' ' СЕТЧАТЫЕ ФИЛЬТРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 300ММ*
2497      57        Е9-135' 2,55' ' МОНТАЖ БАКОВ ЕМК.5М3 И 15М3*
2498      58        С121-2117' 0,67' ' СТОИМОСТЬ БАКОВ ЕМК.5М3 РАЗМ.2350Х1600Х1509(Н)*
2499      59        С121-2118' 1,88' ' СТОИМОСТЬ БАКОВ ЕМК.15М3 РАЗМ.2700Х2400Х2509(Н)*
2500      60        Е15-614' 206' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
2501      61        К' ЗАХАРОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С011

Сметная стоимость	-	3,772 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	372 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,279 тыс.руб.
Строительный объем	-	II4I6,50 м3
Цена единицы	-	0,33 руб.
Стоимость на:		
Расчетную единицу	-	I3,84 руб.
I м2 полезной площади здания	-	I,69 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	65,00	1,92	-	125	25	-	0,61	40
		М		0,38	-			-	-	-
2	E16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	220,00	3,10	0,01	682	81	2	0,58	128
		М		0,37	-			-	-	-
3	E16-66 8-1 ССЧЧ1РЗП13 9ЕР-НТ01-1 3 ТАБЗ-1	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 60Х2,5ММ	20,00	1,69	0,05	34	8	1	0,66	13
		М		0,41	0,02			-	0,03	1
4	C130-2014	-РЕВИЗИИ ДИАМЕТРОМ 100ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	8,00	2,43	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	E16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р	1,20	17,40	2,13	17	1	-	1,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
6	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 1942БР	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
	12-1	ДИАМ 50ММ								
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
7	2307-10823	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 1942БР	1,00	11,66	-	12	-	-	-	-
		ДИАМ 50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Е17-25 1-5	-УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	12,00	18,70	0,07	224	16	1	2,19	26
		ПОЛУФАРФОРОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО								
		СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ		1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
9	Е17-71 4-5	-УНИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ	10,00	120,00	0,23	1200	15	3	2,50	25
		КЕРАМИЧЕСКИЕ СО СМЫВНЫМ								
		КРАНОМ		1,51	0,07			1	0,09	1
		КОМПЛ.								
10	Е17-8 1-2	-ВАННЫ НОЖНЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И	2,00	35,00	0,10	70	4	-	3,14	6
		АРМАТУРОЙ								
		КОМПЛ.		1,94	0,03			-	0,04	-
11	Е17-73 5-1	-ПИССУАРЫ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ	3,00	6,80	0,05	20	2	-	1,19	4
		КОМПЛ.		0,73	0,02			-	0,03	-
12	Е17-34 1-8	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ	1,00	37,90	0,15	38	1	-	1,60	2
		ЧУГУННЫЕ МЕЛКИЕ								
		КОМПЛ.		0,96	0,05			-	0,06	-
13	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	1,00	0,59	0,01	1	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
14	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-
		УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО								
		СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ		-	-			-	-	-
		И СЕТКОЙ								
		КОМПЛ								
15	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	23,00	14,60	0,03	336	26	-	1,85	43
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
16	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	3,00	8,36	0,04	25	2	-	1,02	3
		ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ								
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
17	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	3,00	0,59	0,01	2	2	-	0,82	2
		ШТ		0,51	-			-	-	-
18	2407-1822	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ	3,00	4,84	-	15	-	-	-	-
		РАКОВИН=СМ-М-ННР								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	2407-1825	-СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ	5,00	13,20	-	66	-	-	-	-
		МОЕК=СМ-М-ЦЦР								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	22,00	0,59	0,01	13	11	-	0,82	18
		ШТ		0,51	-			-	-	-
21	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ	22,00	4,00	-	88	-	-	-	-
		УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО								
		СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ		-	-			-	-	-
		И СЕТКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
22	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
				8,05	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
23	2301-6060	-НАСОС=ГНОМ10-10	1,00	80,30	-	80	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
24	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3089	207	7		334
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3085	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. 7		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. 7		РУБ.		-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		276	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3767	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	276	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		3772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	279	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. В.А.Шмыкова
проверил главный инженер проекта И.А.Коданев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

294-3-56.90 ал 9 т 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
2560      1        33098940' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 11416,5' М3*
2561      2        Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' 2Д' '
                    ' КАНАЛИЗАЦИЮ' ВКС01-С011##########*
2562      3        Н9=11' Н10=16,5' Н12=13,3*
2563      4        Е16-33 6-1' 65*
2564      5        Е16-34 6-2' 220*
2565      6        Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,66,1,1#) ССЦЧ1РЗП139ПР-Нт01-13 ТАБ3-1' 20' ' ТОЧЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ
                    ДИАМ 60Х2,5ММ*
2566      7        С130-2014' 8*
2567      8        Е16-117 12-1' 1*
2568      9        Е16-135 12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21БР ДИАМ 50ММ*
2569      10       2307-10823(=21)' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21БР ДИАМ 50ММ*
2570      11       Е17-25 1-5' 12' ' УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ*
2571      12       Е17-71 4-5' 10' ' УЧИТАЗЫ НАПОЛЬНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СО СМЫВНЫМ КРАНОМ*
2572      13       Е17-8 1-2' 2' ' ВАННЫ НОЖНЫЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И АРМАТУРОЙ*
2573      14       Е17-75 5-1' 3' ' ПИССУАРЫ С ПИССУАРНЫМ КРАНОМ*
2574      15       Е17-34 1-8' 1' ' ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЛКИЕ*
2575      16       Е17-53 3-3' 1*
2576      17       С130-1501' 1*
2577      18       Е17-37 1-10' 23*
2578      19       Е17-89 6-4(А2=0,82)' 3*
2579      20       Е17-53 3-3' 3*
2580      21       2407-1822(=21)' 3' ' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН*
2581      22       2407-1825(=21)' 5' ' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЕК*
2582      23       Е17-53 3-3' 22*
2583      24       С130-1501' 22*
2584      25       Е18-165 8-1' 1*
2585      26       2301-6060(=23)' 1*
2586      27       Е15-614 164+8' 0,37,20' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
2587      28       К' ШМЫКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3098630

294-3-56.90 ал 9 г 2

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-I

НА КАНАЛИЗАЦИЮ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКСО-1 ПО ВКСО-3

Сметная стоимость	- 0,429 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 48 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 0,035 тыс.руб.
Строительный объем	- 257,70 м3
Цена единицы	- I,66 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- I,57 руб.
I м2 полезной площади здания	- 7,08 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	1,92	-	8	2	-	0,61	2
		М		0,38	-			-	-	-
2	E16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	20,00	3,10	0,01	62	7	-	0,58	12
		М		0,37	-			-	-	-
3	E16-69 8-3	+ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	8,00	2,67	0,07	21	4	-	0,86	7
	113-161	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ		0,53	0,02			-	0,03	-
	113-158	108Х2,8ММ								
		М								
4	Ц12-802-5	+МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ2	1,00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	6
	Т.Ч,П28	ДИАМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ		4,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
5	2307-11114	+СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	E17-37	+УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100								
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
7	Е17-50 3-3	*УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	2,00	4,59	0,01	9	1	-	0,82	2
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е17-58 4-1	*УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
9	Е17-24 1-5	*УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х190	2,00	18,20	0,07	36	3	-	2,19	4
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
10	Е22-362 22-5	*СМЕСИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ 110ММ	0,02	777,00	162,00	16	4	3	305,00	6
		Т		190,00	48,60			1	62,69	1
11	Е15-614 164-8	*МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		368	29	3		46
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		170	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		184	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ *		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, *		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ *		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *		РУБ.		18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.А.Коданев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

294-3-56.90 ап9 г2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
423    1    З3098630' Н8В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
424    2    Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП'
                ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)' ВКСО-1 ПО ВКСО-3############*
425    3    Н10=16,5' Н12=13,5' Н25=8*
426    4    Е16-33 6-1' 4*
427    5    Е16-34 6-2' 20*
428    6    Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+1,31#) 113-161 113-158' 8' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 108Х2,8ММ*
429    7    Ц12-802-5(А5.1,25) Т.Ч.П2В' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 31Ч906НЖ2 ДИАМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
430    8    2307-11114(=14)' 1' 170' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ*
431    9    Е17-37 1-10' 1*
432   10    Е17-50 3-3' 2*
433   11    Е17-58 4-1' 1*
434   12    Е17-24 1-5' 2*
435   13    Е22-362 22-5' 0,02' ' СМЕСИТЕЛЬ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ 110ММ*
436   14    Н15=0*
437   15    Е15-614 164-8' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
438   16    К' ЗАХАРОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

- ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

НА ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ВКС01-С011

Сметная стоимость	-	0,713 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	II4 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,082 тыс.руб.
Строительный объем	-	II4I6,50 м3
Цена единицы	-	0,06 руб.
Стоимость на		
Расчетную единицу	-	2,62 руб.
I м2 полезной площади здания	-	0,32 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	F16-34 6-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ 100ММ	85,00	3,10	0,01	264	31	1	0,58	49
		М		0,37	-			-	-	-
2	E16-69 8-3 ССЦЧ1Р3П16 1Г158	-ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 108Х2,8ММ	15,00	2,67	0,07	40	8	1	0,86	13
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
3	E16-188 17-1	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ BR9	12,00	2,28	0,45	27	20	6	2,70	32
		ШТ		1,69	0,14			2	0,18	2
4	C130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	12,00	16,00	-	192	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	C130-2014	-РЕВИЗИИ ДИАМЕТРОМ 100ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	10,00	2,43	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	C130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6	5,00	1,82	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е16-43 7-1	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	15,00	1,33	0,01	20	3	-	0,37	6
	ССЦ41РЗП51	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	П39	ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ		0,23	-			-	-	-
		25Х2,8ММ								
		М								
8	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
	164-8	ТРУБ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМНЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			582	66	8		107
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			576	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			52	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			705	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	78	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			713	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	82	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. В.А.Шмыкова
проверил главный инженер проекта И.А.Коданев
Перфорация:
подготовил инженер II кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
2588    1   33099000' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 11416,5' М3*
2589    2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' '
                ' ВОДОСТОКИ' ВКСО1-СО11############*
2590    3   Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
2591    4   Е16-34 6-2' 85' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДИАМ 100ММ*
2592    5   Е16-69 8-3(А2=2,52-1,76+1,31#) ССЦЧ1РЗП161П158' 15' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 108Х2,8ММ*
2593    6   Е16-188 17-1' 12' ' ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ВР9*
2594    7   С130-2224' 12' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
2595    8   С130-2014' 10*
2596    9   С130-87' 5*
2597   10   Е16-43 7-1(А2=1,12-0,6+0,57#) ССЦЧ1РЗП51П39' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ Л
                ЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 25Х2,8ММ*
2598   11   Е15-614 164-8' 0,48.15+0,16.15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
2599   12   К' ШМЫКОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость	-	7,I78 тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	0,0I3 тыс.руб.
б) монтажных работ	-	6,082 тыс.руб.
в) строительные работы	-	I,083 тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на		
I. Расчетную единицу	-	26,34 руб.
2. I м2 полезной площади здания	-	3,2I руб.
3. I м3 объема здания	-	0,63 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04 ДОП12 04-547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210002 ШТ	1,00	11,30 -		11	-	-	-	-
2	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5008 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= ШТ	1,00	1,95 -		2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13	-	-		-
				РУБ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
3	15-17 ДОП16 П2490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 ШТ	2,00	41,96 -	-	84	-	- -	-	-
4	ТОЖЕ П2491	-ТОЖЕ ЯОУ-8502 ШТ	2,00	57,03 -	-	114	-	- -	-	-
5	64-01-15 1-40	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ АРТ38 ШТ	11,00	5,06 -	-	56	-	- -	-	-
6	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	27,00	2,60 -	-	70	-	- -	-	-
7	29-09-01 П637 К=0,98	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02Х100 ШТ	24,00	2,04 -	-	49	-	- -	-	-
8	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	9,00	2,22 -	-	20	-	- -	-	-
9	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535,046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	43,00	3,26 -	-	140	-	- -	-	-
10	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	4,00	3,24 -	-	13	-	- -	-	-
11	1507-1153	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х80-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х80-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х80-02УХЛ4 ШТ	18,00	28,90 -	-	520	-	- -	-	-
12	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	47,00	18,10 -	-	851	-	- -	-	-
13	15-07 ДОП18 1-231	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП16-2Х40 ШТ	41,00	25,99 -	-	1066	-	- -	-	-
14	64-02-10	-ТОЖЕ ЛП003Х40	5,00	11,55 -		58	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П7	ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-144	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛВ001-2.40/П-01УХЛ4	38,00	25,80	-	980	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4.40/П-01УХЛ4	2,00	32,40	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	30,00	1,37	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60	5,70	0,97	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	4,40	1,02	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
20	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	4,20	1,19	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	0,30	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
23	15-15 ДСП9 1-134	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ40-1 10ШТ	26,60	7,93	-	211	-	-	-	-
24	ТОЖЕ 1-135	-ТОЖЕ ЛБ80-1 10ШТ	3,60	9,21	-	33	-	-	-	-
25	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	30,20	1,42	-	43	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
26	1504-17074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-05-6/220=В-РК-0 ТУ 16-536.162-75	28,00	0,41	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-17075	-ТОЖЕ С-2-02-6/220=2В-РК ТУ 16-536.162-75	20,00	0,86	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	МТ-092 СТР303 К=0,92	-ТОЖЕ О-1-1Р44-17-6/220 ШТ	64,00	0,90	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	МТ-092 П2370	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-08-6/220	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	4,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4,00	13,70	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,30	76,18	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
34	24-05 ДОП2 1-1048	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ТОЖЕ ДОП27 1-1558	-КОРОБКА КУВ-1М	0,07	64,38	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
36	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1,70	333,56	-	567	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	ТОЖЕ 8-0127	-ТОЖЕ 40ММ	0,06	1076,00	-	65	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	15-09 ДОП14 Т5-077	-ПРОВОД АПВ-0,66 СЕЧ.2ММКВ	0,21	23,44	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С152-228	-ТОЖЕ СЕЧ.2,5ММКВ	4,20	28,40	-	119	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,30	34,90	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
41	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,70	45,60	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
42	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	0,35	149,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
43	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	0,15	49,20	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5		-	-		-	-	-
		1000М								
44	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,10	71,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
45	С1113-61	-КЛЕЙ БМК	54,60	0,80	-	44	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5527	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5483	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		5480	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		438	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5921	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		47	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5968	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
46	Ц8-620-9	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЯХ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	0,38	213,00	112,00	81	21	42	98,00	37
				54,50	35,40			13	45,67	17
		100ШТ								
47	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
48	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ		1,09	0,01			-	0,91	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86	23	42		41
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
49	E21-146 27-1	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 100ШТ	0,02	238,00 206,00	8,20 5,62	5	4	- -	317,00 7,25	6 -
50	E21-148 27-3	-ТОЖЕ ЯОУ8502 100ШТ	0,02	399,00 355,00	12,10 8,19	8	7	- -	586,00 10,57	12 -
51	E21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	0,47	85,20 31,40	1,40 0,95	40	15	- -	56,60 1,23	27 1
52	E21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ.	0,97	88,70 33,60	43,70 13,80	86	33	42 13	60,40 17,80	59 17
53	E21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 100ШТ.	1,11	99,50 56,70	30,50 10,30	110	63	33 11	101,00 13,29	112 15
54	E21-136 26-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4 100ШТ.	0,02	162,00 93,80	54,90 19,30	3	2	1 -	167,00 24,90	3 -
55	E21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	0,28	13,30	-	4	3	-	19,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
56	Е21-121	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ	0,20	23,00	-	5	4	-	32,00	6
	23-9	С-2-02-6/220								
		100ШТ.		17,70	-			-	-	-
57	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,64	33,60	-	22	13	-	37,20	24
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И								
		ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		20,80	-			-	-	-
		100ШТ.								
58	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,28	12,90	-	4	3	-	19,20	5
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ								
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
59	Е21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,08	11,30	-	1	1	-	18,60	1
	23-6	НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ								
		ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
60	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ	0,04	124,00	5,00	5	3	-	138,00	6
	27-7	ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО								
		0,25КВА		86,00	3,27			-	4,22	-
		100ШТ								
61	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	3,00	34,40	5,34	103	72	16	42,50	127
	16-1	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ								
		ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И		24,10	1,69			5	2,18	7
		КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ								
		КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ								
		100М								
62	Е21-83	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,20	39,70	5,69	8	5	1	48,00	10
	16-3	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ								
		ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И		27,10	1,92			-	2,48	-
		КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ								
		КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ								
		100М								
63	Е21-84	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	14,00	6,80	0,17	95	65	3	8,32	116
	16-4	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ								
		ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ		4,65	0,12			2	0,15	2
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ								
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		ДО 25 ММ								
		100М								
64	Е21-86	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,40	16,40	0,54	7	4	-	19,20	8
	16-6	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ								
		ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ		10,70	0,37			-	0,48	-
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ								
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		ДО 50 ММ								
		100М								
65	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	13,80	3,62	0,60	50	39	8	5,07	70
	17-1	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД		2,79	0,42			6	0,54	7
		ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ								
		СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2								
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	3,00	4,56 3,44	0,80 0,26	14	10	3 1	6,24 0,34	19 1
67	Е21-96 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 100М	0,80	8,88 6,53	1,85 0,64	7	5	2 1	11,70 0,83	9 1
68	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	30,35	1,47 1,35	- -	45	41	- -	2,39 -	73 -
69	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	7,00	1,69 1,50	- -	12	11	- -	2,64 -	18 -
70	Е21-101 17-9	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2 100М	2,70	3,14 2,88	- -	8	8	- -	4,94 -	13 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			642	411	109		729
			РУБ.					39		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	450	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1083	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	514	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6268	434	151		770
			РУБ.					52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			5569	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5480	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			6035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +	РУБ.			686	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ +	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	450	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. +	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. +	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	514	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	553	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Н.А.Затимова
проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев
Перфорация:
подготовил старший инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			13	13	-	-	0,18
2	МАТЕРИАЛЫ			5527	5968	-	-	83,14
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			86	114	-	-	1,59
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			642	1083	-	-	15,09
	ИТОГО:	М3	11416,50	6268	7178	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
2262   1   Э3098440' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
2263   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' СП
                ЕЦИФИКАЦИЯ############*
2264   3   Н16=87' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Ч27=1,2' Н28=0,7*
2265   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
2266   5   Т15-04 ДОП12 04-547(=14)' 1' 11,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ1210002' ШТ*
2267   6   1504-18093(=14)' 1*
2268   7   РМАТЕРИАЛЫ*
2269   8   Т15-17 ДОП16 П2490(Н9=1,076)(=13)' 2' 39' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501' ШТ*
2270   9   ТТОЖЕ П2491(Н9=1,076)(=13)' 2' 53' ТОЖЕ ЯОУ-8502' ШТ*
2271  10   Т64-01-15 1-40(Н9=1,099)(=13)' 11' 4,6' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ АРТ38' ШТ*
2272  11   С153-138' 27*
2273  12   Т29-09-01 П637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 24' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02Х100' ШТ*
2274  13   С153-140' 9*
2275  14   С153-19' 43*
2276  15   С153-17' 4*
2277  16   1507-1153(Н9=1,099)(=13)' 18*
2278  17   С153-152' 47*
2279  18   Т15-07 ДОП18 1-201(Н9=1,099)(=13)' 41' 23,65' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП16-2Х40' ШТ*
2280  19   Т64-02-10 П7(Н9=1,099)(=13)' 5' 10,51' ТОЖЕ ЛП003Х40' ШТ*
2281  20   С153-144' 38*
2282  21   С153-153' 2*
2283  22   1507-5132(Н9=1,099)(=13)' 30*
2284  23   С153-264' 57*
2285  24   С153-274' 44*
2286  25   С153-281' 42*
2287  26   С153-309' 3*
2288  27   С153-302' 1*
2289  28   Т15-15 ДОП9 1-134(Н9=1,071)(=13)' 266' 7,4' ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ40-1' 10ШТ*
2290  29   ТТОЖЕ 1-136(Н9=1,071)(=13)' 36' 8,6' ТОЖЕ ЛБ80-1' 10ШТ*
2291  30   С153-251' 302*
2292  31   1504-17074(Н9=1,08)(=13)' 28' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-05-6/220*
2293  32   1504-17075(Н9=1,08)(=13)' 20' ' ТОЖЕ С-2-02-6/220*
2294  33   ТМТ-092 СТР303 К=0,92(Н9=1,08)(=13)' 64' 0,83' ТОЖЕ О-1-1Р44-17-6/220' ШТ*
2295  34   С154-164' 8*
2296  35   ТМТ-092 П2370(Н9=1,082)(=13)' 24' 0,4' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-08-6/220' ШТ*
2297  36   С154-162' 4*
2298  37   С156-240' 4*
2299  38   2405-1372(Н9=1,073)(=13)' 295*
2300  39   Т24-05 ДОП2 1-1048(Н9=1,073)(=13)' 1' 6,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614' ШТ*
2301  40   ТТОЖЕ ДОП27 1-1558(Н9=1,073)(=13)' 72' 60' КОРОБКА КУВ-1М' 1000ШТ*
2302  41   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 1700' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
2303  42   ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 60' 1000' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
2304  43   Т15-09 ДОП14 Т5-077(Н9=1,116)(=13)' 215' 21' ПРОВОД АПВ-0,66 СЕЧ.2ММКВ' 1000М*
2305  44   С152-228' 4200' ' ТОЖЕ СЕЧ.2,5ММКВ*
2306  45   С152-229' 300*
2307  46   С152-230' 700*
2308  47   С152-233' 350*
2309  48   С152-196' 150*
2310  49   С152-199' 100*
2311  50   С1113-61(=17)' 54,6' ' КЛЕЙ БМК*
2312  51   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2313  52   Ц8-620-9' 38*
2314  53   Ц8-531-4' 1*
2315  54   Ц8-529-5' 1*
2316  55   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
2317      56        Е21-146 27-1(=17)' 2' ' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501*
2318      57        Е21-148 27-3(=17)' 2' ' ТОЖЕ ЯОУ8502*
2319      58        Е21-129 25-5(=17)' 47*
2320      59        Е21-125 25-1(=17)' 97*
2321      60        Е21-135 26-1(=17)' 111*
2322      61        Е21-136 26-2(=17)' 2*
2323      62        Е21-114 23-2(=17)' 28*
2324      63        Е21-121 23-9(=17)' 20' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СДВОЕННЫЙ С-2-Д2-6/220*
2325      64        Е21-115 23-3(=17)' 64*
2326      65        Е21-119 23-7(=17)' 28*
2327      66        Е21-118 23-6(=17)' 8*
2328      67        Е21-152 27-7(=17)' 4*
2329      68        Е21-81 16-1(=17)' 300*
2330      69        Е21-83 16-3(=17)' 20*
2331      70        Е21-84 16-4(=17)' 1400*
2332      71        Е21-86 16-6(=17)' 40*
2333      72        Е21-93 17-1(=17)' 1380*
2334      73        Е21-94 17-2(=17)' 300*
2335      74        Е21-96 17-4(=17)' 80*
2336      75        Е21-98 17-6(=17)' 3035*
2337      76        Е21-99 17-7(=17)' 700*
2338      77        Е21-101 17-9(=17)' 270*
2339      78        К*
```

294-3-56.90 ал 9, 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8-I

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М(САУНА)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость	-	0,II9 тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	0,092 тыс.руб.
в) строительные работы	-	0,027 тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	-	0,44 руб.
2. I м2 полезной площади здания	-	I,96 руб.
3. I м3 объема здания	-	0,46 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11 МАТЕРИАЛЫ								
1	С153-20	*СВЕТИЛЬНИКИ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ УПД-500,001У3,УПД-500-002У3	8,00	6,60	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	29-09-01 637 К=0,96	*СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02Х100	2,00	2,04	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С153-138	*СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С153-264	*ЛАМПЫ Б215-225-60	0,20	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
5	С153-274	*ЛАМПЫ Б215-225-100	1,00	1,02	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	МТ-092 СТР303 К=0,92	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 01-1Р44-17-6/220 ШТ	8,00	0,90 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
7	С152-228	+ПРОВОД АПВ СЕЧ.2,5ММКВ 1000М	0,06	28,40 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
8	05-03 8-0124	+ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ 1000М	0,02	333,56 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
9	С152-449	+ПРОВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В МАРКИ РКГМ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,01	217,00 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
10	С113-14	+ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	5,00	0,31 -	- -	2	-	- -	- -	- -
11	С1113-61	+КЛЕЙ БМК КГ	0,70	0,80 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		86	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.		85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.		91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		92	-	-		-
		РАЗДЕЛ 21 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	0,10	85,20 31,40	1,40 0,95	9	3	- -	56,60 1,23	6 -
13	Е21-125 25-1	+МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ.	0,02	88,70 33,60	43,70 13,80	2	1	1 -	60,40 17,80	1 -
14	Е21-115 23-3	+УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ.	0,08	33,60 20,80	- -	3	2	- -	37,20 -	3 -
15	Е21-84	+ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,24	6,80	0,17	2	1	-	8,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-4	ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ		4,65	0,12			-	0,15	-
		100М								
16	E21-77	+ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,05	14,30	0,74	1	1	-	20,90	1
	15-5	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25		11,60	0,50			-	0,65	-
		100М								
17	E21-93	+ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	0,29	3,62	0,60	1	1	-	5,07	1
	17-1	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2		2,79	0,42			-	0,54	-
		100М								
18	E21-98	+ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В	0,41	1,47	-	1	1	-	2,39	1
	17-6	ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2		1,35	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	10	1		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			105	10	1		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

294-3-56.90 ал 9 г 2

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МАТЕРИАЛЫ			86	92	-	-	77,31
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			19	27	-	-	22,69
	ИТОГО:		-	105	119	-	-	100,00

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Н.А.Затимова
проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
348      1      Э3098450' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
349      2      Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5Ч(САУНА)' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЧЕ
                    НИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
350      3      РМАТЕРИАЛЫ*
351      4      С153-20' 8*
352      5      Т29-09-01 637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 2' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСЛ02Х100' ШТ*
353      6      С153-138' 2*
354      7      С153-264' 2*
355      8      С153-274' 10*
356      9      ТМТ-092 СТР303 К=0,92(Н9=1,08)(=13)' 8' 0,83' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 01-1Р44-17-6/220' ШТ*
357     10      С152-228' 60' ' ПРОВОД АПВ СЕЧ.2,5ММКВ*
358     11      Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 24' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
359     12      С152-449' 10*
360     13      С113-14(.1)(=13)' 5*
361     14      С1113-61(=17)' 0,7' ' КЛЕЙ БМК*
362     15      РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
363     16      Е21-129 25-5(=17)' 10*
364     17      Е21-125 25-1(=17)' 2*
365     18      Е21-115 23-3(=17)' 8*
366     19      Е21-84 16т4(=17)' 24*
367     20      Е21-77 15т5(=17)' 5*
368     21      Е21-93 17т1(=17)' 29*
369     22      Е21-98 17т6(=17)' 41*
370     23      К*
```

294-3-56.90 ал 9 т 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость - 7,444 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - 2,901 тыс.руб.
б) монтажных работ - 4,543 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу - 27,32 руб.
2. 1 м2 полезной площади здания - 3,33 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,65 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63;ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	2,00 ШТ	3,95 -	- -	8	-	- -	- -	- -
2	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3	1,00	3,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-522.139-78								
		ШТ								
3	15-04-08 1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2 ШТ	8,00	2,05	-	16	-	-	-	-
4	ТОЖЕ 1-012	-ТОЖЕ ПКЕ-222-3 ШТ	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
5	15-04 ДОП41 04-708	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ411002 ШТ	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
6	1701-8041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 ШТ	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
7	29-02-20 2-011	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ24/6-3 ШТ	1,00	102,00	-	102	-	-	-	-
8	15-04 ДОП85 18-242 15-04 18-271 18-039 15-17 1-444 1-371	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2 ШТ	2,00	13,05	-	26	-	-	-	-
9	СКЦ3-84 ВЫП.1 2-2079	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11307821У3 ШТ	1,00	317,00	-	317	-	-	-	-
10	ТОЖЕ ВЫП.2 2-2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874 ШТ	1,00	76,00	-	76	-	-	-	-
11	ТОЖЕ 2-2514	-ТОЖЕ Я5111-3174 ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
12	ТОЖЕ 2-2630	-ТОЖЕ Я5115-1874+2474+2674+2874 ШТ	8,00	147,00	-	1176	-	-	-	-
13	1517-1082	-ЩИТ ЩЧ-С= ОСТ 16-0,800.652-79 Н	1,00	130,00	-	130	-	-	-	-
14	1517-1041	-РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ= ОСТ 16-0,684.198-75 М	0,90	6,80	-	6	-	-	-	-
		НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО:								
15	СКЦ3-84 3-151	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3074+2674+2474+1874+2874 ШТ	9,00	31,00	-	279	-	-	-	-
16	ТОЖЕ 3-153	-ТОЖЕ Б5130-3174+3474 ШТ	5,00	41,00	-	205	-	-	-	-
17	1517-1506	-УСТАНОВКА БЛОКОВ=	14,00	1,50	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
18	15-04 01-235 01-261	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716 ШТ	1,00	54,80 - -	- - -	55	-	- - -	- - -	- - -
19	1517-1352-3	-УСТАНОВКА АВТОМАТА А3716= ШТ	1,00	5,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	15-04 01-060 01-073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2-46 ШТ	3,00	14,45 -	- -	43	-	- -	- -	- -
21	1517-1351-3	-УСТАНОВКА АВТОМАТА АЕ2046= ШТ	3,00	2,70 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	1517-1505	-ТАБЛИЧКА=	18,00	0,28	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-1496-2	-КЛЕММА=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А ШТ	56,00	0,50 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2637	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2637	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			53	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			53	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2901	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2901	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
24	1517-2258	-ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 ТУ16-526.052-78 ШТ	5,00	24,75 -	- -	124	-	- -	- -	- -
25	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4 ШТ	4,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220 ШТ	4,00	0,12 -	- -	1	-	- -	- -	- -
27	15-04 ДС035 17-332	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25УХЛ4 ШТ	1,00	2,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-333 15-17 1-453									
28	15-09 ДОП14 Т5077	-ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММКВ 1000М	5,70	23,44 - -	- - -	134	-	- - -	- - -	- - -
29	С152-228	-ТОЖЕ СЕЧ.2,5ММКВ 1000М	1,05	28,40 - -	- - -	30	-	- - -	- - -	- - -
30	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,15	34,90 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
31	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,45	45,60 - -	- - -	21	-	- - -	- - -	- - -
32	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	1,05	72,90 - -	- - -	77	-	- - -	- - -	- - -
33	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,85	105,00 - -	- - -	89	-	- - -	- - -	- - -
34	С152-249	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,03	550,00 - -	- - -	17	-	- - -	- - -	- - -
35	15-09 Т5-078 ДСП14	-ПРОВОД ПВ2-660 СЕЧ.1,2ММКВ 1000М	1,85	47,99 - -	- - -	89	-	- - -	- - -	- - -
36	ТОЖЕ	-ТОЖЕ СЕЧ,2ММКВ 1000М	0,13	47,99 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
37	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	1,15	333,56	-	384	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000М		-	-			-	-	-
38	ТОЖЕ 8-0125	-ТОЖЕ 25ММ	1000М	0,06	527,24 -	- -	32	-	- -	- -	- -
39	ТОЖЕ 8-0127	-ТОЖЕ 40ММ	1000М	0,60	1076,00 -	- -	646	-	- -	- -	- -
40	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	100,00	0,31 -	- -	31	-	- -	- -	- -
41	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	М	10,00	0,67 -	- -	7	-	- -	- -	- -
42	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000ШТ	-	337,68 -	- -	1	-	- -	- -	- -
43	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	1000ШТ	0,01	289,44 -	- -	3	-	- -	- -	- -
44	24-05 ДОП22 1-1450	-ЛОТОК НЛ40-П1,87У3	ШТ	8,00	2,09 -	- -	17	-	- -	- -	- -
45	24-05 1-943	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К659	ШТ	6,00	8,02 -	- -	48	-	- -	- -	- -
46	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	15,00	1,63 -	- -	24	-	- -	- -	- -
47	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78	ШТ	5,00	1,63 -	- -	8	-	- -	- -	- -
48	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	ШТ	35,00	1,85 -	- -	65	-	- -	- -	- -
49	2405-1017	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1087У3 ТУ36-1684-78	ШТ	5,00	2,78 -	- -	14	-	- -	- -	- -
50	21-05 ДОП27 1-1556	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ К704У3	ШТ	10,00	7,83 -	- -	78	-	- -	- -	- -
51	05-03 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	18,00	9,90 -	- -	178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2133	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			2133	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2132	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			169	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2302	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2302	-	-		-
		РАЗДЕЛ 31 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
52	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	3,00	2,88	0,06	9	3	-	2,00	6
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
53	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	11,00	2,97	0,05	33	13	-	2,00	22
				1,15	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
54	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	1,00	4,93	0,11	5	2	-	3,00	3
				2,05	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
55	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
56	Ц8-105-1	-ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ24/3	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
57	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,35	0,03	3	2	-	1,00	2
				0,79	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТ								
58	ЦСКЦ3-84 ВЫП.1 2-2079	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР113078-21У3	1,00	18,74	0,87	19	11	1	17,38	17
		ШТ		10,86	0,32			-	0,41	-
59	ЦТОЖЕ ВЫП.2 2-2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874+3174	2,00	13,60	0,79	27	13	2	10,11	20
		ШТ		6,32	0,28			1	0,36	1
60	ЦТОЖЕ 2-2630	-ТОЖЕ Я5115-1874+2474+2674+2874	8,00	22,60	0,79	181	89	6	17,76	142
		ШТ		11,10	0,28			2	0,36	3
61	Ц8-521-10	-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВ3-31-1У2	5,00	4,18	0,10	21	8	-	2,00	10
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
62	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	20,80	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-522-5	-КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25	1,00	2,32	0,05	2	1	-	2,00	2
		КОМПЛ.		1,02	0,01			-	0,01	-
64	Ц8-571-4	-ЩИТ ШЩ-С	1,00	14,10	1,85	14	5	2	9,00	9
		М		5,45	0,72			1	0,93	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ЩИТА:								
65	ЦСКц3-84 3-151	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3074+2674+2474+1874+2874	9,00	3,48	-	31	19	-	3,30	30
		ШТ		2,06	-			-	-	-
66	ЦТОЖЕ 3-153	-ТОЖЕ Б5130-3174+3474	5,00	4,14	-	21	12	-	3,84	19
		ШТ		2,40	-			-	-	-
67	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77	-	2	1	-	1,30	1
		ШТ		0,96	-			-	-	-
68	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	3,00	1,14	-	3	2	-	1,30	3
		ШТ		0,78	-			-	-	-
69	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,03	27,80	1,90	1	-	-	25,00	1
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
70	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ	0,12	1,89	0,39	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,20	0,15			-	0,19	-
71	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,05	123,00	39,20	6	1	2	49,00	2
		Т		27,20	11,40			1	14,71	1
72	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	40,00	0,83	-	33	13	-	1,00	40
		ШТ		0,32	-			-	-	-
73	Ц8-408-4	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ	4,00	1,16	-	5	1	-	1,00	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
74	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,10	34,80	12,20	38	16	13	26,00	29
		100М		14,40	3,85			4	4,97	5
75	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,60	59,50	19,50	36	11	12	33,00	20
		100М		18,40	6,18			4	7,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	11,00	15,90	0,22	175	84	3	14,00	154
				7,65	0,08			1	0,10	1
		100М								
77	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	5,40	15,60	0,75	84	51	4	17,00	92
				9,46	0,29			2	0,37	2
		100М								
78	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
				23,20	9,73			1	12,55	1
		100М								
79	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	1,00	29,90	5,65	30	16	5	30,00	30
				16,20	1,47			1	1,90	2
		100М								
80	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	13,10	4,88	2,33	64	31	30	4,00	52
				2,36	0,71			9	0,92	12
		100М								
81	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,00	6,02	2,85	12	6	6	5,00	10
				2,90	0,87			2	1,12	2
		100М								
82	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	4,00	9,29	4,84	37	16	20	7,00	28
				4,10	1,46			6	1,88	8
		100М								
83	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,10	12,30	6,30	1	1	-	10,00	1
				5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
84	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	68,10	1,21	-	82	78	-	2,00	136
				1,14	-			-	-	-
		100М								
85	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	3,70	1,38	-	5	5	-	2,00	7
				1,26	-			-	-	-
		100М								
86	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	14,00	2,53	-	35	33	-	4,00	56
				2,38	-			-	-	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,20	2,88	-	1	1	-	5,00	1
		100М		2,71	-			-	-	-
88	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	5,60	7,97	5,59	45	12	32	4,00	22
		100М		2,07	1,75			10	2,26	13
89	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,1Т	6,00	1,38	0,04	8	6	-	1,00	6
		ШТ		0,94	-			-	-	-
90	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО:0,25Т	1,00	2,04	0,04	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,44	-			-	-	-
91	ЦОКЦЭ-84 ВЫП,1 1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10УХЛ4 ШТ	1,00	215,00	0,98	215	12	1	19,28	19
				12,05	0,36			-	0,46	-
92	ЦТОМЕ 1-31	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-41-00	2,00	119,00	0,98	238	21	2	16,48	33
		ШТ		10,30	0,36			1	0,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1548	614	143		1056
				РУБ.				46		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	660	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -		РУБ.		-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	754	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	754	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6318	614	143		1056
				РУБ.				46		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2637	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		53	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			53	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2901	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3681	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			243	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	660	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	754	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	754	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Н.А.Затимова
проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

294-3-56.90 ал 9, 2

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2901	2901	-	-	38,97
2	МАТЕРИАЛЫ			2133	2302	-	-	30,92
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1548	2241	-	-	30,10
	ИТОГО:	М3	11416,50	6582	7444	-	-	100,00

294-3-56.90 ап9г2 24866-10

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

==========

```
2340   1   Э3098460' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
2341   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУ
                ДОВАНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
2342   3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
2343   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
2344   5   1504-1011(=14)' 2*
2345   6   1504-1010(=14)' 1*
2346   7   Т15-04-08 1-011(=14)' 8' 2,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2' ШТ*
2347   8   ТТОЖЕ 1-012(=14)' 3' 2,9' ТОЖЕ ПКЕ-222-3' ШТ*
2348   9   Т15-04 ДОП41 04-708(=14)' 1' 11,3' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ411002' ШТ*
2349  10   1701-8041(=14)' 1*
2350  11   Т29-02-20 2-011(=14)' 1' 102' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ24/6-3' ШТ*
2351  12   Т15-04 ДОП85 18-242 15-04 18-271 18-039 15-17 1-444 1-371(=14)' 2' 13,05' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21.131-54У2
                ' ШТ*
2352  13   ТСКЦЭ-84 ВЫП.1 2-2079(=14)' 1' 317' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11307821У3' ШТ*
2353  14   ТТОЖЕ ВЫП.2 2-2513(=14)' 1' 76' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874' ШТ*
2354  15   ТТОЖЕ 2-2514(=14)' 1' 89' ТОЖЕ Я5111-3174' ШТ*
2355  16   ТТОЖЕ 2-2630(=14)' 8' 147' ТОЖЕ Я5115-1874+2474+2674+2874' ШТ*
2356  17   1517-1082(=14)' 1' ' ЩИТ ШШ-С*
2357  18   1517-1041(=14)' 0,9' ' РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ*
2358  19   П2#НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО:#*
2359  20   ТСКЦЭ-84 3-151(=14)' 9' 31' БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3074+2674+2474+1874+2874' ШТ*
2360  21   ТТОЖЕ 3-153(=14)' 5' 41' ТОЖЕ Б5130-3174+3474' ШТ*
2361  22   1517-1506(=14)' 14' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ*
2362  23   Т15-04 01-235 01-261(=14)' 1' 54,8' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716' ШТ*
2363  24   1517-1352-3' 1' ' УСТАНОВКА АВТОМАТА А3716*
2364  25   Т15-04 01-060 01-073(=14)' 3' 14,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2-46' ШТ*
2365  26   1517-1351-3' 3' ' УСТАНОВКА АВТОМАТА АЕ2046*
2366  27   1517-1505(=14)' 18' ' ТАБЛИЧКА*
2367  28   1517-1496-2' 56' ' КЛЕММА*
2368  29   РМАТЕРИАЛЫ*
2369  30   1517-2258(Н9=1,076)(=13)' 5*
2370  31   С154-162' 4*
2371  32   С154-155' 4*
2372  33   Т15-04 ДОП35 17-332 17-333 15-17 1-453(Н9=1,073)(=13)' 1' 2,4' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КР3-25УХЛ4' ШТ*
2373  34   Т15-09 ДОП14 Т5077(Н9=1,116)(=13)' 5700' 21' ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММКВ' 1000М*
2374  35   С152-228' 1050' ' ТОЖЕ СЕЧ.2,5ММКВ' 1000М*
2375  36   С152-229' 150*
2376  37   С152-230' 450*
2377  38   С152-231' 1050*
2378  39   С152-232' 850*
2379  40   С152-249' 30*
2380  41   Т15-09 Т5-078 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 1850' 43' ПРОВОД ПВ2-660 СЕЧ.1,2ММКВ' 1000М*
2381  42   ТТОЖЕ(Н9=1.116)(=13)' 130' 43' ТОЖЕ СЕЧ.2ММКВ' 1000М*
2382  43   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 1150' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
2383  44   ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 60' 490' ТОЖЕ 25ММ' 1000М*
2384  45   ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 600' 1000' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
2385  46   С113-14(.1)(=13)' 100*
2386  47   С113-17(.1)(=13)' 10*
2387  48   2405-1862(Н9=1,072)(=13)' 3*
2388  49   2405-1698(Н9=1,072)(=13)' 12*
2389  50   Т24-05 ДОП22 1-1450(Н9=1,072)(=13)' 8' 1,95' ЛОТОК НЛ40-П1,87У3' ШТ*
2390  51   Т24-05 1-943(Н9=1,076)(=13)' 6' 7,45' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К659' ШТ*
2391  52   С156-82' 15*
2392  53   2405-1011(Н9=1,089)' 5*
2393  54   2405-1012(Н9=1,089)' 35*
```

```
2394     55        2405-1017(Н9=1,089)' 5*
2395     56        Т24-05 ДОП27 1-1556(Н9=1,073)(=13)' 10' 7,3' КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ К704У3' ШТ*
2396     57        Т05-03 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 18' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
2397     58        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2398     59        Ц8-525-2' 3*
2399     60        Ц8-529-1' 11*
2400     61        Ц8-531-5' 1*
2401     62        Ц8-613-2' 1*
2402     63        Ц8-105-1' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК ВБ24/3*
2403     64        Ц8-529-13' 2*
2404     65        ЦТСКЦ3-84 ВЫП.1 2-2079(=7)' 1' 18,74#10,86#0,87#0,32' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР113078-21У3' ШТ*
2405     66        ЦТТОЖЕ ВЫП.2 2-2513(=7)' 2' 13,6#6,32#0,79#0,28' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2874+3174' ШТ*
2406     67        ЦТТОЖЕ 2-2630(=7)' 8' 22,6#11,1#0,79#0,28' ТОЖЕ Я5115-1874+2474+2674+2874' ШТ*
2407     68        Ц8-521-10' 5' ' ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯВ3-31-1У2*
2408     69        Ц8-591-7' 4*
2409     70        Ц8-522-5' 1' ' КОРОБКА С РОЗЕТКОЙ КРЗ-25*
2410     71        Ц8-571-4' 1' ' ЩИТ ЩМ-С*
2411     72        П2#ПОДГОТОВКА К ВЛКЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ЩИТА:#*
2412     73        ЦТСКЦ3-84 3-151(=7)' 9' 3,48#2,06' БЛОК УПРАВЛЕНИЯ Б5130-3074+2674+2474+1874+2874' ШТ*
2413     74        ЦТТОЖЕ 3-153(=7)' 5' 4,14#2,4' ТОЖЕ Б5130-3174+3474' ШТ*
2414     75        Ц8-574-24' 1*
2415     76        Ц8-574-23' 3*
2416     77        Ц8-147-4' 3*
2417     78        Ц8-147-20' 12*
2418     79        Ц8-397-2' 0,05*
2419     80        Ц8-408-3' 40*
2420     81        Ц8-408-4' 4*
2421     82        Ц8-417-1' 110*
2422     83        Ц8-417-3' 60*
2423     84        Ц8-417-5' 1100*
2424     85        Ц8-417-7' 540*
2425     86        Ц8-406-1' 10*
2426     87        Ц8-406-6' 100*
2427     88        Ц8-409-1' 1310*
2428     89        Ц8-409-2' 200*
2429     90        Ц8-409-3' 400*
2430     91        Ц8-409-4' 10*
2431     92        Ц8-409-11' 6810*
2432     93        Ц8-409-12' 370*
2433     94        Ц8-409-13' 1400*
2434     95        Ц8-409-14' 20*
2435     96        Ц8-399-1' 560*
2436     97        Ц8-481-19' 6*
2437     98        Ц8-481-20' 1*
2438     99        ЦТСКЦ3-84 ВЫП.1 1-118(=7)' 1' 215#12,05#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10УХЛ4' ШТ*
2439    100        ЦТТОЖЕ 1-31(=7)' 2' 119#10,3#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬЧАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-41-00' ШТ*
2440    101        К*
```

294-3-56.90 Альб 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9-I

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М(САУНА)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость - 0,369 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - 0,003 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,366 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу - I,35 руб.
2. I м2 полезной площади здания - 6,09 руб.
3. I м3 объема здания - I,43 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-08 1-012	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-3 ШТ	1,00	2,90	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ								
2	15-09 ДОП14	ПРОВОД АПВ-0,66 СЕЧ.2ММКВ 1000М	0,60	23,44	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т5-077			-	-			-	-	-
3	С152-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,10	45,60	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
4	С152-231	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,25	72,90	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
5	15-39	ПРОВОД ПВ2-660 СЕЧ.1,2ММКВ	0,50	47,99	-	24	-	-	-	-
	ДОП14	1000М		-	-			-	-	-
	Т5-078			-	-			-	-	-
6	С152-453	ПРОВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В МАРКИ РКГМ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,05	722,00	-	36	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	05-03	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ	0,05	333,56	-	17	-	-	-	-
	8-0124	ПРОХОДОМ 20ММ								
		1000М		-	-			-	-	-
8	ТОЖЕ	ТОЖЕ 40ММ	0,10	1076,00	-	108	-	-	-	-
	8-0127	1000М		-	-			-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	5,00	0,31	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	24-05	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654	1,00	7,32	-	7	-	-	-	-
	ДОП10	ШТ		-	-			-	-	-
	1-1257			-	-			-	-	-
11	С156-82	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	1,00	1,63	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	2405-1012	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	3,00	1,85	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			239	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			239	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			239	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ,				257	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				257	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3; МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		100М		14,40	3,85			-	4,97	-
15	Ц8-417-3	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	59,50	19,50	12	4	4	33,00	7
		100М		18,40	6,18			1	7,97	2
16	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	15,90	0,22	6	3	-	14,00	6
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
17	Ц8-417-7	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,80	15,60	0,75	12	8	-	17,00	14
		100М		9,46	0,29			-	0,37	-
18	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	29,90	5,65	1	1	-	30,00	1
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
19	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,85	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
20	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,30	6,02	2,85	2	1	1	5,00	1
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
21	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,40	9,29	4,84	4	2	2	7,00	3
				4,10	1,46			1	1,88	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		10,05	1,21	-	12	11	-	2,00	20
					1,14	-			-	-	-
			100М								
23	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2		0,70	1,38	-	1	1	-	2,00	1
					1,26	-			-	-	-
			100М								
24	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		2,60	2,53	-	7	6	-	4,00	10
			100М		2,38	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			66	41	10		71
				РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			308	41	10		71
				РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			305	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ЗАТИМОВА						
		ПРОВЕРИЛ		ТРУШЕЧКИНА						

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Н.А.Затимова
проверил главный инженер проекта В.Г.Полунцев
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			3	3	-	-	0,81
2	МАТЕРИАЛЫ			239	257	-	-	69,65
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			66	109	-	-	29,54
	ИТОГО:	М3	-	308	369	-	-	100,00

294-3-56.90 ал 9 г 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
371   1   Э3098470' Н9В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' М3*
372   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М(САУНА)' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТР
            ООБОРУДОВАНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
373   3   РОБОРУДОВАНИЕ*
374   4   Т15-04-08 1-012(=14)' 1' 2,9' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-3' ШТ*
375   5   РМАТЕРИАЛЫ*
376   6   Т15-09 ДОП14 Т5-077(Н9=1,116)(=13)' 600' 21' ПРОВОД АПВ-0,66 СЕЧ.2ММКВ' 1000М*
377   7   С152-230' 100*
378   8   С152-231' 250*
379   9   Т15-09 ДОП14 Т5-078(Н9=1,116)(=13)' 500' 43' ПРОВОД ПВ2-660 СЕЧ.1,2ММКВ' 1000М*
380  10   С152-453' 50*
381  11   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 50' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ' 1000М*
382  12   ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 100' 1000' ТОЖЕ 40ММ' 1000М*
383  13   С113-14(.1)(=13)' 5*
384  14   Т24-05 ДОП10 1-1257(Н9=1,076)(=13)' 1' 6,8' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654' ШТ*
385  15   С156-82' 1*
386  16   2405-1012(Н9=1,089)' 3*
387  17   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
388  18   Ц8-529-5' 1*
389  19   Ц8-417-1' 10*
390  20   Ц8-417-3' 20*
391  21   Ц8-417-5' 40*
392  22   Ц8-417-7' 80*
393  23   Ц8-406-6' 5*
394  24   Ц8-409-1' 85*
395  25   Ц8-409-2' 30*
396  26   Ц8-409-3' 40*
397  27   Ц8-409-11' 1005*
398  28   Ц8-409-12' 70*
399  29   Ц8-409-13' 260*
400  30   К' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЯКИНА*
```

294-3-56.90 ал 9 г 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Альбом IX

Сметная стоимость - 2,902 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - I,67 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,23 тыс.руб.
в) строительных работ - 0,002 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - IO,65 руб.
2. Iм2 полезной площади здания - I,3 руб.
3. Iм3 объема здания - 0,25 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ											
1	3-Д РАДИОАППАРАТУРЫ	-УСИЛИТЕЛЬ СТЕПЬ-102 К-Т	1,00	420,00	-	420	-	-	-	-			
2	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.756 Ту КОМПЛ	10,00	15,00	-	150	-	-	-	-			
3	1601-2362	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4 Г23.843.012 Ту КОМПЛ	2,00	30,00	-	60	-	-	-	-			
4	62-03 П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 ШТ	7,00	10,45	-	73	-	-	-	-			
5	ПЭ-НТ 084 П1305	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГИАТСК ШТ	17,00	4,50	-	77	-	-	-	-			
6	28-01-80	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ 82А-5М	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-081	НТ								
7	ТОЖЕ	-СТОЙКА МИКРОФОННАЯ 11А-27	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-
	1-091	НТ								
8	ПР-НТ 084	-МАГНИТОФОН ОРБИТА-106-СТЕРЕО	1,00	595,00	-	595	-	-	-	-
	1-1677М105	ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1516	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1516	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		30	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1670	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1670	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
9	29-02-20	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
	1-251	ТАМУ-10								
		ШТ								
10	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	17,00	0,66	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
11	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	30,00	0,14	-	4	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П								
		ШТ								
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	17,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р								
		ШТ								
13	1504-17078	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ	17,00	0,16	-	3	-	-	-	-
		СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В								
		БЛОКАХ=РШ-К-2-С-02-06-10/220								
		ТУ 16-536.162-75								
		ШТ								
14	24-05	-КОРОБКА КП-04	24,00	0,18	-	4	-	-	-	-
	ДОП1	ШТ								
	1-984									
15	24-05-01	-ЛЮЧОК Л1П	17,00	6,22	-	106	-	-	-	-
	МГ П80	ШТ								
16	ТОЖЕ П83	-ТОЖЕ Л2П	3,00	11,16	-	33	-	-	-	-
		ШТ								
17	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0,07	202,00	-	14	-	-	-	-
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ								
		ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
18	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,9	0,23	49,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,30	15,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
20	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,15	13,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
22	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	0,30	333,56	-	100	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	ТОЖЕ 8-0125	-ТОЖЕ 25ММ	0,30	527,24	-	158	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	ТОЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	6,00	9,90	-	59	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		519	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		519	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		519	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		559	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		559	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	Ц10-395-1	-УСИЛИТЕЛЬ СТЕПЬ-102	1,00	9,02	-	9	9	-	14,00	14
		ШТ		8,84	-			-	-	-
26	Ц10-396-1М	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	1,00	21,70	-	22	21	-	31,00	31
		БЛОК		21,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	29,00	2,73	-	79	68	-	4,00	116
		ШТ		2,34	-			-	-	-
28	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
29	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	7,00	0,37	-	3	2	-	0,50	4
		ШТ		0,31	-			-	-	-
30	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ; ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	2,00	0,78	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,76	-			-	-	-
31	Ц10-383-7	-ШТАТИВ МИКРОФОННЫЙ	1,00	1,04	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,00	-			-	-	-
32	Ц10-380-2	-МАГНИТОФОН СТЕРЕО	1,00	9,53	-	10	8	-	14,00	14
		ШТ		8,29	-			-	-	-
33	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,24	-			-	-	-
34	Ц10-975-8	-КОРОБКИ У994	17,00	0,48	0,04	8	7	1	1,00	17
		ШТ		0,41	-			-	-	-
35	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	47,00	0,40	-	19	16	-	0,60	28
		ШТ		0,34	-			-	-	-
36	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	20,80	0,02	4	2	-	22,00	4
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
37	Ц10-975-12	-КОРОБКА КП-05	24,00	0,41	-	10	9	-	1,00	24
		ШТ		0,37	-			-	-	-
38	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,24	16,70	-	4	1	-	5,00	1
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
39	Ц10-975-8	-ЛЮЧОК Л1П	17,00	0,48	0,04	8	7	1	1,00	17
		ШТ		0,41	-			-	-	-
40	Ц10-975-9	-ТОЖЕ Л2П	3,00	0,86	0,11	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
41	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
42	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
		ШТ		4,34	-			-	-	-
43	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,30	19,30	0,70	6	1	-	9,00	3
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
45	Ц8-472-4	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,30	33,70	2,10	10	7	1	41,00	12
		100М		22,60	0,30			-	0,39	-
46	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,15	27,00	0,90	4	1	-	12,00	2
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
47	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,00	34,80	12,20	35	14	12	26,00	26
		100М		14,40	3,85			4	4,97	5
48	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	5,00	15,90	0,22	80	38	1	14,00	70
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
49	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,20	4,88	2,33	25	12	12	4,00	21
		100М		2,36	0,71			4	0,92	5
50	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	3,00	10,00	0,27	30	19	1	11,00	33
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				405	260	31		466
		РУБ.						8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	268	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			671	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		РАЗДЕЛ 4: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
51	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ	0,02	74,50	-	1	1	-	154,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		74,50	-			-	-	-
52	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,02	41,50 41,50	- -	1	1	- -	89,60 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2442	262	31		471
			РУБ.					9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1516	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			30	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1670	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			924	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	268	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			519	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	304	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2902	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	306	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Блинова
проверил главный инженер проекта Л.В.Баходдина
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			1670	1670	-	-	57,55
2	МАТЕРИАЛЫ			519	559	-	-	19,26
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			405	671	-	-	23,12
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			2	2	-	-	0,07
	ИТОГО:	ЧЗ	11416,50	2596	2902	-	-	100,00

294-3-56.90 ал9г2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

2201	1	3309841Ø' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
2202	2	Ø' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 1ØХ5М' Р' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
2203	3	Н1Ø=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=Ø,7*
2204	4	РОБОРУДОВАНИЕ*
2205	5	Т3-Д РАДИОАППАРАТУРЫ(=14)' 1' 42Ø' УСИЛИТЕЛЬ СТЕПЬ-1Ø2' К-Т*
2206	6	16Ø1-2364' 1Ø*
2207	7	16Ø1-2362' 2*
2208	8	Т62-Ø3 П12(=14)' 7' 1Ø,45' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
2209	9	ТПР-НТ Ø84 П13Ø5(=14)' 17' 4,5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГЖАТСК' ШТ*
2210	10	Т28-Ø1-8Ø 1-Ø81(=14)' 2' 38' МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ 82А-5М' ШТ*
2211	11	ТТОЖЕ 1-Ø91(=14)' 1' 65' СТОЙКА МИКРОФОННАЯ 11А-27' ШТ*
2212	12	ТПР-НТ Ø84 1-1677М1Ø5(=14)' 1' 595' МАГНИТОФОН ОРБИТА-1Ø6-СТЕРЕО' ШТ*
2213	13	РМАТЕРИАЛЫ*
2214	14	Т29-Ø2-2Ø 1-251(Н9=1,Ø77)(=13)' 1' 3,35' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-1Ø' ШТ*
2215	15	С156-8Ø' 17*
2216	16	С155-13' 3Ø*
2217	17	С155-12' 17*
2218	18	15Ø4-17Ø78(Н9=1,Ø82)(=13)' 17*
2219	19	Т24-Ø5 ДОП1 1-984(Н9=1,Ø73)(=13)' 24' Ø,17' КОРОБКА КП-Ø4' ШТ*
2220	20	Т24-Ø5-Ø1 МГ П8Ø(Н9=1,Ø73)(=13)' 17' 5,8' ЛЮЧОК Л1П' ШТ*
2221	21	ТТОЖЕ П83(Н9=1,Ø73)(=13)' 3' 1Ø,4' ТОЖЕ Л2П' ШТ*
2222	22	С151-2542' 7Ø*
2223	23	С151-2728' 23Ø*
2224	24	С152-494' 3ØØ*
2225	25	С152-495' 7Ø*
2226	26	С152-489' 15Ø*
2227	27	ТØ5-Ø3 8-Ø124(Н9=1,Ø76)(=13)' 3ØØ' 31Ø' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 2ØММ' 13ØØМ*
2228	28	ТТОЖЕ 8-Ø125(Н9=1,Ø76)(=13)' 3ØØ' 49Ø' ТОЖЕ 25ММ' 1ØØØМ*
2229	29	ТТОЖЕ 8-Ø335(Н9=1,Ø76)(=13)' 6' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
2230	3Ø	РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2231	31	Ц1Ø-395-1' 1' ' УСИЛИТЕЛЬ СТЕПЬ-1Ø2*
2232	32	Ц1Ø-396-1М' 1*
2233	33	Ц1Ø-397-7' 29*
2234	34	Ц1Ø-972-1Ø' 2*
2235	35	Ц1Ø-127-5' 7*
2236	36	Ц1Ø-383-5' 2*
2237	37	Ц1Ø-383-7' 1*
2238	38	Ц1Ø-38Ø-2' 1*
2239	39	Ц1Ø-397-5' 1*
2240	4Ø	Ц1Ø-975-8' 17' ' КОРОБКИ У994*
2241	41	Ц1Ø-775-2' 47*
2242	42	Ц8-591-7' 17*
2243	43	Ц1Ø-975-12' 24' ' КОРОБКА КП-Ø5*
2244	44	Ц1Ø-975-13' 24*
2245	45	Ц1Ø-975-8' 17' ' ЛЮЧОК Л1П*
2246	46	Ц1Ø-975-9' 3' ' ТОЖЕ Л2П*
2247	47	Ц1Ø-967-1' 1*
2248	48	Е34-641(=6)' 1*
2249	49	Ц1Ø-972-18' 1*
2250	5Ø	Ц8-471-1' 3*
2251	51	Ц8-472-4' 3Ø*
2252	52	Ц8-472-2' 15*
2253	53	Ц8-417-1' 1ØØ*
2254	54	Ц8-417-5' 5ØØ*
2255	55	Ц8-4Ø9-1' 52Ø*

```
2256    56      H8-149-1' 300*
2257    57      H34=1,44*
2258    58      P20*
2259    59      E1-960' 2*
2260    60      E1-967' 2*
2261    61      K*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА II

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сметная стоимость - 2,I99 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - I,377 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,822 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 8,07 руб.
2. I м2 полезной площади здания - 0,98 руб.
3. I м3 объема здания - 0,I9 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	16-02 ДОП9 03-0131	-УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ТОПАЗ НА 10 ЗОН К-Т	1,00	630,00	-	630	-	-	-	-
2	1602-30076	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 ШТ	13,00	36,00	-	469	-	-	-	-
3	16-02 ДОП14 03-0140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИТМ ШТ	125,00	0,80	-	100	-	-	-	-
4	1602-30067	-ТОЧЕ РУЧНОЙ ИПР=ПКИЛТ-6 РУ0.240.049 ТУ ШТ	5,00	10,30	-	51	-	-	-	-
5	36-09 1-0125	-СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ-0,25 10ШТ	12,50	0,13	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1251	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1251	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1377	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1377	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	80,00	0,14	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С156-80	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	16,00	0,66	-	11	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
8	05-03 8-0124	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 20ММ	0,09	333,56	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	ТОЖЕ 8-0125	ТОЖЕ 25ММ	0,05	527,24	-	26	-	-	-	-
		1000М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
10	ТОЖЕ 8-0335	МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	1,40	9,90	-	14	-	-	-	-
		КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
11	С151-2542	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,04	202,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1,10	13,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			114	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			114	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			123	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
13	Ц10-742-13	-УСТРОЙСТВО ТОПАЗ НА 10 ЗОН	1,00	22,40	-	22	20	-	31,00	31
		ШТ		19,52	-			-	-	-
14	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	13,00	3,91	-	51	36	-	4,00	52
		ШТ		2,79	-			-	-	-
15	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	130,00	0,97	-	126	114	-	1,00	130
		ШТ		0,88	-			-	-	-
16	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	125,00	0,14	-	17	17	-	0,22	28
		ШТ		0,14	-			-	-	-
17	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
18	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	80,00	0,40	-	32	27	-	0,60	48
		ШТ		0,34	-			-	-	-
19	Ц10-975-8	-КОРОБКИ У994	16,00	0,48	0,04	8	7	1	1,00	16
		ШТ		0,41	-			-	-	-
20	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	6,71	0,87	7	3	1	5,00	5
		ШТ		3,11	0,27			-	0,35	-
21	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕЧНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	34,80	12,20	14	6	5	26,00	10
		100М		14,40	3,85			2	4,97	2
22	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,00	15,90	0,22	16	8	-	14,00	14
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
23	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,40	10,00	0,27	4	2	-	11,00	4
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
24	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,00	4,88	2,33	10	5	4	4,00	8
		100М		2,36	0,71			1	0,92	2
25	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	9,00	7,92	-	71	68	-	13,00	117
		100М		7,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			386	316	12		469
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	319	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1751	316	12		469
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1251	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1377	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	319	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 4 А.И.Зуйков
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.Блинова

Проверил главный инженер проекта Л.Бахолдина
Перфорация:
подготовил г инженер III кат. Т.Сергеева
проверил заведующий группы З.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			1377	1377	-	-	62,62
2	МАТЕРИАЛЫ			114	123	-	-	5,59
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			386	699	-	-	31,79
	ИТОГО:	М3	11416,50	1877	2199	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)
==========

```
198   1   33098400' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
199   2   Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М' Р' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦ
                ИЮ' СПЕЦИФИКАЦИЯ############*
200   3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
201   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
202   5   Т16-02 ДОП9 03-0131(=14)' 1' 630' УСТРОЙСТВО ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ ТОПАЗ НА 10 ЗОН' К-Т*
203   6   1602-30076(=14)' 13*
204   7   Т16-02 ДОП14 03-0140(=14)' 125' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИТМ' ШТ*
205   8   1602-30067(=14)' 5' ' ТОЖЕ РУЧНОЙ ИПР*
206   9   Т36-09 1-0125(=14)' 125' 0,13' СОПРОТИВЛЕНИЕ МЛТ-0,25' 10ШТ*
207  10   РМАТЕРИАЛЫ*
208  11   С155-13' 80*
209  12   С156-80' 16*
210  13   Т05-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 90' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 27ММ' 1000М*
211  14   ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 50' 490' ТОЖЕ 25ММ' 1000М*
212  15   ТТОЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 1,4' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
213  16   С151-2542' 40*
214  17   С152-489' 1100*
215  18   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
216  19   Ц10-742-13' 1' ' УСТРОЙСТВО ТОПАЗ НА 10 ЗОН*
217  20   Ц10-743-12' 13*
218  21   Ц10-743-2' 130*
219  22   Ц11-580-11' 125*
220  23   Ц10-972-10' 2*
221  24   Ц10-775-2' 80*
222  25   Ц10-975-8' 16' ' КОРОБКИ У994*
223  26   Ц10-967-1' 1*
224  27   Ц8-417-1' 40*
225  28   Ц8-417-5' 100*
226  29   Ц8-149-1' 40*
227  30   Ц8-409-1' 200*
228  31   Ц10-54-11' 900*
229  32   К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I2

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6

ОСНОВАНИЕ: АУ.СО

Сметная стоимость - 3,79 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования - 2,38 тыс.руб.
монтажных работ - I,4I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу - I3,82 руб.
I м2 общей площади здания - I,69 руб.
I м3 объема здания - 0,33 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1; ОБОРУДОВАНИЕ								
1	170648-145	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М	10,00	0,26	-	3	-	-	-	-
	6	ШТ		-	-			-	-	-
2	1704-51375	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ Т34П3	7,00	38,00	-	266	-	-	-	-
	Д,50	ШТ		-	-			-	-	-
3	1704-11251	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987	3,00	3,10	-	9	-	-	-	-
	Д,26	ШТ		-	-			-	-	-
4	1704-11213	-ТО ЖЕ ТСМ-0879	15,00	4,35	-	65	-	-	-	-
	Д,26	ШТ		-	-			-	-	-
5	1704-51219	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03	6,00	48,00	-	288	-	-	-	-
	Д,30	ШТ		-	-			-	-	-
6	1704-50499	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА=ДПН ТУ25-02-161384-78	2,00	14,70	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1704-50554	-СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4=ЭРСУ-3	4,00	54,00	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-080678-79								
		шт		-	-			-	-	-
8	1504-18093	+ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	1504-19061	+СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	2,00	3,45	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	1504-18248	+ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-331-1	1,00	31,45	-	31	-	-	-	-
	1517-1481	шт		-	-			-	-	-
	1504-18271									
	1517-1444									
	1507-5044									
	1517-1371									
	1504-18039									
11	3608-2024	+ДИОД Д226-Б	7,00	0,08	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	1517-11015	+ЩИТ ЩШМ-600Х400Х250	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	Д.7									
13	1517-11016	+ТО ЖЕ ЩШМ-1000Х600Х350	5,00	30,00	-	150	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
	Д.7									
		В ЩИТАХ УСТАНОВЛЕНО								
14	3606-1434	+ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Т-1	2,00	0,56	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	3606-1429	+ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ТВ1-2	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	1517-1453-1	+ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МПК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	1504-18011	+КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	18,00	0,80	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 ШТ								
18	1517-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КОМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	18,00	1,25 - -		22	-	- - -	- - -	- - -
19	1507-5060	ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-УЗ-01 ШТ	19,00	0,65 - -		12	-	- - -	- - -	- - -
20	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	19,00	0,75 - -		14	-	- - -	- - -	- - -
21	1515-31018	ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	1,90	1,40 - -		3	-	- - -	- - -	- - -
22	3608-2024	ДИОД 226-5 ШТ	24,00	0,08 - -		2	-	- - -	- - -	- - -
23	1517-1491-1	ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ ШТ	24,00	0,80 - -		19	-	- - -	- - -	- - -
24	241829-601 6	ПРЕРЫВАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ РИП-2 ШТ	7,00	70,00 - -		490	-	- - -	- - -	- - -
25	1517-1484-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	7,00	1,50 - -		11	-	- - -	- - -	- - -
26	1504-1006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	9,00	1,45 - -		13	-	- - -	- - -	- - -
27	1517-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	9,00	2,70 - -		24	-	- - -	- - -	- - -
28	1504-12014	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВК11-43-122=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 ШТ	3,00	6,70 - -		20	-	- - -	- - -	- - -
29	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	14,00	3,75 -		52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		- -				- -	- -	- -
		ШТ								
30	1504-15743	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1	1,00	18,00	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	Д.73			-	-			-	-	-
31	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	27,00	5,10 -	- -	138	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	27,00	2,50 -	- -	68	-	- -	- -	- -
		ШТ								
34	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	408,00	0,30 -	- -	122	-	- -	- -	- -
		ШТ								
35	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	21,00	0,28 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
36	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	6,00	2,85 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2174	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2174	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			38	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			38	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2377	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2377	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
37	С152-178	+ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,27	23,60	-	6	-	-	-	-
38	1509-5001	+ПРОВОД ПВ3-1Х1ММ2 1000М	0,66	25,11	-	17	-	-	-	-
39	С152-166	+ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,29	22,00	-	6	-	-	-	-
40	С151-2280	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,09	195,00	-	18	-	-	-	-
41	С151-2282	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,07	277,00	-	19	-	-	-	-
42	С151-2283	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,03	367,00	-	11	-	-	-	-
43	С151-2284	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,03	458,00	-	14	-	-	-	-
44	С151-2285	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,02	592,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5								
		1000М		-	-			-	-	-
45	С151-2286	+КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5	0,05	811,00	-	41	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	113-Т18.1	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.10Х1-10	15,00	0,47	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
47	113-Т3.1	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ ДИАМ.20Х1,6ММ	70,00	0,29	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
48	113-2,2	+МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ	1,40	-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ	+КОНТРГАЙКИ	2,80	-	-	-	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
50	503-80122-1 1	+ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,06	215,20	-	13	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
51	503-80124-1 1	+ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,07	333,56	-	23	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
52	503-80335-1 1	+МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ=15-20ММ	0,78	9,90	-	8	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
53	2405-11467 Д.22	+КОРОБКА КС-10	9,00	4,08	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	ТО ЖЕ П.11468	+КОРОБКА КС-20	4,00	6,01	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	ТО ЖЕ П.11469	+КОРОБКА КС-40	4,00	9,66	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	2405-1380	+КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200,90 ТУ36-1070-75	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	2405-1471	+ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79	10,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
58	2405-1472	+ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79	20,00	0,64	-	13	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	2405-1887	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60Х60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ ЧРЗ-79	15,00	0,53	-	8	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
60	241649-1048	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,17	174,24	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
61	241649-1050	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	0,01	217,80	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
62	241649-1052	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,01	348,48	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		375	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		375	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ		РУБ.		376	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		406	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		406	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
63	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	0,21	-	2	2	-	0,50	5
		ШТ		0,21	-			-	-	-
64	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	6,00	0,50	-	3	3	-	1,00	6
		ШТ		0,49	-			-	-	-
65	Ц11-406-2	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ:НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	7,00	5,47	0,05	38	31	-	7,00	49
		ШТ		4,43	0,01			-	0,01	-
66	Ц11-14-1	ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	6,00	0,58	-	3	3	-	1,00	6
		КОМПЛ.		0,57	-			-	-	-
67	Ц11-111-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
68	Ц11-405-1	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	4,00	2,66	-	11	10	-	4,00	16
				2,61	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
69	Ц8-529-5	+КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	7,00	1,99	0,05	14	8	-	2,00	14
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
70	Ц8-529-13	+СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ	1,00	1,35	0,03	1	1	-	1,00	1
		УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		0,79	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТ								
71	Ц8-84-1	+АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	2,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
72	Ц11-580-13	+ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТ	7,00	0,32	-	2	2	-	1,00	7
		ОРЫ И ДИОДЫ/		0,31	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц12-535-2	+ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО	15,00	0,30	0,03	5	4	-	0,40	6
		16МПА НА ПРИВАРНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ		0,25	-			-	-	-
		М								
74	Ц3-91-4	+КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,50	377,00	4,70	189	17	3	61,00	31
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
75	Ц8-397-1	+ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,08	108,00	36,00	9	3	3	61,00	5
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			1	12,69	1
		Т								
76	Ц8-405-2	+КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,04	395,00	3,10	16	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
77	Ц8-406-1	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00	26
		25ММ		23,20	9,73			6	12,55	8
		100М								
78	Ц8-406-6	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД	0,10	29,90	5,65	3	2	-	30,00	3
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
79	Ц8-417-1	+ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,10	34,80	12,20	38	16	13	26,30	29
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			4	4,97	5
		100М								
80	Ц8-417-5	+ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,20	15,90	0,22	3	2	-	14,30	3
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
81	Ц8-408-1	+РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	1,80	32,00	7,54	58	17	13	16,30	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			4	2,94	5
		100М								
82	Ц8-409-1	+ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,80	4,88	2,33	19	9	9	4,00	15
				2,36	0,71			3	0,92	3
		100М								
83	Ц8-409-11	+ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	8,40	1,21	-	10	10	-	2,00	17
				1,14	-			-	-	-
		100М								
84	Ц8-148-9	+КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,30	20,60	0,48	47	20	1	15,00	35
				8,62	0,19			-	0,25	1
		100М								
85	Ц8-146-1	+КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫЧИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	48,00	12,70	14	5	4	31,00	9
				18,20	4,04			1	5,21	2
		100М								
86	Ц11-582-2	+КОРОБКА КС-10	9,00	1,04	0,04	9	7	-	1,00	9
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
87	Ц11-582-3	+КОРОБКА КС-20	4,00	1,47	0,04	6	5	-	2,00	8
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
88	Ц11-582-1 11-582-3	+КОРОБКА КС-40	4,00	2,44	0,04	10	8	-	1,00	4
		ШТ		1,88	0,03			-	0,04	-
89	Ц11-680-3	+ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	6,00	3,09	0,32	19	11	2	3,00	18
				1,87	0,11			1	0,14	1
		ШТ								
90	Ц11-711-1	+ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	19,00	0,54	-	10	10	-	1,00	19
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
91	Ц11-711-2	+ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	6,00	1,05	-	6	6	-	1,00	6
		1ВВОД		1,03	-			-	-	-
92	Ц11-711-3	+ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	1,00	1,47	-	1	1	-	2,00	2
		1ВВОД		1,44	-			-	-	-
93	Ц11-712-1	+ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	6,00	0,13	-	1	1	-	0,20	1
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-
94	Ц11-540-2	+МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ;МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	13,00	5,15	0,12	67	25	1	3,00	39
				1,89	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
95	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	38,00	0,81	-	31	15	-	1,00	38
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19 ШТ	12,00	1,02 0,52	-	12	6	- -	1,00 -	12 -
97	Ц8-153-16	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30 ШТ	2,00	1,37 0,69	-	3	1	- -	1,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			697	280	63		480
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			697	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ +	РУБ.			351	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	301	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ #	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	338	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3246	280	63		480
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2174	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			38	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			38	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2377	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			1072	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ +	РУБ.			351	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	301	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			376	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			1409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	338	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	338	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 2 В.А.Солдатов
Исходные данные:
составил руководитель группы Р.В.Евдокимова
проверил главный инженер проекта Т.И.Комарова
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер АУ-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2377	2377	-	-	62,78
2	МАТЕРИАЛЫ			375	406	-	-	10,72
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			697	1003	-	-	26,49
	ИТОГО:		-	3449	3786	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1896      1   33098000' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1897      2   Ю' ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6' ' ТП' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ
                  ВАННОЙ 10Х6' Р' ' АУ-1' АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ' АУ.СО##########' *
1898      3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,6*
1899      4   РОБОРУДОВАНИЕ*
1900      5   Т170648-1456(=14)' 10' 0,26' ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М' ШТ*
1901      6   Т1704-51375#Д,50(=14)' 7' 38' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3' ШТ*
1902      7   Т1704-11251#Д,26(=14)' 3' 3,1' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0987' ШТ*
1903      8   Т1704-11213#Д,26(=14)' 15' 4,35' ТО ЖЕ ТСМ-0879' ШТ*
1904      9   Т1704-51219#Д,30(=14)' 6' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
1905     10   1704-50499' 2*
1906     11   1704-50554' 4' ' СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-4*
1907     12   1504-18093' 7*
1908     13   1504-19061(=14)' 2*
1909     14   Т1504-18248#1517-1481#1504-18271#1517-1444#1507-5044#1517-1371#1504-18039(=14)' 1' 31,45' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ К
                  НОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-331-1' ШТ*
1910     15   Т3608-2024(=14)' 7' 0,08' ДИОД Д226-Б' ШТ*
1911     16   Т1517-11015#Д,7(=14)' 1' 20' ЩИТ ЩМ-600Х400Х250' ШТ*
1912     17   Т1517-11016#Д,7(=14)' 5' 30' ТО ЖЕ ЩМ-1000Х600Х350' ШТ*
1913     18   П2#В ЩИТАХ УСТАНОВЛЕНО#*
1914     19   Т3606-1434(=14)' 2' 0,56' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ П2Т-1' ШТ*
1915     20   Т3606-1429(=14)' 1' 1,65' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ-ТУМБЛЕР ТВ1-2' ШТ*
1916     21   1517-1453_1' 3*
1917     22   1504-18011' 18*
1918     23   1517-1444_1' 18*
1919     24   1507-5060(=14)' 19*
1920     25   1517-1481_1' 19*
1921     26   1515-31018(=14)' 19*
1922     27   Т3608-2024(=14)' 24' 0,08' ДИОД 226-Б' ШТ*
1923     28   1517-1491_1' 24*
1924     29   Т241829-6016(=14)' 7' 70' ПРЕРЫВАТЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ РИП-2' ШТ*
1925     30   1517-1484_1' 7*
1926     31   1504-1006' 9*
1927     32   1517-1351_3' 9*
1928     33   1504-12014' 3' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВК11-43-122*
1929     34   1517-1429_1' 14*
1930     35   Т1504-15743#Д,73(=14)' 1' 18' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-33-1' ШТ*
1931     36   1517-1429_1' 1*
1932     37   1504-12049' 27*
1933     38   1517-1428_1' 27*
1934     39   1517-1495_1' 408*
1935     40   1517-1505' 21*
1936     41   1517-1507(=14)' 6*
1937     42   РМАТЕРИАЛЫ*
1938     43   С152-178' 270*
1939     44   Т1509-5001(Н9=1,116)(=13)' 660' 22,5' ПРОВОД ПВ3-1Х1ММ2' 1000М*
1940     45   С152-166' 290*
1941     46   С151-2280' 90*
1942     47   С151-2282' 70*
1943     48   С151-2283' 30*
1944     49   С151-2284' 30*
1945     50   С151-2285' 20*
1946     51   С151-2286' 50*
1947     52   Т113-Т18.1(Н9=1,089)(=13)' 15' 0,43' ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.10Х1-10' М*
1948     53   Т113-Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 70' 0,27' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ ДИАМ.20Х1,6ММ' М*
1949     54   Т113-2.2(Н9=1,089)(=13)' 14' ' МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ' 10ШТ*
```

```
1950      55        ТТО *Е(Н9=1,089)(=13)' 28' ' КОНТРГАЙКИ' 10ШТ*
1951      56        503-80122-11(Н9=1,076)(=13)' 60*
1952      57        503-80124-11(Н9=1,076)(=13)' 70*
1953      58        503-80335-11(Н9=1,076)(=13)' 0,78' 9,2' МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ' КГ*
1954      59        Т2405-11467#Д,22(Н9=1,073)(=13)' 9' 3,8' КОРОБКА КС-10' ШТ*
1955      60        ТТО *Е#П.11468(Н9=1,073)(=13)' 4' 5,6' КОРОБКА КС-20' ШТ*
1956      61        ТТО *Е#П.11469(Н9=1,073)(=13)' 4' 9' КОРОБКА КС-40' ШТ*
1957      62        2405-1380(Н9=1,073)(=13)' 1*
1958      63        2405-1471(Н9=1,072)(=13)' 10*
1959      64        2405-1472(Н9=1,072)(=13)' 20*
1960      65        2405-1887(Н9=1,072)(=13)' 15*
1961      66        241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 170*
1962      67        241649-1050(Н9=1,089)(=13)' 5*
1963      68        241649-1052(Н9=1,089)(=13)' 5*
1964      69        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ+
1965      70        Ц11-1-1' 10*
1966      71        Ц11-13-2' 6*
1967      72        Ц11-406-2' 7*
1968      73        Ц11-14-1' 6*
1969      74        Ц11-111-2' 2*
1970      75        Ц11-405-1' 4*
1971      76        Ц8-529-5' 7*
1972      77        Ц8-529-13' 1*
1973      78        Ц8-84-1' 2*
1974      79        Ц11-580-13' 7*
1975      80        Ц12-535-2' 15*
1976      81        Ц8-91-4' 0,5*
1977      82        Ц8-397-1' 0,08*
1978      83        Ц8-405-2' 0,04*
1979      84        Ц8-406-1' 60*
1980      85        Ц8-406-6' 10*
1981      86        Ц8-417-1' 110*
1982      87        Ц8-417-5' 20*
1983      88        Ц8-408-1' 180*
1984      89        Ц8-409-1' 380*
1985      90        Ц8-409-11' 840*
1986      91        Ц8-148-9' 230*
1987      92        Ц8-146-1' 30*
1988      93        Ц11-582-2' 9' ' КОРОБКА КС-10*
1989      94        Ц11-582-3' 4' ' КОРОБКА КС-20*
1990      95        Ц11-582-1#11-582-3(=7)' 4' 2,44#1,88#0,04#0,03' КОРОБКА КС-40' ШТ*
1991      96        Ц11-680-3' 6*
1992      97        Ц11-711-1' 19*
1993      98        Ц11-711-2' 6*
1994      99        Ц11-711-3' 1*
1995     100        Ц11-712-1' 6*
1996     101        Ц11-540-2' 13*
1997     102        Ц8-153-14' 38*
1998     103        Ц8-153-15' 12*
1999     104        Ц8-153-16' 2*
2000     105        К*
```

294-3-56.90 ал9 г 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I2-I

НА АВТОМАТИЗАЦИИ САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 САУНА

ОСНОВАНИЕ: АЧОС1

Сметная стоимость - 0,09I тыс.руб.
в т.ч.
оборудования - 0,053 тыс.руб.
монтажных работ - 0,038 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу - 0,33 руб.
I м2 полезной площади здания - I,69 руб.
I м3 объема здания - 0,35 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1704 Д26	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ Т419-07 ШТ	1,00	48,00 - -		48	-	- - -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		48	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		48	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		53	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		53	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	113-Т3.1	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ Д20Х1,6ММ	20,00	0,20	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3	241649-1048	+РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,01	174,24	-	2	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
4	2405-11467 Д22	+КОРОБКА КС-10	1,00	4,08	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	1509-5001	+ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ.1ММ2	0,08	25,11	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ +	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		РАЗДЕЛ 31 МОНТАЖ								
6	Ц11-14-1	+ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	1,00	0,58	-	1	1	-	1,00	1
		КОМПЛ.		0,57	-			-	-	-
7	Ц11-582-2	+КОРОБКА КС-10	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
8	Ц8-408-1	+РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	32,00	7,54	3	1	1	16,00	2
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
9	Ц8-406-1	+ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
10	Ц8-409-1	+ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
11	Ц8-409-11	+ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18	10	6		15
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ *	РУБ.			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ *	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			78	10	6		15
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ *	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № 2 В.А.Солдатов
Исходные данные:
составил начальник группы Р.В.Евдокимова
проверил главный инженер проекта Т.И.Комарова
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

294-3-56.90 ал 9.2

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			53	53	-	-	58,24
2	МАТЕРИАЛЫ			12	12	-	-	13,19
3	МОНТАЖ			18	26	-	-	28,57
	ИТОГО:		-	83	91	-	-	100,00

294-3-56.90 ал 9 г 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 4)

```
275    1    Э301380' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
276    2    Ю' ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6' ' ТП' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8 И ДЕТСКОЙ ВАННО
                Й 10Х6 САУНА' РП' ' ' АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ' АЧОС1###########*
277    3    Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,5*
278    4    РОБОРУДОВАНИЕ*
279    5    Т1704 Д26(=14)' 1' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ Т419-07' ШТ*
280    6    РМАТЕРИАЛЫ*
281    7    Т113-Т3.1(Н9=1,089)(=13)' 20' 0,18' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Д20Х1,5ММ' М*
282    8    241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 10*
283    9    Т2405-11467 Д22(Н9=1,073)(=13)' 1' 3,8' КОРОБКА КС-10' ШТ*
284   10    Т1509-5001(Н9=1,116)(=13)' 80' 22,5' ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ.1ММ2' 1000М*
285   11    РМОНТАЖ*
286   12    Ц11-14-1' 1*
287   13    Ц11-582-2' 1' ' КОРОБКА КС-10*
288   14    Ц8-408-1' 10*
289   15    Ц8-406-1' 20*
290   16    Ц8-409-1' 30*
291   17    Ц8-409-11' 50*
292   18    К' ЕВДОКИМОВА*
```

194-3-56.90 ап 9.2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I3

НА ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: КЖ43

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость - 9,076 тыс.руб.
В т.ч.
оборудования - 6,718 тыс.руб.
монтажных работ - 2,358 тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1м2 полезной площади зд. - 4,06 руб.
1м3 объема здания - 0,79 руб.
расчетную единицу - 33,31 руб.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	190601-42 4,7	ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ Г/П 500КГ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 1М/СЕК НП=3,3М НА 2 ОСТАНОВКИ	1,00	6106,00 -		6106	-	-	-	-
		ЛИФТ		-	-			-	-	-
2	ЦУСН2-14 Т1Л2	МОНТАЖ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П 500КГ НА 2 ОСТАНОВКИ НП=3,3М	1,00	2043,36 442,80		2043	1011	443	1617,41	1617
		ЛИФТ		1010,88	155,52			156	200,62	201
3	ЦУСН2-14 Т1П3	УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1 ОСТАНОВКУ -	10,00	129,60 25,70-		1296-	630-	257	100,74-	1007
		ЩТ	-	62,96	9,50			95	12,25-	122
4	ЦУСН2-14 Т1П4	УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1М ВЫСОТЫ ЭТАЖА	0,60	37,04	7,34	22	11	5	28,86	17
		М		18,04	2,70			2	3,48	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6875	392	191		627
				РУБ.				63		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6106	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		122	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		125	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		254	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		67	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6718	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				769	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	455	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.				-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	512	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				7887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	512	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	ЕУСН-2-14 Т1П2БГ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П 500КГ НА 2 ОСТАНОВКИ		1,00	632,88	7,13	633	200	7	340,58	341
					200,34	2,27			2	2,93	3
			ЛИФТ								
6	ЕУСН-2-14 Т1П3	УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1 ОСТАНОВКУ		10,00	32,29	0,29-	323-	144-	3	24,41-	244
			ШТ	-	14,36	0,10		-	1	0,13-	1
7	ЕУСН-2-14 Т1П4	ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1М ВЫСОТЫ ЭТАЖА		0,60	4,15	-	2	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				312	56	4		97
			РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				312	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.				-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ									
8	ЕУСН-2-14 Т1П2	МОНТАЖ М/К ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П500КГ НА 2 ОСТАНОВКИ		1,00	679,86	32,40	680	21	32	34,88	35
			ЛИФТ		20,52	10,26			10	13,24	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				680	21	32		35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			680	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7867	469	227		759
			РУБ.					74		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6106	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			122	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			125	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6718	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			769	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	455	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		737
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	512	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			312	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			680	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				797	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	42	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				9076	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		894
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	620	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев
Исходные данные:
составил руководитель группы Р.В.Евдокимова
проверил главный инженер проекта Ю.Ф.Плотников
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

294-3-56.90 ал 9 : 2

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			7487	7887	-	-	86,90
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			312	392	-	-	4,32
3	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			680	797	-	-	8,78
	ИТОГО:	М3	11416,50	8479	9076	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
2986    1    Э3098910' Н9В1Г1' * ' 1.1' ' ' ' 11416,5' М3*
2987    2    Ю' ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ
                 БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ВАННОЙ ДЕТСКОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' Р' ' ' ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОР
                 ТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' К*43*
2988    3    Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,02' Н28=0,7*
2989    4    РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2990    5    Т190601-42 4,7(=14)' 1' 6106' ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ Г/П 500КГ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 1М/СЕК НП=3,3М НА 2 ОСТАНО
                 ВКИ' ЛИФТ*
2991    6    ЦТУСН2-14 Т1Л2(А1;1,08)(=6)' 1' 1892#936#410#144' МОНТАЖ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П 500КГ НА 2 ОСТАНОВКИ
                 НП=3,3М' ЛИФТ*
2992    7    ЦТУСН2-14 Т1П3(А1;1,08)(ВП)(=6)' 10' 120#58,3#23,8#8,8' УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1 ОСТАНОВКУ' ШТ*
2993    8    ЦТУСН2-14 Т1П4(А1;1,08)(=6)' 0,6' 34,3#16,7#6,8#2,5' УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1М ВЫСОТЫ ЭТАЖА' М*
2994    9    Р20*
2995   10    ЕТУСН-2-14 Т1П2БГ(А1.1,08)(=1)' 1' 586#185,5#6,6#2,1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО Л
                 ИФТА Г/П 500КГ НА 2 ОСТАНОВКИ' ЛИФТ*
2996   11    ЕТУСН-2-14 Т1П3(А1;1,08)(ВП)(=1)' 10' 29,9#13,3#0,27#0,09' УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1 ОСТАНОВКУ' ШТ*
2997   12    ЕТУСН-2-14 Т1П4(А1;1,08)(=1)' 0,6' 3,84#0#0#0' ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1М ВЫСОТЫ ЭТАЖА' М*
2998   13    РМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
2999   14    ЕТУСН-2-14 Т1П2(А1;1,08)(=2)' 1' 629,5#19#30#9,5' МОНТАЖ М/К ГРУЗОПАССАЖИРСКОГО ЛИФТА Г/П500КГ НА 2 ОСТАНОВ
                 КИ' ЛИФТ*
3000   15    К' ЕВДОКИМОВА*
```

gost.e-ecolog.ru