ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-56.90

КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25 х 8,5 м и ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 х 6 м (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 9

Сметы

в 4-х частях

Часть I
(с. I-I48)

24866-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24866-09
294-3-56.90

КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25 х 8,5 м И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 х 6 м
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 9

Сметы

в 4 -х частях

Часть I

стр. I - 148

Стоимость:

Общая	- 439,80 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 384,58 тыс.руб.
На I $м^3$ здания	- 38,5I руб.
На I м2 полезной площади	- 196,79 руб.

Утвержден
Госкомспорт СССР
Приказ №432 от 30.11.90

Главный инженер института		М.В.Глинкин
Главный архитектор проекта		А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника отдела смет		С.С.Сапожинская

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ страниц
	Часть I	
I	Пояснительная записка	3
2	Технико-экономические показатели	5
3	Объектная смета на строительство крытого бассейна с ванной 25х8,5 м и детской ванной I0х6 м	6
4	Локальная смета № I на общестроительные работы	8
5	Единичная расценка № I на приготовление раствора с мраморной крошкой для штукатурки стен	88
6	Локальная смета № I-I на общестроительные работы (вариант с блоком сауны)	89
7	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение	II3
8	Локальная смета № 2-I на отопление (вариант с блоком сауны)	I32
9	Локальная смета № 3 на вентиляцию	I35
I0	Локальная смета № 3-I на вентиляцию (вариант с блоком сауны)	I45
	Часть II	
II	Локальная смета № 4 на водоснабжение	I49
I2	Локальная смета № 4-I на водоснабжение (вариант с блоком сауны)	I57
I3	Локальная смета № 5 на технологическое водоснабжение и оборудование	I62
I4	Локальная смета № 6 на канализацию	I7I
I5	Локальная смета № 6-I на канализацию (вариант с блоком сауны)	I75
I6	Локальная смета № 7 на водостоки	I79
I7	Локальная смета № 8 на электроосвещение	I82
I8	Локальная смета № 8-I на электроосвещение (вариант с блоком сауны)	I94
I9	Локальная смета № 9 на силовое электрооборудование	200
20	Локальная смета № 9-I на силовое электрооборудование (вариант с блоком сауны)	2I3
2I	Локальная смета № I0 на устройство связи и сигнализации	220
22	Локальная смета № II на пожарную сигнализацию	230
23	Локальная смета № I2 на автоматизацию сантехустройств	236
24	Локальная смета № I2-I на автоматизацию сантехустройств (вариант с блоком сауны)	250
25	Локальная смета № I3 на подъемно-транспортное оборудование	255
	Часть III	
26	Локальная смета № I4 на технологическое оборудование медпункта	26I
27	Локальная смета № I5 на технологическое оборудование буфета	266
28	Локальная смета № I5-I на технологическое оборудование (вариант с блоком сауны)	272
29	Локальная смета № I6 на спортивное оборудование	277
30	Локальная смета № I7 на мебель	280
3I	Сметы на изменение объемов работ при температуре наружного воздуха -20° и -40°С и теплоносителем I50-70°С и 95-70° и варианты на стены и кровлю	285
	Часть IV	
32	Сметы на изменение объемов работ при температуре наружного воздуха -20° и -40° и теплоносителе I50-70° и 95-70° и варианты на стены и кровлю	375
33	Ведомость потребности в производственных ресурсах	480
34	Ведомость потребности в производственных ресурсах (вариант с блоком сауны)	483

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82", утвержденной Госгражданстроем 10 мая 1982 г. № 141 по рабочим чертежам типового проекта Крытого бассейна с ванной 25 х 8,5 м и детской ванной 10 х 6 м с расчетной зимней температурой наружного воздуха - 30°С.

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с 1 января 1984 г.

Стоимость строительных работ определена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I.I территориального района.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по "Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для составления смет к типовым проектам для 2 пояса Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, действующий с 1 января 1984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, действующих с 1 января 1984 г.

Накладные расходы приняты, установленные для смет к типовому проекту в размере - 16,5% на строительные работы, 8,6% на металлоконструкции и 13,3% на сантехнические работы.

Плановые накопления приняты в размере - 8%.

Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в производственных ресурсах.

При составлении смет к типовому проекту использована программа АБЗ-ЗЕС подсистемы ТАП - смета редакция 6.1, разработанная в Казахском институте ПромстройНИИпроект под руководством тов. В.М. Шершнева.

Распечатка исходных данных - смотреть приложение к сметам, в них приведены формулы объемов работ.

Строительные конструкции здания

1. Фундаменты	-	сборные железобетонные ленточные
2. Стены	-	наружные из стеновых блоков, из керамического полнотелого кирпича и керамического полнотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, внутренние из керамического полнотелого кирпича.
3. Перекрытие и покрытие	-	сборные железобетонные многопустотные плиты, монолитные участки.

4.	Кровля	– 4-х слойная из рубероида с защитным слоем из гравия
5.	Перегородки	– кирпичные
6.	Полы	– цементные, бетонные, керамические, паркетные, из линолеума и мраморных плит
7.	Лестницы	– сборные железобетонные марши и площадки, ступени по готовому основанию с мозаичным покрытием
8.	Крыльца	– покрытие из гранитных плит
9.	Окна	– сосновые блоки под окраску
I0.	Двери	– сосновые блоки под окраску
II.	Внутренние отделочные работы	– согласно ведомости отделочных работ
I2.	Наружная отделка	– облицовка цоколя гранитными плитами

Предусмотрен вариант с блоком сауны.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Количество
	А. Показатели объемно-планировочные		
I	Строительный объем здания (общий)	м3	II4I6,5
2	Строительный объем подземной части здания	м3	I35I,5
3	Строительный объем на одно место (или другой показатель)	м2	272,5
4	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{нормируемая площадь}} = K_2$	-	I0,86
5	Площадь застройки	м2	II98,37
6	Площадь полезная	"	2234,7
7	Площадь нормируемая	"	I05I,6
8	$\frac{\text{Нормируемая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_1$	-	0,47
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
9	Общая сметная стоимость здания	т.руб.	439,80
I0	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	"	384,58
II	Сметная стоимость технологического оборудования мебели и инвентаря	"	55,I5
I2	Сметная стоимость прочих работ	"	0,07
I3	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	38,5I
I4	Сметная стоимость I м2 полезной площади	"	I96,79
I5	Сметная стоимость на I место (или другой показатель)	"	I6I3,85
	В. Показатели затрат труда и расходов материалов		
I6	Затраты труда на возведение здания	ч/ч	6I3I0
I7	Затраты труда на возведение I м3 здания	"	5,37
I8	Расход цемента	т	555,I5
I9	Расход стали натуральной	"	42,45
	приведенной	"	60,5
20	Расход монолитного железобетона и бетона	м3	554,65
2I	Расход сборного железобетона и бетона	"	763,7
22	Лесоматериалов	"	I3I,6
23	Кирпича	т.шт.	7I3,7

Руководитель мастерской № 5 В.Н.Шестопалов
Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника отдела смет С.С.Сапожинская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту крытого бассейна с ванной 25 х 8,5 м и детской ванной I0 х 6 м

Сметная стоимость – 439,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – – тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – 6I,3I тыс.чел.час.
Сметная заработная плата 42,32 тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу – I6I3,85 руб.
I м2 полезной площади – I96,79 руб.
I м3 объема здания – 38,5I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	Нормативная условно-чистая продукция, т.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	№ I	Общестроительные работы	3II,II	–	–	0,07	3II,I8	–	46,5I	32,58	27,26
2	№ 2	Отопление, теплоснабжение и утилизация тепла	I3,08	0,29	–	–	I3,37	–	2,47	I,65	I,I7
3	№ 3	Вентиляция	28,44	–	0,I9	–	28,63	–	4,94	3,I5	2,5I
4	№ 4	Водоснабжение	3,28	–	–	–	3,28	–	0,59	0,4I	0,29
5	№ 5	Технологическое водоснабжение и оборудование	4,8I	I,I7	8,98	–	I4,96	–	I,7I	I,I4	I,3I
6	№ 6	Канализация	3,77	–	–	–	3,77	–	0,37	0,28	0,33
7	№ 7	Водостоки	0,7I	–	–	–	0,7I	–	0,I2	0,08	0,06
8	№ 8	Электроосвещение	I,08	6,08	0,02	–	7,I8	–	0,87	0,55	0,63
9	№ 9	Силовое электрооборудование	–	4,54	2,9	–	7,44	–	I,I6	0,75	0,65
I0	№ I0	Устройство связи и сигнализации	0,002	I,23	I,67	–	2,90	–	0,50	0,3I	0,25
II	№ II	Пожарная сигнализация	–	0,82	I,38	–	2,20	–	0,50	0,37	0,I9
I2	№ I2	Автоматизация сантехустройств	–	I,4I	2,38	–	3,79	–	0,53	0,34	0,33
I3	№ I3	Подъемно-транспортное оборудование	–	2,36	6,72	–	9,08	–	0,89	0,62	0,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	№ I4	Технологическое оборудование медпункта	-	0,06	3,I6	-	3,22	-	0,05	0,03	0,28
I5	№ I5	Технологическое оборудование буфета	0,0I	0,09	3,89	-	3,99	-	0,I	0,06	0,35
I6	№ I6	Спортивное оборудование	-	0,I5	I5,65	-	I5,80	-	-	-	I,38
I7	№ I7	Мебель	0,09	-	8,2I	-	8,30	-	0,00I	0,002	0,73
		Итого по смете:	366,38	I8,20	55,I5	0,07	439,80	-	6I,3I	42,32	38,5I

Главный инженер института М.В.Глинкин

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий

И.о.Начальника отдела смет С.С.Сапожинская

Составил инженер М.В.Питеева

Проверил главный специалист С.С.Сапожинская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

3099650

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М

ОСНОВАНИЕ: П31-3,АР2-21,КЖ1-61

Сметная стоимость	-	311,176 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	46508 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	32,582 тыс.руб.
Строительный объем	-	11416,5 м3
Цена единицы	-	27,26 руб.
Стоимость на:		
расчетную единицу	-	1141,93 руб.
1 м2 полезной площади	-	139,25 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	311,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46508 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	32,582 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	11416,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	27,26 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А; ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1; ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 29-1 СБ.ДОП.ВЫП .3 1-1607	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,30	36,30	36,30	11	-	11	-	-
				-	12,20			4	17,57	5
2	Е1-174 22-13 ТО ЖЕ 1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,30	144,00	137,39	43	2	41	13,00	4
				6,41	56,10			17	80,78	24
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	360,00	0,29	-	104	22	-	0,09	32
				0,06	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 309965Ф

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-56	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,77	145,00	138,47	111	5	106	13,20	10
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,53	56,70			43	81,65	63
	1-1550	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
5	Е1-175	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	2,27	172,00	164,09	391	17	373	15,50	35
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			152	96,34	219
	1-1592	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
6	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	4095,00	0,29	-	1188	246	-	0,09	369
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
7	Е1-960	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	2,08	89,40	-	186	186	-	184,80	384
	80-2	100М3		---	---			---	---	---
	ТЕХ.Ч.ПЗ.6 7			89,40	-			-	-	-
8	Е1-257	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,68	20,30	20,30	14	-	14	-	-
	31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	6,82			5	9,82	7
	1-1634	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-268	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,68	11,60	11,60	8	-	8	-	-
	31-13	ГРУНТА НА 5М		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	1000М3		-	3,90			3	5,62	4
	1-1645									
10	Е1-968	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	2,92	46,00	-	134	134	-	99,30	290
	81-2	ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,83	9,69	3,49	66	42	24	11,20	76
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			16	3,30	23
		100М3								
12	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,30	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			1	4,49	1
	1-1603	1000М3								
13	Е1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	2,27	14,20	12,34	32	4	28	3,23	7
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
	ТО ЖЕ	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			9	5,49	12
	1-1604	1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2291	658	608		1208
			----					---		---
			РУБ.					250		358
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2291	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			213	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	975	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	56,20	0,74	0,32	42	22	18	0,80	45
		М3		0,40	0,10			6	0,13	7
15	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	74,00	2,09	1,59	155	37	117	0,86	64
		ШТ		0,50	0,57			42	0,74	55
16	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	93,00	2,99	2,23	278	71	207	1,29	120
		ШТ		0,76	0,79			73	1,02	95
17	Е6-1 1-1	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ ЛЕНТОЧНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ БЕТОНОМ М-200	1,00	1,60	0,28	2	1	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
18	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ФМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	57,20	11,10	0,59	635	208	33	6,66	381
		М3		3,63	0,18			10	0,23	13
19	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,14	223,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,16	253,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-41 ПР-НТ 06-14-01 П.5-033	-ТО ЖЕ ДИАМ.22ММ	0,65	222,28	-	144	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
22	С140-8566 ССЦ Т1 П.4-20	-ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	61,82	7,79	-	482	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	ССЦ Т.3	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ	8,00	60,50	-	484	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.67	ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ ФЛ16.24-2								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	СТО ЖЕ П.70	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2	35,00	50,70	-	1774	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	СТО ЖЕ П.73	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ12.24-2	50,00	41,70	-	2085	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	СТО ЖЕ П.76	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ10.24-2	29,00	35,20	-	1021	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	СТО ЖЕ П.77	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ10.12-2	17,00	17,50	-	298	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	СТО ЖЕ П.71	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2	15,00	25,20	-	378	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	СТО ЖЕ П.74	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ12.12-2	4,00	20,70	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	СТО ЖЕ П.68	-ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2	9,00	29,90	-	269	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С140-8072 ССЦ ТОМ 1 П.1-5	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-200	58,06	27,40	-	1591	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С140-8071 ТО ЖЕ П.1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200	1,02	28,20	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9821	339	375		611
			РУБ.					131		170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9821	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1620	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	290	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			914	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		930
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	760	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		930
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	760	-		-
		РАЗДЕЛ 3: СТЕНЫ								
33	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	106,00	1,01	0,79	107	23	84	0,39	41
		ШТ		0,22	0,29			31	0,37	39
34	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И	54,00	1,39	1,09	75	16	59	0,53	29
				0,30	0,40			22	0,52	28

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
35	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	20,00	2,10	1,63	42	9	33	0,82	16
	36-3	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т								
		ШТ		0,47	0,60			12	0,77	15
36	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	363,00	2,64	2,03	958	221	737	1,04	378
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т								
		ШТ		0,61	0,74			269	0,95	345
37	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	55,00	0,27	0,19	15	4	10	0,13	7
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			3	0,08	4
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
38	Е7-432	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПРОГОНОВ	8,00	3,13	1,86	25	8	15	1,64	13
	38-5-1,8	ВЕСОМ ДО 1Т								
		ШТ		1,00	0,66			5	0,85	7
39	Е7-668	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ	6,00	0,72	0,13	4	4	-	1,01	6
	47-11-1,8	ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
40	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	104,93	3,19	0,81	335	232	85	4,05	425
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			25	0,31	33
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА								
		РАСТВОРЕ М-50								
		М3								
41	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	86,24	3,02	0,81	260	181	70	3,90	336
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			21	0,31	27
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА								
		РАСТВОРЕ М-50								
		М3								
42	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,03	421,00	1,38	13	1	-	54,30	2
	7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ								
	СБ.ДОП.ВЫП	Т		27,80	0,41			-	0,53	-
	.2									
43	Е6-90	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	2,40	5,93	0,33	14	4	1	2,81	7
	11-1	БЕТОНОМ М-100 МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ								
		БЛОКАМИ		1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
44	Е6-93	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	42,12	11,30	1,00	476	134	42	5,67	239
	11-4	СТОЕК ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		3,17	0,30			13	0,39	16
45	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,53	232,00	-	123	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ								
		ДО 7ММ								
		Т								
46	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,76	253,00	-	192	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ММ								
		Т								
47	С124-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ	0,66	230,12	-	152	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								
	06-14-01			-	-			-	-	-
	П.5-030									
48	Е6-168	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	0,90	13,70	1,06	12	4	1	8,54	8
	15-9	БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
49	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,02	232,00	-	5	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В								
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		"	-			-	-	-
		КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ								
		ДО 7ММ								
		Т								
50	С124-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ	0,04	230,12	-	9	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								
	06-14-01			-	-			-	-	-
	П.5-030									
51	Е8-13	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	3,31	25,10	1,50	83	65	4	38,10	126
	4-1	ИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН								
		ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2		19,60	0,45			1	0,58	2
		100М2								
52	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	6,47	90,00	1,50	582	126	10	33,60	217
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			3	0,58	4
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
53	Е6-168	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	1,00	13,70	1,06	14	5	1	8,54	9
	15-9	БЕТОНОМ М-200								
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
54	С140-8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	5,00	28,20	-	141	-	-	-	-
	ССЦ ТОМ 1	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО								
	П.1-28	20,М-150		"	-			-	-	-
		М3								
55	С140-8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	2,45	25,80	-	63	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-100								
	П.1-3	М3		-	-			-	-	-
56	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	15,08	24,40	-	368	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
	П.2-4	М3		"	-			-	-	-
57	С140-8232	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	43,97	23,50	-	1033	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50								
	П.2-12	М3		-	-			-	-	-
58	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	72,65	68,00	-	4940	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ								
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		"	-			-	-	-
		1000ШТ								
59	С140-8249	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	10,25	24,10	-	247	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ 1:2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.2-27	М3		-	-			-	-	-
60	С140-8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	42,75	27,40	-	1171	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-200		---------	---------			---------	---------	---------
	П.1-5	М3		-	-			-	-	-
61	С140-8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	1,93	28,20	-	54	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200		---------	---------			---------	---------	---------
	П.1-17	М3		-	-			-	-	-
62	СССЦ ТОМ 2	-СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ	330,00	33,90	-	11187	-	-	-	-
	П.12-4	БЛОКИ МАРКИ ФБС24,6,6-Т		---------	---------			---------	---------	---------
		ШТ		-	-			-	-	-
63	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,6,6-Т	40,00	17,50	-	700	-	-	-	-
	П.12-7	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
64	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24,4,6-Т	20,00	22,60	-	452	-	-	-	-
	П.12-2	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
65	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,4,6-Т	10,00	12,10	-	121	-	-	-	-
	П.12-5	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
66	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24,5,6-Т	33,00	28,20	-	931	-	-	-	-
	П.12-3	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
67	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,6,3-Т	66,00	8,75	-	578	-	-	-	-
	П.12-10	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
68	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,5,6-Т	4,00	14,60	-	58	-	-	-	-
	П.12-6	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
69	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,4,3-Т	20,00	5,83	-	117	-	-	-	-
	П.12-8	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
70	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,5,3-Т	20,00	7,29	-	146	-	-	-	-
	П.12-9	ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
71	СССЦ Т.1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	1,50	64,40	-	97	-	-	-	-
	П.9-92	ИЗ БЕТОНА М-200		---------	---------			---------	---------	---------
		М3		-	-			-	-	-
72	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	Т5.3.1	Т		---------	---------			---------	---------	---------
	П.6			-	-			-	-	-
73	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	0,07	250,00	-	18	-	-	-	-
	П.3	Т		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
74	СССЦ Т.1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ	1,20	67,68	-	81	-	-	-	-
	П.9-285	ДЛИНОЙ ДО 4М ИЗ БЕТОНА М-250		---------	---------			---------	---------	---------
	Т.Ч,Т63.3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ		-	-			-	-	-
		М3								
75	СССЦ	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
	Т.Ч,Т3-1П,	Т		---------	---------			---------	---------	---------
	1			-	-			-	-	-
76	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	0,09	250,00	-	22	-	-	-	-
	П.3	Т		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-
77	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
	П.6	Т		---------	---------			---------	---------	---------
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	СТО ЖЕ П.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,02	413,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
79	СССЦ ТОМ 1 П.9-96	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,12	62,70 -	- -	8	-	- -	- -	- -
80	СТО ЖЕ ТБ.3.1 П.1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 КГ	1,92	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
81	СТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 КГ	7,68	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			26059	1037	1152		1859
			РУБ.					405		520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26059	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	771	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2426	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			32783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2774
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2213	-		-
		РАЗДЕЛ 4: ПЕРЕКРЫТИЕ								
82	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	15,00	2,25 0,98	0,87 0,26	34	15	13 4	1,65 0,34	25 5
83	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	21,00	3,29 1,39	1,26 0,37	69	29	27 8	2,29 0,48	48 10
84	Е7-470 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	1,98 0,68	1,25 0,37	2	1	1 -	1,18 0,48	1 -
85	Е7-762 65-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩ.ДО 5М2 ШТ	3,00	2,57 0,64	1,83 0,66	8	2	6 2	1,09 0,85	3 3
86	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	20,00	1,71	1,25	34	9	25	0,81	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,46	0,37			7	0,48	10
		ШТ								
87	Е6-175 16-3	+УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	2,87	8,72 3,24	0,73 0,22	25	9	2 1	5,91 0,28	17 1
		М3								
88	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,01	232,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Т								
89	С124-30 ПР-НТ Ø6-14-Ø1 П.5-Ø03	+СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ДИАМ.10ММ	Ø,Ø8	215,26 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		Т								
90	С124-41 ТО ЖЕ П.5-Ø33	+ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 ДИАМ.22ММ	Ø,Ø7	222,28 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		Т								
91	С124-10	-ТО ЖЕ, СОБРАННЫЕ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-I	Ø,Ø8	338,Ø0 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		Т								
92	С124-12	+ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3	Ø,16	325,Ø0 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		Т		92,Ø0	2,40			-	3,10	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
94	С14Ø-8224 ССЦ ТОМ 1 П.2-2	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М5Ø	Ø,Ø5	21,9Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
95	С14Ø-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М1ØØ	2,Ø5	24,4Ø -	- -	5Ø	-	- -	- -	- -
		М3								
96	С14Ø-8Ø7Ø ТО ЖЕ П.1-29	+БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 2Ø, М-2ØØ	2,91	29,3Ø -	- -	85	-	- -	- -	- -
		М3								
97	ССЦ ТОМ 1 П.11-158 ПРИМ.СТР.1 16	-СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.97ØКГ/М2 МАРКИ ПК3Ø.18-8АТ5Т, ПК3Ø.12-8АТ5Т, ПК 3Ø.1Ø-8ТА	23,Ø6	8,Ø1 -	- -	185	-	- -	- -	- -
		М2								
98	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК3Ø.15-8АТ5Т	48,84	8,21 -	- -	401	-	- -	- -	- -
		М2								
99	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М	32,ØØ	9,42	-	3Ø1	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.11-158	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ								
	ТО ЖЕ	НОРМАТ.НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т		-	-			-	-	-
		М2								
100	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ	124,74	9,62	-	1200	-	-	-	-
	П.11-158	МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т								
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
		М2								
101	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ	8,91	8,50	-	76	-	-	-	-
	П.11-156	ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ								
	ТО ЖЕ	ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПР60.15-8АТ5Т		-	-			-	-	-
		М2								
102	СССЦ Т.1	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ	0,40	61,56	-	25	-	-	-	-
	П.8-512	РАЗМ.ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200								
	ТЕХ,Ч,ТБ.3	МАРКА ПТ8-13.13		-	-			-	-	-
	.3	М3								
103	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	3,36	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТБ3,	КГ								
	1 П.1			-	-			-	-	-
104	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1	6,21	0,32	-	2	-	-	-	-
	П.6	КГ								
				-	-			-	-	-
105	СССЦ Т.1	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ	3,90	64,40	-	251	-	-	-	-
	П.9-92	БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3								
		МАРКИ 6ПП18-72АТ5 3ПП18-71АТ5		-	-			-	-	-
		М3								
106	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ СТАЛИ	0,12	239,00	-	29	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТБ.3	КЛАССА АТ5								
	-1 П.2	Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2900	67	74		113
			РУБ.					22		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2900	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			476	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, Т		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, Т		РУБ.			-	86	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			269	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	175	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	175	-		-
		РАЗДЕЛ 5: ПЕРЕГОРОДКИ								
107	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,21	75,40	7,59	16	13	1	115,00	25
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	0,27	0,19	1	-	-	0,13	-
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		100М2								
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ ЧЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
109	С140-8231	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,49	22,40	-	11	-	-	-	-
	ССЦ Т1	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25								
	П.2-12	М3		-	-			-	-	-
110	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1,08	68,00	-	73	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ								
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
111	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	-	24,40	-	-	-	-	-	-
	ССЦ Т,1	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
	П.2-4	М3		-	-			-	-	-
112	СССЦ Т.1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,01	64,40	-	1	-	-	-	-
	П.9-92	ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		-	-			-	-	-
113	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1	0,31	0,32	-	1	-	-	-	-
	Т.Ч.ТБ.3-1	К								
				-	-			-	-	-
	П.6									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			103	13	1		25

			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			103	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			130	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 6: ПОЛЫ								
		ПОДГОТОВКИ								
114	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	9,60	4,58	0,99	44	34	10	7,19	69
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			3	0,39	4
115	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	95,99	2,50	-	240	156	-	2,90	278
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е11-50	-УСТРОЙСТВО	55,88	2,88	1,08	161	101	60	3,58	200
	7-1	ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ								
		КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С		1,80	0,32			18	0,41	23
		ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ								
		РАСТВОРОМ								
		М3								
117	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С	2,19	17,20	0,95	38	22	2	18,80	41
	8-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ								
		ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ)		9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
118	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ	2,19	3,12	1,84	7	3	4	2,72	6
	8-2	НА 40ММ								
		100М2		1,28	0,56			1	0,72	2
119	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С	2,16	17,20	0,95	37	21	2	18,80	41
	8-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ								
		ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.65ММ)		9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
120	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ	2,16	3,51	2,07	8	3	4	3,06	7
	8-2	НА 45ММ								
		100М2		1,44	0,63			1	0,81	2
121	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С	3,64	17,20	0,95	63	36	3	18,80	68
	8-1	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ								
		ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.80ММ)		9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
122	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ.ПРОЛИВКИ НА	3,64	4,68	2,76	17	7	10	4,08	15
	8-2	60ММ								
		100М2		1,92	0,84			3	1,08	4
123	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	3,95	17,20	0,95	68	39	4	18,80	74
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
124	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,54	17,20	0,95	9	5	-	18,80	10
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.23ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
125	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА	0,54	0,39	0,23	1	-	-	0,34	-
	8-2	5ММ								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
126	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,50	17,20	0,95	9	5	-	18,80	9
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.35ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
127	Е11-56	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА	0,50	1,17	0,69	1	-	-	1,02	1
	8-2	15ММ								
		100М2		0,48	0,21			-	0,27	-
128	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ	1,03	17,20	0,95	18	10	1	18,80	19
	8-1	СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ								
		ТОЛЩ.10ММ)		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
129	Е11-56	-УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА	1,03	0,78	0,46	1	-	- -	0,68	1
	8-2	10ММ								
		100М2	-	0,32	0,14			- -	0,18	-
130	Е13-225	-ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ	50,00	1,75	0,21	88	38	10	1,26	63
	25-1	РУБЕРОИДА								
	Т.Ч.П3.2В	М2		0,76	0,06			3	0,08	4
131	Е13-226	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ	50,00	0,66	0,01	33	14	1	0,45	23
	25-2	РУБЕРОИДА								
	Т.Ч.П3.2В	М2		0,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ								
132	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	2,51	22,90	1,02	58	39	3	28,50	72
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
133	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2,51	9,83	0,08	25	20	-	12,60	32
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
134	С140-8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ	39,16	8,58	-	336	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
	П.4-53	М-400,ФРАКЦИЙ СВЫШЕ 40 ДО 70ММ		-	-			-	-	-
		М3								
135	С140-8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	97,91	26,30	-	2575	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100								
	П.1-15	М3		-	-			-	-	-
136	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	71,73	25,90	-	1858	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
	П.2-5	М3		-	-			-	-	-
137	С140-8228	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	5,53	28,10	-	155	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М200								
	П.2-6	М3		-	-			-	-	-
138	С140-8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	61,47	14,20	-	873	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ								
	П.7-20	20-40ММ,М-400		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			6721	553	114		1027
			РУБ.					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6721	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	200	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			625	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1171
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	787	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			8453	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1171
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	787	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА М,О Г-Д								
139	Е8-36	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД	0,44	3,02	0,81	1	1	-	3,90	2
	5-4	СТУПЕНИ								
		М3		2,10	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 100М	0,13	86,30 80,10	5,90 1,80	11	10	1 -	138,00 2,32	17 -
141	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ПЛОЩАДКАХ 100М2	0,02	363,00 61,40	4,52 1,36	8	1	- -	108,00 1,75	2 -
		ЛЕСТНИЦА У ОСИ В								
142	Е8-36 5-4	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД ЛЕСТНИЦУ М3	0,58	3,02 2,10	0,81 0,24	2	1	- -	3,90 0,31	2 -
143	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 100М	0,09	86,30 80,10	5,90 1,80	8	7	- -	138,00 2,32	12 -
144	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	6,00	0,33 0,08	0,19 0,06	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
145	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ПЛОЩАДКАХ 100М2	0,01	363,00 61,40	4,52 1,36	3	1	- -	108,00 1,75	1 -
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 1 И Е								
146	Е8-36 5-4	-КЛАКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ М3	3,24	3,02 2,10	0,81 0,24	10	7	3 1	3,90 0,31	13 1
147	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 100М	0,25	86,30 80,10	5,90 1,80	22	20	1 -	138,00 2,32	35 1
148	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	36,00	0,33 0,08	0,19 0,06	12	3	7 2	0,13 0,08	5 3
149	Е6-169 15-10	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ОЧЕРТАНИЮ СТУПЕНЕЙ М3	0,05	5,24 2,62	0,99 0,30	1	-	- -	4,34 0,39	- -
150	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	0,02	363,00 61,40	4,52 1,36	7	1	- -	108,00 1,75	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ПЛОЩАДКАХ 100М2								
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
151	С140-8224 ССЦ Т.1 П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50 М3	0,12	21,90 -	-	3	-	- -	-	-
152	С140-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100 М3	0,11	24,40 -	-	3	-	- -	-	-
153	С140-8227 ТО ЖЕ П.2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150 М3	0,11	25,90 -	-	3	-	- -	-	-
154	С140-8232 ТО ЖЕ П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50 М3	0,98	23,50 -	-	23	-	- -	-	-
155	С140-8071 ТО ЖЕ П.1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200 М3	0,05	28,20 -	-	1	-	- -	-	-
156	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100 1000ШТ	1,62	68,00 -	-	110	-	- -	-	-
157	ССЦ Т.1 П.11-172 СТР.129 ТБ.А	-СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ М.П	46,70	4,65 -	-	217	-	- -	-	-
158	СТО ЖЕ П.9-92	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,21	64,40 -	-	14	-	- -	-	-
159	СТО ЖЕ Т.Ч.ТБ.3-1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 КГ	10,08	0,32 -	-	3	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		464	52	13		92
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-

РАЗДЕЛ 8: КРЫЛЬЦО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,37	4,58	0,99	2	1	-	7,19	3
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
161	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ	3,65	2,50	-	9	6	-	2,90	11
	1-11	БЕТОНА М-200								
		М3		1,62	-			-	-	-
162	Е8-30	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК	2,86	3,19	0,81	9	6	3	4,05	12
	5-1	М3								
				2,21	0,24			1	0,31	1
163	Е7-733	-УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО	0,29	79,90	5,90	23	21	2	128,00	37
	57-1	КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ								
		100М		74,00	1,80			1	2,32	1
164	Е15-77	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И	1,47	81,00	0,68	119	110	1	115,00	169
	12-1	ПОДСТУПЕНКОВ КРЫЛЕЦ								
	К=2	ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ		75,20	0,20			-	0,26	-
		10М2								
165	Е11-219	-ОБЛИЦОВКА ПЛОЩАДОК КРЫЛЕЦ	0,40	215,00	3,50	85	48	1	213,00	85
	30-5	ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ЧИСЛЕ								
		ПЛИТ В 1М2 ДО 3ШТ		122,00	1,05			-	1,35	1
		100М2								
166	Е15-3	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ	6,43	11,60	0,05	75	68	-	15,50	100
	5-3	ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ								
		М2		10,50	0,02			-	0,03	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
167	СПИСЬМО	-СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	100,44	82,50	-	8286	-	-	-	-
	ГОССТРОЯ	М2								
	СССР			-	-			-	-	-
	63Д									
168	С140-8251	-РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	0,29	23,70	-	7	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6								
	П.2-30	М3		-	-			-	-	-
169	С140-8248	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	0,22	22,30	-	5	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ 1:3								
	П.2-26	М3		-	-			-	-	-
170	ССЦ Т.1	-ЩЕБЕНЬ	1,49	8,83	-	13	-	-	-	-
	П.4,46	М3								
				-	-			-	-	-
171	С140-8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	3,72	28,20	-	105	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200								
	П.1-17	М3		-	-			-	-	-
172	С140-8232	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,66	23,50	-	16	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50								
	П.2-12	М3		-	-			-	-	-
173	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	1,09	68,00	-	74	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ								
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
174	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,07	21,90	-	2	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М50								
	П.2-1	М3		-	-			-	-	-
175	ССЦ Т.1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ	28,90	3,72	-	108	-	-	-	-
	П.11-172	ЛС-15,ЛС-22								
		Н.П		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			8938	260	7		417
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8938	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	264	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			832	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	526	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			11245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		555
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	526	-		-
		РАЗДЕЛ 9: ДВЕРИ								
176	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ М2	8,87	1,45 0,55	0,35 0,11	13	5	3 1	0,91 0,14	8 1
177	С122-218 СБ.ДОП.ВЫП .1 П.170	-СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	7,20	14,95 -	- -	108	-	- -	- -	- -
178	С122-264 ТО ЖЕ П.212	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СЛУЖЕБНЫХ ГЛУХИХ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС19-9ГТ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	1,67	29,27 -	- -	49	-	- -	- -	- -
179	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КОМПЛ	5,00	2,97 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			185	5	3		8
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			232	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3099650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	10	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
180	Е15-297 59-4 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		2,27	19,30	0,15	44	42	-	29,80	68
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
181	Е15-276 55-14 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		0,16	25,50	1,10	4	4	-	45,00	7
				24,40	0,33			-	0,43	-
		100М2								
182	Е15-501 152-1 -ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ		2,43	8,44	0,06	21	9	-	6,90	17
		100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
183	Е15-295 59-2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ		0,58	21,70	0,87	13	10	-	29,40	17
				16,50	0,26			-	0,34	-
		100М2								
184	Е15-254 55-1-11 -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		7,29	49,30	6,20	360	271	45	65,30	474
				37,10	3,85			28	4,97	36
		100М2								
185	Е15-501 152-1 -ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН		1,08	8,44	0,06	9	4	-	6,90	7
		100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
186	Е15-551 158-8 -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		6,79	45,30	0,60	307	73	4	20,20	137
				10,80	0,18			1	0,23	2
		100М2								
187	Е15-277 56-1 -ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ		0,04	115,00	8,00	5	4	-	179,00	7
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
188	Е15-561 159-1 -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ		0,04	70,10	0,69	3	1	-	56,00	2
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ									
189	С140-8251 ССЦ Т.1 П.2-30 -РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		11,48	23,70	-	272	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
190	С140-8257 ТО ЖЕ П.2-36 -РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5		0,18	22,80	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				1042	418	49		736
		РУБ.						29		38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1042	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	477	-		-
		РАЗДЕЛ 11: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
191	Е15-1 5-1	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 2ШТ	82,45	8,22	0,08	678	602	7	10,80	890
				7,30	0,02			2	0,03	2
		М2								
192	Е15-5 5-5	-ТО ЖЕ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 БОЛЕЕ 6ШТ	9,90	16,80	0,05	166	147	-	21,90	217
		М2		14,80	0,02			-	0,03	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
193	С140-8248 ССЦ Т,1 П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:3	3,23	22,30	-	72	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
194	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д К=1,1	-СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ	92,35	82,50	-	7619	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			8535	749	7		1107
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8535	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	253	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			796	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1004	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			10739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1004	-		-
		РАЗДЕЛ 12: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ	0,78	1,60	0,28	1	1	-	1,37	1
	1-1	БЕТОНА М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
196	Е8-38	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И	1,74	5,44	0,62	9	7	1	6,86	12
	5-5	СТОЛБОВ ПРИЯМКА								
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
197	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
198	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,30	3
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
199	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,14	318,00	6,32	45	3	1	37,40	5
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ ЩИТЫ								
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
200	Е6-30	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	2,18	9,41	1,20	21	5	3	4,35	9
	3-1	ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		М-200		2,34	0,36			1	0,46	1
		М3								
201	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	0,09	0,91	0,43	1	-	-	0,67	-
	3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			-	0,17	-
		М3								
		ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ								
202	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ	2,03	1,60	0,28	3	1	-	1,37	3
	1-1	БЕТОНА М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
203	Е8-38	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	7,44	5,44	0,62	40	28	4	6,86	51
	5-5	М3		3,75	0,19			1	0,25	2
204	Е8-23	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,42	257,00	3,33	108	12	1	47,80	20
	4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		28,20	1,00			-	1,29	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
205	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ	2,30	2,05	0,21	5	2	-	1,40	3
	25-1	ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ								
	111-80	МАСТИКЕ		0,84	0,06			-	0,08	-
	111-370	М2								
206	Е13-226	-ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	2,30	0,91	0,01	2	1	-	0,50	1
	25-2	М2								
	ТО ЖЕ			0,30	-			-	-	-
207	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,68	221,00	7,34	150	23	4	56,70	39
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	2
208	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	12,30	0,27	0,19	3	1	3	0,13	2
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			1	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
209	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,08	17,20	0,95	1	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
		ОТМОСТКА								
210	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД	1,60	21,40	7,40	34	22	12	25,60	41
	43-1	ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.12СМ								
		100М2		14,00	1,90			3	2,45	4
211	Е27-174	-УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА	- 1,60	2,40	- -	4-	4	- -	4,56-	7
	43-2	8СМ(ОБЩАЯ ТОЛЩ.4СМ)								
		100М2	-	2,40	-			-	-	-
212	Е27-104	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	159,92	0,30	0,10	48	22	16	0,28	45
	23-11	ПОДГОТОВКИ М-100 ТОЛЩ.16СМ								
		М2		0,14	0,01			2	0,01	2
213	Е27-105	-УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА	- 0,16	77,99	- -	12-	7	- -	47,63-	8
	23-12	11СМ(ВСЕГО ТОЛЩ.5СМ)								
		1000М2	-	45,76	-			-	-	-
214	Е27-169	-УСТРОЙСТВО А/Б ОТМОСТКИ	1,60	10,80	-	17	13	-	14,40	23
	42-1	ТОЛЩ.3СМ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
215	С140-8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	2,87	26,30	-	75	-	-	-	-
	ССЦ ТОМ 1	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100								
	П.1-15	М3		-	-			-	-	-
216	С140-8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	2,22	27,40	-	61	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-200								
	П.1-5	М3		-	-			-	-	-
217	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	2,20	21,90	-	48	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М50								
	П.2-2	М3		-	-			-	-	-
218	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,03	24,40	-	1	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
	П.2-4	М3		-	-			-	-	-
219	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,17	25,90	-	4	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
	П.2-5	М3		-	-			-	-	-
220	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	3,67	68,00	-	250	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ								
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
221	С140-8248	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ	0,11	22,30	-	2	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ 1:3								
	П.2-26	М3		-	-			-	-	-
222	С140-8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	10,55	12,00	-	127	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М3								
	П.7-1			-	-			-	-	-
223	С140-8566	-ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	0,80	7,79	-	6	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М3								
	П.4-20			-	-			-	-	-
224	С140-11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	11,42	17,40	-	199	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3099650

294-3-56.90 ал 9 т 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.5-9	2,3 ТИП В		-	-			-	-	-
		Т								
225	С140-8092	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	8,12	27,40	-	222	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕ 40ММ М150								
	П.1-40	М3		-	-			-	-	-
226	С140-8007	-ВОДА	31,66	0,10	-	3	-	-	-	-
	УКАЗ.К	М3								
	ЕРЕР			-	-			-	-	-
	П2.22									
227	СССЧ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б	0,46	64,40	-	30	-	-	-	-
	П.9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		-	-			-	-	-
228	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	3,60	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,Ч,ТБ.3	КГ								
	-1 П.1			-	-			-	-	-
229	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3	8,16	0,25	-	2	-	-	-	-
	П.3	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1525	134	45		247
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1525	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			253	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	44	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			141	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1919	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	187	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1919	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	187	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			68584	4285	2448		7450
			РУБ.					888		1184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			68584	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11309	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1034
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	2022	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6380	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86273	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9668
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7195	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		86273	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	9668	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7195	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3099652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6; НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 15; СТЕНЫ								
230	Е8-74 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	118,44	3,80 2,83	0,80 0,24	450	335	94 28	4,96 0,31	587 37
231	Е8-76 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	332,86	3,47 2,55	0,75 0,22	1155	849	249 73	4,49 0,28	1495 93
232	Е8-76 9-3 КОЭФ.0,9	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.770ММ М3	175,56	3,14 2,29	0,68 0,20	551	402	119 35	4,04 0,26	709 46
233	Е8-77 9-3 Т.Ч.КОЭФ.0,9	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М М3	310,08	2,91 2,24	0,50 0,15	902	695	156 47	3,93 0,19	1220 59
234	Е8-72 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ.250ММ М3	69,50	4,28 3,24	0,87 0,26	297	225	60 18	5,65 0,34	393 24
235	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	479,98	3,02 2,10	0,81 0,24	1450	1008	389 115	3,90 0,31	1872 149
236	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ЗП	7,65	42,20 25,40	0,23 0,07	323	194	2 1	45,80 0,09	350 1
237	Е8-59 СБ.ДОП.ВЫП2	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,63	421,00 27,80	1,38 0,41	265	18	1 -	54,30 0,53	34 -
238	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	61,00	0,75 0,59	0,16 0,05	46	36	10 3	1,01 0,06	62 4
239	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	259,00	0,27 0,08	0,19 0,06	70	21	50 16	0,13 0,08	34 21
240	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И	72,00	1,71 0,46	1,25 0,37	123	33	90 27	0,81 0,48	58 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
241	Е7-131	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	1,00	2,01	1,48	2	1	1	0,94	1
	9-2-1,8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,53	0,44			-	0,57	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
242	Е7-137	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ	6,00	2,44	1,75	15	4	10	1,19	7
	9-4-1,8	БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,69	0,52			3	0,67	4
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
243	Е7-431	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕСОМ	34,00	2,78	1,51	95	34	51	1,64	56
	38-5-1,8	ДО 1Т		---	---			---	---	---
		ШТ		1,00	0,45			15	0,58	20
244	Е6-83	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
245	С140-8232	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	341,87	23,50	-	8034	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50		---	---			---	---	---
	П.2-12	М3		-	-			-	-	-
246	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	439,31	68,00	-	29873	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ		---	---			---	---	---
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
247	С140-11406	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО	119,35	112,31	-	13405	-	-	-	-
	ПР-НТ	ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ		---	---			---	---	---
	06-13-01	250Х120Х65ММ		-	-			-	-	-
	ТО ЖЕ	ГОСТ7484-78,М-100								
	П.6-4	1000ШТ								
248	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	2,46	24,40	-	60	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
	П.2-4	М3		-	-			-	-	-
249	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,20	21,90	-	4	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М50		---	---			---	---	---
	П.2-2	М3		-	-			-	-	-
250	ССЦ Т.1	+СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	93,58	64,40	-	6027	-	-	-	-
	П,9-92	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
251	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	0,72	65,70	-	47	-	-	-	-
	П.9-93	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
252	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	5,34	63,10	-	337	-	-	-	-
	П.9-95	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
253	ССЦ Т.1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	0,05	229,00	-	11	-	-	-	-
	Т.Ч,ТБ.3-1	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	П.1									
254	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	1,28	250,00	-	320	-	-	-	-
	П.3	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	СТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР1 Т	0,35	321,00	-	112	-	-	-	-
256	СССЦ Т.1 П.9-285 Т.Ч.ТБ.3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ ДО 4М М3	5,10	67,68	-	345	-	-	-	-
257	СТО ЖЕ Т.Ч.Т.3-1 П.1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1 Т	0,12	229,00	-	27	-	-	-	-
258	СТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 Т	0,39	250,00	-	98	-	-	-	-
259	СТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР1 Т	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
260	СТО ЖЕ П.13	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
261	СТО ЖЕ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,12	62,70	-	70	-	-	-	-
262	СТО ЖЕ Т.3-3 П.1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1 Т	0,03	229,00	-	7	-	-	-	-
263	СТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 Т	0,09	250,00	-	22	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			64590	3855	1282		6878
			РУБ.					381		494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64590	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1917	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6019	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			81270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6153	-		-
		РАЗДЕЛ 14: ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
264	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	60,00	2,25	0,87	135	59	53	1,65	99
				0,98	0,26			16	0,34	20
265	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	102,00	3,29	1,26	336	142	129	2,29	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			38	0,48	49
		ШТ								
266	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,00	3,37	1,31	7	3	3	2,47	5
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,47	0,39			1	0,50	1
		ШТ								
267	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	7,00	1,98	1,25	14	5	9	1,18	8
	39-8-1,8	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,68	0,37			3	0,48	3
		ШТ								
268	Е7-473	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	15,00	2,51	1,59	38	13	24	1,50	23
	39-9-1,8	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,87	0,47			7	0,61	9
		ШТ								
269	Е7-760	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	64,00	0,57	0,03	36	33	2	0,87	56
	65-1	ПЛОЩ.ДО 0,5М2								
		ШТ		0,51	0,01			1	0,21	1
270	Е7-761	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 1М2	11,00	2,30	1,67	25	6	19	0,99	11
	65-2	ШТ								
				0,58	0,62			7	0,80	9
271	Е7-762	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 5М2	31,00	2,57	1,83	80	20	56	1,09	34
	65-3	ШТ								
				0,64	0,66			20	0,85	26
272	Е7-654	-УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ	1,00	8,09	5,18	8	3	6	4,81	5
	47-6-1,8	ПЛОЩ.ДО 5М2								
		ШТ		2,81	1,52			2	1,96	2
273	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	2,85	13,00	0,81	37	13	3	8,40	24
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		4,61	0,24			1	0,31	1
		М3								
274	Е6-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	21,01	8,72	0,73	183	68	16	5,91	124
	16-3	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		3,24	0,22			5	0,28	6
		М3								
275	С124-28	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,07	232,00	-	16	-	-	-	-
		КЛАССА А-1 ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ДИАМ.6ММ		-	-			-	-	-
		Т								
276	С124-29	-ТО ЖЕ ДИАМ.8ММ	0,01	223,00	-	2	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
277	С124-30	-ТО ЖЕ ДИАМ.10ММ	0,54	215,26	-	116	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-14-01 П.5-003			-	-			-	-	-
278	С124-41 ТО ЖЕ П.5-033	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 ДИАМ.22ММ	0,84	222,28	-	187	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
279	С124-10	-ТО ЖЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	0,20	338,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
280	С124-12	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3	1,15	325,00	-	374	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
281	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ	0,17	362,00	8,00	62	16	1	141,00	24
		Т		92,00	2,40			-	3,10	1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
282	С140-8226 ССЦ ТОМ 1 П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	9,68	24,40	-	236	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
283	С140-8070 ТО ЖЕ П.1-29	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	24,22	29,30	-	710	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
284	СССЦ ТОМ 1 П.11-158 ПРИМ.СТР.1 16	-СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК24.15-8ТА	3,55	8,10	-	29	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
285	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК27.18-8ТА,ПК27.10-8ТА	72,50	7,96	-	577	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
286	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК27.15-8ТА	7,98	8,16	-	65	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
287	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК30.18-8АТ5Т,ПК30.12-8АТ5Т,ПК 30.10-8ТА	96,40	8,01	-	772	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
288	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК30.15-8АТ5Т	119,88	8,21	-	984	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
289	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,38М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК54.10-8АТ5Т	10,66	9,06	-	97	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
290	СТО ЖЕ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.800КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-6АТ5Т	23,68	9,05	-	214	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
291	СТО ЖЕ П.11-158	-ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т	133,65	9,25	-	1236	-	-	-	-
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
		М2								
292	СТО ЖЕ П.11-158	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ	65,20	9,42	-	614	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т		-	-			-	-	-
		М2								
293	СТО ЖЕ П.11-158	-ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т	249,48	9,62	-	2400	-	-	-	-
	ТО ЖЕ			-	-			-	-	-
		М2								
294	СТО ЖЕ П.11-158	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ	23,18	11,50	-	267	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	НОРМАТ.НАГР.900КГ/М2 МАРКИ ПК86.15-7АТ5,ПК86.15-7АТ5		-	-			-	-	-
		М2								
295	СТО ЖЕ П.11-162	-СБОРНЫЕ СПЛОШНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М	170,92	11,49	-	1964	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПРИВЕД.ТОЛЩ.22СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.1220КГ/М2 МАРКИ П60.15-8АТ5СКТ-1,П60.12-8АТ5СКТ-1,П60.10-8АТ5СКТ-1		-	-			-	-	-
		М2								
296	СТО ЖЕ П.11-162	-ТО ЖЕ ПРИ НОРМАТ.НАГР.1400КГ/М2 МАРКИ	90,85	11,86	-	1077	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	П60.15-10АТ5СКТ-1,П60.12-10АТ5СКТ-1		-	-			-	-	-
		М2								
297	СТО ЖЕ П.11-156	-ТО ЖЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М	62,37	8,50	-	530	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПР60.15-8АТ5Т		-	-			-	-	-
		М2								
298	СТО ЖЕ П.11-156	-ТО ЖЕ РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 11,96М ПРИВЕД.ТОЛЩ.7СМ ПРИ	534,60	6,09	-	3256	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	НОРМАТ.НАГР.680КГ/М2 МАРКИ 1ПГ12-6АТ5		-	-			-	-	-
		М2								
299	ССЦ ТОМ 1 П.8-512 ТЕХ.Ч.ТБ3, 3	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ РАЗМ.ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ПТ8-16.14,ПТ8-13.13,ПТ8-11.9,ПТ12.5-8.6	8,45	61,56	-	520	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
300	СТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТБ.3 -1 П.1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 Т	0,06	229,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
301	СТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 Т	0,15	321,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
302	ССЦ ТОМ 1 П.11-182	-БОРНЫЕ Ж/Б КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ КВ18.22-Т-2	0,50	53,50	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	СТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТБ.3 -1 П.1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 КГ	3,60	0,23	-	1	-	-	-	-
304	СТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 КГ	1,72	0,25	-	1	-	-	-	-
305	СТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ-3 КГ	9,82	0,25	-	2	-	-	-	-
306	СТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1 КГ	18,42	0,32	-	6	-	-	-	-
307	СТО ЖЕ П.13	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	2,86	0,41	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		17372	381	321		647
				РУБ.				101		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	512	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1616	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1038
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	994	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		21849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1038
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	994	-		-
		РАЗДЕЛ 15: КРОВЛЯ								
308	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ РАСТВОР М-150 100М2	11,47	14,80	0,74	170	88	9	14,30	164
				7,64	0,22			3	0,28	3
309	Е12-300 10-2 КСЭф.5	-НАДБАВКА НА 5ММ(ДО ТОЛЩ.20ММ) 100М2	11,47	0,40	0,25	5	2	3	0,35	4
				0,15	0,10			1	0,13	1
310	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РЧ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	11,47	49,90	1,30	572	123	14	18,90	217
				10,70	0,39			4	0,50	6
311	Е12-288 9-5	-УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОШКОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	114,65	2,25	1,08	258	134	124	2,32	266
				1,17	0,32			37	0,41	47
312	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА(ТОЛЩ.140ММ) 100М2	11,47	17,30	1,80	198	178	21	28,50	327
				15,50	0,53			6	0,68	8
313	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	11,47	14,80	0,74	170	88	9	14,30	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ РАСТВОР М-150		7,64	0,22			3	0,28	3
		100М2								
314	Е12-300	НАДБАВКА НА 15ММ(ДО	11,47	1,20	0,75	14	5	8	1,35	12
	13-2	ТОЛЩ.30ММ)								
	КОЭФ.15	100М2		0,45	0,30			3	0,39	4
315	Е12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ	11,47	7,71	0,19	88	27	2	4,72	54
	9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			1	0,08	1
		100М2								
316	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	11,47	338,00	15,60	3875	629	179	95,20	1091
	2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		54,90	4,69			54	6,05	69
		100М2								
317	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	16,33	9,43	0,01	154	38	-	4,14	68
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
318	Е7-669	УКЛАДКА СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ	188,00	0,75	0,16	141	111	30	1,01	190
	47-11-1,8	ПЛИТ								
		ШТ		0,59	0,05			9	0,06	11
		СТОИМОСТЬ МЕТСНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
319	С140-8227	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	60,31	25,90	-	1562	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
	П.2-5	М3		-	-			-	-	-
320	С140-8226	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	5,25	24,40	-	128	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
	П.2-4	М3		-	-			-	-	-
321	СССЦ Т.1	СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ	179,98	16,00	-	2880	-	-	-	-
	П.3-147	ПЛИТ(ТОЛЩ.180,140,120)								
		М3		-	-			-	-	-
322	СССЦ Т.1	СТОИМОСТЬ КРОШКИ ИЗ	126,12	8,00	-	1009	-	-	-	-
	П.3-147	ПЕНОБЕТОНА								
	К=0,5	М3		-	-			-	-	-
323	СССЦ Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ	7,22	69,90	-	505	-	-	-	-
	П.11-233	ПЛИТ МАРОК ПП15.4 ППУ4.4								
		М3		-	-			-	-	-
324	СССЦ Т.1	АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	0,05	229,00	-	11	-	-	-	-
	ТБ.3-1	Т								
	П.1			-	-			-	-	-
325	СТО ЖЕ	ТО ЖЕ КЛАССА ВРІ	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
	П.6	Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			11762	1423	399		2557
			РУБ.					121		153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11762	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	350	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2889
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1894	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			14796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2889
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1894	-		-
		РАЗДЕЛ 16: ПЕРЕГОРОДКИ								
326	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,43	75,40 62,00	7,59 2,28	711	585	72 22	115,00 2,94	1085 28
		100М2								
327	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,39	85,60 66,00	4,25 1,28	33	26	1 -	121,00 1,65	47 1
		100М2								
328	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	69,00	0,27 0,08	0,19 0,06	19	6	13 4	0,13 0,08	9 6
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
329	С143-8231 ССЦ Т.1 П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25	22,01	22,40 -	- -	493	-	- -	- -	- -
		М3								
330	С140-8466 ТС ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	48,67	68,00 -	- -	3310	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
331	С140-8226 ТС ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,18	24,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М3								
332	ССЦ Т.1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,46	64,40 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		М3								
333	СТО ЖЕ Т.Ч,Т.3-1 П.3	-АРМАТУРА КЛАССА А-3	1,50	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
334	СТО ЖЕ П.6	-ТО ЖЕ КЛАССА ВР1	23,59	0,32 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			4609	617	86		1141
			РУБ.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4609	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			429	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			5797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	780	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ								
		ПОДГОТОВКИ								
335	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	24,11	2,50	-	60	39	-	2,90	70
		М3		1,62	-			-	-	-
336	Е11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	22,45	2,88	1,08	65	40	24	3,58	80
		М3		1,80	0,32			7	0,41	9
337	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ)	1,50	17,20	0,95	26	15	1	18,80	28
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
338	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 40ММ	1,50	3,12	1,84	5	2	3	2,72	4
		100М2		1,28	0,56			1	0,72	1
339	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.65ММ)	2,07	17,20	0,95	36	20	2	18,80	39
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
340	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 45ММ	2,07	3,51	2,07	7	3	4	3,86	6
		100М2		1,44	0,63			1	0,81	2
341	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,52	17,20	0,95	147	84	8	18,80	160
		100М2		9,88	0,28			2	0,36	3
342	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.23ММ	0,99	17,20	0,95	17	10	1	18,80	19
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
343	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ	0,99	0,39	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
344	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.35ММ	1,12	17,20	0,95	19	11	1	18,80	21
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
345	Е11-56 8-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ	1,12	1,17	0,69	1	1	1	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,48	0,21			-	0,27	-
346	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.30ММ)	1,35	17,20	0,95	23	13	1	18,80	25
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
347	Е11-56 8-2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	1,35	0,78	0,46	1	-	-	0,68	1
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
348	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ 200/200/5/5	0,20	15,30	1,40	3	1	-	12,30	2
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
349	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.10ММ)	2,07	17,20	0,95	36	20	2	18,80	39
				9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
350	Е11-56 8-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	2,07	0,78	0,46	2	1	1	0,68	1
		100М2	-	0,32	0,14			-	0,18	-
351	Е13-225 25-1	ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	247,10	1,75	0,21	432	188	52	1,26	311
	Т,Ч,П3.28	М2		0,76	0,06			15	0,08	20
352	Е13-226 25-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	247,10	0,66	0,01	163	67	2	0,45	111
	Т,Ч,П3.28	М2		0,27	-			-	-	-
353	Е13-225 25-1	ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА	482,20	1,97	0,21	950	366	101	1,26	608
	Т,Ч,П3.28 111-80 111-370	М2		0,76	0,06			29	0,08	39
354	Е13-226 25-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	482,20	0,88	0,01	424	130	5	0,45	217
	ТО ЖЕ	М2		0,27	-			-	-	-
355	Е11-52 7-3	УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНВАТНЫХ ПЛИТ	1,35	33,20	4,60	45	39	6	54,20	73
	Т,Ч,ТБ.П3, 1	100М2		28,60	1,36			2	1,75	2
356	С114-125	СТОИМОСТЬ МИНВАТНЫХ ПЛИТ	5,56	25,60	-	142	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
357	Е26-63 11-7	ПРОКЛАДКА А/Ц ЛИСТА	1,35	64,40	1,70	87	60	3	74,10	100
		100М2		44,40	0,51			1	0,66	1
358	С111-30	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	136,35	2,13	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ								
359	Е11-69 11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	4,37	22,90	1,02	100	68	4	28,50	125
		100М2		15,50	0,31			1	0,40	2
360	Е11-69 11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.50ММ	0,15	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
361	Е11-70	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	0,15	4,20	1,38	1	-	-	5,46	1
	11-4	НА 30ММ								
		100М2		2,82	0,42			-	0,54	-
362	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	4,52	9,83	0,08	44	36	-	12,60	57
	11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
363	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,35	28,90	1,74	39	28	3	40,20	54
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
364	Е11-68	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ	1,35	5,22	1,68	7	5	3	6,36	9
	11-2	НА 30ММ								
		100М2		3,54	0,48			1	0,62	1
365	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И	1,35	91,10	1,30	123	64	2	81,10	109
	11-12	МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			1	0,50	1
366	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	7,57	363,00	4,52	2747	465	34	108,00	817
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			10	1,75	13
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
367	Е11-197	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ	266,40	10,10	0,03	2691	197	8	1,29	344
	27-7	ИЗ ШТУЧНОГО ДУБОВОГО ПАРКЕТА								
		М2		0,74	0,01			3	0,01	3
368	Е11-235	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	3,10	519,00	0,75	1607	135	3	75,50	234
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			1	0,28	1
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		100М2								
369	Е11-218	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,03	264,00	4,60	218	137	4	303,00	251
	30-4	ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПОЛИРОВАННЫХ								
		МРАМОРНЫХ ПЛИТ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ		166,00	1,38			1	1,78	1
		ИХ НА 1М2 БОЛЕЕ 4ШТ ДЛЯ								
		УСТРОЙСТВА ПОЛА ТИПА БРЕКЧИЯ								
		80ПРОЦ.ОТ ПЛОЩАДИ ПОЛА								
		100М2								
370	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,21	22,90	1,02	5	3	-	28,50	6
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТО ЖЕ 20ПРОЦ.								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
371	СГР-НТ	-СТОИМОСТЬ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	82,72	14,55	-	1204	-	-	-	-
	06-12-01	М2								
	П.2-075			-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
372	С140-8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	24,59	26,30	-	647	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100								
	П.1-15	М3		-	-			-	-	-
373	С140-8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ	24,69	14,20	-	351	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ								
	П.7-20	20-40ММ,М-400		-	-			-	-	-
		М3								
374	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	57,27	25,90	-	1483	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
	П.2-5	М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375	С140-8228	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	11,07	28,10	-	311	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М200		-	-			-	-	-
	П.2-6	М3								
376	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	16,87	24,40	-	412	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М100		-	-			-	-	-
	П.2-4	М3								
377	С140-8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	8,26	29,30	-	242	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО		-	-			-	-	-
	П.1-29	20,М-200								
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			15213	2248	277		3925
			РУБ.					79		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15213	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2509	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.			-	452	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1415	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19137	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4258
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2779	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			19137	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4258
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2779	-		-
		РАЗДЕЛ 18: ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА 1								
378	Е7-507	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	4,00	3,59	2,35	14	5	10	2,13	9
	41-4-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ		1,24	0,69			3	0,89	4
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М								
		ШТ								
379	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	3,00	2,55	1,59	8	3	4	1,53	5
	41-1-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,91	0,47			1	0,61	2
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
380	Е7-503	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,81	2,41	4	1	3	2,28	2
	41-2-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ		1,35	0,71			1	0,92	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
381	Е7-669	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	16,00	0,75	0,16	12	9	3	1,01	16
	47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
382	Е7-734	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ НАКЛАДНЫМИ	0,58	86,30	5,90	50	46	3	138,00	80
	57-2	ПРОСТУПЯМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		80,10	1,80			1	2,32	1
383	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,09	823,00	3,10	70	3	-	61,00	5
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		---	---			---	---	---
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
384	Е6-83	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	Т		---	---			---	---	---
				124,00	0,42			-	0,54	-
385	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	4
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ОГРАЖДЕНИЙ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ЛЕСТНИЦА 2								
386	Е7-507	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	2,00	3,59	2,35	7	2	4	2,13	4
	41-4-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ		---	---			---	---	---
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,24	0,69			1	0,89	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М								
		ШТ								
387	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	2,55	1,59	3	1	1	1,53	2
	41-1-1,8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,91	0,47			-	0,61	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
388	Е7-503	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,81	2,41	4	1	3	2,28	2
	41-2-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ		---	---			---	---	---
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,35	0,71			1	0,92	1
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
389	Е7-669	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ	8,00	0,75	0,16	6	5	1	1,01	8
	47-11-1,8	ШТ		---	---			---	---	---
				0,59	0,05			-	0,06	-
390	Е7-734	-ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ НАКЛАДНЫМИ	0,29	86,30	5,90	25	23	2	138,00	40
	57-2	ПРОСТУПЯМИ		---	---			---	---	---
		100М		80,10	1,80			1	2,32	1
391	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	823,00	3,10	42	2	-	61,00	3
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С		---	---			---	---	---
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
392	Е6-83	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	ЭЛЕМЕНТОВ		---	---			---	---	---
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
393	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ОГРАЖДЕНИЙ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ПРОЧИЕ ЛЕСТНИЦЫ								
394	Е8-36	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД	0,09	3,02	0,81	1	-	-	3,90	-
	5-4	СТУПЕНИ		---	---			---	---	---
		М3		2,10	0,24			-	0,31	-
395	Е7-734	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,04	86,30	5,90	4	4	-	138,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57-2	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ		80,10	1,80			-	2,32	-
		100М								
396	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	0,35	58,00	32,10	20	5	11	22,60	8
		Т		13,80	11,80			4	15,22	5
397	С121-1975 Т.Ч.ТБ.12	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК С ОКРАСКОЙ	0,35	389,20	-	136	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
398	С140-8224 ССЦ Т.1 П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,23	21,90	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
399	С140-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,75	24,40	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
400	С140-8232 ТО ЖЕ П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	0,02	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
401	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	0,03	68,00	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
402	СТО ЖЕ П.11-167	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	28,08	10,80	-	303	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
403	СТО ЖЕ П.11-169 СТР.129 ТБ.3	-СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	16,00	13,03	-	208	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
404	СССЦ Т.1 П.11-172 СТР.129 ТБ.А	-СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	4,40	4,65	-	20	-	-	-	-
		М,П		-	-			-	-	-
405	СТО ЖЕ П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ	86,80	2,60	-	226	-	-	-	-
		М,П		-	-			-	-	-
406	СТО ЖЕ П.9-96	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ОП5.2Т	0,41	62,70	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
407	СТО ЖЕ ТЕХ.Ч.ТБ.3 -1	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1	10,08	0,23	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
408	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3	28,80	0,25	-	7	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ.		1237	115	45		200
				РУБ.				14		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1081	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			1540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 19: ОКНА								
409	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	97,25	4,47	0,34	435	145	33	2,56	249
	13-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,49	0,10			10	0,13	13
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2								
		М2								
410	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	64,96	3,25	0,27	211	75	17	1,93	125
	13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,15	0,08			5	0,10	6
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
411	С122-68	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	6,86	41,10	-	282	-	-	-	-
	СБ.ДОП.ВЫП	РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ								
	.1	ПЕРЕПЛЕТАМИ С ТРОЙНЫМ		-	-			-	-	-
	П.32	ОСТЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОРС6-9 С								
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
		М2								
412	С122-88	-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС12-13,5В С	10,71	26,62	-	285	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
	П.82	М2		-	-			-	-	-
413	С122-91	-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС18-9В С	70,38	34,02	-	2394	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
	П.87	М2		-	-			-	-	-
414	С122-93	-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС18-13,5В С	64,96	28,49	-	1851	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
	П.89	М2		-	-			-	-	-
415	С122-96	-ТО ЖЕ МАРКИ ОРС12-15В С	8,55	32,96	-	282	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
	П.91	М2		-	-			-	-	-
416	С122-17	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,75	23,91	-	18	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.18	ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОР9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
417	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	101,00	0,24	-	24	24	-	0,46	46
		ШТ		0,24	-			-	-	-
418	С111-415-1	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	15,00	1,78	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
419	С111-417-1	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	81,00	3,00	-	243	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
420	С111-419-1	-ТО ЖЕ 2-Х СТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	5,00	5,57	-	28	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
421	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	22,26	0,92	0,03	20	8	-	0,59	13
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								
422	С122-360 К=1,29 СБ.ДОП.ВЫП .1 П.274 Т.Ч.ТБ.20	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК МАРКИ ПД14-45-1 И ПД16-45-1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	47,00	3,71	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
423	С122-363 К=1,29 ТО ЖЕ П.278	-ТО ЖЕ МАРКИ ПД19-45-1 ПД28-45-1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	7,00	4,15	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			6303	252	50		433
			РУБ.					15		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6303	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			588	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			7931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		545
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	454	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ДВЕРИ								
424	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ	11,01	1,45	0,35	16	6	4	0,91	10
				0,55	0,11			1	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
425	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ	14,08	1,19 0,51	0,29 0,09	17	7	4 1	3,83 0,12	12 2
		М2								
426	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,01	1,34 0,20	- -	15	2	- -	0,36 -	4 -
		М2								
427	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	14,08	0,95 0,14	- -	13	2	- -	0,25 -	4 -
		М2								
428	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ	79,98	1,45 0,55	0,35 0,11	116	44	28 9	0,91 0,14	73 11
		М2								
429	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ВНУТРЕННИХ	17,67	1,19 0,51	0,29 0,09	21	9	6 2	0,83 0,12	15 2
		М2								
430	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2	89,80	2,00 0,67	0,13 0,04	180	60	12 4	1,16 0,05	104 4
		М2								
431	Е10-108 20-4	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2	3,49	1,58 0,59	0,13 0,04	6	2	- -	1,01 0,05	4 -
432	С122-239	-СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОБШИВКОЙ РЕЙКАМИ МАРКИ ДН24-10АП	2,35	18,30 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		М2								
433	С122-241	-ТО ЖЕ МАРКИ ДН24-15АП,ДН24-15АШР2П	14,08	17,90 -	- -	252	-	- -	- -	- -
		М2								
434	С122-217 СБ.ДОП.ВЫП .1 П.171 Т.Ч.ТБ.20	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	33,36	15,95 -	- -	532	-	- -	- -	- -
		М2								
435	С122-218 ТО ЖЕ П.170	-ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	39,75	14,95 -	- -	594	-	- -	- -	- -
		М2								
436	С122-218 ТО ЖЕ П.170	-ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	54,80	14,95 -	- -	819	-	- -	- -	- -
		М2								
437	С122-219 ТО ЖЕ П.169	-ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	16,00	14,24 -	- -	228	-	- -	- -	- -
		М2								
438	С122-221 СБ.ДОП.ВЫП .1	-СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДО21-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	2,00	9,36 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.173 Т.Ч.ТБ.20	М2								
439	С122-224 ТО ЖЕ П.173	-ТО ЖЕ МАРКИ ДО21-13 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	13,15	10,39 -	- -	137	-	- -	- -	- -
440	С122-225 ТО ЖЕ П.172	-ТО ЖЕ МАРКИ ДО24-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	13,96	9,47 -	- -	132	-	- -	- -	- -
441	С122-264 СБ.ДОП.ВЫП .1 П.212 Т.Ч.ТБ.20	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СЛУЖЕБНЫХ ГЛУХИХ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС19-9ГТ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	5,01	29,27 -	- -	147	-	- -	- -	- -
442	С122-267 ТО ЖЕ П.217	-ТО ЖЕ УТЕПЛЕННЫХ МАРКИ ДС19-9ГУ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	3,34	25,87 -	- -	86	-	- -	- -	- -
443	С122-268 ТО ЖЕ П.220	-ТО ЖЕ МАРКИ ДС21-13ГУ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	5,32	26,83 -	- -	143	-	- -	- -	- -
444	С122-264 СБ.ДОП.ВЫП .1 П.212 Т.Ч.ТБ.20	-СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ МАРКИ ДП1.07 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	13,86	29,27 -	- -	406	-	- -	- -	- -
445	С122-266 ТО ЖЕ П.215	-ТО ЖЕ МАРКИ ДП1.12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	7,20	29,51 -	- -	212	-	- -	- -	- -
446	Е10-134 25-4	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН М2	21,06	7,52 0,77	0,02 0,01	158	16	- -	1,46 0,01	31 -
447	Е15-731 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ 4ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,16	256,00 47,80	1,40 0,36	40	7	- -	86,50 0,46	14 -
448	С111-446-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	6,73 -	- -	34	-	- -	- -	- -
449	С111-447-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	4,00	8,94 -	- -	36	-	- -	- -	- -
450	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	109,00	2,97 -	- -	324	-	- -	- -	- -
451	С111-449-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ КОМПЛ	6,00	3,23 -	- -	19	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			4745	155	54		271
			РУБ.					17		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	139	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			442	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			5971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	311	-		-
		РАЗДЕЛ 21: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
452	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВЫСОТОЙ ДО 4М	11,93	422,00	2,00	5036	1130	24	170,00	2029
				94,70	0,60			7	0,77	9
			100М2							
453	Е15-82 14-1 т.ч.П3.10	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	4,57	412,39	1,86	1883	389	9	153,00	698
				85,23	0,60			3	0,77	4
			100М2							
454	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	2,14	95,80	6,63	205	184	14	132,00	283
				86,00	1,38			3	1,78	4
			100М2							
455	Е34-319 59-3	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕНЫ 10СМ	0,27	489,00	2,89	131	52	1	333,00	89
				195,00	0,87			-	1,12	-
			100М2							
456	Е34-343 61-4	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ,ТОЛЩИНОЙ 19ММ	0,27	642,00	1,79	172	13	-	85,90	23
				47,80	0,54			-	0,70	-
			100М2							
457	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,21	49,30	6,20	10	8	1	65,00	14
				37,10	3,85			1	4,97	1
			100М2							
458	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	16,41	65,40	6,80	1073	761	111	74,00	1214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			66	5,20	85
		↓00М2								
459	Е15-258	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	13,60	95,60	7,40	1300	1034	100	117,00	1591
	55-9-11	ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		76,00	4,21			57	5,43	74
		↓00М2								
460	Е15-501	-ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,21	8,44	0,06	2	1	-	6,90	1
	152-1	↓00М2		3,60	0,02			-	0,03	-
461	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	6,07	76,70	0,80	466	169	4	49,30	299
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	2
		↓00М2								
462	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	10,34	76,30	0,90	789	239	10	41,00	424
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			3	0,35	4
		↓00М2								
463	Е15-664	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	13,60	98,70	1,00	1343	540	14	65,80	895
	168-7	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		39,70	0,30			4	0,39	5
		↓00М2								
464	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	12,02	19,30	0,15	232	222	1	29,80	358
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	1
		↓00М2								
465	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,38	25,50	1,10	10	9	-	45,00	17
	55-14	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ		24,40	0,33			-	0,43	-
		↓00М2								
466	Е15-501	-ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	1,96	8,44	0,06	17	7	-	6,90	14
	152-1	ПОТОЛКОВ		3,60	0,02			-	0,03	-
		↓00М2								
467	Е15-502	-УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	1,28	12,90	0,07	17	9	-	12,70	16
	152-2	ПОТОЛКОВ		6,80	0,02			-	0,03	-
		↓00М2								
468	Е15-507	-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	6,06	33,00	0,06	200	164	-	46,00	279
	152-7	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		27,00	0,02			-	0,03	-
		↓00М2								
469	Е15-667	-ВЫСОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	3,09	83,90	1,20	259	98	4	53,50	165
	168-10	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		31,80	0,36			1	0,46	1
		↓00М2								

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е9-50	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ	0,34	73,00	14,30	25	15	4	69,10	23
	7-5	ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И		---	---			---	---	---
		ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ		43,30	4,29			1	5,53	2
		Т								
471	С121-1968	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С	0,34	373,20	-	127	-	-	-	-
	Т.Ч.ТБ.12	ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ		---	---			---	---	---
		КРЕПЛЕНИЯ 5 С МАСЛЯНОЙ		-	-			-	-	-
		ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
		Т								
472	ЕСБ.ДОП.ВЫП	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	800,00	5,01	0,29	4008	1648	232	3,33	2664
	.3	ИЗ ПЕРФОРИРОВАННЫХ		---	---			---	---	---
	34-389	АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК		2,06	0,09			72	0,12	96
	66-1	М2								
473	С126-556	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ	800,00	9,07	-	7256	-	-	-	-
		ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОДВЕСНЫХ		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		-	-			-	-	-
		М2								
474	Е26-36	ЗАПОЛНЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТНЫМИ	4,00	7,68	1,08	31	26	4	11,40	46
	8-9	ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		М3		6,60	0,32			1	0,41	2
475	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4,08	23,40	-	95	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		---	---			---	---	---
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		-	-			-	-	-
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-72 М-125								
		М3								
476	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ МИНВАТНЫХ ПЛИТ	17,60	92,90	0,05	1635	208	1	21,10	371
	13-9	СТЕКЛОТКАНЬЮ		---	---			---	---	---
	1113-180	100М2		11,80	0,02			-	0,03	1
477	Е12-280	ПРОКЛАДКА ПОЛОСЫ ИЗ	8,00	192,00	0,41	1536	366	3	83,00	664
	8-5	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ		---	---			---	---	---
		100М2		45,80	0,12			1	0,15	1
478	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	1,64	115,00	8,00	189	176	13	179,00	294
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		---	---			---	---	---
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			4	2,94	5
		100М2								
479	Е15-561	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	0,57	70,10	0,69	40	18	-	56,00	32
	159-1	ОТКОСОВ		---	---			---	---	---
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
480	Е15-565	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ	1,08	107,00	0,07	115	83	-	133,00	143
	159-5	ОТКОСОВ		---	---			---	---	---
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
481	Е15-564	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,28	80,00	0,08	22	14	-	88,70	25
	159-4	ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ		---	---			---	---	---
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
482	Е15-291	ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	0,43	140,00	9,40	60	31	4	117,00	50
	58-1	И ПЛОЩАДОК УЛУЧШЕННАЯ С		---	---			---	---	---
		ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛОК БЕЗ		73,00	4,12			2	5,31	2
		ТЯГ								
		100М2								
483	Е15-661	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА	0,43	82,20	1,00	35	12	-	51,60	22
	168-4	ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК		---	---			---	---	---
		100М2		28,90	0,30			-	0,39	-
484	Е15-563	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,58	71,20	0,80	41	16	-	49,20	28
	159-3	ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРКЕТА			27,80	0,24			-	3,31	-
			100М2								
		СТОИМОСТЬ ЧЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ									
485	С140-8251	-РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ		71,18	23,70	-	1687	-	-	-	-
	ССЦ Т.1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6									
	П.2-30		М3		-	-			-	-	-
486	С140-8257	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ		8,43	22,80	-	192	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5									
	П.2-36		М3		-	-			-	-	-
487	СЕДИН.РАСЦ.	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА С		1,50	58,98	-	88	-	-	-	-
	1	МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ ДЛЯ									
		ШТУКАТУРКИ СТЕН			-	-			-	-	-
			М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				30327	7642	554		12771
			РУБ.						227		299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				22919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	682	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2137	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				28841	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8535	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				643	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8688	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				37529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8665	-		-
		РАЗДЕЛ 22: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ВАННА 25Х8,5									
488	Е6-106	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РАМ		5,60	24,90	3,36	139	42	19	13,30	74
	12-4	ИЗ БЕТОНА В25(СТОЙКИ)									
			М3		7,43	1,01			6	1,30	7
489	Е6-162	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б		15,40	20,80	1,18	320	114	18	12,20	188
	15-6	РАМ(БАЛКИ)ИЗ БЕТОНА В25									
			М3		7,41	0,35			5	0,45	7
490	Е6-161	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б		11,60	22,30	1,21	259	102	14	14,70	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	15-2	БАЛОК ВЫСОТОЙ ДО 500ММ ИЗ БЕТОНА В25		8,76	0,36			4	0,46	5
		М3								
491	Е6-175	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б	34,50	8,72	0,73	301	112	26	5,91	204
	16-3	ДНИЩА ВАННЫ ИЗ БЕТОНА В25		3,24	0,22			8	0,28	10
		М3								
492	Е6-144	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	33,50	34,10	1,23	1142	319	41	16,80	563
	14-2	СТЕНОК ВАННЫ ИЗ БЕТОНА В25		9,53	0,37			12	0,48	16
		М3								
493	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПРИЖИМНОЙ	19,50	1,60	0,28	31	14	6	1,37	27
	1-1	ПЛИТЫ В7,5		0,70	0,08			2	0,10	2
		М3								
494	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,19	232,00	-	44	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		-	-			-	-	-
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ								
		Т								
495	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,54	223,00	-	120	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		-	-			-	-	-
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ								
		Т								
496	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	0,35	253,00	-	89	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		-	-			-	-	-
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ								
		Т								
497	С124-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.12ММ КЛАССА А-3	0,22	237,70	-	52	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т		-	-			-	-	-
	06-14-01									
498	С124-40	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	1,02	224,00	-	228	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		-	-			-	-	-
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		Т								
499	С124-7	-АРМАТУРА СОБРАННАЯ В КАРКАС	0,38	253,00	-	96	-	-	-	-
		ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ДЛЯ БАЛОК		-	-			-	-	-
		Т								
500	С124-4	-ТО ЖЕ КЛАССА А-1 ДЛЯ РАМ	0,60	257,00	-	154	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
501	С124-16	-ТО ЖЕ КЛАССА А-1 ДЛЯ СТЕН	1,26	270,00	-	340	-	-	-	-
		ВАННЫ		-	-			-	-	-
		Т								
502	С124-6	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 ДЛЯ	1,68	318,00	-	534	-	-	-	-
		РАМ		-	-			-	-	-
		Т								
503	С124-9	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ БАЛОК	1,04	286,00	-	297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
504	С124-12	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ ДНИЩА ВАННЫ	0,95	325,00	-	309	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
505	С124-18	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ СТЕНОК ВАННЫ	0,78	283,00	-	221	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
506	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,33	392,00	-	129	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
507	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
508	Е6-83 К=3 НА НЕРЖ.СТАЛЬ 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	0,52	1072,20	1,40	558	64	1	210,00	109
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
509	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,15	355,00	1,30	53	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
510	Е6-84 К=3 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	0,13	986,40	1,30	128	5	-	64,00	8
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
511	Е6-85 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,16	329,00	1,30	53	2	-	21,10	3
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
512	Е6-83 9-6	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОД ОЦИНКОВКУ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
513	Е13-299 41-3	-ОЦИНКОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	9,44	2,87	3	1	-	3,94	1
		М2		3,03	1,66			-	2,14	1
514	Е6-85 К=3 НА НЕРЖ.СТАЛЬ 9-9	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	0,10	959,60	1,30	96	1	-	21,10	2
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
		ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВАННЫ								
515	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М-100	2,00	17,20	0,95	34	20	2	18,80	38
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
516	Е13-240 Т.Ч,ТБ.3 27-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ	200,00	1,69	0,01	338	62	2	0,48	95
		М2		0,31	-			-	-	-
517	Е13-241 Т.Ч,ТБ.3 27-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ ВСЕГО 4СЛОЯ	200,00	4,35	0,03	870	108	6	0,28	56
		М2		0,54	-			-	-	-
518	Е6-251 29-2	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ	200,00	0,77	0,33	154	84	66	0,72	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М		0,42	0,14			28	0,18	36
		М2								
519	С111-657	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	2,20	31,50	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
520	Е11-134	-ОБЛИЦОВКА ЦВЕТНОЙ	2,00	434,00	4,52	868	123	9	108,00	216
	20-3	ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ БЕЛОЙ И ЧЕРНОЙ		61,40	1,36			3	1,75	4
		100М2								
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ								
521	Е15-275	-ЗАТИРКА СТЕН ВАННЫ ЦЕМЕНТНЫМ	1,40	21,60	1,00	30	29	1	37,00	52
	55-13	РАСТВОРОМ		20,60	0,30			-	0,39	1
		100М2								
522	Е8-23	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ ИЗ	1,40	293,80	3,33	411	39	4	47,80	67
	4-6	2СЛОЕВ СТЕКЛОТКАНИ		28,20	1,00			1	1,29	2
		100М2								
523	Е8-26	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ	1,40	335,60	3,44	470	38	4	46,20	65
	4-6	СТЕКЛОТКАНИ		27,20	1,04			1	1,34	2
		100М2								
524	Е6-251	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ	140,00	0,77	0,33	108	59	47	0,72	101
	29-2	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М		0,42	0,14			20	0,18	25
		М2								
525	С111-657	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	1,54	31,50	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
526	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВАННЫ	1,40	422,00	2,00	591	133	3	170,00	238
	14-1	ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ		94,70	0,60			1	0,77	1
		100М2								
527	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА	454,28	0,19	-	86	18	-	0,08	36
	31-5	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		0,04	-			-	-	-
		М3								
528	Е13-240	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ	74,20	1,69	0,01	125	23	1	0,48	35
	Т.Ч.ТБ.3	ИЗОЛЯЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ		0,31	-			-	-	-
	27-7	1СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ								
		М2								
529	Е13-241	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ	74,20	2,90	0,02	215	27	1	0,28	21
	Т.Ч.ТБ.3	СТЕКЛОТКАНИ(ВСЕГО 3СЛОЯ)		0,36	-			-	-	-
	27-8	М2								
		ВАННА 10Х6М К№1-15								
530	Е6-162	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	6,70	20,80	1,18	139	50	8	12,20	82
	15-6	РАМ(БАЛКИ)ИЗ БЕТОНА В25		7,41	0,35			2	0,45	3
		М3								
531	Е6-106	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	4,80	24,90	3,36	120	36	16	13,30	64
	12-4	РАМ(СТОЙКИ)В25		7,43	1,01			5	1,30	6
		М3								
532	Е6-161	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БАЛОК	8,00	22,30	1,21	178	70	13	14,70	118
	15-2	Ж/Б ИЗ БЕТОНА В25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		8,76	0,36			3	0,46	4
533	Е6-179 16-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М-300	10,30	8,72	0,73	90	33	7	5,91	61
		М3		3,24	0,22			2	0,28	3
534	Е6-144 14-2	-УСТРОЙСТВО Ж/Б МОНОЛИТНЫХ СТЕН ЧАШИ ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М-300	3,50	34,10	1,23	119	33	4	16,80	59
		М3		9,53	0,37			1	0,48	2
535	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,03	232,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
536	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,24	223,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
537	С124-38 ПР-НТ 06-14-01	-ТО ЖЕ ДИАМ.8ММ КЛАССА А-3	0,13	259,12	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
538	С124-38	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,10	253,00	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
539	С124-38 ПР-НТ 06-14-01	-ТО ЖЕ ДИАМ.12ММ КЛАССА А-3	0,11	237,70	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
540	С124-4	-АРМАТУРА СОБРАННАЯ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ РАМ)	0,31	257,00	-	80	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
541	С124-6	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ РАМ)	0,83	318,00	-	264	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
542	С124-7	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ БАЛОК)	0,20	253,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
543	С124-9	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ БАЛОК)	0,69	286,00	-	197	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
544	С124-10	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ ДНИЩА)	0,38	338,00	-	128	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
545	С124-16	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ СТЕНОК)	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
546	С124-18	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ СТЕНОК)	0,19	283,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,10	392,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
548	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ ИЗ	5,40	1,60	0,28	9	4	1	1,37	7
	1-1	БЕТОНА М-300								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	1
549	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ	0,19	15,30	1,40	3	1	-	12,30	2
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
550	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,19	392,00	-	74	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
551	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	1072,20	1,40	11	1	-	210,00	2
	К=3	ВЕСОМ ДО 4КГ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ								
	НА НЕРЖ.СТАЛЬ	СТАЛИ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
	9-7									
552	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	986,40	1,30	89	3	-	64,00	6
	К=3	ВЕСОМ КГ ДО 20 ИЗ								
	9-8	НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
553	Е6-85	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ	0,08	959,60	1,30	77	1	-	21,10	2
	К=3	СПУСКА В ВОДУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ								
	9-9	СТАЛИ		12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
554	Е10-28	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
	4-1	ДОСОК(СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ)								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
555	Е15-584	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТУПЕНЕЙ	0,01	95,00	0,10	1	-	-	74,10	1
	160-3	100М2		44,30	0,03			-	0,04	-
		ИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВАННЫ								
556	Е6-251	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ	60,00	0,77	0,33	46	25	19	0,72	43
	29-2	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО		0,42	0,14			8	0,18	11
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		М2								
557	С111-657	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	0,66	31,50	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
558	Е13-240	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВАННЫ ИЗ	60,00	1,69	0,01	101	19	1	0,48	29
	27-7	1СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ								
		М2		0,31	-			-	-	-
559	Е13-241	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ	60,00	2,20	0,02	132	22	1	0,28	17
	1113-180	ГИДРОИЗОЛА								
	111-80 ТО ЖЕ 27-8	М2		0,36	-			-	-	-
560	Е13-241	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ	60,00	2,90	0,02	174	22	1	0,28	17
		М2		0,36	-			-	-	-
561	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-75	0,60	22,00	1,12	13	9	-	29,40	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3	ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
562	Е11-58	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА	0,60	1,02	0,56	1	-	-	0,92	1
	8-4	10ММ(ВСЕГО ТОЛЩ|30ММ)								
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
563	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	363,00	4,52	218	37	3	108,00	65
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ								
564	Е6-251	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕЗ	34,30	0,77	0,33	26	14	12	0,72	25
	29-2	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО		0,42	0,14			5	0,18	6
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		М2								
565	С111-657	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА	0,38	31,50	-	12	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
566	Е8-23	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 2СЛОЯ	0,34	257,00	3,33	88	10	1	47,80	16
	4-6	ГИДРОИЗОЛА								
		100М2		28,20	1,00			-	1,29	-
567	Е8-26	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3СЛОЯ	0,34	503,40	5,16	173	14	2	69,30	24
	4-6	СТЕКЛОТКАНИ								
		100М2		40,80	1,56			1	2,01	1
568	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ИЗНУТРИ И	0,74	422,00	2,00	311	70	1	170,00	125
	14-1	СНАРУЖИ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
		ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ		94,70	0,60			-	0,77	1
		100М2								
569	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА	60,00	0,19	-	11	2	-	0,08	5
	31-5	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ								
		М3		0,04	-			-	-	-
570	Е13-240	-ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	4,56	1,69	0,01	8	1	-	0,48	2
	27-7	ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ИЗ 1СЛОЯ								
		СТЕКЛОТКАНИ		0,31	-			-	-	-
		М2								
571	Е13-241	-ВТОРОЙ СЛОЙ СТЕКЛОТКАНИ(ВСЕГО	4,56	1,45	0,01	7	1	-	0,28	1
	Т.Ч.ТБ.3	2СЛОЯ)								
	27-8			0,18	-			-	-	-
		М2								
		ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ 1,2								
572	Е8-134	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО	6,10	5,30	1,05	32	23	6	6,67	41
	13-3	ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА С								
		УТЕПЛЕНИЕМ С ОБЛИЦОВКОЙ		3,79	0,32			2	0,41	3
		ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-100 НА								
		РАСТВОРЕ М-50								
		М3								
573	С114-125	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНВАТНЫХ	2,31	25,60	-	59	-	-	-	-
		ПЛИТ								
		М3		-	-			-	-	-
574	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	2,25	0,87	9	4	3	1,65	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-5-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,98	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
575	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	8,00	0,27	0,19	2	1	1	0,13	1
	38-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
576	Е26-50	-НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	3,22	1,30	-	4	-	-	0,11	-
	10-5	СЕТКИ		0,06	-			-	-	-
		М2								
577	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
578	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,30	2
	9-8	ВЕСОМ КГТ ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
579	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,09	14,80	0,74	1	1	-	14,30	1
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
580	Е12-300	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА	0,09	1,20	0,75	1	-	-	1,05	-
	10-2	15ММ(ОБЩАЯ ТОЛЩ.30ММ)		0,45	0,30			-	0,39	-
		100М2								
581	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ШАХТ ОЦИНКОВАННОЙ	0,12	192,00	0,41	22	5	-	83,00	10
	8-5	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
		КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА(АР-21)								
582	Е8-31	-КЛАДКА СТЕН КОЗЫРЬКА ИЗ	1,60	2,94	0,62	5	3	1	3,93	6
	5-2	ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА		2,15	0,18			-	0,23	-
		М3								
583	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,23	14,80	0,74	3	2	-	14,30	3
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ РАСТВОР М-150		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
584	Е12-300	-НАДБАВКА НА 10ММ(ДО	0,23	0,80	0,50	1	-	-	0,70	-
	10-2	ТОЛЩ.25ММ)		0,30	0,20			-	0,26	-
	К=10	100М2								
585	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,23	338,00	15,60	78	13	4	95,20	22
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		54,90	4,69			1	6,05	1
		100М2								
586	Е6-83	-УСТАНОВКА КОСТЫЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
587	Е6-85	-УСТАНОВКА УГОЛКОВ	0,13	329,00	1,30	43	2	-	21,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
588	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА	0,06	192,00	0,41	12	3	-	83,00	5
	8-5	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
589	ЕСБ.ДОП.ВЫП.3	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	25,00	5,01	0,29	125	51	7	3,50	88
	34-389	ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК М2		2,06	0,09			2	0,12	3
590	СОСРСЦ ДОП,2 Р.5 П.512	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОТОЛКОВ(РАСХ(2,61КГ/М2) М2	25,00	6,67 -	-	167	-	- -	- -	- -
591	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОТОЛКОВ М2	25,00	1,74 -	-	43	-	- -	- -	- -
592	ЕСБ.ДОП.В,3	-ОБЛИЦОВКА ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ КОЗЫРЬКА АЛЮМИНИЕВЫМИ РЕЙКАМИ	10,00	4,01	0,08	40	26	1	4,47	45
	34-391	М2		2,63	0,03			-	0,04	-
593	СОСРСЦ Ч.2 Р.5 П.512	-СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕЕК(ТИПА ЛАК01-30П С РАСХОДОМ 2,36КГ/М2) М2	10,00	6,05 -	-	61	-	- -	- -	- -
594	СПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЕК М2	10,00	2,36 -	-	24	-	- -	- -	- -
		ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ								
595	Е8-36	-СТЕНЫ ЛИФТА ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО	31,94	3,02	0,81	96	67	26	3,90	125
	5-4	КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50 М3		2,10	0,24			8	0,31	10
596	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	2,70	13,00	0,81	35	12	3	8,40	23
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М-200 М3		4,61	0,24			1	0,31	1
597	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ Т	0,04	232,00 -	-	9	-	- -	- -	- -
598	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,12	223,00 -	-	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	С124-8	-ТО ЖЕ ДИАМ.10ММ КЛАССА А-1	0,02	215,86	-	4	-	-	-	-
	ПР-НТ	Т								
	06-14-01			-	-			-	-	-
600	Е9-43	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ	8,00	6,83	4,55	55	12	37	2,35	19
	6-1	М								
				1,48	1,58			13	2,34	16
601	С121-1825	-СТОИМОСТЬ М/К МОНОРЕЛЬСА С	0,36	270,20	-	97	-	-	-	-
	Т,Ч,Т1.2	ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА								
		Т		-	-			-	-	-
602	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
603	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,10	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 В15								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
604	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ М-200	0,09	22,90	1,02	2	1	-	28,50	3
	11-3	ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
605	Е11-70	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОЛА НА	0,09	4,20	1,38	1	-	-	5,46	1
	11-4	30ММ(ВСЕГО 50ММ)								
		100М2		2,82	0,42			-	0,54	-
606	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	164-8	ДЕТАЛЕЙ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		НОЖНЫЕ ВАННОЧКИ								
607	Е6-90	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРТИКОВ	0,26	5,93	0,33	2	-	-	2,81	1
	11-1	ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
608	Е6-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ	0,52	1,60	0,28	1	-	-	1,37	1
	1-1	ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
609	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,10	17,20	0,95	2	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
610	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,53	1,60	0,28	1	-	-	1,37	1
	1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М-150		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
611	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛОЯ	10,40	1,97	0,21	20	8	3	1,26	13
	Т,Ч,ТБ.3	ГИДРОИЗОЛА								
	25-1	М2		0,76	0,06			1	0,08	1
612	Е13-226	-ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3СЛОЯ	10,40	2,64	0,03	27	8	-	0,45	5
	Т,Ч,ТБ.3	ГИДРОИЗОЛА								
	25-2	М2		0,81	-			-	-	-
613	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,10	363,00	4,52	38	6	-	108,00	11
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		ТУМБЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ								
614	Е6-33	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	0,82	9,52	1,21	8	2	1	4,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-4	СТАРТОВЫХ ТУМБОЧЕК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА		2,41	0,36			-	0,46	-
		М3								
615	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,02	223,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
616	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ПОД ОЦИНКОВКУ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
617	Е13-299 41-3	-ОЦИНКОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,30	9,44	2,87	3	1	-	3,94	1
		М2		3,03	1,66			-	2,14	1
618	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ТУМБ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,23	422,00	2,00	97	22	-	170,00	39
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
619	Е11-210 28-1	-УКЛАДКА РЕЗИНОВОГО КОВРИКА	0,02	564,00	0,75	8	1	-	75,50	1
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		КРЫШКА ЛЮКА ЛИФТА								
620	Е10-129 24-3	-УСТАНОВКА КОРОБОК ПЛОЩ.ДО 2М2	1,33	4,21	0,01	6	1	-	1,01	1
		М2		0,53	-			-	-	-
621	С122-318 К=2,2 НА СЕЧ	-СТОИМОСТЬ КОРОБОК СЕЧ.66Х112ММ	4,70	1,69	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
622	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮКА	1,12	1,34	0,13	2	1	-	1,29	1
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
623	С122-271 СБ.ДОП.ВЫП .1 ПРИЛ.1 П.224	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ЛЮКА С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	1,12	34,20	-	38	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
624	С111-448-1	-ПРИБОРЫ ЛЮКА	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
625	СПР-НТ 06-10-88 СТР.6 П.12	-ГЛУБОКАЯ АНТИПИРЕНАМИ	0,23	17,86	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ								
626	Е10-150 Т.Ч.П1.6 29-1 ПРИМЕН.	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ИЗ ДУБА	0,79	0,88	0,14	1	-	-	0,79	1
		М2		0,42	0,04			-	0,05	-
627	С122-317 К=5 НА	-СТОИМОСТЬ РАМОК РЕШЕТКИ ИЗ ДУБА СЕЧ,40Х25ММ	8,66	1,31	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДУБ К=0,36 НА СЕЧ	М		-	-			-	-	-
628	Е10-254 Т.Ч.П1.6 52-3	-ПРИШИВКА К РАМКАМ РЕЕК М	25,84	0,25 0,19	0,04 0,01	6	5	1 -	0,32 0,01	8 -
629	С122-330 Т.Ч.ТБ.16	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК ИЗ ДУБА СЕЧ.30Х9ММ М	27,13	0,71 -	- -	19	-	- -	- -	- -
630	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ М3	0,03	7,51 1,48	0,03 0,01	1	-	- -	2,94 0,01	- -
631	Е15-635 165-4-29,3 0	-ПОКРЫТИЕ РЕШЕТОК ЛАКОМ ЗА 2РАЗА 100М2	0,01	35,70 9,60	- -	1	-	- -	15,50 -	- -
		ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБА								
632	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА Т	0,05	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	- -	210,00 0,54	11 -
633	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ ВЕШАЛОК ГАРДЕРОБА Т	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	44	12	- -	210,00 0,54	21 -
634	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ М3	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
635	Е10-34 3/ПЛ+ЭКСП, М Т.Ч.П1.6 6-3	-ПРИШИВКА ПАНЕЛИ ВЕШАЛКИ ИЗ ДСП,ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ М2	2,70	0,38 0,36	0,02 0,01	1	1	- -	0,65 0,01	2 -
636	С122-469 Т.Ч.ТБ.18	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДСП,ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ ПОД ЛАК М2	2,70	27,78 -	- -	75	-	- -	- -	- -
637	Е15-635 165-4-29.3 0	-ПОКРЫТИЕ ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2РАЗА 100М2	0,06	35,70 9,60	- -	2	1	- -	15,50 -	1 -
638	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА КРЮЧКОВ ВЕШАЛОК Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
639	СПР-НТ 01-21 СТР,90	-ХРОМИРОВАНИЕ КРЮЧКОВ Т	0,02	999,60 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		БАРЬЕР ГАРДЕРОБА								
640	Е6-83 9-7	-УСТАНВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖА Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
641	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ М3	0,01	110,00 12,90	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
642	Е10-150 Т.Ч.П1.6	-УСТАНОВКА ОФАНЕРОВАННЫХ СТЕНОК БАРЬЕРА	5,15	0,88	0,14	5	2	1	0,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-1	М2		0,42	0,04			-	0,05	-
643	Е10-150	ТО ЖЕ БОКОВЫХ СТЕНОК(ПОД ПЛАСТИК)	2,25	0,81	0,14	2	1	-	0,66	1
	29-1	М2		0,35	0,04			-	0,05	-
644	Е10-151	УСТАНОВКА ПОЛОК(ПОД ПЛАСТИК)	7,33	0,90	0,05	7	5	-	1,23	9
	29-2	М2		0,64	0,01			-	0,01	-
645	С122-474	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ БОКОВОЙ П2	2,91	18,99	-	55	-	-	-	-
	Т.Ч.ТБ.18	ОФАНЕРОВАННОЙ ЯСЕНЕВЫМ ШПОНОМ								
		М2		-	-			-	-	-
646	С122-469	ТО ЖЕ П3	2,24	23,19	-	52	-	-	-	-
	Т.Ч.ТБ.18	М2		-	-			-	-	-
647	С122-466	ТО ЖЕ П6 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛАСТИКОМ	2,25	23,70	-	53	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
648	С122-485	СТОИМОСТЬ ПОЛОК И КРЫШЕК П1,П4,П5 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛАСТИКОМ	7,33	10,70	-	78	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
649	Е34-342	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЛАСТИКОМ	0,10	577,00	0,39	55	5	-	82,60	8
	61-3	100М2		48,60	0,12			-	0,15	-
650	Е15-635	ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	0,05	35,70	-	2	-	-	15,50	1
	165-4-29.3	ОФАНЕРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	0	БАРЬЕРА		9,60	-			-	-	-
		100М2								
		ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ								
651	Е20-413	УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЧ.ДО 3М2	2,00	3,17	0,24	6	4	-	3,15	6
		1ШТ		1,93	0,07			-	0,09	-
652	С310-1475	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	4,78	80,60	-	385	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
653	С140-8057	СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-75 С	12,85	27,59	-	355	-	-	-	-
	ССЦ П.1-2	КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ								
	Т.Ч.ТБ.2.1	М3		-	-			-	-	-
654	С140-8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100	19,89	26,30	-	523	-	-	-	-
	ССЦ									
	П.1-15	М3		-	-			-	-	-
655	С140-8070	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	2,74	29,30	-	80	-	-	-	-
	ТС ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО								
	П.1-29	20,М-200		-	-			-	-	-
		М3								
656	С140-8067	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	1,07	27,20	-	29	-	-	-	-
	ТС ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-150								
	П.1-16	М3		-	-			-	-	-
657	С140-8068	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	0,27	26,60	-	7	-	-	-	-
	ТС ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-150								
	П.1-4	М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
658	С140-8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	0,10	28,20	-	3	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-200		---	---			---	---	---
	П.1-17	М3		-	-			-	-	-
659	С140-8077	-ТО ЖЕ М-300 С КРУПНОСТЬЮ	37,55	34,74	-	1304	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ		---	---			---	---	---
	П.1-7	М3		-	-			-	-	-
	Т.Ч.ТБ.2									
660	С140-8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	45,47	33,30	-	1514	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО		---	---			---	---	---
	П.1-31	20,М-300		-	-			-	-	-
		М3								
661	С140-8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	57,76	32,10	-	1854	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300		---	---			---	---	---
	П.1-19	М3		-	-			-	-	-
662	С140-8226	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	8,93	24,40	-	218	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
	П.2-4	М3		-	-			-	-	-
663	С140-8224	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,29	21,90	-	6	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М50		---	---			---	---	---
	П.2-2	М3		-	-			-	-	-
664	С140-8227	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	2,39	25,90	-	62	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М150		---	---			---	---	---
	П.2-5	М3		-	-			-	-	-
665	С140-8228	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,49	28,10	-	14	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ТЯЖЕЛЫЙ М200		---	---			---	---	---
	П.2-6	М3		-	-			-	-	-
666	С140-8232	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	9,24	23,50	-	217	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50		---	---			---	---	---
	П.2-12	М3		-	-			-	-	-
667	С140-8251	-РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	0,84	23,70	-	20	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		---	---			---	---	---
	П.2-30	М3		-	-			-	-	-
668	С140-8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ	14,14	68,00	-	961	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ		---	---			---	---	---
	П.6-1	ГОСТ530-80,МАРКИ 100		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
669	С140-11406	-КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М-100	1,07	112,31	-	120	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	1000ШТ		---	---			---	---	---
	П.6-4			-	-			-	-	-
670	С140-8566	-ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	12,38	7,79	-	96	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М3		---	---			---	---	---
	Р.4-20			-	-			-	-	-
671	С140-10867	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН	0,83	29,70	-	25	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	М-50 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ		---	---			---	---	---
	П.1-72	10-20ММ		-	-			-	-	-
		М3								
672	СССЦ Т.1	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ	8,96	6,30	-	56	-	-	-	-
	11-148	ПРОЛЕТОМ 1,6М МАРКИ ПТ8-16-14		---	---			---	---	---
	ПРИМ.П.26,	М2		-	-			-	-	-
	27									
673	СТО ЖЕ	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ	0,42	64,40	-	27	-	-	-	-
	П.9-92	БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
674	СТО ЖЕ	-АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ А-3	0,02	250,00	-	5	-	-	-	-
	Т.Ч.ТБ.3-1	Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
675	СТО ЖЕ	-ТО ЖЕ КЛАСС; ВР1 КГ	1,20	0,32	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			23164	2362	453		3911
			РУБ.					149		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22717	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		334
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	678	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3164	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			380	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			29083	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3196	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			179322	19050	3521		32734
			РУБ.					1130		1468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2577
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	5084	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15949	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36706
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25214	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7944	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			689	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			224903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36840
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25387	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			247906	23335	5969		40184
			РУБ.					2018		2652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239895	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	7106	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22329	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			301793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32409	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7944	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			689	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	173	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			311176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32582	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:

составил инженер З.В.Архипова
проверил главный специалист С.С.Сапожинская
Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	3550,00	2291	2882	-	-	0,93
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	211,08	9821	12355	46	58	3,97
3	СТЕНЫ	М3	582,17	26059	32783	44	56	10,54
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М3	36,68	2900	3645	79	99	1,17
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	21,36	103	130	4	6	0,04
6	ПОЛЫ	М2	251,20	6721	8453	26	33	2,72
7	ЛЕСТНИЦЫ	М2ГОР.ПР	13,92	464	580	33	41	0,19
8	КРЫЛЬЦО	М2	39,99	8938	11245	223	281	3,61
9	ДВЕРИ	М2	8,87	185	232	20	26	0,07
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1034,80	1042	1310	1	1	0,42
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	92,35	8535	10739	92	116	3,45
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗДАН	11416,50	1525	1919	-	-	0,62
13	СТЕНЫ	М3	1112,18	64590	81270	58	73	26,12
14	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М3	233,22	17372	21849	74	93	7,02
15	КРОВЛЯ	М2	1146,53	11762	14796	10	12	4,75
16	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	981,81	4609	5797	4	5	1,86
17	ПОЛЫ	М2	2022,90	15213	19137	7	9	6,15
18	ЛЕСТНИЦЫ	М2 Г.ПР	30,48	1237	1540	40	50	0,49
19	ОКНА	М2	162,21	6303	7931	38	48	2,55

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ДВЕРИ	М2	216,18	4745	5971	21	27	1,92
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	6419,18	30327	37529	4	5	12,06
22	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3 ЗД	11416,50	23164	29083	2	2	9,35
	ИТОГО:	М3	11416,50	247906	311176	21	27	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
2600    1   93099650' Н881Г1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 11416,5' М3*
2601    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5Ч' РЧ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ Р
                АБОТЫ' П31-3,АР2-21,КЖ1-61############' *
2602    3   Н10=16,5*
2603    4   Д2-Б*
2604    5   Д2-С*
2605    6   Д3-Д*
2606    7   А*
2607    8   Ч34=1,44*
2608    9   Р1' М3' 3550*
2609   10   Е1-230(А3=36,3-12,20#)(А4=12,20)#29-1#СБ.ДОП.ВЫП.3#1-1607' 300' ' + СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
2610   11   Е1-174(А3=137,39-58,1#)(А4=56,1)#22-13#ТО ЖЕ#1-1591' 300' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
2611   12   С310-1' 300,1,2*
2612   13   Е1-56(А3=138,47-56,7#)(А4=56,7)#11-14#ТО ЖЕ#1-1550' 767*
2613   14   Е1-175(А3=164,09-66,90#)(А4=66,90)#22-14#ТО ЖЕ#1-1592' 2275*
2614   15   С310-1' 2275,1,8*
2615   16   Е1-960(А5=1,2)(Р1,1,2)#80-2#ТЕХ.Ч.П3.67' 208' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
2616   17   Е1-257(А3=20,30-6,82#)(А4=6,82)#31-2#ТО ЖЕ#1-1634' 683*
2617   18   Е1-268(А3=11,60-3,90#)(А4=3,90)#31-13#ТО ЖЕ#1-1645' 683' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 5М*
2618   19   Е1-968#81-2' 292' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
2619   20   Е1-1184#118-10' 683*
2620   21   Е1-194(А3=10,06-3,12#)(А4=3,12)#25-1#ТО ЖЕ#1-1603' 300*
2621   22   Е1-195(А3=12,34-3,81#)(А4=3,81)#25-2#ТО ЖЕ#1-1604' 2275*
2622   23   Н34=1,29*
2623   24   Х((9+18+0,5+0,8).1,6+(12+18),1,40+7,1,60+12,2.1,4+4,8.1,4+(4,8+4,8).1,2+14,5,1,2+11.1,2+31,5.1,8+10,6.1,2+(
                2,6+2,5+2+1,5+2+15,5+17,4+15,5+1,8+10,5+5,2+14,5+6+10,3+2+2+4+2,3+9+6,3+6,3+2,2+7,7+2,8+2,8+2,2)
                +1,2+10,5.1,8+(3,5+11).1,4+2,02,2,02.22),0,1=Ф1*
2624   25   Х29+17+15+13=Ф2*
2625   26   Х8+35+50=Ф3*
2626   27   Х0,86.8+0,76,35+0,65,50+0,55,29+0,26,17+0,36.15+0,31.4+0,41.9=Ф4*
2627   28   Р2' М3' Ф1+Ф4+57,2+1*
2628   29   Е8-10(РМ8566)#3-1' Ф1*
2629   30   Е7-2#1-2' Ф2*
2630   31   Е7-3#1-3' Ф3*
2631   32   Е6-1(РМ8055)(Р1153)#1-1' 1' ' ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ МЕЖДУ ЛЕНТОЧНЫМИ ФУНДАМЕНТАМИ БЕТОНОМ М-200*
2632   33   Е6-5#1-5' 57,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ФМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200*
2633   34   С124-29' 0,136*
2634   35   С124-38' 0,163*
2635   36   С124-41(А1=208+(207-193),1,02#)#ПР-НТ 05-14-01#П.5-033' 0,65' ' ТО ЖЕ ДИАМ.22ММ*
2636   37   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2637   38   С140-8566#ССЦ Т1 П1,4-20' 1,1,Ф1' 7,79*
2638   39   СТССЦ Т.3#П1,67(=11)' 8' 60,50' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ ФЛ15.24-2' ШТ*
2639   40   СТТО ЖЕ#П1,70(=11)' 35' 50,70' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ14.24-2' ШТ*
2640   41   СТТО ЖЕ#П1,73(=11)' 50' 41,70' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ12.24-2' ШТ*
2641   42   СТТО ЖЕ#П1,76(=11)' 29' 35,20' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ10.24-2' ШТ*
2642   43   СТТО ЖЕ#П1,77(=11)' 17' 17,50' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ10.12-2' ШТ*
2643   44   СТТО ЖЕ#П1,71(=11)' 15' 25,20' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ14.12-2' ШТ*
2644   45   СТТО ЖЕ#П1,74(=11)' 4' 20,70' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ12.12-2' ШТ*
2645   46   СТТО ЖЕ#П1,68(=11)' 9' 29,90' ТО ЖЕ МАРКИ ФЛ16.12-2' ШТ*
2646   47   С140-8072#ССЦ ТОМ 1#П.1-5' 1,015,57,20' 27,40*
2647   48   С140-8071#ТО ЖЕ#П1,1-17' 1,02,1' 28,20*
2648   49   Х66+40=Ф1*
2649   50   Х40+14=Ф2*
2650   51   Х330+33=Ф3*
2651   52   Х0,819,330+0,398,40+0,543,20+0,265,10+0,191,66+0,127,20+0,679,33+0,331,4+0,159,20=Ф4*
2652   53   Х(30+0,57,2)+0,55,0,770+6,0,55,0,770+12,0,55,0,770+(15+0,440).0,55,0,640+(6,5+5+4,5+3+7,5+3,5+7,5+6,5+13,5+
```

294-3-56.90 ал 9к1

```
                3+7,5+12,5),0,55,0,640+15,0,55,0,770+(5,5+5+38,5+5+15,5+15,5+12+12+15),0,55,0,640=Ф5*
2653    54      X3,6,4,45,0,770+2,7,4,45,0,640+((2+15,5+3+3,5+12+3),4,45-1,8,4),0,38+2,7,4,45,0,25=Ф6*
2654    55      X(15,9.26+4,4,26):1000=Ф7*
2655    56      X(8,36.26+20,7.26):1000=Ф8*
2656    57      X(21,8.26+3,4,26):1000=Ф9*
2657    58      X(30+0,88+0,780),2,0,6+(18+7,5+3+15,5+15+6+7,5+3,5+8,5+3,5+4+6+7+28,5),2.0,5+(12,5+28,5+5,5+5,5+16,5+15+15+
                12),2.0,6=Ф10*
2658    59      X(30+0,88+0,78),172+12.3,90+15.3,90+(6,5+6+4,5+3,3+7+3,5+7,5),3,90+(5+15,5),1+(6,5+12,5+10+15),1,2+17,5.3,9
                +16,5.3,90+12,5,3,9+8,5,1,2+14.1+13.3,90+6.3,90=Ф11*
2659    60      X15+15+8+9+5+3=Ф100*
2660    61      X0,006.15+0,034,15+0,041,(3+2)+0,008,3+0,048.6+0,114.2+0,01+0,01,3+0,006.1+0,041.2+0,008.3=Ф101*
2661    62      X(0,31,15+0,18.15+0,53,3+0,32.6+0,85,3+0,31.1+1,86,2+0,85+0,53,3):1000=Ф102*
2662    63      X(1,56.15+2,94,3+2,94,2+3,56.6+2,94,2+3,62.2):1000=Ф103*
2663    64      Р4' М3' Ф4+Ф5+Ф6+Ф101+2,4+42,12+0,9+1,2+1+0,12*
2664    65      Е7-400(РМ8226)(РМ8066)#36-1' Ф1*
2665    66      Е7-401(РМ8226)(РМ8066)#36-2' Ф2*
2666    67      Е7-402(РМ8226)(РМ8066)#36-3' 20*
2667    68      Е7-403(РМ8226)(РМ8066)#36-4' Ф3*
2668    69      Е7-446(РМ8226)#38#10-1,8' Ф100*
2669    70      Е7-432(РМ8226)#38#5-1,8' 8' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т*
2670    71      Е7-668(РМ8226)#47#11-1,8' 6' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ОПОРНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т*
2671    72      Е8-30(РМ8231)(РМ8466)#5-1' Ф5' ' + НА РАСТВОРЕ М-50*
2672    73      Е8-36(РМ8232)(РМ8466)#5-4' Ф6' ' + НА РАСТВОРЕ М-50*
2673    74      Е8-59(А2=391,82)#7-3#СБ.ДОП.ВЫП.2' 0,034*
2674    75      Е6-90(РМ8064)(Р11536)#11-1' 2,4' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ М-100 МЕЖДУ СТЕНОВЫМИ БЛОКАМИ*
2675    76      Е6-93(РМ8064)(Р11561)#11-4' 42,12' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТОЕК ИЗ БЕТОНА М-200*
2676    77      С124-28' Ф7*
2677    78      С124-38' Ф8*
2678    79      С124-40(А1=224+(215-209),1,02#)#ПР-НТ Ø6-14-Ø1#П.5-030' Ф9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ*
2679    80      Е6-168(РМ8071)(Р11567)#15-9' 0,9' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200*
2680    81      С124-28' 0,02*
2681    82      С124-40(А1=224+(215-209),1,02#)#ПР-НТ Ø6-14-Ø1#П.5-030' 0,04' ' ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ*
2682    83      Е8-13(РМ8223)#4-1' Ф10' ' УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1:2*
2683    84      Е8-27#4-7' Ф11*
2684    85      Е6-168(РМ8071)(Р11567)#15-9' 1' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ М-200*
2685    86      П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2686    87      С140-8066#ССЦ ТОМ 1#П.1-28' 0,0092.(Ф1+Ф2+20+Ф3)' 28,20*
2687    88      С140-8064#ТО ЖЕ#П.1-3' 1,02.2,4' 25,80*
2688    89      С140-8226#ТО ЖЕ#П.2-4' 0,0093.Ф1+0,0125.Ф2+0,0248.20+0,0279.6+0,0347.Ф3+0,0025.Ф100+0,0025.8' 24,40*
2689    90      С140-8232#ТО ЖЕ#П.2-12' 0,23.(Ф5+Ф6)' 23,50*
2690    91      С140-8466#ТО ЖЕ#П.6-1' 380.(Ф5+Ф6)' 68*
2691    92      С140-8249#ТО ЖЕ#П.2-27' 0,031.Ф10' 24,10*
2692    93      С140-8072#ТО ЖЕ#П.1-5' 1,015,42,12' 27,40*
2693    94      С140-8071#ТО ЖЕ#П.1-17' 1,015.0,9+1,015.1' 28,20*
2694    95      СТССЦ ТОМ 2#П.12-4(=11)' 330' 33,90' СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ МАРКИ ФБ24.6.6-Т' ШТ*
2695    96      СТТО ЖЕ#П.12-7(=11)' 40' 17,50' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.6.6-Т' ШТ*
2696    97      СТТО ЖЕ#П.12-2(=11)' 20' 22,60' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24.4.6-Т' ШТ*
2697    98      СТТО ЖЕ#П.12-5(=11)' 10' 12,10' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.4.6-Т' ШТ*
2698    99      СТТО ЖЕ#П.12-3(=11)' 33' 28,20' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24.5.6-Т' ШТ*
2699    100     СТТО ЖЕ#П.12-10(=11)' 66' 8,75' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.6.3-Т' ШТ*
2700    101     СТТО ЖЕ#П.12-6(=11)' 4' 14,60' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.5.6-Т' ШТ*
2701    102     СТТО ЖЕ#П.12-8(=11)' 20' 5,83' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.4.3-Т' ШТ*
2702    103     СТТО ЖЕ#П.12-9(=11)' 20' 7,29' ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12.5.3-Т' ШТ*
2703    104     СТССЦ Т.1#П.9-92(=11)' Ф101' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
2704    105     СТТО ЖЕ#ТБ.3.1 П.6(=11)' Ф102' 321' АРМАТУРА КЛАССА ВР1' Т*
2705    106     СТТО ЖЕ#П.3(=11)' Ф103' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А-3' Т*
2706    107     СТССЦ Т.1#П.9-285#Т.Ч.ТБ3.3(=11)' 1,2' 68,5-0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ДЛИНОЙ ДО 4М ИЗ БЕТОНА М-250 П
                РЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
2707    108     СТССЦ Т.Ч.ТЗ-1П.1(=11)' 0,03' 229' АРМАТУРА КЛАССА А-1' Т*
```

```
2708   109   СТТО ЖЕ#П;3(=11)' 0,01+0,08' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А-3' Т*
2709   110   СТТО ЖЕ#П;6(=11)' 0,02' 321' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' Т*
2710   111   СТТО ЖЕ#П;13(=11)' 0,02' 413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' Т*
2711   112   СТССЦ ТОМ 1#П.9-96(=11)' 0,12' 62,70' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
2712   113   СТТО ЖЕ#ТБ.3.1 П.1(=11)' 1,92' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
2713   114   СТТО ЖЕ#П;3(=11)' 7,68' 0,250' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3' КГ*
2714   115   Р5' М3' 1,04+0,135.3+0,203.17+0,151.3+1,12.14+0,84.2+0,69.3+0,64.2+0,57.11+0,43+0,35.3+2,87*
2715   116   Е7-461(РМ8226)#39-5-1,8' 15*
2716   117   Е7-464(РМ8226)#39-6-1,8' 21*
2717   118   Е7-470(РМ8226)#39-8-1,8' 1*
2718   119   ЕТ7-762#65-3(=1)' 3' 2,57#0,64#1,83#0,66' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩ.ДО 5М2' ШТ*
2719   120   Е7-128(РМ8224)#9-1-1,8' 20*
2720   121   Е6-175(РМ8070)(Р11567)#16-3' 2,87*
2721   122   С124-28' 0,01*
2722   123   С124-30(А1=202+(200-187).1,02#)#ПР-НТ 06-14-01#П.5-003' 0,08' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ОТДЕ
                ЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ДИАМ.10ММ*
2723   124   С124-41(А1=208+(207-193).1,02#)#ТО ЖЕ П.5-033' 0,07' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 ДИАМ.22ММ*
2724   125   С124-10' 0,08' ' ТО ЖЕ,СОБРАННЫЕ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1*
2725   126   С124-12' 0,16' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3*
2726   127   Е7-285#17-1' 0,02' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ*
2727   128   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2728   129   С140-8224#ССЦ ТОМ 1#П.2-2' 0,0023.20' 21,90*
2729   130   С140-8226#ТО ЖЕ#П;2-4' 0,0434.15+0,0667.21+0,0031.1' 24,40*
2730   131   С140-8070#ТО ЖЕ#П.1-29' 2,87.1,015' 29,30*
2731   132   СТССЦ ТОМ 1#П.11-158#ПРИМ.СТР.116(=11)' 5,33.2+3,55.1+2,95.3' 7,81+0,20' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕ
                ТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК30.18-8АТ5Т,ПК30.12-8АТ5Т,ПК30.
                10-8ТА' М2*
2732   133   СТТО ЖЕ#П;11-158#ТО ЖЕ(=11)' 4,44.11' 7,81+0,20.2' ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК30.15-8АТ5Т' М2*
2733   134   СТТО ЖЕ#П;11-158#ТО ЖЕ(=11)' 5,92.3+7,12.2' 7,81+0,20+1,41' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ
                НОРМАТ;НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-8АТ5Т,ПК60.12-8АТ5Т' М2*
2734   135   СТТО ЖЕ#П;11-158#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.14' 7,81+0,20.2+1,41' ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т' М2
                *
2735   136   СТТО ЖЕ#П;11-156#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.1' 6,29+0,20.4+1,41' ТО ЖЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛ
                Щ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПР60.15-8АТ5Т' М2*
2736   137   СТССЦ Т.1#П;8-512#ТЕХ.Ч.ТБ.3.3(=11)' 0,135.3' 63,20-0,82.2' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ РАЗМ.ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА
                М-200 МАРКА ПТ8-13.13' М3*
2737   138   СТТО ЖЕ#ТЕХ;Ч.ТБ3.1 П.1(=11)' 1,12.3' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
2738   139   СТТО ЖЕ#П;6(=11)' 2,07.3' 0,321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' КГ*
2739   140   СТССЦ Т.1#П;9-92(=11)' 0,203.17+0,151.3' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 МАРК
                И 6ПП18-72АТ5 3ПП18-71АТ5' М3*
2740   141   СТТО ЖЕ#ТЕХ;Ч.ТБ.3-1 П.2(=11)' (5,95.17+5,76.3):1000' 239' АРМАТУРА ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ5' Т*
2741   142   Х(4,24+1,1);(4,2-0,3+0,1)=Ф1*
2742   143   Р13' М2' Ф1*
2743   144   Е8-45(РМ8232)(РМ8466)#5-9' Ф1*
2744   145   Е7-446(РМ8226)#38-10-1,8' 1*
2745   146   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2746   147   С140-8231#ССЦ Т1#П;2-12' 0,023.Ф1' 22,40*
2747   148   С140-8466#ТО ЖЕ#П.6-1' 50,4.Ф1' 68*
2748   149   С140-8226#ССЦ Т.1#П.2-4' 0,0026.1' 24,4*
2749   150   СТССЦ Т.1#П;9-92(=11)' 0,006' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
2750   151   СТТО ЖЕ#Т;Ч;ТБ.3-1#П.6(=11)' 0,31' 0,32' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' КГ*
2751   152   Р14' М2' 251,2*
2752   153   Х363,5+85,5+28,3+113,4+36,6+325+7,6=Ф1*
2753   154   Х29,08+4,01+3,22+3,24+1,13+5,56+7,14+2,2+0,3=Ф3*
2754   155   Х36,35+8,55+2,83+11,34+3,66+32,5+0,76=Ф2*
2755   156   Х66,8+54+17,4+85,5+28,3+113,4+21,7+7,6=Ф4*
2756   157   Х28,3+21,7=Ф5*
2757   158   Х66,8+53,6+54+36,6+7,6=Ф6*
2758   159   Х17,4+85,5+113,4=Ф7*
```

```
2759    160     X17,4+85,5=Ф8*
2760    161     X28,3+21,7=Ф9*
2761    162     П2#ПОДГОТОВКИ#*
2762    163     Е11-2(РМ8597)#1-2' Ф1*
2763    164     Е11-11(РМ8063)#1-1½' Ф2*
2764    165     Е11-50(РМ8512)#7-1' Ф3' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧА
                    НЫМ РАСТВОРОМ*
2765    166     Е11-55(РМ8227)#8-1' Ф6' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ)*
2766    167     Е11-56(РМ8227)(А1;8)(Р1.8)#8-2' Ф6' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 40ММ*
2767    168     Е11-55(РМ8227)#8-1' Ф7' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.65ММ)*
2768    169     Е11-56(РМ8227)(А1;9)(Р1.9)#8-2' Ф7' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 45ММ*
2769    170     Е11-55(РМ8227)#8-1' 363,5' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.80ММ)*
2770    171     Е11-56(РМ8227)(А1;12)(Р1.12)#8-2' 363,5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ.ПРОЛИВКИ НА 60ММ*
2771    172     Е11-55(РМ8227)#8-1' Ф4*
2772    173     Е11-55(РМ8227)#8-1' 53,6' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.23ММ*
2773    174     Е11-56(РМ8227)#8-2' 53,6' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ*
2774    175     Е11-55(РМ8227)#8-1' Ф5' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.35ММ*
2775    176     Е11-56(РМ8227)(А1;3)(Р1.3)#8-2' Ф5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
2776    177     Е11-55(РМ8227)#8-1' Ф8' ' УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.10ММ)*
2777    178     Е11-56(РМ8227)(А1;2)(Р1.2)#8-2#(ВП)' Ф8' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
2778    179     Р13-225(РМ3022)(А9;0,9)(Р1,0,9)#25-1#Т.Ч.П3.2В' Ф9' ' ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА*
2779    180     Р13-226(РМ3022)(А9;0,9)(Р1,0,9)#25-2#Т.Ч.П3.2В' Ф9' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
2780    181     П2#ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ#*
2781    182     Е11-69(РМ8228)#11-3' 251,2*
2782    183     Е11-77#11-11' 251,2*
2783    184     П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2784    185     С140-8597#ССЦ Т,1 П,4-53' 0,0408,Ф1' 8,58*
2785    186     С140-8063#ТО ЖЕ#П;1-15' 1,02,Ф2' 26,30*
2786    187     С140-8227#ТО ЖЕ П,2-5' 0,0204,(Ф6+Ф7+363,5+Ф4+53,6+Ф5+Ф8)+0,0051;(8,Ф6+Ф7,9+353,5,12+53,6+Ф5,3+Ф8,2)' 25,90
                    *
2787    188     С140-8228#ТО ЖЕ#П;2-6' 0,022,251,2' 28,10*
2788    189     С140-8512#ТО ЖЕ#П,9-20' 1,1,Ф3' 14,20*
2789    190     Р19' М2ГОР.ПР' 1,83,1,56+2,92,1,07+7,56,1,05*
2790    191     П2#ЛЕСТНИЦА М.О Г=Д#*
2791    192     Х1,56,1,1,0,5,0,15;2+1,56,1,1,0,5,0,25=Ф1*
2792    193     Х1,83,1,22=Ф5*
2793    194     Х(1,1-0,3)*1,1+1,82),0,5,1,3,2,0,12=Ф2*
2794    195     Х((1+1,5),0,5,1,3,5+(0,6+1),0,5,0,8),0,25+((1+1,5),0,5,1,3,5+(0,6+1),0,5,1,3),0,12=Ф3*
2795    196     Х0,3,0,15,0,5,23,0,1=Ф4*
2796    197     Х1,05,(1,1+0,8)=Ф8*
2797    198     Е8-36(РМ8232)(РМ8466)#5-4' Ф1' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ*
2798    199     Е7-734(РМ8224)#57-2' 0,9,14*
2799    200     Е11-135(РМ8226)#20-3' Ф5' ' + НА ПЛОЩАДКАХ*
2800    201     П2##ЛЕСТНИЦА У ОСИ 3#*
2801    202     Е8-36(РМ8232)(РМ8466)#5-4' Ф2' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД ЛЕСТНИЦУ*
2802    203     Е7-734(РМ8224)#57-2' 1,1,8*
2803    204     Е7-446(А2=0,06)(РМ8226)#38-10-1,8' 6*
2804    205     Е11-135(РМ8226)#20-3' 0,84' ' + НА ПЛОЩАДКАХ*
2805    206     П2#ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 1 И Е#*
2806    207     Е8-36(РМ8232)(РМ8466)#5-4' Ф3' ' КЛАКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ*
2807    208     Е7-734(РМ8224)#57-2' 1,1,23*
2808    209     Е7-446(А2=0,06)(РМ8226)#38-10-1,8' 36*
2809    210     Е6-169(РМ8071)#15-10' Ф4' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ОЧЕРТАНИЮ СТУПЕНЕЙ*
2810    211     Е11-135(РМ8226)#20-3' Ф6' ' + НА ПЛОЩАДКАХ*
2811    212     П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2812    213     С140-8224#ССЦ Т,1#П,2-2' 0,0025,(0,9,14+1,1,8+1,1,23)' 21,9*
2813    214     С140-8226#ТО ЖЕ#П;2-4' 0,0025,(36+6)' 24,40*
2814    215     С140-8227#ТО ЖЕ П,2-5' 0,0223,(Ф5+0,84+Ф6)' 25,9*
2815    216     С140-8232#ТО ЖЕ#П;2-12' 0,23,(Ф1+Ф2+Ф3)' 23,50*
```

294-3-56.90 ал9 ч1

```
2816   217   С140-8071#ТО ЖЕ#П.1-17' 1,015.Ф4' 28,2*
2817   218   С140-8466#ТО ЖЕ П.6-1' 380.(Ф3+Ф1+Ф2)' 68*
2818   219   СТССЦ Т.1#П.11-172#СТР.129#ТБ.А(=11)' 0,9.14+1,1.(8+23)' 3,72+3,09.0,3' СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С МО
                 ЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ' М.П*
2819   220   СТТО ЖЕ П.9+92(=11)' 0,005.(6+36)' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
2820   221   СТТО ЖЕ#Т.Ч.ТБ.3-1(=11)' 0,24.(6+36)' 0,321' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' КГ*
2821   222   РКРЫЛЬЦО' М2' 8,2.2+2,66.1,84+2,1.1,84+2,78.1,2+5.2,3*
2822   223   Х1,2,0,5.0,5.4.0,25+1,2.0,3.4.0,25=Ф1*
2823   224   Х0,9.4.0,6.0,25+0,84,4.0,25.0,5+1,84.0,3.4.0,25+1,84.3.0,5.0,25=Ф2*
2824   225   ХФ1+Ф2=Ф3*
2825   226   Х2,1,8,12+1.2,56+2,1.1,24+2,78.1+5.2,3=Ф4*
2826   227   Е11-2#1-2' Ф4*
2827   228   Е11-11(РМ8063)#1-11' Ф4.0,1' ' УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
2828   229   Е8-30(РМ8231)(РМ8466)#5-1' Ф3' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕНОК*
2829   230   Е7-733(РМ8224)#57-1' 28,9' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ПО КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ*
2830   231   Е15-77(РМ8251)(А1,2)(Р1.2)#12-1#К=2' 14,66' ' ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ И ПОДСТУПЕНКОВ КРЫЛЕЦ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
2831   232   Е11-219#30-5' 39,68' ' ОБЛИЦОВКА ПЛОЩАДОК КРЫЛЕЦ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 3ШТ*
2832   233   Е15-3(РМ8248)#5-3' 1,35+5,08' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ*
2833   234   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2834   235   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ СССР#63Д(=11)' 14,66+39,68+39,68+1,34+5,08' 75,1,1' СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ' М2*
2835   236   С140-8251#ССЦ Т.1#П.2-30(=10)' 0,02.14,66' 23,70*
2836   237   С140-8248#ТО ЖЕ#П.2-26' 0,035.(1,34+5,08)' 22,30*
2837   238   СТССЦ Т.1#П.4,46(=11)' 0,0408.Ф4' 8,83' ЩЕБЕНЬ' М3*
2838   239   С140-8071#ССЦ Т.1 П.1-17' 1,02.Ф4.0,1' 28,20*
2839   240   С140-8232#ТО ЖЕ#П.2-12' 0,23.Ф3' 23,50*
2840   241   С140-8466#ТО ЖЕ#П.6-1' 380.Ф3' 68*
2841   242   С140-8224#ТО ЖЕ#П.2-1' 0,0025.28,9' 21,9*
2842   243   СТССЦ Т.1#П.11-172(=11)' 28,9' 3,72' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ЛС-15,ЛС-22' М.П*
2843   244   Р10' М2' 8,87*
2844   245   Е10-105#20-1' 8,87' ' + ВНУТРЕННИХ*
2845   246   С122-218(А1+0,37.2,03#)#СБ.ДОП.ВЫП.1#П.170' 7,2' ' СТОИМОСТЬ ОДНОПОЛЬНЫХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-9
                 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
2846   247   С122-264(А1+0,37.2,62#)#ТО ЖЕ#П.212' 1,67' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СЛУЖЕБНЫХ ГЛУХИХ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРНН
                 Х БЛОКОВ МАРКИ ДС19-9ГТ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
2847   248   С111-448-1' 5' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ*
2848   249   Х9,3+60,9+33+3,5+59,5+61,8+28,8+6,6+51,5+153,9+91,6+53,5+122,2+152,7+106,9+55+4,1=Ф1*
2849   250   Р16' М2' Ф1*
2850   251   Х9,3+60,9+33+3,5+59,5+61,8+28,8+6,6=Ф2*
2851   252   ХФ2-16=Ф3*
2852   253   Х(2,55+3,5+3,4.2+1,02.2).3,9=Ф4*
2853   254   Х51,5+153,9+91,6+122,2+152,7+106,9=Ф5*
2854   255   ХФ5+108,5+Ф4=Ф6*
2855   256   Е15-297(РМ8251)#59-4' Ф3*
2856   257   Е15-276(РМ8251)#55-14' 16*
2857   258   Е15-501#152-1' Ф2' ' ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
2858   259   Е15-295(РМ8251)#59-2' Ф4*
2859   260   Е15-254(РМ8251)#55-1-11' Ф6*
2860   261   Е15-501#152-1' 108,5' ' ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
2861   262   Е15-551#158-8' Ф5*
2862   263   Е15-277(РМ8257)(РМ8251)#56-1' 4,1' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
2863   264   Е15-561#159-1' 4,1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
2864   265   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2865   266   С140-8251#ССЦ Т.1#П.2-30' 0,0006.Ф3+0,007.16+0,0038.Ф4+0,0151.Ф6+0,001.4,1' 23,70*
2866   267   С140-8257#ТО ЖЕ#П.2-36' 0,043.4,1' 22,80*
2867   268   Р17' М2' 92,35*
2868   269   Е15-1(РМ8248)#5-1' 82,45' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 2ШТ*
2869   270   Е15-5(РМ8248)#5-5' 9,9' ' ТО ЖЕ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 БОЛЕЕ 6ШТ*
2870   271   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2871   272   С140-8248#ССЦ Т.1#П.2-26' 0,035.92,35' 22,30*
```

294-3-56.90 ал 9 кн 1

```
2872    273     СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ СССР#63Д#К=1,1(=11)' 92,35' 75.1,1' СТОИМОСТЬ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ' Ч2*
2873    274     Р18' М3 ЗДАН' 11416,5*
2874    275     П2#ПРИЯМОК В ЭЛЕКТРОЩИТОВОЙ#*
2875    276     Е6-1(РМ8055)(Р11531)#1-1' 0,78' ' УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
2876    277     Е8-38(РМ8224)(РМ8466)#5-5' 1,66+0,08' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН И СТОЛБОВ ПРИЯМКА*
2877    278     Е6-83#9-7' 0,01*
2878    279     Е6-84#9-8' 0,05*
2879    280     Е8-61(РМ8248)#7-5' 0,142' ' + ЩИТЫ*
2880    281     П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
2881    282     Е6-30(РМ8064)(Р11536Р11581)#3-1' 2,18' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
2882    283     Е6-36#3-7' 0,09*
2883    284     П2#ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ#*
2884    285     Х(1,3.1,3+1,4,1,3+1,7.1,5+6,2.1+6,2.1,3).0,1=Ф10*
2885    286     Х6,2.2.1.0,25+6,2.2.0,6.0,25+1,3.4.0,5.3,25+1,5.3.0,8.0,25+1,3.3,0,95.0,25=Ф11*
2886    287     Х0,6,0,6+0,7.0,7+1.1+0,3,0,3+0,6,0,6=Ф12*
2887    288     Х1,3,3,0,95(2+1,5(3,0,8.2+1,3.4.0,5.2+6,2.2,0,3.2+6,2.2.0)6.2=Ф13*
2888    289     Е6-1(РМ8055)(Р11531)#1-1' Ф10' ' УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
2889    290     Е8-38(РМ8224)(РМ8466)#5-5' Ф11' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН*
2890    291     Е8-23#4-5' Ф13*
2891    292     Е13-225(А2=0,78*(0,41-0,22).1,15#)(Р3022Р2205)#25-1#111-80#111-370' Ф12' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ ГИД
                    РОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
2892    293     Е13-226(А2=0,38*(0,41-0,22).1,15#)(Р3022Р2205)#25-2#ТО ЖЕ' Ф12' ' ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА*
2893    294     Е34-304#55-1' 6,8*
2894    295     Е7-446(РМ8226)#38(10-1,8' 12*
2895    296     Е11-55(РМ8227)#8-1' 8,1*
2896    297     П2#ОТМОСТКА#*
2897    298     Х((42+33+0,57+0,43+0,52+0,44).2+3,2).1=Ф1*
2898    299     Е27-173(РМ8483)(РМ8007)#43-1' Ф1' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ.12СМ*
2899    300     Е27-174(РМ8483)(А1;8)(Р1.8)#43-2(ВП)' Ф1' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 8СМ(ОБЩАЯ ТОЛЩ.4СМ)*
2900    301     Е27-104(РМ8092)(РМ8007)#23-11' Ф1' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100 ТОЛЩ.15СМ*
2901    302     Е27-105(РМ8092)(А1;11)(Р1.11)(ВП)#23-12' Ф1' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 11СМ(ВСЕГО ТОЛЩ.5СМ)*
2902    303     Е27-169(РМ11509)(РМ8566)#42-1' Ф1' ' УСТРОЙСТВО А/Б ОТМОСТКИ ТОЛЩ.3СМ*
2903    304     П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2904    305     С140-8063#ССЦ ТОМ 1#П.1-15' 1,02.0,78+1,02,Ф10' 26,30*
2905    306     С140-8072#ТО ЖЕ#П;1-5' 1,02.2,18' 27,40*
2906    307     С140-8224#ТО ЖЕ П;2-2' 0,24.(1,66+0,08)+0,24.Ф11' 21,90*
2907    308     С140-8226#ТО ЖЕ#П;2-4' 0,0026,12' 24,40*
2908    309     С140-8227#ТО ЖЕ#П;2-5' 0,0204,8,1' 25,90*
2909    310     С140-8466#ТО ЖЕ П;6-1' 400.(1,66+0,08)+400.Ф11' 68*
2910    311     С140-8248#ТО ЖЕ#П;2-26' 0,75,0,142' 22,30*
2911    312     С140-8483#ТО ЖЕ#П;7-1' (0,174-0,0135,8).Ф1' 12*
2912    313     С140-8566#ТО ЖЕ#П;4-20' 0,005.Ф1' 7,79*
2913    314     С140-11509#ТО ЖЕ#П;5-9' 0,0714.Ф1' 17,40*
2914    315     С140-8092#ТО ЖЕ#П;1-40' (0,163-0,0102,11).Ф1' 27,40*
2915    316     С140-8007#УКАЗ.К ЕРЕР#П2.22' 0,02.Ф1+0,178.Ф1' 0,10*
2916    317     СТССЦ ТОМ1#П.9-92(=11)' 0,46' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
2917    318     СТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТБ.3-1 П.1(=11)' 3,6' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
2918    319     СТТО ЖЕ#П;3(=11)' 8,16' 0,250' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3' КГ*
2919    320     Б*
2920    321     Х(11;5.(3+0,22+0,1)-1,39,1).0,25=Ф1*
2921    322     Х6,85.2,3;0,77+((2,2+12).6,85-(3,49.1+1,8,1)).0,64+(11,7.9,95-(3,3.1+3,49.2+1,8.1)).0,38=Ф2*
2922    323     Х(6,2.6,85-1,59,2)(0,64=Ф3*
2923    324     У(1,7+2).6,3.0,64=Ф4*
2924    325     Х(21,5,3,2-(1,8,1+2,62.1+1,8,1)).0,38=Ф5*
2925    326     Х(2,5+0,95+0;12).6,5.0,38=Ф6*
2926    327     Х(5,9.3,5+2;1).0,38=Ф7*
2927    328     Х((2;62+2,61,2+0,38,2).3,2-3,52.1).0,38=Ф8*
2928    329     Х(11,7.6;2-(1,8,1+1,59.1+1,59,1+1,80,1)).0,38=Ф9*
2929    330     Х(3,(6,85+0,1)-2,62,2).0,38+2,6.6,85.0,51=Ф10*
```

```
2930    331     X6,5,11,7;0,51=Φ11*
2931    332     X(14;8,3,2-3,3,1);0,38=Φ12*
2932    333     X((3,9+9,5);6,5-(2;1+1,98,1+1,8,1)).0,51=Φ13*
2933    334     X(4+0,4).3,5,0,38+((4,3+1,2).3,5-(3,52,1+2,1+2,62,1)).0,25=Φ14*
2934    335     X(5,7.6,5-2;2).0,38=Φ15*
2935    336     X((9,5+6+6,5).(6,3-3,3+0,2)-1,59.3).0,38=Φ16*
2936    337     X3.(6,3-3,3+0,2).0,38=Φ17*
2937    338     X(3,4+5,3+3,6).(6;3-3,3+0,2),0,51=Φ18*
2938    339     X(3,3+3,7;.(6,3-3;3+0,2).0,38=Φ19*
2939    340     X(11,8.(9,73-6,66+0,2)-1,67.1).0,38=Φ20*
2940    341     X(11,61.(9,73-6,66+0,2)-(1,80.1+1,80.1)),0,38=Φ21*
2941    342     X(2,82+2);(9,73-6;66+0,2).0,38+(7,5.(9,73-6,66+0,2)-1,67.1).0,25+1,7.(9,73-6,55+0,2).0,51=Φ22*
2942    343     X12.(9,73-6,6).0,38=Φ41*
2943    344     XΦ1+Φ2+;3*Φ4+Φ5+Φ6+Φ7+Φ8+Φ9+Φ10+Φ11+Φ12+Φ13+Φ14+Φ41+Φ15+Φ16+Φ17+Φ18+Φ19+Φ20+Φ21+Φ22=Φ23*
2944    345     X((12+0,52.2+1,9+30-0,2.2+6,8).3,3-(2,66.1+1,49.12+2,32.2)).0,77=Φ24*
2945    346     X((12+0,52.2+1,9+30-0,2.2+6,8).(9,95-3,3)-1,53.32),0,77=Φ25*
2946    347     X(12+0,52;2+1,9+0;32+30+0,32,2+6,8+0,32).(11,1-9,95).0,25=Φ26*
2947    348     X((12-0,57+0,43+5;74+6).6,5-(2,32.7+1,49.2+3,52.1+1,53.4)).0,64=Φ27*
2948    349     X(12-0,57+0,18+5,74+0,39.2+3,1-0,19+2,5).(7,35-6,5),0,25=Φ28*
2949    350     X((15,4+12,1).3,3;(2,32.2+2,35.1)).0,77=Φ29*
2950    351     X((15,4+12,1).(7,95-3,3)-(1,53.10+2,32.1)).0,77=Φ30*
2951    352     X(15;4+12,1+0,25.2).(9-7,95).0,25=Φ31*
2952    353     X((6;7+2,75+0,12+2,62+3,7).6,5-1,71.4).0,64=Φ32*
2953    354     X(6,7+2,75+0,12+2;62+3,7+0,2.2).(7,35-6,5).0,25=Φ33*
2954    355     X((8,2+3,7+2,54+6;7).9,73-(3,52.1+2,32.3+2,32.6+1,53.3+2,32.1)).0,64=Φ34*
2955    356     X(8,2+3,7+2,54+0,25.2+0,14.2+6,7-0,25).(11,1-9,73).0,25=Φ35*
2956    357     X((6,2+9,7+2,5+3;7).6,5-(2,66.1+1,71.1+2,32.6+2,32.2)).0,64=Φ36*
2957    358     X(6,2+5,94+3+0,12+0,2+0,19+0,19.2+2,5+0,39+3,6).(7,35-6,5).0,25=Φ37*
2958    359     X2.2,0,64=Φ38*
2959    360     X(2.(6,5-2)+1,2,3;5.1).0,25=Φ39*
2960    361     X2.(7,35-6,5).0,25=Φ40*
2961    362     X(3,3.(14,5+17,5)+1,67.2),0,51=Φ42*
2962    363     X1,3,(14,5+17,5).0,25=Φ43*
2963    364     X6,4,3,3.0,51+(13+6,5).3,5,0,51=Φ44*
2964    365     X(6,4+13+6,5),1,1,0,25=Φ45*
2965    366     X(15+13).(7,95-6,5),0,51=Φ46*
2966    367     X(15+13).(9-7,95),0,25=Φ47*
2967    368     XΦ24+Φ29=Φ48*
2968    369     XΦ25+Φ30=Φ49*
2969    370     XΦ42+Φ44+Φ46=Φ50*
2970    371     XΦ26+Φ28+Φ31+Φ33+Φ35+Φ37+Φ39+Φ40+Φ43+Φ45+Φ47=Φ51*
2971    372     XΦ27+Φ32+Φ34+Φ36+Φ38=Φ52*
2972    373     X(12+0,52;2+1,9+30-0,2.2+6,8).(9,95+0,45)+(15,4+12,1).(7,95+0,45)=Φ53*
2973    374     X12+42+21+28+2+15+3+9+16+16+15+14+4+30+15+4+7+6=Φ55*
2974    375     X6+16+3+15+28+5-1=Φ56*
2975    376     X0,048.8+0,01.4+0;041.42+0,008.21+0,034.14+0,008.14+0,135.6+0,089.2+0,041.6+0,008.9+0,096.3+0,041.9+0,151.1
                    6+0,038;16+0,089.8+0,038.8+0,048.5+0,089.5+0,038.5+0,096.7+0,041.7+0,124.2+0,075.2+0,135.15+2,46
                    ;30+0,075.15+0,135.28+0,075.7+0,249.1+0,102.1+0,041.1+0,173.2+0,114.2+0,01.1+0,034.2+0,135.2=Φ57
                    *
2976    377     X0,338.1+0,103.2+0,172.1=Φ58*
2977    378     X(0,32.8+0,85.4+0;53.21+0,18.14+0,53.14+1,52.6+1,32.2+0,53.9+1,75.3+2,46.16+0,48.16+1,32.8+0,48.16+0,32.5+1
                    ,32.5+0,48.5+1,75.7+0,61.7+0,9.2+3,18.1+4,83.1+1,2.2+3,33.2+2,28.15+0,35.30+3,33.15+1,52.28+3,33
                    ;7+2,85;1+3,40.1+0,61.1+3,2.2+1,86.2+0,85.1+0,18.2+2,28.2);1000=Φ59*
2978    379     X(3,56.8+2,94.42+1,56.14+6,96.6+2,94.6+2,94.9+6,32.16+0,34.16+0,34.8+3,56.5+0,34.5+0,37.7+9,23.2+20,19.1+7,
                    06.1+2,7,2+1,08.15+1,5.30+6,96.28+3,48.1+5,67.1+0,37.1+9,84.2+3,52.2+1,56.2+1,08.2);1000=Φ60*
2979    380     X(0,48.2+0,48.3+0;78.16+0,48.8+0,48.5+0,48.7+19,62.1+0,96.1+0,78.2);1000=Φ61*
2980    381     P4' M3' Φ48+Φ49+Φ50+Φ52+Φ51+Φ57+4,35+5,7+1,12+0,99-0,126*
2981    382     E8-74(PM8232)(PM11405)(PM8466)#9-2' Φ50*
2982    383     E8-76(PM8232)(PM11405)(PM8466)#9-3' Φ52*
```

```
2983    384     Е8-76(А3.0,9)(А4.0,9)(А5.0,9)(Р1.0,9)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)#9-3#КОЭФ.0,9' Ф48' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.770ММ*
2984    385     Е8-77(А3.0,9)(А4.0,9)(А5.0,9)(Р1.0,9)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466)#9-3#Т.Ч.КОЭФ.0,9' Ф49' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ
                    4М*
2985    386     Е8-72(РМ8232)(РМ8466)(РМ11405)#9-1' Ф51' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧ
                    ОМ ТОЛЩ.250ММ*
2986    387     Е8-36(РМ8232)(РМ8466)#5-4' Ф23*
2987    388     Е8-189' Ф53*
2988    389     Е8-59(А2=391,82)#СБ,ДОП.ВЫ,П2' 0,63*
2989    390     Е7-669(РМ8266)#47-11-1,8' 61*
2990    391     Е7-446(РМ8226)#38-10-1,8' Ф55*
2991    392     Е7-128(РМ8224)#9-1-1,8' Ф56*
2992    393     Е7-131(РМ8224)#9-2-1,8' 1*
2993    394     Е7-137(РМ8224)#9-4-1,8' 6*
2994    395     Е7-431(РМ8226)#38-5-1,8' 38-4' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ВЕСОМ ДО 1Т*
2995    396     Е6-83' 0,002' ' УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
2996    397     П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
2997    398     С140-8232#ССЦ Т,1 П.2-12' 0,23.(Ф50+Ф52+Ф48+Ф49+Ф51+Ф23)' 23,5*
2998    399     С140-8466#ТО ЖЕ#П.6-1' 250.Ф50+270.Ф52+283.Ф48+283.Ф49+380.Ф23' 68*
2999    400     С140-11406#ПР-НТ 06-13-01#ТО ЖЕ#П.6-4' 130.Ф50+105.Ф52+87.Ф48+87.Ф49+385.Ф51' 122-(103-93,50).1,02*
3000    401     С140-8226#ССЦ Т,1 П.2-4' 0,0026.Ф55+0,0025,34+0,0279.61' 24,40*
3001    402     С140-8224#ТО ЖЕ#П.2-2' 0,0023.(Ф56+1)+0,0054.6' 21,90*
3002    403     СТССЦ Т.1#П.9-92(=11)' Ф57-0,126' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ Д
                    О 0,5М3' М3*
3003    404     СТТО ЖЕ#П.9-93(=11)' Ф58' 65,70' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' М3*
3004    405     СТТО ЖЕ#П.9-95(=11)' 4,35+0,99' 63,1' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
3005    406     СТССЦ Т.1#Т.Ч.ТБ.3-1#П.1(=11)' Ф61' 229' АРМАТУРА КЛАССА А-1' Т*
3006    407     СТТО ЖЕ#П.3(=11)' Ф60+0,54' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А-3' Т*
3007    408     СТТО ЖЕ#П.6(=11)' Ф59+0,01' 321' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' Т*
3008    409     СТССЦ Т.1#П.9-285#Т,Ч,ТБ.3-3(=11)' 5,7-0,6' 68,5-0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОГОНОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ
                    БЕТОНА М-250 ДЛИНОЙ ДО 4М' М3*
3009    410     СТТО ЖЕ#Т.Ч.Т.3-1#П.1(=11)' 0,12' 229' АРМАТУРА КЛАССА А-1' Т*
3010    411     СТТО ЖЕ#П.3(=11)' 0,43-0,04' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А-3' Т*
3011    412     СТТО ЖЕ#П.6(=11)' 0,08-0,01' 321' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' Т*
3012    413     СТТО ЖЕ#П.13(=11)' 0,07-0,01' 413' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ' Т*
3013    414     СТТО ЖЕ#П.9-96(=11)' 1,12' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
3014    415     СТТО ЖЕ#Т.3-3#П.1(=11)' 0,03' 229' АРМАТУРА КЛАССА А-1' Т*
3015    416     СТТО ЖЕ#П.3(=11)' 0,09' 250' ТО ЖЕ КЛАССА А-3' Т*
3016    417     Р5 И ПОКРЫТИЕ' М3' 2,44.15+1,04.7+1,93.7+1,54.4+1,93.12+1,54.4+1,28.5+0,179,22+3,135.9+3,079.11+0,036.64+1,
                    6,1+1,24+1,12.28+0,84,5+0,69.5+1,12.15+0,69.4+0,63.2+0,64.10+0,57.27+0,46+0,50+0,43.3+0,35.11+0,
                    58,14+0,52.2+0,32,2+2,85+21,01*
3017    418     Е7-461(РМ8226)#39-5-1,8' 19+11+7+4+14+5*
3018    419     Е7-464(РМ8226)#39-6-1,8' 11+12+10+13+15+10+19+12*
3019    420     Е7-461(А1,1,5)(РМ8226)(Р1,1,5)#39-5-1,8' 2*
3020    421     Е7-470(РМ8226)#39-8-1,8' 7*
3021    422     Е7-473(РМ8226)#39-9-1,8' 15*
3022    423     ЕТ7-760#65-1(=1)' 64' 0,57#0,51#0,03#0,01' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ.ДО 0,5М2' ШТ*
3023    424     ЕТ7-761#65-2(=1)' 31' 2,3#0,58#1,67#0,62' ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 1М2' ШТ*
3024    425     ЕТ7-762#65-3(=1)' 31' 2,57#0,64#1,83#0,66' ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 5М2' ШТ*
3025    426     Е7-654(РМ8226)#47-6-1,8' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ.ДО 5М2*
3026    427     Е6-173(РМ8070)(Р11573)#16-1' 2,85*
3027    428     Е6-175(РМ8070)(Р11567)#16-3' 21,01*
3028    429     С124-28' 15,86+4,90+5,70.2+5,80+3,1+1,24.2+10,4.2+6,3+8):1000' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ОТД
                    ЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ ДИАМ.6ММ*
3029    430     С124-29' 4,56.2:1000' ' ТО ЖЕ ДИАМ.8ММ*
3030    431     С124-30(А1=202+(200-187).1,02#)#ПР-НТ 06-14-01#П.5-003' (15+89,2+30,2+10,8+16,3+161+13+15,9+84,7+104,5):100
                    0' ' ТО ЖЕ ДИАМ.10ММ*
3031    432     С124-41(А1=208+(207-193).1,02#)#ТО ЖЕ#П.5-033' (160,2+117,9+170+35,8+106,8+53,4+84,7+108):1000' ' ТО ЖЕ ИЗ
                    СТАЛИ КЛАССА А-3 ДИАМ.22ММ*
3032    433     С124-10' (35,5+7,9+11,8+39,5+7,9+15,8+35,5+43,4):1000' ' ТО ЖЕ СОБРАЧНЫЕ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1*
```

294-3-56.90 ал9 ч1

```
3033  434   С124-12' (47,5+10)6+15,8+52,8+10,6+21,1+47,5+58,1+159,7+35,5+53,2+177,5+35,5+71+159,75+195,25):1000' ' ТО Ж
              Е ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3*
3034  435   F7-285#17-1' (0,54)63+0,44,126+0,75,46+2,11,3+0,45,18+0,31.106):1000' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ*
3035  436   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3036  437   С140-8226#ССЦ ТОМ 1#П.2-4' 0,0434.60+0,3667,102+0,0434.1,5.2+0,0031.7+0,0063.15+0,0237.1' 24,40*
3037  438   С140-8070#ТО ЖЕ#П.1-29' 2,85.1,015+21,01,1,015' 29,30*
3038  439   СТССЦ ТОМ 1#П.11-158#ПРИМ.СТР.116(=11)' 3,55' 7,81+0,20.2-0,11' СБОРНЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,38М
              ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК24.15-8ТА' М2*
3039  440   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 4,80,14+2,55,2' 7,81+0,20-0,05' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,58М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ
              НОРМАТ)НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК27.18-8ТА,ПК27.10-8ТА' М2*
3040  441   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 3,99.2' 7,81+0,20.2-0,05' ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК27.15-8ТА' М2*
3041  442   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 5,33.10+3,55.3+2,95.11' 7,81+0,20' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕЧНОЙ ТОЛЩ.12СМ
              ПРИ НОРМАТ.НАГР.970КГ/М2 МАРКИ ПК30.18-8АТ5Т,ПК30.12-8АТ5Т,ПК30.10-8ТА' М2*
3042  443   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 4,44.27' 7,81+0,20.2' ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК30.15-8АТ5Т' М2*
3043  444   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 5,33.2' 7,81+0,20+1,05' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,38М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.
              970КГ/М2 МАРКИ ПК54.10-8АТ5Т' М2*
3044  445   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 5,92.4' 7,81+0,20+1,04' ТО ЧЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМАТ.
              НАГР,800КГ/М2 МАРКИ ПК60.10-5АТ5Т' М2*
3045  446   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.15' 7,81+0,20.2+1,04' ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т' М2*
3046  447   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 7,12.5+5,92.5' 7,81+0,20+1,41' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12СМ ПРИ НОРМА
              Т.НАГР,970КГ/М2 МАРКИ ПК60.12-8АТ5Т,ПК60.10-8АТ5Т' М2*
3047  448   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.28' 7,81+0,20.2+1,41' ТО ЖЕ ПРИВЕД.ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т' М2*
3048  449   СТТО ЖЕ#П)11-158#ТО ЖЕ(=11)' 12,89+10,29' 7,81+0,20+3,49' ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 8,55М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРИ НО
              РМАТ,НАГР,900КГ/М2 МАРКИ ПК86.15-7АТ5,ПК86.15-7АТ5' М2*
3049  450   СТТО ЖЕ П)11-162#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.12+7,12,4+5,92.6' 7,70+0,20.10+1,79' СБОРНЫЕ СПЛОШНЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98
              М ПРИВЕД.ТОЛЩ.22СМ ПРИ НОРМАТ.НАГР.1220КГ/М2 МАРКИ П60.15-8АТ5СКТ-1,П60.12-8АТ5СКТ-1,П60.10-8АТ5
              СКТ-1' М2*
3050  451   СТТО ЖЕ#П)11-162#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.7+7,12,4' 7,70+0,20.10+2,16' ТО ЖЕ ПРИ НОРМАТ.НАГР.1400КГ/М2 МАРКИ П60.15
              +10АТ5СКТ-1,П60.12-10АТ5СКТ-1' М2*
3051  452   СТТО ЖЕ#П)11-156#ТО ЖЕ(=11)' 8,91.7' 6,29+0,20.4+1,41' ТО ЖЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕД.ТОЛЩ.12С
              М ПРИ НОРМАТ.НАГР,970КГ/М2 МАРКИ ПР60.15-8АТ5Т' М2*
3052  453   СТТО ЖЕ#П)11-156#ТО ЖЕ(=11)' 35,64.15' 6,29-0,20' ТО ЖЕ РЕБРИСТЫЕ ПРОЛЕТОМ 11,96М ПРИВЕД.ТОЛЩ.7СМ ПРИ НОРМА
              Т.НАГР,680КГ/М2 МАРКИ 1ПГ12-6АТ5' М2*
3053  454   СТССЦ ТОМ 1#П.8-512#ТЕХ.Ч.ТБ3.3(=11)' 0,179,22+0,135.9+0,079.11+0,038.64' 63,20-0,82.2' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛОСКИЕ
              ПЛИТЫ РАЗМ.ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ПТ8-16.14,ПТ8-13.13,ПТ8-11.9,ПТ12.5-8.6' М3*
3054  455   СТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТБ.3-1 П.1(=11)' (1,12.(22+9)+0,32.(11+64)):1000' 229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' Т*
3055  456   СТТО ЖЕ#П)6(=11)' (3,88.22+2,07.9+0,97.11+0,54.64):1000' 321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1' Т*
3056  457   СТССЦ ТОМ 1#П.11-182(=11)' 0,50' 53,50' БОРНЫЕ Ж/Б КОЗЫРЬКИ ВХОДОВ ИЗ БЕТОНА Ч-200 МАРКИ КВ18.22-Т-2' М3*
3057  458   СТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч.ТБ.3-1#П.1(=11)' 3,6' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
3058  459   СТТО ЖЕ#П)3(=11)' 1,72' 0,250' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3' КГ*
3059  460   СТТО ЖЕ#П)3(=11)' 9,82' 0,250' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА АТ-3' КГ*
3060  461   СТТО ЖЕ#П)6(=11)' 18,42' 0,321' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР-1' КГ*
3061  462   СТТО ЖЕ#П)13(=11)' 2,86' 0,413' ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
3062  463   Х6,4,14,8+5,8,18+6,4,3+7,2,2+8,8,9+3,6,5=Ф1*
3063  464   Х15,4.12,4=Ф2*
3064  465   Х3,4,3,3+12,2,18,2+30,7.12,7=Ф3*
3065  466   ХФ1+Ф2+Ф3=Ф4*
3066  467   Р7' М2' Ф4*
3067  468   Х(15,5+7+12+13),(7,35+0,45)+(13+8,5+7+31,5+13),(11,1+0,45)+(10+6,2+15,2+13),(9+0,45)=Ф5*
3068  469   Х15,4.12,4.0,18=Ф6*
3069  470   Х30,7.12,7.0,18=Ф7*
3070  471   Х(5,49.10+9,1,6+2,2,9),0,14=Ф8*
3071  472   Х(Ф4-15,4)12,4-30)7,12,7-5,49.10-9,1,6-2,2,9),0,12=Ф9*
3072  473   Е12-299(РМ8225)#10-1' Ф4' ' + РАСТВОР М-150*
3073  474   Е12-300(РМ8225)(Р1(5)(А1,5)#10-2#КОЭФ.5' Ф4' ' НАДБАВКА НА 5ММ(ДО ТОЛЩ.20ММ)*
3074  475   Е12-289#9-6' Ф4*
3075  476   Е12-288#9-5' Ф4,01' ' УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОШКОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА*
3076  477   Е12-286#9-3' Ф4' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА(ТОЛЩ.140ММ)*
3077  478   Е12-299(РМ8225)#10-1' Ф4' ' + РАСТВОР М-150*
```

294-3-56.90 ал9ч1

```
3078   479   E12-300(PM8225)(P1,15)(A1,15)#10-2#КОЭФ.15' Ф4' ' НАДБАВКА НА 15ММ(ДО ТОЛЩ.30ММ)*
3079   480   E12-297#9-10' Ф4*
3080   481   E12-176#2-6-2' Ф4*
3081   482   E12-277#8-2' Ф5*
3082   483   E7-669(PM8226)#47-11-1,8' 188' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
3083   484   П2#СТОИМОСТЬ МЕТСНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3084   485   C140-8227#ССЦ Т,1 П,2-5' 0,0158.(Ф4+Ф4)+0,00105.5.Ф4+0,00105.15.Ф4' 25,90*
3085   486   C140-8226#ТО ЖЕ#П,2-4' 0,0279.188' 24,40*
3086   487   СТССЦ Т.1#П,3-147(=11)' (Ф6+Ф7+Ф8+Ф9).1,03' 16' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ(ТОЛЩ.180,140,120)' М3*
3087   488   СТССЦ Т.1#П,3-147#К=0,5(=11)' 1,1.Ф4.0,1' 16.0,5' СТОИМОСТЬ КРОШКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА' М3*
3088   489   СТССЦ Т.1#П,11-233(=11)' 7,22' 69,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАРОК ПП15,4 ППУ4.4' М3*
3089   490   СТССЦ Т.1#ТБ,3-1#П.1(=11)' 0,05' 229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' Т*
3090   491   СТТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,07' 321' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' Т*
3091   492   X(2,8+5,7+2,6+3+2,6+5,62),(3-0+0,1)=Ф1*
3092   493   X(3,1,82+2,35.2+1,6+0,7.2+2+1,82+1,2+2,35+10+11,7+3,2+3).(3+0,1)=Ф2*
3093   494   X(1,1+4+2+5,5+5,7+1,1.2+2+0,12.2+1+1,51.2+0,12.2+5,68+5,76+0,12+2,95).3,1=Ф3*
3094   495   X2,7.(3-0,2+0,1)+7,6.(3-0,2+0,1)=Ф4*
3095   496   X(2,56.3+4,12+4,12+0,12+1,49+2,88+0,12+2,81).3,1=Ф5*
3096   497   XФ1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5=Ф6*
3097   498   X1,8,3+1,8.8+1,39,1+1,39.2+1,59.1+1,59.3+1,59.2+1,59.1+2.1=Ф7*
3098   499   X(6,3+2,24+0,12+3,18+0,7+2,8+0,7+5,62+2,6+2,2).3,1=Ф8*
3099   500   X(4+1,06+1,1+3,4+1+0,12+1,51+5,4+1,1.2+2,3+1,7.2+2,7+2,6+2,83+1,1+3,3+5,6+2,9+3,1+1,94.2).3,1=Ф9*
3100   501   X(5,49+2,4+2,36,2+1,3+1,8+10+1,8.2+3+0,6+0,12+1,5+0,24+0,12+0,6+1,3+2,5+2,36.2+5,75+3,8+0,12+0,73).3,1=Ф10*
3101   502   X(14,7+2,28,2+3,1+0,73+0,12+2,35+2,35+2,35+3,215+2,67+2,95+0,12+4,12.2+3,9.2+0,12.2+2,28).3,1=Ф11*
3102   503   XФ8+Ф9+Ф10+Ф11=Ф12*
3103   504   X1,8,3+1,8.6+1,39,6+1,59.4+1,39.5+1,59.5+1,59.2+1,59.1+1,8.5+3,49.1=Ф13*
3104   505   X(2,82+2+0,12,2+1,2).3,1=Ф14*
3105   506   XФ6-Ф7+Ф12-Ф13+Ф14+3,45.1=Ф15*
3106   507   X(1,82+1,82+1,2+1,2).2,1-1,39.(2+2)=Ф16*
3107   508   X(0,9.9+1,2,2+1,8,2+0,9.4).2,1-1,39.4=Ф17*
3108   509   XФ16+Ф17=Ф18*
3109   510   P13' M2' Ф15+Ф18*
3110   511   E8-45(PM8232)(PM8466)#5-9' Ф15*
3111   512   E8-41(PM8232)(PM8466)#5-7' Ф18*
3112   513   E7-446(PM8226)#38-10-1,8' 69*
3113   514   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3114   515   C140-8231#ССЦ Т,1 П,2-12' 0,023.Ф15+0,0083.Ф18' 22,40*
3115   516   C140-8466#ТО ЖЕ П,6-1' 50,4.Ф15+29,4.Ф18' 68*
3116   517   C140-8226#ТО ЖЕ#П,2-4' 0,0026.69' 24,40*
3117   518   СТССЦ Т.1#П,9-92(=11)' 0,006,64+0,01.4+0,041.1' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Х/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
3118   519   СТТО ЖЕ#Т,Ч,Т.3-1 П,3(=11)' 1,5' 0,25' АРМАТУРА КЛАССА А-3' КГ*
3119   520   СТТО ЖЕ#П,6(=11)' 0,31.64+0,85.4+0,35.1' 0,32' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' КГ*
3120   521   X112,3+66,8+153+104,8+224,1+85,5+28,3+113,4+36,6+7,6+482,2+133,8+135+11+328,5=Ф1*
3121   522   P14' M2' Ф1*
3122   523   X5,96+3,05+13,44=Ф2*
3123   524   X99,4+50,8=Ф3*
3124   525   X50,8+206,7+482,2+112,1=Ф4*
3125   526   X112,1+135=Ф5*
3126   527   X112,3+325=Ф6*
3127   528   X66,8+36,6=Ф7*
3128   529   X153+113,4=Ф8*
3129   530   X104,8+28,3+7,6+133,8+482,2=Ф9*
3130   531   X224,1+85,5=Ф10*
3131   532   П2#ПОДГОТОВКИ#*
3132   533   E11-11(PM8063)#1-11' 24,11*
3133   534   E11-50(PM8512)#7-1' Ф2' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧА
                 НЫМ РАСТВОРОМ*
3134   535   E11-55(PM8227)#8-1' Ф3' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ)*
3135   536   E11-56(PM8227)(A1,8)(P1.8)#8-2' Ф3' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 40ММ*
```

294-3-56.90 ал 9 ч 1

```
3136   537   E11-55(PM8227)#8-1' 206,7' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.65ММ)*
3137   538   E11-56(PM8227)(A1;9)(P1.9)#8-2' 206,7' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 45ММ*
3138   539   E11-55(PM8227)#8-1' Ф4*
3139   540   E11-55(PM8227)#8-1' 99,4' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.23ММ*
3140   541   E11-56(PM8227)#8-2' 99,4' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ*
3141   542   E11-55(PM8227)#8-1' 112,1' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.35ММ*
3142   543   E11-56(PM8227)(A1;3)(P1.3)#8-2' 112,1' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
3143   544   E11-55(PM8227)#8-1' 135' ' УСТРОЙСТВО АРМИРОВАННОЙ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.30ММ)*
3144   545   E11-56(PM8227)(A1;2)(P1.2)#8-2' 135' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
3145   546   E6-86#9-10' 0,2' ' АРМИРОВАНИЕ СТЯЖКИ СЕТКОЙ 200/200/5/5*
3146   547   E11-55(PM8227)#8-1' 206,7' ' УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М-150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.10ММ)*
3147   548   E11-56(PM8227)(A1;2)(P1.2)#8-2#(ВП)' 206,7' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
3148   549   E13-225(PM3022)(A5;0,9)(P1.0,9)#25-1#Т.Ч.П3.2В' Ф5' ' ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА*
3149   550   E13-226(PM3022)(A5;0,9)(P1.0,9)#25-2#Т.Ч.П3.2В' Ф5' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
3150   551   E13-225(A2+(0,41-0,22).1,15#)(A5.0,9)(P1.0,9)(PM3022PM2205)#25-1#Т.Ч.П3.2В#111-80#111-370' 482,2' ' ПРОКЛАД
                 КА ОДНОГО СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
3151   552   E13-226(A2+(0,41-0,22).1,15#)(A5.0,9)(P1.0,9)(PM3022PM2205)#25-2#ТО ЖЕ' 482,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ ГИ
                 ДРОИЗОЛА*
3152   553   E11-52(A1;2)(P1,2)#7-3#Т.Ч.ТБ.П3.1' 135' ' УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНВАТНЫХ ПЛИТ*
3153   554   C114-125' 135,0,04;1,03' ' СТОИМОСТЬ МИНВАТНЫХ ПЛИТ*
3154   555   E26-63#11-7' 135' ' ПРОКЛАДКА А/Ц ЛИСТА*
3155   556   C111-30(A1:300)' 135.1,01' ' ' М2*
3156   557   П2#ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ#*
3157   558   E11-69(PM8228)#11-3' Ф6*
3158   559   E11-69(PM8228)#11-3' 14,8' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.50ММ*
3159   560   E11-70(A1;6)(P1,6)(PM8228)#11-4' 14,8' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 30ММ*
3160   561   E11-77#11-11' Ф6+14,8*
3161   562   E11-67(PM8070)(PM8228)#11-1' 135' ' + ОБЩЕЙ ТОЛЩ.60ММ*
3162   563   E11-68(A1;6)(P1,6)(PM8070)#11-2' 135' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 30ММ*
3163   564   E11-78#11-12' 135*
3164   565   E11-135(PM8226)#20-3' Ф9*
3165   566   E11-197#27-7' Ф8' ' УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ШТУЧНОГО ДУБОВОГО ПАРКЕТА*
3166   567   E11-205#28-1' Ф10*
3167   568   E11-218#30-4' Ф7.0,8' ' + ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА ТИПА БРЕКЧИЯ 80ПРОЦ.ОТ ПЛОЩАДИ ПОЛА*
3168   569   E11-69(PM8228)#11-3' Ф7,0,2' ' + ТО ЖЕ 20ПРОЦ.*
3169   570   СТПР-НТ 06-12-01#П;2-075(=11)' Ф7.0,8' 18,9,1,1,0,7' СТОИМОСТЬ МРАМОРНЫХ ПЛИТ' М2*
3170   571   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3171   572   C140-8063#ССЦ Т,1 П,1-15' 1,02.24,11' 26,30*
3172   573   C140-8512#ТО ЖЕ#П;7-20' 1,1,Ф2' 14,20*
3173   574   C140-8227#ТО ЖЕ#П;2-5' 0,0204.(Ф3+206,7+Ф4+99,4+112,1+135+206,7)+0,0051.(8.Ф3+9.206,7+99,4+3.112,1+2.135+20
                 6,7.2)' 25,90*
3174   575   C140-8228#ТО ЖЕ#П;2-6' 0,022,(Ф6+14,8+Ф7.0,2)+0,0051.14,8.6+0,0016.135' 29,10*
3175   576   C140-8226#ТО ЖЕ#П;2-4' 0,0223.Ф9' 24,40*
3176   577   C140-8070#ТО ЖЕ#П;1-29' 0,0306.135+0,0051.6.135' 29,30*
3177   578   P19' М2 Г;ПР' 6,2;54+6,2,54*
3178   579   П2#ЛЕСТНИЦА 1#*
3179   580   У1,2,(40+5)+1,3,3=Ф7*
3180   581   X(0,49.3+0,64,3+0;88,8):1000=Ф1*
3181   582   X(38;2.4+15,8):1000,30=Ф2*
3182   583   X1,2,(20+3)+1,3,1=Ф6*
3183   584   X30.(38,2;2+15,8):1000=Ф3*
3184   585   E7-507(PM8226)#41-4-1,8' 4*
3185   586   E7-500(PM8226)#41-1-1,8' 3*
3186   587   E7-503(PM8226)#41-2-1,8' 1*
3187   588   E7-669(PM8226)#47-11-1,8' 16' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
3188   589   E7-734(PM8224)#57-2' Ф7' ' ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
3189   590   E7-737#58-3' 8,5*
3190   591   E6-83#9-7' Ф1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ*
3191   592   E15-614#164+8' Ф2+Ф1,30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ*
```

```
3192    593         П2#ЛЕСТНИЦА 2#*
3193    594         Е7-507(РМ8226)#41-4-1,8' 2*
3194    595         Е7-500(РМ8226)#41-1-1,8' 1*
3195    596         Е7-503(РМ8226)#41-2-1,8' 1*
3196    597         Е7-669(РМ8226)#47-11-1,8' 8' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ*
3197    598         Е7-734(РМ8224)#57-2' 96' ' ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ*
3198    599         Е7-737#58-3' 5,1*
3199    600         Е6-83#9-7' 0,01' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ*
3200    601         Е15-614#164+8' ф3+0,01.30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ*
3201    602         П2#ПРОЧИЕ ЛЕСТНИЦЫ#*
3202    603         Е8-36(РМ8232)(РЧ8466)#5-4' 0,09' ' КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ПОД СТУПЕНИ*
3203    604         Е7-734(РМ8224)#57-2' 1,1.4*
3204    605         Х(127,65.2+98,17):1000=ф300*
3205    606         Е9-46#7-1 ф300' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК*
3206    607         С121-1975(А1=358+15,6.2#)#Т.Ч.ТБ.12' ф300' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК С ОКРАСКОЙ*
3207    608         П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3208    609         С140-8224#ССЦ Т,1#П,2-2' 0,0025.(ф7+ф6+1,1,4)' 21,9*
3209    610         С140-8226#ТО ЖЕ#П,2-4' 0,006.(4+2)+0,0076.(3+3)+0,0279.(16+8)' 24,40*
3210    611         С140-8232#ТО ЖЕ#П,2-12' 0,23.0,09' 23,50*
3211    612         С140-8466#ТО ЖЕ#П,6-1' 380.0,09' 68*
3212    613         СТТО ЖЕ#П,11-167(=11)' 3,9,1,2.(4+2)' 10,8' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ
                        ПРОСТУПЯМИ' М2*
3213    614         СТТО ЖЕ#П,11-169#СТР.129#ТБ.3(=11)' 2,5,1,2+2,5.1,1,(2+2)' 9,94+3,09' СБОРНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С МОЗАИЧН
                        ЫМ ПОКРЫТИЕМ' М2*
3214    615         СТССЦ Т.1#П,11-172#СТР.129#ТБ.А(=11)' 1,1.4' 3,72+3,09.0,3' СБОРНЫЕ Ж/Б СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ' М
                        ,П*
3215    616         СТТО ЖЕ П,11-173(=11)' ф7+ф6' 1,67+3,09.0,3' ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МОЗАИЧНЫЕ' М.П*
3216    617         СТТО ЖЕ#П,9-96(=11)' 0,017.(8+16)' 62,7' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ОП5,2Т' Ч3*
3217    618         СТТО ЖЕ#ТЕХ.Ч,ТБ.3-1(=11)' 0,42.(8+16)' 0,229' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1' КГ*
3218    619         СТТО ЖЕ(=11)' 1,2.(8+16)' 0,25' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3' КГ*
3219    620         Р11' М2' 97,25+64,96*
3220    621         Е10-74#13-3' 97,25*
3221    622         Е10-75#13-4' 64,96*
3222    623         С122-68(А1+0,37,6,22#)#СБ,ДОП.ВЫП.1#П.32' 6,86' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТА
                        МИ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОРС6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3223    624         С122-88(А1+0,37,3,84#)#ТО ЖЕ#П.82' 10,71' ' ТО ЖЕ МАРКИ ОРС12-13,5В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3224    625         С122-91(А1+0,37,5,12#)#ТО ЖЕ#П.87' 70,38' ' ТО ЖЕ МАРКИ ОРС18-9В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3225    626         С122-93(А1+0,37,4,13#)#ТО ЖЕ#П.89' 64,96' ' ТО ЖЕ МАРКИ ОРС18-13,5В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3226    627         С122-96(А1+0,37,5,04#)#ТО ЖЕ#П.91' 8,55' ' ТО ЖЕ МАРКИ ОРС12-15В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3227    628         С122-17(А1+0,37,4,09#)#ТО ЖЕ#П.18' 0,75' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ДВОЙНЫМ ОСТ
                        ЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОР9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3228    629         Р10-88#15-2' 101*
3229    630         С111-415-1' 15' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
3230    631         С111-417-1' 81' ' ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ*
3231    632         С111-419-1' 5' ' ТО ЖЕ 2-Х СТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
3232    633         Р10-103#19-2' 22,26*
3233    634         С122-360(А1=(2,61+0,37.0,72),1,29#)#К=1,29#СБ.ДОП.ВЫП.1#П.274#1,Ч.ТБ.20' 47' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОН
                        НЫХ ДОСОК МАРКИ ПД14-45-1 И ПД16-45-1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3234    635         С122-363(А1=(2,95+0,37.0,73),1,29#)#К=1,29#ТО ЖЕ#П,278' 7' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПД19-45-1 ПД28-45-1 С МАСЛЯНОЙ ОКР
                        АСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3235    636         Р10' М2' 11,01+14,08+80,13+17,67+3,49+89,80*
3236    637         Е10-105#20-1' 11,01' ' + НАРУЖНЫХ*
3237    638         Е10-106#20-2' 14,08' ' + НАРУЖНЫХ*
3238    639         Е10-140#26-1' 11,01*
3239    640         Е10-141#26-2' 14,08*
3240    641         Е10-105#20-1' 79,98' ' + ВНУТРЕННИХ*
3241    642         Е10-106#20-2' 17,67' ' + ВНУТРЕННИХ*
3242    643         Е10-107#20-3' 89,80' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3М2*
3243    644         Е10-108#20-4' 3,49' ' ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
```

```
3244    645         С122-239' 2,35' ' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ОБШИВКОЙ РЕЙКАМИ МАРКИ ДН24-10АП*
3245    646         С122-241' 14,08' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДН24-15АП,ДН24-15АЧр2П*
3246    647         С122-217(А1+0,37.2,58#)#СБ,ДОП.ВЫП.1#П.171#Т.Ч.ТБ.20' 33,36' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ М
                        АРКИ ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3247    648         С122-218(А1+0,37.2,03#)#ТО ЖЕ#П.170' 39,75' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3248    649         С122-218(А1+0,37.2,03#)#ТО ЖЕ#П.170' 54,8' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3249    650         С122-219(А1+0,37.2,01#)#ТО ЖЕ#П.169' 16' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДГ21-10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3250    651         С122-221(А1+0,37.1,62#)#СБ,ДОП.ВЫП.1#П.173#Т.Ч.ТБ.20' 2' ' СТОИМОСТЬ ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДО21-
                        10 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3251    652         С122-224(А1+0,37.1,62#)#ТО ЖЕ#П.173' 13,15' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДО21-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3252    653         С122-225(А1+0,37.1,53#)#ТО ЖЕ П.172' 13,96' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДО24-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3253    654         С122-264(А1+0,37.2,62#)#СБ,ДОП.ВЫП.1#П.212#Т.Ч.ТБ.20' 5,01' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ СЛУЖЕБНЫХ ГЛУХИХ ТРУДНОВ
                        ОЗГОРАЕМЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС19-9ГТ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3254    655         С122-267(А1+0,37.2,63#)#ТО ЖЕ П.217' 3,34' ' ТО ЖЕ УТЕПЛЕННЫХ МАРКИ ДС19-9ГУ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3255    656         С122-268(А1+0,37.2,51#)#ТО ЖЕ П.220' 5,32' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДС21-13ГУ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3256    657         С122-264(А1+0,37.2,62#)#СБ,ДОП.ВЫП.1 П.212#Т.Ч.ТБ.20' 13,86' ' СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛО
                        КОВ С ОБИВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ МАРКИ ДП1,07 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3257    658         С122-266(А1+0,37.2,45#)#ТО ЖЕ П.215' 7,2' ' ТО ЖЕ МАРКИ ДП1.12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3258    659         Е10-134#25-4' 13,86+7,2*
3259    660         Е15-731#201-6' 15,61' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ 4ММ СТЕКЛОМ*
3260    661         С111-446-1' 5' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
3261    662         С111-447-1' 4' ' ТО ЖЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ*
3262    663         С111-448-1' 109' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
3263    664         С111-449-1' 6' ' ТО ЖЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВУПОЛЬНЫХ*
3264    665         Х70,5+63,3+11+30,4+21,2=ф1*
3265    666         Х17+3,9+2,4+27+3,6+5,2+5,3+4,8+5,2+19,4+3,6+17+10,1+1,8+1,8=ф2*
3266    667         Х12,7+11,5+10,2+4,3+14,1+33,1+8,2+11,2+8,2+11+12,7+102,4+19,8+325,5+3,3+9,7+6,2+2,3=ф3*
3267    668         Х7,3+31,4+17+11,6+14,4+11,9+11,6+39,2+35,4+8,9+12+8,6+14,1+21,9+25,3+7,3+7,9+9,4+13,8=ф4*
3268    669         Х2,7,6+5,8,3,7=ф5*
3269    670         Хф1+ф2+ф3+ф4=ф6*
3270    671         Хф6-ф5=ф7*
3271    672         Х54,7+43,5+33,6+81,2+60+39,2+26,4+150,9+23,4+51+54+228,8+37,1+41,6+98,8+25,2+128+16=ф8*
3272    673         Х28,3+51,6+31,4+103,1=ф9*
3273    674         У35,5+103,9+33,2+39,2+116,5+100,3+38,5+81,8+58,2=ф10*
3274    675         Х31,6+48+55,1+63,9+46,7+207,2+57,8+306+27,71+33,2+26,3+19,2+16+19,6+27+48,7=ф11*
3275    676         Хф10+ф11=ф13*
3276    677         Х27,3+37,1+50+37,6+108,9+23,7+45,6+38+36,4+15,3+30,3+39,3+88,3+81,1+27,4+40,5+27,1+43,2+53,5+50,8+28,1+29,9
                        +41,3+28,3+37,5+77,6+72,2+47,6+44,1+30+31,2=ф12*
3277    678         Х(153+113,4+224,1+85,5).0,1=ф14*
3278    679         Х5,62.2,54,2+5,62,2,54=ф15*
3279    680         Х(11,01+14,08+80,13+17,67),2,31.0,2=ф16*
3280    681         Х(89,8+3,49),0,3=ф17*
3281    682         Х97,25.3,45,0,2+64,96,3,11,0,2=ф18*
3282    683         Р16' М2' ф1+ф2+ф3+ф4+ф8+456,5+ф9+21+ф10+ф11+ф12+ф16+ф17+ф18+ф15+ф14*
3283    684         Е15-82#14-1' ф8' ' + ВЫСОТОЙ ДО 4М*
3284    685         Е15-82(А5,0,9)(А3,0,9)(Р1,0,9)#14-1#Т.Ч.П3,10' 456,5' ' + ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
3285    686         Е15-224(РМ8251)#53-1' ф9*
3286    687         Е34-319#59-3' 26,8*
3287    688         Е34-343#61-4' 26,8*
3288    689         Е15-254(РМ8251)#55-1-11' 21*
3289    690         Е15-256(РМ8251)#55-5-11' ф13*
3290    691         Е15-258(РМ8251)#55-9-11' ф12*
3291    692         Е15-501#152-1' 21' ' ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
3292    693         Е15-568#159-8' ф10*
3293    694         Е15-660#168-3' ф11*
3294    695         Е15-664#168-7' ф12*
3295    696         Е15-297(РМ8251)#59-4' ф7*
3296    697         Е15-276(РМ8251)#55-14' ф5*
3297    698         Е15-501#152-1' ф1' ' ПРОСТАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
```

294-3-56.90 ал 9 т 1

```
3298  699   Е15-502#152÷2' Ф2' ' УЛУЧШЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
3299  700   Е15-507#152÷7' Ф3' ' ⁺ ПОТОЛКОВ*
3300  701   Е15-667#168÷10' Ф4*
3301  702   П2#ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК#*
3302  703   Е9-50#7÷5' 0,34*
3303  704   С121-1968(А1÷15,6,2#)#Т,Ч,ТБ,12' 0,34' ' ⁺ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
3304  705   ЕТСБ,ДОП.ВЫП,3#34÷389#66÷1(=1)' 800' 5,01#2,06#0,29#0,09' УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ ПЕРФОРИРОВАННЫХ
                 АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК' М2' ' 1,3,33*
3305  706   СТ126-556(=20)' 800' 9,07' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ' М2*
3306  707   Е26-36#8-9' 4' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПОТОЛКА МИНВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
3307  708   С114-124' 4,1,02*
3308  709   Е26-73(А2=0,75÷0,73,110#)#13-9#1113-180' 1760' ' ОБЕРТЫВАНИЕ МИНВАТНЫХ ПЛИТ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
3309  710   Е12-280#8÷5' 800' ' ПРОКЛАДКА ПОЛОСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ*
3310  711   Е15-277(РМ8257)(РМ8251)#56÷1' Ф16÷Ф18*
3311  712   Е15-561#159÷1' Ф16' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
3312  713   Е15-565#159÷5' Ф18' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ*
3313  714   Е15-564#159÷4' Ф17' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
3314  715   Е15-291(РМ8257)(РМ8251)#58÷1' Ф15*
3315  716   Е15-661#168÷4' Ф15' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК*
3316  717   Е15-563#159÷3' Ф18' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА*
3317  718   П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3318  719   С140-8251#ССЦ Т,1 П,2-30' 0,022.Ф9÷0,0151,21÷0,0187,Ф13÷0,025.Ф12÷0,0006.Ф7÷0,007.(Ф5÷Ф15)÷0,001.(Ф16÷Ф18),
                 23,70*
3319  720   С140-8257#ТО ЖЕ#П,2-36' 0,043.(Ф16÷Ф18)÷0,032.Ф15' 22,80*
3320  721   СТЕДИН,РАСЦ,1(=19)' 0,007,Ф9' 58,98' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ СТЕН' М3*
3321  722   Р18' М3 ЗД' 11416,5*
3322  723   П2#ВАЧНА 25Х8,5#*
3323  724   Е6-106(РМ8071)(Р11567)#12÷4' 5,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РАМ ИЗ БЕТОНА В25(СТОЙКИ)*
3324  725   Е6-162(РМ8071)(Р11563)#15÷6' 15,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РАМ(БАЛКИ)ИЗ БЕТОНА В25*
3325  726   Е6-161(РМ8071)(Р11567)#15÷2' 11,6' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б БАЛОК ВЫСОТОЙ ДО 500ММ ИЗ БЕТОНА В25*
3326  727   Е6-175(РМ8070)(Р11567)#16÷3' 34,5' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА ВАННЫ ИЗ БЕТОНА В25*
3327  728   Е6-144(РМ8069)(Р11573)#14÷2' 33,5' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНОК ВАННЫ ИЗ БЕТОНА В25*
3328  729   Х(132,96.2÷164,52.2÷13,13,18÷10,06.12):1000=Ф9*
3329  730   Х(55,85.12÷22,67.12÷120,54÷30,08.2÷47,4.2÷23,05.2):1000=Ф10*
3330  731   Х(51,83.12÷44,64.2÷36,3.2):1000=Ф11*
3331  732   Х(39,16.2÷50,91.2÷5,06.18÷3,94.12÷1,56,6÷1,21,4):1000=Ф12*
3332  733   Х(0,64.16÷2,75.186):1000=Ф13*
3333  734   Х(7,84.4÷9,93.4÷19,66.4):1000=Ф14*
3334  735   Е6-1(РМ8055)(Р11531)#1-1' 11,5÷8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ В7,5*
3335  736   С124-28' 0,191*
3336  737   С124-29' 0,543*
3337  738   С124-38' 0,35*
3338  739   С124-38(А1=253-(237-222).1,02#)#ПР-НТ Ø6-14-01' 0,215' ' ТО ЖЕ ДИАМ.12ММ КЛАССА А-3*
3339  740   С124-40' 1,017*
3340  741   С124-7' 0,383' ' АРМАТУРА СОБРАННАЯ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1 ДЛЯ БАЛОК*
3341  742   С124-4' 0,595' ' ТО ЖЕ КЛАССА А-1 ДЛЯ РАМ*
3342  743   С124-16' Ф10' ' ТО ЖЕ КЛАССА А-1 ДЛЯ СТЕН ВАННЫ*
3343  744   Х25,450.8,5.2,1=Ф17*
3344  745   Х1.(25.2÷8,5.2÷1,8.4)=Ф18*
3345  746   С124-6' 1,683' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3 ДЛЯ РАМ*
3346  747   С124-9' 1,042' ' ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ БАЛОК*
3347  748   С124-12' Ф9' ' ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ ДНИЩА ВАННЫ*
3348  749   С124-18' Ф11' ' ТО ЖЕ КЛАССА А-3 ДЛЯ СТЕНОК ВАННЫ*
3349  750   С124-43' Ф12*
3350  751   Е6-83' 0,01*
3351  752   Е6-83(А2,3)#К=3#НА НЕРЖ.СТАЛЬ#9-7' Ф13' ' ⁺ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3352  753   Е6-84#9-8' 0,155*
3353  754   Е6-84(А2,3)#К=3#9÷8' Ф14' ' ⁺ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3354  755   Е6-85#9-9' 0,156*
```

294-3-56.90 ал9ч1

```
3355   756   E6-83#9-6' 0,01' ' + ПОД ОЦИНКОВКУ*
3356   757   E13-299#41-3' 0,01;30' ' ОЦИНКОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
3357   758   E6-85(A2.3)#K=3#НА НЕРЖ.СТАЛЬ#9-9' 0,097' ' УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3358   759   П2#ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВАННЫ#*
3359   760   E11-55(PM8227)#8-1' 200' ' + M-100*
3360   761   E13-240(A5.0,9)(P1;0,9)#Т.Ч.ТБ.3#27-7' 200' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
3361   762   E13-241(A5.0,9)(P1;0,9)(A1.3)(P3123.3)#Т.Ч.ТБ.3#27-8' 200' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ ВСЕГО 4СЛОЯ*
3362   763   E6-251#29-2' 200*
3363   764   C111-657' 200.0,011' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА*
3364   765   E11-134(PM8226)#20-3' 200' ' ОБЛИЦОВКА ЦВЕТНОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ БЕЛОЙ И ЧЕРНОЙ*
3365   766   П2##ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ*
3366   767   E15-275(PM8251)#55-13' 140' ' ЗАТИРКА СТЕН ВАННЫ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
3367   768   E8-23(A2=225,47+(0,73-0,41).115#)(P2205P3123)#4-6' 140' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ ИЗ 2СЛОЕВ СТЕКЛОТКАНИ*
3368   769   E8-26(A2=115,68+(0,73-0,41).115#)(A1.2)(P1.2)(P2205P3123)#4-6' 140' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
3369   770   E6-251#29-2' 140*
3370   771   C111-657' 0,011.140' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА*
3371   772   E15-82#14-1' 140' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ВАННЫ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
3372   773   E6-263#31-5' Ф17*
3373   774   E13-240(A5.0,9)(P1;0,9)#Т.Ч.ТБ.3#27-7' Ф18' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ 1СЛОЕМ СТ
                ЕКЛОТКАНИ*
3374   775   E13-241(A5.0,9)(P1;0,9)(A1.2)(P3123.2)#Т.Ч.ТБ.3#27-8' Ф18' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ(ВСЕГО 3СЛОЯ)*
3375   776   П2#ВАННА 10Х6М КЖ1-15#*
3376   777   X1,6,2+1,1,2+1,3,2=Ф2*
3377   778   E6-162(PM8071)(P11563)#15-6' 6,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РАМ(БАЛКИ)ИЗ БЕТОНА В25*
3378   779   E6-106(PM8071)(P11567)#12-4' 4,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б РАМ(СТОЙКИ)В25*
3379   780   E6-161(PM8071)(P11567)#15-2' Ф2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БАЛОК Ж/Б ИЗ БЕТОНА В25*
3380   781   E6-175(PM8070)(P11567)#16-3' 10,3' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М-300*
3381   782   E6-144(PM8069)(P11573)#14-2' 3,5' ' УСТРОЙСТВО Ж/Б МОНОЛИТНЫХ СТЕН ЧАШИ ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М-300*
3382   783   C124-28' 0,032*
3383   784   C124-29' 0,238*
3384   785   X(11,5+15,66,2+7,84,2+9,93,2+11,58);1000=Ф3*
3385   786   C124-38(A1=253+(243-237).1,02#)#ПР-НТ 06-14-01' 0,135' ' ТО ЖЕ ДИАМ.8ММ КЛАССА А-3*
3386   787   C124-38' 0,098*
3387   788   C124-38(A1=253-(257-222).1,02#)#ПР-НТ 06-14-01' 0,11' ' ТО ЖЕ ДИАМ.12ММ КЛАССА А-3*
3388   789   C124-4' 0,31' ' АРМАТУРА,СОБРАННАЯ В КАРКАС ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ РАМ)*
3389   790   C124-6' 0,83' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ РАМ)*
3390   791   C124-7' 0,2' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ БАЛОК)*
3391   792   C124-9' 0,689' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ БАЛОК)*
3392   793   C124-10' 0,378' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ ДНИЩА)*
3393   794   C124-16' 0,07' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-1(ДЛЯ СТЕНОК)*
3394   795   C124-18' 0,187' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А-3(ДЛЯ СТЕНОК)*
3395   796   C124-43' 0,1*
3396   797   E6-1(PM8055)(P11531)#1-1' 5,4' ' УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-300*
3397   798   X(0,25+1+0,9).(6+0,25+0,4+10,5).2=Ф4*
3398   799   X1.(6+0,25+0,4+10,5).2=Ф5*
3399   800   E6-86' 0,194' ' АРМИРОВАНИЕ ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ*
3400   801   C124-43' 0,194*
3401   802   XФ5.0,06=Ф6*
3402   803   XФ5.20.0,146;1000=Ф7*
3403   804   X((0,5+0,15+0,2).2+0,2).0,6.4=Ф8*
3404   805   E6-83(A2.3)#K=3#НА НЕРЖ.СТАЛЬ#9-7' 0,01' ' + ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3405   806   E6-84(A2.3)#K=3#9-8' Ф3' ' + ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3406   807   E6-85(A2.3)#K=3#9-9' 0,08' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ*
3407   808   E10-28#4-1' 0,01' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК(СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ)*
3408   809   E15-584#160+3' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТУПЕНЕЙ*
3409   810   П2#ИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВАННЫ#*
3410   811   E6-251#29-2' 60*
3411   812   C111-657' 0,011.60' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА*
3412   813   E13-240(A5.0,9)(P1;0,9)#27-7' 60' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНА ВАННЫ ИЗ 1СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
```

294-3-56.90 ал9 ч1

```
3413  814   E13-241(A2=1,26-(0,73-0,41),1,1#)(A5,0,9)(P1,0,9)(A1,2)(P3123P2205)(P2205,2)#1113-180#111-80#ТО ЖЕ#27-8' 60
                ' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
3414  815   E13-241(A5,0,9)(P1,0,9)(A1,2)(P3123,2)' 60' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 2СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
3415  816   E11-57(PM8065)#8-3' 60' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ*
3416  817   E11-58(A1,2)(P1,2)(PM8065,2)#8-4' 60' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 10ММ(ВСЕГО ТОЛЩ.30ММ)*
3417  818   E11-135(PM8226)#20-3' 60*
3418  819   П2#ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВАННЫ#*
3419  820   E6-251#29-2' Ф5*
3420  821   C111-657' 0,011,Ф5' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА*
3421  822   E8-23#4-6' Ф5' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН 2СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
3422  823   E8-26(A2=115,68+(0,73-0,41),115#)(A1,3)(P2205P3123)(P1,3)#4-6' Ф5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНО 3СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
3423  824   E15-82#14-1' Ф4' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНОК ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ*
3424  825   E6-263#31-5' 60*
3425  826   E13-240(A5,0,9)(P1,0,9)#27-7' Ф8' ' ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ИЗ 1СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ*
3426  827   E13-241(A5,0,9)(P1,0,9)#Т.Ч.ТБ.3#27-8' Ф8' ' ВТОРОЙ СЛОЙ СТЕКЛОТКАНИ(ВСЕГО 2СЛОЯ)*
3427  828   П2#ВЕНТШАХТЫ НА КРОВЛЕ 1,2#*
3428  829   E8-134(PM8231)(PM8466)#13-3' 6,10' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ С ОБЛИЦОВК
                ОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ М-100 НА РАСТВОРЕ М-50*
3429  830   C114-125' 6,10,2,71,0,140' 25,60' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНВАТНЫХ ПЛИТ*
3430  831   E7-461(PM8226)#39-5-1,8' 4*
3431  832   E7-446(PM8226)#38-10-1,8' 8*
3432  833   E26-50#10-5' 3,22' ' НАТЯГИВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
3433  834   E6-83#9-7' 0,05*
3434  835   E6-84#9-8' 0,032*
3435  836   E12-299(PM8225)#10-1' 9,32' ' + ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ*
3436  837   E12-300(A1,15)(P1,15)(PM8225)#10-2' 9,32' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ(ОБЩАЯ ТОЛЩ.30ММ)*
3437  838   E12-280#8-5' 11,57' ' ПОКРЫТИЕ ШАХТ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
3438  839   П2#КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА(АР-21)#*
3439  840   E8-31(PM8231)(PM8466)#5-2' 1,6' ' КЛАДКА СТЕН КОЗЫРЬКА ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА*
3440  841   E12-299(PM8225)#10-1' 23' ' + РАСТВОР М-150*
3441  842   E12-300(PM8225)(A1,10)(P1,10)#10-2#К=10' 23' ' НАДБАВКА НА 10ММ(ДО ТОЛЩ.25ММ)*
3442  843   E12-176#2-6,2' 23*
3443  844   E6-83#9-7' 0,01' ' УСТАНОВКА КОСТЫЛЕЙ*
3444  845   E6-85#9-9' 0,13' ' УСТАНОВКА УГОЛКОВ*
3445  846   E12-280#8-5' 6,3' ' ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
3446  847   ЕТСБ,ДОП.ВЫП.3#34-389(=1)' 25' 5,01#2,06#0,29#0,087' УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕК' М2*
3447  848   СТССРСЦ ДОП.2#Р,5 П.512(=20)' 25' 8,41-(8,26-2,61,2,5)' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ РЕЕЧНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПОТОЛ
                КОВ(РАСХ.2,61КГ/М2)' М2*
3448  849   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ СССР#63Д(=0)' 25' 8,26-2,61,2,5' КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОТОЛКОВ' М2*
3449  850   ЕТСБ,ДОП.В.3#34-391(=1)' 10' 4,01#2,63#0,085#0,0254' ОБЛИЦОВКА ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ КОЗЫРЬКА АЛЮМИНИВЫМИ РЕЙКАМИ'
                М2*
3450  851   СТССРСЦ Ч.2 Р,5#П,512(=20)' 10' 8,41-(8,26-2,36,2,5)' СТОИМОСТЬ ОБЛИЦОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕ
                ЕК(ТИПА ЛАК01-30П С РАСХОДОМ 2,36КГ/М2)' М2*
3451  852   СТПИСЬМО#ГОССТРОЯ СССР#63Д(=0)' 10' 8,26-2,36,2,5' КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЕК' М2*
3452  853   П2#ЛИФТ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ#*
3453  854   X8,45.1,285:2,0,25+((1,85+0,25).8,45.2-2.0,85.2,05).0,38+(1,285.2+0,38.2).8,45.0,51=Ф9*
3454  855   X(0,98.32+0,06.110+0,111.26):1000=Ф10*
3455  856   X1,264.96:1000=Ф11*
3456  857   X(1,02.12+1,33.8):1000=Ф12*
3457  858   X(157,03+149,37+2,76.16+1,08.8+0,59.8):1000=Ф13*
3458  859   X(0,349.12+1,188.8+1,879.5+1,496.5+3,758+1,6):1000=Ф14*
3459  860   X1,285.2.1,85+1,85:2,55-0,25.0,75=Ф15*
3460  861   E8-36#5-4' Ф9' ' СТЕНЫ ЛИФТА ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА М-100 НА РАСТВОРЕ М-50*
3461  862   E6-173(PM8070)(P11573)#16-1' 2,7' ' + М-200*
3462  863   C124-28' Ф10*
3463  864   C124-29' Ф11*
3464  865   C124-8(A1=223-(207-200).1,02#)#ПР-НТ 06-14-01' Ф12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.10ММ КЛАССА А-1*
3465  866   E9-43#6-1' 4,1+3,9' ' МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ*
3466  867   C121-1825(A1+15,6,2#)#Т.Ч.Т1.2' Ф13' ' СТОИМОСТЬ М/К МОНОРЕЛЬСА С ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
```

294-3-56.90 ал 9 к1

```
3467    868     Е6-83#9-7' ф14*
3468    869     Е6-1(РМ8055)(Р11531)#1-1' 0,1' ' + В15*
3469    870     Е11-69#11-3' ф15' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ М-200 ТОЛЩ.20ММ*
3470    871     Е11-70(А1;6)(Р1,6Т#11-4' ф15' ' УВЕЛИЧЕЧИЕ ТОЛЩИНЫ ПОЛА НА 30ММ(ВСЕГО 50ММ)*
3471    872     Е15-614#164-8' ф14;30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
3472    873     П2#НОЖНЫЕ ВАННОЧКИ#*
3473    874     Е6-90(РМ8064)(Р11536)#11-1' 0,26' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ БОРТИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150*
3474    875     Е6-1(РМ8055)(Р11531)#1-1' 0,52' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-150*
3475    876     Е11-55(РМ8227)#8-1' 10,4*
3476    877     Е6-1#1-1' 0,53' ' + М-150*
3477    878     Е13-225(А2=0,78*(0,41-0,22),1,15#)(А5.0,9)(Р1.0,9)(Р3022Р2205)#Т.Ч.ТБ.3#25-1' 10,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1СЛО
                Я ГИДРОИЗОЛА*
3478    879     Е13-226(А2=0,38*(0,41-0,22),1,15#)(А5.0,9)(А1.3)(Р1.0,9)(Р3022Р2205)(Р2205.3)#Т.Ч.ТБ.3#25-2' 10,4' ' ДОПОЛН
                ИТЕЛЬНО 3СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА*
3479    880     Е11-135(РМ8226)#20-3' 10,4*
3480    881     П2#ТУМБЫ ДЛЯ ПРЫЖКОВ#*
3481    882     Е6-33(РМ8072)#3-4' 0,82' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТАРТОВЫХ ТУМБОЧЕК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОЧА*
3482    883     С124-29' 0,02*
3483    884     Е6-83#9-7' 0,011' ' + ПОД ОЦИНКОВКУ*
3484    885     Е13-299#41-3' 0,01;30' ' ОЦИНКОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
3485    886     Е15-82#14-1' 23' ' ОБЛИЦОВКА ТУМБ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
3486    887     Е11-210#28-1' 1,5' ' УКЛАДКА РЕЗИНОВОГО КОВРИКА*
3487    888     П2#КРЫШКА ЛЮКА ЛИФТА#*
3488    889     Е10-129#24-3' 1,33' ' УСТАНОВКА КОРОБОК ПЛОЩ.ДО 2М2*
3489    890     С122-318(А1;2,2)#К=2,2#НА СЕЧ' 4,7' ' СТОИМОСТЬ КОРОБОК СЕЧ.66Х112ММ*
3490    891     С10-109#20-5' 1,12' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮКА*
3491    892     С122-271(А1+3,5,0;37#Т#СБ,ДОП,ВЫП.1#ПРИЛ.1#П.224' 1,12' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ЛЮКА С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗ
                А*
3492    893     С111-448-1' 1' ' ПРИБОРЫ ЛЮКА*
3493    894     СТПР-НТ 06-10-88#СТР.6 П.12(=19)' 0,23' 17,86' ГЛУБОКАЯ АНТИПИРЕНАМИ' М3*
3494    895     П2##ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЕТКА ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ#*
3495    896     Е10-150(А5.1,2)(Р1;1,2)#Т.Ч.П1.6#29-1#ПРИМЕН.' 0,982.0,2.4' ' УСТАНОВКА РЕШЕТОК ИЗ ДУБА*
3496    897     С122-317(А1;5,0,36#)#К=5 НА ДУБ#К=0,36 НА СЕЧ' 0,2,4+0,982.8' ' СТОИМОСТЬ РАМОК РЕШЕТКИ ИЗ ДУБА СЕЧ.40Х25ММ
                *
3497    898     Е10-254(А5.1,2)(Р1;1,2)#Т.Ч.П1.6#52-3' 0,17,152' ' ПРИШИВКА К РАМКАМ РЕЕК*
3498    899     С122-330(А1;5,1,1#Т#Т.Ч.ТБ.16' 0,17,152.1,05' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК ИЗ ДУБА СЕЧ.30Х9ММ*
3499    900     Е10-202#37-2' 0,008+0,008+0,014' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
3500    901     Е15-635#165-4-29,30' 0,982.0,2.4' ' ПОКРЫТИЕ РЕШЕТОК ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
3501    902     П2#ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБА#*
3502    903     Е6-83#9-7' 0,045' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МОНТАЖА*
3503    904     Е6-83#9-7' 0;072+0,006+0,021+0,003' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ДЛЯ ВЕШАЛОК ГАРДЕРОБА*
3504    905     Е10-28#4-1' 0,01' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ*
3505    906     Е10-34(А2=0Т(А5,1;2)(Р1.1,2)#3/ПЛ+ЭКСП.М#Т.Ч.П1.6#6-3' 0,27.10' ' ПРИШИВКА ПАНЕЛИ ВЕШАЛКИ ИЗ ДСП,ОФАНЕРОВАН
                НЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ*
3506    907     С122-469(А1+4,59.2#)#Т.Ч.ТБ.18' 2,7' ' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДСП,ОФАНЕРОВАННЫХ ДУБОВЫМ ШПОНОМ ПОД ЛАК*
3507    908     Е15-635#165-4-29,30' 6,5' ' ПОКРЫТИЕ ВЕШАЛОК ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
3508    909     Е6-83#9-7' 75,0,282;1000' ' УСТАНОВКА КРЮЧКОВ ВЕШАЛОК*
3509    910     СТПР-НТ 01-21#СТР,90(=19)' 75,0,282:1000' 980.1,02' ХРОМИРОВАНИЕ КРЮЧКОВ' Т*
3510    911     П2#БАРЬЕР ГАРДЕРОБА#*
3511    912     Е6-83#9-7' 0,0196+0,0006' ' УСТАНВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ МОНТАЖА*
3512    913     Е10-28#4-1' 0,0011+0,013' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ*
3513    914     Е10-150(А5.1,2)(Р1;1,2)#Т.Ч.П1.6#29-1' 1,04,0,56.5+0,4,0,56.10' ' УСТАНОВКА ОФАНЕРОВАННЫХ СТЕНОК БАРЬЕРА*
3514    915     Е10-150#29-1' 0,343,0,164,40' ' ТО ЖЕ БОКОВЫХ СТЕНОК(ПОД ПЛАСТИК)*
3515    916     Е10-151#29-2' 1,04;0,4.5+0,996.0,348,10+0,996.0,358,5' ' УСТАНОВКА ПОЛОК(ПОД ПЛАСТИК)*
3516    917     С122-474(А1+4,59)#Т.Ч.ТБ.18' 0,56.1,04.5' ' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ БОКОВОЙ П2 ОФАНЕРОВАННОЙ ЯСЕНЕВЫМ ШПОНОМ*
3517    918     С122-469(А1+4,59)#Т.Ч.ТБ.18' 0,4,0,56.10' ' ТО ЖЕ П3*
3518    919     С122-466' 0,343,0,164,40' ' ТО ЖЕ П6 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛАСТИКОМ*
3519    920     С122-485' 1,04.0,4;5+0,995,0,348.10+0,996.0,358.5' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОК И КРЫШЕК П1,П4,П5 ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛАСТИ
                КОМ*
```

```
3520  921  E34-342#61-3' 1,04|0,4.5+0,996.0,348.10+0,996.0,358,5+0,343.0,164,40' ' ОБЛИЦОВКА ПАЧЕЛЕЙ ПЛАСТИКОМ*
3521  922  E15-635#165-4-29.30' 1,04,0,56.5+0,4.0,56.10' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА ОФАЧЕРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БАРЬЕРА*
3522  923  П2#ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ#*
3523  924  E20-413(=1)* 2' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩ.ДО 3М2*
3524  925  СТ310-1475(=19)' 2,39,2' 80,6' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК' М2*
3525  926  П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
3526  927  С140-8057#ССЦ П,1-2#Т,Ч,ТБ,2,1' 60.0,204+60,0,0051,2' 25,2+2,39' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-75 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИ
                ТЕЛЯ 5-10ММ*
3527  928  С140-8063#ССЦ П,1-5' 1,02,(11,5+8)' 26,3*
3528  929  С140-8070#ТО ЖЕ#П,1-29' 1,015,2,7' 29,3*
3529  930  С140-8067#ТО ЖЕ#П,1-16' 1,02,(0,52+0,53)' 27,2*
3530  931  С140-8068#ТО ЖЕ#П,1-4' 1,02.0,26' 26,6*
3531  932  С140-8071#ТО ЖЕ#П,1-17' 1,02,0,1' 28,2*
3532  933  С140-8077#ТО ЖЕ П,1-7#Т,Ч,ТБ,2' 1,015.(33,5+3,5)' 31,1+3,64' ТО ЖЕ М-300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ*
3533  934  С140-8078#ТО ЖЕ П,1-31' 1,015.(10,3+34,5)' 33,3*
3534  935  С140-8079#ТО ЖЕ П,1-19' 1,015.(5,6+4,8)+1,(15,4+11,6+6,7+Ф2)+1,02,5,4' 32,1*
3535  936  С140-8226#ТО ЖЕ#П,2-4' 0,0204.200+0,0233.200+0,0434.4+0,0025.8' 24,4*
3536  937  С140-8224#ТО ЖЕ#П,2-2' 0,0158.9,32+0,00105.15,9,32' 21,9*
3537  938  С140-8227#ТО ЖЕ П,2-5' 0,0223.60+0,0158.23+0,00105.10.23+0,0204.10,4+0,0223.10,4' 25,90*
3538  939  С140-8228#ТО ЖЕ П,2-6' 0,022.Ф15+0,0051.6.Ф15' 28,1*
3539  940  С140-8232#ТО ЖЕ#П,2-12' 0,25,6,10+0,23.(1,6+Ф9)' 23,5*
3540  941  С140-8251#ТО ЖЕ П,2-30(=10)' 0,006.140' 23,7*
3541  942  С140-8466#ТО ЖЕ П,6-1' 228,6,10+380,1,6+380,Ф9' 68*
3542  943  С140-11406#ТО ЖЕ П,6-4' 175,6,10' 122-(103-93,5).1,02' КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ М-100*
3543  944  С140-8566#ТО ЖЕ#Р,4-20' 0,0285.(200+140+60+Ф5)' 7,79*
3544  945  С140-10867#ТО ЖЕ П,1-72' 1,015,0,82' 29,7*
3545  946  СТССЦ Т,1#11-148#ПРИМ,П.26,27(=11)' 8,96' 6,94-0,24-0,2.2' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,6М МАРКИ ПТ8-1
                6-14' М2*
3546  947  СТТО ЖЕ П,9-92(=11)' 0,42' 64,40' СБОРНЫЕ Ж/Б ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М3*
3547  948  СТТО ЖЕ Т,Ч,ТБ.3-1(=11)' 0,02' 250' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ А-3' Т*
3548  949  СТТО ЖЕ (=11)' 1,2' 0,321' ТО ЖЕ КЛАССА ВР1' КГ*
3549  950  К*
```

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на приготовление раствора с мраморной крошкой для штукатурки стен

Нормативный источник
ЕРЕ-345
СН-4I-7

Ед.измерения I м3

№№ пп	№ ед.расц. шифры норм СНиП	Ед. изм.	К-во ед.изм.	Стоим. ед.изм. руб.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	6-345	м3	I	2,I9	Приготовление раствора с мраморной крошкой в построечных условиях	2,I9
2	ССРСЦ р.I п.37	тн	0,204	3I,50	Цемент 400	6,43
3	-"- ч.I п.I0I	тн	0,I4	33,40	Известь	4,67
4	ЦСЦ п.7.48	тн	I,595	28,60	Мраморная крошка	45,62
5	Указан. к ЕРЕР п.222	м3	0,66	0,I0	Вода	0,07
					-	
					Итого стоимость I м3	58,98

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М(ВАРИАНТ С БЛОКОМ САУНЫ)

ОСНОВАНИЕ: АР22-25;КЖ62 ПО КЖ65

Сметная стоимость	- 10,136 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 1720 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 1,164 тыс.руб.
Строительный объем	- 257,7 м3
Цена единицы	- 39,33 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 37,20 руб.
1 м2 полезной площади	- 190,53 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 29-1 СБ.ДОП.ВЫП .3 1-1607	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА) 1000М3	0,02	36,30 -	36,30 12,20	1	-	- -	- 17,57	-
2	Е1-174 22-13 ТОЖЕ 1-1591	*ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	144,00 6,41	137,39 56,10	2	-	2 1	13,00 80,78	- 1
3	С310-1	*ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	20,40	0,29 0,06	- -	6	1	- -	0,09 -	2 -
4	Е1-56 11-14 ТОЖЕ 1-1550	*РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	145,00 6,53	138,47 56,70	20	1	19 8	13,20 81,65	2 11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
5	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА		0,02	172,00	164,09	3	-	3	15,50	-
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ									
	ТОЖЕ	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА			7,64	66,90			1	96,34	2
	1-1592	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ									
			100М3								
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ		34,20	0,29	-	10	2	-	0,09	3
			Т								
					0,06	-			-	-	-
7	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ		0,12	89,40	-	11	11	-	184,80	22
	80-2		100М3								
	Т.Ч.П3.67				89,40	-			-	-	-
8	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ		0,10	20,30	20,30	2	-	2	-	-
	31-2 ТОЖЕ	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С									
	1-1634	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ			-	6,82			1	9,82	1
			1000М3								
9	Е1-268	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ		0,10	11,60	11,60	1	-	1	-	-
	31-13	ГРУНТА НА 5М									
	ТОЖЕ		1000М3		-	3,90			-	5,62	1
	1-1645										
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА		0,42	46,00	-	19	19	-	99,30	42
	81-2	ВРУЧНУЮ									
			100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА		0,98	9,69	3,49	9	6	3	11,20	11
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП			6,20	2,29			2	3,30	3
			100М3								
12	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ		0,02	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	25-1 ТОЖЕ	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ									
	1-1603	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ			1,30	3,12			-	4,49	-
			1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				85	40	30		82
			РУБ.						13		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.				85	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				14	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.				8	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	55	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				107	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	55	-		-
	РАЗДЕЛ 2	ФУНДАМЕНТЫ									
13	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		1,13	2,62	0,28	3	1	-	1,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЧТ1П1-13	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		---	---			---	---	---
	П1-15	БЕТОНА М100		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
14	Е6-16 1-16	+УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	2,46	1,26	0,77	3	2	2	1,87	5
	ТОЖЕ	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П1-16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150		1,00	0,23			1	0,30	1
	1-17	М3								
15	С124-1	+СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		КЛАССА А1		---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
16	С124-3	+ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	С124-43	+ТОЖЕ ИЗ СЕТКИ ВР1 ДИАМ 5ММ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
18	Е7-400	+ УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	7,00	1,01	0,79	7	2	6	0,39	3
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	3
19	Е7-401	+УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	5,00	1,39	1,09	7	2	5	0,53	3
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	3
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
20	Е7-403	+УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	10,00	2,64	2,03	26	6	20	1,04	10
	36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,61	0,74			7	0,95	9
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
21	С140-8226	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,47	24,40	-	11	-	-	-	-
	ССЧТ1П2-4	ТЯЖЕЛЫЙ М100		---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
22	С140-8066	+БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ	0,20	28,20	-	6	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО		---	---			---	---	---
	П1-28	20,М-150		-	-			-	-	-
		М3								
23	СССЧТ2Р2П12	+СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ	7,00	8,75	-	61	-	-	-	-
	-10	МАРКИ ФБС12,6,3-Т		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
24	СТОЖЕ	+ТОЖЕ МАРКИ ФБС12,6,6-Т	5,00	17,50	-	88	-	-	-	-
	П12-7	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	СТОЖЕ	+ТОЖЕ МАРКИ ФБС24,6,6-Т	10,00	33,90	-	339	-	-	-	-
	П12-4	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			559	13	33		23
			----					---		---
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			559	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			91	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 3: СТЕНЫ								
26	Е8-76 9-3	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,42	3,47	0,75	78	57	17	4,49	101
		М3		2,55	0,22			5	0,28	6
27	Е8-76 9-3 КОЭФ.0,9	ТОЖЕ ТОЛЩ.770ММ	16,20	3,14	0,68	51	37	11	4,04	65
		М3		2,29	0,20			3	0,26	4
28	Е8-72 9-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ.250ММ	5,31	4,28	0,87	23	17	4	5,65	30
		М3		3,24	0,26			1	0,34	2
29	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	1
30	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	1,50	1,04	5	1	3	0,81	2
		ШТ		0,46	0,38			1	0,49	1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
31	С140-8232 ССЦТ1П2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	10,10	23,50	-	237	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
32	С140-8466 ТОЖЕ П6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	10,43	68,00	-	709	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
33	С140-11406 ПР-НТ06-12 -01 ТОЖЕ П6-4	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ7484-78,М-100	6,10	112,31	-	685	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
34	С140-8226 ССЦТ1П2-4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С140-8224	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,01	21,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОЖЕ П2-2	ТЯЖЕЛЫЙ М50								
		М3		-	-			-	-	-
36	ССЦТ1П9-92	→СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,73	64,40	-	47	-	-	-	-
		ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200								
		ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
37	ССЦТ1Т.Ч,Т	→АРМАТУРА КЛАССА А1	1,80	0,23	-	1	-	-	-	-
	АБ3-1П1	КГ								
				-	-			-	-	-
38	СТОЖЕП3	→ТОЖЕ КЛАССА А3	3,86	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
39	СТОЖЕ П6	→ТОЖЕ ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
40	СТОЖЕ П2	→ТОЖЕ КЛАССА АТ5	0,02	239,00	-	5	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1849	113	36		199
			РУБ.					10		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ →		РУБ.			1849	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			305	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.			-	54	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ →		РУБ.			170	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ →		РУБ.			2324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	177	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2324	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	177	-		-
	РАЗДЕЛ 41 ПЕРЕКРЫТИЕ									
41	Е7-463	→УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	3,09	1,06	25	11	8	2,29	18
	39-6-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,39	0,38			3	0,49	4
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
42	Е7-285	→УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
	17-1	АНКЕРОВ								
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ									
43	С140-8226	→РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,53	24,40	-	13	-	-	-	-
	ССЦТ1П2-4	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
		М3		-	-			-	-	-
44	ССЦТ1П11-1	→СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	68,29	11,42	-	780	-	-	-	-

294-3-56.90 ал 9 к 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	57 СТР116ПРИЛ .1	ПРОЛЕТОМ 5,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 22СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ П60.15-8АТ5СНТ-1,П60.10-8АТ5СК Т-1		-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			822	12	8		19
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			822	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 5: КРОВЛЯ								
45	Е12-299 10-1	+УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР М150)	0,72	14,80	0,74	11	6	-	14,30	10
				---	---			---	---	---
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
46	Е12-300 10-2 КОЭФ.5	+НАДБАВКА НА 5ММ(ДО ТОЛЩ.20ММ)	0,72	0,40	0,25	1	-	-	0,35	-
		100М2		---	---			---	---	---
				0,15	0,10			-	0,13	-
47	Е12-289 9-6	+УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РЧ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,72	49,90	1,30	36	8	1	18,90	14
				---	---			---	---	---
				10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
48	Е12-288 9-5	+УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОШКОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,20	2,25	1,08	16	8	7	2,32	17
				---	---			---	---	---
		М3		1,17	0,32			2	0,41	3
49	Е12-286 9-3	+УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА(ТОЛЩ.140ММ)	0,72	17,30	1,80	12	11	1	28,50	21
				---	---			---	---	---
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
50	Е12-299 10-1	+УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ (РАСТВОР М150)	0,72	14,80	0,74	11	6	-	14,30	10
				---	---			---	---	---
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
51	Е12-300 10-2 КОЭФ.15	+НАДБАВКА НА 15ММ(ДО ТОЛЩ.30ММ)	0,72	1,20	0,75	1	-	-	1,05	1
		100М2		---	---			---	---	---
				0,45	0,30			-	0,39	-
52	Е12-297 9-13	+ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,72	7,71	0,19	6	2	-	4,72	3
				---	---			---	---	---
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е12-176	+УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,72	338,00	15,60	243	40	11	95,20	69
	2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			3	6,05	4
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
54	Е12-277	+УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	0,86	9,43	0,01	8	2	-	4,14	4
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
55	Е7-669	+УКЛАДКА СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ	25,00	0,75	0,16	19	15	4	1,01	25
	47-11-1.8	ПЛИТ								
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
56	С140-8227	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	3,79	25,90	-	98	-	-	-	-
	ССЦТ1П2-5	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
		М3		-	-			-	-	-
57	С140-8226	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,70	24,40	-	17	-	-	-	-
	ТОЖЕ П2-4	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
		М3		-	-			-	-	-
58	ССССЦТ1П3-14	+СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ	10,38	16,00	-	166	-	-	-	-
	7	ПЛИТ(ТОЛЩ.140ММ)								
		М3		-	-			-	-	-
59	ССССЦТ1П3-14	+СТОИМОСТЬ КРОШКИ ИЗ	7,92	8,00	-	63	-	-	-	-
	7 К=0,5	ПЕНОБЕТОНА								
		М3		-	-			-	-	-
60	ССССЦТ1П11-2	+СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ	1,04	69,90	-	73	-	-	-	-
	33	ПЛИТ МАРОК ПП15.4 ППУА.4								
		М3		-	-			-	-	-
61	ССССЦТ1Т.Ч.Т	+АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
	А63-1П1	ТН								
				-	-			-	-	-
62	СТОЖЕ П6	+ТОЖЕ КЛАССА ВР1	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
		ТН								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			786	98	24		174
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.			786	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			129	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			74	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			989	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	126	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			989	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
63	Е8-45 5-9	+ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,81	75,40	7,59	61	51	6	115,00	94
				62,00	2,28			2	2,94	2
		§00М2								
64	Е8-41 5-7	+ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,02	85,60	4,25	2	1	-	121,00	2
				66,00	1,28			-	1,65	-
		§00М2								
65	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
66	С140-8231 ССЦТ1П2-12	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М25	1,89	22,40	-	42	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	С140-8466 ТОЖЕ П6-1	+КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80, МАРКИ 100	4,17	68,00	-	283	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		§000ШТ								
68	С140-8226 ТОЖЕ П2-4	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	ССЦТ1П9-92	+СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	СТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1 П6	+АРМАТУРА КЛАССА ВР1	2,17	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				395	53	7		97
		РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ + РУБ.				395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				36	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 7: ПОЛЫ								
		ПОДГОТОВКИ								
71	Е11-2 1-2	+УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,45	4,58	0,99	2	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
72	Е11-11 1-11	+УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,52	2,50	-	11	7	-	2,90	13
		М3		1,62	-			-	-	-
73	Е11-50 7-1	+УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	1,46	2,88	1,08	4	3	1	3,58	5
		М3		1,80	0,32			-	0,41	1
74	Е11-55 8-1	+УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 65ММ)	0,23	17,20	0,95	4	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
75	Е11-56 8-2	+УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 45ММ	0,23	3,51	2,07	1	-	-	3,06	1
		100М2		1,44	0,63			-	0,81	-
76	Е11-55 8-1	+УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,45	17,20	0,95	8	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
77	Е11-55 8-1	+УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ)	0,23	17,20	0,95	4	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
78	Е11-56 8-2	+УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ	0,23	1,17	0,69	1	-	-	1,02	-
		100М2		0,48	0,21			-	0,27	-
79	Е11-55 8-1	+УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10ММ)	0,23	17,20	0,95	4	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
80	Е11-56 8-2	+УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ -	0,23	0,78	0,46	1	-	- -	0,68	-
		100М2 -		0,32	0,14			- -	0,18	-
81	Е13-225 25-1 Т.Ч.П3.2В	+ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	22,70	1,75	0,21	40	17	4	1,26	29
		М2		0,76	0,06			1	0,08	2
82	Е13-226 25-2 Т.Ч.П3.2В	+ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	22,70	0,66	0,01	15	6	-	0,45	10
		М2		0,27	-			-	-	-
		ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ								
83	Е11-205 28-1	+УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА	0,23	519,00	0,75	117	10	-	75,50	17
				43,60	0,22			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2								
84	Е11-135 20-3	+УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,23	363,00 61,40	4,52 1,36	82	14	1 -	108,00 1,75	25 -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
85	С140-8597 ССЦТ1П4-53	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400,ФРАКЦИИ СВЫШЕ 40 ДО 70ММ М3	1,84	8,58 -	- -	16	-	- -	- -	- -
86	С140-8063 ТОЖЕ П1-15	+БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100 М3	4,61	26,30 -	- -	121	-	- -	- -	- -
87	С140-8512 ТОЖЕ П7-20	+ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ 20-40ММ,М-400 М3	1,61	14,20 -	- -	23	-	- -	- -	- -
88	С140-8227 ТОЖЕ П2-5	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150 М3	3,91	25,90 -	- -	101	-	- -	- -	- -
89	С140-8226 ТОЖЕ П2-4	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100 М3	0,51	24,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		565	59	6		123
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.		565	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, +		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 8: ОКНА								
90	Е10-74 13-3	+УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	4,26	4,47 1,49	0,34 0,10	19	6	1 -	2,56 0,13	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С122-96 СБ.ДОП.ВЫП .1П91 Т.Ч,ТАБ20	+СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОРС12-15В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	3,42	32,96 -	- -	113	-	- -	- -	- -
92	С122-70 ТОЖЕ П34	+ТОЖЕ МАРКИ ОРС12-7,5А С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	0,84	31,51 -	- -	26	-	- -	- -	- -
93	Е10-88 15-2	+УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	3,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	1 -
94	С111-415-1	+СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	3,00	1,78 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		164	7	1		12
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.		164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, +		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 91 ДВЕРИ								
95	Е10-105 20-1	+УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВНУТРЕННИХ) М2	1,80	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	- -	0,91 0,14	2 -
96	Е10-107 20-3	+УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М2	9,76	2,00 0,67	0,13 0,04	20	7	1 -	1,16 0,05	11 -
97	Е10-114 22-3	+УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,57	4,24 1,34	0,33 0,10	7	2	- -	2,33 0,13	4 -
98	С122-217 СБ.ДОП.ВЫП .1П171 Т.Ч,ТАБ20	+СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	1,39	15,95 -	- -	22	-	- -	- -	- -
99	С122-218	+ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ	4,77	14,95	-	71	-	-	-	-

294-3-56.90 ал 9ч 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОЖЕ П170	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		М2		-	-			-	-	-
100	С122-218	+ТОЖЕ МАРКИ ДГ21+9 С МАСЛЯНОЙ	5,40	14,95	-	81	-	-	-	-
	ТОЖЕ П170	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		М2		-	-			-	-	-
101	С122-212	+СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ	1,57	33,38	-	52	-	-	-	-
	ТОЖЕ П155	БЛОКОВ МАРКИ БРС22-7,5 С								
		МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
102	Е15-728	+ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНЕНИЕ ОКОННЫМ	0,02	327,00	1,70	7	1	-	122,00	3
	201-5-33,3	СТЕКЛОМ 4ММ ДЕРЕВЯННЫХ								
	7	БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		66,20	0,51			-	0,66	-
		100М2								
103	С111-446-1	+СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ	7,00	6,73	-	47	-	-	-	-
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
104	С111-443	+СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ	1,00	5,43	-	5	-	-	-	-
		БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			315	11	1		20

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			315	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			398	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 10: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
105	Е15-82	+ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,90	422,00	2,00	380	85	2	170,00	153
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
106	Е15-256	+УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,39	65,40	6,80	26	18	3	74,00	29
	55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО+ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			2	5,20	2
		СТЕН								
		100М2								
107	Е15-258	+ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА	0,79	95,60	7,40	76	60	6	117,00	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55-9-11	ВНУТРИ ЗДАНИЙ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		76,00	4,21			3	5,43	4
		100М2								
108	Е15-660	+УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,39	76,30	0,90	30	9	-	41,00	16
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
109	Е15-664	+ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	0,79	98,70	1,00	78	31	1	65,80	52
	168-7	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		39,70	0,30			-	0,39	-
		100М2								
110	Е15-297	+ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,45	19,30	0,15	9	8	-	29,80	13
	59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
111	Е15-663	+УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,15	60,80	1,00	9	2	-	27,40	4
	168-6	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
112	Е15-667	+ВЫСОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА	0,30	83,90	1,20	26	10	-	53,50	16
	168-10	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		31,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
113	Е15-277	+ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,05	115,00	8,00	6	5	-	179,30	9
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
114	Е15-561	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	0,02	70,10	0,69	1	1	-	56,00	1
	159-1	ОТКОСОВ								
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
115	Е15-565	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ	0,03	107,00	0,07	3	2	-	133,00	4
	159-5	ОТКОСОВ								
		100М2		77,40	0,02			-	0,03	-
116	Е15-564	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,03	80,00	0,08	2	2	-	88,70	3
	159-4	ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ								
		100М2		50,80	0,02			-	0,03	-
117	Е15-563	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,02	71,20	0,80	2	1	-	49,20	1
	159-3	ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
118	С140-8251	+РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	2,74	23,70	-	65	-	-	-	-
	ССЦТ1П2-30	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6								
		М3		-	-			-	-	-
119	С140-8257	+РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,21	22,80	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОЖЕ П2-36	ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5 М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			718	234	12		393
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +	РУБ.			718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		РАЗДЕЛ 11: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КАМЕРА СУХОГО ЖАРА(АР-24)								
120	Е10-28 4-1	+УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ЛАГИ	0,90	110,00	1,30	99	12	1	24,00	22
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
121	Е10-28 4-1 К=3 НА 3/ПЛ	-ТОЖЕ КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ М3	0,07	135,80	1,30	10	3	-	24,00	2
				38,70	0,39			-	0,50	-
122	Е26-40 8-13	+УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ПЕНОСТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТАМИ	0,80	10,60	0,60	8	5	-	19,70	9
		М3		6,10	0,18			-	0,23	-
123	С111-55	+БЛОКИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА -300 КГ/М3	0,77	55,70	-	43	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
124	Е26-38 8-11	+УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ ПЕНОПЛАСТА М3	4,30	33,40	0,61	144	61	3	19,50	84
				14,20	0,18			1	0,23	1
125	Е26-43 8-16	+ТОЖЕ ПОТОЛКОВ М3	0,80	6,73	0,55	5	5	-	19,70	9
				6,18	0,17			-	0,22	-
126	С111-291	+ПЕНОПЛАСТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПС-1 Т	0,20	1880,00	-	376	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	Е26-70 13-7 114-200	+ПРОКЛАДКА 1 СЛОЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ПО СТЕНАМ ПОЛУ И ПОТОЛКУ 100М2	0,59	197,20	0,49	116	8	-	23,90	14
				14,40	0,15			-	0,19	-
128	Е11-185 27-2 СБ1Т,Ч,П1, 6	+НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩ.37ММ 100М2	0,10	567,60	5,80	57	6	-	102,12	10
				55,80	1,74			-	2,24	-
129	Е11-273 42-1	+УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	0,13	32,04	0,24	4	1	-	18,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕРЕВА		9,72	0,07			-	0,09	-
		100М								
130	Е10-32 6-1	+ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	39,00	2,14	0,03	83	9	1	0,40	16
		СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ХВОЙНЫХ		---	---			---	---	---
		ПОРОД		0,22	0,01			-	0,01	-
		М2								
131	Е10-32 6-1	+ТОЖЕ ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	39,00	2,18	0,03	85	10	1	0,48	19
	Т.Ч.П1.6	М2		---	---			---	---	---
				0,26	0,01			-	0,01	-
132	Е10-62	+ОБШИВКА КАРКАСНЫХ ПОТОЛКОВ	11,41	2,49	0,02	28	1	-	0,24	3
	10-1	СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ХВОЙНЫХ		---	---			---	---	---
		ПОРОД		0,13	0,01			-	0,01	-
		М2								
133	Е10-62	+ТОЖЕ ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД	12,30	2,52	0,02	31	2	-	0,29	4
	10-1	М2		---	---			---	---	---
	Т.Ч.П1.6			0,16	0,01			-	0,01	-
134	Е10-107	+УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	1,48	2,13	0,13	3	1	-	1,16	2
	28-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч.ТАБ16	НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,80	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2 ИЗ ЛИСТВЕННЫХ								
		ПОРОД ДЕРЕВА								
		М2								
135	С122-244	+СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ САУНЫ ИЗ	1,48	33,81	-	50	-	-	-	-
	Т.Ч.П1.6	ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД		---	---			---	---	---
		ОБЛИЦОВАННЫХ РЕЙКОЙ		-	-			-	-	-
		М2								
136	С111-448-1	+СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
137	Е10-28 4-1	+УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1,08	110,00	1,30	119	14	1	24,00	26
		ИЗ БРУСЬЕВ ПОД ПОЛКИ		---	---			---	---	---
		М3		12,90	0,39			-	0,50	1
138	Е10-32 6-1	+УСТРОЙСТВО ОБЪЕМНОГО ЩИТА	14,00	3,51	0,03	49	4	-	0,40	6
	Т.Ч.П1.6	ПОЛОК ИЗ ОСИНОВЫХ ДОСОК		---	---			---	---	---
	К=1,7 НА	ТОЛЩ.37ММ		0,26	0,01			-	0,01	-
	МАТЕР,	М2								
139	Е10-32 6-1	+ОБЛИЦОВКА БОКОВЫХ	4,00	2,18	0,03	9	1	-	0,40	2
	ТОЖЕ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСИНОВЫМИ		---	---			---	---	---
		ДОСКАМИ ТОЛЩ.22ММ		0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
140	Е10-32 6-1	+УСТАНОВКА ДОСКИ ПОРУЧНЯ	1,00	1,95	0,03	2	-	-	0,40	-
	К=1,7 НА	ТОЛЩ.37ММ		---	---			---	---	---
	ТОЛЩ,	М2		0,22	0,01			-	0,01	-
		ВАННА САУНЫ(КЖ63 ПО КЖ65)								
141	Е6-175	+УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б	0,70	7,60	0,73	5	2	-	5,91	4
	16-5	ДНИЩА ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М150		---	---			---	---	---
	ССЦТ1П1-28	М3		3,24	0,22			-	0,28	-
	П1-29									
142	С124-28	+КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ	-	232,00	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В		---	---			---	---	---
		КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ								
		ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ								
		ДО 7ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
143	С124-38 ПР-НТ06-14 -01 П5-026 П5-027	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ	0,09	259,12	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
144	Е6-144 14-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНОК ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М150	1,95	34,10	1,23	66	19	3	16,80	33
		М3		9,53	0,37			1	0,48	1
145	С124-28	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	0,02	232,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
146	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,04	223,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
147	С124-38 ПР-НТ06-14 -01 П5-026 П5-027	ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ	0,18	259,12	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
148	Е6-144 14-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ	1,00	34,10	1,23	34	10	1	16,80	17
		М3		9,53	0,37			-	0,48	-
149	С124-43	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 ДИАМ 5ММ	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
150	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ: ДО 20	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
151	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ДНУ ВАННЫ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ.10ММ)	0,04	17,20	0,95	1	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
152	Е11-56 8-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ	0,04	0,78	0,46	1	-	- -	0,68	-
		100М2	-	0,32	0,14			- -	0,18	-
153	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,13	21,60	1,00	3	3	-	37,00	5
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
154	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,17	12,60	0,05	2	2	-	21,10	4
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
155	С1113-180	ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	18,37	0,73	-	13	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	Е13-225 25-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА	16,70	1,83	0,21	31	14	4	1,40	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
157	Е13-226	+ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ	16,70	0,69	0,01	12	5	-	0,50	8
	25-2	РУБЕРОИДА								
		М2		0,30	-			-	-	-
158	Е11-135	+УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,04	363,00	4,52	13	2	-	108,00	4
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
159	Е15-82	+ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,14	422,00	2,00	60	13	-	170,00	24
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
		ПРИЯМОК								
160	Е6-226	+УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б	1,40	9,43	1,23	13	6	2	8,31	11
	26-4	ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М150								
	ССЦ41П1-16	М3		4,49	0,37			1	0,48	1
	П1-19									
161	Е6-86 9-10	+АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,02	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
162	С124-43	+СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		ДИАМ 5ММ ВР1								
		Т		-	-			-	-	-
163	Е6-84 9-8	+УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
164	Е34-304	+УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ	0,20	221,00	7,34	44	7	1	56,70	11
	55-1	ПРИЯМКОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	1
165	Е15-614	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	164-8	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1								
166	Е9-46 7-1	+МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
		ЛМ-1								
		Т		13,80	11,80			-	15,22	1
167	С121-1975	+СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,04	389,20	-	16	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ12	ЛЕСТНИЦЫ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА								
168	Е9-46 7-1	+МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,02	58,00	32,10	1	-	-	22,60	-
		СТРЕМЯНКИ СМ-3								
		Т		13,80	11,80			-	15,22	-
169	С121-1975	+СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,02	389,20	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.ТАБ12	СТРЕМЯНКИ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ								
170	С140-8227	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,11	25,90	-	3	-	-	-	-
	ССЦТ1П2-5	ТЯЖЕЛЫЙ М150								
		М3		-	-			-	-	-
171	С140-8251	+РАСТВОР-ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	0,08	23,70	-	2	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6								
	П2-30	М3		-	-			-	-	-
172	С140-8226	+РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ	0,08	24,40	-	2	-	-	-	-
	ТОЖЕ П2-4	ТЯЖЕЛЫЙ М100								
		М3		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1811	232	19		385
			РУБ.					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.			1784	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			291	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			164	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	283	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			2270	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	284	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			8069	882	177		1527
			РУБ.					57		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +		РУБ.			8042	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1321	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, +		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	225	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +		РУБ.			742	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10105	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1718
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1153	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ +		РУБ.			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1164	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер И.А.Секирина
проверил главный специалист С.С.Сапожинская
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	188,00	85	107	-	-	1,06
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	15,11	559	703	36	46	6,94
3	СТЕНЫ	М3	43,93	1849	2324	42	52	22,93
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	68,29	822	1034	12	15	10,20
5	КРОВЛЯ	М2	72,00	786	989	10	13	9,76
6	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	83,47	395	495	4	5	4,88
7	ПОЛЫ	М2	45,20	565	710	12	15	7,00
8	ОКНА	М2	4,26	164	206	38	48	2,03
9	ДВЕРИ	М2	13,13	315	398	23	30	3,93
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	260,41	718	900	2	3	8,88
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3Д	257,70	1811	2270	7	8	22,00
	ИТОГО:		-	8069	10136	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 3)

```
 63    1   Э30420' Н881Г1М1' * ' 1,1' ' ' ' ' *
 64    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5М(ВАРИАНТ С БЛОКОМ САУНЫ)' РЧ
                   ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР22-25,КЖ62 ПО КЖ65##########*
 65    3   Н10=16,5*
 66    4   Д2-Б*
 67    5   Д2-С*
 68    6   Д3-Д*
 69    7   Н34=1,44*
 70    8   Р1' М3' 188*
 71    9   Е1-230(А3=36,3-12,20#)(А4=12,20) 29-1 СБ,ДОП,ВШП,3 1-1607' 17' ' + (СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
 72   10   Е1-174(А3=137,39-56,1#)(А4=56,1) 22-13 ТОЖЕ 1-1591' 17' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
 73   11   С310-1' 17,1,2*
 74   12   Е1-56(А3=138,47-56,7#)(А4=56,7) 11-14 ТОЖЕ 1-1550' 140*
 75   13   Е1-175(А3=164,09-66,90#)(А4=66,90) 22-14 ТОЖЕ 1-1592' 19*
 76   14   С310-1' 19,1,8*
 77   15   Е1-960(А5=1,2)(Р1,1,2' 80-2 Т.Ч.П3.67' 12' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
 78   16   Е1-257(А3=20,30-6,82#)(А4=6,82)#31-2 ТОЖЕ 1-1634' 98*
 79   17   Е1-268(А3=11,60-3,90#)(А4=3,90) 31-13 ТОЖЕ 1-1645' 98' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 5М*
 80   18   Е1-968 81-2' 42' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
 81   19   Е1-1184 118-10' 98*
 82   20   Е1-194(А3=10,06-3,12#)(А4=3,12) 25-1 ТОЖЕ 1-1603' 19*
 83   21   Н34=1,29*
 84   22   Р2' М3' 1,13+2,46+1,34+1,99+8,19*
 85   23   Е6-1(А2-(26,3-25,3)).1,02#)(РМ8055РМ8063) 1-1 ССЦТ1П1-13П1-15' 1,13' ' + ИЗ БЕТОНА М100*
 86   24   Е6-16(А2-(28,2-27,2).1,015#)(РМ8071РМ8067) 1-16 ТОЖЕ П1-16 1-17' 2,45' ' + ИЗ БЕТОНА М150*
 87   25   С124-1' 0,006' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1*
 88   26   С124-3' 0,02' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3*
 89   27   С124-43' 0,004' ' ТОЖЕ ИЗ СЕТКИ ВР1 ДИАМ 5ММ*
 90   28   Е7-400(РМ8226РМ8066) 36-1' 7*
 91   29   Е7-401(РМ8226РМ8066) 36-2' 5*
 92   30   Е7-403(РМ8226РМ8066) 36-4' 10*
 93   31   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
 94   32   С140-8226 ССЦТ1П2-4' 0,0093,7+0,0125,5+0,0347,10' 24,4*
 95   33   С140-8066 ТОЖЕ П1-28' 0,0392,(7+5+10)' 28,2*
 96   34   СТССЦТ2Р2П12-10(=11)' 7' 8,75' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,6,3-Т' ШТ*
 97   35   СТТОЖЕ П12-7(=11)' 5' 17,5' ТОЖЕ МАРКИ ФБС12,6,6-Т' ШТ*
 98   36   СТТОЖЕ П12-4(=11)' 10' 33,9' ТОЖЕ МАРКИ ФБС24,6,6-Т' ШТ*
 99   37   Р4' М3' 22,42+16,2+5,31*
100   38   Е8-76(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466) 9-3' 22,42*
101   39   Е8-76(А3.0,9)(А4.0,9)(А5.0,9)(Р1,0,9)(РМ8232)(РМ11405)(РМ8466) 9-3 КОЭФ.0,9' 15,2' ' ТОЖЕ ТОЛЩ.770ММ*
102   40   Е8-72(РМ8232)(РМ8466)(РМ11405) 9-1' 5,31' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИ
                   ЧОМ ТОЛЩ.250ММ*
103   41   Е7-445(РМ8226) 38-10-1.8' 8*
104   42   Е7-127(РМ8224) 9-1-1.8' 3*
105   43   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
106   44   С140-8232 ССЦТ1П2-12' 0,23,(22,42+16,2+5,31)' 23,5*
107   45   С140-8466 ТОЖЕ П6-1' 270,(22,42+16,20)' 68,00*
108   46   С140-11406 ПР-НТ06-12-01 ТОЖЕ П6-4' 105,(22,42+16,2)+385.5,31' 122-(103-93,50),1,02*
109   47   С140-8226 ССЦТ1П2-8' 0,0025,8' 24,40*
110   48   С140-8224 ТОЖЕ П2-2' 0,0023,3' 21,90*
111   49   СТССЦТ1П9-92(=11)' 0,73' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3' М
                   3*
112   50   СТССЦТ1Т.Ч.ТАБ3-1П1(=11)' 1,8' 0,229' АРМАТУРА КЛАССА А1' КГ*
113   51   СТТОЖЕП3(=11)' 3,86' 0,25' ТОЖЕ КЛАССА А3' КГ*
114   52   СТТОЖЕ П6(=11)' 0,01' 321,0' ТОЖЕ ВР1' ТН*
115   53   СТТОЖЕ П2(=11)' 0,017' 239' ТОЖЕ КЛАССА АТ5' ТН*
```

```
116      54        Р5' М2' 68,29*
117      55        Е7-463(РМ8226) 39÷6-1,8' 8*
118      56        Е7-285 17÷1' 0,01' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ АНКЕРОВ*
119      57        П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
120      58        С140-8226 ССЦТ1П2÷4' 0,0667,8' 24,40*
121      59        СТССЦТ1П11-157 ОТР116ПРИЛ.1(=11)' 68,29' 7,81+0,20,11+1,41' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,98М ПР
                   ИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 22СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2 МАРКИ П60.15-8АТ5СНТ-1,П60.10-8АТ5СКТ-
                   1' М2*
122      60        Р7' М2' 72*
123      61        Е12-299(РМ8225) 10-1' 72' ' * (РАСТВОР М150)*
124      62        Е12-300(РМ8225)(Р1,5)(А1,5) 10-2 КОЭФ.5' 72' ' НАДБАВКА НА 5ММ(ДО ТОЛЩ.20ММ)*
125      63        Е12-289.9÷6' 72*
126      64        Е12-288 9÷5' 7,2' ' УСТРОЙСТВО РАЗУКЛОНКИ КРОШКОЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА*
127      65        Е12-286 9÷3' 72' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА(ТОЛЩ.140ММ)*
128      66        Е12-299(РМ8225) 10-1' 72' ' * (РАСТВОР М150)*
129      67        Е12-300(РМ8225)(Р1,15)(А1,15) 10-2 КОЭФ.15' 72' ' НАДБАВКА НА 15ММ(ДО ТОЛЩ.30ММ)*
130      68        Е12-297 9÷10' 72*
131      69        Е12-176 2÷6÷2' 72*
132      70        Е12-277 8÷2' 86*
133      71        Е7-669(РМ8226) 47÷11-1,8' 25' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
134      72        П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
135      73        С140-8227 ССЦТ1П2÷5' 0,0158.(72+72)+0,00105,5.72+0,00105.15.72' 25,90*
136      74        С140-8226 ТОЖЕ П2÷4' 0,0279,25' 24,40*
137      75        СТССЦТ1П3÷147(=11)' 72.0,14.1,03' 16,00' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ(ТОЛЩ.140ММ)' М3*
138      76        СТССЦТ1П3÷147 К=0,5(=11)' 1;1,7;2' 16,00,0,5' СТОИМОСТЬ КРОШКИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА' М3*
139      77        СТССЦТ1П11-233(=11)' 1,04' 69,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАРОК ПП15.4 ППУ4.4' М3*
140      78        СТССЦТ1Т.Ч.ТАБ3-1П1(=11)' 0,007' 229,00' АРМАТУРА ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1' ТН*
141      79        СТТОЖЕ П6(=11)' 0,01' 321,00' ТОЖЕ КЛАССА ВР1' ТН*
142      80        Х(5,28+8,9+1,98+6,1+1,5+2*1,87+1,8),3,1-4,77-1,39-3,6=Ф1*
143      81        Р13' М2' Ф1+2*
144      82        Е8-45(РМ8232)(РМ8466) 5-9' Ф1*
145      83        Е8-41(РМ8232)(РМ8466) 5-7' 2*
146      84        Е7-445(РМ8226) 38÷10-1,8' 7*
147      85        П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
148      86        С140-8231 ССЦТ1П2÷12' 0,023.Ф1+0,0083,2' 22,40*
149      87        С140-8466 ТОЖЕ П6÷1' 50,4,Ф1+29;4.2' 68,00*
150      88        С140-8226 ТОЖЕ П2÷4' 0,0025,7' 24,40*
151      89        СТССЦТ1П9÷92(=11)' 0,042' 64,40' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
152      90        СТТОЖЕ Т.Ч.ТАБ3-1П6(=11)' 2,17' 0,321' АРМАТУРА КЛАССА ВР1' КГ*
153      91        Р14' М2' 22,5*22,7*
154      92        П2#ПОДГОТОВКИ#*
155      93        Е11-2(РМ8597) 1-2' 45,2*
156      94        Е11-11(РМ8063) 1-1' 4,52*
157      95        Е11-50(РМ8512) 7-1' 1,46' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ С ПРОЛИВКОЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕС
                   ЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
158      96        Е11-55(РМ8227) 8-1' 22,5' ' УСТРОЙСТВО ПРОЛИВКИ С ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 65ММ
                   )*
159      97        Е11-56(РМ8227)(А1,9)(Р1,9) 8-2' 22,5' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПРОЛИВКИ НА 45ММ*
160      98        Е11-55(РМ8227) 8-1' 45,2*
161      99        Е11-55(РМ8227) 8-1' 22,7' ' * (ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35ММ)*
162      100       Е11-56(РМ8227)(А1,3)(Р1,3) 8-2' 22,7' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ*
163      101       Е11-55(РМ8227) 8-1' 22,5' ' УСТРОЙСТВО ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ М150 ТОЛЩ.20ММ(ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10ММ)*
164      102       Е11-56(РМ8227)(А1,2)(Р1,2) 8-2(ВП)' 22,5' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
165      103       Е13-225(РМ3022)(А5;0,9)(Р1,0,9) 25-1 Т.Ч.П3,28' 22,7' ' ПРОКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА*
166      104       Е13-226(РМ3022)(А5;0,9)(Р1,0,9) 25-2 Т.Ч.П3,28' 22,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЯ РУБЕРОИДА*
167      105       П2#ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ#*
168      106       Е11-205 28-1' 22,5*
169      107       Е11-135(РМ8226) 20-3' 22,7*
170      108       П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
```

```
C140-8597 ССЦТ1П4-53' 0,0408,45,2' 8,58*
C140-8063 ТОЖЕ П1-15' 1,02.4,52' 26,30*
C140-8512 ТОЖЕ П7-23' 1,1,1,46' 14,20*
C140-8227 ТОЖЕ П2-5' 0,0204.(22,5+45,2+22,7+22,5)+0,0051.(9.22,5+3.22,7+2.22,5)' 25,90*
C140-8226 ТОЖЕ П2-4' 0,0223.22,7' 24,40*
P11' M2' 4,26*
E10-74 13-3' 4,26*
C122-96(A1+0,37,5,04#) СБ.ДОП.ВЫП.1П91 Т.Ч.ТАБ20' 3,42' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ П
ЕРЕПЛЕТАМИ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ МАРКИ ОРС12-15В С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
C122-70(A1+0,37,4,88#) ТОЖЕ П34' 0,84' ' ТОЖЕ МАРКИ ОРС12-7,5А С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
E10-88 15-2' 3*
C111-415-1' 3' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
P10' M2' 1,8+1,57+9,76*
E10-105 20-1' 1,8' ' + (ВНУТРЕННИХ)*
E10-107 20-3' 9,76' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
E10-114 22-3' 1,57*
C122-217(A1+0,37.2,58#) СБ.ДОП.ВЫП.1П171 Т.Ч.ТАБ20' 1,39' ' СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ГЛУХИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРК
И ДГ21-7 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
C122-218(A1+0,37.2,03#) ТОЖЕ П170' 4,77' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-8 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
C122-218(A1+0,37.2,03#) ТОЖЕ П170' 5,4' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
C122-212(A1+0,37.5,9#) ТОЖЕ П155' 1,57' ' СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ БРС22-7,5 С МАСЛЯНОЙ ОКР
АСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
E15-728 201-5-33,37' 2,1*
C111-446-1' 7' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
C111-443' 1' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ*
X13,8+8,7+2,7+4,6+7,9+7,5=Ф1*
X(1,5.4+0,9.4).3-1,59-1,39,2+(2,76.2+0,9.2+1,87.2).3-1,8+(1,975.2+4,3.2).3-1,8-1,71=Ф2*
X(6,2+1,9.2).3-1,59,3-1,8,2=Ф3*
X(2,62.2+5,28,2).3+1,8-1,59-1,57+(4,38,2+1,975,2).3-1,59=Ф4*
P16' M2' Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+2+3+2,25*
E15-82 14-1' Ф2*
E15-256(PM8251) 55-5-11' Ф3*
E15-258(PM8251) 55-9-11' Ф4*
E15-660 168-3' Ф3*
E15-664 168-7' Ф4*
E15-297(PM8251) 59-4' Ф1*
E15-663 168-6' 14,8*
E15-667 168-10' 30,4*
E15-277(PM8257)(PM8251) 56-1' 2+3*
E15-561 159-1' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
E15-565 159-5' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ ОТКОСОВ*
E15-564 159-4' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
E15-563 159-3' 2,25' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА*
П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
C140-8251 ССЦТ1П2-30' 0,0187,Ф3+0,025.Ф4+0,0006.Ф1+0,001.5' 23,70*
C140-8257 ТОЖЕ П2-36' 0,043.5' 22,80*
P18' M33Д' 257,7*
П2#КАМЕРА СУХОГО ЖАРА(АР-24)*
E10-28 4-1' 0,9' ' + И ЛАГИ*
E10-28(A5,3) 4-1 К=3 НА З/ПЛ' 0,07' ' ТОЖЕ КАРКАСА ПО ПОТОЛКУ*
E26-40 8-13' 0,8' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ПЕНОСТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТАМИ*
C111-55' 0,8.0,96*
E26-38 8-11' 4,3' ' УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
E26-43#8-16' 0,8' ' ТОЖЕ ПОТОЛКОВ*
C111-291' (4,3.0,98+0,8.1).40:1000*
E26-70(A2+1,5,115#) 13-7 114-200' 59' ' ПРОКЛАДКА 1 СЛОЯ АЛОМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ПО СТЕНАМ ПОЛУ И ПОТОЛКУ*
E11-185(A1,1,2)(P1,1,2) 27-2 СБ1Т.Ч.П1,6' 10' ' НАСТИЛКА ПОЛА ИЗ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ТОЛЩ.37ММ*
E11-273(A1,1,2)(P1,1,2) 42-1' 13' ' + ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА*
E10-32 6-1' 39' ' + ХВОЙНЫХ ПОРОД*
```

```
227   165   E10-32(A5;1,2)(P1(1,2) 6-1 Т,Ч,П1,6' 39' ' ТОЖЕ ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
228   166   E10-62 10-1' 11,41' ' ОБШИВКА КАРКАСНЫХ ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ХВОЙНЫХ ПОРОД*
229   167   E10-62(A5;1,2)(P1(1,2) 10-1 Т,Ч,П1,6' 12,3' ' ТОЖЕ ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
230   168   E10-107(A5,1,2) 20-3 Т,Ч,ТАБ16' 1,48' ' + ИЗ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА*
231   169   C122-244(A1,2,3) Т,Ч,П1.6' 1,48' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ САУНЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ОБЛИЦОВАННЫХ РЕЙКОЙ
                *
232   170   C111-448-1' 1' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ*
233   171   E10-28 4-1' 1,08' ' + ПОД ПОЛКИ*
234   172   E10-32(A2;1,7)(A5,1,2) 6-1 Т,Ч,П1,6 К=1,7 НА МАТЕР,' 14' ' УСТРОЙСТВО ОБЪЕМНОГО ЩИТА ПОЛОК ИЗ ОСИНОВЫХ ДОСО
                К ТОЛЩ,37ММ*
235   173   E10-32(A5;1,2) 6-1 ТОЖЕ' 4' ' ОБЛИЦОВКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОСИНОВЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ,22ММ*
236   174   E10-32(A2=1,7) 6-1 К=1,7 НА ТОЛЩ,' 1' ' УСТАНОВКА ДОСКИ ПОРУЧНЯ ТОЛЩ,37ММ*
237   175   П2#ВАННА САУНЫ(КЖ63 ПО КЖ65)#*
238   176   E6-175(A2-(29,3-28,2);1,015#)(РМ8066РМ8070) 16-5 ССЦТ1П1-28П1-29' 0,7' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ДНИЩА В
                АННЫ ИЗ БЕТОНА М150*
239   177   C124-28' 0,0014*
240   178   C124-38(A1+(243-237),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-026 П5-027' 0,094' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ*
241   179   E6-144 14-2' 1,95' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕНОК ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М150*
242   180   C124-28' 0,015*
243   181   C124-29' 0,044*
244   182   C124-38(A1+(243-237),1,02#) ПР-НТ06-14-01 П5-026 П5-027' 0,178' ' ТОЖЕ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3 ДИАМ 8ММ*
245   183   E6-144 14-2' 1' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ*
246   184   C124-43' 0,052' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА ВР1 ДИАМ 5ММ*
247   185   E6-84 9-8' 0,086*
248   186   E11-55(РМ8227) 8-1' 3,5' ' + ПО ДНУ ВАННЫ(ОБЩЕЙ ТОЛЩ,10ММ)*
249   187   E11-56(РМ8227)(A1;2)(P1,2) 8-2(ВП)' 3,5' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 10ММ*
250   188   E15-275(РМ8251) 55-13' 13,2*
251   189   E26-73 13-9' 16,7*
252   190   C1113-180' 16,7,1,1*
253   191   E13-225 25-1' 16,7' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА*
254   192   E13-226 25-2' 16,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ВТОРОЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
255   193   E11-135(РМ8226) 20-3' 3,5*
256   194   E15-82 14-1' 14,1*
257   195   П2#ПРИЯМОК#*
258   196   E6-226(A2-(32,1-27,2),1,015#) 26-4 ССЦЧ1П1-16 П1-19' 1,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М
                150*
259   197   E6-86 9-10' 0,022*
260   198   C124-43' 0,022' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ ДИАМ 5ММ ВР1*
261   199   E6-84 9-8' 0,026*
262   200   E34-304 55-1' 2' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ ПРИЯМКОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
263   201   E15-614 164-8' 2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЩИТОВ*
264   202   П2#МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА ЛМ-1#*
265   203   E9-46 7-1' 0,036' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1*
266   204   C121-1975(A1+15,6,2#) Т,Ч,ТАБ12' 0,036' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
267   205   П2#МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА#*
268   206   E9-46 7-1' 0,021' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ СМ-3*
269   207   C121-1975(A1+15,6,2#) Т,Ч,ТАБ12' 0,021' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
270   208   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
271   209   C140-8227 ССЦТ1П2-5' 0,0204,3,5+0,0051,2,3,5' 25,90*
272   210   C140-8251 ТОЖЕ П2-30' 0,006,13,2' 23,70*
273   211   C140-8226 ТОЖЕ П2-4' 0,0223,3,5' 24,40*
274   212   К*
```

294-3-56.90 ал 9 т 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛА(ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150÷70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАДС)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1-ОВСО

Сметная стоимость	- I3,367 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 2474 чел.ч.
Сметная заработная плата	- I,645 тыс.руб.
Строительный объем	- II4I6,50м3
Цена единицы	- I,I7 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 49,05 руб.
I м2 полезной площади здания	- 5,98 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ Т УДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ Т УДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1; ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е16-35 7-1 ССЧЧ1РЗП13 П1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ М	30,00	0,84 0,21	0,01 -	25	6	- -	0,36 -	11 -
2	Е16-36 7-1 ССЧЧ1РЗП14 П2	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ М	225,00	0,90 0,21	0,01 -	203	47	2 -	0,36 -	80 -
3	Е16-37 7-1 ССЧЧ1РЗП15 П3	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ М	68,00	1,01 0,21	0,01 -	69	14	1 -	0,36 -	24 -
4	Е16-38 7-1 ССЧЧ1РЗП16 П4	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ М	100,00	1,11 0,21	0,01 -	111	21	1 -	0,36 -	36 -
5	Е16-40 7-2 ССЧЧ1РЗП18 П6	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ М	60,00	1,54 0,28	0,03 0,01	92	17	2 1	0,44 0,01	26 1
6	Е16-66 8-1	-ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	135,00	1,17	0,05	158	57	7	0,67	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЧЧ1РЗП13 9С129	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 20Х2,2ММ М		0,42	0,02			3	0,03	4
7	Е16-66 8-1 ССЧЧ1РЗП13 9ПР-НТ01-13 ТАБ3.1	-ТОЖЕ ДИАМ 26Х2,2ММ М	305,00	1,26 0,42	0,05 0,02	384	128	15 6	0,67 0,03	205 9
8	Е16-66 8-1 ССЧЧ1РЗП13 9П131	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,5ММ М	110,00	1,33 0,42	0,05 0,02	146	46	5 2	0,67 0,03	74 3
9	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	10,33	4,01 3,80	- -	41	39	- -	5,26 -	54 -
10	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	39,00	1,20 -	- -	47	-	- -	- -	- -
11	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	34,00	1,43 -	- -	49	-	- -	- -	- -
12	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	1,65 -	- -	10	-	- -	- -	- -
13	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	6,00	2,15 -	- -	13	-	- -	- -	- -
14	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	17,42 0,99	0,13 0,04	35	2	- -	1,54 0,05	3 -
15	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	10,00	0,49 0,08	- -	5	1	- -	0,13 -	1 -
16	Е18-125 5-4	-РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20Х2,8ММ М	743,00	0,83 0,08	0,01 -	617	59	7 -	0,16 -	121 -
17	Е18-120 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20 ЗКМ	317,29	0,26 0,22	0,03 0,01	82	70	9 3	0,39 0,01	123 3
18	ПР-НТ24-07 ДОП31 П09-08	-СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20 ЗКМ	317,29	7,81 -	- -	2478	-	- -	- -	- -
19	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021 100М2	1,00	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	1,00	14,26	0,30	14	2	-	1,45	1
				1,96	0,08			-	0,10	-
		100М2								
21	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	5,00	22,70	0,33	113	109	1	41,00	205
				21,80	0,10			-	0,13	1
		М3								
22	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОВО	5,15	60,10	-	310	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	1,40	81,10	1,33	114	40	2	47,20	66
				28,40	0,40			1	0,52	1
		100М2								
24	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	161,00	0,28	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
25	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,40	12,60	0,05	18	17	-	21,10	30
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
26	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,15	1870,00	-	288	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
27	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА	1,60	60,50	0,03	97	61	-	68,00	109
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5572	738	52		1263
				РУБ.				16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1007	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		95	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		431
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	261	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4565	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		412	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5584	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		925
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	632	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	893	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е16-35 7-1 ССЦЧ1Р3П13 П1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ М	25,00	0,84 0,21	0,01 -	21	5	- -	0,36 -	9 -
29	Е16-36 7-1 ССЦЧ1Р3П14 П2	-ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ М	20,00	0,90 0,21	0,01 -	18	4	- -	0,36 -	7 -
30	Е16-38 7-1 ССЦЧ1Р3П16 П4	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ М	20,00	1,11 0,21	0,01 -	22	4	- -	0,36 -	7 -
31	Е16-39 7-1 ССЦЧ1Р3П17 П5	-ТОЖЕ ДИАМ 40Х3,0ММ М	7,00	1,24 0,21	0,01 -	9	1	- -	0,36 -	2 -
32	Е16-40 7-2 ССЦЧ1Р3П18 П6	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ М	20,00	1,54 0,28	0,03 0,01	31	6	- -	0,44 0,01	9 -
33	Е16-66 8-1 ССЦЧ1Р3П13 9ГР-НТ01-1 3 ТАБ3-1	-ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 26Х2,2ММ М	5,00	1,26 0,42	0,05 0,02	6	2	- -	0,67 0,03	3 -
34	Е16-66 8-1 ССЦЧ1Р3П13 9Г133	-ТОЖЕ ДИАМ 40Х2,5ММ М	5,00	1,39 0,42	0,05 0,02	7	2	- -	0,67 0,03	3 -
35	Е16-66 8-1 ССЦЧ1Р3П13 9Г135	-ТОЖЕ ДИАМ 48Х2,5ММ М	2,00	1,49 0,42	0,05 0,02	3	1	- -	0,67 0,03	1 -
36	Е16-66 8-1 ССЦЧ1Р3П13 9ГР-НТ01-1 3 ТАБ3-1	-ТОЖЕ ДИАМ 60Х2,5ММ М	5,00	1,70 0,42	0,05 0,02	8	2	- -	0,67 0,03	3 -
37	Е16-67 8-2 ССЦЧ1Р3П14 4Г141	-ТОЖЕ ДИАМ 76Х2,8ММ М	52,00	2,05 0,48	0,05 0,02	107	25	3 1	0,79 0,03	41 2
38	Е16-68 8-3 ССЦЧ1Р3П15 4Г152	-ТОЖЕ ДИАМ 89Х2,8ММ М	10,00	2,44 0,54	0,07 0,02	24	5	1 -	0,88 0,03	9 -
39	Е16-41 7-3 ССЦЧ1Р3П49 П37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ М	20,00	1,19 0,23	0,01 -	24	5	- -	0,38 -	8 -
40	Е16-42 7-3 ССЦЧ1Р3П50 П38	-ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,5ММ М	20,00	1,33 0,23	0,01 -	27	5	- -	0,38 -	8 -
41	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,59	4,01 3,80	- -	6	6	- -	5,26 -	8 -
42	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,67	4,29 3,80	- -	3	3	- -	5,26 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
43	Е16-35 7-1 ССЧЧ1РЗП13 ПР-НТ01-13 ТАБ18-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ 14Х2ММ	15,00	1,12	0,01	17	3	-	0,36	5
		М		0,21	-			-	-	-
44	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	40,00	1,20	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	6,00	1,43	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	2,15	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР ДИАМ 25ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
50	С130-2268	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР ДИАМ 25ММ	1,00	5,68	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Е18-186 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
52	Е18-179 10-1	-ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 89Х2,8ММ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
		ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-
53	Е18-202 12-1	-ЭЛЕВАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НР2	2,00	12,78	0,84	26	24	2	19,38	39
		ШТ		11,93	0,25			1	0,32	1
54	С130-2490	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА НР2	2,00	21,80	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Е18-81 3-1,6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2Х СЕКЦИОННОГО 02-57Х4000	1,00	13,65	0,63	14	7	-	11,02	11
		ШТ		6,85	0,19			-	0,25	-
56	Е18-81	-ТОЖЕ 06-89Х4000	1,00	13,65	0,63	14	7	-	11,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1,6	ШТ		6,85	0,19			-	0,25	-
57	С130-2111	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2Х СЕКЦИОННОГО 02-57Х4000	2,00	45,10	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С130-2115	-ТОЖЕ 06-89Х4000	2,00	87,70	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Е18-166 8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО 0,2Т	4,00	15,41	0,73	62	40	3	16,93	68
		ШТ		10,09	0,22			1	0,28	1
60	С130-1953	-СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К8/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С130-1954	-ТОЖЕ К20/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	18,00	2,41	-	43	4	-	0,32	6
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
63	Е18-228 15-4	-ТОЖЕ(ЗАПАС)	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
64	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ	15,00	3,91	0,01	59	2	-	0,22	3
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
65	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	1,00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
		ШТ		2,55	-			-	-	-
66	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15=РТ-15 ТУ25-02-1053-76	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ50	1,00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
		ШТ		2,55	-			-	-	-
68	1704-50484	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ50=РТ-50 ТУ25-02-1053-76	1,00	106,70	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕНОИДНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ	1,00	1,78	0,03	2	2	-	2,04	2
		ШТ		1,52	0,01			-	0,01	-
70	2307-10393	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3 С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
72	С130-2240	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ	2,00	43,70	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД25	2,00	2,59	0,07	5	4	-	4,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2,09	0,02			-	0,03	-
74	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25=УРРД Ту25-02-160970-76	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
75	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	5,00	1,17	0,10	6	3	-	1,02	5
		шт		0,53	-			-	-	-
76	Ц12-698-5	-ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ	13,00	1,38	0,10	18	7	1	1,02	13
		шт		0,53	-			-	-	-
77	ПР-НТ24-05 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	18,00	0,24	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
78	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	15,00	0,35	0,04	5	5	1	1,02	15
		шт		0,30	-			-	-	-
79	ПР-НТ24-18 -29 П26-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	15,00	2,20	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
80	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76Х3,5ММ	14,00	4,69	0,68	66	39	9	4,08	57
		шт		2,75	0,08			1	0,10	1
81	Ц12-805-1 Т.Ч.П2В	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ	7,00	2,29	0,06	16	14	-	3,06	21
		шт		2,03	0,01			-	0,01	-
82	ПР-НТ23-07 ДОП63 П1-3328	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ	7,00	85,80	-	601	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
83	Ц11-155-2	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВГ-65	1,00	2,59	0,01	3	2	-	3,06	3
		шт		1,92	-			-	-	-
84	С130-1523	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-65	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
85	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
86	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,84	0,29	50	3	-	2,72	5
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
87	Е18-133 6-1	-БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК;100Л	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		шт		2,34	0,07			-	0,09	-
88	Е20-1006 47-5	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42	0,40	29,38	0,06	12	2	-	5,33	2
		10 шт		3,81	0,02			-	0,03	-
89	Е20-1007 47-6	-ТОЖЕ ДО43	0,40	36,00	0,08	14	2	-	6,59	3
		10 шт		4,12	0,02			-	0,03	-
90	ПР-НТ05-17 П1-069	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50ММ	4,40	4,95	-	22	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-

УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ
УР15/20,УР15/32,УР15/40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 20ММ ШТ	3,00	20,62 0,67	0,16 0,05	62	2	- -	1,08 0,06	3 -
92	Е18-213 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	3,00	23,92 0,67	0,16 0,05	72	2	- -	1,08 0,06	3 -
93	Е18-214 14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	29,42 0,79	0,23 0,07	29	1	- -	1,25 0,09	1 -
94	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	9,00	0,86 0,21	0,01 -	8	2	- -	0,36 -	3 -
95	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,36 -	2 -
96	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,20	1,14 0,21	0,01 -	6	1	- -	0,36 -	2 -
97	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	1,80	1,29 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
98	Е16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ ВРЕЗКА	14,00	5,06 3,20	0,08 0,02	71	45	1 -	5,08 0,03	71 -
99	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	7,00	1,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
100	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,43 -	- -	9	-	- -	- -	- -
101	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	6,00	2,10 -	- -	13	-	- -	- -	- -
102	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	2,00	3,01 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ММ: 40								
		ШТ								
103	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	14,00	0,49	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
104	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	6,00	0,74	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
105	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,31	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
107	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА	0,31	14,26	0,30	4	1	-	1,45	-
				1,96	0,08			-	0,10	-
		100М2								
108	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	0,65	22,70	0,33	15	14	-	41,00	27
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
109	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,67	60,10	-	40	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
110	Е26-26 7-3	-ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА	1,70	8,43	0,14	14	13	-	13,60	23
				7,76	0,05			-	0,06	-
		М3								
111	С114-686 КУПЛ=1,6	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ	2,86	12,00	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
112	Е26-69 13-5	-ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	0,65	81,10	1,33	53	18	1	47,20	31
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
113	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	74,75	0,28	-	21	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
114	Е26-49 10-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	20,00	1,34	-	27	2	-	0,18	4
		М2		0,10	-			-	-	-
115	Е26-51 11-1	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ТРУБОПРОВОДОВ	0,20	104,00	1,46	21	11	-	87,30	17
				53,20	0,44			-	0,57	-
		100М2								
116	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,20	66,30	0,08	13	2	-	19,10	4
				10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,65	12,60	0,05	8	8	-	21,10	14
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
118	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,07	1870,00	-	134	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
119	Е7-668 47-11-18	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ	2,00	0,72	0,13	1	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
120	ССЦТОМ1 9-96	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ	0,24	62,70	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	ССЦТОМ1 ТАБ3-1П3	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	18,20	0,25	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
122	СТОИЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	58,40	0,41	-	24	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3691	403	23		661
			РУБ.					4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			127	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			64	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	94	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			37	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			537	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	83	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3133	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			215	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			272	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			3620	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	289	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4363	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		691
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	466	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3: УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА								
123	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	20,00	1,33	0,05	27	8	1	0,67	13
	113-139	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ПР-НТ01-13	ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 25Х3,2ММ		0,42	0,02			-	0,03	1
	ТАБ3,1СТР1 4	М								
124	Е16-66 8-1	-ТОЖЕ ДИАМ 50Х3,5ММ	35,00	1,76	0,05	62	15	2	0,67	24
	113-139	М								
	ПР-НТ01-13 СТР15			0,42	0,02			1	0,03	1
125	Е16-67 8-2	-ТОЖЕ ДИАМ 76Х3,5ММ	80,00	2,22	0,05	178	38	4	0,79	63
		М								
				0,48	0,02			2	0,03	2
126	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,55	4,01	-	2	2	-	5,26	3
				3,80	-			-	-	-
		100М								
127	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,80	4,29	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-
		100М								
128	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	12,00	17,42	0,13	209	12	1	1,54	18
	12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	1
130	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
	12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ								
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
131	Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	1,00	17,32	0,13	17	1	-	1,54	2
	12-1	ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
132	Е16-128	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ	2,00	30,94	0,29	62	3	-	2,72	5
	12-2	ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 80ММ								
				1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
133	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,54	2
	12-1	16Ч3БР ДИАМ 25ММ								
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
134	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч3БР ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,68	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ	8,00	1,38	0,10	11	4	1	1,02	8
		ШТ		0,53	-			-	-	-
136	ПР-НТ24-35 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	Ц12-698-12	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89Х3,5ММ	8,00	5,43	0,71	43	23	6	4,08	33
		ШТ		2,87	0,09			1	0,12	1
138	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	6,00	0,35	0,04	2	2	-	1,02	6
		ШТ		0,30	-			-	-	-
139	ПР-НТ24-18 -29 П26-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	6,00	2,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	Е18-133 6-1	-БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
141	Е18-136 6-1	-БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-300Л	1,00	30,65	0,22	31	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
142	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	10,00	2,41	-	24	2	-	0,32	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
143	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	6,00	4,43	0,01	27	1	-	0,33	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
144	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	3,00	11,77	0,40	35	24	1	13,57	41
		ШТ		8,05	0,12			-	0,15	-
145	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80Б2	2,00	107,00	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	Е18-172 9-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	6,00	15,42	0,10	93	4	-	1,18	7
		ШТ		0,71	0,03			-	0,04	-
148	Е20-1006 47-5	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42	0,40	29,38	0,06	12	2	-	5,33	2
		10 ШТ		3,81	0,02			-	0,33	-
149	Е20-1007 47-6	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43	0,80	36,00	0,08	29	3	-	6,59	5
		10 ШТ		4,12	0,02			-	0,33	-
150	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021	0,30	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
151	Е13-168	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,30	14,26	0,30	4	1	-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-21	ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА2 2 РАЗА		1,96	0,08			-	0,10	-
			100М2							
152	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДО ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	0,15	22,70	0,33	3	3	-	41,00	6
			М3	21,80	0,10			-	0,13	-
153	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО	0,15	60,10	-	9	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
154	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ МС50 ТОЛЩ.40ММ	2,00	20,40	0,17	41	17	-	13,80	28
				8,37	0,05			-	0,06	-
			М3							
155	С114-686 КУПЛ=1,6	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50	3,30	12,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
156	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	0,60	81,10	1,33	49	17	1	47,20	28
			100М2	28,40	0,40			-	0,52	-
157	С111-368	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	69,00	0,28	-	19	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
158	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,60	12,60	0,05	8	7	-	21,10	13
			100М2	11,80	0,02			-	0,03	-
159	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,07	1870,00	-	123	-	-	-	-
			1000М2	-	-			-	-	-
160	Е26-79 14-5	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	0,60	50,00	1,66	30	17	1	48,60	29
			100М2	28,10	0,50			-	0,65	-
161	Е15-614 164-8	-ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА	0,50	60,50	0,03	30	19	-	68,00	34
			100М2	38,40	-			-	-	-
162	Е7-668 47-11-18	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ	3,00	0,72	0,13	2	2	-	1,01	3
			ШТ	0,59	0,05			-	0,06	-
163	ССЦТОМ1 9-96	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ	0,36	62,70	-	23	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
164	ССЦТОМ1 ТАБ3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3	27,00	0,25	-	7	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
165	ССЦТОМ1 ТАБ3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	88,00	0,41	-	36	-	-	-	-
			КГ	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1760	243	19		402
			РУБ.					4		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			426	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1278	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11023	1384	94		2326
			РУБ.					24		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1864	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		707
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	440	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8976	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н|Р, т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н|Р, т	РУБ.			-	169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			797	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1579
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1077	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1645	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. В.А.Шмыкова
Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
2023    1   ЭЗ098020' Н881Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' М3*
2024    2   9' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5 И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6 СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' РП' '
                ' ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЮ ТЕПЛА(ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАДС)'
                ОЗСО1-ОВСО############*
2025    3   Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2*
2026    4   РОТОПЛЕНИЕ*
2027    5   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦЧ1РЗП13П1' 30' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д
                ИАМ 15Х2,5ММ*
2028    6   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦЧ1РЗП14П2' 225' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
2029    7   Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,40#) ССЦЧ1РЗП15П3' 68' ' ТОЖЕ ДИАМ 25Х2,8ММ*
2030    8   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦЧ1РЗП16П4' 100' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
2031    9   Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦЧ1РЗП18П6' 60' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
2032   10   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,20#) ССЦЧ1РЗП139П129' 135' ' ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 2
                0Х2,2ММ*
2033   11   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,26,1,1#) ССЦЧ1РЗП139ПР-НТ01-13 ТА53.1' 305' ' ТОЖЕ ДИАМ 26Х2,2ММ*
2034   12   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,36#) ССЦЧ1РЗП139П131' 110' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,5ММ*
2035   13   Е16-219 22' 1033*
2036   14   С130-91' 39*
2037   15   С130-92' 34*
2038   16   С130-93' 6*
2039   17   С130-94' 6*
2040   18   Е16-117 12-1' 2*
2041   19   Е18-229 15-5' 10*
2042   20   Е18-125 5-4' 743' ' РЕГИСТРЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ 20Х2,8ММ*
2043   21   Е18-120 5-2' 317,29' ' УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ УНИВЕРСАЛ КН-20*
2044   22   ТПР-НТ24-07 ДОП31 П09-08(=21)' 317,29' 7,10' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ УЧИВЕРСАЛ КН-20' ЭКМ*
2045   23   Н21=0*
2046   24   Е13-121 15-6' 100' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2047   25   Е13-168 18-21(А1,2)' 100' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2048   26   Е26-15 4-2' 5' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2049   27   С114-350' 5,1,03' ' СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2050   28   Е26-69 13-5' 140' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2051   29   С111-368' 140,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2052   30   Е26-73 13-9' 140' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2053   31   С114-193' 140,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2054   32   Е15-614 164-8' 160' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
2055   33   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2056   34   Н21=2*
2057   35   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦЧ1РЗП13П1' 25' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д
                ИАМ 15Х2,5ММ*
2058   36   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦЧ1РЗП14П2' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
2059   37   Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦЧ1РЗП16П4' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,8ММ*
2060   38   Е16-39 7-1(А2=1,07-0,67+0,62#) ССЦЧ1РЗП17П5' 7' ' ТОЖЕ ДИАМ 40Х3,0ММ*
2061   39   Е16-40 7-2(А2=1,31-0,86+0,78#) ССЦЧ1РЗП18П6' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3ММ*
2062   40   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,26,1,1#) ССЦЧ1РЗП139ПР-НТ01-13 ТА53-1' 5' ' ТОЖЕ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАН
                НЫХ ТРУБ ДИАМ 26Х2,2ММ*
2063   41   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦЧ1РЗП139П133' 5' ' ТОЖЕ ДИАМ 40Х2,5ММ*
2064   42   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#) ССЦЧ1РЗП139П135' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 48Х2,5ММ*
2065   43   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,66,1,1#) ССЦЧ1РЗП139ПР-НТ01-13 ТА53-1' 5' ' ТОЖЕ ДИАМ 60Х2,5ММ*
2066   44   Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦЧ1РЗП144П141' 52' ' ТОЖЕ ДИАМ 76Х2,8ММ*
2067   45   Е16-68 8-3(А2=2,02-1,27+1,08#) ССЦЧ1РЗП154П152' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 89Х2,8ММ*
2068   46   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦЧ1РЗП49П37' 20' ' + ЛЕГКИЕ ДИАМ 15Х2,5ММ*
2069   47   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#) ССЦЧ1РЗП50П38' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 20Х2,5ММ*
2070   48   Е16-219 22' 159*
2071   49   Е16-220 22' 67*
2072   50   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,47,1,1#) ССЦЧ1РЗП13ПР-НТ01-13 ТАБ18-1' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ Т
```

РУБ ДИАМ 14Х2ММ*
2073 51 С130-91' 40*
2074 52 С130-92' 6*
2075 53 С130-93' 2*
2076 54 С130-94' 6*
2077 55 С130-95' 2*
2078 56 Е16-134 12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР ДИАМ 25ММ*
2079 57 С130-2268' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР ДИАМ 25ММ*
2080 58 Е18-186 11-2' 2*
2081 59 Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДИАМ 89Х2,8ММ*
2082 60 Е18-202(А2=0) 12-1' 2' ' ЭЛЕВАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ НР2*
2083 61 С130-2490' 2' ' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА НР2*
2084 62 Е18-81 3-1,6' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2Х СЕКЦИОННОГО Ø2-57Х4000*
2085 63 Е18-81 3-1,6' 1' ' ТОЖЕ Ø6-89Х4000*
2086 64 С130-2111(=23)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 2Х СЕКЦИОННОГО Ø2-57Х4000*
2087 65 С130-2115(=23)' 2' ' ТОЖЕ Ø6-89Х4000*
2088 66 Е18-166 8-2' 4' ' УСТАНОВКА НАСОСОВ ВЕСОМ ДО Ø,2Т*
2089 67 С130-1953(=23)' 2' ' СТОИМОСТЬ НАСОСОВ К8/18УГ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*
2090 68 С130-1954(=23)' 2' ' ТОЖЕ К20/18УГ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2*
2091 69 Е18-228 15-4' 18*
2092 70 Е18-228 15-4' 4' ' ТОЖЕ(ЗАПАС)*
2093 71 Е18-226 15-2' 15' ' МАНОМЕТРЫ*
2094 72 Ц11-390-1' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
2095 73 1704-5048Ø(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ15*
2096 74 Ц11-390-1' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ50*
2097 75 1704-50484(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ50*
2098 76 Ц12-800-1' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ СОЛЕНОИДНОГО МЕМБРАННОГО С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2099 77 2307-10393(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3 С ЭЛ.МАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ 25ММ*
2100 78 Е16-136 12-2' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ*
2101 79 С130-2240(=21)' 2' ' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ ДИАМ 80ММ*
2102 80 Ц11-541-2' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ УРРД25*
2103 81 1704-50064(=23)' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ УРРД25*
2104 82 Ц12-698-1' 5' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
2105 83 Ц12-698-5' 13' ' ТОЖЕ СКОШЕННЫЕ*
2106 84 ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 18' Ø,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
2107 85 Ц11-642-1' 15' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2108 86 ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 15' 2,Ø' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
2109 87 Ц12-698-11' 14' ' РАСШИРИТЕЛИ ДИАМ 76Х3,5ММ*
2110 88 Ц12-805-1(А5,1,25) Т,Ч.П2В' 7' ' МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ*
2111 89 ТПР-НТ23-07 ДОП63 П1-3328(=23)' 7' 78,Ø' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ 25Ч943НЖ ДИАМ 15ММ' ШТ*
2112 90 Ц11-155-2' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2113 91 С130-1523(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА СТВГ-65*
2114 92 Е16-117 12-1' 2*
2115 93 Е16-118 12-2' 2*
2116 94 Е18-133 6-1' 1' ' БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.100Л*
2117 95 Е20-1006 47-5' 4' ' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-42*
2118 96 Е20-1007 47-6' 4' ' ТОЖЕ ДО43*
2119 97 ТПР-НТØ5-17 П1-069(=21)' 4,4' 4,5' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ РЕЗИНОВЫХ ДИАМ 50ММ' М*
2120 98 П2##УЗЛЫ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ УР15/20,УР15/32,УР15/40##*
2121 99 Е18-212 14-1' 3' ' ФИЛЬТРЫ ЖИДКОСТНЫЕ ДИАМ 20ММ*
2122 100 Е18-213 14-1' 3*
2123 101 Е18-214 14-2' 1*
2124 102 Е16-35 7-1' 9*
2125 103 Е16-36 7-1' 6*
2126 104 Е16-38 7-1' 5,2*
2127 105 Е16-39 7-1' 1,8*
2128 106 Е16-207 20-1' 14' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ*
2129 107 С130-97' 7*
2130 108 С130-98' 6*

```
2131    109     С130-100' 6*
2132    110     С130-101' 2*
2133    111     С130-1771' 14*
2134    112     С130-1774' 6*
2135    113     С130-1775' 2*
2136    114     Н21=0*
2137    115     Е13-121 15-6' 31' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2138    116     Е13-168 18-21(А1,2)' 31' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА 2 РАЗА*
2139    117     Е26-15 4-2' 0,65' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2140    118     С114-350' 0,65,1,05' ' СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2141    119     Е26-26 7-3' 1,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА*
2142    120     С114-686 КУПЛ=1,6' 1,7,1,6,1,05' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТОЛЩ.40ММ*
2143    121     Е26-69 13-5* 65' ' ОБЕРТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2144    122     С111-368' 65,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2145    123     Е26-49 10-4' 20*
2146    124     Е26-51 11-1' 20*
2147    125     Е26-76 14-2' 20*
2148    126     Е26-73 13-9' 65' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2149    127     С114-193' 65,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
2150    128     Е7-668 47-11-18' 2' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/Б ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ*
2151    129     СТССЦТОМ1 9-96(=11)' 0,24' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ' М3*
2152    130     СТССЦТОМ1 ТАБ3-1П3(=11)' 18,2' 0,25' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2153    131     СТТОЖЕ(=11)* 58,4* 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2154    132     РУТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА*
2155    133     Н21=2*
2156    134     Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,33,1,1#) 113-139 ПР-НТ01-13 ТАБ3.1СТР14' 20' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ
                ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ ДИАМ 25Х3,2ММ*
2157    135     Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,72,1,1#) 113-139 ПР-НТ01-13 СТР15' 35' ' ТОЖЕ ДИАМ 50Х3,5ММ*
2158    136     Е16-67 8-2' 80' ' ТОЖЕ ДИАМ 76Х3,5ММ*
2159    137     Е16-219 22' 55*
2160    138     Е16-220 22' 80*
2161    139     С130-91' 10*
2162    140     Е16-117 12-1' 12*
2163    141     Е16-118 12-2' 4*
2164    142     Е16-127 12-1' 1*
2165    143     Е16-128 12-2' 2*
2166    144     Е16-134 12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ФЛАНЦЕВЫХ 16Ч3БР ДИАМ 25ММ*
2167    145     С130-2268* 1*
2168    146     Ц12-698-5* 8' ' БОБЫШКА СКОШЕННАЯ*
2169    147     ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
2170    148     Ц12-698-12' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 89Х3,5ММ*
2171    149     Ц11-642-1* 6' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
2172    150     ТПР-НТ24-18-29 П09-014(=23)' 6' 2' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
2173    151     Е18-133 6-1* 1' ' БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ У-100Л*
2174    152     Е18-136 6-1* 1' ' БАК ДЛЯ РАСТВОРА У-300Л*
2175    153     Е18-228 15-4' 10*
2176    154     Е18-227 15-3' 6*
2177    155     Е18-165 8-1* 3*
2178    156     С130-1953* 1*
2179    157     С130-1954* 2*
2180    158     Е18-172 9-1* 6*
2181    159     Е20-1006 47-5' 4*
2182    160     Е20-1007 47-6' 8*
2183    161     Н21=0*
2184    162     Е13-121 15-6' 30' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГФ-021*
2185    163     Е13-168 18-21(А1,2)' 30' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ177 ЗА2 2 РАЗА*
2186    164     Е26-15 4-2' 0,15' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДО ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
2187    165     С114-350' 0,15,1,05' ' СТОИМОСТЬ ШНУРА МИНЕРАЛОВАТНОГО*
2188    166     Е26-16 4-3' 2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА В РУЛОНАХ МС50 ТОЛЩ.40ММ*
```

```
2189    167     С114-686 КУПЛ=1,6' 2,1,03,1,6*
2190    168     Е26-69 13-5' 60' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
2191    169     С111-368' 60,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
2192    170     Е26-73 13-9' 60' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
2193    171     С114-193' 60,1,1*
2194    172     Е26-79 14-5' 60*
2195    173     Е15-614 164-8' 50' ' ИНГИБИТОРНАЯ ДОБАВКА*
2196    174     Е7-668 47-11-18' 3' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ПОД НАСОСЫ*
2197    175     СТССЦТОМ1 9-96(=11)' 0,36' 62,7' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ' М3*
2198    176     СТССЦТОМ1 ТА53-1 П3(=11)' 27' 0,25' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А3' КГ*
2199    177     СТССЦТОМ1 ТА53-1 П3(=11)' 88' 0,413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2200    178     К' УМЫКОВА' ЗАХАРОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-I

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАС(ВАРИАНТ С САУНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ОВСО1 ПО ОВСО

Сметная стоимость	- 0,27I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 53 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 0,035 тыс.руб.
Строительный объем	- 257,70 м3
Цена единицы	- I,05 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 0,99 руб.
I м2 полезной площади здания	- 4,47 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-35 7-1 113-13 113-1	*ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ М	80,00	0,84 0,21	0,01 -	67	17	1 -	0,36 -	29 -
2	E16-219 22	*ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,80	4,01 3,80	- -	3	3	- -	5,26 -	4 -
3	C130-91	*ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е18-229	*УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	1,00	0,49	-	1	-	-	0,13	-
	15-5	РАДИАТОРНЫХ								
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
5	Е18-120	*УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	17,02	0,26	0,03	4	4	-	0,39	7
	5-2	ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		3КМ		0,22	0,01			-	0,01	-
6	ПР-НТ24-07	*СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ	17,02	7,81	-	133	-	-	-	-
	ДОП31	ОТОПИТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛ КН-20								
	П09-08	3КМ		-	-			-	-	-
7	Е15-614	*ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	164-8	ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ								
		ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			222	30	1		50
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ *		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			213	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ *		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			271	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	35	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о. Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)
==========

```
468    1    Э3098990' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 257,7' М3*
469    2    Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' ' '
                ' ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРДС(ВАРИАНТ С САУНОЙ)' ОВСО1 ПО ОВСО ####
                ########*
470    3    Н10=16,5' Н12=13,5' Н21=2*
471    4    Е16-35 7-1(А2=0,64+0,26+0,24#) 113-13 113-1' 80' ' + ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15Х2,5ММ*
472    5    Е16-219 22' 80*
473    6    С130-91' 4*
474    7    Е18-229 15-5' 1*
475    8    Е18-120 5-2' 17,02*
476    9    ТПР-НТ24-07 ДОП31 П09-08(=21)' 17,02' 7,1,1,1' СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛ КН-20' ЭКМ*
477   10    Н21=0*
478   11    Е15-614 164-8' 15' ' ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНВЕКТОРОВ ЗА 2 РАЗА*
479   12    К' ЗАХАРОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70ГР,И ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙ С ВАННОЙ 25,8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10,6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1 ПО ОВ-

Сметная стоимость	- 28,633 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	- 4937 чел.ч.
Сметная заработная плата	- 3,147 тыс.руб.
Строительный объем	- 11416,50 м3
Цена единицы	- 2,51 руб.
Стоимость на:	
Расчетную единицу	- 105,07 руб.
1 м2 полезной площади здания	- 12,81 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАМЕРА ПРИТОЧНАЯ 2ПК-10								
1	Е20-780 32-1	*УСТАНОВКА КАМЕРЫ 2ПК-10 ШТ	4,00	33,40	4,14	134	101	17	42,52	170
2	ПР-НТ 23-08-01 ДСП.24 П.1 К=1,1 К=1,087 СБОРНИК 6 ГОСКОМЦЕН	*СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-10 ШТ	4,00	25,20 1793,55 -	1,24 - -	7174	-	5 - -	1,60 - -	6 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		7308	101	17		170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				5		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7308	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			591	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ								
3	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С	1,00	53,45	0,13	53	2	-	4,16	4
	20-1	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4								
	ПР-НТ			2,46	0,04			-	0,05	-
	15-01		ШТ							
	П.10-059									
	П.10-058									
4	Е20-707	-ТО ЖЕ ВЦ4-75-5 С	1,00	119,53	0,72	120	6	1	10,92	11
	20-3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4								
	ПР-НТ			6,28	0,22			-	0,28	-
	15-01		ШТ							
	П.01-409									
	П.01-399									
5	Е20-708	-ТО ЖЕ ВЦ4-75-6,3 С	1,00	155,23	0,72	155	6	1	10,92	11
	20-3	ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L6								
	ПР-НТ			6,28	0,22			-	0,28	-
	15-01		ШТ							
	П.01-402									
	П.01-417									
6	Е20-725	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,00	36,33	2,89	73	21	6	18,79	38
	20-5	ВЦ4-75-8								
			ШТ	10,44	0,86			2	1,11	2
7	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	278,30	-	557	-	-	-	-
	23-08-01	ВЦ4-75-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ								
	ДОП,5	4А132L6		-	-			-	-	-
	П.151		ШТ							
8	Е20-307	-ПРОКЛАДКА А/Ц ВОЗДУХОВОДОВ	466,00	2,55	0,03	1188	890	14	3,34	1556
	5-1		М2							
				1,91	0,01			5	0,01	5
9	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ А/Ц ВОЗДУХОВОДОВ	466,00	2,44	-	1137	-	-	-	-
	06-34		М2							
	П.805			-	-			-	-	-
10	С130-1387	-СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ	559,20	0,45	-	252	-	-	-	-
		ПОЛОСОВОЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ								
		ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ А/Ц								
		ВОЗДУХОВОДОВ		-	-			-	-	-
			КГ							
11	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	152,00	5,40	0,04	821	140	7	1,62	246
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			2	0,01	2
			М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	100,00	5,64 0,92	0,04 0,01	564	92	4 1	1,62 0,01	162 1
13	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	173,00	5,34 0,70	0,04 0,01	924	121	7 2	1,25 0,01	216 2
14	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800 М2	45,00	5,47 0,70	0,04 0,01	246	32	1 -	1,25 0,01	56 -
15	Е20-13 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2	110,00	5,75 0,61	0,04 0,01	633	67	4 1	1,37 0,01	118 1
16	Е20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	254,00	5,55 0,41	0,04 0,01	1410	104	11 3	0,74 0,01	187 3
17	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	11,00	6,25 2,97	0,46 0,14	69	33	6 2	5,38 0,18	59 2
18	С130-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-13,37 ШТ	1,00	58,80 -	- -	59	-	- -	- -	- -
19	С130-726	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30,82 ШТ,	10,00	110,00 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
20	С130-640	-ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ ШТ	90,00	0,13 -	- -	12	-	- -	- -	- -
21	ПР-НТ 19-06 П.12-028 ПС ВЕСУ	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ГРЗП 1Т ТРП-25 ШТ	1,00	146,16 -	- -	146	-	- -	- -	- -
22	Ц3-575-1	-МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ГР/П-1Т ШТ	1,00	18,68 13,96	4,42 2,13	19	14	4 2	24,15 2,75	24 3
23	1906-16002	-СТОИМОСТЬ ТАЛИ ШТ	1,00	45,10 -	- -	45	-	- -	- -	- -
24	Е18-228 15-4	+УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	15,00	2,41 0,20	- -	36	3	- -	0,32 -	5 -
25	Е20-656 15-1	+УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	6,00	16,32	0,50	98	12	3	3,12	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
26	Е20-657	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	10,00	12,32	0,50	123	20	5	3,12	31
	15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400		1,97	0,15			1	0,19	2
		ШТ								
27	Е20-655	-ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	4,00	11,42	0,50	46	8	2	3,12	12
	15-1	ШТ								
				1,97	0,15			1	0,19	1
28	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	75,00	1,52	0,05	114	56	4	1,41	106
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			2	0,03	2
		1ШТ								
29	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	16,00	1,67	0,05	27	14	-	1,41	23
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
30	Е20-402	-РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ РВ1-1	30,00	2,70	0,05	81	26	2	1,41	42
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			1	0,03	1
31	Е20-403	-ТО ЖЕ РВ1-2	13,00	3,54	0,05	46	11	-	1,41	18
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
32	Е20-404	-ТО ЖЕ РВ1-3	4,00	3,03	0,05	12	4	-	1,41	6
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
33	Е20-405	-ТО ЖЕ РВ1-4	10,00	4,24	0,05	42	9	-	1,41	14
	7-1	1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
34	Е20-381	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	20,00	67,77	4,81	1355	59	96	5,11	102
	6-5	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ								
		МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВДУМ-1		2,93	1,44			29	1,86	37
		ДИАМ.250ММ								
		ШТ								
35	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ	4,40	2,80	-	12	-	-	-	-
		ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ								
		ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		М2								
36	Е20-644	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	3,00	1,78	0,10	5	2	-	1,36	4
	14-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ								
		ВНУТРЕННИМ		0,78	0,03			-	0,04	-
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		315/1000								
		ШТ								
37	Е20-645	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	3,00	3,13	0,17	9	4	-	2,06	6
	14-2	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ								
		ВНУТРЕННИМ		1,19	0,05			-	0,06	-
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		500/1600								
		ШТ								
38	СДОП.2	-ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТП1-2	3,00	27,60	-	83	-	-	-	-
	Ц.1 Ч.3	ШТ								
	П.2710			-	-			-	-	-
39	СДОП.2	-ТО ЖЕ ГТП2-5	3,00	26,30	-	79	-	-	-	-
	Ц1 Ч.3	ШТ								
	П.2716			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШУМОГЛУШИТЕЛИ ГП1-1 ГП1-2 ГП2-1								
40	Е20-522	-УСТАНОВКА КОЖУХОВ	39,90	1,18	0,07	47	37	3	1,62	65
	11-6	М2		0,93	0,02			1	0,03	1
41	С130-888	-СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ	39,90	7,07	-	282	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
42	Е20-650	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	24,00	0,55	0,05	13	8	1	0,59	14
	14-7	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 500Х200Х1000		0,32	0,02			-	0,03	1
		ШТ								
43	Е20-651	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	60,00	0,86	0,08	52	22	5	0,69	42
	14-8	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 1000Х200Х1000		0,37	0,02			1	0,03	2
		ШТ								
44	СДОП.3	-ПЛАСТИНА ШУМОГЛУШАЩАЯ П2-1	24,00	12,60	-	302	-	-	-	-
	Ц.1 Ч.3	ШТ		-	-			-	-	-
	П.2851									
45	СДОП.3	-ПЛАСТИНА ШУМОГЛУШАЩАЯ П2-3	60,00	21,50	-	1290	-	-	-	-
	Ц.1 Ч.3	ШТ		-	-			-	-	-
	П.2853									
46	Е20-438	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	22,00	8,95	0,02	197	17	-	1,28	28
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200		0,75	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
47	Е20-443	-ТО ЖЕ Р400,300 С РУЧНЫМ	1,00	13,16	0,05	13	1	-	2,17	2
	9-2	ПРИВОДОМ		1,28	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
48	Е20-444	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	2,00	14,16	0,05	28	3	-	2,17	4
	9-2	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х400		1,28	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
49	Е20-446	-ТО ЖЕ Р600,400 С РУЧНЫМ	4,00	16,36	0,05	65	5	-	2,17	9
	9-2	ПРИВОДОМ		1,28	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
50	Е20-447	-ТО ЖЕ Р600,600С РУЧНЫМ	1,00	18,98	0,07	19	2	-	2,69	3
	9-3	ПРИВОДОМ		1,57	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
51	Е20-450	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	3,00	26,48	0,07	79	5	-	2,69	8
	9-3	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 800Х800		1,57	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
52	Е20-444	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ К400,400Р	2,00	14,16	0,05	28	3	-	2,17	4
	9-2	1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
53	Е15-647	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	3,70	37,10	-	137	130	-	63,90	236
	166-3-31	ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2РАЗА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		35,00	-			-	-	-
54	Е26-19 4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	10,00	8,05	0,15	81	47	2	7,90	79
		М3		4,73	0,05			1	0,06	1
55	С114-97 КУПЛ=1,2	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М=75,100	12,36	19,60	-	242	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е26-13 3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНВАТНЫМИ ТОЛЩ.60ММ	9,00	11,60	0,31	104	62	3	12,80	115
		М3		6,94	0,09			1	0,12	1
57	С114-123 КУПЛ=1,2	-СТОИМОСТЬ МИНВАТНЫХ ПЛИТ	11,12	20,40	-	227	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
58	Е26-50 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И	140,00	1,30	-	182	8	-	0,11	15
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
59	Е26-52 11-3 ТЕХ.Ч.П.1, 12	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ А/Ц РАСТВОРОМ ТОЛЩ.15ММ	1,40	122,60	2,26	172	62	3	72,60	102
		100М2		44,00	0,67			1	0,86	1
60	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	4,40	81,10	1,33	357	125	6	47,20	208
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		28,40	0,40			2	0,52	2
		100М2								
61	С111-368	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-420	506,00	0,28	-	142	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
62	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ	1,40	66,30	0,08	93	14	-	19,10	27
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
63	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,00	12,60	0,05	38	35	-	21,10	63
		РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ-Б-В		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
64	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,33	1870,00	-	617	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
65	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	5,50	60,50	0,03	333	211	-	68,00	374
		ЗА 2РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1689	256	20		447
			РУБ.					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. т	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2725	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. т	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	779	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13956	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. т	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1259	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3461
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4754
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3026	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24199	2654	218		4644
			РУБ.					67		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			191	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. т	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2725	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. т	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. т	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3429	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	779	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21264	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1867	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	334	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1850	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24981	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3644
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2350	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			28633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4937
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3147	-		-

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий
Перворация:
подготовил инженер II кат. Т.А.Сергеева
проверил заведущий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
99823' Н8В1Р1' ' ' 1,1' ' ' ' 11416,5' М3*
Ю' ' ' ' ТП* КРЫТЫЙ БАССЕЙ С ВАННОЙ 25.8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10.6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ
          ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70ГР.И ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГР С' ОВ-1 ПО ОВ-############*
Н10=16,5' Н12=13,5' Н21=5*
РКАМЕРА ПРИТОЧНАЯ 2ПК-10*
Е20-780 30-1' 4' ' УСТАНОВКА КАМЕРЫ 2ПК-10*
ТПР-НТ 23-08-01 ДОП.24 П.1 К=1,1 К=1,087 СБОРНИК 6 ГОСКОМЦЕН(=23)' 4' 1500.1,087.1,1' СТОИМОСТЬ КАМЕРЫ 2ПК-
          10' ШТ*
РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВЕНТИЛЯЦИИ*
Е20-704 20-1(А2-(23-17,3).1,1#)#ПР-НТ 15-01#П.10-059 П.10-058(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛ
          ЕМ 4АА50В4*
Е20-707 20-3(А2-(63-45).1,1#)#ПР-НТ 15-01 П.01-409 П.01-399(=3)' 1' ' ТО ЖЕ ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4
          *
Е20-708 20-3(А2-(125-54).1,1#)#ПР-НТ 15-01 П.01-402 П.01-417(=3)' 1' ' ТО ЖЕ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А9
          0L6*
Е20-725 20-5' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ4-75-8*
ТПР-НТ 23-08-01#ДОП.5#П.151(=23)' 2' 253.1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-8 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А132L6' ШТ*
Е20-307 5-1' 466' ' ПРОКЛАДКА А/Ц ВОЗДУХОВОДОВ*
ТПР-НТ 06-04 П.809(=21)' 466' 2,12.1,15' СТОИМОСТЬ А/Ц ВОЗДУХОВОДОВ' М2*
С130-1387* 466.1,2' ' СТОИМОСТЬ МУФТ И ФЛАНЦЕВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ А/Ц ВОЗДУХОВОДО
          В*
Е20-3 1-1* 152*
Е20-10 1-1' 100*
Е20-11 1-2' 173*
Е20-12 1-2' 45*
Е20-13 1-3' 110*
Е20-14 1-4' 254*
Е20-760 25-1(=3)' 11*
С130-711' 1*
С130-726' 10*
С130-640' 90' ' ЛЮЧОК ПИТОМЕТРАЖНЫЙ*
ТПР-НТ 19-06#П.12-028#ПО ВЕСУ(=14)' 1' 670:595.118.1,1' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ГР/П 1Т ТРП
          -25' ШТ*
Ц3-575-1' 1* ' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ГР/П-1Т*
1906-16002(=14)' 1' 41.1,1' СТОИМОСТЬ ТАЛИ*
Е18-228 15-4' 15*
Е20-656 15-1' 6*
Е20-657 15-1' 10*
Е20-655 15-1' 4' ' ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ*
Е20-407 7-1' 75*
Е20-408 7-1' 16*
Е20-402 7-1' 30' ' РЕШЕТКА РЕГУЛИРУЕМАЯ РВ1-1*
Е20-403 7-1' 13' ' ТО ЖЕ РВ1-2*
Е20-404 7-1' 4' ' ТО ЖЕ РВ1-3*
Е20-405 7-1' 10' ' ТО ЖЕ РВ1-4*
Е20-381 6-5' 20' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ВДУМ-1 ДИАМ.250ММ*
С130-1096' 4,4*
Е20-644 14-1' 3*
Е20-645 14-2' 3*
СТДОП.2#Ц.1 Ч.3#П.2710(=21)' 3' 27,6' ГЛИШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТП1-2' ШТ*
СТДОП.2#Ц1 Ч.3#П.2718(=21)' 3' 26,3' ТО ЖЕ ГТП2-5' ШТ*
П2##ШУМОГЛУШИТЕЛИ ГП1-1 ГП1-2 ГП2-1##*
Е20-522 11-6' 39,9' ' УСТАНОВКА КОЖУХОВ*
С130-888' 39,9' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
Е20-650 14-7' 24*
Е20-651 14-8' 60*
```

```
СТДОП.3#Ч.1 Ч.3#П.2851(=21)' 24' 12,6' ПЛАСТИНА ШУМОГЛУШАЩАЯ П2-1' ШТ*
СТДОП.3#Ч.1 Ч.3#П.2853(=21)' 60' 21,5' ПЛАСТИНА ШУМОГЛУШАЩАЯ П2-3' ШТ*
Е20-438 9-1(=3)' 22*
Е20-443 9-2(=3)' 1' ' ТО ЖЕ Р400.300 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*
Е20-444 9-2(=3)' 2*
Е20-446 9-2(=3)' 4' ' ТО ЖЕ Р600.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*
Е20-447 9-3(=3)' 1' ' ТО ЖЕ Р600.600С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ*
Е20-450 9-3(=3)' 3*
Е20-444 9-2(=3)' 2' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ К400.400Р*
Н21=0*
Е15-647 166-3-31' 370' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 2РАЗА*
Е26-19 4-6' 10' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
С114-97 КУПЛ=1,2' 10.1,03.1,2*
Е26-13 3-4' 9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНВАТНЫМИ ТОЛЩ.60ММ*
С114-123#КУПЛ=1,2' 9.1,03.1,2' ' СТОИМОСТЬ МИНВАТНЫХ ПЛИТ*
Е26-50 10-5' 140*
Е26-52 11-3(А2.1,5)(А3.1,5)(А4.1,5)#ТЕХ.Ч.П.1.12' 140' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ А/Ц РАСТВОРОМ ТОЛЩ.15ММ*
Е26-69 13-5' 440*
С111-368' 440.1,15*
Е26-76 14-2' 140*
Е26-73 13-9' 300' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РСТ-Б-В*
С114-193' 300.1,1*
Е15-614 164-8' 550' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2РАЗА*
К' ЗАХАРОВА*
```

294-3-56.90 ал 9 с 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-I

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х6М СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ОВСО-1 ПО ОВСО-

Сметная стоимость	-	I,I3I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	304 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,I9I тыс.руб.
Строительный объем	-	257,70 м3
Цена единицы	-	4,39 руб.
Стоимость на:		
Расчетную единицу	-	4,I5 руб.
I м2 полезной площади здания	-	I8,66 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E20-705 20-1 ПР-НТ15-01 П10-059 П01-393	+ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	1,00	68,82	0,13	69	2	-	4,16	4
		ШТ		2,46	0,04			-	0,05	-
2	E20-3 1-1	+ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	17,00	5,40	0,04	92	16	1	1,62	27
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
3	E20-10 1-1	+ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	80,00	5,64	0,04	451	74	3	1,62	129
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
4	E20-11 1-2	+ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	22,00	5,34	0,04	117	15	1	1,25	27
		М2		0,78	0,01			-	0,01	-
5	E20-407	+УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	7,00	1,52	0,05	11	6	-	1,41	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
6	Е20-402	+РЕШЕТКА ВЕТИЛЯЦИОННАЯ	3,00	2,70	0,05	8	3	-	1,41	4
	7-1	РЕГУЛИРУЕМАЯ РВ1-1		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
7	Е20-403	+ТОЖЕ ВР1-2	1,00	3,54	0,05	4	1	-	1,41	1
	7-1	1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
8	Е20-438	+УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	8,95	0,02	9	1	-	1,28	1
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200		0,75	0,01			-	0,01	-
		1ШТ								
9	Е20-644	+УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ	3,00	1,78	0,10	5	2	-	1,36	4
	14-1	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000		0,78	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
10	СДОП243П271	+СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ	3,00	27,60	-	83	-	-	-	-
	0	ТРУБЧАТЫХ ГТП1-2		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е15-614	+МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	1,19	62,42	0,03	74	48	-	71,40	85
	164-8	И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА		40,32	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			923	168	5		292
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ +	РУБ.			74	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		06
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			849	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ +	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	191	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный архитектор проекта А.Л.Зарецкий
И.о.Начальника сметного отдела С.С.Сапожинская
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.В.Захарова
проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий
Перфорация:
подготовил инженер III кат. Т.А.Сергеева
проверил заведующий группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 11)

```
439      1      93098920' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 257,7' М3*
440      2      Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25Х8,5М И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10Х5Ч СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА' ' '
                        ' ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ С САУНОЙ)' ОВСО-1 ПО ОВСО-##############*
441      3      Н10=16,5' Н12=13,3*
442      4      Н21=5*
443      5      Е20-705 20-1(А2*(25-23),1,1#) ПР-НТ15-01 П10-059 П01-393(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛ
                        ЕМ 4АА8334*
444      6      Е20-3 1-1' 17*
445      7      Е20-10 1-1' 80*
446      8      Е20-11 1-2' 22*
447      9      Е20-407 7-1' 7*
448      10     Е20-402 7-1' 3' ' РЕШЕТКА ВЕТИЛЯЦИОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ РВ1-1*
449      11     Е20-403 7-1' 1' ' ТОЖЕ ВР1-2*
450      12     Е20-438 9-1(=3)' 1*
451      13     Е20-644 14-1' 3*
452      14     СТДОП2Ч3П2710(=21)' 3' 27,6' СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ ГТП1-2' ШТ*
453      15     Е15-614 164-8' 119' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА*
454      16     К' ЗАХАРОВА*
```

gost.e-ecolog.ru