ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-296.84

Детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Альбом УI

Сметы

20154-09

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 611 Инв.№ 20154-09 тираж 50
Сдано в печать 25.12. 1986г цена 3-84

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-296.84

Детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Альбом УI

Сметы

Стоимость: общая - 421,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ 310,97 тыс.руб.
I куб.м здания - 30,02 руб.
I кв.м. полезной площади - 115,46 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

20154-09

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 240 от 19.08.1983 г.

Рабочая документация введена в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 109 от 16.11 1984 г.

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС В.Лущенков

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Стр.
Пояснительная записка	3
Объектная смета № I	5
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	7
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	75
Варианты конструктивных решений (общестроительные работы)	80
Калькуляция № I стоимости панелей из сухой гипсовой штукатурки	2
Расчет стоимости материалов на изготовление панелей из сухой гипсовой штукатурки	-
Локальная смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	89
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	I25
Варианты конструктивных решений (внутренние санитарно-технические работы)	I27
Локальная смета № I-3 на электроосвещение	I3I
Локальная смета № I-4 на силовое электрооборудование	I5I
Локальная смета № I-5 на связь и сигнализацию	I63
Локальная смета № I-6 на КИП и автоматику	I87
Ведомость потребности в производственных ресурсах	I94

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта детских яслей-сада на 330 мест

Сметная стоимость строительства детских-яслей сада определена в нормах и ценах, введенных с I.I.1984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82

2. Чертежей типового проекта детских яслей-сада на 330 мест.

3. Сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР) по базисному району.

4. Сборника сметных цен на местные строительные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек Московской области.

5. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования.

7. Прейскурантов оптовых цен.

Накладные расходы приняты:

на строительные работы - I6,5%;

на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%;

на монтаж металлоконструкций - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, разработанных для зоны строительства с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С со следующими характеристиками проектных решений:

Фундаменты - сборные железобетонные ленточные.

Стены - керамзитобетонные панели толщиной 400 мм.

Перекрытие и покрытие - многопустотные и ребристые плиты.

Кровля - совмещенная, рулонная, утепленная пенобетонными плитами.

Лестницы - сборные железобетонные.

Перегородки - гипсобетонные крупнопанельные.

Окна - блоки с тройным остеклением.

Двери - блоки с щитовыми сплошными и остекленными полотнами.

Полы - линолеум, керамическая плитка, паркет.

Внутренняя отделка - облицовка керамической плиткой, масляная, клеевая и силикатная окраска.

В сметах дополнительно приводятся: 1) стоимость общестроительных и сантехнических работ вариантов конструктивных решений для зон строительства с расчетной температурой наружного воздуха - 20°С и - 40°С; 2) стоимость перегородок из сухой гипсовой штукатурки.

Для вариантов конструктивных решений стоимость приведена только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Составил И.Колесников

20154-09

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест

Сметная стоимость - 421,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 1276,6 руб.
I м2 полезной площади 115,46 руб.
I м3 объема здания - 30,02 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во ед. изм.	стоимость ед. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-I	Общестроительные работы	261,60				261,60				$м^3$	I0358	25,26
	I-2	Санитарно-технические работы	31,21				31,21				"	"	3,01
	I-3	Электроосвещение		11,64	0,01		11,65				"	"	I,I2
	I-4	Электросиловое оборудование		I,76	0,98		2,74				"	"	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I-5	Связь и сигнализация		2,87	I,I3		4,00				м³	I0358	0,39
	I-6	КИП и автоматика		0,II	0,0I		0,I2				"	"	0,0I
	I-7	Приобретение и монтаж технологического оборудования		I,78	I08,I9		I09,97				"	"	I0,62
		Итого	292,8I	I8,I6	II0,32		42I,29				м³	I0358	40,67

/ Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС В.Дущенков

/ Составила: рук.группы А.Филиппова

Проверил: гл.специалист И.Колесников

20154-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест

Основание: чертежи
АС-0I÷0I4
АС-I÷25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 26I,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 792,73 руб.
I м2 общей площади - 97,I2 руб.
I м3 объема здания - 25,26 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная зар. плата	эксплуатация машин, в т.ч. зар.плата		основная зар. плата	эксплуатация машин, в т.ч. зар.плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 м	I000м3	0,46	I59,06			74			
	Цена:	33,8 I,I÷27,7х4хI,I=I59,06									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-I74 22-I3 т.ч.п.I II	Погрузка грунта I группы экскаватором прямая лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5= =I49,66	I000м3	0,46	I49,66			69			
3.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на I км 290xI,2 =	т	552	0,29			I60			
4.	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II т.3	Разработка грунта II группы экскаватором - обратная лопата с ковшом емкостью 0,5 м^3 в отвал Цена: I32+I25,47x0,I5= =I50,82	I000м3	0,88	I50,82			I33			
5.	I-I75 22-I4 тех.ч. п.I.II т.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09x0,I5= = I78,2I	I000м3	I,73	I78,2I			308			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	СЦПГ-I	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до I км	т	3028	0,29			878			
7.	I-230 I7-2 тех.4 п.I.8	Срезка недобора грунта II группы, разработанно механизированным способом	I000м3	0,I4	33,8			5			
8.	I-948 79-2 т.ч.3.67	То же, вручную	I00м3	0,48	I44,0			69			
		Цена: I20xI,2 = I44,0									
9.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.п.I II, 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении с учетом частичной засыпки	I000м3	0,88	I85,09			I63			
		Цена: (33,8x0,85+27,7x2)x xI,Ix2 = I85,9									
I0.	I-55 II-I,3 т.ч.п.I.II т.3 т.ч. п.3.I	Обратная засыпка грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3	I000м3	0,77	I00,5I			77			
		Цена: 96,8+9I,99x0,2x x0,I5+4,8Ix0,2=I00,5I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-9,68 8I-2	То же, в ручную	I00м3	0,79	46,0			36			
I2.	I-II85 II8-II	Уплотнение насыпного грунта	I00м3	8,85	II,6			I03			
I3.	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000м3	0,46	I0,7			5			
I4.	I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I000м3	I,73	I3,2			23			
		Итого по разделу						2I03			
		II. Фундаменты и стены до ±0,00									
I.	8-I0 3-I	Песчаное основание на фундаменты	м3	55,3	I0,7			592			
2.	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	I82	2,09			380			
3.	7-3 I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	48	2,99			I44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ том III п.73	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ I2.24-2	шт	9	41,7			375			
5.	п.74	ФЛ I2.I2-2	шт	3	20,7			62			
6.	п.76	ФЛ.I0.24-2	шт	39	35,2			I373			
7.	п.77	ФЛ.I0.I2-2	шт	4	I7,5			70			
8.	п.78	ФЛ.I0.8-2	шт	I4	I3,8			I93			
9.	ССЦ том I 9-II0 т.3.3	Стоимость фундаментных плит массой до 5 т объемом до I м3 из бетона М-I50 (ФЛ.6.24-4 ФЛ.6.I2-4) ФЛ.8.I2-2 ФЛ.8.24-2	м3	72,II	53,88			3885			
		Цена: 54,70-0,82									
I0.	п.6	То же, Вр-I	т	0,235	32I			75			
II.	п.6	То же, В-I	т	0,236	32I			76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	42	I,27			53			
I3.	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	I	I,65			2			
I4.	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	2	2,36			5			
I5.	ССЦ том II п.I2-2	Стоимость стеновых блоков из тяжелого бетона М-I00 марки ФБС 24.4.6-Т	шт	2	22,6			45			
I6.	п.I2-7	ФБС I2.6.6-Т	шт	I	I7,5			I8			
I7.	п.I2-8	ФБС I2.4.3-Т	шт	4	5,83			23			
I8.	п.I2-9	ФБС I2.5.3-Т	шт	38	7,29			277			
I9.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площ.до I2 м2	шт	88	7,27			640			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	ССЦ том I п.II-5 примен. сьо.II4 пп.2,8	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона длиной до 3 м, объемной массой 1000 кг/м3 толдиной 35 см Цена: 2I,5+0,77-0,46	м2	542,7	2I,8I			II836			
2I.	7-70I 5I-I	Устройство гермитизации стыков цокольных панелей прокладками	I00м шва	6,95	42,3			294			
22.	7-706 5I-6	То же, тиоконовой мастикой	"	6,95	88,7			6I7			
23.	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей раствором	"	6,95	4,85			34			
24.	7-572 44-I-I,8	Установка внутренних цокольных панелей площадью до 6 м2	шт	2I	4,28			90			
25.	7-575 44-2-I,8	То же, площадью до I0 м2	шт	I2	4,67			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	7-578 44-3-I,8	То же, площадью до I0 м2	шт	I4	4,97			70			
27.	ССЦ том I п.II-72	Стоимость внутренних панелей из бетона М-I50 толщиной I6 см длиной до 3 м	м2	94,4	9,53			900			
28.	-"- п.II-I06	То же, длиной более 3 м	м2	253,02	I0,0			2530			
29.	7-687 49-5-I,8	Установка вентиляционных блоков массой до I т	шт	50	I,73			87			
30.	ССЦ том I п.II-I24 прим. стр.II5 п.I7	Стоимость винтиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м толщиной 26 см Цена: I2,30+0,I2x2= =I2,54	м2	I08,5	I2,54			I36I			
3I.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00м2	I,25	86,5			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	8-27 4-7	Вертикальная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	I00м2	2,I	90,0			I89			
33.	6-I73 I6-I	Заделки отдельных мест бетоном М-200	м3	3,5	42,7			I50			
34.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных соединительных деталей	т	0,I7	362			62			
35.	8-59 7-3	Укладка арматурной сетки	т	0,I92	I94			37			
36.	ССЦ том I стр.I30 СЦМ-I п.I33	Добавляется на облицовку наружных поверхностей цокольных панелей фасадной неглазурованной плиткой	м2	542,7	4,47			2426			
		Цена: I,28+3,I9=4,47									
		Итого по разделу						22I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Перекрытие над техподпольем и подвалом									
I.	7-46I	Установка панелей перекрытия многопустотных площадью до 5 м2	шт	5	2,25			II			
2.	7-464 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	87	3,29			286			
3.	7-470 39-8-I.8	То же, ребристых площадью до I0 м2	шт	74	I,98			I4I			
4.	ССЦ том I п.II-I58 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит пролетом 5,98 м с нормативной нагрузкой 8I0 кг/м2 приведенной толщиной I2 см (ПК60-I5-6)(ПК60-I6-6-I) Цена: 7,8I+I,04+0,2	м2	677,I6	9,05			6I28			
5.	ССЦ том I п.II-I58 прил.I	То же, с нормативной нагрузкой 980 кг/м2 (ПК60.I5-8,ПК60.I2-8) Цена: 7,8I+I,4I+0,2	м2	65,9I	9,42			62I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ том I II-I58 прил.I	То же, пролетом 2,98 с нормативной нагрузкой I040 кг/м2 приведенной толщиной I5 см (ПК 30.6-8)	м2	3,52	8,6I			30			
		Цена: 7,8I+0,2x4 =									
7.	ССЦ том I II-I46 прил.I	То же, длиной 2,98 м с нормативной нагрузкой 980 кг/м2 приведенной толщиной I2 см (ПК30-I5-8)	м2	8,88	7,94			7I			
		Цена: 7,74+0,2=									
8.	ССЦ п.II-I58 прил.I	То же, пролетом 5,98м нормативной нагрузкой 790 кг/м2, приведенной толщиной I2 см (ПК60.I2-6)	м2	2I,36	9,05			I93			
		Цена: 7,8I+I,04+0,2=									
9.	-"-	То же, пролетом 5.98м2 нормативной нагрузкой 870 кг/м2, приведенной толщиной 45 см (ПК60.6-6)	м2	3,53	9,82			35			
		Цена: 7,8I+I,2I+0,2x4=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ II-I56 прил.I	То же, ребристых плит с нормативной нагрузкой 955 кг/м2 приведенной толщиной I2 см пролетом 5,98	м2	62,37	8,30			5I8			
		Цена: 6,29+I,2I+0,2х4=									
	-"-	То же, приведенной толщиной II см (ПР60.I5-8-2)	м2	8,9I	8,I0			72			
		Цена: 6,29+I,2I+0,2х3= =8,I									
II.		То же, пролетом 5,98м с нормативной нагрузкой 785 кг/м2, приведенной толщиной I2 см	м2	,42	8,I3			449I			
		Цена: 6,29+I,04+0,2х4									
I2.	-"-	То же, II см	м2	8,9I	7,93			7I			
		Цена: 6,29+I,04+0,2х3									
I3.	7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	I2	0,23			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ССЦ том Ш п.908	Стоимость перемычек марки 2ПР6-20.38.I4	шт	I2	7,96			96			
I5.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,23	42,7			I0			
I6.	СШМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I	338,0			3			
		Итого по разделу						I2780			
		IУ. Лестницы									
I.	7-5II 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей-площадок массой более I т	шт	2	6,55			I3			
2.	ССЦ т.I п.II-I7I	Стоимость лестничных маршей-площадок марки ЛМ60.II.I7-5	м2	I3,8	I2,4			I7I			
3.	7-669 47-II-I.8	Укладка накладных проступей	шт	28	0,75			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	30,24	I,67			5I			
5.	ССЦ таб.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей	м2	I2	3,09			37			
6.	20-696 I8-I	Установка и стоимость металлического ограждения	I00кг	0,67	35,9			24			
7.	I0-254 52-3	Установка деревянного поручня	м	4,4	0,25			I			
8.	СЦМ-2 п.328	Стоимость деревянного поручня	м	4,4	0,22			I			
9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлического ограждения	I00м2	0,08	55,6			4			
I0.	I5-635 I65-4-29.30	Покрытие поручня лаком за 2 раза	I00м2	0,004	35,7			I			
		Итого по разделу						324			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью до 3 м2	м2	2,82	I,45			4			
2.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	2,82	I,34			4			
3.	СЦМ-2 п.260	Стоимость дверных блоков марки ДС I5-8	м2	2,82	I6,30			46			
4.	СЦМ-I п.446	Скобяные приборы для дверей, входных в здание, однопольных	к-т	2	6,73			I3			
5.	Пр-нт 06-09-I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	2	4,23			8			
		Итого по разделу						75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Полы									
		а) подвала									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,30	43,3			**I3**			
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00, толщиной 80 мм	м3	2,4	29,3			70			
3.	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,04	I94			8			
4.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200, толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2=9I,4	I00м2	0,30	9I,4			27			
5.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонного покрытия	I00м2	0,30	9I,I			27			
		Итого по "а"	руб					I45			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) подготовка под полы I-го этажа									
I.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50 толщиной 60 мм	I00м2	6,98	207,4			I448			
		Цена: 82,6+I5,6х8=207,4									
2.	II-II I-II ССЦ том I п.I-I6 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщиной 50 мм	м3	I5,29	30,22			462			
		Цена: 29,3+(27,2-26,3)х хI,02= 30,22									
3.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного р-ра М-I50 толщиной 20 мм	I00м2	2,29	70			I60			
4.	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной 40 мм	I00м2	3,45	I24,4			429			
		Цена: 70,0+I3,6х4=I24,4									
5.	II-I6 3-I II-I7	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	I00м2	2,29	I95,0			447			
		Цена: II8+77=I95									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	II-52-I 7-2	Теплоизоляция минераловатными плитами	I00м2	I0,42	I22			I27I			
7.	II-53 7-4	Изоляционная древесноволокнистая плита толщиной 25 мм	I00м2	3,06	I70			520			
		Цена: 85х2=I70									
8.	II-53 7-4	Древесноволокнистая полутвердая плита	I00м2	3,06	85,0			260			
		Итого по "б"						4997			
		Итого по разделу						5I42			
		УП. Внутренняя отделка									
I.	I5-509 I53-2	Известковая побелка потолков	I00м2	I3,5	3,I3			42			
2.	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	I4,60	3,I3			46			
		Итого по разделу						88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Разные работы									
		а) отмостка									
I.	27-42 II-I	Щебеночное основание под отмостку	I00м2	I,50	I95			293			
2.	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Покрытие отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	I00м2	I,50	I30,7			I96			
		Цена: I56-25,3									
		Итого по а)						489			
		б) Приямки № I и № 2									
I.	II-II I-II ССЦ т.I п.I-I7 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-200 толщиной I00 мм	м3	0,2	3I,24			6			
		Цена: 29,3+(28,2-26,3)х хI,02= 3I,24									
2.	8-38 5-5	Кладка стен приямков из керамического кирпича	м3	I,43	37,9			54			

20154-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	8-6I 7-5	Металлические решетки для покрытия приямков	т	0,087	335			29			
4.	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен приямков цементно-известковым раствором	I00м2	0,I8	85,3			I5			
5.	I5-526 I56-I-24	Известковая окраска стен приямков	I00м2	0,I8	3,46			I			
6.	20-696 I8-I	Установка металлических скоб	I00кг	0,I4	35,9			5			
7.	23-8 2-I	Укладка трубы диаметром 40 мм	м	2,8	2,09			6			
8.	8-II-I 3-2	Подсыпка из гравия под трубы	м3	0,6	I3,3			8			
		Итого по б)						I24			
		в) Крыльца и наружные лестницы									
I.	8-I0 3-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	5,3	I0,7			57			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	49	I,27			62			
3.	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	45	I,65			74			
4.	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	24	2,36			57			
5.	ССЦ т.II п.I2-8	Стоимость стеновых блоков марки: ФБСI2.4.3-Т	шт	49	5,83			286			
6.	-"- п.I2-2	ФБС24.4.6-Т	шт	24	22,6			542			
7.	-"- п.I2-5	ФБСI2.4.6-Т	шт	45	I2,I			545			
8.	7-446	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	208	0,27			56			
9.	7-I28	То же, массой до 0,7т	шт	I6	I,7I			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	ССЦ т.Ш п.864	Стоимость перемычек марки: ПРI-I0.I2.I4	шт	I76	I,4			246			
II.	-"- п.879	ПРЗ8-I5.I2.22у	шт	I6	3,45			55			
I2.	-"- п.906	2ПР5-I6.38.I4	шт	I6	6,5I			I04			
I3.	-"- п.9I0	2ПР8-24.38.I4	шт	I6	I0,I			I62			
I4.	7-46I	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2	шт	7	2,25			I6			
I5.	7-464	То же, площадью до I0 м2	шт	7	3,29			23			
I6.	ССЦ т.I п.II-I58	Стоимость сборных железобетонных плит пролетом 5,98 м с нормативной нагрузкой 980кг/м2 приведенной толщиной I2 см ПК60.I5-8 АтУт	м2	4I,9	9,42			395			
		Цена: 7,8I+0,2+I,4I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	-"- п.II-I46	То же, пролетом 2,98м нормативной нагрузкой 980 кг/м2 приведенной толщиной I2 см ПК 30.I5-8T Цена: 7,74+0,2	м2	3I,I	7,94			247			
I8.	8-30 5-I	Стенки входа из керамического кирпича	м3	32,0	34,2			I094			
I9.	I5-79 I3-I	Облицовка стенок входа фасадной неглазурованной плиткой	I00м2	I,80	474			853			
20.	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза	-"-	0,80	90,0			72			
2I.	I2-I76 2-6-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 338-49,9	I00м2	0,70	288,I			202			
22.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной 30мм Цена: 5I,6+2,53xI5 = 89,55	I00м2	0,70	89,55			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	I5-5II I53-4	Окраска низа козырька силикатной краской	I00м2	0,70	II,9			8			
24.	II-67 II-I	Бетонное покрытие на площадках входов	I00м2	0,69	I23			85			
25.	II-77 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00м2	0,69	9,83			7			
		Итого по "в"						5338			
		г) Вход в подвал и здание									
I.	8-I0 3-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	2,3	I0,7			25			
2.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	27	I,27			34			
3.	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	I2	I,65			20			
4.	7-402 36-3	То же, массой до I,5т	шт	9	2,36			2I			

20154-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	7-403 36-4	То же, массой более I,5 т	шт	4	2,9			I2			
6.	ССЦ том II п.I2-4	Стоимость стеновых блоков марки ФБС 24.6.6.-Т	шт	4	33,9			I36			
7.	п.I2-7	ФБСI2.6.6-Т	шт	I	I7,5			I8			
8.	п.I2-I4	ФБС9.6.6-Т	шт	4	I3,5			54			
9.	п.I2-I0	ФБСI2.6.3-Т	шт	7	8,75			6I			
I0.	п.I2-2	ФБС24.4.6-Т	шт	9	22,6			203			
II.	п.I2-5	ФБСI2.4.6-Т	шт	7	I2,I0			85			
I2.	п.I2-I2	ФБС9.4.6-Т	шт	I6	9,0I			I44			
I3.	п.I2-8	ФБСI2.4.3-Т	шт	4	5,83			23			
I4.	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза	I00м2	0,44	90			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	6-90 II-I	Заделка стеновых блоков бетоном М-I00	м3	0,6	32,20			I9			
I6.	8-30 5-I	Стенки входа из керамического кирпича	м3	I8	34,2			6I6			
I7.	7-464 39-6-I.8	Установка панелей перекрытия многопустотных площ. до I0 м2	шт	I	3,29			3			
I8.	ССЦ том I II-I58 прил.I	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит пролетом 5,98 м с нормат. нагрузкой 8I0 кг/м2, приведенной толщиной I2 см. ПК 60.I5-6 АтУт	м2	8,9I	9,05			8I			
		Цена: 7,8I+0,2+I,04=9,05									
I9.	7-446 38.I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	30	0,27			8			
20.	ССЦ том III п.867	Стоимость перемычек марки: ПР2-I5.I2.I4	шт	4	2,I2			8			
2I.	п.880	ПР38-I8.I2.22у	шт	8	4,66			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	п.906	2ПР5-I6.38.I4	шт	I8	6,5I			II7			
23.	7-669 47-II-I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	28	0,75			2I			
24.	ССЦ том Ш п.775	Стоимость ступеней марки ПС-II	шт	I6	5,I5			82			
25.	п.783	То же, ЛСI2-I7	шт	I2	5,72			69			
26.	II-II I-II ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х хI,02=3I,24	м3	I,0	3I,24			3I			
27.	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,007	I94			I			
28.	I2-I76 2-6-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 338-49,9= 288,I	I00м2	0,09	288,I			26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм Цена: 5I,6+2,53xI5=89,55	I00м2	0,09	89,55			8			
30.	I5-79 I3-I	Облицовка стенок входа фасадной неглазурованной плиткой	I00м2	0,65	474			308			
3I.	20-696 I8-I	Металлическое ограждение входов	I00кг	I,26	35,9			45			
32.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлического ограждения	I00м2	0,I5	55,6			8			
33.	22-I I-I	Укладка дренажных труб диаметром 40 мм	м.п.	I,5	I,67			3			
34.	23-9 2-2.	Укладка асбестоцементных труб диам. I6I мм	м.п.	I5,6	2,69			42			
35.	I5-5II I53-4	Окраска низа козырька силикатной краской	I00м2	0,06	II,9			I			
36.	II-67 II-I	Бетонное покрытие площадок входа	I00м2	0,08	I23			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	II-77 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00м2	0,08	9,83			I			
		Итого по г)						2421			
		Итого по разделу						8372			
		IX. Стены									
I.	7-549 43-3-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях	шт	I2	7,45			89			
2.	7-552 43-4-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	I66	8,56			I42I			
3.	Пр-нт 06-08 ч.I п.9-6I ССЦ стр.I23 п.I97 примеч. стр.200	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 т/м3 толщиной 40 см длиной до 3 м Цена: (I9,74+5,04х х0,37+0,75-0,45)х хI,02 = 22,34	м2 за вычетом проемов	634,48	22,34			I4I74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	-"-	То же, без проемов Цена: (I9,74+5,04x0,37--0,25+0,75-0,45)x xI,02 =	м2	2I2,47	22,08			46,9I			
5.	Пр-нт 06-08 ч.Iп.9-6I прим. стр.200 ССЦ п.I99	То же, длиной более 3 м без проемов Цена: (I9,74+6,2x0,37++0,75-0,45+0,25)x xI,02 =	м2	260,64	23,03			6003			
6.	7-549 43-3-I.8	Установка паралетных панелей площадью до 6 м2	шт	88	7,45			656			
7.	ССЦ том I п.II-4 прим. стр.II4	Стоимость паралетных однослойных панедей из легкого бетона объемной массой I000 т/м3, толщиной 26 см, длиной до 3 м Цена: 20,2-0,26-0,46= = I9,48	м2	22I,0	I9,48			4306			
8.	-"- п.II-27	То же, длиной более 3м Цена: 20,6+0,26-0,46=20,4	м2	39,24	20,4			800			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков панелей прокладками	I00м	I3,20	42,3			558			
I0.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00м	I3,20	88,7			II7I			
II.	7-7I3 5I-I3	Устройство солнцезащиты красками ПХВ	I00м	I3,20	2,4			32			
I2.	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов раствором	I00м	I3,20	4,85			64			
I3.	7-576 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт	86	4,95			426			
I4.	7-582 44-4-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт	3I	6,I9			I92			
I5.	ССЦ том I п.II-72 прим.	Стоимость внутренних панелей из бетона М-250 толщиной I60 мм длиной до 3 м	м2 за вычет. проемов	6I,82	9,77			604			
		Цена: 9,53+0,I2x2 = = 9,77									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	-"-	То же, из бетона М-I50	м2	433,72	9,53			4I33			
I7.	-"- II-I06	То же, длиной более 3 м	м2	436,8I	I0,00			4368			
I8.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т	шт	I00	3,97			397			
I9.	ССЦ том I п.II-I24 прим. стр.II5 п.I7	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 толщиной 26 см Цена: I2,3+0,I2x2=I2,54	м2	337,44	I2,54			423I			
20.	8-30-2 5-I	Кирпичная кладка наружных участков стен из пустотелого кирпича	м3	I,0	38,2			38			
2I.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,492	362			I78			
22.	ССЦ том I стр.I27 таб."А"	Окраска наружных стеновых панелей краской	м2	I370	0,8			I096			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	6-I73 I6-I	Замоноличивание стыков стен бетоном М-200	м3	I4,40	42,7			6I5			
24.	8-59 7-3	Укладка металлической сетки в стыки стен	т	0,555	I94			I08			
25.	26-3I 8-4	Утепление кирпичных стен минераловатными плитами	м2	0,60	35,90			22			
26.	СЦМ-I п.II5	Стоимость минераловатных плит полужестких	м3	0,60	I8,30			II			
27.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке кирпичных участков стен	I00м2	0,04	386			I5			
28.	I5-304 6I-I0	Устройство каркаса при оштукатуривании	I00м2	0,04	73,0			3			
29.	I2-280 8-5	Фартук по верху парапета из оцинкованного железа	I00м2	I,33	I92			255			
		Итого по разделу						50657			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Перекрытие и покрытие									
I.	7-46I 39-5-I.8	Установка панелей перекрытия многопустотных площадью до 5м2	шт	8	2,25			I8			
2.	7-464 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	I80	3,29			592			
3.	7-470 39-8-I.8	То же, ребристых площадью до I0 м2	шт	I30	I,98			257			
4.	ССЦ том I II-I58 прилож.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит пролетом 5,98 м, с нормативной нагрузкой 800 кг/м2 приведенной толщиной I2 см ПК60.I5-6АтУт ПК60.I2-6АтУт	м2	8I2,56	9,05			7354			
		Цена: 7,8I+I,04+0,2=									
8.	-"-	То же, с нормативной нагрузкой 660 кг/м2 ПК60-I5-4,5АтУт-3	м2	784,08	8,86			6947			
		Цена: 7,8I+0,85+0,2=									

20154-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	-"- II-I46 прил.I	То же, с нормативной нагрузкой 800 кг/м2, пролетом 2,98 привед. толщ.I2 см ПК30.I5-6Т ПК30.I2-6Т	м2	23,08	7,87			I82			
		Цена: 7,74-0,07+0,2= = 7,87									
I0.	ССЦ том I II-I46 прил.I	То же, длиной 2,98м, нормат.испр.870кг/м2 прив.толщ.I4см ПК30.6-7Т	м2	3,52	8,32			29			
		Цена: 7,74+0,2х3-0,02= =8,32									
II.	-"- II-I56 прил.I	То же, ребристых плит с нормативной нагрузкой 785 кг/м2 приведенной толщиной I2 см, ПР60-I5-6АтУт-I,3	м2	II22,66	8,I3			9I27			
		Цена: 6,29+I,04+0,2х4= =8,I3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ том I II-I56 прил.I	То же, пролетом 5,98 м с нормативной нагрузкой 785 кг/м2, привед. толщ. II см, ПР60.I5-6АтУт-2	м2	35,64	7,93			283			
		Цена: 6,29+I,04+0,2х3= =7,93									
I3.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	0,22	42,70			9			
I4.	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры марки А-I	т	0,02	338			7			
I5.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монолитных соединительных деталей	т	0,I8	362			65			
I6.	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек из бетона М-200	шт	I2	0,23			3			
I7.	ССЦ т.Ш п.908	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 2ПР6-20.38.I4	шт	I2	7,96			96			
		Итого	руб					24969			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Кровля									
I.	I2-289 9-6 СШМ-I п.367,298	Пароизоляция из пергамина в один слой Цена: 49,9-(0,25-0,22)х xIII = 46,57	I00м2	I4,76	46,57			687			
2.	I2-288-I 9-5	Керамзитовый гравий для создания уклона	м3	73,8	I7,9			I32I			
3.	I2-286 9-3	Утепление кровли пенобетонными плитами толщиной 220 мм	I00м2	I4,76	I7,3			255			
4.	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой = 400 кг/м3	м3	334,46	27,90			933I			
5.	I2-299 I0-I ССЦ т.I п.2-4, 2-3	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной I5 мм из раствора М-I00 Цена: 5I,6+(24,4-23,3)х xI,58 =	I00м2	I4,76	53,34			787			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I2-I30 2-6	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике при ширине здания более 24 м	I00м2	I4,76	302			4458			
		Итого по разделу:						I6839			
		XI. Перегородки									
I.	7-630 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт	2I4	3,75			802			
2.	7-633 46-4-I,8	То же, площадью до I0 м2	шт	48	4,23			203			
3.	7-636 46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	I	5,45			5			
4.	7-636 46-5-I,8	То же, более I5 м2	шт	2	5,45			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ССЦ т.I п.3-206	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок высотой 3 м и более площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем толщиной 80 мм тип 8-5г	м2	II9,06	4,55			542			
6.	ССЦ т.I 3-222	То же, площадью 6м2 и менее	м2	229,4	4,68			I073			
7.	ССЦ том I 3-230	То же, на гипсоцементнопуцезолановом вяжущем тип 8-5ГЦ	м2	270,24	4,79			I294			
8.	ССЦ том I 3-2I4	То же, площадью более 6 м2	м2	25I,69	4,78			I203			
9.	ССЦ том I 3-I90	То же, высотой до 3 м площадью менее 6 м2 на гипсовом вяжущем тип 8-5г	м2	28,62	4,I7			II9			
I0.	3-I98	То же, типа-8-5ГЦ	м2	3I,4I	4,27			I34			
II.	8-45 5-9	Перегородки кирпичные толщиной I20 мм	I00м2	4,6	472			2I7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I0-74 I3-3	Установка остекленных перегородок из фрамуж-ных блоков	м2	I4	4,47			62			
I3.	СЦМ-2 п.I73 т.ч.п.53	Стоимость остекленных перегородок из фрамуг с одинарными перепле-тами (ФВ09-09)	м2	I4	I2,83			I80			
		Цена: 20,7х0,62=I2,83									
I4.	I0-28 4-I	Деревянные мосты из брусков в остекле-нных перегородках	м3	0,I0	II0			II			
I5.	I5-749 202-2	Остекление фрамуг ар-мированным стеклом	I00м2	0,I4	3I9			45			
I6.	I0-48 8-5	Установка экранов санузлов	п.м. перег.	I5,75	2,4			38			
I7.	СЦМ-2 п.46I	Стоимость экранов санузлов	м2	I2,6	I3,0			I64			
I8.	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления экранов	I00кг	0,57	35,9			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I3-I48 I8-I	Масляная окраска металлических деталей	I00м2	0,02	38,3			I			
20.	26-35 8-8	Утепление кирпичных перегородок минераловатными плитами	м3	I5,0	35,5			532			
2I.	СЦМ-I п.I38	Стоимость минераловатных плит объем: I5x0,96=I4,7	м3	I4,7	25,7			378			
22.	I5-623 I65-I	Покрытие поверхностей экранов санузлов нитроэмалью	I00м2	0,25	70			I7			
		Итого						9005			
		XIII. Лестницы									
I.	7-5II 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей-площадок массой более I т	шт	4	6,55			26			
2.	ССЦ том I п.II-I7I	Стоимость лестничных маршей - площадок марки ЛМП 60.-II.I7-5	м2	27,5	I2,40			34I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-500 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до Iт	шт	4	2,55			I0			
4.	ССЦ п.II-I69	Стоимость лестничных площадок марки ЛПП5-I5В, ЛПП6-I5в	м2	9,3	9,94			92			
5.	7-669 47-II-I.8	Укладка накладных проступей	шт	I44	0,75			I08			
6.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	I48,6	I,67			248			
7.	-"- т."А" стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей и лестничных маршей	м2	92,I	3,09			285			
8.	20-696 I8-I	Установка и стоимость металлического ограждения	I00кг	2,63	35,9			94			
9.	I0-254 52-3	Установка деревянного поручня	м	I8,0	0,22			4			
I0.	СЦМ-2 п.328	Стоимость деревянного поручня	м	I8	0,25			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлического ограждения	I00м2	0,I0	55,6			6			
I2.	I5-635 I65-4 -29.30	Покрытие поручня лаком за два раза шир. I0 см х =	I00м2	I,8	35,7			64			
I3.	7-29I I7-7	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,0I6	342			5			
I4.	ССЦ том I т.А стр.I29	Добавляется на отделку лестничных площадок	м2	9,3	2,43			23			
I5.	7-446	Укладка сборных железобетонных перемычек массой до 0,3 т	шт	2	0,27			I			
I6.	ССЦ т.III п.873	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 марки ПР4-29.I2.I4	шт	2	4,52			9			
I7.	6-I73	Монолитные заделки из бетона М-200	м3	0,34	42,7			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,054	338			I8			
		Итого по разделу						I350			
		XIУ. Окна									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с тройными переплетами площадью до 2 м2	м2	9,58	4,47			43			
2.	I0-75 I3-4	То же, площадью более 2 м2	м2	47I,79	3,25			I533			
3.	СЦМ-2 п.I07	Стоимость оконных блоков марки ОРС2I-2IВ	м2	426,0	23,I0			984I			
4.	-"- п.90	ОРС 2I-I2г	м2	45,79	2I,70			994			
5.	-"- п.88	ОРС 2I-9г	м2	3,58	25,20			90			
6.	-"- п.69	ОРС 9-9	м2	6,00	3I,70			I90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление оконных блоков 3 мм стеклом	I00м2	0,I	366			37			
8.	I5-7I0 20I-2-36,33	То же, 4 мм стеклом	I00м2	4,7I	566			2666			
9.	I0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до Iм	м2	6,0	I,65			6			
I0.	I0-I04 I9-3	То же, при высоте проема более 2 м2	м2	475,37	0,62			295			
II.	СЦМ-2 п.359	Стоимость деревянных подоконных досок	м	246,88	I,92			474			
I2.	СЦМ-I п.420	Стоимость скобяных изделий для двухстворных окон с фрамугой высотой до 2,I м шириной до 2,I м	к-т	I00	5,93			593			
I3.	-"- п.4I5	То же, для одностворных высотой до I,2м	к-т	8	I,78			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	п.4I6	То же, для одностворных высотой до 2,I м	к-т	2I	2,63			55			
I5.	I0-II4 22-3	Установка балконных блоков площадью проема до 3 м2 с тройными переплетами	м2	I9,2	4,24			8I			
I6.	СЦМ-2 п.2I4	Стоимость балконных блоков марки БРС28-9	м2	I9,2	3I,2			599			
I7.	I5-727 20I-5--37	Тройное остекление балконных дверных полотен 3 мм стеклом	I00м2	0,I9	2I0			40			
I8.	СЦМ-I п.443	Скобяные приборы для балконных однопольных дверей	к-т	8	5,43			43			
I9.	I0-74 I3-3	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2 м2	м2	42,24	4,47			I89			
20.	СЦМ-2 п.I73 т.ч. п.53	Стоимость фрамужных блоков внутренних Цена: 20,7х0,62=	м2	34,20	I2,83			439			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	п.I73	То же, наружных	м2	8,04	20,7			I66			
22.	I5-724 20I-4-33, 35	Остекление фрамужных одинарных переплетов 4-мм стеклом	I00м2	0,34	I24			42			
23.	I5-726 20I-5-33	То же, двойных	I00м2	0,08	248			20			
24.	I0-28 4-I	Установка деревянных импостов	м3	I,26	II0			I39			
		Итого по разделу						I8589			
		XУ. Двери									
I.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах с пружинами или пневмозатворами площадью до 3м2	м2	40,72	I,45			59			
2.	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	II,76	I,I9			I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I0-I08 20-4	То же, тамбурных блоков в перегородках площадью более 3-х м2 с пружинами или пневмозатворами	м2	4,I2	I,58			7			
4.	I0-I07 20-3	То же, площадью до 3 м2	м2	II,76	2,0			24			
5.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	2I5,2	2,0			430			
6.	I0-I08 20-4	То же, площадью более 3 м2	м2	76,78	I,58			I2I			
7.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	40,72	I,34			55			
8.	I0-I4I 26-2	То же, площадью более 3 м2	м2	II,76	0,95			II			
9.	СЦМ-2 п.2I8	Стоимость дверных блоков марки: ДГ 2I-9	м2	I40,4	I4,2			I994			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	п.2I9	ДГ 2I-I0	м2	24,0	I3,5			324			
II.	п.220	ДО 2I-9	м2	46,8	9,46			443			
I2.	п.22I	ДО 2I-I0	м2	4,0	8,76			35			
I3.	п.225	ДО 24-I5	м2	76,78	8,9			683			
I4.	п.232	ДН 20-8-3	м2	22,2	I4,8			329			
I5.	п.233	ДН 20-9-3	м2	8,24	I3,9			II5			
I6.	п.249	ДН 20-9.9-I4	м2	23,52	I3,2			3I0			
I7.	п.233	ИДН-I	м2	I4,40	I3,9			200			
I8.	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	I00м2	0,27	222			60			
I9.	СЦМ-I п.446	Скобяные приборы для дверей входных в здание однопольных	к-т	22	6,73			I48			
20.	-"- п.447	То же, двупольных	к-т	6	8,94			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	-"- п.448	То же, для дверей входных в комнаты однопольных	шт	II8	2,97			350			
22.	-"- п.449	То же, двупольных	шт	22	3,23			7I			
23.	Пр-нт 06-09-I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	I7	4,23			72			
		Итого по разделу						5909			
		XУI. Полы									
		а) подготовка под полы 2 и 3 этажей									
I.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50 толщиной 60 мм	I00м2	I3,63	207,4			2827			
		Цена: 82,6+I5,6x8= 207,4									
2.	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщиной 40 мм	I00м2	I,4I	I24,4			I75			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-53 7-4	Звукоизоляционный слой из древесноволокнистых плит толщиной 25 мм Цена: 85х2= I70	I00м2	I5,03	I70,0			2555			
		Итого по "а"	руб					5557			
		б) чистые полы									
4.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на шкалевой основе	I00м2	I9,08	5I9			9903			
5.	II-207 28-I	То же, из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем	I00м2	0,57	453			258			
6.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	I00м2	I,63	4I7			680			
7.	II-2I0 28-I	Покрытие из линолеума резинового многослойного	I00м2	I,32	564			744			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное толщиной 20 мм Цена: I,23-I,58x2=9I,4	I00м2	0,II	9I,4			I0			
9.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонного покрытия	I00м2	0,II	9I,I			I0			
		Итого по "б"						II605			
		Итого по разделу						I7I62			
		ХУП. Внутренняя отделка									
I.	I5-256 55-9-II	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным р-ром кирпичных перегородок	I00м2	9,20	II0,0			I0I2			
2.	I5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00м2	3,60	4,22			I5			
3.	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен и перегородок	I00м2	0,20	76,7			I5			
4.	I5-569 I59-9	То же, потолков	I00м2	I,2I	90,I			I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска потолков	I00м2	26,6I	I2,9			343			
6.	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	I00м2	33,9I	II,9			404			
7.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов в полах из линолеума	I00м2	I,32	7I,2			94			
8.	I5-564 I59-4	Улучшенная масляная окраска наличников	I00м2	0,88	75,0			66			
		Итого по разделу	руб					2058			
		XУШ. Наружная отделка									
I.	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах из готовых элементов	I00м2	27,2	9,43			256			
2.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных участков стен	I00м2	0,04	40,5			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I5-543 I56-6-23	Окраска стен водоэмульсионными красками	I00м2	0,04	33,2			I			
		Итого по разделу	руб					259			
		XIX. Разные работы									
		а) Вентиляционные устройства на кровле									
I.	8-45 5-9	Кладка стен каналов и шахт из керамического кирпича	I00м2	I,26	4,72			595			
2.	7-460 39-5-I.8	Установка панелей покрытия площадью до 5 м2	шт	53	2,09			III			
3.	ССЦ том I п.II-I48 прил.I стр.II6	Стоимость плоских плит пролетом 0,8 м, нормативной нагрузкой I250 кг/м2, приведенной толщиной 8 см ПТП I2.5-8-6	м2	24,96	6,29			I57			
		Цена: 6,94-0,2х2-0,25= = 6,29									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	-"-	То же, пролетом I,3 м нормативной нагрузкой 879 кг/м2, марки ПТП8-I3-I3 Цена: 6,94-0,2х2-0,27= = 6,27	м2	I,69	6,27			II			
5.	I2-299 I0-I	Цементная стяжка по плитам покрытия	I00м2	0,27	5I,6			I4			
6.	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00м2	0,27	9,83			3			
7.	7-209 I2-7	Установка железобетонных стаканов и подстаканников	шт	3	2,43			7			
8.	ССЦ том I п.8-236	Стоимость сборных железобетонных стаканов и подстаканников	м3	0,49	90,2			44			
9.	ССЦ тех.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры В-I	т	0,02	32I			6			
I0.	-"-	То же, А-I	т	0,004	229			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	-"-	Закладные детали	т	0,002	4I3			I			
I2.	I2-287 9-4	Утепление стаканов керамзитобетоном	м3	0,59	35,2			2I			
I3.	I2-280 8-5	Фартук из оцинкованной стали	I00м2	0,I9	I92			36			
I4.	I5-20I 5I-I	Штукатурка наружных стен вентшахт	I00м2	0,3	85,3			26			
I5.	I5-529 I56-4-24	Окраска наружных стен перхлорвиниловыми красками	I00м2	0,3	47,5			I4			
		Итого по "а"						I047			
		б) Выход на кровлю									
I.	8-45 5-9	Кладка стен будки из керамического кирпича	I00м2	0,I7	472			80			
2.	7-460 39-5-I.8	Укладка плит покрытия площадью до 5 м2	шт	2	2,09			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССЦ том I п.II-I48 прим.25 стр.II5 прил.I	Стоимость сборных железобетонных плоских плит пролетом I,6 м, приведенной толщиной 8 см, нормативной нагрузкой 870 кг/м2, марки ПТП8-I6-I4 Цена: 6,94-0,2х2-0,24= =6,3	м2	4,48	6,3			28			
4.	I2-299 I0-I	Цементная стяжка по плитам покрытия	I00м2	0,05	5I,6			3			
5.	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00м2	0,05	9,83			I			
6.	II-69 II-3	Устройство цементных полов в будке выхода на кровлю	I00м2	0,02	84,7			2			
7.	I2-280 8-5	Свесы из оцинкованной стали	I00м2	0,05	I92			I0			
8.	8-30 5-I	Кладка кирпичной стены под проступью	м3	0,I2	34,2			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	7-668 47-II-I.8	Укладка накладной проступи	шт	I	0,72			I			
I0.	ССЦ том II п.I3-304	Стоимость проступи СТ-I	м2	0,4I	2,I8			I			
II.	I0-I09 20-5	Установка люка	м2	0,92	I,34			I			
I2.	СЦМ-2 п.270	Стоимость люка ДЛ-I0-I0	м2	0,92	30,4			30			
I3.	СЦМ-I п.448	Приборы для люка	к-т	I	2,97			3			
I4.	I0-I07 20-3	Установка дверного блока площадью до 3 м2	м2	I,26	2,0			3			
I5.	СЦМ-2 п.270	Стоимость дверного блока марки ДЛ-I3-I0	м2	I,26	30,4			38			
I6.	СЦМ-I п.446	Приборы для двери	к-т	I	6,73			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-256 55-5-II	Оштукатуривание внутренних поверхностей стен цементно-известковым раствором	I00м2	0,I6	II0			I8			
I8.	I5-20I 5I-I	Штукатурка наружных стен будки цементно-известковым раствором	I00м2	0,I8	85,3			I5			
I9.	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая окраска стен и потолков	I00м2	0,2I	I2,9			3			
20.	I5-529 I56-4-24	Окраска наружных стен будки перхлорвиниловая	I00м2	0,I8	47,5			9			
2I.	9-46 7-I	Установка металлической лестницы ЛМ-I	т	0,04	58,0			2			
22.	СЦМ-2 п.I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,04	358,0			I4			
23.	I3-I48 I8-I	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	I00м2	0,02	38,3			I			
24.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I	0,23			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ССЦ том III п.903	Стоимость сборной железобетонной перемычки 2ПР3-II,38,6	шт	I	2,2I			2			
		Итого по б)						28I			
		в т.ч. металлоконструкции						(I6)			
		в) Венткамера									
I.	8-43 5-8	Перегородки армированные толщиной I20 мм из керамического кирпича	I00м2	0,I2	496			60			
2.	26-35 8-8	Изоляция стен и перегородок минераловатными плитами толщиной 50 мм	м3	0,63	35,5			22			
3.	26-34 8-7	То же, потолка	м3	0,2	43,8			9			
4.	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	0,82	43,6			36			
5.	I0-28 4-I	Обвязка из брусков	м3	0,06	II0			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по сетке стен с устройством каркаса Цена: 386+73 = 459	I00м2	0,II	459			50			
7.	I5-299 60-2 I5-305 6I-2	То же, потолка Цена: 396+I2I= 5I7	I00м2	0,04	5I7			2I			
8.	20-296	Установка и стоимость металлических рамок РМI и РМ2	I00кг	0,76	35,9			27			
9.	I3-I48 I8-I	Масляная окраска металлических рамок	I00м2	0,03	38,3			I			
I0.	8-36 5-4	Кладка стен лестницы из керамического кирпича	м3	I,2	34,3			4I			
II.	7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней	шт	6	0,72			4			
I2.	ССЦ т.Ш п.782	Стоимость ступеней АСII-I7	шт	6	5,02			30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	4	0,23			I			
I4.	ССЦ том Ш п.906	Стоимость перемычек марки 2ПР5-I6.38.I4	шт	4	6,5I			26			
I5.	II-69 II-3	Полы цементные на лестнице	I00м2	0,02	84,7			2			
		Итого по в)						337			
		в т.ч. металло-конструкции						(I6)			
		г) Шахта лифта									
I.	8-36 5-4	Кладка кирпичных стен шахты	м3	20,75	34,3			7I2			
2.	20-696 I8-I	Установка закладных деталей	I00кг	0,09	35,9			3			
3.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщиной 50 мм	м3	0,05	29,3			2			
		Итого по г)						7I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Тамбуры									
I.	26-34	Утепление потолков минераловатными плитами толщ. 60 мм	м3	0,45	43,8			20			
2.	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	0,44	43,6			I9			
3.	I5-299 60-2	Штукатурка по сетке потолков	I00м2	0,075	396			30			
4.	I5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолка	I00м2	0,075	I2I			9			
5.	I0-28 4-I	Обвязка из деревянных брусков	м3	0,03	II0			3			
		Итого по д)						8I			
		е) Ограждение радиаторов									
I.	I0-34 6-3	Ограждение радиаторов из столярной плиты	м2	I6,6	0,32			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СЦМ-2 п.465	Стоимость столярной плиты	м2	I6,6	I0,0			I66			
3.	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления	I00кг	0,55	35,9			20			
4.	I5-635 I65-4-29, 30	Покрытие столярной плиты лаком за 2 раза	I00м2	0,I7	35,7			6			
5.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлических деталей крепления масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	55,6			I			
		Итого по е)						I98			
		ж) Душевые поддоны ПГ и ПМ									
I.	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен из кирпича керамического	м3	I,04	34,2			36			
2.	8-I8 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,39	232			90			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 30 мм Цена: 70+I3,6x2= 97,2	I00м2	0,07	97,2			7			
		Итого по ж)						I33			
		з) Фундаменты под оборудование									
I..	6-33 3-4	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-150 Цена: 37,3-(28,2-27,2)x xI,0I5 =	м3	I,76	36,28			64			
2.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов	т	0,0I8	65I			I2			
3.	8-I8 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,03	232			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка под оборудование из цементного раствора толщ.30 мм Цена: 90,2+35,I = I25,3	I00м2	0,03	I25,3			4			
		Итого по з)						87			
		и) Дверь с окном выдачи									
I.	I0-I07 20-3	Установка дверного блока	м2	I,80	2,0			4			
2.	СЦМ-2 п.2I9	Стоимость дверного блока	м2	I,80	I3,5			24			
3.	СЦМ-I п.448	Скобяные приборы для однопольной двери	к-т	I	2,97			3			
4.	I0-94 I7-I	Устройство коробки окна выдачи	м2	I,I3	3,06			4			
5.	СЦМ-2 п.3I7	Стоимость коробок	м	3,5I	0,73			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I0-I52 29-3	Установка дверки раздаточного окна	I0 блок	0,II	8,99			I			
7.	СЦМ-2 п.427	Стоимость дверок раздаточного окна	м2	I,I3	22,4			25			
8.	I0-I02 I9-I	Установка деревянного прилавка	м2	0,35	I,65			I			
9.	СЦМ-2 п.363	Стоимость деревянного прилавка	м	0,87	2,95			3			
I0.	I0-88 I5-2	Установка скобяных приборов	к-т	I	0,24			I			
II.	СЦМ-I п.450	Стоимость приборов	к-т	I	2,83			3			
I2.	II-209 28-I	Обклейка прилавка линолеумом	I00м2	0,004	664			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	СЦМ-2 п.503	Кронштейны для прилавка	шт	4	0,I5			I			
		Итого по и)	руб					76			
		к) Радиостойка и телеантенна									
I.	34-233 38-I5	Установка опоры стальной с оттяжками	шт	2	80,6			I6I			
		Итого по к)						I6I			
		Итого по разделу						3II8			
		в т.ч.металлоконструкции						(I6)			

/ Главный инженер проекта Павлов

Начальник ОСиПОС В.Н. Лущенков

Составили Н.Н. Андреева

Е.В.Миньковская

/ Проверила А.С.Филиппова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.Подземная часть													
I.	Земляные работы	$м^3$	3I32	2I03	I6,5	347	I96	2646						I,0I 0,84
2.	Фундаменты и стены	$м^3$	352,9	29I35		4807	27I5	36657						I4,0I I03,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Перекрытие над техподпольем и подвалом	м2	I4I3	I2780	I6,5	2I09	II88	I6077						6,I5 II,38
4.	Лестницы	м2	25,8	324	I6,5	53	30	407						0,I6 I5,78
5.	Двери	м2	2,82	75	I6,5	I2	7	94						0,04 33,33
6.	Полы													
	а) подвала	м2	30	I45	I6,5	24	I4	I83						0,07 6,I0
	б) подготовка под полы I-го этажа	м2	I348,2	4997	I6,5	825	466	6288						2,40 4,66
7.	Внутренняя отделка	м2	28I0	88	I6,5	I5	8	III						0,04 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Разные работы	м3 зд.	I0358	8372	I6,5	I38I	780	I0533						4,02 I,02
	Итого по "А"			580I9		9573	5404	72996						27,90
	Б. Надземная часть													
9.	Стены	м2	264I,62	50657	I6,5	8358	47I2	63727						24,36 24,I2
I0.	Перекрытие и покрытие	м2	278I,54	24969	I6,5	4I20	2327	3I4I6						I2,0I II,29
II.	Кровля	м2	I476	I6839	I6,5	2778	I569	2II86						8,I0 I4,35
I2.	Перегородки	м2	I420,2	9005	I6,5	I486	839	II330						4,33 7,98
I3.	Лестницы	м2	I0I,4	I350	I6,5	223	I26	I699						0,65 46,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	Окна	м2	500,57	I8589	I6,5	3067	I729	23385						8,94 46,72
I5.	Двери	м2	360,34	5909	I6,5	975	55I	7434						2,84 20,63
I6.	Полы:													
	а) подготовка под полы 2 и 3 этажей	м2	2826	5557	I6,5	9I7	5I7	699I						2,67 I,97
	б) чистые полы	м2	4239	II605	I6,5	I9I5	I079	I4599						5,58 2,74
I7.	Внутренняя отделка	м2	6773	2058	I6,5	340	I92	2590						0,99 0,38
I8.	Наружная отделка	м2 фасад	2720	259	I6,5	43	24	326						0,I2 0,I2

20154-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	Разные работы	м3 здан.	I0358	3II8	I6,5	5I4	290	3922						I,5I
	в т.ч. металло-конструкции			(I6)	8,6	(2)	(I)	(I9)						0,38
	Итого по "Б"			I499I5		24736	I3954	I88605						
	в т.ч. металло-конструкции			(I6)		(2)	(I)	(I9)						72,I0
	Итого по А+Б			207934		34309	I9358	26I60I						
	в т.ч. металло-конструкции			(I6)		(2)	(I)	(I9)						I00%

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС В.Дущенков

Составила

Проверил И.Колесников

Варианты конструктивных решений

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Температурная зона -20°С									
		Исключается:									
		Стены									
		пункты 3, 4, 5	руб					24868			
		Кровля									
4.	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой 400 кг/м^3	м^3	334,46	27,90			9331			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Окна									
		Исключить пункты I,2,3, 4,5,6,7,8,I2,I3,I4,I5, I6,I7,I8						I68I9			
		Итого исключается						5I0I8			
		Добавляется:									
		Стены									
3.	ССЦ том I п.II-5 стр.II4 примеч.	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см длиной до 3 м	м2	634,48	2I,8I			I3838			
		Цена: 2I,50+0,77-0,46= = 2I,8I									
4.	-"-	То же, без проемов	м2	2I2,47	2I,55			4579			
		Цена: 2I,50+0,77-0,46- -0,26 = 2I,55									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"- II-28	То же, длиной более 3 м без проемов Цена: 2I,90+0,77-0,46+ +0,26 = 22,47	м2	260,64	22,47			5857			
		Итого						24274			
		Кровля									
4.	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой - 400 кг/м3	м3	243,24	27,90			6786			
		Окна									
I.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	9,58	3,0I			29			
2.	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2 м2	м2	47I,79	2,I8			I029			
3.	СЦМ-2 п.46	Стоимость оконных блоков марки: ОС2I-2IВ	м2	426,0	I7,0			7242			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	п.32	ОС 2I-I2Г	м2	45,79	I3,9			636			
5.	п.3I	ОС 2I-9Г	м2	3,58	I5,3			55			
6.	п.2	ОС 9-9	м2	6,0	I7,3			I04			
7.	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	I00м2	0,I	242			24			
8.	I5-708 20I-2-33	То же, 4 мм стеклом	I00м2	4,7I	373			I757			
9.	СЦМ-I п.437	Стоимость скобяных приборов для окон со спаренными переплетами двухстворных высотой до 2,I м шириной до 2,I м	к-т	I00	3,38			338			
I0.	п.432	То же, для одностворных высотой до I,2 м	к-т	8	0,86			7			
II.	п.433	То же, для одностворных высотой до 2,I м	к-т	2I	I,29			27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I0-II2 22-I	Установка балконных блоков площадью проема до 3 м2 со спаренными полотнами	м2	I9,2	2,86			55			
I6.	СЦМ-2 п.208	Стоимость балконных блоков марки БС28-9	м2	I9,2	22,6			434			
I7.	I5-725 20I-5	Остекление балконных блоков 3 мм стеклом	I00м2	0,I9	I60			30			
I8.	СЦМ-I п.44I	Скобяные приборы	к-т	8	2,3I			I8			
		Итого						II785			
		Итого добавляется	руб					42845			
		Итого исключается с учетом добавления (5I0I8-42845)	руб					8I73			
		Температурная зона - 40°С									
		Стены									
		Исключается пункты 3,4,5,2I	руб					25046			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Кровля									
4.	ССЦ том I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой = 400 кг/м3	м3	334,46	27,90			9331			
		Итого исключается	руб					34377			
		Добавляется:									
		Стены									
3.	Пр.06-08 п.9-I027 примеч. к т.I ССЦ стр.I23	Стоимость наружных трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплением пенопласта полистиролоного γ = 40 кг/м3 длиной до 3 м, толщиной 40 см	м2	634,48	35,97			22822			
		Цена: (32,20+0,75-0,45+ +5,04x0,55)xI,02= = 35,97									
4.	-"-	То же, без проемов	м2	2I2,47	35,72			7589			
		Цена: (32,2+0,75-0,45- -0,25+5,04x0,55)x xI,02 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"-	То же, длиной более 3м без проемов	м2	260,64	36,88			9612			
		Цена: (32,20+0,75-0,45+ +0,25+6,2х0,55)х х0,2 =									
2I.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,409	362			I48			
		Итого						40I7I			
		Кровля									
4.	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой = 400 кг/м3	м3	364,87	27,90			I0I80			
		Итого добавляется	руб					5035I			
		Итого добавляется с учетом исключения									
		(5035I - 34377)	руб					I5974			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант перегородок поэлементной сборки из гипсокартонных листов на деревянном каркасе:									
		Исключается:									
		Перегородки									
		пункты I,2,3,4,5,6,7, 8,9,I0						5386			
		Добавляется:									
		Перегородки									
I.	7-630 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2	шт	II4	3,75			427			
2.	7-633 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	3I	4,23			I3I			
3.	ССЦ том I 3-2I4	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок высотой 3м и более, площадью более 6 м2 на гипсоцементнопуццалановом вяжущем	м2	207,I7	4,78			I6I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	-"- 3-2I4	То же, площадью до 6 м2	м2	296	4,79			I4I8			
5.	-"- 3-I98	То же, высотой до 3м, площадью менее 6 м2	м2	3I,4I	4,27			I34			
6.	I0-275 55-5	Устройство перегородок с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами на деревянном каркасе	м2	372	4,7I			I752			
7.	ССЦ п.7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толщиной I4 см	м2	766,32	I,8			I379			
		Итого добавляется						6858			
		Итого добавляется с учетом исключения 6858-5386 = I472									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту Детские ясли-сад на 330 мест
На внутренние санитарно-технические работы

Основание: чертежи № ОВ - I + ОВ - I0
ОВН -I, ВК-I - ВК-2I

Сметная стоимость - 3I,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 94,59 руб.
I м2 полезной площади II,59 руб.
I м3 объема здания - 3,0I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Отопление									
I.	I8-II7 т.5-2	Установка конвекторов "Прогресс"	экм	492,3	5,26	0,22	0,03	2589	I08	I5	I23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ ч.Ш п.I0I3	Кран пробковый муфтовый марки 11Б6бк, Д-15	шт	I0	0,92			9			
3.	-"- п.I0I4	То же, Д-20	шт	20	I,32			26			
4.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый марки 15Б16к, Д-15	шт	I2	0,95			II			
5.	-"- п.79	То же, Д-20	шт	I2	I,I7			I4			
6.	-"- п.80	То же, Д-25	шт	4	I,63			7			
7.	-"- п.8I	То же, Д-32	шт	I6	2,07			33			
8.	ССЦ ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТ Д-15	шт	94	I,03			97			
9.	I7-229 I5-5	Кран воздуховыпускной	шт	45	0,49			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных легких труб Д-I5	м	650	0,86	0,2I	0,0I	559	I37	7	I44
II.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
I2.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5	м	35	0,86	0,2I	0,0I	30	7	-	7
I3.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20	м	620	0,9I	0,2I	0,0I	564	I30	6	I36
I4.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25	м	70	I,03	0,2I	0,0I	72	I5	I	I6
I5.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32	м	II5	I,I4	0,2I	0,0I	I3I	24	I	25
I6.	I6-39 т.7-I	То же, Д-40	м	45	I,29	0,2I	0,0I	58	9	-	9
I7.	I6-40 т.7-2	То же, Д-50	м	5	I,6I	0,27	0,03	8	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д-76х3	м	20	2,2I	0,47	0,05	44	9	I	I0
I9.	I6-68 8-3	То же, Д-89х3	м	I5	2,62	0,53	0,07	39	8	I	9
20.	I6-2I9 т.22	Испытание системы Д до 50	I00м	I5,90	3,94	4,73	-	63	59	-	59
2I.	I6-220 т.22	Испытание системы Д до I00	I00м	0,35	4,22	3,73	-	I	I	-	I
		Итого						4423	5I9	33	552
		Пуск и регулировка 2%						II			
		Итого						4434			
		Накладные расходы I3,3%						590			
		Итого						5024			
		Плановые накопления 8%						402			
		Итого						5426			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
22.	I3-I33 т.I6-6	Краска БТ-I77	I00м2	0,45	6,94			3			
23.	I3-I2I т.I5-6	Грунт ГФ-02I	I00м2	0,45	7,7I			3			
24.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I стр.III п.349	Изоляция трубопроводов теплоизоляционным шнуром с набивкой из минеральной ваты	м3	2,4	86,4			207			
		Цена: 20,4+53,4xI,03xI,2=									
25.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I9 стр.28	Обертывание труб пергамином	I00м2	I,I5	I06,4			I22			
		Цена: 8I,I+22xI,I5									
26.	26-8I I5-2 ССЦ ч.I п.I94	Рулонный стеклопластик РСТ	I00м2	I,I5	348,63			40I			
		Цена: I65+I87x0,982									
27.	26-76 т.I4-2	Масляная краска по изоляции	I00м2	I,I5	46,7			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска неизолированных поверхностей	I00м2	I0,45	53,4			558			
		Итого						I348			
		Накладные расходы I6,5%						222			
		Итого						I570			
		Плановые накопления 8%						I26			
		Итого						I696			
		Всего: 5426 + I696						7I22			
		Раздел П. Теплоснабжение установок систем									
I.	II-390-4	Установка регулятора температуры РТ-I5	шт	I	5,45			5			
		Цена: 2,94+(2,88х0,87)									
2.	Пр-нт I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора температуры РТ-I5	шт	I	79,2			79			
		Цена: 7,2хI,I =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I8-226	Манометр пружинный ОБМ-I	шт	I	3,9I	0,I4	0,0I	4			
4.	ССЦ ч.III п.I03	Вентиль муфтовый марки I5кч I8п2 Д-I5	шт	3.	I,47			4			
5.	-"- п.I04	То же, Д-85	шт	3	2,02			6			
6.	-"- п.I0I5	Кран пробковый проходной II66бк Д-25	шт	2	I,96			4			
7.	I8-2I2 т.I4-I	Фильтр жидкостный Д-25	шт	I	20,6	0,66	0,I6	2I	I	-	I
8.	20-696 I8-I	Расширитель 3кч-2-75	I00шт	0,0I5	35,9	6,I	0,46	I			
9.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5	м	5	0,86	0,2I	0,0I	4	I	-	I
I0.	I6-38 т.7-I	То же, Д-25	м	70	I,I4	0,2I	0,0I	80	I5	I	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I6-2I9 т.22	Испытание системы Д до 50 мм	I00м	0,75	3,94	3,73	-	3	3	-	3
		Итого						2II	20	I	2I
		Пуск и регулировка 2%						-	-	-	-
		Итого						2II	20	I	2I
		Накладные расходы I3,3%						28			
		Итого						239			
		Плановые накопления 8%						I9			
		Итого						258			
		Строительные работы									
I2.	I3-I33 т.I6-6	Краска БТ-I77	I00м2	0,08	6,94			I			
I3.	I3-I2I т.I5-6	Грунт ГФ-02I	I00м2	0,08	7,7I			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.III	Изоляция трубопроводов теплоизоляционным шнуром с набивкой из минеральной ваты Цена: 20,4+53,4xI,03x xI,2 =	м3	0,5	86,4			43			
I5.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93	Обертывание труб пергамином Цена: 8I,I+2,2xI,I5	I00м2	0,22	I06,4			23			
I6.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I94	Рулонный стеклопластик РСТ Цена: I65+I87x0,982=	I00м2	0,22	348,63			77			
I7.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска по изоляции	I00м2	0,22	46,7			I0			
		Итого						I55			
		Накладные расходы I6,5%						26			
		Итого						I8I			
		Плановые накопления 8%						I4			
		Итого						I95			
		Всего						453			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел Ш. Узел управления									
I.	I8-2II т.I3-3 Пр.23-0I п.I6-004	Ручной насос "Родник" Цена: 4,6+39xI,I	шт	I	47,5	3,42	0,I5	48	3		3
2.	II-390-4	Регулятор температуры прямого действия Д-25 Цена: 2,94+ 2,88x0,87)	шт	I	5,45			5			
3.	Пр.I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора Цена: 72xI,I0	шт	I	79,2			79			
4.	ССЦ ч.Ш п.I52I	Установка счетчика горячей воды УВКГ-40	шт	I	36,5			37			
5.	I8-226 т.I5-2	Манометр пружинный ОБМI-I00	шт	6	3,9I	0,I4	0,0I	23	I		I
6.	I8-228 т.I5-4	Термометр технический	шт	6	2,4I	0,2		I4	I		I
7.	I8-202 т.I2-I	Установка элеватора № 2	шт	I	I90	II,7	0,83	I90	I2	I	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Пр-нт 24-I5 доп.I п.I-478	Стоимость элеватора № 2 Цена: I2xI,I	шт	I	I3,2			I3			
9.	I6-I36 т.I2-2 Пр-нт 23-07 п.2-0I60 ССЦ ч.Ш п.I778	Установка задвижки марки ЗКЛ2-I6 Д-50 Цена: 2,98+40xI,I+I,26x2	шт	2	49,5	I,7I	0,29	99	3	I	4
I0.	ССЦ ч.Ш п.64I	Установка фланцевой чугунной задвижки марки 3Iч6ик, Д-80	шт	2	23			46			
II.	ССЦ ч.Ш п.I05	Вентиль муфтовый марки I5кчI8п2, Д-25	шт	2	2,09			4			
I2.	ССЦ п.I0I5	Кран пробковый муфтовый Д-25 марки IIБ6бк	шт	4	I,96			8			
I3.	ССЦ ч.Ш п.I036	Кран трехходовой со штуцером	шт	6	I,03			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I6-38 т.7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных обыкновенных труб Д-25	м	I6	I,I4	0,2I	0,0I	I8	3	-	3
I5.	I6-40 т.7-2	То же, Д-50	м	I0	I,6I	0,27	0,03	I6	3	-	3
I6.	I6-67 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д-76х3	м	5	2,2I	0,47	0,05	II	2	-	2
I7.	I6-219 т.22	Испытание системы Д до 50	I00м	0,26	3,94	3,73		I	I		I
I8.	I6-220 т.22	Испытание системы Д до I00	I00м	0,05	4,22	3,73					
		Итого						6I8	29	2	3I
		Пуск и регулировка 2%						I			
		Итого									
		Накладные расходы I3,3%						82			
		Итого						70I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%						56			
		Итого	руб					757			
		Строительные работы									
I9.	I3-I33 т.I6-6	Краска БТ-I77	I00м2	0,04	6,94			-			
		Грунт ГФ-02I	I00м2	0,04	7,7I			-			
20.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.III	Изоляция трубопроводов теплоизоляционным шнуром с набивкой из минеральной ваты	м3	0,3	86,4			26			
		Цена: 20,4+53,4xI,03xI,2=									
		=									
2I.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	Покрытие труб пергалином	I00м2	0,09	I06,4			I0			
		Цена: 8I,I+22xI,I5									
22.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I94 стр.97	Обертывание труб рулонным стеклопластиком РСТ	I00м2	0,09	348,63			3I			
		Цена: I65+I87x0,982									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска по изоляции	I00м2	0,09	46,7			4			
		Итого						7I			
		Накладные расходы I6,5%						I2			
		Итого						83			
		Плановые накопления 8%						7			
		Итого						90			
		Всего: 757+90						847			
		Раздел IУ. Вентиляция									
		Камера приточная вентиляционная 2ПК-I0:									
I.	20-707 20-3	Агрегат вентиляторный А5-I00-2б, тип вентилятора ВЦ4-70 № 5, с электродвигателем 4А80В4	шт	I	I39	5,93	0,6	I39	6	I	7
2.	20-845 37-I	Секция соединительная AIAI80.000	шт	I	2,52	2,92	0,I	3	3	-	3
		з/плата	руб		2,42			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Цен.Ш п.II3I	Стоимость соединительной секции	м	I	27,2			27			
4.	20-760 25-I	Секция калориферная однорядная с калориферами AIAI88.000-02	шт	I	6,09	2,83		6	3	-	3
		з/плата	руб		2,83			5			
5.	Цен.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0п	шт	I	74,9			75			
6.	20-765 27-I	Секция приемная с фильтрами AIA224.000	шт	I	3,66	2,82	0,I	4	3	-	3
		з/плата	руб		2,52			3			
7.	Ц ч.Ш п.I803	Стоимость фильтров	шт	I	245			245			
8.	20-468 9-9	Заслонка воздушная утепленная П1000х600 с исполнительным механизмом М30 4/63-0,63	шт	I	I04	2,47	0,09	I04	3	-	3
		з/плата	руб		2,47			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-75I т.23-3 ССЦ ч.Ш п.22I	Агрегат вентиляторный крышный КЦ3-90 № 6,3 с электродвигателем 4AI00 6У2	компл	I	I48,9	7,32	2,67	I49	7	3	I0
		Цена: I2,9+I36									
I0.	20-750 ССЦ ч.Ш п.2I9	То же, КЦ3-90 № 4 с электродвигателем 4A7I6У2	компл	I	77,68	5,66	I,47	78	6	I	7
		Цена: 8,88+68,8									
II.	20-743 22-I Цена з-да	Вентилятор электрический вытяжной канальный	шт	I4	I5,2I	2,37	0,08	2I3	33	I	34
		Цена: 3,II+IIxI,I									
I2.	20-446 9-2	Клапан обратный общего назначения разм. 500х500 мм	шт	I	I6,3	I,22	0,05	I6	I		I
I3.	20-405	Установка воздушных пластмассовых решеток РВП-2	шт	7	4,2	0,84	0,05	29	6	-	6
I4.	20-405 т.7-I	То же, РВП-3	шт	I20	4,2	0,84	0,05	504	I0I	6	I07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	20-405 т.7-I	Решетка воздухоприточная Р200х400Р	шт	2	4,2	0,84	0,05	8	2	-	2
I6.	20-404 т.7-I	То же, Р200х200	шт	I	2,99	0,84	0,05	3	I	-	I
I7.	20-656 I5-I	Утепленная дверь	шт	I	I6,2	I,88	0,47	I6	2	I	3
I8.	Пр-нт I9-06 п.I6-0I9	Тележка грузовая № 43 тип 4 Цена: I35хI,I	шт	I	I48,5			I49			
I9.	20-II I-2	Установка воздуховодов из тонколистовой стали разм.200х400 - 0,7мм	м2	6	5,3	0,67	0,04	32	4	-	4
20.	20-II I-2	То же, 250х400	м	I0,4	5,3	0,67	0,04	55	7	-	7
2I.	20-II I-2	То же, 300х300	м	43,2	5,3	0,67	0,04	229	29	2	3I
22.	20-II I-2	То же, 300х500	м	8	5,3	0,67	0,04	42	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	20-II I-2	То же, 400х400	м	I2,8	5,3	0,67	0,04	68	9	I	I0
24.	20-I3 I-3	То же, Д500х500	м	I6	5,72	0,58	0,04	92	9	I	I0
25.	20-I4 I-4	То же, I000х600	м	9,6	5,53	0,39	0,04	53	4	-	4
26.	20-I08 I-I	Установка воздуховодов из тонколистовой стали оцинкованной разм. 200х200 =0,5 мм	м	6,4	6,36	0,88	0,04	4I	6	-	6
27.	20-II5 I-2	То же, 200х400 -0,7мм	м2	6	6,37	0,67	0,04	38	4	-	4
28.	20-II5 I-2	То же, 300х300	м2	I8	6,37	0,67	0,04	II5	I2	I	I3
29.	20-II5 I-2	То же, 300х500	м2	I2,8	6,37	0,67	0,04	82	9	I	I0
30.	20-II5 I-2	То же, 400х400	м2	I2,8	6,37	0,67	0,04	82	9	I	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	20-II8 I-4	То же, 400х800	м2	I2	6,69	0,39	0,04	80	5	I	6
32.	8-I65 I7-I ЦСУ п.4-20	Установка воздуховодов из асбестоцементных листов - 0,8 мм I50хI50	I00м2	0,228	92,97	55,5	7,36	2I	I3	2	I5
		Цена: 88,3+0,6х7,79									
33.	-"-	То же, 200х200	I00м2	0,28	92,97	55,5	7,36	26	I6	2	I8
34.	-"-	То же, 200х500	I00м2	0,2I	92,97	55,5	7,36	20	I2	2	I4
35.	ССЦ ч.I п.363	Резина	кг	2	I,62			3			
		Итого	руб					2847	330	27	357
		Пуск и регулировка 5%						I8			
		Итого	руб					2865			
		Накладные расходы I3,3%						38I			
		Итого	руб					3246			
		Начисления на зарплату 80%						8			
		Итого	руб					3254			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%						260			
		Итого						35I4			
		Строительные работы									
36.	I3-I33 т.I6-6	Грунт ГФ-02I	I00м2	I,63	6,94			II			
	I3-I2I т.I5-6	Краска БТ-I77	I00м2	0,I	7,7I			I			
37.	26-I6 ССЦ ч.I п.I24	Изоляция трубопроводов теплоизоляционными матами	м3	0,5	49,32			25			
		Цена: 20,4+23,4xI,03xI,2=									
		=									
38.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93	Обертывание пергамином труб	I00м2	0,I2	I06,4			I3			
		Цена: 8I,I+22xI,I5									
39.	26-8I т.I5-2	Рулонный стеклопластик РСТ	I00м2	0,I2	348,63			42			
		Цена: I65+I87x0,982									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	ИСЦ ч.I	Сетка стальная тканая	м2	I	2,I3			2			
4I	26-9I т.I7-3	Перлит вспученный	м3	0,5	III			56			
42.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска по изоляции	I00м2	0,I2	46,7			6			
43.	I5-622 т.I64-8	То же, неизолированных									
		Итого						237			
		Накладные расходы I6,5%						39			
		Итого	руб					276			
		Плановые накопления 8%						22			
		Итого						298			
		Электротехнические работы									
44.	8-48I-20	Присоединение электрических машин	шт	3	2,04	I,44		6	4	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	Сб. № 8 прилож.I п.2I	Ревизия электрических машин	шт	3	I,7	I,4I		5	4	-	
46.	-"- п.I46	Сушка электрических машин	шт	3	6,3	5,89		I9	I8		
		Итого						30	26		
		Начисление 87% на монтаж						23			
		Итого						53			
		Плановые накопления 8%						4			
		Итого						57			
		Всего по разделу						3869			
		Раздел У. Водопровод									
I.	II-I55-I	Счетчик холодной воды ВТ-50	шт	I	2,4I			2			
		з/плата	руб		I,84			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-04 п.3-073	Стоимость счетчика холодной воды ВТ-50 Цена: 27xI,I=29,7	руб	I	29,7			30			
3.	I8-226 I5-2	Установка манометра	шт	I	3,9I			4			
4.	I6-I34 I-2I СбСЦ ч.Ш п.I943 п.I77I	Установка крана КВ-I5Д Цена: I,68+I,5I+(0,49x2)= =	шт	I	4,I7			4			
5.	I6-I84 I6-I	Установка крана пожарного Д-50 мм	шт	I6	47,7			763			
6.	Пр-нт 05-I7 доп.I,2 п.4-038	Стоимость рукава напорного льяного Цена: 2xI,I=2,20	м	I60	2,20			352			
7.	I6-I85 I6-2	Установка крана поливочного наружного Д-25 мм	шт.	4	2,07			8			
8.	СбСЦ ч.Ш п.I484	Стоимость рукава резинового напорного Д-25мм	м	70	2,23			I56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-II9 т.I2-2	Установка задвижек чугунных 30ч6бр Д-I00 мм	шт	7	29			203			
	I6-II8 т.I2-2	То же, Д-80 мм	шт	3	24,8			74			
I0.	I6-I02 II-2	Фланец стальной плоский приварной Д-80 мм	шт	I	4,27			4			
II.	I6-I03 II-2	То же, Д-I00 мм	шт	I	4,83			5			
I2.	СбСЦ ч.Ш п.78	Вентиль запорный муфтовый I5Б3р Д-I5 мм	шт	8I	0,95			77			
I3.	п.79	То же, Д-20мм	шт	25	I,I7			29			
I4.	п.80	То же, Д-25 мм	шт	I2	I,63			20			
I5.	п.8I	То же, Д-32 мм	шт	2	2,07			4			
I6.	I6-4I 7-3	Трубопроводы водогазопроводные из оцинкованных легких труб Д-I5 мм	м	278	I,2			334			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I6-42 7-3	То же, Д-20 мм	м	I69	I,35			228			
I8.	I6-43 7-3	То же, Д-25 мм	м	98	I,36			I33			
I9.	I6-44 7-3	То же, Д-32 мм	м	I5	I,58			24			
20.	I6-46 7-4	То же, Д-50 мм	м	I25	2,2I			276			
2I.	I6-47 7-5	То же, Д-70 мм	м	57	2,67			I52			
22.	I6-48 7-5	То же, Д-80 мм	м	234	2,99			700			
23.	I6-48 7-5 ССЦ ч.Ш п.I553 п.I5555	То же, Д-I00 мм Цена: 2,99-2,53+3,38= =	м	4	3,84			I5			
24.	I6-2I9 Т.22	Испытание системы Д до 50	I00м	6,85	3,94			27			
25.	I6-220 Т.22	Испытание системы Д до I00	I00м	2,95	4,22			I3			
		Итого						3638			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%						484			
		Итого						4I22			
		Плановые накопления 8%						330			
		Итого						4452			
		Строительные работы									
26.	26-I6 4-3 СбСЦ ч.Ш р.I п.98 стр.87	Изоляция труб матами из минеральной ватой Цена: 20,4+20,2xI,03xI,2= =	м3	3,36	45,37			I52			
27.	26-69 I3-5 СбСЦ ч.I п.377 стр.32	Покрытие труб рубероидом Цена: 8I,I+I,I5x46	I00м2	I,54	I34			206			
28.	26-49 I0-4	Устройство каркаса из проволочной сетки	I00м2	I,54	I,34			2			
29.	26-5I II-I	Оштукатуривание изолированных труб асбестоцементным раствором	I00м2	I,69	I04			I76			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	26-66 I3-2	Покрытие труб мешковиной	I00м2	I69,0	I,I9			20I			
3I.	26-76 I4-2	Масляная окраска труб по изоляции	I00м2	I,69	46,7			79			
32.	I5-622 I64-8	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	I00м2	0,8I	53,4			43			
		Итого	руб					859			
		Накладные расходы I6,5%						I42			
		Итого						I00I			
		Плановые накопления 8%						80			
		Итого						I08I			
		Раздел УI. Горячее водоснабжение									
I.	II-I55-4	Счетчик горячей воды УВКГ-40	шт	I	I,76			2	2		2
		З/плата	руб								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СбСЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика горячей воды УВКГ-40	шт	I	36,5			37			
3.	II-I55-I	Счетчик воды ВТГ-50	шт	I	2,4I			2			
		З/плата	руб								
4.	ССЦ ч.Ш п.I522	Стоимость счетчика воды ВТГ-50	шт	I	42,4			42			
5.	I8-226 I5-2	Установка манометра	шт	2	3,9I			8			
6.	I6-I34 I2-4 СбСЦ ч.Ш п.I943 п.I77I	Установка крана КВ-I5Д Цена: I,68+I,52+(0,49х2)= =	шт	I	4,I7			4			
7.	I7-53 3-3 Пр,24-07 п.I8-43	Установка смесителя ТСВБ Д-I5 мм Цена: 0,59+24,9хI,I=	шт	I5	27,98			20			
8.	I7-48 3-2 Пр.24-07 п.22-0I	Установка полотенцесушителя П0-30 Цена: I,73+26хI,I=	шт	I5	30,33			455			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I7-50 т.3-3	Установка душевой сетки с гибким шлангом Д-I5мм	шт	I5	4,59			69			
I0.	I6-II7 т.I2-I	Установка задвижек 30чббр Д-50 мм	шт	2	I7,4			35			
II.	I6-II8 т.I2-	То же, Д-80 мм	шт	2				50			
I2.	I8-I22 т.5-3	Прокладка трубы отопительной чугунной дл.Iм	шт	66	I2,5			825			
I3.	I7-53 3-3 Пр-нт 24-07 п.I8-22	Смеситель для мойки настенный СМ-М-ШЛ Цена: 0,59+4,4хI,I	шт	I	5,43			5			
I4.	СЦСб ч.Ш п.78	Вентиль запорный муфтовый I5БIр Д-I5 мм	шт	50	0,98			49			
I5.	п.79	То же, Д-20 мм	шт	25	I,I7			29			
I6.	п.80	То же, Д-25 мм	шт	47	I,63			77			
I7.	т.8I	То же, Д-32 мм	шт	2	2,07			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I6-4I 7-3	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных легких труб Д-I5 мм	м	422	I,22			5I5			
I9.	I6-42 7-3	То же, Д-20 мм	м	230	I,35			3II			
20.	I6-43 т.7-3	То же, Д-25 мм	м	6I8	I,36			840			
2I.	I6-44 т.7-3	То же, Д-32 мм	м	65	I,58			I03			
22.	I6-45 т.7-3	То же, Д-40 мм	м	90	I,79			I6I			
23.	I6-46 т.7-4	То же, Д-50 мм	м	65	2,2I			I44			
24.	I6-47 т.7-5	То же, Д-65 мм	м	20	2,67			53			
25.	I6-2I9 т.22	Испытание системы до 50 мм	I00п/м	I,49	3,94			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I6-220 т.22	Испытание системы до I00 мм	I00м	0,20	4,22			84			
27.	I7-53 3-3 ССЦ п. п.I50I	Установка смесителя СМ-Д-СТ Цена: 0,59+4=	шт	I	4,59			5			
		Итого						3935			
		Накладные расходы I3,3%						523			
		Итого						4458			
		Плановые накопления 8%						357			
		Итого						48I5			
		Строительные работы									
28.	26-I6 4-3 ССЦ ч.I п.98	Изоляция труб матами из минеральной ваты Цена: 20,4+20,2xI,03xI,2	м3	3,I	45,37			I4I			
29.	26-49	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	I47	I,34			I97			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	26-5I II-I	Асбестоцементная штукатурка трубопровода	I00м2	I,76	I04			I83			
3I.	26-66 I3-2	Покрытие труб мешковиной	м	I76	I,I9			209			
32.	26-76 I4-2	Масляная окраска труб по изоляции за 2 раза	I00м2	I,76	46,7			82			
33.	I5-622 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза	I00м2	I,50	53,4			80			
		Итого						892			
		Накладные расходы I6,5%						I47			
		Итого						I039			
		Плановые накопления 8%						83			
		Итого						II22			
		Раздел УП. Канализация									
I.	I7-63 т.4-2	Установка унитаза керамического тарельчатого, с высокорасположенным смывным бачком детский	шт	40	2I,9			876			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-62 т.4-2	То же, взрослый	шт	2	25,I			50			
3.	I7-22 т.I-5	Установка умывальника 500х400 со смесителем	шт	9	I8,5			I67			
4.	I7-I7 т.I-4	Установка умывальника 500х400 тип I с выпуском и сифоном, с туалетным краном	шт	50	I5,8			790			
5.	I7-34 т.I-8	Установка поддона ПМ с сифоном	шт	I2	37,9			455			
6.	I7-34 т.I-8	То же, ПГ с сифоном	шт	4	37,9			I52			
7.	I7-30 т.I-7	Установка видуара со смесителем	шт	5	34,5			I73			
8.	I7-6 т.3-3	Установка ванны ПВ-I	шт	I	7I,I			7I			
9.	I7-89 т.6-4 СбСЦ ч.Ш п.I505	Установка раковины РСТО-2 разм.500х400 со смесителем Цена: 9,I8+3,35	шт	3	I2,53			38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I7-89 т.6-4	То же, РСТО-I	шт	I	9,I8			9			
II.	I7-37 I-I0	Установка трапа чугунного Д-I00	шт	9	I4,6			I3I			
I2.	СбСЦ ч.Ш п.I493	Сифон-ревизия 2-х оборотная Д-50 мм	шт	6	I,07			6			
I3.	I6-33 6-I	Прокладка трубопровода чугунного ПВП Д-50 мм	м	I00	I,92			I92			
I4.	I6-34 6-2	То же, Д-I00 мм	м	72	3,I0			223			
I5.	I6-30 5-I	То же, чугунные канализационные Д-50 мм	м	I56	3,2I			50I			
I6.	I6-3I 5-2	То же, Д-I00 мм	м	400	4,59			I836			
I7.	ССЦ ч.Ш п.I027	Кран проходной пробковый IIч6бк, Д-50 мм	шт	I	4,72			5			
		Итого						5675			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%						755			
		Итого						6430			
		Плановые накопления 8%						5I4			
		Итого						6944			
		Строительные работы									
I8.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска труб и приборов за 2 раза	м2	2,6	53,4			I39			
		Итого						I39			
		Накладные расходы I6,5%						23			
		Итого						I62			
		Плановые накопления 8%						I3			
		Итого						I75			
		Раздел УШ. Канализация (ливневая)									
I.	I6-I88 I7-2 Пр-нт 24-07-08 п.I-00I	Установка воронки водосточной ВР-9 Д-I00мм	шт	2	I4,0I			28			
		Цена: I,69+II,2xI,I=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-34 6-2	Прокладка трубопровода ПНП Д-I00мм	м	I5	3,I0			47			
3.	I6-3I 5-2	То же, чугунных Д-I00мм	м	40	4,59			I84			
		Итого						259			
		Накладные расходы I3,3%						34			
		Итого						293			
		Плановые накопления 8%						23			
		Итого						3I6			
		Строительные работы									
4.	I5-622 I64-8	Масляная окраска чугунных труб за 2 раза	I00м2	0,22	53,4			I2			
		Итого						I2			
		Накладные расходы I6,5%						2			
		Итого						I4			
		Плановые накопления 8%						I			
		Итого						I5			

Главный инженер проекта С.И.Воронцов

Начальник ОС и ПОС В.Н.Дущенков

Составили В.В.Образцова

Л.А.Евдокимова

Проверил И.А.Колесников

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Отопление	м3	I0358	5771	I3,3	823	528	7I22	II29	36				22,82 0,69
2.	Теплоснабжение установок систем	м3	I0358	366	I3,3	54	33	453	59	I				I,45 0,04
3.	Узел управления	м3	I0358	689	I3,3	95	63	847	47	2				2,7I 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Вентиляция	м3	I0358	3II4	I3,3	469	286	3869	444	38				I2,40 0,37
5.	Водопровод	м3	I0358	4497	I3,3	626	4I0	5533	59I	30				I7,73 0,53
6.	Горячее водоснабжение	м3	I0358	4827	I3,3	670	440	5937	693	33				I9,02 0,58
7.	Канализация	м3	I0358	58I4	I3,3	778	527	7II9	6I5	26				22,8I 0,69
8.	Канализация ливневая	м3	I0358	27I	I3,3	36	24	33I	37	2				I,06 0,03
	Итого			25349	I3,3	355I	23II	3I2II	36I5	I68				I00 3,0I

Главный архитектор проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОС В.Дущенков

Составила В.Образцова

Проверил И.Колесников

Вариант выпуска ливневой канализации на рельеф

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зар.плата	Общая стоимость руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зар.плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		Раздел УП. Канализация ливневая											
I.		Исключается УП.Канализация ливневая	руб						33I				
		Итого исключается	руб						33I				
		Добавляется											
I.	I6-69 т.8-3	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб Д-I08х4 мм	м	4	3,I2				I2				
2.	I6-69 т.8-3	Сифон из электросварной трубы Д-I08х4мм	м	4	3,I2				I2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	ССЦ ч.Ш п.I493	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный СФI50-Д	шт	2	I,07			2			
4.	ССЦ ч.Ш п.I026	Кран проходной пробковый сальниковый чугунный II4ббк Д-40мм	шт	2	4,72			9			
5.	I6-39 т.7-I	Прокладка труб из водогазопроводных труб Д-40 мм	м	I5	I,29			I9			
		Итого	руб					54			
		Накладные расходы I3,3%	руб					7			
		Итого	руб					6I			
		Плановые накопления 8%						5			
		Итого	руб					66			
		Строительные работы									
7.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	0,22	53,4			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.98 стр.87	Изоляция минеральной ватой выпуска Цена: 20;4+20,2xI,03xI,2=	м3	0,03	45,37			I			
9.	26-49 т.I0-4	Обертывание выпусков металлической сеткой	м2	I,084	I,34			I			
I0.	26-5I т.II-I	Асбестоцементная штукатурка выпусков	I00м2	I,084	I04			II3			
II.	26-76 т.I4-2	Окраска выпусков масляной краской за 2 раза	м2	I,084	46,7			5I			
		Итого	руб					I78			
		Накладные расходы I6,5%						29			
		Итого	руб					207			
		Плановые накопления 8%						I7			
		Итого	руб					224			
		Итого по разделу	руб					290			
		Всего исключается с учетом добавления 33I-290	руб					4I			

Составила Евдокимова Л.А.

Проверил Колесников И.А.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Варианты отопления для зоны строительства с расчетной температурой наружного воздуха - - 40°С									
		Раздел I. Отопление									
		I. Добавляется									
I.	I8-II7 т.5-2	Установка конвекторов "Прогресс"	экм	5II,6	5,26	0,22	0,03	2691	II3	I5	I28
		Итого добавляется	руб					2691	II3	I5	I28
		2. Исключается									
I.	I8-II7 т.5-2	Установка конвекторов "Прогресс"	экм	492,3	5,26	0,22	0,03	2589	I08	I5	I23
		Итого исключается						2589	I08	I5	I23
		Итого добавляется с учетом исключения 2691-2589	руб					I02	5	-	5

Составил Т.Н.Кащеева

Проверил И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на электроосвещение

Основание: спецификация оборудования ЭО.СО.

Сметная стоимость - II,65 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ II,64 тыс.руб.

Показатели по смете

Составлена в ценах I984 г.

Стоимость на: I м3 объема здания - I,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемых в												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		готовой нише, количество групп до 8	I00шт	0,04				238	206	8,2 5,62		I0	8	=
2.	2I-I48 27-3	20	"	0,0I				399	355	I2,I 8,I9		4	4	=
3.	I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП 50-3МТ	шт	I			2,25	2,28	I,04	0,06 0,0I	2	2	I	=
4.	I5-04 п.04-233 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЕ-22I	"	I			6,20	3,40	I,49	0,08 0,0I	6	3	I	=
5.	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления типа ПКЕ 2I2-2	"	I			I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	2	I	=
6.	8-6I0-I	Аппарат местного освещения	I00шт	0,0I				7I,5	50	I,3 0,52		I	I	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-84-I	Звонок переменного тока	шт	I4				0,38	0,33	0,0I		5	5	=
8.	2I-I35 26-I	Светильники люминесцентные потолочные на 2 люминесцентные лампы	I00шт	3,09				99,5	56,7	30,5 I0,3		307	I75	94 32
9.	2I-I39 26-5	То же, устанавливаемых на штангах на 2 лампы	I00шт	0,I4				I24	73,9	37 I2,5		I7	I0	5 2
I0.	2I-I26 25-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	I00шт	0,60				I20	46,5	62,7 I9,5		72	28	38 I2
II.	2I-I29 25-5	Бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	I,78				85,2	3I,4	I,4 0,95		I52	56	2 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	2I-II8 23-6	Штепсельные розетки неутопленного типа при открытой проводке	I00шт	0,75				II,3	I0,3	=		8	8	=
I3.	2I-II9 23-7	То же, при скрытой проводки	I00шт	0,I				I2,9	I0,6	=		I	I	=
I4.	2I-I20 23-8	Штепсельные розетки герметические	I00шт	0,I				30,8	2I,4	=		3	2	=
I5.	8-522-5	Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене на ток до 25а	I00шт	20				2,32	I,02	0,05 0,0I		46	20	I -
I6.	2I-II4 23-2	Выключатели утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	0,87				I3,3	I0,6	=		I2	9	=
I7.	2I-II3 23-I	Выключатели для открытой проводке	I00шт	0,25				II,3	I0,3	= -		3	3	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.	8-59I-9	Установка двух клавишных выключателей для открытой проводки	I00шт	0,07				I9,5	I5,2	0,03 0,0I		I	I	= -
I9.	2I-I2I 23-9	Установка блоков в готовое гнездо количество устанавливаемых аппаратов 3	I00шт	0,55				23	I7,7	= -		I3	I0	= -
20.	2I-73 I5-I	Трубы стальные с креплением накладными скобами диаметром в мм до 25	I00м	0,6				54	40,7	9,63 3,85		32	24	6 2
2I.	2I-74 I5-2	40	I00м	0,3				36,8	29,2	4,63 I,85		II	9	I I
22.	2I-75 I5-3	50	I00м	0,3				39,4	3I,I	5,I 2,07		I2	9	2 I
23.	2I-77 I5-5	Трубы стальные в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм до: 25	I00м	I,36				I4,3	II,6	0,74 0,5		I9	I6	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	2I-78 15-6	до: 40	I00м	0,68				I5	I2	I,I8 0,8		I0	8	I I
25.	2I-79 15-7	50	I00м	0,68				I8,I	I4,2	I,5 I,0I		I2	I0	I I
26.	2I-8I 16-I	Трубы винипластовые по стенам с неподвижным креплением дна метром условного прохода до 25мм	I00м	2,I0				34,4	24,I	5,34 I,69		72	5I	II 4
27.	2I-84 16-4	То же, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	I00м	4,76				6,80	4,65	0,I7 0,I2		32	22	I I
		Затягивание проводов в проложенные трубы												
28.	2I-93 17-1	Провод первый - одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением в кв.мм до 2,5	I00м	2,5				3,28	2,79	0,26 0,I9		8	7	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	2I-94 I7-2	до 6	I00м	3,5				4,56	3,44	0,8 0,26		I6	I2	3 I
30.	2I-95 I7-3	I6	I00м	3,5				6,67	4,87	I,37 0,45		23	I7	5 2
3I.	2I-96 I7-4	35	I00м	I,45				8,88	6,53	I,85 0,64		I3	9	3 I
		Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением в кв.мм до:												
32.	2I-98 I7-6	2,5	I00м	2,35				I,47	I,35	-		3	3	-
33.	2I-99 I7-7	6	I00м	5,44				I,69	I,5	-		9	8	-
34.	2I-I00 I7-8	I6	I00м	I,93				3,08	2,83	-		6	5	-
35.	2I-I0I I7-9	35	I00м	I,35				3,I4	2,88	-		4	4	-
36.	2I-I04 I8-2	Провода при скрытой проводке	"	39,09				6,60	5,4	-		258	2II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением скобами сечением до 6 кв.мм	I00м	5,39				39,8	28,8	8,53 2,67		2I5	I55	46 I4
		Итого									I0	I4I7	924	222 78
38.		Начисление на оборудование I0%									I			
		Итого									II	I4I7	924	222 78
39.	Пост.СМ от 28.3.83 № 248	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										804		
		Итого									II	222I	924	222 78
40.	-"-	Плановые накопления - 8%										I78		
		Всего по монтажу Затраты труда I653 чел/час									II	2399	924	222 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	Расчет № 2	Щиток осветительный типа ЩО 33-24	шт	4				68,55				274		
2.	Расчет № I	Щиток осветительный типа ЩО 33-I3	шт	I				28,45				28		
3.	I5-04 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	I				5,I0				5		
4.	I6-02 п.05-0II4	Звонок электрический типа ЗВП-220	шт	I4				8,70				I22		
5.	I5-07 п.3-096	Светильники люминесцентные типа ЛП03I-2х40-004	шт	235				I5,60				3666		
6.	СНиП IУ-4-82ч.У п.I52	То же, типа ЛП002-2х40/П-0I	"	46				I8,I0				833		
7.	I5-07 п.I-I54	То же, типа ПВЛП-2 2х40	"	I0				33,30				333		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I64	Светильники люминесцентные ПВЛ-I 2х40	шт	2				I6,40				33		
9.	I5-07 п.I-I48	То же, типа ПВЛМ-Д-2х40	шт	I2				I8,75				225		
I0.	Доп.№ 3 к I5-07 п.3-I26	То же, типа УСП5-2х20	шт	I8				7,30				I3I		
II.	I5-07 п.I-045	Светильники с лампами накаливания НСП 02хI00/Р53.0I	шт	25				I,25				3I		
I2.	СНиП-IУ -4-82ч.I п.I40	То же, типа НП020хI00/Р2'0--02УЧ	шт	60				2,22				I33		
I3.	I5-07 п.I37	То же, типа НБ006х60/Р2'0--02УЧ	шт	20				I,9I				38		
I4.	I5-07 п.I-057	То же, типа НПП03 -I00-0I	шт	35				9,40				329		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.140	То же, типа НПОI8 хI00/Н-02УЧ	шт	82				2,22				I82		
I6.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I7	Светильник ручной переносной типа РВО-42	шт	I				3,24				3		
I7.	-"- п.I32	Светильники типа ДС-I9хI5	шт	I6				2,I8				35		
I8.	СНиП-IУ -4-82ч.У п.276	Лампы накаливания типа Б 220-I00-I	шт	I25				0,I08				I4		
I9.	-"- п.265	Б 220-60-I	шт	I00				0,099				I0		
20.	-"- п.253	РН 220-I5	шт	I6				0,088				I		
2I.	-"- п.308	МО 36-40	шт	2				0,083				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	СНиП-IУ -4-82ч.У п.23I	Светильники люминесцентные типа ЛБ 40-4	шт	620				0,72				446		
23.	I5-I5 п.I-04I	То же, типа ЛЕ 40-I	шт	I0				0,73				7		
24.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.25I	То же, типа ЛБ 20-4	шт	36				0,538				I9		
25.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.25I	Стартеры типа 30-80-СК-220	шт	I70				0,I47				25		
26.	СНиП-IУ -4-82ч.У п.20	Выключатели типа 02.I.I-03	шт	42				0,8I				34		
27.	I5-04 п.I7-075	02.I.2-I4	шт	30				0,80				24		
28.	I5-04 п.I7-077	02.I.2-03	шт	45				0,I4				6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.	СНиП-IУ -4-82ч.у стр.I99	02.I.2-I8	шт	5				0,96				5		
30.	I5-04 п.06-00I	02.I.I-02	шт	25				0,75				I9		
3I.	I5-04 п.06-I6I	02.I.I-I5	шт	7				0,65				5		
32.	I5-04 п.06-003	02.I.I-20	шт	20				I,05				2I		
33.	СНиП-IУ -4-82 ч.I п.I59	Розетки типа 05.I.2-0I	шт	I0				0,32				3		
34.	-"- п.I58	05.I.3-05	шт	I0				0,I4				I		
35.	-"- п.I64	05.I.2-04	шт	75				0,24				I8		
36.	СНиП-IУ -4-82 ч.у п.I64	Розетки типа 05.I.2-I6	шт	I0				0,24				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37.	-"- п.I62	То же, типа 05.2.3-0I	шт	I0				0,I6				2		
38	-"- п.I63	Вилка типа 05.2.I-05	шт	I0				0,24				2		
39.	Доп.№ I2 к 24-05 п.I-750	Розетки деревянные ø I80; ø 340	шт	I45				0,04				6		
40.	СНиП-IУ-4-82ч.У п.228	Провод марки АПВ сечением в кв мм до: 2,5	I000м	0,5				28,4				I4		
4I.	-"- п.230	6	"	0,I				45,6				5		
42.	-"- п.23I	I0	"	0,3				72,9				22		
43.	-"- п.232	I6	"	0,II				I05				I2		
44.	-:- п.233	25	"	0,II				I49				I6		
45.	-"- п.234	35	"	0,I8				202				36		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46.	СНиП-IУ -4-82ч.У п.I96	Провод марки АППВ сечением в кв.мм до: 2х2	I000м	0,3				49,2				I5		
47.	-"-	2х2,5	"	3,5				49,2				I72		
48.	-"- п.205	3х2,5	"	I,2				7I				85		
49.	-"- п.I075	Кабель марки АВВГ сечением 2х2,5 кв.мм	"	0,4				I66				66		
50.	-"- п.I083	3х2,5 кв.мм	"	0,I5				I82				27		
5I.	СНиП-IУ -4-82ч.I стр.68	Трубы стальные ГОСТ I0704-76 диаметром 26хI,8	м	200				0,32				64		
52.	-"-	32х2	м	I00				0,32				32		
53.	-"-	47х2	"	I00				0,52				52		
54.	05-03 п.8-0I24	Трубы винипластовые диаметром 25хI,5	м	700				0,3I				2I7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55.	24-05 п.I-348	Коробки типа У 994М	шт	30				0,50				I5		
56.	-"- п.I-338	У-I96	"	I00				0,06				6		
57.	24-05 п.I-368	У-I94М	шт	600				0,040				24		
58.	24-I8-29 ч.I п.05-070	Клей ВМК	тн	0,02				232I				46		
59.	СНиП-IУ -4-82ч.У стр.30I	Клещи трубные	шт	2I0				0,064				I3		
60.	-"-	Муфты соединительные	шт	20				0,064			:	I		
6I.	-"-	Втулки уплотнительные	шт	49				0,0II				I		
		Итого	руб									80I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62.	СНиП-IУ-4-822-у	Транспортные расходы по поз. I,2 - 7,6%						302				23		
		по поз.3 - 7,7%						5				-		
		по поз.4 - 8%						I22				I0		
		по поз.5,7,9-II,I3, I4 - 9,9%						4753				47I		
		по поз.23 - 7,I%						7				-		
		по поз.27,28,30-32, 39 - 8%						8I				6		
		по поз.54 - 7,6%						2I7				I6		
		по поз.55-57 - 8,2%						45				4		
		по поз58 - 2I%						46				I0		
		Итого										8552		
	Пост.СМ от 28.3.83 № 249	Плановые накопления - 8%										684		
		Всего по материалам										9236		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка итогов

I. Стоимость электрооборудования	II	
2. Стоимость монтажных работ		2399
3. Стоимость материалов		9236
Итого	II	II635
Всего	II646	

Главный инженер проекта С.Воронцов

Начальник отдела Смет и ПОС В.Луценков

Составил Н.Шереметова

Проверил И.Колесников

Расчет № I стоимости изготовления щитка осветительного типа Щ033-I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I6-I7 п.0I-968	Шкаф стальной для осветительных щитков	шт	I			6,I0				6,I0			
2.	I5-I7 п.0I-970	Обрамление для щитков осветительных	шт	I			2,25				2,25			
3.	I5-04 п.0I-055 п.0I-056 I5-I7 п.I-35I	Выключатель автоматический типа АЕ I03I-II	шт	6			2,75	0,60			I6,50	3,60		
		Итого									24,85	3,60		
		Всего									28,45			

Составил Н.Шереметова

20154-09

Расчет № 2 стоимости изготовления щитка осветительного типа ЩО 33-24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.0I-968	Шкаф специальный для осветительных щитков	шт	I			6,I0				6,I0			
2.	I5-I7 п.0I-970	Обрамление для щитков осветительных	шт	I			2,25				2,25			
3.	I5-04 п.0I-055 п.0I-056 I5-I7 п.I-35I	Выключатели автоматические типа АЕ I03I-II	шт	I2			2,75	0,60			33	7,20		
		Итого									4I,35	7,20		
		Всего									68,55			

Составил Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация оборудования ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,74 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 0,98 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,76 тыс.руб.
Стоимость на: I м3 объема здания - 0,26 руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта или ценника и №№ поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Вес в тн		Стоимость единицы в руб.				Стоимость общая в руб.			
					един.	общий	оборудование	монтажные работы всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	оборудование	монтажные работы всего	в т.ч. основная зарплата	в т.ч. экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	СКЦЭ-84 п.I-39	Вводно-распределительное устройство состоящее из панелей ВРУ-I-47	шт	2				I49	II,3	0,98 0,36		298	23	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- п.I-I8	То же, типа ВРУ-I-II	шт	I				I85	II,4	0,98 0,36		I85	II	I -
3.	-"- п.2-20I	Пункт распредели-тельный типа ПРII-3060-2IУ3	шт	I	0,089	0,089	I43	I4,2	7,74	0,87 0,32	I43	I4	8	I -
4.	-"- п.2-203	То же, типа ПРII-3068-2IУ3	шт	I	0,092	0,092	I60	I6,50	9,39	0,87 0,32	I60	I7	9	I -
5.	ТПЭП п.398 8-572-4	Шкаф управления типа 5I02-03В2П	шт	I	0,032	0,032	76,54	II,66	4,43	0,79 0,28	77	I2	4	= -
6.	СЦШБ п.407	Шкаф управления типа ШУ5I04-03В2Е	шт	2	0,048	0,096	II8,58	I8,62	7,28	0,79 0,28	237	9	3	2 I
7.	I5-05 п.06-035 8-54-I	Трансформатор одно-фазный типа ОСМ-I	шт	2			I09	I,I5	0,87	0,I 0,04	2I8	2	2	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-03 п.05-00I 8-53-I	Трансформатор тока типа ТК-20	шт	3			2	I,52	I,I3	0,06 / 0,02	6	5	3	= -
9.	8-522-5	Штепсельное соединение с 3-им заземляющим контактом	шт	2				2,32	I,02	0,05 / 0,0I		5	2	= -
I0.	I5-04 п.I8-I20 8-529-6	Пост управления типа ПКУ-I5-I9-23I	шт	I			8,50	2,43	I,33	0,05 / 0,0I	9	2	I	= -
II.	I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП-50-3МТ	шт	3			2,25	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	7	9	3	= -
I2.	8-532-2	Пускатель нажимной	шт	2				2,I6	I,06	0,06 / 0,0I		4	2	= -
I3.	8-408-4	Ввод гибкий типа К-I082	шт	3				I,I6	0,37	= -		3	I	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	8-398-I	Короба металлические	I00м	0,35				92,3	II,7	70,6 22,I		32	4	25 8
I5.	8-405-2	Конструкции металлические сварные	тн	0,I7				395	24,9	3,I I,02		67	4	= -
I6.	I5-04 п.0I-058 8-525-I	Выключатель автоматический типа АЕ2033-I2	шт	2			7,80	2,02	0,90	0,05 0,0I	I6	4	2	= -
I7.	I5-04 п.I8-I22 8-532-2	Пост управления типа ПКУI5.I9-I3I-4043	шт	I			5,80	2,I6	I,06	0,06 0,0I	6	4	2	= -
I8.	I7-03 п.08-037 8-6I3-2	Счетчик 3-х фазный	шт	I			I0,50	0,66	0,49	0,00I 0,0004	II	I	-	= -
I9.	36-08 стр.226 II-580--I3	Диод кремниевый Д-226Г	шт	2			0,08	0,32	0,3I	=	-	I	I	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	8-406-I	Прокладка труб стальных с креплением скобами диаметром в мм до: 25	I00м	I,20				54	23,2	23,I 9,73		I6	7	7 3
2I.	8-406-3	То же, диаметром 50 мм	I00м	0,I				70,7	32,4	27,7 I0,40		7	3	3 I
22.	8-406-4	То же, диаметром 80 мм	"	0,I				98,4	46	36,9 I3,6		I0	5	4 I
23.	8-406-6	То же, в перекрытии диаметром 25 мм	"	2,57				29,9	I6,2	5,65 I,47		77	42	I5 4
24.	8-406-7	То же, диаметром 80 мм	"	0,I9				43,8	22,30	8,70 2,23		8	4	2 -
25.	8-I69-3	Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам сеч.до I6 кв.мм	"	0,92				I2,6	8,33	=		I2	8	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	8-4I7-2	Прокладка труб винипластовых с креплением скобами диаметром в мм до: 25	I00м	0,5				34,8	I4,4	I2,2 3,85		I7	7	6 2
27.	8-4I7-5	То же, в перекрытиях в диаметром до 25 мм	"	0,95				I5,9	7,65	0,22 0,08		I5	7	= -
28.	8-406-I2	Трубы стальные по фермам колонам или другим металлическим конструкциям диаметром до 25мм	I00м	0,5				52,3	I9	I4,2 4,55		26	I0	7 2
		Затягивание проводов в проложенные трубы												
29.	8-409-I	Провод первый - одножильный сечением в кв.мм до: 2,5	I00м	5				4,88	2,36	2,33 0,7I		24	I2	I2 4
30.	8-409-2	6	"	I,I0				6,02	2,9	2,85 0,87		7	3	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I.	8-409-3	I6	I00м	0,2				9,29	4,I0	4,84 I,46		2	I	I -
32.	8-409-5	70	"	0,2				I4	5,58	7,87 2,29		3	I	2 -
33.	8-409-II	То же, каждый последующий одножильный сеч. кв. мм до 2,5 кв.мм	"	20,46				I,2I	I,I4	= -		25	23	= -
34.	8-409-I2	6	"	3,65				I,38	I,26	= -		5	5	= -
35.	8-409-I3	I6	"	0,63				2,53	2,38	= -		2	2	= -
36.	8-409-I5	70	"	0,68				2,88	2,7I	= -		2	2	= -
		Итого	руб								890	932	227	94 27
37.		Начисление на оборудование I0%									89			
		Итого									979	932	227	94/27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38.	Пост.СМ от 28.3.83 п.249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										I97		
		Итого									979	II29	227	94/27
39.	-"-	Плановые накопления - 8%										90		
		Всего по монтажу									979	I2I9	227	94/27
		Затраты труда 38I чел-час												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	СНиП-IУ-4-82ч.У п.235	Провод марки АПВ сечением в кв.мм до 50	I000м	0,09				272				24		
2.	-"- п.232	I6	"	0,07				I05				7		
3.	-"- п.23I	I0	"	0,0I5				72,9				8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	-"- п.230	6	I000м	0,I7				45,6						
5.	-"- п.229	4	"	0,3				34,9				I0		
6.	-"- п.228	2,5	"	2,5				28,4				7I		
7.	-"- п.245	Провод марки ПВ-I сечением в кв.мм до: 6	"	0,0I5				I06				2		
8.	-"- п.244	4	"	0,005				757				4		
9.	-"- п.243	2,5	"	0,06				5I,5				3		
I0.	-"- п.242	I,5	"	0,05				38,I				2		
II.	I5-09 т.5-00I	Провод марки ПВ 3-I,5	"	0,0I5				30				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	СНиП-IУ -4-82ч.I п.I35	Трубы стальные ГОСТ I0704-76 Д-47х2	I000м	I0				0,52				5		
I3.	-"- п.I37	59х2	"	30				0,63				I9		
I4.	-"- п.I30	26хI,8	"	400				0,32				I28		
I5.	СНиП-IУ -4-82 ч.I стр.66 п.I4	Трубы стальные ГОСТ 3262-75 Ду-20	м	40				0,3I				I2		
I6.	05-03 стр.248	Трубы винипластовые диаметром 25хI,5	I0м	I5				3,I				47		
I7.	СНиП-IУ -4-82ч.У стр.202	Штепсельное соединение инд. 05.I.2.I7 с вилкой	шт	2				0,48				I		
I8.	24-05 п.I-I0I2	Ввод гибкий типа К-I082	"	3				I,70				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I9	Пускатель нажимной ПНВ-30	I0м	2				3,30				7		
20.	24-05 п.I-262	Короба типа У I050УЗ	шт	8				7,40				59		
2I.	24-05 п.I-262	То же, типа У-I079 УЗ	шт	8				7,40				59		
22.	24-05 п.I-348	Коробки типа У-994М	шт	20				0,50				I0		
		Итого	руб									483		
23.	СНиП-IУ -4-82ч.У	Транспортные расходы												
		по поз. I6 - 7,6%						47				4		
		по поз. I8 - 8,9%						5				-		
		по поз.20,2I-7,3%						II8				9		
		по поз.22 - 8,2%						I0				I		
		Итого										497		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	Пост.СМ от 28.3. 83 п.248	Плановые накопления - 8%										40		
		Всего по материалам										537		
		Сводка итогов												
		I. Стоимость оборудования									979			
		2. Стоимость монтажных работ										I22I		
		3. Стоимость материалов										537		
		Итого				0,309					979	I758		
		Всего										2737		

/ Главный инженер проекта С.Воронцов

Начальник отдела смет и ПОС В.Дущенков

Составил Н.Шереметова

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

к типовому проекту детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на связь и сигнализацию

Основание: спецификация оборудования СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,00 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - I,I3 тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,87 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:I м3 объема здания - 0,39 руб.

№ пп	Шифр № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Сети телефонизации												
I.	62-03 п.40 I0-I27--5	Телефонный аппарат системы АТС типа ТА-72	шт	4	2	8	I0,45	0,37	0,3I	-	42	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-972-I0	Коробка распределительная типа КРПП-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	I -
3.	I0-960-I	Кабель в трубе при весе I м до I кг	км	0,02				I37	74,2	32 9,66		3	2	I -
4.	8-409-I	Провода в проложенных труба сечением до 2,5кв.мм	I00м	I,0				4,88	2,36	2,33 0,7I		5	2	2 I
		Итого				8					42	I3	7	4 I
		Начисление на оборудование I0%									4			
		Итого									46	I3	7	4 I
5.	Пост.СМ от 28.3. 83 п.249	Накладные расходы 87% кроме п.I-3 от основ з/пл										2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I-3 от основной зарплаты										4		
		Итого									46	I9	7	4/I
7.	-"-	Плановые накопления - 8%										2		
		Всего по монтажу									46	2I	7	4/I
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	СНиП-IУ-IУ-82 ч.У стр.I20	Кабель марки ТПП емкостью I0x2x0,5	I000м	0,02				202				4		
2.	-"- п.I63	Провод марки ТРП емкостью Ix2x0,5	"	0,I0				I3				I		
		Итого										5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Пост.СМ от 28.3. 83 г.	Плановые накопления - 8%	руб									-		
		Итого										5		
		Сводка итогов												
		I. Стоимость оборудования									46			
		2. Стоимость монтажных работ										2I		
		3. Стоимость материалов										5		
		Итого									46	26		
		Всего по разделу I									72			
		Затраты труда	чел-час	I2										
		II. Сети радиофикации												
I.	Оптовая цена	Громкоговоритель трехпрограммный типа "Маяк"	шт	23	2	46	I6,32				375			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-397-4	Трансформатор абонентский типа ГАПВ	шт	I				0,67	0,47	= -		I	-	= -
3.	34-64I 84%	Радиостойка типа РСI-I900	"	I				I7,64	4,34	= =		I8	4	= =
4.	I0-38I-6	Коробки универсальные типа УРК-4, УК-2Р, УК-2П	"	8				2,42	2,22	= -		I9	I8	= -
5.	I0-38I-II	Радиорозетка типа РШР	шт	23				0,36	0,33	-		8	8	-
6.	I0-972-I8	Ввод абонентский	"	I				3,I7	I,53	0,4I / 0,I3		3	2	= -
7.	8-409-I	Провода в проложенных трубах сечением до 2,5 кв.мм	I00м	4,I				4,88	2,36	2,33 / 0,7I		20	I0	I0 / 3
8.	8-402-2	То же, скрыто	"	0,5				I2,7	7,55	3,7I / I,I8		6	4	2/I
		Итого									375	75	46	I2/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.		Начисление на оборудование I0%									38			
		Итого									4I3	75	46	I2/4
I0.	Пост.СМ от 28.3. 83 п.249	Накладные расходы 87% по поз.7,8 от основной зарплаты										I2		
II.	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I,2,4-6 от основной зарплаты										22		
		Итого									4I3	I09	46	I2/4
I2.	-"-	Плановые накопления - 8%										9		
		Всего по монтажу				46					4I3	II8	46	I2/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор абонентский типа ТАПВ-I0Т	шт	I				3,35				3		
2.	29-02-20 п.I-290	Радиорозетка типа РШР-I	шт	23				0,I5				3		
3.	СНиI-IУ -4-82ч.У п.495	Провод марки ПТПЖ сечением 2хI,2 кв.мм	I000м	0,33				22,9				8		
4.	-"- п.49I	Провод марки ПВЖ диаметром I,8мм	"	0,I3				25,9				3		
		Итого										I7		
	СНиП -IУ-4- -82 ч.У	Транспортные расходы по позI-2 - 8,2%	руб									I		
		Итого										I8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Пост.СМ от 28.3. 83 п.249	Плановые накопления - 8%										I		
		Всего по материалам										I9		
		Сводка итогов												
		I. Стоимость оборудования									4I3			
		2. Стоимость монтажных работ										II8		
		3. Стоимость материалов										I9		
		Итого									4I3	I37		
		Всего									550			
		Затраты труда чел.час		80										
		Ш. Сети телевидения												
		Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное с уси-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.		лителями УТ I-5; УГ 6-I2 в комплекте:	ком	I										
	I0-605-2	а) линейка усилителей с преобразователями	шт	2				2,26	I,3I	=		5	3	=
	I0-605-2	б) блок питания	шт	I				2,26	I,3I	=		2	I	=
	I0-605-2	в) устройство сложения и выравнивания сигналов	"	I				2,26	I,3I	=		2	I	=
2.	34-283 34-284 нр.84%	Опора антенная типа МГЛ5/I-II	шт	I				I0,62 7,37	2,33 0,75	- 0,I		II 7	2 I	-
3.	I0-604-I	Определение места установки антенны	"	I				I0,I	2,35	7,7 2,72		I0	2	8 3
4.	I0-606 -I7	Контрольные измерения по антенне	"	I				I2,2	I2	=		I2	I2	=
5.	I0-604-2	Антенная основная	"	I				II,I	4,94	5,6 2,0I		II	5	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I0-604-I0	Антенна дополнительная	шт	I				7,45	4,94	-		7	5	-
7.	I0-605-I	Устройство абонентское распределительное	шт	3				0,58	0,46	=		2	I	=
8.	I0-605-I	Коробка фильтров сложения	шт	I				0,58	0,46	-		I	-	-
9.	36-09 п.I-0028 II-580-I3	Резистор типа ВС-0,I25-75 ± I0%	"	I			0,0I0	0,32	0,3I	0,0I	-	-	-	-
I0.	I0-860-I	Кабель проложенный в трубах при весе I м до I кг	км	0,25				I37	74,2	32 9,66		34	I9	8 2
		Итого										I04	52	22 7
II.	Пост.СМ от 28.3. 83 п.249	Накладные расходы 87% по поз.9,I0 от основной зарплаты										I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I,3-8 от основной зарплаты										23		
		Итого										I43	52	22/7
I3.	-"-	Плановые накопления 8%										II		
		Всего по монтажу										I54	52	22/7
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	I6-0I п.2-394	Оборудование телевизионное транзисторное типа ОТТУ	к-т	I				54				54		
2.	29-02-20 п.2-I68	Устройство абонентское распределительное типа УАР6.I	шт	3				0,96				3		
3.	I6-0I п.2-483	Антенна телевизионная типа АГКГ дополнительная	шт	I				4,60				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	-"- п.2-484	То же, основная	шт	I				9				9		
5.	I6-0I п.2-496	Коробка фильтров сложения типа КФСТ-IУ	шт	I				0,43				-		
6.	Доп. 4 36-06 п.2-I793	Штеккер	шт	I2				0,I3				2		
7.	СНиП-IУ -4-82 стр.I34 п.2768	Кабель марки 75-4-I5	I000м	0,2				I50				30		
8.	-"-	То же, марки РК-9-I2	"	0,05				342				I7		
		Итого										I20		
9.	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,3,4 - - 8,3% по поз.2,5,6-8,2%						68 5				6 -		
		Итого						5				I26		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	Пост.СМ от 28.3. 83 п.249	Плановые накопления - 8%										I0		
		Всего по материалам										I36		
		Сводка итогов												
		I. Стоимость монтажных работ										I54		
		2. Стоимость материалов										I36		
		Всего										290		
		Затраты труда чел./час I23												
		IУ. Сети пожарной сигнализации												
I.	Доп.№ 8 к I6-02 п.03-0I22 I0-742-3	Прибор приемно-контрольный типа Сигнал-43	шт	3	I0	30	I80	7,5	6,9I	-	540	23	2I	-
2.	I0-743-2 36-08	Датчик тепловой легкоплавкий типа ДТЛ	шт	292				0,97	0,88	-		283	257	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	II-580-I3	Диод КД-I05	шт	292			0,I5	0,32	0,3I	-	42	93	9I	-
4.	I0-38I-6	Коробка универсальная типа УК-2I	шт	80				2,42	2,22	-		I94	I78	-
5.	I5-II п.5-003 8-I23-I5	Аккумуляторная батарея типа IОНМ-45	"	I			24,5	3,I6	2,04	-	25	3	2	-
6.	8-I25-3	Формирование и контрольный заряд разряд аккумуляторных баталей	шт	I				43,7	42,8	-		44	43	-
7.	I0-744-5	Звонок громкого боя	шт	I				I,I8	I,04			I	I	-
8.	8-594-I	Светильник СВ-60	шт	I				2,78	0,576	0,584 0,I82		3	I	I
9.	36-09 п.I-0I28 II-580-I3	Резистор типа ММТ-0,5-2,4КОМ	шт	II			0,05	0,32	0,3I	-	I	3	3	-
I0.	8-409-I	Провода проложенные в трубах	I00м	3				4,88	2,36	2,33 0,7I		I5	7	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	I0-54-I2	Провода при открытой проводке	I00м	I7,2				II,2	I0,8	-		I93	I86	-
I2.	8-402-2	Провода проложенные скрыто	"	0,2				I2,7	7,55	3,7I I,I8		3	2	I -
I3.	Указание к ЕРЕР -84 г.	Стоимость электроэнергии	квт час	I6				0,0325				I		
		Итого									608	859	792	8 2
I4.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты по поз.5,6,8,I0,I2										48		
I5.	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I,2,4,7 II от основной заработной платы										495		
I6.	-"-	Накладные расходы 80% по поз.3,9 от основной зарплаты										75		
		Итого									608	I477	792	8/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.		Плановые накопления - 8%										II8		
		Итого									608	I595	792	8/2
I8.		Начисление на оборудование I0%									6I			
		Всего по монтажу	30								669	I595	792	8/2
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	24-02 п.04-002	Датчик тепловой типа ДГЛ	шт	292				0,II				32		
2.	I6-02 п.05-0I20	Звонок громкого боя МЗ-I	шт	I				3,30				3		
3.	СНиП-IУ -4-82ч.У п.I38	Светильник СВ-60	"	I				2,60				3		
4.	-"- п.I63	Провод марки ТРП Ix2x0,5	I000м	2,02				I3				26		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	-"- п.202	Провод марки АПВ сечением 2х2,5кв.мм	I000м	0,02				49,2				I		
		Итого										65		
6.	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,2- - 8,2%						35				3		
		Итого										68		
7.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Плановые накопления - 8%										5		
		Всего по материалам										73		
		Сводка итогов												
		I. Стоимость оборудования									669			
		2. Стоимость монтажных работ										I595		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		3. Стоимость материалов										73		
		Итого									669	I668		
		Всего									2337			
		Затраты труда I2II чел-час												
		У. Конструкции монтажные												
I.	8-6I4-2	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	5				3,I4	2,46	0,03 0,0I		I6	I2	-
2.	8-9I-4	Коробки протяжные типа У-996	тн	0,025				377	33,3	4,7 I,4I		9	I	-
		Итого										25	I3	-
3.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										II		
		Итого										36	I3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Плановые накопления - 8%										3		
		Всего										39	I3	-
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.I-II3	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	5				29				I45		
		Итого										I45		
	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I - - 7,6%						I45				II		
		Итого										I56		
	Пост.СМ от 28.3. 83 г.	Плановые накопления - 8%										I2		
		Всего по материалам										I68		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов												
		I. Стоимость монтажных работ										39		
		2. Стоимость материалов										I68		
		Всего по разделу										207		
		Затраты труда чел-час			I8									
		УI. Материалы												
I.	8-4I7-I	Прокладка винипластовых труб с креплением скобами диаметром до 25 мм	I00м	I,8				34,8	I4,4	I2,2 3,85		63	26	22 7
2.	8-4I7-5	Трубы винипластовые в перекрытиях диаметром до 25мм	"	3,9				I5,9	7,65	0,22 0,08		62	30	I -
3.	I-960 I-968 тех.часть стр.25 п.3-67	Рытье и засыпка траншей для наружного контура заземления	I00м3	0,I				I57,74	I57,74			I6	I6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	8-472-2	Шины заземления в готовой траншее сеч.до I60 кв.мм	I00м	0,2				27	6,8	0,9 0,I		5	I	= -
5.	8-472-8	Шины заземления в здании диаметром до I0 мм	"	0,6				5I,8	I4,9	I,6 0,I		3I	9	I -
6.	8-47I-4	Электроды заземления из прутковой стали диаметром до I6 мм	I0шт.	0,4				I4,5	3,2	0,5 0,I		6	I	= -
		Итого										I83	83	24 7
7.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										72		
		Итого										255	83	24 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Плановые накопления - 8%										20		
		Всего по монтажу										275	83	24 7
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	05-03 стр.248	Трубы винипластовые диаметром 25xI,5	м	570				0,3I				I77		
2.	Доп.№ 2 к 24-05 п.I-I05I	Уголки типа У-280	шт	55				0,I42				8		
3.	-"- п.I-I053	То же, У-284	шт	I0				0,295				3		
4.	-"- п.I-I054	У-288	шт	I4				0,384				5		
		Итого										I93		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I-4 - 7,6%										I5		
		Итого										208		
6.	Пост.СМ от 28.3. 83 № 249	Плановые накопления - 8%										I7		
		Всего по материалам										225		
		СВОДКА ИТОГОВ												
		I. Стоимость монтажных работ										275		
		2. Стоимость материалов										225		
		Всего										500		
		Затраты труда	чел -час I52											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СВОДКА ИТОГОВ												
		I. Сети телефонизации									46	72		
		2. Сети радиофикации									413	I37		
		3. Сети телевидения										290		
		4. Сети пожарной сигнализации									669	I668		
		5. Конструкции монтажные										207		
		6. Материалы										500		
		Итого				84					II28	2874		
		Всего				84						4002		

Затраты труда
I595 чел-час

Главный инженер проекта А.Михе

Начальник отдела смет и ПОР В.Лущенков

Составил Н.Шереметова

Проверил И.Шилов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение и монтаж приборов КИП и автоматики

Основание: спецификации оборудования А.СО.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I2 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,II тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на: I м3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	I7-06-48 п.I-28I II-I	Термометр стеклянный типа ПЧ.I.I60.83	шт	I			0,85	0,2I	0,2I	- -	I	-	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I7-06-48 п.I-28I II-I-I	То же, типа П6-I60-83	шт	I			0,85	0,2I	0,2I	-	I			
3.	-"- п.I-270 II-I-I	Термометр угловой типа У2-I.240.54I	шт	2			0,95	0,2I	0,2I	-	2			
4.	I5-04 п.04-22I 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I2I	шт	I			3,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	4	3	I	-
5.	II-582-I	Коробки соединительные типа КСК-8	шт	I				0,97	0,7I	0,04 0,0I		I	I	- -
6.	II-582-3	То же, типа КСК-32	шт	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	-
7.	II-642-I	Отборные устройства общего назначения	шт	8				0,34	0,29	0,04 -		3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-408-I	Монтаж металлорукава диаметром 32 мм	I00м	0,05				32	9,26	7,54 2,28		2	-	-
		Затягивание проводов в проложенные трубы												
9.	8-409-I.	Провод первый - одножильный сечением до 2,5 кв.мм	I00м	0,07				4,88	2,36	2,33 0,7I		-	-	-
I0.	8-409-II	То же, последующего провода сеч. до 2,5 кв.мм	"	0,I2				I,2I	I,I4	-		-	-	-
II.	8-I46-I	Кабель с креплением накладными скобами при весе I м до I кг	"	0,2				48	I8,2	I2,7 4,04		I0	4	3 I
I2.	8-I56-8	Заделки контрольного кабеля с алюминиевыми жилами сеч.до 2,5кв.мм с количеством жил до:7	шт	6				0,68	0,2	-		4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-I56-9	до: I4	шт	2				0,85	0,36	-		2	I	-
I4.	8-I47-3	Монтаж металлоконструкций	тн	0,05		0,002		377	24,9	4,I I,02		I9	I	-
		Итого									8	46	I2	3/I
I5.		Начисление на оборудование I0%									I			
		Итого									9	46	I2	3/I
I6.	Пост.СМ от 28.3. 83.	Накладные расходы 80% от основной зарплаты по поз. I-3,5-7										3		
I7.	-"-	Накладные расходы 87% от основной зарплаты по поз.4,8 - I3										7		
		Итого									9	56	I2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.		Плановые накопления - 8%										4		
		Всего по монтажу									9	60	I2	3/I
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	СНиП-IУ-4-82 ч.У стр.I09 п.2280	Кабель марки АКВВГ сечением до 2,5 кв.мм с количеством жил до: 4	I000м	0,0I				I95				2		
2.	-"- п.2282	7	"	0,05				277				I4		
3.	-"- п.2283	I0	"	0,05				367				I8		
4.	-"- стр.I53 п.242	Провод марки ПВ сечением IхI,5 кв.мм	"	0,02				38,I				I		
5.	24-05 п.I-39I	Коробки соединительные типа КСК-3	шт	I				5,20				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	-"- п.I-389	КСК-8	шт	I				2,20				2		
7.	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав марки РЗ-Ц-Х 32	I000м	0,005				400				2		
		Итого										44		
8.	СНиП-IУ-4-82-ч.У	Транспортные расходы по поз. 5-6 - 8,2%						7				I		
		по поз.7 - 8,9%						2				-		
		Итого										45		
9.	Пост.СМ от 28.3. 83. № 249	Плановые накопления - 8%										4		
		Всего по материалам										49		

СВОДКА ИТОГОВ

I. Стоимость приборов КИП и автоматики 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Стоимость монтажных работ										60		
		3. Стоимость материалов										49		
		Итого									9	I09		
		Всего										II8		

Затраты труда
3I чел.час

/Главный инженер проекта С.Воронцов

Начальник отдела Смет и ПОС В.Лущенков

Составил Н.Шереметова

/Проверил И.Шилов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту детские ясли-сад на 330 мест
(в конструкциях серии I.090.I-I)
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: заказная спецификация

Сметная стоимость - I09,97 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - I08,I9 тыс.руб.
б) монтажных работ I,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 0,89 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 333,24 руб.
I м3 объема здания - I0,62 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СНиП IУ-I3-82 а)	I. Мебель по возрастным группам I-2 года 2гр.по 20чел.	шт	40			239,5				5I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Сборник № 5.3 табл.I	б) 2-3 года 2 гр. по 20 чел.	мест	40			II7,5				4700			
		в) дошкольные I0гр.по 25чел.	мест	250			I20,6				30I50			
2.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	П. Инвентарь												
		а) I-2 года	мест	40			42,4				I696			
		б) 2-3 года	мест	40			74				2960			
		в) дошкольные I0 гр.по 25чел.	мест	250			85,7				2I425			
		Итого по таблице I руб									66III			
3.	СНиП табл.2	I. Мебель обслуживающих помещений	мест	330			23,5				7755			
4.	-"-	П. Оборудование	мест	330			48,5				I6005			
		I. Кухня	мест	330			23,9				7887			
		в том числе:												
		а) монтируемое	мест	330			I8,4				6072			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В том числе монтаж мест						I,3				429		
		Нормативная условно-чистая продукция	мест	330			I,6				528			
		Основная заработная плата	мест	330			0,76				25I			
		б) немонтируемое	мест	330			5,6				I848			
		2. Постирочная	мест	330			22,7				749I			
		в том числе:												
		а) монтируемое	"	330			2I,4				7062			
		в том числе монтаж	"	330				I,2				396		
		Нормативная условно-чистая продукция	мест	330			I,I				363			
		Основная заработная плата	мест	330			0,28				92			
		б) немонтируемое	мест	330			I,3				429			
		3. Медицинское	мест	330			I,9				627			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СНиП табл.2	Ш. Инвентарь	мест	330			56,8				I8744			
6.	-"-	IУ. Противопожарный инвентарь	"	330	I,2						396			
		Итого по таблице 2	руб								42075	825		
		Всего по саду (табл.I+табл.2)	руб	I09970										
		в том числе:												
		Оборудование	руб	I08I86										
		Монтаж	руб	I784										
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	89I										
		Основная зар.плата	руб	343										
	Техническая часть	Работы по сборке монтируемого оборудования и инвентаря - I% 95877x0,0I	руб	959										
	-"-	Возврат от реализации тары - 0,75% I08I86x0,0075	руб	8II										

Главный архитектор проекта А.Михе
Начальник отдела смет и ПОС В.Лущенков
Составила ст.инж. Л.Юдович
Проверил гл.специалист И.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-час	2714
Заработная плата, руб	I4II
Строительные машины, руб	952
Надземная часть	
Затраты труда, чел-час	I2267
Заработная плата, руб	6379
Строительные машины, руб	4306
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел-час	I498I
Заработная плата, руб	7790
Строительные машины, руб	5258

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-час	5515
Заработная плата, руб	3375
Строительные машины, руб	143
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел-час	173
Заработная плата, руб	961
Строительные машины, руб	201
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел-час	385
Заработная плата, руб	248
Строительные машины, руб	107
КИП и автоматика	
Затраты труда, чел-час	33
Заработная плата, руб	13
Строительные машины, руб	3

1	2
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел-час	861
Заработная плата, руб	366
Строительные машины, руб	-
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел-час	1158
Заработная плата, руб	883
Эксплуатация машин, руб	70
Всего	
Затраты труда, чел-час	23106
Заработная плата, руб	13636
Эксплуатация машин, руб	5782

Начальник отдела смет и ПОС В.Н.Дущенков

Составила Р.С.Сибекина

Проверил И.А.Колесников

gost.e-ecolog.ru