ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
408-32-5.87

ПРАЧЕЧНАЯ-ХИМЧИСТКА СПЕЦОДЕЖДЫ МОЩНОСТЬЮ 500 КГ В СМЕНУ ДЛЯ РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ УП

(кн. 2, стр. 248-384)

С М Е Т Ы

22033-08

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на силовое электрооборудование

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984гг.

Сметная стоимость	3,03	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	I,II	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,92	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу (мощность) произв.	II,87	руб.
2) I м2 здания	3,21	руб.
3) I м3 здания	0,63	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I.	Калькул.№I 8-573-6	Шкаф управления ШУ-5I03-03в2А	шт.	I	-	-	79,50	I,08	0,66	0,I6	80	I	I	0,I6

Т.П.408-32-5.87 Альбом УП кн.2

-248-

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Кальк.№2 8-573-7	Пункт силовой распределительный ПРII-3007 IР 2IУ3	шт.	I	-	-	67,05	I,2	0,68	0,26	67	I	I	0,26
3.	Кальк.№3 8-573-7	То же, ПРII-30II-IР 54У2	"	I	-	-	84,0	I,2	0,68	0,26	84	I	I	0,26
4.	Кальк.№4 8-573-7	То же, ПРII-30I7-IР2I У3	"	I	-	-	I08,5	I,2	0,68	0,26	I09	I	I	0,26
5.	Кальк.№5 8-573-7	То же, ПРII-3035 -IР 54 У2	"	I	-	-	I57,5	I,2	0,68	0,26	I58	I	I	0,26
6.	Кальк.№6 8-573-7	То же, ПРII-3053-IР2I У3	"	I	-	-	I09,6	I,2	0,68	0,26	I09	I	I	0,26

22033-05

I 2	3	4	5		7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подготовка к включению автоматов, установленных на пунктах ПР												
7.8-574-23	Автоматический выключатель АЕ-2046	шт.	6	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	7	5	-
8.8-574-23	То же, АЕ-2036	"	-2I	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	24	I6	-
9.8-574-44	Пускатель магнитный	шт.	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2	I	-
I0.8-574-6	Предохранитель	шт.	4	-	-	-	0,66	0,34	-	-	3	I	-
II.8-574-I8	То же, АЕ-2034	шт.	3	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	8-574-47	Кнопка управления	шт.	2	-	-	-	0,45	0,29	-	-	I	I	-
I3.	СЦЭ-84 п.I-20I	Ящик силовой ЯВШ-3-25	шт.	2	-	-	-	25	I,27	0,08	-	30	3	0,I6
I4.	8-522-5	Аппарат штепсельный 3-х полюсный с 4-м заземляющим контактом А-700 ком А-70I кмб	к-т	6	-	-	-	2,32	I,02	0,05	-	I4	6	0,30

2033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I5-04 д.I2 п.04-548 8-53I-4	Пускатель магнитный нереверсивный ПМЛ-I22002	шт.	I6	-	-	II,6	3,40	I,49	0,08	I86	54	24	I,28
I6.	-"- п.04-55I 8-53I-4	То же, ПМЛ-222002	"	I	-	-	I4,8	3,40	I,49	0,08	I5	3	2	0,08
I7.	I5-04 п.I8-025 8-529-5	Выключатель ПЕ-0II	"	I	-	-	0,90	I,99	I,09	0,05	I	2	I	0,05
I8.	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-I	шт.	I	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05	2	2	I	0,05
I9.	Калък.№7 8-573-6	Пост управления кнопочный ПКУ-I5-2I-I3I--40У3	шт.	4	-	-	I3,85	I,08	0,66	0,I6	55	4	3	0,64
20.	Калък.№8 8-573-6	То же, ПКУ-I5-2I-23I--40У3	шт.	6	-	-	24,6	I,08	0,66	0,I6	I48	7	4	0,96

21033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Подготовка к включению аппаратуры, установленной в ЩУ												
2I	.8-574-48	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	32	-	-	-	0,78	0,46	-	-	25	I5	-
22	.8-574-56	Арматура сигнальная АСТ-I	шт.	I6	-	-	-	0,55	0,33	-	-	9	5	-
23	.I5-04 п.0I-060 п.0I-073 8-525-2	Выключатель автоматический АЕ-2043-32 I2,2+2,25	шт.	I	-	-	I4,45	2,88	I,04	0,06	I5	3	I	0,06
24	.I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт.	2	-	-	2,25	2,88	I,04	0,06	5	6	2	0,I2
25	.СКЦ3-84 п.I-25	Вводно-распределительное устройство ВРУI-24-55УХЛ4	к-т	I	-	-	-	273	I6	0,98	-	273	I6	0,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	8-522-5	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-м заземляющим контактом	к-т	2	-	-	-	2,32	I,02	0,05	-	5	2	0,I0
27.	8-59I-6	Розетка штепсельная открытой установки	I00 шт.	0,0I	-	-	-	25,I	I7,I	0,04	-	I	I	-
28.	8-408-3	Ввод гибкий К-I08I УЗ	ввод	9	-	-	-	0,83	0,32	-	-	8	3	-
29.	8-406-I	Проложить трубы водогазопроводные с креплением скобами Ду-25мм	I00м	0,2	-	-	-	54	23,2	23,I	-	II	5	4,62
30.	8-406-6	То же, в полу	"	0,46	-	-	-	29,9	I6,2	5,65	-	I4	8	2,60
3I.	8-4I7-I	Проложить трубы винипластовые по стене Ду-25мм	I00м	I,I0	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	38	I6	I3,42
32.	8-4I7-5	То же, в полу	"	2,5	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	40	I9	0,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	8-409-I	Затянуть первый провод АПВ-0,66 сеч. до 2,5мм2 в проложенные трубы	I00 м	4,I0	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	20	I0	9,55
34	8-409-2	То же, сеч. до 6мм2	I00м	0,30	-	-	-	6,02	2,9	2,85	-	2	I	0,86
35	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. до 2,5мм	I00 м	8,2	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I0	9	-
36	8-409-I2	То же, сеч. до 6мм2	I00 м	0,50	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	I	-
37	8-400-I	Проложить кабель силовой АВВГ-0,66 суммарным сечением до I0мм2	I00 м	2,65	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	I6I	62	60,42
38	8-400-2	То же, суммарным сеч. до I6мм2	"	0,58	-	-	-	68	25	28,2	-	39	I5	I6,36

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.8-I46-I		Проложить кабель силовой АВВГпо стене при весе I м до 3 кг	I00 м	I,00	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	48	I8	I2,7
40.8-I46-I		То же, кабель контрольный АКВВГ-0,66 весом I м до 3 кг	"	I,5	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	72	27	I9,05
4I.8-I53-2I		Заделки концевые сухие для кабеля АВВГ сеч. до I6 мм2	шт.	I2	-	-	-	I,33	0,46	-	-	I6	6	-
42.8-I6I9 К=I,05		Заделки для контрольного кабеля сеч. 2,5мм2 с кол-вом жил до 7	шт.	22	-	-	-	0,48	0,2I	-	-	II	5	-
		м.(0,6I-0,2x0,75)x xI,05												
		з.(0,2xI,05)												

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
438-482-II		Присоединение эл. двигателей к сети весом до 0,I5 тн	шт.	20	-	-	-	2,62	I,88	0,04	-	52	38	0,80
44.8-405-2		Металлоконструкции разные	т	0,05	-	-	-	.395	24,9	3,I0	-	20	I	0,I6
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	- -	-	I033	I065	36I	I48
		Отклонения по з/плате в связи с изменением тарифного пояса К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I033	I065	36I	I48
		Накладные расходы-87%												
		36IxO,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3I4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I033	I379	36I	I48

22033-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы, не учтенные ценником												
I	СЦ ч.5 стр.60	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х2,5 мм2	км	0,045	-	-	-	I9I	-	-	-	9	-	-
2	-"- стр.60	То же, сеч.4х2,5 I9IхI,3	км	0,22	-	-	-	248,3	-	-	-	55	-	-
3	СЦч.5 стр.60	То же, сеч. 3х4+Iх2,5	км	0,058	-	-	-	272,4	-	-	-	I6	-	-
4	-"-	То же, сеч. 3х6+Iх4 283хI,2	км	0,04	-	-	-	339,6	-	-	-	I4	-	-

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СЦ ч.5 стр.60	То же, АВВГ-0,66 сеч.3хI6+IхI0 50IхI,2	км	0,03	-	-	-	60I,2	-	-	-	I8	-	-
6.	-"-	То же, сеч.3х25+IхI6 686хI,2	"	0,03	-	-	-	823,2	-	-	-	25	-	-
7.	СЦ ч.5 стр.I52	Провод АПВ-0,66 сеч.2мм2	км	0,95	-	-	-	28,4	-	-	-	27	-	-
8.	СЦ ч.5 стр.I52	То же, сеч. 2,5мм2	"	0,28	-	-	-	28,4	-	-	-	8	-	-
9.	-"-	То же, сеч. 4мм2	"	0,08	-	-	-	34,9	-	-	-	3	-	-
I0.	-"- стр.I09.	Кабель АКВВГ-0,66 сеч.5х2,5мм2	"	0,I5	-	-	-	2II	-	-	-	32	-	-
II.	СЦ ч.5 стр.202	Штепсельное соединение 3-х полюсное с 4-м заземляющим контактом А700 ком/ А70I кмб	шт.	6	-	-	-	0,84	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	СЦ ч.5 стр.202	Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-м заземляющим контактом РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт.	I	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
I3.	СЦ ч.5 стр.202	То же, РШ-Ц-20-0-40/220 с вилкой ВШ-20-40/220	к-т	I	-	-	-	0,48	-	-	-	I	-	-
		0,24+0,24												
I4.	Тоже	То же, РШ-Ц-20-0I-I0/220	к-т	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
I5.	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий К-I08I73	шт.	9	-	-	-	I,69	-	-	-	I5	-	-
		I,5xI,089												
I6.	СЦ.ч.I стр.65	Труба стальная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 Ду-20мм	м	60	-	-	-	0,30	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I7.СЦ ч.I стр.66	То же, оцинкованная легкая Ду-25мм	м	6	-	-	-	0,57	-	-	-	4	-	-
	IВ .05-03 стр.248	Труба винипластовая МП I427-6I Ду-20мм												
		3I0xI,076	км	0,32	-	-	-	333,56		-	-	I07	-	-
	I9.05-03 стр.248	То же, Ду-25мм												
		490xI,076	км	0,04	-	-	-	527,24	-	-	-	2I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	392	-	-
		Комплектация кабельных изделий - 0,7% на сумму												
		207x0,007	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I088	I379	36I	I48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка-2%	руб.		-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I054	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	"	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого"	"	-	-	-	-	-	-	-	I086	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2 %	"	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I099	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	II06	-	-	
		Отклонения по заработной плате	"	-										
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I773	36I	I48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. II06+I773+I48+3027

в том числе:

Нормативная условно-чистая продукция " -

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила инж. Гетман

Проверила рук.группы Иванова

21033-02

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №I

к локальной смете№ I5

на стоимость изготовления шкафа управления ШУ-5I03-03В2А

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса брутто	Масса нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин
					единица измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-I02	Шкаф металлический габ.450х367х700мм	шт.	I	-	-	I6,30	-	-	-	I6,30	-	-	-
		в шкафу установлено:												
2.	I5-04 п.0I-037	Выключатель автоматический АК-63-3МГ	шт.	2	-	-	II,60	-	-	-	23,20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I5-I7 п.I-35I	Установка и опиновка	шт.	2	-	-	2,70	-	-	-	5,40	-	-	-
4.	I5-04 п.04-235	Пускатель магнитный ПМЕ-2I2	шт.	2	-	-	8,0	-	-		I6,0	-	-	-
5.	I5-I7 п.I-386	Установка и опиновка	шт.	2	-	-	4,2	-	-	-	8,40	-	-	-
6.	I5-04 п.03-065	Предохранитель ПРС-6-П	шт.	4	-	-	0,55	-	-	-	2,20	-	-	-
7.	I5-I7 п.I-379	Установка и опиновка	шт.	4	-	-	0,65	-	-	-	2,60	-	-	-
8.	I5-04 п.I8-0I2	Кнопка управления КСГ-I-I2	шт.	2	-	-	I,45	-	-	-	2,90	-	-	-
9.	I5-I7 п.I-444	Установка и опиновка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	-	2,50	-	-	-
-		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	79,50	-	-	-

Составила Гетман

22053-6

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

к локальной смете №15

на стоимость изготовления распределительного пункта ПРII-3007-IP2IyI

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, брутто, нетто ед. изм.	Масса, брутто, нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I5-I7	п.I-272	Шкаф стальной габ.600х650хI50	шт.	I	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-
		В шкафу установлено:												
2.I5-04	п.0I-059 п.0I-072а	Автоматический выключатель АЕ 2034	шт.	3	-	-	5,55	-	-	-	I6,65	-	-	-
		4,8+0,75												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	3	-	-	I,05	-		-	3,I5	-	-	-
4.I5-04 п.0I-058 п.0I-072		Автоматический выключатель АЕ 2036 7,8+I,75	шт.	I	-	-	9,55	-	-	-	9,55	-	-	-
5.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	I	-	-	2,7	-	-	-	2,7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67,05		-	-

Составила ст.инженер Гетман

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

к локальной смете № I5

на стоимость изготовления распределительного пункта ПРП-30П-IP54У2

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника, УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, нетто / брутто ед.об-щен	Стоимость единицы, руб. Обору-дова-ние	Монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Обору-дова-ние	Монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-272	Шкаф стальной габ.600х650х150	шт.	I	- -	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-
		в шкафу установлено:											
2.	I5-04 п.0I-058 п.0I-072	Автоматический выключатель АЕ 2036	шт.	4	- -	9,55	-	-	-	38,20	-	-	-
		7,8+I,75											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7	м.I-35I	Установка и ошиновка	шт.	4	-	-	2,7	-	-	-	I0,80	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	84,0	-	-	-

Составила ст.инженер Гетман

2 20733-09

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

к локальной смете № I5

на стоимость изготовления пункта распределительного ПРII-30I7-IP2Iy3

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	масса брутто нетто ед. изм.	масса брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ: Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ: всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-272	Шкаф стальной габ.600х650хI50	шт.	I	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-
		в шкафу установлено:												
2.	I5-04 п.0I-058 п.0I-072	Автоматический выключатель АЕ 2036	шт.	6	-	-	9,55	-	-	-	57,3	-	-	-
		7,8+I,75												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	6	-	-	2,7	-	-	-	I6,2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I08,50	-	-	-

Составила ст.инженер [signature] Гетман

22033-08

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5
к локальной смете № I5

на стоимость изготовления пункта распределительного ПРП-3035-IP 54У2

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиц-прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, брутто	Масса, нетто	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ все-го	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ все-го	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					ед.об-изм.щая									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I5-I7 п.I-272		Шкаф стальной габ.600х650хI50	шт.	I	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-
		В шкафу установлено:												
2.I5-04 п.0I-058 п.0I-072		Выключатель автоматический АЕ 2036	шт.	I0	-	-	9,55	-	-	-	95,50	-	-	-
		7,8+I,75												

Т.П.408-32-5.87
Альбом УП кн.2

-272-

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	I0	-	-	2,7	-	-	-	27	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I57,5	-	-	-

Составила ст.инженер Гетман

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

к локальной смете № I5

на стоимость изготовления пункта распределительного

ПРII-3053-IP2IУ3

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, Брутто, нетто ед.	Масса, Брутто, нетто об-изм.	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-273	Шкаф стальной габ.500х800хI50	шт.	I	-	-	4I,0	-	-	-	4I,0	-	-	-
		В шкафу установлено:												
2.	I5-04 п.0I-060 п.0I-073	Выключатель автоматический АЕ 2046	шт.	4	-	-	I4,45	-	-	-	57,80	-	-	-
		I2,2+2,25												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	4	-	-	2,70	-	-	-	I0,80	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I09,6			

Составила ст.инженер Гетман

22033-08

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

к локальной смете № I5

на стоимость изготовления поста управления ПКУI5-2I.I3I-40УЗ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, брутто, нетто ед. изм.	Масса, брутто, нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.I8-I22	Панель с кожухом габ.90х205-8I	шт.	I	-	-	5,80	-	-	-	5,80	-	-	-
2.	I5-04 п.I8-I26	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	2	-	-	0,95	-	-	-	I,90	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-444	Установка и ошиновка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	-	2,50	-	-	-
4.I5-07 п.5-046	Арматура сигнальная АСТI	шт.	I	-	-	2,90	-	-	-	2,90	-	-	-
5.I5-I7 п.I-48I	Установка и ошиновка	шт.	I	—	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3,85	-	-	-

Составила ст.инженер Гетман

2 20733-09

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8
к локальной смете № I5
на стоимость изготовления поста управления ПКУ I5-2I-23I-40УЗ

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, брутто нетто ед. об-изм.	щая	Стоимость единицы, руб. Оборудование	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. Оборудование	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.I8-I20	Панель с кожухом габ.I70х205х8I	шт.	I	-	-	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
2.	I5-04 п.I8-I20	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	4	-	-	0,95	-	-	-	3,80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-444		Установка и ошиновка	шт.	4	-	-	I,25	-	-	-	5,0	-	-	-
4,I5-07 п.5-046		Арматура сигнальная АСТ I	шт.	2	-	-	2,90	-	-	-	5,80	-	--	
5.I5-I7 п.I-48I		Установка и ошиновка	шт.	2	-	-	0,75	-	-	-	I,50	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24,60	-	-	-

Составила ст.инженер Гетман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту прачечно-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На приобретение и монтаж стандартного технологического оборудования

Основание: спецификация № ТХ-СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	5I,90	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	5I,03	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,87	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	203,54	руб.
2) I м2 здания	55,I0	руб.
3) I м3 здания	I0,77	руб.

№ п/п	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I7-03 ч.I кн.2 п.5-277	Весы напольные РН-50Ш-I3Х	шт.	2	-	-	4I,0	-	-	-	82	-	-	-

2 2035-0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-I0/47 п.04-036 36-2I-5	Машина химической чистки емк.30кг КХ-0'20	шт.	2	-	-	II200,0	I03,0	37,4	I2,70	22400	206	75	25,4
3.	24-I0 п.04-0I2 36-26-2	Адсорбционная установка КК-422	"	I	-	-	3280,0	II,I0	8,62	2,30	3280	II	9	2,3
4.	24-I0-0I п.8=	Тележка Q=I00 кг ТВ	"	20	-	-	68,0	-	-	-	I360	-	-	-
5.	24-I0/I8 п.03-047 36-2-2	Машина стиральная емк.25 кг КП-0I7А	шт.	2	0,45	0,9	560,0	I5,I	I2,6	0,65	II20	30	25	I,3
6.	24-I0/I3 п.03-045 36-I-I	Центрифуга Ц-25А	шт.	I	0,33	0,33	475,0	I3,0	II,0	0,45	475	I3	II	0,45
7.	ЕРЕР I7-6	Ванна эмалированная I700х750х460 мм ВУМI-I700	шт.	I	0,II8	0,II8	-	7I,I	2,35	0,32	-	7I	2	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	24-10 п.03-023 36-4-2	Барабан сушильный КП-306А	шт.	1	0,63	0,63	1000,0	21,1	17,8	0,64	1000	21	18	0,64
9.	24-10 п.04-022 36-24-2	Манекен паровоздушный гардеробный МПВУ 00.000	шт.	1	0,17	0,17	1060,0	14,2	12,4	1,38	1060	14	12	1,38
10.	24-10 п.03-029 36-5-2	Пресс гладильный КП-514	шт.	1	1,2	1,2	1900,0	21,2	18,4	0,87	1900	21	18	0,87
11.	24-10 п.03-034 36-27-5	Установка автоматическая конвейерная КП-619	шт.	1	0,648	0,648	1910,0	30,1	22,0	7,59	1910	30	22	7,59
12.	24-01 п.2-187 33-490-1	Машина швейная универсальная 1022 кл.	шт.	2	0,091	0,182	289,0	4,54	4,27	0,12	578	9	9	0,24
13.	18-01 кн.1 п.2-002 1-202-2	Настольно-сверлильный станок вертикальный 2М112	шт.	1	0,15	0,15	290,0	12,2	11,0	0,17	290	12	11	0,17

11033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.I8-0I кн.I п.3-084 I-202-I		Точильно-шлифовальный станок 3К 63I	шт.	I	0,09	0,09	530,0	9,90	9,20	0,I2	530	I0	9	0,I2
I5.I8-0I кн.II п.5-02I I-202-3		Станок фрезерный широкоуниверсальный 675П-I	шт.	I	0,77	0,77	2350,0	I4,I	I2,3	0,28	2350	I4	I2	0,28
I6.I8-0I кн.I п.I-07I I-2I-3		Токарно-винторезный станок I6К 20К	шт.	I	3,28	3,28	5520,0	30,6	24,3	3,85	5520	3I	24	3,85
I7.24-0I п.2-I26 33-32I-2		Машина швейная для ремонта заготовок 378 кл.	шт.	I	0,I7	0,I7	5I0,0	8,92	8,23	0,5I	5I0	9	8	0,5I
I8.24-08 п.5-0I0 33-29I-4		Машина для обработки деталей низа обуви ДСО-Р	шт.	I	0,I48	0,I48	420,0	5,74	5,53	0,08	420	6	6	0,08

21053-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.24-08 п.5-0I2 33-3I9-I0	Машина для отделочных операций ОМ-2-Р	шт.	I	0,405	0,405	I300,0	9,67	8,79	0,64	I300	I0	9	0,64
20.24-08 п.5-009 33-320-7	Термоактиватор Т-Р	шт.	I	0,03	0,03	I05,0	5,4I	5,27	0,03	I05	5	5	0,03
2I.24-08 п.5-006 33-3I8-3	Пресс для приклеивания подошв УШ-Р	шт.	I	0,I8	0,I8	II30,0	9,92	9,03	0,69	II30	I0	9	0,69
22.24-08 п.5-004 33-307-I	Аппарат для вставки блочек и крючков ВБК-Р	шт.	I	0,009	0,009	I46,0	-	-	-	I46	-	-	-
23.24-I8--202-0I п.II-I5	Тележка-стеллаж для обуви ТО.059.76	шт.	2	-	-	30,0	-	-	-	60	-	-	-
24.23-0I п.07-003 7-28I-9м вып.I	Насосная установка Х 3/40-К-СДУ3	шт.	I	0,I35	0,I35	360	I5,7	I0,4	I,26	360	I6	I0	I,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25. Указания к ЕРЕР		Расход эл. энергии	I000 квт.ч	0,02I	-	-	-	32,5	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47686	550	304	48,I2
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	47686	550	304	48
		Накладные расходы-80% на сумму 302р.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-
		302х0,8												
		Накладные расходы-I6,5% на сумму 7I р.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		7Iх0,I65												
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	47686	804	304	48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	964	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	48640	-	-	-
		Транспортные расходы-3,0%	"	-	-	-	-	-	-	-	I459	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	50099	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	60I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	50700	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5I034	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	64	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 5I034+804+64=5I902

в том числе:
Нормативная
условно-чистая
продукция -

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила ст.инженер Бушнева

Проверила рук.группы Иванова

Т.П.408-32-5.87
Альбом УП кн.2

-287-

21

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Основание: Спецификация № ТХ-СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,I3	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,I2	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу	0,5I	руб.
2) I м2 здания	0,I3	руб.
3) I м3 здания	0,03	руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Лимитная цена Минстройдормаш	Шкаф для хранения клея												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-табл.2 32-I62-I	черт."Типробытпром" 3468 № 43.00.00 Цена:I200x0,094	шт.	I	0,094	0,094	II2,8	4,56	3,93	0,08	II3	5	4	0,08
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II3	5	4	0,08
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К=...	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	/	-	-	-	-	-	-	II3	5	4	-
		Накладные расходы-80% 4x0,8	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II3	8	4	-
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы-3,0 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	118	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-1,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	119	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Всего (гр.12+13) руб. 119+10=129
в т.ч.
Нормативная условно-чистая продукция

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составил ст.инженер Бушнева

Проверил рук.группы Иванова

11033 08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На приобретение производственного инвентаря и мебели

Основание: спецификация № ТХ-СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	3,82	тыс.руб.
в т.ч.	3,82	
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	I4,99	руб.
2) I м2 здания	4,06	руб.
3) I м3 здания	0,79	руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	II3-0I кн.П стр.234 4% торговая скидка	Стол конторский арт.4I007053 79х0,96	шт.	4	-	-	75,84	-	-	-	303	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-I9-73 п.388	Подтоварник I050х630х280мм ПТ-5	шт.	I2	-	-	I6,50	-	-	-	I98	-	-	-
3.	24-I8-202-0I п.П-I6	Стеллаж 4-х ярусный I8.00.00.000	шт.	28	-	-	20,0	-	-	-	560	-	-	-
4.	То же п.УП-I03	Стол для закройных работ ТО.0I2.74	шт.	I	-	-	I64,0	-	-	-	I64	-	-	-
5.	То же п.Ш-45	Стул поворотно-подъемный РТПО-I8.00.000	шт.	2	-	-	I6,0	-	-	-	32	-	-	-
6.	56-0I-I7	Стол приставной арт. 5-274	шт.	2	-	-	43,0	-	-	-	86	-	-	-
7.	24-I8-202-0I п.У-87	Шкаф-стеллаж секционный ТО.0I4.07.77	"	I	-	-	7I,0	-	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	24-04-I5 п.5-6	Стол слесарный РС-2	шт.	2	-	-	I43,0	-	-	-	286	-	-	-
9.	I8-05 ч.Ш п.6-I29	Тиски слесарные поворотные ГОСТ 4045-75 7825-0258	шт.	I	-	-	I6,0	-	-	-	I6	-	-	-
I0.	II3-0I кн.II стр.225 4% торг. скидка	Стол конторский однотумбовый арт.40007043 55х0,96	шт.	2	-	-	52,8	-	-	-	I06	-	-	-
II.	24-I8-202-0I п.У-69	Стул СТПФ-I-69	шт.	23	-	-	II,50	-	-	-	265	-	-	-
I2.	I^{I}3-0I кн.II стр.II6 торговая скидка 4%	Шкаф книжный арт.36016044 97х0,96	шт.	I	-	-	93,I2	-	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	24-I0-0I п.58	Сейф 400х600хI400мм	шт.	I	-	-	69,0	-	-	-	69	-	-	-
I4.	24-I8--202-0I п.УП-I02	Стол-верстак обувщика ТО.070.78	шт.	2	-	-	52,0	-	-	-	I04	-	-	-
I5.	То же п.УП-I00	Табурет обувщика ТО.07I.78	"	I	-	-	I2,0	-	-	-	52	-	-	-
I6.	24-I8--202-0I/I7 п.УП-I09-2	Стол рабочий обувщика ТО.083.80	шт.	I	-	-	57,0	-	-	-	57	-	-	-
I7.	24-I8--202-0I п.П-I3	Стеллаж для хранения обуви ТО.058.76	шт.	I	-	-	34,0	-	-	-	34	-	-	-
I8.	То же п.УШ-II0	Шкафчики для спецодежды ДД-33.2	шт.	I0	-	-	9I	-	-	-	9I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.29-I0-0I п.I78		Шкафчики для спецодежды												
		МДв-402	шт.	2	-	-	83	-	-	-	I66	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	3572	-	-	-
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	3643	-	-	-
		Транспортные расходы-3,0%	"	-	-	-	-	-	-	-	I09	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	3752	-	--	
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	3797	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3822	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Затраты по сборке немонтируемого оборудования-I%

3572х0,0I=36 руб.

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила ст.инженер Бушнэва

Проверила рук.группы Иванова

11033-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий
На монтаж технологических трубопроводов подачи перхлорэтилена

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,I3	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	-	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I3	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	0,5I	руб.
2) I м2 здания	0,I4	руб.
3) I м3 здания	0,03	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I2-2-3	Проложить трубопроводы из стальных бесшовных диам.25х2,5 мм	м	2	-	-	-	22I	207	6	-	I	I	-
			т	0,003										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.I2-2-4		Проложить трубопроводы из стальных бесшовных труб Д-38х2,5	м	28										
			т	0,06I3	-	-	-	I94	I79	5,32	-	I2	II	0,33
3.I2-2-5		То же, Д-45х2,5	м	I0										
			т	0,0262	-	-	-	I68	I55	4,9	-	4	4	0,I3
4.I2-807-I		Вентиль запорный муфтовый марки I5ч8I2 Ру-I6 Ду-20	шт.	I	0,0009	-	-	0,75	0,73	-	-	I	I	-
5.I2-800-2		То же, фланцевый марки I5ч 9I2 Ру-I6 Ду-32	"	2	0,0055	-	-	2,23	I,86	0,05	-	4	3	0,I
6.I2-800-2		Вентиль запорный фланцевый марки I5ч 9I2 Ру-I6 Ду40мм	"	2	0,00765	-	-	2,23	I,86	0,05	-	4	3	0,I

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	ЕРЕР I3-263	Очистить трубопроводы от окалины	м2	8,6	-	-	-	0,59	0,59	- -	5	5	-	-
8.	I5-6I4 вып.I	Окрасить трубопроводы масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,009	-	-	-	60,5	38,4	0,03	-	I	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	32	28	0,66
		Отклонения по зарплате в связи с изменением тарифного пояса, К ...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	32	28	0,66
		Накладные расходы-80% на сумму 23 р 23х0,8	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-

22033-08
27

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Накладные расходы-I6,5% на сумму 6 руб. 6xO,I65	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
	Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
	Материалы,не учтенные ценником												
.OI-I3 стр.77	Труба Д-45х2,5мм (ГОСТ 8734-75)	м	I0	-	-	-	I,22	-	-	-	I2	-	-
	I,I9xI,026												
.То же	То же, Д-38х2,5	"	28	-	-	-	I,067	-	-	-	30	-	-
	I,04xI,026												
.То же стр.76	То же Д-25х2,5	"	2	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
	0,63xI,026												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	23-07 п.I-0237	Вентиль запорный фланцевый марки 15ч 9I2 Ду-40 Ру-I6 4xI,098	шт.	2	0,00765	-	-	4,39	-	-	-	9	-	-
5.	23-07 п.I-0236	Вентиль запорный фланцевый марки 15ч 9I2 Д-32мм Ру-I6 2,8xI,098	"	2	0,0055	0,0II	-	3,07	-	-	-	6	-	-
6.	23-07 п.I-0225	То же, муфтовый марки 15ч 8I2 Ду-20 Ру-I6 I,5xI,098	"	I	0,0009	0,0009	-	I,64	-	-	-	2	-	-
7.	СН.ч.III стр.I28	Фланец 40-I6 (ГОСТ I5820-80)	"	4	0,00258	-	-	0,95	-	-	-	4	-	-
8.	То же	То же,32-I6	"	6	0,00I58	-	-	0,86	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	69	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация-I% на сумму I7 руб.	руб.			- -	-	-	-	-	-	..		-
		Итого материалы	руб.			- -	-	-	-	-	-	69	-	-
		Итого	руб.			- -	-	-	-	-	-	5I	28	I
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-		- -	-	-	-	-	-	69	-	-
		Итого	"	-		- -	-	-	-	-	-	I20	28	I
		Плановые накопления-8%	"	-		- -	-	-	-	-	-	I0	-	-

Всего (гр.I2+I3)руб. I20+I0=I30

в том числе
Нормативная условно-чистая продукция

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Иванова

21033-09

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных специальностей

Основание: Спецификация ВС-С0

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость в т.ч.	0,5I	тыс.руб.
а) оборудования	0,38	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I3	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу (производительность)	2,02	руб.
2) I м2 здания	0,55	руб.
3) I м3 здания	0,II	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ В том числе Основная заработная плата	Монтажных работ В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в том числе Основная заработная плата	Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	23-02 д.I0 п.I0-028	Компрессор передвижной марки С0-76	шт	2	0,I4	0-28	I75	I5,3	I3	I,79	350	3I	26	3,58

22035-08
4.9

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I2-809-I	Кран трехходовой муфтовый I4МI-I6	шт.	I	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	I	I	-
3.	I2-809-I	Кран муфтовый проходной IIч 6бк	шт.	6	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	5	5	-
4.	I7-04 п.2-0001 II-93-I	Манометр технический ОБМI-I00 со шкалой 0÷ I0 кгс/м 2	шт.	I	-	-	2,3	0,8	0,77	-	2	I	I	-
5.	I2-2-2 К-I,I	Прокладка труб водогазопроводных на сварке Ду-I5мм	м	50										
			т	0,058	-	-	-	288,2	269,5	7,85	-	I7	I6	0,46
6.	I2-2-3 К-I,I	То же, Ду-25мм	м	3										
			т	0,007	-	-	-	243,I	227,7	6,6	-	2	2	0,05
7.	ЕРЕР I3-263	Очистка от окалины трубопроводов металлическими щетками	м2	6	-	-	-	0,59	0,59	-	-	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	ЕРЕР I5-6I4	Окрасить трубопроводы из водогазопроводных труб Д До 50мм масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,06	-	-	-	60,5	38,4	0,03	-	3	2	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	352	64	57	4,09
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	352	64	57	4,09
		Накладные расходы-80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		5Ix0,8												
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		7x0,I65												
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	352	I06	57	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I.23-07 п.I-0032		Кран муфтовый I4мI-I6	шт.	I	-	-	-	I,I0	-	-	-	I	-	-
		IxI,098												
2.СЦ.ч.Ш стр.76		Кран проходной муфтовый Ду-I5мм	-"-	6	-	-	-	I,0	-	-	-	6	-	-
		IIч 6бк												
3.СЦ.ч.I стр.65		Трубы водогазопроводные, легкие ГОСТ 3262-75	м	50	-	-	-	0,24	-	-	-	I2	-	-
		Д-I5мм												
4.С7 ч.I стр.65		Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Д-25мм	м	3	-	-	-	0,40	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	352	I06	57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка-2%	руб.		-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	359	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	"	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-
		Заготовительно-складскиерасходы - 1,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	378	-	-	-
		Отклонения по заработной плате	"	-										
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	126	57	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 378+I26+I0=5I4

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила ст. инженер Гетман

Проверила рук.группы Иванова

21033-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На приобретение и монтаж оборудования буфета

Основание: Спецификация № ТХ-СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,69	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,68	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	2,70	руб.
2) I м2 здания	0,73	руб.
3) I м3 здания	0,I4	руб.

-309-

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основная заработная плата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 п.06-002 28-923--Iм	Электрокипятильник КНЭ-25	шт	I	0,0I7	0,0I7	65,0	2,85	2,77	0,02	65	3	3	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Пр-т 092 9% торг. скидка	Электроплита "Россиянка" 4IxO,9I	шт.	I	-	-	37,3I	-	-	-	37	-	-	-
3.	Пр-т 092 5% торг. скидка	Шкаф холодильный "ОКА" 4I5xO,95	шт.	I	0,08	0,08	394,25	-	-	-	394	-	-	-
4.	24-I9-73 п.259	Стол производственный СП-IA I000x750x900мм	шт.	3	-	-	2I,50	-	-	-	65	-	-	-
5.	56-0I-0I п.I27	Стол обеденный ОН-I0-294/2	шт.	2	-	-	I2,0	-	-	-	24	-	-	-
6.	56-0I-0I п.I33	Стул ОН-I0-366/3	шт.	8	-	-	6,50	-	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Указания к ЕРЕР	Расход электроэнергии	квт. час	6	-	-	-	0,0325	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	637	3	3	-
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К=...	- "											
		Итого	руб.											
		Накладные расходы-80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		3х0,8												
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	637	5	3	-
		Тара и упаковка-2%	"		-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	650	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы-3,0%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	670	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	678	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	682	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 682+5+I=688

2033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

в том числе:
Затраты по
-сборке немонтируемого оборудования-
I%

637х0,0I=6 руб.

Главный инженер проекта		Шарова
Начальник сметного отдела		Земелева
Составила ст.инженер		Бушнева
Проверил рук.группы		Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На приобретение и монтаж оборудования внутренних слаботочных устройств

Основание: Спецификация СС.СО.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость в т.ч.	0,74	тыс.руб.
а) оборудования	0,II	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,63	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	2,9I	руб.
2) I м2 здания	0,79	руб.
3) I м3 здания	0,I5	руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	62-03 п.I2 примеч. I0-I27-5	Аппарат телефонный ТА-72 МАТС 7,740,70	шт	3	-	-	8,40	0,37	0,3I	-	25	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2.084-01 стр.8 торг. скидка 7,9% 10-397-7	Громкоговоритель абонентский 5х0,921	шт.	17	-	-	4,61	2,73	2,34	-	78	46	40	-
	3.29-02-20 п.1-251 10-397-5	Трансформатор абонентский ТАМУ-10Т	шт.	1	-	-	3,35	1,49	1,24	-	3	2	1	-
	4.10-972-10	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт.	1	-	-	-	4,01	1,62	0,55	-	4	2	0,55
	5.ЕРЕР 34-641	Стойка радиотрансляционная РС-1	шт.	1	-	-	-	14	4,34	-	-	14	4	-
	6.10-167-4	Плата телефонная ЗПС-17-2	шт.	3	-	-	-	0,80	0,78	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.8-59I-6		Розетка штепсельная с вилкой РПВ-I-ВПВ-I для открытой установки	I00 шт.	0,02	-	—	-	25,I	I7,I	0,04	-	I	I	-
8.8-59I-7		То же, для скрытой проводки РПВ-2-ВПВ-2	I00 шт.	0,I5	-	-	-	20,8	I2,5	0,02	-	3	2	-
9.I0-7242 К=I,05		Коробка ограничительная и ответвительная м.(0,769-0,26х0,7)х хI,05 з.0,26хI,05	шт.	22	-	-	-	0,62	0,27	-	-	I4	6	-
I0.I0-975-I2		Коробка подштукатурная КП-0,5	шт.	30	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	I2	II	-
II.I0-975-I3		Крышки декоративные КД-I-03 КД-0-02	I00 шт.	0,30	-	-	-	I6,7	3,I0	-	-	5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2,I0-966-I		Муфта кабельная соединительная ICП-I2 емк. I0x2x0,4	шт.	I	-	-	-	4,5	2,33	0,7	-	5	2	0,7
I3.I0-975-9	-	Лючки для монтажа в полах зданий Л-2	шт.	7	-	-	-	0,86	0,69	-	-	6	5	-
I4.8-4I7-I		Проложить трубы винипластовые Ду-20мм по стене	I00 м	0,9	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	3I	I3	II
I5.8-4I7-3		То же, Ду-40мм по стене	"	0,I5	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5	-	9	3	3
I6.8-4I7-5		Проложить трубы винипластовые в полу Ду-20мм	I00 м	2,I0	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	33	I6	0,46
I7.8-4I7-7		То же, Ду-40мм	"	0,25	-	-	-	I5,6	9,46	0,75	-	4	2	0,I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.8-408-I		Проложить металлорукава Ду-I8мм	I00 м	0,I0	-	-	-	32	9,26	7,5I	-	3	I	0,75
I9.8-I49-I		Затянуть телефонный кабель ТПП емк. I0х2х0,4 в проложенные трубы весом I м до I кг	I00м	0,I5	-	-	-	I0	6,24	0,27	-	2	I	0,04
20.8-409-I		Затянуть провод ТРП в проложенные трубы и металлорукава емк. Iх2х0,5	I00м	0,75	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	4	2	I,75
2I.8-409-3 8-409-I3		Затянуть провод ПВЕ-I,8 первый и последующий в трубы м.9,29+2,53 з.4,I+2,38	I00м	0,I5	-	-	-	II,82	6,48	4,84	-	2	I	0,73
22.8-409-I		То же, провод ПТПЖ сеч. 2х0,6мм2	I00м	0,I3	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	I	0,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.8-402-I		То же, ПТПЖ сеч. 2хI,2 по стене	м I00	0,2	-	-	-	I6,5	8,05	5,I5	-	3	2	I,03
24.8-472-8		Проложить проводник заземляющий из круглой стали Д-8мм	I00м	0,20	-	-	-	5I,8	I4,9	I,6	-	I0	3	0,32
25.8-472-2		Шины заземления из полосовой стали сеч. 40х4мм в траншее	I00м	0,20	-	-	-	27	6,8	0,9	-	5	I	0,I8
26.8-47I-I		Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5	I0шт.	0,2	-	-	-	I9,3	4,6	0,7	-	4	I	0,I4
27.ЕРЕР I-960 I-968		Рытье и засыпка траншей для шин заземления м. 74,5+46	I00м3	0,062	-	-	-	I20,5	I20,5	-	-	7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.8-405-2		Металлоконструкции разные	т	0,009	-	-	-	395	24,9	3,I0	-	4	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I06	237	I33	2I
		Отклонения по зарплате в связи с изменением тарифного пояса К...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I06	237	I33	2I
		Накладные расходы-I6,5% на сумму 7	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		7x0,I65												
		Накладные расходы-77%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		3Ix0,77												
		Накладные расходы-80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		3x0,8												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы-84% 4IxO,84	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Накладные расходы-87% 5IxO,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I06	342	I33	2I
		II.Материалы, не учтенные ценником												
I.СЦ ч.5 стр.II9		Кабель марки ТПП емк. I0x2xO,4	км	O,OI5	-	-	-	I58	-	-	-	3	-	-
2.СЦ ч.5 стр.I63		Провод марки ТРП емк. Ix2xO,5	"	O,075	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
3.СЦ ч.5 стр. I63		Провод ПВЖ Д-I,8мм	км	O,03	-	-	-	25,9	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	СЦ ч.5 стр.I63	Провод ПТПЖ сеч. 2х0,6мм	км	0,I3	-	-	-	I5,I	-	-	-	2	-	-
5.	То же п.495	Провод ПТПЖ сеч. 2хI,2мм	"	0,02	-	-	-	22,9	-	-	-	I	-	
6.	36-06 п.2-I32I	Плата телефонная ЗПС-I7-2												
		0,85хI,32	шт.	3	-	-	-	I,I2	-	-	-	3	-	-
7.	СЦ ч.5 стр.202	Розетка штепсельная РПВ-I с вилкой ВПВ-I	шт.	2	-	-	-	0,34	-	-	-	I	-	-
		0,I6+0,I8												
8.	То же стр.202	Розетка штепсельная РПВ-2 с вилкой ВПВ-2	шт.	I5	-	-	-	0,34	-	-	-	5	-	-
		0,I6+0,I8												
9.	24-05 д.I п.I-984	Коробка подштукатурная КП-0,5	шт.	30	-	-	-	0,I9	-	-	-	6	-	-
		0,I45хI,32												

22033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.24-05 д.I п.I-989		Крышка декоративная ІД-0-02												
		0,I06xI,082	шт.	7	-	-	-	0,I2	-	-	-	I	-	-
II.24-05-0I п.82		Лючок Л-2 габ.400х400	шт.	7	-	-	-	I0,28	-	-	-	72	-	-
		9,5xI,082												
I2.24-I6-49 п.I-093		Металлорукава РЗ-АД-Х Ду-I8мм												
		I80xI,089	км	0,0I0	-	-	-	I96,02	-	-	-	2	-	-
I3.05-03 п.8-0I24		Труба винипласто-вая Ду=20мм												
		3I0xI,076	км	0,30	-	-	-	333,56	-	-	-	I00	-	-
I4.05-03 п.8-0I27		То же, ДУ40мм	км	0,04	-	-	-	I076	-	-	-	43	-	-
		I000xI,076												
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Запасные части-	руб.	-										
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I06	342	I33	2I
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Транспортные расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отклонения по зарплате	руб.	-										
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	24I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	583	I33	2I
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. II3+583+47=743

в том числе:

Нормативная условно-чистая продукция -

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила инженер Гетман

Проверила рук.группы Иванова

21033-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На приобретение и монтаж оборудования пожарно-охранной сигнализации

Основание: Спецификация СС.СО.2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость в т.ч.	1,62	тыс.руб.
а) оборудования	0,38	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,24	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1) расчетную единицу (мощность)	6,36	руб.
2) 1 м2 здания	1,72	руб.
3) 1 м3 здания	0,37	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто: единицы измерения	Масса тонны брутто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Оборудование и монтажные работы												
1	16-02 д.8 п.03-0122 10-742-9	Устройство приемно-контрольное "Сигнал-43"	шт	2	-	-	170	9,61	9,33	-	340	19	19	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	24-02/2I п.04-069 I0-743-2	Извещатель пожарный тепловой ИПТ-I04-I	шт.	52	-	-	0,25	0,97	0,88	-	I3	50	46	-
3.	I0-743-4	Датчик инерционный магнитноконтактный ДИМК	шт.	90	-	-	-	0,88	0,76	-	-	79	68	-
4.	I0-743-4	Сигнализатор магнитоконтактный СМК-I	шт.	80	-	-	-	0,88	0,76	-	-	70	6I	-
5.	I0-744-5	Звонок громкого боя МЗ-I	шт.	2	-	-	-	I,I8	I,04	-	-	2	2	-
6.	8-59I-I	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-4I-3	I00 шт.	0,02	-	-	-	23,8	I5,8	0,04	-	I	I	-
7.	8-604-I	Светильник настенный НБО-06хI00	I00 шт.	0,02	-	-	-	92,4	34,2	24,5	-	2	I	0,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8.36-08 п.2-062 II-580-I3	Диод полупроводниковый КД-I05Б	шт.	52	-	-	0,06	0,32	0,3I	-	3	I7	I6	-
	9.36-09 п.I-0I25 II-580-II	Резистор МЛТI+I0	шт.	4	-	-	0,04	0,I4	0,I4	-	I	I	I	-
	I0_I0-7242 -69т. К-I,05	Коробка ответвительная УК-2П	шт.	200	-	-	-	0,62	0,27	-	-	I24	54	-
		м.(0,769-0,26х0,7)х хI,05												
		з.0,26хI,05												
	II.8-409-I	Затянуть провод ТРП в проложенные трубы	I00 м	I,0	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	5	2	2,33
	I2.8-4I5-I	Проложить провод ТРП емк. Iх2х0,5 на тросе	I00м линии	3,0	-	-	-	56,7	I3,4	I2,2	-	I70	40	36,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.8-409-I 8-409-II		Затянуть провод АПВ в проложенные металлорукава сеч. Ix2мм2	I00м	0,2	-	-	-	6,09	3,50	2,33	-	I	I	0,47
I4.I0-744-3		Блокировка дверей проводом ПМВ сеч. 0,2 мм2	Iм2 блокированной пов.	I6	-	-	-	I,03	0,82	-	-	I6	I3	-
I5.8-402-I		Проложить провод монтажный открыто НВМ сеч. 0,35мм2	I00 м	0,90	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	I5	7	4,64
I6.I0-50-9		Припайки или отпайки в схемах приборов и рабочих мест	I00 концов жил	3,6	-	-	-	2,0I	I,82	-	-	7	7	-
I7.I0-990-I		Измерение сопротивления шлейфа	усил. участок цепи	8	-	-	-	5,74	5,63	-	-	46	45	-

21033-08-42

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.I0-604-I К=0,5	Определение места установки приборов	шт.	2	-	-	-	5,05	I,18	3,85	-	I0	[illegible]	7,7
	Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	357	635	386	52
	Отклонения по зарплате в связи с изменением тарифного пояса К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	357	635	386	52
	Накладные расходы-77%												
	99х0,77	"	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
	Накладные расходы-80%												
	233х0,80	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-
	Накладные расходы-84%												
	2х0,84	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы-87%												
		52х0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	357	943	386	52
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I.I6-02 ч.П п.03-0065		Датчик инерционный магнитно-контактный ДИМК	шт.	90	-	-	-	I.48	-	-	-	I33	-	-
		I,3хI,I38												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	I6-02 ч.II п.03-007	Сигнализатор магнитно-контактный СМК-I													
		0,52xI,I38	шт.	80	-	-	-	0,59	-	-	-	47	-	-	
3.	СЦ ч.5 стр.I82	Светильник НБ006xI00	шт.	2	-	-	-	2,6	-	-	-	5	-	-	
4.	092 п.430 скидка 5%	Лампа накаливания Б220-230-40	шт.	2	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-	
		0,3Ix0,95xI,074													
5.	I6-02 п.05-0I20	Звонок громкого боя МЗ-I													
		3,3xI,082	шт.	2	-	-	-	3,57	-	-	-	7	-	-	
6.	СЦ ч.5 стр.I63	Провод ТРП емк. Ix2x0,5мм	км	0,40	-	-	-	I3	-	-	-	5	-	-	
7.	СЦч.5 стр.I52	Провод АПВ-660 сеч. Ix2мм2	км	0,04	-	-	-	28,4	-	-	-	I	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	I5-09 т.8-002	Провод НВМ сеч. 0,35мм2 I0,8xI,II6	км	0,09	-	-	-	I2,05	-	-	-	I	-	-
9.	I5-09 т.8-006	Провод ПМВ сеч. 0,2мм2 5,3xI,II6	км	0,2	-	-	-	5,9I	-	-	-	I	-	-
I0.	092 окрлка 5%	Батарея "Элемент-373" 0,30x0,95xI,082	шт.	8	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	357	943	386	52
		Тара и упаковки-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	364	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	"	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	375	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	380	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	383	-	-	-
		Отклонения по заработной плате	"	-										
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II47	386	52

21033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 383+II47+92=I622

в том числе:

Нормативная условно-чистая продукция -

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила инженер Гетман

Проверила рук.группы Иванова

21053-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий
На автоматизацию процессов оборотного водоснабжения

Основание: Спецификация АВК.СОI.С02

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,43	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,24	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I9	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу (производительность)	I,67	руб.
2) I м² здания	0,45	руб.
3) I м³ здания	0,09	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ, Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтажные работы												
I	I5-I7 п.I-I03 8-573-8	Щит управления насосами оборотного водоснабжения ЯУЗ-I063	шт	I	-	-	I8,7	I,49	0,9I	0,32	I9	2	I	0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Аппаратура, установленная на щите												
2.I5-04 п.06-4I2 8-574-50		Переключатель универсальный УП53I4-CI09	шт.	3	-	-	5,I0	-	-	-	I5	-	-	-
			сек.	24	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	I0	4	-
3.I5-I7 п.I-448		Установка и опиновка	шт.	3	-	-	4,95	-	-	-	I5	-	-	-
4.I5-04 8-574-48		Кнопка управления КЕ-0II	шт.	6	-	-	0,80	0,78	0,46	-	5	5	3	-
5.I5-I7 п.I-444		Установка и опиновка	шт.	6	-	-	I,25	-	-	-	8	-	-	-
6.I5-07 п.5-060 8-574-56		Табло световое ТСМ-Ш-УЗ-0I	шт.	5	-	-	0,65	0,55	0,33	-	3	3	2	-
7.I5-I7 п.I-48I		Установка и опиновка	шт.	5	-	-	0,75	-	-	-	4	-	-	-

28093-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-04 п.I2-015 8-574-55	Реле времени пневматическое РВП72-3221	шт.	3	-	-	8,60	I,I9	0,73	-	26	4	2	-
9.	I5-I7 п.I-428	Установка и опиновка	шт.	3	-	-	2,5	-	-	-	8	-	-	-
I0.	I5-04 п.I2-050 8-574-55	Реле промежуточное универсальное РПУ-2	шт.	3	-	-	5,4	I,I9	0,73	-	I6	4	2	-
II.	I5-I7 п.I-429	Установка и опиновка	шт.	3	-	-	3,75	-	-	-	II	-	-	-
I2.	I7-I4 ч.II п.9-I3I д.2 II-585-3	Прерыватель импульсный РИП-2	шт.	I	-	-	I8	0,59	0,58	-	I8	I	I	-
I3.	I5-I7 п.I-484	Установка и опиновка	шт.	I	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-	-
I4.	I5-04 п.0I-006 8-574-I8	Включатель автоматический А-63М	шт.	4	-	-	I,45	0,23	0,II	-	6	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I5-I7 п.I-35I	Установка и опиновка	шт.	4	-	-	I,05	-	-	-	4	-	-	-
I6.	24-05 п.I-352	Колодка на I5 зажимов	шт.	3	-	-	4,7	-	-	-	I4	-	-	-
		Аппаратура, устанавливаемая по месту												
I7.	I7-04 п.2-00I6 II-93-7	Манометр электроконтактный ЭКМ-I7-4	шт.	2	-	-	7,8	I,27	I,2I	0,04	I6	3	2	0,08
I8.	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМI-I00	шт.	3	-	-	2,3	0,8	0,77	-	7	2	2	-
I9.	I5-04 п.I8-I20 8-573-6	Пост управления кнопочный на 6 встраиваемых аппаратов ПКУI5-2I-23I-40 У3	шт.	I	-	-	8,50	I,08	0,66	0,I6	9	I	I	0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Аппаратура, установленная в посту управления												
20.	I5-07 п.5-046	Арматура сигнальная АСТ3, АСТК	шт.	2	-	-	2,9	0,55	0,33	-	6	I	I	-
2I.	I5-I7 п.I-48I	Установка и оши-новка	шт.	2	-	-	0,75	-	-	-	2	-	-	-
22.	I5-04 п.I8/0II 8-574-48	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	2	-	-	0,8	0,78	0,46	-	2	I	I	-
23.	I5-I7 п.I-444	Установка и оши-новка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	-	2	-	-	-
24.	I5-04 п.I8-025 8-574-48	Переключатель ПЕ-0II	шт.	I	-	-	0,90	0,78	0,46	-	I	I	I	-
25.	I5-I7 п.I-453	Установка и оши-новка	шт.	I	-	-	I,0	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	8-84-2	Звонок электрический ЗВП-220	шт.	I	-	-	-	0,64	0,57	0,0I	-	I	I	0,0I
27.	8-604-I	Светильник настенный НБО-06	I00 шт.	0,0I	-	-	-	92,4	34,2	24,5	-	I	I	0,25
28.	I2-523-2	Проложить трубы импульсные Ду-I4хI,8мм	м	I0	-	-	-	0,24	0,2I	0,02	-	2	2	0,2
29.	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт.	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	I	I	0,04
30.	II-582-2	То же, КСК-I6	шт.	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04	-	I	I	0,04
3I.	I2-809-I	Кран трехходовой IIБ I8бк	шт.	2	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	2	2	-
32.	8-408-I	Проложить металлорукава РЗ-АЛ-Х Ду-I5мм	I00м	0,05	-	-	-	32	9,26	7,54	-	2	I	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	8-409-I	Затянуть провод ПВз в проложенные металлорукава сеч. IxI,0мм2- первого провода	I00м	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	I	0,I2
34.	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	0,I0	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
35.	8-I46-I	Проложить кабель контрольный весом I м до 3 кг по стене	I00м	0,45	-	-	-	48	I8,2	I2,7	-	22	8	5,72
36.	8-400-I	То же, кабель силовой АВВГ сеч. 2x2,5мм2	I00м	0,05	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	3	I	I,I4
37.	II-7II-I	Вводы кабеля в щит с количеством жил до I0	шт.	5	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	-
38.	8-I6I9	Разделки для контрольного кабеля с количеством жил до I0	шт.	I0	-	-	-	0,49	0,2I	-	-	5	2	-
		м.(0,6I-0,2x0,75)xI,05 з.0,2xI,06												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	39.8-472-I0	Заземление местных приборов	I00м	0,04	-	-	-	38,4	I7,3	0,I0	-	2	I	-
	40.8-405-2	Металлоконструкции разные	т	0,0I	-	-	-	395	24,9	3,I0	-	4	I	0,03
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	220	90	5I	8,49
		Отклонения по зарплате в связи с изменением тарифного пояса К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	220	90	5I	9
		Накладные расходы 87%												
		36x0,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Накладные расходы-80%												
		I5x0,8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	220	I33	5I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы, не учтенные ценником												
I.I6-02 ч.II п.05-0II4		Звонок электрический ЗВП-220У	шт.	I	-	-	-	9,4I	-	-	-	9	-	-
		8,7xI,082												
2.СЦ.ч.5 стр.I82 п.I39		Светильник настенный НКО-06	шт.	I	-	-	-	I,57	-	-	-	2	-	-
3.092 п.430 скидка 5%		Лампа накаливания Б-220-60 шт.		I	-	-	-	0,3I	-	-	-	I	-	-
		0,3IxI,074x0,95												
4.0I-I3 т.I8.I		Труба стальная бесшовная ГОСТ 8734-75 Д=I4xI,8	м	I0	-	-	-	0,48	-	-	-	5	-	-
		0,47xI,026												
5.СЦ ч.5 стр.I09		Кабель контрольный АКВВГ сеч. 5x2,5	км	0,025	-	-	-	2II	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	СЦ ч.5 стр.I09	Кабель контрольный АКВВГ сеч.7х2,5	км	0,02	-	-	-	277	-	-	-	6	-	-
7.	СЦ ч.5 стр.59	Кабель силовой АВВГ сеч. 2х2,5	км	0,005	-	-	-	I66	-	-	-	I	-	-
8.	I5-09 т.5-00I	Провод ПВ-3 сеч. IхIмм2	км	0,0I5	-	-	-	25,II		-	-	I	-	-
		22,5хI,II6												
9.	24-I6-49 п.I-092	Металлорукав гибкий РЗ-АЛ-Х Ду-I5мм	м	5	-	-	-	0,I7	-	-	-	I	-	-
		0,I6хI,089												
I0.	24-05 п.I-356	Коробка соединительная КСК-8	шт.	I	-	-	-	4,44	-	-	-	5	-	-
		4,I0хI,082												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	II.24-05 п.I-357	Коробка соединительная КСК-I6	шт.	I	-	-	-	5,84	-	-	-	6	-	-
		5,4xI,082												
	I2.СЦ ч.3 п.I039	Кран трехходовой IIБ I86к	шт.	2	-	-	-	I,07	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Комплектация кабельных изделий-0,7% (I3x0,007)	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	220	I33	5I	9
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-

t1033-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы-3,0%	руб.	-	-		-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	-	-	-	231	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-1,2%	руб.	-	-		-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	-	-	-	234	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-		-	-	-	-	236	-	-	-
		Отклонения по заработной плате	"	-										
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-		-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	-	-	-	-	177	51	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 236+I77+I4=427

в том числе:

Нормативная условно-чистая продукция -

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила инженер Гетман

Проверила рук.группы Иванова

2 2033-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На автоматизацию теплового пункта

Т.П.408-32-5.87
Альбом УП кн.2

Основание: Спецификация АТС.С0I
АТС.С02

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,92	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,79	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I3	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу (производительность)	3,6I	руб.
2) I м2 здания	0,97	руб.
3) I м3 здания	0,I9	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в том числе Основная заработная плата	Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в том числе Основная заработная плата	Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												
I	I5-I7/7 п.0I-973 II-680-I	Щит шкафного типа с задней дверью ЩШ-3ДI-600х600	шт.	I	-	-	84,0	3,I0	2,75	0,29	84	3	3	0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Аппаратура, устанавливаемая в щите												
2.	I5-07 п.5-060 8-574-56	Табло световое ТСМ/Ш-УЗ-0I	шт.	I	-	-	0,65	0,55	0,33	-	I	I	I	-
3.	I5-I7 п.I-48I	Установка и ошиновка	шт.	I	-	-	0,75	-	-	-	I	-	-	-
4.	I5-07 п.5-043	Арматура светосигнальная	шт.	2	-	-	I,0	0,55	0,33	-	2	I	I	-
		АМЕ												
5.	I5-I7 п.I-48I	Установка и ошиновка	шт.	2	-	-	0,75	-	-	-	2	-	-	-
6.	I5-04 п.0I-006 8-574-I8	Выключатель автоматический А63-М	шт.	4	-	-	I,45	0,23	0,II	-	6	I	-	-
7.	I5-I7 п.I-35I	Установка и ошиновка	шт.	4	-	-	I,05	-	-	-	4	-	-	-

22033 08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I5-05 п.II-048 8-574-53	Трансформатор ОСЗ-0,25	шт.	I	-	-	I0,4	0,5I	0,I3	-	I0	I	-	-
9.	I5-I7 п.I-460	Установка и опи-новка	шт.	I	-	-	I,20	-	-	-	I	-	-	-
I0.	I5-07 п. 7-020 8-574-56	Патрон потолочный Е-27	шт.	I	-	-	0,26	0,55	0,33	-	I	I	I	-
II.	I5-I7 п.I-453	Установка и опи-новка	шт.	I	-	-	I,0	-	-	-	I	-	-	-
I2.	I5-04-0I п.53 8-574-56	Розетка штепсель-ная РШ-Ц-02	шт.	I	-	-	0,2I	0,55	0,33	-	I	I	I	-
I3.	I5-I7 п.I-453	Установка и опи-новка	шт.	I	-	-	I,0	-	-	-	I	-	-	-
		Аппаратура, установленная по месту												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	I7-04 п.2-0779 II-I40-I	Диафрагма камерная ДК-6-50П-а/2-7	шт.	I	-	-	I4,8	I,27	0,62	0,06	I5	I	I	0,06
I5.	I7-04 п.2-054I II-246-2	Дифманометр мембранный взаимозаменяемый ДМ-3583М	шт.	2	-	-	50,0	4,04	2,52	0,I3	I00	8	6	0,26
I6.	II-6I4-2	Сосуд уравнительный конденсационный СКМ-40-6-3 СКМ-40-6-4	шт.	2	-	-	-	3,4I	3,28	0,06	-	7	7	0,I2
I7.	I7-04 п.2-0779 II-I40-I	Диафрагма камерная ДК650-П-а/2-2	шт.	I	-	-	I5,80	I,27	0,62	0,06	I5	I	I	0,06
I8.	I7-I4/П п.5-047 II-296-3	Прибор электронный автоматический показывающий КСД2-054	шт.	2	-	-	250,0	I,6I	I,58	-	500	3	3	-
I9.	I2-253-2	Труба стальная бесшовная Д=I4х2,0мм	м	30	-	-	-	0,24	0,2I	0,02	-	7	6	0,60

2033-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.8-I46-I		Проложить кабель контрольный КВВГЭ сеч. 5хI,0мм2 по стене, при весе Iм кабеля до 3 кг	I00м	0,I5	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7	-	7	3	I,90
2I.II-7II-I		Ввод кабельный в щит с количеством жил до I0	ввод	2	-	-	-	0,54	0,53	-	-	I	I	-
22.8-I6I9 К-I,05		Заделки концевые для контрольного кабеля КВВГЭ сеч. 5хI,0мм2 с количеством жил до 7 м.(0,6I-0,2х0,75)х хI,05 з.0,2хI,05	шт.	4	-	-	-	0,48	0,2I	-	-	2	I	-
23.I2-698-II		Отборные устройства с расширителем	шт.	2	-	-	-	4,62	2,70	0,67	-	9	5	I,34
4.8-405-2		Разные металлоконструкции	т	0,0I	-	-	-	395,0	24,9	3,I0	-	4	I	0,03
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	745	55	4I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К...	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	745	55	4I	5
		Накладные расходы-80%												
		35х0,80	"	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Накладные расходы-87%												
		6х0,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	745	88	4I	5
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I.I7-04 п.2-0673		Сосуд уравнительный СКЛ-40-6-3 СКЛ-40-6-4 4,65хI,098	шт.	2	-	-	-	5,II	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.0I-I3 табл. I8-I		Трубы стальные бесшовные Д=I4x2,0мм ГОСТ 8734-75 0,47xI,026	м	30	-	-	-	0,48	-	-	-	I6	-	-
3.Сб.в.5 стр.95		Кабель контрольный КВВГЭ снч. 5xI,0мм2	км	0,0I5	-	-	-	3I8,0		-	-	5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Комплектация кабельных изделий - 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	-	--	-	745	88	4I	5
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	760	-	-	-
		Транспортные расходы-3,0%	"	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	783	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	792	-	—	
		Комплектация-I%	:"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	3I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	792	II9	4I	5
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 792+II9+I0=92I

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила ст.инженер Бушнева

Проверил. рук.группы Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

На автоматизацию вентсистем

Основание: Спецификация АОВ-С01
АОВ-С02

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,93	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,60	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,33	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1)расчетную единицу (производительность)	3,64	руб.
2) 1 м2 здания	0,98	руб.
3) 1 м3 здания	0,19	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												
I	I5-I7 п.I-I03 8-573-7	Ящик управления электродвигателями ЯУЭ-I063	шт.	I	-	-	I8,70	I,20	0,68	0,26	I9	I	I	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-I7/7 п.0I-I0I6 II-680-3	Щит шкафного типа малогабаритный ЩШМ I000х600	шт.	I	-	-	30,0	3,09	I,87	0,32	30	3	2	0,32
		Подготовка к включению приборов, установленных на щитах:												
3.	I5-04 п.06-4I0 8-574-50	Универсальный переключатель УП53I2-Ж86 УП53I2-С86	шт.	2	-	-	3,30	-	-	-	7	-	-	-
			цепь	8	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	3	I	-
4.	I5-I7 п.I-446	Установка и ошиновка	шт.	2	-	-	2,50	-	-	-	5	-	-	-
5.	I5-04 п.06-4I2 8-574-50	Универсальный переключатель УП53I4-И43 УП53I4-К276	шт.	2	-	-	5,I0	-	-	-	I0	-	-	-
			цепь	I6	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	7	3	-

12033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	I5-I7 п.I-448	Установка и опиновка	шт.	2	-	-	4,95	-	-	-	I0	-	-	-
7.	I5-04 п.I8-0II 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	8	-	-	0,80	0,45	0,29	-	6	4	2	-
8.	I5-I7 п.I-444	Установка и опиновка	шт.	8	-	-	I,25	-	-	-	I0	-	-	-
9.	I5-07 п.5-060 8-574-56	Табло световое ТСМ/-Ш-УЗ-0I	шт.	4	-	-	0,65	0,55	0,33	-	3	2	I	-
I0.	I5-I7 п.I-48I	Установка и опиновка	шт.	4	-	-	0,75	-	-	-	3	-	-	-
II.	I5-04 п.I2-0I4 8-574-55	Реле времени пневматическое РВП72-3I2I-00У4	шт.	2	-	-	6,70	I,I9	0,73	-	I3	2	I	-
I2.	I5-I7 п.I-428	Установка и опиновка	шт.	2	-	-	2,50	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I5-04 п.I2-0I5 8-574-55	Реле времени пневмотическое РВП72-322I-00У4	шт.	2	-	-	8,60	I,I9	0,73	-	I7	2	I	-
I4.	I5-I7 п.I-428	Установка и опи-новка	шт.	2	-	-	2,50	-	-	-	5	-	-	-
I5.	I5-04 п.I2-050 8-574-55	Реле промежуточ-ное универсальное РПУ-2	шт.	I2	-	-	5,40	I,I9	0,73	-	65	I4	9	-
I6.	I5-I7 п.I-429	Установка и опи-новка	шт.	I2	-	-	3,75	-	-	-	45	-	-	-
I7.	I5-04 п.0I-006 8-574-I8	Выключатель авто-матический А-63М	шт.	3	-	-	I,45	0,23	0,II	-	4	I	-	
I8.	I5-I7 п.I-35I	Установка и опи-новка	шт.	3	-	-	I,05	-	-	-	3	-	-	-
I9.	I5-04 п.I9-005	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	5	-	-	I,25	-	-	-	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.24-05 п.I-352		Колодка из I5 зажимов на ток I6а	шт.	3	-	-	4,70	-	-	-	I4	-	-	-
		Аппаратура, устанавливаемая по месту												
2I.I7-06-48 п.I-286 п.I-752 II-I-I		Термометр технический прямой П5.I.240.66 с оправой												
		0,85+I,50	шт.	6	-	-	2,35	0,2I	0,2I	-	I4	I	I	-
22,I7-06-48 п.I-286		То же, без оправы (запас)	"	I	-	-	0,85	-	-	-	I	-	-	-
23.I7-06-48 п.I-376 п.I-753 II-I-I		Термометр технический угловой У2.I.240,44I с оправой	шт.	2	-	-	3,25	0,2I	0,2I	-	7	I	I	-
		I,25+2,0												

12033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	I7-06-48 п.I-376	То же, без оправы (запас)	шт.	I	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-	
25.	I7-06-48 п.I-395 Ц.I-753 II-I-I	Термометр технический угловой У4.I.240.29I 0,95+2,0	шт.	3	-	-	2,95	0,2I	0,2I	-	9	I	I	
26.	I7-06-48 п.I-395	То же, без оправы (запас)	шт.	I	-	-	0,95	-	-	-	I	-	-	
27.	I7-06-48 п.I-457 II-I-I	Термометр технический бытовой ТБК-20	шт.	2	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	3	-	-	-
28.	I7-06-48 п.I-457	То же, (запас)	шт.	I	-	-	I,25	-	-	-	I	-	-	
29.	I7.04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое ТУДЭ-I-4 ТУДЭ- 4	шт.	4	-	-	20,60	0,36	0,35	-	82	I	I	-

? 2023-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.	I7-04/26 п.I-I25I II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-I079	шт.	I	-	-	3,I0	0,90	0,84	0,04	3	I	I	0,04
3I.	I7-04/22 п.5-II27 II-406-I	Регулятор температуры микроэлектронный ТМ-8	шт.	I	-	-	II0,0	4,09	4,0I	-	II0	4	4	-
32.	I7-04 п.5-0522 II-III-2	Датчик-реле напора ДН-I00	шт.	I	-	-	I6,0	I,78	I,62	0,04	I6	2	2	0,04
33.	8-84-I	Звонок электрический ЗВП-220У	шт.	I	-	-	-	0,38	0,33	0,0I	-	I	I	0,0I
34.	Калък. № 2 8-573-6	Пост управления кнопочний на 2 встраиваемых аппарата ПКУ-I5-2I-I2I-40 У3	шт.	I	-	-	9,25	I,08	0,66	0,I6	9	I	I	0,I6

22033-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34а.	Кальк. № I 8-573-6	Пост управления кнопочный на 6 встраиваемых аппарата ПКУ-I5-2I-23I-40 УЗ	шт.	I	-	-	24,45	I,08	0,66	0,I6	24	I	I	0,I6
		Подготовка к включению приборов, установленных на ПКУ												
35.	8-574-47	Кнопки и переключатель ПЕ,КЕ	шт.	4	-	-	-	0,45	0,29	-	-	2	I	-
36.	8-574-56	Арматура сигнальная	шт.	3	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
37.	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт.	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	3	2	0,I2
38.	II-582-2	То же, КСК-I6	шт.	3	-	-	-	I,04	0,77	0,04	-	3	2	0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.	I2-523-2	Проложить трубы импульсные Д=I4xI,8мм	м	6	-	-	-	0,24	0,2I	0,02	-	I	I	0,I2
40.	8-408-I	Проложить металлорукав Д до 78мм по стальным конструкциям	I00м	0,3	-	-	-	32,0	9,26	7,54	-	I0	3	2,26
4I	8-409-I	Затянуть первый провод ПВз сеч. IxI,0мм2 в проложенные металлорукава	"	0,3	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	I	I	0,69
42.	8-409-II	То же, каждый последующий сеч.IxI,0мм2 в проложенные металлорукава	I00м	0,9	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
43.	II-7I3-2	Проложить кабель МКШЭ сеч. 4x0,75мм2 по стальным панелям	I00м	0,05	-	-	-	7,I2	6,3	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	41.8-400-1	Проложить 2-х 4-х жильный кабель АВВГ суммарным сечением до I0мм2 по стене	I00м	0,2	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	I2	5	4,56
	45.8-I46-I	Проложить контрольный кабель АКВВГ сеч. 2,5мм2 по стене, при весе Iм кабеля до 3 кг	I00м	0,7	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7	-	34	I3	8,89
	46.8-I6I9 К-I,05	Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сеч. 2,5мм2 с количеством жил до 7	шт.	I6	-	-	-	0,48	0,2I	-	-	8	3	-
		м.(0,6I-0,20х0,75)х хI,05												
		з.0,20хI,05												
	47.8-I6I9а К-I,05	То же, до I4	шт.	4	-	-	-	0,8I	0,42	-	-	3	2	-
		м.(I,07-0,40х0,75)х хI,05												
		з.0,40хI,05												

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48.I2-698-II	Отборные устройства с расширителем	шт.	2	-	-	-	4,62	2,70	0,67	-	9	5	I,34
49.I2-698-I	То же, без расширителя	шт.	3	-	-	-	I,I6	0,52	0,I0	-	3	2	0,30
50.8-472-I0	Заземление местных приборов	I00м	0,I7	-	-	-	38,4	I7,3	0,I0	-	7	3	0,0I
5I.II-7II-I	Ввод в щит с количеством жил до I0	ввод	6	-	-	-	0,54	0,53	-	-	3	3	-
52.II-7II-2	То же, до 20	ввод	I	-	-	-	I,05	I,03	-	-	I	I	-
53.8-405-2	Разные металлоконструкции	т	0,03	-	-	-	395,0	24,9	3,I0	-	I2	I	0,09
	Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56I	I69	86	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса К...	руб.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56I	I69	86	20
		Накладные расходы-87%												
		56х0,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-
		Накладные расходы-80%												
		30х0,8	"	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56I	242	86	20

12033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II.Материалы, не учтенные ценником												
I.I6-02 кн.2 п.05-0II4		Звонок электрический ЗВП-220У	шт.	I	-	-	-	9,4I	-	-	-	9	-	-
		8,70xI;082												
2.24-05 п.I-389		Коробка соединительная КСК-8	шт.	3	-	-	-	2,38	-	-	-	7	-	-
		2,20xI,082												
3.-"-		То же, КСК-I6	"	3	-	-	-	3,73	-	-	-	II	-	-
п.I-390		3,45xI,082												
4.Сб.ч.5 стр.I09		Кабель марки АКВВГ сеч.I4x2,5 мм2	км	0,0I	-	-	-	458,0	-	-	-	5	-	-
5.-"- стр.I09		То же, сеч. I0x2,5мм2	км	0,0I	-	-	-	367,0	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Ц.ч.5 стр.I09	То же, сеч.5х2,5 мм2	км	0,03	-	-	-	2II,0	-	-	-	6	-	-
7.	-"-	То же, сеч.7х2,5 мм2	км	0,005	-	-	-	277,0	-	-	-	I	-	-
8.	-"-	То же, сеч.4х2,5 мм2	км	0,0I5	-	-	-	I95,0	-	-	-	3	-	-
9.	-"- стр.60	То же, АВВГ сеч.3х2,5мм2	км	0,0I5	-	-	-	I9I,0	-	-	-	3	-	-
I0.	-"- стр.59	То же, сеч. 2х2,5мм2	км	0,005	-	-	-	I66,0	-	-	-	I	-	-
II.	I5-09/4 табл. 8-I25	То же, МКШЭ сеч. 4х0,75мм2	км	0,005	-	-	-	287,I3	-	-	-	I	-	-
		255хI,I26												
I2.	I5-09 табл. 5-00I	Провод ПВз сеч. IхI,0мм2	км	0,I2	-	-	-	25,II	-	-	-	3	-	-
		22,5хI,II6												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I3.0I-I3 стр76		Труба стальная бесшовная Д=I4xI,8 мм ГОСТ 8734-75	м	6.	-	-	-	0,48	-	-	-	3	-	-
		0,47xI,026												
I4.24-I6-49 п.I-092		Металлорукав гибкий Д=I5мм РЗ-АЛ-Х	км	0,025	-	-	-	I74,24	-	-	-	4	-	-
		I60,0xI,089												
I5.24-I6-49 п.I-094		То же, Д=22мм	км	0,005	-	-	-	250,47	-	-	-	I	-	-
		230,0xI,089												
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		Комплектация кабельных изделий 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		30x0,007												
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	56I	242	86	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-	-
		Транспортные расходы-3%	"	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	589	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	596	-	-	-
		Комплектация-I%	"	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	602	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	602	304	86	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. 602+304+24=930

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составил ст.инженер Бушнева

Проверил рук.группы Иванова

11033-08.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

к локальной смете № 26

на стоимость изготовления ПКУ-I5-2I-23I-40УЗ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, брутто ед.об-ия	Масса, нетто ед.об-ия	Стоимость единицы, руб. Обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.I8-I20	Панель с кожухом	шт.	I	-	-	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
		на панели установлено:												
2.	I5-04 п.I8-I30	Переключатель ПЕ-0IIУ3	шт.	2	-	-	I,50	-	-	-	3,0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-453		Установка и оши-новка	шт.	2	-	-	I,0	-	-	-	2,0	-	-	-
4.I5-07 п.5-046		Арматура сигналь-ной лампы	шт.	3	-	-	2,90	-	-	-	8,70	-	-	-
5.I5-I7 п.I-48I		Установка и оши-новка	шт.	3	-	-	0,75	-	-	-	2,25	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24,45	-	-	-

Составила ст.инженер Бушнева

22033-08-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

к смете № 26

на стоимость изготовления поста управления ПКУ I5-I9-I2I-40УЗ

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, пункта УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса брутто ед.об-щая	Масса нетто ед.об-щая	Стоимость единицы, руб. Обору-монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. Обору-монтажных работ всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-04 п.I8-I23	Панель с кожухом габ.90xI50x8I	шт.	I	-	-	4,85	-	-	-	4,85	-	-	-
2.	I5-04 п.I8-I26	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	2	-	-	0,95	-	-	-	I,90	-	-	-

2 2033-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-444		Установка и ошиновка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	-	2,50	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9,25	-	-	-

Составила ст.инженер Бушнева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8а

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на канализацию дождевую (вариант выпуска на отмостку)

Основание: чертежи № ВКI-8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I) расчетную единицу (производительн.) 0,78 руб.
2) I м2 здания 0,2I руб.
3) I м3 здания 0,04 руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Сантехнические работы									
I.	I6-58 т.I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д=I08х4мм	м	5	3,73	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-34 т.I6-6-2 ЩчШп.I559 I562	Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридных канализационных труб Ду= I00 мм Цена:3,I-2,2+3,94=4,24	м	22	4,24	-	-	93	-	-	-
3.	I6-I88 т.I6-I7-I	Установка воронок водосточных Вр-9 Ду-I00мм	шт.	2	2,28	-	-	5	-	-	-
4.	Щ ч.Ш п.2224	Стоимость воронок	"	2	I6,0		-	32	-	-	-
5.	Щ ч.Ш п.2I62 (69г.) К-I,25	Стоимость патрубков компенсационных Ду-I00мм Цена:I,8IхI,25=2,26	"	2	2,26	-	-	5	-	-	-
6.	Щ ч.Ш п.I493	Стоимость сифонов чугунных Ду-50мм	шт.	I	I,07	-	-	I	-	- -	
7.	Щ ч.Ш п.I025	Стоимость кранов муфтовых чугунных Ду-32мм IIч 6бк	шт.	I	2,57	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I3,3%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I79	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I93	-	-	-
		Б.Строительные работы									
8.I5-6I3 т.I5-I64-7		Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду более 50мм	I00м2	0,I3	43,5	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	20I	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова
Начальник сметного отдела Зимелева
Составила рук.группы Гарюшина

2 2033-08

т.п.408-32-5.87
Альбом УП кн 2

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды
мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
I.	Общестроительные работы		
	А.Подземная часть		
	Затраты труда	чел./час	1914,0
	Зарплата	руб.	1048,0
	Машины	маш/час	318,0
	Прочие машины	руб.	180,0
	Б.Надземная часть		
	Затраты труда	чел /час	14715,0
	Зарплата	руб.	8555,0
	Машины	маш/ч	602,0
	Прочие машины	руб.	1229,0
II.	Сантехнические работы		
	Затраты труда	чел./час	3004,0
	Зарплата	руб.	1674,0
	Машины	руб.	119,0
III	Электроосвещение		
	Затраты труда	чел.час	587,3
	Заработная плата	руб.	333
	Строительные машины	руб.	246

1	2	3	4
IУ	Электросиловое оборудование		
	Затраты труда	чел.-ч	595,4
	Заработная плата	руб.	362
	Строительные машины	руб.	147
У	Стандартное технологическое оборудование		
	Затраты труда	чел.-ч	541,9
	Заработная плата	руб.	304
	Строительные машины	руб.	48
УI	Нестандартизированное технологическое оборудование		
	Затраты труда	чел.-ч	7
	Заработная плата	руб.	4
	Строительные машины	руб.	-
УП	Оборудование буфета		
	Затраты труда	чел.-ч	5
	Заработная плата	руб.	3
	Строительные машины	руб.	-
УШ	Воздухоснабжение		
	Затраты труда	чел.-ч	91,2
	Заработная плата	руб.	57
	Строительные машины	руб.	4
IX	Технологические трубопроводы		
	Затраты труда	чел.-ч	49,7
	Заработная плата	руб.	28
	Строительные машины	руб.	I

т.п.408-32-5.87
Альбом УП кн. 2

I	2	3	4
XI. Автоматизация процессов оборотного водоснабжения			
Затраты труда		чел/час	7I,3
Заработная плата		руб.	5I
Строительные машины		руб.	9
XII. Автоматизация вентсистем			
Затраты труда		чел/час	I54,I
Заработная плата		руб.	86
Строительные машины		руб.	20
XIII. Прочие затраты			
(слаботочные устройства, пожарно-охранная сигнализация)			
Затраты		чел/час	7I8,6
Заработная плата		руб.	5I9
Строительные машины		руб.	73
ИТОГО затраты труда		чел/час чел/дн	22520,0 3307,0

Составили:

ст.инженер	Ларцева
ст.техник	Гужова
ст.инженер	Бушнева
рук.группы	Иванова

gost.e-ecolog.ru