ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
408-32-5.87

ПРАЧЕЧНАЯ-ХИМЧИСТКА СПЕЦОДЕЖДЫ МОЩНОСТЬЮ 500 КГ В СМЕНУ ДЛЯ РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ УП

(кн.I, стр.I-247)

С М Е Т Н

22033-07

gost.e-ecolog.ru

Альбом УП

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

408-32-5.87

ПРАЧЕЧНАЯ-ХИМЧИСТКА СПЕЦОДЕЖДЫ МОЩНОСТЬЮ 500кг В СМЕНУ ДЛЯ РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Н

Сметная стоимость:

- общая	209,58 т.р.
- строительно-монтажных работ	147,21 т.р.
- оборудования	62,37тр.
- 1м3 здания СМР	30,56 руб.
- 1м2 общей площади СМР	156,29 руб.

Разработан:
проектным институтом
"Гипробытпром"

Главный инженер института /Федосенко/

Главный инженер проекта /Шарова/

Начальник сметного отдела /Зимелева/

22033-07

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
	Кн.I		
I.		Пояснительная записка	4
2.		Объектная смета	5
3.	Лок.см.№I	Общестроительные работы	I0
4.	-"- №2	Водопровод хоз.-производственный и противопожарный	I4I
5.	-"- №3	Водопровод горячей воды	I47
6.	-"- №4	Оборудование оборотного водоснабжения	I52
7.	-"- №5	Система опорожнения баков	I60
8.	-"- №6	Канализация бытовая	I65
9.	-"- №7	Канализация производственная	I70
I0.	-"- №8	Канализация дождевая (закрытый вариант)	I74
II.	-"- №9	Отопление	I78
I2.	-"- №I0	Теплоснабжение вентустановок	I86
I3.	-"- №II	Пароснабжение	I93
I4.	-"- №I2	Тепловой пункт	I99
I5.	-"- №I3	Вентиляция	2I3
I6.	-"- №I4	Электроосвещение	227
	кн.2		
I7.	-"- №I5	Силовое электрооборудование	248
I8.	-"- №I6	Стандартное технологическое оборудование	264
I9.	-"- №I7	Нестандартизированное технологическое оборудование	288
20.	-"- №I8	Производственный инвентарь и мебель	29I
2I.	-"- №I9	Технологические трубопроводы подачи перхлорэтилена	297
22.	-"- №20	Воздухоснабжение	303

I	2	3	4
23.	Лок.см.№2I	Оборудование буфета	309
24.	-"- №22	Слаботочные устройства	3I4
25.	-"- №23	Пожарно-охранная сигнализация	326
26.	-"- №24	Автоматизация процессов оборотного водоснабжения	336
27.	-"- №25	Автоматизация теплового пункта	349
28.	-"- №26	Автоматизация вентсистем	357
29.	-"- №8а	Канализация дождевая (вариант выпуска на отмостку)	378
30.	-"- №	Ведомость потребности в производственных ресурсах	382

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- единые районные единичные расценки на общестроительные работы, введенные в действие с I/I-1984г. для базисного района;
- сборники единичных расценок для строек Московской области;
- сборники расценок на монтаж оборудования, введенные в действие с I/I-1984г.;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I/I-1982г.;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Документация разработана для варианта, применительно к расчетной температуре - 30° (Московская область)

В сметах на общестроительные и сантехнические работы приведены объемы для температур - 20° и -40°.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (на общестроительные работы - 16,5%; на сантехнические - 13,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%).

К стоимости оборудования в сметах учтены начисления в размерах: тара и упаковка - 2%; транспортные расходы - 3%; заготовительно-складские - 1,2%.

При привязке смет к конкретному объекту к зарплате, приведенной в гр.гр.14 и 15 смет на монтаж оборудования, следует принять районные коэффициенты, согласно приложения № 8 Указаний по применению ЕРЕР-84, а также выделить нормативную условно-чистую продукцию.

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

Сметная стоимость 209,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1) расчетную единицу (производительность) 821,88 руб.
2) 1м2 здания 222,51 руб.
3) 1м3 здания 43,51 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ смет пп (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	Нормативная условно-чистая продукция	Производственная мощность машин	наименование единиц измерения	количество единиц	стоимость единицы руб.
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Лок.см. № 1 Общестроительные работы	119,69	-	-	-	119,69	-	-	-	м3	4817,1	24,90
2.	-"- №2 Водопровод хозяйственно-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ственный и противопожарный	I,49	-	-	-	I,49	-	-	-	м3	4817,I	0,3I
3.	Лок.см. №3	Водопровод горячей воды	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	"	"	0,07
4.	-"-№4	Оборудование оборотного водоснабжения	0,02	I,08	2,37	-	3,47	-	-	-	"	"	0,72
5.	-"-№5	Система орошения баков	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	"	"	0,03
6.	-"-№6	Канализация бытовая	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	"	"	0,I0
7.	-"-№7	Канализация производственная	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0,03
8.	-"-№8	Канализация дождевая (закрытый вариант)	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0,04

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.Лок.см. №9	Отопление	2,I3	-	-	-	2,I3	-	-	-	м3	48I7,I	0,44
I0,-"- №I0	Теплоснабжение вентустановок	0,67	-	0,I9	-	0,86	-	-	-	"	"	0,I8
II.-"- №II	Пароснабжение	I,I0	-	-	-	I,I0	-	-	-	"	"	0,23
I2.-"- №I2	Тепловой пункт	2,99	-	0,32	-	3,3I	-	-	-	"	"	0,69
I3.-"- № I3	Вентиляция	6,49	-	0,04	-	6,53	-	-	-	"	"	I,36
I4.-"- № I4	Электроосвещение	-	4,62	0,I9	-	4,8I	-	-	-	"	"	0,99
I5.-"- № I5	Силовое электрооборудование	-	I,92	I,II	-	3,03	-	-	-	"	"	0,63
I6.-"- №I6	Стандартное технологическое оборудование	-	0,87	5I,03	-	5I,90	-	-	-	"	"	I0,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7.	Лок.см. №I7	Нестандартизированное технологическое оборудование	-	0,0I	0,I2	-	0,I3	-	-	-	м3	48I7,I	0,03
I8.	-"- №I8	Производственный инвентарь и мебель	-	-	3,82	-	3,82	-	-	-	"	"	0,79
I9.	"-	Затраты по сборке немонтируемого оборудования	0,04	-	-		0,04	-	-	-	"	"	0,0I
20.	-"- №I9	Технологические трубопроводы подачи перхлорэтилена.	-	0,I3	-	-	0,I3	-	-	-	"	"	0,03
2I.	-"- №20	Воздухоснабжение	-	0,I3	0,38	-	0,5I	-	-	-	"	"	0,II
22.	-"- №2I	Оборудование буфета	-	0,0I	0,68	-	0,69	-	-	-	"	"	0,I4
23.	-"-	Затраты по сборке немонтируемого оборудования	0,0I	-	-	-	0,0I	-	-	-	"	"	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24.	Лок.см. №22	Слаботочные устройства	-	0,63	0,II	-	0,74	-	-	-	м3	48I7,I	0,I5
25.	-"- №23	Пожарно-охранная сигнализация		I,24	0,38	-	I,62	-	-	-	"	"	0,34
26.	-"- №24	Автоматизация процессов оборотного водоснабжения	-	0,I9	0,24	-	0,43	-	-	-	"	"	0,09
27.	-"- №25	Автоматизация теплового пункта	-	0,I3	0,79	-	0,92	-	-	-	"	"	0,I9
28.	-"- п.26	Автоматизация вентсистем	-	0,33	0,60	-	0,93	-	-	-	"	"	0,I9
		Итого:	I35,92	II,29	62,37	-	209,58	-	-	-	м3	48I7,I	43,5I

Главный инженер института Федосенко

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

22033-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту прачечной - химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АР-I по АР-II
КЖ-I по КЖ-I6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость в т.ч. 118,69 тыс.руб.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I) расчетную единицу (мощность) произв. 465,45 руб.
2) I м2 здания 126,01 руб.
3) I м3 здания 24,64 руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть I. Земляные работы									
I.I-II29 т.II6-2		Планировка площади застройки механизированным способом в грунте П группы	I00м2	I7,28	0,35	-	-	6	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 т.29-I I-237 т.29-8 т.ч.тб3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до 20м Цена:(33,8+27,7)xI,I= =67,55	I000 м3	0,259	67,55	-	-	I7	-	-	-
3.	I-I74 т.22-I3 т.ч тб3	Погрузка растительного грунта экскаватором на автосамосвалы емк. ковша 0,5м3 Цена:I3I+I24,39x0,I5= =I49,66	I000 м3	0,259	I49,66	-	-	39	-	-	-
4.	Сб.3 ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на I км	т	362,6	0,29	-	-	I05	-	-	-
5.	I-I94 т.25-I т.ч.тб3	Работа на отвале Цена:I0,7+9,26x0,I= =II,63	I000 м3	0,259	II,63	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-56 т,II-I4 т.ч.тб3	Разработка сухого грунта П группы экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,5м3 в отвал Цена:I32+I25,47x0,I5= =I50,82	I000 м3	I,738	I50,82	-	-	262		-	-
7.	I-960 т.80-2 т.ч. п.3.67	Добор грунта вручную Цена:74,5xI,2=89,4	I00 м3	0,29	89,4	-	-	26	-	-	-
8.	I-23I т.29-2 I-238 т.29-9 т.ч.тб3	Перемещение грунта П группы бульдозером на расстояние 50м Цена:(40,8+32,3x4)x xI,I=I87	I000 м3	I,738	I87	-	-	325	-	-	-
9.	I-23I т.29-2 I-238 т.29-9 т.ч.тб3	Перемещение грунта П группы из временного отвала бульдозером для обратной засыпки Цена:(40,8+32,3x4)x xI,I=I87	I000 м3	I,293	I87	-	-	242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-257 т.3I-2 I-268 т.3I-I3 т.ч.тб 3	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 20м Цена:(I8,9+I0,8)xI,I= =32,67	I000 м3	I,034	32,67	-	-	34	-	-	-
II.	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00м3	2,59	46	-	-	II9	-	-	-
I2.	I-II84 т.II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	I0,34	9,69	-	-	I00	-	-	-
I3.	I-I75 т.22-I5 т.ч.тб 3	Погрузка лишнего грунта экскаватором на автосамосвалы емк. ковша 0,5м3 Цена:I56+I48,09x0,I5= =I78,2I	I000 м3	0,474	I78,2I	-	-	84	-	-	-
I4.	Сб.3 ч.I стр.28	Вывозка лишнего грунта на I км	т	853,3	0,29	-	-	247	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.I-I95 т.25-2 т.ч.тб3	Работа на отвале Цена:I3,2+II,34x0,I==I4,33	I000 м3	0,474	I4,33	-	-	7	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	I6I6	-	-	-
	Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	267	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	I883	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-			-	I5I	-	-	
	НУЧП									
	Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	2034	-	-	-

т.п.408-32-5.87 Альбом УП кн.I

— 44 —

1023-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П.Фундаменты и стены подвала									
16.6-1	т.1-1	Устройство под монолитными фундаментами бетонной подготовки из бетона М-50 толщ. 100мм	м3	10,57	27,4	-	-	290	-		-
17.11-3	т.1-3	Устройство под ленточными фундаментами из блоков песчаной подушки толщ.100мм	м3	6,92	10,4	-	-	72	-	-	-
18.6-6	т.1-6	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-200 объемом до 5м3	м3	61,3	37,2	-	-	2280	-	-	-
19.Ц1 ч.П п.1 стр.192 разд1У		Стоимость арматуры кл.А-1	т	0,335	270	-	-	90	-	-	-
20.-"-п.2		То же, кл.А-П	т	0,335	278	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	"-"-п.3	То же, кл.А-Ш	т	0,5I7	270	-	-	I40	-		-
22.	6-83 т.9-7	Закладные детали	т	0,I48	44I	-	-	65	-	-	-
23.	6-92 т.II-3	Устройство монолитной ж/бетонной рамы из бетона М-200 толщ. 300мм	м3	0,9	45,3	-	-	4I	-	-	-
24.	ЦI ч.П стр.192 разд.IУ п.I6	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,02I	270	-	-	6	-	-	-
25.	-"- п.I8	То же, кл.А-Ш	т	0,025	283	-	-	7		-	-
26.	6-83 т.9-7	Закладные детали	т	0,046	44I	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	7-I5 т.I-I5	Укладка в фундаментах сб.ж/бетонных фундаментных балок длиной до 6м	шт.	37	6,5	-	-	24I	-	-	-
28.	ССЦ-I п.9-348	Стоимость сб. железобетонных трапециедальных фундаментных балок из бетона М-200 длиной до 6м, весом до 5т	м3	I5,98	67,9	-	-	I085	-	-	-
29.	-"- т.ч, тб 3.3	То же, из бетона М-300 Цена:67,9+0,82х2= =69,54	м3	5,I8	69,54	-	-	360	-	-	-
30.	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,645	229	-	-	I48	-	-	-
3I.	-"-	То же, кл.А-III	т	0,879	250	-	-	220	-	-	-
32.	-"-	Закладные детали	т	0,I04	4I3	-	-	43	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.7-I7 т.I-I7	Заливка цементным раствором под подошвы фундаментов	I00м2	I,05	49,0	-	-	5I	-	-	-
34.7-400 т.36-I	Укладка сб. бетонных блоков стен подвала весом до 0,5т	шт.	62	I,27	-	-	79	-		-
35.7-40I т.36-2	То же, весом до Iт	"	67	I,65	-	-	III	-	-	
36.7-402 т.36-3	То же, весом до I,5т	шт.	4	2,36	-	-	9	-	-	-
37.7-403 т.36-4	То же, весом более I,5т	шт.	36	2,90	-	-	I04	-	-	-
38.ССЦ-П п.I2-8	Стоимость сборных бетонных блоков по ГОСТу I3579-78 марки ФБС I2.4.3-т	шт.	3	5,83	-	-	I7	-	-	-
39.-"- п.I2-I0	То же, марки ФБС I2.6.3-т	шт.	3I	8,75	-	-	27I	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.-"- п.I2-II	То же, марки ФБС 9.3.6-т	шт.	4	6,76	-	-	27	-	-	-
4I.-"- п.I2-I2	То же, марки ФБС 9.4.6т	шт.	24	9,0I	-	-	2I6	-	-	-
42.-"- п.I2-I	То же, марки ФБС 24.3.6-т	шт.	7	I7,6	-	-	I23	-	-	-
43.-"- п.I2-7	То же, марки ФБС I2.6.6-т	шт.	8	I7,5	-	-	I40	-	-	-
44.-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-т	шт.	52	I3,5	-	-	702	-	-	-
45.-"- п.I2-2	То же, марки ФБС 24.4.6-т	шт.	4	22,6	-	-	90	-	-	-
46.-"- п.I2-4	То же, марки ФБС 24.6.6-т	шт.	36	33,98	-	-	I223	-	-	-
47.6-I3 т.I-I3	Заполнение пустот между блоками бетоном М-I00	м3	9,4	34,4	-	-	323	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48.6-I т.I-I ССЦ-I п.I-I7 п.I-I3	Подбетонка в фундаментах из бетона М-200 Цена:27,4+(28,2-25,3)х хI,02=30,36	м3	9,5	30,36	-	-	288	-	-	-
49.8-59 т.7-3	Армирование стен из блоков сеткой из арматуры	т	0,075	42I	-	-	32	-	-	-
50.8-27 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей стен подвала горячим битумом за 2 раза	I00м2	I,30	90,0	-	-	II7	-		-
5I.6-20 т.I-20 ССЦ-I п.I-5) п.I-3	Подбетонка из бетона М-I00 по блочным стенам подвала Цена:3I,7+(27,4-25,8)х хI,02=33,33	м3	6,6	33,33	-	-	220	-	-	-
52.8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен из слоя цементного р-ра т.20мм	I00м2	0,65	86,5	-	-	56	-	-	-
	Итого	т.р.	-	-		-	9400	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-	-	I55I	-		-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I095I	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	876	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	II827	-	-	-
		Фундаменты (вариант для $t = -20^{o}C$) взамен пп. 27-32,48 принять:									
7-I5 т.I-I5		Укладка в фундаментах сборных железобетонных фундаментных балок длиной до 6м	шт.	37	6,5	-	-	24I	-	"	-
ССЦ-I п.9-348		Стоимость сборных железобетонных балок из бетона М-200 весом до 5т, длиной до 6м	м3	I6,68	67,9	-	-	II33	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
-"- тб 3.3	То же, из бетона М-300 Цена:67,9+0,82х2= =69,54	м3	3,06	69,54	-	-	2I3		-	-
ССЦ-I тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,487	229	-	-	II2	-	-	-
-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,7I5	250	-	-	I79	-	-	-
-"-	Закладные детали	т	0,I04	4I3	-	-	43	-	-	-
6-I т.I-I ССЦ-I п.I-I7 п.I-I3	Подбетонка в фундаментах из бетона М-200 Цена:27,4+(28,2-25,3)х хI,02=30,36	м3	8,0	30,36	-	-	243	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Перекрытие на отм. ±0.00									
53.	7-I83 т.II-4	Укладка сборных железобетонных пустотных плит площ. более I0м2	шт.	2		5,48	-	-	II	-	-	-
54.	7-I77 т.II-I	То же, площадью до I0м2	шт.	4		3,75	-	-	I5	-	-	-
55.	ССЦ-I п.II-I58 прилож. п.26 стр.II5 прилож.I стр.II6	Стоимость сб. железобетонных пустотных плит пролетом 6,85м, нормативной нагрузкой I360 кг/м2 приведенной толщиной I2,5 см, марки ПК 68.I5-I2Ат У	м2	20,4I		II,23	-	-	229	-	-	-
		Цена:7,8I+0,2х2+3,02= =II,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56.	-"-	То же, нормативной нагрузкой I328 кг/м2, привед.толщиной I2,2см, марки ПК 68.I2-I2Ат-У									
		Цена:7,8I+0,2+2,76= =I0,77	м2	32,6I	I0,77	-	-	349	-	-	-
57.	7-7I5 т.5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытия раствором	I00м	0,49	I7,6	-	-	9	-	-	-
58.	ССЦ-I п.2 4	Стоимость раствора М-I00	м3	0 02	24,4	-	-	I	-	-	-
59.	6-I75 т.I6-3	Устройство монолитных железобетонных плоских участков из бетона М-200 толщ. более 200мм	м3	I,76	38,5	-	-	68	-	-	-
60	ЦI ч.П п.I0	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,055	338	-	-	I9	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I.-"-п.I2	То же, кл.А-Ш	т	0,200	325	-	-	65	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	766	-	-	-
	Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	I26	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"		-	-	-	892	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	7I	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	963	-	-	-

2.1033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. Перегородки подвала									
62.8-45 т.5-9		Кладка кирпичных перегородок подвала из обыкновенного кирпича высотой до 4м т.I20мм	I00м2	0,20	472	-	-	94	-		-
		Итого	руб.	-	-		-	94	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	I6	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	У.Двери подвала									
63.26-45 т.9-2	Заполнение проема во внутренней стене дверными защитно-герметическим блоком	м2	2,4	I4,6	-	-	35	-	-	-
64.Пр-нт 24-07-0I	Стоимость защитно-герметических блоков марки ДУ-IУ-2П	шт.	I	4I0	-	-	4I0	-	-	
65.I0-I05 т.20-I	Заполнение проема однопольными дверными блоками площ. до 3м2	м2	2,07	I,45	-	-	3	-	-	-
66.I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках площ. до 3м2	м2	9,5	2,0	-	-	I9	-	-	-
67.ЦI ч.П п.204 Пр-нт 07-27-0I п.2I3	Стоимость дверных блоков однопольных противопожарных марки ПД-5П Цена:28,3+2,5х0,37= =29,23	м2	2,06	29,23	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
68.	ЦI ч.П п.273 Пр-нт 07-27-0I п.228	Стоимость однопольных блоков марки Д-37П Цена: I4,8+2,06х0,37= =I5,56	м2	6,2I	I5,56	-	-	97	-	-	
69.	-"- п.23I	То же, марки Д-38 Цена: I4,8+I,84х0,37= =I5,48	м2	3,3	I5,48	-	-	5I	-	-	-
70.	ЦI ч.I п.448	Приборы внутренних дверных блоков однопольных	к-т	7	2,97	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	696	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	-	-	II5	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	8II	-	-	-

10-82123

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления-8% руб. НУЧП	-	-	-	-		65	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	876	-	-	-
		УI.Полы подвала									
		А.Основания									
7I.II-2 т.I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,73	43,3	-	-	32	-	-	-
72.II-II т.I-II		Бетонная подготовка в подах из бетона М-I00	м3	6,4	29,3	-	-	I88	-	-	-
73.II-57-I т.8-3 II-58-I т.8-4 К-4		Стяжка из легкого бетона толщ.40мм Цена:82,6+I5,6х4= =I45	I00м2	0,29	I45,0	-	-	42	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74. II-16 т.3-1 II-17 т.3-2	Гидроизоляционный слой из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	100м2	0,024	195	-	-	5	-	-	-
	Цена: 118+77=195									
	Итого	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-
	Накладные расходы-16,5%	"	-	-	-	-	44	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	311		-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	25		-	-
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	336	-		-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б.Покрытия									
75.II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2 К-3	Асфальтобетонное покрытие полов толщ. 40мм Цена:I2I+I8,8х3=I77,4	I00м2	0,24	I77,4	-	-	43	-	-	-
76.II-I35 т.20-3	Покрытие из керамических плиток на цементном р-ре	I00м2	0,024	4I7	-	-	I0	-	-	-
77.II-208 т.28-I	Покрытие полов линолеумом с теплозвукоизоляционным слоем на холодной мастике	I00м2	0,29	564	-	-	I64	-	-	-
78.II-I32 т.20-I ССЦ-I п.3-I35	Покрытие из бетонных мозаичных плиток толщ.30мм на цементно-песчаном растворе Цена:58,3+584хI,0I= =648,I4	I00м2	0,I8	648,I4	-	-	II7	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	334	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I6,5%	руб.	-		-	-	55	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	389	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	3I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	420	-	-	-
		УП. Лестница в подвал в осях I÷2; Б÷В									
	79.7-298 т.I8-3--I.8	Укладка сборных железобетонных лестничных маршей весом 2,2т	шт.	2	4,28	-	-	9	-	-	-
	80.7-292 т.I8-I--I.8	То же, лестничной площадки весом до 1т	шт.	I	2,68	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I.	ССЦ-I п.8-499 т.ч.тб 3.3	Стоимость сборных железобетонных лестничных маршей из бетона М-300	м3	I,80	80,36	-	-	I45		-	-
		Цена:82-0,82х2=80,36									
82.	-"- п.8-500 т.ч.тб 3,3	То же, лестничной площадки из бетона М-300 Цена:73,8-0,82х2= =72,I6	м3	0,24	72,I6	-	-	I7	-	-	-
83.	-"- тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,047	229	-	-	II	-	-	-
84.	-"-	То же, кл.А-III	т	0,075	250	-	-	I9	-	-	-
85.	-"-	То же, кл.Вр-I	т,	0,022	326	-	-	7	-	-	-
86.	-"-	Закладные детали	т	0,026	4I3	-	-	II	-	-	-
87.	ССЦ-I п.2 4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,02	24,4	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
88.	7-668 т.47-II- - I.8	Укладка сборных бетонных проступей	шт.	30	0,72	-	-	22	-	-	-
89.	ССЦ-I п.II-I73	Стоимость сборных железобетонных проступей	м	38	I,67	-	-	63	-	-	-
90.	ССЦ-I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,86	24,4	-	-	2I	-	-	-
91.	7-737 т.58-3	Установка металлических ограждений лестниц с поручнями из поливинилхлорида	I00м	0,08I	823	-	-	67	-	-	-
92.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлических ограждений	I00м2	0,03	60,5		-	2	-	-	-
93.	7-285 т.I7-I ССЦ-I тб 3-I	Стальные соединительные изделия лестницы со сваркой с оцинкованным покрытием	т	0,00I	540	-	-	I	-	-	-

Цена:362+I78=535

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	94.6-I77 т.I6-5	Устройство монолитного железобетонного ребристого участка на лестничной площадке из бетона М-200	м3	I,0	52,9	-	-	53	-	-	-
	95.ЦI ч.П п.I2	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,0I3	325	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	504	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"		-	-	-	83	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	587	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	47		-	-
		НУЧП									
		Итого по IУ разделу	руб.	--	-	-	-	634	-	-	-

21032-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Внутренние отделочные работы подвала									
96.	I5-297 т.59-4	Подготовка потолков из сборных железобетонных плит под окраску	I00м2	0,55	20,7	-	-	II	-	-	-
97.	I5-295 т.59-2	То же, бетонных поверхностей стен	I00м2	I,27	30,7	-	-	39	-	-	
98.	I5-297 т.59-4	То же, сборных железобетонных лестничных маршей и площадок	I00м2	0,I5	20,7	-	-	3	-	-	-
99.	I5-256 т.55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных поверхностей стен высотой до 4м	I00м2	0,90	II0	-	-	99	-	-	-
I00.	I5-502 т.I52-2	Клеевая окраска сборных ж/бетонных лестничных маршей и площадок	I00м2	0,I5	I2,9	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I.	-"-	То же, стен	I00м2	2,I7	I2,9	-	-	28	-	-	-
I02.	-"-	То же, потолков	I00м2	0,55	I2,9	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I89	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-		3I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	220	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"		-	-	-	I8	-		-
		НУЧП									
		Итого по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Подземное хозяйство									
		А) Подпольные каналы									
I03.II-2 т.I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,32	43,3	-	-	I4	-	-	-
I04.II-II т.I-II		Бетонная подготовка под днищем каналов М100	м3	3,23	29,3	-	-	95	-	-	-
I05.8-38 т.5-5		Кирпичные стены каналов из обыкновенного кирпича	м3	3,97	37,9	-	-	I50	-		-
I06.7-2I т.2-4		Покрытие каналов сборными железобетонными плитами площ. до 5м2	шт.	I7	8,06	-	-	I37	-	-	-
I07.ССЦ I п.8-503		Стоимость сборных ж/бетонных плоских плит из бетона М-300 по серии 3.006-I-2/82 вып.I марки П3-5	м3	0,28	60,8	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I08.	-"- т.ч. тб 3.3	То же, из бетона М200 марки П5-5 Цена:60,8-0,82х2= =59,I6	м3	0,48	59,I6	-	-	28	-	-	-
I09.	-"- тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,025	250	-	-	6	-	-	-
II0.	-"-	То же, кл.ВрI	"	0,008	32I	-	-	3	-	-	-
III.	-"-	То же, закладных деталей	"	0,006	4I3	-	-	2	-	-	
II2.	7-445 т.38-I0--I.8	Покрытие каналов перемычками весом до 0,3т	шт.	I2	0,23	-	-	3	-	-	-
II3.	ССЦ п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,03	24,4	-	-	I	-	-	-
II4.	ССЦ-Ш п.43	Стоимость сборных ж/ бетонных перемычек по серии I.I38-I0 вып. I марки IIPI-I0.I2.6	шт.	I2	0,8I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II5.34-304 т.55-I	Покрытие канала рифленой сталью	I0м2	0,I9	22I,0	-	-	42	-	-	-
	II6.8-6I т.7-5	Покрытие каналов металлической решеткой	т	0,04I	335,0	-	-	I4	-	-	-
	II7.34-304 т.55-I	Укладка над отверстиями в покрытии каналов металлических крышек из рифленой стали	I0м2	0,I	22I,0	-	-	22	-	-	-
	II8.6-83 т.9-7	Обрамление каналов уголковой сталью	т	0,I	44I,0	-	-	44	-	-	-
	II9.6-I69 т.I5-I0	Подбетонка по кирпичным стенкам из бетона М-200	м3	0,43	33,9	-	-	I5	-	-	-
	I20.6-I79 т.I6-7	Устройство в покрытии каналов монолитных ж/бетонных участков из бетона М-200 толщ. I00мм	м3	0,05	58,6	-	-	3		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I.	ЦI ч.П разд.IУ п.I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,004	338	-	-	I	-	-	-
I22.	-"- п.I2	То же, кл.AIII	"	0,0I3	325	-	-	4	-	-	-
I23.	8-27 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей кирпичных стен каналов горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,28	90,0	-	-	25	-	-	-
I24.	I5-6I4 т.I64-8	Окраска металлоконструкций каналов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,084	60,5	-	-	5	-	-	-
I25.	I5-272 т.55-I-I2 6-253 т.29-4	Оштукатуривание цементным раствором с железнением внутренних поверхностей канала									
		Цена:0,89+0,22=I,II	м2	4,3	I,II	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I26.I5-275 т.55-I3	Затирка цементным раствором внутренних поверхностей канала	I00м2	0,035	35,8	-	-	I	-	-	-
	I27.8-22 т.4,5	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,035	207	-	-	7	-		-
	I28.II-I46-I т.23-2	Облицовка внутренних поверхностей канала одним слоем кислотоупорных керамических плиток	м2	3,5	7,94	-	-	28	-	-	-
	I29.7-724 т54-2	Укладка сб.железобетонных лотков подпольных каналов	м3	0,79	5,97	-	-	5	-	-	-
	I30.ССЦ-I п.8-52I т.ч, тб 3-3	Стоимость сборных ж/бетонных лотков из бетона М-200, объемом до 0,2м3	м3	0,79	73,66	-	-	58	-	-	-
		Цена:75,3-0,82х2= =73,66									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3I.	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
I32.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,023	250	-	-	6	-	-	-
I33.	-"-	То же, В-I	т	0,009	32I	-	-	3	-	-	-
I34.	-"-	Закладные детали	"	0,0I0	4I3	-	-	4	-	-	-
I35.	8-59 т.7-3	Укладка вокруг отверстий в канале сетки	т	0,006	42I	-		3	-	-	-
		б)приямки									
I36.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,07	43,3	-	-	3	-	-	-
I37.	II-II т.I-II	Бетонное днище приямков из бетона М-I00	м3	I,32	29,3	-	-	39	-	-	-
I38.	9-38 т.5-5	Кладка кирпичных стен из обыкновенного кирпича	м3	0,76	37,9	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I39.6-I27 т.I3-3	Устройство монолитного бетонного приямка из бетона М-I00	м3	0,25	49,2	-	-	I2	-	-	-
	I40.6-I69 т.I5-I0	Подбетонка по кирпичным стенкам приямка из бетона М-200	м3	0,7	33,9	-	-	24	-	-	-
	I4I.7-445 т.38-I0--I8	Укладка над проемом в приямке сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт.	3	0,23	-	-	I	-	-	-
	I42.ССЦ-I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,0I	24,4	-	-	I	-	-	-
	I43.ССЦ-Ш п.60	Стоимость сборных железобетонных перемычек по серии I.I38-I0 вып.I марки IIIР38-I8.I2,22у	шт.	3 шт.	4,66	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I44.6-83 т.9-7	Обрамление приямков уголковой сталью	т	0,04I	44I	-	-	I8	-	-	-
	I45.8-6I т.7-5	Покрытие приямка металлической рамой	т	0,0I2	335	-	-	4	-	-	-
	I46.34-304 т.55-I	Покрытие приямка крышками из рифленой стали	I0м2	0,27	22I,0	-	-	60	-	-	-
	I47.I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
	I48.8-27 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей кирпичных стен приямков горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,034	90,0	-	-	3	-	-	-
	I49.I5-275 т.55-I3	Затирка цементным раствором внутренних поверхностей приямков	I00м2	0,033	35,8	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I50.8-22 т.4-5	Гидроизоляция стен приямков из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,033	207	-	-	7	-	-	-
	I5I.II-I46-I т.23-2	Облицовка стен приямков одним слоем кислотоупорной керамической плитки	м2	3,3	7,94	-	-	26	-	-	-
	I52.9-46 т.7-I	Монтаж в приямках металлической лестницы	т	0,I22	58,0	-	-	7	-	-	-
	I53.Ц1 ч П п.I975	Стоимость металлоконструкций	"	0,I22	358	-	-	44	-	-	-
	I54.I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска металлической лестницы за 2 раза	I00м2	0,04	43,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в)Фундаменты под оборудование									
I55.II-2 т.I-2		Уплотнение грунта щебнем под фундаменты оборудования	I00м2	0,3	43,3	-	-	I3	-	-	-
I56.6-33 т.3-4		Устройство монолитных железобетонных фундаментов под оборудование из бетона М-200 объемом до 5м3	м3	8,7	37,3	-	-	325	-	-	-
I57.ЦI ч.П разд.IУ п.3		Стоимость арматуры кл_АШ	т	0,II2	270	-	-	30	-	-	-
I58.6-30 т.3-I		Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	5,6	35,7	-	-	200	-	-	-
I59.I5-275 т.55-I3		Затирка цементным раствором приямка в фундаменте	I00м2	0,03	35,8	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I60.8-22 т.4-5	Гидроизоляция приямков двумя слоями рубероида на битумной мастике	I00м2	0,03	207,0	-	-	6	-	-	-
	I6I.II-I46-I т.23-2	Облицовка приямков одним слоем кислотоупорной плитки	м2	2,72	7,94	-	-	22	-	-	-
	I62. 9-I23 т I7-6 тч тб 2	Монтаж металлических опор Цена:45+34,3х0,I= =48,43	т	0,28	48,43	-	-	I4	-	-	-
	I63.9-88 т.II-7 т.ч.тб 2	То же, металлических связей Цена:4I,3+I5,4х0,I= =42,84	т	0,074	42,84	-	-	3	-	-	-
	I64.ЦI ч.П п.2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,354	393	-	-	I39	-	-	-
	I65.I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза	I00м2	0,I	60,5	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I66.22-I т.I-I	Укладка асбоцементных труб диам.I00мм	м	II	I,83	-	-	20	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I840	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	"	-	-	-	-	(207)	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5% на сумму I633 р.	"	-	-	-	-	269	-	-	-
		НУЧП									
		Накладные расходы-8,6% на сумму 207 руб.	"	-	-	-	-	I8	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	2I27	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I70	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по IX разделу	руб.	-	-	-	-	2297	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.Надземная часть									
		X.Каркас									
I67.7-39	т.3-9	Установка сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения в башмаки фундаментов весом до 2т	шт.	2I	II,3	-	-	237	-	-	-
I68.СЦ-I	п,9-5 т.ч. тб 3-3	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольных из бетона М-200 массой до 5т; длиной 4,4м; сеч. 0,3х0,3 по серии I.423-3 вып I марки: К36-8-I;2 К36-2-I;2 объемом до Iм3	м3	8,54	78,96	-	-	674	-	-	-
		Цена:80,6-0,82х2= =78,96									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I69.	ОЦ-I тб 3-I Пр-нт 06-08 п.7.I примеч.2	Стоимость арматуры кл.AI Цена:229xI,I8=270,22	т	0,I72	270,22	-	-	46	-	-	-
I70.	-"-	То же, кл.A-Ш Цена:250xI,I8=295	"	0,73I	295	-	-	2I6	-	-	-
I7I.	-"-	Закладные детали Цена:4I3xI,I8= =487,34	"	0,225	487,34	-	-	II0	-	-	-
I72.	-"-	Дополнительные закладные детали Цена:4I3xI,I8=487,34	"	0,336	487,34	-	-	I64	-	-	-
I73.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска закладных и дополнительных деталей	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I74.7-38 т.3-8	Установка фахверковых колонн прямоугольных в башмаки фундаментов весом I,0т	шт.	4	9,I9	-	-	37	-	-	-
	I75.ССЦ-I п.9-5 т.ч. тб 3-3	Стоимость фахверковых колонн длиной 4,3м; объемом от 0,2 до Iм3 из бетона М-200 сеч. 0,3х0,3 по серии I.427.I-3 вып.I марки IКФ 43-I-I весом до 5т	м3	I,56	78,96	-	-	I23	-	-	-
		Цена:80,6-0,82х2= =78,96									
	I76.-"- тб 3-I Пр-нт 06-08 п.7.I примеч.2	Стоимость арматуры кл.AI	т	0,007	270,22	-	-	2	-	-	-
		Цена:229хI,I8=270,22									
	I77.-"-	То же, кл.AШ	"	0,06I	295,0	-	-	I8	-	-	-
		Цена:250хI,I8=295,0									

21223-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I78.	-"-	То же, кл.BpI	т	0,004	378,78	-	-	2	-	-	-
		Цена:32IxI,I8=378,78									
I79.	-"- -"-	Стоимость дополнительных закладных деталей									
		Цена:4I3xI,I8=487,34	т	0,05I	487,34	-	-	25	-	-	-
I80.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска за 2 раза дополнительных закладных деталей	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-		-
I8I.	7-I43 т.I0-3	Укладка сборных железобетонных балок покрытия длиной I2м весом до I0т	шт.	I4	I3,8	-	-	I94	-	-	-
I82.	ССЦ-I п.8-60 т.ч. тб 3-3	Стоимость сборных ж/бетонных балок двутаврового сечения длиной I2м из бетона М-450 весом 4,5т по серии I.462-I-I/в. I вып.I марки: IБСП I2-4АтУ-I Цена:9I+I,63=92,63	м3	25,2	92,63	-	-	2334	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	-"- тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-Ш	т	0,8I7	250	-	-	204	-	-	-
I84.	-"-	То же, кл.АтУ	"	2,I2	239	-	-	507	-	-	-
I85.	-"-	То же, ВрI	"	0,442	32I	-	-	I42	-	-	-
I86.	-"-	То же, закладных деталей с оцинкованием Цена:4I3+I78=59I	"	0,224	59I	-	-	I32	-	-	-
I87.	-"-	То же, дополнительных закладных деталей Цена:4I3+I78=59I	"	0,I97	59I	-	-	II6	-	-	-
I88,9-5I т.8-I т.ч. тб 2		Монтаж металлических стоек фахверка Цена:I9,2+6х0,I= =I9,8	т	I,502	I9,8	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I89.ЦI ч.II п.I78I		Стоимость металлоконструкций стоек	т	I,502	250,0	-	-	376	-	-	-
I90.7-290 т.I7-6		Монтаж металлических насадок	т	0,30I	358,0	-	-	I08	-	-	-
I9I.7-285 т.I7-I СЦ-I тб 3-I		Стальные соединительные детали каркаса со сваркой и оцинкованным покрытием									
		Цена:362+I78=540	т	0,II4	540,0	-	-	62	-	-	-
I92.I5-6I4 т.I64-8		Масляная окраска за 2 раза м/конструкций стоек и насадок	I00м2	0,52	60,5	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	590I	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	"	-	-	-		(406)	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5% на сумму 5495	руб.	-	-	-	-	907	-	-	
		НУЧП									
		Накладные расходы-8,6% на сумму 406	руб.	-	-	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП									
		Итого	руб.	-	-	-	-	6843	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	547	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по X разд.	руб.	-	-	-	-	7390	-	-	-
		XI.Стены									
I93.7-247 т.I4-I		Установка наружных керамзитобетонных стеновых панелей длиной до 7м площ. до I0м2	шт.	III	I6,3	-	-	I809	-	-	-
I94.ССЦ-I п.8-33I прилож.2 стр.I28		Стоимость стеновых панелей длиной до 3м весом до 5т, толщиной 30см, расход стали до 7 кг офактуренные с наружной стороны каменной крошкой по серии I.030.I-I.I	м2	I32,08	I8,73	-	-	2474	-	-	-
		Цена:I7,3+I,43=I8,73									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95.	-"- п.8-35I прилож.I стр.I28	То же, длиной от 3 до I2м, Цена:I7,9+I,43=I9,23	м2	400,98	I9,23	-	-	77II	-	-	-
I96.	ССЦ-I тб 3-I	Дополнительные закладные детали с оцинкованным покрытием Цена:4I3+I78=59I	т	0,038	59I,0	-	-	22	-	-	-
I97	7-285 т.I7-I ССЦ-I т.ч. тб 3.I	Стальные соединительные детали со сваркой и оцинкованным покрытием по серии I.030.I-I Цена:362+I78=540	т	0,I72	540	-	-	93	-	-	-
I98.	7-70I т.5I-I	Герметизация вертикальных и горизонтальных швов резиновыми уплотнительными прокладками	I00м	3,44	42,3	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I99.7-7I4 т.5I-I4		То же, цементным раствором	I00м	3,44	4,85	-	-	I7	-	-	-
200.ССЦ-I п.2-4		Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,69	24,4	-	-	I7	-	-	-
20I.7-7I4 т.5I-I4		Чеканка и расшивка швов панелей с внутренней стороны раствором	I00м шва	3,44	4,85	-	-	I7	-	-	-
202.ССЦ-I п.2-4		Стоимость раствора М-I00	м3	0,69	24,4	-	-	I7	-	-	-
203.7-709 т.5I-9		Герметизация окон и дверей	I00м шва	I,9	88,0	-	-	I67	-	-	-
204.8-33 т.5-2		Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного кирпича при высоте более 4м	м3	36,85	34,6	-	-	I275	-	-	-
205.8-32 т.5-2		То же, до 4м	"	8,3I	34,9	-	-	290	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	206.8-I89 т.22-I	Установка инвентарных лесов для кладки стен высотой более 4м	I00м2 верт. пр.	0,97	42,2	-	-	4I	-	-	-
	207.26-3I т.8-4	Теплоизоляция наружных кирпичных стен из полужестких минераловатных плит на битумном связующем толщ. 70мм	м3	I,88	35,9	-	-	67	-	-	-
	208.Ц1 ч.I п.I38	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3		I,82	25,7	-	-	47	-	-	-
	209.26-46 т.I0-I	Крепление утеплителя	I00м2	0,27	I7,3	-	-	5	-	-	-
	2I0.8-27 т.4-7	Пароизоляция утепленных наружных участков горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,27	90,0	-	-	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	211.26-63 т.II-7	Обшивка с внутренней стороны наружных утепленных участков кирпичных стен асбестоцементными плоскими листами толщ.6мм	100м2	0,27	64,4	-	-	17	-	-	-
	212.Ш ч.I п.31	Стоимость асбестоцементных листов	м2	27,17	I,28	-	-	35	-	-	-
	213.10-28 т.4-I	Бруски деревянные антисептированные	м3	0,13	110,0	-	-	14	-	-	-
	214.8-37 т.5-4	Прижимные кирпичные стенки отделения стирки и сушильно-гладильного из обыкновенного кирпича при высоте более 4м	м3	23,4	34,0	-	-	796	-	-	-
	215.8-194 т.22-6	Установка инвентарных лесов для кладки прижимных стен	100м2 гориз. пр.	0,47	71,7	-	-	34	-	-	-
	216.7-445 т.38-10--1.8	Укладка в стенах сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт.	60	0,23	-	-	14	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I7	ССЦ-Ш п.44	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 по серии I.I38-I0 вып.I марки IIPI-I0.I2.I4	шт.	II	I,48	-	-	I6	-	-	-
2I8.	-"- п.48	То же, марки IIP3-I9.I2.I4	"	II	2,23	-	-	25	-	-	-
2I9.	-"- п.47	То же, марки IIP2-I5-I2-I4	"	I6	2,I2	-	-	34	-	-	-
220.	-"- п.46	То же, марки IIPI-I2.I2.I4	"	2I	I,43	-	-	30	-	-	-
22I.	-"- п.58	То же, марки IIP38-I2.I2.22у	шт.	I	2,40	-	-	2	-	-	-
222.	ССЦ-I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	0,I5	24,4	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-		2518	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I7778	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I422	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по XI разделу	руб.	-	-	-	-	I9200	-	-	-
		Стены									
		(вариант для t = - 20°С) взамен пп. I93-I96 принять:									
7-247 т.I4-I		Установка наружных керамзитобетонных стеновых панелей длиной до 7м, площадью до I0м2	шт.	III	I6,3	-	-	I809	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-I п.8-327 прилож.2 стр.I28	Стоимость керамзитобетонных наружных стеновых панелей весом до 5т, толщиной 250мм расход стали до 7 кг, длиной до 3м, офактуренные с нар. стороны каменной крошкой по серии I.030-I.I.I	м2	I3I,9	I5,83	-	-	2088	-	-	-
		Цена:I4,4+I,43=I5,83									
	ССЦ-I п.8-347 прилож.2 стр.I28	То же, длиной от 3 до I2м	м2	400,37	I6,33	-	-	6538	-	-	-
		Цена:I4,9+I,43=I6,33									
	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с оцинкованным покрытием	т	0,038	59I,0	-	-	22	-	-	-
		Цена:4I3+I78=59I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	2I	I2
		Стены (вариант для t= -40°С) взамен п.п.I93-I96,207,208,2I3,2I6,2I7,222 принять:									
	7-247 т.I4-I	Установка наружных керамзитобетонных стеновых панелей длиной до 7м, площадью до I0м2	шт.	III	I6,3	-	-	I809	-	-	-
	ССЦ-I п,8-33I примеч. п.2(б) прилож.2 стр.I28	Стоимость стеновых панелей весом до 5т, толщиной 350мм, расход стали до 7 кг, длиной до 3м с наружной стороны отделанные каменной крошкой	м2	I32,26	I9,77	-	-	26I5	-	-	-
		Цена:I7,3+I,43+0,26х х4=I9,77									
	-"- п.8-355	То же, длиной от 3 до I2м,	м2	40I,57	24,93	-	-	I00II	-	-	-
		Цена:23,5+I,43=24,93									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с оцинкованным покрытием	т	0,038	591,0	-	-	22	-	-	-
		Цена: 413+178=591									
	26-3I т.8-4	Теплоизоляция наружных кирпичных стен минераловатными плитами на битумном связующем толщ. 90мм	м3	2,4I	35,9	-	-	87	-	-	-
	ЦI ч.I п.I38	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	2,34	25,7	-	-	60	-	-	-
	I0-28 т.4-I	Бруски деревянные антисептированные сеч. 90х50мм	м3	0,2	II0,0	-	-	22	-	-	-
	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка в стенах сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт.	62	0,23	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-Ш п.44	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона М-200 по серии I.I38-I0 вып.I марки: ПРI-I0.I2.I4	шт.	I3	I,48	-	-	I9	-	-	-
	ССЦ-I п.2-4	Стоимость цементного раствора МI00	м3	0,I5	24,4	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XП.Покрытие									
223.7-I83 т.II-4		Укладка в покрытии сборных ж/бетонных ребристых плит длиной до 6м, площ. до 20м2	шт.	II	8,02	-	-	88	-	-	-
224.ССЦ-I п.8-I20		Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит длиной 5,97м, расчетной нагрузкой 470 кг/м2	м2	I78,0	5,62	-	-	I000	-	-	-
225.-"- п.8-I5I		То же, с отверстиями ⌀ 700мм	м2	I7,8	7,0	-	-	I25	-	-	-
226.ССЦ-I тб 3-I		Стоимость дополнительных закладных деталей с оцинкованием	т	0,0I5	59I	-	-	9	-	-	-
		Цена:4I3+I78=59I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	227.7-I83 т.II-4	Укладка сборных ж/ бетонных комплексных плит покрытия ребристых площ. до 20м2 длиной до 6м	шт.	47	8,02	-	-	377	-	-	-
	228.ССЦ-I п.8-I20	Стоимость комплексных плит с утеплителем из ячеистого бетона т.I30мм, с песчано-цементной стяжкой т.I5мм, с покрытием из двух слоев рубероида, расчетной нагрузкой 470 кг/м2, длиной 5,97м, шириной 2,98м	м2	694,2	5,62	-	-	3901	-	-	-
	229.-"- п.8-I5I	То же, с отверстиями ø 700 и 400мм	м2	I06,8	7,0	-	-	748	-	-	-
	230.-"- п.8-I2I	То же, плит без отверстий расчетной нагрузкой 640 кг/м2	м2	35,6	6,I8	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23I.	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с металлоизоляцией									
		Цена:4I3+I78=59I	т	0,083	59I	-	-	49	-	-	-
232.	ССЦ-I примеч. тб Б Ц I ч.I п.370	Покрытие плит двумя слоями рубероида									
		Цена:(0,6I+0,22)х2= =I,66	м2	836,6	I,66	-	-	I389	-	-	-
233.	ССЦ-I п.9-33I	Теплоизоляция из монолитного ячеистого бетона =400 кг/м3, толщ. I30мм	м3	I08,76	30,4	-	-	3306	-	-	-
234.	ССЦ-I стр.86 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	836,6	0,5I	-	-	427	-	-	-
235.	7-70I т.5I-I	Заделка стыков кровли из комплексных плит гернитовыми прокладками	I00м	2,57	42,3	-	-	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
236.	6-75 т.8-4 6-76 т.8-5	Укладка в швы плит бетона т.50мм Цена:3II,25-30,Ix5= =I60,75	I00м2	0,38	I60,75	-	-	6I	-	-	-
237.	I2-288-I т.9-5	Засыпка швов керамзитовым гравием	м3	I0,0	I7,9	-	-	I79	-	-	-
238.	I2-309 т.I3-3	Укладка полос рубероида на битумной мастике	I00м2	0,5I	36,5	-	-	I9	-	-	-
239.	I2-299 т.I0-I I2-300 т.I0-2)	Стяжка их цементно - песчаного раствора т.25мм Цена:5I,6+2,53x2= =56,66	I00м2	0,77	56,66	-	-	44	-		-
240.	I2-I76 т.2-6-2	Укладка дополнительных 4х слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	I,28	338	-	-	433	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24I.7-209 т.I2-7	Установка в покрытии сборных ж/бетонных опорных стаканов	шт.	7	2,43	-	-	I7	-	-	-
242.ССЦ-I п.8-236	Стоимость сборных железобетонных опорных стаканов объемом до 0,Iм3	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	-
243.-"- п 8-237	То же, объемом более 0,Iм3	"	0,64	75,9	-	-	49	-	-	
244.ССЦ-I тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,027	229	-	-	6	-	-	-
245.-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,0I9	250	-	-	5	-	-	-
246.-"-	То же, кл.В-I	т	0,0I8	32I	-	-	6	-	-	-
247."-	Закладные детали	т	0,025	4I3	-	-	I0	-	-	-
248.7-285 т.I7-I ССЦ-I т.3-I	Стальные соединительные детали со сваркой и оцинкованным покрытием Цена:362+I78=540	т	0,027	540	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	249.6-77 т.9-I	Укладка в покрытии анкеров	т	0,0I9	65I	-	-	I2	-	-	-
	250.7-7I5 т.5I-I5	Промазка и расшивка сниву швов панелей покрытия раствором	I00м	5,I9	I7,6	-	-	9I	-	-	-
	25I.CCII-I п.2-4	Стоимость раствора М-I00	м3	0,I9	24,4	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-		-	I27II	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	2097	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I4808	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	II85	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I5993	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Покрытие (вариант t = - 20° (взамен пп. 227-234 принять)									
7-I83 т.II-4		Укладка сборных ж/ бетонных комплексных плит покрытия ребристых длиной до 6м, площ. до 20м2	шт	47	8,02	-	-	377	-	-	-
ССЦ-I п.8-I20		Стоимость комплексных плит с утеплителем из ячеистого бетона т.90мм, с песчано-цементной стяжкой т. I5мм, с покрытием из двух слоев рубероида, расчетной нагрузкой 470 кг/м2, длиной 5,97м, шириной 2,98м	м2	694,2	5,62	-	-	390I	-	-	-
-"- п.8-I5I		То же, с отверстиями ø 70 мм, 400мм	м2	I06,8	7,0	-	-	748	-	-	-
-"- п.8-I2I		То же, плит без отверстий расчетной нагрузкой 640 кг/м2	м2	35,6	6,I8	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с металлизацией Цена:413+178=591	т	0,083	591	-	-	49	-	-	-
	ССЦ-I примеч. тб Б Ц ч.I п.370	Покрытие плит двумя слоями рубероида Цена:(0,61+0,22)х2= =1,66	м2	836,6	I,66	-	-	I389	-	-	-
	ССЦ-I п.9-331	Теплоизоляция из монолитного ячеистого бетона γ=400 кг/м3, толщ.90мм	м3	75,29	30,4	-	-	2289	-	-	-
	ССЦ-I стр.86 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	836,6	0,51	-	-	427	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Покрытие (вариант для ℓ = 40°) взамен пп. 227-234 принять									
7-I83 т.II-4	Укладка сборных ж/бетонных комплексных плит покрытия ребристых площ. до 20м2, длиной до 6м	шт.	47	8,02	-	-	377	-	-	-
ССЦ-I п.8-I20	Стоимость комплексных плит с утеплителем из ячеистого бетона т.I60мм, с песчано-цементной стяжкой т.I5 мм, с покрытием из двух слоев рубероида, расчетной нагрузкой 470кг/м2, длиной 5,97м, шириной 2,98м	м2	694,2	5,62	-	-	3901	-	-	-
-"- п.8-I5I	То же, с отверстиями ø 700 и 400мм	м2	I06,8	7,0	-	-	748	-	-	-
-"- п.8-I2I	То же, плит без отверстий расчетной нагрузкой 640 кг/м2	м2	35,6	6,I8	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ-I тб 3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей с металлизацией Цена:413+178=591	т	0,083	591	-	-	49	-	-	-
	ССЦ-I примеч. тб Б ЦI ч.I п.370	Покрытие плит двумя слоями рубероида Цена:(0,61+0,22)х2= =1,66	м2	836,6	I,66	-	-	I389	-	-	-
	ССЦ-I п.9-33I	Теплоизоляция из монолитного ячеистого бетона =400 кг/м3 толщ.I60мм	м3	I33,86	30,4	-	-	4069	-	-	-
	ССЦ-I стр.86 примеч.	Цементная стяжка по утеплителю	м2	836,6	0,5I	-	-	427	-	—	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIII. Кровля									
		а) Вентилируемая кровля									
252.	I2-293 т.9-8	Пароизоляция - обмазка горячей битумной мастикой в покрытии влажных помещений	I00м2	2,I	26,5	-	-	56	-	-	-
253.	I2-284 т.9-I К-I,4	Утепление покрытия вентилируемой кровли из полужестких минераловатных плит на битумной мастике т.I40мм	I00м2	2,I	76,58	-	-	I6I	-	-	-
-		Цена:54,7xI,4=76,58									
254.	ЦI ч.I п.I38	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	36,34	25,7	-	-	934	-	-	
255.	I2-270 т.6-3	Укладка в вентилируемой кровле асбестоцементных листов волнистых	I00м2	2,I	I95	-	-	4I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
256.	I2-299 т.I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора т.I5мм	I00м2	2,I	5I,6	-	-	I08	-		-
257.	I2-38 т.I-I-I	Покрытие кровли 3-мя слоями рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	2,I2	252	-	-	534	-	-	-
258.	8-36 т.5-4	Кладка на кровле кирпичных стенок продухов из обыкновенного кирпича	м3	5,9	34,3	-	-	202	-	-	-
259.	7-534 т.42-I0--I.8	Укладка сборных ж/бетонных парапетных плит весом до Iт	шт.	I04	2,55	-	-	265	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
260.ССЦ-I п.II-233	Стоимость сборных ж/бетонных парапетных плит из бетона, М-200, длиной и шириной до 3м	м3	3,77	69,9	-	-	264	-	-	-
26I.ССЦ-I тб3-I	Стоимость арматуры кл.Вр-I	т	0,059	32I	-	-	I9	-	-	-
262.6-I3 т.I-I3	Устройство на кровле бетонных столбиков из бетона М-I00 под металлические градирни	м3	0,22	34,4	-	-	8	-	-	-
263.I2-289 т.9-6 I2-29I т.9-7	Укладка двух дополнительных слоев рубероида на битумной мастике	I00м2	0,02	90,4	-	-	2	-	-	-
	Цена:49,9+40,5=90,4									
264.9-I07 т.I5-2	Монтаж металлических рам для установки градирни	т	0,I48	55,8	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	265.Ш ч.П п.I902	Стоимость металлоконструкций рам	т	0,I48	26I	-	-	39	-	-	-
	266.I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлических рам	I00м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
		б)По периметру парапета									
	267.I2-288-I т.9-5	Укладка керамзита по уклону ср.т. 30мм	м3	3,6	I7,9	-	-	64	-	-	-
	268.I2-299 т.I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора т.I5мм	I00м2	I,2	5I,6	-	-	62	-	-	-
	269.I2-I76 т.2-6-2	Покрытие кровли дополнительными 4-мя слоями рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	I,2I	338	-	-	409	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в)Из комплексных плит									
270.I2-293 т.9-8		Пароизоляция - обмазка горячей битумной мастикой в покрытии над душевыми	I00м2	0,I2	26,5	-	-	3	-	-	-
27I.I2-I53 т.2-6-I Ш ч.I п.370		Укладка в кровле слоя рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	8,55	24I,78	-	-	2067	-	-	-
		Цена:3I9-35Iх0,22= =24I,78									
		Итого.	руб.	-	-	-	-	56I7	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	"	-	-	-	-	(47)	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5% на сумму 5570	руб.	-	-	-	-	9I9	-	-	-
		НУЧП									

#2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-8,6% на сумму 47руб.	руб.	-		-	-	4	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	6540	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	523	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по ХШ разделу	руб.	-	-	-	-	7063	-	-	-
		Кровля (вариант для $t = -20^{0}$) взамен пп. 253,254 принять									
		а) Вентилируемая кровля									
I2-284 т.9-I		Утепление покрытия вентилируемой кровли из полужестких минераловатных плит на битумной мастике т. I00мм	I00м2	2,I	54,7	-	-	II5	-	-	-
ЦI ч.I п.I38		Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	25,96	25,7	-	-	667	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Кровля (вариант для γ= - - 40) взамен пп. 253,254 принять									
		а)Вентилируемая кровля									
	I2-284 т.9-I К-I,6	Утепление покрытия вентилируемой кровли из полужестких минераловатных плит на битумной мастике т. I60мм	I00м2	2,I	87,52	-	-	I84	-	-	-
		Цена:54,7xI,6= 87,52									
	ЦI ч.I п.I38	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	4I,53	25,7	-	-	I067	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIУ.Перегородки									
272.8-44 т.5-8		Кладка армокирпичных перегородок из обыкновенного кирпича т. I20мм при высоте более 4м	I00м2	5,47	48I	-	-	263I	-	-	-
273.26-35 т.8-8		Утепление кирпичных перегородок полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем т.80мм	м3	27,62	35,5	-	-	2362	-	-	-
274.ЦI ч.I п.I38		Стоимость минераловатных плит	м3	27,08	25,7	-	-	696	-	-	-
275.26-46 в.I0-I		Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,03	I7,3	-	-	I	-	-	-
276.8-I94 т.22-6		Установка инвентарных лесов для кладки перегородок	I00м2	2,59	7I,I	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
277.8-27 т.4-7		Пароизоляция - обмазка горячим битумом утепленной перегородки	I00м2	0,96	90,0	-	-	86	-	-	-
278.34-332 т.60-5		Укладка в утепленных перегородках стеклоткани	"	2,5	I68	-	-	420	-	-	-
279.26-63 т.II-7 ЦI ч.I п.3I		Облицовка утепленных перегородок асбестоцементными плоскими плитами (листами) толщ.6мм	"	0,96	I88,63	-	-	I8I	-	-	-
		Цена:64,4+I23xI,0I= =I88,63									
280.34-378 т.63-I4 ЦI ч.I п.527 ЦI ч.III п.I49I Пр-нт 24-I5		Облицовка перегородок утепленных стальными просечновытяжными листами толщ.2мм с перфорацией									
		Цена:5,38-2,7I+0,6+ +0,73=8,0	м2	95,6	8,0	-	-	765	-	-	-

2 2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	28I.I0-28 т.4-I	Крепление утеплителя с кирпичными стенами брусками сеч.80х40мм	м3	0,85	II0	-	-	94	-	-	-
	282.6-79 т.9-3	То же. анкерами	т	0,07	563	-	-	39	-	-	-
	283.7-3I т.3-I	Установка сборных железобетонных колонн фахверка для крепления перегородок весом до Iт	шт.	I3	8,67	-	-	II3	-	-	-
	284.ССЦ-I п.9-5	Стоимость железобетонных колонн прямоугольного сечения из бетона М-200 длиной от 3 до I2м объемом до Iм3 по серии I.030.9-2 вып.5	м3	4,I6	80,6	-	-	335	-	-	-
	285.-"- тб 3-I Пр-т 06-08	Стоимость арматуры кл.А-I Цена:229хI,I8=270,22	т	0,03I	270,22	-	-	8	-	-	-
	286.-"-	То же, кл.А-III Цена:250хI,I8=295	"	0,166	295	-	-	49	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
287,-"-	То же, кл.ВрI	т	0,029	378,78	-	-	II	-	-	-
-	Цена:32IxI,I8=378,78									
288.-"-	То же, закладных деталей									
	Цена:4I3xI,I8=487,38	"	0,202	487,38	-	-	98	-	-	-
289.-"-	То же, дополнительных закладных деталей									
	Цена:4I3xI,I8= =487,38	"	0,277	487,38	-	-	I35	-	-	-
290.7-279 т.I6-I	Установка сборных железобетонных панелей перегородок при заполнении швов раствором площ. до I0м2	шт.	I5	6,79	-	-	I02	-	-	-
29I.7-280 т.I6-2	То же, площ. более I5м2	"	I9	8,07	-	-	I53	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	292.ССЦ-I 8-4I2	Стоимость сборных ж/бетонных панелей перегородок из тяжелого бетона по серии I.030-92 в.I толщ. 80мм длиной от 3 до I2м весом до 5т	м2 / м2	354,05	5,82	-	-	2061	-	-	-
	293.7-285 т.I7-I	Стальные соединительные детали со сваркой и оцинкованным покрытием	т	I,994	540	-	-	I077	-	-	-
		Цена:362+I78=540									
	294.7-290 т.I7-6	Монтаж металлических насадок для крепления перегородок	т	0,928	358	-	-	332	-	-	-
	295.I0-28 т.4-I	Деревянный каркас из брусков обшивных щитов перегородок	м3	I,5	II0	-	-	I65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	296.26-3I т.8-4	Зашивка пространств ж/бетонными перегородками минераловатными плитами толщ.6мм	м3	5,I	35,9	-	-	I83	-	-	-
	297.ЦI ч.I п.I38	Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	4,95	26,7	-	-	I32	-	-	-
	298.26-63 т.II-7 ЦI ч.I п.30	Обшивка минераловатных плит плоскими асбестоцементными листами толщ. I0мм	I00м2	I,7	279,53	-	-	475	-	-	-
		Цена:64,4+2I3xI,0I= =279,53									
	299.8-36 т.5-4	Закладка отдельных мест в перегородках кирпичом	м3	0,3	34,3	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-		I2898	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	-	-	2I28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I5026	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I202	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по XIУ разделу	руб.	-	-	-	-	I6228	-	-	-
		Перегородки ($\angle$ = - 40°) взамен пп. 273,274 принять:									
26-35 т.8-8		Утепление кирпичных перегородок полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем т.100мм	м3	34,53	35,5	-	-	I226	-	-	-
ЦI ч.I п.I38		Стоимость полужестких минераловатных плит	м3	33,84	25,7	-	-	870	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУ.Проемы									
		А.Окна									
300.	10-75 т.13-4	Заполнение проемов в наружных стенах оконными блоками с раздельно-спаренными переплетами площ. более 2м2	м2	16,47	3,25	-	-	54	-	-	-
301.	10-75 т.13-4	То же, блоками со стеклопакетами во внутренних створках и стеклом в наружных площ.более 2м2	м2	39,12	3,25	-	-	127	-	-	-
302.	10-74 т.13-3	То же, площадью до 2м2	м2	2,71	4,47	-	-	12	-	-	-
303.	10-74 т.13-3	То же, в перегородках площ. до 2м2	м2	0,75	4,47	-	-	3	-	-	-

27533 07

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304.Ш ч.П п.92 Пр-нт 07-27-01 п.88	Стоимость оконных блоков по Госту 16 289-80 марки ОРС 18-12В с масляной окраской Цена:28,4+4,39х0,37= =30,02	м2	16,47	30,02	-	-	494	-	-	-
305.-"- п.89 -"- п.84	То же, блоков по Госту 24 699-81 марки ОРСП 18-12 Цена:22,8+3,38х0,37= =24,05	м2	39,12	24,05	-	-	941	-	-	-
306.-"- п.87 -"- п.81	То же, марки ОРСП 12-12 Цена:26,8+3 97х0,37= =28,27	м2	2,71	28,27	-	-	77	-	-	-
307.-"- п.69 -"- п.33	То же, марки ОРСП 9-9 Цена:31,7+4,9х0,37= =33,51	м2	0,75	33,51	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	308.I5-709 т.20I-2-36	Остекление оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами 3мм стеклом	I00м2	0,I6	366	-	-	59	-	-	-
	309.I5-706 Щ ч.I п.599 п.575	Остекление внутренних створок оконных блоков клеенными однокамерными стеклопакетами	м2	42,58	9,40	-	-	400	-	-	-
		Цена:I,87+(9,87-I,2I)х х0,87=9,40									
	3I0.I5-705 т.20I-I-35	Остекление наружных створок стеклом толщ. 3мм	I00м2	0,43	I2I	-	-	52	-	-	-
	3II.Щ ч.I п 433	Приборы для оконных блоков одностворчатых с раздельно-спаренными переплетами высотой до 2,I м	к-т	8	I,29	-	-	I0	-	-	-

2 2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3I2.III ч.I п 4I6	То же, с раздельными переплетами высотой до 2,Iм	к-т	I9	2,63	-	-	50	-	-	-
	3I3.-"- п.4I5	То же, высотой до I,2м	к-т	3	I,78	-	-	5	-	-	-
	3I4.20-4I0 т.7-2	Заполнение оконного проема жалюзийными решетками	шт.	2	I,5	-	-	3	-	-	-
	3I5.III ч.III п.I48I	Стоимость жалюзийных решеток	м2	I,38	I4,6	-	-	20	-	-	-
	3I6.8-I78-I т.I8-2	Установка подоконных досок из бетона М-200 площ. более 0,22м2	I00м2	0,I0	642	-	-	64	-	-	-
	3I7.I5-295 т.59-2	Подготовка под окраску подоконных досок железобетонных	I00м2	0,I0	30,7	-	-	3	-	-	-
	3I8.I5-580 т.I59-I0--26	Масляная окраска за 2 раза подоконных досок	I00м2	0,I0	74,2	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2406	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-	-	397	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	2803	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	224	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	3027	-	-	-
	Окна (вариант для $t = -20^{o}$) взамен пп. 300-308,3II,3I2,3I3 принять: - - - - - - - - - - - - -									
I0-73 т. I3-2	Заполнение проемов в наружных стенах оконными блоками со спаренными переплетами площ. более 2м2 одностворчатых	м2	55,6	2,I8	-	-	I2I	-	-	-
I0-72 т.I3-I	То же, площадью до 2м2	м2	2,7I	3,0I	-	-	8	-	-	-

2 2033-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I0-72 т.I3-I	То же, в перегородках площ.до 2м2	м2	0,75	3,0I	-	-	2	-	-	-
	ЦI ч.П п.36 доп.в.I к ценнику п.55	Стоимость оконных блоков по Госту II2I4-78, марки ОС I8-I2В, с окраской Цена:I7,6+2,67х0,37= =I8,59	м2	I6,47	I8,59	-	-	306	-	-	-
	-"- п.I3 -"- п.I0	То же, марки ОС I8-I2 Цена:I7,6+2,86х0,37= =I8,66	м2	39,I2	I8,66	-	-	730		-	-
	ЦI ч.П п.II доп.в.I к ценнику п.8	То же, марки ОС I2-I2 Цена:I9,3+3,2Iх0,37= =20,49	м2	2,7I	20,49	-	-	56	-	-	-
	-"- п.2 -"- п.2	То же, марки ОС 9-9 Цена:I7,3+3,0Iх0,37= =I8,4I	м2	0,75	I8,4I	-	-	I4	-	-	-

I	I2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-707 т.20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3мм стеклом	I00м2	0,59	242	-	-	I43	-	-	-
	ЦI ч.I п.433	Стоимость приборов для оконных блоков одностворчатых со спаренными переплетами при высоте до 2,Iм	к-т	27	I,29	-	-	35	-	-	-
	ЦI ч.I п.432	То же, при высоте до I,2м	к-т	3	0,86	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Окна (вариан для $\leq -40^0$) взамен пп.300-3I3 принять:									
	I0-75 т.I3-4	Заполнение проемов в наружных стенах оконными блоками с раздельно-спаренными переплетами одностворчатыми площ. более 2м2	м2	55,6	3,25	-	-	I8I	-	-	-
	I0-74 т.I3-3	То же, площадью до 2м2	м2	2,7I	4,47	-	-	I2	-	-	-
	I0-74 т.I3-3	То же, блоками со стеклопакетами во внутренних створках и стеклом в наружных площ. до 2м2	м2	0,75	4,47	-	-	3	-	-	-
	ЦI ч.П п.92 Пр-нт 07-27-0I п.88	Стоимость оконных одностворчатых блоков по Госту I6 289-80 марки ОРС I8-I2В с масляной окраской Цена:28,4+4,39х0,37= =30,02	м2	55,6	30,02	-	-	I669	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-"- п.87 -"- п.8I	То же, марки ОРС I2-I2В Цена:26,8+3,97х0,37= =28,27	м2	2,7I	28,27	-	-	77	-	-	-
	-"- п.69 -"- п.33	То же, блоков по Госту 24 699-8I марки ОРСП 9-9 Цена:3I,7+4,9х0,37= =33,5I	м2	0,75	33,5I	-	-	25	-	-	-
	I5-709 т.20I-2- -36	Остекление оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами стеклом толщ.3мм	I00м2	0,58	366	-	-	2I2	-	-	-
	I5-706 ЦI ч.I п.599 п.575	Остекление внутренних створок оконных блоков клеенными однокамерными стеклопакетами Цена:I,87+(9,87-I,2I)х х0,87=9,40	м2	0,75	9,40	-	-	7	-	-	-

26693-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-705 т.20I-I--35	Остекление наружных створок 3мм стеклом	I00м2	0,008	I2I	-	-	I	-	-	-
	Ц1 ч.I п.433	Приборы для оконных блоков одностворчатых с раздельно-спаренными переплетами высотой до 2,Iм	к-т	27	I,29	-	-	35	-	-	-
	-"- п.432	То же, высотой до I,2м	к-т	2	0,86	-	-	2	-	-	
	-"- п.4I5	То же с раздельными переплетами высотой до I,2м	к-т	I	I,78	-	-	2	-	-	-

21033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б.Двери									
3I9.I0-I06 т.20-2 I0-I4I т.26-2 т.ч.т.I	Заполнение проемов в наруэных стенах дверными блоками площ. более 3м2 Цена:I,I9+0,95+0,5Iх х0,39=2,36	м2	9,22	2,36	-	-	22	-	-	-
320.I0-I08 т.20-4	То же, в перегородках пл. более 3м2	м2	34,22	I,58	-	-	54	-	-	-
32I.I0-I07 т.20-3	То же, площ. до 3м2	м2	50,8I	2,0	-	-	I02	-	-	-
322.ЦI ч.П п.236 Пр-нт 07-27-0I п.I83	Стоимость дверных блоков по Госту 24 698-8I марки ДН 2I-I5Г с масляной окраской Цена:I4,8+I,73х0.37= =I5,44	м2	I8,44	I5,44	-	-	285	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
323.	ЦI ч.П п.276 Пр-нт 07-27-0I п.232	То же, дверных блоков по Госту I4 624-69 марки Д-36 с окраской Цена:I4,4+I,79x0,37= =I5,06	м2	3,2I	I5,06	-	-	48	-	-	-
324.	-"- п.278 -"- п.233	То же, марки Д-44 Цена:I3+I,54x0,37= =I3,57	м2	3,II	I3,57	-	-	42	-	-	-
325.	-"- п.273 -"- п.228	То же, марки Д-37 Цена:I4,8+2,06x0,37= =I5,56	м2	22,76	I5,56	-	-	354	-		-
326.	-"- п.273 -"- п.23I	То же, марки Д-38 Цена:I4,8+I,84x0,37= =I5,48	м2	II,56	I5,48	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	327.Щ ч.П п.266 Пр-нт 07-27-0I п.2I0	Стоимость блоков по серии 2.435-6 марки ПД-6 противопожарне двупольные с масляной окраской									
		Цена:28,6+2,38х0.37= =29,48	м2	I8,68	29,48	-	-	55I	-	-	-
	328."-"- п.264 -"- п.208	То же, однопольные марки ПД-5	м2	I6,49	29,22	-	-	482	-	-	-
		Цена:28,3+2,48х0,37=) =29,22									
	329.I5-732 т.20I-6	Остекление дверного блока Д-44	I00м2	0,02	206	-	-	4	-	-	-
	330.Щ ч.I п.447	Приборы для наружных двупольных дверных блоков	к-т	3	8,94	-	-	27	-	-	-
	33I.-"- п.449	То же, для внутренних	к-т	II	3,23	-	-	36	-	-	-

1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332.Ц1 ч.1 п.448	То же, для однопольных	к-т	19	2,97	-	-	56	-	-	-
333.-"- п.448	То же, для блоков санузлов	к-т	7	2,97	-	-	21	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	2263	-		-
	Накладные расходы-16,5%	"	-	-	-	-	373	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	2636	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	211	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	2847	-	-	-

24033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУI.Полы									
		А.Основания									
334.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	7,96	43,3	-	-	345	-	-	-
335.	II-II т.I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	77,9	29,3	-	-	2282	-	-	-
336.	II-57-I т.8-3 - II-58-I т.8-4	Стяжка в полах из легкого бетона толщ.40мм Цена:82,6+I5,4x4= =I44,2	I00м2	0,72	I44,2	-	-	I04	-	-	-
337.	II-55 т.8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20мм	"	0,56	70,0	-	-	39	-	-	-
338.	II-I6 т.3-I II-I7 т.3-2	Гидроизоляция в полах из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике Цена:II8+77=I95,0	"	4,75	I95,0	-	-	926	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	339.I2-287 т.9-4	Звукоизоляция в полах из легкого бетона	м3	3,56	35,2	-	-	I25	-	-	-
	340.II-50 т.7-I	Утепление полов керамзитом в зонах их примыкания	"	27,9	I6,I	-	-	449	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4270	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	683	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-		4953	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	396	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	5349	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Покрытия									
34I.	II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2	Асфальтобетонное покрытие полов толщ.40мм Цена: I2I+I8,8x3=I77,4	I00м2	2,45	I77,4	-	-	435	-	-	-
342.	II-I35 т.20-3	Покрытие полов керамическими плитками	"	4,75	4I7,0	-	-	I98I	-	-	-
343.	II-I32 т.20-I СОП-I п.3-I35	Покрытие полов бетонными мозаичными плитками толщ.30мм Цена: 58,3+584xI,0I= =648,I4	I00м2	0,36	648,I4	-	-	233	-	-	-
344.	II-207 т.28-I	Покрытие полов линолеумом с теплозвукоизоляционным слоем по прослойке из холодной мастики	I00м2	0,96	453,0	-	-	435	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3084	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-	-	509	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	3593	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	287	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	3880	-	-	-
	ХУП. Отделочные работы А. Наружные									
345.I5-294 т.59-I п	Подготовка наружных стеновых панелей под окраску	I00м2	5,33	8,I7	-	-	44	-	-	-
346.I5-529 т.I56-4--24	Окраска наружных стеновых панелей полимерной фасадной краской	"	5,33	47,5	-	-	253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
347.	I5-20I т.5I-I	Улучшенная штукатурка наружных участков кирпичных стен высотой до 4м и более 4м	I00м2	2,27	85,3	-	-	I94	-	-	-
348.	I5-529 т.I56-4--24	Окраска оштукатуренных кирпичных стен полимерной фасадной краской	I00м2	2,27	47,5	-	-	I08	-	-	-
349.	8-I90 т.22-2	Установка лесов для отделки наружных стен высотой более 4м	"	0,97	49,7	-	-	48	-	-	-
350.	I5-79 т.I3-I Ш ч.I п.I32 06-02 п.I-II9	Облицовка стеклянной фасадной плиткой цоколя кирпичных стен Цена:474+(400-329) xI,0I=545,7I	"	0,I4	545,7I	-	-	76	-	-	-
35I.	I5-2I0 т.52-3	Оштукатуривание оконных и дверных откосов при ширине 200мм	I00м	I,94	34,6	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	352.I5-529 т.I56-4--2.4	Окраска оштукатуренных откосов полимерной фасадной краской	I00м2	0,39	47,5	-	-	I9	-	-	-
	353.I2-277 т.8-2	Обделка на фасадах мелких архитектурных деталей из оцинкованной стали	I00м2	6,6I	9,43	-	-	62	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	87I	-	-	-
		Накладные расходы-I6,50	"	-	-	-	-	I44	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I0I5	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	8I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I096	-		-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б. Внутренние отделочные работы									
354.I5-297 т.59-4 о	Подготовка потолков из сборных железобетонных плит под окраску	I00м2	8,35	20,7	-	-	I73	-	-	-
355.I5-294 т.59-I	То же, внутренних поверхностей панелей стен	I00м2	5,33	8,I7	-	-	44	-	-	-
356.I5-295 т.59-2	То же, железобетонных поверхностей панелей перегородок	I00м2	7,8	30,7	-	-	239	-	-	-
357 I5-295 т.59-2	То же, сборных железобетонных колонн	I00м2	I,8I	30,7	-	-	56	-	-	-
358.I5-256 т.55-5-II т.ч. п.3.9	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок при высоте более 4м Цена:II0-(46,4+6,8)х х0,I=I04,68	I00м2	8,56	I04,68	-	-	896	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359.	I5-256 т.55-5-II	То же, при высоте до 4м	I00м2	0,33	II0	-	-	36	-	-	-
360.	I3-I77 т.I9-8	Парогидроизоляция стен из двух слоев грунтовочного слоя (водный р-р состава ЛСП-I45) и двух основных слоев состава ЛСП-I45	I00м2	3,34	243	-	-	8I2	-	-	-
36I.	I3-238 т.27-5 I3-239 т.27-6	Усиление парогидроизоляции стен двумя слоями стеклоткани в углах сопряжения конструкций	м2	46,0	7,96	-	-	366	-	-	-
		Цена:5,47+2,49=7,96									
362.	I5-92 т.I5-3 Ц1 ч.I п.I04 Пр-нт 06-02 п.I-II3	Облицовка стен стеклянной плиткой	I00м2	4,73	704,94	-	-	3334	-	-	-
		Цена:532+(400xI,2-29I)x x0,9I5=704,94									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
363.	I5-I02 т.I5-7 III ч.I п.I04 Пр-нт 06-02 п.I-II9	Т же, колонн Цена:684+(400хI,2- -29I)0,65=844,65	I00м2	0,36	844,65	-	-	304	-	-	-
364.	I5-568 т.I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	2,04	76,7	-	-	I56	-	-	-
365.	I5-57I т.I59-II	То же, потолков	I00м2	I,80	68,4	-	-	I23	-	-	-
366.	I5-570 т.I59-I0	То же, колонн	"	0,27	59,7	-	-	I6	-	-	-
367.	I5-660 т.I68-3	Водоэмульсионная окраска стен	"	2,I3	76,3	-	-	I63	-	-	-
368.	I5-663 т.I68-6	То же, потолков	"	0,27	60,8	-	-	I6	-	-	-
369.	I5-660 т.I68-3	То же, колонн	"	0,09	76,3	-	-	7	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
370.I5-568 т.I59-8 ЦI ч.I п.I97 ТМС-I п.I866	Окраска стен алкидно-стирольной эмалью в 6 слоев Цена:76,7+(I090-865)х х0,033=84,I3	I00м2	0,86	84,I3	-	-	72	-		-
37I.I5-57I т.I59-II -"-	То же, потолков Цена: 68,4-(I090-865)х х 0,033=60,97	"	2,04	60,97	-	-	I24	-	-	-
372.I5-502 т.I52-2	Клеевая окраска стен	"	I8,I6	I2,9	-	-	234	-	-	-
373 -"-	То же, потолков	"	4,25	I2,9	-	-	55	-	-	-
374.-"-	То же, колонн	"	I,09	I2,9	-	-	I7	-	-	-
375.8-I94 т.22-6	Установка лесов для внутренних отделочных работ высотой более 4м	"	8,52	7I,7	-	-	6II	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	7854	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Накладные расходы-I6,5%	руб.	-	-	-	-	I296	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	9I50	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	732	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	9882	-	-	-
	ХУШ. Разные работы									
	А. Венткамеры									
376.8-45 т.5-9	Кладка кирпичных перегородок венткамер из обыкновенного кирпича при высоте до 4м т.I20мм	I00м2	0,32	472	-	-	I5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	377.8-46 т.5-9	То же, при высоте более 4м	I00м2	0,32	457	-	-	I46	-	-	-
	378.26-35 т.8-8 III ч.I п.I38	Теплоизоляция перегородок приточных камер полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем	м3	5,2	60,69	-	-	3I6	-	-	-
			м3	5,2	60,69	-	-	3I6	-	-	-
		Цена:35,5+25,7x0,98= =60,69									
	379.8-27 т.4-7	Пароизоляция обмазочная горячим битумом утепленных перегородок венткамер.	I00м2	0,5I	90,0	-	-	46	-	-	-
	380.26-63 т.II-7 III ч.I п.3I	Обшивка утепленных перегородок асбестоцементными плоскими листами толщ.6мм	I00м2	0,5I	I88,63	-	-	96	-	-	-
		Цена:64,4+I23xI,0I= =I88,63									

2203-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	38I.34-332 т.60-5	Укладка стеклоткани	I00м2	0,I4	I68	-	-	24	-	-	-
	382.34-378 т.63-I4 ЦФI ч.I п.527 ЦI ч.Ш п.I49I Пр-нт 24-I5	Обшивка утепленных перегородок стальными просечно-вытяжными перфорированными листами т.2мм в 2 слоя									
		Цена:5,38-2,7I+0,6+ +0,73=4,0х2=8,0	м2	I3,5	8,0	-	-	I08	-	-	-
	383.25-34 т.8-7 ЦI ч.I п №I38	Теплоизоляция потолков приточных полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем									
		Цена:43,8+25,7х0,99= =69,24	м3	0,86	69,24	-	-	60	-	-	-
	384.8-27 т.4-7	Пароизоляция утепленных потолков горячим битумом	I00м2	0,II	90,0	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
385.	26-63 т.II-7 ЦI ч.I п.3I	Обшивка утепленных потолков асбестоцементными плоскими листами т.6мм Цена:64,4+I23xI,0I= =I88,63	I00м2	0,II	I88,63	-	-	2I	-	-	-
386.	I0-28 т.4-I	Бруски деревянные антисептированные сеч. 80х40мм	м3	0,I7	II0	-	-	I9	-	-	-
387.	I0-28 т.4-I	То же, сеч. I00х50мм	м3	0,05	II0	-	-	6	-	-	-
388.	6-I94 т.22-6	Установка лесов для кладки кирпичных перегородок высотой более 4м	I00м2	0,I5	7I,7	-	-	II	-	-	-
389.	II-50 т.7-I	Дополнительное утепление полов приточных камер керамзитом т.60мм	м3	0,65	I6,I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	390.26-46 т.I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,67	I7,3	-	-	I2	-	-	-
		Б.Тамбур главного входа									
	39I.8-45 т.5-9	Кладка кирпичных перегородок входного тамбура из обыкновенного кирпича т.I20мм при высоте до 4м	I00м2	0,034	472	-	-	I6	-	-	-
	392.8-46 т.5-9	То же, при высоте более 4м	"	0,26	457	-	-	II9	-	-	-
	393.26-35 т.8-8 Ц[1] ч.I п.I38	Теплоизоляция перегородок и утепленной зашивки полужесткими минераловатными плитами на битумной связующем т.80мм	м3	2,95	60,69	-	-	I79	-	-	-
		Цена:35,5+25,7х0,98= =60,69									

12033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	394.8-22 т.4-5 8-25 т.4-6	Укладка в утепленной зашивке I слоя рубероида Цена:207-I05=I02	I00м2	0,05	I02	-	-	5	-	-	-
	395.I0-28 т.4-I	Деревянные антисептированные бруски по периметру зашивки	м3	0,04	II0	-	-	4	-	-	-
	396.I0-32 т.6-I	Доски деревянные антисептированные сеч. 25хI00мм	м2	4,9	2,I4	-	-	I0	-	-	-
	397.I0-I55 т.29-6 примен	Обшивка снаружи деревянными антисептированными рейками	I00м	I,26	4,43	-	-	6	-	-	-
	398.Пр-нт 24-0I-202-0I	Стоимость рейки	м	I25,6	0,35	-	-	44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399.8-27 т.4-7	Пароизоляция обмазочная горячим битумом утепленных перегородок тамбура	100м2	0,32	90,0	-	-	29	-	-	-
	400.26-63 т.II-7 ЦI ч.I п.3I	Зашивка утеплителя асбестоцементными плоскими листами т.6мм	100м2	0,37	I88,63	-	-	70	-	-	-
		Цена:64,4+I23xI,0I= =I88,63									
	40I.I0-28 т.4-I примен.	Импост-деревянный антисептированный брус	м3	0,02	II0	-	-	2	-	-	-
	402.I0-74 т.I3-3	Установка оконных блоков со стеклопакетами во внутренних створках и стеклом в наружных площадью до 2м2	м2	6,75	4,47	-	-	30	-	-	-

2203-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
403.ЦI ч.II п.69 Пр-нт 27-07-0I п.33	Стоимость оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами по Госту 24 699--8I марки 0РСП 9-9 с масляной окраской	м2	6,75	33,5I	-	-	226	-	-	-
404.I5-705 т.20I-I--35	Остекление наружных створок 3мм стеклом	I00м2	0,068	I2I	-	-	8	-	-	-
405.I5-706 ЦI ч.I п.599 п.575 т.20I-I--33.35	Остекление внутренних створок стекло-пакетами Цена:I,87+(9,87--I,2I)x0,87=9,40	м2	6,75	9,40	-	-	63	-	-	-
406.ЦI ч.I п.4I6	Стоимость приборов для оконных блоков одностворчатых при высоте до 2,Iм	к-т	9	2,76	-	-	25	-	-	-
407.20-409 т.7-I	Заполнение проема жалюзийной решеткой	шт.	I	I,05	-	-	I	-	-	

22033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
408.ЦI ч.Ш п.I48I	Стоимость решеток	м2	0,I	I4,6	-	-	I	-	-	-
409.I0-I06 т.20-2 I0-I4I т,26-2 т.ч. тб Iп.3	Заполнение проема в наружной стене дверным блоком пл. более 3м2 Цена:I,I9+0,5Iх0,39+ +0,95=2,34	м2	3,07	2,34	-	-	7	-	-	-
4I0.I0-I08 т.20-3	То же, в перегородках	м2	3,07	I,58	-	-	5	-	-	
4II.ЦI ч.П п.250 Пр-нт 27-07-0I п.I94	Стоимость дверных блоков по Госту 24 698-8I марки ДН 2I-I5А с масляной окраской Цена:I4,6+I,54х0,37= =I5,I7	м2	6,I4	I5,I7	-	-	93	-	-	-
4I2.I5-733 т.20I-6	Остекление дверных блоков	I00м2	0,03	267	-	-	8	-	-	-

22733-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I3.ЦI ч.I п.447	Стоимость приборов двупольных дверных блоков	к-т	2	9,35	-	-	I9	-	-	-
4I4.6-83 т.9-7	Закладные детали в тамбуре из уголковой стали	т	0,025	44I	-	-	II	-	-	-
4I5.8-6I т.7-5	Решетки для вытирания ног	т	0,030	335	-	-	I0		-	-
	В.Козырьки над входами									
4I6.7-94 т.7-2	Укладка сборных железобетонных прогонов весом до 3т	шт.	5	4,50	-	-	23		-	-
4I7.ССЦ-I п.9-287	Стоимость сборных железобетонных прямоугольных прогонов из бетона М-300 длиной до 6м, весом до 5т, объемом до Iм3 по серии I.225.I-3, марки ПР60.4.4-3	м3	4,I	70,4	-	-	289	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
418.	-"- тб 3-I	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,I37	229	-	-	3I	-	-	-
419.	-"-	То же, кл.А-Ш	т	0,355	250	-	-	89	-	-	-
420.	7-I83 т.II-4	Укладка в покрытии кожнрьков сб. ж/бетонных ребристых плит площ. до 20м2 длиной до 6м	шт.	4	8,02	-	-	32	-	-	-
42I.	7-I77 т.II-I	То же, пустотных площ. до I0м2	шт.	I	5,7	-	-	6	-		-
422.	ССЦ-I п.8-I2I	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит по Госту 22701.I-77 длиной 5,97м, шириной 2,98м, при расчетной нагрузке 640 кг/м2 марки ПГ 5АШ Вт	м2	7I,2	6,I8	-	-	440	-	-	-

12033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
423.-"- п.8-479	То же, пустотных длиной до 6м, шириной до 3м, расчетной нагрузкой 963 кг/м2, привед. толщ.I2см, по серии I.04I-2 в.I , марки ПК 56.I2-8Ат IУст м2		6,72	9,63	-	-	65	-		-
424.8-32 т.5-2	Кладка кирпичных парапетных стенок козырьков из обыкновенного кирпича	м3	5,I5	34,9	-	-	I80	-		-
425.I2-280 т.8-5	Покрытие парапетных кирпичных стенок оцинкованной кровельной сталью	I00м2	0,I4	I92	-		27	-	-	-
426.I2-288-I т.9-5	Укладка по плитам покрытия козырьков керамзита по уклону ср. толщ.50мм	м3	3,94	I7,9	-	-	7I		-	-
427.I2-299 т.I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм	I00м2	0,92	5I,6	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
428.	I2-I76 т.2-6-2	Кровля козырьков из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	I00м2	0,94	338	-	-	3I8	-	-	-
429.	I5-20I т.5I-I	Оштукатуривание с наружной стороны кирпичных парапетных стенок	I00м2	0,2I	85,3	-	-	I8	-	-	-
430.	I5-529 т.I56-4--24	Окраска оштукатуренных парапетных стенок полимерной фасадной краской	I00м2	0,2I	47,5	-	-	I0	-	-	-
43I.	I5-297 т.59-4	Отделка под окраску низа плит козырьков	I00м2	0,78	20,7	-	-	I6		-	-
432.	I5-529 т.I56-4--24	Окраска низа плит козырьков полимерными красками	I00м2	0,78	47,5	-	-	37	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Г. Прочие работы									
433.6-77 т.9-I		Монтаж стальных элементов крепления радиостойки	т	0,032	65I	-	-	2I	-	-	-
434.8-I80 т.I9-2		Устройство входных бетонных крылец в I ступень	м2	92,4	I6,9	-	-	I562	-	-	-
435.27-I73 т.43-I 27-I74 т.43-2		Основание под отмостку из щебня толщ.I00мм Цена:230-9,06х2= =2II,88	I00м2	0,7I	2II,88	-	-	I50	-	-	-
436.27-I69 т.42-I примеч.		Асфальтобетонное покрытие отмостки толщ.25мм Цена:I56-20,4=I35,6	I00м2	0,7I	I35,6	-	-	96	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5555	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	9I7	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НУЧП									
	Итого	руб.	-	-	-	-	6472	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	518	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по ХУШ разделу	руб.	-	-	-	-	6990	-	-	-
	Разные работы (вариант для $t = -40^{0}$) взамен пп. 378,383,391, 393,402-406, принять									
26-35 т.8-8 ЦІ ч.І п.138	Теплоизоляция перегородок приточных камер полужесткими минераловатными плитами на битумной связующем									
	Цена:35,5+25,7х0,98= =60,69	м3	6,22	60,69	-	-	377	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	26-34 т.8-7 ЦIч.I п.I38	Теплоизоляция потолков приточных камер полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем	м3	I,08	69,24	-	-	75		-	-
		Цена:43,8+25,7х0,99= =69,24									
	8-45 т.5-9	Кладка кирпичных перегородок входного тамбура из обыкновенного кирпича толщ.I20мм при высоте до 4м	I00м2	0,07	472	-	-	33	-	-	
	26-35 т.8-8 ЦI ч.I п.I38	Теплоизоляция перегородок и утепленной зашивки входного тамбура полужесткими минераловатными плитами на битумном связующем т.I00мм	м3	3,67	60,69	-	-	223	-	-	-
		Цена:35,5+25,7х0,98= =60,69									

в 2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0-74 т.I3-3	Установка оконных блоков со стеклопакетами во внутренних створках и стеклом в наружных площ. до 2м2	м2	9,0	4,47	-	-	40	-	-	-
	Ц1 ч.П п.69 Пр-нт 27-07-0I п.33	Стоимость оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами по Госту 24 699-8I марки ОРСП 9-9 с масляной окраской	м2	9,0	33,5I	-	-	302	-	-	-
		Цена:3I,7+4,9х0,37= =33,5I									
	I5-705 т.20I-I-35	Остекление наружных створок 3мм стеклом	I00м2	0,09	I2I	-	-	II	-	-	-
	I5-706 Ц1 ч.I п.599 п.575	Остекление внутренних створок стеклопакетами									
х		Цена:I,87+(9,87-I,2I)х х0,87=9,40	м2	9,0	9,4	-	-	85		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ц1 ч.1 п.416	Стоимость приборов для оконных блоков одностворчатых при высоте до 2,1м	к-т	12	2,76	-	-	33	-	-	-
	10-106 т.20-2 10-141 т.26-2 т.ч. тб 1п.3	Заполнение проемов в наружной стене дверным блоком площ. более 3м2 Цена:1,19+0,51х0,39+ +0,95=2,34	м2	3,07	2,34	-	-	7	-	-	-
	10-108 т.20-3	То же, в перегородках	м2	6,14	1,58	-	-	10	-	-	-
	Ц1 ч.П п.250 Пр-нт 27-07-01 п.194	Стоимость дверных блоков по Госту 24 698-81 марки ДН 21-15А с масляной окраской Цена:14,6+1,54х0,37= =15,17	м2	9,21	15,17	-	-	140	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I5-733 т.20I-6	Остекление дверных блоков	I00м2	0,044	267	-	-	I2	-	-	-
	ЦI ч.I п.447	Стоимость приборов двупольных дверных блоков	к-т	3	9,35	-	-	28	-	-	-

12033-07

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I на общестроительные работы

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктив. элемента или вида работ в % к общей стоимости работ в смете	стоимость единицы измерения руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5+7	Всего по графам 5+7+8	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	В накладных расходах % от суммы по графе7	В плановых накоплениях % от стоимости по графам I0+II	Всего по данным граф I0+II+I2+I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А. Подземная часть														
I. Земляные работы		м3	2026	I6I6	I6,5	267	I5I	2034	-	-	-	-	-	I,7 / I,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Фундаменты и стены подвала	м3	I83,76	9400	I6,5	I55I	876	II827	-	-	-	-	-	I0,0 64,36
3.	Перекрытие на отм. ± 0.00	м2	66,6	766	I6,5	I26	7I	963	-	-	-	-	-	0,8 I4,46
4.	Перегородки подвала	м2	20,0	94	I6,5	I6	9	II9	-	-	-	-	-	0,I 5,95
5.	Двери подвала	"	I4,0	696	I6,5	II5	65	876	-	-	-	-	-	0,7 62,57
6.	Полы: а) основания	м2	73,4	267	I6,5	44	25	336	-	-	-	-	-	0,3 4,58
	б) покрытия	"	73,4	334	I6,5	55	3I	420	-	-	-	-	-	0,4 5,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Лестница в подвал гор.пр.	м2	I5,I	504	I6,5	83	47	634	-	-	-	-	-	0,5 4I,99
8.	Внутренние отделочные работы	м3 здан.	48I7,I	I89	I6,5	3I	I8	238	-	-	-	-	-	0,2 0,05
9.	Подземное хозяйство: в т.ч. строит. работы	м3 здан.	48I7,I	I633	I6,5	269	I52	2054	-	-	-	-	-	I,7 0,43
	металлоконструкции	т	0,354	207	8,6	I8	I8	243	-	-	-	-	-	0,2 686,44
	Итого по "А"	м3 здан.	48I7,I	I5706	-	2575	I463	I9744		-	-	-	-	I6,6 4,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Б. Надземная часть														
I0. Каркас														
в т.ч. строит. работы	м3	35,3	5495	I6,5	907	5II	69I3	-	-	-	-	-	5,8 / I95,84	
металлоконструкции	т	I,502	406	8,6	35	36	477	-	-	-	-	-	0,4 / 3I7,58	
II. Стены	м3	23I,8	I5260	I6,5	25I8	I422	I9200		-	-	-	-	I6,2 / 82,83	
I2. Покрытие	м2	864	I27II	I6,5	2097	II85	I5993		-	-	-	-	I3,5 / I8,5I	
I3. Кровля														
в т.ч. строит. работы	м2	II88,0	5570	I6,5	9I9	5I9	7008	-	-	-	-	-	5,9 / 5,90	
металлоконструкции	т	0,I48	47	8,6	4	4	55	-	-	-	-	-	- / 37I,62	
I4. Перегородки	м2	I079,3	I2898	I6,5	2I28	I202	I6228		-	-	-	-	I3,7 / I5,04	

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.Проемы: а)окна	м2	60,4	2406	I6,5	397	224	3027	-	-	-	-	-	2,6 / 50,I2
б)двери	"	94,3	2263	I6,5	373	2II	2847	-	-	-	-	-	2,4 / 30,I9
I6.Полы													
а)основания	м2	852	4270	I6,5	683	396	5349	-	-	-	-	-	4,5 / 6,28
б)покрытия	"	852	3084	I6,5	509	287	3880	-	-	-	-	-	3,3 / 4,55
I7.Отделочные работы													
а)наружные	м3 здан.	48I7,I	87I	I6,5	I44	8I	I096	-	-	-	-	-	0,9 / 0,23
б)внутренние	"	48I7,I	7854	I6,5	I296	732	9882	-	-	-	-	-	8,3 / 2,0б

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.Разные работы	м3 здан.	48I7,I	5555	I6,5	9I7	5I8	6990	-	-	-	-	-	5,9 / I,45
Итого по "Б"	м3 здан.	48I7,I	78690	-	I2927	7328	98945	-	-	-	-	-	83,4 / 20,54
Всего по смете	м3 здан.	48I7,I	94396	-	I5502	879I	II8689	-	-	-	-	-	I00,0 / 24,64

Главный инженер проекта /Шарова/

Начальник сметного отдела /Зимелева/

Составила ст.техник /Гужова/

Проверила ст.инженер /Ларцева/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту прачечно-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на водопровод хозяйственно-производственный и противопожарный

Основание: чертежи № ВК I-8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,49 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I) расчетную единицу (производительность 5,84 руб.
2) I м2 здания I,58 руб.
3) I м3 здания 0,3I руб.

Т.П.408-32-5.87 Альбом УП.кн.1 — 140 —

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	В том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	В том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Нормативно условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.сантехнические работы									
I.	I6-4I т.I6-7--3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-I5мм	м	40	I,2	-	-	48	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-42 т.I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-20мм	м	30	I,35	-	-	4I	-	-	-
3.	I6-43 т.I6-7-3	То же, Ду-25мм	"	I0	I,36	-	-	I4	-	-	-
4.	I6-45 т.I6-7-3	То же, Ду-40мм	"	6	I,79	-	-	II	-	-	-
5.	I6-46 т.I6-7-4	То же, Ду-50мм	"	22	2,2I	-	-	49	-	-	-
6.	I6-47 т.I6-7-5	То же, Ду-70мм	"	50	2,67	-	-	I34	-	-	-
7.	I6-48 т.I6-7-5 Ц№I ч.I п.56 п.58	То же, Ду-I00мм Цена,2,99-I,9442,73=	"	2	3,78	-	-	8	-	-	-
8.	I6-69 т.I6-8-3	То же, из стальных бесшовных труб Д=I08х4мм	м	3	3,I2	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I6-4 т.I6-I-3	Прокладка ввода из чугунных водопроводных труб Ду-I00мм	м	6	4,82	-	-	29	-	-	-
I0.	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое Испытание трубопроводов Ду до 50мм	I00м	I,08	3,94	-	-	4	-	-	-
II.	I6-220 т.I6-22	То же, Ду- до I00мм	"	0,6I	4,22	-	-	3	-	-	-
I2.	I6-II9 т.I6-I2-2	Установка задвижек чугунных 30ч 6бр Ду-I00мм	шт.	3	29,0	-	-	87	-	-	-
I3.	I6-II7 т.I6-I2-I	То же, Ду-50мм	"	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
I4.	Ш ч Ш п.II5	Стоимость вентилей I5 кч I8р2 Ду-I5мм	"	II	I,3I	-	-	I4	-	-	-
I5.	п.II6	То же, Ду-20мм	"	4	I,53	-	-	6	-	-	-
I6.	п.II7	То же, Ду-25мм	"	2	I,87	-	-	4	-	-	-
I7.	п.II9	То же, Ду-40мм	"	2	3,22	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I7-92 т.I7-I8-I	Установка баков для воды, весом 0,208т	шт.	2	9,55	-	-	I9	-	-	-
I9.	ЦI ч.Ш п.II	Стоимость баков	кг	4I6	0,28	-	-	II6	-	-	-
20.	I8-226 т.I8-I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
2I.	I6-200 без ст-сти мат-в т.I6-I9-2	Установка счетчиков холодной воды ВТ-50	шт.	I	4,97	-	-	5	-	-	-
22.	ЦI ч.Ш п.2326	Стоимость счетчиков	"	I	29	-	-	29	-	-	-
23.	I6-I84 т.I6-I6-I	Установка кранов пожарных Ду-50мм	шт.	3	47,7	-	-	I43	-	-	-
24.	ЦI ч.Ш п.2322	Стоимость рукавов пожарных Ду-50мм	м	30	I,76	-	-	53	-	-	-
25.	I6-I85 т.I6-I6-2	Установка кранов поливочных Ду-25мм	шт.	I	2,07	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I6-I85 т.I6-I6-2	Установка кранов поливочных Ду-I5мм	шт.	2	2,07	-	-	4	-	-	-
27.	ЦI ч.Ш п.I482	Стоимость рукавов резинотканевых Ду-I5мм	м	20	I,69	-	-	34	-	-	-
28.	п.I484	То же, Ду-25мм	"	30	2,23	-	-	67	-	-	-
29.	I7-49 т.I7-3-3	Установка смесителя для душевой установки	шт.	2	9,I5	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	996	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3%	"	-	-	-	-	I32	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	руб.	-	-	-	-	II28	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	90	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Строительные работы									
30.	I5-647 т.I5-I66-3	Антикоррозийное покрытие трубопровода перед изоляцией	I00м2	0,23	37,I	-	-	9	-	-	-
3I.	26-I6 т.26-4-3	Изоляция трубопровода матами из стекловолокна	м3	I,0	20,4	-	-	20	-	-	-
32.	Ш ч.I п.I06	Стоимость матов	"	I,65	44,7	-	-	74	-	-	-
33.	26-69 т.26-I3-7	Обертывание трубопровода по изоляции рубероидом	I00м2	0,36	8I,I	-	-	29	-	-	-
34.	Ш ч.I п.377	Стоимость рубероида	м2	4I,8I	0,46	-	-	I9	-	-	-
35.	26-73 т.26-I3-9	Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	0,36	I2,6	-	-	5	-	-	-
36.	Ш ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани	м2	40	0,73	-	-	29	-	-	-

21033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37.	26-76 т.26-I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	I00м2	0,36	66,3	-	-	24	-	-	-
38.	I5-6I4 т.I5-I64-8	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду до 50мм	I00м2	0,II	60,5	-	-	7	-	-	-
39.	I5-6I3 т.I5-I64-7	То же, Ду более 50мм	"	0,05	43,5	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I8	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	36	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	254	-	-	-
		Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	274	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I492	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова Начальник сметного отдела Зимолева

Проверила рук.группы Гарюшина Гарюшина

Т.П.408-32-5.87 Альбом УП кн.I

-146-

22033-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту прачечно-химчистки спецодежды мощн. 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий
на водопровод горячей воды

Т.п.409-32-5.87
Альбом УП. кн.1

Основание: чертежи № ВКТ-8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,34	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительность)	I,33	руб.
2) I м2 здания	0,36	руб.
3) I м3 здания	0,07	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-4I т.I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-I5мм	м	25	I,2	-	-	30	-	-	—

21033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	2.I6-42 т.I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-20 мм	м	5	I,35	-	-	7	-	-	-
	3.I6-45 т.I6-7-3	То же, Ду-40мм	м	6	I,79	-	-	II	-	-	-
	4.I6-46 т.I6-7-4	То же, Ду-50мм	"	35	2,2I	-	-	77	-	-	-
	5.I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	0,7I	3,94	-	-	3	-	-	-
	6.I6-II7 т.I6-I2-I	Установка задвижек чугунных фланцевых 30ч 6бр Ду-50мм	шт.	2	I7,4	-	-	35	-	-	-
	7.Ц ч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кч I8п Ду-I5мм	шт.	6	I,2	-	-	7	-	-	-
	8.п.92	То же, Ду-20мм	"	3	I,43	-	-	4	-	-	-
	9.п.95	То же, Ду-40мм	"	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I3,3% НУЧП	руб.		-	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	204	-	-	-
		Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	220	-	-	-
		Б.Строительные работы									
I0.5-647 т.I5-I66-3		Антикоррозийное покрытие труб	I00м2	0,09	37,I	-	-	3	-	-	-
II.26-I5 т.26-4-2		Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,44	22,7	-	-	I0	-	-	-
I2.Ш ч.I п.35I		Стоимость пухшнура	"	0,44	66,9	-	-	29	-	-	-
I3.26-69 т.26-I3-7		Обертывание по изоляции рубероидом	I00м2	0,I6	8I,I	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.Ш ч.I п.377		Стоимость рубероида									
		Кол-во:I6,5xI,I5=I9,0	м2	I9,0	0,46	-	-	9	-	-	-
I5.26-73 т.26-I3-9		Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	0,I6	I2,6	-	-	2	-	-	-
I6.Ш ч.I п.I80		Стоимость стеклоткани									
		Кол-во:I6,5xI,I = I8,I5	м2	I8,I5	0,73	-	-	I3	-	-	-
I7.26-76 т.26-I4-2		Окраска изолированного трубопровода масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I7	66,3	-	-	II	-	-	-
I8.I5-6I4 т.I5-I64-8		То же, неизолированного трубопровода	"	0,I4	60,5	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	" "	-	-	-	-	I6	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	9	-	--	
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	I23	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	343	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

22033-07

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощн.500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на приобретение и монтаж оборудования оборотного водоснабжения

Основание:

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,47 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,37 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция в) строит. работы 0,02 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1) расчетную единицу (производительн.) 13,63 руб.
2) 1 м2 здания 3,69 руб.
3) 1 м3 здания 0,72 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСП, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения		Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование												
I.	7-226-Iм Пр.24-I8--56 К-I,07	Гладильня пленочная ГПВ-20М Цена:680хI,07=727,6	шт.	2	0,232	0,464	727,6	I07	92,6	I2,3	I455	2I4	I85	25

26035-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.7-28I-Iм Пр.23-0I п.0I-002		Насос центробежный К8/I8 с эл. двигателем: 4А80А2	агр.	I	-	-	92	25,6	I4,I	3,5I	92	26	I4	4
3.7-28I-Iм Пр.23-0I п.0I-003		То же, К20/30 с эл.двигателем 4АI00 S 2	"	2	-	-	II5	25,6	I4,I	3,5I	230	5I	28	7
4.I8-I-2 Пр.23-0I п.0I-003		Бак для воды емк.I,0м3	шт.	2	0,23	0,46	955 за т	20,4	I2,3	I,78	439	9	6	I
5.8-48I-I9		Присоединение эл.двигателей к эл.сети, весом до 0,Iт	"	5	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	7	5	I
6.8-I75I		Ревизия эл.двигателей, установленных на технологическом оборудовании, весом до 0,Iт	"	5	-	-	-	2,77	2,39	0,I2	-	I7	I4	I
7.ЦМО № 7 прил.I		Стоимость эл. энергии	квт час	496		-	-	0,0325	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО	руб.								22I6	340	252	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.I2-807-I		Установка вентилей муфтовых I5кчI8р2 Ду-I5мм	шт.	4	-	-	-	0,75	0,73	-	-	3	3	-
I2.I2-807-I		То же, Ду-25мм	"	2	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	I	-
I3.I2-807-2		То же, Ду-32мм	"	2	-	-	-	0,76	0,74	-	-	2	I	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	78	67	5
		Накладные расходы-80% на зарплату	"	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I32	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого по II разделу	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I43	-	-
		Ш.Материалы, не учтенные ЦМО												
I4.Ш ч.Ш п.I546		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-I5мм	м	I2,36	-	-	-	0,94	-	-	-	I2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.п.1548		Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-25мм	м	20,6	-	-	-	1,1	-	-	-	23	-	-
16.п.1549		То же, Ду-32мм	"	15,45	-	-	-	1,32	-	-	-	20	-	-
17.п.1550		То же, Ду-40мм	"	25,75	-	-	-	1,53	-	-	-	39	-	-
18.п.1551		То же, Ду-50мм	"	20,6	-	-	-	1,86	-	-	-	38	-	-
19.п.645		Задвижки чугунные 30ч 6бр Ду-50мм	шт.	10	-	-	-	13,9	-	-	-	139	-	-
20.п.866		Клапаны обратные поворотные 19ч 16бр Ду-50мм	"	3	-	-	-	13,4	-	-	-	40	-	-
21.п.115		Вентили муфтовые 15кч 18р2 Ду-15мм	"	4	-	-	-	1,31	-	-	-	5	-	-
22.п.117		То же, Ду-25мм	"	2	-	-	-	1,87	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23.п.II8		Вентили муфтовые I5кч I8р2 Ду-32мм	шт.	2	-	-	-	2,32	-	-	-	5	-	-
		Итого	:	-	-	-	-	-	-	-	-	325	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.		-	-	-	-	-	-	-	35I	-	-
		IУ.Строительные работы												
24.I5-6I4 т.I5-I64--8		Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду до 50мм	I00 м2	0,I8	-	-	-	60,5	-	-	-	II	-	-
25.I6-I90 т.I6-I7-3		Воронка стальная сварная Ду=I00х50мм	шт.	2	-	-	-	0,72	-	-	-	I	-	-
26.Ш ч.I п.8I7		Стоимость воронки	т	0,0I6	-	-	-	376	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы-I3,3% на 7 руб.	руб.		-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Накладные расходы-I6,5% на 1 руб.	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого поIУ разделу	руб.		-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Всего по смете (I+II+III+IУ)	руб.		3475									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		а)оборудование	"	2372										
		б)монтаж	"	I080										
		в)строит. работы	"	23										

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гаркшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощн.500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на системы опорожнения баков

Основание: чертежи №ВКI- 8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость в т.ч.	0,I6	тыс.руб.
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (мощность) произв.	0,64	руб.
2) I м2 здания	0,I7	руб.
3) I м3 здания	0,03	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-66 т.I6-8-I Ш ч.I	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб Д=32х2мм									

Т.П.408-32-5.87 Альбом УП кн.I

2 2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I38 п.I30	Цена:I,78-0,72+0,32= =I,38	м	II	I,38	-	-	I5	-	-	-
2.	I6-66 т.I6-8-I ЦI ч.I п.I38 Пр.0I-I3 п.3.I	То же, Д=38х2мм Цена:I,78-0,72+0,35х хI,I=I,45	м	2	I,45	-	-	3	-	-	-
3.	I6-66 т.I6-8-I	То же, Д=57х3мм	"	6	I,78	-	-	II	-	-	-
4.	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание системы	I00м	0,I9	3,94	-	-	I	-	-	-
5.	22-64 т.22-5-I ЦI ч.I п.I30	Прокладка трубопрово- дов из стальных эл. сварных труб в земле Д=32х2мм Цена:0,27+0,32х х0,998=0,69	м	5	0,69	-	-	3	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.22-I63 т.22-II-I	Весьма усиленная изоляция труб Д=32х2мм	м	5	0,55	-	-	3	-	-	-
7.I8-I65 т.I8-8-I	Установка насосов погружных ГНОМ-I0-I0	агр.	I	II,6	7,89	-	I2	8	-	-
8.Пр.23-0I п.06-060	Стоимость насосов Цена:73хI,I =80,3	"	I	80,3	-	-	80	-	-	-
9.ЦI ч.Ш п.II7	Стоимость вентилей муфтовых I5кч I8р2 Ду-25мм	шт.	I	I,87	-	-	2	-	-	-
I0.п.II8	То же, Ду-32мм	"	2	2,32	-	-	5	-	-	-
	Итого	руб.	-		-	-	I35	-	-	-
	Накладные расходы-I3,3% на 39 руб. НУЧП	"	-	-	-	-	5	-	-	-
	Накладные расходы-80% на зарплату 8 руб. НУЧП	"	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I6,5% на 6 руб.	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Плановые накопления -8%	"	-	-	-		I2	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Б. Строительные работы									
II.I5-6I4 т.I5-I64-8		Окраска трубопровода масляной краской за 2 раза Ду до 50мм	I00м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	162	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощн.500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на канализацию бытовую

Т.П.408-32-5.87 Альбом УП кн.1

Основание: чертежи: №ВКI÷8

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,47	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (мощность)	I,84	руб.
2) I м2 здания	0,50	руб.
3) I м3 здания	0,I0	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-33 т.I6-6-I	Прокладка трубопроводов из поливинилхлоридных канализационных труб по стенам Ду-50мм	м	I5	I,92	-	-	29	-	-	-

1165-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-34 т.I6-6-2 ЦI ч.Ш п.I559 п.I562	То же, Ду-I00мм Цена:3,I-2,2+3,34= =4,24	м м	32	4,24	-	-	I36	-		-
3.	22-II9 т.22-8-3 Пр.05-03 п.8-0094	То же, в земле Ду-I00мм Цена:0,I4+I,56xI,Ix xI,0I=I,87	"	5	I,87	-	-	9	-	-	-
4.	I7-23 т.I7-I-5	Установка умывальников керамических со смесителем и бутылочным сифоном	к-т	5	I9,0	-	-	95	-	-	-
5.	I7-57 т.I7-4-I	Установка унитазов керамических	"	2	23,2	-	-	46	-	-	-
6.	I7-89 Ц IчШ п.I503 п.I947 т.I7-6-4	Установка раковины стальной эмалированной со смесителем Цена:9,I8-0,82+2,76	"	I	II,I2	-	-	II	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.I7-36 т.I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных Ду-50мм	шт.	2	6,3I	-	-	I7	-	-	
8.I7-37 т.I7-I-I0	То же, Ду-I00мм	шт.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	372	-	-	-
	Накладные расходы-I3,3%	"	-		-	-	49	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	42I	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	34	-	-	
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	455	-	-	-

22033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б.Строительные работы									
9.I5-6I4 т.I5-I64-8	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду до 50мм	I00м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
I0.I5-6I3 т.I5-I64-7	То же, Ду до I00 мм	"	0,I5	43,5	-	-	7	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
	Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I	-	-	

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НУЧП									
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	11	-	-	-
	Всего по смете	"	-	-	-	-	466	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

210232-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощн.500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на канализацию производственную

Основание: чертежи : №ВКI÷ 8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость в т.ч.	0,14	тыс.руб.
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (мощность)	0,55	руб.
2) I м2 здания	0,15	руб.
3) I м3 здания	0,03	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативно-условно-чистой продукции
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-33	Прокладка трубопроводов из т.I6-6-I чугунных канализационных труб по стенам Ду-50мм	м	3	I,92	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-34 т.I6-6-2 ЦI ч.Ш п.I559 п.I562	То же, Ду-I00мм Цена:3,I-2,2+3,34= =4,24	м	I5	4,24	-	-	64	-	-	-
3.	22-II9 т.22-8-3 Пр.05-03 п.8-0094	То же, в земле Ду-I00 мм Цена:0,I4+I,56xI,IxI,0I= =I,87	"	5	I,87	-	-	9	-	-	-
4.	I7-37 т.I7-I-I0	Установка трапов чугунных эмалирован- ных Ду-I00мм	шт.	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I08	-	-	-
		Накладные расходы- I3,3%	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I22	-	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-		-	I32	-	-	-
	Б. Строительные работы									
5.I5-6I4 т.I5-I64-8	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду до 50мм	I00м2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-
6.I5-6I3 т.I5-I64-8	То же, Ду более 50мм	"	0,07	43,5	-	-	3	-	-	-
	№									
	Итого	руб.	-	-	-	-	4	-		-
	Накладные расходы-I6 5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-		-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I38	-		-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощн.500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на канализацию дождевую (закрытый вариант)

Основание: чертежи № ВКI÷ 8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость в т.ч.	0,18	тыс.руб.
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (мощность)	0,71	руб.
2) I м2 здания	0,19	руб.
3) I м3 здания	0,04	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативно-условно-чистой продукции
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-34 т.I6-6-2 ЦI ч.Ш	Прокладка трубопровода из поливинилхлоридных канализационных	м	22	4,24	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I559 п.I562	труб по стенам Ду-I00 мм	м								
		Цена:3,I-2,2+3,34= =4,24									
	2.22-II9 т.22-8-3 Пр.05-03 п.8-0094	То же, в земле									
		Цена:0,I4+I,56xI,Ix xI,0I=I,87	м	5	I,87	-	-	9	-	-	-
	3.I6-I88 т.I6-I7-I	Установка воронок водосточных Вр-9 Ду-I00мм	шт.	2	2,28	-	-	5	-	-	-
	4.Ц1 ч.Ш п.2224	Стоимость воронок	"	2	I6,0	-	-	32	-	-	-
	5.Ц1 ч.Ш п.2I62 (69г.) К-I,25	Стоимость патрубков компенсационных									
		Ду-I00мм	"	2	2,26	-	-	5	-	-	-
		Цена:I,8IxI,25=2,26									
		Итого	руб.	-	-	-	-	I44	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы-13,3%	руб.			-	-	19	-	-	-
	НУЧП									
	Итого		"	-	-	-	163	-	-	-
	Плановые накопления-8%		"	-		-	13	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	176	-	-	-
	Б. Строительные работы									
6. 15-613 т. 15-164-7	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2 раза Ду более 50мм	100м2	0,1	43,5	-	-	4	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
	Накладные расходы-16,5%	"	-	-	-	-	1	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	6		-	
	Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I82	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену
для рабочих машиностроительных предприятий
на отопление

т.п.408-32-5.87
Альбом УП кн 1

Основание: чертежи: 08.00 -I÷8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2,13	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (мощность) произв.	8,35	руб.
2) I м2 здания	2,26	руб.
3) I м3 здания	0,44	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I	I6-66 т.I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных	м	I4I	0,79	-	-	III	-	-	-

I2033-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ЦI ч.Ш п.I664 п.2337	труб Д=I8х2мм Цена:I,78-I,29+0,3= =0,79									
2.	-"- п.2338	То же, Д=25х2мм Цена: I,78-I,29+0,4= =0,89	"	80	0,89	-	-	7I	-	-	-
3	-"- п.2339	То же; Д=32х2мм Цена:I,78-I,29+0,52= =I,0I	"	43	I,0I	-	-	43	-	-	-
4	ЦI ч.Ш п.2305	Стоимость креплений для труб	кг	I32	0,59	-	-	78	-	-	-
5.	I6-36 т.I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Ду-20мм	м	20	0,9I	-	-	I8	-	-	-
6.	I6-35	То же, Ду-I5мм	"	40	0,86	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-37 т.I6-7-I	То же, Ду-25мм	м	II	I,03	-	-	II	-		-
8.	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов Ду до 50мм	I00м	3,35	3,94	-	-	I3	-	-	-
9.	I8-I09 т.I8-5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	7I,75	7,66	-	-	550	-	-	-
I0.	I8-II3 т.I8-5-2	То же, конвекторов "Комфорт-20"	"	7,0	II,0	-	-	77	-	-	-
II.	I8-I32 т.I8-5-5	Установка регистров из гладких труб Д=I08х3,5мм	м	76	4,34	-		330	-	-	-
I2.	I8-229 т.I8-I5-5	Установка кранов Маевского	шт.	26	0,49	-	-	I3	-	-	-
I3.	ЦI ч.Ш п.9I	Стоимость вентилей запорных муфтовых I5кч I8I Ду-I5мм	шт.	I2	I,2	-	-	I4	-	-	-

2 2033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.п.I035	Стоимость кранов двойной регулировки КРДП-20	шт.	20	I,5	-	-	30	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	I393	-	-	-
	Пуск и регулировка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	"	-	-	-	-	I393	-		-
	Накладные расходы-I3,3%	"		-	-	-	I85	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	I578	-		-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I26	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I704	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Строительные работы									
I5.	I5-647 т.I5-I66-3	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	I00м2	0,I5	37,I	-	-	6	-	-	-
I6.	26-I5 т.26-4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты	м3	I,38	22,7	-	-	3I	-	-	-
I7.	III ч.I п.35I	Стоимость пухшнура	"	I,38	66,9	-	-	92	-	-	-
I8.	26-69 т.26-I3-7	Обертывание трубопровода рубероидом	I00м2	0,35	8I,I	-	-	28	-	-	-
I9.	III ч.I п.377	Стоимость рубероида Кол-во: 34,78xI,I5	м2	40,0	0,46	-	-	I8		-	-
20.	26-73 т.26-I3-9	Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	0,42	I2,6	-		5	-	-	-

2.0023-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.ЦI ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани Кол-во:4I,7хI,I	м2	45,87	0,73	-	-	33	-	-	-
22.26-76 т.26-I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	I00м2	0,45	66,3	-	-	30	-		-
23.I5-6I4 т.I5-I64-8 прим.	Окраска трубопроводов суспензией алюминиевой пудры в лаке	"	I60	0,6I	-	-	98	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	34I	-	-	-
	Накладные расходы-I6,5% НУЧП	"	-	-	-	-	56	-	-	-
	Итого	"	-	-	-	-	397	-	-	-
	Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	32	-	-	-
	"Б"	руб.	-	-	-	-	429	-	-	-
		"	-	-	-	-	2I33	-	-	-

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-20°С										
	Включается:										
-2	Установка конвекторов "Комфорт"	экм	0,6	II,0	-	-	7	-	-	-	
I8-I09 т.I8-5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I0,I5	7,66	-	-	78	-	-	-	
I8-I32 т.I8-5-5	Установка регистров из гладких труб Д=I08х3,5мм	м	4,8	4,34	-	-	2I	-	-	-	
	Итого	руб.	-	-	-	-	I06	-	-	-	
	Для t = - 40°С										
	Добавляется:										
I8-I09 т.I8-5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I0,5	7,66	-	-	80	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I8-I32 т.I8-5-5	Установка регистров из гладких труб Д=I08х3,5мм	м	5,6	4,34	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на теплоснабжение вентустановок

Основание: чертежи № ОВ.СО I÷ 8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,86	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,19	тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1) расчетную единицу (производительн.)	3,37	руб.
2) 1 м2 здания	0,91	руб.
3) 1 м3 здания	0,18	руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Сантехнические работы									
1.	16-35 т.16-7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Ду-15мм	м	30	0,86	-	-	26	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-37 т.I6-7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб Ду-25мм	м	20	I,03	-	-	2I	-	-	-
3.	I6-40 т.I6-7-2	То же, Ду-50мм	"	I2	I,6I	-	-	I9	-	-	-
4.	I6-67 т.I6-8-2	То же, из стальных эл.сварных труб Д=76х3мм	"	30	2,2I	-	-	66	-	-	-
5.	I6-220 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов Ду до I00 мм	I00м	0,3	4,22	-	-	I	-	-	-
6.	I6-2I9 т.I6-22	То же, Ду-до 50мм	"	0,62	3,94	-	-	2	-	-	-
7.	I8-2I2 т.I8-I4-I	Установка фильтров для воды Ду-25мм	шт.	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
8.	I8-2I5 т.I8-I4-2	То же, Ду-50мм	"	I	34,9	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	Щ ч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кч I8П Ду-I5мм	шт.	I6	I,2	-	-	I9	-	-	-
I0.	п.93	То же, Ду-25мм	шт.	8	I,65	-	-	I3	-	-	-
II.	п.96	То же, Ду-50мм	"	6	3,68	-	-	22	-	-	
I2.	I8-227 т.I8-I5-3	Установка манометров	"	6	4,43	-	-	27	-	-	-
I3.	I8-228 т.I8-I5-4	Установка термометров	"	6	2,4I	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	306	-	-	-
		Пуск и регулировка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	306	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3%	"	-	-	-	-	4I	-		-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	347	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	28	-	-	-
		ИТОГО по "А"	руб.	-	-	-	-	375	-	-	-
		Б.Оборудование									
I4.	I2-808-I К-I,25	Монтаж вентиля фланцевого с эл.магнитным приводом I5кч 892П2 Ду-25мм Цена: I,82+I,52x0,25= =2,20	шт.	2	2,20	I,90	-	4	4	-	-
I5.	Пр.23-07 п.I-0393	Стоимость вентиля Цена:46xI,I =50,6	шт.	2	50,6	-	-	I0I	-	-	-
I6.	I2-805-I К-I,25	Монтаж клапана регулирующего с эл.приводом МЭО марки 25ч 939 нж Ду-25 мм Цена: I,85+I,59x0,25= = 2,25	шт.	I	2,25	I,99	-	2	2	-	-
I7.	Пр.23-07 доп.20,2I п.I-2783	Стоимость клапана Цена: 83xI,I =9I,3	шт.	I	9I,3	-	-	9I	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	I98	6	-	-

2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-80% на з/плату 6 руб.	руб.	-	-	-	-	5	-	--	
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	203	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	204	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	(I92)	-	-	-
		В. Строительные работы									
I8.	I5-647 т.I5-I66-3	Антикоррозийное покрытие труб	I00м2	0,I6	37,I	-	-	6	-	-	-
I9.	26-I5 т.26-4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты	м3	0,57	22,7	-	-	I3	-	-	-
20.	ЦI ч.I п.35I	Стоимость пухшнура	"	0,63	66,9	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	26-I6 т.26-4-3	Изоляция трубопроводов матами из стекловолокна	м3	0,44	20,4	-	-	9	-	-	-
22.	III ч.I п.I06	Стоимость матов Кол-во:0,44хI,03хI,6=0,48	"	0,48	44,7	-	-	2I	-	-	-
23.	26-69 т,26-I3-7	Обертывание по изоляции рубероидом	I00м2	0,43	8I,I	-	-	35	-	-	-
24.	III ч.I п.377	Стоимость рубероида Кол-во:42,76хI,I5=49,2	м2	49,2	0,46	-	-	23	-	-	-
25.	26-73 т.26-I3-9	Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	0,5I	I2,6	-	-	6	-	-	-
26.	III ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани Кол-во:5I,3хI, I = 56,43	м2	56,43	0,73	-	-	4I	-	-	-
27.	26-76 т.26-I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	I00м2	0,47	66,3	-	-	3I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	227	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I6,5% НУЧП	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	264	-	-	-
		Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого по "В"	руб.	-	-	-	-	285	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	864	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	(I92)	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гаркушина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на пароснабжение

Основание: чертежи № ПС.СО-I+2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I,I0	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования		тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительн.)	4,3I	руб.
2) I м2 здания	I,I7	руб.
3) I м3 здания	0,23	руб.

Т.п.408-32-5.87 Альбом УП кн.I

-193-

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-35 т.I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Ду-I5мм	м	45	0,86	-	-	39	-	-	-

2.2033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-36 т.I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Ду-20мм	м	60	0,9I	-	-	55	-	-	-
3.	I6-37 т.I6-7-I	То же, Ду-25мм	"	23	I,03	-	-	2I	-	-	-
4.	I6-38 т.I6-7-I	То же, Ду-32мм	"	I8	I,I4	-	-	2I	-	-	-
5.	I6-39 т.I6-7-I	То же, Ду-40мм	"	24	I,29	-	-	3I	-	-	-
6.	I6-40 т.I6-7-2	То же, Ду-50мм	"	24	I,6I	-	-	39	-	-	-
7.	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов Ду до I00мм	I00м	I,94	3,94	-	-	8	-	-	-
8.	ЦI ч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5 кч I8П Ду-I5мм	шт.	29	I,2	-	-	35	-	-	-
9.	п.92	То же, Ду-20мм	"	6	I,43	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.п.93		То же, Ду-25мм	шт.	2	I,65	-	-	3	-	-	-
II.I8-205 т.I8-I3-I		Установка конденсатоотводчиков Ду-I5мм	шт.	5	I2,2	-	-	6I	-		
I2.I8-206 т.I8-I3-I		То же, Ду-20мм	"	I	I4,7	-	-	I5	-	-	-
I3.ЦIчIIп.843		Стоимость клапанов муфтовых I6Б Iбк Ду-I5мм	"	5	0,65	-	-	3	-	-	-
		Цена:									
I4.п.844		То же, Ду-20мм	"	I	0,8	-	-	I	-	-	-
		Цена:									
I5.I6-I63 т.I6-I3-I		Установка клапанов пружинных I7ч 3брI Ду-25мм	шт.	I	8,62	-	-	9	-	-	-
I6.I6-I78 т.I6-I5-I		То же, УФ63002-0,25--03	"	I	I6,2	-	-	I6	-	-	-

21033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.I6-I34 т.I6-I2-I		Установка вентилей фланцевых I5с27нжI Ду-25мм	шт.	3	I,68	-	-	5	-	-	-
I8.III ч.III п.2058		Стоимость вентилей	"	3	I4,8	-	-	44	-	-	-
I9.I8-227 т.I8-I5-3		Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	4,43	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	420	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3% НУЧП	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	476	-	--	-
		Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	38	-	-	-
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	5I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б.Строительные работы									
20.	I5-647 т.I5-I66-3	Антикоррозийное покрытие труб	I00м2	0,2I	37,I	-	-	8	-	-	-
2I.	26-I5 т.26-4-2	Изоляция трубопровода пухшнуром из минеральной ваты	м3	2,0	22,7	-	-	45	-	-	-
22.	Ш ч.I п.35I	Стоимость пухшнура	"	2,2	66,9	-	-	I47	-	-	-
23.	26-69 т.26-I3-7	Обертывание по изоляции рубероидом	I00м2	0,82	8I,I	-	-	67	-	-	-
24.	Ш ч.I п.377	Стоимость рубероида Кол-во:82,0xI,I5=94,3	м2	94,3	0,46	-	-	43	-	-	-
25.	26-73 т.26-I3-9	Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	0,99	I2,6	-	-	I2	-	-	-
26.	Ш ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани Кол-во:99,0xI,I =I08,9	м2	I08,9	0,73	-	-	79	-	-	-

21033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.26-76 т.26-I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	I00м2	0,99	66,3	-	-	66	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	467	-	-	-
	Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	77	-	-	-
	НУЧП									
	Итого	"	-	-	-	-	544	-	-	-
	Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	44	-	-	-
	НУЧП									
	Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	588	-	-	-
	Всего по смете	руб.	-	-	-	-	II02	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на тепловой пункт

Основание: чертежи № ТС.СО-I+4

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость в т.ч.	3,3I	тыс.руб.
а) оборудования	0,32	тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I) расчетную единицу (производительн.)		руб.
2) I м2 здания	I2,98	руб.
3) I м3 здания	3,52	руб.
	0,69	

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Сантехнические работы									
I.	I6-55 т.I6-8-I т.ч.п.3.2	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб Д=57х3,5мм Цена: 2,I8+0,4Iх0,26=2,29	м	48	2,29	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I6-56 т.I6-8-2 -"-	То же, Д=76х3,5мм Цена:2,62+0,47х0,26= =2,74	м	26	2,74	-		7I	-	-	-
3.	I6-66 т.I6-8-I т.ч.п.3.2 ЦI ч.Ш п.I564 п.2337	То же, из стальных эл.сварных труб Д=I8х2 мм Цена:I,78-(I,29+0,3)+ +0,4IхО,26	"	I5	0,90	-	-	I4	-		-
4.	I6-66 т.I6-8-I -"- п.2338	То же, Д=25х2мм Цена:I,78-(I,29+0,4)+ +0,4IхО,26=I,0	"	22	I,0	-	-	22	-	-	-
5.	I6-66 т.I6-8-I ЦI ч.Ш п.I564 п.2339	То же, Д=32х2мм Цена:I,78-(I,29+0,52)+ +0,4IхО,26=I,I2	"	I0	I,I2	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I6-46 т.I6-7-4 т.ч.п.3.2	То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду-50мм	м	22	2,29	-	-	50	-	-	-
		Цена:2,2I+0,29х0,26=2,29									
7.	I6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов Ду до 50мм	I00м	I,I7	3,94	-	-	5	-	-	-
8.	I6-220 т.I6-22	То же, Ду до I00мм	"	0,26	4,22	-	-	I	-	-	-
9 .	I8-9I т.I8-3-I,6 I8-76 т.I8-3-I	Установка водоподогревателей скоростных пятисекционных 04-34-588-68	к-т	I	28,8	I4,77	-	29	I5	-	-
		Цена:I7,I+II,7=28,8									
I0.	I8-86 т.I8-3-I,6	То же, трехсекционных	"	I	I5,3	8,05	-	I5	8	-	-
II.	I8-76 т.I8-3-I	То же, односекционных	"	I	II,7	5,39	-	I2	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	Доп.I Ш ч.Ш п.2097 п.2II3	Стоимость водоподогревателей пятисекционных 04-34-588-68 Цена:66+6I,8х4	к-т	I	3I3,2	-	-	3I3	-	-	-
I3.	-"-	То же, трехсекционных Цена:66+6I,8х2	"	I	I89,6	-	-	I90	-	-	-
I4.	-"- п.2097	То же, односекционных	"	I	66,0	-	-	66	-	-	-
I5.	I6-I35 т.I6-I2-I	Установка задвижек стальных Ду-50мм	шт	2	I,6	-	-	3	-	-	-
I6.	I6-I36 т.I6-I2-2	То же, Ду-80мм	"	2	2,98	-	-	6	-	-	-
I7.	ЦТиШ п. 2239	Стоимость задвижек 30с 4Iнж Ду-50мм Цена:	шт.	2	32,7	-	-	65	-	-	-
I8.	-"- п. 2240	То же, Ду-80мм Цена:	"	2	43,7	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I6-II7 т.I6-I2-I	Установка задвижек чугунных 30ч 6бр Ду-50мм	шт.	23	I7,4	-	-	400	-	-	-
20.	I6-II8 т.I6-I2-2	То же, Ду-80мм	"	4	24,8	-	-	99	-	-	-
2I.	I6-I99 т.I6-I9-I без ст-сти мат-в	Установка счетчиков холодной воды ВК ОС I,6 Ду-20мм	шт.	I	3,77	-	-	4	-	-	-
22.	Пр.I7-03-0I п.I05	Стоимость Цена:I0,3xI,I=II,33	шт.	I	II,33	-	-	II	-	-	-
23.	I6-I99 т.I6-I9-I без ст-сти мат-в	Установка водомеров горячей воды ВТГ-50	"	I	3,77	-	-	4	-	-	-
24.	Ш ч.Ш п.I522	Стоимость	"	I	42,4	-	-	42	-	-	-
25.	I6-I79 т.I6-I5-2	Установка клапана редукционного I8ч2бр Ду-50мм	"	I	25,8	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	I6-I35 т.I6-I2-I	Установка вентилей фланцевых I5кч I9П2 Ду-40мм	шт.	I	I,6	-	-	2	-	-	-
27.	Пр.23-07 п.I-0380	Стоимость Цена:4,9хI,I=5,39	"	I	5,39	-	-	5	-	-	-
28.	ЦI ч.Ш п.9I	Стоимость вентилей муфтовых I5кч I8П Ду-I5мм	"	I5	I,2	-	-	I8	-	-	-
29.	-"- п.92	То же, Ду-20мм	"	6	I,43	-	-	9	-	-	-
30.	-"- п.93	То же, Ду-25мм	"	6	I,65	-	-	I0	-	-	-
3I.	ЦIч,Ш п.844	Стоимость клапанов I6Б I6к Ду-20мм Цена:	"	2	0,8	-	-	2	-	-	-
32.	-"- п. 845	То же, Ду-25мм Цена:	"	I	I,2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	I6-I35 т.I6-I2-I	Установка клапанов фланцевых I6ч 3бр Ду-50мм	шт.	2	I,6	-	-	3	-	-	-
34.	ЦI ч.Ш п.2269 доп.I	Стоимость	"	2	7,54	-	-	I5	-	-	-
35.	I8-206 т.I8-I3-I	Установка конденсатоотводчиков Ду-20 мм	шт.	2	I4,7	-	-	29	-	-	-
36.	I8-2II т.I8-I3-3	Установка насосов "Родник"	"	I	4,6	-	-	5	-	-	-
37.	Пр.23-0I-0I п.I8	Стоимость Цена:I0,5xI,I	"	I	II,55	-	-	I2	-	-	-
38.	I8-227 т.I8-I5-3	Установка манометров	"	I3	4,43	-	-	58	-	-	-
39.	I8-228 т.I8-I5-4	То же, термометров	"	I3	2,4I	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	I6-I65 т.I6-I3-I	Установка клапана пружинного I7ч I8бр Ду-50мм	шт.	2	2,99	-	-	6	-	-	-
4I.	ЦIч.Ш п.2274 доп.I	Стоимость клапана	"	2	9,85	-	-	20	-	-	-
42.	I8-I85 т.I8-II-I	Установка грязевика абонентского Т.34.03 I6-65	"	2	23,0	-	-	46	-	-	-
43.	9-47 т.9-7-2	Установка площадки металлической для обслуживания	т	0,06	46,8	-	-	3	-	-	-
44.	ЦI ч.П п.I979	Стоимость площадки	т	0,06	326,0	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I95I	-	-	-

20233-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка-2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I95I	-	-	-
		Накладные расходы-I3,3% на I303 р.	"	-	-	-	-	I73	-	-	-
		НУЧП									
		Накладные расходы-80% на зарплату на 28р.	"	-	-	-	-	22	-	-	-
		НУЧП									
		Накладные расходы-86% на 23р.	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	2I48	-	-	-
		Плановые накопления-8%	"	-	-	-	-	I72	-	-	-
		НУЧП									
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	2320	-	-	-
		Б.ОБОРУДОВАНИЕ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45.	II-39I-I	Установка клапанов регулирующих Ду-50мм	шт.	2	2,79	2,72	-	6	5	-	-
46.	Пр.I7-04 п.5-0065	Стоимость клапана регулирующего УРРДМ Ду-50мм	"	I	97,9	-	-	98	-	-	-
		Цена:89хI,I=97,9									
47.	-"- п.5-0066	То же, РК-I Ду-50мм	"	I	88	-	-	88	-	-	-
		Цена:80хI,I=88,0									
48.	I2-805-I К-I,25	Установка клапана регулирующего 25ч939нж Ду-25мм	"	I	2,25	I,99	-	2	2	-	-
		Цена:I,85+I,59х0,25=2,25									
49.	Пр.23-07 доп.20,2I п.I-2783	Стоимость									
		Цена:83хI,I=9I,3	"	I	9I,3	-	-	9I	-	-	-
50.	II-390-2	Установка терморегулятора ТМП	"	I	3,29	2,2I	-	3	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	5I.Пр.I7-04 п.5-0498	Стоимость ТМП Цена:39,5xI,I=43,45	шт.	I	43,45		-	43	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	33I	I0	-	-
		Накладные расходы-80% на зарплату НУЧП	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	339	-	-	-
		Плановые накопления-8% НУЧП	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	34I	-	-	-
		в т.ч. оборудования	"	-	-	-	-	(320)	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В.Строительные работы									
52.	I5-647 т.I5-I66-3	Антикоррозийное покрытие трубопроводов и оборудования	I00м2	0,29	37,I	-	-	II	-	-	-
53.	26-I5 т.26-4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром из минеральной ваты	м3	I,0	22,7	-	-	23	-	-	-
54.	Ш ч.I п.35I	Стоимость пухшнура	"	I,I	66,9	-	-	74	-	-	-
55.	26-I6 т.26-4-3	Изоляция трубопровода и оборудования матами из стекловолокна марки МРТ-50	"	I,38	20,4	-	-	28	-	-	-
56.	Ш ч.I п.I06	Стоимость матов из стекловолокна	"	2,27	44,7	-	-	I0I	-	-	-
		Кол-во:I,38xI,6xI,03=2,27									
57.	26-69 т.26-I3-7	Обертывание по изоляции рубероидом	I00м2	0,90	8I,I	-	-	73	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	ЦI ч.I п.377	Стоимость рубероида Кол-во:89,7хI,I5=I03,2	м2	I03,2	0,46	-	-	47	-	-	-
59.	26-73 т.26-I3-9	Обертывание по рубероиду стеклотканью	I00м2	I,05	I2,6	-	-	I3	-	-	-
60.	ЦI ч.I п.I80	Стоимость стеклоткани Кол-во:I04,9хI, I=II5,39	м2	II5,39	0,73	-	-	84	-	-	-
6I.	26-76 т.26-I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	I00м2	0,93	66,3	-	-	62	-	-	-
62.	I5-6I4 т.I5-I64-8	Масляная окраска металлических площадок	"	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	85	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	руб.	-	-	-	-	602	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	48	-	-	-
		Итого по "В"	руб.	-	-	-	-	650	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	3311	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	(320)	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

22033-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

на вентиляцию

т.п.408-32-5.87
Альбом УП кн.1

Основание: чертежи № ОВ.СО-I÷8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 6,53 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I) расчетную единицу (производительность) 25,6I руб.
2) I м2 здания 6,93 руб.
3) I м3 здания I,36 руб.

№№ пп	Укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	В том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	В том числе: Основная заработная плата	В том числе: Эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А.Сантехнические работы									
I.20-780 т.20-30-I		Установка камер приточных типа 2ПК-I0 без секции орошения, производит.до I0000 м3/час	к-т	I	32,6	24	-	33	24	-	-

— 2/3 —

2I033-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ЦI ч.III п.I75 Пр.I5-0I п.0I-409 0I-399	Стоимость вентиляторного агрегата ВЦ4-70 № 5 с эл. двигателем 4А80В4 Цена:I2I-(63-45)xI,I= =I0I,2	шт.	I	I0I,2	-	-	I0I	-	-	-
3	ЦI ч.III п.7I4	Стоимость калориферов стальных КСК3-I0	"	2	89,3	-	-	I79	-	-	-
4.	Рекоменд. (75г.) К-I,25	Стоимость приемной секции Цена:64xI,25=80,0	"	I	80,0	-	-	80	-	-	-
5.	ЦI ч.III п.8I8 Пр.I7-04 п.5-042I доп.I,2,3 п.5-0828	Стоимость утепленной заслонки КВУ 600xI000 с эл.приводом МЭО-I,6/ 25-0,25и Цена:99,8+(I75-45)xI,I= =242,8	шт.	I	242,8	-	-	243	-	-	-
6.	ЦI ч.III п.I062	Стоимость подставки под калорифер	кг	I22	0,29	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-78I т.20-30-2	Установка камер приточных типа 2ПК20 без секции орошения, производительностью до 20000 м3/час	к-т	I	44,9	32,9	-	45	33	-	-
8.Пр.23-08-0I доп.7 п.I63		Стоимость вентиляторного агрегата ВЦ4-70 № 8 с эл.двигателем 4АI32S6	шт.	I	336,6	-	-	337	-	-	-
		Цена:306хI,I=336,6									
9	ЦI ч.Ш п.726	Стоимость калориферов КСК 4-I0	"	3	II0	-	-	330	-	-	-
I0	Рекоменд. (75г.) К-I,25	Стоимость приемной секции									
		Цена:7IхI,25=88,75	"	I	88,75	-	-	89	-	-	-
II	ЦI ч.Ш п.8I9	Стоимость утепленной заслонки КВУ I600хI000 с эл.приводом МЭО-4/63 - 0,634	шт.	I	247	-	-	247	-	-	-
I2	ЦI ч.Ш п.I062	Стоимость подставки под калорифер	кг	222	0,29	-	-	64	-	-	-

22233-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-704 т.20-20-I	Установка вентиляторного агрегата ВЦ4-70 № 2,5 с эл.двигателем 4АА56А4	шт.	I	59,6	-	-	60	-	-	-
I4	20-705 т.20-20-I Пр.I5-0I п.0I-392 0I-393	То же, ВЦ4-70 № 3,I5 с эл.двигателем 4АА63В4 Цена:66,5+(25-24)xI,I= =67,6	"	I	67,6	-	-	68	-	-	-
I5	20-706 т.20-20-2 Пр.I5-0I п.0I-394 п.0I-395	То же, ВЦ 4-70 № 4 с эл.двигателем 4А7IВ4 Цена:90,6+(36-34)xI,I= =92,8	"	I	92,8	-	-	93			
I6	20-707 т.20-20-3 Пр.I5-0I п.0I-409 п.0I-329	То же, ВЦ 4-70 № 5 с эл.двигателем 4А80В4 Цена:I39-(63-45)xI,I= =II9,2	"	I	II9,2	-	-	II9	-	-	-

260332-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	20-707 т.20-20-3 Пр.I5-0I п.0I-409 п.0I-402	То же, ВЦ 4-70 № 5 с эл.двигателем 4А90L4 Цена:I39-(63-54)xI,I= =I29,I	шт.	I	I29,I	-	-	I29	-	-	-
I8.	20-722 т.20-20-2	Установка вентиляторная электроручная ЭРВ-72-2	к-т	2	I2,2	-	-	24	-	-	-
I9.	Цена з-да (69г.) К-I,25	Стоимость вентустановки ЭРВ-72-2 Цена:I20xI,IxI,I5=I65,0	"	2	I65,0	-	-	330	-	-	-
20.	20-763 т.20-26-I	Установка обеспыливающего агрегата ЗИЛ-900М	"	I	7,73	3,89	-	8	4	-	-
2I.	Пр.23-08-0I п.5I	Стоимость агрегата ЗИЛ-900Мс эл. двигателем АОЛ2-2Iф2 Цена:I74xI,I=I9I,4	"	I	I9I,4	-	-	I9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	20-764 т.20-27-I	Установка фильтров ячейковых ФЯР	м2	0,26	3,46	-	-	I	-	-	-
23.	Пр.23-08-02 п.48	Стоимость фильтров Цена:7,3хI,I=8,03	шт.	I	8,03	-	-	8	-	-	-
24.	II-I50-2	Установка клапана расходомера КРО-2	шт.	2	5,I5	4,33	-	I0	9	-	-
25.	Справочник по ИТО (85г.)	Стоимость клапана Цена:I9xI,I=20,9	"	2	20,9	-	-	42	-	-	-
26.	20-760 т.20-25-I	Установка калорифера КСК-3-6	шт.	I	6,09	-	-	6	-	-	-
27.	Ц1 ч.III п.7I0	Стоимость калорифера	шт.	I	50,2	-	-	50	-	-	-
28.	20-656 т.20-I5-I	Установка дверей утепленных I,25x0,5	шт.	2	I6,2	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	20-654 т.20-I5-I	Установка дверей неутепленных	шт.	I	I3,3	-	-	I3	-	-	-
30.	20-475 т.20-9-2 применит. Ш ч Ш п.2857 К-I,25	Установка клапанов искробезопасных АЗЕ026.000-02 Цена:I,7I+2I,9xI,25	"	I	I3,I	-	-	I3	-	-	-
3I.	20-475 т.20-9-2 применит. Ш ч.Ш п.2859	То же, АЗЕ 028.000-06 Цена:I,7I+24,IxI,25	"	I	I6,3	-	-	I6	-	-	-
32.	20-535 т.20-I3-I	Установка узлов прохода УПI	"	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
33.	20-537 т.20-I3-I	То же, УПI-02	"	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-
34.	20-54I т.20-I3-3	То же, УПI-07	"	I	29,6	-	-	30	-	-	-
35.	20-525. т.20-I2-I	Установка дефлекторов Д.00.000	шт.	I	8,3I	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	20-529 т.20-I2-3	Установка дефлекторов Д.00.000-04	шт.	I	25,I	-	-	25	-	-	-
37.	20-526 т.20-I2-I	То же, Д.00.000-0I	"	I	9,25	-	-	9	-	-	-
38.	20-495 т.20-II-5	Установка зонтов ЗК.00.000-I0	"	I	34,5	-	-	35	-	-	-
39.	20-407 т.20-7-I	Установка решеток Р I50	"	8	I,48	-	-	I2	-	-	-
40.	20-408 т.20-7-I	То же, Р200	"	I	I,63	-	-	2	-	-	-
4I.	20-405 т.20-7-I	Установка решеток воздухоприточных РР4	"	I	4,2	-	-	4	-	-	-
42.	20-406 т.20-7-I	То же, РР5	"	7	5,26	-	-	37	-	-	-
43.	20-393 т.20-6-2 Ш ч.Ш п.I383	Установка панели воздухораздающей П-ВЭШш IIУ Цена:2,4+2,4=4,8	"	7	4,8	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.20-I	т.20-I-I	Установка воздуховодов из тонколистовой кровельной стали толщ.0,5мм Ду до I60мм	м2	30,9	7,3I	-	-	226	-	-	-
45.20-2	т.20-I-I	То же, Ду-до 200мм	"	33,3	5,35	-	-	I78	-	-	-
46.20-4	т.20-I-I	То же, толщ.0,6мм Ду до 3I5мм	м2	80,0	5,2I	-	-	4I7	-	-	-
47.20-5	т.20-I-2	То же, Ду до 450мм	"	5I,I	4,69	-	-	240	-	-	-
48.20-6	т.20-I-2	То же, из стали толщ.0,7мм Ду до 500мм	"	50,2	4,84	-	-	243	-	-	-
49.20-7	т.20-I-3	То же, Ду до 630мм	"	I9,8	4,87	-	-	96	-	-	-
50.20-II	т.20-I-2	То же, периметром до I600мм	м2	I0,0	5,3	-	-	53	-	-	-
5I.20-I2	т.20-I-2	То же, периметром до I800мм	"	45,0	5,43	-	-	244	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	20-14 т.20-1-4	То же, периметром до 3600мм	м2	33,2	5,53	-	-	184	-	-	-
53.	18-12-14 т.24-4-6 письмо ВА-3861-4	Установка коробов асбестоцементных периметром до 1000мм Цена:2,18+1,78х0,25+0,01х х0,15+0,39х0,12=2,68	м2	19,2	2,68	-	-	51	-	-	-
54.	9-122 т.9-17-5	Установка диафрагмы δ = 5мм Ду-1550мм	т	0,59	50,2	-	-	30	-	-	-
55.	III ч.II п.2116	Стоимость диафрагмы	"	0,59	323	-	-	191	-	-	-
56.	Пр.24-15 стр.96	Перфорация диафрагмы Цена:0,55х1,1=0,61	м2	15,1	0,61	-	-	9	-	-	-
57.	III ч.III п.1487	Стоимость сетки металлической	м2	1,7	3,75	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	5385	-	-	-
		Пуск и регулировка-5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого						5385			

41033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы-I3,3% на 3I2I руб.	руб.	-	-	-	-	4I5	-	-	-
		НУЧП									
		Накладные расходы-80% на з/плату на 70р.	"	-	-	-	-	56	-	-	-
		НУЧП									
		Накладные расходы-8,6% на 230р.	"	-	-	-	-	20	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	5876	-	-	-
		Плановые накопления-8 % на 5834	"	-	-	-	-	467	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	руб.		-	-	-	6343	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	(42)	-	-	-

22053-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Строительные работы									
58.I5-6I2 т.I5-I64-8		Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	I00м2	3,54	32,0	-	-	II3	-	-	-
26-52 т.26-II-3		Оштукатуривание воздуховодов а/цементным раствором толщ.25мм	I00м2	0,I2	I9I,44	-	-	23	-	-	-
		Цена:96,4+44х0,I4х3+ +(I,5I+50,89)хI,5=I9I,44									
26-50 т.26-I0-5		Устройство каркаса из сетки на воздуховодах	м2	II,87	I,3	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I5I	-	-	-
		Накладные расходы-I6,5%	"	-	-	-	-	25	-	-	-
		НУЧП									
		Итого	"	-	-	-	-	I76	-	-	-

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления-8% НУЧП	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I90	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	6533	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	(42)	-	-	-
		Для t° = - 20°С									
		Исключается:									
ЦТ ч.Ш п.726		Стоимость калорифера КСК 4-I0	шт.	3	II0	-	-	330	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	330	-	-	-

2033-07

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Добавляется:									
III ч.III п.714	Стоимость калорифера КСК 3-I0	шт.	3	89,3	-	-	268	-	-	-
	Итого	руб.	-	-	-	-	268	-	-	-

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила рук.группы Гарюшина

т.п.408-32-5.87
Альбом VI кн.I

- 226 -

22033-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 74

К типовому проекту прачечной-химчистки спецодежды мощностью 500 кг в смену для рабочих машиностроительных предприятий

Основание: на электроосвещение
спецификация ЭМ.СО № 5-9,II,I2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	4,8I	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,I9	тыс.руб.
б) монтажных работ	4,62	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I)расчетную единицу (производительность)	I8,87	руб.
2) I м2 здания	5,II	руб.
3) I м3 здания	0,99	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единицы измерения	Масса тонны брутто единицы измерения	Масса тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе Основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ В том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе Основная заработная плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование и монтаж												
I.	Кальк. №I 8-573-7	Шкаф силовой распределительный ПРП-3009-IP2IУ3	шт.	I	-	-	II4,2	I,20	0,68	0,26	II4	I	I	0,26

22023-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Кадьк. №2 8-573-7	Шкаф силовой распределительный ПРII-3002I-P2IУ3	шт.	I	-	-	7I,95	I,20	0,68	0,26	72	I	I	0,26
		Подготовка к включению приборов, установленных на ПР-II												
3.	8-577-I8	Выключатель автоматический АЕ-2034	шт.	I5	-	-	-	0,23	0,II	-	-	3	2	-
4.	8-577-23	То же, АЕ-2046	шт.	I	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I	I	-
5.	СНПЭ-84 п.I-256	Ящик с 3-х полюсным рубильником ЯРП-20У3	шт.	2	-	-	-	8,82	I,55	0,I0	-	I8	3	0,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	8-60I-I 8-60I-2	Монтаж люминесцентных светильников ЛСП02-2х40/Д2 007УХЛ4 на коробах. включая прокладку кабеля внутри короба м.42,5+368=4I0,5 э.4I,6+34,9=76,5 э.0,02+30,I=30,I2	I00 шт.	0,52	-	-	-	4I0,5	76,5	30,I2	-	2I3	40	I5,66
7.	8-60I-I 8-60I-2	То же, ЛСП02-2х80/ Д-2007 УХЛ4	I00 шт.	0,06	-	-	-	4I0,5	76,5	30,I2	-	25	5	I,8I
8.	8-599-4	Установить светильник ЛСП02-2х40/ Д-2007 УХЛ4 на штангах	"	0,22	-	-	-	I67,0	68,3	50,5	-	37	I5	II,II
9.	8-599-5	То же, ЛС002-4х40	"	0,I2	-	-	-	229,0	93,0	68,7	-	27	II	8,24
I0.	8-620-5	То же, ЛП003-Iх40/Н-03 на профиле	"	0,I5	-	-	-	4I9,0	96,0	II3,0	-	63	I4	I6,95

22033-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-599-I	То же, на штырях	I00 шт.	0,I5	-	-	-	I27,0	53,9	34,9	-	I9	8	5,24
I2.	8-596-I	То же, ПЛК-I50	"	0,06	-	-	-	294	39	I22	-	I8	2	7,32
I3.	8-603-I	То же, НП020хI00/ Р2,002 УХЛ4 с лампами накаливания	"	0,09	-	-	-	I03,0	35,0	0,90	-	9	3	0,08
I4.	8-603-I	То же,НПП03хI00 -00.IУ3	"	0,03	-	-	-	I03,0	35,0	0,90	-	3	I	0,03
I5.	8-604-I	То же, НБ006хI00/ Р2,002 УХЛ4	"	0,06	-	-	-	92,4	34,2	24,5	-	6	2	I,47
I6.	8-593-2	То же, НСП2I-200 -003 НСП-2I-I00	"	0,04	-	-	-	II6,0	48,8	58,0	-	5	2	2,32
I7.	8-604-4	Световой указатель "СУВ-МУЗ"	"	0,04	-	-	-	83,4	4I,0	3I,I	-	3	2	I,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8.8-6I0-2		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт.	0,08	-	-	-	I79,0	94,3	3,2	-	I4	8	0,26
I9.I0-975-9		Ящик металлический 400х200х400мм	шт.	2	-	-	-	0,86	0,69	0,II	-	2	I	0,22
20.8-59I-2		Выключатель однополюсный для скрытой установки 05I-Э	I00 шт.	0,II	-	-	-	I9,6	II,3	0,05	-	2	I	0,0I
2I.8-59I-I		То же, для открытой установки	"	0,35	-	-	-	23,8	I5,8	0,04	-	8	6	0,0I
22.8-59I-I		То же, I93-Э	"	0,3I	-	-	-	23,8	I5,8	0,04	-	7	5	0,0I
23.8-59I-7		Розетка штепсельная РШ-Ц-2-С для скрытой установки	"	0,07	-	-	-	20,8	I2,5	0,02	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки РШ-Ц-2-0	I00 шт.	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04	-	I	-	-
25.	8-592-I	Электропатрон настенный Е-27 ФК	I00 шт.	0,05	-	-	-	I5,4	II,I	0,03	-	I	I	-
26.	8-4I7-I	Проложить трубы винипластовые Д-20мм по стене	I00 м	0,48	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	I7	7	5,86
27.	8-4I7-5	То же, Д-20мм в полу	"	I,I2	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	I8	9	0,25
28.	8-409-I	Затянуть первый провод АПВ сеч. 2,5мм2 в проложенные трубы	"	I,60	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	8	4	3,73

22033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29.8-409-II		То же, каждый последующий сеч. 2,5мм2	I00 м	2,4	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3	3	-
30.8-400-I		Проложить 2-х 4-х жильный кабель АВВГ суммарным сечением до I0мм2 по стене	"	7,08	-	-	-	60,8	23,4	22,8	-	430	I66	I6I,42
3I.8-400-2		То же, суммарным сечением до I6мм2	"	0,06	-	-	-	68,0	25,0	28,2	-	4	2	I,69
32.8-I46-I		То же, сечением 3х25+1х16мм2 по стене, при весе 1м кабеля до 3 кг	I00м	0,30	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7	-	I4	5	3,8I
33.8-I53-22		Заделки концевые сухие для кабеля АВВГ сеч. до 35 мм2	шт.	2	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	3	I	-

22035-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I1	I2	I3	I4	I5
34.8-405-2		Разные металлоконструкции	т	0,I	-	-	-	395,0	24,9	3,I0	-	40	2	0,3I
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I76	I025	335	249,77
		Отклонения по заработной плате в связи с изменением тарифного пояса, К=...	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I76	I025	335	249,77
		Накладные расходы-87%												
		335х0,87	"	-	-	-	-	-	-	-	-	29I	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I76	I3I6	335	250

21033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П.Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-07 п.I-I39	Светильник люминесцентный ЛСП02-2х40/Д2007 УХЛ4												
		I9,0xI,082	шт.	74	-	-	-	20,56	-	-	-	I52I	-	-
2.	I5-07 п.I-I40	То же, ЛСП02-2х80/Д2007 УХЛ4												
		2I,70xI,082	"	6	-	-	-	23,5	-	-	-	I4I	-	-
3.	I5-07 п.3-099	То же, ЛС002-4х40												
		25,5xI,082	шт.	I2	-	-	-	27,59	-	-	-	33I	-	-
4.	64-02-I0 п.7	То же, ЛП003-Iх40/ Н-03	шт.	30	-	-	-	II,37	-	-	-	34I	-	-
		I0,5IxI,082												

21033-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-07 п.3-024	То же, ПЛК-I50 2,5xI,082	шт.	6	-	-	-	2,7I	-	-	-	I6	-	-
6.	I5-07 п.3-0I7	Светильник с лампой накаливания НП020xI00/Р2·002 УХЛ4	шт.	9	-	-	-	2,I6	-	-	-	I9	-	-
		2,0xI,082												
7.	I5-07 п.I-057	То же, НПП03xI00 00IУ3	шт.	3	-	-	-	I0,I7	-	-	-	3I	-	-
		9,40xI,082												
8.	I5-07 п.3-0I4	То же, НБ006xI00/ Р2·002 УХЛ4	шт.	6	-	-	-	2,54	-	-	-	I5	-	-
		2,35xI,082												
9.	I5-07/3 п.I-I73	То же, НСП2I-200-003	шт.	4	-	-	-	4,44	-	-	-	I8	-	-
		4,I0xI,082												

2.1033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I0.I5-07/3 п.I-I7I	То же, НСП2I-200--003 (с лампой накаливания I00Вт)	шт.	I	-	-	-	4,44	-	-	-	4	-	-
		4,I0xI,082												
	II.24-05 п.I-889	Светильник указатель "Выход" и "Вход" СУВ-МУ3	шт.	4	-	-	-	2,65	-	-	-	II	-	-
		2,45xI,082												
	I2.Сб_ч.5 стр.I89	Лампа люминесцентная ЛБ-40-4	I0шт.	I0,8		-	-	7,20	-	-	-	78	-	-
	I3.Сбч.5 стр.I89	То же, ЛДЦ 80-4	"	I,2	-	-	-	8,39	-	-	-	I0	-	-
	I4.-"- стр.I89	То же, ЛДЦ 40-4	"	I2,2	-	-	-	7,20	-	-	-	88	-	-
	I5.-"- стр.I9I	Стартер к люминесцентным лампам 80С-220	"	23,8	-	-	-	I,42	-	-	-	34	-	-

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.Сб.№2 092 стр.67 5% торг. скидка	Лампа накаливания Б-220-40 0,I8x0,95xI,074	шт.	I3	-	-	-	0,I84	-	-	-	2	-	-
I7.Сб.№ 2 092 стр.67 5% торг. скидка	То же, Б220-60 0,I8x0,95xI,074	шт.	I2	-	-	-	0,I84	-	-	-	2	-	-
I8.-"- стр.68	То же, Б-220-I00 0,30x0,95xI,074	шт.	5	-	-	-	0,3I	-	-	-	2	-	-
I9.-"- стр.69	То же, Б-220-I50 0,4Ix0,95xI,074	шт.	6	-	-	-	0,42	-	-	-	3	-	-
20.-"-	То же, Б-220-200 0,45x0,95xI,074	шт.	4	-	-	-	0,46	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.24-05 доп.I0 п.I-I257		Ящик металлический К-654У2	шт.	2	-	-	-	7,78	-	-	-	I6	-	-
		6,80xI,I44												
22.64-0I-I5 п.3-2		Выключатель однополюсный 05I-3	шт.	II	-	-	-	0,3I	-	-	-	3	-	-
		0,285xI,08												
23.-"- п.3-I		То же, 04I-3	шт.	35	-	-	-	0,25	-	-	-	9	-	-
		0,23xI,08												
24.-"- п.3-5		То же, I93-3	шт.	3I	-	-	-	0,63	-	-	-	20	-	-
		0,54xI,08												
25.I5-04-0I п.54		Розетка штепсельная РШ-Ц-2-С	шт.	7	-	-	-	0,23	-	-	-	2	-	-
		0,2IxI,082												
26.-"- п.55		То же, РШ-Ц-2-0	шт.	2	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
		0,26xI,082												

2933-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	27.I5-07 п.7-02I	Электропатрон резьбовой фарфоровый Е-27 ФК												
		I,6I5xI,08	шт.	5	-	-	-	I,74	-	-	-	9	-	-
	28.Сб. ч.5 стр.59	Кабель марки АВВГ-0,66 сеч. 2х2,5мм	км	0,53	-	-	-	I66,0	-	-	-	88	-	-
	29.-"- стр.60	То же, АВВГ - 0,66 сеч. 3х2,5мм2	км	0,2I2	-	-	-	I9I,0	-	-	-	40	-	-
	30.-"- I5-09 стр.	То же, АВВГ-0,66 сеч. 4х2,5мм2												
		I9I,0xI,3	км	0,I06		-	-	248,3	-	-	-	26	-	-
	3I.-"-	То же, АВВГ-0,66 сеч. 3х4+Iх2,5мм2												
		227,0xI,2	км	0,006		-	-	272,4	-	-	-	2	-	-
	32.-"-	То же, АВВГ-0,66 3х25+Iх I6мм2	км	0,03	-	-	-	823,2	-	-	-	25	-	-
		686xI,2												

21033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	33.Сб.ч.5 стр.I52	Провод марки АПВ-0,66 сеч. 2,5мм2	км	0,4	-	-	-	28,4	-	-	-	II	-	-
	34.05-03 стр.248	Труба винипластовая среднего типа Д-20мм МН427-6I	км	0,I6	-	-	-	334	-	-	-	53	-	-
		3I0,0xI,076												
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	2964		-
		Комплектация кабельных изделий - 0,7% на сумму I92 руб.	"	-	-	-	-	—	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	2965		-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	I76	I3I6	335	250
		Тара и упаковка-2%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I80	-	-	-

10-11033-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы-3,0%	руб.		-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I85	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I87	-	-	-
		Комплектация-0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	руб.		-	-	-	-	-	-	I88	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2965	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I88	4281	335	280

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Плановые накопления- 8% руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-	-

Всего (гр.I2+I3) руб. I88+428I+342=48II

в том числе:

Нормативная
условно-чистая
продукция

Главный инженер проекта Шарова

Начальник сметного отдела Зимелева

Составила ст.инженер Бушнева

Проверил рук.группы Иванова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ § № I

к локальной смете № I4 на стоимость изготовления пункта распределительного

ПРII-3009 IP2I у3

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника, УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, брутто	Масса, нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ все-го	в том числе: Основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ все-го	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I5-I7 п.I-272		Шкаф стальной габ.600х650хI50	шт.	-	I	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-

в шкаф установлено:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.I5-04 п.0I-059 п.0I-072"а"		Автоматический выключатель АЕ-2034	шт.	I2	-	-	5,55	-	-	-	66,6	-	-	-
		4,80+0,75												
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и опиновка	шт.	I2	-	-	I,05	-	-	-	I2,6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II4,2			

Составила ст.инженер Бушнева

21033-07

т.п.408-32-5.87
Альбом УП

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

к локальной смете № I4

на стоимость изготовления распределительного пункта ПРII-3002-IР2IУ3

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, ценника УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, брутто, нетто ед. об-изм.	Масса, брутто, нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I5-I7 п.I-272	Шкаф стальной габ.600хI60х650	шт.	I	-	-	35,0	-	-	-	35,0	-	-	-
		В шкафу установлено:												
2.	I5-04 п.0I-059 п.0I-072а	Автоматический выключатель АЕ 2034 4,8+0,75	"	3	-	-	5,55	-	-	-	I6,65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	3	-	-	I,05	-	-	-	3,I5	-	-	-
4.I5-04 п.0I-060 п.0I-073		Автоматический выключатель АЕ-2046 I2,2+2,25	шт.	I	-	-	I4,45		-	-	I4,45		-	-
5.I5-I7 п.I-35I		Установка и ошиновка	шт.	I	-	-	2,7	-	-	-	2,7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7I,95		-	-

Составила ст.инженер Бушнева

gost.e-ecolog.ru