ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1220.1-2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 м

ВЫПУСК 6

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН. ОПАЛУБОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. АРМИРОВАНИЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К. Маркса 32
Сдано в печать 5. 12. 1982г.
Заказ №55 тираж 200 экз.
Инв. № 1.2201-266 цена 1-70

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3.3 м

ВЫПУСК 6

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН. ОПАЛУБОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. АРМИРОВАНИЕ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Разработаны
ЦНИИЭП жилища

Гл. инженер отделения проектных работ — Н. Дыховичная
Гл. инженер АКБ-2 — Н. Левонтин
Гл. инженер проекта — А. Кривакин
Гл. инженер проекта — Ю. Герман

Утверждены и введены в действие с 1 января 1981 г.
Постановлением Госгражданстроя от 23 декабря 1980 г.
Приказ № 363.

NN п.п	Обозначение	Наименование	Стр	Примечание
		Содержание	2	
	1.220.1-2.6 0.0.0.0ПЗ	Пояснительная записка	3-5	
	1.220.1-2.6 0.0.0.0Н	Номенклатура панелей внутренних стен	6-11	
	1.220.1-2.6 0.0.0.0ВС	Выборка стали	12,13	
	1.220.1-2.6 1.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПС		ПС 29.30.1,6-1Т; ПС 30.30.1,6-1Т; ПС 36.30.1,6-1Т; ПС 59.30.1,6-1Т; ПС 24.30.1,6-1Т; ПС 28.30.1,6-1Т; 1ПС 30.30.1,6-1Т; ПС 58.30.1,6-1Т; ПС 60.30.1,6-1Т; ПС 12.30.1,6-1Т
	1.220.1-2.6 2.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПСГ	14,15	ПСГ 59.30.1,6-1Т; 1ПСГ 53.30.1,6-1Т; ПСГ 28.30.1,6-1Т; ПСГ 30.30.1,6-1Т; ПСГ 60.30.1,6-1Т; 1ПСГ 60.30.1,6-1Т; ПСГ 58.30.1,6-1Т ПСГ 70.30.1,6-1Т
	1.220.1-2.6 3.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПСП	16,17	ПСП 29.30.1,6-1Т; 1ПСП 29.30.1,6-1Т; 2ПСП 29.30.1,6-1Т; ПСП 59.30.1,6-1Т; 1ПСП 59.30.1,6-1Т; 2ПСП 59.30.1,6-1Т; 3ПСП 59.30.1,6-1Т; 4ПСП 59.30.1,6-1Т; 5ПСП 59.30.1,6-1Т.
	1.220.1-2.6 4.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПСП	18,19	ПСП 30.30.1,6-1Т; 1ПСП 30.30.1,6-1Т; 2ПСП 30.30.1,6-1Т; ПСП 60.30.1,6-1Т; 1ПСП 60.30.1,6-1Т; 2ПСП 60.30.1,6-1Т; 3ПСП 60.30.1,6-1Т; 4ПСП 60.30.1,6-1Т; 5ПСП 60.30.1,6-1Т; 6ПСП 60.30.1,6-1Т
	1.220.1-2.6 5.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПС	22,23	1ПС 59.33.1,6-1Т; 2ПС 59.33.1,6-1Т; ПС 12.33.1,6-1Т.
	1.220.1-2.6 6.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПС	22,24	1ПС 60.33.1,6-1Т; 2ПС 60.33.1,6-1Т; ПС 30.33.1,6-1Т.
	1.220.1-2.6 7.0.0.0	Панель внутренняя стеновая ПСГ	25,26	1ПСГ 60.33.1,6-1Т; 2ПСГ 60.33.1,6-1Т.
	1.220.1-2.6 0.0.0.0У	Узел	27-36	
	1.220.1-2.6 0.0.0.0Д2	Маркировка панелей из бетона марки 200и250	37,38	
	1.220.1-2.6 1.0.0.0-62	Панель внутренняя стеновая ПС 36.30.1,6-7т	39	
	1.220.1-2.6 4.0.0.0-69	Панель внутренняя стеновая 6ПСП 60.30.1,6-7т	39	
	1.220.1-2.6 8.0.0.0	Панель внутренняя стеновая 8ПСП 60.30.1,6-7тх	40	
	1.220.1-2.6 9.0.0.0	Панель внутренняя стеновая 3ПСП 60.30.1,6-7тх	41	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Выпуск 6 - " Панели внутренних стен. Опалубочные чертежи. Армирование", входит в состав серии I.220.I-2 " Сборные железобетонные изделия для крупнопанельных общественных зданий с высотой этажа 3,3м ".

Выпуск содержит пояснительную записку , номенклатуру панелей, сборочные чертежи панелей внутренних стен, выборку стали, опалубочные узлы.

Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с выпуском 7 " Панели внутренних стен. Пространственные каркасы. Арматурные изделия".

Рабочие чертежи внутренних стеновых панелей разработаны применительно к зданиям с размерами планировочной сетки кратной 600 мм. Панели запроектированы в соответствии с требованиями СНиП II-21-75 " Бетонные и железобетонные конструкции", " Инструкции по проектированию конструкций панельных жилых зданий" ВСН 32-77 и ГОСТ I2507-67 " Панели бетонные и железобетонные для внутренних стен крупнопанельных зданий. Технические требования".

Изготовление панелей предусмотрено в условиях заводов КПД, запроектированных институтом " Гипростроммаш". Панели высотой 3040 мм формуются в кассетных установках, панели высотой 3260 мм (панели с гребнем на верхней грани) изготавливаются в горизонтальных формах, распалубка предусмотрена с применением кантователя, обеспечивающего угол подъема изделия не менее 70^0 к горизонту.

Панели запроектированы толщиной I60 мм, из тяжелого цементного бетона марки I50 с конструктивным армированием (исключая перемычки), повышение несущей способности обеспечивается применением сетонов более высоких марок - 200, 250 (маркировка изделий в этом случае назначается по правилам, приведенным ниже) без изменения арматуры или с заменой только каркасов перемычек.

В целях сокращения номенклатуры в рабочих чертежах внутренних стен не предусмотрены панели, имеющие повышенную несущую способность опорных граней, и панели, отвечающие конструктивным решениям зданий с повышенной устойчивостью при локальных разрушениях. Панели, отвечающие этим требованиям, разрабатываются как индивидуальные изделия. Для примера, в настоящем выпуске помещены по две панели того и другого вида. Здесь же разработаны детали опалубки для панелей с повышенной устойчивостью. Все решения по армированию упомянутых видов панелей приведены в выпуске 7.

Армирование панелей производится сварными пространственными каркасами, которые устанавливаются в формующее оборудование в собранном виде, включая петлевые выпуски и закладные изделия. В панелях с дверными проемами для крепления коробок предусмотрены деревянные антисептированные пробки.

Проектное положение пространственного каркаса в кассетном отсеке в процессе бетонирования обеспечивается навесными арматурными крючками или другими способами. По толщине отсека блок фиксируется поперечными стержнями, стержнями вертикальных и горизонтальных каркасов.

На боковых гранях панелей предусмотрены рифления, обеспечивающие совместную работу с примыкающими конструкциями, после заполнения стыков бетоном (раствором).

Размеры стеновых панелей не должны иметь отклонения от основных проектных размеров, превышающие установленные ГОСТом I2504-67. Контроль качества панелей должен производиться путем систематического пооперационного контроля при изготовлении изделий: прочности бетонных кубов и арматуры, точности укладки арматурных блоков и толщины защитных слоев бетона. Лицевые поверхности внутренних стеновых панелей должны быть подготовлены под окраску или оклейку обоями.

Прочность бетона к моменту отпуска изделий с завода, если она не оговорена в проекте, должна быть не менее 70% проектной марки бетона для теплого времени года и I00% для применения в зимних условиях.

Приемка панелей ОТК завода-изготовителя и контрольная выборочная проверка потребителем производится в соответствии с ГОСТ I2504-67. Вес панелей не должен превышать проектный вес более чем на 7%.

Хранение и транспортирование панелей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ I2504-67. Подъем панелей производить с применением самобалансирующихся траверс, обеспечивающих вертикальное положение панелей.

В рабочих чертежах панелей, представленных в выпуске, указана марка бетона I50; в панелях с проемами - легкие каркасы перемычек (марка каркаса с индексом „1")

В случае необходимости по расчету панели могут выполняться из бетона М200 или М250 (набор марок бетона, используемых для конструкций конкретного проекта, должен быть согласован с заводом-изготовителем);

		1.220.1-2.6 0.0.0 ПЗ	
Нач.отд.	А.Балановский	Пояснительная записка	Стадия Р; Лист 1; Листов 3
Нормоконт.			
ГИП	А.Кривакин		
ГИП	Ю.Герман		
Провер.	Ю.Герман		
Разработ	А.Кривакин		ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

в перемычки панелей могут устанавливаться тяжелые каркасы (марка каркаса с индексом „.2") также в соответствии с расчётом. Для этого необходимо привязать изделия Каталога к конкретному проекту.

При привязке в случае изменения марки бетона следует:

I. В основном документе на панель указать новую марку бетона и в соответствии с таблицей I изменить обозначение (индекс исполнения) панели;

2. На сборочном чертеже в таблице исполнений также изменить обозначение и марку панели.

Например, исходное изделие I.220.I-2.6 2.0.0.0.-0I, марка I ПСГ59.30.I,6-Iт, марка бетона I50 при переходе на марку бетона 200 будет иметь обозначение I.220.I- 2.6 2.0.0.0-II, марка панели будет I ПСГ59.30.I,6-2т; полный перечень обозначений и марок см. стр. 37,38.

При привязке в случае изменения армирования следует:

I. В основном документе на панель в соответствии с таблицей I изменить обозначение (индекс исполнения) панели, а также в соответствии с таблицей 2 изменить обозначение (индекс исполнения) и марку каркаса пространственного;

2. На сборочном чертеже в таблице исполнений также изменить обозначение и марку панели;

3. В выборке стали скорректировать показатели на основании данных, приведенных в выпуске 7 настоящей серии;

4. В выпуске 7 настоящей серии (см. пояснительную записку) произвести соответствующие изменения в каркасе пространственном.

Например, то же исходное изделие - при переходе на тяжелый каркас перемычки будет иметь обозначение I.220.I-2.6 2.0.0.0- 3I, марка панели будет I ПСГ59.30.I,6-4т, *каркас пространственный* будет иметь обозначение I.220.I-2.7 0.3.0.0-II, марку КПI2-2.

В случае необходимости, вызванной планировочными соображениями, допускается использовать все решения, принятые в настоящей серии для проектирования панелей с проемами, смещенными по сравнению с приведенными в альбоме на 600 и I200 мм, а также расположенными по середине панели. При этом следует:

I. На основном документе на панель изменить обозначение (индекс исполнения) панели в соответствии с таблицей 3, а также в соответствии с той же таблицей изменить обозначение и марку каркаса пространственного;

2. На сборочном чертеже в таблице исполнений также изменить обозначение и марку панели, изменить величину " С" (простенка), изменить на основании расчета положение петель строповочных;

3. В выпуске 7 настоящей серии (см.пояснительную записку) произвести соответствующие изменения в каркасе пространственном.

Например, исходное изделие I.220.I-2.6 3.0.0.0-03, марка ПСП59.30.I,6-I: после переноса проема на 600 мм будет иметь обозначение I.220.I-2.6 3.0.0.0-I03 и марку IO ПСП59.30.I,6-Iт, каркас пространственный будет иметь обозначение I.220.I-2.7 0.5.0.0-I03 и марку КПI22-I.

Таблица I

Индексы исполнения в обозначениях (числитель) и индексы прочности в марках панелей (знаменатель) в зависимости от марок бетона и варианта армирования

Марка бетона / Армирование панели	I50	200	250
Глухая или с легким каркасом перемычки	- -09 / -I	I0 - I9 / - 2	.20 - 29 / - 3
С тяжелым каркасом перемычки	30 - 39 / -4	40 - 49 / -5	50 - 59 / -6

Таблица 2

Индексы исполнения в обозначениях (числитель) и индексы несущей способности в марках (знаменатель) каркасов пространственных в зависимости от вида армирования

при легком каркасе перемычки	при тяжелом каркасе перемычки
- -09 / -I	I0 - I9 / -2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Таблица 3

Изменение индексов исполнения в обозначениях и марках в зависимости от положения проема




Наименование	Увеличение простенка на 600 мм	Увеличение простенка на 1200 мм	Расположение проема по середине панели
Индекс исполнения панели	+100	+200	+300
Марка панели (число перед буквенным обозначением)	+10	+ 20	30
Индекс исполнения каркаса пространственного	+100	+200	+300
Марка каркаса пространственного	+100	+200	+300

Маркировка панелей выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа 23009-78. Так, в марках панелей применены буквы ПС, что означает " панель стеновая".

Кроме того, буквами ПСГ замаркированы панели Г-образные (проем примыкает к правой или левой боковой грани), буквами ПСП - панели имеющие проем отстоящий от боковых граней.

Следующие за буквами три числа (записаны через точки) обозначают габарит панели в дециметрах, а, вслед за ними, цифра (записано через тире) - обозначает прочностную характеристику панели. Следующая буква " Т " - тяжелый бетон.

Панели с косвенным армированием имеют марки с прочностным индексом -7 (в обозначении индекс исполнения +60), панели с повышенной устойчивостью при локальных разрушениях имеют в марках индекс "д".

№№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	Размеры, мм H	Размеры, мм в	Масса изделия, т	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг: Арматурная: Натуральная: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Арматурная: Приведенная к А-I: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Прокат	Сталь, кг: Всего
1	ПС 29.30.1,6-1т		2890	3040	160	3.35	1.40	14.71/0.98	21.15/1.19	0.59	15,30
2	ПС 30 30.1,6-1т		2980			3.45	1.44	14,87/0.98	18.60/1.19	0,59	15,46
3	ПС 36.30.1,6-1т		3580			4.15	1.73	20,09/0.98	28.74/1.19	0,59	20,68
4	ПС 59.30.1,6-1т		5890			6.90	2.86	28,83/0.98	40.09/1.19	0,59	29,42
	ПС 36.30.1,6-1т		3580			4.15	1.73	46,31/0.98	75,34/1.19	0.59	46,01
5	ПС 24.30.1,6-1т		2380	3040	160	2.80	1.15	11.74/0.98	16.22/1.19	0,50	12.24
6	ПС 28.30.1,6-1т		2800			3.25	1.35	13.48/0.98	18.56/1.19	0.50	13.98
7	1ПС 30.30.1,6-1т		2980			3.50	1.44	13.74/0.98	18.95/1.19	0.50	14.20
8	ПС 58.30.1,6-1т		5800			6.75	2.81	27.60/0.98	37.58/1.19	0.50	28.10
9	ПС 60.30.1,6-1т		5980			7.00	2.90	27.86/0.98	37.97/1.19	0,50	28.36
10	ПС 12.30.1,6-1т		1180	3040	160	1.40	0.58	7.66/0.98	10.58/1.19	0.50	8.16

Нач. отдела	Л. Балановский	
Нормоконтр.		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Ведущ. инж.	М. Шатинская	
Проверил	М. Шатинская	
Разработал	Т. Бушина	




1.220.1-2.6 0.0.0 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	в	а	h	Масса изделия, т	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг: Арматурная: Натуральная: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Арматурная: Приведенная к А-I: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Прокат	Сталь, кг: Всего
11	ПСГ 59.30.1,6-Т		5890	3040	160	1000	2150	6.05	2.52	30.40/0.98	43.16/1.19	0.59	30,99
12	1ПСГ 59.30.1,6-Т		5890			1500		5.65	2.34	37.02/0.98	51.84/1.19	0.59	37.61
13	ПСГ.28.30.1,6-Т		2800	3040	160	1000	2150	2.45	1.02	15.19/0.98	21.76/1.19	0.50	15.69
14	ПСГ. 30.30.1,6-Т		2980			1250		2.45	1.02	17.57/0.98	23.05/1.19	0.50	18.07
15	ПСГ 60.30.1,6-Т		5980			1050		6.15	2.55	32.43/0.98	44.51/1.19	0.50	32,93
16	1ПСГ 60.30.1,6-Т		5980			1500		5.75	2.39	32.83/0.98	45.78/1.19	0.50	33.33
17	ПСГ.58.30.1,6-Т		5800	3040	160	1000	2150	4.60	1.91	42.82/0.98	60.68/1.19	0.50	43.32
18	ПСГ 70.30.1,6-Т		7000			1000		6.00	2.50	46.68/0.98	65.80/1.19	0.50	47.18

Нач. отдела	Л.Балановский	
Нормоконтр.		
Гл.инж. пр.	А.Кривакин	
Гл.инж.пр.	Ю.Герман	
Ведущ.инж.	М.Шатинская	
Проверил	М.Шатинская	
Разработал	Т.Бушина	



1.220.1-2.6 0.0.0.0 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	2	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	в	a	h	c	Масса изделия т	Расход материалов: Бетон м³	Сталь, кг: Арматурная натуральная, в т.ч. на закладные детали	Арматурная приведенная к А-I, в т.ч. на закладные детали	Прокат	Всего
19	ПСП 29.30.1,6-4т		2890	3040	160	900	2150	700	2.60	1.08	27.21/0.98	39.93/1.19	0.59	27.80
20	1ПСП 29.30.1,6-4т					1000			2.50	1.05	27.43/0.98	40.24/1.19	0.59	28.02
21	2ПСП 29.30.1,6-4т					1200			2.35	0.98	30.15/0.98	41.89/1.19	0.59	30.74
22	ПСП 59.30.1,6-4т		5890			900			6.10	2.54	42.87/0.98	60.35/1.19	0.59	43.46
23	1ПСП 59.30.1,6-4т					1000			6.05	2.51	43.13/0.98	60.78/1.19	0.59	43.72
24	2ПСП 59.30.1,6-4т					1200			5.85	2.44	45.85/0.98	64.52/1.19	0.59	46.44
25	3ПСП 59.30.1,6-4т					1500			5.60	2.33	47.61/0.98	67.10/1.19	0.59	48.10
26	4ПСП 59.30.1,6-4т					1500	2500		5.40	2.25	42.35/0.98	59.54/1.19	0.59	42.94
27	5ПСП 59.30.1,6-4т					1800			5.10	2.13	47.79/0.98	62.22/1.19	0.59	44.82
28	ПСП 30.30.1,6-4т		2980	3040	160	900	2150	700	2.65	1.10	26.18/0.98	37.64/1.19	0.50	27.46
29	1ПСП 30.30.1,6-4т					1000			2.65	1.10	26.45/0.98	38.04/1.19	0.50	26.95
30	2ПСП 30.30.1,6-4т					1200			2.40	1.00	29.18/0.98	40.64/1.19	0.50	29.68
31	ПСП 60.30.1,6-4т		5980			900			6.15	2.56	38.58/0.98	54.14/1.19	0.50	39.08
32	1ПСП. 60.30.1,6-4т					1000			6.10	2.53	38.78/0.98	54.42/1.19	0.50	39.28
33	2ПСП 60.30.1,6-4т					1200			5.90	2.46	44.92/0.98	62.44/1.19	0.50	45.42
34	3ПСП 60.30.1,6-4т					1500			5.65	2.35	47.58/0.98	64.82/1.19	0.50	48.08
35	4ПСП 60.30.1,6-4т					1500	2500		5.45	2.27	41.20/0.98	57.10/1.19	0.50	41.70
36	5ПСП 60.30.1,6-4т					1800			5.15	2.15	39.74/0.98	55.74/1.19	0.50	40.24
37	6ПСП 60.30.1,6-4т					1800		2090	5.15	2.15	39.74/0.98	55.74/1.19	0.50	40.24
	6ПСП 60.30.1,6-7т					1800			5.15	2.15	69.93/0.98	98.75/1.19	0.50	70.43

Нач. отдела	А. Блановский	
Нормоконтр.		
Гл. инж. пр.	А. Хривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Ведущ. инж.	М. Шапинская	
Проверил	М. Шапинская	
Разработал	Т. Бушина	




1.220.1-2.6 0.0.0.0 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	3	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	B	Масса изделия, т	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг: Арматурная: Натуральная / В т.ч. на закладные детали	Арматурная: Приведенная к А-I / В т.ч. на закладные детали	Прокат	Всего
38	1ПС.59.33.1,6-1т		5890	3275	160	7.35	3.06	42,24 / 2,95	59,64 / 3,57	1.34	44,58
39	2ПС 59.33.1,6-1т		5890	3275	160	7.35	3.06	43,24 / 2,95	59,64 / 3,57	1.34	44,58
40	ПС 12.33.1,6-1т		1180	3275	160	1.45	0.61	9,22/0,98	12,72/1,01	0.50	9,72

НАЧ.ОТДЕЛА	А.БАЛЮВСКИЙ	
НОРМОКОНТР.		
ГА.ИНЖ.ПР.	А.КРИВАКИН	
ГА.ИНЖ.ПР.	Ю.ГЕРМАН	
ВЕДУЩ.ИНЖ.	М.ШАТИНСКАЯ	
ПРОВЕРИЛ	М.ШАТИНСКАЯ	
РАЗРАБОТАЛ	Т.БУШИНА	




1.220.1-2.6 0.0.0 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	4	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	B	Масса изделия, т	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг: Арматурная: Натуральная: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Арматурная: Приведенная к А-I: В т.ч. на закладные детали	Сталь, кг: Прокат	Сталь, кг: Всего
41	1ПС 60.33.1,6-1т		5980	3275	160	7.45	3.11	41.39/1.99	57.59/2.41	1.00	42.39
42	2ПС 60.33.1,6-1т		5980	3275	160	7.45.	3.11	41.39/1.99	57.59/2.41	1.00	42.39
43	ПС 30.33.1,6-1т		2980	3275	160	3.70	1.56	20.87/1.98	29.17/2.40	1.00	21.87

Нач. отдела	А. Балаповский	
Нормоконтр.		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Ведущ. инж.	М. Шатинская	
Проверил	М. Шатинская	
Разработал	Т. Бушина	



1.220.1-2.6 0.0.0.0 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	5	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ п.п.	Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм L	H	b	a	h	Масса изделия, т	Расход материалов: Бетон, м³	Сталь, кг: Арматурная: Натуральная: В т.ч. на закладные детали	Арматурная: Приведенная к А-I: В т.ч. на закладные детали	Прокат	Всего
44	1ПСГ 5933.16-1т		5890	3275	160	1000	2150	6.55	2.72	47,04 / 2,95	66,70 / 3,57	1.34	48,38
45	2ПСГ 5933.16-1т		5890	3275	160	1000	2150	6.55	2.72	48,27 / 2,95	66,70 / 3,57	1.34	49,61

Нач. отдела	А.Балановский	
Гл. инж. пр.	А.Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю.Герман	
Гл. спец.	М.Шатинская	
Проверил	М.Шатинская	
Разработал	Т.Бушина	

1.220.1-2.6 0.000 Н

Номенклатура панелей внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р	5	6

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка панели	Арматурные изделия: Арматурная сталь ТУ 14-4-659-75, класс Вр-I, Ø мм 5	4	итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс А-III, Ø мм 8	10	12	итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс А-I, Ø мм 12	итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс Ас-II, Ø мм 10	12	14	16	18	20	итого	Закладные изделия: Профильная сталь ГОСТ 103-76, -6х60	итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс Ас-II, Ø мм 12	итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс А-II, Ø мм 10	итого	Всего: без проката	с прокатом
ПС 29.30.1,6-1Т	4,95	3,94	8,89					0,98	0,98			3,86				3,86	0,59	0,59			0,98	0,98	14,71	15,30
ПС 30.30.1,6-1Т	4,95	4,10	9,05					0,98	0,98			3,86				3,86	0,59	0,59			0,98	0,98	14,87	15,46
ПС 36.30.1,6-1Т	10,35	2,72	13,07					0,98	0,98				5,06			5,06	0,59	0,59			0,98	0,98	28,09	20,68
ПС 59.30.1,6-1Т	12,40	3,96	16,36					0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	28,83	29,42
ПС 24.30.1,6-1Т	6,36	1,68	8,04								2,28					2,28	0,50	0,50			0,98	0,98	11,74	11,80
ПС 28.30.1,6-1Т	6,72	1,92	8,64									3,86				3,86	0,50	0,50			0,98	0,98	13,48	13,98
1ПС 30.30.1,6-1Т	6,90	2,00	8,90									3,86				3,86	0,50	0,50			0,98	0,98	13,74	14,24
ПС 58.30.1,6-1Т	12,24	3,92	16,16												10,46	10,46	0,50	0,50			0,98	0,98	27,60	28,10
ПС 60.30.1,6-1Т	12,42	4,00	16,42												10,46	10,46	0,50	0,50			0,98	0,98	27,86	28,36
ПС 12.30.1,6-1Т	4,14	1,00	5,14							1,52						1,52	0,50	0,50			0,98	0,98	7,66	8,16
ПСГ 59.30.1,6-1Т	13,36	3,42	16,78	4,46			4,46	0,98	0,98					7,20		7,20	0,59	0,59			0,98	0,98	30,40	30,99
1ПСГ 59.30.1,6-1Т	12,78	2,94	15,72	3,96	4,92		8,88	0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	37,02	37,61
ПСГ 28.30.1,6-1Т	6,25	1,22	7,47	4,46			4,46				2,28					2,28	0,50	0,50			0,98	0,98	15,19	15,69
ПСГ 30.30.1,6-1Т	6,51	1,14	7,65	3,56		3,10	6,66				2,28					2,28	0,50	0,50			0,98	0,98	17,57	18,07
ПСГ 60.30.1,6-1Т	13,27	3,26	16,53	4,46			4,46								10,46	10,46	0,50	0,50			0,98	0,98	32,43	32,93
1ПСГ 60.30.1,6-1Т	12,75	3,02	15,77	3,96	4,92		8,88							7,20		7,20	0,50	0,50			0,98	0,98	32,83	33,33
ПСГ 58.30.1,6-1Т	16,80	2,56	19,36	17,42			17,42						5,06			5,06	0,50	0,50			0,98	0,98	42,82	43,32
ПСГ 70.30.1,6-1Т	17,88	3,20	21,08	17,42			17,42							7,20		7,20	0,50	0,50			0,98	0,98	46,68	47,18
ПСП 29.30.1,6-1Т	10,11	1,56	11,67	3,18	4,92	3,20	11,30	0,98	0,98		2,28					2,28	0,59	0,59			0,98	0,98	27,21	27,80
1ПСП 29.30.1,6-1Т	10,01	1,52	11,53	3,18	4,92	3,56	11,66	0,98	0,98		2,28					2,28	0,59	0,59			0,98	0,98	27,43	28,02
2ПСП 29.30.1,6-1Т	9,45	1,40	10,85	3,34		11,72	15,06	0,98	0,98		2,28					2,28	0,59	0,59			0,98	0,98	30,15	30,74
ПСП 59.30.1,6-1Т	15,63	3,52	19,15	3,18	4,92	3,20	11,30	0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	42,87	43,46
1ПСП 59.30.1,6-1Т	15,53	3,52	19,05	3,18	4,92	3,56	11,66	0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	43,13	43,72
2ПСП 59.30.1,6-1Т	14,97	1,88	16,85	4,86		11,72	16,58	0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	45,85	46,44
3ПСП 59.30.1,6-1Т	15,43	3,04	18,47	3,58		13,14	16,72	0,98	0,98						10,46	10,46	0,59	0,59			0,98	0,98	47,61	48,20

Нач.отд.	А.Балановский	
Нормокон		
Гл.инж.пр.	А.Кривакцин	
Гл.инж.пр.	Ю.Гермаш	
Ст.инж.	Н.Исар	
Провери л	Ю.Гермак	
Разработ.	Т.Самарина	

1.220.1-2.6 0.0.0 ВСт

Выборка стали

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Марка панели	Арматурные изделия																	Закладные изделия						Всего	
	Арматурная сталь ТУ 14-4-859-75			Арматурная сталь ГОСТ 5781-75				Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75								Профильная сталь ГОСТ 103-76		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75		Арматурная сталь ГОСТ 5781-75			
	Класс Вр-I			Класс А-III				Класс А-I		Класс Ас-II								Класс Ас-II		Класс А-II		Класс А-II			
	Ø, мм			Ø, мм				Ø, мм		Ø, мм								-6х60		Ø, мм		Ø, мм			
	5	4	Итого	8	10	12	Итого	12	Итого	10	12	14	16	18	20	Итого		Итого	12	Итого	10	Итого	Без проката	С прокатом
4 ПСП 59.30.1,6-1Т	12.01	5.64	17.65	3.58		8.70	12.28	0.98	0,98						10.46	10.46		0.59	0,59			0.98	0.98	42,35	42,94
5 ПСП 59.30.1,6-1Т	14.21	3.12	17.33	6.04	3.46	4.98	14.48	0,98	0,98						10.46	10.46		0.59	0,59			0.98	0,98	43,79	44,38
ПСП 30.30.1,6-1Т	10.02	1.60	11.62	3.18	4 92	3.20	11.30				2.28					2.28		0.50	0,50			0.98	0,98	26.18	27.46
1 ПСП 30.30.1,6-1Т	9 98	1.56	11.54	3.18	4 92	3 56	11.66				2.28					2.28		0.50	0.50			0.98	0,98	26.45	26.95
2 ПСП 30.30.1,6-1Т	9 42	1.44	10,86	3.34		11.72	15.06				2 28					2.28		0.50	0.50			0.98	0,98	29.18	29.68
ПСП 60.30.1,6-1Т	15.54	3.56	19.10	3.18	492	3.20	11.30							7.20		7.20		0.50	0,50			0.98	0,98	38.58	39.08
1 ПСП 60.30.1,6-1Т	15.42	3.52	18.94	3.18	4.92	3.56	11 66							7.20		7.20		0.50	0.50			0.98	0,98	38.78	39.28
2 ПСП 60.30.1,6-1Т	14.94	3.48	18.42	3.34		11.72	15.06								10.46	10,46		0,50	0,50			0.98	0,98	44.92	45.42
3 ПСП 60.30.1,6-1Т	15.14	3.28	18,42	3.58		13.14	16,72								10.46	10.46		0,50	0.50			0.98	0,98	47.58	48.08
4 ПСП 60.30.1,6-1Т	14.54	3.28	17,82	3.58		8.36	11,94								10.46	10,46		0.50	0.50			0.98	0,98	41.20	41.70
5 ПСП 60.30.1,6-1Т	14.68	3.12	17.80	6.04		7.72	13,76							7.20		7.20		0.50	0.50			0.98	0.98	39.74	40.24
6 ПСП 60.30.1,6-1Т	14.64	3.16	17.80	6.04		772	13.76							7.20		7.20		0.50	0.50			0.98	0.98	39.74	40.24
1 ПС 59.33.1,6-1Т	19.75	9.13	28.88					0.98	0,98						10.46	10.46		1 34	1,34	1.29	1.29	1,66	1,66	43.24	44.58
2 ПС 59.33.1,6-1Т	19.75	9.13	28,88					0.98	0,98						10.46	10.46		1.34	1.34	1.29	1.29	1.66	1,66	43.24	44.58
ПС 12.33.1,6-1Т	4.96	1.76	6.72							1.52						1.52		0.50	0.50	0 84	0,84	0.14	0,14	9.22	9.72
1 ПС 60.33.1,6-1Т	19.67	9.27	28.94												10.46	10.46		1.00	1.00	1.29	1.29	0.70	0.70	41.39	42.39
2 ПС 60.33.1,6-1Т	19.67	9.27	28.94												10.46	10.46		1.00	1.00	1.29	1.29	0.70	0.70	41.39	42.39
ПС 30.33.1,6-1Т	10.52	4.51	15.03									3.86				3.86		1.00	1.00	0.86	0,86	1.12	1.12	20.87	21.87
1 ПСГ 59.33.1,6-1Т	20.40	6.02	26,42	3.39	4.07		7,46	0.98	0,98						10.46	10.46		1.34	1,34	1.29	1.29	1.66	1,66	48.27	49.61
2 ПСГ 59.33.1,6-1Т	20.40	6.02	26,42	3.39	4.07		7.46	0.98	0,98						10.46	10.46		1.34	1,34	1.29	1.29	1.66	1,66	48.27	49.61
ПС 36.30.1,6-7т	7.56	2,28	9 84		28.56		28.56	2.21	2.21				5.06			5.06		0.59	0.59			0.98	0.98	46.65	47.24
6 ПСП 60.30.1,6-7т	11.47	2.60	14.07	6.04	33.92	7.72	47.68							7.20		7.20		0.50	0.50			0.98	0.98	69.93	70.43

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. 1.220.1-2.6 1.0.0.0-										Приме
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
12			1.220.1-2.6 1.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВСт	выборка стали	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
				Сборочные единицы											
12		1	1.220.1-2.7-0.1.0.0	каркас пр. КП 1-1	1										
12		1	-01	каркас пр. КП 2-1		1									
12		1	-02	каркас пр. КП 3-1			1								

Нач. отд.	А. Баранчик		1.220.1-2.6 1.0.0.0.
Утвердил			
Гл. инж.	А. Крюкин		
Гл. инж.	Ю. Герман		Панель внутренняя стеновая ПС
Зав. лаб.	М. Цыганова		
Проверил	Ю. Герман		
Разработал	Л. Шульман		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. 1.220.2.6 1.0.0.0-										Примеч
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
12		1	1.220.1-2.7 0.1.0.0-03	каркас пр. КП 4-1				1							
12		1	1.220.1-2.7 0.2.0.0	каркас пр. КП 5-1					1						
12		1	-01	каркас пр. КП 6-1						1					
12		1	-02	каркас пр. КП 7-1							1				
12		1	-03	каркас пр. КП 8-1								1			
12		1	-04	каркас пр. КП 9-1									1		
12		1	-05	каркас пр. КП 10-1										1	
				Материал											
		2		Бетон тяжелый М150 (куб.м)	1.40	1.44	1.73	2.86	1.15	1.35	1.44	2.81	2.90	0.58	

Рис.1




Рис. 2






Рис. 3





Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L	Размеры, мм h	Масса кг	Примечание
1.220.1-2.6 1.0.0.0	ПС 29.30.1,6-1Т	1	2890	590	3350	
-01	ПС 30.30.1,6-1Т		2980	640	3550	
-02	ПС 36.30.1,6-1Т		3580	940	4150	
-03	ПС 59.30.1,6-1Т		5890	1450	6900	
-04	ПС 24 30.1,6-1Т	2	2380	340	2800	
-05	ПС 28.30.1,6-1Т		2800	550	3250	
-06	ПС 30 30 1,6-1Т		2980	640	3500	
-07	ПС 58.30.1,6-1Т		5800	1400	6750	
-08	ПС 60.30.1,6-1Т		5980	1490	7000	
-09	ПС 12.30.1,6-1Т	3	1180	300	1400	

Узлы I, V, VIII, IX см. 1.220.1-2.6 0.0.0.0У листы 1; 2; 3

		1.220.1-2.6 1.0.0.0 СБ	
Нач. отд.	А. Балановский	Панель внутренняя стеновая ПС сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: см. табл.; Масштаб: 1:50
Брисков			Лист; Листов 1
Гл. инж. пр.	А. Крисаков		
Гл. инж. пр.	Ю. Герман		
Рук. арх. гр.	И. Шатинская		
Проверил	И. Шатинская		ЦНИИЭП жилища г. Москва
Разработ.	А. Голубева		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	колич. на испол 1.220.1-2.6 2.0.0.-										Примеч
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
11			1.220.1-2.6 2.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X			
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	X	X	X	X	X	X	X	X			
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВГ	выборка стали	X	X	X	X	X	X	X	X			
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Сборочные единицы											
11		1	1.220.1-2.7 0.3.0.0	каркас пр. КП11-1	1										
11		1	-01	каркас пр. КП12-1		1									
11		1	1.220.1-2.7 0.4.0.0-	каркас пр. КП15-1			1								
11		1	-01	каркас пр. КП16-1				1							

Нач. отд.	А. Баденовский		1.220.1-2.6 2.0.0.0.
Нормокон.			
Г.Н.П.	А. Кривакин		Панель внутренняя стеновая ПС
ГИП	Ю. Герман		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Вед. инж.	М. Шотинская		ЦНИИЭП жилища г. Москва
Проверил	Ю. Герман		
Разработ.	М. Шотинская		

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	колич. на испол 1.220.1-2.6 2.0.0.0-										Примеч
					-	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
11		1	1.220.1-2.7 0.4.0.0-02	каркас пр. КП17-1					1						
11		1	-03	каркас пр. КП18-1						1					
11		1	1.220.1-2.7 0.3.0.0-02	каркас пр. КП13-1							1				
11		1	-03	каркас пр. КП14-1								1			
11		2		Пробка деревянная	2	3	2	2	2	3	8	8			
				Материал											
		3		Бетон тяжелый М150 (куб.м)	2.52	2.34	1.02	1.02	2.55	2.39	1.91	2.50			

Рис. 1




Рис. 2







Рис. 3




2-2



3-3



4-4



Узлы I, V, X, XI, XII см 1.220.1-2.6 : 0.0.0.04
листы 1, 2, 3

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм l	a	m	n	Масса, кг	Примечание
1.220.1-2.6 2.0.00	ПСГ 59.30.1,6-1Т	1	5890	1000		-	6050	
-01	ПСГ 59.30.1,6-1Т			1500	-	-	5650	
-02	ПСГ 28.30.1,6-1Т	2	2800	1000	600	1150	2450	
-03	ПСГ 30 30.1,6-1Т		2980	1250	600	1380	2450	
-04	ПСГ 60.30.1,6-1Т		5980	1050	1000	1980	6150	
-05	ПСГ 60.30.1,6-1Т			1500	1000	1980	5750	
-06	ПСГ 58.30.1,6-1Т	3	5800	1000	1900	-	1660	
-07	ПСГ 70.30.1,6-1Т		7000		2000	-	5060	

Нач. отд.	Л.Балаховский		
Нормоконтр.			
Гл. инж. пр.	Л.Кривакин		
Гл. инж. пр.	Р.Герман		
Нач. сект.	М.Шатинская		
Проверил	М.Шатинская		
Разработал	А.Голубева		

1.220.1-2.6 2.0.0.0 СБ

Панель внутренняя стеновая ПСГ. Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:50
Лист	Листов 4	

ЦНИИЭП жилища


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. –	01	02	03	04	05	06	07	08	Примеч.
				1.220.1-2.6 3.0.0.0										
				Документация										
11			1.220.1-2.6 3.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	Узлы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВС	Выборка стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	Пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы										
11		1	1.220.1-2.7 0.5.0.0	Каркас пр. КП 19-1	1									
11		1	-01	Каркас пр. КП 20-1		1								
11		1	02	Каркас пр. КП 21-1			1							

Нач. отд.	Г. Балянская		1.220.1-2.6 3.0.0.0.
Нормоконтр.			
Г.И.П.	А. Крубакин		Панель внутренняя стеновая ПС
Гип	Ю. Герман		Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2
Бед. инж.	М. Шатинская		ЦНИИЭП жилища г. Москва
Проверил	Ю. Герман		
Разработ.	М. Шатинская		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. –	01	02	03	04	05	06	07	08	Прим.
				1.220.1-2.6 3.0.0.0										
11		1	1.220.1-2.7 0.5.0.0-03	Каркас пр. КП 22-1				1						
11		1	-04	Каркас пр. КП 23-1					1					
11		1	-05	Каркас пр. КП 24-1						1				
11		1	-06	Каркас пр. КП 25-1							1			
11		1	1.220.1-2.7 0.6.0.0-	Каркас пр. КП 26-1								1		
11		1	-01	Каркас пр. КП 27-1									1	
11		2		Пробка деревянная	4	4	4	4	4	4	6	6	6	
				Материал										
		3		Бетон тяжелый М150 (куб.м)	1.09	1.05	0.98	2.54	2.51	2.44	2.33	2.25	2.13	



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса	Примеч.
		L	a	h	c	t		
1.220.1-2.6 3.0.0.0	ПСП 29.30.1,6-1Т	2890	900	2150	700	210	2600	
-01	1ПСП 29.30.1,6-1Т		1000				2500	
-02	2ПСП 29.30.1,6-1Т		1200				2350	
-03	ПСП 59.30.1,6-1Т	5890	900				6100	
-04	1ПСП 59.30.1,6-1Т		1000				6050	
-05	2ПСП 59.30.1,6-1Т		1200				5850	
-06	3ПСП 59.30.1,6-1Т		1500				5600	
-07	4ПСП 59.30.1,6-1Т		1500	2500		510	5400	
-08	5ПСП 59.30.1,6-1Т		1800				5100	

Узлы I, V, VIII, XI, XII, XIII см. 1.220.1-2.6 0.0.0.0У листы 1, 2, 3,

Нач. отд	Балановский		
Нормокон			
Гл. инж. пр	Кривакин		
Гл. инж. пр	Герман		
Вед. инж	Шатинская		
Проверил	Шатинская		
Разработ	Голубева		

1.220.1-2.6 3.0.0.0 СБ

Панель внутренняя стеновая, ПСП сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл	1:50
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Колич на испол 1.220.1-2.6-4.0.00-										Примеч
					–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
11			1.220.1-2.6 4.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВС	выборка стали	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Сборочные единицы											
11		1	1.220.1-27 07.0.0	каркас пр.КП28-1	1										
11		1	-01	каркас пр.КП29-1		1									
11		1	-02	каркас пр. КП30-1			1								


Нач. отд	А. Балашевич		1.220.1-2.6-4.0.0.0
Нормоконтр.			
Г.И.Т.	А. Кригер		Панель внутренняя стеновая ПС
ГИП	Ю. Герман		
Вед. инж.	М. Цитрицкая		
Проверил	Ю. Герман		
Разработал	М. Цитрицкая		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Колич на испол 1.220.1-2.6-4.0.00-										Примеч
					–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
11		1	1.220.1-27 07.0.0-03	каркас пр КП31-1				1							
11		1	-04	каркас пр. КП32-1					1						
11		1	-05	каркас пр.КП33-1						1					
11		1	-06	каркас пр.КП34-1							1				
11		1	1.220.1-27 08.00-	каркас пр.КП35-1								1			
11		1	-01	каркас пр.КП36-1									1		
11		1	-02	каркас пр.КП37-1										1	
		2		Пробка деревянная	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	
				Материал											
		3		Бетон тяжелый М150 (куб м)	1.10	1.10	100	2.55	2.53	2.45	2.35	2.27	2.15	2.15	



Обозначение	Марка	Размеры, мм					Масса	Приме-чание
		b	a	h	c	℄		
1.220.1-2.6 4.0.0.0	ПСП.30.30.1,6-1Т	2980	900	2150	700	210	2600	
– 01	1ПСП.30 30.1,6-1Т		1000				2500	
– 02	2ПСП.30.30.1,6-1Т		1200				2350	
– 03	ПСП.60.30.1,6-1Т	5980	900				6150	
– 04	1ПСП.60.30 1,6-1Т		1000				6100	
– 05	2ПСП.60.30 1,6-1Т		1200				5900	
– 06	3ПСП 60.30.1,6-1Т		1500				5650	
– 07	4ПСП.60.30.1,6-1Т		1500	2500		510	5450	
– 08	5ПСП.60.30.1,6-1Т		1800				5150	
– 09	6ПСП 60.30.1,6-1Т		1800		2090		5150	

Узлы V, VIII, XI, XII, XIII - см 1.220.1-2.6 0.0.0.0 У
листы 2,3

Нач. отд.	А. Балдоров		
Нормокон.			
Гл. инж. пр.	А. Кривакин		
Гл. инж. пр.	Ю. Герман		
Вед. инж.	М. Шатинская		
Проверил	Шатинская		
Разработ.	А. Голубева		

1.220.1-2.6 4.0.0.0 СБ

Панель внутренняя стеновая, ПСП
Сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
	см табл.	
Р		1:50
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. 1.220.1-2.6 5.0.0.0 –	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примеч.
				Документация											
11			1.220.1-2.6 5.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВСт	выборка стали	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	×	×	×								
				Сборочные единицы											
11		1	1.220.1-2.7 09.0.0	каркас пр. КП38	1										
11		1	-01	каркас пр. КП39-1		1									
11		1	1.220.1-2.7 0.10.0.0	каркас пр. КП40-1			1								
				материал											
		3		бетон тяжелый М150 (куб.м)	3.06	3.06	0.61								

Нач. отд.	А. Баландыч		1.220.1-2.6 5.0.0.0
Нормокс			
Г.И.П.	А. Кривакин		Панель внутренняя стеновая ПС
Г.И.П.	Ю. Герман		
Вед. инж.	М. Шатинская		
Проверил	Ю. Герман		
Разработ.	М. Шатинская		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Формат	Зона	Позиц.	Обозначение	Наименование	Колич. на испол. 1.220.1-2.6 6.0.0.0 –	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примеч.
				Документация											
11			1.220.1-2.6 6.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВСт	выборка стали	×	×	×								
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	×	×	×								
				Сборочные единицы											
11		1	1.220.1-2.7 0.11.0.0	каркас пр. КП42-1	1										
11		1	-01	каркас пр. КП43-1		1									
11		1	1.220.1-2.7 0.10.0.0-01	каркас пр. КП41-1			1								
				материал											
		3		бетон тяжелый М150 (куб.м)	3.11	3.11	1.56								

Нач. отд.	А. Баландыч		1.220.1-2.6. 6.0.0.0
Нормокс			
Г.И.П.	А. Кривакин		Панель внутренняя стеновая ПС
Г.И.П.	Ю. Герман		
Вед. инж.	М. Шатинская		
Проверил	Ю. Герман		
Разработ.	М. Шатинская		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Рис 1




Рис. 2







Рис. 3




1-1



2-2



4-4



Узлы XIV, XVI, XX см 1.220.1-2.6 0.0.0.0У
Листы 4, 5, 6 соответственно

Обозначение	Марка	Рис	Размеры, мм L		Масса	Примечание
1.220.1-2.6 5.0.0.0	1ПС 59.33.1,6-1Т	1	5890		7350	
-01	2ПС 59.33.1,6-1Т	2				
-02	ПС 12.33.1,6-1Т	3	1180		1450	

Нач. отд.	Балановский		1.220.1-2.6 5.0.00 СБ
Гормокон			
Гл. инж. пр	А. Кривалков		Панель внутренняя стеновая ПС сборочный чертеж
Гл. инж. пр	Ю. Герман		Стадия: Р; Масса: см. тает.; Масштаб: 1:50
Зав. инж.	М. Шатинская		Лист; Листов 1
Просверил	М. Шатинская		ЦНИИЭП жилища г. Москва
Разработ	А. Голубева		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рис. 1




Рис. 2







Рис. 3



1-1



2-2



Узлы XVI, XVIII, XXI см 1.220.1-2.6 0.0.0.У листы 5, 6, 7 соответственно.

Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм L		Масса	Примечан.
1.220.1-2.6 6.0.0.0	1ПС 60.33.1,6-1Т	1	5980		7450	
-01	2ПС 60.33 1,6-1Т	2				
-02	ПС 30.33.1,6-1Т	3	2980		3700	

Нач. отд.	Я. Балановский	
Нормоконт		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Зав. инж.	М. Шатинская	
Проверил	М. Шатинская	
Разработ.	Л. Самуйева	

1.220.1-2.6 6.0.0.0 СБ

Панель внутренняя стеновая ПС сборочный чертеж

Стадия	Масса	Масштаб
Р	см табл	1:50
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв № подл	Подпись и дата	Взам инв №

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	колич. на испол. –	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Примеч
				Документация											
11			1.220.1-2.6 7.0.0.0 СБ	сборочный чертеж	X	X									
11			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	узлы	X	X									
			1.220.1-2.6 0.0.0.0 В.Ст	выборка стали	X	X									
			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	пояснительная записка	X	X									
				Сборочные единицы											
11		1	1.220.1-2.6 0.12.0.0	каркас пр. КП44-1	1										
11		1	-01	каркас пр КП45-1		1									
11		2		пробка деревянная	2	2									
				материал											
		3		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150(КУБ.М)	2.72	2.72									

Гл. спец. ОТП	А. Баланов		1.220.1-2.6 7.0.0.0
Нормоконтр.			
Гл. инж. пр.	А. Крысакин		Панель внутренняя стеновая ПС
Гл. инж. пр.	Ю. Герман		
Вед. инж.	М. Шатинская		
Проверил	Ю. Гермак		
Разработ.	М. Шатинская		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Рис. 1






Рис. 2
(остальное см рис 1)






Узлы XI, XII, XIV, XVIII, см 1.220.1-2.6 0.0.0ОУ
Листы 3, 4, 5.

Обозначение	Марка	Рис	Размеры, мм L		Масса	Примечан.
1.220.1-2.6 7.0.0.0	1 ПСГ 59.33.1,6-1Т	1	5890		6550	
-01	2 ПСГ 59.33.1,6-1Т	2				

		1.220.1-2.6. 7.0.0.0 СБ	
Гип сд.	А. Балановский	Панель внутренняя стеновая ПСГ сборочный чертеж	Стадия: Р; Масса: см тб; Масштаб: 1:50
Нач. отд.			Лист; Листов 4
Н. контр.	А. Кривакин		ЦНИИЭП жилища г. Москва
Рук. гр.	Ю. Гершан		
Гл. спец.	Н. Шатинская		
Консерв.	М. Шатинская		
Исполн.	А. Гольфер		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Нач. отд.	Л.Балановская		
Нормоконтр.			
ГИП	Ю.Герман		
Вед. инж.	М.Шатинская		
Проб.	М.Шатинская		
Разраб.	Л.Лесникова		

1.220.1-2.6 0.0.0.0 У


Узел

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8

ЦНИИЭП жилища г Москва


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

V M 1:20




1-1


VI M 1:4




2-2




VII M 1:4



4-3




4-4




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

VIII М1:10




1-1
для VIII


IX М1:5




2-2




X М1:10




3-3




XI М1:4




XII М1:4





XIII М1:4




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№


XIV
1:20
1
XV
III
XXIII
IV
1
3040
250
300
300
300
300
300
300
300
690
100
1-1
1350
160


2
3
XV
1:5
3
165
120
30
10
90
10
10
20
235
60
60
60
250
2
3-3
160
120
R30
12
60
3



2-2
75
85
235
5
60
15
15

XVI М 1:20




1-1


XVII М 1:6



2-2




3-3




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №


XVIII М 1:5




1-1




XIX М 1:10




2-2
М 1:10




XX М 1:5



4-4
М 1:5




3-3




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

XXI М 1:20


1-1




XXII М 1:5



2-2




3-3




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


XXIII




VIIIл




1-1




XVIIIл




5-5




4-4




а-а




XXIVл




2-2




XXVл



6-6



3-3



Нач. отд.	А. Быкановский		
Нормоконтр.			
Гл. инж. пр.	А. Крыбкин		
Гл. инж. пр.	Ю. Герман		
Проверил	Ю. Герман		
Разработал	А. Рафайлович		


1.220.1-2.6 0.0.0 У


У З Е Л
VIIIл; XVIIIл; XXIVл; XXVлк


Стадия	Лист	Листов
Р.		1


ЦНИИЭП жилища
г. Москва


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


























1. Детали скрытой эл.проводки разработаны в предположении, что разводка производится в подготовке под полы.
2. Вместо формования ниш и лунок, в панели при изготовлении могут замоноличиваться стаканы и коробки, изготавливаемые заводами ГЭМ.
3. В зданиях I степени огнестойкости каналы для электропроводки формуются в бетоне или применяются трубки из несгораемых материалов; в зданиях II и ниже степени огнестойкости каналы получаются прокладкой трубок из несгораемых или трудносгораемых материалов.
4. Максимальный диаметр канала 35(+2) мм, при двух каналах, выходящих из одной лунки, максимальный диаметр 25(+2) мм.

Нач. отд	Балаховский		
Гл. инж. пр	Кривакин		
Вед. инж.	Куклачева		
Провер.	Кривакин		
Разработ.	Куклачева		

1.220.1-2.6 0.0.0.0 У

Узел
скрытой электропроводки в панелях внутренних стен

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища
г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Обозначение и марка панелей, изготавливаемых из бетона марки

150		200		250	
обозначение	марка	обозначение	марка	обозначение	марка
1.220.1-2.6 1.0.0.0	ПС 29.30.1,6-1Т	1.220.1-2.6 1.0.0.0-10	ПС 29.30.1,6-2Т	1.220.1-2.6 1.0.0.0-20	ПС 29.30.1,6-3Т
-01	ПС 30.30.1,6-1Т	-11	ПС 30.30.1,6-2Т	-21	ПС 30.30.1,6-3Т
-02	ПС 36.30.1,6-1Т	-12	ПС 36.30.1,6-2Т	-22	ПС 36.30.1,6-3Т
-03	ПС 59.30.1,6-1Т	-13	ПС 59.30.1,6-2Т	-23	ПС 59.30.1,6-3Т
-04	ПС 24.30.1,6-1Т	-14	ПС 24.30.1,6-2Т	-24	ПС 24.30.1,6-3Т
-05	ПС 28.30.1,6-1Т	-15	ПС 28.30.1,6-2Т	-25	ПС 28.30.1,6-3Т
-06	1ПС 30.30.1,6-1Т	-16	1ПС 30 30.1,6-2Т	-26	1ПС 30.30.1,6-3Т
-07	ПС 58.30.1,6-1Т	-17	ПС 58.30.1,6-2Т	-27	ПС 58.30.1,6-3Т
-08	ПС 60.30.1,6-1Т	-18	ПС 60.30.1,6-2Т	-28	ПС 60.30.1,6-3Т
-09	ПС 12.30.1,6-1Т	-19	ПС 12.30.1,6-2Т	-29	ПС12.30.1,6-3Т
1.220.1-2.6 2.0.0.0	ПСГ 59.30.1,6-1Т	1.220.1-2.6 2.0.0.0-10	ПСГ59.30.1,6-2Т	1.220.1-2.6 2.0.0.0-20	ПСГ 59.30.1,6-3Т
-01	1ПСГ 59.30.1,6-1Т	-11	1ПСГ 59.30.1,6-2Т	-21	1ПСГ 59.30.1,6-3Т
-02	ПСГ 28.30.1,6-1Т	-12	ПСГ 28.30.1,6-2Т	-22	ПСГ 28.30.1,6-3Т
-03	ПСГ 30.30.1,6-1Т	-13	ПСГ 30.30.1,6-2Т	-23	ПСГ 30.30.1,6-3Т
-04	ПСГ 60.30.1,6-1Т	-14	ПСГ 60.30.1,6-2Т	-24	ПСГ 60.30.1,6-3Т
-05	1ПСГ 60.30.1,6-1Т	-15	1ПСГ 60.30.1,6-2Т	-25	1ПСГ 60.30.1,6-3Т
-06	ПСГ 58.30.1,6-1Т	-16	ПСГ 58.30.1,6-2Т	-26	ПСГ 58.30.1,6-3Т
-07	ПСГ 70.30.1,6-1Т	-17	ПСГ 70.30.1,6-2Т	-27	ПСГ 70.30.1,6-3Т
1.220.1-2.6 3.0.0.0	ПСП 29.30.1,6-1Т	1.220.1-2.6 3.0.0.0-10	ПСП 29.30.1,6-2Т	1.220.1-2.6 3.0.0.0-20	ПСП 29.30.1,6-3Т
-01	1ПСП 29.30.1,6-1Т	-11	1ПСП 29.30.1,6-2Т	-21	1ПСП 29.30.1,6-3Т
-02	2ПСП 29.30.1,6-1Т	-12	2ПСП 29.30.1,6-2Т	-22	2ПСП 29.30.1,6-3Т
-03	ПСП 59.30.1,6-1Т	-13	ПСП 59.30.1,6-2Т	-23	ПСП 59.30.1,6-3Т
-04	1ПСП 59.30.1,6-1Т	-14	1ПСП 59.30.1,6-2Т	-24	1ПСП 59.30.1,6-3Т
-05	2ПСП 59.30.1,6-1Т	-15	2ПСП 59.30.1,6-2Т	-25	2ПСП 59.30.1,6-3Т
-06	3ПСП 59.30.1,6-1Т	-16	3ПСП 59.30.1,6-2Т	-26	3ПСП 59.30.1,6-3Т

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	А. Балаховский	
Нормокон.		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Проверил	Ю. Герман	
Разработ	А. Лесникова	

1.220-2.6 0.0.0.Д2

Маркировка панелей из бетона марки 200 и 250

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Обозначение и марка панелей, изготавливаемых из бетона марки

150		200		250	
Обозначение	Марка	Обозначение	Марка	Обозначение	Марка
1.220.1-2.6 3.0.0.0-07	4ПСП 59.30.1,6-1Т	1.220.1-2.6 3.0.0.0-17	4ПСП 59.30.1,6-2Т	1.220.1-2.6 3.0.0.0-27	4ПСП 59.30.1,6-3Т
-08	5ПСП 59.30.1,6-1Т	-18	5ПСП 59.30.1,6-2Т	-28	5ПСП 59.30.1,6-3Т
1.220.1-2.6 4.0.0.0	ПСП 30.30.1,6-1Т	1.220.1-2.6 4.0.0.0 10	ПСП 30.30.1,6-2Т	1.220.1-2.6 4.0.0.0 20	ПСП 30.30.1,6-3Т
-01	1ПСП 30.30.1,6-1Т	-11	1ПСП 30.30.1,6-2Т	-21	1ПСП 30.30.1,6-3Т
-02	2ПСП 30.30.1,6-1Т	-12	2ПСП 30.30.1,6-2Т	-22	2ПСП 30.30.1,6-3Т
-03	ПСП 60.30.1,6-1Т	-13	ПСП 60.30.1,6-2Т	-23	ПСП 60.30.1,6-3Т
-04	1ПСП 60.30.1,6-1Т	-14	1ПСП 60.30.1,6-2Т	-24	1ПСП 60.30.1,6-3Т
-05	2ПСП 60.30.1,6-1Т	-15	2ПСП 60.30.1,6-2Т	-25	2ПСП 60.30.1,6-3Т
-06	3ПСП 60.30.1,6-1Т	-16	3ПСП 60.30.1,6-2Т	-26	3ПСП 60.30.1,6-3Т
-07	4ПСП 60.30.1,6-1Т	-17	4ПСП 60.30.1,6-2Т	-27	4ПСП 60.30.1,6-3Т
-08	5ПСП 60.30.1,6-1Т	-18	5ПСП 60.30.1,6-2Т	-28	5ПСП 60.30.1,6-3Т
-09	6ПСП 60.30.1,6-1Т	-19	6ПСП 60.30.1,6-2Т	-29	6ПСП 60.30.1,6-3Т
1.220.1-2.6 5.0.0.0	1ПС 59.33.1,6-1Т	1.220.1-2.6 5.0.0.0-10	1ПС 59.33.1,6-2Т	1.220.1-2.6 5.0.0.0 -20	1ПС 59.33.1,6-3Т
-01	2ПС 59.33.1,6-1Т	-11	2ПС 59.33.1,6-2Т	-21	2ПС 59.33.1,6-3Т
-02	ПС 12.33.1,6-1Т	-12	ПС 12.33.1,6-2Т	-22	ПС 12.33.1,6-3Т
1.220.1-2.6 6.0.0.0	1ПС 60.33.1,6-1Т	1.220.1-2.6 6.0.0.0-10	1ПС 60.33.1,6-2Т	1.220.1-2.6 6.0.0.0-20	1ПС 60.33.1,6-3Т
-01	2ПС 60.33.1,6-1Т	-11	2ПС 60.33.1,6-2Т	-21	2ПС 60.33.1,6-3Т
-02	ПС 30.33.1,6-1Т	-12	ПС 30.33.1,6-2Т	-22	ПС 30.33.1,6-3Т
1.220.1-2.6 7.0.0.0	1ПСГ 59.33.1,6-1Т	1.220.1-2.6 7.0.0.0-10	1ПСГ 59.33.1,6-2Т	1.220.1-2.6 7.0.0.0-20	1ПСГ 59.33.1,6-3Т
-01	2ПСГ 59.33.1,6-1Т	-11	2ПСГ 59.33.1,6-2Т	-21	2ПСГ 59.33.1,6-3Т

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			1.220.1-2.6 1.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж		исполнение -02
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0У	Узлы		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВСт	Выборка стали		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
			1.220.1-2.7 0.13.0.0	Каркас пр. КП 3-3	1	
				Материал		
				Бетон тяжелый М250	1,73	м³

Нач. отд.	А. Балановский	
Нормоконтр.		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Проверил	А. Голубева	
Разработал	Н. Исар	

1.220.1-2.6 1.0.0.0-62

Панель внутренняя стеновая ПС 36.30.1,6-7т

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			1.220.1-2.6 4.0.0.0 СБ	Сборочный чертеж		исполнение -09
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0У	Узлы		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ВСт	Выборка стали		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
			1.220.1-2.7 0.14.0.0	Каркас пр КП 37-3	1	
				Материал		
				Бетон тяжелый М250	2,15	м³

Нач. отд.	А. Балановский	
Нормоконтр.		
Гл. инж. пр.	А. Кривакин	
Гл. инж. пр.	Ю. Герман	
Проверил	А. Голубева	
Разработал	Н. Исар	


1.220.1-2.6 4.0.0.0-69

Панель внутренняя стеновая 6ПСП 60.30.1,6-7т

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Обозначение	Марка	Масса, кг	Примечание
1.220.1-2.6 8.0.0.0	6ПСП.60.30.1,6-1Тл	5150	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	Узлы		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 В Ст.	Выборка стали		
12			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
		1	1.220.1-2.7 0.150.0	Каркас пространств. КП37-1л	1	
		2		Пробка деревянная	6	
				Материал		
		3		Бетон тяжелый М-150	2,60	м³

1.220.1-2.6 8.0.0.0

Панель внутренняя стеновая 6ПСП60.30.1,6-1Тл


Стадия	Масса	Масштаб
Р	см. табл.	1:50

Лист | Листов 1

Нач.отд.	А.Балановский	
Нормоконт.		
Гл.инж.пр.	А.Кривачин	
Гл.инж.пр.	Ю.Герман	
Пров.	Ю.Герман	
Разраб.	Д.Рафаилович	

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата



Обозначение	Марка	Масса, кг	Примечание
1.220.1-2.6 9.0.0.0	ЗПСП60.30.1,6-7тл	5650	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
А2			1.220.1-2.6 1.0.0.0 СБ	Сборочный чертёж		
А2			1.220.1-2.6 0.0.0.0 У	Узлы		
А2			1.220.1-2.6 0.0.0.0 В Ст.	Выборка стали		
А2			1.220.1-2.6 0.0.0.0 ПЗ	Пояснительная записка		
				Сборочные единицы		
А2		1	1.220.1-2.7 0.16.0.0.	Каркас пространств КПЗ4-3л	1	
		2		Пробка деревянная	6	
				Материал		
		3		Бетон тяжелый М-250	2,26	м³

Нач. отд.	Л. Бадановская		
Нормокон.			
Гл. инж. пр.	А. Кривакин		
Гл. инж. пр.	Ю. Герман		
Пров.	Ю. Герман		
Разраб.	А. Рафаилович		

1.220.1-2.6 9.0.0.0

Панель внутренняя стеновая ЗПСП60.30.1,6-7тл

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. табл.	1:50
Лист	Листов 1	

ЦНИИЭП жилища г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru