Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-9-I4.86

ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

2134/02

цена 0-84

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-I4.86

ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А :

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утверждён
5 апреля I985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс М.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 7. Туалет на 2 очка (стены кирпичные).	4
Локальная смета 7-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 7-2. Электроосвещение туалета.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I5

503-9-14.86 альбом 2

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТУАЛЕТОВ НА 2 МЕСТА(СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ИСТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН227-82 В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА(1,1).

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3-ЕС(РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ1)МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-16,5 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ-8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Т.А.АБРАМОВА

503-9-14.86 альбом 2

шифр 659

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 7

к типовому проекту ТУАЛЕТА НА 2 ОЧКА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

Сметная стоимость - I,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
расчётную единицу (вместимость - 2 чел.) - руб.
I м^2 общей площади здания - 293,89 руб.
I м^3 объёма здания - I0I,99 руб.

№ № п/п	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и инвентаря	прочих затрат	ВСЕГО	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	норм. условно-чистая продукция	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	7-I	Общестроительные работы	I,5	-	-	-	I,5	0,08	0,II	-	м2	5,24	286,26
2	7-2	Электроосвещение	-	0,04	-	-	0,04	0,0I	0,0I	-	м2	5,24	7,63
		И Т О Г О :	I,5	0,04	-	-	I,54	0,09	0,I2	-	м2	5,24	293,89

Главный инженер М.В.Плакс
Главный инженер проекта В.Н.Кошелев
Начальник сметного отдела В.А.Шишкина
Составил-инженер С.В.Абрамов
Проверил-старший инженер Т.А.Абрамова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 659

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7 - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА(СТЕНЫ КИРПИЧНИЕ)

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,503 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 25,10 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 59,88 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН, В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	-ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,04	37,18	2	- 2	-	2 1
2	Е1-237 ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,04	30,47	1	- 1	-	1 -
3	Е1-183 ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТАКА А/САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,25М3	1000М3	0,04	161,28	7	- 6	-	6 2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	50,40	0,29	15	- -	-	- -
5	Е1-194 ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,04	11,63	1	- -	-	- -
6	Е1-184 ТАБЛ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ВЫГРЕБ И ФУНДАМЕНТЫ	1000М3	0,22	200,42	44	- 45	3	42 16
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	396,00	0,29	115	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Е1-936 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,20	121,20	24	-	24	-
9	Е1-257 ТАБЛ3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,21	28,79	4	24 -	-	4
10	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	2,15	11,60	25	4 -	16	1 9
11	Е1-195 ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,21	14,33	3	25 -	-	6 3
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТУ ДНИЩА ВЫГРЕБА И ПОД БЛОКИ СТЕН	М3	2,50	0,74	2	3 -	1	1 1
13	С ССЦТОМ1 П4-20	-ПЕСОК	М3	2,75	7,79	21	2 -	-	-
14	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ДНИЩА ВЫГРЕБА	М3	0,59	7,97	5	-	1	3
15	Е7-352	-УКЛАДКА КОЛЕЦ ВЫГРЕБА	М3	1,18	7,97	9	4 -	2	1 8
16	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫГРЕБА	М3	0,51	7,97	4	10 -	1	3 3
17	С ССЦТОМ1 П9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩА ПД20-1И3 БЕТОНА М200	М3	0,59	68,10	40	4 -	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,60	24,50	17	-	-	-
19	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
21	С ССЦТОМ1 П9-250	-КОЛЬЦА КС20-2	ПМ	0,90	56,60	51	-	-	-
22	С ССЦТОМ1 П9-225	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА КЦП1-20-1А И3 БЕТОНА М200	М3	0,51	68,10	35	-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,26	24,50	6	-	-	-
24	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08	22,40	2	-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07	31,60	2	-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	9,00	1,39	13	- 13	3	- 4
28	С ССЦТОМ1 П3-3	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС 24.3.6-Т ИЗ БЕТОНАМ100	М3	3,65	40,90	149	-	-	-
29	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	6,00	1,01	6	- 6	1	- 2
30	ССЦ ТОМ1 П3-3	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС 9.24.3-Т	М3	0,80	40,90	36	-	-	-
31	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК ВОКРУГ ВЫГРЕБА	М3	0,05	5,38	1	-	-	-
32	С ССЦТОМ1 П4-1	-ГЛИНА	М3	0,06	5,58	1	-	-	-
33	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД ПЛИТУ ПОЛА	М3	1,00	1,63	2	- 2	2	-
34	С ССЦТОМ1 П4-20	-ПЕСОК	М3	1,12	7,79	9	-	-	-
35	Е7-177	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОЛА	ШТ	2,00	3,75	8	- 5	2	-
36	С ССЦТОМ1 П8-504	-ПЛИТЫ П1 ИЗ БЕТОНА М200 62,5-0, 82,2	М3	1,93	60,86	117	-	-	-
37	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,64	31,60	20	-	-	-
38	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13	40,80	5	-	-	-
39	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	- 1	1	-
40	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	-	-	-
41	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,04	9,83	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	1034	- 157	57	100 39

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	825
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	39			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	57			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	96			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	500			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	134			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	75			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1034			
		5. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
42	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,82	3,19	22	-	15	6
43	С ССЦТОМ1 П6-1	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	2,59	68,00	176	21 -	-	2 -
44	С ССЦТОМ1 П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	1,57	23,50	37	-	-	-
45	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,27	13,10	4	-	4	-
46	Е7-465	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	10,00	0,23	2	4 -	1	2 -
47	608-76 ССЦТОМ1П9,92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,30	64,40	19	3 -	-	1 -
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,40	1	-	-	-
49	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07	31,60	2	-	-	-
50	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,04	26,50	1	-	-	-
51	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2	0,04	9,18	1	-	-	-
52	Е12-301	-КРОВЛЯ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.СЛОЯ 15ММ	100М2	0,04	5,41	1	-	-	-
53	Е12-302 К-45	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	100М2	0,04	23,40	1	-	1	-
54	ССЦ ТОМ1П5-21	-СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ	Т	0,12	19,90	2	1 -	-	-
55	Е11-5	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ГРАВИЯ СЛОЕМ 15ММ	М3	0,12	1,68	1	-	-	-
56	С ССЦТОМ1 П4-2	-ГРАВИЙ	М3	0,15	10,90	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Е12-280	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,03	192,00	6	-	1	-
							1		-
58	Е10-74	УСТАНОВКА ФРАМУГ	М2	0,76	4,47	3	-	1	-
							1		-
59	С122-192	ФРАМУГИ ФН05-07	М2	0,76	7,82	6	-	-	-
							-		-
60	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,50	1,45	5	-	2	1
							3		-
61	С122-229	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИД-3	М2	3,50	17,80	62	-	-	-
							-		-
62	С111-446-1	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ	КОМПЛ	2,00	6,73	13	-	-	-
							-		-
63	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,03	3,13	1	-	-	-
							-		-
64	Е15-566 К=2,4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,08	23,70	2	-	1	-
							1		-
65	Е15-567 К=2,5	ТО ЖЕ,ФРАМУГ	100М2	0,02	32,10	1	-	-	-
							-		-
66	Е23-8	ВЫТЯЖКА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	М	3,30	2,09	7	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ	469		-	27	9
							36		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	376
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	30
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	102
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	217
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	469

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	1503		-	84	109
							193		42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1201
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	67			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	42			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	84			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	126			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	602			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	247			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	194			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1503			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) II 42768

503-9-14.86 альбом 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 659

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТУАЛЕТ НА ДВА ОЧКА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КАТАЛОГ ЗАВОДА ЭСТОПЛАСТ К=1,099	-СВЕТИЛЬНИК АРТ. 135	ШТ	2,00	2,75	6	-	-	-
2	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,02	92,40	2	-	1	-
3	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	10ШТ	0,20	0,97	1	1 -	-	-
4	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х4	1000М	0,02	190,00	4	-	-	-
5	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,20	60,80	12	-	5	5
6	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	2,00	0,96	10 2	-	-	-
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,02	49,80	1	-	1	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			35	1 -	7	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					12		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			

Главный инженер проекта В.Н.Кошелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту туалета на 2 очка (стены кирпичные)

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	I00,I5
Заработная плата, руб.	96,00
Строительные машины, руб.	I00,00
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	45,35
Заработная плата, руб.	30,00
Строительные машины, руб.	9,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	I45,50
Заработная плата, руб.	I26,00
Строительные машины, руб.	I09,00

Р е с у р с ы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	I0,78
Заработная плата, руб.	9,00
Строительные машины, руб.	5,00
В с е г о	
Затраты труда, чел.ч.	I56,28
Заработная плата, руб.	I35,00
Строительные машины, руб.	II4,00

Начальник СЭО Э.Е.Коткас

Составил Г.А.Суханова

Проверил В.А.Шишкина

503-9-14.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ — РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ

ПРОВЕРИЛ — НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986Г.

503-9-14.86 Альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	1,22	
2.	ДЕТАЛИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ	М3	58 5500 0000	2,42	
3.	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ	М3	58 9700 0000	,38	
4.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	4,02	

503-2-14.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т					
2	Д=16ММ	Т	09 3003 0016	168	,01	-	,01
3	ИТОГО ПО КЛАССУ А-2	Т	09 3003 0099	168	,01	-	,01
4	Д=12ММ	Т	09 3004 0012	168	,05	-	,05
5	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,05	-	,05
6	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
7	Д=14ММ	Т	09 3009 0014	168	,01	-	,01
8	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,02	-	,02
9	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,08	-	,08
10	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,08	-	,08
11	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,08	-	,08
12	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т					
13	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,09	-	,09
14	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,04	-	,04
15	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,13	-	,13

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16,	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,28	=	,28
17,	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,28	=	,28
18,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,21	=	,21
19,	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,08	=	,08
20,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,28	=	,28
21,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,28	=	,25
22,	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	3,22	=	3,22
23,	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	2,41	=	2,41
24,	ЦЕМЕНТ	Т					
25,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	,83	=	,83
26,	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	,25	=	,25
27,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	1,06	=	1,06
28,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	1,06	=	1,06

503-9-14.86 альбом 2

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ТУАЛЕТ НА 2 ОЧКА(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-ШАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА-ЗАБРОДИН

1986г.

503-9-14.86 альбом 2

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	-	,02	,02
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	-	,01	,01
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	-	,01	,01
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,01	,01
5.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,01	,01
6.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,01	,01
7.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,01	,01
8.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,01	,01
9.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	,01	,01
10.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	-	,01	,01
11.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
12.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	-	,68	,68
13.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	-	,02	,02
14.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,08	1,08
15.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	-	,23	,23

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
16.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	-	,15	,15
17.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	-	6,37	6,37
18.	ЦЕМЕНТ	Т					
19.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	-	,08	,08
20.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	-	,27	,27
21.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	-	,31	,31
22.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	-	,05	,05
23.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	-	,26	,26
24.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	-	2,59	2,59
25.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	-	,19	,19
26.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА	М2	57 7404 0000	55	-	4,45	4,45
27.	ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ	М,У,ТР.	57 8630 0000		-	1,60	1,60

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2777 2964 3352 3387 0237 8065 8066 8698 17270

gost.e-ecolog.ru