ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

413-1-69.88

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Н Ц.3-34

КФ ЦИТП 413-1-69 88 ИНВ № 10007/4

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I3-I-69.88

АЛЬБОМ 4
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Напор 2,5 м расход 1,95 м3/с	Напор 3,0 м расход 2,20 м3/с
Сметная стоимость, тыс.руб.		
Общая	4,52	4,76
в том числе:		
строительно-монтажных работ	4,49	4,73
оборудования	0,03	0,03

Разработан Киевским отделением института "Гидрорыбпроект"

Сметная стоимость определена в нормах и ценах 1984 г. и введена в действие Минрыбхозом СССР.
Приказ № 167 от 07 апреля 1988 г.

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1988г.

Главный инженер — В.Я.Кресан

Главный инженер проекта — В.Г.Васюкович

10007/4

С_О_Д_Е_Р_Ж_А_Н_И_Е.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....1

2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N1. ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 2,5М, РАСХОД 1,95М3/С.....2

3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....3

4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2. ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК.....6

5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-3. ТРУБА ВОДОСПУСКА.....11

6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-4. КАМЕРА ОБЛОВА.....13

7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5. РИСБЕРМА.....17

8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-6. ПОДЪЕМНИК Ø,5В.....19

9.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ.....21

10.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2.ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 3,ØМ, РАСХОД 2,2ØМ3/С.....22

11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....23

12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-2. ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК.....26

13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-3. ТРУБА ВОДОСПУСКА.....31

14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-4. КАМЕРА ОБЛОВА.....33

15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-5. РИСБЕРМА.....37

16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-6. ПОДЪЕМНИК Ø,5В.....39

17.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ.....41

П_О_Я_С_Н_И_Т_Е_Л_Ь_Н_А_Я З_А_П_И_С_К_А

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ДОННОГО ВОДОСПУСКА С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 2,5 И 3,ØМ , РАСХОД 1,95 И 2,2Ø М3/С.

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ, РАЗРАБОТАННОМУ КИЕВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТИТУТА "ГИДРОРЫБПРОЕКТ" В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 18 МАЯ 1982 Г. N141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО КАТАЛОГУ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ГОССТРОЯ СССР.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ ГОССТРОЯ СССР,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1.Ø1-1984Г. И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ,ВВЕДЕННЫМ С 1.Ø1-1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НАЧИСЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В. Г. ВАСЮКОВИЧ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР — Э. Д. БЕРДЯНСКАЯ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство донного водоспуска с камерой облова
Напор 2,5 м, расход I,95 м3/с

Сметная стоимость 4,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Земляные работы	0,36	-	-	-	0,36				
2.	I-2	Входной оголовок	I,48	-	-	-	I,48				
3.	I-3	Труба водоспуска	I,04	-	-	-	I,04				
4.	I-4	Камера облова	I,I4	-	-	-	I,I4				
5.	I-5	Рисберма	0,46	-	-	-	0,46				
6.	I-6	Подъемник	-	0,0I	0,03	-	0,04				
		ИТОГО	4,48	0,0I	0,03	-	4,52				

Главный инженер проекта В.Г.Васюкович
Начальник отдела смет и ПОС И.А.Гапоненко
Составил инженер Э.Д.Бердянская
Проверил ст.инженер Т.Р.Лисовская

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 186. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-56 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3	0,270	165,90	158,72	45.	2.	43.	14,52	4.		
				7,18	62,92			17.	90,60	24.		
		ЦЕНА ЕД.: 132+125,47*0,15+6,53*0,1+144,29*0,1										
2	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67) (П1=1,15) (П2=1,15) (Т.Ч. П.3,64)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА) (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ) 100М3	0,150	102,81		15.	15.		212,52	32.		
				102,81								
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38										
3	1-55 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	ВЫКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 В ОТВАЛ (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3	0,015	121,66	116,37	2.	0.	2.	10,73	0.		
				5,29	46,22			1.	66,56	1.		
		ЦЕНА ЕД.: 96,8+91,99*0,15+4,81*0,1+105,79*0,1										
4	1-234 (П2=0,85)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,285	22,35	22,35	6.		6.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Т.Ч. П.3,48)(Т. Ч.П.1,11)	ДО 10 М ВО ВРЕМЕННЫЕ КАВАЛЬЕРЫ НА РАССТОЯ-НИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3			6,84			2,	9,85	3,
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
5	1-241(Т.Ч. П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕН-КАМ 234 И 235 1000М3	0,285	21,34	21,34 / 6,53	6,		6, / 2,	/ 9,40	/ 3,
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
6	1-558	ПЛАНИРОВКА ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М2	0,190	72,00 / 72,00		14,	14,		129,00	25,
7	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)(Т. Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3	0,265	22,35	22,35 / 6,84	6,		6, / 2,	/ 9,85	/ 3,
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
8	1-241(Т.Ч. П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕН-КАМ 234 И 235 1000М3	0,265	21,34	21,34 / 6,53	6,		6, / 2,	/ 9,40	/ 2,
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
9	36-13	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЪЕМОМ ДО 10000М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ 1000М3	0,265	182,00 / 40,80	141,20 / 34,50	48,	11,	37, / 9,	86,60 / 44,50	23, / 12,
10	1-537	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДО 20 М 1000М3	0,020	21,00	21,00 / 4,80	0,		0, / 0,	/ 6,91	/ 0,
11	1-546	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)К РАСЦЕНКЕ Н 537 1000М3	0,020	12,80	12,80 / 2,91	0,		0, / 0,	/ 4,19	/ 0,
12	СЭМ П.3319	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 М-ЧАС	160,000	0,84	0,84 / 0,24	134,		134, / 38,	/ 0,31	/ 50,
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				282.	42.	240.	-	182.
		РУБ.					(282)	73.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 16,50% (НУЧП = 0,00%)				47.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч 0,092				-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. 0,18				-	8.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				329.	50.	240.	-	186.
			РУБ.					(282)	73.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	0.00%)	26.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				355.	50.	240.	-	-
			РУБ.						73.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(282)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	186.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	123.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.48 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.10 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУ-ЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОС-ВАЛАМИ СЛОЕМ 10 СМ 100М3	0,006	2989,45	8,50		18.	1.		0.	172,00	1.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50					0.	3,22	0.
2	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУ-ЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОС-ВАЛАМИ СЛОЕМ 23 СМ 100М3	0,010	2989,45	8,50		30.	1.		0.	172,00	2.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50					0.	3,22	0.
3	38-11	УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ ИЗ КРУПНОГО ЩЕБНЯ 100М3	0,021	1570,00	0,18		33.	4.		0.	341,00	7.
				172,00	0,05					0.	0,06	0.
4	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00	531,00		8.	2.		3.	596,00	3.
				363,00	184,00					1.	237,36	1.
5	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76,94			40.					
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2										
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,132	22,40			3.					
7	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,150	24,50			4.					
8	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,064	40,80			3.					
9	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,030	1590,00	531,00		48.	11.		16.	596,00	18.
				363,00	184,00					6.	237,36	7.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
10	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ГЗ0-20-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	М3	3.000	76.94		231.				
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
11	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.536	22.40		12.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2.540	24.50		62.				
13	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.568	40.80		23.				
14	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СОРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ, ЩИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТО- НА В15,F150,W6	100М3	0.010	3938.36 298.00	54.00 18.40	39.	3.	1. 0.	518.00 23.74	5. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
15	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ- КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.076	29.90 8.61	12.21 4.08	2.	1.	1. 0.	14.00 5.26	1. 0.
16	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.032	307.00		10.				
17	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.044	324.00		14.				
18	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.010	355.00 38.00	1.30 0.39	4.	0.	0. 0.	64.00 0.50	1. 0.
19	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0.005	54.00 19.50	22.30 7.68	0.	0.	0. 0.	27.60 9.91	0. 0.
20	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ- РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИА- МЕТРОМ 8ММ	Т	0.005	223.00		1.				
21	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕ- ЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	100М3	0.008	3332.36 102.00	53.00 18.00	27.	1.	0. 0.	194.00 23.22	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
22	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ- КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.047	29.90 8.61	12.21 4.08	1.	0.	1. 0.	14.00 5.26	1. 0.
23	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.024	307.00		7.				
24	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.023	324.00		7.				
25	37-705	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СОРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- ПЛИТНЫЕ ОСН- ОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5	100М3	0.002	2932.45 102.00	53.00 18.00	6.	0.	0. 0.	194.00 23.22	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0.058	168,00 16,80	1,40 0,50	10.	1.	0. 0.	30,10 0,64	2. 0.
27	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6 100М3 ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5	0,006	3383,84 92,60	23,40 7,31	20.	1.	0. 0.	175,00 9,43	1. 0.
28	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т		764,00 519,00	135,00 40,50				976,00 52,24	
29	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,027	392,00		11.				
30	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100М2	0,132	54,30 31,40	2,42 0,73	7.	4.	0. 0.	59,70 0,94	8. 0.
31	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,009	362,00 92,00	8,00 2,40	3.	1.	0. 0.	141,00 3,10	1. 0.
32	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,110	21,40		2.				
33	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 81,1*2	0,036	162,20 56,80	2,66 0,80	6.	2.	0. 0.	94,40 1,03	3. 0.
34	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	8,280	0,47		4.				
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10 Т	0,081	132,00 45,90	18,70 6,64	11.	4.	2. 1.	71,00 8,57	6. 1.
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ Т	0,081	434,00		35.				
37	39-45	МОНТАЖ ОПОРНЫХ БАЛОК Т	0,126	42,10 13,90	11,20 3,81	5.	2.	1. 0.	21,40 4,91	3. 1.
38	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ БАЛОК Т	0,126	393,00		50.				
39	39-45	МОНТАЖ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ Т	0,042	42,10 13,90	11,20 3,81	2.	1.	0. 0.	21,40 4,91	1. 0.
40	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ Т	0,042	393,00		17.				
41	39-45	МОНТАЖ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОЩАДКИ Т	0,301	42,10	11,20	13.	4.	3.	21,40	6.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					13,90	3,81			1.	4,91	1.
42	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОШАДКИ	Т	0,301	326,00		98.				
43	40-46	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	М3	0,350	91,60	1,39	32.	3.	0.	17,60	6.
					9,86	0,42			0.	0,54	0.
44	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ШИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0,120	87,40	1,41	10.	1.	0.	13,40	2.
					7,93	0,42			0.	0,54	0.
45	40-50	УСТРОЙСТВО ШИТОВ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН ИЗ ДОСОК В ЧЕТВЕРТЬ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	0,084	936,00	9,91	79.	7.	1.	171,00	14.
					89,20	2,97			0.	3,83	0.
46	СЦМ 1-1-363	СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ-ПЛАСТИНЫ И ШНУРА РЕЗИНОВОГО	КГ	13,100	1,62		21.				
47	9-122	МОНТАЖ РЫБОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0,133	40,30	4,10	5.	3.	1.	34,90	5.
					23,10	1,22			0.	1,57	0.
48	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТКИ	Т	0,133	357,00		47.				
49	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	ДЕЛЬ КАПРОНОВАЯ	КГ	0,750	7,89		6.				
50	39-1	МОНТАЖ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0,114	132,00	18,70	15.	5.	2.	71,00	8.
					45,90	6,64			1.	8,57	1.
51	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0,114	434,00		49.				
52	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0,300	15,42 4,10	0,40 0,12	5.	1.	0. 0.	6,20 0,15	2. 0.
53	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,300	10,30	0,12	3.	0.	0.	2,30	1.
					1,51	0,04			0.	0,05	0.
54	ПР-НТ 17-11 П.1-107	МЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ	ШТ	3,000	1,09		3.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	1202.	64.	32.	-	122.
	РУБ.		(96)	10.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.	855.	45.	23.	-	89.
	РУБ.		(68)	7.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.	347.	19.	9.	-	33.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					(28)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП -	0.00%)	141.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП -	0.00%)	30.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1373.	95.	32.	-	138.
			РУБ.					(96)	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	0.00%)	110.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1483.	95.	32.	-	-
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(96)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	105.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ТРУБА ВОДОСПУСКА Д=800 ММ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1,04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 191. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,015	2989,45	8,50	45.	1.	0.	172,00	3.			
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.			
2	37-74	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,038	2989,45	8,50	114.	4.	0.	172,00	7.			
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.			
3	37-726	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБЫ 100М3	0,036	959,00	389,00	35.	11.	14.	513,00	18.			
				306,00	136,00			5.	175,44	6.			
4	ССЦ П.9-179	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. РАСТРУБНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ РТ 8,50 П.М.	15,000	23,20		348.							
5	СЦМ 1-1-283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ	13,200	0,72		10.							
6	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,110	21,40		2.							
7	37-707	УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15,F150,W6 100М3	0,008	3938,36	54,00	32.	2.	0.	518,00	4.			
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5		298,00	18,40			0.	23,74	0.			
8	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ Т	0,107	29,90	12,21	3.	1.	1.	14,00	1.			
				8,61	4,08			0.	5,26	1.			
9	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,107	324,00		35.							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ		0,519	54,30	2,42	28.	16.	1.	59,70	31.
			100М2		31,40	0,73			0.	0,94	0.
11	8-28	УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОГО СУГЛИНКА	М3	14,600	11,80	2,16	172.	47.	32.	6,50	95.
					3,20	0,65			9.	0,84	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				824.	82.	48.	-	178.
			----						-------		
			РУБ.					(130)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		136.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	24.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				960.	106.	48.	-	191.
			----						-------		
			РУБ.					(130)	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		77.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1037.	106.	48.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(130)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	191.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	120.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

КАМЕРА ОБЛОВА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 103. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,019	2989,45	8,50	57.	2.	0.	172,00	3.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.
2	37-705	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И МОСТИКА ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,009	2932,45	53,00	26.	1.	0.	194,00	2.
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5		102,00	18,00			0.	23,22	0.
3	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,013	1590,00 363,00	531,00 184,00	21.	5.	7. 2.	596,00 237,36	8. 3.
4	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г15,30-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	1,320	76,94		102.				
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2								
5	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,434	22,40		10.				
6	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,714	24,50		17.				
7	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,334	40,80		14.				
8	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00 363,00	531,00 184,00	8.	2.	3. 1.	596,00 237,36	3. 1.
9	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76,94		40.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
10	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,132	22,40		3.				
11	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,150	24,50		4.				
12	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,064	40,80		3.				
13	37-725	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М3	0,005	468,09	214,00	2.	1.	1.	275,00	1.
					161,00	74,40			0.	95,98	0.
		ЦЕНА ЕД.: 375+4,35*21,4									
14	ССЦ П.9-218	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ П-60 ИЗ БЕТОНА В25	М3	0,520	75,25		39.				
		ЦЕНА ЕД.: 72,8+0,92+1,53									
15	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,214	22,40		5.				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,255	24,50		6.				
17	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,073	31,60		2.				
18	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,164	40,80		7.				
19	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ, ЩИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0,013	3938,36	54,00	51.	4.	1.	518,00	7.
					298,00	18,40			0.	23,74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
20	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0,118	29,90	12,21	4.	1.	1.	14,00	2.
					8,61	4,08			0.	5,26	1.
21	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,118	324,00		38.				
22	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,013	355,00	1,30	5.	0.	0.	64,00	1.
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
23	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0,005	54,00	22,30	0.	0.	0.	27,60	0.
					19,50	7,68			0.	9,91	0.
24	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,005	223,00		1.				
25	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	100М3	0,019	3332,36	53,00	63.	2.	1.	194,00	4.
					102,00	18,00			0.	23,22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
26	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ-		0,144	29,90	12,21	4.	1.	2.	14,00	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИ И АРМОКАРКАСЫ Т		8,61	4,08			1.	5,26	1.
27	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,043	307,00		13.				
28	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,101	324,00		33.				
29	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,006	355,00	1,30	2.	0.	0.	64,00	0.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
30	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,008	362,00	8,00	3.	1.	0.	141,00	1.
				92,00	2,40			0.	3,10	0.
31	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,100	21,40		2.				
32	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2	0,024	162,20	2,66	4.	1.	0.	94,40	2.
				56,80	0,80			0.	1,03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2								
33	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	5,520	0,47		3.				
34	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,152	54,30	2,42	8.	5.	0.	59,70	9.
		100М2		31,40	0,73			0.	0,94	0.
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10 Т	0,097	132,00	18,70	13.	4.	2.	71,00	7.
				45,90	6,64			1.	8,57	1.
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ Т	0,097	434,00		42.				
37	39-45	МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,082	42,10	11,20	3.	1.	1.	21,40	2.
				13,90	3,81			0.	4,91	0.
38	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,082	327,00		27.				
39	9-122	МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ Т	0,022	40,30	4,10	1.	1.	0.	34,90	1.
				23,10	1,22			0.	1,57	0.
40	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ Т	0,022	357,00		8.				
41	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК М3	0,096	87,40	1,41	8.	1.	0.	13,40	1.
				7,93	0,42			0.	0,54	0.
42	9-209	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА Т	0,449	70,70	20,00	32.	15.	9.	53,80	24.
				34,30	5,97			3.	7,70	3.
43	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНТЕЙНЕРА Т	0,449	393,00		176.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2095										
44	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	СТОИМОСТЬ ДЕЛИ КАПРОНОВОЙ	КГ	1.000	7.89		8.				
45	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0.200	15.42 4.10	0.40 0.12	3.	1.	0. 0.	6.20 0.15	1. 0.
46	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.200	10.30 1.51	0.12 0.04	2.	0.	0. 0.	2.30 0.05	0. 0.
47	9-46	МОНТАЖ ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.006	58.00 13.80	32.10 11.80	0.	0.	0. 0.	22.60 15.22	0. 0.
48	ПР-НТ 19-15 П.5-304	СТОИМОСТЬ ЦЕПИ	КГ	6.000	0.49		3.				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		926.	49.	28.	-	91.
	РУБ.			(77)	8.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.		624.	28.	16.	-	53.
	РУБ.			(44)	4.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.		302.	21.	12.	-	38.
	РУБ.			(33)	4.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП = 0.00%)	103.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60% (НУЧП = 0.00%)	26.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	12.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	23.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1055.	72.	28.	-	103.
	РУБ.			(77)	8.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 0.00%)	84.	(0)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1139.	72.	28.	-	-
	РУБ.				8.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(77)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	103.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	80.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

РИСБЕРМА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	0,495	168,00	1,40	83.	8.	1.	30,10	15.			
		100М2		16,80	0,50			0.	0,64	0.			
2	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН БГТ-200, МРЗ-150, В-6	0,047	3383,84	23,40	159.	4.	1.	175,00	8.			
		100М3		92,60	7,31			0.	9,43	0.			
		ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5											
3	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т	0,002	764,00	135,00	2.	1.	0.	976,00	2.			
		10Т		519,00	40,50			0.	52,24	0.			
4	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,200	392,00		78.							
		Т											
5	1-1218	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ИЛИ ПРИЗМЫ	0,030	1260,00	1,00	38.	4.	0.	278,00	8.			
		100М3		137,00	0,30			0.	0,43	0.			
6	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ЩЕБНЯ	0,002	1570,00	0,18	3.	0.	0.	341,00	1.			
		100М3		172,00	0,05			0.	0,06	0.			
7	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ПЕСКА	0,002	999,00	0,18	2.	0.	0.	341,00	1.			
		100М3		172,00	0,05			0.	0,06	0.			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				365.	17.	2.	-	35.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 16,50% (НУЧП - 0,00%)				60.	(0)	-	-	-			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				425.	28.	2.	-	41.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		34.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				459.	28.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 7. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-18-60 32	ПОДЪЕМНИК ВИНТОВОЙ Ø,5 В С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ВЕС Ø,Ø35 Т	1.000 ШТ	33.00	33.						Ø.04
2	22-61-1	МЕХАНИЗМЫ ВИНТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В Т, ДО 2	Ø.Ø35 Т	145.00		5.	4.	1.	189.00	7.	
								Ø.	6.68	Ø.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.		33.	5.	4.	1.	-	7.	Ø.04
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		33.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	31,40Р.	1.						
	ИТОГО:		РУБ.		34.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		34.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.			5.	4.	1.	-	7.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00% (НУЧП - 32,00%)		3.	(2)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	Ø.Ø92		-	-	-	-	Ø.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	Ø.18		-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.		34.	8.	5.	1.	-	7.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00% (НУЧП - Ø,00%)		1.	(Ø)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.		34.	9.	5.	1.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				43.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		7.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Н.П. БУРАКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Г.И. СВИРЧЕВСКАЯ /

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Донный водоспуск с камерой облова"
Напор 2,5 м, расход I,95 м3/с

Р е с у р с ы	Количество
I	2
Земляные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I86
Заработная плата, руб.	I23
Строительные машины, руб.	243
Входной оголовок	
Затраты труда, чел.-ч	I38
Заработная плата, руб.	I05
Строительные машины, руб.	9
Труба водоспуска	
Затраты труда, чел.-ч	I9I
Заработная плата, руб.	I20
Строительные машины, руб.	2I
Камера облова	
Затраты труда, чел.-ч	I03
Заработная плата, руб.	80
Строительные машины, руб.	I2
Рисберма	
Затраты труда, чел.-ч	4I
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	659
Заработная плата, руб.	456
Строительные машины, руб.	287

Начальник отдела смет и ПОС — И.А.Гапоненко
Составил инженер — Э.Д.Бердянская
Проверил ст.инженер — Т.Р.Лисовская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство донного водоспуска с камерой облова
Напор 3,0 м, расход 2,2 м3/с

Сметная стоимость 4,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2-I	Земляные работы	0,36	-	-	-	0,36				
2.	2-2	Входной оголовок	I,6I	-	-	-	I,6I				
3.	2-3	Труба водоспуска	I,I5	-	-	-	I,I5				
4.	2-4	Камера облова	I,I4	-	-	-	I,I4				
5.	2-5	Рисберма	0,46	-	-	-	0,46				
6.	2-6	Подъемник	-	0,0I	0,03	-	0,04				
		ИТОГО	4,72	0,0I	0,03	-	4,76				

Главный инженер проекта В.Г.Васюкович
Начальник отдела смет и ПОС И.А.Гапоненко
Составил инженер Э.Д.Бердянская
Проверил ст.инженер Т.Р.Лисовская

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 189. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	1-56 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3	0.275	165,90	158.72	46.	2.	44.	14,52	4.		
				7,18	62.92			17.	90.60	25.		
		ЦЕНА ЕД.: 132+125,47*0,15+6,53*0,1+ 144,29*0,1										
2	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67) (П1=1,15) (П2=1,15) (Т.Ч. П.3,64)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА) (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ) 100М3	0.150	102,81		15.	15.		212.52	32.		
				102,81								
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38										
3	1-55 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	ВЫКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 В ОТВАЛ (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3	0.015	121.66	116.37	2.	0.	2.	10.73	0.		
				5,29	46.22			1.	66.56	1.		
		ЦЕНА ЕД.: 96,8+91,99*0,15+4,81*0,1+ 105,79*0,1										
4	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)(Т.Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ВО ВРЕМЕННЫЕ КАВАЛЬЕРЫ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3	0.290	22,35	22,35	6.		6.				
					6.84			2.	9.85	3.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15									
5	1-241(Т.Ч.П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235	1000М3	0,290	21,34	21,34	6.		6.		
						6,53			2.	9,40	3.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1									
6	1-558	ПЛАНИРОВКА ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	1000М2	0,200	72,00		14.	14.		129,00	26.
					72,00						
7	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)(Т.Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО)	1000М3	0,270	22,35	22,35	6.		6.		
						6,84			2.	9,85	3.
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15									
8	1-241(Т.Ч.П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235	1000М3	0,270	21,34	21,34	6.		6.		
						6,53			2.	9,40	3.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1									
9	36-13	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 10000М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ	1000М3	0,270	182,00	141,20	49.	11.	38.	86,60	23.
					40,80	34,50			9.	44,50	12.
10	1-537	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДО 20 М	1000М3	0,020	21,00	21,00	0.		0.		
						4,80			0.	6,91	0.
11	1-546	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)К РАСЦЕНКЕ Н 537	1000М3	0,020	12,80	12,80	0.		0.		
						2,91			0.	4,19	0.
12	СЭМ П.3319	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247	М-ЧАС	160,000	0,84	0,84	134.		134.		
						0,24			38.	0,31	50.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				284.	42.	242.	-	185.
			РУБ.					(284)	73.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		47.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				331.	50.	242.	-	189.
			РУБ.					(284)	73.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)	26.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			357.	50.	242.	-	-
			РУБ.					73.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(284)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	189.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	123.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 154. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 10 СМ 100М3	0,006	2989,45	8,50	18.	1.	0.	172,00	1.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.
2	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 23 СМ 100М3	0,010	2989,45	8,50	30.	1.	0.	172,00	2.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.
3	38-11	УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ ИЗ КРУПНОГО ЩЕБНЯ 100М3	0,021	1570,00	0,18	33.	4.	0.	341,00	7.
				172,00	0,05			0.	0,06	0.
4	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00	531,00	8.	2.	3.	596,00	3.
				363,00	184,00			1.	237,36	1.
5	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76,94		40.				
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2								
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,132	22,40		3.				
7	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,150	24,50		4.				
8	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,064	40,80		3.				
9	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,030	1590,00	531,00	48.	11.	16.	596,00	18.
				363,00	184,00			6.	237,36	7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
10	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г30-20-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	2.900	76.94		223.				
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2								
11	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.536	22.40		12.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	2.540	24.50		62.				
13	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0.568	40.80		23.				
14	37-705	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 100М3	0.004	3332.36	53.00	13.	0.	0.	194.00	1.
				102.00	18.00			0.	23.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5								
15	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ Т	0.040	29.90	12.21	1.	0.	0.	14.00	1.
				8.61	4.08			0.	5.26	0.
16	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.022	307.00		7.				
17	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.018	324.00		6.				
18	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ Т	0.008	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.
				19.50	7.68			0.	9.91	0.
19	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0.008	223.00		2.				
20	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.018	355.00	1.30	6.	1.	0.	64.00	1.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
21	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ,ШИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 100М3	0.012	3938.36	54.00	47.	4.	1.	518.00	6.
				298.00	18.40			0.	23.74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5								
22	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ Т	0.088	29.90	12.21	3.	1.	1.	14.00	1.
				8.61	4.08			0.	5.26	0.
23	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0.038	307.00		12.				
24	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0.051	324.00		17.				
25	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.010	355.00	1.30	4.	0.	0.	64.00	1.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
26	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО-	0.005	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА								
		ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ Т		19,50	7,68			0.	9,91	0.
27	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ-РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,005	223,00		1.				
28	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	0,008	3332,36	53,00	27.	1.	0.	194,00	2.
		100М3		102,00	18,00			0.	23,22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5								
29	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	0,047	29,90	12,21	1.	0.	1.	14,00	1.
		Т		8,61	4,08			0.	5,26	0.
30	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,024	307,00		7.				
31	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,023	324,00		7.				
32	37-705	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- ПЛИТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,003	2932,45	53,00	9.	0.	0.	194,00	1.
		100М3		102,00	18,00			0.	23,22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5								
33	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	0,058	168,00	1,40	10.	1.	0.	30,10	2.
		100М2		16,80	0,50			0.	0,64	0.
34	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6	0,006	3383,84	23,40	20.	1.	0.	175,00	1.
		100М3		92,60	7,31			0.	9,43	0.
		ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5								
35	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т		764,00	135,00				976,00	
		100Т		519,00	40,50				52,24	
36	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,027	392,00		11.				
37	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,132	54,30	2,42	7.	4.	0.	59,70	8.
		100М2		31,40	0,73			0.	0,94	0.
38	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,009	362,00	8,00	3.	1.	0.	141,00	1.
				92,00	2,40			0.	3,10	0.
39	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,110	21,40		2.				
40	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	0,040	162,20	2,66	6.	2.	0.	94,40	4.
		100М2		56,80	0,80			0.	1,03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2								
41	СЦМ 1-1-	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУ-	9,200	0,47		4.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	376	ПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2								
42	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ 4АСТЕЙ МЕХАНИ4ЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ 4АСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10	Т	0,096	132,00 45,90	18,70 6,64	13.	4.	2. 1.	71,00 8,57	7. 1.
43	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	Т	0,096	434,00		42.				
44	39-45	МОНТАЖ ОПОРНЫХ БАЛОК	Т	0,145	42,10 13,90	11,20 3,81	6.	2.	2. 1.	21,40 4,91	3. 1.
45	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ БАЛОК	Т	0,145	393,00		57.				
46	39-45	МОНТАЖ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ	Т	0,042	42,10 13,90	11,20 3,81	2.	1.	0. 0.	21,40 4,91	1. 0.
47	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ	Т	0,042	393,00		17.				
48	39-45	МОНТАЖ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОШАДКИ	Т	0,389	42,10 13,90	11,20 3,81	16.	5.	4. 1.	21,40 4,91	8. 2.
49	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОШАДКИ	Т	0,389	326,00		127.				
50	40-46	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	М3	0,390	91,60 9,86	1,39 0,42	36.	4.	1. 0.	17,60 0,54	7. 0.
51	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0,120	87,40 7,93	1,41 0,42	10.	1.	0. 0.	13,40 0,54	2. 0.
52	40-50	УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН ИЗ ДОСОК В 4ЕТВЕРТЬ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	0,108	936,00 89,20	9,91 2,97	101.	10.	1. 0.	171,00 3,83	18. 0.
53	СЦМ 1-1-363	СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ-ПЛАСТИНЫ И РЕЗИНОВОГО ШНУРА	КГ	0,017	1,62		0.				
54	9-122	МОНТАЖ РЫБОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК	Т	0,142	40,30 23,10	4,10 1,22	6.	3.	1. 0.	34,90 1,57	5. 0.
55	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТ0К	Т	0,142	357,00		51.				
56	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	ДЕЛЬ КАПРОНОВАЯ	КГ	0,860	7,89		7.				
57	39-1	МОНТАЖ РАМЫ ПОДЬЕМНИКА	Т	0,114	132,00	18,70	15.	5.	2.	71,00	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					45.90	6.64			1.	8.57	1.
58	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0.114	434.00		49.				
59	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	100М2	0.400	15.42	0.40	6.	2.	0.	6.20	2.
		ЦЕНА ЕД.: 7,71*2			4.10	0.12			0.	0.15	0.
60	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.400	10.30	0.12	4.	1.	0.	2.30	1.
					1.51	0.04			0.	0.05	0.
61	ПР-НТ 17-11 П.1-107	МЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ	ШТ	4.000	1.09		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1309.	73.	35.	-	137.
			РУБ.					(108)	11.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				908.	53.	24.	-	100.
			РУБ.					(77)	7.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				401.	20.	11.	-	37.
			РУБ.					(31)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		150.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 0.00%)		34.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1493.	106.	35.	-	154.
			РУБ.					(108)	11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		119.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1612.	106.	35.	-	-
			РУБ.						11.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(108)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	154.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	117.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ТРУБА ВОДОСПУСКА Д=800 ММ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 206. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,13 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,017	2989,45	8,50	51.	2.	0.	172,00	3.				
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.				
2	37-74	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,041	2989,45	8,50	123.	4.	0.	172,00	7.				
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.				
3	37-726	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБЫ 100М3	0,046	959,00	389,00	44.	14.	18.	513,00	24.				
				306,00	136,00			6.	175,44	8.				
4	ССЦ П.9-179	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. РАСТРУБНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ РТ 8,50 И РТ 8Н,25 П.М.	17,500	23,20		406.								
5	СЦМ 1-1-283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ	16,500	0,72		12.								
6	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,120	21,40		3.								
7	37-707	УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15,F150,W6 100М3	0,008	3938,36	54,00	32.	2.	0.	518,00	4.				
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5		298,00	18,40			0.	23,74	0.				
8	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ Т	0,107	29,90	12,21	3.	1.	1.	14,00	1.				
				8,61	4,08			0.	5,26	1.				
9	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,107	324,00		35.								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ		0,596	54,30	2,42	32.	19.	1.	59,70	36.
			100М2		31,40	0,73			0.	0,94	1.
11	8-28	УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОГО СУГЛИНКА	М3	14,600	11,80	2,16	172.	47.	32.	6,50	95.
					3,20	0,65			9.	0,84	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				913.	89.	52.	-	192.
			РУБ.					(141)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		151.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	27.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1064.	116.	52.	-	206.
			РУБ.					(141)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		85.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1149.	116.	52.	-	-
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(141)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	206.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	131.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

КАМЕРА ОБЛОВА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 104. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,08 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0.019	2989,45	8,50	57.	2.	0.	172,00	3.		
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.		
2	37-705	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И МОСТИКА ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0.009	2932,45	53,00	26.	1.	0.	194,00	2.		
				102,00	18,00			0.	23,22	0.		
3	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0.013	1590,00	531,00	21.	5.	7.	596,00	8.		
				363,00	184,00			2.	237,36	3.		
4	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г15,30-2А ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	1.320	76,94		102.						
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2										
5	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0.434	22,40		10.						
6	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0.714	24,50		17.						
7	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0.336	40,80		14.						
8	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0.005	1590,00	531,00	8.	2.	3.	596,00	3.		
				363,00	184,00			1.	237,36	1.		
9	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15А ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0.520	76,94		40.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
10	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,132	22,40		3.				
11	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,150	24,50		4.				
12	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,064	40,80		3.				
13	37-725	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М3	0,005	468,09	214,00	2.	1.	1.	275,00	1.
		ЦЕНА ЕД.: 375+4,35*21,4			161,00	74,40			0.	95,98	0.
14	ССЦ П.9-218	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ П-60 ИЗ БЕТОНА В25	М3	0,520	75,25		39.				
		ЦЕНА ЕД.: 72,8+0,92+1,53									
15	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,214	22,40		5.				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,255	24,50		6.				
17	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,073	31,60		2.				
18	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,164	40,80		7.				
19	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БУНКИ,УСТОИ, ШИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0,013	3938,36	54,00	51.	4.	1.	518,00	7.
					298,00	18,40			0.	23,74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
20	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0,118	29,90	12,21	4.	1.	1.	14,00	2.
					8,61	4,08			0.	5,26	1.
21	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,118	324,00		38.				
22	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,013	355,00	1,30	5.	0.	0.	64,00	1.
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
23	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0,005	54,00	22,30	0.	0.	0.	27,60	0.
					19,50	7,68			0.	9,91	0.
24	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,005	223,00		1.				
25	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	100М3	0,019	3332,36	53,00	63.	2.	1.	194,00	4.
					102,00	18,00			0.	23,22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
26	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ-		0,144	29,90	12,21	4.	1.	2.	14,00	2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИ И АРМОКАРКАСЫ Т		8,61	4,08			1.	5,26	1.
27	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,043	307,00		13.				
28	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,101	324,00		33.				
29	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,006	355,00	1,30	2.	0.	0.	64,00	0.
				38,00	0,39			0.	0,50	0.
30	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,008	362,00	8,00	3.	1.	0.	141,00	1.
				92,00	2,40			0.	3,10	0.
31	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,100	21,40		2.				
32	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2	0,024	162,20	2,66	4.	1.	0.	94,40	2.
				56,80	0,80			0.	1,03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2								
33	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	5,520	0,47		3.				
34	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,152	54,30	2,42	8.	5.	0.	59,70	9.
		100М2		31,40	0,73			0.	0,94	0.
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10 Т	0,097	132,00	18,70	13.	4.	2.	71,00	7.
				45,90	6,64			1.	8,57	1.
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ Т	0,097	434,00		42.				
37	9-46	МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,082	58,00	32,10	5.	1.	3.	22,60	2.
				13,80	11,80			1.	15,22	1.
38	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,082	326,00		27.				
39	9-122	МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ Т	0,022	40,30	4,10	1.	1.	0.	34,90	1.
				23,10	1,22			0.	1,57	0.
40	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ Т	0,022	357,00		8.				
41	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК М3	0,096	87,40	1,41	8.	1.	0.	13,40	1.
				7,93	0,42			0.	0,54	0.
42	9-209	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА Т	0,449	70,70	20,00	32.	15.	9.	53,80	24.
				34,30	5,97			3.	7,70	3.
43	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНТЕЙНЕРА Т	0,449	393,00		176.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2095										
44	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	СТОИМОСТЬ ДЕЛИ КАПРОНОВОЙ	КГ	1,000	7,89		8.				
45	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0,200	15,42 4,10	0,40 0,12	3.	1.	0. 0.	6,20 0,15	1. 0.
46	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,200	10,30 1,51	0,12 0,04	2.	0.	0. 0.	2,30 0,05	0. 0.
47	ПР-НТ 19-15 П.5-304	ЛЕЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	КГ	6,000	0,49		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				928.	49. (79)	30. 9.	-	92.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				624.	28. (44)	16. 4.	-	53.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				304.	21. (35)	14. 5.	-	39.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП = 0,00%)		103.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП = 0,00%)		26.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1057.	72. (79)	30. 9.	-	104.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 0,00%)		85.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1142.	72. (79)	30. 9.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(79)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	104.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	81.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

РИСБЕРМА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0,495	168,00	1,40	83.	8.	1.	30,10	15.
				16,80	0,50			0.	0,64	0.
2	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6 100М3 ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5	0,046	3383,84	23,40	156.	4.	1.	175,00	8.
				92,60	7,31			0.	9,43	0.
3	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т	0,002	764,00	135,00	2.	1.	0.	976,00	2.
				519,00	40,50			0.	52,24	0.
4	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,200	392,00		78.				
5	1-1218	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ИЛИ ПРИЗМЫ 100М3	0,030	1260,00	1,00	38.	4.	0.	278,00	8.
				137,00	0,30			0.	0,43	0.
6	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ЩЕБНЯ 100М3	0,002	1570,00	0,18	3.	0.	0.	341,00	1.
				172,00	0,05			0.	0,06	0.
7	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ПЕСКА 100М3	0,002	999,00	0,18	2.	0.	0.	341,00	1.
				172,00	0,05			0.	0,06	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				362.	17.	2.	-	35.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП -	0.00%)	60.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				422.	28.	2.	-	41.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	0.00%)	34.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				456.	28.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 8. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-18-60 (32)	ПОДЪЕМНИК ВИНТОВОЙ 0,5 В С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ВЕС 0.040 Т ШТ	1.000	33.00	33.						0.04
2	22-61-1	МЕХАНИЗМЫ ВИНТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В Т, ДО 2 Т	0.040	145.00		6.	5.	1.	189.00	8.	
									0.	6.68	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.		33.	6.	5.	1.	-	8.	0.04
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		33.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	31.40Р.	1.						
	ИТОГО:		РУБ.		34.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.		34.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.			6.	5.	1.	-	8.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00% (НУЧП - 32.00%)		4.	(2)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18		-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.		34.	10.	6.	1.	-	8.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.		34.	11.	6.	1.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				45.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(8)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		8.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Н.П. БУРАКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Г.И. СВИРЧЕВСКАЯ /

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Донный водоспуск с камерой облова"

Напор 3,0 м, расход 2,2 м3/с

Ресурсы	Количество
I	2
Земляные работы	
Затраты труда, чел.-ч	I89
Заработная плата, руб.	I23
Строительные машины, руб.	245
Входной оголовок	
Затраты труда, чел.-ч	I54
Заработная плата, руб.	II7
Строительные машины, руб.	II
Труба водоспуска	
Затраты труда, чел.-ч	206
Заработная плата, руб.	I3I
Строительные машины, руб.	2I
Камера облова	
Затраты труда, чел.-ч	I04
Заработная плата, руб.	8I
Строительные машины, руб.	I2
Рисберма	
Затраты труда, чел.-ч	4I
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	694
Заработная плата, руб.	480
Строительные машины, руб.	29I

Начальник отдела смет и ПОС — И.А.Гапоненко

Составил инженер — Э.Д.Бердянская

Проверил ст.инженер — Т.Р.Лисовская

gost.e-ecolog.ru