ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-480.86

Школа на 44 класса (1668-1728 учащихся)

в конструкциях серии 1.090.1-1

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Часть 3 (стр. 274-381)

21306/16

Цена 4-18

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 17 VIII 1987 г.
Заказ Т-2058 Тираж 130

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на монтаж электроосвещения

Основание: ЭО.СО

Сметная стоимость 58,32 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,69 тыс.руб.
б) монтажных работ 57,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 33,75 руб.
I м2 общей площади здания 5,69 руб.
I м3 объема здания I,39 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
2.	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50, 60Гц, 220В, Н.ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм = ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-4 ТУ37УI6-526.333-74, АА36I4-77=	шт	I,00	5,80	6	-	-	-
3.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99	2	I	I	-
4.	I504-I8I20	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50, 60Гц, 220В Н.ток I0А габаритные размеры I70х205х3I мм= ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77=	шт	I,00	8,50	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц8-529-6	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	1.00	2,43	2	- 1	1	- -
6.	1504-04233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-221ГОСТ 5.3.16.76==	ШТ	1.00	6,20	6	- -	-	- -
7.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1.00	3,40	3	- 1	1	- -
8.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	1.00	1,95	2	- -	-	- -
9.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1.00	1,99	2	- 1	1	- -
10.	Е21-123 24-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК В А ДО 100	ШТ.	3.00	2,58	8	- 4	4	- -
11.	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	13,46	99,50	1339	- 1174	763	411 139
12.	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАЧАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	1.92	201,00	386	- 355	186	169 54
13.	Е21-144 26-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	1.92	173,00	332	- 311	166	145 47
14.	Е21-139 26-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	1.35	124,00	167	- 150	100	50 17
15.	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100ШТ	0.45	419,00	189	- 94	43	51 16
16.	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	1.89	120,00	227	- 207	88	119 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,87	85,20	74	- 28	27	1 1
18.	Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,34	46,70	16	- 13	13	- -
19.	Ц8-636-4	-СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ	ШТ	6,00	1,84	7	- 5	5	- -
20.	Е21-128 25-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ.	0,06	112,00	7	- 6	4	2 1
21.	241829-41 26 АОП2	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМП	ШТ	1,00	600,00	600	- -	-	- -
22.	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	1,16	43,90	51	- 14	13	1 -
23.	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,30	33,40	10	- 3	3	- -
24.	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,20	377,00	75	- 6	5	1 -
25.	Е21-110 21-1	-ПРОКЛАДКА КОРОБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	0,18	86,60	16	- 14	4	10 3
26.	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	1,50	13,30	20	- 16	16	- -
27.	Е21-121 23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,80	23,00	18	- 14	14	- -
28.	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	1,00	33,60	34	- 21	21	- -
29.	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	2,00	11,30	23	- 21	21	- -
30.	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,15	30,80	5	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
31.	E21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,35	12,90	5	- 4	4	- -
32.	E21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,42	30,80	13	- 9	9	- -
33	E21-111 22-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В КОРОБА - ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	15,00	5,98	90	- 84	36	48 15
34	E21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И Л МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	32,28	3,62	117	- 110	90	20 14
35.	E21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,44	4,56	2	- 2	2	- -
36.	E21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	2,21	6,67	15	- 14	11	3 1
37.	E21-95 17-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,64	6,67	4	- 4	3	1 -
38.	E21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	32,27	1,47	47	- 44	44	- -
39.	E21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,43	1,69	1	- 1	1	- -
40.	E21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	2,20	3,08	7	- 6	6	- -
41.	E21-101 17-9	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	100М	0,63	3,14	2	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		многожильным в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2							
42.	E21-104 18-2	-прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	100м	72,47	6,60	478	- 391	391	- -
43.	Ц8-148-9	-кабель до 35кв.по установленным конструкциям и лоткам,с креплением по всей длине,масса 1м до:2кг	100м	30,23	20,60	623	- 276	261	15 6
44.	E21-73 15-1	-прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром в мм, до 25	100м	0,61	33,80	21	- 19	17	2 1
45.	E21-75 15-3	-прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диаметром в мм, до 50	100м	0,10	39,40	4	- 3	3	- -
46.	E21-77 15-5	-прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 25	100м	1,43	14,30	20	- 18	17	1 1
47.	E21-87 16-7	-прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте,по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 25 мм	100м	9,30	32,80	305	- 258	208	50 16
48.	E21-89 16-9	-прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте,по стенам и колоннам с неподвижным креплением диаметром условного прохода до 50 мм	100м	0,54	35,60	19	- 15	12	3 1
49.	E21-90 16-1	-прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте,в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	100м	21,70	6,18	134	- 91	87	4 3
50.	E21-92 16-2	-прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте,в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 50 мм	100мм	1,26	13,10	17	- 9	9	- -
51.	Ц8-408-1	-рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	100м	0,60	32,00	19	- 10	6	4 1
52.	E21-151 27-6	-установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3100, серии ОЦ8-12 или ОЦ-12	100шт	0,01	298,00	3	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Е21-146 27-1	=УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,06	238,00	14	- 12	2	- -
54	Е21-148 27-3	=УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,11	399,00	44	- 40	39	1 1
55.	Е21-152 27-7	=УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,09	124,00	11	- 8	8	- -
56	Ц8-604-4	=ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЕЗА ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,17	83,40	14	- 13	7	6 2
57.	Ц8-153-5	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	10,00	3,55	36	- 11	11	- -
58.	Ц8-153-6	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ, ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	4,00	4,57	18	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6834	- 3924	2806	1118 377

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	623
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	63
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	694
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5097
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1174
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	741
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	377
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2806
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3183
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2439
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	604
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8140

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

59.	1602-50114-380ИОК	ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76==	ШТ	1,00	9,41	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПВ3-10 30М1Б	ШТ	2.00	2,06	4	-	-	-
61.	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	870.00	17,14	14912	-	-	-
62.	С155-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/6-13УХЛ4	ШТ	54.00	19,70	1064	-	-	-
63.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	405.00	18,10	7330	-	-	-
64.	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА, ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	192.00	30,50	5856	-	-	-
65.	С153-170	-СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИЕМ И НИЗКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ТИПА УПС-5-4.40УХЛ4	ШТ	17.00	31,60	537	-	-	-
66.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ-1-2Х40	ШТ	73,00	18,13	1323	-	-	-
67.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-Р-2Х40	ШТ	62,00	18,13	1124	-	-	-
68	С153-42	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-200-01У3, ППР-200-02У3	ШТ	19,00	7,44	141	-	-	-
69.	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НСП01-100/620-04У3	ШТ	63,00	3,62	228	-	-	-
70.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НПО20.100/Р2.0-02УХЛ4	ШТ	59,00	2,22	131	-	-	-
71.	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	23,00	1,91	44	-	-	-
72.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2.0-01УХЛ4 НП020.100/Р2.0-03УХЛ4	ШТ	5,00	1,57	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20-01УХЛ4	ШТ	34,00	5,14	175	-	-	-
74	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	3,00	3,24	10	-	-	-
75.	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НППО3- 00-001УЗ=	ШТ	106,00	10,33	1095	-	-	-
76.	570721-109	-ПРОЖЕКТОР ПРТД-1	ШТ	6,00	187,13	1123	-	-	-
77.	С153-178	-СВЕТИЛЬНИК КОСИНУСНОГО КРУГЛОСИММЕТРИЧНОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ТИПА СЗЛ-300-1МУ1,ТУ16.535.848-78	ШТ	6,00	11,32	68	-	-	-
78.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	1,50	1,44	2	-	-	-
79.	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	1,20	1,19	1	-	-	-
80.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	12,80	1,08	14	-	-	-
81.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	17,00	0,99	17	-	-	-
82.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПА В220-230-25	10ШТ	1,80	0,98	2	-	-	-
83.	С153-343	-ЛАМПЫ ПЖ220-1000-5	10ШТ	0,70	14,10	10	-	-	-
84.	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,50	0,88	1	-	-	-
85.	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	4,00	0,83	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	100ШТ	335.00	7,20	2412	-	-	-
87.	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛДА20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛДА30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	100ШТ	6.50	5,38	35	-	-	-
88.	1515-1041	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ=ЛЕ 40	100ШТ	10.00	7,84	78	-	-	-
89.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220	100ШТ	328.00	1,42	466	-	-	-
90.	0602-5031	-СВЕТОФИЛЬТР 22 И 32	М2	6.00	10,57	63	-	-	-
91.	0602-5028	-СВЕТОФИЛЬТР 34	М2	3.00	9,45	28	-	-	-
92.	1515-1046	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ=ЛБР 40	100ШТ	11.70	8,05	94	-	-	-
93.	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	100ШТ	0,70	11,00	8	-	-	-
94.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	5.00	28,40	142	-	-	-
95.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0.09	45,60	4	-	-	-
96.	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0.29	72,90	21	-	-	-
97.	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0.16	105,00	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,13	202,00	26	-	-	-
99.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	5,20	49,20	256	-	-	-
100.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	2,00	71,00	142	-	-	-
101.	С152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	2,60	66,40	173	-	-	-
102.	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,40	23,60	9	-	-	-
103.	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2.5	1000М	0,40	191,00	76	-	-	-
104.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,60	166,00	266	-	-	-
105.	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4.3Х10+1Х6	1000М	0,16	478,90	74	-	-	-
106.	1509-3036	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4.3Х16+1Х10	1000М	0,23	643,77	145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.1509-3038		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕ4.4Х2.5ММ2	1000М	0.30	267,26	80	-	-	-
108.1509-3038		-КАБЕЛЬ АВБГ СЕ4.3Х35+1Х16	1000М	0.06	1110,16	72	-	-	-
109.1509-3038		-КАБЕЛЬ АВБГ 2Х4ММ2	1000М	0.24	169,52	40	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ В ИН ГОСТ 10704-76							
110.0143-129		-26Х1.8	М	216.00	0,20	42	-	-	-
111.0143-131		-47Х2.0	М	5.00	0,32	3	-	-	-
		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ИН							
112.503-80124	11	-ТРУБЫ А=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	3.10	333,56	1034	-	-	-
113.503-80126	12	-ТРУБЫ А=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0.13	753,20	98	-	-	-
114.503-80127	11	-ТРУБЫ А=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0.05	914,60	46	-	-	-
115.241649-10	51	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Р3-Ц-Х-22	М	60.00	0,23	14	-	-	-
116.0156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	12.00	13,70	164	-	-	-
117.1517-0245	4 АОПВ	-ЩИТОК УОКВ-6АУХЛ4	ЦТ	16.00	40,89	654	-	-	-
118.1517-0245	3 АОПВ	-ЩИТОК УОКВ-12АУХЛ4	ШТ	7.00	63,48	444	-	-	-
119.1517-2231		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 600Х400Х150ММ=ОЩ-12У4ТЗ 36-1888-79=	ШТ	1.00	33,36	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
120	2405-1750	-РОЗЕТКИ АЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	110,00	0,04	4	-	-	-
	АОП12						-		-
121	2405-1368	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	1700,00	0,04	68	-	-	-
							-		-
122	2405-1338	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-196	ШТ	300,00	0,06	18	-	-	-
							-		-
123	С153-227	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЯ ВЫХОД СУВ-НУЗ	ШТ	18,00	3,08	55	-	-	-
							-		-
124	2405-1979	-КОРОБ КЛ-1	ШТ	50,00	2,14	107	-	-	-
	АОП1						-		-
125	2405-1719	-ПРОФИЛЬ К-118УЗ	ШТ	100,00	1,02	102	-	-	-
							-		-
126	2405-1721	-ПРОФИЛЬ ЗЕТОВЫЙ К-238	ШТ	16,00	0,86	14	-	-	-
							-		-
127	2405-1710	-ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ К-1062	ШТ	30,00	0,54	16	-	-	-
							-		-
128	2405-1704	-СКИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ У-859 НУЗ	ШТ	4,00	0,33	1	-	-	-
							-		-
129	2405-1262	-КОРОБ К-1051УЗ	ШТ	18,00	7,93	143	-	-	-
							-		-
130	1504-17077	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=С-3-02-4/ЗЗОТУ 16-536.162-75==	ШТ	150,00	0,15	22	-	-	-
							-		-
131	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ=1=ВК11-1910ТУ 16-526.294-78==	ШТ	80,00	0,43	34	-	-	-
							-		-
132	1504-6021	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП-10/СП53М3БОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	100,00	1,13	113	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133.	150401-53	-РОЗЕТКА Рш-Ц-2-07 6/220	ШТ	100,00	0,26	26	-	-	-
134.	150401-55	-РОЗЕТКА Рш-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	37,00	0,28	10	-	-	-
135.	150401-54	-РОЗЕТКА Рш-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	35,00	0,23	8	-	-	-
136.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	25,00	0,24	6	-	-	-
137	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	5,00	0,32	2	-	-	-
138.	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	10,00	0,24	2	-	-	-
139.	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/125А ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	10,00	0,16	2	-	-	-
140.	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	75,00	0,16	12	-	-	-
141.	241829 05070	-КЛЕЙ БМК	КГ	97,00	2,81	273	-	-	-
142.	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	131,20	0,64	84	-	-	-
143.	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10ШТ	17,10	0,11	2	-	-	-
144.	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	600,00	1,63	978	-	-	-
145.	С143-132	-ТРУБА ГОСТ10704-76 Ø9Х2,5	М	5,00	0,64	3	-	-	-
146.	С153-144	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА АВО01-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	45,00	25,80	1161	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47.	CI53-47	Светильники с бесцветным прозрачным стеклянным колпаком и сеткой без отражателя типа ВЗГ-200АМ	шт	I,00	I9,60	20	-	-	-
I48.	CI54-28	Выключатель и переключатель защищенные типа ПВ2-I030МIБ	шт	I,00	I,85	2	-	-	-
I49.	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	шт	I7,00	2,7I	46	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	49489	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	45825			
		стоимость материалов и конструкций			руб	45837			
		плановые накопления			руб	3664			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	49489			
		всего по смете			руб	58323	- 3924	2806	III8 377
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб	623			
		транспортные расходы			руб	63			
		заготов.-складские расходы			руб	8			
		всего, стоимость оборудования			руб	694			
		стоимость монтажных работ			руб	50922			
		материалы			руб	II74			
		эксплуатация машин			руб	74I			
		заработная плата машинистов			руб	377			
		основная заработная плата			руб	2806			
		всего заработная плата			руб	3I83			
		стоимость материалов и конструкций			руб	45837			
		накладные расходы			руб	2439			
		плановые накопления			руб	4268			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	57629			

Главный инженер проекта А.Беляев

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

составил: ст.инженер Н.Коблякова

проверил рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

подготовил: инженер В.Жигалкина

проверил: рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

К типовому проекту Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1 (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на монтаж связи и сигнализации

Основание: СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 19,39 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 7,55 тыс.руб.
б) монтажных работ 11,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 11,22 руб.
1 м2 общей площади здания 1,89 руб.
1 м3 объема здания 0,46 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1.	6203-12	Телефонный аппарат ТА-72	шт	8,00	7,70	62	- / -	-	- / -
2.	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	8,00	0,37	3	- / 2	2	- / -
3.	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	3,00	4,01	12	- / 7	5	2 / 1
4.	Ц8-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,01	377,00	4	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,06	6,70	1	-	-	-
							-		-
6.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	2,00	6,71	13	-	6	2
							8		1
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,60	9,14	5	-	5	-
							5		-
8.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,17	137,00	23	-	13	6
							19		2
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУЧАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,00	4,88	15	-	7	7
							14		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	186	-	38	17
							55		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	62
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	69
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	76
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	38
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	117

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,17	202,00	34	-	-	-
							-		-
11.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,30	13,00	4	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2405-1462		КРЫШКА КА1-03	ШТ	6,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	42	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	228	-	38	17
							55		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	62			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	69			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	115			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	21			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	38			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	44			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	159			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
13.1601-2209		УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ «ТУ-100БУ 4.2422.032 014 ТУ»	КОМПЛ	2,00	377,00	754	-	-	-
							-		-
14.Ц10-395-9		АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		-
15.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	4,00	0,78	3	-	3	-
							3		-
16.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2,00	2,73	5	-	5	-
							5		-
17.	Ц10-381-9	-ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	2,00	5,72	11	-	9	-
							9		-
18.	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	4,00	21,70	87	-	85	-
							85		-
19.	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2422.002.003 ТУ==	КОМПЛ	1,00	140,00	140	-		-
							-		-
20.	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-
							16		-
21.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
22.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
23.	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С.,=ИС72.00.000 ТУ==	КОМПЛ	2,00	484,00	968	-	-	-
							-		-
24.	1601-2328	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АРЛ0.384.028 ТУ==	КОМПЛ	2,00	5,50	11	-	-	-
							-		-
25.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
26.	6201-513	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ШКОЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
							-		-
27.	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	13,00	25,00	325	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	084-23	=ТО ЖЕ НЕВСКИЙ	ШТ	26,00	5,00	130	-	-	-
							-		-
29.	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	26,00	2,73	71	-	61	-
							61		-
30.	1601-2364	=КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7ИЦ3.843.754 ТУ==	КОМПЛ	25,00	15,00	375	-	-	-
							-		-
31.	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	25,00	2,73	68	-	58	-
							58		-
32.	1601-2361	=КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	12,00	18,00	216	-	-	-
							-		-
33.	1601-2362	=КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4Г23.843.012 ТУ==	КОМПЛ	8,00	30,00	240	-	-	-
							-		-
34.	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	20,00	2,73	55	-	47	-
							47		-
35.	1601-2212	=РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-45ИЦ1.103.004 ТУ==	КОМПЛ	1,00	2060,00	2060	-	-	-
							-		-
36.	Ц10-378-1	=ПУЛЬТ РАДИОУЗЛА П59	ШТ	1,00	74,50	75	-	63	-
							63		-
37.	Ц10-115-4	=БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П60	ШТ	2,00	31,80	64	-	60	-
							60		-
38.	Ц10-382-9	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР-9	ШТ	1,00	4,53	5	-	2	-
							2		-
39.	Ц10-116-4	=ПУЛЬТ СВЯЗИ АБОНЕНТСКИЙ ПС-9	НОМ	45,00	0,89	40	-	39	-
							39		-
40.	Ц10-397-7	=СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКАЯ САС-3	ШТ	45,00	2,73	123	-	105	-
							105		-
41.	Ц10-397-4	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС1-1900	ШТ	1,00	32,44	32	- 8	8	- -
43.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	- 2	2	- -
44.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	5,00	4,01	20	- 11	8	3 1
45.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
46.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	2,00	8,45	17	- 10	8	2 1
47.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ АО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,30	9,14	12	- 11	11	- -
48.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	129,00	0,36	46	- 43	43	- -
49.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	78,00	2,42	189	- 173	173	- -
50.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,00	8	- 1	1	- -
51.	Ц10-975-13	-РЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,14	16,70	2	- -	-	- -
52.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	11,40	16,50	188	- 151	92	59 19
53.	Ц8-402-2	-ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	6,90	12,70	88	- 77	52	25 8
54.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	46,30	4,88	226	- 217	109	108 33
55.	Ц10-968-1	-КАБЕЛЬ, МАССА 1М, КГ, ДО1	КМ	0,34	137,00	47	-	25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							36		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	8552	-	1110	209
							1319		65

В ТОМ ЧИСЛЕ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5273
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	526
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	70
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	5869
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1538
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	155
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	144
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	65
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1110
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1175
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	947
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	198
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2683

РАЗДЕЛ 4 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

56. 290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	-	-	-
						-		-
57. 290220-1290	-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	118,00	0,16	19	-	-	-
						-		-
58. 2405-1462	-КРЫШКА К41-03	ШТ	14,00	0,14	2	-	-	-
						-		-
59. С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,09	202,00	18	-	-	-
						-		-
60. С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,07	330,00	23	-	-	-
						-		-
61. С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,03	455,00	14	-	-	-
						-		-
62.	-КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,15	77,42	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1509-7023						-		-
63.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ2	1000М	1.15	13,80	15	-	-	-
64.	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1 8ММ2	1000М	0,26	25,90	7	-	-	-
65.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И -ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2	1000М	4,92	22,90	113	-	-	-
66.	С154-160	-РОЗЕТКА У86РМ	ШТ	11,00	0,38	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	249	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	231			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	231			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	249			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	8801	-	1110	209
							1319		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5273			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	526			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5869			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1769			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	155			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	144			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	65			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1110			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1175			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	231			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	947			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	216			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
67.	17032-1047	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧМ3-2БР-Р24-01	ШТ	1.00	57,00	57	-	-	-
68.	Ц10-841-1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1.00	2,94	3	-	3	-
69.	Ц10-841-2	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	20.00	3,16	63	-	57	-
70.	16022-5004	ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1.00	44,00	44	-	-	-
71.	Ц8-105-1	УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1.00	16,00	16	-	14	-
72.	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	22.00	2,42	53	-	49	-
73.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2.40	4,88	12	-	6	6
							12		2
74.	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ПЛВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1.40	16,50	23	-	11	7
							18		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	423	-	140	13
							153		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	170			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	144			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	117			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	316			
		РАЗДЕЛ 6 МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
75	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,38	15,10	6	-	-	-
76.1	17032-105	-ЧАСЫ В4С2-М2П824Р-400-303К	ШТ	6,00	21,60	130	-	-	-
77.3	17032-105	-ТО ЖЕ В4С1-М2П824Р-300-323К	ШТ	14,00	11,88	166	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	325	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	302			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	302			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	325			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	748	-	148	13
							153		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	113			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	472			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	144			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	117			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	635			
		РАЗДЕЛ 6. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
78-410-841-2		-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1.00	3,16	3	- 3	3	- -
79-410-744-5		-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	10,00	1,16	21	- 19	19	- -
80-412-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛАСТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,50	4,88	7	- 7	4	3 1
88-418-402-1		-ПРОВОДА МАРОК ПВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,20	16,50	20	- 16	10	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	85	- 45	36	9 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	51			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	36			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	85			
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
82	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,27	49,20	13	-	-	-
83	16022-5011-4	-ЗВОНОК= ЗВП=	ШТ	18,00	9,41	169	-	-	-
84	17032-1057	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВЧС-180-24-325К	ШТ	1,00	47,07	47	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	248	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	229	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	229	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	248	
ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ	333	- 36 9 / 45 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	280
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	36
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	229
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	333

ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО В КОМПЛЕКТЕ							
85	Ц10-605-2	-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	2,26	5	- / 3	3	- / -
86	Ц10-605-2	-БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00	2,26	2	- / 1	1	- / -
87	Ц10-605-2	-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	ШТ	1,00	2,26	2	- / 1	1	- / -
88	Е34-283	-МАЧТА АНТЕННАЯ МЛТ-3/1	ШТ	1,00	17,99	18	- / -	-	- / -
89	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	- / 10	2	8 / 3
90	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	- / 12	12	- / -
91	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	- / 11	5	6 / 2
92	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	- / 5	5	- / -
93	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		0,01	377,00	4	- / -	-	- / -
94	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,05	16,70	1	- / -	-	- / -
95	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	5,00	0,36	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
96.3609-10028		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,40	0,09	-	-	-	-
							-		-
97.Ц8-84-1		-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	4,00	0,38	2	-	1	-
							1		-
98.Ц10-605-1		-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	17,00	0,58	10	-	8	-
							8		-
99.Ц10-960-1		-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,83	137,00	114	-	62	27
							89		8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	307	-	102	41
							143		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	200
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	115
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	86
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	307

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

100.1601-2484		-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ=:	КОМПЛ	1,00	9,75	10	-	-	-
							-		-
101 1601-2483		-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	4,98	5	-	-	-
							-		-
102.1601-2395		-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2АБ30.220.000 ТУ==	КОМПЛ	1,00	62,81	63	-	-	-
							-		-
103.С151-2768		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ	1000М	0,63	150,00	95	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11326.22-79.МАРКИ РК75-4-15							
104.С151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ ГОСТ 11326.26-79.МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,20	342,00	68	-	-	-
105.2405-1462		-КРЫШКА КА1-03	ШТ	5,00	0,14	1	-	-	-
106.3606-2761		-РОЗЕТКА СР75-166Ф	ШТ	5,00	0,60	3	-	-	-
107.3606-2741		-ВИЛКА СР75-154Ф	ШТ	5,00	1,24	6	-	-	-
108.190401-92		-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР.6.1	ШТ	9,00	1,35	12	-	-	-
109.1601-2496		-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ=	КОМПЛ	1,00	0,47	1	-	-	-
110.1601-2490		-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ=	КОМПЛ	2,00	0,36	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	285	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	265			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	264			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	20	-		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	285			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		РУБ	592	-	102	41
							143		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	465			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	36			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	28			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	102			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	115			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	264			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	592			
		ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
111	16022-3003-СИГНАЛИЗАТОР 3	=.,РУБИН-3,. РЮ2.390.212=	ШТ	1,00	305,00	305	-	-	-
							-		-
112	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
							9		-
113	16022-3003-СИГНАЛИЗАТОР 4	=.,РУБИН-3,. РЮ2.390.213=	ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-
							-		-
114	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,00	10,40	21	-	18	-
							18		-
115	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	3,00	10,40	31	-	28	-
							28		-
116	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	6,00	0,88	5	-	5	-
							5		-
117	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	717,00	0,97	695	-	631	-
							631		-
118	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	ШТ	1,00	1,82	2	-	2	-
							2		-
119	3605-4469	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВСА-5К	ШТ	1,00	39,50	40	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,АО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	- 14	14	- -
121.	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ ЭТ3	ШТ	36,00	0,33	12	- -	-	- -
122.	1602-3014 2 АОП15	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1	ШТ	3,00	210,00	630	- -	-	- -
123.	Ц10-743-10	-УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	3,00	5,50	17	- 16	16	- -
124.	1511-3003	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10НН-22КТ	ШТ	2,00	24,50	49	- -	-	- -
125.	Ц8-123-14	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 22А.Ч	БЛОК	2,00	1,93	4	- 3	3	- -
126.	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕИ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	ШТ	2,00	43,70	87	- 86	86	- -
127.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	6,00	4,01	24	- 13	10	3 1
128.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	145,00	2,42	351	- 322	322	- -
129.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20КВ	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
130.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ,30КВ	ШТ	2,00	8,45	17	- 10	8	2 1
131.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ АО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,30	9,14	12	- 11	11	- -
132.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	24,00	0,32	8	- 7	7	- -
133.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М.КГ,ДО1	КМ	0,27	137,00	37	-	20	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							29		3
134.U8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫХ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,00	4,88	10	- 9	5	4 1
135.U8-402-1		-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	46,50	16,50	767	- 615	375	240 76
136.U8-402-2		-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	7,70	12,70	98	- 86	58	28 9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	5365	- 1918	1631	287 91

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1342
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	134
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1494
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2219
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	302
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	196
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	91
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1631
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1722
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1367
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	285
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3871

РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

137.C151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,23	202,00	46	- -	-	- -
138.C151-2544		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,02	455,00	9	- -	-	- -
139.C152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	4,85	13,00	63	- -	-	- -
140.C152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,02	49,20	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5							
141	1509-0005	-ПРОВОДА АВ-0,2	1000М	0,25	0,00	2	-	-	-
142	1504-1941В	-ДАТЧИК ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79	ШТ	6,00	0,22	1	-	-	-
143	1602-3040	-ДАТЧИК ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-2/1	ШТ	717,00	0,87	624	-	-	-
	ДОП14								
144	1509-2005	-КАБЕЛЬ АВВГ2Х2,5	1000М	0,02	137,37	3	-	-	-
145	16022-9011-5	-ЗВОНОК "ЗВРП"	ШТ	1,00	13,51	14	-	-	-
146	16022-3003-8	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ "СИГНАЛ-ВК-1"	ШТ	1,00	19,14	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	845	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	782			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	779			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	845			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	6210	-	1631	287
							1918		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1342			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	134			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1494			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3001			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	302			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	196			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	91			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1631			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1722			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	779			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1367			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	348			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4716			
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
147.Ц8-614-2		-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	ШТ	16.00	3,14	50	- 39	39	- -
148.Ц8-91-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,08	377,00	30	- 3	3	- -
149.Ц10-975-8		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	ШТ	8,00	0,48	4	- 3	3	- -
150.Ц10-975-10		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1300Х860	ШТ	1,00	1,11	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	136	- 46	46	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	85			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	46			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	136			
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151.150401-32		-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС-7	ШТ	16,00	6,22	100	-	-	-
152.2405-1057		-ЯЩИК К65ВУ2	ШТ	1,00	26,17	26	-	-	-
	АОП10						-		-
153.2405-1368		-КОРОБКА У194КУ	ШТ	50,00	0,05	3	-	-	-
154.С156-82		-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/УУРБУ3	ШТ	8,00	1,63	13	-	-	-
155.240301-58		-ГИЛЬЗА ГРСС-1	ШТ	1,00	8,39	8	-	-	-
156.240301-54		-ТО ЖЕ ОГТ-1	ШТ	1,00	4,79	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	167	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	154			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	167			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	7		РУБ	303	-	46	-
							- 6		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	240			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	37			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	46			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	154			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	303			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 8. СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ							
		РАЗДЕЛ 15. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
157.Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	89,40	9	- 9	9	- -
158 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	46,00	4	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16			РУБ	16	- 13	13	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 17. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
159.Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	- 1	1	- -
160.Ц8-472-2	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,75	51,80	39	- 12	11	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.Ш8-471-4		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОВ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	10ШТ	3,00	14,50	44	- 11	10	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	116	- 24	22	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	62			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	8		РУБ	132	- 37	35	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	62			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		ОТДЕЛ 9. ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
162.Ш8-417-1		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	5,30	34,80	191	-	79	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ					146		21
163.	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫЙ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2.64	49,80	131	- 98	47	51 16
164.	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0.30	59,50	18	- 12	6	6 2
165.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	16.50	15,90	262	- 129	126	3 1
166.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	1.06	20,60	22	- 9	9	- -
167.	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0.60	15,60	9	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		Руб	941	- 400	273	127 40

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб	633
МАТЕРИАЛЫ -	Руб	232
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб	87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб	40
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб	273
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб	313
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб	238
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб	941

РАЗДЕЛ 19. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

168.	503-80124--11	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	2.20	333,56	734	- -	-	- -
169.	503-80125--11	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0.37	430,40	159	- -	-	- -
170.	503-80126--11	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП	1000ПМ	0.09	624,08	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		легкий					-		-
171	2403-АОП2	-уголки У280	шт	160,00	0,15	24	-	-	-
							-		-
172	то же	-то же У282	шт	16,00	0,32	5	-	-	-
							-		-
173	то же	-то же У-285	шт	3,00	0,41	1	-	-	-
							-		-
174	то же	-то же У284	шт	70,00	0,32	22	-	-	-
							-		-
175	то же	-то же У288	шт	30,00	0,41	12	-	-	-
							-		-
		Всего по разделу	19		руб	1094	-	-	-
							-		-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ -			руб	1013			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	1014			
		плановые накопления -			руб	81			
		всего,стоимость монтажных работ -			руб	1094			
		Всего по отделу	9		руб	2035	-	273	127
							400		40
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ -			руб	1646			
		материалы -			руб	232			
		эксплуатация машин -			руб	87			
		заработная плата машинистов -			руб	40			
		основная заработная плата -			руб	273			
		всего заработная плата-			руб	313			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	1014			
		накладные расходы -			руб	238			
		плановые накопления -			руб	151			
		всего,стоимость монтажных работ -			руб	2035			
		Всего по смете:			руб	19382	-	3411	705

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							4II6		222

В том числе:

Стоимость оборудования	руб.	6778
Транспортные расходы	руб.	676
Заготов.-складские расходы	руб.	9I
Всего, стоимость оборудования	руб.	7545
Стоимость монтажных работ	руб.	8076
Материалы	руб.	869
Эксплуатация машин	руб.	483
Заработная плата машинистов	руб.	222
Основная заработная плата	руб.	3398
Всего заработная плата	руб.	3620
Стоимость материалов и конструкций	руб.	30I2
Накладные расходы	руб.	2874
Плановые накопления	руб.	87I
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	II82I
Стоимость общестроительных работ	руб.	I3
Основная заработная плата	руб.	I3
Всего заработная плата	руб.	I3
Накладные расходы	руб.	2
Плановые накопления	руб.	I
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	I6

Главный инженер проекта Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил: инженер Н.Треберт

Проверил рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер Т.Бубнова

Проверил: рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

К типовому проекту Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1 (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	13,92 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	2,96 тыс.руб.
б) монтажных работ	10,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу	8,06 руб.
1 м2 общей площади здания	1,36 руб.
1 м3 объема здания	0,33 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц СКЦЭ-84 120	Панель ВРУ1-13-20УХЛ4	шт	2,00	197,00	394	- / 26	24	2 / 1
2.	Ц СКЦЭ-84 139	То же, ВРУ1-47	шт	4,00	149,00	596	- / 48	45	3 / 1
3.	СКЦЭ-84 2201	Пункт ПРП-3000-21У3	шт	3,00	143,00	429	- / -	-	- / -
4.	Ц СКЦЭ-84 2201	Монтаж	шт	3,00	14,20	43	- / 26	23	3 / 1
5.	СКЦЭ-84 2191	Пункт ПРП-3054-21У3	шт	2,00	108,00	216	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.Ц СКЦЭ-84 2191	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	11,10	22	- 13			2 1
7. ТПЭП76 407	-ШКАФ ШУ5104-0382Г-А	ШТ	1,00	118,60	119	- -	-		- -
8.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6		6	- -
9.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3		2	1 -
10. ТПЭП76 408	-ШКАФ ШУ5104-0382Н-И	ШТ	1,00	122,50	123	- -	-		- -
11.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6		6	- -
12.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3		2	1 -
13 ТПЭП76 416	-ШКАФ ШУ5106-0382Б-В-Г	ШТ	1,00	165,60	166	- -	-		- -
14.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	14,39	14	- 9		9	- -
15.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3		2	1 -
16. ТПЭП76 416	-ШКАФ ШУ5106-0382Б-Б-Б	ШТ	1,00	165,60	166	- -	-		- -
17 ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	14,39	14	- 9		9	- -
18.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3		2	1 -
19. ТПЭП76 407	-ШКАФ ШУ5104-0382Г-И	ШТ	1,00	118,60	119	- -	-		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1.00	9,63	10	- 6	6	- -
21.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1.00	4,72	5	- 3	2	1 -
22.	ТПЭП76 621	-ШКАФ ШУ5402-0382А	ШТ	1.00	80,20	80	- -	-	- -
23.	ЦТО ЖЕ*	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1.00	5,28	5	- 3	3	- -
24.	РАСЧЕТ1	-СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ Ш48254-2242	ШТ	1.00	547,00	547	- -	-	- -
25.	Ц РАСЧЕТ1	-МОНТАЖ СТАНЦИИ	ШТ	1.00	30,00	30	- 16	15	1 -
26.	Ц8-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100ШТ	12,00	12,60	151	- 100	100	- -
27.	1504-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-052ОСТ 16.0.536.001-72=*	ШТ	5.00	5,40	27	- -	-	- -
28.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	4.00	3,40	14	- 6	6	- -
29.	Ц8-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	26.00	2,16	56	- 29	28	1 -
30.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3КУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75=*	ШТ	12.00	2,25	27	- -	-	- -
31.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	12.00	2,88	35	- 13	12	1 -
32.	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6	ШТ	2.00	1,75	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*		2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2У3ТУ 16-522.066-75**							
33.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,88	6	- 2	2	- -
34.	1504-1062 1504-1074 1504-1090	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100АЕ 2053-10ТУ 16-522.064-75**	ШТ	1,00	20,00	20	- - -	-	- -
35.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	- 1	1	- -
36.	ТПЭП76 398	-ШКАФ ШУ5102-0382Р	ШТ	1,00	76,54	77	- -	-	- -
37.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	4,80	5	- 3	3	- -
38.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
39.	СКЦЭ-84 2126	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1060-21У3	ШТ	1,00	142,00	142	- -	-	- -
40	Ц СКЦЭ-84 2126	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	14,20	14	- 9	8	1 -
41.	СКЦЭ-84 2208	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068-21У3	ШТ	2,00	160,00	320	- -	-	- -
42.	Ц СКЦЭ-84 2208	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	16,50	33	- 21	19	2 1
43.	1504-1060 1504-1073 1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75**	ШТ	1,00	15,10	15	- -	-	- -
44.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	1.00	0,97	1	- 1	1	- -
46.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	2.00	1,04	2	- 2	2	- -
47.	1584-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-4 ОУЗТУ16-526.333-74,ИА3614-77=	ШТ	5.00	5,80	29	- -	-	- -
48.	3608-2026	-АУОА А-226Г	ШТ	2.00	0,85	-	- -	-	- -
49.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2.00	0,32	1	- 1	1	- -
50.	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	1,60	92,38	148	- 132	19	113 35
51.	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	1,99	108,00	215	- 140	68	72 20
52.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,31	123,00	38	- 21	8	13 4
53.	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	1,60	27,80	44	- 28	25	3 -
54.	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,9КГ	100ШТ	4,80	1,65	8	- 8	6	2 1
55.	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	1,50	42,90	64	- 17	16	1 -
56.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	30,00	0,83	25	- 10	10	- -
57.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АОВ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,41	20,80	9	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	9,00	2,32	21	- 9	9	- -
59	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,57	64,10	37	- 31	16	15 6
60	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,15	70,70	11	- 10	5	5 2
61	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,08	29,90	30	- 21	16	5 1
62	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,15	32,00	5	- 2	1	1 -
63	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	6,30	34,80	219	- 168	91	77 24
64	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,51	59,50	30	- 19	9	10 3
65	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	14,70	15,90	234	- 115	112	3 1
66	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,19	15,60	19	- 12	11	1 -
67	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	17,65	4,88	86	- 84	42	42 13
68	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,40	6,02	33	- 32	16	16 5
69	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,82	9,29	8	- 7	3	4 1
70	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,75	12,30	9	- 8	4	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2	100М	49.60	1,21	60	- 57	57	- -
72.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:6ММ2	100М	12.74	1,38	18	- 16	16	- -
73.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:16ММ2	100М	2.70	2,33	7	- 6	6	- -
74.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ АО:35ММ2	100М	1.78	2,88	5	- 5	5	- -
75.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,АО:0,1Т	ШТ	21.00	1,38	29	- 21	20	1 -
76.	Ц8-ПРИЛ1-50	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АО30КГ	ШТ	16.00	1,83	29	- 26	24	2 1
77.	Ц8-ПРИЛ1-51	-ТО ЖЕ АО100КГ	ШТ	5.00	2,77	14	- 12	12	- -
78.	Ц8-ПРИЛ1-145	-СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ АО50КГ	ШТ	16.00	5,43	87	- 80	80	- -
79.	Ц8-ПРИЛ1-146	-ТО ЖЕ АО200КГ	ШТ	5.00	6,30	32	- 29	29	- -
80.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО 10ММ2	100М	16.27	60,80	989	- 752	381	371 137
81.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М АО:2КГ	100М	11.91	20,60	245	- 108	103	5 2
82.	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО 1 СЕЧЕНИЕ АО 70ММ2	ШТ	20.00	4,57	91	- 25	25	- -
83.	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2.АО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	4.00	8,49	2	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	10,00	0,81	8	- 4	4	- -
85.	РАСЧЕТ2	-СБОРКИ НАВЕСНЫЕ	ШТ	2,00	15,00	30	- -	-	- -
86.	РАСЧЕТ2	-МОНТАЖ СБОРКИ	ШТ	2,00	3,00	6	- 6	-	6 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9230	- 2402	1608	794 266

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2655
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	268
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2957
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4419
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	997
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	528
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	266
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1608
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1874
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1389
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	465
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6273

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

87.	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	12,00	3,30	40	- -	-	- -
88.	С154-18	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВС-14ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОКОМ	ШТ	14,00	2,93	41	- -	-	- -
89.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	6,00	22,00	132	- -	-	- -
90.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,80	29,50	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4					-		-
91.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,48	39,20	16	-	-	-
92.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,10	63,20	6	-	-	-
93	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,26	94,70	25	-	-	-
94.	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,25	138,00	35	-	-	-
95.	2405-1390	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КСК-16	ШТ	2,00	3,73	7	-	-	-
96	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,10	31,60	3	-	-	-
97	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,17	66,10	11	-	-	-
98.	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,50	166,00	53	-	-	-
99.	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,13	211,00	27	-	-	-
100.	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,11	367,00	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2.5							
101	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2.5	1000М	0,16	458,00	73	-	-	-
102	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	1000М	0,10	166,00	17	-	-	-
103	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	10,00	1,63	16		-	-
104	С156-91	-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079	ШТ	30,00	8,06	242	-	-	-
105	С156-93	-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1098	ШТ	50,00	9,80	490	-	-	-
106	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ996У3	ШТ	10,00	0,66	7	-	-	-
107	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	37,00	0,24	9	-	-	-
108	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	4,00	0,70	3	-	-	-
109	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/125А ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	5,00	0,18	1	-	-	-
110	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	22,00	0,24	5	-	-	-
111	150401-70	-РОЗЕТКА РШ-30	ШТ	9,00	2,92	26	-	-	-
112	150401-68	-ВИЛКА ВШ-30	ШТ	9,00	3,68	33	-	-	-
113	2405-1389	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
114.	1509-5001	-ПРОВОД ПВ1Х1,5	1000М	0,11	39,06	4	-	-	-
							-		-
115.	1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ44Х2,5	1000М	1,30	248,85	324	-	-	-
							-		-
116.	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х4+1Х2,5	1000М	0,26	270,24	70	-	-	-
							-		-
117.	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х10+1Х6	1000М	0,12	445,90	56	-	-	-
							-		-
118	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х25+1Х16	1000М	0,10	817,47	82	-	-	-
							-		-
119.	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х35+1Х16	1000М	0,23	1033,67	238	-	-	-
							-		-
120.	1509-3038	-ТО ЖЕ 3Х50+1Х25	1000М	0,26	1310,66	341	-	-	-
							-		-
121	С113-129	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ 26Х1,8	М	160,00	0,20	32	-	-	-
							-		-
122.	С113-135	-ТО ЖЕ 47Х2	М	16,00	0,52	8	-	-	-
							-		-
123.	503-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х1,5	1000М	2,10	333,56	700	-	-	-
							-		-
124.	503-80127	-ТО ЖЕ 50Х2,4	1000М	0,05	1076,00	54	-	-	-
							-		-
125.	503-80126	-ТО ЖЕ40Х1,9	1000М	0,12	753,20	90	-	-	-
							-		-
126.	241649-10 51	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-22	1000М	0,02	228,69	3	-	-	-
							-		-
127.	2405-1010	-ВВОД ГИБКИЙ К-1080	ШТ	20,00	1,52	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АОП11						-		-
128	2405-1012	-ТО ЖЕ К1082	ШТ	10,00	1,85	18	-	-	-
	АОП11						-		-
129	2405-1697	-ПОЛКА К1162У3	1000ШТ	0,48	203,68	98	-	-	-
							-		-
130	2405-1863	-ТО ЖЕ К1152У3	1000ШТ	0,16	428,80	69	-	-	-
							-		-
131	2405-1468	-ЛОТКИ НЛ40-П2У3	ШТ	300,00	1,98	594	-	-	-
							-		-
132	2405-1469	-ТО ЖЕ НЛ-У45У3	ШТ	40,00	2,41	96	-	-	-
							-		-
133	2405-1721	-ПРОФИЛЬ К238У2	ШТ	20,00	0,86	17	-	-	-
							-		-
134	2405-1718	-ПРОФИЛЬ К108/1У2	ШТ	40,00	0,36	14	-	-	-
							-		-
135	2405-1719	-ТО ЖЕ К110/1У2	ШТ	20,00	1,02	20	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	4688	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4342	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4344	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	346	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4688	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	13918	- 1608 794
			2402 266

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Стоимость оборудования	руб.	2655
Транспортные расходы	руб.	268
Заготов.-складские расходы	руб.	34
Всего, стоимость оборудования	руб.	2957
Стоимость монтажных работ	руб.	876I
Материалы	руб.	997
Эксплуатация машин	руб.	528
Заработная плата машинистов	руб.	266
Основная заработная плата	руб.	I608
Всего, заработная плата	руб.	I874
Стоимость материалов и конструкций	руб.	4344
Накладные расходы	руб.	I389
Плановые накопления	руб.	8II
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	I096I

Главный инженер проекта — Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС — М.Леонов

Исходные данные:

Составил инженер — Н.Траберт

Проверил: рук.группы — Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер — Т.Бубнова

Проверил: рук.группы — Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11

К типовому проекту Школа на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I с хозбытовыми помещениями в подвале

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Листы I-33

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 28,90 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 28,38 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,28 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 16,72 руб.
I м2 общей площади 2,82 руб.
I м3 объема здания 0,69 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ Всего	в том числе: основная зар. плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе: основная зар. плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ том 5.I табл.I	I. Оборудование технологическое	уч-ся	I728	-	-	I5,9	-	-	-	27428	-	-	-
		В том числе:												
		а) монтируемое	уч-ся	I728	-	-	II,5	-	-	-	I9782	-	-	-
		в том числе:												
		монтаж	уч-ся	I728	-	-	-	0,I	-	-	-	255	-	-
		Основная заработна плата	уч-ся	I728	-	-	-	-	0,I	-	-	-	232	-
		Нормативная условно-чистая продукция	уч-ся	I728	-	-	0,I	-	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) немонтируемое	уч-ся	I728	-	-	4,4	-	-	-	7646	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-						27I73	255	232	
		Накладные расходы 80%	руб.									I86		
		ИТОГО	руб.								27I73	44I	232	
		Плановые накопления 8%	руб.									35		
		ИТОГО	руб.								27I73	476	232	
		Дополнительное оборудование												
	23-06 п.2-033 3I-68-25	Шкаф сушильный для пленок. ГипроНИИ № I08095	шт	I	-	-	I050	22,4	I9,8	0,74 0,46	I050	22	20	I I
		ИТОГО	руб.								I050	22	20	I/I
		Накладные расходы 80%	руб.									I6		
		ИТОГО	руб.								I050	38	20	I/I
		Плановые накопления 8%	руб.									3		
		ИТОГО	руб.								I050	4I	20	I/I
		Начисление на оборудование 8%	руб.								84			
		ИТОГО	руб.								II34	4I	20	I/I
		НУЧП	руб.	(20+I).I,76= 37										
	Техн. ч. часть сборника п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования I% 7646х0,I	руб.								76			
		ИТОГО	руб.								28383	5I7	252	I/I
		Всего по смете	руб.	28900										
		в том числе: возврат от реализации тары - 0,75% 28223х0,0075	руб.	2I2										

Главный архитектор проекта А.Беляев Составила инженер М.Федорова

Начальник ОС и ПОС М.Леонов Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

К типовому проекту Школа на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I с хоз.бытовыми помещениями в подвале

на приобретение и мебели и инвентаря

Основание: ТХ.СО
Листы I-33

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	26I,I7	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	26I,I7	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	I5I,I4	руб.
I м2 общей площади	25,48	руб.
I м3 объема здания	6,23	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто един. изм.	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ том 5.I табл.I	I. Мебель	уч-ся	I728	-	-	86,9	-	-	-	I50I94	-	-	-
2.	ССНЗ том 5.I табл.I	II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	I728	-	-	54	-	-	-	93307	-	-	-
3.	ССНЗ том 5.I табл.I	III. Инвентарь	уч-ся	I728	-	-	6,8	-	-	-	II705	-	-	-
		В том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	уч-ся	I728	-	-	2,8	-	-	-	5246	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	уч-ся	I728	-	-	2,8	-	-	-	2946	-	-	-
		в) хозяйственные принадлежности	уч-ся	I728	-	-	0,4	-	-	-	629	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	уч-ся	I728	-	-	0,7	-	-	-	II33	-	-	-
		д) музыкальный	уч-ся	I728	-	-	I,2	-	-	-	2I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	ССНЗ том 5.I табл.I	IУ Противопожарный инвентарь	уч-ся	I728	-	-	0,2	-	-	-	427	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	255633			
		Дополнительное оборудование												
5.	56-0I-0I I980/5 п.5I3	Доска меловая настенная 3000xI20xI500 "0Р-I4-668"	шт	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
6.	56-0I-0I п.I	Стол ученический 2-х местный I200x500x660 "0Р-0I-I97"	шт	8	-	-	I8,5	-	-	-	I48	-	-	-
7.	56-0I-0I п.I	Стол ученический 2-х местный I200x500x720 "0Р-0I-I97"	шт	8	-	-	I8,5	-	-	-	I48	-	-	-
8.	56-0I-0I п.I	Стол ученический 2-х местный I200x500x780 "0Р-0I-I97"	шт	8	-	-	I8,5	-	-	-	I48	-	-	-
9.	56-0I-0I п.23	Стол преподавателя I200x600x750 "0Р-05-I8"	шт	8	-	-	28	-	-	-	224	-	-	-
I0.	56-0I-0I п.26	Стул ученический 430x400x550 "0С-0I-I96	шт	II	-	-	7,5	-	-	-	83	-	-	-
II.	56-0I-0I п.26	Стул ученический 430x400x605 "0С-0I-I96"	шт	I8	-	-	7,5	-	-	-	I35	-	-	-
I2.	56-0I-0I п.26	Стул ученический 430x400x680 "0С-0I-I96"	шт	20	-	-	7,5	-	-	-	I50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	56-0I-0I п.I80	Стул полужесткий 420х425х820 Арт.200	шт	I0	-	-	I0	-	-	-	I00	-	-	-
I4.	56-0I-0I п.282	Стол-подставка для кинопроектора 590х620хI050 "0Н-I-645/2"	шт	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
I5.	56-0I-0I п.272	Шкаф для учебно-наглядных пособий II60х350хI840 "0Х-00-I0/4"	шт	4	-	-	89	-	-	-	356	-	-	-
I6.	56-0I-0I п.325	Шкаф книжный I000х350хI800 Арт.2400	шт	2	-	-	73	-	-	-	I46	-	-	-
I7.	29-02-20 п.3-2I3	Сейф	шт	I5	-	-	42	-	-	-	630	-	-	-
I8.	56-0I-0I п.I4	Стол лабораторный физический I500х800х800	шт	3	-	-	I9,5	-	-	-	59	-	-	-
I9.	56-0I-0I п.I62	Стол письменный однотумбовый II00х600х750 Арт.I500	шт	4	-	-	47	-	-	-	I88	-	-	-
20.	28-0I-80 п.4-003	Экран "ЭБМ-6" 2600хI900	шт м2	I 5	-	-	2,6	-	-	-	I3	-	-	-
2I.	082 п.5I2	Фотоувеличитель "Нева-2М"	шт	I	-	-	99	-	-	-	99	-	-	-
22.	29-08-0I п.32	Эпидиаскоп "ЭПД"	шт	I	-	-	34-50	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2733	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I9			
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	258585			
23.	Технич. часть сборника п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% 258366x0,CI	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2584	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26II69	-	-	-
		Всего по смете	руб.	26II69										
		в том числе:												
		возврат от реализации тары 258366x0,0075	руб.	I938										

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила инженер М.Федорова

Проверил гл.специалист И.Колесников

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ(ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

ШКОЛА НА 44 КЛАССА(1668-1728 УЧАЩИХСЯ)В
КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

ОСНОВАНИЕ: АС-41 ПО АС-108

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 131,877 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1 ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-20ГРАД							
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ	-		-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
1	С608-9.79 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3,0М,ТОЛЩИНОЙ 40СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,С ПРОЕМАМИ	М2	- 1240.83	22,33	- 27708	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:(18.96+5,04.0.37+0.8.0.4+0,75).1,02							
2.	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 651.95	22,08	- 14395	-	-	-
		ЦЕНА:(18.96+5,04.0.37+0.8.0.4+0.75-0.25).1.02							
3.	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 521,08	22,52	- 11735	-	-	-
		ЦЕНА:(18.96+6,2.0.37+0,8.0,4+0,75-0,25).1,02							
4.	ССЦ ТОМ1 П11-4	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 31СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 274.38	20,51	- 5628	-	-	-
		ЦЕНА:20,2+0,77-0,46							
5.	ССЦ ТОМ1 11-27	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 53,04	20,91	- 1109	-	-	-
		ЦЕНА:20.6+0,77-0.46							
6.	С608-9.42 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П197	-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ПОЛОСНОЙ РАЗРЕЗКИ,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 311.67	21,66	- 6751	-	-	-
		ЦЕНА:(19.34+0.8.0.35+5.04.0.41-0.45).1.02							
7.	С608-1.42 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 1131.03	22,40	- 25335	-	-	-
		ЦЕНА:(19.34+0,8.0.35+6,2.0.41-0.45+0.25).1.02							
8.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	М2	- 4183,98	0,51	- 2134	-	-	-
9.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	- 3.75	362,00	- 1350	-	343	30
						-	373	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	ССЦ Т4. ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	- 3727,00	0,18	- 671	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
11.	ССЦ ТОМ1 П11-9	-СТОИМОСТЬУК/Б ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,С ПРОЕМАМИ	М2	1251,45	21,57	26994	-	-	-
		ЦЕНА:20,8+0,77							
12.	ССЦ ТОМ1 П11-9 ПРИМЕЧ	-ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	651,95	21,31	13893	-	-	-
		ЦЕНА:20,8+0,77.0,26							
13.	ССЦ ТОМ1 П.11-32 ПРИМЕЧ.	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	513,22	21,81	11193	-	-	-
		ЦЕНА:21,3+0,77-0,26							
14.	С608-9.58 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 26СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	274,38	18,13	4975	-	-	-
		ЦЕНА:(16,71+5,04.0,26+0,8.0,26-0,45).1,02							
15.	С608-9.58 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	52,24	18,44	963	-	-	-
		ЦЕНА:(16,71+6,2.0,26+0,8.0,26-0,45).1,02							
16.	С608-9.41 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	303,45	20,46	6209	-	-	-
		ЦЕНА:(18,45+0,8.0,3+5,04.0,36-0,45).1,02							
17.	С608-9.41 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1131,03	21,14	23910	-	-	-
		ЦЕНА:(18,45+0,8.0,3+6,2.0,36-0,45+0,25).1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	ССЦ Том1 Табл.А стр127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	М2	4177.72	0,51	2131	-	-	-
							-		-
19.	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,77	362,00	1365	-	347	30
							377		9
20.	ССЦ Т4.Табл.3 -1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	3773,00	0,18	679	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ -	5667	-	4	-
							4		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	4504			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	4519			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	744			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	419			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	5667			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
21.	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3 -	683.40	16,00 -	10934	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
22	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	532.91	16,00	8527	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ -	3028	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	2407			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	2407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ - 397			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 224			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 3028			
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
23.Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	- 340,95	4,47 -	1524 -	- - 624	508 -	116 34
24.Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	М2	- 884,76	3,25 -	2875 -	- - 1256	1017 -	239 71
25.С122-55 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ОР18-12Б	М2	- 663,32	23,88 -	15840 -	-	-	-
	ЦЕНА:23,5+3,68.0.1.1,02								
26.С122-54 ТО ЖЕ	-ОР18-9Б	М2	- 328,95	25,73 -	8464 -	-	-	-
	ЦЕНА:25,3+4,23.0.1.1,02								
27.С122-56 ТО ЖЕ	-ОР18-13,5Б	М2	- 37,12	22,36 -	830 -	-	-	-
	ЦЕНА:22+3,49.0.1.1,02								
28.С122-61 ТО ЖЕ	-ОР21-27Г	М2	- 99,36	18,44 -	1832 -	-	-	-
	ЦЕНА:18,2+2,34.0.1.1,02								
29.С122-61 ТО ЖЕ	-ОР18-27Г	М2	- 84,96	18,45 -	1568 -	-	-	-
	ЦЕНА:18,2+2,43.0.1.1,02								
30.С122-17 ТО ЖЕ	-ОР9-9	М2	- 12,00	22,81 -	274 -	-	-	-
	ЦЕНА:22,4+4,01.0.1.1,02								
31.Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В	М2	- 12,00	1,65 -	20	- -	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М				-	8		-
32.	Е10-103 19-2	=ТО ЖЕ,ДО 2М	М2	- 1114,35	0,92 -	1025	- - 412	379 -	33 11
33.	Е10-104 19-3	=ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М	М2	- 99,36	0,62 -	62	- - 25	23 -	2 1
34.	С122-362 ПР-НТ 07-27-01	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	- 892,09	2,32 -	2070	- - -	-	-
		ЦЕНА:2,26+0,54.0,1.1,02							
35.	Е15-701 201-1	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	- 12,26	229,00 -	2807	- - 307	288 -	19 6
36.	С111-415-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	- 16,00	1,78 -	28	- - -	-	-
37.	С111-417-1	=ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	- 553,00	3,00 -	1659	- - -	-	-
38.	С111-421-1	=ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	- 36,00	6,68 -	240	- - -	-	-
39.	Е10-119 23-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТКАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	- 29,34	4,26 -	125	- - 66	82 -	4 1
40.	С122-211 ПР-НТ 07-27-01	=МАРКИ БР28-18	М2	- 29,34	26,28 -	771	- - -	-	-
		ЦЕНА:25,79+3,72.0,1.1,02							
41.	Е15-719 201-6	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	- 0,29	151,88 -	44	- - 5	5 -	- -
42.	С111-443	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	- 6,00	9,41 -	56	- - -	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43.	E10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	340,95	3,01	1026	- 420	317	103 31
44.	E10-73 13-2	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М2	М2	884,76	2,18	1929	- 840	628	212 62
45.	C122-36 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА,МАРКИ ОС18-12В	М2	663,32	17,87	11854	- -	-	- -
		ЦЕНА:17,6+2,62.0,1.1,02							
46.	C122-34 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ОС18-9В	М2	328,95	20,22	6651	- -	-	- -
		ЦЕНА:19,9+3,14.0,1,1,02							
47.	C122-36 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ОС18-13,5В	М2	37,12	17,87	663	- -	-	- -
		ЦЕНА:17,6+2,62.0,1.1,02							
48.	C122-43 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ОС21-27Г	М2	99,36	13,17	1309	- -	-	- -
		ЦЕНА:13+1,64.0,1.1,02							
49.	C122-43 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ОС18-27Г	М2	84,96	13,18	1120	- -	-	- -
		ЦЕНА:13+1.75.0,1.1,02							
50.	C122-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ОС9-9	М2	12,00	17,60	211	- -	-	- -
		ЦЕНА:17,3+2,95.0,1.1,02							
51.	E10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	12,00	1,65	20	- 8	8	- -
52.	E10-103 19-2	-ТО ЖЕ,ДО 2М	М2	1114,35	0,92	1025	- 412	379	33 11
53.	E10-104 19-3	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М	М2	99,36	0,62	62	- 25	23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	С122-362 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	892.09	2,32	2070	-	-	-
		ЦЕНА:2.26*0,54.0.1.1.02							
55.	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	12.26	242,00	2966	- 328	309	19 6
56.	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	16,00	0,86	14	-	-	-
57.	С111-434	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМП	553,00	2,09	1156	-	-	-
58.	С111-438	-ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	36,00	3,81	137	-	-	-
59	Е10-117 23-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	29,34	3,10	91	- 64	60	4 1
60	С122-209 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ БС28-18	М2	29,34	21,10	619	-	-	-
		ЦЕНА:20.8+2,94.0.1.1.02							
61.	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 3ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,29	160,00	47	- 5	5	-
62.	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	6,00	3,54	21	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	11479	- - 621	581 -	40 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	9123
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	694
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	581
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ -	593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ - 7807			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ - 1506			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 850			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 11479			
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД							
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2				РУБ -	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				РУБ - 20174	-	- 577	40
							- 617	-	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 16034			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ - 683			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ - 28			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ - 12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ - 577			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ - 589			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ - 14733			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ - 2647			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 1493			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 20174			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
63.С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197		-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3.0М,ТОЛЩИНОЙ 40СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,С ПРОЕМАМИ	М2	- 1240,83	22,33 -	27708	-	-	-
		ЦЕНА:(18,96+3,04.0,37+0,8.0,4+0,75).1,02							
64.С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197		-ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 651,95	22,08 -	14395	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:(18,96+5,04.0,37+0,8.0,4+0,75-0,25).1,02							
65.	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 521,08	22,52	- 11735	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(18.96+6,2.0,37+0,8.0,4+0,75-0,25).1,02							
66.	ССЦ ТОМ1 П11-4	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 31СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 274,38	20,51	- 5628	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:20,2+0,77-0,46							
67.	ССЦ ТОМ1 11-27	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 53,04	20,91	- 1109	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:20,6+0,77-0,46							
68.	С608-9.42 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П197	-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 311,67	21,66	- 6751	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(19.34+0,8.0.35+5,04.0,41-0,45).1,02							
69.	С608-9.42 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 1131,03	22,40	- 25335	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(19.34+0,8.0,35+6,2.0,41-0,45+0,25).1,02							
70.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	М2	- 4183,98	0,51	- 2134	- - -	-	- - -
71.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	- 3,73	362,00	- 1350 -	- - 373	343 -	30 9
72.	ССЦ Т4. ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	3727,00	0,18	671	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	- 120124 -	- - 373	343 -	30 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	95474
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	977
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	21
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	-	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	343
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	352
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	-	94124
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	-	15753
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	-	8897
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	120124

РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

73. С608-9.102-7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ.ДЛИНОЙ ДО 3М.ТОЛЩИНОЙ 35СМ,С ПРОЕМАМИ	М2	1295,69	35,75	46321	-	-	-

ЦЕНА:(32.2+5.04.0.36+0.8.0.35+0.75).1,02

74. С608-9.102-7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	669,73	35,49	23769	-	-	-

ЦЕНА:(32.2+5.04.0.36+0.8.0.35+0.75-0.25).1,02

75. С608-9.102-7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	527,52	35,92	18949	-	-	-

76. С608-9.58 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 26СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	274,38	18,13	4975	-	-	-

ЦЕНА:(16.71+5.04.0.26+0.8.0.26-0.45).1,02

77. С608-9.58 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	52,24	18,39	961	-	-	-

ЦЕНА:(16.71+6,2.0.26+0.8.0.26-0.45).1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ, ТОЛЩ.35СМ, ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	305,78	34,32	10494	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА: (32,2+0,8.0,35+5,04.0,32-0,45).1,02							
79.	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1131,03	34,95	39529	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА: (32,2+0,8.0,35+6,2.0,32-0,45+0,25).1,02							
80.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦИХВ КРАСКАМИ	М2	4256,64	0,51	2171	-	-	-
							-		-
81.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	4,62	362,00	1672	-	425	37
							462		11
82.	ССЦ Т4. ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	4624,00	0,18	832	-	-	-
							-		-
83.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,06	38,20	79	-	5	1
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	188419	-	430	38
							468		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	149752
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1282
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	27
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	430
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	441
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	148001
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24710
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13957
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	188419

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
84.	ССЦ ПЗ-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	- 683,40	16,00 -	10934	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
85.	ССЦ ПЗ-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	909,16	16,00	14547	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	4546	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3613			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3613			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	596			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	337			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4546			
		РАЗДЕЛ 7 ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
86.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	- 340,95	4,47 -	1524	- -	508	116
							- 624	-	34
87.	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	М2	- 884,76	3,25 -	2875	- -	1017	239
							- 1256	-	71
88.	С122-35 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ОР18-128	М2	- 663,32	23,88 -	15840	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:23,5*3,68.0,1.1,02							
89.	С122-54 ТО ЖЕ	-ОР18-98	М2	- 328,95	25,73 -	8464	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:25,3*4,23.0,1.1,02							
90.	С122-56	-ОР18-13,58	М2	- 37,12	22,36 -	830	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:22+3,49.0,1.1,02							
91	С122-61 ТО ЖЕ	-ОР21-27Г	М2	-	99,36	18,44 -	1832	-	-
							-		-
		ЦЕНА:18,2+2,34.0,1.1,02							
92	С122-61 ТО ЖЕ	-ОР18-27Г	М2	-	84,96	18,45 -	1568	-	-
							-		-
		ЦЕНА:18,2+2,43.0,1.1,02							
93	С122-17 ТО ЖЕ	-ОР9-9	М2	-	12,00	22,81 -	274	-	-
							-		-
		ЦЕНА:22,4+4,01.0,1.1,02							
94	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	-	12,00	1,65 -	20	- -	8 -
							-	8	-
95	Е10-103 19-2	-ТО ЖЕ ДО 2М	М2	-	114,35	0,92 -	105	- -	39 3
							-	42	- 1
96	Е10-104 19-3	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М	М2	-	99,36	0,62 -	62	- -	23 2
							-	25	- 1
97	С122-362 ПР-МТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	-	892,09	2,32 -	2070	-	-
							-		-
		ЦЕНА:2,26+0,54.0,1 1,02							
98	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОРНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	-	12,26	229,00 -	2807	- -	288 19
							-	307	- 6
99	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	-	16,00	1,78 -	28	-	-
							-		-
100	С111-417-1	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ		553,00	3,00 -	1659	-	-
							-		-
101	С111-421-1	-ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО	КОМПЛ	-	36,00	6,68 -	240	-	-

: 2	3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10
	2,7М							
102.Е10-119 23-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	29,34	4,26	125	86	82	4 1
103.С122-211 ПР-НТ 07-27-01	=МАРКИ ВР28-18	М2	29,34	26,28	771			
	ЦЕНА:25,9+3,72.0.1.1.02							
104.Е15-719 201-4	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,29	151,00	44	5	5	
105.С111-445	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	6,00	9,41	56			
	ДОБАВЛЯЕТСЯ							
106.Е10-74 13-3	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИЧИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	340,95	4,47	1524	624	508	116 34
107.Е10-75 13-4	=ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	М2	884,76	3,25	2875	1256	1017	239 71
108.С122-92 ПР-НТ 07-27-01	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОРС18-12В	М2	663,32	28,85	19137			
	ЦЕНА:28,4+4,39.0.1.1.02							
109.С122-91 ТО ЖЕ	=ОР18-9В	М2	328,95	32,62	10730			
	ЦЕНА:32,1+5,10.0.1.1.02							
110.С122-93 ТО ЖЕ	=ОРС18-13,5В	М2	37,12	27,33	1014			
	ЦЕНА:24,9+4,22.0.1.1.02							
111.С122-103 ТО ЖЕ	=ОРС21-27Г	М2	99,36	18,88	1876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:18.6+2\76.0.1.1.02							
112.	С122-103 ТО ЖЕ	-ОРС18-27Г	М2	84.96	18,90	1606	- - -	- -	- - -
		ЦЕНА:18,6+2,98.0.1.1.02							
113.	С122-69 ТО ЖЕ	-ОРС9-9	М2	12,00	32,20	386	- - -	- -	- - -
		ЦЕНА:31.7+4,9.0,1.1,02							
114.	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	12,00	1,65	20	- 8 -	8	- - -
115.	Е10-103 19-2	-ТО ЖЕ,ДО 2М	М2	114.35	0,92	105	- 42 -	39	3 1 -
116.	Е10-104 19-3	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М	М2	99.36	0,62	62	- 25 -	23	2 1 -
117.	С122-362 ПР-ИТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	Р	892,09	2,32	2070	- - -	-	- - -
		ЦЕНА.2.26+0,54.0.1.1.02							
118.	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	12.26	366.00	4486	- 522 -	494	28 3 -
119	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	16,00	1,78	28	- - -	-	- - -
120.	С111-417-1	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	553,00	3,00	1659	- - -	-	- - -
121.	С111-421-1	-ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	36,00	6,68	240	- - -	-	- - -
122.	Е10-119 23-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ;ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	29,34	4,26	125	- 86	82	-
123.	С122-216 ПР-ИТ	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ БРС28-18	М2	29,34	31,02	910	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	07-27-01						-		-
		ЦЕНА:30.5+5.08.0.1.1,02							
124.	E15-727	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ЗИМ	100М2	0,29	210,00	62	-	7	-
	201-5-37	СТЕКЛОМ					7		-
125.	C111-445	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ АВЕРЕЙ	КОМПЛ	6,00	9,41	56	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	9787	-	208	9
							217		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7777
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1479
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	208
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	210
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6080
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1284
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	726
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9787

ОТДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ

==========

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ

==========

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

126.	E7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	-	217,00	3,92 -	851	- -	234	211
	46-3-1.8	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					-	445	-	61
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
127.	E7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	-	83,00	4,52 -	375	- -	110	99
	46-4-1.8	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					-	209	-	29
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
128.	E7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	-	88,00	6,04 -	532	- -	151	139
	46-5-1.8	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					-	290	-	41
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129.	ССЦ П3-206	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ТИП 8-5Г ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	- 607.25	4.55 -	2763	-	-	-
130.	ССЦ П3-222	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2	М2	- 61.08	4.68 -	286	-	-	-
131.	ССЦ П3-190	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	- 153.89	4.17 -	642	-	-	-
132.	ССЦ П3-174	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2	М2	- 738.33	4.07 -	3005	-	-	-
133.	ССЦ П3-214	-ТО ЖЕ,ТИПА ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 471.75	4.78 -	2255	-	-	-
134.	ССЦ П3-198	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ МЕНЕЕ 3М	М2	- 27.25	4.27 -	116	-	-	-
135.	ССЦ П3-182	-ТО ЖЕ,ТИПА ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	- 61.15	4.23 -	262	-	-	-
136.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	- 0.29	342.30 -	99	- - 6	6	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
137.	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	539.00	3.92	2113	- 1105	582	523 151
138.	Е7-633 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	28.00	4.52	127	- 71	37	34 10
139.	Е7-636 46-5-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	17.00	6.04	103	- 56	29	27 8
140.	ССЦ П3-214	-ТО ЖЕ,ТИП ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	409.00	4.78	1955	-	-	-
141.	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2	М2	146.08	4.79	700	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-230						-		-
142.	ССЦ П3-198	-ТО ЖЕ, ВЫСОТОЙ МЕНЕЕ 3М	М2	26.43	4,27	113	-	-	-
143.	ССЦ П3-182	-ТО ЖЕ, ТИПА ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2, ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	42.59	4,28	182	-	-	-
144.	Е8-165 17-1 ССЦТ1 П.4-20	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ	100М2	13,13	92,97	1221	-	-	-
		ЦЕНА:88,30*7,79,0,6							
145.	КАЛЬК.1	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ	М2	1313,00	4,35	5712	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1309	-	147	135
							282		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1040			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	205			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	97			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	147			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	185			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	667			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	172			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	97			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1309			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	1309	-	147	135
							282		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1040			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	205			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	97			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	147			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	185			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	667			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				руб 172			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				руб 97			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				руб 1309			
		ОТДЕЛ 4. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ							
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
146. С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197		-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 40СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,С ПРОЕМАМИ	М2	- 1240,83	22,33 -	27708	-	-	-
		ЦЕНА:(18.96+5.04.0.37+0.8.0.4+0.75).1.02							
147. С608-9 79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197		-ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 651 95	22,08 -	14395	-	-	-
		ЦЕНА:(18.96+5.04.0.37+0.8.0.4+0.75-0.25).1.02							
148. С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199		-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 521,08	22,52 -	11735	-	-	-
		ЦЕНА:(18.96+6.2.0,37+0.8.0,4+0,75-0,25).1,02							
149. ССЦ ТОМ1 П11-4		-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 37СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 274,38	20,51 -	5628	-	-	-
		ЦЕНА:20.2+0,77-0.46							
150. ССЦ ТОМ1 11-27		-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 53,04	20,91 -	1109	-	-	-
		ЦЕНА:20.6+0,77-0.46							
151. С608-9.42 Т4 1.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П197		-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАТРЕЗКИ,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	- 311,67	21,66 -	6751	-	-	-
		ЦЕНА:(19.34+0.8.0.35+5.04.0.41-0.45).1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152.	С608-9.42 Т4.1,6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	- 1131,03	22,15	- 25052	- -	-	- -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+6,2.0,41-0,45+0,25).1,02							
153.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦПХВ КРАСКАМИ	М2	- 4183,98	0,51	- 2134	- -	-	- -
154.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	- 3,73	362,00	- 1350	- -	343	30
						-	373	-	9
155.	ССЦ Т4.ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	3727,00	0,18	671	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	- 119769	- -	343	30
						-	373	-	9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	95191
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	977
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	21
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	343
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ -	352
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	93841
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	15707
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	8871
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	119769

РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

156.	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,С ПРОЕМАМИ	М2	1895,49	35,75	46321	- -	-	- -
		ЦЕНА:(32,2+3,04.0,36+0,8.0,35+0,75).1,02							
157.	С608-9.102 7	-ТО ЖЕ,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	669,73	35,49	23769	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197						-		-
		ЦЕНА:(32.2+5.04.0.36+0.8.0.35+0.75-0.25).1.02							
158.	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	527.52	35,92	18949	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(32.2+6,2.0,36+0,8 0,35+0,75-0,25).1,02							
159.	С608-9 58 Т4.1 6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 26СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	274.38	18,13	4975	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(16.71+5,04.0.26+0.8.0,26-0,45).1.02							
160.	С608-9.58 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	52.24	18,39	961	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(16.71+6,2.0.26+0.8.0.26-0.45).1,02							
161	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	298.22	34,22	10205	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(32.2+0.8.0.3+5,04.0.31-0,45).1,02							
162.	С608-9.102 7 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1131.03	34,85	39416	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(32.2+0.8.0.3+6,2.0.31-0,45+0,25).1.02							
163.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.8 СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ШИХВ КРАСКАМИ	М2	4248.80	0,51	2167	- - -	-	- - -
164.	Е7-285 12-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	4.38	362,88	1658	- 458	421	37 11
165.	ССЦ Т4	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕ	КГ	4578.00	0,18	824	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3-1						-		-
166.Е8-30 5-1		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,06	38,20	7%	- 6	5	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	187883	- 464	426	38 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	149324			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1272			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	27			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	426			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	437			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	147587			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	24641			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13918			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	187883			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	68114	- 91	83	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	54133			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	295			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	83			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	85			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53746			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8934			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5047			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	68114			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	152051	- 685	525	160 44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	120841			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2284			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	116			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	44			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	525			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	569			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	116649			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19943			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11267			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152051			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	131877	- -	52	120
							68		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	104807			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1601			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	88			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	52			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	20			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	101916			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17296			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9774			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	131877			

ГА.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВЛАДИМИРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ РУК ГРУППЫ СИБЕКИНА

ПРОВЕРИЛ ГА.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБЧОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на вариант приспособления помещений под лечебное учреждение

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2							
		Раздел 6. Перегородки							
		Добавляется:							
I87	СЦМ ч.I РХ п.I27	Пленка полиэтиленовая толщ. 0,5 мм	м2	260	0,32	83			
I88	СЦМ ч.I п.63I	Шурупы	кг	I	0,59	I			
I89	СЦМ ч.I п.348	Крючки металлические	I000шт	2	2I,5	43			
I99	СЦМ ч.I п.67	Проволока стальная	м	I70	0,02	3			
		Итого добавляется				I30			

Составила инженер Н.Садикова

Проверила рук.группы Г.Сибекина

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 44 КЛАССА(1668-1728 У4-СЯ)В
КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1090.1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТ ОТОПЛЕНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
1	1.Е18-109 5-1	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКИ	- 1158.80	7.66 -	8876	- -	296	69
							- 359	-	23
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ -	8876	- -	290	69
							- 359	-	23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	8517			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	46			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	290			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	313			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
2.Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2 -	8,90	60,50 -	538	- -	342	-	
					-	342		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	538	- -	342	-
					-	342			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	196			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	342			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	342			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		А ДОБАВЛЯЕТСЯ							
3.Е18-109 5-1	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКМ	1040.40	7,66	7969	-	260	63	
						323		21	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	7969	-	260	63
							323		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7969			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7647			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	42			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	260			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	281			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7969			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.Е15-614 164-8	ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	7,99	60,50	483	- 307	307	- -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	483	- 307	307	- -
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	483			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	176			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	307			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	307			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	483			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	962	- - -	65 71	6 - 2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	55			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	20			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	35			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	35			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	55			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	907			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	870			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	4			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	2			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	30			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	32			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ -	907			
	ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-25ГРАД.С							
	РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
	ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
5.Е18-189 9-1	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКМ -	1158,80	7,66 -	8876	- 359	290 -	69 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ -	8876	- -	290	69
						-	359	-	23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			
		МАТЕРИАЛЫ			РУБ -	8517			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	46			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	290			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	313			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6.Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		100М2 -	8,90	60,50 -	538	- -	342	-
						-	342		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ -	538	- -	342	-
						-	342		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	196			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	342			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	342			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
7.Е18-109 5-1	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140		ЭКК	1109,20	7,66	8496	-	277	66
							343		22
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	8496	-	277	66
							343		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8496			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8153			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	44			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	277			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	299			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8496			
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8.Е15-614 164-8		-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	8,52	60,30	515	- 327	-	
							327	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	515	- 327	-	
							327	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	515			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	188			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	327			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	327			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	515			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ -	403	- -	28	3
						-	31	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	23			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	15			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	15			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	23	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	380			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	364			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	14			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	380			
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-35ГРАД.С							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
9.Е18-109 5-1	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКМ	-	1158,80	7,66	- 8876	- -	290	69
						-	359	-	23
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	- 8876	- -	290	69
						-	359	-	23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 8876			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 8517			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 46			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 290			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 313			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 8876			
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10.Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	-	8,90	60,50	- 538	- -	342	-
						-	342		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	- 538	- -	342	-
						-	342		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 538			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 196			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 342			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 342			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 538			
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
11.Е18-109	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКМ		1042,80	7,66	7988	-	261	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5-1							324		21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	7988	-	261	63
							324		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7988			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7665			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	42			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	261			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	282			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7988			
		РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
12.Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		100М2	8,01	60,50	485	-	308	-
							308		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	485	-	308	-
							308		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	485			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	177			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	308			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	308			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	485			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	- 941	- -	63	6
							- 69	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 53			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 34			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 53			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 888			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 852			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ -	4		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ -	2		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ -	29		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ -	31		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ -	888		
		РАЗДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
13.Е18-109 5-1	=РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140		ЭКМ -	1158.80	7,66 -	8876	- -	290	69
						-	359	-	23
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ -	8876	- -	290	69
						-	359	-	23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	8517			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	46			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	290			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	313			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	8876			
		РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
14.Е15-614 164-8	=ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ		100М2 -	8,90	60,50 -	538	- -	342	-
						-	342		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ -	538	- -	342	-
						-	342		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	196			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	342			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	342			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	538			
		РАЗДЕЛ 15. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
15	Е18-109 5-1	-РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140	ЭКМ	1045.98	7.66	8012	- 324	261	63 21
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	8012	- 324	261	63 21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8012			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7687			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	42			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	261			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	282			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8012			
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
16	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	8.03	60.50	486	- 308	308	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	486	- 308	308	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	486			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	177			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	308			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	308			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	486			
		ВСЕГО ПО ФОРМУЛЕ	4		РУБ -	916	- - 69	63 -	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	52			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	52			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	864			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	830			
		ЭКСПЛУАТАЦ Я МАШИН -			РУБ -	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	864			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	3222	- -	219	21
						-	240	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	66			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	118			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	118			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	183			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3039			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2916			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	101			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3039			

СОСТАВИЛ Кацеева КАЦЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: Жигалкина ЖИГАЛКИНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 44 КЛАССА(1668-1728 У4-СЯ)В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1090.1-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТ ВЕНТИЛЯЦИИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГРАД.С

РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1.Е20-760 25-1	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВБ8А-П	ШТ	- 1,00	6,09 -	6 - -	3	-
					- 3		-
2.С130-736	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	- 1,00	71,50 -	72 -	-	-
					-		-
3.Е20-761 25-2	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ КВБ9А-П.КВБ10А-П	ШТ	- 12,00	7,59 -	91 - -	39	9
					- 48	-	3
4.С130-737	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ	ШТ.	- 3,00	79,30 -	238 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		одноходовые КВ69-А-П, поверхность нагрева в м2-25					-		-
5.	С130-738	-калориферыстальные пластинчатые одноходовые КВ610А-П, поверхность нагрева в м2-33,34	шт.	- 0,00	96,50 -	869	-	-	-
							-		-
		всего по разделу	1		руб -	1276	- -	42	9
							-	51 -	3
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ -			руб -	1276			
		материалы -			руб -	46			
		эксплуатация машин -			руб -	6			
		заработная плата машинистов -			руб -	3			
		основная заработная плата -			руб -	42			
		всего заработная плата-			руб -	45			
		стоимость материалов и конструкций -			руб -	1179			
		всего.стоимость сантехнических работ -			руб -	1276			
		раздел 2. сантехнические работы							
		добавляется							
6.	Е20-760 25-1	-воздухонагреватель КВ6ВА-П	шт	1,00	6,09	6	-	3	-
							3		-
7.	С130-736	-калориферыстальные пластинчатые одноходовые КВ68-А-П, поверхность нагрева в м2-22,44	шт.	1,00	71,50	72	-	-	-
							-		-
8.	Е20-760 25-1	-воздухонагреватель КВС9А-П	шт	3,00	6,09	18	-	8	1
							9		-
9.	С130-760	-калориферыстальные пластинчатые одноходовые КВС9-П-П, поверхность нагрева в м2-19,56	шт	3,00	59,50	179	-	-	-
							-		-
10.	Е20-761 25-2	-воздухонагреватель КВС10А-П	шт	6,00	7,59	46	-	20	4
							24		1
11.	С130-761	-калориферыстальные пластинчатые одноходовые КВС10А-П, поверхность нагрева в м2-25,08	шт	6,00	74,90	449	-	-	-
							-		-
12.	Е20-761	-воздухонагреватель КВ610А-П	шт	3,00	7,59	23	-	10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-2						12		1
13.C130-738		-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-53.34	ШТ.	3,00	96,50	290	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	1083	-	41	7
							48		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1083			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	44			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	41			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	43			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	990			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1083			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ -	193	- -	1	2
							-	3 -	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	193			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	189			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	193			
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-25ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
14.E20-760	25-1	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВБ8А-П	ШТ -	1,00	6,09 -	6	- -	3	-
							-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КЗВ8-А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	1,00	71,50	72	-	-	-
							-		-
16.	Е20-761 25-2	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ КВБ9А-П,КВБ10А-П	ШТ	12,00	7,59	91	-	30	9
							46		5
17.	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25	ШТ.	3,00	79,30	238	-	-	-
							-		-
18.	С130-738	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	9,00	96,50	869	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	1276	-	42	9
							51		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	1276
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	46
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	6
ЗАРАБОТКАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	-	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	42
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	-	1179
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	1276

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е20-760 25-1	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВБ8А-П	ШТ	1,00	6,09	6	-	3	-
							3		-
20.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	1,00	71,50	72	-	-	-
							-		-
21.	Е20-760 25-1	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВС9А-П	ШТ	3,00	6,09	18	-	8	1
							9		-
22.	С130-760	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС9-П-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-19,56	ШТ	3,00	59,50	179	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.820-761 25-2	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВБ10А-П	ШТ	9.00	7.39	66	-	30	6
						34		2
24.С138-738	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	9.00	96.50	869	-	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	1212	-	41	7
						48		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1212			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	43			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	41			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	43			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1120			
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1212			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ -	64	- -	1	2
					-	3	-	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	64			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	3			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	1			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	2			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	59			
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	64			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	257	- -	2	4
					-	6	-	2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	257			
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	5			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	2			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	2			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	4			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	248			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ - 257

СОСТАВИЛ КАЖЕЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ЖИГАЛКИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-10

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ШКОЛЫ К-44КЛАССА НА КАНАЛИЗАЦИЮ ЛИВНЕВУЮ(ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: ВКСО-8.9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,598 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ пп	№ прейскурантов, усн. расценок, (ценника) и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	10,00	2,28	23	- 21	17	4 1
2.	2407ДОПВ П1001	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ А-100ММ	ШТ	10,00	12,32	123	- -	-	- -
3.	Е16-58 8-3	-УСТРОЙСТВО СВАРНОГО СИФОНА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д108Х4ММ	М	18,00	3,73	67	- 11	10	1 -
4.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	115,00	4,59	528	- 59	56	3 1
5.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 00ММ	М	130,00	3,10	403	- 49	48	1 -
6.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	70,00	1,58	111	-	16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7-3		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					17		-
7.С130-81		-ВЕНТИЛЬ МУФТОВ Д32ММ МАРКИ 15Б1БК	ШТ	8,00	2,07	17	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		Руб	1557	-	147	10
							157		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			Руб	1272			
		МАТЕРИАЛЫ -			Руб	973			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			Руб	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			Руб	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			Руб	147			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			Руб	149			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			Руб	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			Руб	169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			Руб	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			Руб	1557			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8.Е15-614 164-8		-ОКРАСКА ТРУБ ЧУГУННЫХ ЗА2РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	-	21	-
							21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		Руб	41	-	21	-
							21		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			Руб	33			
		МАТЕРИАЛЫ -			Руб	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			Руб	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			Руб	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			Руб	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			Руб	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			Руб	41			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			Руб	1598	-	168	10
							178		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	12	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	21	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	21	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	41	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1272	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	973	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	147	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	149	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	140	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	169	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	116	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1557	

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВЛАДИМИРОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА РУК ГРУППЫ ОБРАЗЦОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖ. БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I на канализацию ливневую (Вариант на рельефе)

Основание: ВК.СО 8-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 0,92 руб.
I м2 общей площади 0,I7 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I88 I7-I	Установка водосточны воронок, диаметром I00 мм	шт	I0,00	2,28	23	- 2I	I7	4 I
2.	2407 Доп.8 П.I00I	Стоимость воронки Д-I00 мм	шт	I0,00	I2,32	I23	- -	-	- -
3.	EI6-58 8-3	Устройство сварного сифона из стальных бесшовных труб Д I08х4 мм	м	I8,00	3,73	67	- II	I0	I -
4.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	II5,00	4,59	528	- 59	56	3 I
5.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I30,00	3,I0	403	- 49	48	I -
6.	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных	м	70,00	I,58	III	-	I6	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					17		-
	7.С130-81	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А32ММ.МАРКИ 15Б15К	ШТ	8.00	2,07	17	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1557	-	147	10
							157		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1272			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	973			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	147			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	149			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	140			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1557			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	8.Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	-	21	-
							21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	41	-	21	-
							21		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	41			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1598	-	168	10
							178		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Стоимость общестроительных работ	руб.	33
Материалы	руб.	I2
Основная заработная плата	руб.	2I
Всего заработная плата	руб.	2I
Накладные расходы	руб.	5
Плановые накопления	руб.	3
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	4I
Стоимость сантехнических работ	руб.	I272
Материалы	руб.	973
Эксплуатация машин	руб.	8
Заработная плата машинистов	руб.	2
Основная заработная плата	руб.	I47
Всего заработная плата	руб.	I49
Стоимость материалов и конструкций	руб.	I40
Накладные расходы	руб.	I69
Плановые накопления	руб.	II6
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I557

/Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Хигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

Ресурсы	Количество	
	Основное решение	Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.час	9979,2	I49I6,97
Заработная плата, руб.	5488	8204
Строительные машины, руб.	3567	5333
Надземная часть		
Затраты труда, чел.час.	45455,59	45455,59
Заработная плата, руб.	25001	25001
Строительные машины, руб.	I625I	I625I
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.час.	55434,79	60372,56
Заработная плата, руб.	30489	33205
Строительные машины, руб.	I98I8	2I584
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.час	I0485	II020
Заработная плата, руб.	6245	67I0
Строительные машины, руб.	390	400
Монтажные работы		
Монтаж технологического оборудования		
Затраты труда, чел.час	552	585
Заработная плата, руб.	232	252
Строительные машины, руб.	-	I

I	2	3
Монтаж электрического оборудования		
Затраты труда, чел.час.	7879,7	8II0,7
Заработная плата, руб.	4822	4964
Строительные машины, руб.	I469	I470
КиП и автоматика		
Затраты труда, чел.час.	336,93	336,93
Заработная плата, руб.	282	282
Строительные машины, руб.	53	53
Прочие работы		
Связь и сигнализация		
Затраты труда, чел.час.	444I,59	4749,33
Заработная плата, руб.	3206	34II
Строительные машины, руб.	459	483
В С Е Г О		
Затраты труда, чел.час.	79I30,0I	85I74,52
Заработная плата, руб.	45276	48824
Строительные машины, руб.	22I89	2399I

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила инженер Н.Садикова

Проверил гл.специалист И.Колесников

gost.e-ecolog.ru