ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
221-1-480.86
Школа на 44 класса (1568-1728 учащихся)
в конструкциях серии 1.090.1-1

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Часть 2 (стр.135-273)

21306/15

ЦСНА 5-36

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г.Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
выдана в печать: 17.VIII 1987 г.
Заказ 7-2057 Тираж 130

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I на монтаж связи и сигнализации

Основание: СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость		I8,34 тыс.руб.
в т.ч.	а) оборудование	7,0 тыс.руб.
	б) монтажных работ	II,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:	расчетную единицу	I0,62 руб.
	I м2 общей площади здания	I,95 руб.
	I м3 объема здания	0,47 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ОТДЕЛ I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I.	6203-I2	Телефонный аппарат ТА-72	шт	7,00	7,70	54	- / -	-	- / -
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	7,00	0,37	3	- / 2	2	- / -
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	3,00	4,0I	I2	- / 7	5	2 / I
4.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,06	16,70	1	- - -	-	- - -
6.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	2,00	6,71	13	- 8	6	2 1
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,60	9,14	5	- 5	5	- -
8.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,14	137,00	19	- 14	10	4 1
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,50	4,88	12	- 12	6	6 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	165	- 48	34	14 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	54
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	19
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	34
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	105

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,14	202,00	28	- -	-	- -
11	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,25	13,00	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2405-1462		-КРЫШКА КА1-03	ШТ	6,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	34	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	199	-	34	14
							48		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	54			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	15			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	139			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
13.1601-2209		-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ «ТУ-100БУ 4.2А22.032.014 ТУ»	КОМПЛ	2,00	377,00	754	-		-
							-		-
14,Ц10-395-9		-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							16		-
15	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	4,00	0,78	3	-	3	-
							3		-
16	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2,00	2,73	5	-	5	-
							5		-
17	Ц10-381-9	-ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	2,00	5,72	11	-	9	-
							9		-
18	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,40-600	БЛОК	4,00	21,70	87	-	85	-
							85		-
19	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4 2Д22.002.003 ТУ==	КОМПЛ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-
20	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-
							16		-
21	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
22	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
23	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С.,=МС72 00.000 ТУ==	КОМПЛ	2,00	484,00	968	-	-	-
							-		-
24	1601-2328	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АРЛ0.384.028 ТУ==	КОМПЛ	2,00	5,50	11	-	-	-
							-		-
25	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
26	6201-513	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ШКОЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
							-		-
27	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	12,00	25,00	300	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	084-23	=ТО ЖЕ,НЕВСКИЙ	ШТ	21,00	5,00	105	-	-	-
							-		-
29.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	21,00	2,73	57	-	49	-
							49		-
30.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7ИЦ3.843.756 ТУ==	КОМПЛ	25,00	15,00	375	-	-	-
							-		-
31.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	25,00	2,73	68	-	58	-
							58		-
32.	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	12,00	18,00	216	-	-	-
							-		-
33.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	12,00	2,73	33	-	28	-
							28		-
34.	1601-2362	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-4Г23.843.012 ТУ==	КОМПЛ	8,00	30,00	240	-	-	-
							-		-
35.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	8,00	2,73	22	-	19	-
							19		-
36.	1601-2212	-РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-45ИЦ1.103.004 ТУ==	КОМПЛ	1,00	2060,00	2060	-	-	-
							-		-
37.	Ц 10378-1	-ПУЛЬТ РАДИОУЗЛА П59	ШТ	1,00	74,50	75	-	63	-
							63		-
38.	Ц 10-115-4	-БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П60	ШТ	2,00	31,80	64	-	60	-
							60		-
39.	Ц 10-382-9	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КР-9	ШТ	1,00	4,53	5	-	2	-
							2		-
40.	Ц 10-116-4	-ПУЛЬТ СВЯЗИ АБОНЕНТСКИЙ ПС-9	КОМ	45,00	0,89	40	-	37	-
							37		-
41.	Ц 10-397-7	-СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКАЯ САС-3	ШТ	45,00	2,73	123	-	105	-
							105		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	-	-	-	-
43.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС1-1900	ШТ	1,00	32,46	32	-	-	-
							8		-
44.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	-	2	-
							2		-
45.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	5,00	4,01	20	-	8	3
							11		1
46.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
47.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	2,00	8,45	17	-	8	2
							10		1
48.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,30	9,14	12	-	11	-
							11		-
49.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	123,00	0,36	44	-	41	-
							41		-
50.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	72,00	2,42	174	-	160	-
							160		-
51.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,00	8	-	1	-
							1		-
52.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,14	16,70	2	-	-	-
							-		-
53	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	11,40	16,50	188	-	92	59
							151		19
54.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	46,30	4,88	226	-	109	108
							217		33
55.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,34	137,00	47	-	25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							36		3
56.48-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	6.20	12,70	79	-		47	23
							70		7
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	8420	-		1076	207
							1283		64
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5223				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	521				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	69				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5813				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1498				
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	150				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	143				
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	64				
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1076				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1140				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	917				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	192				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2607				
	РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
57. 290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	-		-	-
							-		-
58.290220-1290	-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	112,00	0,16	18	-		-	-
							-		-
59.2405-1462	-КРЫШКА КА1-03	ШТ	14,00	0,14	2	-		-	-
							-		-
60.C151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,03	455,00	14	-		-	-
							-		-
61.C151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,07	330,00	23	-		-	-
							-		-
62.C151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	1000М	0,09	202,00	18	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ;С ЧИСЛОМ ПАР:10					-		-
63.	1509-7023	-КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,15	71,55	1/1	-	-	-
64.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	1,15	13,00	15	-	-	-
65.	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,26	25,90	7	-	-	-
66.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	4,85	22,90	111	-	-	-
67.	С154-160	-РОЗЕТКА У86РМ	ШТ	11,00	0,38	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	244	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	227			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	227			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	244			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	8664	-	1076	207
							1283		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5223			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	521			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	69			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5813			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1725			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	150			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	143			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	64			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1076			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1140			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	227			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	917			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	209			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2851			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
68.1703-1047		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧМ3-2БР-Р24-01	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-
69.Ц10-841-1		-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,94	3	-	3	-
70.Ц10-841-2		-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	20,00	3,16	63	-	57	-
71.16022 50094		-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
72.Ц8-105-1		-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
73.Ц10-381-6		-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	22,00	2,42	53	-	49	-
74.Ц8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,40	4,88	12	-	6	6
75.Ц8-402-1		-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,40	16,50	23	-	11	7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	423	-	140	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	113		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	170		
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	144		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	117		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	310		
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ						
76.С152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0.6 ММ2	1000М	0,38	15,10	6	-	- -
77.17032-105 1		-ЧАСЫ В4С2-М2П824Р-400-303К	ШТ	6,00	21,60	130	-	- -
78.17032-105 3		-ТО ЖЕ,В4С1-М2П824Р-300-323К	ШТ	14,00	11,88	166	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	325	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	302		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	302		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	325		
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	748	- 153	140 13 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	113			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	472			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	140			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	144			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	302			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	117			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	635			
		ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
79.Ц10-841-2		ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	3,16	3	-	3	-
							3		-
80.Ц10-744-5		ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	17,00	1,18	20	-	18	-
							18		-
81.Ц8-409-1		ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,50	4,88	7	-	4	3
							7		1
82.Ц8-402-1		ПРОВОДА МАРОК ПЛВ АПЛВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,20	16,50	20	-	10	6
							16		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	83	-	35	9
							44		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	35			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
83.C152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,27	49,20	13	-	-	-
84.16022-5011-4		-ВОНОК= 38П=	ШТ	17,00	9,41	160	-	-	-
85.17032-105-7		-4АСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВ4С-180-24-325К	ШТ	1,00	47,07	47	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	238	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	220			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	220			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	238			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	321	-	35	9
							44		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	270			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	35			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	220			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	321			
		ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО В КОМПЛЕКТЕ							
86.Ц10-605-2	-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	2,00	2,26	5	- 3	3	- -	
87.Ц10-605-2	-БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00	2,26	2	- 1	1	- -	
88.Ц10-605-2	-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	ШТ	1,00	2,26	2	- 1	1	- -	
89.Е34-283	-МАЧТА АНТЕННАЯ АТА-5/1	ШТ	1,00	17,99	18	- 3	3	- -	
90.Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	- 10	2	8 3	
91.Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	- 12	12	- -	
92.Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	- 11	5	6 2	
93.Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	- 5	5	- -	
94.Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,01	377,00	4	- -	-	- -	
95.Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,05	16,70	1	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	5,00	0,36	2	- 2	-	-
97.	3609-10028	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,40	0,09	-	- -	-	- -
98.	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	4,00	0,38	2	- 1	1	- -
99.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ. УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	17,00	0,58	10	- 8	8	- -
100.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,83	137,00	114	- 89	62	27 8
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	311	- 146	105	41 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	200
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	28
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	105
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	118
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	89
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	311

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

101.	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	9,75	10	- -	-	- -
102.	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	4,98	5	- -	-	- -
103.	1601-2395	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2А580.220.000 ТУ=-	КОМПЛ	1,00	62,81	63	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,63	150,00	95	-	-	-
105.	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,20	342,00	68	-	-	-
106.	2405-1462	-КРЫШКА КА1-03	ШТ	5,00	0,14	1	-	-	-
107.	3606-2761	-РОЗЕТКА СР75-166Ф	ШТ	5,00	0,60	3	-	-	-
108.	3606-2741	-ВИЛКА СР75-154Ф	ШТ	5,00	1,24	6	-	-	-
109.	150401-92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР.6.1	ШТ	9,00	1,35	12	-	-	-
110.	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,47	1	-	-	-
111.	1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	2,00	0,36	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		Руб	285	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			Руб	265			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			Руб	264			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			Руб	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			Руб	285			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		Руб	596	-	105	41
							146		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	465			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	36			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	28			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	105			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	118			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	264			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	89			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	42			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	596			
		ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
112.16022-3003-СИГНАЛИЗАТОР 3		=,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212=	ШТ	1,00	305,00	305	-	-	-
113.Ц10-742-2		-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- 9	9	-
114.16022-3003-СИГНАЛИЗАТОР 4		=,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213=	ШТ	2,00	153,00	306	-	-	-
115.Ц10-742-2		-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	2,00	10,40	21	- 18	18	-
116 Ц10-742-2		-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- 9	9	-
117.Ц10-743-4		-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	2,00	0,88	2	- 2	2	-
118.Ц10-743-2		-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	680,00	0,97	660	- 598	598	-
119.Ц10-744-6		-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	ШТ	1,00	1,82	2	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	3605-4469	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВСА-5К	ШТ	1,00	39,50	40	-	-	-
							-		-
121.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,АО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
122.	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ 373	ШТ	12,00	0,33	4	-	-	-
							-		-
123.	1511-5003	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 10КН-22КТ	ШТ	2,00	24,50	49	-	-	-
							-		-
124.	Ц8-123-14	-БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ 10-ЭЛЕМЕНТНЫЙ ЕМКОСТЬ 22А.Ч	БЛОК	2,00	1,93	4	-	3	-
							3		-
125.	Ц8-125-3	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЩЕЛОЧНЫХ	ШТ	2,00	43,70	87	-	86	-
							86		-
126.	1602-3014 2 4ОП1Б	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1	ШТ	1,00	210,00	210	-	-	-
							-		-
127.	Ц10-743-10	-УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	1,00	5,58	6	-	5	-
							5		-
128.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	6,00	4,01	24	-	10	9
							13		1
129.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	125,00	2,42	303	-	277	-
							277		-
130.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
131.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	2,00	8,45	17	-	8	2
							10		1
132.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,30	9,14	12	-	11	-
							11		-
133.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И	ШТ	23,00	0,32	7	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		аноды/					7		
134.	Ц10-960-1	-кабель, масса 1м.кг, до1	км	0,27	137,00	37	- 29	20	9 3
135.	Ц8-409-1	-затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:2,5мм2	100м	2,00	4,88	10	- 9	5	4 1
136.	Ц8-402-1	-провода марок ппв аппв при открытой проводке	100м	44,00	16,50	726	- 582	355	227 72
137.	Ц8-402-2	-провода ппв аппв при скрытой проводке	100м	2,70	12,70	34	- 30	20	10 3
		всего по разделу	11		руб	4495	- 1718	1462	256 81

в том числе:

стоимость оборудования -	руб	914
транспортные расходы -	руб	91
заготов.-складские расходы -	руб	13
всего, стоимость оборудования -	руб	1018
стоимость монтажных работ -	руб	1995
материалы -	руб	273
эксплуатация машин -	руб	179
заработная плата машинистов -	руб	81
основная заработная плата -	руб	1462
всего заработная плата-	руб	1543
накладные расходы -	руб	1225
плановые накопления -	руб	257
всего, стоимость монтажных работ -	руб	3477

раздел 12. материалы, не учтенные ценником

138.	С151-2542	-кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0.5мм, с числом пар:10	1000м	0,23	202,00	46	- -	-	- -
139.	С151-2544	-кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0.5мм, с числом пар:30	1000м	0,02	455,00	9	- -	-	- -
140.	С132-489	-провода с медными жилами с полиэтиленовой	1000м	4,60	13,00	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2					-		-
141	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	49,20	1	-	-	-
142	1509-А0П5	-ПРОВОДА НВ-02	1000М	0,25	8,93	2	-	-	-
143	1509-2005	-КАБЕЛЬ АВРГ 2Х2,5	1000М	0,02	137,37	3	-	-	-
144	1504-15418	-АППАРАТ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79==	ШТ	2,00	0,22	1	-	-	-
145	1602-3040 А0П14	-АППАРАТ-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-2/1	ШТ	680,00	0,87	592	-	-	-
146	16822-5011 5	-ЗВОНОК= ЗВРП=	ШТ	1,00	12,98	13	-	-	-
147	16822-3003 5	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =,,СИГНАЛ-ЗМ-1,,=	ШТ	1,00	18,39	18	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	804	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	745			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	741			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	59			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	804			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	5299	-	1462	256
							1718		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	914		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	91		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	13		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	1018		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	2740		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	273		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	175		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	81		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	1462		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	1543		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	741		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	1225		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	316		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	4281		
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ							
		**********							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		**********							
148.Ц8-614-2		-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	ШТ	16,00	3,14	50	- 39	-	
							39		
149.Ц8-91-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,08	377,00	30	- 3	-	
							3		
150.Ц10-975-8		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	ШТ	8,00	0,48	4	- 3	-	
							3		
151.Ц10-975-10		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800	ШТ	1,00	1,11	1	- 1	-	
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13			РУБ	136	- 46	-
								46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	85		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	37		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	46		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	46		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	40		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	11		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	136			
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
152.150401-32		-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС-7	ШТ	16,00	5,98		96	-	-	-
153.2405-1052		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К658У2	ШТ	1,00	25,15		25	-	-	-
	АОП10									
154.2405-1368		-КОРОБКА У194М9	ШТ	45,00	0,05		2	-	-	-
155.6156-82		-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	8,00	1,63		13	-	-	-
156.240501-50		-ГИЛЬЗА ГРСС-1	ШТ	1,00	8,39		8	-	-	-
157.240501-54		-ТО ЖЕ,ОГТ-1	ШТ	1,00	4,79		5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14			РУБ	161	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	149			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	149			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	161			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	7			РУБ	297	-	46	-
								46		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	234			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	37			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	46			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	149			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	40		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	297		
		ОТДЕЛ 8. СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ						
		РАЗДЕЛ 15. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
158.Е1-960 Т4-367		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	89,40	9	- 9	9 -
159.Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,09	46,00	4	- 4	4 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16			РУБ	16	- 13	13 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16		
		РАЗДЕЛ 17. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
160.Ц8-472-2		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	- 1	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.Ц8-472-8		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,75	51,80	39	- 12	11	1 -
162.Ц8-471-4		-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	10ШТ	3,00	14,50	44	- 11	10	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	116	- 24	22	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	62			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	8		РУБ	132	- 37	35	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	62			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			

ОТДЕЛ 9. ТРУБЫ

==========

РАЗДЕЛ 18. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163.	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,50	34,80	191	- 146	79	67 21
164.	Ц8-417-2	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,64	49,80	131	- 98	47	51 16
165.	Ц8-417-3	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,30	59,50	18	- 12	6	6 2
166	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	16,50	15,90	262	- 129	126	3 1
167.	Ц8-417-6	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	1,06	20,60	22	- 9	9	- -
168.	Ц8-417-7	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,60	15,60	9	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	941	- 400	273	127 40

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	633
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	232
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	87
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	40
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	273
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	313
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	238
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	941

РАЗДЕЛ 19. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

169.	503-80124	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х1.5	1000М	2,20	333,56	734	- -	-	- -
170.	503-80125	=ТО ЖЕ,32Х1.8	1000М	0,37	527,24	195	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
171.503-80126	-ТО ЖЕ,40Х2		1000М	0,09	753,20	68	-	-	-
							-		-
172.2405-АОП2	-УГОЛКИ У280		ШТ	160,00	0,15	24	-	-	-
							-		-
173.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,У282		ШТ	16,00	0,32	5	-	-	-
							-		-
174.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,У285		ШТ	3,00	0,41	1	-	-	-
							-		-
175.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,У284		ШТ	70,00	0,32	22	-	-	-
							-		-
176.ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,У288		ШТ	30,00	0,41	12	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	1146	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1061			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1062			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1146			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	9		РУБ	2087	-	273	127
							400		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1694			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	232			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	87			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	40			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	273			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	313			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1062			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	238			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	155			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2087			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	18343	-	3206	669
							3875		210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	6292			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	627			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	85			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7004			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7789			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	832			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	459			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	210			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3193			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3403			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2997			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2701			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	833			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11323			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			

ГД ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ВЛАДИМИРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ СТ. ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на монтаж силового электрооборудования

Основание: ЗМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 14,79 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 2,90 тыс.руб.
б) монтажных работ II,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 8,56 руб.
I м2 общей площади здания I,57 руб.
I м3 объема здания 0,38 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (данных) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I.	II СКПЭ-84 I20	Панель ВРУI-I3	шт	2,00	I97,00	394	- 26	24	2 I
2.	II СКПЭ-84 I39	То же, ВРУI-47	шт	3,00	I49,00	447	- 37	34	3 I
3.	СКПЭ-84 220I	Пункт ПРП-3060-2УЗ	шт	3,00	I43,00	429	- -	-	- -
4.	II СКПЭ-84 220I	Монтаж	шт	3,00	I4,20	43	- 26	23	3 I
5.	СКПЭ-84 2I9I	Пункт ПРП-3054-2УЗ	шт	2,00	I08,00	216	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.Ц СКЦЭ-86 2191	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	11,10	22	- 13	1	2	1
7. ТПЭП76 407	-ШКАФ ШУ5104-0382Г-А	ШТ	1,00	118,60	119	- -	-	-	-
8.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6	6	-	-
9.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1	-
10. ТПЭП76 416	-ШКАФ ШУ5106-0382Б-Б-Б	ШТ	2,00	165,60	331	- -	-	-	-
11.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	14,39	29	- 17	17	-	-
12.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	- 5	3	2	1
13. ТПЭП76 398	-ШКАФ ШУ5102-0382Р	ШТ	3,00	76,54	230	- -	-	-	-
14.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	3,00	4,80	14	- 9	9	-	-
15.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	3,00	4,72	14	- 8	5	3	1
16. ТПЭП 408	-ШКАФ ШУ5104-0382Н-,	ШТ	1,00	122,50	123	- -	-	-	-
17.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6	6	-	-
18.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1	-
19. РАСЧЕТ1	-СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ШУ8254-22А2	ШТ	1,00	547,00	547	- -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.Ц	РАСЧЕТ1	-МОНТАЖ СТАНЦИИ	ШТ	1,00	30,00	30	- 16	15	1 -
21.	Ц8-169-3	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100ШТ	12,00	12,60	151	- 100	100	- -
22.	1504-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-052ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	5,00	5,40	27	- -	-	- -
23.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	5,00	3,40	17	- 7	7	- -
24.	Ц8-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	26,00	2,16	56	- 29	28	1 -
25.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗТУ 16-522.066-75==	ШТ	12,00	2,25	27	- -	-	- -
26.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	12,00	2,88	35	- 13	12	1 -
27.	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ 16-522.066-75==	ШТ	2,00	1,75	3	- -	-	- -
28.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,88	6	- 2	2	- -
29.	СКЦЭ-84 2126	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1060213У3	ШТ	1,00	142,00	142	- -	-	- -
30.Ц	СКЦЭ-84 2126	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	14,20	14	- 9	8	1 -
31.	СКЦЭ-84 2208	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068-21У3	ШТ	2,00	160,00	320	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32.	Ц СКЦЭ-84 2208	-МОНТАЖ	ШТ	2,00	16,50	33	- 21	19	2 1
33.	1504-1062 1504-1074 1504-1090	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16 20 25 32 40 50 63 80 100АЕ 2053-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	20,00	20	- -	-	- -
34.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	- 1	1	- -
35.	1504-1060 1504-1073 1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	15,10	15	- -	-	- -
36.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	2,88	3	- 1	1	- -
37.	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	ШТ	1,00	0,97	1	- 1	1	- -
38.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО:16	ШТ	2,00	1,04	2	- 2	2	- -
39.	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ, 220В Н, ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2, ПКУ15-19131-4 0УЗТУ16-526.333-74, АА3614-77==	ШТ	5,00	5,80	29	- -	-	- -
40.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	5,00	1,99	10	- 5	5	- -
41.	3608-2026	-ДИОД А-226Г	ШТ	2,00	0,05	-	- -	-	- -
42.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2,00	0,32	1	- 1	1	- -
43.	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	1,60	92,30	148	- 132	19	113 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	1,99	108,00	215	- 140	68	72 20
45.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,31	123,00	38	- 21	8	13 4
46.	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	1,60	27,80	44	- 28	25	3 -
47.	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	4,80	1,65	8	- 8	6	2 1
48.	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	1,50	43,90	66	- 17	16	1 -
49.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	30,00	0,83	25	- 10	10	- -
50.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,41	20,80	9	- 5	5	- -
51.	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	9,00	2,32	21	- 9	9	- -
52.	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,55	64,10	35	- 29	15	14 5
53.	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,16	70,70	11	- 10	5	5 2
54.	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,00	29,90	30	- 21	16	5 1
.55.	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,15	32,00	5	- 2	1	1 -
56.	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	6,30	34,80	219	- 168	91	77 24
57.	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,51	59,50	30	- 19	9	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
58.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	14,70	15,90	234	- 115	112	3 1
59.	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	1,19	15,60	19	- 12	11	1 -
60.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	17,34	4,88	86	- 81	41	40 12
61.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	5,34	6,02	32	- 31	15	16 5
62.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	1,03	9,29	10	- 9	4	5 2
63.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,75	12,30	9	- 8	4	4 1
64.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	42,70	1,21	52	- 49	49	- -
65.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	12,80	1,38	18	- 16	16	- -
66.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	2,50	2,53	6	- 6	6	- -
67.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	1,70	2,88	5	- 5	5	- -
68.	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	13,33	60,80	810	- 616	312	304 112
69.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	11,91	20,60	245	- 108	103	5 2
70.	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ	100М	2,00	51,80	104	-	30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТР 8ММ					33		-
71.	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАЧИ,ПОСТУПАЮЩЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,ЧАССА,ДО:0,1Т	ШТ	21.00	1,38	29	-	20	1
							21		-
72	Ц8-ПРИЛ1-5-0	-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЯ ДО30КГ	ШТ	16.00	1,83	29	-	24	2
							26		1
73.	Ц8-ПРИЛ1-5-1	-ТО ЖЕ ДО100КГ	ШТ	5,00	2,77	14	-	12	-
							12		-
74.	Ц8-ПРИЛ1-1-45	-СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЯ ДО50КГ	ШТ	16.00	5,43	87	-	80	-
							80		-
75.	Ц8-ПРИЛ1-1-46	-ТО ЖЕ ДО200КГ	ШТ	5.00	6,30	32	-	29	-
							29		-
76.	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	42,00	4,57	192	-	53	-
							53		-
77.	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	8,00	0,49	4	-	2	-
							2		-
78.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	16,00	0,81	13	-	6	-
							6		-
79.	РАСЧЕТ2	-СБОРКИ НАВЕСНЫЕ	ШТ	2,00	15,00	30	-	-	-
							-		-
80.	Ц РАСЧЕТ2	-МОНТАЖ СБОРКИ	ШТ	2,00	3,00	6	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9036	-	1585	723
							2308		238

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 2608
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 262
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - РУБ 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2903			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4304			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1112			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	485			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	238			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1585			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1823			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1375			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	454			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6133			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
81.С154-19		-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	12,00	3,30	40	-	-	-
82.С154-18		-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВС-14ДЛЯ ОДНОФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОКОМ	ШТ	14,00	2,93	41	-	-	-
83.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	6,00	22,00	132	-	-	-
84.С152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,80	29,50	24	-	-	-
85.С152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,40	39,20	16	-	-	-
86.С152-169		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,10	63,20	6	-	-	-
87.С152-170		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,26	94,70	25	-	-	-
88.С152-171		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,25	138,80	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25							
89.1517-1012		-ЛИСТ А/Ц 400Х1200Х8	ШТ	160,00	6,32	1011	-	-	-
90.С152-179		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,10	31,60	3	-	-	-
91.С152-181		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,17	66,10	11	-	-	-
92.С152-245		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,50	106,00	53	-	-	-
93.С151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,13	211,00	27	-	-	-
94.С151-2283		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,11	367,00	40	-	-	-
95.С151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,16	458,00	73	-	-	-
96.2405-1389		-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75=	ШТ	1,00	2,38	2	-	-	-
97.1509-5001		-ПРОВОДА ПЗ 1Х1,5	1000М	0,11	39,06	4	-	-	-
98.1509-3038		-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ44Х2,5	1000М	1,00	248,85	249	-	-	-
99.1509-3038		-ТО ЖЕ СЕ43Х4+1Х2,5	1000М	0,26	270,24	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ43Х10+1Х6	1000М	0,12	445,90	56	-	-	-
101	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ43Х25+1Х16	1000М	0,10	817,47	82	-	-	-
102	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ43Х35+1Х16	1000М	0,21	1033,67	217	-	-	-
103	1509-3038	-ТО ЖЕ СЕ43Х50+1Х25	1000М	0,26	1310,66	341	-	-	-
104	2113-129	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ 26Х1,8	М	160,00	0,20	32	-	-	-
105	2113-135	-ТО ЖЕ 47Х2	М	16,00	0,52	8	-	-	-
106	0503-8012 4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х1,5	1000М	2,10	333,56	700	-	-	-
107	503-80127	-ТО ЖЕ 50Х2,4	1000М	0,05	1076,00	54	-	-	-
108	503-80126	-ТО ЖЕ 40Х1,9	1000М	0,12	753,20	90	-	-	-
109	241649-10 51	-МЕТАЛЛОРУКАВ 22ММ	1000М	0,02	228,69	3	-	-	-
110	2405-1697	-ПОЛКИ К1162У3	1000ШТ	0,48	203,68	98	-	-	-
111	2405-1863	-СТОЙКИ К1152У3	1000ШТ	0,16	428,80	69	-	-	-
112	2405-1468	-ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	300,00	1,98	594	-	-	-
113	2405-1469	-ЛОТКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	40,00	2,41	96	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114.2405-1721		-ПРОФИЛЬ К238У2	ШТ	20,00	0,86	17	-	-	-
115.2405-1718		-ПРОФИЛЬ К108/1У2	ШТ	40,00	0,36	14	-	-	-
116.2405-1719		-ТО ЖЕ К110/1У2	ШТ	20,00	1,02	20	-	-	-
117.С154-207		-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	10,00	1,63	16	-	-	-
118.С156-91		-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079	ШТ	40,00	8,06	322	-	-	-
119.С156-93		-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1098	ШТ	40,00	9,80	392	-	-	-
120.С156-80		-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	10,00	6,66	7	-	-	-
121.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,10	166,00	17	-	-	-
122.1509-3038		-КАБЕЛЬ АВВГ3Х16+1Х10	1000М	0,10	601,28	60	-	-	-
123.2405-1010	АОП11	-ВВОД ГИБКИЙ К-1080	ШТ	20,00	1,52	30	-	-	-
124.2405-1012	АОП11	-ТО ЖЕ К1082	ШТ	20,00	1,85	37	-	-	-
125.С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	20,00	0,24	5	-	-	-
126.С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	4,00	0,24		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8		10
127.	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	17,00	0,70	12	-	-	-
							-		-
128.	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/125А ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	5,00	0,18	1	-	-	-
							-		-
129.	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	22,00	0,24	5	-	-	-
							-		-
130.	150401-70	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-30	ШТ	9,00	2,92	26	-	-	-
							-		-
131.	150401-68	-ВИЛКА ВШ-30	ШТ	9,00	3,68	33	-	-	-
							-		-
132.	8405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75=	ШТ	2,00	3,73	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	5749	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5324	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5326	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	425	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5749	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	14785	- 1585 723
			2308 308

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2608
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	262
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2903
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9628
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1112
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	485
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	238
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1585
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	5326			
		Накладные расходы			руб.	1375			
		Плановые накопления			руб.	879			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	11882			

Главный инженер проекта Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил: инженер Н.Треберт

Проверил: рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер Т.Бубнова

Перфорил: рук.группы Н.Дорохина

Школа на 44 класса (каркас) основное решение

На Расчет I. Станции автоматического переключения ШУ8254-22А2

Основание:

Сметная стоимость 0,593 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ							
I.	I5I7-I067	Шкаф разм. I900xI000x600	шт	I,00	95,00	95	- / -	-	- / -
2.	I504-5I63	Контактор электромагнитный 220В, 50Гц, 250А, число полюсов - 3= КТП6033-УЗОСТ I6.0.524.00I-72==	шт	6,00	6I,00	366	- / -	-	- / -
3.	I5I7-I405-I	Контакторы переменного и постоянного тока св.250 до 400А, 3 полюса=	шт	6,00	7,00	42	- / -	-	- / -
4.	I504-I2I23	Реле электромагнитное РЭВ200, типа РЭ-57IТ, 660В частотой 50 и 60Гц, 440В, число контактов 2, самовозврат = РЭВ26IУ3ТУI6-523.455-74==	шт	3,00	5,60	I7	- / -	-	- / -
5.	I5I7-I428-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов=	шт	3,00	2,50	8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
6.	3609-I0I5 8	Диод КД-202К	шт	7,00	0,08	I	-	-	-
7.	I5I7-I49I-I	Выпрямители селеновые, стабилитроны, диоды, триоды, транзисторы, логически элементы, усилители магнитные - стабилитроны, диоды	шт	7,00	0,80	6	-	-	-
8.	3609-I054-2	Резистор ПЭВР-I00	шт	6,00	0,I8	I	-	-	-
9.	I5I7-I422-I	Резисторы ленточные, проволочные, трубчатые, катушечные и др.= проволочные крупногабаритные ПЭВ, ПЭВР, ПШБ и др.	шт	6,00	0,65	4	-	-	-
I0.	I507-505I	Арматура сигнальная =АС-220=	шт	6,00	0,38	2	-	-	-
II.	I5I7-I570	Лампа сигнальная= ЛС-53,СС-3, АС, АСЛ, ЛСКМ, АЕ, АМЕ, с М-28 и др.=	шт	6,00	0,80	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб.	547	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	547			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	547			
		РАЗДЕЛ 2. СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ СТАНЦИИ 8254-22А2							
I2.	Ц8-572-5	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I600xI000 мм	шт	I,00	5,24	5	3	2	I -
I3.	Ц8-574-37	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: контактор постоянного тока на ток до 630А	шт	6,00	I,84	II	5	5	-
I4.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	3,00	I,I9	4	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	7,00	0,55	4	- 2	2	- -
I6.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах" диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	6,00	0,55	3	- 2	2	- -
I7.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	6,00	0,55	3	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб.	30	- I6	I5	I -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	30			
		Материалы			руб.	I3			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I5			
		Всего, заработная плата			руб.	I5			
		Накладные расходы			руб.	I4			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	30			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	593	- I6	I5	I -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	547			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	547			
		Стоимость монтажных работ			руб.	30			
		Материалы			руб.	I3			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I5			
		Всего заработная плата			руб.	I5			
		Накладные расходы			руб.	I4			
		Плановые накопления			руб.	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Всего, стоимость монтажных работ руб. 30

Главный инженер проекта Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил: инженер Н.Треферт

Проверила: рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер Т.Буднова

Проверил: рук.группы Н.Дорохина

Школа на 44 класса (каркас) основное решение

На Расчет 2 стоимости изготовления и монтажа навесных сборок

Основание:

Сметная стоимость 0,020 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ							
I.	I5I7-II07	Шкаф разм. 500х250х250	шт	I,00	7,60	8	-	-	-
2.	I504-2I02	Рубильник I00А число полюсов - 3= РБ3IУ3ТУ I6-525.0I4-75=	шт	I,00	3,60	4	-	-	-
3.	I5I7-I363-3	Рубильник главных цепей до I00А=	шт	I,00	2,60	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I			руб.	I5	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I5			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
4.	Ц8-573-6	Шкаф управления навесной высота ширина и глубина до 600х400х350 мм	шт	I,00	I,08	I	- I	I	- -
5.	Ц8-574-I	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 250А	полюс	3,00	0,53	2	- I	I	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			руб.	3	- 2	2	- -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	3			
		Материалы			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	2			
		Всего заработная плата			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			руб.	20	- 2	2	- -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I5			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	I5			
		Стоимость монтажных работ			руб.	3			
		Материалы			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	2			
		Всего заработная плата			руб.	2			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	5			

Главный инженер проекта Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил: инженер Н.Треберт

Проверил: рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер В.Жигалкина

Проверил: рук.группы Н.Дорохина

221-1-480.86 Ал.IX ч.II

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на монтаж КиП и автоматики

Основание: А.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I3 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование I,92 тыс.руб.
б) монтажных работ I,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I,8I руб.
I м2 общей площади здания 0,33 руб.
I м3 объема здания 0,08 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I.	I70648 I27I	Термометр ТБ-2	шт	25,00	0,25	6	-	-	-
2.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	25,00	0,2I	5	5	-	-
3.	I70648 I270	Термометр П4I.I.I60.83	шт	4,00	0,95	4	-	-	-
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	4,00	0,2I	I	I	-	-
5.	I70648 I322	Термометр П6.2.I60.83	шт	4,00	0,85	3	-	-	-
6.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный	шт	4,00	0,2I	I	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		показывающий					I		
7.	I70648 I270	Термометр У2.I.240.54I	шт	I0,00	0,95	I0	-	-	-
8.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	9,00	0,2I	2	2	2	-
9.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	4,00	20,60	82	-	-	-
I0.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	4,00	0,36	I	I	I	-
II.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое=ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	4,00	20,60	82	-	-	-
I2.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	4,00	0,36	I	I	I	-
I3.	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50, 60 Гц, 220В, Н.ТОК I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78==	шт	4,00	I,95	8	-	-	-
I4.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	4,00	I,99	8	4	4	-
I5.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	2,00	0,38	I	I	I	-
I6.	I70[illegible]0554	Регулятор-сигнализатор уровня=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	шт	I,00	54,00	54	-	-	-
I7.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков	компл	I,00	2,66	3	3	3	-
I8.	ЦII-582-I.	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: 8	шт	9,00	0,97	9	6	6	-
I9.	ЦII-582-2	Коробка соединительная, типа КСК, количество	шт	4,00	I,04	4	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC
		зажимов, до: I6					- 3		- -
20.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20МПА	шт	52,00	0,34	I8	- I7	I5	2 -
2I.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная	т	0,I0	377,00	38	- 2	2	- -
22.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,I0	54,00	5	- 4	2	2 I
23.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,30	32,00	I0	- 6	3	3 I
24.	Ц8-402-I	Провода марок ШВ АШВ при открытой проводке	I00м	0,I0	I6,50	2	-	I	-
25.	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до: I кг	I00м	0,45	I0,00	5	- 3	3	- -
26.	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса Iм до: 3 кг	I00м	5,48	48,00	263	- I69	I00	69 22
27.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,I5	4,88	I	- -	-	- -
28.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,45	I,2I	I	- I	I	- -
29.	Ц8-I56-I	Заделки с применение бандажирующих муфт- для контрольного кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечение мм2 до 2,5 количество жил до 7	шт	22,00	I,0I	22	- 7	7	- -
30.	Ц8-I56-2	Заделки с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или полиэтиленовой изоляцией сечением мм2 до 2,5 количество жил до I4	шт	I6,00	I,25	20	- 6	6	- -
3I	кальк.3 р.I	Щит автоматизации ЩМ I00Х600	шт	4,00	285,00	II40	- -	-	- -
32	-"- р.2	Монтаж щита автоматизации	шт	4,00	47,00	I88	-	84	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							85		-
33.	кальк.4 р.I	Щит дистанционного управления 2200х600х600	шт	I,00	237,00	237	-	-	-
34.	-"-	Монтаж щита дистанционного управления	шт	I,00	39,00	39	- 20	20	- -
35.	кальк.5 р.I	Щит дистанционного управления	шт	I,00	96,00	96	- -	-	- -
36.	-"- р.2	Монтаж щита дистанционного управления	шт	I,00	20,00	20	- I0	I0	- -
		Всего по разделу I			руб	2898	- 359	282	77 24
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб	I722			
		транспортные расходы			руб	I72			
		заготов.-складские расходы-			руб	22			
		всего, стоимость оборудования			руб	I9I6			
		стоимость монтажных работ			руб	668			
		материалы			руб	I73			
		эксплуатация машин			руб	53			
		заработная плата машинистов			руб	24			
		основная заработная плата			руб	282			
		всего заработная плата			руб	306			
		накладные расходы			руб	242			
		плановые накопления			руб	72			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	982			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
37.	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока =МЗ-ITУ 25-05-I045-76=	шт	2,00	3,57	7	- -	-	- -
38.	2405-I389	Коробки соединительные ССКВ	шт	9,00	2,38	2I	- -	-	- -
39.	2405-I390-	То же, КСК-I6	шт	4,00	3,73	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	CI5I-I824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	I000м	0,I2	2I8,00	26	-	-	-
42.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,35	I95,00	68	-	-	-
43.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5	I000 м	0,I2	458,00	55	-	-	-
44.	CI52-I79	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2: I,5	I000м	0,0I	3I,60	I	-	-	-
45.	I509-500I	Провод марки ПВ3 сеч. 0,75 кв.мм	I000м	0,06	2I,76	I	-	-	-
46.	24I649-I049	Металлорукав В3Ц-I8	I000м	0,03	I96,02	6	-	-	-
47.	CII3-I4	Трубы стальные водогазопроводные	м	I0,00	0,3I	3	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	226	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	2I0			
		стоимость материалов и конструкций			руб	209			
		плановые накопления			руб	I6			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	226			
		всего по смете			руб	3I24	-	282	77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							359		24

В том числе:			
Стоимость оборудования		руб.	I722
Транспортные расходы		руб.	I72
Заготов.-складские расходы		руб.	22
Всего, стоимость оборудования		руб.	I9I6
Стоимость монтажных работ		руб.	878
Мятериалы		руб.	I73
Эксплуатация машин		руб.	53
Заработная плата машинистов		руб.	24
Основная заработная плата		руб.	282
Всего заработная плата		руб.	306
Стоимость материалов и конструкций		руб.	209
Накладные расходы		руб.	242
Плановые накопления		руб.	88
Всего, стоимость монтажных работ		руб.	I208

Главный инженер проекта — Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС — М.Леонов

Исходные данные:

Составил: рук.группы — Н.Шереметова

Проверил: гл.специалист — И.Колесников

Перфорация:

Подготовил: инженер. — В.Мигалкина

Проверил: рук.группы — Н.Дорохина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости щита автоматизации

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель: 1 шт

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ							
1.	1517-ДОП7	Щит автоматизации ЩМ 1000х600х500	шт	1,00	30,00	30	-	-	-
2.	1507-5051	Арматура сигнальная = АС-220=	шт	2,00	0,38	1	-	-	-
3.	1517-1481 1	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные =приборы сигнальные и транспаранты	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
4.	1504-1801 1	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В номинальный ток	шт	3,00	0,80	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76==					-		-
5	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	3,00	1,25	4	-	-	-
6	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90ТУ 16-526.128-78==	ШТ	1,00	4,40	4	-	-	-
7	1517-1452-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 16 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ,ПЛОВФ	ШТ	1,00	9,80	10	-	-	-
8	1504-6448	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90ТУ 16-526.128-78==	ШТ	2,00	4,40	9	-	-	-
9	1517-1447-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300 ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	2,00	3,70	7	-	-	-
10	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК : 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74==	ШТ	4,00	1,45	6	-	-	-
11	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	4,00	1,05	4	-	-	-
12	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78==	ШТ	8,00	6,60	53	-	-	-
13	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	8,00	3,75	30	-	-	-
14	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4ТУ 16-523.476-78==	ШТ	1,00	18,40	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	1317-1429	--РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	3,75	4	-	-	-
16.	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5МЖ=63-10ТУ36.1750-74==	ШТ	7,00	1,25		-	-	-
17.	1517-1498	-УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	ШТ	70,00	0,25	18	-	-	-
18.	1704-40П3	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-
19.	1505-11021	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСО-0,25/0,5	ШТ	1,00	6,75	7	-	-	-
20.	1517-1460	--ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А=	ШТ	1,00	1,20	1	-	-	-
21.	1504-3063	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-КОРПУС С ПРУЖИННЫМИ КОНТАКТАМИ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТТУ 36.1101-71==	ШТ	2,00	0,14	1	-	-	-
22.	1504-3064	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,5, 1, 2, 4, 6, 10А=ПТТУ 36.1101-71==	ШТ	2,00	0,06	1	-	-	-
23.	1517-1376	--ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	2,00	0,65	1	-	-	-
24.	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01=	1000ШТ	-	260,00	1	-	-	-
25.	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ=РШ-Ц-20-0-01-10/220ГОСТ 7396-76==	ШТ	1,00	0,22	1	-	-	-
26.	1517-1453	--ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,МКР-1,МКР-2,МКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	ШТ	1,00	1,00	1	-	-	-
27.	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3ВОСТ 16 0 526.001-77==	ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
28.	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	2,00	3,30	7	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	285	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
29.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлический	шт	I,00	3,09	3	- / 2	2	-
30.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	- / I	I	-
3I.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	3,00	0,45	I	- / I	I	-
32.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I6,00	0,43	7	- / 3	3	-
33.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I2,00	0,43	5	- / 2	2	-
34.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	4,00	0,23	I	-	-	-
35.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	9,00	I,I9	II	- / 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
36.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт	I,00	0,5I	I	- / -	-	- / -
37.	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	2,00	0,66	I	- / I	I	- / -
38.	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,0I	I5,40	I	- / -	-	- / -
39.	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,0I	20,80	I	- / -	-	- / -
40.	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	2,00	0,28	I	- / -	-	- / -
4I.	ЦII-405-2	Регулятор температуры электрический, тип ЭРА-М	шт	I,00	3,93	4	- / -	4	- / -
		Всего по разделу 2			руб	47	- / 2I	2I	- / -

Составила: инженер Н.Треберт

Проверила: рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Стоимости щита дистанционного управления 2200х600х600

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель I шт.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ							
I.	I5I7-ДОП7	Щит дистанционного управления ЩП-ЗД-2200х600х600	шт	I,00	84,00	84	-/-	-	-/-
2.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60ГЦ и 400ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526, I2В-78=	шт	I,00	4,40	4	-/-	-	-/-
3.	I5I7-I452-I	Переключатели универсальные на I6 секцийЗУП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЮВФ	шт	I,00	9,80	I0	-/-	-	-/-
4.	I504-0448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60ГЦ и 400ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526, I28-78=	шт	I,00	4,40	4	-/-	-	-/-
5.	I5I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секцийЗУП-5300, ПКУ, ПМО, КПА-2	шт	I,00	3,70	4	-/-	-	-/-
6.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и	шт	3,00	4,40	I3	-/-	-	-/-

1	2	3	6	5	4	7	8	9	10
		60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ ПМОФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90ТУ 16-526.128-78==							
70.1517-1447	--ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЯ=УП-5300,ЛКУ,ПНО,КП4-2	ШТ	3,00	3,70	17	-	-	-
71.1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76==	ШТ	14,00	0,80	11	-	-	-
72.1517-1444	--КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	ШТ	14,00	1,25	17	-	-	-
73.1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220=	ШТ	10,00	0,38	4	-	-	-
74.1517-1481	--ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	10,00	0,75	8	-	-	-
75.1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 5А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78==	ШТ	6,00	6,60	26	-	-	-
76.1517-1429	--РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	6,00	3,75	15	-	-	-
77.1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74==	ШТ	1,00	1,65	1	-	-	-
78.1517-1351	--УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,05	1	-	-	-
79.1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74==	ШТ	1,00	1,65	1	-	-	-
80.1517-1351	--УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,05	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
18	81.1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=63-10ТУ36.1750-74==	ШТ	6,00	1,25	7	-	-	-
							-		-
19	82.1517-1495 -1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	ШТ	60,00	0,25	15	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	237	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	237			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	237			
		РАЗДЕЛ 6. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
20	83.Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	ШТ	1,00	3,10	3	-	3	-
							3		-
21	84.Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7	-	3	-
							3		-
	85.Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	24,00	0,43	10	-	4	-
							4		-
	86.Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	14,00	0,45	6	-	4	-
							- 4		-
	87.Ц8-574-5	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	10,00	0,55	6	-	3	-
							3		-
	88.Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	4,00	1,19	5	-	3	-
							3		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
26.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
27.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
		Всего по разделу 6			руб	39	- 20	20	-

Составил: инженер Н.Треберт

Проверила: рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Стоимости щита дистанционного управления I000х600

Составлена в ценах I984 г. Измеритель I шт.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ							
I.	I5I7-ДОП7	Щит дистанционного управления ЩМ1000х600х500	шт	I,00	30,00	30	- / -	-	- / -
2.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток IСА, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-011У3ТУI6-526,407-76==	шт	2,00	0,80	2	- / -	-	- / -
3.	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления=КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	2,00	I,25	2	- / -	-	- / -
4.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60Гц и 400Гц=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526, I28-78==	шт	I,00	4,40	4	- / -	-	- / -
5.	I5I7-I452-I	Переключатели универсальные на I6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПМОВФ	шт	I,00	9,80	I0	- / -	-	- / -
6.	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60Гц и 400Гц=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526,I28-78==	шт	2,00	4,40	9	- / -	-	- / -
7.	I5I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, КПА-2	шт	2,00	3,70	7	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	49.1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ НР,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-НР А63-МТУ 16-522.110-74==	ШТ	1,00	1,45	1	-	-	-
10	50.1517-1351	--УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,05	1	-	-	-
11	51.1507-5051	=АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220=	ШТ	2,00	0,38	1	-	-	-
12	52.1517-1481	--ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	2,00	0,75	2	-	-	-
13	53.1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮКАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 6ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78==	ШТ	2,00	6,60	13	-	-	-
14	54.1517-1429	--РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	2,00	3,75	7	-	-	-
15	55.1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=63-10ТУ36.1750-76==	ШТ	2,00	1,25	2	-	-	-
16	56.1517-1495	=УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ -1	ШТ	20,00	0,25	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	96	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 96
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 96

РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической	шт	I,00	3,09	3	- 2	2	- -
I7.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	2,00	0,45	I	- I	I	- -
I8.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I6,00	0,43	7	- 3	3	- -
I9.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I2,00	0,43	5	- 2	2	- -
20.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	- -	-	- -
2I.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	- I	I	- -
22.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	- I	I	- -
	Всего по разделу 4				руб	20	- I0	I0	- -

Составила: инженер Н.Треберт

Проверила: рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на монтаж кинотехнологии

Основание: КТ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,3I тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 9,25 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 6,55 руб.
I м2 общей площади здания I,20 руб.
I м3 объема здания 0,29 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	280I80-202-3	Кинопроектор стационарный, 23КШК,	шт	2,00	I693,00	3386	-	-	-
2.	ЦЗI-I2-2	Кинопроэ	шт	2,00	23,70	47	30	30	-
3.	280I80 I0I	Объектив короткофокусный ОКП6-70-I	шт	2,00	63,47	I27	-	-	-
4.	280I80-203 3	Устройство распределительное, РУК5-3,	шт	I,00	346,00	346	-	-	-
5.	ЦЗI-I-2	Устройство распределительное тип РУК-2-I, 60РУК--90-380	шт	I,00	II,90	I2	6	6	-
6.	280I80-202-7	Устройство выпрямительное, 50-ВУК-I20-I,	шт	2,00	585,00	II70	-	-	-
7.	ЦЗI-3-4	Устройство распределительное 53ВУК-50	шт	2,00	5,95	I2	9	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							9		-
8.	280180-105 2	-КОМПЛЕКС ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ=,,ЗВУК Т2-25,,	ШТ	1,00	1600,00	1600	-	-	-
							-		-
9.	Ц31-17-2	-КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙАППАРАТУРЫ ЗВУК2Х25,ЗВУК4Х25	КОМПЛ	1,00	85,40	85	-	62	-
							62		-
10.	280102-72	-ЭКРАН ЭБМ-ПУ7Х2,95	ШТ	1,00	472,00	472	-	-	-
							-		-
11.	Ц31-24-2	-ЭКРАН	М2	20,65	6,73	139	-	34	5
							37		2
12.	280180-203 7	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,5ЗПДУ,,	ШТ	2,00	26,00	52	-	-	-
							-		-
13.	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАЗЛЕНИЯ ТИП5ЗПДУ-1	ШТ	2,00	7,98	16	-	11	-
							11		-
14.	280180-500 2	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ=,,5Б-КПЗ-2,,	ШТ	1,00	53,00	53	-	-	-
							-		-
15.	Ц31-5-1	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАССОЙ ДО 0,06Т	КОМПЛ	1,00	4,66	5	-	4	-
							4		-
16.	280101 32	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ ТИПА ЭЗП-5М	ШТ	1,00	225,00	225	-	-	-
							-		-
17.	Ц31-23-3	-ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИП ЭЗП5М	ШТ	1,00	6,16	6	-	6	-
							6		-
18.	280103	-ФИЛЬМОСТАТ ДЛЯ ЭЗМЧ ФИЛЬМОКОПИИ ТИПА ФСЗЗ	ШТ	2,00	28,50	57	-	-	-
							-		-
19.	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10	ШТ	2,00	0,48	1	-	1	-
							1		-
20.	280101 10	-НАБОР КИНОМЕХАНИКА ТИПА ПК-1	К-Т	1,00	32,20	32	-	-	-
							-		-
21.	280180-20	-ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЗЗЛ-2	ШТ	1,00	56,00	56	-	-	-

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
68 Т4П11						-		-
22.280130-11 9	-ЛЮКСМЕТР ТИПА 1ЛКП	ШТ	1,00	60,00	60	-	-	-
23.1705-4080	-ЛУПА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ-ЛИ-4-10Х	ШТ	1,00	11,00	11	-	-	-
24.280222 14094	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПТИКИ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ	ШТ	1,00	22,00	22	-	-	-
25.280101 66	-СТУЛ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКА	ШТ	1,00	25,80	26	-	-	-
26.0506-108	-ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПАР	2,00	0,43	1	-	-	-
27.4501-1043	-ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	2,00	1,09	2	-	-	-
28.0508-104	-ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ	ШТ	2,00	3,60	7	-	-	-
29.0508-107	-КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 2000Х500	ШТ	2,00	0,62	1	-	-	-
30.0508-107	-ТО ЖЕ 500Х500	ШТ	5,00	0,62	3	-	-	-
31.2402-3008	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ -ОУ-5	ШТ	2,00	8,65	17	-	-	-
32.240201-30 56	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	ШТ	1,00	21,00	21	-	-	-
33.280180-А001	-УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ КИНОПОКАЗА АКП6М-4	К-Т	1,00	559,00	559	-	-	-
34.431-23-1	-УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КИНОПОКАЗА ТИП АКП-6М	ШТ	1,00	64,70	65	- 59	59	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,02	92,40	2	- 1	1	- -
36	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,82	79,20	461	- 418	210	208 71
37	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,49	102,00	50	- 45	22	23 7
38	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,97	112,00	109	- 99	52	47 15
39	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	7,20	4,88	35	- 34	17	17 5
40	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,16	9,29	1	- 2	1	1 -
41	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,16	12,30	2	- 2	1	1 -
42	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	7,33	1,21	9	- 8	8	- -
43	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,32	2,53	1	- 1	1	- -
44	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,32	2,88	1	- - 1	1	- -
45	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	3,00	2,32	7	- 3	3	- -
46	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ;КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,02	377,00	8	- -	-	- -
47	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ А0500Х500	ШТ	1,00	0,86	1	- -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
48.	Е1-960 Т4367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,20	89,40	18	- 18	18	- -
49.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,18	46,00	8	- 8	8	- -
50.	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,60	27,00	16	- 4	4	- -
51.	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	1,20	19,30	23	- 7	6	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	85	- 37	36	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	29			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	26			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
52.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	1,50	31,60	47	- -	-	- -
53.	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,05	45,10	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5					-	-	-
54	С152-182	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,05	536,00	27	-	-	-
55	1509-7044	-ПРОВОДА МИКРОФОННЫЕ МАРКИ ПМПЭВ	1000М	0,05	117,18	6	-	-	-
56	С152-247	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,05	263,00	13	-	-	-
57	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	1,00	0,16	1	-	-	-
58	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/12БА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	1,00	0,18	1	-	-	-
59	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	ШТ	2,00	0,40	1	-	-	-
60	2485-1942	--ЯЩИКИ ПРОТЯЖНЫЕ=К655ТУ36-2057-77,ИЗМ НР1-80=	ЗА ШТУКУ	1,00	6,87	7	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ							
61	С143-129	-20Х1,6	М	400,00	0,20	80	-	-	-
62	С143-130	-26Х1,8	М	200,00	0,32	64	-	-	-
63	С143-135	-47Х2	М	100,00	0,52	52	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	324	-	-	-

В том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость монтажных работ			руб.	301			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	299			
		Плановые накопления			руб.	23			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	324			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	11306	- 877	576	301 100
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	8306			
		Транспортные расходы			руб.	831			
		Заготов.-складские расходы			руб.	109			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	9246			
		Стоимость монтажных работ			руб.	1415			
		Материалы			руб.	260			
		Эксплуатация машин			руб.	201			
		Заработная плата машинистов			руб.	100			
		Основная заработная плата			руб.	550			
		Всего заработная плата			руб.	650			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	299			
		Накладные расходы			руб.	463			
		Плановые накопления			руб.	149			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	2027			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	26			
		Основная заработная плата			руб.	26			
		Всего заработная плата			руб.	26			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	33			

Главный инженер проекта Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил: рук.группы Н.Шереметова

Проверил: гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовил: инженер В.Хигалкина

Проверил: рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-16

К типовому проекту Школа на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Листы 1-33

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 27,73 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 27,25 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,48 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,24 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на: 1 место 16,04 руб.
1 м2 общей площади 2,94 руб.
1 м3 объема здания 0,71 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ССНЗ том 5,1 табл.1	1. Оборудование технологическое	уч-ся	1728	-	-	15,9	-	-	-	27428	-	-	-
		В том числе:												
		а) монтируемое	уч-ся	1728	-	-	11,5	-	-	-	19782	-	-	-
		В том числе:												
		монтаж	уч-ся	1728	-	-	-	0,1	-	-	-	232	-	-
		Основная заработная плата	уч-ся	1728	-	-	-	-	0,1	-	-	-	232	-
		Нормативная условно-чистая продукция	уч-ся	1728	-	-	0,1	-	-	-	238	-	-	-
		б) немонтируемое	уч-ся	1728	-	-	4,4	-	-	-	27173	255	232	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I73	44I	232	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I73	476	232	
2.	Технич. часть сборника	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-
		7646x0,0I												
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27249	476	232	
		Всего по смете	руб.		27725									
		в том числе:												
		возврат от реализации тары - 0,75%												
		27I73x0,0075	руб.		204									

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила инженер М.Федорова

Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-17

К типовому проекту Школа на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.030.1-1

на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХ. СО Листы 1-33

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	258,19	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	258,19	тыс.руб.
б) монтажных работ		тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: 1 место	149,41	руб.
1 м2 общей площади	27.42	руб.
1 м3 объема здания	6.65	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: основная зар. плата	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т. зар. плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ССНЗ том 5.I табл.I	I Мебель	уч-ся	I728	-	-	86,9	-	-	-	I50I94	-	-	-
2.	ССНЗ том 5.I табл.I	II Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	I728	-	-	54	-	-	-	93307	-	-	-
3.	ССНЗ том 5.I табл.I	III Инвентарь	уч-ся	I728	-	-	6,8	-	-	-	II705	-	-	-
		В том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	уч-ся	I728	-	-	2,8	-	-	-	5246	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	уч-ся	I728	-	-	I,7	-	-	-	2946	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в) Хозяйственные принадлежности	уч-ся	I728	-	-	0,4	-	-	-	629	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	уч-ся	I728	-	-	0,7	-	-	-	II33	-	-	-
		д) музыкальный	уч-ся	I728	-	-	I,2	-	-	-	2I3I	-	-	-
4.	ССНЗ том 5.I табл.I	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	I728	-	-	0,2	-	-	-	427	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	255633			
5.	Технич. часть сборника п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%												
		255633х0,0I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2556	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	258I89			
		Всего по смете	руб.		258I89									
		в том числе												
		возврат от реализации тары												
		255633х0,0075	руб.		I9I7									

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила инженер М.Федорова

Проверил гл.специалист И.Колесников

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
(Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

Сметная стоимость I25I,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 724,39 руб.
I м2 общей площади I22,II руб.
I м3 объема здания 29,88 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Наименование ед. изм.	К-во ед. изм.	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы подземной части	2I3,39	-	-	-	2I3,39	-	-	-	м3	4I899,5	5,09
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	573,3I	-	-	0,I9	573,5	-	-	-	м3	4I899,5	I3,69
3.	2-2	Отопление	20,68	-	-	-	20,68	-	-	-	м3	4I899,5	0,49
4.	2-3	Вентиляция	20,7	-	-	-	20,7	-	-	-	м3	4I899,5	0,48
5.	I-5	Теплоснабжение	I,59	-	-	-	I,59	-	-	-	м3	4I899,5	0,04
6.	I-6	Узел управления	I,49	-	-	-	I,49	-	-	-	м3	4I899,5	0,04
7.	2-4	Водопровод	5,43	-	-	-	5,43	-	-	-	м3	4I899,5	0,I3
8.	2-5	Горячее водоснабжение	4,I3	-	-	-	4,I3	-	-	-	м3	4I899,5	0,09
9.	2-6	Канализация	I3,08	-	-	-	I3,08	-	-	-	м3	4I899,5	0,3I
I0.	2-7	Канализация ливневая	I,63	-	-	-	I,63	-	-	-	м3	4I899,5	0,04
II.	2-8	Электроосвещение	57,63	-	0,69	-	58,32	-	-	-	м3	4I899,5	I,39
I2.	2-9	Связь и сигнализация	-	II,84	7,55	-	I9,39	-	-	-	м3	4I899,5	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	2-I0	Силовое электрооборудование	-	I0,96	2,96	-	I3,92	-	-	-	м3	4I899,5	0,33
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	I,2I	I,92	-	3,I3	-	-	-	м3	4I899,5	0,07
I5.	I-I5	Кинотехнология	-	2,06	9,25	-	II,3I	-	-	-	м3	4I899,5	0,27
I6.	2-II	Технологическое оборудование	-	0,52	28,38	-	28,90	-	-	-	м3	4I899,5	0,69
I7.	2-I2	Мебель и инвентарь	-	-	26I,I7	-	26I,I7	-	-	-	м3	4I899,5	6,23
		Итого	9I3,06	26,59	3II,92	0,I9	I25I,76	-	-	-	м3	4I899,5	29,88
		Компенсация за алюминиевые конструкции	-	-	-	0,I9	-						

Главный инженер института А.Лихович

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии I.090-I-I на общестроительные работы подземной части (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

Основание: АС-I по АС-IO

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 213,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 123,49 руб.
1 м2 общей площади здания 27,13 руб.
1 м3 объема здания 5,09 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм.условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I	EI-230 29-I т.4-I.II	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 КВТ с перемещением до IO м грунт I группы (растительного грунта)	IOOOм3	0,84	37,I8	3I	-/3I	-	3I/II
2	EI-237 29-8 т 4.I.II	Добавлять на каждые последующие IO м при перемещении грунта бульдозером к расценке N 230 до 50 м	IOOOм3	0,84	I2I,88	I02	-/I03	-	I03/36
3	EI-I74 22-I3 т.4.I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	IOOм3	0,84	I49,66	I26	-/I25	5	I20/50
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I000,00	0,29	292	-/-	-	-/-
5	EI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал	IOOOм3	3,70	I50,82	558	-/-	24	334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т4.1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					558		221
6	Е1-175 22-14 Т4.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	5,21	178,21	929	- 928	40	868 368
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	9119,24	0,29	2645	- -	-	- -
8	Е1-231 29-2 Т4.1.11	-СРЕЗКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000М3	0,43	44,88	19	- 20	-	20 7
9	Е1-960 80-2 Т4.3.67	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ	100М3	1,45	89,40	130	- 130	130	- -
10	Е1-230 29-1 Т4.1.11 3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	3,70	67,32	249	- 250	-	250 82
11	Е1-237 29-8 Т4.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 230 ДО 30М	1000М3	3,70	60,94	226	- 226	-	226 79
12	Е1-55 11-13 Т4.1.11 3.1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3	1000М3	2,22	131,76	293	- 293	11	282 117
13	Е1-230 29-1 Т4.1.11	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,74	31,60	23	- 23	-	23 8
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,11	46,00	51	- 51	51	- -
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	35,91	9,69	348	- 348	223	125 82
16	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,84	10,70	9	- 8	1	7 7
17	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	5,21	13,20	69	- 67	8	59 19
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	7671	-	493	2668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3161		1082
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 6100			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ 2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ 1586			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ 1082			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ 493			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 1575			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 1003			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 568			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 7671			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
18.	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	7,10	28,40	202	- 7	5	2 1
19.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	95,30	30,90	2945	- 168	95	73 22
20.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА АЗ	Т	5,73	270,00	1547	- -	- -	
21.	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	141,50	9,32	1319	- 102	57	45 14
22.	Е7-6 1-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	14,00	4,89	68	- 69	17	52 19
23.	Е7-7 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	50,00	7,59	380	- 379	87	292 106
24.	ССЦ П9-124	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б БАШМАКОВ И З БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3,ВЕСОМ ДО 5Т	М3	11,20	52,50	588	- -	- -	
25.	ССЦ П9-124 ТАБЛ.3.3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300	М3	47,20	54,14	2555	- -	- -	
26.	ССЦ П9-127 ТАБЛ5.3	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	35,00	54,54	1909	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	ССЦ П9-127	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200	М3	16,80	52,90	889	-	-	-
28.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	725,00	0,23	167	-	-	-
29.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,А-3	КГ	2300,00	0,25	575	-	-	-
30	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	ШТ	19,00	1,52	29	- 29	7	22 8
31.	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	124,00	2,09	259	- 259	62	197 71
32.	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	214,00	2,99	640	- 640	163	477 169
33.	ССЦ ТОМ3 П78	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.8-2	ШТ	19,00	13,60	258	-	-	-
34.	ССЦ ТОМ3 П.73	-ФЛ12.24-2	ШТ	76,00	41,70	3169	-	-	-
35.	ССЦ ТОМ3 П74	-ФЛ12.12-2	ШТ	6,00	20,70	124	-	-	-
36.	ССЦ ТОМ3 П75	-ФЛ12.8-2	ШТ	8,00	13,70	110	-	-	-
37.	ССЦ ТОМ3 П70	-ФЛ14.24-2	ШТ	24,00	50,70	1217	-	-	-
38.	ССЦ ТОМ3 П71	-ФЛ14.12-2	ШТ	8,00	25,20	202	-	-	-
39.	ССЦ ТОМ3 П72	-ФЛ14.8-2	ШТ	4,00	16,60	66	-	-	-
40.	ССЦ ТОМ3 П65	-ФЛ20.12-2	ШТ	106,00	57,20	6063	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	ССЦ ТОМ3 П.66	=ФЛ28.8-2	ШТ	8,00	37,60	301	-	-	-
42.	ССЦ ТОМ1 П9-110 ТАБЛ3-3	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	35,95	53,86	1937	-	-	-
43.	ССЦ ТАБЛ.3-1	=АРМАТУРА А-3	КГ	86,00	0,29	25	-	-	-
44.	ССЦ ТАБЛ.3-1	=АРМАТУРА В-1,ВР-1	КГ	180,00	0,37	67	-	-	-
45.	Е6-6 1-6	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	10,00	37,20	372	- 41	28	13 4
46.	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,27	270,00	73	-	-	-
47.	Е7-17 1-17	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	1,65	2,84	5	- 2	1	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	35308	- 1696	522	1174 414

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28061
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4>21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	760
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	414
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	522
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	936
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	21842
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4632
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2615
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	35308

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

48.	Е7-404 3Г-1	=УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	67,00	10,10	677	- 518	190	328 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	ССЦ П9-29	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-300,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	16,76	84,20	1411	-	-	-
50.	ССЦ П9-29	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400	М3	1,46	86,65	127	-	-	-
		ЦЕНА:84.20+0.82+1.63							
51.	ССЦ П9-51 ТАБЛ.3.3	-ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-400 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	28,84	89,55	2583	-	-	-
		ЦЕНА:87,10+0,82+1,63							
52	ССЦ П9-5 ТАБЛ.3.3	-ТО ЖЕ,БЕЗ КОНСОЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-400,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	0,72	83,05	60	-	-	-
		ЦЕНА:80.60+0.82+1.63							
53.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	356,53	0,27	96	-	-	-
54.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	КГ	3865,85	0,29	1121	-	-	-
55.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	930,30	0,49	456	-	-	-
56.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	1403,43	0,49	688	-	-	-
57.	Е7-430 38-5-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	2,61	8	- 6	3	3 1
58.	Е7-433 38-6-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	13,00	3,94	51	- 44	21	23 8
59.	Е7-436 38-7-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	51,00	12,99	662	- 316	161	155 54
60.	ССЦ П9-299	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ 6М ОБЪЕМОМ ДО 1.5М3	М3	9,22	69,60	642	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	ССЦ П9-299 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	48,20	72,05	3473	-	-	-
		ЦЕНА:69,60*0,82*1,63							
62.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	590,65	0,23	136	-	-	-
63.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,А-3	КГ	3064,65	0,25	766	-	-	-
64.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ВР-1	КГ	728,26	0,32	233	-	-	-
65.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,АТ-5	КГ	1382,40	0,24	332	-	-	-
66.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1689,72	0,41	693	-	-	-
67	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	47,05	0,41	19	-	-	-
68	Е7-285 7-2	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,38	362,00	138	- 38	35	3 1
69	ССЦ Т4.ТАБЛ3-	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	4450,50	0,18	801	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	19091	- 922	410	512 184

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15173
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	614
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	328
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	184
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	410
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	594
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	13677
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1417			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			19091			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
70.	Е7-546 43-1 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	86,00	8,07	694	- 420	146	274 97
71.	Е7-547 43-2 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	ШТ	11,00	9,94	109	- 66	24	42 15
72.	С608-9.96 Т4.1.6<ПР ИМЕ4 ССЦП197	-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	38,96	20,35	793	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17.4+5.04.0.54+0.8.0,35-0,45).1,02							
73.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕ4 ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	225,47	20,99	4733	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17.4+6.2.0.54+0.8.0,35-0,45).1,02							
74.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕ4 ССЦП197	-СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ К/Б ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	330,16	20,34	6715	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17.4+5.04.0.39+0.8.0.35+0,75-0.45).1,02							
75.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕ4 ССЦП197	-ТО ЖЕ,С ПРОЕМАМИ	М2	124,62	21,21	2643	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17.4+5.04.0.47+0.8.0.35+0,75).1,02							
76.	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	7,91	42,30	335	- 32	32	- -
77.	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	7,91	88,70	702	- 191	75	116 35
78.	Е7-714 51-14 ССЦТ1	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	7,91	9,73	77	- 39	36	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п2-4								
79.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЦПХВ	М2	719.21	0,51	367	-	-	-
80.	Е7-400 36-1 ССЦ п2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	93.00	1,50	140	- 94	20	74 27
81.	Е7-401 36-2 ССЦ п2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	264,00	1,95	515	- 367	79	288 106
82.	Е7-402 36-3 ССЦ п2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	95,00	2,97	282	- 200	45	155 57
83.	Е7-403 36-4 ССЦ п2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	147,00	3,75	551	- 389	90	299 109
84.	ССЦ ТОМ2 12-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	62,00	33,90	2102	-	-	-
85.	ССЦ ТОМ2 12-7	-ФБС12.6.6-Т	ШТ	22,00	17,50	385	-	-	-
86.	ССЦ ТОМ2 12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	81,00	13,50	1094	-	-	
87.	ССЦ ТОМ2 12-3	-ФБС24.5.6-Т	ШТ	85.00	28,20	2397	-	-	-
88.	ССЦ ТОМ2 12-6	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	30,00	14,60	438	-	-	-
89.	ССЦ ТОМ2 12-13	-ФБС9.5.6-Т	ШТ	31,00	11,30	350	-	-	-
90.	ССЦ ТОМ2 12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	95,00	22,60	2147	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	ССЦ том2 12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	100,00	12,10	1210	-	-	-
92.	ССЦ том2 12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	93,00	9,01	838	-	-	-
93.	Е7-687 49-5-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	81,00	1,90	154	- 140	56	84 32
94.	ССЦ том1 п11-124 прим4 п.17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	142,56	12,46	1776	-	-	-
		ЦЕНА:12.3+0.12.2-0.2.4							
95.	Е7-572 44-1-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	28,00	4,49	126	- 66	36	30 11
96.	Е7-578 44-3-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИНАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	26,00	5,36	139	- 80	41	39 14
97.	ССЦ п11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩИНОЙ 16СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	114,51	9,53	1091	-	-	-
98.	ССЦ п11-105	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	288,20	9,31	2683	-	-	-
99.	Е7-587 44-6-1.8 ССЦТ1 п2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	33,61	168	- 67	33	34 12
100.	Е7-596 44-9-1.8 ССЦТ1 п.2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	42,10	126	- 53	27	26 9
101.	ССЦ том1 п11-102 прим4 п17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ ТОЛЩИНОЙ 14СМ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	105,84	9,62	1018	-	-	-
		ЦЕНА:9.26+0,12.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	Е6-92 11-4	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	24,00	45,34	1088	- 140	114	26 8
103.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,00	270,00	270	- -	-	- -
104.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	362,00	91	- 25	23	2 1
105.	ССЦ Т4. ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	234,00	0,18	46	- -	-	- -
106.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	123,30	34,20	4224	- 373	273	100 30
107.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	43,00	0,29	12	- 10	3	7 3
108.	ССЦ ТОМ3 П867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-16.12.14	ШТ	6,00	2,12	13	- -	-	- -
109.	ССЦ ТОМ3 П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	7,00	2,23	16	- -	-	- -
110.	ССЦ ТОМ3 П871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	5,00	3,34	17	- -	-	- -
111.	ССЦ ТОМ3 П905	-2ПР4-14.38.14	ШТ	2,00	5,78	12	- -	-	- -
112.	ССЦ ТОМ3 П911	-2ПР5-14.51.14	ШТ	2,00	7,22	14	- -	-	- -
113.	ССЦ ТОМ3 П907	-2ПР5-16.38.14	ШТ	2,00	7,20	14	- -	-	- -
114.	ССЦ ТОМ3 П912	-2ПР6-16.51.14	ШТ	1,00	8,65	9	- -	-	- -
115.	ССЦ ТОМ3	-1ПР33-15.12.22У	ШТ	10,00	3,45	34	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п879						-		-
116.	ССЦ том3 п878	-1ПР38-12.12.22У	ШТ	8.00	2.40	19	- -	-	- -
117.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	3.76	25,10	94	- 80		6 2
118.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	6.45	90,00	581	- 136	126	10 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	54674	- 2968	1353	1615 572

в том числе:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	43452
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7244
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1043
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	572
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1353
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1925
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	33244
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7174
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4048
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	54674

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

119.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	36.00	3.15	113	- 60	35	25 9
120.	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	165.00	4,72	779	- 404	229	175 63
121.	Е7-451 39-2-1 8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	17.00	3,69	63	- 47	27	20 7
122.	Е7-454 39-3-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	22.00	4,49	99	- 72	38	34 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М							
123.	Е7-457 39-4-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	5,50	132	- 95	48	47 17
124.	Е7-469 39-8-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	32,00	1,81	58	- 54	22	32 12
125.	Е7-472 39-9-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	21,00	2,35	49	- 45	18	27 10
126.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	748,82	8,90	6664	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
127.	ССЦ П11-158 ПРИМЕЧ П25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	294,62	9,24	2722	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
128.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ. П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,52СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	30,20	9,30	281	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2,3+0,89							
129.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,35СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	25,26	9,41	238	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,40							
130.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 7,18М	М2	857,76	9,71	8329	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,70							
131.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,70СМ	М2	21,20	10,31	219	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		п.25,27							
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+1,70							
132.	ССЦ п.11-158 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	416,98	9,42	3928	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41							
133.	ССЦ п.11-158 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	16,03	9,05	145	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,04							
134.	ССЦ п.11-158 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,67СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	7,06	10,02	71	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+1,41							
135.	ССЦ п11-146 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,43СМ	М2	9,45	7,69	73	-	-	-
		ЦЕНА:7,74-0,05							
136.	ССЦ п.11-146 приме4 п25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	113,66	7,94	902	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2							
137	ССЦ п.11-156 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,73СМ	М2	67,36	8,38	564	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2,6+0,89							
138.	ССЦ п.11-156 приме4 п.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	159,98	8,89	1422	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,20,6+1,4							
139.	ССЦ п.11-156	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 7,18М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,40СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2	М2	171,20	8,59	1471	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМЕЧ П.25,27						-		-
		ЦЕНА:6,29+0,2,3+1,70							
140.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2	М2	53,50	8,85	473	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:6,29+0,2,3+1,96							
141.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ, П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,65СМ	М2	17,82	8,30	148	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:6,29+0,20,4+1,21							
142.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,46СМ	М2	26,73	7,93	212	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:6,29+0,2,3+1,03							
143.	Е6-173 6-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	15,50	42,70	662	- 84	71	13 4
144.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,17	338,00	395	- -	-	- -
145.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,40	325,00	130	- -	-	- -
146.	Е12-287 9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕНОБЕТОНОМ	М3	51,20	35,20	1802	- 95	66	29 9
147.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	3,25	51,60	168	- 28	25	3 1
148.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	3,25	12,65	41	- -	-	- -
149.	Е7-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,04	362,00	376	- 104	96	8 2
150.	ССЦ-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1043,78	0,18	188	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ	41619	-		675		413
							1088		146

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	32917
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3251
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	267
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	146
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	675
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	821
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	28575
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5431
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3071
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	41419

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

151. Е7-511 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1.00	6,97	7	- 6	2	4 1
152. ССЦ П.11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ ЛМП57.11.17.5	М2	9.32	12,40	116	- -	-	- -
153. Е7-499 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М	ШТ	2,00	2,41	5	- 5	2	3 1
154. ССЦ П11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛПП15.15.8	М2	4,50	9,94	45	- -	-	- -
155. Е8-38 5-5	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	М3	7,10	37,90	269	- 31	27	4 1
156. Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0.27	92,40	25	- 22	21	1 -
157. Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,28	86,00	24	- 21	20	1 -
158. ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	54.10	3.72	201	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
159.	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ СТУПЕНЕЙ	М2	7,98	3,09	25	- -	-	- -
160.	Е7-737 58-3	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,02	823,00	18	- 1	1	- -
161.	Е15-614 164-6	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	- -
162.	Е7-460 39-5-1.8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	3,15	3	- 1	1	- -
163.	ССЦ П.11-148 ПРИМЕЧ	=СТОИМОСТЬ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 1,3М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2,ТОЛЩИНОЙ 8СМ	М2	1,69	6,27	11	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,27-0,2,2							
164.	Е11-71 11-5	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,06	628,00	39	- 6	6	- -
165.	Е11-73 11-7	=ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,06	120,60	7	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		Руб	1001	- 95	82	13 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	997
МАТЕРИАЛЫ -	Руб	301
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб	82
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб	85
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб	398
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб	130
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб	74
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	1001

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
166.	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	27.00	3,92	106 56	- 29	27 8	
167.	Е7-633 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	11.00	4,52	50 28	- 15	13 4	
168.	Е7-636 46-5-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1.00	6,04	6 3	- 2	1 -	
169.	ССЦ П3-190	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	54.93	4,17	229 -	- -	- -	
170.	ССЦ П3-174	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2	М2	118.05	4,07	480 -	- -	- -	
171.	Е7-465 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	9.00	0,29	3 3	- 1	2 1	
172.	ССЦ П866	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	7.00	1,63	10 -	- -	- -	
173	ССЦ П867	-1ПР2-16.12.14	ШТ	2.00	2,12	4 -	- -	- -	
174	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	5.93	472,00	2801 414	368 46	46 14	
175.	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.81	496,00	402 66	60 6	6 2	
176.	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	М2	13.50	0,81	11 7	5 2	2 1	
177.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	13.50	13,00	176 -	- -	- -	
178.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	0.53	35,90	19 3	3 -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179.	Е13-148 18-1 Т4-1.6	-ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЯ НИТРОЭМАЛЬЮ	100М2	0,14	76,60	11	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	5419	- 580	483	97 38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4308			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2830			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	67			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	483			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	513			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	899			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	710			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	401			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5419			
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА							
180.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	3,78	4,47	17	- 7	6	1 -
181.	С122-25 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОР9-15 ЦЕНА:23,5*4,42.0.1.1.02	М2	3,78	23,95	91	- -	-	- -
182.	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	3,78	1,65	6	- 2	2	- -
183	С122-362 ПР-НТ 07-27-01 ЦЕНА:2,26*0,54.0.1.1.02	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	5,29	2,32	12	- -	-	- -
184.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,04	229,00	9	- 1	1	- -
185.	С111-418-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ДВУХСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	3,00	3,85	12	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186.	E10-118 23-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,80	5,18	25	- 14	14	- -
187.	С122-210 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ БР28-9	М2	4,80	28,63	137	- -	-	- -
		ЦЕНА:28.2+4.22.0.1.1.02							
188.	E15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 3ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,05	151,00	7	- 1	1	- -
189.	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2,00	6,66	13	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	414	- 25	24	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	329			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	24			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	265			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	414			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
190.	E10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	12,60	1,19	15	- 10	6	4 1
191.	E10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	12,60	0,95	12	- 2	2	- -
192.	E10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	48,91	2,00	98	- 39	33	6 2
193.	E10-108 20-4	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 3М2	М2	6,30	1,58	10	-	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		-
194.	С122-239 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА АП2.07	М2	31,68	18,54	587	-	-	-
		ЦЕНА:18.3+2,35.0,1.1,02							
195.	С122-219 ТО ЖЕ	-АГ21-10	М2	6,03	13,70	83	-	-	-
		ЦЕНА:13.5+1,97.0,1.1,02							
196.	С122-218 ТО ЖЕ	-АГ21-8	М2	8,00	14,40	115	-	-	-
		ЦЕНА:14.2+1.99.0,1.1,02							
197.	С122-220 ТО ЖЕ	-А021-8	М2	3,20	9,64	31	-	-	-
		ЦЕНА:9,46+1.73.0,1.1,02							
198.	С122-235 ТО ЖЕ	-МАРКИ АН21-15ЦР2	М2	18,90	16,24	307	-	-	-
		ЦЕНА:16+2,35.0,1.1.02							
199.	Е15-730 201-6 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,07	277,12	18	-	-	-
		ЦЕНА:222+(2,31-1,79),106							
200.	Е10-130 25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	31,68	5,59	177	- 24	24	-
201.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	6,00	8,94	54	-	-	-
202.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ПХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	22,00	2,97	65	-	-	-
203.	Е9-118 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ		0,34	58,20	20	- 12	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204.	С121-2109	-СТОИМОСТЬ АВЕРНОГО БЛОКА ИАМ-1	Т	0,34	455,00	155	-	-	-
							-		-
205.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	5,40	4,47	24	-	8	2
							10		1
206.	С122-51 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ФН06-15	М2	5,40	20,63	111	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:20,3+3,28.0,1,1,02							
207.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,05	229,00	12	-	1	-
							1		-
208.	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ	6,00	1,23	7	-	-	-
							-		-
209.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3	0,18	110,00	20	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	2403	-	92	13
							103		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1746
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	274
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	80
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	84
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1360
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	288
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	164
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2198
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	175
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	155
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	205

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А)ПОЛЫ ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ							
210.	Е11-2 1-24	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	32,58	43,30	1411	- 148	116	32 10
211	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	199,54	29,30	5847	- 323	323	- -
212.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА	100М2	7,46	81,50	608	- 117	108	9 3
213.	Е11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	7,46	16,93	126	- 15	7	8 2
214.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	8,34	118,00	984	- 337	279	58 17
215.	Е11-17 3-2	-ТО ЖЕ ВТОРОЙ СЛОЙ	100М2	8,34	77,00	642	- 171	144	27 8
216.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	9,22	70,00	646	- 100	91	9 3
217.	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	2,60	123,00	320	- 57	53	4 1
218.	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	- 2,60	31,60	- 82	- - 4	3	1
219.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	7,46	628,00	4684	- 755	738	17 5
220.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,88	417,00	368	- 58	54	4 1
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
221.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	21,68	85,00	1842	- 127	89	38 11
222.	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА·ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	17,16	82,60	1418	-	249	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-3						268		6
223.	E11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ50ММ	100М2	17,16	18,13	312	- 53	24	29 8
224.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,51	70,00	316	- 49	45	4 1
225.	E11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	4,51	14,77	67	- 7	3	4 1
226	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	6,88	70,00	481	- 75	68	7 2
227.	E11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	3,44	118,00	406	- 139	115	24 7
228.	E11-17 3-2	-ТО ЖЕ ВТОРОЙ СЛОЙ	100М2	3,44	77,00	265	- 70	59	11 3
229.	E11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА	100М2	4,59	81,50	374	- 73	67	6 2
230.	E11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	4,59	16,93	78	- 9	4	5 1
231.	E11-50 7-1	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАСЫПКА ШЛАКОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М3	3,94	16,10	63	- 11	7	4 1
232.	E11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,97	72,90	144	- 30	28	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	26825	- 2988	2668	320 94

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21320
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18329
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	226
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	2668		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	2762		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	3518		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1987		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	26825		
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
233.	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПЕРЕГОРОДОК	100М2	15,25	85,10	1298	- 661	566	95 59
234.	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,22	3,13	7	- 5	5	- -
235.	Е15-509 153-2	-ТО ЖЕ СТЕН	100М2	5,90	3,13	18	- 14	14	- -
236.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ	100М2	8,58	12,90	111	- 58	58	- -
237.	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	10,63	11,90	126	- 82	82	- -
238.	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,18	8,44	2	- 1	1	- -
239.	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,62	422,00	684	- 156	153	3 1
240.	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ АВЕРНЫХ	100М2	1,53	23,70	36	- 22	22	- -
241.	Е15-577 159-7-26	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,20	35,20	7	- 5	5	- -
242.	Е15-575 159-5-26	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ФРАМУГ	100М2	0,12	120,00	15	- 10	10	- -
243.	Е15-623 165-1	-ОКРАСКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ НИТРОЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,27	65,00	18	- 9	9	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
244.	E15-575 159-5-26	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,01	120,00	1	- 1		- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	2922	- 1024	925	98 60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2323			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1297			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	38			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	60			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	926			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	986			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	382			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	217			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2922			
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
245.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН	100М2	1,76	85,30	150	- 72	63	9 4
246.	E15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	1,76	61,20	108	- 24	23	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	325	- 96	86	10 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	258			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	162			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	86			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	90			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	325			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		)ОТМОСТКА							
247.	Е27-42 11-1ПРИЛ	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	4,67	140,00	654	- 67	8	59 19
248.	Е27-189 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.3СМ	100М2	4,67	156,00	729	- 38	38	- -
249.	Е27-172 42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 4СМ	100М2	4,67	26,61	124	- 12	12	- -
		)КРЫЛЬЦА И ГЛАВНЫЙ ВХОД							
250.	Е6-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНИЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	70,50	34,20	2411	- 213	156	57 17
251.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	25,00	3,15	79	- 42	25	17 6
252.	ССЦ П.9-221	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200,П12А-15,П8А-8	М3	4,22	51,60	218	- -	-	- -
253.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	25,20	0,23	6	- -	-	- -
254.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	КГ	205,80	0,25	51	- -	-	- -
255.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖБ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,91	92,40	84	- 79	73	6 2
256.	ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М	91,00	4,65	423	- -	-	- -
257.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК	М3	4,00	31,40	126	- 7	4	3 1
258.	С124-1	-АРМАТУРА А-1	Т	0,15	270,00	40	- -	-	- -
259.	С124-3	-АРМАТУРА А-3	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260.	Е11-71 1Г-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,17	628,00	107	- 17	17	- -
261.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,17	120,60	21	- 2	2	- -
262.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,40	51,60	21	- 3	3	- -
263.	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,40	319,00	128	- 27	21	6 2
264.	Е8-180 19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	36,00	16,90	608	- 61	54	7 2
265.	Е9-94 12-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ И ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,12	29,20	4	- 3	1	2 1
266.	С121-1925	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ И ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,12	233,00	28	- -	-	- -
267.	Е7-736 58-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ И ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,04	851,00	30	- 3	3	- -
268.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	1,40	85,30	119	- 57	50	7 3
269.	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ	100М2	1,80	61,20	110	- 24	23	1 -
270.	Е8-26 4-6	-ОБМАЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН СОПРИКОСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ	100М2	0,41	131,00	54	- 6	6	- -
271.	Е26-50 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	М2	15,00	1,30	20	- 1	1	- -
272.	Е15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН И НАКЛОННОЙ ЧАСТИ ПОТОЛКА	100М2	1,04	452,00	469	-	68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							70		1
273.	E20-413 7-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	3,00	3,07	9	- 6	6	- -
274.	С121-1937	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	Т	0,12	266,00	32	- -	-	- -
275.	Е8-41 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,25	335,00	84	- 7	8	1 -
		)ВХОДЫ В ПОДВАЛ							
276.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,52	34,20	189	- 16	12	4 1
277.	Е7-733 37-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,59	86,00	50	- 46	43	3 1
278.	ССЦ Т1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	58,50	3,72	218	- -	-	- -
279.	Е11-11 1-11	-ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,96	30,45	29	- 2	2	- -
280.	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ	100М2	0,10	84,70	8	- 1	1	- -
281.	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,27	90,00	24	- 5	5	- -
282.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ	100М2	0,46	44,98	21	- 18	14	2 1
283.	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,46	61,20	28	- 6	6	- -
284.	Е11-55 8-1	- ПО ВЕРХУ СТЕНКИ	100М2	0,09	70,00	6	- 1	1	- -
		)СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ							
285.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	2,55	37,90	97	-	10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		-
286.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,98	29,30	29	- 2	2	- -
287.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,10	70,00	7	- 1	1	- -
288.	E11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	- 1	1	- -
289.	E8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,21	90,00	19	- 4	4	- -
290.	E8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,25	335,00	84	- 7	6	1 -
291.	E20-496 18-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКОВ УГОЛКАМИ	100 КГ	6,30	35,90	226	- 41	38	3 1
292.	E16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМ.50ММ	М	6,30	1,61	10	- 2	2	- -
293.	E11-6 1-4	-ОБСЫПКА ТРУБ ЩЕБНЕМ	М3	0,84	16,00	13	- 3	2	1 -
296.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА СТЕН ПРИЯМКОВ	100М2	0,30	85,30	26	- 13	11	2 1
295.	E15-523 156-4	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,30	56,80	17	- 3	3	- -
		)СТРЕМЯНКИ							
296.	E9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	Т	0,04	58,00	2	- 2	1	1 -
297.	C121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,04	358,00	14	- -	-	- -
		)ПРИЯМОК							
298.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,10	29,30	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-11						-		-
299.	E8-38 5-5	-КЛАДКА СТЕНОК ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1,20	37,90	45	- 5	4	1 -
300.	E8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,05	90,00	4	- 1	1	- -
301.	E34-304 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,10	221,00	22	- 4	3	1 -
		)РАЗНОЕ							
302.	E23-8 2-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	15,00	2,09	31	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	10090	- 943	755	188 59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7943			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6033			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	127			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	58			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	753			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	811			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	967			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1311			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	744			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9998			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	80			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	74			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	207562 213293	- 15691	8569	7122 2652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	169364			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	44896			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4468			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2651			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8555			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11206			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	101187			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27177			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15361			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	213096			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	255			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	229			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	297			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	213393	-	8569	7122
							15691		2652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	169364			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	44896			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4468			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2651			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8555			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11206			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	101187			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27177			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15361			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	213096			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	255			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	229			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	297			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	I0325	6I00	I6,5	I003	568	7671						3,7 0,74
2	Фундаменты	м3	594	28407	I6,5	4687	2648	35742						I7,0I 59,44
3	Каркас	м3	I05	I5I73	I6,5	250I	I4I7	I909I						9,2 I8I,82
4	Стены	м3	754	47743	I6,5	7878	4450	60071						26,34 72.5I
5	Перекрытие	м2	3II5	329I7	I6,5	543I	3071	4I4I9						I9,96 I3,30
6	Лестницы	м2	32	797	I6,5	I30	74	I00I						0,48 3I,28
7	Перегородки	м2	860	4308	I6,5	7I0	40I	5419						2,6I 6,30
8	Окна	м2	9	329	I6,5	54	3I	4I4						0,2 46,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Двери	м2	73	I92I	I6,5	303	I79	2403						I,I6 32,92
	в т.ч. металлоконструкции			(I75)		(I5)	(I5)	(205)						
I0	Полы	м2	3322	2I320	I6,5	35I8	I987	26825						I2,92 8,07
II	Внутренняя отделка	м2	3I24	2323	I6,5	382	2I7	2922						I,4I 0,94
I2	Наружная отделка	м2	I76	258	I6,5	43	24	325						0,I6 I,85
I3	Разные работы	м3 здания	4I899,5	8023	I6,5	I3I7	750	I0090						4,86 0,24
	в т.ч. металлоконструкции			(80)	8,6	(6)	(6)	(92)						
	Итого по сводке			I69I9	-	27957	I58I7	2I3393						I00,0 4,95

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер М.Мигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на отопление

Основание: ОВ.С09, I0, II

Сметная стоимость 20,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу II,97 руб.
I м2 общей площади здания 2,02 руб.
I м3 объема здания 0,49 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	ЕI8-I09 5-I	Радиатор отопительный МС-I40	экм	II78,60	7,66	9028	- 366	295	7I 24
2.	2307-I0180	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIГ, ДУ40, РУI6	шт	I0,00	3,30	33	- -	-	- -
3.	2307-I0189	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIГ, ДУ50, РУI6	шт	6,00	4,45	27	- -	-	- -
4.	СI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	75,00	0,86	65	- -	-	- -
5.	СI30-I003	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	60,00	I,02	6I	- -	-	- -
6.	СI30-I004	Краны проходные натяжные муфтовые	шт	20,00	I,53	3I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25					-	-
7.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	50,00	1,03	51	-	-	-
							-		-
8.	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	90,00	1,10	99	-	-	-
							-		-
9.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	120,00	0,49	59	-	10	-
							10		-
10.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д 15ММ	М	920,00	0,86	791	-	193	9
							202		-
11.	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ,Д20ММ	М	870,00	0,91	792	-	183	9
							192		-
12.	Е16-37 7-1	-ТО ЖЕ,Д25ММ	М	240,00	1,03	247	-	50	2
							52		-
13.	Е16-38 7-1	-ТО ЖЕ,Д32ММ	М	220,00	1,14	251	-	46	2
							48		-
14.	Е16-39 7-1	-ТО ЖЕ,Д40ММ	М	150,00	1,29	193	-	32	2
							34		-
15.	Е16-40 7-2	-ТО ЖЕ,Д50ММ	М	80,00	1,61	129	-	22	3
							25		1
16.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	24,80	3,94	98	-	93	-
							93		-
17.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	220,00	2,21	486	-	103	11
							114		4
18.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	70,00	2,62	183	-	37	5
							42		1
19.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	30,00	3,12	94	-	16	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		водоснабжения, наружный диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм					19		1
20.	Е16-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 100мм	100м	2,90	4,22	12	- 11	11	- -
21.	Е16-221 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	100м	0,30	5,47	2	- 1	1	- -
		Всего по разделу	1		руб	15610	- 1209	1092	117 31
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ -			руб	12732			
		материалы -			руб	11158			
		эксплуатация машин -			руб	86			
		заработная плата машинистов -			руб	31			
		основная заработная плата -			руб	1092			
		всего заработная плата -			руб	1123			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	367			
		пуск и регулировка -			руб	23			
		накладные расходы -			руб	1697			
		плановые накопления -			руб	1158			
		всего, стоимость сантехнических работ -			руб	15610			
		Раздел 2. Строительные работы							
22.	Е26-15 4-2	Шнур теплоизоляционный толщ.30	м3	8,50	22,70	193	- 188	185	3 1
23.	С114-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79	м3	11,38	53,40	608	- -	-	- -
24.	Е26-15 4-2	Шнур теплоизоляционный толщ.40	м3	5,50	22,70	125	- 122	120	2
25.	С114-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-1695-79	м3	7,36	53,40	393	- -	-	- -
26.	Е26-70 13-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	100м2	4,70	24,70	116	- 71	68	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	540.50	0,22	119	-	-	-
							-		-
28.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	4,70	12,60	59	-	55	-
							55		-
29.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0.2ММ	10М2	51,70	27,90	1442	-	-	-
							-		-
30.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	1,80	7,71	14	-	4	-
							4		-
31.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ВТ-177	100М2	1,80	7,13	13	-	2	-
							2		-
32.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ.ЗА ДВА РАЗА	100М2	4,70	66,30	312	-	48	-
							48		-
33.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М2	1,50	60,50	91	-	58	-
							58		-
34.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	9,05	60,50	548	-	348	-
							348		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	5071	-	888	8
							896		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4033
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	575
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	888
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	891
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1120
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	662
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	376
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5071

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	20681	-	1980	125
			2105		34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

В том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб.	4033
Материалы	руб.	575
Эксплуатация машин	руб.	5
Заработная плата машинистов	руб.	3
Основная заработная плата	руб.	888
Всего заработная плата	руб.	89I
Стоимость материалов и конструкций	руб.	II20
Накладные расходы	руб.	662
Плановые накопления	руб.	376
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	5071
Стоимость сантехнических работ	руб.	I2732
Материалы	руб.	III58
Эксплуатация машин	руб.	86
Заработная плата машинистов	руб.	3I
Основная заработная плата	руб.	I092
Всего заработная плата	руб.	II23
Стоимость материалов и конструкций	руб.	367
Пуск и регулировка	руб.	23
Накладные расходы	руб.	I697
Плановые накопления	руб.	II58
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I56I0

Главный инженер проекта Е.В. ВЛАДИМИРОВ

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил инженер И.В.Демидова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Кингалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

Типовой проект Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на вентиляцию

Основание: ОВ.С03-5, 9-16

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 20,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу 11,61 руб.
1 м2 общей площади здания 1,96 руб.
1 м3 объема здания 0,48 руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	5,00	233,00	II65	- / 33	30	3 / I
2.	Е20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	I,00	I39,00	I39	- / 6	6	- / -
3.	Е20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	4,00	90,60	362	- / I9	I8	I / -
4.	Е20-735 22-I	Вентилятор ВК-6У4	шт	5,00	42,20	2II	- / I2	I2	- / -
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с подоконом массой, т, до 0,I	шт	9,00	7,06	64	- / 49	40	9 / 3
6.	2308 Доп.8	Вентилятор ВКР4	шт	9,00	68,20	6I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1140						-		-
7.	E20-750 23-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	1.00	8,88	9	- 7	6	1 -
8.	2308ДОП.8 1142	-ВЕНТИЛЯТОР ВКР6,3	ШТ	1.00	134,20	134	- -	-	- -
9.	E20-1005 47-4	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО41	10ШТ	2.50	19,30	48	- 8	8	- -
10.	E20-1004 47-3	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО40	10ШТ	0,50	15,40	8	- 1	1	- -
11.	E20-1003 47-2	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО39	10ШТ	2,00	12,80	26	- 5	5	- -
12.	C130-1062	-ПОДДОНЫ ПОД КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	КГ	30.00	0,29	15	- -	-	- -
13.	E20-469 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	4.00	255,96	1024	- 28	27	1 -
14.	E20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	2.00	3,46	7	- 6	6	- -
15.	2308-4381	-ФИЛЬТР ФЯУ	ШТ	8.00	117,70	942	- -	-	- -
16.	E20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1.00	6,09	6	- 3	3	- -
17.	E20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	12.00	7,59	91	- 48	39	9 3
18.	C130-736	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-22,44	ШТ.	1.00	71,50	72	- -	-	- -
19.	C130-737	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА	ШТ.	3,00	79,30	238	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в м2-25					-		-
20.	С130-738	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	9,00	96,50	869	-	-	-
							-		-
21.	Е20-692 17-4	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ А ДО900ММ	ШТ	10,00	1,84	18	-	9	-
							9		-
22.	Е20-690 17-2	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	ШТ	10,00	1,07	11	-	6	-
							6		-
23.	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	9,00	11,20	101	-	-	-
							-		-
24.	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, КГ ДО 100	100КГ	0,35	36,10	13	-	1	-
							1		-
25.	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ ДО250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	-	8	2
							10		1
26.	Е20-75 2-6	-СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	М2	70,00	7,87	551	-	23	3
							26		1
27.	Е20-73 2-5	-СЕКЦИИ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА	М2	36,00	7,67	276	-	13	2
							15		1
28.	Е20-70 2-2	-УСТРОЙСТВО КАПЛЕОТБОЙНИКА	М2	1,00	7,79	8	-	1	-
							1		-
29.	Е20-641 14-8	-ПЛАСТИНЫ ВП-12 ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ГП2-2	ШТ	12,00	31,30	376	-	4	1
							5		-
30.	Е20-90 2-5	-КОЖУХ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	М2	17,60	8,56	151	-	6	1
							7		-
31.	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	М2	3,50	2,80	10	-	-	-
							-		-
32.	1906-1601 9	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ	ШТ	1,00	148,50	149	-	-	-
							-		-
33.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	60,00	0,13	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
34.	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВПЗ	1ШТ	370,00	1,63	603	- 329	311	18 7
35.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	170,00	1,48	252	- 151	143	8 3
36.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	50,00	1,63	82	- 45	42	3 1
37.	Е20-406 7-1	-РЕШЕТКА РРАБ	1ШТ	14,00	5,26	74	- 12	12	- -
38.	Е20-444 9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х400	1ШТ	1,00	14,10	14	- 1	1	- -
39.	Е20-474 9-1	-ЗАСЛОНКИ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ	4,00	0,96	4	- 3	3	- -
40.	Е20-475 9-2	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 500ММ	ШТ	4,00	1,71	7	- 5	5	- -
41.	С130АОП.4 П.3288	-ЗАСЛОНКИ Р200Р	ШТ	3,00	17,43	52	- -	-	- -
42.	С130АОП.4 П.3290	-ЗАСЛОНКИ Р315Р	ШТ	1,00	20,79	21	- -	-	- -
43.	С130АОП.4 П.3291	-ЗАСЛОНКИ Р500Р	ШТ	4,00	31,18	125	- -	-	- -
44.	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	27,00	7,31	197	- 25	24	1 -
45.	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	50,00	5,35	268	- 46	44	2 -
46.	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	165,50	5,21	862	- 153	146	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	E20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	116,00	4,69	544	- 82	78	4 1
48.	E20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	102,00	4,84	494	- 72	66	4 1
49.	E20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	178,00	4,87	867	- 110	103	7 2
50.	E20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	7,00	4,67	33	- 3	3	- -
51	20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	113,00	4,57	516	- 48	44	4 1
52.	E20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	127,50	5,59	713	- 117	112	5 1
53.	E20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	126,50	5,30	670	- 90	85	5 1
54.	E20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	31,60	5,43	172	- 22	21	1 -
55.	E20-13 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	20,00	5,72	114	- 13	12	1 -
56.	E20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	143,00	5,53	791	- 61	56	5 1
57.	С111-363	-ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ	КГ	10,00	1,62	16	- -	-	- -
58.	E20-38 1-4	-СТАЛЬ ДЛЯ ДИАФРАГМ	М2	5,00	6,00	30	- 2	2	- -
59.	С130-515	-ТКАНЬ ПРОРЕЗИНЕННАЯ	М2	10,00	11,20	112	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	18959	-	1587	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1695		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	15414		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	10164		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	77		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	31		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	1587		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	1618		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	3477		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -				РУБ	80		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2061		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1404		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	18959		
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
60.Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,50	20,40	31	- 13	13	- -	
61.С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЕ ТУ 36.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	2,02	49,50	99	- -	-	- -	
62.Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,30	24,70	7	- 4	4	- -	
63.С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	34,50	0,22	8	- -	-	- -	
64.Е26-86 15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЭПОКСИЗОЛОМ	М2	30,00	2,22	67	- 15	15	- -	
65.Е13-613 164-7	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	13,20	43,50	574	- 282	282	- -	
66.Е13-127 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	12,35	7,71	95	- 28	25	3 1	
67.Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,25	7,13	2	- -	-	- -	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1109	-	339	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							342		I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	883			
		Материалы			руб.	432			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	339			
		Всего заработная плата			руб.	340			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I07			
		Накладные расходы			руб.	I44			
		Плановые накопления			руб.	82			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	II09			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	20068	-	I926	III
							2037		32
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	883			
		Материалы			руб.	432			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	339			
		Всего заработная плата			руб.	340			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I07			
		Накладные расходы			руб.	I44			
		Плановые накопления			руб.	82			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	II09			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I54I4			
		Материалы			руб.	I0I64			
		Эксплуатация машин			руб.	77			
		Заработная плата машинистов			руб.	3I			
		Основная заработная плата			руб.	I587			
		Всего заработная плата			руб.	I6I8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	3477			
		Пуск и регулировка			руб.	80			
		Накладные расходы			руб.	206I			
		Плановые накопления			руб.	I404			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I8959			

Главный инженер проекта — Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС — М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер — В.В.Образцова

Проверил гл.специалист — И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер — М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на водопровод

Основание: ВК СО-I-3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу 3,I4 руб.
I м2 полезной площади 0,53 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I94 I8-3	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	I6I,00	I6I	- I2	II	I -
2.	I704 Доп.I, 2,3 3074	Стоимость счетчика ВВ80		I,00	30,80	3I	- -	-	- -
3.	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	4	- -	-	- -
4.	EI6-34 I2-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100 мм	м	8,00	3,I0	25	- 3	3	- -
5.	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5Д	компл.	8,00	I,5I	I2	- -	-	- -
6.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из	шт	I6,00	0,49	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15					-		-
7	Е16-185 16-2	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д-20ММ	ШТ	11,00	2,07	23	- 2	2	- -
8	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	55,00	1,81	100	- -		- -
9	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	2,07	12	- 1	1	- -
10	30-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	210,00	2,23	468	- -		- -
11	С130-78	-ВЕНТИЛЬ МАРКИ 15Б-16К	ШТ	148,00	0,95	141	- -		- -
12	С130-79	-ТО ЖЕ	ШТ	20,00	1,17	23	- -		- -
13	С130-80	-ТО ЖЕ	ШТ	19,00	1,63	31	- -		- -
14	С130-81	-ТО ЖЕ	ШТ	7,00	2,07	14	- -		- -
15	С130-82	-ТО ЖЕ	ШТ	4,00	3,16	13	- -		- -
16	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
17	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	- 2	2	- -
18	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	- 6	5	1 -
19	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	760,00	1,20	912	- 183	175	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	250,00	1,35	337	- 61	58	3 -
21.	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	190,00	1,36	258	- 46	44	2 -
22.	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	100,00	1,58	158	- 24	23	1 -
23.	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	90,00	1,79	161	- 22	21	1 -
24.	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	66,00	2,21	133	- 19	17	2 1
25.	Е16-48 7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	30,00	2,99	90	- 12	11	1 -
26.	Е16-48 7-5 130-1553 130-1555	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	20,00	3,84	77	- 8	7	1 -
27.	Е16-4 1-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	5,00	4,82	24	- 2	2	- -
28.	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	14,50	3,94	57	- 54	54	- -
29.	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,50	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	4164	- 460	439	21 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3404
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2088
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	20
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	439
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	841			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	452			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	308			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4166			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
30.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,80	22,70	64	- 62	61	1 -
31.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ -ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	3,75	66,90	251	- -	-	- -
32.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	1,29	24,70	32	- 19	19	- -
33.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	148,35	0,22	33	- -	-	- -
34.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	1,50	12,60	19	- 18	18	- -
35.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	16,50	27,90	460	- -	-	- -
36.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,50	66,30	99	- 15	15	- -
37.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,87	60,50	113	- 72	72	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1264	- 186	185	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	460			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	460			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	497			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6II			
		Материалы			руб.	I4I			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I85			
		Всего заработная плата			руб.	I85			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	284			
		Накладные расходы			руб.	99			
		Плановые накопления			руб.	57			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	767			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	5428	- 646	624	22 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	460			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	460			
		Плановые накопления			руб.	37			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	497			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6II			
		Материалы			руб.	I4I			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I85			
		Всего заработная плата			руб.	I85			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	284			
		Накладные расходы			руб.	99			
		Плановые накопления			руб.	57			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	767			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	3404			
		Материалы			руб.	2088			
		Эксплуатация машин			руб.	20			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	439			
		Всего заработная плата			руб.	440			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	84I			
		Накладные расходы			руб.	452			
		Плановые накопления			руб.	308			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	4I64			

Главный инженер проекта — Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС — М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ведущий инженер — В.В.Образцова

Проверил гл.специалист — И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер — М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на горячее водоснабжение

Основание: ВК СО-I, 3-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,I3 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу 2,39руб.
I м2 полезной площади здания 0,4 руб.
I м3 объема здания 0,099 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно чистая продукция прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I99 I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,20	45	- 3	3	- -
2.	CI30-I522	Стоимость счетчика ВСКМ32	шт	I,00	42,40	42	- -	-	- -
3.	EI6-200 I9-2	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I,00	4,00	4	- 543	2	54I I
4.	CI30-I522	То же, ВСКМ50	шт	I,00	42,40	42	- -	-	- -
5.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой -сифоном	компл.	I,00	4,43	4	- -	-	- -
6.	EI6-I34	Кран водоразборный Д-I5 мм	шт	4,00	I,68	7	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1						4		-
7	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Я	КОМПЛ	4.00	1,51	6	-	-	-
8	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00	0,49	4	-	-	-
9	Е17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	ШТ	13.00	4,59	60	7	7	-
10	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	0,59	1	1	1	-
11	2407-1817	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-В-ШЛ	ШТ	1,00	5,72	6	-	-	-
12	Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	11,00	0,59	6	6	6	-
13	2407-1822	-ТО ЖЕ СМ-Н-НН	ШТ	11,00	4,84	53	-	-	-
14	С130-78	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-15ММ МАРКИ 15Б15К	ШТ	52,00	0,95	49	-	-	-
15	С130-79	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-20ММ МАРКИ 15Б15К	ШТ	19,00	1,17	22	-	-	-
16	С130-80	-ТО ЖЕ МАРКИ 15Б15К	ШТ	9,00	1,63	15	-	-	-
17	С130-81	-ТО ЖЕ	ШТ	5.00	2,07	10	-	-	-
18	С130-82	-ТО ЖЕ	ШТ	4,00	3,16	13	-	-	-
19	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2.00	17,60	35	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	- 6		1 -
21.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	480,00	1,20	576	- 115	110	5 -
22.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	190,00	1,35	256	- 46	44	2 -
23.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170,00	1,36	231	- 41	39	2 -
24.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	140,00	1,58	221	- 33	32	1 -
25.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	90,00	1,79	161	- 22	21	1 -
26.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	60,00	2,21	133	- 19	17	2 1
27.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	15,00	2,67	40	- 5	5	- -
28.	Е16-48 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	30,00	2,99	90	- 12	11	1 -
29.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	11,30	3,94	45	- 42	42	- -
30.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,45	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2760	- 909	353	556 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 2253
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 1618
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	353			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	355			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	262			
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -			РУБ	44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	303			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	204			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2760			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
31	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	3,20	22,70	73	- 71	70	1 -
32	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	4,28	66,90	286	- -	-	- -
33	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	1,49	24,70	37	- 22	21	1 -
34	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	171,35	0,22	38	- -	-	- -
35	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	1,76	12,60	22	- 21	21	- -
36	С1511-281	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	10М2	19,36	27,90	540	- -	-	- -
37	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,76	66,30	117	- 18	18	- -
38	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,89	60,50	54	- 34	34	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1372	- 166	164	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	540			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	540			
		Плановые накопления			руб.	43			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	583			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	627			
		Материалы			руб.	I36			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	I64			
		Всего заработная плата			руб.	I64			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	324			
		Накладные расходы			руб.	I03			
		Плановые накопления			руб.	59			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	789			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	4I32	- I075	5I7	558 2
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	540			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	540			
		Плановые накопления			руб.	43			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	583			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	627			
		Материалы			руб.	I36			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	I64			
		Всего заработная плата			руб.	I64			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	324			
		Накладные расходы			руб.	I03			
		Плановые накопления			руб.	59			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	789			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2253			
		Материалы			руб.	I6I8			
		Эксплуатация машин			руб.	554			
		Заработная плата машинистов			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	353			
		Всего заработная плата			руб.	355			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	262			
		Стоимость возвращаемых материалов			руб.	44			
		Накладные расходы			руб.	303			
		Плановые накопления			руб.	204			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	2760			

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ведущий инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация

Подготовил инженер М.А.Хигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

К типовому проекту Школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1
Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на канализацию

Основание: ВК СО-5-8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 13,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу 7,57 руб.
1 м2 общей площади здания 1,28 руб.
1 м3 объема здания 0,31 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	ЕТ7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-1	компл.	54,00	23,10	1247	- / 107	100	7 / 2
2.	ЕТ7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	20,00	21,90	438	- / 40	37	3 / 1
3.	ЕТ7-30 1-7	Установка биде фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером в мм 600х350х400	компл.	1,00	34,50	35	- / 2	2	- / -
4.	ЕТ7-23 1-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450х150	компл.	99,00	19,00	1881	- / 143	136	7 / 2
5.	ЕТ7-6	Установка ванн купальных прямобортных	компл.	1,00	71,10	71	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-1 3-3	чугунных эмалированных со смесителем В4М1-1700					2		-
6.	Е17-76 5-1	-Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип Ш	комплл.	28,00	13,10	367	- 22	20	2 1
7.	Е17-89 6-4	-Раковина РСТ01	комплл.	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
8.	Е17-86 6-2	-Установка моек М4-2,4 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	комплл.	2,00	37,00	74	- 3	3	- -
9.	Е17-89 6-4	-То же РСТ02	комплл.	16,00	9,18	147	- 10	10	- -
10.	С130-1505	-Стоимость смесителя СМ-УМ-НВР к раковине РСТ02	комплл	15,00	3,35	50	- -	-	- -
11.	Е17-91 7	-Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	комплл.	6,00	126,00	756	- 8	8	- -
12.	Е17-36 1-10	-Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	комплл.	22,00	6,31	139	- 6	6	- -
13.	Е17-37 1-10	-Установка трапов чугунных эмалированных ТП-100	комплл.	15,00	14,60	219	- 17	17	- -
14	С130-1493	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	27,00	1,07	29	- -	-	- -
15.	С130-1027	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11465к для воды, нефти и масла давлением 1 МПа , диаметром в мм: 50	шт	1,00	4,72	5	- -	-	- -
16	Е16-30 5-1	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам здания и в каналах,диаметром 50мм	м	316,00	3,21	1014	- 148	142	6 3
17	Е16-31 5-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам здания и в каналах,диаметром 100мм	м	485,00	4,59	2226	- 253	238	15 5
18.	Е16-33 6-1	-Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб.диаметром 50мм	м	475,00	1,92	912	- 181	181	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	160,00	3,10	496	- 61	59	2 -
20	Е16-44 7-3 »	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	- 2	2	- -
21	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	60,00	4,82	289	- 26	23	3 1
22.	Е16-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,50 ММ	М	24,00	2,52	60	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	12824	- 1037	992	45 15

В ТОМ ЧИСЛЕ.

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	10480
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9353
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	992
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1007
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1394
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	950
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	12824

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

23.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	3,30	60,50	200	- 127	127	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	252	- 127	127	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	200
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	73
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	127
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	127
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Плановые накопления			руб.	I9		
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	252		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	I3076	— / II64	III9 / 45 / I5
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ			руб.	200		
		Материалы			руб.	73		
		Основная заработная плата			руб.	I27		
		Всего заработная плата			руб.	I27		
		Накладные расходы			руб.	33		
		Плановые накопления			руб.	I9		
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	252		
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I0480		
		Материалы			руб.	9353		
		Эксплуатация машин			руб.	30		
		Заработная плата машинистов			руб.	I5		
		Основная заработная плата			руб.	992		
		Всего заработная плата			руб.	I007		
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	84		
		Накладные расходы			руб.	I394		
		Плановые накопления			руб.	950		
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I2824		

Главный инженер проекта — Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС — М.И.Леонов

Исходные данные

Составил ведущий инженер — В.В.Образцова

Проверил гл.специалист — И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер — М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

К типовому проекту Школы на 44 класса (1688-1728 учащихся) в конструкциях серии 1.090.1-1. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на канализацию ливневую

Основание: ВК.СО-8

Сметная стоимость 1,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: Расчетную единицу 0,94 руб.

1 м2 общей площади 0,16 руб.

1 м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе Основная зарплата	в том числе Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1.	ЕТ6-188 17-1	Установка воронок водосточных, диаметром 100 мм	шт	10,00	2,28	23	- / 21	17	4 / 1
2.	2407 Доп.8 п 1001	Стоимость воронки Д-100 мм	шт	10,00	12,32	123	- / -	-	- / -
3.	ЕТ6-31 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 100 мм	м	90,00	4,59	413	- / 47	44	3 / 1
4.	ЕТ6-4 1-1	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 100 мм	м	60,00	4,82	289	- / 26	23	3 / 1
5.	ЕТ6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 100 мм	м	145,00	3,10	450	- / 55	54	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1587	-	13А	11
							149		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1298			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1024			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	138			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	141			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	172			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	117			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1587			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ОСВЕТЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,50	60,50	30	-	19	-
							19		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	38	-	19	-
							19		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1625	-	157	11
							168		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Плановые накопления	руб.	3
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	38
Стоимость сантехнических работ	руб.	I298
Материалы	руб.	I024
Эксплуатация машин	руб.	8
Заработная плата машинистов	руб.	3
Основная заработная плата	руб.	I38
Всего заработная плата	руб.	I4I
Стоимость материалов и конструкций	руб.	I23
Накладные расходы	руб.	I72
Плановые накопления	руб.	II7
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I587

Главный инженер проекта — Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС — М.И.Леонов

Исходные данные

Составил ведущий инженер — В.В.Образцова

Проверил гл.специалист — И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер — М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

gost.e-ecolog.ru