ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

221-1-480.86

Школа на 44 класса (1668-1728 учащихся)

в конструкциях серии 1.090.1-1

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Часть I (стр.1 - 134)

21306/14

цена 5-17

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г.Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 17.VIII 1982 г.
Заказ 1-2056 Тираж 130

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

221-1-480.86

ШКОЛА НА 44 КЛАССА (1668-1728 УЧАЩИХСЯ)

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	1219,6 тыс.руб. 1251,76 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	912,21 тыс.руб. 939,65 тыс.руб.
на 1 м3 объема здания	23,49 руб. 22,43 руб.
на 1 м2 общей площади здания	96,87 руб. 91,67 руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госгражданстроем
приказ № 347 от 23.11.1984 г.

Рабочая документация введена в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ №47 от 29.04.86г.

Главный инженер института А.Лихович

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

СОДЕРЖАНИЕ

	НАИМЕНОВАНИЕ	№№ стр.
Часть I	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	5
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	7
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	36
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	38
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	77
	Локальная смета № I-3 на отопление	80
	Локальная смета № I-4 на вентиляцию	85
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение	93
	Локальная смета № I-6 на узел управления	98
	Локальная смета № I-7 на водопровод	104
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	109
	Локальная смета № I-9 на канализацию	114
	Локальная смета № I-I0 на канализацию	118
	Локальная смета № I-II на электроосвещение	121
Часть II	Локальная смета № I-I2 на связь и сигнализацию	135
	Локальная смета № I-I3 на силовое электрооборудование	161
	Локальная смета № I-I4 на КиП и автоматику	180
	Локальная смета № I-I5 на кинотехнологию	198
	Локальная смета № I-I6 на приобретение и монтаж технологического оборудования	205

I		2
	Локальная смета № I-I7 на приобретение мебели и инвентаря	207
	Объектная смета № 2	209
	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы подземной части (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	211
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	243
	Локальная смета № 2-2 на отопление (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	245
	Локальная смета № 2-3 на вентиляцию (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	250
	Локальная смета № 2-4 на водопровод (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	257
	Локальная смета № 2-5 на горячее водоснабжение (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	262
	Локальная смета № 2-6 на канализацию (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	267
	Локальная смета № 2-7 на канализацию ливневую (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	271
Часть III	Локальная смета № 2-8 на электроосвещение (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	274
	Локальная смета № 2-9 на связь и сигнализацию (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	288
	Локальная смета № 2-I0 на силовое электрооборудование (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	314
	Локальная смета № 2-II на технологическое оборудование (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	327
	Локальная смета № 2-I2 на приобретение мебели и инвентаря (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	329
	Варианты конструктивных решений	333
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	380

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.I984г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.
2. Чертежей типового проекта школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I.
3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.
4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.
5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.
6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%
Накладные расходы на строительные работы - I6,5%
На металлоконструкции - 8,6%
На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты - из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.
Стены - керамзитобетонные стеновые панели.
Каркас - из сборных железобетонных колонн и ригелей серии I.020-I/83.
Перекрытия и покрытие - многопустотные и ребристые плиты.
Кровля - совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки - крупнопанельные и кирпичные
Окна - блоки с раздельными переплетами
Двери - из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами
Полы - из линолеума, релина, набортного паркета, реек, керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка - водоэмульсионная, клеевая, масляная, силикатная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 5.3).
Листинги с исходными данными к этим расчетам находятся в архиве института разработчика.

Составила рук.группы Г.Сибекина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость I2I9,6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 705,79 руб.

I м2 общей площади I29,5I руб.

I м3 объема здания 3I,4I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Наименование единицы измерения	Кол-во един. изм.	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	I82,I4	-	-	-	I82,I4	-	-	-	м3	38833,4	4,69
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	573,3I	-	-	0,I9	573,5	-	-	-	м3	38833,4	I4,76
3	I-3	Отопление	20,3	-	-	-	20,3	-	-	-	м3	38833,4	0,52
4	I-4	Вентиляция	I8,80	-	-	-	I8,80	-	-	-	м3	38833,4	0,48
5	I-5	Теплоснабжение	I,59	-	-	-	I,59	-	-	-	м3	38833,4	0,04
6	I-6	Узел управления	I,49	-	-	-	I,49	-	-	-	м3	38833,4	0,04
7	I-7	Водопровод	4,89	-	-	-	4,89	-	-	-	м3	38833,4	0,I3
8	I-8	Горячее водоснабжение	3,68	-	-	-	3,68	-	-	-	м3	38833,4	0,095
9	I-9	Канализация	II,79	-	-	-	II,79	-	-	-	м3	38833,4	0,3
I0	I-I0	Канализация ливневая	I,54	-	-	-	I,54	-	-	-	м3	38833,4	0,04
II	I-II	Электроосвещение	65,7	-	0,69	-	66,39	-	-	-	м3	38833,4	I,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Связь и сигнализация	-	II,34	7,0	-	I8,34	-	-	-	м3	38833,4	0,47
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	II,89	2,9	-	I4,79	-	-	-	м3	38833,4	0,38
I4	I-I4	КиП и автоматика	-	I,2I	I,92	-	3,I3	-	-	-	м3	-"-	0,08
I5	I-I5	Кинотехнология	-	2,06	9,25	-	II,3I	-	-	-	м3	-"-	0,29
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,48	27,25	-	27,73	-	-	-	м3	-"-	0,7I
I7	I-I7	Мебель и инвентарь	-	-	258,I9	-	258,I9	-	-	-	м3	-"-	6,65
		Итого	865,23	26,98	307,2	0,I9	I2I9,6				м3	38833,4	3I,4I
		Компенсация за алюминиевые конструкции	-	-	-	0,I9							

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила рук группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
на общестроительные работы подземной части

Основание: АС-I по АС-40

Сметная стоимость I82,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на: расчетную единицу I05,4I руб.
I м2 общей площади здания I9,34 руб.
I м3 объема здания 4,69 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I	EI-230 29-I т.4-I.II	Разработка грунта бульдозером мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта)	I000 м3	0,84	37,I8	3I	- 3I	-	3I II
2	EI-237 29-8 т 4I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до 50 м	I000 м3	0,84	I2I,88	I02	- I03	-	I03 36
3	EI-I74 22-I3 т.4I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,84	I49,66	I26	- I25	5	I20 50
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I008,00	0,29	292	- -	-	- -
5	EI-56 II-I4	Разгрузка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал	I000 м3	4,93	I50,82	744	-	32	7I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т4.1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					744		295
6	Е1-175 22-14 Т4.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	3,98	178,21	710	- 708	30	678 281
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	Т	6968,50	0,29	2021	- -	-	- -
8	Е1-231 29-2 Т4.1.11	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000М3	0,47	44,88	21	- 21	-	21 7
9	Е1-960 80-2 Т4.3.67	-ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ	100М3	1,57	89,40	140	- 140	140	- -
10	Е1-230 29-1 Т4.1.11 3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	4,93	67,32	332	- 332	-	332 109
11	Е1-237 29-8 Т4.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М	1000М3	4,93	60,94	300	- 300	-	300 105
12	Е1-55 11-13 Т4.1.11 3,1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3	1000М3	2,96	131,76	390	- 390	14	376 156
13	Е1-230 29-1 Т4.1.11	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,99	31,60	31	- 31	-	31 11
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,47	46,00	68	- 68	68	- -
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	47,83	9,69	463	- 464	297	167 110
16	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,84	10,70	9	- 8	1	7 2
17	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	3,98	13,20	53	- 31	6	45 14
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	7337	-	593	2923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3516		1187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5833			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1736			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1187			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	593			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1780			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	961			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	543			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7337			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
18,Е6-1 1-1		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	47,30	28,40	1343	- 46	33	13 4
19,Е6-16 1-16		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	84,80	30,90	2620	- 151	85	66 20
20,С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,05	270,00	1093	- -	-	- -
21,Е8-10 3-1		-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	141,50	9,32	1319	- 102	57	45 14
22,Е7-6 1-6		-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	14,00	4,89	68	- 69	17	52 19
23,Е7-7 1-7		-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	50,00	7,59	380	- 379	87	292 106
24,ССЦ 9-124		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАШМАКОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3,ВЕСОМ ДО 5Т	М3	11,20	52,50	588	- -	-	- -
25,ССЦ П9-124 ТАБЛ.3.3		-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300	М3	47,20	54,14	2555	- -	-	- -
26,ССЦ П9-127 ТАБЛ.3.3		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	35,00	54,54	1909	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	ССЦ П9-127	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М-200	М3	16,80	52,90	889	-	-	-
28.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	725,00	0,23	167	-	-	-
29.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ, А-3	КГ	2300,00	0,25	575	-	-	-
30.	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5Т	ШТ	19,00	1,52	29	- 29	7	22 8
31.	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	145,00	2,09	303	- 259	62	197 71
32.	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	214,00	2,99	640	- 640	163	477 169
33.	ТОМ3 П.78	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАРКИ ФЛ10.8.2	ШТ	19,00	13,60	258	-	-	-
34.	ССЦ ТОМ3 П73	-ФЛ12.24-2	ШТ	72,00	41,70	3002	-	-	-
35.	ССЦ ТОМ3 П74	-ФЛ12.12-2	ШТ	22,00	20,70	455	-	-	-
36.	ССЦ ТОМ3 П75	-ФЛ12.8-2	ШТ	4,00	13,70	55	-	-	-
37.	ССЦ ТОМ3 П70	-ФЛ14.24-2	ШТ	24,00	50,70	1217	-	-	-
38.	ССЦ ТОМ3 П71	-ФЛ14.12-2	ШТ	8,00	25,20	202	-	-	-
39.	ССЦ ТОМ3 П72	-ФЛ14.8-2	ШТ	4,00	16,60	66	-	-	-
40.	ССЦ ТОМ3 П.65	-ФЛ20.12-2	ШТ	106,00	57,20	6063	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ССЦ ТОМ3 П66	-Эл20.8-2	ШТ	12 00	37,60	451	-	-	-
42	ССЦ Т1П9-110 ТАБЛ.3-3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	36,71	53,88	1978	-	-	-
43	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА А-3	КГ	86,00	0,29	25	-	-	-
44	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА В-1,ВР-1	КГ	186,00	0,37	69	-	-	-
45	Е6-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	10.20	37,20	379	- 41	28	13 4
46	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,28	270,00	76	-	-	-
47	Е7-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	1,72	2,84	5	- 3	1	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	36210	- 1719	540	1179 416

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	28779
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5324
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	763
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	416
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	540
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	956
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	21737
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4749
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2682
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36210

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

48	Е7-404 37-1	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	68,00	10,10	687	- 526	193	333 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	ССЦ П9-29	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛОНН,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ ДО 1М3ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	13,59	84,20	1144	-	-	-
50.	ССЦ П9-29	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400	М3	2,89	86,65	250	-	-	-
		ЦЕНА:84,20*0,82*1,63							
51.	ССЦ П9-51 ТАБЛ.3.3	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-400 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	24,66	89,55	2208	-	-	-
		ЦЕНА:87,10*0,82*1,63							
52.	ССЦ П9-5 ТАБЛ.3.3	-ТО ЖЕ,БЕЗ КОНСОЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-400,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	0,72	83,05	60	-	-	-
		ЦЕНА:80,60*0,82*1,63							
53.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	306,75	0,27	83	-	-	-
54.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	КГ	3913,62	0,29	1135	-	-	-
55.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	915,00	0,49	448	-	-	-
56.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	1378,10	0,49	675	-	-	-
57.	Е7-430 38-5-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	2,61	5	- 5	2	3 1
58.	Е7-433 38-6-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	13,00	3,94	51	- 44	21	23 8
59.	Е7-436 38-7-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	51,00	12,99	662	- 316	161	155 54
60.	ССЦ П9-299	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3	М3	8,88	69,60	618	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	ССЦ П9-299 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	48,20	72,05	3473	-	-	-
		ЦЕНА:69,60+0.82+1,63							
62.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	580,52	0,23	134	-	-	-
63.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,А-3	КГ	3039,11	0,25	760	-	-	-
64.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,ВР-1	КГ	727,35	0,32	233	-	-	-
65.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,АТ-5	КГ	1382,40	0,24	332	-	-	-
66.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1670,78	0,41	685	-	-	-
67.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	47,05	0,41	19	-	-	-
68.	Е7-285 7-2	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,38	362,00	138	- 38	35	3 1
69.	ССЦ Т4.ТАБЛ.3 -1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	4390,92	0.18	790	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	18358	- 929	412	517 186

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14590
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	616
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	331
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	186
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	412
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	598
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	13047
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2405
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18358			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ.							
70.	Е7-546 43-1 СТСЦ П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	122,00	8,07	985	- 415	144	271 96
71.	Е7-547 43-2 СТСЦ П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	ШТ	14,00	9,94	139	- 83	30	53 18
72.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ К/Б ПАНЕЛЕЙ РАЗРЕЗКИ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	31.82	20,35	648	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17,4+5,04.0,54+0,8.0,35-0,45).1,02							
73.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	173,32	20,99	3638	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17,4+6,2.0,54+0,8.0,35-0,45).1,02							
74.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ НЕСУЩИХ К/Б ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	376,56	20,34	7659	- -	-	- -
		ЦЕНА:(17,40+5,04.0,39+0,8.0,35+0,75-0,45).1,02							
75.	С608-9.96 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-ТО ЖЕ,С ПРОЕМАМИ	М2	254,02	21,21	5388	- - -	-	- -
		ЦЕНА:(17,4+5,04.0,47+0,8.0,35+0,75).1,02							
76.	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	9,19	42,30	389	- 29	29	- -
77.	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	9,19	88,70	815	- 173	67	106 32
78.	Е7-714 51-14 ССЦТ1 П2-4	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	9,19	9,73	89	- 35	32	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР.127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЦПХВ	М2	835,72	0,51	426	-	-	-
80.	Е7-400 36-1 ССЦ П2Ш-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	90,00	1,50	135	- 91	20	71 26
81.	Е7-401 36-2 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	209,00	1,95	408	- 291	63	228 84
82.	Е7-402 36-3 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	79,00	2,97	235	- 165	37	128 47
83.	Е7-403 36-4 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	118,00	3,75	443	- 311	72	239 87
84.	ССЦ ТОМ2 12-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6-Т	ШТ	77,00	33,90	2610	- -	-	- -
85.	ССЦ ТОМ2 12-7	-ФБС12.6.6.6-Т	ШТ	20,00	17,50	350	- -	-	- -
86.	ССЦ ТОМ2 12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	63,00	13,50	851	- -	-	- -
87.	ССЦ ТОМ2 12-3	-ФБС24.5.6-Т	ШТ	41,00	28,20	1156	- -	-	- -
88.	ССЦ ТОМ2 12-6	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	14,00	14,60	204	- -	-	- -
89.	ССЦ ТОМ2 12-13	-ФБС9.5.6-Т	ШТ	22,00	11,30	249	- -	-	- -
90.	ССЦ ТОМ2 12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	79,00	22,60	1785	- -	-	- -
91.	ССЦ	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	90,00	12,10	1089	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ2 12-5						- -		- -
92.	ССЦ ТОМ2 12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	90,00	9,01	811	- - -	-	- - -
93.	Е7-687 49-5-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	81,00	1,90	154	- 140	56	84 32
94.	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	142,56	11,74	1674	- -	-	- -
		ЦЕНА:12,3+0,12.2-0,2.4							
95.	Е7-572 44-1-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	30,00	4,49	137	- 66	36	30 11
96.	Е7-578 44-3-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИНАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	27,00	5,36	145	- 80	41	39 14
97.	ССЦ П11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА Ч-150,ТОЛЩИНОЙ 16СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	125,29	9,53	1194	- -	-	- -
98.	ССЦ П11-105	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	299 18	9,31	2785	- -	-	- -
99.	Е7-587 44-6-1.8 ССЦТ1 П2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	7,00	33,61	235	- 94	46	48 17
100.	Е7-596 44-9-1.8 ССЦТ1 П2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	42,10	42	- 18	9	9 3
101.	ССЦ ТОМ1 П10-102 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ ТОЛЩИНОЙ 14СМ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	96,94	9,62	933	- -	-	- -
		ЦЕНА:9,26+0,12.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.	Е6-92 11-4	-МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	22,00	45,34	997	- 128	104	24 7
103.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,95	270,00	257	- -	-	- -
104.	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,09	283,00	25	- -	-	- -
105.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	362,00	91	- 25	23	2 1
106.	ССЦ Т4.ТАБЛ.3 -1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	252,00	0,18	45	- -	-	- -
107.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	80,40	34,20	2750	- 243	178	65 19
108.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	35,00	0,29	10	- 8	3	5 2
109.	ССЦ ТОМ3 П.867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-16.12.14	ШТ	2,00	2,12	4	- -	-	- -
110.	ССЦ ТОМ 3 П.868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	3,00	2,23	7	- -	-	- -
111.	ССЦ ТОМ3 П.871	-1ПР4-25.12.14	ШТ	5,00	3,34	17	- -	-	- -
112.	ССЦ ТОМ3 П.905	-2ПР4-14.38.14	ШТ	2,00	5,78	12	- -	-	- -
113.	ССЦ ТОМ3 П.911	-2ПР5-14.51.14	ШТ	2,00	7,22	14	- -	-	- -
114.	ССЦ ТОМ3 П.907	-2ПР5-18.38.14	ШТ	2,00	7,20	14	- -	-	- -
115.	ССЦ ТОМ3 П.912	-2ПР6-16.51.14	ШТ	1,00	9,65	10	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	ССЦ ТОМ3 П.879	-1ПР38-15.12.22У	ШТ	10,00	3,45	34	-	-	-
117.	ССЦ ТОМ3 П.878	-1ПР38-12.12.22У	ШТ	8,00	2,40	19	-	-	-
118.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	2,46	86,50	213	- 52	48	4 1
119.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	6,33	90,00	572	- 134	124	10 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	53967	- 2581	1162	1419 501

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	42892
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5798
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	918
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	501
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1162
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1663
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	34511
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7077
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3998
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	53967

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

120.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	36,00	3,15	113	- 60	35	25 9
121.	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	165,00	4,72	779	- 404	229	175 63
122.	Е7-451 39-2-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	17,00	3,69	63	- 47	27	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123.	Е7-454 39-3-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22,00	4,49	99	- 72	38	34 12
124.	Е7-457 39-4-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	5,50	132	- 95	48	47 17
125.	Е7-469 39-8-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	32,00	1,81	58	- 54	22	32 12
126.	Е7-472 39-9-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	21,00	2,35	49	- 45	18	27 10
127.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4. П.25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	748,82	8,90	6664	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
128.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	294,62	9,24	2722	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
129.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,52СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	30,20	9,30	281	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2.3+0,89							
130.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,35СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	25,26	9,41	238	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,40							
131.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.-5,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 7,18М	М2	857,76	9,71	8329	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,70							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25.27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,70СМ	М2	21,20	10,21	216	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2.4+1,70							
133.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25.27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	416,89	6,60	2751	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41							
134.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25.27	-Т О ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ Т<ЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	16,03	9,05	145	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,04							
135.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25.27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,67СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	7,06	10,02	71	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0.2.4+1,41							
136.	ССЦ П.11-146 ПРИМЕЧ. П.25.27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,43СМ	М2	9,45	7,69	73	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,05							
137.	ССЦ П.11-146 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	113,66	7,94	902	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2							
138.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,73СМ	М2	67,36	8,38	564	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,20.6+0,89							
139.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	159,98	8,89	1422	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,20.6+1,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 7,18М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,40СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2	М2	171,20	8,59	1471	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2.3+1,70							
141.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕЧ П25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2	М2	53,50	8,85	473	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,20.3+1,96							
142.	ССЦ П11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,65СМ	М2	17,82	8,30	148	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,20.4+1,21							
143.	ССЦ П11-156 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,46СМ	М2	26,73	7,93	212	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2.3+1,04							
144.	Е6-173 6-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	15,50	42,70	662	- / 84	71	13 / 4
145.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,17	338,00	395	- / -	-	- / -
146.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,40	325,00	130	- / -	-	- / -
147.	Е12-287 9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕНОБЕТОНОМ	М3	51,20	35,20	1802	- / 95	66	29 / 9
148.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	3,25	51,60	168	- / 28	25	3 / 1
149.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	3,25	12,65	41	- / -	-	- / -
150.	Е7-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,04	362,00	376	-	96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							104		2
151.	ССЦ-1 ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1043,78	0,18	188	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	39935	-	675	413
							1088		146

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31737
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3251
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	267
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	146
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	675
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	821
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	27395
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5237
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2961
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39935

РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

152.	Е7-499 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М	ШТ	2,00	2,41	5	-	2	3
							5		1
153.	ССЦ П11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛПП15.15В	М2	4,50	9,94	45	-	-	-
							-		-
154.	Е8-38 5-5	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК ПОД СТУПЕНИ	М3	5,98	37,90	227	-	22	4
							26		1
155.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,17	92,40	16	-	13	1
							14		-
156.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,22	86,00	19	-	16	1
							17		-
157.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	38,80	3,72	144	-	-	-
							-		-
158.	ССЦ ТОМ1 ПРИЛ2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ СТУПЕНЕЙ	М2	5,04	3,09	16	-	-	-
							-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	E11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,05	628,00	28	- 4	4	- -
160.	E11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,05	120,60	5	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	635	- 67	58	9 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	505
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	232
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	58
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	60
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	205
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	84
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	635

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.	E8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,14	472,00	1012	- 149	133	16 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	1273	- 149	133	16 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1012
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	863
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	133
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	138
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	167
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	94
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1273

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	6,34	4,47	28	- 12	9	3 1
163	С122-25 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОР 9-15	М2	1,26	23,95	30	- -	-	- -
		ЦЕНА:23,5+4,42.0,1.1,02							
164	С122-19 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ МАРКИ ОР 15-9А	М2	5,08	20,03	102	- -	-	- -
		ЦЕНА:19,7+3,24.0,1.1,02							
165	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	1,26	1,65	2	- 1	1	- -
166	Е10-103 19-2	-ТО ЖЕ,ДО 2М	М2	5,08	0,92	5	- 2	2	- -
167	С122-362 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	5,52	2,32	13	- -	-	- -
		ЦЕНА:2,26+0,54.0,1.1,02							
168	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОРНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,06	229,00	15	- 1	1	- -
169	С111-418-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ДВУХСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	1,00	3,85	4	- -	-	- -
170	С111-416-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	4,00	2,63	11	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	В		РУБ	263	- 16	13	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 210
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	160			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	263			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
171,Е10-106 20-2		-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,14	1,19	7	- 5	3	2 1
172,Е10-141 26-2		-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,14	0,95	6	- 1	1	- -
173,Е10-107 20-3		-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6,93	2,00	14	- 6	5	1 -
174,С122-239 ПР-НТ 07-27-01		-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА АП2.07	М2	6,93	18,54	128	- -	-	- -
		ЦЕНА:18,3+2,35.0,1.1,02							
175,С122-235 ТО ЖЕ		-МАРКИ АН21-15ЩР2	М2	6,14	16,24	100	- -	-	- -
		ЦЕНА:16+2,35.0,1.1,02							
176,Е15-730 201-6 С111-576 С111-586		-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,02	277,12	5	- -	-	- -
		ЦЕНА:222+(2,31-1,79).106							
177,Е10-130 25-2		-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	6,93	5,59	39	- 5	5	- -
178,С111-447-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	8,94	18	- -	-	- -
179,С111-448-1		-ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	2,97	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180,С10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУХНЫХ БЛОКОВ			1,80	-	-	-	-	-
181,С122-51 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ФН06-15	М2		1,80	20,63	37	-	-	-
	ЦЕНА:20,3*3,28.0,1.1,02								
182,Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ИЕРЕПЛЕТОВ	100М2		0,02	229,00	4	-	-	-
183,С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ		2,00	1,23	2	-	-	-
184,Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3		0,06	110,00	7	-	1	-
							1		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9			РУБ	471	-	15	3
							18		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	376
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	15
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	16
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	294
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	471

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

А)ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185,Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2		33,17	43,30	1436	-	118	33
							151		10
186,Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3		114,82	29,30	3364	-	186	
							186		
187,Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2		2,60	123,00	320	-	53	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-1	30ММ					57		1
188.	E11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	- 2,60	31,60	- 82	- - 4	3	1 -
		ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
189.	E11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	21,68	85,00	1842	- 127	89	38 11
190.	E11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	17,16	82,60	1418	- 268	249	19 6
191.	E11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100М2	17,16	18,15	312	- 53	24	29 8
192.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,51	70,00	316	- 49	45	4 1
193.	E11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	4,51	14,77	67	- 7	3	4 1
194.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	6,88	70,00	481	- 75	68	7 2
195.	E11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	3,44	118,00	406	- 139	115	24 7
196.	E11-17 3-2	-ТО ЖЕ ВТОРОЙ СЛОЙ	100М2	3,44	77,00	265	- 70	59	11 3
197.	E11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА	100М2	4,59	81,50	374	- 73	67	6 2
198.	E11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	4,59	16,93	78	- 9	4	5 1
199.	E11-50 7-1	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАСЫПКА ШЛАКОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М3	3,94	16,10	63	- 11	7	4 1
200.	E11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,97	72,90	144	-	28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							30		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	13593	- 1301	1112	189 55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10804			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9503			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	134			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	55			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1112			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1782			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1007			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13593			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
201,Е15-254 55-1-11		-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПЕРЕГОРОДОК	100М2	5,44	85,10	463	- 236	202	34 21
202,Е15-509 153-2		-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,22	3,13	7	- 5	5	- -
203,Е15-509 153-2		-ТО ЖЕ СТЕН	100М2	5,90	3,13	18	- 14	14	- -
204,Е15-566 159-6		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,31	23,70	7	- 5	5	- -
205,Е15-575 159-5-26		-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ФРАМУГ	100М2	0,04	120,00	5	- 3	3	- -
206,Е15-577 159-7-26		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,15	35,20	5	- 4	4	- -
207,Е15-575 159-5-26		-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,10	120,00	12	- 8	8	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	650	-	241	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							275		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	517			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	244			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	13			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	241			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	262			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	85			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	650			
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
208,E15-201 51-1		-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН	100М2	1,15	85,30	98	-	41	6
							47		3
209,E15-535 156-4-23		-ОКРАСКА СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	1,15	61,20	70	-	15	1
							16		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	212	-	56	7
							63		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	107			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	212			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		)ОТМОСТКА							
210,E27-42 11-1 ПРИЛ		-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	4,67	140,00	654	-	8	59
							67		19
211,E27-169 42-1		-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.3СМ	100М2	4,67	156,00	729	-	38	-
							38		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212.	Е27-172 42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.4СМ	100М2	4,67	26,61	124	- 12	12	- -
		УКРЫЛЬЦА И ГЛАВНЫЙ ВХОД							
213.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	70,50	34,20	2411	- 213	156	57 17
214.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	25,00	3,15	79	- 42	25	17 6
215.	ССЦ П.9-221	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200,П12Д-15,ПВД-6	М3	4,22	51,60	218	- -	-	- -
216.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	25,20	0,23	6	- -	-	- -
217.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	КГ	205,80	0,25	51	- -	-	- -
218.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,91	92,40	84	- 79	73	6 2
219.	ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М	91,00	4,65	423	- -	-	- -
220.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЛОЩАДОК	М3	4,00	31,40	126	- 7	4	3 1
221.	С124-1	-АРМАТУРА А-1	Т	0,15	270,00	40	- -	-	- -
222.	С124-3	-АРМАТУРА А-3	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
223.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,17	628,00	107	- 17	17	- -
224.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,17	120,60	21	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225.	E12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,40	51,60	21	- 3	3	- -
226.	E12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,40	319,00	128	- 27	21	6 2
227.	E8-180 19-2	--КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	М2	36,00	16,90	608	- 61	54	7 2
228.	E9-94 72-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ И ШВЕЛЛЕРОВ	Т	0,12	29,20	4	- 3	1	2 1
229.	E121-1925	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ И ШВЕЛЛЕРОВ		0,12	-	-	- -	-	- -
230.	E7-736 58-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,04	851,00	30	- 3	3	- -
231.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	1,40	85,30	119	- 57	50	7 3
232.	E15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ	100М2	1,80	61,20	110	- 24	23	1 -
233.	E8-26 4-6	-ОБМАЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ	100М2	0,41	131,00	54	- 6	6	- -
234.	E26-50 10-5	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	М2	15,00	1,30	20	- 1	1	- -
235.	E15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН И НАКЛОННОЙ ЧАСТИ ПОТОЛКА	100М2	1,04	452,00	469	- 70	68	2 1
236.	E20-413 7-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	3,00	3,07	9	- 6	6	- -
237.	C121-1937	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	Т	0,12	266,00	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
238.	E8-61 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,25	335,00	84	- 7	6	1 -
		)ВХОДЫ В ПОДВАЛ							
239.	E8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,84	34,20	63	- 5	4	1 -
240.	E7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,19	86,00	17	- 15	14	1 -
241.	ССЦ Т1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	19,50	3,72	73	- -	-	- -
242.	E11-11 1-11	-ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,32	30,45	10	- 1	1	- -
243.	E11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ	100М2	0,03	84,70	3	- -	-	- -
244.	E8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,09	90,00	8	- 2	2	- -
245.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ	100М2	0,15	44,98	7	- 5	5	- -
246.	E15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,15	61,20	9	- 2	2	- -
247.	E11-55 8-1	- ПО ВЕРХУ СТЕНКИ	100М2	0,03	70,00	2	- -	-	- -
		)СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ							
248.	E8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1,82	37,90	69	- 8	7	1 -
249.	E11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,70	29,30	21	- 1	1	- -
250.	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,07	70,00	5	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
251.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,07	9,83	1	- 1	1	- -
252.	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН ПРИЯМКОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,15	90,00	14	- 3	3	- -
253.	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,18	335,00	60	- 5	4	1 -
254.	Е20-696 18-1	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКОВ УГОЛКАМИ	100 КГ	4,50	35,90	162	- 29	27	2 1
255.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ДИАМ.50ММ	М	4,50	1,61	7	- 1	1	- -
256.	Е11-6 1-6	-ОБСЫПКА ТРУБ ЩЕБНЕМ	М3	0,60	16,00	10	- 1	1	- -
257.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА СТЕН ПРИЯМКОВ	100М2	0,22	85,30	18	- 10	8	2 1
258.	Е15-523 156-4	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,22	56,80	12	- 2	2	- -
		)СТРЕМЯНКИ							
259.	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	Т	0,04	58,00	2	- 2	1	1 -
260.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,04	358,00	14	- -	-	- -
		)РАЗНОЕ							
261.	Е23-8 2-1	-ПРОКЛАДКА А/Ц ТРУБ	М	15,00	2,09	31	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	9295	- 842	665	177 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7338			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5669			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	119			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	55			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	663			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	718			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	822			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1210			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	687			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9235			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	60			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	182199	- 12564	5675	6889 - 2580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	144761			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	31701			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4307			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2579			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5673			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8252			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	98171			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23880			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13498			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	182139			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	52			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	60			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	182199	-	5675	6889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							I2564		2580
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	144761			
		Материалы			руб.	3I70I			
		Эксплуатация машин			руб.	4307			
		Заработная плата машинистов			руб.	2579			
		Основная заработная плата			руб.	5673			
		Всего заработная плата			руб.	8252			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	98I7I			
		Накладные расходы			руб.	23880			
		Плановые накопления			руб.	I3498			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I82I39			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	52			
		Материалы			руб.	I			
		Эксплуатация машин			руб.	2			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	2			
		Всего заработная плата			руб.	3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	46			
		Накладные расходы			руб.	4			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	60			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоим. по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	
					%	сумма			основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	I0377	5833	I6,5	96I	543	7337						4,I7 / 0,7I
2	Фундаменты	м3	624	28779	I6,5	4749	2682	362I0						20,36 / 57,33
3	Каркас	м3	99	I4590	I6,5	2405	I363	I8358						I0,45 / I85,43
4	С т е н ы	м3	54I	42892	I6,5	7077	3998	53967						27,28 / 88,6I
5	Перекрытие	м2	3II5	3I737	I6,5	5237	296I	39935						22,72 / I2,82
6	Лестницы	м2	I6	505	I6,5	84	46	635						0,36 / 39,69
7	Перегородки	м2	2I4	I0I2	I6,5	I67	94	I273						0,72 / 5,95
8	О к н а	м2	6	2I0	I6,5	35	I8	263						0,I5 / 43,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Двери	м	I5	376	I6,5	60	35	47I						0,27 3I,4
I0	Полы	м2	2228	I0804	I6,5	I782	I007	I3593						7,73 6,I0
II	Внутренняя отделка	м2	872	5I7	I6,5	85	58	650						0,37 0,75
I2	Наружная отделка	м2	II5	I68	I6,5	28	I6	2I2						0,I2 I,84
I3	Разные работы	м3	38833,4	7390	I6,5	I2I4	69I	9295						5,29 0,24
	в т.ч. металлоконструкции			(52)	8,6	(4)	(4)	(60)						
	Итого по сводке			I448I3	-	23884	I3502	I82I99						I00,0 4,53

Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер М.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
на общестроительные работы надземной части

Основание: АС-4I по АС-I08

Сметная стоимость 573,3I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 33I,78 руб.
I м2 общей площади здания 60,88 руб.
I м3 объема здания I4,76 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. КАРКАС							
I.	Е7-407 37-4-I.8	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I28,00	I0,I0	I293	- 953	662	29I I02
2.	Е7-4I0 37-5-I.8	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	II,30	79	- 62	42	20 7
3.	Е7-4I5 37-6-I.8	Установка колонн массой до 4 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I6,00	I2,30	I97	- I60	I06	54 I9
4.	ССЦ П9-29	Стоимость сборных железобетонных колонн, прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300 объемом до I м3	м3	I5,I2	84,20	I273	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		длиной до 12м							
5.	ССЦ П9-29	-то же из бетона М-400	М3	5,40	86,65	468	-	-	-
		Цена: 84,20+0,82+1,63							
6.	ССЦ П9-51 табл,3.3	-то же с консолями в две стороны из бетона М-400 объемом до 1м3 длиной до 12м	М3	22,00	89,55	1970	-	-	-
		Цена: 87,10+0,82+1,63							
7.	ССЦ П9-51	-то же из бетона М-300	М3	6,79	87,10	591	-	-	-
8.	ССЦ П9-5	-то же,без консолей из бетона М-300,объемом до 1м3 длиной от 3м до 12м	М3	2,12	80,60	171	-	-	-
9.	ССЦ П9-5 табл,3.3	-то же,без консолей из бетона М-400,объемом до 1м3.длиной от 3м до 12м	М3	0,53	83,05	44	-	-	-
		Цена: 80,60+0,82+1,63							
10.	ССЦ 9-26	-то же с консолями в одну сторону из бетона М-300,длиной до 3м,объемом до 1м3	М3	4,08	81,40	332	-	-	-
11.	ССЦ 9-26 табл,3.3	-то же из бетона М-400	М3	2,40	83,85	201	-	-	-
		Цена: 81,40+0,82+1,63							
12.	ССЦ 9-48	-то же,с консолями в две стороны из бетона М-300,длиной до 3м,объемом до 1м3	М3	8,09	84,30	682	-	-	-
13	ССЦ 9-48 табл,3.3	-то же из бетона М-400	М3	6,20	86,75	538	-	-	-
14.	ССЦ 9-30	-то же,с консолями в одну сторону ,длиной до 12м,бетон М-300 объемом до 4м3	М3	13,41	73,90	991	-	-	-
15.	ССЦ 9-52	-то же,с консолями в две стороны	М3	10,64	76,30	812	-	-	-
16.	ССЦ	-стоимость арматуры класса А-1	кг	516,27	0,27	139	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3-1								
17.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	КГ	6932,91	0,29	2011	-	-	-
18.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	2195,32	0,49	1076	-	-	-
19.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	4323,67	0,49	2119	-	-	-
20.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	157,28	0,23	36	-	-	-
21.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	КГ	1630,40	0,25	408	-	-	-
22.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	557,24	0,41	228	-	-	-
23.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	1343,84	0,41	551	-	-	-
24.	Е7-430 38-5-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	23,00	2,61	60	- 53	23	30 11
25.	Е7-433 38-6-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	49,00	3,94	193	- 163	77	86 31
26.	Е7-436 38-7-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	90,00	12,99	1169	- 555	283	272 94
27.	Е7-439 38-8-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	33,00	24,74	816	- 283	136	147 50
28.	ССЦ П9-299	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	19,51	69,60	1358	-	-	-
29.	ССЦ П9-299 ТАБЛ.3-3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	142,39	72,05	10259	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:69,60*0,82*1,63							
30.	ССЦ П9-287	*ТО ЖЕ,БЕЗ ПОЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА М-300	М3	3,90	70,40	275	-	-	-
31.	ССЦ ТАБЛ.3-1	*СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Кг	1546,73	0,23	356	-	-	-
32.	ССЦ ТАБЛ.3-1	*ТО ЖЕ,А-3	Кг	10272,09	0,25	2568	-	-	-
33	ССЦ ТАБЛ.3-1	*ТО ЖЕ,ВР-1	Кг	1548,15	0,32	495	-	-	-
34.	ССЦ ТАБЛ.3-1	*ТО ЖЕ,АТ-5	Кг	3054,30	0,24	733	-	-	-
35.	ССЦ ТАБЛ.3-1	*ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛЕЙ	Кг	5917,30	0,41	2426	-	-	-
36.	ССЦ ТАБЛ.3-1	*ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Кг	349,90	0,41	143	-	-	-
37.	Е7-285 7-2	*УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	2,38	362,00	862	- 238	219	19 6
38.	ССЦ Т.4.ТАБЛ. 3-1	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Кг	10548,30	0,18	1899	-	-	-
39.	Е9-88 11-7	*УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	4,56	41,30	188	- 122	70	52 20
40.	С121-1912	*ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2	Т	4,56	225,00	1026	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	51526	- 2589	1618	971 340

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 39822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2200			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	599			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	320			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1548			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1868			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	35153			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6572			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3709			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50103			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1214			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	66			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	32			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	20			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	70			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	90			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1026			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	104			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1423			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
41	Е7-548 43-3-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	242,00	7,37	1784	- 627	322	305 111
42	Е7-551 43-4-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	96,00	8,78	843	- 324	160	164 58
43	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЫСОТОЙ НА ЭТАЖ,ДЛИНОЙ ДО 3,0М,ТОЛЩИНОЙ 40СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,С ПРОЕМАМИ	М2	1240,83	22,33	27708	- -	-	- -
		ЦЕНА:(18,96+5,04.0,37+0,8.0,4+0,75).1,02							
44	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП197	-ТО ЖЕ БЕЗ ПРОЕМОВ.	М2	651,95	22,08	14395	- -	-	- -
		ЦЕНА:(18,96+5,04.0,37+0,8.0,4+0,75-0,25).1,02							
45	С608-9.79 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	521,08	22,52	11735	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:(18,96+6,2.0,37+0.8.0,4+0,79-0,25).1,02							
46.	Е7-557 43-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	ШТ	118,00	4,10	484	- 281	139	142 53
47.	ССЦ ТОМ1 П.11-4	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 31СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	274,38	20,55	5639	- -	-	-
		ЦЕНА:20,2+0,77-0.46							
48.	ССЦ ТОМ1 11-27	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	53,04	20,91	1109	- -	-	-
		ЦЕНА:20,6+0,77-0,46							
49.	Е7-563 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	236,00	6,56	1548	- 1288	618	670 243
50.	Е7-566 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	63,00	9,03	569	- 493	220	273 98
51.	Е7-569 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	40,00	13,58	543	- 449	197	252 90
52.	С608-9.42 Т4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР.123 П197	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОЛЕНОЙ РАЗРЕЗКИ ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	311,67	21,66	6751	- -	-	- -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+5,04.0,41-0,45).1,02							
53.	С608-9.42 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ П.199	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1131,03	22,40	25335	- -	-	- -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+6,2.0,41-0,45+0,25).1,02							
54	Е7-584 44-5-1 8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	28,11	169	- 61	32	29 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	Е7-587 44-6-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	46,38	93	- 27	13	14 5
56.	Е7-596 44-9-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	15,00	59,06	886	- 264	136	128 44
57.	ССЦ ТОМ1 П11-102 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ ТОЛЩИНОЙ 14СМ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	269,88	9,62	2596	- -	-	- -
		ЦЕНА:9,26*0,12,3							
58.	ССЦ ТОМ1 П11-68 ПРИМЕЧ П17	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	71,68	9,21	660	- -	-	- -
59.	Е7-691 49-6-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	279,00	4,19	1169	- 1108	382	726 215
60.	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	767,25	11,74	9008	- -	-	- -
		ЦЕНА:12,3*0,12.2-0,2.4							
61.	Е7-572 44-1-1 8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	64,00	4,49	287	- 153	83	70 26
62.	Е7-575 44-2-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	116,00	4,92	571	- 320	168	152 56
63.	Е7-578 44-3-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИНАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	5,36	32	- 18	9	9 3
64.	Е7-581 44-4-1.8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	20,00	6,37	127	- 76	42	34 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65.	ССЦ ТОМ1 П11-72	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-150,ТОЛЩИНОЙ 16СМ.ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	1005,94	9,53	9587	-	-	-
66.	ССЦ ТОМ1 П.11-106	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	421,13	10,00	4211	-	-	-
67.	ССЦ ТОМ1 П11-106 ПРИМЕЧ СТР115	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-250	М2	228,81	10,24	2343	-	-	-
		ЦЕНА:10+0,12.2							
68.	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	43,93	42,30	1858	- 181	177	4 1
69.	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	43,93	88,70	3897	- 1061	415	646 194
70.	Е7-713 51-3	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	43,93	2,40	105	- 24	24	- -
71.	Е7-714 51-14 ССЦП2-4	-ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ	100М	43,93	9,73	427	- 213	199	14 4
72.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР127	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ЦПХВ	М2	4183,98	0,51	2134	-	-	-
73.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	10,10	38,20	386	- 30	22	8 2
74.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	9,10	34,30	312	- 26	19	7 2
75.	Е26-28 8-1	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	М3	12,21	3,64	44	- 24	18	6 2
76.	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	11,97	16,00	192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	Е7-285 17-1.	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,73	362,00	1350	- 373	343	30 9
78.	ССЦТ,4. ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	3727,00	0,18	671	- -	-	- -
79.	Е7-668 47-11-1.8	-УКЛАДКА ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ	ШТ	360,00	1,40	504	- 259	212	47 18
	ССЦ П2-4								
80.	ССЦ ТОМ1 11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	15,48	69,90	1082	- -	-	- -
81.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА КЛ.В-1	КГ	284,00	0,32	91	- -	-	- -
82.	ССЦ ТАБЛ,3-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	КГ	180,00	0,23	41	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	180271	- 7680	3950	3730 1256

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	143276
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	10308
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2474
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1256
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3950
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5206
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	125287
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23641
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13334
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	180271

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	104,00	3,15	328	- 176	102	74 27
84.	Е7-463 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ	ШТ	296,00	4,72	1397	-	411	313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					724		112
85.	Е7-451 39-2-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	54,00	3,69	199	- 151	85	66 24
86.	Е7-454 39-3-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	71,00	4,49	319	- 234	124	110 40
87.	Е7-457 39-4-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	80,00	5,50	440	- 321	162	159 57
88.	Е7-469 39-8-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	59,00	1,81	107	- 99	40	59 22
89.	Е7-472 39-9-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	42,00	2,35	99	- 91	37	54 20
90.	Е7-475 39-10	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ ПЛОЩАДЬЮДО 25М2	ШТ	6,00	9,01	54	- 37	17	20 7
91.	Е7-477 39-12	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ ПЛОЩАДЬЮДО 40М2	ШТ	26,00	11,48	298	- 218	92	126 45
92.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	321,34	8,90	2860	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
93.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,52СМ	М2	30,18	9,30	281	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2,3+0,89							
94.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	85,82	8,73	749	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,72							
95.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,52СМ	М2	20,12	9,13	184	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,3+0,72							
96.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	1199,94	9,24	11087	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
97.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,52СМ	М2	20,12	9,64	194	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,3+1,23							
98.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	55,54	9,41	523	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,40							
99.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 6,85М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1500КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	16,30	11,30	184	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+3,29							
100.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	797,62	9,42	7514	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,41							
101.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ, П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,67СМ	М2	7,06	10,02	71	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+1,41							
102.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕЧ П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	518,53	9,05	4693	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,04							
103.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,67СМ	М2	7.06	9.65	68	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+1,04							
104.	ССЦ П.11-146 ПРИМЕ4. П25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	241,52	7,94	1918	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2							
105.	ССЦ П.11-146 ПРИМЕ4. П25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	120.76	7,87	950	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,07							
106.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4.П2 5,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 7,18М	М2	2770,10	9,71	26898	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,70							
107.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4П25 ,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,70СМ	М2	38,16	10,31	393	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+1,70							
108.	ССЦ П.11-158 ПРИМЕ4.П2 5,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРОЛЕТОМ 7,18М	М2	40,64	10,24	416	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+2,23							
109.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4.П. 25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14,70СМ	М2	8,48	10,84	92	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2,4+2,23							
110.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕ4.	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13,73СМ	М2	50,52	8,38	423	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п25,27								
		ЦЕНА:6,29+0,2.6+0,89							
111.	ССЦ П11-156 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	303,12	8,89	2695	-	-	-
		ЦЕНА:6.29+0,20.6+1,4							
112.	ССЦ П.11-56 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 7,18М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,40СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2	М2	374,50	8,59	3217	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2.3+1,70							
113.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕ4. П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2	М2	74,90	8,85	663	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2.3+1,96							
114.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 955КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,65СМ	М2	71,28	8,30	592	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,20.4+1,21							
115.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕ4. П.25,27	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 785КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,46СМ	М2	62,37	7,93	495	-	-	-
		ЦЕНА:6.29+0,2.3+1,04							
116.	ССЦ П.11-156 ПРИМЕ4 П.25,27	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,65СМ	М2	17,82	8,13	145	-	-	-
117.	ССЦ П.8-139	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 11,65М,ВЕСОМ ДО 6Т,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1800КГ/М2	М2	34,48	11,10	383	-	-	-
118.	ССЦ П.8-137	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ВЕСОМ ДО 12Т	М2	129,08	9,13	1179	-	-	-
119.	ССЦ П.8-136	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	486,08	8,42	4093	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	ССЦ П.8-517	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ,ПЛОЩАДЬЮ 54М2ИЗ БЕТОНА М-500	М3	34,40	72,61	2498	-	-	-
		ЦЕНА:66,90+0,82+1,63.3							
121.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-600	М3	8,60	77,51	667	-	-	-
		ЦЕНА:66,90+0,82+1,63,3+2,45.2							
122.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ МАРКИ А-1	КГ	113,00	0,23	26	-	-	-
123.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А3	КГ	739,00	0,25	185	-	-	-
124.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А5	КГ	2758,40	0,26	717	-	-	-
125.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВР-1	КГ	1118,00	0,32	358	-	-	-
126.	ССЦ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛЕЙ	КГ	148,00	0,41	61	-	-	-
127.	ССЦ П.11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ ДО 1,3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 ПТ12.5-8-6,ПТ12.5-13.13	М2	3,86	6,29	24	-	-	-
		ЦЕНА:6,94-0,2.2-0.25							
128.	ССЦ П11-148	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 1,6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПТ8-16-14	М2	4,48	6,30	28	-	-	-
		ЦЕНА:6,94-0,2.2-0,24							
129.	Е6-173 6-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	33,90	42,70	1448	- 183	156	27 8
130.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	3,20	338,00	1082	-	-	-
131.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,34	325,00	111	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
132.	Е12-287 9-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕНОБЕТОНОМ	М3	107,20	35,20	3773	- 197	137	60 18
133.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	6,75	51,60	348	- 57	52	5 1
134.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	6,75	12,65	85	- 3	1	2 1
135.	87-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	3,15	362,00	1140	- 316	290	26 8
136.	ССЦ-1 ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	3149,37	0,18	567	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	112381	- 2807	1706	1101 390

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89319
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7230
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	711
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	390
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1706
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2096
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	79284
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14736
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8326
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	112381

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

137.	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	36,53	49,90	1823	- 438	391	47 14
138.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ	100М2	36,53	17,30	632	- 631	566	69 19
139.	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	683,40	16,00	10934	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
140.	E12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	36,53	51,60	1885	-	279	27
							306		8
141.	E12-130 2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	36,53	302,00	11032	-	1823	519
							2342		156
142.	E12-288 9-5	-КЕРАМЗИТ ПО УКЛОНУ	М3	255,70	17,90	4577	-	299	276
							575		82
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	38857	-	3358	934
							4292		279
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30883			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	15655			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	655			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	279			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3358			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3637			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10934			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5095			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2879			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38857			
		РАЗДЕЛ 5 ЛЕСТНИЦЫ							
143.	E7-510 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	26,00	6,18	161	-	62	86
							148		32
144.	E7-499 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М	ШТ	7,00	2,41	17	-	6	8
							14		3
145.	ССЦ П11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ	М2	171,72	12,40	2129	-	-	-
							-		-
146.	ССЦ П11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	14,88	9,94	148	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	Е7-668 47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	458,00	1,40	641	- 330	270	60 23
148.	ССЦ П11-173	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	577,69	1,67	965	- -	-	- -
149.	ССЦ ТАБ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ОТДЕЛКУ МОЗАИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М2	197,66	3,09	611	- -	-	- -
150.	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	1,24	823,00	1017	- 48	44	4 1
151.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,12	342,00	41	- 3	3	- -
152.	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	Т	0,13	58,00	8	- 7	2	5 2
153.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,13	358,00	47	- -	-	- -
154.	Е13-148 18-1 Т4.П1.6	-МАЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	76,60	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	7279	- 550	387	163 61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5733
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1335
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	99
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	59
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	385
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	444
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3853
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	946
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	535
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7214
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	47			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	65			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ							
155. Е7-630 46-3-1.8		-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	217,00	3,92	851	- 445	234	211 61
156. Е7-633 46-4-1.8		-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	83,00	4,52	375	- 209	110	99 29
157. Е7-636 46-5-1.8		-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	88,00	6,04	532	- 290	151	139 41
158. ССЦ П3-206		-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ТИП 8-5Г ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	607,25	4,55	2763	- -	-	- -
159. ССЦ П3-222		-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2	М2	61,08	4,68	286	- -	-	- -
160. ССЦ П3-190		-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	153,89	4,17	642	- -	-	- -
161. ССЦ П3-174		-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2	М2	738,33	4,07	3005	- -	-	- -
162. ССЦ П3-214		-ТО ЖЕ,ТИПА ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	471,75	4,78	2255	- -	-	- -
163. ССЦ П3-230		-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2	М2	163,26	4,79	782	- -	-	- -
164. ССЦ П3-198		-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ МЕНЕЕ 3М	М2	27,25	4,27	116	- -	-	- -
165. ССЦ		-ТО ЖЕ,ТИПА ГЦ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ	М2	61,15	4,28	262	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-182	ДО 3М					-		-
166.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	4,30	472,00	2031	- 300	267	33 10
167.	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,21	496,00	106	- 17	16	1 -
168.	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	5,31	35,50	189	- 74	67	7 2
169.	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	5,20	43,60	227	-	-	-
170.	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,29	342,00	99	- 6	6	- -
171.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	10,00	0,29	3	- 3	1	2 1
172.	ССЦ П864	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-10.12.14	ШТ	7,00	1,40	10	-	-	-
173.	ССЦ П.866	-1ПР1-12.12.14	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
174.	ССЦ П.867	-1ПР2-16.12.14	ШТ	1,00	2,12	2	-	-	-
175.	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНЗУЛОВ	М2	37,80	0,81	31	- 19	13	6 2
176.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	37,80	13,00	491	-	-	-
177.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	1,48	35,90	53	- 9	9	- -
178.	Е13-148 18-1 Т4-1.6	-ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЯ НИТРОЭМАЛЬЮ-	100М2	0,40	76,60	31	- 1	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179.	Е26-63 11-7	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,11	64,40	7	- 5	5	- -
180.	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКРАНОВ	100ШТ	0,05	306,00	14	- -	-	- -
181.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ ДУШЕВЫХ	100 КГ	0,30	35,90	11	- 2	2	- -
182.	Е13-148 18-1 Т4-1.6	-ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЯ НИТРОЭМАЛЯМИ	100М2	0,08	76,60	6	- -	-	- -
183.	Е8-173 17-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	2,00	140,00	280	- 15	14	1 -
184.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ СТЕКЛОБЛОЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК		0,06	194,00	12	- 2	2	- -
185.	Е8-165 17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,09	88,30	8	- 5	5	- -
186.	ССЦ ТОМ1 П3-169	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	М3	0,68	35,00	24	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	19509	- 1402	903	499 146

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15507
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3220
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	353
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	146
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	903
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1049
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	10882
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2556
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1446
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19509

РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187.	Е9-106 14-6	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВИТРАЖЕЙ	100М2	0,19	595,00	112	- 98	91	7 2
188.	ПИСЬМО ГОССТРОЯ 15.08.83Г 63-А С126-3	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ		0,52	2773,50	1442	- -	-	- -
		ЦЕНА:(2700+52,85).1,0075 КОМПЕНСАЦИЯ:(3131,06-2773,5).0,516							
189.	Е15-740 201-8	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ НЕПОЛИРОВАННЫМ	100М2	0,15	419,00	63	- 9	9	- -
190.	С111-79	-СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА	Т	-	1480,00	-	- -	-	- -
191.	С111-356	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ РЕЗИНЫ	КГ	5,00	0,61	3	- -	-	- -
192.	С111-405	-СКОБЯНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ СТЕКЛОДВЕРЕЙ	ШТ	10,00	18,50	185	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2139	- 107	100	7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	251
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	53
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	188
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	316
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1554
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	91
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	93
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	134
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1823			
		РАЗДЕЛ 8, ОКНА							
193.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	340,95	4,47	1524	- 624	508	116 34
194.	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	М2	884,76	3,25	2875	- 1256	1017	239 71
195.	С122-55 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОР18-12В	М2	663,32	23,88	15840	- -	-	- -
		ЦЕНА:23,5+3,68.0,1.1,02							
196.	С122-54 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ОР18-9В	М2	328,95	25,73	8464	- -	-	- -
		ЦЕНА:25,3+4,23.0,1.1,02							
197.	С122-56 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ОР18-13,5В	М2	37,12	22,36	830	- -	-	- -
		ЦЕНА:22+3,49.0,1.1,02							
198.	С122-61 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ОР21-27Г	М2	99,36	18,44	1832	- -	-	- -
		ЦЕНА:18,2+2,34.0,1.1,02							
199.	С122-61 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,МАРКИ ОР18-27Г	М2	84,96	18,45	1568	- -	-	- -
		ЦЕНА:18,2+2,43.0,1.1,02							
200.	С122-17 ТО ЖЕ	-ОР9-9	М2	12,00	22,81	274	- -	-	- -
		ЦЕНА:22,4+4,01.0,1.1,02							
201.	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	12,00	1,65	20	- 8	8	- -
202.	Е10-103	-ТО ЖЕ,ДО 2М	М2	114,35	0,92	105	-	39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19-2						42		1
203.	E10-104 19-3	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М	М2	99,36	0,62	62	- 25	23	2 1
204.	С122-362 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	892,09	2,32	2070	- -	-	- -
		ЦЕНА:2,26*0,54.0,1.1,02							
205.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	12,26	229,00	2807	- 307	288	19 6
206.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	16,00	1,78	28	- -	-	- -
207.	С111-417-1	-ТО ЖЕ,ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	553,00	3,00	1659	- -	-	- -
208.	С111-421-1	-ТО ЖЕ,ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	36,00	6,68	240	- -	-	- -
209.	Е10-119 23-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	29,34	4,26	125	- 86	82	4 1
210.	С122-211 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ БР28-18	М2	29,34	26,28	771	- -	-	- -
		ЦЕНА:25,9*3,72.0,1.1,02							
211.	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 3ММ СТЕКЛОМ	100М2	0,29	151,00	44	- 5	5	- -
212.	С111-445	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	6,09	9,41	56	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	51831	- 2353	1970	383 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 41194			
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ 5209			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ 269			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ 114			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ 1970			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 2084			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 33632			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 6796			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 3841			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 51831			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
213.	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,60	1,19	4	- / 3	2	1 / -
214.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,60	0,95	3	- / 1	1	- / -
215.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	350,18	2,00	700	- / 281	235	46 / 14
216.	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	90,78	1,58	143	- / 66	54	12 / 4
217.	Е26-44 9-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В ОХЛАЖДАЕМЫХ КАМЕРАХ	М2	2,10	12,70	27	- / 4	4	- / -
218.	С122-239 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ АП2.07	М2	2,64	18,54	49	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:18,3+2,35.0,1.1,02							
219.	С122-219 ТО ЖЕ	-МАРКИ АГ21-10	М2	146,73	13,70	2010	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:13,5+1,97.0,1.1,02							
220.	С122-218 ТО ЖЕ	-АГ21-8	М2	54,40	14,40	783	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:14,2+1,99.0,1.1,02							
221.	С122-220	-АО21-8	М2	43,20	9,64	416	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:9.46+1,73.0.1.1,02							
222.	С122-222 ТО ЖЕ	-А024-12	М2	13,85	8,24	114	- -	-	- -
		ЦЕНА:8.06+1,73.0.1.1,02							
223.	С122-239 ТО ЖЕ	-АП1.07	М2	69,30	18,52	1283	- -	-	- -
		ЦЕНА:18,3+2,11.0.1.1,02							
224.	С122-235 ТО ЖЕ	-АН24-15ЩР2.АН21-15ЩР2	М2	72.00	16,24	1169	- -	-	- -
		ЦЕНА:16+2,35.0,1.1,02							
225.	С130-561	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМОЙ КАМЕРЫ	ШТ	1.00	13,20	13	- -	-	- -
226.	ПР-НТ СОЮЗ ГИПРО ХОЛОДА К	-УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ОХЛАЖДАЕМЫХ КАМЕР	М2	2,10	33,00	69	- -	-	- -
227.	С122-243 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ АП1.08	М2	12.03	16,69	01	- -	-	- -
		ЦЕНА:16,5+1,82.0,1.1,02							
228.	С122-242 ТО ЖЕ	-МАРКИ АН24-15В	М2	7,20	17,49	126	- -	-	- -
		ЦЕНА:17,3+1,82.0,1,1,02							
229.	Е15-730 201-6 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,49	277,12	137	- -	-	- -
		ЦЕНА:222+(2,31-1.79),106							
230.	Е10-130 25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	83,97	5,59	469	- 65	63	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	-	-	-
							-		-
232.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	182,00	2,97	541	-	-	-
							-		-
233.	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	25,00	3,23	81	-	-	-
							-		-
234.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	0,90	4,47	4	-	1	-
							1		-
235.	С122-51 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ФК06-15	М2	0,90	20,63	19	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:20,3+3,28,0,1.1,02							
236.	Е15-701 20-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,01	229,00	2	-	-	-
							-		-
237.	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ	1,00	1,23	1	-	-	-
							-		-
238.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3	0,45	110,00	50	-	6	-
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	10598	-	366	61
							427		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8410
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	977
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	42
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	366
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	385
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	6871
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1388
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	784
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10582
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ 16			
		РАЗДЕЛ 10, ПОЛЫ							
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2,3,4 ЭТАЖЕЙ							
239. Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	33,58	85,00	2854	- 196	137	59 18	
240. Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	32,65	70,00	2285	- 354	323	31 9	
241. Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	32,65	14,77	482	- 51	21	30 9	
242. Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	12,65	70,00	885	- 137	125	12 4	
243. Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,86	70,00	270	- 42	38	4 1	
244. Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	3,86	13,99	54	- 3	1	2 1	
245. Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	9,46	72,90	690	- 144	134	10 3	
246. Е11-50 7-1	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЗАСЫПКА ШЛАКОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	М3	18,92	16,10	305	- 54	34	20 6	
247. Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,97	118,00	233	- 80	66	14 4	
248. Е11-17 3-2	-ТО ЖЕ ВТОРОЙ СЛОЙ	100М2	1,97	77,00	152	- 41	34	7 2	
249. Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА	100М2	1,40	81,50	114	- 21	20	1 -	
250. Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ	100М2	1,40	16,93	24	-	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-4						2		-
251.	E11-50 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	19,32	16,10	311	- 56	35	21 6
252.	E11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,93	82,60	77	- 15	14	1 -
253.	E11-58 8-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100М2	0,93	18,15	17	- 2	1	1 -
254.	E11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	3,28	82,60	271	- 52	48	4 1
		БЭЧИСТЫЕ ПОЛЫ							
255.	E11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	100М2	49,95	411,00	20529	- 2215	2178	37 11
256.	E11-194 27-6	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ НАБОРНОГО ПАРКЕТА КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО, ЯСЕНЕВОГО, ИЛЬМОВОГО	М2	365,70	9,71	3551	- 216	205	11 4
257.	E11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	2,73	473,00	1289	- 140	127	13 4
258.	E11-184 27-2	-ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЕК 60Х60	100М2	8,70	976,00	8495	- 893	809	84 25
259.	E11-210 28-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ РТУТНО-СТОЙКОГО РЕЛИНА	100М2	3,86	564,00	2179	- 171	168	3 1
260.	E11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	4,94	362,00	1787	- 285	268	17 5
261.	E11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	5,41	417,00	2256	- 356	332	24 7
262.	E11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	5,99	628,00	3759	- 607	593	14 4
263.	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,57	123,00	70	-	12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-1	30ММ					13		-
264.	E11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	- 0,57	16,67 -	10	- -	1	-
	11-2					-	1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	66596	-	5723	422
							6145		125

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52929
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	46783
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	297
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	125
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5723
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5848
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8734
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4933
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66596

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265.	E15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2	10,21	110,00	1123	-	474	69
	55-5-11	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН					543		41
266.	E15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ	100М2	0,66	386,00	255	-	44	4
	60-1	УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН					48		1
267.	E15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ	100М2	0,66	73,00	48	-	9	-
	61-1	СТЕН					9		-
268.	E15-309	-БАРРИТОВАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	2,30	1551,40	3568	-	292	50
	63-1						342		29
269.	E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ	100М2	72,91	12,90	941	-	496	5
	152-2	ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ					501		1
270.	E15-502	-ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	11,75	13,58	160	-	88	1
	152-2								
	Т4-3.18						89		
271.	E15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	100М2	5,96	60,80	362	-	92	6
	168-6	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ,					98		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		потолков							
272.	E15-663 168-6 Т4-3.18	-то же при высоте помещения более 4м	100м2	0,22	64,85	14	- 4	4	- -
273.	E15-509 153-2	-известковая побелка потолков	100м2	0,57	3,13	2	- 1	1	- -
274.	E15-502 152-2	-клеевая окраска внутри помещения высотой до 4м улучшенная стен и перегородок	100м2	9,54	12,90	123	- 65	65	- -
275.	E15-502 152-2 Т4-3.18	-то же при высоте помещения более 4м	100м2	0,18	13,58	2	- 1	1	- -
276.	E15-589 160-8 Т4.3.18	-высококачественная масляная окраска при высоте помещения более 4м	100м2	2,19	90,51	199	- 96	93	3 1
277.	E15-511 153-4	-силикатная окраска стен и перегородок	100м2	95,27	11,90	1134	- 737	734	3 1
278.	E15-511 153-4 Т4.3.18	-то же при высоте этажа более 4м	100м2	12,73	12,67	161	- 108	108	- -
279.	E15-660 168-3	-водоэмульсионная окраска стен и перегородок	100м2	6,52	76,30	497	- 157	151	6 2
280.	E15-82 14-1	-облицовка внутри зданий стен,гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	11,51	422,00	4858	- 1113	1090	23 7
281.	E15-570 159-10	-улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям,подготовленным под окраску стен перегородок	100м2	0,88	59,70	53	- 16	16	- -
282.	E15-277 56-1	-штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	100м2	0,32	215,00	69	- 37	34	3 1
283.	E15-577 159-7-26	-улучшенная окраска белилами по дереву блоков,подготовленных под вторую окраску оконных	100м2	29,42	35,20	1035	- 680	680	- -
284.	E15-566 159-6	-улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву	100м2	8,58	23,70	203	-	125	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ					125		-
		АВЕРНЫХ							
285.	Е15-575	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ФРАМУГ	100М2	0,02	120,00	3	-	2	-
	159-5-26						2		-
286.	Е15-576	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ БАЛКОННЫХ	100М2	0,53	27,00	14	-	8	-
	159-6-26	АВЕРЕЙ					8		-
287.	Е15-575	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПОДОКОННЫХ	100М2	3,57	120,00	429	-	276	-
	159-5-26	ДОСОК					276		-
288.	Е15-574	-ТО ЖЕ НАЛИЧНИКОВ	100М2	0,98	93,00	91	-	50	-
	159-4-26						50		-
289.	Е15-563	-ТО ЖЕ ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И	100М2	5,38	71,20	383	-	150	4
	159-3	РЕЛИНА					154		1
290.	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	2,73	71,20	194	-	76	3
	159-3	РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ					79		1
291.	Е15-575	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ОТКОСОВ	100М2	0,32	120,00	38	-	25	-
	159-5-26						25		-
292.	Е15-623	-ОКРАСКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ НИТРОЭМАЛЬЮ ЗА 2	100М2	0,76	65,00	49	-	26	-
	165-1	РАЗА					26		-
293.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ	100М2ГП	3,60	71,10	256	-	148	3
	22-6	ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М					151		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	20463	-	5358	183
							5541		89

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16264
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8374
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	94
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	89
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5358
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5447
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2682
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20463			
		РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
294.	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	54,30	9,43	512	- 126	125	1 -
295.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН	100М2	0,82	85,30	70	- 33	29	4 2
296.	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН ЦЕМЕНТНОПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,82	61,20	50	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	796	- 170	165	5 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	632			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	463			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	165			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	104			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	796			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ							
297.	Е8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 120ММ	100М2	0,72	472,00	342	- 51	45	6 2
298.	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ	ШТ	20,00	2,43	49	- 41	20	21 8
299.	ССЦ П.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	1,39	89,38	124	- -	-	- -
		ЦЕНА:90.2-0,82							
300.	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	КГ	46,30	0,32	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3-1						-		-
301.	Е7-460 39-5-1 8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	50,00	3,15	157	- 85	49	36 13
302.	ССЦ 11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ ПТ12.5-8-6	М2	20,16	6,29	127	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25							
303.	ССЦ 11-148	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 1,1М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 870КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ ПТ8-11-9	М2	7,92	6,27	50	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,27							
304.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,28	51,60	14	- 2	2	- -
305.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	0,28	12,65	4	- -	-	- -
306.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,28	9,83	3	- 2	2	- -
307.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,12	192,00	23	- 5	5	- -
308.	Е15-201 51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ВЕНТШАХТ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,37	85,30	32	- 15	13	2 1
309.	Е15-541 156-4-23, 24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	0,37	50,60	19	- 3	3	- -
		ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ							
310.	Е9-112 15-6	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,28	47,20	13	- 12	4	8 3
311	С121-1899	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,28	320,00	90	- -	-	- -
312.	Е13-121	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,08	15,42	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15-6 Т4-1,6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-020 ЗА 2 РАЗА					-		-
313.	Е13-153 18-6	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ МАРКИ ПФ	100М2	0,08	10,30	1	- -	-	- -
314.	Е15-772 204-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100М2	0,05	53,40	3	- 2	2	- -
315.	С111-601	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	М2	4,76	14,80	70	- -	-	- -
316.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,08	192,00	15	- 4	4	- -
317.	Е26-50 10-5	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ	М2	2,90	1,30	4	- -	-	- -
318.	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	КГ	18,00	0,61	11	- -	-	- -
319.	Е12-309 13-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	100М2	0,06	36,50	2	- -	-	- -
320.	Е26-38 8-11	-УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ПЕНОПЛАСТИКОМ	М3	0,34	33,40	11	- 5	5	- -
321.	С111-290	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	Т	0,02	1560,00	31	- -	-	- -
322.	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,06	386,00	22	- 4	4	- -
323.	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,06	73,00	4	- 1	1	- -
		)ЭСТРАДА							
324.	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	4,40	110,00	484	- 63	57	6 2
325.	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА ЭСТРАДЫ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	18,00	2,14	39	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		
326.	E11-181 27-1	-ТО ЖЕ,ИЗ РЕЙКИ 60Х60ММ	100М2	0,75	810,00	608	- 70	64	6 2
327.	E10-146 28-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА ЭСТРАДЕ	М2	3,00	27,30	82	- 10	9	1 -
328.	E10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭСТРАДЫ	М3	9,53	7,51	72	- 14	14	- -
329.	E10-209 39-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	10М2	10,00	3,70	37	- 4	4	- -
330.	E15-561 159-1	-ПРООЛИФКА ГОРЯЧЕЙ ОЛИФОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,00	70,10	70	- 32	32	- -
331.	E15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПЛОСКОСТИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,15	35,70	5	- 1	1	- -
		Б)ВЫХОД НА КРОВЛЮ							
332.	E8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 120ММ	100М2	0,07	472,00	35	- 5	5	- -
333.	E10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	3,54	1,34	5	- 2	2	- -
334.	C122-270 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ АЛ-10-10	М2	3,54	30,85	109	- -	-	- -
		ЦЕНА:30,4+4,45.0,1.1,02							
		)ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТКИ							
335.	E10-150 29-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК	М2	20,40	0,81	17	- 10	7	3 1
336.	C122-408	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК	М2	20,40	8,65	176	- -	-	- -
337.	E15-636 165-4-29, 30	-ОКРАСКА РЕШЕТОК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,33	17,90	6	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		›ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ							
338.	Е9-50 7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	1,36	73,00	9	- 79	59	20 6
339.	С121-1968	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,36	342,00	465	- -	-	- -
340.	Е13-159 18-12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,38	10,80	4	- -	-	- -
341.	Е34-354 61-16	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ СУХОЙ ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ	100М2	2,16	80,40	174	- 139	136	3 1
342.	61401-1174	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ СГШ	М2	222,50	6,15	1368	- -	-	- -
		›ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ АКТОВОГО ЗАЛА							
343.	Е8-166 17-1 СТСЦ П.4-20	-УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,41	77,47	187	- -	-	- -
		ЦЕНА:72.80*0.6.7.79							
344.	ССЦ ПЗ-169 ПР-НТ 06-08 Т4 П1.10	-СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛИТ ИГ-1,ИГ-2	М3	24,10	45,50	1097	- -	-	- -
		ЦЕНА:35.1.3							
345.	Е20-696 18-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	100 КГ	19,42	35,90	697	- 127	118	9 3
346.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,06	194,00	12	- 2	2	- -
347.	Е8-165 17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,19	88,30	17	- 11	10	1 -
348.	ССЦ ТОМ1 ПЗ-169	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	М3	1,51	35,00	53	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		)ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ ФАСАДОВ							
349	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА	100 КГ	28,00	35,90	1005	- 184	171	13 4
350	ССЦ ТАБЛ3-1	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	КГ	60,00	0,41	25	- -	-	- -
351	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	100М2	7,72	60,50	467	- 297	297	- -
		)РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕНА							
352	Е34-233 37-15	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ	ШТ	2,00	80,60	161	- 14	11	3 1
		)ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
353	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК	Т	0,06	58,00	3	- 3	1	2 1
354	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,06	358,00	21	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	11062	- 1305	1165	140 48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8146
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3489
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	72
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	36
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1101
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1139
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3256
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1346
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	759
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10251
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	691
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	20
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	74			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	576			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	811			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	573308	- 35368	26769	8599 2871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	452366			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	105296			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5668			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2837			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	26542			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29379			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	309340			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	74638			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	42166			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	569170			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3514			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	106			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	60			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	34			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	227			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	261			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1649			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	303			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	305			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4122			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	573308	- 35368	26769	8599 2871
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	452366			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	105296			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5668			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2837			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	26542			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29379			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	309340			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	74638			
		Плановые накопления			руб.	42I66			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	569I70			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	35I4			
		Материалы			руб.	I06			
		Эксплуатация машин			руб.	60			
		Заработная плата машинистов			руб.	34			
		Основная заработная плата			руб.	227			
		Всего заработная плата			руб.	26I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I649			
		Накладные расходы			руб.	303			
		Плановые накопления			руб.	305			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	4I22			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I3			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I6			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах, % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях % от стоим. по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным граф I0,II I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Каркас	м3	263	4I036	I6,5	6676	38I4	5I526						8,99 / I95,9I
	в т.ч. металлоконструкции			(I2I4)	8,6	(I04)	(I05)	(I423)						
2.	Стены	м2	70I2	I43276	I6,5	2364I	I3354	I8027I						3I,44 / 25,7I
3.	Перекрытие и покрытие	м2	852I	893I9	I6,5	I4736	8326	II238I						I9,6 / I3,I9
4.	Кровля	м2	3653	30883	I6,5	5095	2879	38857						6,78 / I0,64
5.	Лестницы	м2	384	5788	I6,5	95I	540	7279						I,27 / I8,96
	в т.ч. металлоконструкции			(55)	8,6	(5)	(5)	(65)						
6.	Перегородки	м2	2802	I5507	I6,5	2556	I446	I9509						3,4 / 6,96
7.	Витражи	м2	I9.	I805	I6,5	I76	I58	2I39						0,37 / II2,58
	в т.ч. металлоконструкции			(I554)	8,6	(I34)	(I35)	(I823)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Окна	м2	I255	4II94	I6,5	6796	384I	5I83I						9,04 4I,30
9.	Двери	м2	448	8423	I6,5	I390	785	I0598						I,85 23,66
I0.	Полы	м2	8580	52929	I6,5	8734	4933	66596						II,62 7,76
II.	Внутренняя отделка	м2	28252	I6264	I6,5	2682	I5I7	20463						3,57 0,72
I2.	Наружная отделка	м2 фасада	5430	632	I6,5	I04	60	796						0,I4 0,I5
I3.	Разные работы	м3 здания	38833,4	8837	I6,5	I406	8I9	II062						I,93 0,28
	в т.ч. металлоконструкции			(69I)	8,6	(60)	(60)	(8II)						
	Итого по сводке			455893		74943	42472	573308						I00,0 I4,76

/Главный архитектор проекта А.Беляев

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер М.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости панелей из сухой гипсовой штукатурки

Измеритель I м2 панелей

	Обоснование	Наименование материалов и затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость единицы измер. руб.	Сумма руб.
I.	СЦМ-I п.249	Листы сухой гипсовой штукатурки	м2	2,0	0,57	I,I4
2.	СЦМ-I п.24	Древесина хвойных пород	м3	0,0II	72,7	0,78
3.	СЦМ-I п.633	Шурупы	кг	0,028	0,43	0,02
4.	СЦМ-I п.258	Мастика КН-3 для крепления листов сухой штукатурки	кг	0,0I54	0,2I4	0,03
		Итого материалов	руб.	-	-	I,97
		Основная заработная плата 35% от стоимости материалов	руб.	-	-	0,69
		Стоимость пара, топлива, электроэнергии (I2% от зарплаты)	руб.	-	-	0,08
		Дополнительная зарплата (5,5% от зарплаты)	руб.	-	-	0,04
		Начисления на зарплату (4,7% от зарплаты)	руб.	-	-	0,03
		Цеховые расходы (85,9% от зарплаты)	руб.	-	-	0,59
		Общезаводские расходы (36,I% от зарплаты)	руб.	-	-	0,25
		Заводская себестоимость	руб.	-	-	3,65
		Внезаводские расходы (3,I% от заводской себестоимости)	руб.	-	-	0,II
		Коммерческая себестоимость	руб.	-	-	3,76
		Прибыль (3% от коммерческой себестоимости)	руб.	-	-	0,I2
		Оптовая цена	руб.	-	-	3,88
		Монтажные работы 5%	руб.	-	-	0,70
		Транспортные расходы, упаковка, погрузка, разгрузка 7%	руб.	-	-	0,98
		Итого стоимость I м2 панелей		-	-	4,35

Составила инженер Н.Садикова

Проверил гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на отопление

Основание: ОВ.СО.9.I0,II

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 20,30 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу II,75 руб.

I м2 общей площади здания 2,I6 руб.

I м3 объема здания 0,52 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI8-I09 5-I	Радиатор отопительный МО-I40	экм	II58,80	7,66	8876	- / 359	290	69 / 23
2.	2307-I0I88	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ40, РУI6	шт	I0,00	3,30	33	- / -	-	- / -
3.	2307-I0I89	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ50, РУI6	шт	6,00	4,45	27	- / -	-	- / -
4.	CI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	60,00	0,86	52	- / -	-	- / -
5.	CI30-I003	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБIБК для жидких сред, давлением 0,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	60,00	I,02	6I	- / -	-	- / -
6.	CI30-I004	Краны проходные натяжные муфтовые	шт	20,00	I,53	3I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б16БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25					-		-
	7.С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	50,00	1,03	51	-	-	-
							-		-
	8.С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	90,00	1,10	99	-	-	-
							-		-
	9.Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	120,00	0,49	59	-	10	-
							10		-
	10.Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	800,00	0,86	688	-	168	8
							176		-
	11.Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	870,00	0,91	792	-	183	9
							192		-
	12.Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	240,00	1,03	247	-	50	2
							52		-
	13.Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	220,00	1,14	251	-	46	2
							48		-
	14.Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	150,00	1,29	193	-	32	2
							34		-
	15.Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	80,00	1,61	129	-	22	3
							25		1
	16.Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	210,00	2,21	464	-	99	10
							109		4
	17.Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	70,00	2,62	183	-	37	5
							42		1
	18.Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	3,12	94	-	16	3
							19		1
	19.Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	23,60	3,94	93	-	88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					88		-
20.Е16-220		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	3,10	4,22	13	-	12	-
	22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ					12		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	15249	-	1053	113
							1166		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12436			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	10918			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	83			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1053			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1083			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	354			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1658			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1132			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	15249			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
21.Е26-15	4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ТОЛЩ.30	М3	8,50	22,70	193	-	185	3
							188		1
22.С114-349		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	11,38	53,40	608	-	-	-
							-		-
23.Е26-15	4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ТОЛЩ.40	М3	5,50	22,70	125	-	120	2
							122		1
24.С114-349		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	7,36	53,40	393	-	-	-
							-		-
25.Е26-70	13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	4,70	24,70	116	-	68	3
							71		1
26.С111-298		-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	540,50	0,22	119	-	-	-
									-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	4,70	12,60	59	- 55	55	- -
28.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	51,70	27,90	1442	- -	-	- -
29.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	4,70	66,30	312	- 48	48	- -
30.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М2	1,40	60,50	85	- 54	54	- -
31.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100М2	8,90	60,50	538	- 342	342	- -
32.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	1,80	7,71	14	- 4	4	- -
33.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	1,80	7,13	13	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	5051	- 886	878	8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4017
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	569
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	878
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	881
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1120
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	659
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	375
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5051

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	20300	-	1931	121
			2052		33

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Стоимость общестроительных работ	руб.	40I7
Материалы	руб.	569
Эксплуатация машин	руб.	5
Заработная плата машинистов	руб.	3
Основная заработная плата	руб.	878
Всего заработная плата	руб.	88I
Стоимость материалов и конструкций	руб.	II20
Накладные расходы	руб.	659
Плановые накопления	руб.	375
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	505I
Стоимость сантехнических работ	руб.	I2436
Материалы	руб.	I09I8
Эксплуатация машин	руб.	83
Заработная плата машинистов	руб.	30
Основная заработная плата	руб.	I053
Всего заработная плата	руб.	I083
Стоимость материалов и конструкций	руб.	354
Пуск и регулировка	руб.	23
Накладные расходы	руб.	I658
Плановые накопления	руб.	II32
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I5249

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил инженер Т.Н.Кащеева

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
на вентиляцию

Основание: ОВ. СО 3-5, 9-I6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I8,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I0,88 руб.
I м2 общей площади здания 2,0 руб.
I м3 объема здания 0,48 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	5,00	233,00	II65	- 33	30	3 I
2.	E20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	I,00	I39,00	I39	- 6	6	- -
3.	E20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	3,00	90,60	272	- I5	I4	I -
4.	E20-750 23-2	Вентилятор крышный ВКР4	шт	9,00	8,88	80	- 64	5I	I3 4
5.	2308 ДОП.8 II40	Стоимость крышного вентилятора ВКР4	шт	9,00	68,20	6I4	- -	-	- -
6.	E20-722	Вентилятор вытяжной ВК6У4	шт	5,00	I2,20	6I	-	23	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-2						24		-
7.	С130-135	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЫТЯЖНОГО ВК6У4	КОМПЛ.	5,00	39,10	196	-	-	-
							-		-
8.	Е20-469 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	4,00	255,96	1024	-	27	1
							28		-
9.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	8,00	3,46	28	-	23	1
							24		-
10.	2308-4381	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФЯУ	ШТ	8,00	117,70	942	-	-	-
							-		-
11.	Е20-760 25-1	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ КВБ8А-П	ШТ	1,00	6,09	6	-	3	-
							3		-
12.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	1,00	71,50	72	-	-	-
							-		-
13.	Е20-761 25-2	-ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ КВБ9А-П,КВБ10А-П	ШТ	12,00	7,59	91	-	39	9
							48		3
14.	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25	ШТ.	3,00	79,30	238	-	-	-
							-		-
15.	С130-738	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,34	ШТ.	9,00	96,50	869	-	-	-
							-		-
16.	Е20-673 17-7	-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВВ19	ШТ	3,00	31,50	95	-	5	-
							5		-
17.	Е20-673 17-7	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20	ШТ	1,00	31,50	32	-	2	-
							2		-
18.	Е20-673 17-7	-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВВ21	ШТ	5,00	31,50	158	-	8	1
							9		-
19.	Е20-668 17-5	-ТО ЖЕ,ВН12	ШТ	3,00	6,49	19	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
20	Е20-686 17-5	-ТО ЖЕ, ВН13	ШТ	1,00	16,80	17	- 1	1	- -
21	Е20-687 17-6	-ТО ЖЕ, ВН14	ШТ	5,00	23,90	119	- 7	7	- -
22	Е20-696 18-1	-ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100 КГ	0,50	35,90	18	- 3	3	- -
23	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	4,00	16,20	65	- 10	8	2 1
24	Е20-73 2-5	-СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ И СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 1,6 ОВН-2, ОВН-3	М2	54,72	7,67	420	- 23	20	3 1
25	Е20-74 2-6	-СЕКЦИЯ ВХОДНАЯ И ВЫХОДНАЯ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ОВН4	М2	17,60	7,63	134	- 7	6	1 -
26	Е20-641 14-8	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	ШТ	12,00	31,30	376	- 5	4	1 -
27	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	1,50	2,80	4	- -	-	- -
28	Е20-38 1-4	-УСТР-ВО КОЖУХА ДЛЯ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ Т.1,0ММ	М2	18,00	6,00	108	- 8	7	1 -
29	Е20-615 14-2	-ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ГТК1-5	ШТ	4,00	43,50	174	- 5	5	- -
30	1906-1601 9	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ 43	ШТ	1,00	148,50	149	- -	-	- -
31	С130-640	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРА ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ	ШТ	50,00	0,13	6	- -	-	- -
32	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ РВП-3	1ШТ	370,00	1,63	603	- 329	311	18 7
33	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	130,00	1,48	192	-	109	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200					116		3
34.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	30,00	1,63	49	- 27	25	2 1
35.	Е20-406 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	14,00	5,26	74	- 12	12	- -
36.	Е20-69 2-1	-КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т.1,6	М2	1,00	8,52	9	- 1	1	- -
37.	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	2,00	0,96	2	- 1	1	- -
38.	АОП.ЕРЕР4 3288	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Ф200Р	ШТ	2,00	19,31	39	- -	-	- -
39.	Е20-475 9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	4,00	1,71	7	- 5	5	- -
40.	АОП.ЕРЕР4 3290	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАН.Р500Р	ШТ	4,00	20,79	83	- -	-	- -
41.	Е20-444 9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х400	1ШТ	1,00	14,10	14	- 1	1	- -
42.	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	27,00	7,31	197	- 25	24	1 -
43.	Е20-2 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	29,00	5,35	155	- 27	26	1 -
44.	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	91,00	5,21	474	- 84	80	4 1
45.	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	116,00	4,69	544	- 82	78	4 1
46.	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	103,00	4,84	499	-	69	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							73		1
47.	E20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	180,00	4,87	877	- 111	104	7 2
48.	E20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	7,00	4,67	33	- 3	3	- -
49.	E20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	113,00	4,57	516	- 48	44	4 1
50.	E20-108 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	68,00	6,36	432	- 63	60	3 1
51.	E20-114 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	М2	84,00	6,72	564	- 78	74	4 1
52.	E20-115 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	19,00	6,37	121	- 14	13	1 -
53.	E20-116 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	М2	32,00	6,60	211	- 22	21	1 -
54.	E20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	20,00	6,89	138	- 13	12	1 -
55.	E20-118 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600	М2	143,00	6,69	957	- 61	56	5 1
56.	E20-1005 47-4	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ Д041	10ШТ	2,50	19,30	48	- 8	8	- -
57.	E20-1004 47-3	-ТО ЖЕ Д040	10ШТ	0,50	15,40	8	- 1	1	- -
58.	E20-1003 47-2	-ТО ЖЕ Д039	10ШТ	1,50	12,80	19	- 4	4	- -
59.	E20-35 1-1	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.1,0ММ ДЛЯ ДИАФРАГМ	М2	5,00	7,32	37	- 4	4	- -
60.	C130-515	-ВСТАВКА ИЗ ТКАНИ ПРОРЕЗИНЕННОЙ	М2	10,00	11,20	112	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
61.	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	9,00	1,62	15	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	17911	-	1440	105
							1545		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13984			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9770			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	75			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1440			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1470			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2587			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	71			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1844			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1276			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	17175			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	736			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	736			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
62.	Е13-121 15-6	-ПОКРЫТИЕ ГРУНТОМ СЕКЦИЙ	100М2	10,55	7,71	81	-	22	2
							24		1
63.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,25	7,13	2	-	-	-
							-		-
64.	Е26-16 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ	М3	1,50	20,40	31	-	13	-
							13		-
65.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	2,01	49,50	99	-	-	-
							-		-
66.	Е26-70 13-7	-ПОКРЫТИЕ РУБЕРОИДОМ ПО ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,30	24,70	7	-	4	-
							4		-
67.	С111-377	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	34,50	0,46	16	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
68.	E26-76 13-7	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,30	66,30	20	-	3	-
							3		-
69.	E15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА	100М2	10,30	43,50	448	-	220	-
							220		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	884	-	262	2
							264		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	704			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	325			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	262			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	263			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	114			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	884			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	18795	-	1702	107
							1809		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	704			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	325			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	262			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	263			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	115			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	114			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	884			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	13984			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9770			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	75			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1440			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1470			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2587			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	71			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Накладные расходы	руб.	I844
Плановые накопления	руб.	I276
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I7I75
Стоимость прочих работ	руб.	736
Всего, стоимость прочих работ	руб.	736

Главный инженер проекта		Е.Н.Владимиров
Начальник ОС и ПОС		М.И.Леонов
Исходные данные:		
Составил вед.инженер		В.В.Образцова
Проверил гл.специалист		И.А.Колесников
Перфорация:		
Подготовил инженер		М.А.Жигалкина
Проверил рук.группы		Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на теплоснабжение

Основание: ОВ.СО 2,8,9

Сметная стоимость I,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: Расчетную единицу 0,92 руб.

I м2 общей площади здания 0,I7 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	ЦI2-792-I	Клапан 254939НЖ	шт	4,00	2,64	II	- 9	9	- -
2.	Ном.кат. стр.87	Стоимость клапана 254939НЖ	шт	4,00	9I,30	365	- -	-	- -
3.	ЦI2-79I-I	Вентиль I5КI892П	шт	I,00	2,46	2	- 2	2	- -
4.	2307-I0390	Вентиль фланцевый с электромагнитным приводом I5КЧ892П1 ДУ25 РУI6	шт	I,00	50,60	5I	- -	-	- -
5.	2307-I0I85	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, ДУ20, РУI6	шт	3,00	I,2I	4	- -	-	- -
6.	2307-I0I86	Вентиль проходной муфтовый латунный	шт	5,00	I,72	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15Б1П,ДУ25,РУ16					-		-
	7.2307-10187	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ32,РУ16	ШТ	3,00	2,20	7	-	-	-
	8.2307-10188	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ40,РУ16	ШТ	9,00	3,30	30	-	-	-
	9.С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	15,00	0,86	13	-	-	-
10	Е20-696 16-1	-УСТРОЙСТВО РАСШИРИТЕЛЯ НА ТРУБОПРОВОДЕ	100 КГ	0,50	35,90	18	- 3	3	-
11	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	10,00	0,91	9	- 2	2	-
12	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	15,00	1,14	17	- 3	3	-
13	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	80,00	1,29	103	- 18	17	1 -
14	Е16-67 8-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д76Х2,8	М	50,00	2,21	111	- 27	24	3 1
15	Е16-68 8-3	-ТО ЖЕ Д89Х2,8	М	35,00	2,62	92	- 22	19	3 1
16	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,05	3,94	4	- 4	4	-
17	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,85	4,22	4	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1049	- 93	86	7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	837			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	277			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	75			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	77			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	479			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	111			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1025			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
18.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,00	22,70	45	- 44	44	- -
19.	С114-351	-СТОИМОСТЬ ШНУРА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ТОЛЩ.30ММ	М3	1,85	66,90	124	- -	-	- -
20.	С114-351	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40ММ	М3	0,62	66,90	41	- -	-	- -
21.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,50	24,70	12	- 7	7	- -
22.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	57,50	0,22	13	- -	-	- -
23.	Е26-73 13-9	-ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,50	12,60	6	- 6	6	- -
24.	С1511-281	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СТЕКЛОТКАНИ	10М2	5,50	27,90	153	- -	-	- -
25.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,50	66,30	33	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	E13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,40	7,71	3	-	1	-
							1		-
27.	E13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,40	7,13	3	-	-	-
							-		-
28.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	545	-	64	-
							64		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	435			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	64			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	70			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	545			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1594	-	150	7
							157		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	435			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	64			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	64			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	70			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	545			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	837			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	277			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин			руб.	5			
		Заработная плата машинистов			руб.	2			
		Основная заработная плата			руб.	75			
		Всего заработная плата			руб.	77			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	479			
		Пуск и регулировка			руб.	I			
		Накладные расходы			руб.	III			
		Плановые накопления			руб.	76			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	I025			

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Кигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту школы на 44 класса (1668-1728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на узел управления

Основание: ОВ.СО I, 6,7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 0,86 руб.

I м2 общей площади здания 0,I6 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI8-2II I3-3	Насос ручной "родник"	шт	I,00	4,60	5	- / 3	3	- / -
2.	230I-I600I	Стоимость насоса Родник	шт	I,00	42,90	43	- / -	-	- / -
3.	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия /недистанционный/, диаметр условного прохода до 80 мм	шт	I,00	2,55	3	- / 3	3	- / -
4.	Ном.кат. стр.87	Регулятор температуры РТ22I7-3ДП25	шт	I,00	246,40	246	- / -	-	- / -
5.	EI6-200 I9-2	Счетчик ВТГ-50	шт	I,00	49,00	49	- / 5	4	I / -
6.	CI30-I522	Счетчик /водомеры/ горячей воды ВТГ-50	шт	I,00	42,40	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУРБИННЫЕ							
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	5,00	4,43	22	- 1	1	- -
8.	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	5,00	2,41	12	- 1	1	- -
9.	Е18-187 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	2,00	42,10	84	- 7	6	1 -
10.	Е18-203 12-2	-УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА СТАЛЬНОГО 5	ШТ	1,00	250,00	250	- 15	14	1 -
11.	2415А0П1 П1481	-ЭЛЕВАТОР 5	ШТ	1,00	16,83	17	- -	-	- -
12.	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	0,94	2	- -	-	- -
13.	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30С41НЖ1 Д100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
14.	2307-20161	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК Д100ММ,30С41НЖ1	ШТ	2,00	55,00	110	- -	-	- -
15.	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	4,00	1,54	6	- -	-	- -
16.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д80ММ,МАРКИ 3146БР	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
17.	2307-11104	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3146БР,ДУ80,РУ10	ШТ	2,00	20,35	41	- -	-	- -
18.	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	1,26	5	- -	-	- -
19.	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК Д100ММ,МАРКИ 31466Р	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	2307-11105	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31466Р,ДУ10С,РУ10	ШТ	2,00	24,20	48	-	-	-
							-		-
21.	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	4,00	1,54	6	-	-	-
							-		-
22.	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,53	9	-	-	-
							-		-
23.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ Д25ММ	М	25,00	1,03	26	-	5	-
							5		-
24.	Е16-40 7-2	-ТО ЖЕ,Д50ММ	М	2,00	1,61	3	-	1	-
							1		-
25.	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д76Х2,8ММ	М	1,00	2,21	2	-	-	-
							-		-
26.	Е16-68 8-3	-ТО ЖЕ,Д89Х2,8ММ	М	3,00	2,62	8	-	2	-
							2		-
27.	Е16-69 8-3	-ТО ЖЕ,Д108Х2,8ММ	М	10,00	3,12	31	-	5	1
							6		-
28.	Е16-70 8-4	-ТО ЖЕ,Д133,3,2ММ	М	1,00	4,15	4	-	1	-
							1		-
29.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,27	4,22	1	-	1	-
							1		-
30.	Е16-221 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,15	5,47	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1342	-	57	4
							61		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1091			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	410			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	575			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	100			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1337			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
31.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,10	7,71	1	-	-	-
32.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,10	7,13	1	-	-	-
33.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,10	22,70	2	- 2	2	-
34.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,13	66,90	9	-	-	-
35.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,40	20,40	8	- 3	3	-
36.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,54	49,50	27	-	-	-
37.	Е26-70 13-7	-ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ПЕРГАМИНОМ	100М2	0,15	24,70	4	- 2	2	-
38.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	17,25	0,22	4	-	-	-
39.	Е26-73 13-9	-ТО ЖЕ,СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,15	12,60	2	- 2	2	-
40.	С1511-281	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СТЕКЛОТКАНИ	10М2	1,65	27,90	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,15	66,30	10	- 2	2	- -
42.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	143	- 12	12	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	143			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1485	- 73	69	4 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	17			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	143			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1091			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	410			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	575			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Плановые накопления		руб.	100
Всего, стоимость сантехнических работ		руб.	1337

Главный инженер проекта		Е.Н.Владимиров
Начальник ОС и ПОС		М.И.Леонов
Исходные данные:		
Составил вед.инженер		В.В.Образцова
Проверил гл.специалист		И.А.Колесников
Перфорация:		
Подготовил инженер		М.А.Жигалкина
Проверил рук.группы		Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на водопровод

Основание: ВК.СО-I-3

Сметная стоимость 4,89 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: Расчетную единицу 2,83 руб.

I м2 общей площади здания 0,52 руб.

I м3 объема здания 0,I3 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе Основная зарплата	в том числе Эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I94 I8-3	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода I00 мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	I6I,00	I6I	- I2	II	I -
2.	I704 ДОП.I 2.3 3074	Стоимость счетчика ВВ80	шт	I,00	30,80	3I	- -	-	- -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	4	- -	-	- -
4.	EI6-I34 I2-I	Установка крана воздушного КВI5Д	шт	8,00	I,68	I3	- 9	8	I -
5.	CI30-I943	Стоимость крана КВI5Д	компл.	8,00	I,5I	I2	- -	-	- -
6.	CI30-I77I	Фланцы стальные плоские приварные из	шт	I6,00	0,49	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15							
7.	Е16-185 16-2	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д=20ММ	ШТ	9,00	2,07	19	2	2	
8.	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	45,00	1,81	81			
9.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6,00	2,07	12	1	1	
10.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	210,00	2,23	468			
11.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д=15ММ,МАРКИ 15Б1БК	ШТ	128,00	0,95	122			
12.	С130-79	-ТО ЖЕ,Д-20ММ	ШТ	18,00	1,17	21			
13.	С130-80	-ТО ЖЕ,Д25ММ	ШТ	17,00	1,63	28			
14.	С130-81	-ТО ЖЕ,Д-32ММ	ШТ	7,00	2,07	14			
15.	С130-82	-ТО ЖЕ,Д-40ММ	ШТ	2,00	3,16	6			
16.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	1	1	
17.	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	24,80	25	2	2	
18.	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	6	5	1
19.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	715,00	1,20	858	171	164	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	270.00	1,35	364	- 65	62	3 -
21.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	190.00	1,36	258	- 46	44	2 -
22.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	85.00	1,58	134	- 21	20	1 -
23.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	65.00	1,79	116	- 16	15	1 -
24.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	35.00	2,21	77	- 11	10	1 -
25.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	30.00	2,67	80	- 12	11	1 -
26.	Е16-48 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	20.00	2,99	60	- 8	7	1 -
27.	Е16-4 1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,00	4,82	24	- 2	2	- -
28.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,60	3,94	54	- 51	51	- -
29.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,50	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3861	- 438	418	20 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3156
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1931
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	418
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	418
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	791
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	286			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3861			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
30.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,30	22,70	52	- 51	50	-
31.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	3,08	66,90	206	- -	-	- -
32.	Е26-70 13-7	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ ПЕРГАМИНОМ	100М2	1,06	24,70	26	- 15	15	- -
33.	С111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	М2	121,90	0,22	27	- -	-	- -
34.	Е26-73 13-9	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,23	12,60	15	- 15	15	- -
35.	С1511-281	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	10М2	13,53	27,90	377	- -	-	- -
36.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,23	66,30	82	- 13	13	- -
37.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,50	60,50	91	- 58	58	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1033	- 151	151	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	377			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	377			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	407			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	499			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	114			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I5I			
		Всего заработная плата			руб.	I5I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	233			
		Накладные расходы			руб.	82			
		Плановые накопления			руб.	45			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	626			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	4894	- / 590	569	2I / -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	377			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	377			
		Плановые накопления			руб.	30			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	407			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	499			
		Материалы			руб.	II4			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I5I			
		Всего заработная плата			руб.	I5I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	233			
		Накладные расходы			руб.	82			
		Плановые накопления			руб.	45			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	626			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	3I56			
		Материалы			руб.	I93I			
		Эксплуатация машин			руб.	20			
		Основная заработная плата			руб.	4I8			
		Всего заработная плата -			руб.	4I8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	79I			
		Накладные расходы			руб.	4I9			
		Плановые накопления			руб.	286			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	386I			

Главный инженер проекта — Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС — М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ведущий инженер — В.В.Образцова

Проверил гл.специалист — И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер — М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на горячее водоснабжение

Основание: ВК.СО-I, 3-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: Расчетную единицу 2,I3 руб.
I м2 общей площади здания 0,39 руб.
I м3 объема здания 0,095 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I99 I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
2.	CI30-I522	Стоимость счетчика ВСКМ32	шт	I,00	42,40	42	- / -	-	- / -
3.	EI6-200 I9-2	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I,00	4,00	4	- / 543	2	54I / I
4.	CI30-I522	Стоимость счетчика ВСКМ50	шт	I,00	42,40	42	- / -	-	- / -
5.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43	9	- / -	-	- / -
6.	EI6-I34	Установка крана водоразборного Д-I5 мм	шт	4,00	I,68	7	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-1						4		-
	7.С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	4,00	1,51	6	-	-	-
	8.С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	8,00	0,49	4	-	-	-
	9.Е17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	13,00	4,59	60	- 7	7	-
	10.Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	0,59	1	- 1	1	-
	11.2407-1817	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-В-ШЛ	ШТ	1,00	5,72	6	-	-	-
	12.Е17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	11,00	0,59	6	- 6	6	-
	13.2407-1822	-ТО ЖЕ СМ-М-НН	ШТ	11,00	4,84	53	-	-	-
	14.С130-78	-ВЕНТИЛЬ,МАРКИ 15Б1БК	ШТ	50,00	0,95	48	-	-	-
	15.С130-79	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д20ММ,МАРКИ 15Б1БК	ШТ	18,00	1,17	21	-	-	-
	16.С130-80	-ТО ЖЕ,Д-25ММ	ШТ	10,00	1,63	16	-	-	-
	17.С130-81	-ТО ЖЕ,Д32ММ	ШТ	5,00	2,07	10	-	-	-
	18.С130-82	-ТО ЖЕ,Д40ММ	ШТ	2,00	3,16	6	-	-	-
	19.Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	E16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	- 6	5	1 -
21.	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	520,00	1,20	624	- 125	120	5 -
22.	E16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	180,00	1,35	243	- 43	41	2 -
23	E16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170,00	1,36	231	- 41	39	2 -
24.	E16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	80,00	1,58	126	- 19	18	1 -
25.	E16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	65,00	1,79	116	- 16	15	1 -
26.	E16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	50,00	2,21	111	- 16	15	1 -
27.	E16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	15,00	2,67	40	- 5	5	- -
28.	E16-48 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	30,00	2,99	90	- 12	11	1 -
29.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	10,65	3,94	42	- 40	40	- -
30.	E16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,45	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2598	- 891	336	555 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2120
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1511
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	336			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	337			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	254			
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -			РУБ	44			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	284			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	194			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2598			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
31.	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	2,55	22,70	58	- 57	56	1 -
32.	C114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	3,15	66,90	211	- -	-	- -
33.	E26-70 13-7	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ ПЕРГАМИНОМ	100М2	1,18	24,70	29	- 17	17	- -
34.	C111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	М2	135,70	0,22	30	- -	-	- -
35.	E26-73 13-9	-ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,38	12,60	17	- 16	16	- -
36.	C1511-281	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	10М2	15,18	27,90	424	- -	-	- -
37.	E26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,38	66,30	91	- 14	14	- -
38.	E15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,92	60,50	56	- 35	35	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1078	- 139	138	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	424			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	424			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	458			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	492			
		Материалы			руб.	III			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I38			
		Всего, заработная плата			руб.	I38			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	24I			
		Накладные расходы			руб.	8I			
		Плановые накопления			руб.	47			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	620			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	3676	- / I030	474	556 / I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	424			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	424			
		Плановые накопления			руб.	34			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	458			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	492			
		Материалы			руб.	III			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	I38			
		Всего заработная плата			руб.	I38			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	24I			
		Накладные расходы			руб.	8I			
		Плановые накопления			руб.	47			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	620			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2I20			
		Материалы			руб.	I5II			
		Эксплуатация машин			руб.	554			
		Заработная плата машинистов			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	336			
		Всего заработная плата			руб.	337			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	254			
		Стоимость возвращаемых материалов			руб.	44			
		Накладные расходы			руб.	284			
		Плановые накопления			руб.	I94			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	2598			

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ведущий инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
на канализацию

Основание: ВК С05-8

Сметная стоимость II,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 6,82 руб.
I м2 общей площади здания I,25 руб.
I м3 объема здания 0,3 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл.	39,00	23,I0	90I	- 79	73	6 2
2.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	20,00	2I,90	438	- 40	37	3 I
3.	EI7-30 I-7	Установка биде фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером в мм 600х350х400	компл.	I,00	34,50	35	- 2	2	- -
4.	EI7-23 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450х150	компл.	94,00	I9,00	I786	- I36	I29	7 2
5.	EI7-6	Установка ванн купальных прямобортных	компл.	I,00	7I,I0	7I	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1-1 3-3	4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ В4М1-1700					2		-
6.	Е17-76 5-1	=УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП Ш	КОМПЛ.	22,00	13,10	288	- 17	16	1 -
7.	Е17-89 6-4	=РАКОВИНА РСТО1	КОМПЛ.	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
8.	Е17-89 6-4	=УСТАНОВКА РАКОВИНЫ РСТО2	КОМПЛ.	15,00	9,18	138	- 9	9	- -
9.	С130-1505	=СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ СМ-УМ-НВР	КОМПЛ	15,00	3,35	50	- -	-	- -
10.	Е17-86 6-2	=УСТАНОВКА МСЕК М4-2,4УГУНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ	КОМПЛ.	1,00	37,00	37	- 2	2	- -
11	Е17-91 7	=УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	6,00	126,00	756	- 8	3	- -
12.	Е17-36 1-10	=УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	19,00	6,31	120	- 6	6	- -
13.	Е17-37 1-10	=УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	15,00	14,60	219	- 17	17	- -
14.	С130-1493	=СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	27,00	1,07	29	- -	-	- -
15.	С130-1027	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	4,72	5	- -	-	- -
16	Е16-30 5-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	300,00	3,21	963	- 141	135	6 3
17.	Е16-31 5-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	469,00	4,59	2153	- 244	230	14 5
18.	Е16-33 6-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	455,00	1,92	874	- 173	173	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	160,00	3,10	496	- 61	59	2 -
20.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	- 2	2	- -
21.	Е16-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 100 ММ	М	11,00	4,82	53	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	11547	- 944	905	39 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	9437			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8406			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	26			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	905			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	918			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	84			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	855			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	11547			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
22.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П ЗА 2 РАЗА	100М2	3,14	60,50	190	- 121	121	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	239	- 121	121	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	190			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	69			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	121			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	121			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	239			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	II786	– I065	I026	39 I3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I90			
		Материалы			руб.	69			
		Основная заработная плата			руб.	I2I			
		Всего заработная плата			руб.	I2I			
		Накладные расходы			руб.	3I			
		Плановые накопления			руб.	I8			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	239			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	9437			
		Материалы			руб.	8406			
		Эксплуатация машин			руб.	26			
		Заработная плата машинистов			руб.	I3			
		Основная заработная плата			руб.	905			
		Всего заработная плата			руб.	9I8			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	84			
		Накладные расходы			руб.	I255			
		Плановые накопления			руб.	855			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	II547			

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовили инженер М.А.Кигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

К типовому проекту школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I

на канализацию ливневую

Основание: ВК.СО-8

Сметная стоимость I,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 0,89 руб.

I м2 общей площади здания 0,I6 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	I0,00	2,28	23	- / 2I	I7	4 / I
2.	2407 Доп.8 I00I	Стоимость воронки Д I00 мм	шт	I0,00	I2,32	I23	- / -	-	- / -
3.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	I20,00	4,59	55I	- / 62	59	3 / I
4.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I30,00	3,I0	403	- / 49	48	I / -
5.	EI6-4 I-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I00 мм	м	25,00	4,82	I2I	- / II	I0	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							143		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1221			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	952			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	134			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	136			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	162			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1494			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,58	60,50	35	-	22	-
							22		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	44	-	22	-
							22		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1538	-	156	9
							165		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Стоимость сантехнических работ	руб.	I22I
Материалы	руб.	952
Эксплуатация машин	руб.	7
Заработная плата машинистов	руб.	2
Основная заработная плата	руб.	I34
Всего заработная плата	руб.	I36
Стоимость материалов и конструкций	руб.	I23
Накладные расходы	руб.	I62
Плановые накопления	руб.	III
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	I494

Главный инженер проекта Е.Н.Владимиров

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер М.А.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту Школы на 44 класса (I668-I728 учащихся) в конструкциях серии I.090.I-I
на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	66,39	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	0,69	тыс.руб.
б) монтажных работ	65,7	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	38,4	руб.
I м2 общей площади здания	7,05	руб.
I м3 объема здания	I,7I	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I.	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,38	I	- -	-	- -
2.	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5.500В частотой 50, 60Гц, 220В Н.ток I0А габаритные размеры 90х205х8Iмм= ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I-4 0У3ТУI6-526.333-74, АА36I4-77==	шт	I,00	5,80	6	- -	-	- -
3.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99	2	- I	I	- -
4.	I504-I8I20	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50, 60Гц, 220В Н.ток I0А габаритные размеры I70х205х8Iмм=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I-40У3ТУ I6-526.333-74,АА36I4-77==	шт	I,00	8,50	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	ШТ	1,00	2,43	2	- / 1	1	- / -
6.	1504-04233	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 3808-23А,6608-14А=ПМЕ-221ГОСТ 5.3.16.76==	ШТ	1,00	6,20	6	- / -	-	- / -
7.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	- / 1	1	- / -
8.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗТУ 16-526.216-78==	ШТ	1,00	1,95	2	- / -	-	- / -
9.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	- / 1	1	- / -
10.	Е21-123 24-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПАКЕТНЫХ 2-Х И 3-Х ПОЛЮСНЫХ НА ТОК В А ДО 100	ШТ.	2,00	2,58	5	- / 2	2	- / -
11.	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЩТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	13,45	99,50	1338	- / 1174	763	411 / 139
12.	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	1,92	201,00	386	- / 355	186	169 / 54
13.	Е21-144 26-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	1,92	173,00	332	- / 311	166	145 / 47
14.	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,79	124,00	98	- / 87	58	29 / 10
15.	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,43	419,00	189	- / 94	43	51 / 16
16.	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	1,59	120,00	191	- / 174	74	100 / 31
17.	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	100ШТ.	0,84	85,20	72	-	26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-5	БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2					27		1
18.	Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,34	46,70	16	- 13	13	- -
19.	Ц8-636-4	-СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ	ШТ	6,00	1,24	7	- 5	5	- -
20.	241829-41 26 ДОП?	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМИ	ШТ	1,00	600,00	600	- -	-	- -
21.	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	1,16	43,90	51	- 14	13	1 -
22.	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,20	377,00	75	- 6	5	1 -
23.	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,30	33,40	10	- 3	3	- -
24.	Е21-110 21-1	-ПРОКЛАДКА КОРОБОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	0,18	86,60	16	- 14	4	10 3
25.	Е21-144 23-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	1,50	173,00	260	- 242	129	113 36
26.	Е21-121 23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,80	23,00	18	- 14	14	- -
27.	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,75	33,60	25	- 16	16	- -
28.	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	2,00	11,30	23	- 21	21	- -
29.	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,28	30,80	9	- 6	6	- -
30.	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,35	12,90	5	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.	E21-113 23-1	=УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,50	11,30	6	- 5	5	- -
32.	E21-111 22-1	=ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В КОРОБАХ - ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	15,00	5,98	90	- 84	36	48 15
33.	E21-93 17-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	27,56	3,62	100	- 94	77	17 12
34.	E21-94 17-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,44	4,56	2	- 2	2	- -
35.	E21-95 17-3	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	2,21	6,67	15	- 14	11	3 1
36.	E21-96 17-4	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,64	8,88	6	- 5	4	1 -
37.	E21-98 17-6	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	29,13	1,47	43	- 39	39	- -
38.	E21-99 17-7	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,43	1,69	1	- 1	1	- -
39.	E21-100 17-8	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	2,20	3,08	7	- 6	6	- -
40.	E21-101 17-9	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 35 ММ2	100М	0,63	3,14	2	- 2	2	- -
41.	E21-104 18-2	=ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	62,60	6,60	413	-	338	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							338		-
	42.Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	21,32	20,60	439	- 194	184	10
	43.Е21-73 15-1	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	100М	0,58	33,80	20	- 18	16	2 1
	44.Е21-75 15-3	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 50	100М	0,10	39,40	4	- 3	3	- -
	45.Е21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	100М	1,36	14,30	19	- 17	16	1 1
	46.Е21-87 16-7	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	8,58	32,80	281	- 238	192	46 15
	47.Е21-89 16-9	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,54	35,60	19	- 15	12	3 1
	48.Е21-90 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	20,02	6,18	124	- 83	80	3 2
	49.Е21-92 16-2	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100ММ	1,26	13,10	17	- 9	9	- -
	50.Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,60	32,00	19	- 10	6	4 1
	51.Е21-151 27-6	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩ8-12 ИЛИ ОЩ-12	100ШТ	0,01	298,00	3	- 2	2	- -
	52.Е21-146 27-1	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 8	100ШТ	0,16	238,00	38	- 34	33	1 1
	53.Е21-148	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ	100ШТ	0,07	399,00	28	-	25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-3	С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20					26		1
54.	Е21-152 27-7	=УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,12	124,00	15	- 10	10	- -
55.	Ц8-604-4	=ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,17	83,40	14	- 13	7	6 2
56.	Ц8-153-5	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ.ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	10,00	3,55	36	- 11	11	- -
57.	Ц8-153-6	=ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ.ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	ШТ	4,00	4,57	18	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	8526	- 3864	2687	1177 394

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	623
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	63
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	694
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	4915
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1045
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	783
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	394
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	2687
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	3081
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2337
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	580
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	7832

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ -

****

58.	1602-50114	=ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76=»	ШТ	1,00	9,41	9	- -	-	- -
59.	С154-30	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 ЗОМ1Ь	ШТ	2,00	2,06	4	- -	-	- -
60.	1507-3096	=СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4»	ШТ	870,00	17,14	14912	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
61.	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4	ШТ	53.00	19,70	1044	-	-	-
62.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	405.00	18,10	7330	-	-	-
63.	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА.ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	192.00	30,50	5856	-	-	-
64.	С153-170	-СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКИМ ОБРАМЛЕНИНЕМ И НИЗКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ ТИПА УПС-5-4.40УХЛ4	ШТ	17.00	31,60	537	-	-	-
65.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ-1-2Х40	ШТ	19.00	18,13	344	-	-	-
66.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-Р-2Х40	ШТ	60.00	18,13	1088	-	-	-
67.	С153-42	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-200-01У3,ППР-200-02У3	ШТ	19.00	7,44	141	-	-	-
68.	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	ШТ	55.00	3,62	199	-	-	-
69.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	58.00	2,22	129	-	-	-
70.	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	21.00	1,91	40	-	-	-
71.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	5.00	1,57	8	-	-	-
72.	С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20-01УХЛ4	ШТ	34.00	5,14	175	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	3,00	3,24	10	-	-	-
74.	1507-1037	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3=	ШТ	88,00	10,33	878	-	-	-
75.	570721-109	-ПРОЖЕКТОР ПРТЛ-1	ШТ	6,00	187,13	1123	-	-	-
76	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	1,30	1,44	2	-	-	-
77.	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	10ШТ	1,20	1,19	1	-	-	-
78.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	8,00	1,08	9	-	-	-
79.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	13,00	0,99	13	-	-	-
80.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	1,80	0,98	2	-	-	-
81.	С153-343	-ЛАМПЫ ПЖ220-1000-5	10ШТ	0,70	14,10	10	-	-	-
82.	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	0,50	0,88	1	-	-	-
83.	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	3,60	0,83	3	-	-	-
84.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	323,00	7,20	2326	-	-	-
85.	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛА20,ЛАЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛА30,ЛАЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	10ШТ	6,30	5,38	35	-	-	-
86.	1515-1041	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ С УЛУЧШЕННОЙ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ=ЛЕ 40	10ШТ	10,00	7,84	78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	10ШТ	317,00	1,42	450	-	-	-
88	0602-5031	-СВЕТОФИЛЬТР 22И32	М2	6,00	10,57	63	-	-	-
89	0602-5028	-СВЕТОФИЛЬТР 34	М2	3,00	9,45	28	-	-	-
90.	1515-1046	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ РЕФЛЕКТОРНЫЕ=ЛБР 40	10ШТ	6,20	8,05	50	-	-	-
91.	С153-228	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2	ШТ	3600,00	2,76	9936	-	-	-
92	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6	1000М	0,09	45,60	4	-	-	-
93.	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10	1000М	0,29	72,90	21	-	-	-
94	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16	1000М	0,16	105,00	17	-	-	-
95.	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 35	1000М	0,13	202,00	26	-	-	-
96.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППВ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,5	1000М	5,20	49,20	256	-	-	-
97.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	2,00	71,00	142	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5							
98.С152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	2,60	66,40	173	-	-	-
99.С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,40	23,60	9	-	-	-
100.С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2.3Х2,5	1000М	0,40	191,00	76	-	-	-
101.С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,90	166,00	149	-	-	-
102.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43Х10+1Х6	1000М	0,16	478,90	74	-	-	-
103.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43Х10+1Х6	1000М	0,16	478,90	74	-	-	-
104.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43Х16+1Х10	1000М	0,16	648,77	107	-	-	-
105.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ44Х2,5ММ2	1000М	0,20	267,26	53	-	-	-
106.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕ43Х35+1Х16	1000М	0,06	1110,16	72	-	-	-
107.1509-3038	-КАБЕЛЬ АВВГ 2Х4ММ2	1000М	0,24	165,52	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ В ММ ГОСТ10704-76							
108	С143-129	-26Х1.8	М	200,00	0,20	40	-	-	-
109	С143-131	-47Х2.0	М	5,00	0,32	3	-	-	-
		ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ММ							
110	503-80124-11	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	2,80	333,56	934	-	-	-
111	503-80126-12	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,13	753,20	98	-	-	-
112	503-80127-11	-ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,05	914,60	46	-	-	-
113	241649-10 S1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц-Х-22	М	60,00	0,23	14	-	-	-
114	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	12,00	13,70	164	-	-	-
115	1517-0245 4 АОП8	-ЩИТОК УОЩВ-6АУХЛ4	ШТ	16,00	40,89	654	-	-	-
116	1517-0245 5 АОП8	-ЩИТОК УОЩВ-12АУХЛ4	ШТ	7,00	63,48	444	-	-	-
117	1517-2231	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 600Х400Х150ММ=ОЩ-12У4ТУ 36-1888-75==	ШТ	1,00	33,36	33	-	-	-
118	2405-1750 АОП12	-РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	110,00	0,04	4	-	-	-
119	2405-1368	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-194	ШТ	1700,00	0,04	68	-	-	-
120	2405-1338	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У-196	ШТ	300,00	0,06	18	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121.	С153-227	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУ3	ШТ	10,00	3,08	31	-	-	-
122.	2405-1979	=КОРОБ КЛ-1	ШТ	40,00	2,14	86	-	-	-
	АОП1						-		-
123.	2405-1719	=ПРОФИЛИ=К110/1У2ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	100,00	1,02	102	-	-	-
124.	2405-1721	=ПРОФИЛИ=К238У2ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80=	ШТ	16,00	0,86	14	-	-	-
125.	2405-1710	=ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80=	ШТ	30,00	0,54	16	-	-	-
126.	2405-1784	=СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У859МУ3ТУ36-1034-76,ИЗМ НР1-79=	1000ШТ		330,18	1	-	-	-
127.	2405-1262	=КОРОБА=У1079ТУ36-2158-78=	ШТ	18,00	7,93	143	-	-	-
128.	1504-17077	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=С-3-02-4/220ТУ 16-536.162-75==	ШТ	150,00	0,15	22	-	-	-
129.	1504-6160	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910ТУ 16-526.294-78==	ШТ	80,00	0,43	34	-	-	-
130.	1504-6021	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП-10/СП53М3БОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	75,00	1,13	85	-	-	-
131.	150401-53	=РОЗЕТКА РШ-Ц-2-07-6/220	ШТ	100,00	0,26	26	-	-	-
132.	150401-55	=РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	32,00	0,28	9	-	-	-
133.	150401-54	=РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	35,00	0,23	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	16,00	0,24	4	-	-	-
135.	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	ШТ	5,00	0,32	2	-	-	-
136.	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	10,00	0,24	2	-	-	-
137.	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/125А ВШ-Д-20-1Р43-01-10-220	ШТ	10,00	0,18	2	-	-	-
138.	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	75,00	0,16	12	-	-	-
139.	241829 05070	-КЛЕЙ БМК	КГ	87,00	2,81	244	-	-	-
140.	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	101,20	0,64	65	-	-	-
141.	С159-651	-ВТУЛКА В-50	10ШТ	15,30	0,11	2	-	-	-
142.	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	500,00	1,63	815	-	-	-
143.	С143-132	-ТРУБА ГОСТ10704-76 59Х2,5	М	5,00	0,64	3	-	-	-
144.	С153-144	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА ЛВ001-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	45,00	25,80	1161	-	-	-
145.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	17,00	2,71	46	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	57868	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ			руб.	53582			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	52497			
		Плановые накопления			руб.	4286			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	57868			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	66394	- 3864	2687	II77 394
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	623			
		Транспортные расходы			руб.	63			
		Заготов.-складские расходы			руб.	8			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	694			
		Стоимость монтажных работ			руб.	58497			
		Материалы			руб.	I045			
		Эксплуатация машин			руб.	783			
		Заработная плата машинистов			руб.	394			
		Основная заработная плата			руб.	2687			
		Всего заработная плата			руб.	3081			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	52497			
		Накладные расходы			руб.	2337			
		Плановые накопления			руб.	4866			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	65700			

Главный инженер проекта — Е.Владимиров

Начальник отдела Смет и ПОС — М.Леонов

Исходные данные:

Составил: ст.инженер — Н.Коблякова

Проверил: рук.группы — Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил: инженер — Т.Бубнова

Проверил: рук.группы — Н.Дорохина

gost.e-ecolog.ru