ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

704-2-029.86.

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЕМКОСТЬЮ 0,6 тыс.м^3

СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

АЛЬБОМ IУ

С м е т ы

gost.e-ecolog.ru

704-2-029.86.

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6 тыс$м^3$

СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

АЛЬБОМ IУ

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Общая пояснительная записка. Генеральный план, технологическая, электротехническая и строительная части, наружные сети водопровода и канализации. Чертежи

Альбом II – Спецификации оборудования

Альбом III – Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ – Сметы

Разработан проектным институтом "Гипролестранс"

Главный инженер института Сербский В.К.

Главный инженер проекта Садовой К.Л.

Начальник отдела смет и организации строительства Бударов Б.А.

Рабочий проект утвержден Минлесбумпромом СССР протокол № 35 от 26 марта 1986 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета к типовому проектному решению прирельсового склада резервуарного хранения нефтепродуктов емкостью 600 м³ для $\hat{t}$ = -40оС	5
3	Смета № I - на фундаменты под сливные стояки и приборы для нижнего слива	8
4	Смета № 2 - на фундаменты под колонки и приемораздаточные агрегаты	II
5	Смета № 3 - на фундаменты под резервуары и лестницы через обвалование	I3
6	Смета № 4 - на металлические ограждения бетонных лестниц через обвалование	I6
7	Смета № 5 - на стальные горизонтальные резервуары емк.75 м³	I8
8	Смета № 6 - на приобретение и монтаж арматуры резервуаров емк.75 м³	20
9	Смета № 7 - на антикоррозийное покрытие внутренней поверхности резервуаров емк.75 м³	22
I0	Смета № 8 - на бетонный колодец	23
II	Смета № 9 - на монтаж трубопроводов и арматуры бетонного колодца	25
I2	Смета № 10 - на маслоуловитель	27
I3	Смета № II - на строительные работы технологических трубопроводов	29
I4	Смета № I2 - на монтаж технологических трубопроводов с арматурой	32
I5	Смета № I3 - на железнодорожный сливо-наливной стояк	35
I6	Смета № I4 - на разгрузочную эстакаду	38
I7	Смета № I5 - на приобретение и монтаж технологического оборудования	42
I8	Смета № I6 - на строительные работы кабельных сетей 0,4 кВ	45
I9	Смета № I7 - на монтажные работы кабельных сетей 0,4 кВ	47
20	Смета № I8 - на строительные работы воздушной линии охранного освещения	50
2I	Смета № I9 - на монтажные работы воздушной линии охранного освещения	52
22	Смета № 20 - на строительные работы кабельной сети наружного электроосвещения	54

I	2	3
23	Смета № 2I – на монтажные работы кабельной сети наружного электроосвещения	56
24	Смета № 22 – на строительные работы по заземлению и молниезащите сооружений склада	58
25	Смета № 23 – на монтажные работы по заземлению и молниезащите сооружений склада	60
26	Смета № 24 – на строительные работы прожекторной мачты	62
27	Смета № 25 – на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М1	64
28	Смета № 26 – на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М2	67
29	Смета № 27 – на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М3	70
30	Смета № 28 – на строительные работы отдельностоящего молниеотвода	73
3I	Смета № 29 – на наружные сети водопровода	75
32	Смета № 30 – на наружные сети канализации	77
33	Смета № 3I – на обвалование и благоустройство территории	8I
34	Смета № 32 – на противопожарный инвентарь	87
35	Ведомость потребности производственных ресурсов	90

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам типового проектного решения прирельсового склада нефтепродуктов емкостью 600 $м^3$ составлена в сметных ценах 1984 г. для базисного района, в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18.05.1982 г. № 141.

В состав сметной документации входят:

1. Объектная смета
2. Локальные сметы на общестроительные и спецстроительные работы
3. Сметы на приобретение и монтаж всех видов оборудования, силовых сетей и внутреннего электроосвещения.

Сметная документация составлена на условия строительства в районах с наружной температурой -40^{0}С.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, монтаж металлоконструкций - 8,6%.

Плановые накопления - 8%.

Стоимость оборудования определена с учетом поправочного коэффициента 1,0642, который учитывает транспортные, заготовительно-складские расходы, действующие наценки снабженческих и комплектующих организаций.

Форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проектному решению прирельсового склада резервуарного хранения нефтепродуктов емкостью 600 м³

Сметная стоимость – I28,85 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) – 2I4,8 руб.

I м² общей площади здания – руб.

I м³ объема здания – руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Резервуарный парк								
I	I	Фундаменты под сливные стояки и приборы для нижнего слива	7,99	–	–	–	7,99	м³	600	I3,3
2	2	Фундаменты под колонки и приемо-раздаточные агрегаты	I,06	–	–	–	I,06	"	600	I,8
3	3	Фундаменты под резервуары и лестницы через обвалование	6,33	–	–	–	6,33	"	"	I0,6
4	4	Металлические ограждения бетонных лестниц через обвалование	0,I3	–	–	–	0,I3	"	"	0,2
5	5	Стальные горизонтальные резервуары емкостью 75 м³ – 8 шт.	0,66	I2,2	–	–	I2,86	"	"	2I,4
6	6	Приобретение и монтаж арматуры 8 резервуаров емкостью 75 м³	–	2,I8	–	–	2,I8	"	"	3,6
7	7	Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности 8 резервуаров емкостью 75 м³	3,78	–	–	–	3,78	"	"	6,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	8, 9	Бетонный колодец	0,98	0,63	-	-	I,6I	м³	600	2,7
9	I0	Маслоуловитель	0,80	-	-	-	0,80	"	"	I,3
I0	II	Строительные работы технологических трубопроводов	I,68	-	-	-	I,68	"	"	2,8
II	I2	Монтаж технологических трубопроводов с арматурой	-	3,75	-	-	3,75	"	"	6,2
I2	I3	Железнодорожный сливо-наливной стояк - 3 шт.	0,20	0,99	2,35	-	3,54	"	"	5,9
I3	I4	Разгрузочная эстакада	4,76	-	-	-	4,76	"	"	7,9
I4	I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,28	I6,0	-	I6,28	"	"	27,I
I5	I6, I7	Кабельные сети 0,4 кВ	I,05	0,5I	-	-	I,56	"	"	2,6
I6	I8, I9	Воздушная линия охранного освещения	0,97	0,2I	-	-	I,I8	"	"	I,97
I7	20, 2I	Кабельные сети наружного электроосвещения	0,29	0,23	0,03	-	0,55	"	"	0,92
I8	22, 23	Заземление и молниезащита сооружений склада	0,06	0,06	-	-	0,I2	"	"	0,2
I9	24, 25	Прожекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молниеотводом (М1)	I,0I	0,3I	0,05	-	I,37	"	"	2,3
20	24, 26	Прожекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молниеотводом (М2)	I,0I	0,2I	0,05	-	I,27	"	"	2,I
2I	24, 27	Прожекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молниеотводом (М3)	I,0I	0,26	0,05	-	I,32	"	"	0,2
22	28	Отдельностоящий молниеотвод	0,64	-	-	-	0,64	"	"	I,I
23	29	Наружные сети водопровода	0,28	-	-	-	0,28	"	"	0,5
24	30	Наружные сети канализации	6,27	-	-	-	6,27	"	"	I0,5
25	3I	Озеленение и благоустройства территории	47,33	-	-	-	47,33	"	"	78,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
26	32	Противопожарный инвентарь	-	-	0,2I	-	0,2I	$м^3$	600	0,4
		Всего по объектной смете	88,29	2I,82	I8,74	-	I28,85	$м^3$	600	2I,5

Директор проектной организации Ю.С.Комаров

Главный инженер проекта К.Л.Садовой

Начальник отдела смет и организации строительства Б.А.Бударов

Составил ст.инженер Л.Г.Егорова

Проверил руководитель группы Т.А.Буржанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД СЛИВНЫЕ СТОЯКИ И ПРИБОРЫ ДЛЯ НИЖНЕГО СЛИВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙСКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.6000М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,900 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-56 11-14 ТЕХ.Ч. П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,18	150,82	27	- 27	1	26 11
2	Е1-960 82-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,03	99,40	3	- 3	8	- -
3	Е1-231 29-2 ТЕХ.Ч П.1,11 3,46	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000М3	0,18	38,15	7	- 7	-	7 2
4	Е1-238 29-9 К=4 ТЕХ.Ч.П.1.1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,18	142,12	26	- 26	-	26 9
5	Е6-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	22,20	0,84	19	- 16	50	8 2
6	СССЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	25,50	9,70	247	- -	-	- -
7	Е6-30 3-6	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 (ФОМ-1-1ШТ+ФОЧ-2-1ШТ+ФОМ-3-1ШТ)	М3	71,42	4,88	343	- 156	27	59 16
8	СССЦ П.1-16	-БЕТОН М-150	М3	72,47	27,20	1971	- -	-	- -
9	С111-339	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,12	189,00	23	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ							
20	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,06	392,00	24	-	-	-
21	Е6-37 3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	71,40	3,35	239	- 120	62	30 11
22	Е6-93 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,32	441,00	141	- 40	55	- -
23	Е6-61 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК РМ1 НАД КАНАЛОМ	Т	0,33	318,00	105	- 10	8	2 1
24	СССЦ П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,25	22,30	6	- -	-	- -
25	Е6-31 3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 (ФОМ3-3МТ)	М3	30,00	6,69	201	- 79	49	30 9
26	СССЦ П1-13	-БЕТОН М-150	М3	30,60	27,20	832	- -	-	- -
27	Е26-93 9-6	-УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА БАЗЕ РЕЛЬСОВ Р50 ДЛИНОЙ 12,5М С НЕРАЗДЕЛЬНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ ПРИ 1600 ШПАЛ НА 1КМ	КМ	0,04	37800,00	1512	- 43	18	25 5
28	Е6-257 30-3	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА	М	5,00	3,56	18	- 1	1	- -
29	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ФУНДАМЕНТАХ ПОСЛЕ УКЛАДКИ ШПАЛ	М3	15,40	1,60	25	- 15	11	4 1
30	СССЦ П,1-15	-БЕТОН М-150	М3	15,71	27,20	427	- -	-	- -
31	Е11-56 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,02	17,20	35	- 22	20	2 1
32	СССЦ П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	4,12	22,30	92	- -	-	- -
33	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	2,02	9,83	20	- 16	16	- -
34	Е15-275 55-13	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СТЕНОК И ДНА ЛОТКА	100М2	0,24	21,60	5	- 5	5	- -
35	СССЦ П,2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,14	25,90	4	- -	-	- -
36	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,24	9,83	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7993	-	363	227

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 571

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							599		78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6364
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1646
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	593
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7993

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРЯДНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 673

704-2-029-86.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОНКИ И ПРИЕМОРАЗДАТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК,600М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,АС-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-58 11-14 ТЕХ,Ч, П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,02	150,62	3	- 3	-	3 1
2	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ И УГЛУБЛЕНИЕ ПОД ФОМ6	100М3	0,02	89,40	2	- 2	2	- -
3	Е1-231 29-2 ТЕХ,Ч, П.1,11 П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000М3	0,02	38,15	1	- 1	-	1 -
4	Е1-238 29-9 К=4 ТЕХ,Ч,П,1,1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231	1000М3	0,02	142,12	3	- 3	-	3 1
5	Е8-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ПОД ФОМ6-4МТ)	М3	1,30	0,64	1	- 1	1	- -
6	ССЦЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	1,50	9,70	15	- -	-	- -
7	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,68	0,74	9	- 9	8	4 1
8	ССЦЦ П,4-20	-ПЕСОК	М3	13,86	4,80	67	- -	-	- -
9	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО	М3	18,40	9,41	173	-	43	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6М3 (ФОМ4-3ШТ+ФОМ5-2ШТ+ФОМ6-3ШТ)					65		7
10	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	10,46	0,91	17	- 15	9	8 2
11	Е6-63 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	-	441,00	-	-	-	-
12	СССЦ П,1-17	БЕТОН М-250	М3	10,77	28,20	529	-	-	-
13	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,32	17,20	6	- 3	3	-
14	СССЦ П,2-26	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,65	22,30	14	-	-	-
15	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,32	9,63	3	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1059	- 105	54	41 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	843
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	139
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1059

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРКАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ И ЛЕСТНИЦЫ ЧЕРЕЗ ОБВАЛОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,332 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-56 11-14 ТЕХ,Ч П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,18	150,82	28	27	1	26 11
2	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,03	89,40	3	3	3	- -
3	Е1-231 29-2 ТЕХ,Ч,П,1,1 1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000М3	0,02	22,44	1	3 -	-	- -
4	Е1-238 29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,02	142,12	3	-	-	3 -
5	Е1-267 3:-2 ТЕХ,Ч П,1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,14	20,79	3	3 - 3	-	1 3 1
6	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,24	46,00	11	-	11	- -
7	Е1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,38	9,69	13	11 -	9	- 6
8	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	48,00	1,91	48	14 -	11	3 36
9	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	48,00	2,19	101	49 -	23	14 78
10	СССЦ П,3-3	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФБО24,4,6-Т	М3	26,06	40,90	1066	101 -	-	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ССЦЦ П.3-19	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФБС9.4.6-Т	М3	9,36	44,28	414	-	-	-
17	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ОТВН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	16,00	2,64	42	-	18	33
18	ССЦЦ П.3-4	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОМ-1 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	11,52	41,58	478	45	-	12
19	ССЦЦ1-16	-БЕТОН М-150	М3	1,02	27,28	28	-	-	-
20	ССЦЦ2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	М3	2,19	24,48	53	-	-	-
21	Е6-73 6-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ РЕЗЕРВУАРОМ И ФУНДАМЕНТОМ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-50 ТОЛЩ.50ММ	100М2	0,14	40,40	6	-	4	-
22	Е6-74 6-3 К=3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,14	30,60	4	4	5	-
23	ССЦЦ П.2-2	-РАСТВОР М-50	М3	0,71	21,90	16	3	-	-
24	Е1-58 11-16 ТЕХ.Ч П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОД ФЛМ-1)	1000М3	0,02	150,82	2	-	-	2
25	Е1-958 61-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	4	2	4	1
26	Е1-231 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ОТВАЛ НА 50М	1000М3	0,01	38,15	1	4	-	-
27	Е1-238 29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,01	142,12	1	-	-	1
28	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ (ФЛМ1)	М3	12,20	5,37	66	1	10	9
29	ССЦЦ П.1-10	-БЕТОН М-150	М3	12,44	27,20	338	26	-	3
30	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ (ПМ1-БЕТОН М-100)	М3	56,48	1,45	82	-	20	20
31	ССЦЦ П.1-15	-БЕТОН М-100	М3	57,53	26,38	1513	49	-	6
32	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ (БЕТОН М-200)	М3	9,48	1,45	14	-	5	3
33	ССЦЦ П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	9,59	28,20	270	8	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Е6-16 1-15	-ЛЕСТЦИЦЫ ЛМ1-4ШТ,ЛМ2-1ШТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	6,45	1,46	9	- 6	3	3 1
30	ССЦЦ П.1-16	-БЕТОН М-150	М3	6,58	27,20	179	- 1	-	-
31	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,20	4,58	1	- 1	1	- -
32	ССЦЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	0,83	9,70	8	- 1	-	-
33	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,40	2,50	6	- 4	4	- -
34	ССЦЦ П.1-13	-БЕТОН М-50	М3	2,46	25,30	62	- -	-	-
38	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,73	90,00	156	- 37	54	3 1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6332	- 481	174	227 84

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5838
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	832
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	478
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6332

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРМАНОВА

704-2-029.86,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ(5ШТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕК НР344472 АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,126 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	К ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ	Т	0,27	58,00	16	- 12	4	0 3
2	С121-1951 ТАБЛ,3П,1 ТЕХ,Ч	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 327-2,1,01	Т	0,27	319,00	86	- -	-	- -
3	Е13-263 33-7	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ РЖАВЧИНЫ-	М2	7,37	0,59	4	- 4	4	- 0
4	Е13-121 13-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,07	7,71	1	- -	-	- -
5	Е13-153 К=2 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В ДВА СЛОЯ	100М2	0,07	20,60	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	126	- 16	8	0 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	102
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.75М3 ПРИ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.0,6ТЫС.М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВ.,ПРОЕКТ704-1-163,83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,612 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	К ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В ОТ.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	С121-1983 ТАБЛ.3 П5 ТЕХ.Ч 297-7.1.81	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 75М3 ИЗ СТАЛИ ВСТ 3КП2-1	Т	3,11	289,93	902	-	-	-
2	С121-1983 ТАБЛ.3 П.6 ТЕХ.Ч 297-1.8.1.81	ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ 3 ПС6-1	Т	1,64	298,81	459	-	-	-
3	Ц18-3-7	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	НТ	1,00	65,38	65	35	15	22
4	ТЕХНИЧ ЧАСТЬ, ТАБЛ12	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА	Т	4,56	14,38	65	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			1612	35	15	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1486			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			113			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			1530			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			65			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			82			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АРМАТУРЫ РЕЗЕРВУАРА ЕМК,75М3 ПРИ НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.0,6ТЫС.М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-1-163.83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,273 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц12-1172-39	-ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ 80	ШТ	2,00	2,26	5	-	4	-
2	2307-50301 К=1,098	-ХЛОПУШКА ХП-80Д ДУ 80; РУ 6	ШТ	2,00	11,97	24	4 -	-	-
3	Ц12-1172-49	-УПРАВЛЕНИЕ К ХЛОПУШКАМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80-200ММ	КОМПЛ	2,00	4,47	9	-	8	-
4	2397-60009 К=1,098	-МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ50,80,100	ШТ	2,00	28,55	57	8 -	-	-
5	Ц12-1173-1	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	ШТ	1,00	3,27	3	-	3	-
6	2307-50039 К=1,398	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-160	ШТ	1,00	19,00	19	3 -	-	-
7	Ц12-1137-3	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	ШТ	1,00	1,92	2	-	2	-
8	Ц12-1136-6	-ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.60ММ	ШТ	2,00	2,99	6	1 -	5	1
9	Ц12-1137-1	-ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ ДИАМ.60ММ	ШТ	1,00	2,56	1	4 -	-	-
10	0121-763..	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПАТРУБКОВ И ТРУБ	Т	0,05	424,30	21	-	-	-

Ц00301-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ц12-1139-1	-ПРОБКА ВОДОГРЯЗЕПРОПУСКНАЯ	КОМПЛ	1,00	0,77	1	-	-	-
12	24-04-01	-СТОИМОСТЬ ПРОБКИ	МТ	1,00	3,52	4	-	-	-
13	Ц12-1172-13	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	МТ	1,00	2,54	3	-	2	-
14	2307-50011 ПРИМЕН. К=1,098	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-100	МТ	1,00	30,19	30	2 -	-	-
15	Ц12-1170-1	-ЛЮК УРАВНОМЕРА	МТ	1,00	3,27	3	-	3	-
16	С121-753	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЮКА	Т	0,06	463,00	28	3 -	-	-
17	Ц12-699-1	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ	МТ	1,00	1,19	1	-	1	-
18	1905-11007	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01	1291,00	13	1 -	-	-
19	С1518-397	-КАНАТ 6,1Г-2-СС-Н-140	10М	0,30	2,09	1	-	-	-
20	С111-342	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КГ	10,00	0,32	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	275	-	25	1
							26		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	231
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	269
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРХАНОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМК.75М3 ДИАМЕТРОМ 3,24М ДЛИНОЙ 9,05М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.0,6ТЫС.М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 724-1-163.83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,472 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е13-256 55-2	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 500ММ И МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	М2	121,00	2,35	284	-	34	100
							134		39
2	Е13-258 55-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	121,00	0,07	8	-	7	1
							8		
3	Е13-266 54-1	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ	100М2	1,21	16,30	20	-	6	6
							14		5
4	Е13-156 ПРИМЕН К=3 18-9	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-5132 В 3 СЛОЯ	100М2	1,21	52,20	63	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	472	-	52	109
							161		35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	375
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	36
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	472

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРХАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЕТОННОГО КОЛОДЦА КИ1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.2,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.НР344471 АС-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,972 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е22-456 32-3	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ БЕТОННЫХ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	8,57	21,18	181	- 56	46	18 3
2	ССОЦ П,1-17	-БЕТОН М-200	М3	7,21	28,20	203	- -	- -	- -
3	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	Т	0,10	165,00	17	- -	- -	- -
4	С111-532	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	Т	0,02	151,00	3	- -	- -	- -
5	С111-541	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	Т	0,83	164,00	136	- -	- -	- -
6	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,06	441,00	26	- 7	7	- -
7	608-1491 ССЦ П,6-813	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 (ПО4-2ШТ)	М3	1,22	64,80	79	- -	- -	- -
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,41	22,90	9	- -	- -	- -
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,79	25,00	20	- -	- -	- -
10	606-1490 ССЦ П,6-803	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 (П6-15-1ШТ)	М3	0,28	60,60	17	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
12	С147-6	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,27	25,00	2	-	-	-
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	32,10	1	-	-	-
14	Е8-37 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,27	90,00	24	- 5	5	-
15	С113-833	-ЛЯК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОЩЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	17,00	36	-	-	-
16	Е1-66 11-14 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,05	150,82	7	- 7	-	7 3
17	Е1-960 80-2 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,03	69,48	3	- 3	3	-
18	Е1-267 31-2 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	20,79	1	-	-	-
19	К1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	46,00	4	- 4	4	-
20	Е1-1184 116-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,25	9,69	2	- 2	2	1 1
21	Е1-231 К=1,1 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 50М ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТ)	1000М3	0,02	44,88	1	-	-	-
22	Е1-238 К=1,1 К=4 29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,02	142,12	2	- 2	-	2 1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			972	- 87	69	20 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	775
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	126
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	972

СОСТАВИЛ Абрамова

ПРОВЕРИЛ Егорова

704-2-029,86.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ КОЛОДЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК,0,6ТЫС,М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ НР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,636 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц12-163-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 ММ	Т	0,08	48,10	4 4	- -	2 -	2 1
2	Ц12-163-7	-ТО ЖЕ ДИАМ,89,4ММ	Т	0,27	62,00	17 14	- -	10 -	4 -
3	Ц12-163-4	-ТО ЖЕ ДИАМ,32,3,5ММ	Т	-	116,00	- -	- -	- -	- -
4	С169-3340	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ (1,9М)	Т	0,02	455,00	9 -	- -	- -	- -
5	С169-3333	-ТО ЖЕ ДИАМ,108,4ММ(6,0М)	Т	0,06	492,00	30 -	- -	- -	- -
6	С169-3327	-ТО ЖЕ,ДИАМ,89,4ММ(20,4М)	Т	0,27	508,00	137 -	- -	- -	- -
7	С169-3315	-ТО ЖЕ ДИАМ,32,3,5ММ(1,25М)	Т	-	797,00	- -	- -	- -	- -
8	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	ШТ	12,00	7,62	92 -	- -	41 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОХОДА,ММ:80-100					44		-
9	С130-646	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	12,00	19,30	232	-	-	-
10	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	6,00	0,75	5	-	4	-
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,82	11	4	-	-
12	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	43,50	6	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	636	-	60	9
							69		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	535
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	46
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	47
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	628
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 581

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАСЛОУЛОВИТЕЛЯ МН1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,НР344471 АС-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,889 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-58 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,06	150,62	9	9		4
2	Е1-954 79-8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,05	187,28	9	9	9	
3	Е1-268 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,04	15,29	1			
4	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	46,00	6	6	6	
5	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,40	9,69	4	3	2	1
6	Е1-231 К=1,1 29-28А3,1,1)	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 50М ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТ)	1000М3	0,01	42,23	1	-	-	1
7	Е1-238 К=1,1 К=4 29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,01	142,12	2	2		2
8	Е6-226 27-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	8,50	14,40	122	48	36	19
9	ССОЦ 1-17	-БЕТОН М-200	М3	9,22	28,29	260	-	-	3
10	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ,	Т	0,12	365,00	43	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-6	ДО 20					5		0
11	Е18-193 39-3	ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	М2	4,87	8,54	2	0		0
12	С122-404	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ,ММ 50	М2	4,87	6,31	26	1	0	0
13	Е18-136 26-5	ОБИВКА ЩИТОВ АЛЮМИНИЕМ С ДВУХ СТОРОН ПО АСБЕСТУ	М2	4,87	6,65	26	0		0
14	С111-526	КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50ММ	Т	0,84	213,00	0	3	0	0
15	С169-423	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1,ШИРИНОЙ 1000,1200,1500ММ ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 3000 ММ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ	Т	0,08	2258,00	113	0	0	0
16	Е9-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,25	90,00	23	5	0	0
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	883	91	60	22
									9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	640
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	185
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	58
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	883

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ БГОРОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК,8,6ТЫС,ИЗ(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ НР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,879 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-56 К=1,15 12-6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,12	158,62	19	19	16	7
2	Е1-936 К=1,2 ТЕХ,Ч П,3,67 78-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ	100М3	0,04	121,20	5	5	5	-
3	Е1-936 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,43	191,00	43	43	83	-
4	Е1-257 К=1,1 ТЕХ,Ч ТАБЛ3 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,13	20,79	3	3	-	1
5	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,42	46,00	19	19	69	-
6	Е1-231 К=1,1 ТЕХ,Ч ТАБЛ,3 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М	1000М3	-	44,88	1	-	-	-
7	Е1-238 К=1,1 К=4 29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	-	142,12	1	-	-	-
8	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,28	9,69	12	-	8	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Б22-66 Б-8	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ (ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ 152,4)	М	103,00	0,46	47	13 -	36	3 11
10	С113-170	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-БСТ4КП И ВСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-152 Т-4	М	102,40	2,57	263	37 -	-	3 -
11	Е22-56 Б-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ 89,4)	М	30,00	0,32	10	-	7	1
12	С113-156	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-4	М	29,94	1,45	43	8 -	-	-
13	Е22-66 Б-6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 120ММ (ЗАЩИТНЫЕ ГРУЗЫ 83,4)	М	61,00	0,32	20	-	13	3
14	С113-149	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ3ПС-ВСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-83, Т-4	М	58,88	1,36	83	16 -	-	1 -
15	Е22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ДИАМ.ДО 100ММ)	М	194,00	1,13	219	-	114	-
16	Е13-125 16-10	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,66	4,38	3	114 -	1	-
17	Е13-160 16-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,66	7,13	5	1 -	1	-
18	Е22-125 9-1	УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60ММ (ЗАЧИСТКА, ГРУНТОВКА, ПОКРЫТИЕ МАСТИКОЙ, ОБЕРТКИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА)	М	216,00	0,42	91	1 -	17	18
19	Е22-126 9-2	ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	М	222,00	0,52	115	27 -	18	4 11
20	Е22-127 9-3	ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	М	116,00	0,69	80	29 -	0	4 7
21	Е9-163 24-1	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ОПОРНЫХ МАСТЕЙ СЕДЛА, КРОНШТЕЙНОВ ХОМУТОВ	Т	0,68	27,10	18	16 -	16	2 3
22	С121-2010	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,68	366,00	242	13 -	-	1 -
23	Е15-614 164-3	ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	2,16	60,50	10	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1677	378	298	72 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1092			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	179			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	100			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1371			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	280			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	306			

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРХАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 12

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ С АРМАТУРОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК,Р,6ТЫС.М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ НР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,749 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц12-163-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-169 ММ (ДИАМ.108.4)	Т	0,77	48,10	37	- / 35	22	13 / 7
2	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100ММ.ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,77	492,00	379	- / -	-	- / -
3	Ц12-163-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ	Т	1,57	62,00	97	- / 86	57	29 / 3
4	С159-3327	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 80ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	1,57	508,00	798	- / -	-	- / -
5	Ц12-163-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ И КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ.ДИАМЕТР	Т	0,53	63,00	33	- / 31	28	3 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАРУЖНЫЙ, 57 ММ							
4	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	0,63	590,00	366	-	-	-
5	Ц12-163-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 45 ММ	Т	0,05	83,00	4	4	4	-
							4		
6	С159-3315	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:3	Т	0,05	797,59	40	-	-	-
7	Ц12-162-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ВСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 ММ (ДИАМ.108,4)	Т	0,25	65,80	14	-	50	3
							13		2
8	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,25	492,00	123	-	-	-
9	Ц12-162-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ВСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ	Т	0,99	68,10	67	49	49	15
							64		11
10	С159-3327	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,99	598,00	593	-	-	-
11	2387-11060 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ100,РУ10	ШТ	16,00	16,67	299	-	-	-
12	2387-11059 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ80,РУ10	ШТ	12,00	15,37	184	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Ц12-802-5	МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК 30Ч6БК2	ШТ	20,00	7,52	211	95	9
							104		1
79	2307-11117 К=1,020	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30КЧ70БР,ДУ40,РУ4	ШТ	3,00	7,36	22			
80	Ц12-803-2	МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ 30КЧ 70БР	ШТ	3,00	1,67	6	5	
							5		
81	2307-10217 К=1,398	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16	ШТ	15,00	1,81	27			
82	Ц12-806-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ 15Ч8БР	ШТ	16,00	1,62	27	23		
							23		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3749	295	72
							365		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	3237
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	234
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	278
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	3749

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРЯНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛИВНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТОЯКА ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.5,6ТЫС.М3(СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ НР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,155 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-КУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23-81	-РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС БК6-4	МТ	1,00	16,50	17	-	-	-
2	Ц12-1208-3	-УСТАНОВКА НАСОСА	МТ	1,00	3,81	4	-	4	-
3	2307-50038 ПРИМЕНИТ	-УСТАНОВКА УСН-150 ДИАМ.150ММ ГОСТ 18194-79 ДЛЯ НИЖНЕГО СЛИВА	МТ	1,00	455,00	455	4	-	-
4	Ц12-1066-5 ПРИМЕН	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ УСК-150	МТ	1,00	46,50	47	-	5	-
5	2300-4350 ПРИМЕН	-ФИЛЬТР ПРЯМОТОЧНЫЙ СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.100ММ	МТ	1,00	265,00	265	3	-	-
6	Е28-883 32-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА	МТ	1,00	26,70	27	-	21	3
7	2307-10073 К=1,096	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч6БК,ДУ50,РУ10	МТ	4,00	6,92	28	24	-	1
8	Ц12-881-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВЫХ КРАНОВ 11Ч 6БК ДИАМ.40ММ	МТ	4,00	1,94	8	-	7	-
9	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ;ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2	Т	0,17	264,00	45	7	-	-
10	Е9-89 19-12	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ СТОЙКИ	Т	0,17	20,40	3	-	1	2

400301-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Ц12-2-8	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144=159 ММ (СТОЯК ИЗ ТРУБЫ 108,4 ГОСТ 10705-80)	Т	0,87	79,10	6	3	4	1
18	С159-3333	=УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	Т	0,87	492,00	34	4		
19	Ц12-1-1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ (ЗАЧИСТНАЯ ТРУБА ДНАМ,50,3,5 ГОСТ3262-75)	М	5,00	0,46	2	2	2	
20	С113-13	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=50 Т=3,5	М	5,29	0,85	4	2		
21	Ц12-2-6	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ(РАСХОД ИЗ ТРУБЫ ДНАМ 50,3,5 ГОСТ8732-78)	Т	0,91	125,00	1	1	1	
22	С159-3317	=УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	Т	5,9[illegible]	696,60	7			
23	Ц12-1138-9	=МОНТАЖ ПАТРУБКА СЛИВА ДНАМ,100ММ	ШТ	1,00	3,45	3	3	2	1
24	С138-1387	=СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА	КГ	7,30	0,45	3			
25	517-1073	=ГИБКИЙ ШЛАНГ ДНАМ,100ММ ГОСТ5398-76= ГОСТ5398-76	М	4,53	10,40	47			
26	517-1068	=ТО ЖЕ ДНАМ,40ММ= ГОСТ5398-76	М	4,50	3,25	15			
27	517-1066	=ТО ЖЕ ДНАМ,25ММ= ГОСТ5398-76	М	15,00	2,85	31			
28	2387-50035 К=1,393	=НАКОНЕЧНИК КП-100	ШТ	1,00	4,67	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2307-59033 К=1,098	НАКОНЕЧНИК Н3-40 ДУ40	ШТ	1,00	1,04	1			
24	Е9-122 17-5.	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,82	50,20	1			
25	0121-2114	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,82	441,66	9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1183		85	6
							51		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	737
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	47
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	784
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	273
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	331
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	68
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	68

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРИДАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 14

НА РАЗГРУЗОЧНУЮ ЭСТАКАДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.600М3.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ АС-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,765 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ШТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4765,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП.	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-56 11-14 ТЕХ,Ч П,1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОД ПФ1-1)	100М3	0,05	150,62	7	- 7	-	7 3
2	Е1-960 89-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,01	89,60	1	- 1	1	- -
3	Е1-257 29-2 ТЕХ,Ч П,1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	20,79	1	- -	-	- -
4	Е1-968 31-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	46,00	2	- 2	2	- -
5	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,26	9,69	3	- 3	2	1 1
		18М3 ЛИШНЕГО ГРУНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ЭСТАКАДУ							
6	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	16,00	2,99	48	- 48	12	36 13
7	868-79 ССЦ П,9-115	- (ИЗ БЕТОНА М-300-ПФ1-1		18,40	51,32	944	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,06	22,99	47	-	-	-
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,74	25,00	219	-	-	-
10	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,41	41,38	58	-	-	-
11	Е8-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	8,25	0,84	7	-	4	3
12	ССОЦ П.4-46	-ЩЕБЕНЬ	М3	9,50	9,78	92	-	7	1
13	Е11-55 8-1	-ПРОЛИВКА ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,63	17,20	14	-	6	1
14	ССОЦ2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,89	24,40	41	-	9	-
15	Е7-2 1-2	-УСТАНОВКА ПЛИТ ЛИЦЕВЫХ ПЛ1-1А	ШТ	16,00	2,99	33	-	8	25
16	608-7128 ССЦ П.9-265	-ПЛИТЫ ЛИЦЕВЫЕ ПЛОСКИЕ	ШТ	16,00	45,40	726	-	33	9
17	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,15	41,38	130	-	-	-
18	Е6-92 11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛ.БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН СТН1-2ИТ,СТН-2-1ИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4,92	16,78	82	-	88	6
19	ССОЦ П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	4,99	28,28	141	-	29	2
20	С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	Т	0,02	189,00	4	-	-	-
21	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	-	2	-
22	Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ЭСТАКАДУ)	1000М3	0,08	178,21	14	-	2	1
23	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	129,20	0,29	37	-	14	13
24	Е1-189 24-2 К=2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,06	18,20	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е1-56 11-14 ТЕХ.Ч П.1.11 П.3.2	-ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ДЛЯ ОТСЫПКИ ПОД ЭСТАКАДУ	1000М3	0,09	211,15	20	- 20	1	19 0
26	Е1-1166 118-12	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	100М3	0,94	9,90	9	- 9	1	0 1
27	Е1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,94	9,69	9	- 9	1	1 2
28	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,10	0,74	4	- 4	2	2 1
29	СССЦ П.4-22	-ПЕСОК	М3	5,61	4,80	27	-	-	-
30	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПМ2 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	18,90	2,27	43	- 33	29	14 4
31	СССЦ П.1-19	-БЕТОН М-300	М3	19,18	32,10	616	-	-	-
32	Е6-16 1-16	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЛИТЫ ПМ2 ИЗ БЕТОНА М-400	М3	4,70	2,27	11	- 9	5	4 1
33	СССЦ П.1-21	-БЕТОН М-400	М3	4,77	37,50	179	-	-	-
34	С111-639	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	Т	-	189,00 8	-	-	-	-
35	С111-640	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3,ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	Т	0,17	172,00	29	-	-	-
36	Е6-86 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,06	329,00	20	- 1	1	-
37	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
38	Е6-257 30-3	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА	М	6,00	3,50	21	- 1	1	-
39	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,44	90,00	130	- 31	28	3 1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4765	- 272	197	145 52

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3788
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	351			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4766			

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.0,6ТЫС.М3

ОСНОВАНИЕ: ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,256 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		
							НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
								ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24-04-01 ПРИМЕН,	-АГРЕГАТ ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЙ Ø3-9721 ГОСНИТИ ВЕСОМ 1,8Т	МТ	3,00	1962,00	5886	-	-	-
2	Ц16-50-1 К=0,9 ТАБЛ.4УКАЗАНИЯ	-МОНТАЖ АГРЕГАТА	МТ	3,00	59,76	179	- 125	82	83 22
3	24-04-01 ДОП.4П.690	-КОЛОНКА КЭД-50-0,5-1 КАРА22 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А4У2	МТ	3,00	587,00	1761	-	-	-
4	Ц18-3-2 К=0,75 ТАБЛ4УКАЗАНИЙ	-МОНТАЖ КОЛОНОК	МТ	3,00	11,03	33	- 20	14	6 2
5	1986-16034	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=Т9050-71120,00	МТ	1,00	188,00	188	-	-	-
6	Ц22-83-1	-МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0,08	39,19	3	- 2	2	-
7	23-01-01 П18	-НАСОС РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ РОДНИК БК7-3,000 ВЕСОМ 13КГ	МТ	3,00	10,50	32	-	-	-
8	1913-1001 ПРИМЕН	-ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЛР-0,5 ВЕСОМ 16КГ	МТ	3,00	24,00	72	-	-	-
9	Ц22-83-1	-МОНТАЖ ЛЕБЕДОК	Т	0,05	39,19	2	- 1	1	-
10	2402-2001	-МОТОПОМПА =МП-1600	МТ	1,00	1600,00	1600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	8617-1030	РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ГОСТ5398-76 ДИАМ.77ММ	М	20,00	5,70	114			
82	24-02-01 П34	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ ГОСТ472-75 ДИАМ.51ММ	М	240,00	2,11	506			
83	24-02-01 П37	ТО ЖЕ,ДИАМ.66ММ	М	400,00	2,86	1144			
84	2462-5020	РАЗВЕТВЛЕНИЕ РУКАВНОЕ ТРЕХХОДОВОЕ РТ-70	ШТ	1,00	14,00	14			
85	2462-5004	СТВОЛ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ Д50 С ДИАМЕТРОМ НАКОНЕЧНИКА СПРЫСКА 16ММ РС-50 ГОСТ9923-80Е	ШТ	2,00	1,50	3			
86	2462-5005	СТВОЛ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ Д65 С ДИАМЕТРОМ НАКОНЕЧНИКА СПРЫСКА 19ММ РС-65 ГОСТ 9923-80Е	ШТ	2,00	3,00	6			
87	2462-5011	СТВОЛ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ СВП	ШТ	1,00	4,10	4			
88	2462-5055	ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ РУЧНАЯ ТРЕХКОЛЕННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Л-63	ШТ	1,00	170,00	170			
89	2462-5052	ЛЕСТНИЦА- ПАЛКА ЛП	ШТ	1,00	24,00	24			
90	2462-3018	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5-01	ШТ	2,00	15,45	31			
91	24-02-01 П29	ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ ОХП-10	ШТ	27,00	3,20	86			
92	2462-3006	ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ ОУ-8	ШТ	3,00	15,25	46			
93	2462-5017	КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ КП	ШТ	1,00	29,00	29			
94	2462-5060	ПЕНОСМЕСИТЕЛИ ПС-1	ШТ	1,00	10,70	11			
95	2462-5056	ГЕНЕРАТОР ГПС-600	ШТ	2,00	16,65	32			
96	1906-21061 ПРИМЕН	ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЕВ-612 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 630КГ	ШТ	1,00	3200,00	3200			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	16285	88		89
							148		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15022			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	967			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15989			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	217			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	285			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	11			

СОСТАВИЛ ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ БУРЯНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 16

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 6,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДИЗЕЛЬСОБЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИ_СО_ЧЕРТЕЖ 90-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,945 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-936 76-2 ТЧ ОТР25 К=1,1 К=0,8	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ	100М3	0,40	88,88	36	- 36	36	- -
2	Е1-936 76-2 ТЧ ОТР25 К=1,1 К=0,3 К=1,15	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЯМИ	100М3	0,18	102,21	18	- 18	18	- -
3	Е1-936 76-2 ТЧ ОТР25 К=1,1 К=0,6 К=1,2	-РЫТЬЕ ТРАНШЕИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГАМИ	100М3	0,45	106,66	48	- 48	48	- -
4	Е1-966 61-2	-ЗАСЫПКА ВЫРАТЫХ ТРАНШЕЙ	100М3	1,03	45,88	47	- 47	47	- -
5	Е34-602 101-2	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ,100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	100М	4,59	123,00	565	- 47	47	- -
6	Е34-602 101-2 ТЧ ОТР4 К=1,65	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ,НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦ	100М	0,90	129,89	117	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1945	-	211	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								211	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	831		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	137		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	77		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	1045		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	1045	211	
				211	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	831	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	137	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	77	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	1045	

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 0,4КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭМ,СО. ЧЕРТЕЖ ЭС-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,544 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОХЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	7,70	10,09	77	58	8	2
2	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	100М	1,00	12,69	13	6	1	2
3	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ-ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	3,39	9,87	3	3	1	1
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,70	9,87	7	7	2	2
5	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	20,00	1,33	27	9	0	0
6	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	10,00	0,60	12	4	0	0
7	Ц8-166-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕННИЕ ММ2 ДО 2,5 С ХОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	4,00	0,85	3	1	1	0
8	Ц10-563-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	ВВОД	2,00	8,21	16	16	13	3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ. 1			РУБ	248	84	34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							98		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	156			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	72			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	244			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
9	С151-1224 К=1,3	-КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ 4Х2,5ММ2	1000М	0,16	373,10	60	-	-	-
10	С151-1835	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6Х2,5	1000М	0,20	346,00	69	-	-	-
11	С1509 ТАБ 306 1969Г ИСОЦ СПР НР6 СТР45 К=1,235 К=1,118	-КАБЕЛЬ МКШ СЕЧ 3Х0,35ММ2	М	270,00	0,12	32	-	-	-
12	С1509 ТА5306 1969Г ИСОЦ СПР НР6 СТР45 К=1,235 К=1,118	-КАБЕЛЬ МКШ СЕЧ.6Х0,75ММ2	М	170,00	0,22	37	-	-	-
13	С1509 ТАБ.306 1969Г ИСОЦ СПР НР6 СТР45 К=1,235 К=1,118	-КАБЕЛЬ МКЭШ СЕЧ.3Х0,35ММ2	М	70,00	0,21	15	-	-	-
14	С2406-1950 К=1,109	-ЗАЩЕЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ	10,00	3,22	32	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	266	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	245			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	514	-	84	14
							98		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	403			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 39
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 514

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8000

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,998 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е33-820 393-2	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	ШТ	4,00	4,44	18	-	9	8
							17		2
2	Е33-821 393-3	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ,АНКЕРНЫЕ	ШТ	6,00	5,52	33	-	17	15
							32		4
3	0608 ДОП,6П,2,13 8 К=1,1	-СТОЙКА СНВС-2,7-11	ШТ	16,00	28,93	463	-	-	-
		ЦЕНА:26,3,1,1=28,93					-		
4	ССЦМ ТОМ1 ПРИЛОЖ1	-ТРАНСПОРТ СТОЕК	Т	18,00	6,39	115	-	-	-
							0		
5	ССЦМ ТОМ1 П9-96	-ПЛИТЫ ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ	М3	0,22	62,70	14	-	-	-
							-		
6	С121-2091	-ТРАВЕРСЫ СО СТЯЖКАМИ	Т	0,24	252,00	60	-	-	-
							-		
7	Е33-471 116-1	-ПОДВЕСКА НА ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ПРОВОДОВ ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ ДО 1	КМ	0,60	22,53	14	-	6	6
							14		2
8	С1509 69Г ТАБЛ138 ОПРАВ НР6 К=1,09 К=1,116	-СТОИМОСТЬ ПРОВОДА АПР-16	М	550,00	0,11	61	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	978	-	32	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							63		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	778
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	128
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	72
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	978

СОСТАВИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС.М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ ЭС СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭССО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,29[illegible] ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	Н ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-370-1	-СВЕТИЛЬНИКИ НА ОПОРАХ	ШТ	9,00	1,12	10	0	4	0
2	Ц8-383-1	-КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРАХ	ШТ	9,00	5,35	48	10 0	24	2 38
3	Ц8-289-2	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР	ШТ	2,00	9,93	20	44 0	5	9 0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	103	3 0	21	0 36
							57		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	78			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	103			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
4	1507-4004 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=СПО-200-1,2,3У1	ШТ	6,00	2,06	12	-	-	-
5	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С	ШТ	3,00	22,80	68	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ							
6	С153-264	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Г220-200ВТ	10ШТ	0,90	1,44	1	-	-	-
7	290319-4149	КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	9,00	2,14	19	-	-	-
	К=1,072								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	188	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	180			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	188			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	211	-	81	36
							57		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	178			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	211			

СОСТАВИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 20

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ ЭО-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Н ПП	Н ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-936 78-2 ТЧ СТР25 К=1,1 К=0,8	-РЫТЬЕ ТРОНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ	100М3	0,45	88,88	40	40	40	
2	Е1-936 78-2 ТЧ СТР25 К=1,1 К=0,8 К=1,15	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДАМИ	100М3	0,05	102,21	5	5	5	
3	Е1-936 78-2 ТЧ СТР25 К=1,1 К=0,8 К=1,2	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГАМИ	100М3	0,20	106,66	21	21	21	
4	Е1-968 31-2	-ЗАСЫПКА ВЫРЫТЫХ ТРАНШЕЙ	100М3	0,86	46,00	40	40	40	
5	Е34-502 101-2	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЙ	100М	0,60	123,00	74	40	6	
6	Е34-502 101-2 ТЧ СТР4 К=1,65	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ,НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦ	100М	0,40	129,69	52	6	7	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	294	140	140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							119		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	232				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	40				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	22				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ-РАБОТ =		РУБ	294				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	294	=	119	=	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	232				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	40				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	22				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	294				

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 21

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ ЭС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,262 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, НОРМ, УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	1,00	10,80	10	6	6	
2	Ц8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	100М	0,50	12,50	6	3	1	
3	Ц8-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,40	9,57	4	1	3	
4	Ц8-142-2	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100М	0,10	3,98	1		1	
5	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	12,00	1,33	16	5		
6	Ц19-659-12	ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	ВВОД	1,00	8,21	8	6	1	
7	1504-18155	КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ92-83Г	ШТ	3,00	10,66	32			
8	Ц8-529-9	МОНТАЖ	ШТ	3,00	5,77	17	5	5	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	136	97	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								32	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	32		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	34		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	62		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	23		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	7		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	92		
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
2	С161-1256 К=1,2	=КАБЕЛЬ АВВГ, СЕЧ,3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,15	709,20		106		
72	С2405-1958 К=1,169	=ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6,00	3,22		19		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ	136		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	125		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	11		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	136		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	262	87	5
								32	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	32		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	2		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =				РУБ	34		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	187		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =				РУБ	23		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =				РУБ	18		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =				РУБ	228		

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ , ОСИПА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 22

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНЕЗАЩИТЕ СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ ЭС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,052 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-936 78-2 ТЧ СТР25 К=1,1 К=3,8	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ МОН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100М3	0,36	88,88	32	32	32	-
2	Е1-966 31-2	-ЗАСЫПКА ВЫРЫТОЙ ТРАНШЕИ	100М3	0,36	46,89	17	17	17	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	62	49	49	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	62	49	49	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			

704-2-028.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 62

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 23

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И МОЛНЕЗАЩИТЕ СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС.М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО ОО ЧЕРТЕЖ ЭС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,006 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	1,80	10,00	18	-	6	1
							7		-
2	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,90	27,00	24	-	6	1
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	56	-	12	2
							14		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	56			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	56	-	12	2
							14		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 24

НА ПРОЕКТОРНУЮ МАЧТУ ПМХ-22,6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 6000М3

ОСНОВАНИЕ: СЕРИЯ 3.407-108 ВЫП.1,2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,012 ТЫС.РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 МТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1012,00 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-441 59-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	100 МТ	0,01	223,00	2	-	-	3
2	Е33-235 24-21	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЖЕКТОРНЫХ МАЧТ ВЫСОТОЙ ДО 30М	М3	2,52	26,00	66	3 -	18	1 44
3	608-212 ССЦ-СТР,123 П,187	-СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ СК4-1 ЦЕНА:(305,1,1+2,5,(8,27,2,5+0,8)),1,02	МТ	1,00	396,97	397	62 -	-	15 -
4	608-78 ССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ПОДПЯТНИКА П2		0,02	62,78	1	-	-	-
5	С121-2083	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,02	312,00	318	-	-	-
6	СССЦ П,4,46	-МЕБЕНЬ	М3	0,10	9,70	1	-	-	-
7	Е33-822 303-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ	М3	0,20	1,07	1	-	-	-
8	СССЦ П,1-5	-БЕТОН М-200	М3	0,20	27,40	5	-	-	-
9	Е33-80 10-1	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,02	13,40	14	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1012	2 67	88	47 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	805
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ	132
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ	75
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ	1012

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРЦАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 25

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЖЕКТОРНОЙ МАЧТЕ ВЫСОТОЙ 22,8М СОВМЕЩЕННОЙ С МОЛНИЕОТВОДОМ(М1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС.М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗС,СО ЧЕРТЕЖ ЗС-2 Т.П.3.407-136

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,363 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-609-4 К=1,2	-ПРОЖЕКТОР ПЗС-45	100ШТ	0,07	652,00	39	-	16	8
2	Ц11-582-1 К=1,2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	4,00	1,11	4	24 -	5	5 -
3	Ц8-406-15 К=1,2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,14	39,52	6	3 -	5	1 -
4	Ц8-149-1 К=1,3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,12	11,25	1	4 -	1	1 -
5	1517-2394 ДОП,2	-ЯЩИК ЯАЕ2-24	ШТ	1,00	47,33	47	1 -	-	-
6	Ц8-612-2	-МОНТАЖ	100ШТ	0,01	386,00	4	- -	1	- -
7	Ц8-634-4	-ЯЩИК ЯУ9-0431	ШТ	1,00	5,49	5	1 -	2	- -
8	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЯМИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,06	28,60	2	2 -	1	- -
9	Ц8-143-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,07	21,29	1	1 -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,08	КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ						1	
16	Ц8-148-9 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,17	22,32	4	-	2	-
17	Ц8-147-2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,02	391,00	8	-	2 1	-
18	Ц8-147-2 К=1,08	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,03	422,31	13	-	1	-
19	Ц8-147-2 К=1,2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,04	469,26	19	-	1 2	-
20	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,01	92,30	1	-	2	-
21	Ц8-153-21 К=1,2	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ	0,00	1,60	13	-	4	-
22	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ	2,00	1,33	3	-	4 1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	222	-	39 48	9 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	47			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
17	1507-4069 К=1,082	-ПРОЖЕКТОР=ПЗС-45АУ1 ОСТ.16.0.535.025-77	МТ	7,00	10,93	77	-	-	-
18	С153-295	-ЛАМПЫ Г220-230-1000	10ШТ	0,70	5,36	4	-	-	-
19	С113-138	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	14,00	0,32	4	-	-	-
20	С151-1268 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3,16-1,10ММ2	1000М	0,04	709,20	31	-	-	-
21	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75	ШТ	4,00	2,38	13	-	-	-
22	С2405-1382	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУ8-9431	ШТ	1,00	2,49	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,082								
23	С2405-11096 -КОРОБ КП-01/02-0,25 1973Г НСОЦСПР,НР6 ОТР,177 К=1,12 К=1,073		ШТ	1,00	1,50	2			
24	С2405-11090 -КОРОБ КП-01/0,05 1973Г НСОЦСПР,НР6 ОТР,177 К=1,12 К=1,073		ШТ	1,00	2,06	2			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	141			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	132			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	9			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	141			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	363	48	39	4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	47			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	50			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	255			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	37			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	21			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	313			

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 26

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЖЕКТОРНОЙ МАЧТЕ ВЫСОТОЙ 21,8М СОВМЕЩЕННОЙ С МОЛНИЕОТВОДОМ(М2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6 ТЫС.М3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ ЭС-2 Т.П.3.407-108

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,264 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-699-4 К=1,2	-ПРОЖЕКТОР ПЗС-45	100ШТ	0,04	552,00	22	0	0	5
2	Ц11-582-1 К=1,2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	МТ	2,00	1,11	2	14	2	2
3	Ц8-486-15 К=1,2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,08	39,52	3	2	2	0
4	Ц8-149-1 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,06	11,25	1	2	0	0
5	1517-2394 ДОП.2	-ЯЩИК ЯАЕ2		1,00	47,00	47	0	0	0
6	Ц8-612-2	-МОНТАЖ	100ШТ	0,01	386,00	4	0	1	0
7	Ц8-534-4	-ЯЩИК ЯУ9-8431	МТ	1,00	5,49	5	1	2	0
8	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,06	28,68	2	2	1	0
9	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,07	21,29	1	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,08	КОНСТРУКЦИЯМ И ДОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ					1		
16	Ц8-148-9 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ДОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,12	22,32	3	-	1	-
17	Ц8-147-2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,02	391,00	8	1	1	-
12	Ц8-147-2 К=1,08	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,03	422,31	13	1	1	-
13	Ц8-147-2 К=1,2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,04	469,28	19	2	2	1
14	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,01	92,30	1	-	-	-
15	Ц8-153-21 К=1,2	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	5,00	1,60	8	3	3	1
16	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	2,00	1,33	3	1	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	176	32	27	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	47
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	&РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	95
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	126

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

17	1507-4069 К=1,082	-ПРОЖЕКТОР=ПЗС-45АУ1 ОСТ 16.0.535.025-77	ШТ	4,00	10,93	44	-	-	-
18	С153-295	-ЛАМПЫ Г220-230-1000	10ШТ	0,40	5,36	2	-	-	-
19	С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.32ММ	М	6,00	0,32	3	-	-	-
20	С151-1256 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,03	709,20	23	-	-	-
21	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	2,38	5	-	-	-
22	С2405-1382	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУ8-8431	ШТ	1,00	2,49	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,082								
23	С2405-11096 -КОРОБ КП-01/0,2-0,25 1973 Г ИСОЦ СПР НР6 СТР177 К=1,12 К=1,073		ШТ	1,00	1,50	2	-	-	-
24	С2405-11090 -КОРОБ КП-01/0,05 1973Г ИСОЦ СПР НР6 СТР177 К=1,12 К=1,073		ШТ	1,00	1,92	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	86	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	83
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	88

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	264	-	27	5
			32		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	47
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	214

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6ТЫС,М3

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЖЕКТОРНОЙ МАЧТЕ ВЫСОТОЙ 22,8М СОВМЕЩЕННОЙ С МОЛНИЕОТВОДОММ3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,399 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-609-4 К=1,2	-ПРОЖЕКТОР ПЗС-45	100ШТ	0,06	552,00	33	14	7	
2	Ц11-582-1 К=1,2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	2,00	1,16	2	1	0	
3	Ц8-406-15 К=1,2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,08	39,52	3	2	2	
4	Ц8-149-1 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,06	11,25	1	0	0	
5	1517-2394 ДОП,2	-ЯЩИК ЯАЕ2-24	ШТ	1,00	47,00	47	2	0	
6	Ц8-612-2	-МОНТАЖ	100ШТ	0,01	386,00	4	1	1	
7	Ц8-534-4	-ЯЩИК ЯУЗ-0431	ШТ	1,00	5,49	5	1	2	
8	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,08	20,60	2	2	1	
9	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,07	21,29	1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К=1,06	КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ					1		
16	Ц8-146-9 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,12	22,32	3	-	1	-
17	Ц8-147-2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,02	391,00	8	1 -	1	-
18	Ц8-147-2 К=1,08	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,03	422,31	13	1 -	1	-
19	Ц8-147-2 К=1,2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,04	469,20	19	1 -	2	-
20	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,01	92,38	1	2 -	0	-
21	Ц8-153-21 К=1,2	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	6,00	1,60	10	-	8	-
22	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	2,00	1,33	3	3 -	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	196	1 -	32	7
							39		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	47			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	146			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
23	1507-4069 К=1,082	-ПРОЖЕКТОР=ПЗС-45АУ1 ОСТ 16.0.535.025-77	ШТ	6,00	10,93	66	-	-	-
24	С153-295	-ЛАМПЫ Г220-235-1000	10ШТ	0,60	5,36	3	-	-	-
25	С113-138	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	8,00	0,32	3	-	-	-
26	С151-1256 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3,16+1,10ММ2	1000М	0,03	709,20	23	-	-	-
27	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	2,36	5	-	-	-
28	С2405-1382	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУЗ-0431	ШТ	1,00	2,49	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		К=1,082							
23	С2406-11096	-КОРОБ КП-01/0,2-0,25 1973Г НСОЦСПР,НР6 СТР,177 К=1,12 К=1,073	МТ	1,00	1,50	2	-	-	-
24	С2406-11090	-КОРОБ КП-01/0,05 1973Г НСОЦСПР,НР6 СТР,177 К=1,12 К=1,073	МТ	1,00	1,92	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	113	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	106			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	113			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	309	-	52	9
							39		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	47			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	214			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	259			

СОСТАВИЛ КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 28

НА МОЛНИЕОТВОД МХ30,6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600М3

ОСНОВАНИЕ: СЕРИЯ 3.407-108 ВЫП1,2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,637 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 МТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 637,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-441 50-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	100 МТ	0,01	223,00	2	-	-	3
2	Е33-237 24-23	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИХ МОЛНИЕОТВОДОВ ВЫСОТОЙ ДО 30М	М3	2,52	12,60	32	3 -	0	1 21
3	608-212 ССЦ ОТР123 П.187	-СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ СК4-1 ЦЕНА(305,1,1+2,5,2,5,8,27+2,5,0,8),1,02	ШТ	1,00	396,97	397	30 -	-	7 -
4	608-78 ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ПОДПЯТНИКА П-2		0,02	62,70	1	- -	-	- -
5	С121-2083	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,21	312,00	66	- -	-	- -
6	ССОЦ П.4.45	-ЩЕБЕНЬ	М3	0,10	9,70	1	- -	-	- -
7	Е33-622 303-4	-ЗАДЕЛКА ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ БЕТОНОМ	М3	0,20	1,07	1	- -	-	- -
8	ССОЦ П.1-5	-БЕТОН М-200	М3	0,20	27,40	5	- -	-	- -
9	Е33-88 10-1	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,21	13,40	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	637	-	9	24
							33		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	588
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	47
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	637

СОСТАВИЛ ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ БУРЖАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 29

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.ВВК И СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,278 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 45,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-5-11-8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ШАГАЮЩИМИ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15М3 ГРУНТ Б ГРУППЫ	1000М3	0,11	472,12	52	-	-	52
2	Е1-960 60-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,03	89,40	3	52 -	3	6 -
3	Е1-260 31-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,09	15,29	1	3 -	-	1 -
4	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,28	46,00	13	1 -	13	- -
5	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,86	9,69	8	13 -	8	- 3
6	Е22-41 3-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	45,00	3,17	143	8 -	9	2 -
7	Е22-312 28-1	ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ	КМ	0,06	33,60	2	9 -	1	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	278	1 -	31	56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					87		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	278

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ БУРХАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 30

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ600М3

ОСНОВАНИЕ: НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,273 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 175,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 35,85 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРОИЗВ. ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ							
1	Е1-50 11-[illegible]	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,36	97,51	35	- / 35		34 / 14
2	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,11	89,40	10	- / 10	10	- / 1
3	Е1-260 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,28	15,29	4	- / 4	-	4 / 1
4	Е1-965 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,93	46,00	43	- / 43	43	- / -
5	Е23-15 3-1	-КЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ	М	80,00	2,92	234	- / 37	37	- / -
6	Е23-15 3-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	95,00	2,92	277	- / 44	44	- / -
7	Е1-1184 116-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	2,79	9,69	27	- / 26	17	9 / 6
8	Е23-109 12-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	8,28	22,60	187	-	58	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ					100		13
20	ССОЦ П,1-17	-БЕТОН М-200	М3	2,50	28,20	70	-	-	-
21	ССОЦ П,9-246	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ ДИАМ,1,0М,ВЫСОТОЙ 0,6М	М	5,40	20,40	110	-	-	-
22	ССОЦ П,9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ ДИАМ,1,0М ВЫСОТОЙ 0,9М	М	6,30	18,80	118	-	-	-
23	ССОЦ П,9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,26	68,10	86	-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,90	4	-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,52	25,00	13	-	-	-
26	ССОЦ П,9-225	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,70	68,10	48	-	-	-
27	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,59	22,90	13	-	-	-
28	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,17	22,90	4	-	-	-
29	ССОЦ П,9-22,17	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,3М	М	3,00	14,90	45	-	-	-
30	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	-	-	-
31	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	6,00	17,80	107	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1037	-	218	69
							299		34

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1468
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	243
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	134
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1837

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ

21	Е1-59 11-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,55	97,51	53	-	2	51
							53		28
22	Е1-960 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,17	89,40	15	-	45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Е1-260 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 95 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,42	15,29	6	15 -	- -	- 6
24	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,41	46,00	65	6 -	65 -	2 -
25	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	4,22	9,69	41	65 -	26 -	15 -
26	Е23-16 3-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	260,00	4,11	1069	41 -	127 -	10 -
27	Е16-29 4-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	5,00	4,34	22	127 -	2 -	- -
28	Е23-117 18-3	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М НОРМАЛЬНОГО ТИПА	М3	17,27	33,60	580	2 -	141 -	126 -
29	ССЦП П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	4,00	28,20	113	267 -	- -	38 -
30	ССЦП П.9-240	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ 0,3М	М	2,70	22,80	62	- -	- -	- -
31	ССЦП П.9-248	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ ДИАМ,1,0М ВЫСОТОЙ 0,6М	М	10,20	20,40	208	- -	- -	- -
32	ССЦП П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ ДИАМ,1,0М ВЫСОТОЙ 0,9М	М	14,40	18,80	271	- -	- -	- -
33	ССЦП П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,88	68,10	196	- -	- -	- -
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,38	22,90	9	- -	- -	- -
35	С147-6	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,18	25,00	30	- -	- -	- -
36	ССЦП П.9-225	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,48	68,10	101	- -	- -	- -
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,84	22,90	19	- -	- -	- -
38	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	1,34	22,90	31	- -	- -	- -
39	ССЦП П.9-237	-КОЛЬЦА ЖЕЛ,БЕТОННЫЕ ДИАМ,0,7М ВЫСОТОЙ 0,3М	М	3,00	14,90	45	- -	- -	- -
40	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	25,00	50	- -	- -	- -
41	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	8,00	17,80	142	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	С113-816	ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ НАПОРНЫМ ТРУБАМ ГОСТ 5525-61/ДИАМЕТР 500-1000ММ	Т	9,00	32,90	296	-	-	-
13	Е22-362 22-5	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА ВОДЫ-5ШТ	Т	0,13	777,00	101	-	85	21
							46		6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4436	-	493	219
							622		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3525			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	582			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	329			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4436			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	6273	-	543	308
							921		110
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4985			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	825			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	463			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6273			

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ БУРХАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 31

НА ОБВАЛОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.600М3

ОСНОВАНИЕ: ИНВ.НР 342647

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,328 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА И ПЕРЕЕЗДОВ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ							
1	Е1-175 22-14 ТЕХ.Ч.П.1.4 1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,39	176,21	69	- 68	3	66 27
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	673,75	0,29	195	- -	-	- -
3	Е1-189 К=2 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,39	10,20	4	- 2		3 1
4	Е1-195 25-1 ТЕХ.Ч. П.1.11	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,39	14,33	6	- 6	1	5 2
5	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	5,20	0,35	2	- 2	-	2 1
6	Е27-22 7-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО	М3	29,60	0,87	26	- 26	3	23 6
7	ССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	36,54	9,70	354	- -	-	- -
8	СУКАЗ. ПО ПРИМ. ЕРЕР	-ВОДА	М3	2,03	3,10	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.2,22						-		
9	Е1-1205	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	100М2	3,60	10,20	37	-	-	35
	122-3	СПОСОБОМ					35		13
10	СДОПОЛН, К	-СЕМЕНА ТРАВ	КГ	9,72	3,21	31	-	-	-
	СБОРНИКУ						-		-
	СТР.34								
	П,969								
11	ССОЦ	-ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	56,88	4,46	254	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1228	-	9	133
							140		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	978			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1228			
		РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО							
12	Е27-22	-УСТРОЙСТВО УЛУЧШЕННОГО ЩЕБНЕМ	М3	1080,00	0,87	940	-	119	821
		ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ					940		281
13	ССОЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	1360,80	9,70	13200	-	-	-
							-		-
14	СУКАЗ, ПО	-ВОДА	М3	75,60	0,10	8	-	-	-
	ПРИМ						-		-
	ЕРЕР-84								
	П,2,22								
15	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ	М3	415,50	0,28	116	-	89	87
	7-1	СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ,15СМ					116		21
16	ССОЦ П,4-22	-ПЕСОК	М3	457,05	4,80	2194	-	-	-
							-		-
17	СУКАЗ, ПО	-ВОДА	М3	20,77	0,10	2	-	-	-
	ПРИМ						-		-
	ЕРЕР-84								
	П,2,22								
18	Е27-22	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ	М3	415,50	0,87	361	-	46	316
	7-4	СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО					362		108
19	ССОЦ П,4-45	ТОЛЩ,15СМ -ЩЕБЕНЬ	М3	523,53	9,70	5078	-	-	-
							-		-
20	СУКАЗ ПО	-ВОДА	М3	29,08	0,10	3	-	-	-
	ПРИМ						-		-
	ЕРЕР-84								
	П,2,22								
21	Е27-143	-УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	55,60	11,40	634	-	193	375
	34-4	ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							548		105
22	С111-45	-БИТУМЫ ЖИДКИЕ МАРКИ: МГ И СГ	Т	27,70	43,30	1199	-	-	-
23	СССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ 20(25)-40ММ	М3	29,64	9,70	288	-	-	-
24	СССЦ П,4-46	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	254,29	8,83	2245	-	-	-
25	СССЦ П,4-43	-ЩЕБЕНЬ 10(15)-20(25)ММ	М3	29,64	10,90	323	-	-	-
26	СССЦ П,4-41	-ЩЕБЕНЬ 5(3)-10(15)ММ	М3	28,25	12,10	342	-	-	-
27	Е27-114 24-17	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ (ТОЛЩ,18СМ)	М2	510,00	0,70	357	-	142	102
							214		15
28	Е27-115 24-18 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	0,51	20,40	10	-	2	-
							2		-
29	СССЦ П,1-41	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ	М3	93,64	28,20	2641	-	-	-
30	СССЦ П,4-21	-ПЕСОК КОЛ-ВО:420,(0,04+0,055)	М3	48,45	7,63	370	-	-	-
31	СУКАЗ ПО ПРИМ, ЕРЕР П,2,22	-ВОДА	М3	98,78	0,10	9	-	-	-
32	Е27-19 7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ,15СМ	М3	76,50	0,28	21	-		16
							21		4
33	СССЦ П,4-22	-ПЕСОК	М3	84,15	4,80	404	-	-	-
34	СУКАЗ ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П,2,22	-ВОДА	М3	3,82	0,10	1	-	-	-
35	Е27-22 7-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ТОЛЩ,15СМ	М3	76,50	0,87	67	-	8	58
							66		28
36	СССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	96,39	9,70	935	-	-	-
37	СУКАЗ ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П,2,22	-ВОДА	М3	5,35	0,10	1	-	-	-
38	Е27-74 19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	100М	0,25	51,60	13	-	10	-
							10		-
39	СССЦ П,1-41	-БЕТОН М200	М3	0,97	28,20	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	ССОЦ П,3-141	-КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ	М3	1,13	67,20	76	-	-	-
93	ЕПРЦМ-М,Ф 1-250	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ ПО Х,Б,СТОЛБАМ М9Б(Б),СЕРИЯ 3,017-1,ВЫСОТОЙ 1,6М	100М	3,24	488,00	1581	- 321	191	139 41
94	СПРЦ М-М,Ф ПРИЛОХ,7	-ПОПРАВКА К ЦЕНЕ,УЧИТЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ НА СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И Х/Б КОНСТРУКЦИИ	100М	3,24	19,00	62	-	-	-
95	ЕПРЦ М-М,Ф 1-250	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	100М	3,24	44,00	143	- 19	19	-
96	ЕПРЦ М-М,Ф 1-251	-НАСАДКА ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ,ВЫСОТОЙ 0,5М	100М	3,24	12,40	40	- 14	14	-
97	ЕПРЦ М-М,Ф 1-278	-УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ ВМ1А СЕРИЯ 3,017-1	1ШТ	2,00	60,30	121	- 15	9	6 3
98	СПРЦ М-М,Ф ПРИЛОХ7	-ПОПРАВКА К ЦЕНЕ,УЧИТЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ НА СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И Х/Б КОНСТРУКЦИИ	1ШТ	2,00	2,00	4	-	-	-
99	Е1-278	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	1ШТ	2,00	46,10	92	- 13	13	-
100	ЕПРЦ М-М,Ф 1-347	-УСТРОЙСТВО ВОРОТ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА,Р2В	1ШТ	1,00	434,00	434	- 79	81	19 6
101	СПРЦ М-М,Ф ПРИЛОХ,7	-ПОПРАВКА К ЦЕНЕ,УЧИТЫВАЮЩАЯ РАЗНИЦУ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ НА СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И Х/Б КОНСТРУКЦИИ	1ШТ	1,00	16,00	16	-	-	-
102	ЕПРЦ М-М,Ф 1-347	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	1ШТ	1,00	834,00	834	- 116	174	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	43953	- 2843	999	1934 605

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33939
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5599
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3162
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	42700
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1069
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	92
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1253

РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

51	Е48-146 14-12	-ПОДГОТОВКА ВРУЧНУЮ СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ В ПРОЦ ДО 25	10М	29,00	2,62	76	- 76	76	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	СЦЕННИК	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	11,27	3,96	73	-	-	-
33	Е48-211 16-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	10М	29,00	1,99	58	-	58	-
							58		
34	СУКАЗ, ПО ПРИМ, ЕРЕР П.2.22	ВОДА	М3	10,27	0,19	2	-	-	-
35	ОССЦ	СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ	ШТ	670,00	0,92	800	-	-	-
36	Е48-121 11-7	ПОДГОТОВКА ВРУЧНУЮ СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ В ПРОЦ ДО 25	100ШТ	55,26	2,77	153	-	153	-
							153		
37	ОССЦ	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	26,53	3,96	106	-	-	-
38	Е48-206 15-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,6Х0,5М	10ШТ	55,26	0,54	30	-	30	-
							30		
39	СУКАЗ, ПО ПРИМ, ЕРЕР П.2.22	ВОДА	М3	10,00	0,19	2	-	-	-
40	СЦЕННИК	САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ	100ШТ	5,53	29,59	163	-	-	-
41	Е48-166 16-2	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100М2	13,00	9,02	117	-	117	-
							117		
42	Е48-214 18-6	ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ,МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	13,00	2,42	31	-	31	-
							31		
43	СУКАЗ, ПО ПРИМ, ЕРЕР П.2.22	ВОДА	М3	132,00	0,19	13	-	-	-
44	СДОП,К СБОРНИКУ СТР.34 П.969	СЕМЕНА ТРАВ	КГ	26,00	3,21	83	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2147	-	465	-
							465		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1707
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	281
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	159
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2147

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	47328	-	1381	2067
							3448		657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	36624
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	6040
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3411
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	46075
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1069
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	92
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1253

СОСТАВИЛ АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ. РЕЧКОВА

704-2-029.86.

Типовое проектное решение

Прирельсовый склад нефтепродуктов емкостью 0,6 тыс.м^3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

на противопожарный инвентарь

Сметная стоимость = 0,21 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.

Основание: заказная спецификация

Составила Егорова

Проверила Буранова

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 058-69 г. п.65	Веревка спасательная I,90xI,09	компл.	I	2,07	2,07
2	24-02-0I п.26	Лом пожарный	шт.	2	I,0	2,0
3	24-02-0I п.I	Багор железный	шт.	2	I,90	3,80
4	24-02-0I п.53	Топор пожарный	шт.	I	2,I0	2,I0
5	29-09-0I-69 поз.369	Пояс пожарный спасательный 4xI,09	шт.	4	4,36	I7,4
6	24-02-0I п.56	Фонарь электрический индивидуальный пожарный ФЭИ	шт.	2	7,70	I5,4
7	Справочник Гипровдрава	Аптечка первой помощи 4,2xI,09	шт.	I	4,58	4,58
8	Сборник сметных норм затрат на инвентарь № 5, I стр.43 , стр.69 п.204	Бочка для воды емк.200 л	шт.	I	26,9	26,9
9	Сборник сметных норм затрат на инвентарь сборник № 5.I стр.68 п.208	Лопата пожарная	шт.	24	I,44	34,6
I0	24-02-0I п.2	Ведро пожарное	шт.	4	0,90	3,6
II	Пр-т 49-02-69 поз.368	Кошма войлочная разм.2xI,5 м 6,0xI,09	шт.	6	6,54	39,2

I	2	3	4	5	6	7
I2	Справочник Гипроздрава	Ящик пожарный для песка емк.0,5 м^3 3хI,09	шт.	5	3,27	I6,4
I3	-"-	То же, емк.I,0 м^3	шт.	4	6,54	26,2
I4	-"-	То же, емк.3,0 м^3	"	I	I9,62	I9,6
		Всего по смете	руб.	-	-	2I4

Форма IO

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту прирельсового склада нефтепродуктов емкостью 0,6 тыс.м^3 в год. Сооружения склада

Ресурсы	
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-час	1076
Заработная плата, руб.	575
Строительные машины, руб.	51
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-час.	3397
Заработная плата, руб.	2332
Строительные машины, руб.	3360
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	4473
Заработная плата, руб.	2907
Строительные машины, руб.	3411
Специальные строительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	1081
Заработная плата, руб.	601
Строительные машины, руб.	495
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	1187
Заработная плата, руб.	644
Строительные машины, руб.	364

I	2
Монтажные работы:	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-час	1374
Заработная плата, руб.	791
Строительные машины, руб.	363
электротехнического оборудования	
Затраты труда, чел.-час	420
Заработная плата, руб.	242
Строительные машины, руб.	78
КИП и автоматики	
Затраты труда, чел.-час	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	
Затраты труда, чел.-час	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Всего:	
Затраты труда, чел.-час	8535
Заработная плата, руб.	5185
Строительные машины, руб.	4711

Начальник сметного отдела Б.А.Бударов

Руководитель группы Н.И.Иванов

gost.e-ecolog.ru