ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИЯ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/ЧАС

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

СТР. 1 ÷ 87

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-36.94

СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 – 3,0 М3/ЧАС

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

ОБЩАЯ – 94,17 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ – 81,58 ТЫС.РУБ.

РАЗРАБОТАН:

АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ОЗОН"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР А.О. "ОЗОН" ЛИХТЕР Ю.М.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР А.О."ОЗОН" КОНСТАНТИНОВ В.А.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.О."ОЗОН" ПИСАРЕНКО Е.И.

УТВЕРЖДЕН:

КОМИТЕТОМ РФ ПО ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПИСЬМОМ ОТ 10.10.94 № 09/1-11-101

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ А.О."ОЗОН"

ПРИКАЗОМ ОТ 28.10.94г. № 155-К

© ГП ЦПП, 1995

Ц 00154-08 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ ПП	№№ СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	СТР.
1	-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2	05-01	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	05-01-01	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	7
4	05-01-02	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	22
5	05-01-03	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	28
6	05-01-04	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	40
7	05-01-05	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ	
8	05-01-06	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	53
9	05-01-07	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	54
10	05-01-08	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ	59
11	05-01-09	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	62
12	05-01-10	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	67
13	05-01-11	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЕНТСИСТЕМ	74
14	05-01-12	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ЭМ	79
15	-	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	86

Ц 00254-08 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3 М3/Ч СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82, В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВОДИМЫХ С 2.01.84г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ РАСЦЕНКАМ (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1) И БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СБОРНИКАМ ЦЕН НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ С 2.01.1984г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ ТИПОВЫХ СМЕТ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5%
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6%
- НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13%
- НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - В РАЗМЕРАХ УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ МОНТАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%

ПЕРЕХОД К ЦЕНАМ 1991г. ПРОИЗВЕДЕН НА ОСНОВАНИИ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ:
К СМР - 1,63; К ОБОРУДОВАНИЮ - 1,4.

СОСТАВИЛ КУЗЬМЕНКО С.В.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 05-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/ЧАС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 94,17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 10,79 ТЫС.ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 6,08 ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1,00М2-159,86 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

№№ ПП	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.				ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ТЫС.ЧЕЛ/Ч.	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05-01-01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	37,47	-	-	-	37,47	4,29	2,73	
2	05-01-02	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,68	-	-	-	0,68	0,08	0,06	
3	05-01-03	ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	0,44	2,33	4,62	-	7,39	0,83	0,51	
4	05-01-04	ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	2,04	0,2	0,38	-	2,62	0,41	0,28	
5	05-01-05	ВЕНТИЛЯЦИЯ	6,9	0,01	-	-	6,91	0,66	0,5	
6	05-01-06	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	-	-	1,24	-	1,24	-	-	
7	05-01-07	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1,29	-	-	1,29	0,11	0,07	
8	05-01-08	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	0,04	0,05	-	0,09	0,02	0,01	
9	05-01-09	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,13	0,29	-	1,42	0,28	0,18	
10	05-01-10	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	-	0,21	1,02	-	1,23	0,07	0,05	
11	05-01-11	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЕНТСИСТЕМ	-	0,08	0,74	-	0,82	0,04	0,02	
12	05-01-12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭМ	-	0,5	0,65	-	1,15	0,26	0,15	
		ИТОГО:	47,53	5,79	8,99	-	62,31	7,05	4,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ЦЕНАХ 1991г.	72.72	8,86	12,59	-	94,17			
		НОРМАТИВНАЯ Т РУДОЕМКОСТЬ						10,79		
		СМЕТНАЯ З/ПЛАТА							6,98	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.И.ПИСАРЕНКО

СОСТАВИЛА: И.О. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО СМЕТАМ С.В.КУЗЬМЕНКО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/ЧАС НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94 АС,КЖ,КМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 37,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 4285 ЧЕЛ.-ЧАС.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 2,728 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКСПЛ.МАШ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКСПЛ.МАШ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ. РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМ. РУБ. ОСНОВН. ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ. РУБ. ЭКС.МАШ В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ, 1000М3	0,41	172,00 7,64	164.09 66,90	71	3	68 28	15,50 96,34	6 40	
2.	Е1-948 Т.Ч.П.3,67	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, 100М3	0,08	144,00 144,00	- -	12	12	- -	273,60 -	22 -	
3.	Е1-1591	ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ -САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ, 1000М3	0,01	144,00 6,41	137,39 56,10	1	-	1 -	13,00 80.78	- 1	
4.	Ц.3 Ч.1	ОТВОЗКА ГРУНТА НА 25 КМ, Т	756,00	1,46 -	1,46 -	1104	-	1104 -	0,44 -	331 -	
5.	Е1-1604	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ, 1000М3	0,42	14,20 1,50	12,34 3,81	6	1	5 2	3,23 5,49	1 2	
6.	Е1-1592	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ, 1000М3	0,34	172,00 7,64	164,09 66,90	58	3	56 23	15,50 96,34	5 33	
7.	Ц.3 Ч.1	ПОДВОЗКА ГРУНТА НА 25 КМ, Т	612,00	1,46 -	1,46 -	894	-	894 -	0,44 -	268 -	

Ц 00254-08 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е1-1634	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ/80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ, 1000М3	0,27	20,30 –	20,30 6,82	6	–	6 2	– 9,82	– 3
9.	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,68	46,00 46,0	– –	31	31	– –	99,30 –	68 –
10.	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ: ГРУНТЫ 1, 2 ГРУПП, 100М3	2,72	9,69 6,20	3,49 2,29	26	17	9 6	11,20 3,30	30 9
11.	Е1-1003	КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ, 100М2	1,01	61,90 14,80	5,16 1,55	63	15	5 2	27,20 2,23	27 2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2272	82	2148 63		758 90
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ.								
12.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50, М3	0.90	27,40 0,70	0,28 0,08	25	1	– –	1,37 0,10	1 –
13.	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ ПЕСЧАНЫХ М3	6,20	10,40 1,62	– –	64	10	– –	3,00 –	19 –
14.	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ.	26,00	1,65 0,30	1,09 0,40	43	8	28 10	0,53 0,52	14 13
15.	Е7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ.	39.00	2,90 0,61	2,03 0,74	113	24	79 29	1,04 0,95	41 37
16.	ЦЗСЦ П.3-19	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 М3	2,16	44,20 –	– –	95	–	– –	– –	– –
17.	ЦЗСЦ П.3-11	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3 М3	6,48	42,50 –	– –	275	–	– –	– –	– –
18.	ЦЗСЦ П3-3	ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3, М3	28,08	40,90 –	– –	1148	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е6-13	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА В12.5, М3	8,10	35,22	0,34	285	23	3	5,07	41
				2,78	0,10			1	0,13	1
		ЦЕНА= 34.4+(26,6-25,8)х1,02								
20.	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5, М3	4,62	43,32	1,06	200	23	5	8,54	39
				4,91	0,32			1	0,41	2
		ЦЕНА= 42,3+(28,2-27,2)х1,015								
21.	С124-7	АРМАТУРА КЛАССА А1, Т	0,05	253,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22.	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3, Т	0,21	286,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23.	Е11-11	УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ, М3	1,00	29,30	-	29	2	-	2,90	3
				1,62	-			-	-	-
24.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ, Т	0,39	563,00	2.00	220	28	1	123,00	48
				73,00	0,66			-	0,85	-
25.	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ, 100М2	0,43	86,50	1,50	37	8	1	38,10	16
				19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				2607	127	117	-	222
								41		53.
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ.								
26.	Е3-74	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М, М3	12,00	42,10	0,80	505	27	10	4,05	49
				2,83	0,24			3	0,31	4
27.	Е3-36	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М, М3	1,50	34,30	0,81	51	3	1	3,90	6
				2,10	0,24			-	0,31	-
		РАБОТЫ ПО УЗЛАМ.								
28.	Е8-18	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДОМ, 100М2	0,32	232,03	4,37	74	3	1	19,70	6
				10,80	1,31			-	1,69	1
29.	Е26-31	УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА БИТУМЕ, М3	1,20	35,90	1,23	43	15	1	21,30	26
				12,70	0,37			-	0,48	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150,	М3	1,17	25,60	-	30	-	-	-	-
31.	Е13-225	УКЛАДКА РУБЕРОИДА,	М2	27,00	1,83	0,21	49	23	6	1,40	38
					0,84	0,06			2	0,08	2
32.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100М2	0,20	70,00	0,95	14	2	-	18,80	4
					9,88	0,28			0,36	0,36	-
33.	Е11-56	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ,	100М2	0,20	27,20	0,46	5	-	-	0,68	-
					0,32	0,14			-	0,18	-
34.	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕНОРЕЗИНОЙ,	М3	0,42	22,70	0,33	10	9	-	41,00	17
					21,80	0,10			-	0,13	-
35.	С111-365	СТОИМОСТЬ ПЕНОРЕЗИНЫ,	КГ	24,00	1,00	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36.	Е7-701	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ МАСТИКОЙ,	100М	0,92	42,30	0,06	39	4	-	6,43	6
					4,02	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					844	86	19		152
									5		8
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ.									
		НАСТИЛ УТТИЛ В РАЗДЕЛЕ "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ".									
37.	Е12-284	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,	100М2	2,38	54,70	4,00	130	68	10	43,20	115
					28,40	1,20			3	1,55	4
38.	С11-4-690	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 (ГОСТ 9573-82)	М3	24,51	76,80	-	1882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39.	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.),	100М2	0,38	192,00	0,41	73	17	-	83,00	32
					45,80	0,12			-	0,15	-
40.	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ,	100М2	2,59	9,43	0,01	24	6	-	4,14	11
					2,30	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е12-289	УКЛАЛКА РУБЕРОИДА ПО ПЕРИМЕТРУ,	100М2	0,42	49,90	1,30	21	4	1	18,90	8
					10,70	0,39			–	0,50	–
42.	Е12-291	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 3 СЛОЕВ,	100М2	0,42	81,00	2,04	34	6	1	25,60	11
					15.12	0,62			–	0,80	–
43.	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ,	М3	0,84	110,00	1,30	92	11	1	24,00	20
					12,90	0,39			–	050	–
44.	Е10-202	ОГНЕЗАШИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,	М3	0,84	7,51	0,03	6	1	–	2,94	2
					1,48	0,01			–	0,01	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					2262	113	13		199
									3		4
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ.									
		ВОРОТА.									
45.	Е9-49 Т.Ч.Т.1	МОНТАЖ КАРКАСА ВОРОТ,	Т	2,64	103,00	55.20	272	59	146	35,10	93
					22,40	15,60			41	20,12	53
46.	С121-1969	СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ,	Т	1,40	287,00	–	402	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
47.	С121-1966	ТО ЖЕ, ПОЛОТЕН ВОРОТ,	Т	1,24	629,00	–	780	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
48.	Е13-153 Т.Ч. П.3,8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА,	100М2	0,77	21,20	0,24	16	3	–	4,60	4
					3,62	0,08			–	0,10	–
49.	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,	Т	0,13	362,00	8,00	47	12	1	141,00	18
					92,00	2,40			–	3,10	–
50.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ,	100КГ	1.30	10,20	–	13	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
51.	КАЛЬК. ГИПРОМЕЗА	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ,	ШТ.	3,00	35,63	–	107	–	–	–	–
					–	–			–	–	–

ЦЕНА = 28,5х1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	21113-11	СТОИМОСТЬ ВИНИПЛАСТА, Т	0,03	1160,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53.	С111-606	ТЕКСТОЛИТ МАРКИ ПТ СОРТ 1 ТОЛЩИНОЙ В ММ 1.0-3.0 Т	0,01	3889,00	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДВЕРИ.								
54.	Е10-303	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ	0,08	167.00	0,26	13	4	-	81,50	7
		100ШТ.		50.90	0,08	-		-	0,10	-
55.	С121-1969	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ДВЕРЕЙ, Т	0,09	287,00	-	26	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
56.	С121-1966	ТО ЖЕ, ПОЛОТЕН, Т	0,43	629,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57.	Е13-153 Т.Ч. П.3.8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА, 100М2	0,15	21,20	0,24	3	1	-	4,60	1
				3,62	0,08			-	0,10	-
58.	С111-446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ, КОМПЛЕКТ	7,00	6,94	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59.	С111-447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ, КОМПЛЕКТ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60.	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150, М3	0,10	25,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61.	Е20-654	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250х500 ШТ.	1,00	13,30	0,47	13	-2	-	2.97	3
				1,88	0,14			-	0,18	-
62.	Е15-612	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА ДВЕРИ, 100М2	0,01	32,00	0,79	-	-	-	11,70	-
				6,60	0,24			-	0,31	-
		ОКНА.								
63.	Е9-34 Т.Ч.Тз6.1	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М, 100М2	0,29	279,00	156.00	82	20	46	111,00	33
				69,00	50,70			15	65,40	19

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С121-1966	СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ,	Т	1,08	629,00	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65.	Е13-153 Т.Ч.П.3.8.	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА,	100М2	0,32	21.20	0,24	7	1	-	4,60	1
					3,62	0.08			-	0,10	-
66.	Е15-754	ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ,	100М2	0,02	327,00	1,30	7	1	-	45,30	1
					24,80	0,39			-	0,50	-
67.	Е15-754	ТО ЖЕ, ДВОЙНЫХ,	100М2	0,27	654,00	2,60	178	14	1	90,60	25
					49,60	0,78			-	1,01	-
68.	111-575, 111-576	ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ СТЕКЛА,	М2	44,10	0,58	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69.	Е9-210 Т.Ч.Т.1	МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК,	Т	0,07	44,19	19,36	3	2	1	36,05	3
					21,94	5,77			-	7,44	1
70.	С121-2095	СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ С245,	Т	0,07	394,01	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 393+1,01									
71.	Е13-153 Т.Ч.П.30	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133,	100М2	0,02	10,30	0,12	-	-	-	2,30	-
					1,51	0,04			-	0,05	-
72.	Е26-31	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТЫ,	М3	0,90	35,90	1,23	32	11	1	21,30	19
					12,70	0,37			-	0,48	-
73.	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72- М-150,	М3	0,88	25,60	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74.	Е7-701	ИЗОЛЯЦИЯ МАСТИКОЙ,	100М	1,22	42,30	0,08	52	5	-	6,43	8
					4,02	0,02			-	0,03	-
75.	Е9-210 Т.Ч.ТАБ.1	МОНТАЖ НАЩЕЛЬНИКОВ,	Т	0,98	44,19	19,36	43	22	19	36,05	35
					21,49	5,77			6	7,44	7
76.	С111-530	СТАЛЬ ДЛЯ ОКОННЫХ И ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,	Т	0,98	177,00	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Е13-153 Т.Ч. П.3.8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133,	100М2	0,29	21,20 3,62	0,24 0,08	6	1	– –	4,60 0,10	1 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					3436	158	215 62		252 80
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ.									
		ТИП 1.									
78.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ,	100М2	1,79	43,30 3,57	0,99 0,30	77	6	2 1	7,19 0,39	13 1
79.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,	М3	35,74	31,24 1,62	– –	1117	58	– –	2,90 –	104 –
		ЦЕНА= 29,3+(28,2-26,3)х1,02									
80.	ЕЕ-67,11-68	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ,	100М2	1,79	107,20 19,91	1,46 0,44	192	36	3 1	39,14 0,57	70 1
81.	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК,	Т	0,14	15,30 6,75	1,40 0,42	2	1	– –	12,30 0,54	2 –
82.	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ,	Т	0,14	392,00 –	– –	55	–	– –	– –	– –
		ТИП 2.									
83.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ,	100М2	0,20	43,30 3,57	0,99 0,30	9	1	– –	7,19 0,39	1 –
84.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,	М3	1,58	29,30 1,62	– –	46	3	– –	2,90 –	5 –
85.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100М2	0,20	70,00 9,88	0,95 0,28	14	2	– –	18,80 0,36	4 –
86.	Е11-47	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ,	100М2	0,20	45,80 20,90	3,75 1,12	9	4	1 –	29,50 1,44	6 –
87.	Е11-202	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М,	100М2	0,20	411,00 43,60	0,75 0,22	81	9	– –	75,50 0,28	15 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
88.	ДОП.В3	РЕЗКА ЛИНОЛЕУМА,	М2	19,70	0,61 -	- -	12	- -	- -	- -	- -
89.	Е15-563	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ,	100М2	0,02	71,20 27,80	0,80 0,24	1	1	- -	49,20 0,31	1 -
		ТИП 3.									
90.	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ,	100М2	0,03	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
91.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ,	М3	0,25	31,24 1,62	- -	8	-	- -	2,90 -	1 -
92.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100М2	0,03	70,00 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	18,80 0,36	- -
93.	Е11-22	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА РЕЗИНО-БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ИЗОЛА-ПЕРВЫЙ СЛОЙ,	100М2	0,03	140,00 17,30	1,06 0,32	4	-	- -	27,50 0,41	1 -
94.	Е11-23	ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 4 СЛОЕВ,	100М2	0,03	336,00 42,30	2,64 0,78	8	1	- -	67,20 1,01	2 -
95.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100М2	0,03	70,00 9,88	0,95 0,28	2	-	- -	18,80 0,36	- -
96.	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ,	100М2	0,03	417,00 61,40	4,52 1,36	10	2	- -	108,00 1,75	3 -
		ТИП 4.									
97.	Е11-52	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ,	100М2	0,28	66,40 57,20	9,20 2,72	18	16	3 1	108,40 3,51	30 1
98.	С114-690	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 (ГОСТ 9573-82),	М3	2,84	76,80 -	- -	218	-	- -	- -	- -
		ФРАГМЕНТ ПЛАНА 1									
99.	Е11-11	УТОЛЩЕНИЕ В ПОЛУ ИЗ БЕТОНА В15,	М3	0,66	31,24 1,62	- -	21	1	- -	2,90 -	2 -
		ЦЕНА= 29,3+(28,2-26,3)x1,02									
100.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ,	Т	0,04	441,00 124,00	1,40 0,42	18	5	- -	210,00 0,54	8 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ,	100КГ	0,39	10,20	-	4	-	-	-	-
						-			-	-	-
102.	Е22-1	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6.	М	3,80	1,67	0,01	6	1	-	0,32	1
					0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					1935	147	9		269
									3		3
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.									
103.	Е9-51 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ КОЛОНН ВЕСОМ ДО 3Т,	Т	2,45	19,78	9,37	48	15	23	9,42	23
					6,18	3,52			9	4,54	11
104.	С121-1754	СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ СТАЛИ С235,	Т	2,45	258,92	-	634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 267-8х1,01									
105.	Е9-88 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ СВЯЗЕЙ,	Т	0,82	42,54	11,74	35	13	10	25,34	21
					15,86	4,46			4	5,75	5
106.	С121-1914	СТОИМОСТЬ СВЯЗЕЙ ИЗ СТАЛИ С235,	Т	0,82	270,92	-	222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 279-8х1,01									
107.	Е9-94 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ,	Т	3,31	29,20	14,30	97	29	47	13,50	45
					8,70	5,00			17	6,45	21
108.	С121-1904	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С235,	Т	3,31	233,92	-	774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 242-8х1,01									
109.	Е9-24 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 20М,	100М2	4,76	40,99	15,76	195	89	75	32,34	154
					18,64	5,28			25	6,82	32
110.	С121-2415	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ,	Т	4,66	381,92	-	1780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 390-8х1,01									
111.	Е9-116 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,	Т	0,92	32,14	15,24	30	9	14	16,07	15
					10,30	4,88			4	6,30	6
112.	С121-1960	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ С235,	Т	0,92	266,92	-	246	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА= 275-8x1,01									
113.	Е9-47 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ НАСТИЛА,	Т	1,61	48,20 / 19,57	18,13 / 5,59	78	32	29 / 9	31,00 / 7,21	50 / 12
114.	С121-1979	СТОИМОСТЬ НАСТИЛА ИЗ СТАЛИ С235,	Т	1,61	317,92 / -	- / -	512	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА=326-8x1,01									
115.	Е9-229 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,	Т	0,72	61,39 / 45,53	7,65 / 3,23	44	33	6 / 2	74,78 / 4,17	54 / 3
116.	С121-2019	СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ СТАЛИ С235,	Т	0,72	347,92 / -	- / -	251	-	- / -	- / -	- / -
117.	Е9-40 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ ПУТИ МОНОРЕЛЬСОВ,	М	15,00	3,79 / 0,75	2,72 / 0,95	57	11	41 / 14	1,32 / 1,22	20 / 18
118.	С121-1825	СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ С235,	Т	0,25	230,92 / -	- / -	58	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА= 239-8x1,01									
119.	М121-1829	ТО ЖЕ, БАЛОК ИЗ СТАЛИ С235,	Т	0,13	242,92 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА=251-8x1,01									
120.	Е9-33 Т.Ч. Т1	МОНТАЖ ФАХВЕРКА,	Т	3,89	44.29 / 12.98	18,64 / 6,79	172	50	73 / 26	19,98 / 8,76	78 / 34
121.	С121-1790	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ С235,	Т	3,89	290,92 / -	- / -	1132	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА 290-8x1,01									
122.	Е9-46 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ,	Т	0,11	59,74 / 14,21	33,06 / 12,15	7	2	4 / 1	23,28 / 15,68	3 / 2
123.	Е9-47 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ КРУГЛОЙ СТАЛИ,	Т	0,30	48,20 / 19,57	18,13 / 5,59	14	6	5 / 2	31,00 / 7,21	9 / 2
124.	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4,	Т	0,05	349,82 / -	- / -	17	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА= 358-8x1,01									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6,	Т	0,23	317,92 -	- -	73	- -	- -	- -	-
		ЦЕНА=326-8х1,01									
126.	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2,	Т	0,13	318,92 -	- -	41	- -	- -	- -	-
127.	Е9-31 Т.Ч. Т.1	МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М,	100М2	3,64	248,00 79,10	98,80 37,10	903	238	360 135	136,00 47,86	495 174
128.	С121-2389	ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРИТАНА, РЯДОВЫЕ, СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1 ПТС 1016.91.6-СО.8,	М2	364,00	20,10 -	- -	7316	-	- -	- -	- -
129.	Е9-29 Т.Ч. Т.1	ЗАДЕЛКА СТЕН ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ.	100М2	0,64	210,12 55,62	121,54 42,33	184	36	78 27	96,82 54,61	62 35
130.	С121-2415	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА, ОЦИНКОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ,	Т	0,64	381,92 -	- -	244	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА: 390-8х1,01									
131.	Е13-153 Т.Ч. Т.38	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА,	100М2	1,00	21,20 3,62	0,24 0,08	21	4	- -	4,60 0,10	5 -
132.	Е26-31	УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛИТЫ ПО МЕСТУ,	М3	2,30	35,90 12,70	1,23 0,37	83	29	3 1	21,30 0,48	49 1
133.	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	М3	2,23	25,60 -	- -	57	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					15307	646	768 276		1083 356
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
134.	Е15-82	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ (ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ),	100М2	0,80	422,0 94,70	2,00 0,60	253	57	1 -	170,00 0,77	102 -
135.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133,	100М2	10,10	10,30 1,51	0,12 0,04	104	15	1 -	2,30 0,05	23 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				357	72	2 –		125 1
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.								
		РЕЗЕРВУАР.								
136.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50, М3	1,00	27,40 0,70	0,28 0,08	27	1	– –	1,37 0,10	1 –
137.	Е6-225	УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА В15, М3	5,00	61,70 8,78	0,92 0,28	309	44	5 1	14,60 0,36	73 2
		ЦЕНА=60,7-(29,3-28,3)х1,0								
138.	С124-16	АРМАТУРА КЛАССА А1, Т	0,01	270,00 –	– –	3	–	– –	– –	– –
139.	С124-18	АРМАТУРА КЛАССА А3, Т	0,70	283,00 –	– –	198	–	– –	– –	– –
140.	Е6-53	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ, Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	– –	210,00 0,54	4 –
141.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, 100КГ	0,16	10,20 –	– –	2	–	– –	– –	– –
142.	Е13-37	ОБЛИЦОВКА КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ СТЕН И ПОЛА, 100М2	0,24	489,00 102,00	8,00 2,40	117	24	2 1	151,00 3,10	36 1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ.								
143.	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50, М3	0,20	27,40 0,70	0,28 0,08	5	–	– –	1,37 0,10	– –
144.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В12,5 ОБЪЕМОМ ДО 5М3, (ФМ1, ФМ2) М3	0,71	36,52 2,34	1,20 0,36	26	2	1 –	4,35 0,46	3 –
		ЦЕНА-35,7-(26,6-25,8)х1,02								
145.	Е6-79	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВИЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ, Т	0,01	563,00 73,00	2,00 0,66	6	1	– –	123,00 0,95	1 –
146.	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ, М3	0,10	10,40 1,62	– –	1	–	– –	3,00 –	– –
147.	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В15 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ФМ3) М3	0,12	37,33 2,34	1,20 0,36	4	–	– –	4,35 0,46	1 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИНА-35,7-(27,4+5,8)х1,02									
		КАНАЛЫ.									
148.	Е6-15	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	4,90	27,80	0,34	136	3	2	0,99	5
					0,52	0,10			-	0,13	1
149.	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ.	Т	0,09	441,00	1,40	40	11	-	210,00	19
					124,00	0,42			-	0,54	-
150.	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,27	355,0	1,30	96	10	-	64,00	17
					38,00	0,39			-	0,50	-
151.	С147-30	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ.	100КГ	3,60	10,20	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152.	Е34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ,	10М2	0,25	221,00	7,34	55	8	2	56,70	14
					33,10	2,20			1	2,84	1
153.	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ,	100М2	0,06	417,00	4,52	25	4	-	108,00	6
					61,40	1,36			-	1,75	-
154.	Е15-82	ОБЛИЦОВКА СТЕН КАНАЛА КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ,	100М2	0,12	422,00	2,00	51	11	-	170,00	20
					94,70	0,60			-	0,77	-
		ОТМОСТКА									
155.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПО ДНУ КОРЫТА,	100М2	0,65	7,15	-	5	5	-	12,90	8
					7,15	-			-	-	-
156.	27-173 27-174	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ,	100М2	0,65	211,88	7,40	138	9	5	5,72	4
					13,40	1,90			1	2,45	2
157.	27-169. 27-172	АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 25ММ,	100М2	0,65	130,70	-	85	4	-	12,08	8
					6,92	-			-	-	-
		ПАНДУСЫ.									
158.	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ ПО ДНУ КОРЫТА,	100М2	0,70	7,15	-	5	5	-	12,90	9
					7,15	-			-	-	-
159.	Е6-15	УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ ИЗ БЕТОНА, В7.5,	М3	15,10	27,80	0,34	420	8	5	0,99	15
					0,52	0,10			2	0,13	2
160.	Е11-67 11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩИНОЙ 20ММ,	100М2	0,70	91,40	1,18	64	14	1	33,08	27
					19,32	0,36			-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161.	Е6-15	УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКА ИЗ БЕТОНА В15, М3	0,30	29,43	0,34	9	-	-	0.99	-
				0.52	0,10			-	0,13	
		ЦЕНА=27,8+(27,4-25,8)х1,02								
162.	Е27-74	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ, 100М	0,06	495,00	0,71	30	2	-	74,00	4
				40,10	0,21			-	0,27	-
		ПЛОЩАДКА ВХОДА								
163.	Е6-15	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА В7,5, М3	2,12	27,80	0,34	59	1	1	0.99	2
				0,52	0,10			-	0,13	-
164.	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ, 100М2	0,05	123,00	1,74	6	1	-	40,20	2
				20,50	0,52			-	0,67	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				1969	170	24		279
								6		9
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				30988	1601	3315		3339
								459		604
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				13255				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЫ				2892				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2187				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					393			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				1235				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				16677				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								2617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1401			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				17731				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1525				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					274			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				1540				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				20796				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								1703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1327			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				37473				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								4285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					2728			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРМОЛОВИЧ

СОСТАВИЛ ОКУНЕВА

ПРОВЕРИЛ ПАЛИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-02

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/Ч НА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,680 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В-1								
1.	Е16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА. ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ, ШТ.	1,00	83,90 6,60	0,63 0,19	84	7	1 -	11,10 0,25	11 -
2.	С130-2334	СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/20"I, ШТ.	1,00	46,10 -	- -	46	-	- -	- -	- -
3.	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ, ШТ.	3,00	1,42 -	- -	4	-	- -	- -	- -
4.	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ, ШТ.	1,00	1,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
5.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ, ШТ.	5,00	1,98 -	- -	10	-	- -	- -	- -
6.	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ, М	12,00	1,20 0,23	0,01 -	14	3	- -	0,37 -	4 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ,	М	5,00	1,35 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
8.	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	М	9,00	1,36 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	3 -
9.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	100М	0,26	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,10 -	1 -
10.	ПР-НТ 0517	РУКАВ В2-16-25-ЗВ-У,	М	35,00	1,82 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					244	14	1 -		21 -
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т-3, Т-4									
11.	Е16-192	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА ЗАДВИЖКАМИ ЗОЛОТНИК С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ,	ШТ.	2,00	33,00 6,66	0,63 0,19	168	13	1 -	11,10 0,25	22 -
12.	С130-2005	СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Н,	ШТ.	2,00	48,80 -	- -	98	-	- -	- -	- -
13.	С130-2005	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6БП ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ,	ШТ.	2,00	1,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14.	С130-2006	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ,	ШТ.	6,00	1,64 -	- -	10	-	- -	- -	- -
15.	Е17-60	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ.	ШТ.	1,00	4,59 0,51	0,01 -	5	1	- -	0,82 -	1 -
16.	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУДОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ,	М	6,00	1,20 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	30,00	1,35 0,23	0,01	20	3	- -	0,37 -	6 -
18.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	100М	0,36	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					312	19	1 -		21 -
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К-1.									
19.	Е17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150,	КОМПЛЕКТ	1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
20.	Е17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ,	КОМПЛЕКТ	1,00	23,20 1,49	0,13 0,04	23	1	- -	2,44 0,05	2 -
21.	Е17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50,	КОМПЛЕКТ	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
22.	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	М	4,00	1,92 0,38	- -	8	2	- -	0,61 -	2 -
23.	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ,	М	16,00	3,10 0,37	0,01 -	50	6	- -	0,58 -	9 -
24.	Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ВОРОНОК 100х500,	Т	0,01	777,00 190,00	162,00 48,60	8	2	2 -	305,00 62,69	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				114	12	2		18 1
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.								
27	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ : ГФ-021,	0,08 100М2	7,71 2,05	0,20 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
28.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 В 2 СЛОЯ,	0,08 100М2	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	2,30 0,10	- -
29.	Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ;	3,00 М	0,56 0,11	0,08 0,02	2	-	- -	0,18 0,03	1 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :				5	-	- -		1 -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				558	43	4		68 1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				5				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				552				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				73				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				50				
		ВСЕГО ,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				675				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					57			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				680				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					58			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛБЫШЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-03

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/Ч

~~НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ~~

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94 ТВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,385 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 831 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,510 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗМ.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗМ.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
					ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТ			В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.									
		ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
1.	Ц5-У-603	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П,	Т	0,6	73,30	8,90	4	2	1	97,00	6
					37,10	2,70			-	3,48	-
2.	1006-16002	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0,	ШТ	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3.	1006-16003	ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОДЪЕМА (СВЫШЕ 3М) Г/П 1,0,	ШТ.	3,00	4,85	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
4.	Ц7-281-10	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ(ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ),(МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ), (ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ), (ПОРШНЕВОЙ),(ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ), МАССА Т:0.425.	ШТ.	2,00	18,10	2,02	36	24	4	22,00	44
					12,00	0,97			2	1,26	3
5.	2301ДОП	НАСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТХН-8/40А,	ШТ.	2,00	535,00	-	1070	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6.	Ц7-281-5	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ (ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ), (МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ),(ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ),(ПОРШНЕВОЙ),(ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ).МАССА Т:0,17,	ШТ.	1,00	15,70	1,28	16	10	1	19,00	19
					10,40	0,04			1	0,83	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7.	2301-1182	НАСОС-ВКС-2/26	ШТ.	1,00	165,00 / -	- / -	165	-	- / -	- / -	- / -
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.									
8.	Ц18-343-4	ГИДРОЦИКЛОН,	ШТ.	2,00	12,40 / 5,33	0,83 / 0,38	25	11	2 / 1	10,00 / 0,49	20 / 1
9.	1902-26006	ГИДРОЦИКЛОН ГЦК-150,	ШТ.	2,00	137,50 / -	- / -	275	-	- / -	- / -	- / -
10.	Ц18-1-2	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ,МАССА Т:0.46,	ШТ.	1,00	20,40 / 12.30	1,78 / 0,85	20	12	2 / 1	24,00 / 1,10	24 / 1
11.	23032-1001-Л	КОНТЕЙНЕР СК-1-1,	Т	0,32	1200,00 / -	- / -	384	-	- / -	- / -	- / -
		НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ПРОИЗВ.0,8-1,8М3/Ч- 2ШТ.									
12.	Ц6-277-01	УСТАНОВКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРОИЗВ.0.8-1,8М3/Ч,	Т	0,72	121,90 / 94,70	15,60 / 2,56	88	68	11 / 2	163,00 / 3,30	117 / 2
13.	1905-10046	УСТАНОВКА ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬНАЯ ФХОВ-1,	КОМПЛЕКТ	2,00	385,00 / -	- / -	770 / -	-	- / -	- / -	- / -
14.	Ц18-1-2	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА .МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ МАССА Т:0.46,	ШТ.	2,00	20,40 / 12,30	1,78 / 0,85	41	25	4 / 2	24,00 / 1.10	48 / 2
15.	23032-1001-Л	МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ Д=325ММ Н=1500ММ	Т	0,44	1200,00 / -	- / -	528	-	- / -	- / -	- / -
16.	Ц12-808-1	ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32,	ШТ.	16,00	1.82 / 1,52	0,03 / 0,01	29	24	- / -	2,00 / 0,01	32 / -
17.	2307-10264	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч93ЭМ,ДУ20,РУ16,	ШТ.	16,00	17,97 / -	- / -	287	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц12-800-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,	ШТ.	4,00	2,23 1,86	0,05 0,01	9	7	- -	3,00 0,01	12 -
19.	2307-10381	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 50ММ= =15КЧ19П2 ГОСТ18162-72Х СЕМЕНОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ З-Д.	ШТ	4.00	6,29 -	- -	25	-	- -	- -	- -
20.	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15ММ ДО 50ММ,	М	32,00	0,48 0,43	0,04 0,01	15	14	1 -	1,00 0,01	32 -
21.	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ.ГОСТ3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ)ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8,	М	26,00	0,31 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22.	С113-18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ. ГОСТ3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5,	М	6,00	0,86 -	- -	5	-	- -	- -	- -
23.	Ц12-700-1	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВ 1-20-6,	СОЕД.	16,00	0,69 0,49	0,12 0,01	11	8	2 -	1,00 0,01	16 -
24.	Ц12-700-1	ТО ЖЕ, 1-50-6,	СОЕД.	4,00	0,69 0,49	0,12 0,01	3	2	- -	1,00 0,01	4 -
25.	С159-1346	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К-(-30С) ДО 573К(+300С) НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20,	КОМПЛЕКТ	16,00	2,01 -	- -	47	-	- -	- -	- -
26.	С159-1350	ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К(-30С) ДО 573К(+300С)НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50,	КОМПЛЕКТ	8,00	3,83 -	- -	31	-	- -	- -	- -

№	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С130-56	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ: 10	Т	0,02	514,00	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28.	Е9-123	ПЛАТФОРМА ПЛ-1,	Т	0,37	38,70	1,00	14	13	-	62,60	23
					34,30	0,30			-	0,39	-
29.	С121-2096	СТОИМОСТЬ М/К ШВЕЛЛЕРОВ,	Т	0,24	347,00	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30.	С121-2115	СТОИМОСТЬ М/К ОПОР ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,	Т	0,13	370,00	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31.	Ц18-1-2	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА.МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА Т:0,46,	ШТ.	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
					12,30	0,85			1	1,10	1
32.	23032-1001-М	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=2,5М3 РАЗМ. 2130х1220х1355ММ,	Т	0,38	955,00	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33.	Ц18-1-2	АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА. МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ.МАССА Т:0,46,	ШТ.	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
					12,30	0,85			1	1,10	1
34.	23032-1001-Л	БАК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ У=1М3 ГАБ.РАЗМ.1220х 895х1300ММ,	Т	0,19	1200,00	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		АРМАТУРА.									
35.	Ц12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ,	ШТ.	14,00	0,75	-	11	10	-	1,00	14
					0,73	-			-	-	-
36.	Ц12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ,	ШТ.	7,00	0,76	-	5	5	-	1,00	7
					0,74	-			-	-	-
37.	Ц12-807-3	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,	ШТ.	4,00	0,84	-	3	3	-	1,00	4
					0,80	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Ш12-807-4	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,	ШТ.	10,00	0,91 0,86	0,01 -	9	9	- -	2,00 -	20 -
39.	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2. ДИАМЕТРОМ 15ММ,	ШТ.	2,00	1,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
40.	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2. ДИАМЕТРОМ 20ММ,	ШТ	5,00	1,64 -	- -	8	-	- -	- -	- -
41.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3П2 ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	ШТ.	7,00	1,98 -	- -	14	-	- -	- -	- -
42.	С130-2038	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ,	ШТ.	7,00	2,44 -	- -	17	-	- -	- -	- -
43.	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ,	ШТ.	4,00	3,45 -	- -	14	-	- -	- -	- -
44.	С130-2040	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	ШТ.	10,00	4,24 -	- -	42	-	- -	- -	- -
45.	Ш12-303-2	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50,	ШТ.	4,00	2,06 1,75	0,05 0,01	8	7	- -	3,00 0,01	12 -
46.	2307-10823	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50:РУ16,	ШТ.	4,00	11.90 -	- -	48	-	- -	- -	- -
		ФЛАНЦЫ.									
47.	Ш12-700-1	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИАМ.ДО 50ММ,	СОЕД.	42,00	0,09 0,49	0,12 0,01	29	21	5 -	1,00 0,01	42 1
48.	Ш12-700-3	ТО ЖЕ, ДИАМ.150ММ,	СОЕД.	1,00	1.96 1,21	0,35 0,05	2	1	- -	2,00 0,03	2 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С159-881	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15,	ШТ.	2,00	0,44	-	1	-	-	-	-
50.	С159-882	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20,	ШТ.	19,00	0,51	-	10	-	-	-	-
51.	С159-883	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА (КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25,	ШТ.	11,00	0,54	-	6	-	-	-	-
52.	С159-884	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0.6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32,	ШТ.	4,00	0,65	-	3	-	-	-	-
53.	С159-885	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40,	ШТ.	11,00	0,71	-	8	-	-	-	-
54.	С159-909	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25МПА (10 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40,	ШТ.	10,00	0,85	-	9	-	-	-	-
55.	С159-886	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50,	ШТ.	10,00	0,75	-	8	-	-	-	-
56.	С159-934	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50,	ШТ.	16,00	1,15	-	18	-	-	-	-
57.	С159-891	ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ0,6МПА (6КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150,	ШТ.	2,00	1,92	-	4	-	-	-	-
		ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ									
58.	П12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57ММ,	Т	0,06	125,00 114,00	3,75 1,19	8	7	– –	200,0 1,54	12 –
59.	С159-295	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ,	10М	1,50	71,10 –	– –	107	–	– –	– –	– –
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ									
60.	0506-1228	КОКС-КРОШКА ДИАМ.0,8-2ММ	Т	0,38	27,00 –	– –	10	–	– –	– –	– –
		ПЕРВИЧНЫЕ СР-ВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ									
61.	2402-03013	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХВП-10,	ШТ.	1,00	3,15 –	– –	3	–	– –	– –	– –
62.	2402-03005	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5,	ШТ.	1,00	8,65 –	– –	9	–	– –	– –	– –
		КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.									
63.	Ш11-149-1	РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН,	ШТ.	3,00	1,23 1,21	– –	4	4	– –	2,00 –	6 –
64.	170-4ДОП	РОТАМЕТР РМ-2,5 ГУЗ,	ШТ.	3,00	50,00 –	– –	150	–	– –	– –	– –
65.	Ш11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ (НЕДИСТАНЦИОННЫЙ), ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ,	ШТ.	1,00	2,55 2,50	– –	3	3	– –	4,00 –	4 –
66.	1704-50430	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-ДО-15,	ШТ.	1,00	70,00 –	– –	70	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					5378	314	37 11		568 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ.								
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ.								
67.	Ц12-2-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14ММ, Т	0,01	324,00 302,00	8,23 2,35	3	3	– –	521,00 3,03	5 –
68.	Ц12-2-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18ММ, Т	0,05	262,00 245,00	7,14 1,90	13	12	– –	422,00 2,45	21 –
69.	Ц12-2-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25ММ, Т	0,08	221,00 207,00	6,00 1,60	18	17	– –	354,00 2,06	28 –
70.	Ц12-2-4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38ММ, Т	0,12	191,00 179,00	5,32 1,45	23	21	1 –	328,00 1,87	39 –
71.	Ц12-2-5	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ, Т	0,06	168,00 155,00	4,90 1,36	10	9	– –	275,00 1,75	17 –
72.	Ц12-2-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57ММ, Т	0,22	125,00 114,00	3,75 1,19	28	25	1 –	200,00 1,54	44 –
73.	С159-4221	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ. СТАЛЬ 20. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ, Т	0,01	1913,50 –	– –	19	–	– –	– –	– –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С159-4223	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ	Т	0,05	1566,40	–	78	–	–	–	–
75.	С159-4226	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ,	Т	0,08	1201,50	–	96	–	–	–	–
76.	С159-4230	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РОССЫПЬЮ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ;	Т	0,12	1023,50	–	123	–	–	–	–
77.	С159-3315	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ 2,5МПА(25КГС/СМ2)УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ. СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ, ММ:3,	Т	0,06	709,33	–	43	–	–	–	–
78.	С159-3317	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ. СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ; ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ,	Т	0,22	614,10	–	135	–	–	–	–
		ТРУБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ									
79.	П12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15ММ ДО 20ММ.	М	12,00	0,48 0,43	0,04 0,01	6	5	– –	1,00 0,01	12 –

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
80.	С113-50	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8,	М	12,00	0,46 / –	– / –	6	–	– / –	– / –	– / –
81.	0517-2091	РУКАВ В3-6,3-40-56-У,	М	10,00	1,87 / –	– / –	19	–	– / –	– / –	– / –
82.	0517-2023	РУКАВ Б(1)-6,3-40-53У,	М	10,00	1,82 / –	– / –	18	–	– / –	– / –	– / –
83.	Е9-153	М/К ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ,	Т	0,31	27,10 / 14,80	4,98 / 1,52	8	5	2 / –	25,20 / 1,96	8 / 1
84.	С121-2019	СТВОЛ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4,	Т	0,31	356,00 / –	– / –	110	–	– / –	– / –	– / –
85.	Е9-123	М/К ОПОР ПОД ЗАДВИЖКИ,	Т	0,16	38,70 / 34,30	1,00 / 0,30	6	5	– / –	62,60 / 0,39	10 / –
86.	С121-2114	СТОИМОСТЬ М/К ОПОР,	Т	0,16	441,00 / –	– / –	71	–	– / –	– / –	– / –
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КИП:А.									
87.	П11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2),	ШТ.	9,00	0,34 / 0,29	0,04 / –	3	3	– / –	1,00 / –	9 / –
88.	24-18-29	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ,	ШТ.	9,00	2,90 / –	– / –	26	–	– / –	– / –	– / –
89.	П12-698-4	БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М20,	ШТ.	3,00	1,25 / 0,52	0,10 / –	4	2	– / –	1,00 / –	3 / –
90.	П12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27,	ШТ.	1,00	1,16 / 0,52	0,10 / –	1	1	– / –	1,00 / –	1 / –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ,	ШТ.	2,00	6,30 3,13	0,81 0,10	13	6	2 -	5,00 0,13	10 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
92.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021,	100М2	1,04	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
93.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 В 2 СЛОЯ,	100М2	1,04	20, 60 3,02	0,24 0.08	21	3	- -	2,30 0,10	2 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					909	119	6 -		212 1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					6287	433	43 11		780 14
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					4061				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					82				
		ТАРА И УПАКОВКА					82				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					163				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ					20				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ					192				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					4617				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					1834				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ					1293				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					324				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.									30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.						33			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					173				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					2331				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						473			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					20				

Цео 154-08 38

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				5				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					1			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				3				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				37				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					6			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				341				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				29				
	НОРМАТИВ НАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					5			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				30				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				400				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					29			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				7385				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								831
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					510			

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛЫШЕВ

Ц00254-08 39

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-04

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/Ч НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,621 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 408 ЧЕЛ.ЧАС.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,283 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКС.МАШ. В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.М.ШИН. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.М.ШИН. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ.								
1.	Е18-122	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1М, ШТ.	38,00	13,12 / 0,83	0,17 / 0,05	499	32	6 / 2	1,42 / 0,06	54 / 2
2.	Е18-106	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ, ШТ.	2,00	7,32 / 1,25	0,12 / 0,04	15	2	- / -	2,00 / 0,05	4 / -
3.	Е18-107	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ, ШТ.	2,00	10,43 / 1,25	0,12 / 0,04	21	2	- / -	2,00 / 0,05	4 / -
4.	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15, ШТ.	6,00	1,47 / -	- / -	9	-	- / -	- / -	- / -
5.	С130-2036	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3П2 ДАВЛЕНИЕМ 1,6КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ, ШТ.	2,00	1,64 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	ШТ.	2,00	1,98 / –	– / –	4	–	– / –	– / –	– / –
7.	Е18-129	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ,	М	2,00	2,38 / 0,08	0,01 / –	5	–	– / –	0,16 / –	– / –
8.	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ,	М	7,00	0,86 / 0,21	0,01 / –	6	2	– / –	0,35 / –	2 / –
9.	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ,	М	47,00	0,91 / 0,21	0,01 / –	43	10	– / –	0,35 / –	16 / –
10.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	М	78,00	1,03 / 0,21	0,01 / –	81	17	1 / –	0,35 / –	27 / –
11.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	100М	1,32	4,01 / 3.80	– / –	5	5	– / –	5,16 / –	7 / –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					691	70	7 / 2		114 / 2
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ П1, У1-2									
12.	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ. ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15,	ШТ.	10,00	1,47 / –	– / –	15	–	– / –	– / –	– / –
13.	П12-300-2	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,	ШТ.	2,00	2,70 / 2,33	0,05 / 0,01	5	5	– / –	3,00 / 0,01	6 / –
14.	2307-10394	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ 50:РУ16,	ШТ.	2,00	53,00 / –	– / –	106	–	– / –	– / –	– / –
15.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ,	ШТ.	1,00	1,98 / –	– / –	2	–	– / –	– / –	– / –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					5						
16.	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	ШТ.	11,00	1,62 0,99	0,13 0,04	18	11	1 -	1,51 0,05	17 1
17.	С130-2245	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР, ДАВЛЕНИЕМ 10КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	ШТ.	11,00	14,80 -	- -	163	-	- -	- -	- -
18.	С130-1776	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 50,	ШТ.	22,00	0,94 -	- -	21	-	- -	- -	- -
19.	Е18-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ,	ШТ.	4,00	15,23 1,25	0,12 0,04	61	5	- -	2,00 0,05	8 -
20.	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ,	ШТ.	9,00	6,30 3,13	0,81 0,10	57	28	7 1	5,00 0,13	45 1
21.	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	М	47,00	1,62 0,28	0,03 0,01	76	13	1 -	0,43 0,01	20 1
22.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	М	2,00	1,03 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,35 -	1 -
23.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	100М	0,49	4,01 3,80	- -	2	2	- -	5,16 -	3 -
24.	Е18-215	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ,50ММ,	ШТ.	1,00	34,92 0,79	0,23 0,07	35	1	- -	1,23 0,09	1 -
25.	Ц12-906-1	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 15-25,	ШТ.	1,00	2,25 1,99	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26.	2307ДОП	КЛАПАН ЧУГУННЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ,	ШТ.	1,00	185,00 –	– –	185	–	– –	– –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					750	67	9 1		104 3
		РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.									
27.	Ш11-155-4	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ,	ШТ.	1,00	1,76 1,73	– –	2	2	– –	3,00 –	3 –
28.	1704 ДОП21	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-9010/32,	ШТ.	1,00	48,50 –	– –	49	–	– –	– –	– –
29.	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ,	М	41,00	2,63 0,54	0,07 0,02	108	22	3 1	0,86 0,03	35 1
30.	Е16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ,	М	2,00	3,13 0,54	0,07 0,02	6	1	– –	0,86 0,03	2 –
31.	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	М	9,00	1,62 0,28	0,03 0,01	15	2	– –	0,43 0,01	4 –
32.	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ,	М	2,00	1,14 0,21	0,01 –	2	–	– –	0,35 –	1 –
33.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ,	М	3,00	1,03 0,21	0,01 –	3	1	– –	0,35 –	1 –
34.	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	100М	0,55	4,01 3,80	– –	2	2	– –	5,16 –	3 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ,	100М	0,02	4,29 3,80	-	-	-	-	5,16 -	- -
36.	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ,	ШТ.	2,00	3,02 1,75	0,29 0,09	6	4	1 -	2,67 0,12	5 -
37.	С130-2240	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16, ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 80ММ,	ШТ.	2,00	43,70 -	- -	87	-	- -	- -	- -
38.	С130-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80,	ШТ.	4,00	1,54 -	- -	6	-	- -	- -	- -
39.	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ,	ШТ.	6,00	1,62 0,99	0,13 0,04	10	6	1 -	1,51 0,05	9 -
40.	С130-2245	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50ММ,	ШТ.	6,00	14,80 -	- -	89	-	- -	- -	- -
41.	С130-1773	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50,	ШТ.	12,00	0,94 -	- -	11	-	- -	- -	- -
42.	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3П2 ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/М2: ДИАМЕТРОМ 25ММ,	ШТ.	2,00	1,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
43.	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15,	ШТ.	4,00	1,47 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е18-186	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ,	ШТ.	2,00	40,57 3,25	0,51 0,15	81	7	1 –	5,25 0,19	11 –
45.	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА(200КГС/СМ2)	ШТ.	15,00	0,34 0,29	0,04 –	5	4	1 –	1,00 –	15 –
46.	24-18-29	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ,	ШТ.	15,00	2,90 –	– –	44	*	– –	– –	– –
47.	Ц12-698-10	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ,	ШТ.	4,00	6,30 3,13	0,81 0,10	25	13	3 –	5,00 0,13	20 1
48.	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27,	ШТ.	2,00	1,16 0,52	0,10 –	2	1	– –	1,00 –	2 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					563	65	10 1		111 2
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
49.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021,	100М2	3,00	7,71 2,05	0,20 0,06	23	6	1 –	3,10 0,08	9 –
50.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133,	100М2	3,00	10,30 1,51	0,12 0,04	31	5	– –	2,30 0,05	7 –
51.	Е26-15	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ,	М3	0,56	22,70 21,80	0,33 0,10	13	12	– –	41,00 0,13	23 –
52.	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79,	М3	0,58	62,80 –	– –	36	–	– –	– –	– –
53.	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ,	100М2	0,30	12,60 11,80	0,05 0,02	4	4	– –	21,10 0,03	6 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ6-11-145-80 РСТ-Х-II,	0,03 1000М2	1010,00	-	33	-	- -	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				140	27	1 -		45 -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				2144	229	27 4		374 7

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	340
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	7
ТАРА И УПАКОВКА	7
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	14
КОМПЛЕКТАЦИЯ	2
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	384
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	142
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ	44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	44
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	15
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	201
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	100
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	64
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	140
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МАТЕРИАЛЫ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	23
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	13
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	176
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	48
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	31
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	1520
В ТОМ ЧИСЛЕ:	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ				3				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				202				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					36			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				138				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1861				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								260
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					188			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2621				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								408
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					283			

СОСТАВИЛ Жабск ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАЛБЫШЕВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-05

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0м3/Ч

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-ОВ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,905 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 662 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,497 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В.РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч ОБСЛУЖ.МАШИНЫ
					ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА	НА ЕД.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.									
1.	Е20-723	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т,	ШТ.	3,00	7,56 5,05	0,69 0,21	23	15	2 1	8,18 0,27	25 1
2.	2308 ДОП.	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-8-01 ИСП.1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132S6, ЦЕНА 248,5х1,1	ШТ.	1,00	273,35 -	- -	273	-	- -	- -	- -
3.	2308 ДОП.	ТО ЖЕ, В-Ц4-75-8-04 ИСП.1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6, ЦЕНА 248,5х1,1	ШТ.	2,00	273,35 -	- -	547	-	- -	- -	- -
4.	Е20-1007	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 4Б,	10ШТ.	1,50	36,00 4,12	0,03 0,02	54	6	- -	6,23 0,03	9 -
5.	Е20-750	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т ДО 0,2,	ШТ.	2,00	9,24 6,02	1,47 0,44	18	12	3 1	9,59 0,57	19 1
6.	С130-2547	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Ц-Р 6-30-4Б.ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АИР100L 6У2,	ШТ.	2,00	135,00 -	- -	270	-	- -	- -	- -
7.	С121-2114	ПОДДОН С КРЫШНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ,	Т	0,08	441,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
8.	Е20-400	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ПОЛОТНЯНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИ КАНАЛАХ ВОЗДУШНЫХ ПЛОЩ. ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛ-									

Ц00254-08 48

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-6,3/25-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А,		1,00	253,20 / 3,90	0,39 / 0,12	253	4	- / -	6,38 / 0,15	6 / -
9.	Е20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125,	ШТ.	6,00	6,25 / 2,99	0,43 / 0,13	38	18	3 / 1	5,12 / 0,17	31 / 1
10.	С130-712	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15.89,	ШТ.	4,00	66,50 / -	- / -	266	-	- / -	- / -	- / -
11.	С130-713	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-9-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18.41,	ШТ.	2,00	76,30 / -	- / -	153	-	- / -	- / -	- / -
12.	Е20-692	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600,	ШТ.	6,00	1.89 / 0.90	0,05 / 0,02	11	5	- / -	1,54 / 0,03	9 / -
13.	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ :ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ.	М2	3,10	11,20 / -	- / -	35	-	- / -	- / -	- / -
14.	Е20-71	КОНФУЗОР ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.1,6ММ,	М2	7,10	8,00 / 0,65	0,05 / 0,02	57	5	- / -	1,10 / 0,03	8 / -
15.	2310-1022	ФЛАНЕЦ ФД-6 ДИАМ.800ММ,	ШТ.	1,00	18.04 / -	- / -	18	-	- / -	- / -	- / -
16.	Е20-90	ПАТРУБОК П-38 ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ.2ММ,	М2	1,38	8,53 / 0,38	0,05 / 0,02	12	1	- / -	0,64 / 0,03	1 / -
17.	Е20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) РК-3,	100КГ	0,39	36,29 / 3,69	0,25 / 0,03	14	1	- / -	5,73 / 0,10	2 / -
18.	Е20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД КАЛОРИФЕРЫ,	100КГ	0,16	36,29 / 3,69	0,25 / 0,03	6	1	- / -	5,73 / 0,10	1 / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е20-38	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ СЕЧ.800х1000ММ НА ДИАМ.ОООММ L=0,6М,	М2	3,70	6,02 0,41	0,04 0,01	22	2	– –	0,70 0,01	3 –
20.	Ц12-688-1	БОБЫШКА ПЛ УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27,	ШТ.	1,00	1.16 0,52	0,10 –	1	1	– –	1,00 –	1 –
21.	Е20-464	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ,ММ 800х800Э,	1ШТ.	2,00	86,13 2,60	0,09 0,03	172	5	– –	4,20 0,04	8 –
22.	Е20-399	КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ,	100КГ	9.82	4,97 2,70	0,30 0,10	49	27	3 1	4,44 0,13	44 1
23.	С130-2645	СЕКЦИЯ РАЗДАТОЧНОГО КОРОБА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ Н1.8М,	КГ	981,60	0,51 –	– –	501	–	– –	– –	– –
24.	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р400 РАЗМЕРОМ,ММ: 400х400,	1ШТ.	46,00	1,67 0,83	0,05 0,02	77	41	2 1	1,34 0,03	62 1
25.	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р200 РАЗМЕРОМ,ММ: 200х200;	1ШТ.	7,00	1,67 0,88	0,05 0,02	12	6	– –	1,34 0,03	9 –
26.	Е20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ САМООТКРЫВАЮШИХСЯ ДИАМЕТРОМ,ММДО 630,	1ШТ.	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	– –	1,54 0,01	3 –
27.	С130-605	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.034.000-02,	ШТ.	2,00	9,03 –	– –	18	–	– –	– –	– –
28.	Е20-537	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП1-02 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ315	ШТ.	1,00	13,29 1,72	0,10 0,03	13	2	– –	2,87 0,04	3 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е20-541	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП1-06 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ 630,	ШТ,	2,00	29,74 2,67	0,25 0,08	59	5 1	1 -	4,43 0,10	9 -
30.	Е20-106	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 160,	М2	4,00	8,05 0,93	0,04 0,01	32	4	- -	1,54 0,01	6 -
31.	Е20-108	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900,	М2	0,24	6,41 0,93	0,04 0,01	2	-	- -	1,54 0,01	- -
32.	Е20-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ1100 ДО 1600,	М2	66,60	6,41 0,71	0,04 0,01	427	47	3 1	1,19 0,01	79 1
33.	Е20-118	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 3600.	М2	294,80	6,71 0,41	0,04 0,01	1979	121	12 3	0,70 0,01	206 4
34.	Е20-119	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ ,ММ,ДО 4000,	М2	18,00	6,61 0,34	0,04 0,01	119	6	1 -	0,57 0,01	10 -
35.	Е20-127	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА,ММ,315,	ШТ.	1,00	13,62 2,50	0,03 0,01	14	3	- -	4,10 0,01	4 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.									
36.	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021,	100 М2	4,00	7,71 2,05	0,20 0,06	31	8	1 -	3,10 0,08	12 -
37.	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133,	100М2	4,00	10,30 1,51	0,12 0,04	41	6	- -	2,30 0,05	9 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					5642	354	31 0		579 10
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					5642	354	31 0		579 10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.								
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				2				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					1			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				72				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				12				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				7				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				91				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					17			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				5567				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ				18				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				740				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					133			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				505				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				6812				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								638
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					480			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				6905				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								662
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					497			

СОСТАВИЛ ЖАРСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЧАПЛЫГИНА

Ц00154-08 52

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-06

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0М3/Ч
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.242 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,000 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВН. З/ПЛАТА	в т.ч. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМ. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВН. З/ПЛАТА	в т.ч. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБЛС.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.									
1.	24-04-01П.10	УСТАНОВКА ШЛАНГОВАЯ МОЕЧНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ М-217, ШТ.	2,00	460,00	-		920	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
2.	24-04-01 П.78	КОМПРЕССОР ГАРАЖНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 2-0,16, ШТ.	1,00	178,00	-		178	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					1098	-	-		-
									-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1098				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					1098				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					22				
		ТАРА И УПАКОВКА					22				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					44				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ					8				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ					49				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					1242				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1242				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									

СОСТАВИЛ ЖАБСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЕФИМОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01-07

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0 М3/Ч

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-ЭО.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,290 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

№№ пп	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМЯ.ЕД. В РУБ. ВСЕГО	СТОИМЯ.ЕД. В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч ОБСЛУЖ.МАШИНЫ
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА	НА ЕД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Ц8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6, 100ШТ.	0,01	386,00 143,00	8,00 2,82	4	1	- -	248,00 3,64	2 -
2.	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ, 100ШТ.	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
3.	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, 100ШТ.	0,02	23,80 15,80	0,04 0,02	1	-	- -	26,00 0,03	1 -
4.	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, 100ШТ	0,05	49,80 38,40	1.10 0,06	2	2 -	- -	68,00 9,06	3 -
5.	Ц8-591-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ, 100ШТ.	0,01	19.50 15,20	0,03 0,01	1	-	- -	35,00 0,01	- -
6.	Ц8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ; 100ШТ.	0,01	30,00 19,50	1,13 0,11	1	-	- -	34,00 0,14	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ, 100ШТ.	0,08	116,00 48,80	58,00 18,20	9	4	5 1	81,00 23,48	6 2
8.	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, 100ШТ	0,06	278,00 57,60	58,40 18,20	17	3	4 1	103,00 23,48	6 1
9.	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА И БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА (ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3). 100ШТ.	0,18	42,50 41,60	0,02 0,01	8	7	- -	74,00 0,01	13 -
10.	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2, ШТ.	0,18	368,00 34,90	30.10 9.83	66	6	5 2	62,00 12,66	11 2
11.	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2, 100ШТ.	0,04	127,00 53,90	34.90 11,10	5	2	1 -	97,00 14,32	4 1
12.	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2, 100М	0,10	60.80 23,40	22,80 8,40	6	2	2 1	41,00 10,84	4 1
13.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ, 100М	1,25	34,80 11,40	13,20 3,85	44	18	16 5	26,00 4.97	33 6
14.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2, 100М	1,25	4,83 2,36	2,33 0,71	6	3	3 1	4,00 0.92	5 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2,	100М	2,25	1,21 1,14	- -	3	3	- -	2,00 -	5 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					172	52	35 11		95 14
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
16.	1517 ДОП.16	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501У3,	ШТ.	1,00	41,96 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА= 39Х1,076									
17.	1507-5132	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 60МУ3,	ШТ.	8,00	1,35 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА= 1,25Х1,082									
18.	1507 ДОП.3	СВЕТИЛЬНИК НСПО2-200/Р54-01,	ШТ.	4,00	8,12 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА=7,5Х1,082									
19.	1507 ДОП.3	СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001У3,	ШТ.	2,00	8,12 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА=7,5Х1,082									
20.	1507-1154	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЗАЛИВНОЙ НА 2 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ 220В,40ВТ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ТУ16.535.775-73.	ШТ.	18,00	33.03 -	- -	649	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА=33,3Х1,082									
21.	150747-3048	СВЕТИЛЬНИК УСП33-2Х40,	ШТ.	4,00	17,20 -	- -	69	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА=15,9Х1,082									
22.	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100,	10ШТ.	0,60	1.08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
23.	С153-265	ЛАМПЫ Б220-230-60,	10ШТ.	0,80	0,99 -	- -	1	-	- -	- -	- -
24.	С153-281	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40, ЛХБ40,	10ШТ.	4.40	7,20 -	- -	32	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25.	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП(ГОСТ8799-75)ТИПА 80С-220,	10ШТ.	4,40	1,42	-	6	-	-	-	-
26.	1509-3038	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3Х4+1Х2,5 КВ,ММ-0,66М ЦЕНА=0,2Х1,2Х1,126	М	10,00	0,27	-	3	-	-	-	-
27.	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПБ, СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5,	100М	0,43	22,00	-	9	-	-	-	-
28.	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ,	ШТ.	3,00	0,96	-	3	-	-	-	
29.	МТ-092	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ, ЦЕНА=1,85Х1,032	ШТ.	5,00	2,00	-	10	-	-	-	
30.	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ,	ШТ.	1,00	0,70	-	1	-	-		-
31.	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25,	ШТ.	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
32.	2405-1383	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ПЭМ.ПР1-79», ЦЕНА=0,8Х1,032	ШТ.	15,00	0,87	-	13	-	-	-	-
33.	2405 ДОП.1	КОРОБ КЛ-1У3. ЦЕНА=2Х1,073	ШТ.	20,00	2,15	-	43	-	-	-	-
34.	0503-80122	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП20У, ЦЕНА= 0,2Х1,076	М	125,00	0,22	-	27	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					982	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				1154	52	35 11		95 14
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1153				
		В ТОМ ЧИСЛЕ: МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ				980				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				42				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				96				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1290				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					73			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1290				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					73			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЫКИН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-08

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0М3/Ч
НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.9-1-СС.СО1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.092 ТЫС.РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР ПОЗИЦ. НОРМ.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ЭКС.МАШ. В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч Н. ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР. ТРУДА Ч-Ч Н. ЗАН.ОБСЛ.МАШ ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
					ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1.	6203-31	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-13221,	ШТ.	1,00	22,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
2.	Ц10-127-3	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ,	ШТ.	1,00	0,82 0,48	- -	1	-	- -	0,80 -	1 -
3.	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ,	КОРОБКА	1,00	4,01 1,82	0,55 0,19	4	2	1 -	3,00 0,23	3 -
4.	Ц10-54-4	КАБЕЛЬ ПО СТЕНКЕ КИРПИЧНОЙ МАССА 1М.КГДО:1,	100М	0,10	30,70 15,10	4,90 1,56	3	2	- -	28.00 2,01	3 -
5.	Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ,	100М	0,25	7,92 7,51	- -	2	2	- -	13,00 -	3 -
6.	1601 ДОП.1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ,	ШТ.	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
7.	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ,	ШТ.	1,00	2,73 2,34	- -	3	2	- -	4,00 -	4 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,	ШТ	1,00	0,67 0,47	– –	1	–	– –	1,00 –	1 –
9.	Ц10-975-12	КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ,	ШТ.	3,00	0,41 0,37	– –	1	1	– –	1,00 –	3 –
10.	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ 10Х2,	ШТ,	1,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	1 –	4,00 0,28	4 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					67	11	2 –		22 –
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
11.	С155-14	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТН-10,	ШТ.	1,00	1,79 –	– –	2	–	– –	– –	– –
12.	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10,	1000М	0,01	153,00 –	– –	2	–	– –	– –	– –
13.	С152-193	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2,	1000М	0,01	10,60 –	– –	–	–	– –	– –	– –
14.	С152-194	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6ММ2,	1000 М	0,01	15,10 –	– –	–	–	– –	– –	– –
15.	С152-195	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2,	1000М	0,01	22,90 –	– –	–	–	– –	– –	– –
16.	1601 ДОП.10	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАБУ-10, ЦЕНА-3,4Х1,077	ШТ.	1,00	3,68 –	– –	4	–	– –	– –	– –
17.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ НАКОЛЬНОГО ВВЕШАНИЯ УК-2П,	ШТ.	2,00	0,14 –	– –	–	–	– –	– –	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С156-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р, ШТ.	1,00	0,16 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
19.	С152-614	МУФТЫ МАРКИ МПС7/11, ШТ.	1,00	0,17 / -	- / -	-	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПО РАЗДЕ :				8	-	- / -		- / -
		..ОГО ПО СМЕТЕ				75	11	2		22
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				47				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ				1				
		ТАРА И УПАКОВКА				1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				2				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО- СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				53				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				27				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕР.РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ				8				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				39				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					14			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				92				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					14			

СОСТАВИЛ КУЗЬМЕНКО

ПРОВЕРИЛ НЕПОМЯЩИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 05-01-09

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0 М3/Ч НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-9-36.94 ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,419 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 275 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМ. В РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМ. В РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ. В РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА			В Т.Ч. З/ПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ.								
1.	1504 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-123002, ШТ.	2,00	14,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
2.	118-531-30	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ,НА ТОК,А, ДО:200, ШТ.	2,00	6,17 2,13	0,13 0,03	12	4	- -	3,00 0,04	6 -
3.	1504 ДОП.12	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-221002, ШТ.	3,00	17,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
4.	118-531-30	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК,А, ДО:200, ШТ.	3,00	6,17 2,13	0,13 0,03	19	6	- -	3,00 0,04	9 -
5.	1504 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-222002, ШТ.	3,00	17,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
6.	118-531-30	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ: НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК,А, ДО:200, ШТ.	3,00	6,17 2,13	0,13 0,03	19 -	6	- -	3,00 0,04	9 -
7.	СКЦЭ-2566	ШКАФ СИЛОВОЙ ШРС1-23У3, ШТ.	2,00	61,00 -	- -	122	-	- -	- -	- -
8.	СКЦЭ-2566	ТО ЖЕ, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ.	2,00	30,80 12,20	1,16 0,44	62	24	2 1	19,52 0,57	39 1

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9.	ЭКПЭ-27	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-26-66УХЛ4	ШТ.	1,00	47,00	0,98	47	15	1	24,16	24
					15,10	0,36			–	0,46	–
10.	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ,	Т	0,04	108,00	36,00	4	1	1	61,00	2
					34,30	9.84			–	12,69	1
11.	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ,	100ШТ.	0,20	43,90	1,20	9	2	–	17,00	3
					10,90	0,28			–	0.36	–
12.	Ц8-573-6	КОРОБКИ У996У2,	ШТ.	2,00	1,08	0.16	2	1	–	1,00	2
					0,66	0,03			–	0,04	–
13.	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ,	ШТ.	6,00	0,83	–	5	2	–	1,00	6
					0,32	–			–	–	–
14.	Ц8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А,	ШТ.	4,00	4,18	0,10	17	6	–	2,00	8
					1,55	0,02			–	0,03	–
15.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,	Т	0,03	377,0	4.70	11	1	–	61,00	2
					33,30	1,41			–	1,82	–
16.	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М, ДО :1КГ,	100М	1,85	10,00	0,27	19	12	–	11,00	20
					6,24	0,10			–	0,13	–
17.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО :3КГ,	100М	0,75	48,00	12,70	36	14	10	31,00	23
					18,20	4,04			3	5,21	4
18.	Ц8-148-0	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ,	100М	1,00	20,60	0,48	21	9	–	15,00	15
					8,62	0,19			–	0,25	–
19.	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2,	100М	0,13	4,88	2,33	1	–	–	4,00	1
					2,36	0,71			–	0,92	–
20.	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО :2,5ММ2,	100М	0,32	1,21	–	1	–	–	2,00	1
					1,14	–			–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2,	ШТ.	60,00	1,33 0,46	– –	80	28	– –	1,00 –	60 –
22.	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ.ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2,	ШТ.	8,00	3,55 1,08	– –	28	9	– –	2,00 –	16 –
23.	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА,ДО :0,1Т,	ШТ.	10,00	1,38 0,94	0,04 –	14	9	– –	1,00 –	10 –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					658	149	14 4		256 6
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
24.	СКЦЭ-127	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-26-66УХЛ4,	ШТ.	1,00	234,00 –	– –	234	–	– –	– –	– –
25.	1517-2348	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ 16-536-007-66= ЦЕНА= 20,50Х1,076	ШТ,	4,00	22,06 –	– –	88	–	– –	– –	– –
26.	1509-3038	КАБЕЛЬ АВВГ-3Х2,5 КВ.ММ-0,66 ЦЕНА=0,17Х1,126	М	40,00	0,19 –	– –	8	–	– –	– –	– –
27.	1509-3038	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4Х2,5 КВ.ММ-0,66 ЦЕНА=0,17Х1,3Х1,126	М	265,00	0,25 –	– –	66	–	– –	– –	– –
28.	1509-3038	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3Х10+1Х6 КВ.ММ-0,66, ЦЕНА= 0,33Х1,2Х1,126	М	15,00	0,45 –	– –	7	–	– –	– –	– –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
29.	1509 ДОП.20	КАБЕЛЬ МАРКИ КГ-4Х2,5 КВ.ММ-0,66,	М	40,00	0,27	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=0,19Х1,3Х1,105									
30.	1509-5-1	ПРОВОД МАРКИ ПВ-3СЕЧ. 1Х2,5--0,38,	КМ	0,05	54,68	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=49Х1,116									
31.	2405-1012	ГИБКИЙ ВВОД=К1082У3 ТУ36-1684-81=,	ШТ	6,00	1,85	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1,7Х1,089									
32.	2405 ДОП.15	ЛОТОК НЛ10-П1.87У3,	ШТ.	10,00	1.18	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1,1Х1,072									
33.	2405 ДОП.25	ШВЕЛЛЕР УСЭК53У1,	ШТ.	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1,6Х1,072									
34.	2405-1717	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ=К101/1У2 ТУ36-1434-82=,	ШТ.	1,00	0,19	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=0,18Х1,072									
35.	2405-1723	ПРОФИЛЬ К241У2,	ШТ.	16,00	1,07	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=1Х1,072									
36.	2405-1710	ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ= К106У2 ТУ36-1434-82=,	ШТ.	2,00	0,54	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 0,5Х1,072									
37.	2405-1347	КОРОБКА=У996У2 ТУ36-2415-81,	ШТ.	2,00	1,62	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 1,5Х1,082									
38.	0503-80124	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП25У,	М	185,00	0,33	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=0,31Х1,076									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
С113-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ (НЕОЦИНКОВАННЫЕ)ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2, М	13,00	0,42	-	5	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				529	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				1187	149	14		256
							4		6
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				252				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ				5				
	ТАРА И УПАКОВКА				5				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				10				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ				2				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				11				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				285				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				934				
	В ТОМ ЧИСЛЕ :								
	МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ-				529				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				116				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					21			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				84				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1134				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					177			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1419				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								275
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					177			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСЬКИН

Ц00254-08 66

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-10 -

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0М3/ЧАС НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-АТХ2.СО1,СО2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,224 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 74 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,052 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШ. НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШ. ВСЕГО
		ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ.									
1.	170648-1273	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-4-1-240-163,	ШТ.	3,00	0,85	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2.	170648-1752	ОПРАВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ПРЯМОГО,	ШТ.	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,	ШТ.	3,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
					0,21	-			-	-	-
4.	1704 ДОП.1	МАНОМЕТР РАДИАЛЬНЫЙ БЕЗ ФЛАНЦА МП4-У,	ШТ.	9,00	8,00	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5.	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ,	ШТ.	9,00	0,80	-	7	7	-	1,00	9
					0,77	-			-	-	-
6.	1704 ДОП.1	РОТАМЕТР РМ-2,5ЖУ3,	ШТ.	3,00	50,00	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7.	Ц11-149-1	РОТАМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,	ШТ.	3,00	1,23	-	4	4	-	2,00	6
					1,21	-			-	-	-
8.	1704 ДОП.1	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301УХЛ3-2,	ШТ.	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц11-207-3	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ,	ШТ.	2,00	2,35	–	5	4	–	3,00	6
					2,20	–			–	–	–
10.	1704 ДОП.1	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-101-011,	ШТ.	1,00	180,00	–	180	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
11.	Ц11-207-3	ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ,	ШТ.	1,00	2,35	–	2	2	–	3,00	3
					2,20	–			–	–	–
12.	Ц8-534-14	КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10,	ШТ.	2,00	3,84	0,06	8	3	–	2,00	4
					1,73	0,01			–	0,01	–
13.	Ц12-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27,	ШТ.	3,00	1,16	0,10	3	2	–	1,00	3
					0,52	–			–	–	–
14.	Ц8-147-12	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ,	100ШТ.	0,01	33,40	0.80	–	–	–	17.00	–
					10,70	0,12			–	0,15	–
15.	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ,	100ШТ.	0,13	43,60	1,20	6	1	–	17,00	2
					10,00	0,28		–	–	0,36	–
16.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,	Т	0,06	377,00	4,70	23	2	–	61,00	4
					33,30	1,41			–	1,82	–
17.	Ц8-148-9	КАНЕЛЬ ДО 35КВ. ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ,МАССА 1М ДО:2КГ,	100М	1,04	20,60	0,48	21	9	–	15,00	16
					8,62	0,19			–	0,25	–
		Щ И Т Ы .									
18.	1517-11016	ЩИТ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШЭМ-1000Х600Х Х300,	ШТ.	1,00	20,00	–	20	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
19.	Ц11-680-5	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ,	ШТ.	1,00	4,74	0,35	5	2	–	3,00	3
					1,87	0,12			–	0,15	–
		АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТОМ.									
20.	1504-6448	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,	ШТ.	1,00	4,40	–	4	–	–	–	–
					–	–			–	–	–
21.	1517-1447-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИИ ПМОВ,	ШТ.	1,00	3,70	–	4	–	–	–	–
					–	–			–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,ЦЕПЬ-		6,00	0,43 0,18	– –	3	1	– –	0,30 –	2 –
23.	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В, ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ=011У3 ТУ16-526.407-76,	ШТ.	1,00	0,80 –	– –	1	–	– –	– –	– –
24.	1517-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,	ШТ.	1,00	1,25 –	– –	1	–	– –	– –	– –
25.	Ц8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2,	ШТ.	1,00	0,78 0,46	– –	1	–	– –	0,70 –	1 –
26.	1507-5059	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ,	ШТ.	6,00	1,20 –	– –	7	–	– –	– –	– –
27.	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ,	ШТ.	6,00	0,75 –	– –	5	–	– –	– –	– –
28.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.,	ШТ.	6,00	0,55 0,33	– –	3	2	– –	0,50 –	3 –
29.	1504 ДОП.1	ТУМБЛЕР П2Т-3,	ШТ.	5,00	0,50 –	– –	3	–	– –	– –	– –
30.	1517-1453-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ.ТП,ПЕ,ВПК-2000, ВУ-222А,НКР-1, НКР-2, НКР-3,РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДО МПК-1, ШТЕККЕР МШ-1, И ДР.,	ШТ.	5,00	1,00 –	– –	5	–	– –	– –	– –
31.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.,	ШТ.	5,00	0,55 0,33	– –	3	2	– –	0,50 –	3 –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
32	1504 ДОП.2	ДЕРЖАТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ДВП4=2В,	ШТ.	5,00	0,40 –	– –	2	–	– –	– –	– –
33.	1504 ДОП.12	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЗ-37-22,	ШТ.	1,00	5,60 –	– –	6	–	– –	– –	– –
34.	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ,	ШТ.	1,00	3,75 –	– –	4	–	– –	– –	– –
35.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,	ШТ.	1,00	1,19 0,73	– –	1	1	– –	1,00 –	1 –
36.	1504-13107	РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ РТД-12-02-34,	ШТ.	1,00	16,50 –	– –	17	–	– –	– –	– –
37.	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ,	ШТ.	1,00	3,75 –	– –	4	–	– –	– –	– –
38.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР, ФАЗОМЕТР, СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,	ШТ.	1,00	1,19 0,73	– –	1	1	– –	1,00 –	1 –
39.	1504-1010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М, Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6; 2,5; 4, 6,3; 10; 16; 25; 40; 50; 63 АП50Б-2СТУ3 АП50Б-2МТУ3 ТУ16-522.139-78,	ШТ.	2,00	3,00 –	– –	6	–	– –	– –	– –
40.	1517-1351-2	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 63А,	ШТ.	2,00	2,00 –	– –	4	–	– –	– –	– –
41.	Ц8-574-19	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А,	ШТ.	2,00	1,23 0,75	– –	2	2	– –	1,00 –	2 –

	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42.	3605-20367	РЕЗИСТОР ПЭ-25,	ШТ.	1,00	0,11	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43.	1517-1422-1	РЕЗИ СТОРЫ. ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ, КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ (ОТ 10 ДО 100ВТ) И ДР.,	ШТ.	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.,	ШТ.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	1
					0,33	-			-	-	-
45.	1515-31021	ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц215-225-10-1,	ШТ.	1,20	1,30	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					1004	46	-		72
									-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
46.	С159-276	ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ,	10М	0,50	23,20	-	12	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47.	2405 ДОП.1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10,	ШТ.	2,00	5,63	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА=5,2Х1,082									
48.	2405-1730	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТУ36-1113-75, ИЗМ.ПРЗ-79=,	ШТ.	3,00	1,61	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ЦЕНА= 1,5Х1,072									
49.	2405-1711	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ= 30У1 ТУ36-1113-75. ИЗМ. ПРЗ-79,	1М	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА=0,14Х1,072									
50.	2405-1712	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 40У1 ТУ36-113-75 ИЗМ.НР3-79,	1М	1,00	0,26	–	–	–	–	–	–
		ЦЕНА=0,24Х1,072									
51.	2405-1911	ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 60У1 ТУ36-1113-75 ИЗМ.НР3-79,	М	1,00	0,59	–	1	–	–	–	–
		ЦЕНА=0,55Х1,072									
52.	2405-1886	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 35Х35У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ.НР3-79,	М	8,00	0,30	–	2	–	–	–	–
		ЦЕНА=0,28Х1,072									
53.	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5,	1000М	0,02	195,00	–	3	–	–	–	–
54.	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ,МАРКИ АКВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 7Х2,5,	1000М	0,05	277,00	–	12	–	–	–	–
55.	С151-1817	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:10Х1,	1000М	0,01	401,00	–	2	–	–	–	–
56.	С151-1815	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:5Х1,	1000М	0,02	229,00	–	3	–	–	–	–
57.	15092-0-4015	КАБЕЛЬ ОДНОЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В,СЕЧЕНИЕМ 1ММ2-ВПГ,	1000М	0,01	60,78	–	1	–	–	–	–
		ЦЕНА= 55Х1,105									
58.	15092-5015	КАБЕЛЬ 5Х1-ВПГ ГОСТ-433-73Х,	М	6,00	0,14	–	1	–	–	–	–

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		~~ЦЕНА=0,125Х1,105~~									
59.	15092-5185	КАБЕЛЬ 3Х1=ВРГ ГОСТ 433 73Х,	М	5,00	0,19 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		ЦЕНА=0,175Х1,105									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:					54	-	- / -		- / -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					1058	46			72
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					901				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ					18				
		ТАРА И УПАКОВКА					18				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ					36				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ					6				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ					40				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					1019				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					154				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ					55				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					36				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.									3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.						6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					15				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ					205				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						52			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					1224				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ									74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						52			

СОСТАВИЛ КУЗЬМЕНКО

ПРОВЕРИЛ НЕПОМНЯЩИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5-3,0 М3/Ч НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-3-36.94-АОВ.СО1
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,822 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,024 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМ.РУБ. В СЕГО	ОБЩАЯ СТОИМ.РУБ. ОСНОВН. З/ПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМ.РУБ. ЭКС.МАШ. В Т.Ч. З/ПЛАТА	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч. НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч. НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ. ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
					ОСНОВН. З/ПЛАТА	В Т.Ч. З/ПЛАТА					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ.									
		ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА П1									
1.	1704 ДОП.9	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ-43	ШТ.	1,00	3,60	-	4	4	-	-	-
					-	-			-	-	-
2.	Ц11-1-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,	ШТ.	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
					0,50	-			-	-	-
3.	1704 ДОП.14	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТКП-100Э/К,	ШТ.	1,00	40,00	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4.	Ц11-6-2	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ,	ШТ.	1,00	1,66	-	2	2	-	2,00	2
					1,63	-			-	-	-
5.	Ц11-619-1	КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЙ,	10М	0,25	5,56	0,03	1	-	-	2,00	1
					1.32	-			-	-	-
6.	170648-1302	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-4-1-240-103,	ШТ.	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7.	170648-1272	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-4-1-240-103,	ШТ.	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8.	170648-1752	ОПРАВА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ПРЯМОГО,	ШТ.	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,	ШТ.	4,00	0,21 / 0,21	– / –	1	1	– / –	0,50 / –	2 / –
10.	170648-1458	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ НАРУЖНЫЙ ТБ-38,	ШТ.	1,00	2,65 / –	– / –	3	–	– / –	– / –	– / –
11.	170648-1457	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-37,	ШТ.	1,00	1,25 / –	– / –	1	–	– / –	– / –	– / –
12.	1704 ДОП,6	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0193-01-А,	ШТ.	1,00	7,20 / –	– / –	7	–	– / –	– / –	– / –
13.	Ц11-13-1	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ,	ШТ.	1,00	0,90 / 0,84	0,04 / 0,01	1	1	– / –	1,00 / 0,01	1 / –
14.	1704 ДОП.9	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ8,	ШТ.	1,00	110,00 / –	– / –	110	–	– / –	– / –	– / –
15.	Ц11-406-6	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ,	ШТ.	1,00	1,43 / 1,40	– / –	1	1	– / –	2,00 / –	2 / –
16.	1704-50512	ДАТЧИК-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2,	ШТ.	1,00	33,00 / –	– / –	33	–	– / –	– / –	– / –
17.	Ц11-628-4	РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА,	ШТ.	1,00	1,02 / 1,00	– / –	1	1	– / –	2,00 / –	2 / –
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ.									
18.	170648-1302	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-6-1-240-103,	ШТ.	2,00	0,85 / –	– / –	2	–	– / –	– / –	– / –
19.	170648-1272	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-4-1-240-103,	ШТ.	2,00	0,85 / –	– / –	2	–	– / –	– / –	– / –
20.	170648-1752	ОПРАВА ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА ПРЯМОГО,	ШТ.	2,00	1,50 / –	– / –	3	–	– / –	– / –	– / –
21.	170648-1373	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-4-1-240-141,	ШТ.	2,00	0,90 / –	– / –	2	–	– / –	– / –	– / –

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
22.	170648-1372	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-4-1-240-104,	ШТ.	4,00	0,90 –	– –	4	–	– –	– –	– –
23.	170648-1753	ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛОВОГО,	ШТ.	4,00	2,00 –	– –	8	–	– –	– –	– –
24.	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,	ШТ.	10,00	0,21 0,21	– –	2	2	– –	0,50 –	3 –
25.	1704 ДОП.1	МАНОМЕТР БЕЗ ФЛАНЦА РАДИАЛЬНЫЙ МП4-У,	ШТ.	2,00	8.00 –	– –	16	–	– –	– –	– –
26.	Ц11-93-1	МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,	ШТ.	2,00	0.80 0,77	– –	2	2.	– –	1,00 –	2 –
27.	1704-ДОП.13	ШИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ШУС-01-01,	ШТ.	1,00	414,00 –	– –	414	–	– –	– –	– –
28.	Ц11-681-2	ШИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.	ШТ.	1.00	5.50 5 00	0.40 0.15	6	5	– –	8.00 0.19	8 –
29.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ. ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ;С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. МАССА 1М ДО :2КГ:	100М	0,56	20,60 8.62	0,48 0,19	12	5	– –	15,00 0,25	8 –
30.	Ц8-147-12	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ.	100ШТ.	0,01	33,40 10,70	0,80 0,12	1	–	– –	17,00 0,15	– –
31.	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ.	100ШТ.	0,10	43,90 10,90	1,20 0.28	4	1	– –	17,00 0,36	2 –
32.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ,	Т	0.02	377,00 33,30	4,70 1,41	8	1	– –	61,00 1,82	1 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				697	22	-		35
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
33.	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1, 1000М	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
34.	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5, 1000М	0,03	195,00	-	5	-	-	-	-
35.	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5, 1000М	0,01	277,00	-	3	-	-	-	-
36.	2405-1886	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 35Х35У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ.НРЗ-79=, М ЦЕНА=0,28Х1,072	5,00	0,30	-	2	-	-	-	-
37.	2405-1711	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 30У1 ТУ36-1113-75 ИЗМ.НРЗ-79, 1М ЦЕНА=0,14Х1,072	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
38.	2405-1712	ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ= 40У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ.НРЗ-79, 1М ЦЕНА=0,24Х1,072	1,00	0,26	-	1	-	-	-	-
39.	2405-1730	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ТУ36-1113-75, ИЗМ.НРЗ-79, ШТ. ЦЕНА=1,5Х1,072	3,00	1,61	-	5	-	-	-	-
40.	2405-1911	ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 60У1 ТУ36-1113-75, ИЗМ.НРЗ-79, М	1,00	0,59	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА= 0,55Х1,072								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				20	-	-		-
								-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				717	22			35
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				654				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ				13				
		ТАРА И УПАКОВКА				13				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				26				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ				5				
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				29				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				740				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				60				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ				20				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				6				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				82				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					24			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				822				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					24			

СОСТАВИЛ КУЗЬМЕНКО

ПРОВЕРИЛ НЕПОМНЯЩИЙ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №05-01-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/Ч НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ЭМ.

ОСНОВАНИЕ: Т.п. 503-3-36.94-АЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,148 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 258 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,147 ТЫС.РУБ.

№№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ.ЕД.В РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВН. З/ПЛАТА	в т.ч. ЭКС.МАШ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВН. З/ПЛАТА	в т.ч. ЭКС.МАШ.	ЗАТР.ТРУДА Ч-Ч. НЕ ЗАН.ОБСЛ.МАШ.	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ НА ЕД	ОБСЛУЖ.МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ.										
1.	1504-18093	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ.500В ЧАСТОТОЙ 50.60ГЦ.220В Н.ТОК 10А ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78. ШТ.	5,00	1,95	-		10	-	-	-		-
				-	-				-	-		-
2.	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ.	5,00	1,99	0,05		10	5	-	2,00		10
				1,09	0,01				-	0,01		-
3.	1504-6422	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5402 ОДИНАРНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП-5402 ТУ 16-524.074-75*. ШТ.	3,00	10,00	-		30	-	-	-		-
				-	-				-	-		-
4.	Ц8-533-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4. ШТ.	3,00	2,91	0,07		9	4	-	2,00		6
				1,36	0,01				-	0,01		-
5.	1504-9078	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВП21-21А211-55У2 5 ШТ.	3,00	2,10	-		6	-	-	-		-
				-	-			-	-	-		-
6.	Ц8-539-8	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ШТ.	3,00	1,04	0,01		3	2	-	0,90		3
				0,54	-				-	-		-
7.	16022-50114	ЗВОНОК ЗВП6 ШТ.	1.00	8.70	-		9	-	-	-		-
				-	-				-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц8-84-1	АППАРАТ(КНОПКА,КЛЮЧ.УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА).КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2.	ШТ.	1,00	0,38 0,33	0,01 -	1	-	- -	1,00 -	1 -
9.	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ.	100ШТ.	0.05	43,90 10,90	1,20 0,28	2	1	- -	17.00 0.36	1 -
10.	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ.	Т	0.01	377,00 33,30	4.70 1,41	4	-	- -	61,00 1,82	1 -
11.	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ.	100М	0.54	34.80 14,40	12.20 3,85	19	8	7 2	26 00 4,97	14 3
12.	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ.	100М	1,56	48,00 18,20	12,70 4,04	75	28	20 6	31,00 5,21	48 8
13.	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ.	100М	1,00	20,60 8,62	0,48 0,19	21	9	- -	15,00 0,25	15 -
14.	Ц8-140-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ.	100 М	0,54	10,00 6,24	0,27 0,10	5	3	- -	11,00 0.13	6 -
15.	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ.С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7.	ШТ.	50,00	0,49 0,22	- -	25	11	- -	1,00 -	50 -
16.	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2.С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 .	ШТ.	10,00	0,81 0,40	- -	8	4	- -	1,00 -	10 -
17.	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ.КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ. ДО:10. 1 ВВОД		26,00	0,54 0,53	- -	14	14	- -	1,00 -	26 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					250	89	27 8		191 11

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА СТОИМОСТЬ ШКАФА ШУ.									
18.	1517-1070	ШКАФ ОДИНОЧНЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ, ВЫСОТОЙ 2200ММ ОСТ 16-0.800.652-79,	М	2.20	140.00 -	- -	308	-	- -	- -	- -
19.	Ц8-571-4	ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ	М	2.20	14.10 5.45	1.85 0.72	31	12	4 2	9.00 0.93	20 2
20.	1504 ДОП.74	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА14-26-30У3.	ШТ.	1.00	1.60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
21.	1517-1351-1	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А.	ШТ.	1.00	1.05 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А.	ШТ.	1.00	0.23 0.11	- -	1	-	- -	0.20 -	- -
23.	1504 ДОП.4-47	РЕЛЕ ПЭ-37-22У3.	ШТ.	5.00	5.60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
24.	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ.	ШТ.	5.00	3.75 -	- -	19	-	- -	- -	- -
25.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЁТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.	ШТ.	5.00	1.19 0.73	- -	8	4	- -	1.00 -	5 -
26.	1504 ДОП.4-47	РЕЛЕ ПЭ37-42У3.	ШТ.	4.00	5.60 -	- -	22	-	- -	- -	- -
27.	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ,	ШТ.	4.00	3.75 -	- -	15	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ. УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР. ФАЗОМЕТР. СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР. РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.	ШТ.	4,00	1,19 0,73	– –	5	3	– –	1,00 –	4 –
29.	1504-ДОП.4-47	РЕЛЕ ПЭ37-44У3.	ШТ.	2,00	5,60 –	– –	11	–	– –	– –	– –
30.	1517-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. ВРЕМЕНИ.СИГНАЛЬНЫЕ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ.	ШТ.	2,00	3,75 –	– –	8	–	– –	– –	– –
31.	Ц8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ. УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР. СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР. РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.	ШТ.	2,00	1,19 0,73	– –	2	1	– –	1,00 –	2 –
32.	1504-6409	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ УП-5311 16-524.074-75.	ШТ.	8,00	2,20 –	– –	18	–	– –	– –	– –
33.	1517-1445-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ.П140, КПС-2.	ШТ.	8,00	1,25 –	– –	10	–	– –	– –	– –
34.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,ЦЕПЬ		16,00	0,43 0,18	– –	7	3	– –	0,30 –	5 –
35.	1504-6410	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ УП-5312 ТУ16-524.074-75.	ШТ.	2,00	3,30 –	– –	7	–	– –	– –	– –
36.	1517-1446-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ, ПМО. КП4-2,	ШТ.	2,00	2,50 –	– –	5	–	– –	– –	– –
37.	Ц8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР И ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,ЦЕПЬ		8,00	0,43 0,18	– –	3	1	– –	0,30 –	2 –

№	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38.	1504-18011	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ 500В, ЧАСТОТА 50-60ГЦ. 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76,	ШТ.	5,00	0,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
39.	1517-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.ПКЕ,КСМ-2.ЛКУ,К3,	ШТ.	5,00	1,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
40.	Ц8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2,	ШТ.	5,00	0,78 0,46	- -	4	2	- -	0,70 -	4 -
41.	1507-5043	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АЕУ2.АМЕУ2.	ШТ.	7,00	1,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
42.	1517-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ,	ШТ.	7,00	0,75 -	- -	5	-	- -	- -	- -
43.	Ц8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКА И Т.П.,	ШТ.	7,00	0,55 0,33	- -	4	2	- -	0,50 -	4 -
44.	1517-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63А ДО 200А,	ШТ.	100,00	0,40 -	- -	40	-	- -	- -	- -
45.	1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ- ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	ШТ.	37,00	0,28 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					588	28	4 2		46 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЩЕННИКОМ.									
46.	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4Х2,5,	1000М	0,18	195,00	-	35	-	-	-	-
47.	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ МАРКИ АКВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 5Х2,5,	1000М	0,03	211,00	-	5	-	-	-	-
48.	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5,	1000М	0,05	277,00	-	14	-	-	-	-
49.	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5,	1000М	0,06	367,00	-	20	-	-	-	-
50.	2405-1717	ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ К101/1У2 ТУ36-1434-82, ЦЕНА=0,18Х2,072	ШТ.	1,00	0,19	-	1	-	-	-	-
51.	2405-1723	ПРОФИЛЬ К241У2, ЦЕНА=1Х1,072	ШТ.	4,00	1,07	-	4	-	-	-	-
52.	0503-80124	ТРУБЫ ПВХ-В-ЭП25У, ЦЕНА=0,31Х1,076	М	54,00	0,33	-	18	-	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :					96	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:				934	117	31		237
							10		13
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				572				
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ				11				
	ТАРА И УПАКОВКА				11				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				23				
	КОМПЛЕКТАЦИЯ				4				
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ				25				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				647				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				362				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ				106				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				102				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.								9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.					18			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				37				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				502				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								258
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					147			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				1148				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								258
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					147			

СОСТАВИЛ ЧУМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАСИКИН

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ МОЙКИ АВТОТРАНСПОРТА С ЗАМКНУТЫМ ВОДООБОРОТНЫМ ЦИКЛОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2,5 - 3,0 М3/Ч

№№ П.П.	РЕСУРСЫ	КОЛ-ВО
1	2	3
1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	3339
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	2060
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	3315
2	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	68
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	43
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
3	ОБОРУДОВАНИЕ, ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	780
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	444
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	11
4	ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС	374
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	233
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	4
5	ВЕНТИЛЯЦИЯ.	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	579
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	563
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	9
6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-

1	2	3
7	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	95
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	63
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	11
8	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	22
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	11
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
9	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	256
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	153
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	4
10	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	72
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	46
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
11	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЕНТСИСТЕМ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	35
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	22
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-
12	АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭМ	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	237
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	127
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	31
	ВСЕГО:	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.ЧАС.	5857
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	3565
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	3385

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ПИСАРЕНКО Е.И.

И.О. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА — КУЗЬМЕНКО С.В.

Ц00254-08 (87)

gost.e-ecolog.ru