ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-226.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

24490-03

Отпускная цена
на момент реализации
складной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24490-03

I44-I2-226.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С 3-КОМНАТНЫМИ КВАРТИРАМИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ Ш

СМЕТЫ

Стоимость:	
общая	24,40 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	24,35 тыс.руб.
I м2 общей площади	I50,43 руб.
I м2 жилой площади	296,59 руб.
I квартиры	I2200 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госгражданстроем
№ 323 от 6 ноября I984 года

Главный инженер института М.Г. Лейзерович

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Ч. Черкасов

© ГУП ЦПП, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4	Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	46
5	Локальная смета № 3 - Электроосвещение	65
6	Локальная смета № 4 - Устройства связи	73
7	Локальная смета на вариантные решения - Общестроительные работы	87
8	Локальная смета на вариантные решения - Сантехнические работы	I25
9	Ведомость потребности ресурсов	I43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации, разработанной по чертежам типового проекта на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, подрайон I.I, введенный в действие с I января I984 года.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введенным в действие с I января I984 года.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января I984 года.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутринние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - из кирпича керамического рядового полнотелого.
Наружные стены - из кирпича пустотелого.
Внутренние стены - из кирпича полнотелого.
Перекрытия - сборные железобетонные плиты.
Крыша - чердачная с кровлей из асбестоцементных листов.
Перегородки - гипсобетонные.
Полы - дощатые по лагам, керамическая плитка.
Наружная отделка - расшивка швов.
Внутренняя отделка - оклейка обоями, масляная окраска, клеевая побелка.
Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВС3-ЕС.

Составила инженер I категории Л.А. Сидорова

Смета в сумме 24,40 тыс.руб.
Согласована
Подрядчик_____
" "_____I990 г.

Смета в сумме 24,40 тыс.руб.
Утверждена
Заказчик_____
" "_____I990 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-х комнатными квартирами для государственного строительства

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	24,40	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3,82	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,63	тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	I62,20	м2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб					Норм усл. чист прод тыс. руб.	Норм тру- доем тыс. ч/ч	Смет зар- пл. тыс. руб.	Пока- затели един. стоим. руб.
			строи- тел. работ	мон- тажн раб.	обор меб. инв.	проч затр	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	лок.смета № I	Общестроительные работы	2I,60	-	-	-	2I,60	-	3,26	2,24	I33,I7
2	лок.смета № 2	Сантехнические работы	2,I7	-	-	-	2,I7	-	0,33	0,23	I3,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	лок.смета № 3	Электроосвещение	0,39	-	-	-	0,39	-	0,I4	0,09	2,40
4	Лок.смета № 4	Устройства связи	-	0,I9	0,05	-	0,24	-	0,09	0,07	I,48
		Итого:	24,I6	0,I9	0,05	-	24,40	-	3,82	2,63	

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила инженер I категории Л.А. Сидорова

Проверила рук.группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Общестроительные работы

Основание: АСI+4I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2I,595	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3258	тыс.ч/ч
Сметная заработная плата	2,237	тыс.руб.
Строительный объем	I62,20	м2
Цена единицы	I33,I4	руб.

№№ пп	Шиф и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	EI-I607 29-I	Срезка растительного слоя, I000 м3	0,07	36,30 -	36,30 I2,20	3	-	3 I	- I7,57	- I
2	EI-I6I4 29-8	Дополнительное перемещение грунта на 40 м, I000 м3	0,28	29,80 -	29,80 I0,00	8	-	9 3	- I4,40	- 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI-I59I 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, I000 м3	0,07	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	I0	-	I0 4	I3,00 80,78	I 6
4	C3I0-I	Перевозка до I км, т	84,00	0,29 0,06	- -	24	5	- -	0,09 -	8 -
5	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000 м3	0,07	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	- -	2,63 4,49	- -
6	EI-I550 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2 группы, I000 м3	0,I8	I45,00 6,53	I38,47 56,70	26	I	25 I0	I3,20 8I,65	2 I5
7	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы, I00 м3	0,07	74,50 74,50	- -	5	5	- -	I54,00 -	II -
8	EI-I607 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс.) с перемещением до I0 м, грунт I группы, I000м3	0,I9	56,30 -	36,30 I2,20	7	-	7 2	- I7,57	- 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI-I6I4 29-8	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.I607 (в резерв и обратно), I000 м3	0,75	29,80 -	29,80 I0,00	22	-	22 7	- I4,40	- II
I0	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 5м, грунт 2 группы, I000 м3	0,I0	20,30 -	20,30 6,82	2	-	2 I	- 9,82	- I
II	EI-967 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы, I00 м3	0,4I	4I,50 4I,50	- -	I7	I7	- -	89,60 -	37 -
I2	EI-I592 22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (недостающий грунт), I000 м3	0,03	I72,00 7,64	I84,09 66,90	5	-	5 2	I5,50 96,34	- 3
I3	C3I0-I	Перевозка до I км, т	52,50	0,29 0,06	- -	I5	3	- -	0,09 -	5 -
I4	EI-I603 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы, I000 м3	0,03	II,50 I,30	I0,06 3,I2	I	-	- -	2,63 4,49	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI-995 85-2	Подсыпка под полы, I00 м3	0,77	69,30 52,60	I6,70 7,47	53	4I	I3 6	II3,00 I0,76	87 8
I6	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп, I00 м3	0,95	II,60 7,40	4,20 2,73	II	7	4 3	I3,40 3,93	I3 4
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	2I0	79	I00 39	-	I64 56
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	263	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	263	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I24	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты								
I7	E7-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3	42,40	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	I255	74	29 / 9	3,I4 / 0,27	I33 / II
I8	E8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, толем, I00 м2	0,64	220,83 / I0,80	4,37 / I,3I	I4I	7	3 / I	I9,70 / I,69	I3 / I
I9	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	23,30	34,90 / 2,4I	0,78 / 0,23	8I3	56	I8 / 5	4,23 / 0,30	99 / 7
20	E8-I3 4I-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом, I00 м2	0,5I	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	44	I0	I / -	38,I0 / 0,58	I9 / -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2253	I47	5I / I5	-	264 / I9
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2253	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	34
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2834	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость,ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	228	-	-	-
		Раздел 3. Отмостка								
2I	E27-43 II-I5	Устройство одослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/см2, I00 м2	0,40	I92,50 I,74	II,06 3,46	77	I	4 I	3,30 4,46	I 2
22	E2I-I69 42-I	Монтаж светильников для люмисцентных ламп, устанавливаемых блоками на тросе с количеством ламп до 4, I00 шт	0,40	I56,00 III,00	7I,00 2I,I0	62	44	28 8	I9I,00 27,22	76 II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	I39	45	32 9	-	77 I3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	77	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого прямые затраты по подземной части, руб	-	-	-	2602	27I	I83 63	- -	505 88
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	2540	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	74	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	235	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3I94	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	542
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	356	-	-	-
		Итого по подземной части, руб	-	-	-	3303	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	633
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4I5	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4. Стены								
23	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (кирпич пустотелый), м3	82,60	39,00 2,4I	0,78 0,23	322I	I99	64 I9	4,23 0,30	349 25
24	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	I5,I0	38,30 2,I0	0,8I 0,24	578	32	I3 4	3,90 0,3I	59 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	70,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I6	6	I0 4	0,I3 0,08	9 6
26	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	2,0I	64,40	-	I29	-	-	-	-
27	ССЦ том I табл.3	Стоимость арматуры А3, т	0,04	250,00	-	I0	-	--	-	-
28	ССЦ том I табл.3	Стоимость арматуры ВI, т	0,03	32I,00	-	I0	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3964	237	87 27	-	4I7 36
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	3964	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	655	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	370	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	4989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	4989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5I3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	38I	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие								
29	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	22,00	3.09 I,39	I,06 0,38	68	3I	23 8	2,29 0,49	50 II
30	ССЦМ том 3 п.554	Стоимость плит ПК60-I2-8А4Т, шт	4,00	67,60	-	270	-	-	-	-
3I	п.574	То же, ПК60-I2-3А4Т, шт	I4,00	60,90	-	853	-	-	-	-
32	п.598	То же, ПК60-I0-3А4Т, шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
33	ЕI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, I00 м2	I,6I	I7,30 I5,50	I,80 0,53	28	25	3 I	28,50 0,68	46 I
34	ССЦМ п.3I4	Стоимость плит пенобетонных, м3	38,60	I6,00	-	6I8	-	-	-	-
35	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм, I00 м2	I,6I	5I,60 8,64	0,74 0,22	83	I2	I -	I4,30 0,28	23 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	2I22	68	27 9	-	II9 I2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I22	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	35I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	62	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I98	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	267I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	267I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I39	-	-	-
		Раздел 6. Кровля								
36	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	I,99	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	223	25	4 I	23,80 0,8I	47 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	I,93	II0,00 I2,90	I,30 0,39	2I2	25	3 I	24,00 0,50	46 I
38	EI0-23 3-6	Устройство карнизов, м2	40,I0	3,04 0,80	0,03 0,0I	I22	32	I -	I,53 0,0I	6I -
39	EI0-22 4-5	Лобовые щиты, м2	9,60	3,03 0,39	0,06 0,0I	29	4	- -	0,72 0,0I	7 -
40	EI2-268 6-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля, I00 м2	2,43	230,00 24,60	3,54 I,06	559	60	9 3	43,90 I,37	I07 3
4I	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00 м2	2,43	9,56 I,2I	0,03 0,0I	23	3	- -	I,94 0,0I	5 -
42	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	3,92	3,48 0,46	0,I3 0,04	I4	2	- -	0,87 0,05	3 -
43	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по ферам, I00 м2	2,43	II,00 I,60	0,40 0,I2	27	4	I -	3,03 0,I5	7 -
44	EI0-7I I2-I	Слуховые окна, шт	4.00	I6,30 3,50	0,30 0,I0	65	I4	I -	6,03 0,I3	24 I
45	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных зданий каменных, одинарных переплетов оконным стеклом 3мм, I00 м2	0,02	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2	-	- -	22,80 0,3I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб, I00 м2	I,99	9,43 2,30	0,0I -	I9	5	- -	4,I4 -	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I295	I74	I9 5	-	3I5 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I295	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	339
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	339
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Окна								
47	EI0-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2, м2	I9,64	4,47 I,49	0,36 0,I0	88	29	7 2	2,56 0,I3	50 3
48	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00 м2	0,20	229,00 23,50	I,50 0,45	45	5	- -	43,I0 0,58	8 -
49	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м, м2	I9,64	0,92 0,34	0,03 0,0I	I8	7	- -	0,59 0,0I	I2 -
50	CI22-27	Блоки оконные двухстворные с форточными створками марки 0PI2-I4, 0PI5-I2, 0PI5-I3.5, 0PI8-I3.5, м2	I7,I0	24,08	-	4I2	-	-	-	-
5I	CI22-22	Блоки оконные одностворные с форточными створками марки 0PI5-9, 0PI8-9, м2	2,54	24,42	-	62	-	-	-	-
52	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, м	I3,60	2,05	-	28	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53	СIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл	I0,00	2,70	-	27	-	-	-	-
54	СIII-4II-I	То же, двухстворчатого окна, компл	2,00	4,30	-	9	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	689	4I	7 2	-	70 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	689	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	866	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	866	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	66	-	-	-
		Раздел 8. Двери								
55	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, м2	3,66	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I -	0,9I 0,I4	3 I
56	EI0-I40 26-I	Конопакта дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2	3,66	I,34 0,20	- -	5	I	- -	0,36 -	I -
57	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь прома до 3 м2, м2	26,76	2,00 0,67	0,I3 0,04	54	I8	3 I	I,I6 0,05	3I I
58	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм, I00 м2	0,03	222,00 47,80	I,40 0,36	7	I	- -	86,50 0,46	3 -
59	CI22-244 д.I п.I79	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Щ, м2	3,66	I5,65	-	57	-	-	-	-
60	п.I73	ДО2I-I3С, м2	5,26	I0,39	-	55	-	-	-	-
6I	п.I70	ДГ2I-9, м2	7,20	I4,95	-	I08	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	п.I74	Д02I-8, м2	3,I8	I0,II	-	32	-	-	-	-
63	п.I7I	ДГ2I-7, м2	II,I2	I5,60	-	I73	-	-	-	-
64	СIII-446	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл.	2,00	6,94	-	I4	-	-	-	-
65	СIII-448-I	То же, входных в помещение, однопольных, компл.	I4,00	2,97	-	42	-	-	-	-
66	СIII-449-I	То же, двупольных, компл.	2,00	3,23	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	558	22	4 I	-	38 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	558	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	70I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	I9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	70I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	49
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Раздел 9. Перегородки								
67	Е7-623 46-3-I.8	Установка железобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт	40,00	3,23 0,86	0,77 0,29	I29	34	3I I2	I,37 0,37	55 I5
68	Е7-432 46-4-I.8	Укладка ригелей массой до Iт при высоте зданий более 40 м до 57 м, шт	4,00	4,0I I,00	I,86 0,66	I6	4	8 3	I,64 0,85	7 3
69	ССЦМ п.3-I74	Стоимость панелей гипсобетонных площадью до I0 м2, м2	39,62	4,07	-	I6I	-	-	-	-
70	п.3-I90	То же, до 6 м2, м2	34,34	4,I7	-	I43	-	-	-	-
7I	п.3-I98	То же, на гипсоцементнопуццолановом связующем площадью до 6 м2, м2	29,50	4,27	-	I26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	575	38	39 I5	-	62 I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	575	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	724	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	724	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	88
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Раздел I0. Полы								
72	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00 м2	I,28	I87,00 24,90	2,84 0,85	239	32	4 I	46,30 I,I0	59 I
73	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,00	29,30 I,62	- -	29	2	- -	2,90 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
74	E8-I7 4-5	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя толем, I00 м2	I,28	236,00 I0,80	4,37 I,3I	302	I4	6 2	I9,70 I,69	25 2
75	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00 м2	I,28	405,00 42,80	3,82 I,I5	5I8	55	4 I	78,20 I,48	I00 2
76	EII-I35 20-3	Устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем, I00 м2	0,I5	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	63	9	- -	I08,00 I,75	I6 -
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	II5I	II2	I4 4	-	203 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II5I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I90	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I448	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	226
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I448	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	226
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I50	-	-	-
		Раздел II. Встроенная мебель								
77	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков, I0 блоков	0,60	8,99 3,54	I,53 0,46	5	2	I -	6,56 0,59	4 -
78	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных, I0 блоков	I,60	4,8I I,64	0,48 0,I4	8	3	I -	3,02 0,I8	5 -
79	EI0-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2	I7,40	0,8I 0,35	0,I4 0,04	I4	6	3 I	0,66 0,05	II I
80	EI0-I5I 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок, м2	22,22	0,90 0,64	0,05 0,0I	20	I4	I -	I,23 0,0I	27 -
8I	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников, I00 м	0,35	4,43 4,I6	0,I3 0,04	2	I	- -	7,94 0,05	3 -
82	EI0-28 4-I	Монтажные бруски, штанги, штангодержатели, м3	0,05	II0,00 I2,90	I,30 0,39	6	I	- -	24,00 0,50	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
83	CI22-436	Стоимость блоков шкафных ДШ20-8, м2	3,20	I4,80	-	47	-	-	-	-
84	CI22-437	ДШ20-6, м2	6,00	I8,50	-	74	-	-	-	-
85	CI22-436	ДШ20-I0, м2	4,00	I4,80	-	39	-	-	-	-
86	CI22-453	То же, антресольных ДА4-I0, м2	I,72	30,90	-	53	-	-	-	-
87	CI22-44I	ДА4-4, м2	0,34	42,I0	-	I4	-	-	-	-
88	CI22-449	ДА3-4, м2	0,40	5I,30	-	2I	-	-	-	-
89	CI22-452	ДА4-8, м2	I,36	36,30	-	49	-	-	-	-
90	CI22-445	ДА4-3, м2	0,44	34,I0	-	I5	-	-	-	-
9I	CI22-479	СБА5-6, СБА4-6, м2	I,84	I0,80	-	20	-	-	-	-
92	CI22-478	СБШ2I-6; м2	I0,04	I0,20	-	I02	-	-	-	-
93	CI22-489	ПА6-8, ПА6-I0, м2	2,82	I0,70	-	30	-	-	-	-
94	CI22-485	ПП6-8, ПП6-I0, м2	II,I4	I0,70	-	II9	-	-	-	-
95	CI22-489	Стоимость полок немарочных, м2	4,I3	I0,70	-	44	-	-	-	-
96	CI22-473	СА4-I0, м2	0,64	I5,00	-	I0	-	-	-	-
97	CI22-465	СШ20-I0, м2	4,00	I0,00	-	40	-	-	-	-
98	CI22-473	Стенки шкафные немарочные, м2	0,88	I5,00	-	I3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
99	CI22-502	ПА-2, м2	36,00	0,I3	-	5	-	-	-	-
I00	CI22-500	Штангодержатели ЩД-I, шт	8,00	0,34	-	3	-	-	-	-
I0I	CI22-498	Штанги ШТ-6, ШТ-8, шт	4,00	0.50	-	2	-	-	-	-
I02	CI22-497	Брусья монтажные, шт	I0,00	I,56	-	I6	-	-	-	-
I03	CI22-490	Наличники марки Н-I, м	I0,40	0,I8	-	2	-	-	-	-
I04	CI22-492	Наличники марки Н-3, м	I5,00	0,23	-	3	-	-	-	-
I05	CI22-493	Наличники марки Н-4, м	9,60	0,30	-	3	-	-	-	-
		Итого прямыез затраты по разделу II, руб	-	-	-	799	27	6 I	-	5I I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	799	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I003	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	I003	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	63
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
I06	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, I00 м2	0,38	III,80 46,40	6,80 4,03	42	I8	3 2	74,00 5,20	28 2
I07	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, I00 м2	I,38	I27,00 36,50	4,60 2,I3	I75	50	6 3	62,30 2,75	86 4
I08	EI5-326 65-2	То же, под оклейку обоями, I00 м2	0,33	II5,00 30,70	4,60 2,I3	38	I0	2 I	53,30 2,75	I8 I
I09	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских, I00 м2	0,50	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	I08	54	4 I	I79,00 2,94	90 I
II0	EI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских, I00 м	I,68	34,60 I7,60	I,I0 0,33	58	30	2 I	30,00 0,43	50 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
III	ЕI5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, I00 м2	I,43	42,I0 24,40	I,I0 0,33	60	35	I -	45,00 0,43	64 I
II2	ЕI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00 м2	0,50	76,30 23,I0	0,90 0,27	38	I2	- -	4I,00 0,35	20 -
II3	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная, I00 м2	I,I4	I2,90 6,80	0,07 0,02	I5	8	- -	I2,70 0,03	I4 -
II4	ЕI5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков, I00 м2	0,29	82,20 28,90	I,00 0,30	24	8	- -	3I,60 0,39	I5 -
II5	ЕI5-80I 252-I	Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества, I00 м2	2,58	3I,40 I5,30	- -	8I	39	- -	26,80 -	69 -
II6	ЕI5-660 I48-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, I00 м2	I,26	76,30 23,I0	0,90 0,27	96	29	I -	4I,00 0,35	52 -
II7	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, I00 м2	0,24	422,00 94,70	2,00 0,60	I0I	23	- -	I70,00 0,77	4I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II8	ЕI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, I00 м2	I,28	7I,20 27,80	0,90 0,24	9I	36	I -	49,20 0,3I	63 -
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	927	352	20 8	-	6I0 I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	927	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	635
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	387	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	II66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	635
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	387	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I3. Наружная отделка								
II9	ЕТ5-636 I65-5-30	Проолифка свесов кровли, лобовых щитов, I00 м2	0,50	I7,90 / 4,83	- / -	9	2	- / -	7,70 / -	4 / -
I20	ЕТ5-637 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, I00 м2	0,50	38,20 / I2,I0	- / -	I9	6	- / -	I9,20 / -	I0 / -
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	28	8	- / -	-	I4 / -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Раздел I4. Веранда, тамбуры, крыльца								
I2I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	5,70	39,00 2,4I	0,78 0,23	222	I4	4 I	4,23 0,30	24 2
I22	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м, м3	0,65	4I,50 3,68	0,84 0,25	27	2	- -	6,08 0,32	4 -
I23	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м, I00 м2	0,06	472,00 62,00	7,59 2,28	28	4	- -	II5,00 2,94	7 -
I24	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,48	II0,00 I2,90	I,30 0,39	53	6	- -	24,00 0,50	I2 -
I25	Е10-52 9-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок, м2	26,00	3,35 0,66	0,II 0,03	87	I7	3 I	I,27 0,04	33 I
I26	Е10-254 52-3	Ограждение перилами, м	I0,00	0,22 0,I6	0,04 0,0I	2	2	- -	0,27 0,0I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I27	EI0-32 6-I	Декоративная доска, м2	6,00	2,I4 0,22	0,03 0,0I	I3	I	- -	0,40 0,0I	2 -
I28	EI0-22 4-5	Фронтоны веранды, м2	3,60	3,03 0,39	0,04 0,0I	II	I	- -	0,72 0,0I	3 -
I29	EI0-62 I0-I	Подшивка потолков строганными досками, м2	26,00	2,49 0,I3	0,02 0,0I	65	3	- -	0,24 0,0I	6 -
I30	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м2, м2	I7,I0	4,47 I,49	0,34 0,I0	76	25	6 2	2,56 0,I3	44 2
I3I	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,I7	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	2I	2	- -	22,80 0,3I	4 -
I32	CI22-27 доп.в.I п.I9	Стоимость окон веранды, м2	I7,I0	24,08	-	4I2	-	-	-	-
I33	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворногоо окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл	I0,00	2,70	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I34	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	3,66	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I -	0,9I 0,I4	3 I
I35	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м2, м2	3,66	I,34 0,20	- -	5	I	- -	0,36 -	I -
I36	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2, м2	6,38	2,00 0,67	0,I3 0,04	I3	4	I -	I,I6 0,05	7 -
I37	CI22-244	Стоимость ДН2I-9Щ, м2	3,66	I5,65	-	57	-	-	-	-
I38	CI22-2I8	Стоимость ДГ2I-9, м2	3,60	I4,95	-	54	-	-	-	-
I39	CI22-2I7	Стоимость ДГ2I-7, м2	2,78	I5,60	-	43	-	-	-	-
I40	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, однопольных, компл	2,00	6,73	-	I3	-	-	-	-
I4I	CIII-448-I	То же, входных в помещение, однопольных, компл	4,00	2,97	-	I2	-	-	-	-
I42	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00 м2	0,26	I78,00 24,90	2,84 0,85	46	6	I -	46,30 I,I0	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I43	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00 м2	0,26	405,00 42,80	3,82 I,I5	I05	II	I -	78,20 I,48	20 -
I44	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	0,60	29,30 I,62	- -	I8	I	- -	2,90 -	2 -
I45	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, I00 м2	0,07	I23,00 20,50	I,74 0,52	9	I	- -	40,20 0,67	3 -
I46	EI0-70 II-I	Установка стропил, м3	0,48	II2,00 I2,60	2,I0 0,63	54	6	I -	23,80 0,8I	II -
I47	EI0-I95 36-4	Рабочий настил толщиной 25 мм сплошной, м2	26,00	I,7I 0,I7	0,05 0,02	44	4	2 I	0,30 0,03	8 I
I48	EI2-286 6-2	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, I00 м2	0,68	230,00 I5,50	I,80 0,53	I56	II	I -	28,50 0,68	I9 -
I49	EI2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами, I00 м2	0,68	9,56 I,2I	0,03 0,0I	7	I	- -	I,94 0,0I	I -
I50	EI0-20I 57-I	Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3	0,96	3,48 0,46	0,I3 0,04	3	-	- -	0,87 0,05	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5I	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия ин настилы по фермам, I00 м2	0,68	II,00 I,60	0,40 0,I2	7	I	- -	3,03 0,I5	2 -
I52	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб, I00 м2	0,68	9,43 2,30	0,0I -	6	2	- -	4,I4 -	3 -
I53	EI5-636 I65-5-30	Проолифка потолков и обшивки крыльца, I00 м2	0,32	I7,90 4,83	- -	6	2	- -	7,70 -	2 -
I54	EI5-637 I65-5-29, 30	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, I00 м2	0,32	38,20 I2,I0	- -	I2	4 -	- -	I9,20 -	6 -
I55	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов, I00 м2	0,26	7I,20 27,80	0,80 0,24	I9	7	- -	49,20 0,3I	I3 -
I56	EI5-242 55-5-II	Простая штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, I00м2	0,48	I07,00 32,00	5,60 3,40	5I	I5	3 2	56,00 4,39	27 2
I57	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен, I00 м2	0,48	58,80 I3,80	0,80 0,24	28	7	- -	24,30 0,3I	I2 -
I59	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М40, м3	0,80	27,40 0,70	0,28 0,08	22	I	- -	I,37 0,I0	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59	Е6-I70 I5-II	Ступени набивные, м3	I,60	53,30 7,85	I,I2 0,34	85	I3	2 I	I3,50 0,44	22 I
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	I924	I77	26 8	-	3I8 I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I924	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата,руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	353
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	2422	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	353
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	243	-	-	-
		Раздел I5. Прочие работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I60	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	6,70	34,20 2,2I	0,8I 0,24	229	I5	6 2	4,05 0,3I	27 2
I6I	EI5-256 205-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, I00 м2	0,40	II0,00 46,40	6,80 4,03	44	I9	3 2	74,00 5,20	30 2
I62	EI2-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала, колпак	4,00	8,39 I,45	0,0I -	34	6	- -	2,63 -	II -
I63	EI2-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I, колпак	4,00	4,20 0,72	0,0I -	I7	3	- -	I,3I -	5 -
I64	EI5-54I I56-6-23	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, I00 м2	0,40	50,60 9,I4	0,76 0,23	20	4	- -	I4,60 0,30	6 -
I65	E8-209 24-6	Очаги кухонные с топкой под уголь, металлические переносные, очаг	2,00	73,02 2,30	0,23 0,07	I46	5	- -	3,90 0,09	8 -
I66	EI0-I3I 25-2	Предтопочный лист, м2	3,40	3,74 0,50	0,0I -	I3	2	- -	0,96 -	3 -
I67	CI30-I888	Стоимость прогнетной двери, шт	2,00	2,69	-	5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	508	54	9 4	-	90 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	503	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	83	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	633	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	639	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I0I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по надземной части, руб	-	-	-	I4540	I3I0	258 84	-	2307 I08
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I4535	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2396	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	428	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I355	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I8286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2625
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I822	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по надземной части, руб	-	-	-	I8292	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2625

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I822	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I7I42	I58I	44I I47	-	28I2 I96
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I09	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I7075	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	28I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	246
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	502	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I590	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	2I480	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3I67
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I78	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2I595	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3258
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2237	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер I категории Л.А. Сидорова
Проверила рук.группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Санитарно-технические работы

Основание: ОВI, ВКI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,I66	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	330	чел/час
Сметная заработная плата	0,234	тыс.руб.
Строительный объем	I62,20	м2
Цена единицы	I3,35	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксплуат. маш. в т.ч з/пл	обсл.машины	
									един	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	36,02	0,67 0,26	0,06 0,02	24	9	2 I	0,46 0,03	I7 I
2	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные, экм	36,02	4,87	-	I75	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром I5 мм, м	30,00	0,86 0,2I	0,0I -	26	6	- -	0,30 -	I0 -
4	EI6-36 7-I	То же, 20 мм, м	80,00	0,9I 0,2I	0,0I -	73	I7	I -	0,35 -	28 -
5	EI6-37 7-I	То же, 25 мм, м	50,00	I,03 0,2I	0,0I -	5I	I0	I -	0,35 -	I8 -
6	EI6-38 7-I	То же, 32 мм, м	I8,00	I,I4 0,2I	0,0I -	2I	4	- -	0,35 -	6 -
7	EI6-40 8-I	То же, 50 мм, м	I6,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	26	4	- -	0,43 0,0I	7 -
8	CI30-I08	Вентили запрные проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 50 мм, шт	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
9	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм, шт	I0,00	I,50	-	I5	-	-	-	-
I0	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, I00 м	I,78	4,0I 3,80	- -	7	7	- -	5,I6 -	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт, шт	2,00	I9,73 I5,6I	I,I3 0,34	39	3I	3 I	23,97 0,43	48 I
I2	CI30-2289	Котлы отопительные малометражные КЧМ-2М, количество секций 4, теплопроизводительностью I7,5 мкал/ч, шт	2,00	242,00	-	484	-	-	-	-
I3	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4 м2, шт	2,00	II,93 5,6I	0,47 0,I5	24	II	I -	8,92 0,I9	I8 -
I4	цена Брянского завода	Стоимость водоподогревателя, шт	2,00	76,58	-	I53	-	-	-	-
I5	EI8-I92 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных наружным диаметром корпуса 76 мм, шт	2,00	4,77 I,27	0,I2 0,04	I0	3	- -	2,04 0,05	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	II37	I02	8 2	-	I65 2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	II37	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I4I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I4I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
I6	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, I00м2	0,08	37,I0 35,00	- -	3	3	- -	63,90 -	5 -
I7	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами и цилиндрами минераловатными, м3	0,I5	23,40 II,00	0,24 0,07	4	2	- -	I8,80 0,09	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200, м3	0,I5	30,I0	-	5	-	-	-	-
I9	Е26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, I00 м2	0,08	8I,I0 28,40	I,33 0,40	6	2	- -	47,20 0,52	4 -
20	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2	8,00	0,47	-	4	-	-	-	-
2I	КI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,20	60,50 38,40	0,03 -	I2	8	- -	68,00 -	I4 -
22	Е26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза, I00 м2	0,08	66,30 I0,30	0,08 0,02	5	I	- -	I9,I0 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	30	I6	-	-	28
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб -	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	II76	II8	8 2	-	I93 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	39	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	48	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	II37	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I4I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	I466	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I0
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция								
		Раздел 3. Сантехнические работы								
23	E20-408 7-I	Решетки жалюзийные размером Р200х200, Р200хI20, шт	I0,00	I,67 0,88	0,05 0,02	I7	9	- -	I,4I 0,03	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	Е22-3 I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 200 мм, м	5,60	3,63 0,2I	0,08 0,02	20	I	- -	0,35 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	37	I0	- -	-	I6 -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	37	I0	-	-	I6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ,руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
25	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	49,00	I,20 0,23	0,0I -	59	II	- -	0,37 -	I8 -
26	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	32,00	I,36 0,23	0,0I -	44	7	- -	0,37 -	I2 -
27	EI6-263 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, м	3,00	I,34 0,72	0,02 0,0I	4	2	- -	I,I7 0,0I	4 -
28	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	I2,00	I,25	-	I5	-	-	-	-
29	CI30-87	То же, 25 мм, шт	I,00	I,82	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	CI30-848	Клапаны обратные подъемные муфтовые I8кчIIр для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм, шт	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
3I	CI30-268I	Гибкая подводка к унитазу, шт	2,00	I,I2	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	I28	20	-	-	34
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I28	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I28	20	-	-	34
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I28	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение								
		Раздел 5. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм, м	28,00	I,20 0,23	0,0I -	34	6	- -	0,37 -	I0 -
33	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ, шт	2,00	II,90 0,5I	0,0I -	24	I	- -	0,82 -	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	58	7	-	-	I2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	58	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	58	7	-	-	I2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	58	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Отдел 5. Канализация								
		Раздел 6. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
34	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м	24,00	I,92 0,38	- -	46	9	- -	0,6I -	I5 -
35	EI6-34 6-2	То же, I00 мм, м	32,00	3,I0 0,37	0,0I -	99	I2	- -	0,58 -	I9 -
36	E22-I22 8-6	Футляр для полиэтиленовых труб, м	I,00	0,27 0,I3	0,II 0,03	I	-	- -	0,25 0,04	- -
37	CI59-493	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 200, I0 м	0,I0	77,00	-	8	-	-	-	-
38	EI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноолтлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл	2,00	23,20 I,69	0,I3 0,04	46	3	- -	2,44 0,05	5 -
39	EI7-II I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 600х450хI50 мм, компл	2,00	I4,30 0,97	0,06 0,02	29	2	- -	I,56 0,03	3 -
40	EI7-80 6-I	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение со смесителем на кронштейнах МС-2-I, компл	2,00	I3,20	0,05	26	2	-	I,83	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	EI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без спинки ВЧ-I500, компл	2,00	47,60 I,84	0,3I 0,09	95	4	- -	3,09 0,I2	6 -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	350	32	-	-	52
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	428	-	-	- -	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	350	32	-	-	52
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	349	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	47	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	32	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	428	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I749	I87	8 2	-	307 2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I689	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	248	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I55	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2092	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	300
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	2I66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	330
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	234	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

/Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила рук.группы Т.А. Осипова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Электроосвещение

Основание: ЭОI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,387	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I44	чел/час
Сметная заработная плата	0,089	тыс.руб.
Строительный объем	I62,20	руб.
Цена единицы	2,39	руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин обсл.машины	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	един	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦСКЦЭ-84 п.I242	Ящик ЯРВМ-6I22, шт	I,00	II,70 IE,55	0,02 0,02	I2	2	- -	2,48 0,03	2 -
2	E2I-I46 27-I	Монтаж щитка ЩКИ-8202-УХЛЧ, I00 шт	0,02	238,00 206,00	8,20 5,62	5	4	- -	3I7,00 7,25	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, частотомер, счетчик, реле электрические, шт	2,00	I,I9 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
4	E2I-I33 23-9	Монтаж светильников для ламп накаливания, патрон подвесной, I00 шт	0,04	35,40 I9,20	0,I0 0,05	I	I	- -	34,50 0,06	I -
5	E2I-I32 25-8	То же, патроны стенной или потолочный, I00 шт	0,02	28,70 I7,90	0,I0 0,05	I	-	- -	32,20 0,06	I -
6	E2I-I29, 25-5	То же, бра и плафоны с количеством ламп до 2, I00 шт	0,08	85,20 3I,40	I,40 0,95	7	3	- -	56,60 I,23	5 -
7	E2I-I25 25-I	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды, I00 шт	0,04	88,70 33,60	43,70 I3,80	4	I	2 I	60,40 I7,80	2 I
8	E2I-I33 25-9	Клемма люстровая, I00 шт	0,I0	35,40 I9,20	0,I0 0,05	4	2	- -	34,50 0,06	3 -
9	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4, компл	4,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	9	4	- -	2,00 0,0I	8 -
I0	E2I-67 I2	Номерной указатель дома, шт	I,00	2,55 I,84	- -	3	2	- -	3,3I -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, I00 шт	0,20	I2,90 / I0,60	- / -	3	2	- / -	I9,20 / -	4 / -
I2	E2I-II9 23-7	То же, сдвоенных, I00 шт	0,04	I2,90 / I0,60	- / -	I	-	- / -	I9,20 / -	I / -
I3	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, I00 шт	0,04	I3,30 / I0,60	- / -	I	-	- / -	I9,20 / -	I / -
I4	E2I-II4 23-2	То же, сдвоенный, I00 шт	0,I0	I3,30 / I0,60	- / -	I	I	- / -	I9,20 / -	2 / -
I5 л	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических, I00 шт	0,07	33,60 / 20,80	- / -	2	I	- / -	37,20 / -	3 / -
I6	Ц8-84-I	Установка звонка ЗН-220, шт	2,00	0,38 / 0,33	0,0I / -	I	I	- / -	I,00 / -	2 / -
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до 6 мм2, I00м	0,90	39,80 / 28,80	8,53 / 2,67	36	26	7 / 2	5I,60 / 3,44	46 / 3
I8	E2I-I09 20-2	То же, до I0 мм2, I00 м	0,45	43,60 / 30,00	8,87 / 2,78	20	I4	4 / I	53,70 / 3,59	24 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок, I00 м	I,90	6,60 5,40	- -	I3	I0	- -	9,70 -	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I26	75	I3 4	-	I34 6
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8202, шт	2,00	27,40	-	55	-	-	-	-
2I	I507-70I9	Патрон Е27ЦКБ-04, I000 шт	-	I05,00	-	I	-	-	-	-
22	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I, I000 шт	-	260,00	-	I	-	-	-	-
23	CI54-I42	Розетка штепсельная типа 48К, шт	20,00	0,2I	-	4	-	-	-	-
24	CI54-I42	То же, свдвеонная, шт	4,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
25	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220, шт	2,00	0,70	-	I	-	-	-	-
26	CI54-I63	Вилка штепсельная типа ВШ-Ц-20-0I-I0/220, шт	2,00	0,24	-	I	-	-	-	-
27	2405-I099	Зажим люстровый КЛ-2,5УЗ ТУ36-I927-76, изм. НРI-78, I000 шт	0,0I	24,9I	-	I	-	-	-	-
28	I504-6I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60ГЦ, число калавишных секций I ВКII-I9I0 ТУ I6-526.294-78, шт	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
29	I504-6I60	То же, сдвоенный ВКII-I9I0 ТУI6-526.294-78, шт	I0,00	0,43	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30	I504-6I62	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 ГЦ, число клавишных секций 3 ВКII-I930 ТУI6-526. 294-78, шт	7,00	0,97	-	7	-	-	-	-
3I	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой, корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП, шт	2,00	I,80	-	4	-	-	-	-
32	CI53-I37	Светильник НБО-06х60, шт	8,00	I,9I	-	I5	-	-	-	-
33	CI53-I40	Светильник НПО-20х60, шт	I,00	2,22	-	2	-	-	-	-
34	CI53-33	Светильник НСП02-I00, шт	2,00	3,62	-	7	-	-	-	-
35	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-ИУ3, шт	I,00	2,7I	-	3	-	-	-	-
36	CI53-258	Лампы Б220-230-40, I0 шт	0,I0	0,97	-	I	-	-	-	-
37	CI5I-I54	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3х6 мм2, I000 м	0,03	364,00	-	II	-	-	-	-
38	CI5I-I55	То же, 3хI0 мм2, I000 м	60,00	0,23	-	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	I509-2005	Кабель АНРГ сечением 2х25 мм2, м	60,00	0,23	-	I4	-	-	-	-
40	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для прокладки неподвижной открытой, марки АПВ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2, I000 м	0,I6	49,20	-	8	-	-	-	-
4I	CI52-I99	То же, 3х2,5 мм2, I000 м	0,03	7I,00	-	2	-	-	-	
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I68	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I68	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I80	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	I80	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	294	75	I34	-	I34
		в том числе:								6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	294	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	67	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	26	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	387	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I44
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	89	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
/Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила рук.группы Т.А. Осипова
Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Устройства связи

Основание: ССI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,242	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	87	чел/час
Сметная заработная плата	0,069	тыс.руб.
Строительный объем	I62,20	м2
Цена единицы	I,49	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб: всего основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб: экспл. машин в т.ч з/пл.	Общая стоимость, руб: всего	Общая стоимость, руб: осн. з/пл	Общая стоимость, руб: эксп маш. в т.ч з/пл	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: един	Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин: обсл.машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Е34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных, шт	I,00	7,78 / 3,I5	- / -	8	3	- / -	3,08 / -	3 / -
2	ЦI0-I27-8	Предохранитель АЗУ, компл	I,00	3,82 / I,54	- / -	4	2	- / -	3,00 / -	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Ц8-409-I	Провод АТВ-2х6 мм в трубе, I00 м	0,06	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	- -	26,00 4,97	I -
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	I4	5	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-5	-	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		СМетная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2, I000 м	0,0I	23,I0	-	I	-	-	-	-
6	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного полвинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	I6	5	-	-	7
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	20	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация								
		Раздел 3. Монтажные работы								
7	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетейф стоек одинарных на напряжение до 240А, шт	I,00	I7,34 7,58	- -	I7	8	- -	7,I2 -	7 -
8	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубостойке, шт	I,00	I,49 I,24	- -	I	I	- -	2,00 -	2 -
9	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная, шт	3,00	2,42 2,22	- -	7	7	- -	3,00 -	9 -
I0	ЦI0-38I-II	Коробка ограничительная или ответвительная, шт	6,00	0,36 0,33	- -	2	2	- -	I,00 -	6 -
II	Ц8-59I-6	Розетка штепсельного типа для открытой проводки, I00 шт	0,06	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	2	I	- -	3I,00 0,03	2 -
I2	Ц8-402-I	Провода марок ППВ, ААПВ при открытой проводке, I00 м	0,54	I6,50 8,07	5,I5 I,63	9	4	3 I	I4,00 2,I0	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, I00 м	0,06	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
I4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм, I00 м	0,03	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I	-	- -	26,00 4,97	I -
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	40	23	3 I	-	35 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником								
I5	290220--I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-I0Т, шт	I,00	3,63	-	4	-	-	-	-
I6	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2, I000 м	0,06	22,90	-	I	-	-	-	-
I7	503-80I24--II	Трубы д=25 мм из непластифицированного поливинилхлорида ТУ6-05-I573-77, I000 пм	-	333,56	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	46	23	3 I	-	35 I
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение								
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительная и уравнительных антенных усилителей, шт	I,00	I0,I0 2,35	7,70 2,72	I0	2	8 3	4,00 3,5I	4 4
20	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4М вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м, на кровле бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек, шт	I,00	I4,30 7,08	5,63 2,0I	I4	7	6 2	II,00 2,59	II 3
2I	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт	I,00	2,26 I,3I	- -	2	I	- -	2,00 -	2 -
22	I60I-2394	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.00I ТУ, компл.	I,00	54,00	-	54	-	-	-	-
23	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт	I,00	0,58 0,46	- -	I	-	- -	0,86 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	Ц8-I46-I	Кабель до 35квт по с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг, I00 м	0,20	48,00 I8,20	I2,70 4,04	I0	4	3 I	3I,00 5,2I	6 I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	I03	26	I7 6	-	29 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	54	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	49	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	77	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	I3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником								
25	I60I-2484	Антенна АТВГ-АТГК 27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ, компл.	I,00	I0,28	-	I0	-	-	-	-
26	I60I-2493	Коробка антенная АК-I 27-20-2I90-78 ТУ, компл.	I,00	I,90	-	2	-	-	-	-
27	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППЖ, диаметром жилы 0,9 мм, I000 м	0,02	49,60	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ,руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	II6	26	I7 6	-	29 8
		в том числе:								
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	54	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	9I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	I45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 7. Монтажные работы								
28	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, I00 м	0,I0	5I,80 I4,90	I,60 0,I0	3	I	- -	26,00 0,I3	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	5	I	-	-	3
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	5	I	-	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	7	-	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете, руб	-	-	-	I83	55	20 7	-	74 9
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ, руб	-	-	-	I29	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Стоимость оборудования, руб	-	-	-	54	-	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	-	-	-	54	-	-	-	-
		Итого по смете, руб	-	-	-	242	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	69	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила рук.группы Т.А. Осипова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома
с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Общестроительные работы

Основание: АСI+4I Сметная стоимость

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и №№ позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины ---------- един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Вариант при температуре наружного воздуха -20оС								
		Раздел I. Стены								
		Исключить:								
I	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой 9 этажей, при высоте этажа до 4м (пустотелого кирпича), м3	-I9,60	38,99 -2,4I	0,78 0,23	-764	-47	-I6 -5	4,23 0,30	-83 -6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-I2,00	0,23 -0,08	0,I5 0,06	-3	-I	-2 -I	0,I3 0,08	-2 -I
3	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	-0,36	64,40	-	-23	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	-790	-48	-I8 -6	-	-85 -7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-790	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-I29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-992	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-78	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	-992	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I04
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-78	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие								
4	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	-9,70	35,20 -I,28	0,56 0,I7	-34I	-I2	-6 -2	2,54 0,22	-25 -2
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	-34I	-I2	-6 -2	-	-25 -2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-34I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-32	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	-429	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-32
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-24	-	-	-
		Раздел 3. Окна								
5	EI0-74 I3-5	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	-I9,64	4,47 -I,49	0,34 0,I0	-88	-29	-7 -2	2,56 0,I3	-50 -3
6	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм, I00 м2	-0,20	229,00 -23,50	I,50 0,43	-45	-5	- -	43,I0 0,58	-8 -
7	CI22-27	Стоимость оконных блоков 0PI5-I2, м2	-I7,I0	24,08	-	-4I2	-	-	-	-
8	CI22-22	0PI5-9, м2	-2,54	24,27	-	-62	-	-	-	-
9	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл.	-I0,00	2,70	-	-27	-	-	-	-
I0	CIII-4II-I	То же, двухстворчатого, к-т	-2,00	4,30	-	-9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2	I9,64	3,0I 0,93	0,30 0,09	48	5	- 2	46,90 0,I2	9 2
I2	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, I00 м2	0,20	242,00 25,20	I,50 0,45	48	5	- -	46,90 0,59	9 -
I3	CI22-I2 д.I п.9	Стоимость 0CI5-I2, м2	I7,I0	I9,56	-	334	-	-	-	-
I4	CI22-I2 д.I п.3	Стоимость 0CI5-9, м2	2,54	I9,49	-	50	-	-	-	-
I5	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м, компл	I0,00	0,86	-	9	-	-	-	-
I6	CIII-428	То же, для двухстворчатых с форточкой, компл	2,00	2,I5	-	4	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3, руб	-	-	-	-I39	-II	-I -	-	-I8 -I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	-	-	-	-I39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	- -	-2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-I3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I6	-	-	-
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	-I73	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-I6	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-I270	-7I	-25 -8	-	-I28 -I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I270	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	-206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	-II8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	-I594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	-I594	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	-I56
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	-II8	-	-	-
		Отдел 2. Вариант при температуре наружного воздуха -40оС								
		Раздел 4. Стены								
		Добавить:								
I7	Е6-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой 9 этажей, при высоте этажа до 4м (кирпич пустотелый), м3	I9,50	39,00 2,4I	0,78 0,23	76I	47	I5 4	4,23 0,30	82 6
I8	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I2,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	787	48	I7 5	-	84 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	787	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	73	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	989	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I02
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	EI2-287 9-4	Утепление покрытий легким бетоном, м3	6,40	35,20 / I,28	0,56 / 0,I7	225	8	3 / I	2,54 / 0,22	I6 / I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	225	8	3 / I	-	I6 / I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	225	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 6. Окна								
		Исключить:								
2I	CI22-27	Стоимость оконных блоков ОРI5-I2, м2	-I7,I0	24,08	-	-4I2	-	-	-	-
22	CI22-22	ОРI5-9, м2	-2,54	24,22	-	-62	-	-	-	-
23	CIII-408-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными переплетами двойными жилых зданий с форточкой высотой до I,5 м, компл.	-I0,00	2,70	-	-27	-	-	-	-
24	CIII-42I-I	То же, для двухстворчатого, компл.	-2,00	4,30	-	-9	-	-	-	-
25	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25, м	I3,60	2,05	-	28	-	-	-	-
		Добавить:								
26	CI22-82	Стоимость оконных блоков ОРСI5-I2, м2	I7,I0	32,I9	-	550	-	-	-	-
27	CI22-74	ОРСI5-9, м2	2,54	36,24	-	92	-	-	-	-
28	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПДI0-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6-35, м	I3,60	2,88	-	39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	25I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	25I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	I2II	56	20 6	-	I00 8
		в том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I99	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II3	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	I523	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I25
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	98	-	-	-
		Отдел 3. Вариант с мелкозаглубленными фундаментами								
		Раздел 7. Фундаменты								
		Исключить:								
29	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3	-42,40	29,60 -I,74	0,69 0,2I	-I255	-74	-29 -9	3,I4	-I33 -II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить:								
30	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты, м3	45,00	9,32 0,40	0,32 0,I0	4I9	I8	I4 4	0,80 0,I3	36 6
3I	ЕI-I84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты I,2 групп, I00 м3	0,45	9,69 6,20	3,49 2,29	4	3	2 I	II,20 3,30	5 I
32	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 0,5 т, шт	32,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	49	I2	36 I3	0,65 0,54	2I I7
33	ССЦМ т.3 п.78	Фундаменты плиты ФЛI0-8, шт	32,00	I3,80	-	442	-	-	-	-
34	ССЦМ т.2 п.I2-I0	Фундаментные блоки ФБСI2.6.3-т, шт	I0,00	8,75	-	88	-	-	-	-
35	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,27	I94,00 27,80	I,38 0,4I	52	8	- -	54,30 0,53	I5 -
36	EI0-I89 35-I	Укладка горбыля, I00 м2	0,08	776,00 I64,00	36,00 I0,80	62	I3	3 I	3I5,00 I3,93	25 I
37	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	I4,50	34,90 2,4I	0,78 0,23	506	35	II 3	4,23 0,30	7I 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	367	I5	37 I3	-	30 I8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	367	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	34	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	46I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	46I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	54
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Раздел 8. Отмостка								
		Исключить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	E27-43 II-I5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кгс/м2, I00м2	-0,40	I92,50	II,06	-77	-I	-4	3,30	-I
		Добавить:								
39	E27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, м3	6,60	9,68 0,07	0,2I 0,05	57	-	I -	0,I5 0,06	I -
40	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная, м3	9,90	II,80 3,20	2,I6 0,65	II7	32	2I 6	6,50 0,84	64 8
		Итого прямые затраты по разделу 8, руб	-	-	-	97	3I	I8 5	-	64 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	97	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	I2I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	72
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	464	46	55 I8	-	94 24
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	464	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	75	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	582	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	582	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I26
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	78	-	-	-
		Отдел 4. Вариант стен из пустотелого кирпича толщиной 650 мм								
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 9. Стены								
		Исключить:								
4I	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (кирпич пустотелый), м3	-83,60	39,00 -2,4I	0,78 0,23	-3260	-20I	-65 -I9	4,23 0,30	-354 -25
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	Е8-32 9-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	96,I0	34,90 2,4I	0,78 0,23	3354	232	75 22	4,23 0,30	407 29
43	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	I2,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	3	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
44	ССЦМ п.9-92	Стоимость перемычек, м3	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	I20	32	I2 4	-	55 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Раздел I0. Окна								
		Исключить:								
45	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25,м	-I3,60	2,05	-	-28	-	-	-	-
		Добавить:								
46	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 350 мм марки ПД7-35, ПД8-35, ПДI0-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6-35,м	I3,60	2,88	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу I0, руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 5. Вариант стен из керамического кирпича облегченной кладки толщиной 5I0 мм								
		Раздел II. Стены								
		Исключить:								
47	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	-82,60	39,00 -2,4I	0,78 0,23	-322I	-I99	64 -I9	4,23 0,30	-349 -24
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48	E8-I20 I25	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3	76,60	26,60 2,85	I,0I 0,30	2038	2I8	77 23	4,94 0,39	378 30
49	E8-39 7-3	Армирование кладки стен и другихконструкций, т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	- -	54,30 0,53	I -
		Итого прямые затраты по разделу II, руб	-	-	-	II8I	I9	I3 4	-	30 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II8I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I94	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу II, руб	-	-	-	I485	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
50	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, I00 м2	-I,38	I27,00 -36,50	4,60 2,I3	-I75	-50	-6 -3	62,30 2,75	-86 -4
5I	EI5-326 65-2	То же, под оклейку обоями, I00 м2	-0,33	II5,00 -30,70	4,60 2,I3	-38	-I0	-2 -I	53,30 2,75	-I8 -I
		Добавить:								
52	EI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, I00м2	I,7I	98,40 40,00	6,20 3,58	I68	68	I0 6	64,00 4,62	I09 8
		Итого прямые затраты по разделу I2, руб	-	-	-	45	8	2 2	-	5 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I2, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	I226	27	I5 6	-	35 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I226	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	20I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I54I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	I44I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	24
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Отдел 6. Вариант стен из силикатного кирпича облегченной кладки толщиной 5I0 мм								
		Раздел I3. Стены								
		Исключить:								
53	E8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, (из пустотелого кирпича) м3	-82,60	39,00 -2,4I	0,78 0,23	-322I	-I99	-64 -I9	4,23 0,30	-349 -25
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54	E8-I20 I2-I	Стены из керамического кирпича колодцевые с заполнением керамзитом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (из силикатного кирпича), м3	76,60	24,98 2,85	I,0I 0,30	I9I3	2I8	77 23	4,94 0,39	378 30
55	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций, т	0,0I	I94,00 27,80	I,38 0,4I	2	-	- -	54,30 0,53	I -
		Итого прямые затраты по разделу I3, руб	-	-	-	I306	I9	I3 4	-	30 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I306	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	2I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	20
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I22	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I3, руб	-	-	-	I642	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Раздел I4. Внутренняя отделка								
		Исключить:								
56	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, I00 м2	-I,38	I27,00 -36,50	4,60 2,I3	-I75	-50	-6 -3	62,30 2,75	-86 -4
57	EI5-326 65-2	То же, под оклейку, обоями, I00 м2	-0,33	II5,00 -30,70	4,60 2,I3	-38	-I0	-2 -I	53,30 2,75	-I8 -I
		Добавить:								
58	EI5-248 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен, I00м2	I,7I	98,40 40,00	6,20 3,58	I68	68	I0 6	64,00 4,62	I09 8
		Итого прямые затраты по разделу I4, руб	-	-	-	45	8	2 2	-	5 3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I4, руб	-	-	-	56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	I35I	27	I5 6	-	35 8
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I35I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I698	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I698	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	22
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Отдел 7. Вариант с перегородками из СПШ								
		Раздел I5. Перегородки								
		Исключить:								
59	Е7-629 64-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	-40,00	3,56 -I,08	0,78 0,29	-I42	-43	-32 -I2	I,74 0,37	-69 -I5
60	Е7-632 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2, шт	-4,00	4,0I -I,33	0,97 0,36	-I6	-5	-3 -I	2,I5 0,46	-9 -2
6I	ССЦМ п.3-I74	Стоимость гипсобетонных перегородок площадью более 6м2, м2	-39,62	4,07	-	-I6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62	ССЦМ п.3-I90	То же, до 6 м2, м2	-34,34	4,I7	-	-I43	-	-	-	-
63	ССЦМ п.3-I98	То же, на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем площадью до 6 м2, м2	-29,50	4,27	-	-I26	-	-	-	-
		Добавить:								
64	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев, м3	0,27	II0,00 I2,90	I,30 0,39	30	3	- -	24,00 0,50	6 -
65	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми иг гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску, I00 м2	0,I3	I26,00 36,50	4,60 2,I3	I6	5	- -	62,30 2,75	8 -
66	EI5-326 65-2	То же, под оклейку обоями, I00 м2	0,34	II4,00 30,70	4,60 2,I3	39	I0	2 I	53,30 2,75	I8 I
67	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными, м3	I,28	8,05 4,73	0,I5 0,05	I0	6	- -	7,90 0,06	I0 -
68	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м, I00 м2	0,3I	472,00 62,00	7,59 2,28	24I	32	4 I	II5,00 2,94	59 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
69	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9673-72 MI00, м3	I,28	20,40	-	26	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5, руб	-	-	-	226	8	29 / II	-	23 / I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	226	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	20	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу I5, руб	-	-	-	283	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I6. Внутренняя отделка								
70	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен, I00 м2	I,02	III,80 46,40	6,80 4,03	II4	47	7 4	74,00 5,20	75 5
		Итого прямые затраты по разделу I6, руб	-	-	-	II4	47	7 4	-	75 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II4	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановык накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по разделу I6, руб	-	-	-	I44	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	II2	55	22 7	-	98 I0
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	II2	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	I39	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	87
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Отдел 8. Вариант с подвалом								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I7. Фундаменты								
		Добавить:								
7I	Е6-2I I-2	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных, м3	I8,70	29,60 I,74	0,69 0,2I	554	33	I3 4	3,I4 0,27	59 5
72	Е8-I7 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная по 2 слоя, толем, I00 м2	0,I6	I87,00 I0,80	4,37 I,3I	3I	2	I -	I9,70 I,69	3 -
73	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя; битумная, I00 м2	0,70	90,00 I9,50	I,50 0,45	63	I4	I -	33,60 0,58	24 -
		Итого прямые затраты по разделу I7, руб	-	-	-	648	49	I5 4	-	86 5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	648	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I06	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	-	-	-	6I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Итого по разделу I7, руб	-	-	-	8I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I00
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Раздел I8. Полы подвала								
74	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных, м3	I,80	I,80	-	3	-	-	2,90	5
75	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм, I00 м2	0,22	84,70 I5,50	I,02 0,3I	I9	3	- -	28,50 0,40	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I8, руб	-	-	-	22	3	-	-	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления, руб	- -	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу I8, руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Раздел I9. Перекрытие над подвалом								
76	EI0-53 9-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок, м2	22,I0	3,62 0,6I	0,I2 0,04	80	I3	3 I	I,I4 0,05	25 I
77	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2, м2	I,26	I,45 0,55	0,35 0,II	2	I	- -	0,9I 0,I4	I -
78	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утепленные минераловатной плитой, с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марки ДЛ9-9, ДЛТ2-9, м2	I,26	30,40	-	38	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I9, руб	-	-	-	I20	I4	3 I	-	26 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I20	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I9, руб	-	-	-	I50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Раздел 20. Полы								
79	ЕII-6I 9/I	Укладка лаг по кирпичным столбикам, I00 м2	-0,22	I87,00 -24,90	2,84 0,85	-6I	-5	- -	46,30 I,I0	-I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм, I00 м2	-0,22	405,00 -42,80	3,82 I,I5	-89	-9	-I --	78,20 I,48	-I7 -
		Итого прямые затраты по разделу 20, руб	-	-	-	I30	I4	I --	-	27 --
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I30	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	I64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу 20, руб	-	-	-	I64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	29
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	660	52	I7 5	-	96 6
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	660	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I07	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	62	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	829	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	III
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	76	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин
/Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер I категории Л.А. Сидорова
Проверила рук.группы Р.А. Форафонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Санитарно-технические работы

Основание: АСI+4I

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ или затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин	
				всего основ. з/пл.	экспл. машин в т.ч з/пл.	всего	осн. з/пл	эксп маш. в тч з/пл	обсл.машины	
									един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел I. Отопление								
		При температурах наружного воздуха -20С								
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключить:								
I	ЕI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-4,I6	0,67 -0,26	0,06 0,02	-3	-I	- -	0,46 0,03	-2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I, руб	-	-	-	3	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу I, руб	-	-	-	-3	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу I, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 2. Отопление - I								
		При температура наружного воздуха -25С								
		Раздел 2. Сантехнические работы								
		Исключить:								
2	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-3,62	0,67 -0,26	0,06 0,02	-2	-I	- -	0,46 0,03	-2 -
		Итого прямые затраты по разделу 2, руб	-	-	-	2	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 2, руб	-	-	-	2	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 2, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 2								
		При температуре наружного воздуха -35С								
		Раздел 3. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить:								
3	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	I,62	0,67 0,26	0,06 0,02	I	-	- -	0,46 0,03	I -
		Итого прямых затрат по разделу 3, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 3, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 3, руб	-	-	-	I	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по отделу 3, руб	-	-	-	-I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 4. Отопление - 3								
		При температуре наружного воздуха -40оС								
		Раздел 4. Сантехнические работы								
		Добавить:								
4	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	4,06	0,67 0,26	0,06 0,02	3	I	- -	0,46 0,03	2 -
		Итого прямые затраты по разделу 4, руб	-	-	-	3	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу 4, руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 4, руб	-	-	-	3	I	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по отделу 4, руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Отдел 5. Отопление - 4								
		При варианте с радиаторами чугунными МС-I40								
		Раздел 5. Сантехнических работы								
		Добавить:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI8-239I6	Установка радиаторов отопительных стальных, экм	30,38	0,63 0,27	0,03 0,0I	I9	8	I -	0,44 0,0I	I3 -
6	CI30-3002	Стоимость стальных радиаторов МС-I40, экм	30,38	8,I3	-	247	-	-	-	-
		Исключить:								
7	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных, экм	-36,02	0,67 -0,26	0,06 0,02	-24	-9	-2 -I	0,46 0,03	-I7 -I
		Итого прямые затраты по разделу 5, руб	-	-	-	242	I	I I	-	4 I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	242	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 5, руб	-	-	-	242	I	I	-	4
								I		I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	242	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	22	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	297	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по отделу 5, руб	-	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Отдел 6. Холодное водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 6. Сантехнические работы								
		Добавить:								
8	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм, м	3,00	I,20 0,23	0,0I -	4	I	- -	0,37 -	I -
9	EI6-43 7-3	То же, 25 мм, м	4,00	I,36 0,23	0,0I -	3	I	- -	0,37 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 6, руб	-	-	-	9	2	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 6, руб	-	-	-	I0	2	-	-	2
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	9	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по отделу 6, руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Отдел 7. Горячее водоснабжение								
		При варианте с ВПГ-I8								
		Раздел 7. Сантехнические работы								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Добавить:								
I0	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5мм, м	2,00	I,20 0,23	0,0I -	2	-	- -	0,37 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по разделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч"ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого прямые затраты по отделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	I
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Итого по отделу 7, руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Отдел 8. Газоснабжение								
		Раздел 8. Сантехнические работы								
II	EI6-232 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2 мм, м	I2,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	II	5	- -	0,66 0,03	8 -
I2	EI6-236 8-I	То же, 45 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	I6,00	I,28 0,4I	0,05 0,02	20	7	- -	0,66 0,03	II -
I3	CI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБI0БКI для газа давлением 9,8 кПа, диаметром I5 мм, шт	6,00	0,92	-	6	-	-	-	-
I4	EI9-2 I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных, шт	2,00	I,66 0,66	0,I8 0,05	3	I	- -	I,I2 0,06	2 -
I5	CI30-I4I5	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 (мод.I447) с духовым шкафом, шт	2,00	87,50	-	I75	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI9-5 2-I	Установка водонагревателей проточных, шт	2,00	6,70 2,66	0,I3 0,04	I3	5	- -	4,38 0,05	9 -
I7	24I7-30I	Стоимость водоподогревателей ВПГ-I8, шт	2,00	35,55	-	7I	-	-	-	-
I9	EI9-6 2-2	Установка водонагревателей емкостных, шт	2,00	8,42 4,I0	0,38 0,II	I7	8	I -	6,79 0,I4	I4 -
I9	24I7-307	Стоимость водоподогревателя АОГВ-II, шт	2,00	I3I,28	-	263	-	-	-	-
20	E20-4 I-2	Соединительные трубы диам. I50 мм толщиной 0,6 мм, м2	I5,20	5,26 0,92	0,04 0,0I	80	I4	- -	I,62 0,0I	25 -
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	659	40	I	-	69
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	659	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по разделу 8, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы								
2I	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза, I00 м2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	68,00 -	3 -
22	E24-30I I0I-I	Устройство цокольного ввода газопровода в здания диаметром 50 мм, шт	I,00	38,80 5,99	2,93 0,88	39	6	3 I	9,89 I,I4	I0 I
		Итого прямые затраты по разделу 9, руб	-	-	-	4I	8	3 I	-	I3 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ,руб	-	-	-	4I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановыен накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу 9, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого прямые затраты по отделу 8, руб	-	-	-	700	48	4 I	-	82 I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ, руб	-		-	4I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ, руб	-	-	-	5I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	-	-	-	659	-	-	-	-
		Сдача и испытание, руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы, руб	-	-	-	87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления, руб	-	-	-	60	-	-	-	-
		Всего стоимость сантехнических работ, руб	-	-	-	806	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	76
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого по отделу 8, руб	-	-	-	857	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость, ч/ч	-	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата, руб	-	-	-	-	64	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Н. Кувакин

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов

Составила рук.группы Т.А. Осипова

Проверила рук.группы Т.А. Осипова

24490-03

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного двухквартирного жилого дома с 3-комнатными квартирами для государственного строительства

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы:	
Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	505
Заработная плата, руб	27I
Строительные машины, руб	I83
Надземная часть	
Затраты труда, чел/час	2307
Заработная плата, руб	I3I0
Строительные машины, руб	258
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	28I2
Заработная плата, руб	I58I
Строительные машины, руб	44I

I	2
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	307
Заработная плата, руб	I87
Строительные машины, руб	8
Монтажные работы (электроосвещение):	
Затраты труда, чел/час	I34
Заработная плата, руб	75
Строительные машины, руб	I3
Прочие работы (связь, радиофикация и др.):	
Затраты труда, чел/час	74
Заработная плата, руб	55
Строительные машины, руб	20
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	3327
Заработная плата, руб	I898
Строительные машины, руб	482
Нормативная трудоемкость, ч/ч	38I9

gost.e-ecolog.ru

Начальник отдела АПР Б.Е. Черкасов
Составила инженер I категории Л.А. Сидорова
Проверила рук.группы Р.А. Форафонова