ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-960.93

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом
с возможностью двухсторонней блокировки

АЛЬБОМ 2

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-960.93

Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом
с возможностью двухсторонней блокировки

Альбом 2

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	30,36 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	30,I4 тыс.руб.
I м2 общей площади квартиры (без учета летних помещений)	375,72 руб.
I м2 общей площади квартиры (с учетом летних помещений)	345,I6 руб.
I квартиры	30360 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден
Госкомархитектуры,
приказ № 69 от 24.04.9Iг.
Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
приказ № I/Т от I9 мая I993г.

Главный инженер института М.Г.Лейзерович

Главный архитектор проекта Г.А.Бржозовский

Главный специалист отдела Б.М.Мильман

Т.П. 144-000-960.93 Ал. 2

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	5
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
3	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	34
5	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	46
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4 УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	51
6	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ	59
6	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ	117

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНОГО ОДНОКВАРТИРНОГО 3-КОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82 И УКАЗАНИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ(ЕРЕР-84).

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ СБОРНИКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, ПОДРАЗДЕЛ 1.1,ВВЕДЕННЫЕ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.А ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО СБОРНИКУ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 Г. ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ НОМЕР2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ, ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН; УТВЕРЖДЕННЫХ ГОССТРОЕМ СССР 83,89,90Г. НОМЕР 12-А; ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАССЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ; ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ,ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯ.

СТОИМОСТЬ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ-ПО ПИСЬМУ НОМЕР 19-А.

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ;СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ ЦЕННИКАМИ ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ И ПРЕЙСКУРАНТОМ КОМИТЕТА ЦЕН,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,9 ПРОЦЕНТОВ
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 7,6 ПРОЦЕНТА

- НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-12,8 ПРОЦЕНТА

- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ПРОЕКТА С ПРОЕКТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАДУСОВ

В ПРОЕКТЕ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ-ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ- ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ

СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ- ИЗ БЕТОННЫХ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ

ПЕРЕКРЫТИЕ - СБОРНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПО СЕРИИ 1.141-1 В 64

КРЫША - ЧЕРДАЧНАЯ СТРОПИЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ (ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОПИЛА)

КРОВЛЯ - ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ ВОЛНИСТЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ

ПЕРЕГОРОДКИ -ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОКНА - ОКОННЫЕ БЛОКИ ПО СЕРИИ I.136.5-16 ЧАСТЬ 1

ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ - ПО СЕРИИ 1.136.5-19

ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ - ПО СЕРИИ 1.136-18

ПОЛЫ - ДОЩАТЫЕ,ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЙКА ВНУТРЕННЯЯ - ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КЛЕЕВОЙ ОКРАСКОЙ; ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ,ПАНЕЛЬ МАСЛЯНАЯ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ

ОТДЕЙКА НАРУЖНАЯ - ФАСАДНАЯ ШВОВ,ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОЛИФОЙ И ЛАКОМ

СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПОМОЩЬЮ ЭВМ ЕС-1033 ПО ПРОГРАММЕ ABC-3EC.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ ХРАНЯТСЯ В АРХИВЕ ИНСТИТУТА

СОСТАВИЛА Р.А.КОРОТЯЕВА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 Ал.2 ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 38,36 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК ---- -------
" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 38,36 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 38,36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,72 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,43 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 87,96 М2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ЛОК. СМЕТА 1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	26,78	-		-	26,78	-	2,28	2,07	304,46
2.	ЛОК. СМЕТА 2	-САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	2,74	-		,07	2,81	-	,26	,28	31,93
3.	ЛОК. СМЕТА 3	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	,33	-		-	,33	-	,10	,07	3,75
4.	ЛОК. СМЕТА 4	-УСТРОЙСТВА СВЯЗИ	-	,29	15	-	,44	-	,08	,09	5,00
		ИТОГО:	29,85	,29	15	,07	38,36	-	2,72	2,43	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Р.А ЕРХОВСКИЙ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.М.МИЛЬМАН

Составил Г.А. Коротяева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93, альб2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕРКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ| АВ1-69

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 РБ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,779 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,878 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 87,96 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 304,45 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИЙ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1687 29-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ (ОРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,07	55,16 6	55,17 10,34	4	-	3 1	- 15,73	- 1
2	Е1-1614 29-8	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 1687 1000М3	0,07	48,38 6	48,38 10,20	12	-	12 4	- 12,98	- 4
3	Е1-1681 25-9	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,07	297,73 14,87	283,87 100,62	36	1	19 7	24,29 89,39	2 6
4	0310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	81,68	0,47	-	38	18	-	0,14	11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127986

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8;12	-			-	-	-
5	ЕЇ-1604 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0;87	21;16 1;99	18;76 9;79	1	-	1 -	5;23 4;91	- -
6	ЕЇ-1559 12-9	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА РУБЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0;86	255;42 6;77	248;64 89;87	14	-	14 5	11;98 75;59	1 4
7	ЕЇ-968 88-2 т.ч. п.3,67 кн1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М3	0;83	111;75 111;75	- -	5	3	- -	104,88 -	9 -
8	ЕЇ-1607 29-1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО 1000М3	0;11	55;18 -	55;17 10;54	6	-	6 2	- 15,73	- 2
9	ЕЇ-1614 29-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40 М 1000М3	0;11	45;38 -	45;38 15;20	3	-	3 2	- 12,98	- 1
10	ЕЇ-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0;83	97;50 97;50	- -	2	2	- -	99,38 -	3 -
11	ЕЇ-1633 31-6	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0;83	84;32 -	84;32 8;19	1	-	- -	- 6,93	- -
12	ЕЇ-1681 23-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0;83	297;75 14;97	282;87 100;62	9	-	8 3	24,28 85,39	1 2
13	0318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ т	93;23	0;47 0;12	- -	35	9	- -	0,14 -	11 -
14	ЕЇ-998 88-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 100М3	0;41	91;15 65;75	25;38 11;39	37	27	11 3	113,88 9,43	46 4
15	ЕЇ-968 81-2	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ 100М3	0;18	57;50 57;50	- -	6	6	- -	99,38 -	18 -
16	ЕЇ-1184 118-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0;37	13;85 7;75	9;38 3;48	9	4	3 2	11,28 2,93	6 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			208	68	82		97
			РУБ.					31		26
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ СВМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.			208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			280	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100; БУТОБЕТОННЫХ	21,19	49,41 2,17	1,05 0,32	1047	46	22 7	3,14 0,27	67 6
		М3								
18	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ; БИТУМНАЯ	0,38	177,76 24,39	2,28 0,68	42	8	1 -	33,48 0,98	12 -
		100М2								
19	Е8-19 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,19	488,89 13,98	6,64 1,99	93	3	1 -	19,78 1,69	4 -
		100М2								
20	Е8-148 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М БЛОКОВ МЕЛКИХ ФУНДАМЕНТНЫХ	12,14	4,83 2,34	1,49 0,43	46	28	17 5	3,36 0,36	41 4
		М3								
21	ССЦ ТЭМ1 П3-32	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М98 СПЛОШНЫЕ	11,17	74,78	-	834	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	ССЦ ТЭМ1 П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	1,34	43,88	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е11-58 7-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИФА	6,91	31,82 2,85	1,65 0,49	218	16	11 3	3,58 0,42	25 3
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2361	181	52		149
			РУБ.					15		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2361	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2975	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-		-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
24	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,29	48,80	-	63	3	-	2,98	4
		М3		2,82	-			-	-	-
25	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	0,63	411,11	4,31	261	28	3	66,38	29
		100М2		31,12	1,29			1	1,99	1
26	Е11-55 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,14	132,85	2,68	19	1	-	8,22	1
		100М2		5,11	0,81			-	0,69	-
27	Е11-58 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	127,48	1,49	18	2	-	10,88	3
		100М2		12,35	0,43			-	0,36	-
28	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	0,87	13,22	-	67	11	-	3,16	16
		М3		2,99	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			428	37	3		53
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТМОСТКА								
29	Е27-42 11-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	0,37	329,88	19,48	122	1	7	3,58	1
		100М2		2,17	0,28			2	0,53	2
30	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	0,37	240,81	-	89	4	-	14,48	5
				10,89	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 5 ЭМ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			211	5	7		6
			----					---		---
			РУБ					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			3206	209	144		369
			----					---		---
			РУБ					49		42
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	350	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			4036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	350	-		-
		8. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
31	ЕВ-148 18-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.390ММ	54,93	4 35	1,48	221	120	77	5,36	184
			-/-	2 34	8,43			24	0,36	20
			М3							
32	СОЦ ТОМ1 9.2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	6,82	48 99	-	247	-	-	-	-
			-/-	-	-			-	-	-
			М3							
33	СОЦ ТОМ1 9.3-199	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ ОБЪЕМНЫЙ ВЕСОМ 1050КГ/М3 МАРКИ 75	50,35	87 98	-	4426	-	-	-	-
			-/-	-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127900

Т.П. 144-000-960.93 Ал. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5796	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			970	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			542	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			7308	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
46	Е7-460 39-5 1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	13,00	4 59	1,08	59	16	14	1,65	21
		ШТ		1,22	0,40			5	0,34	4
47	С ТОМ.3Т.592	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК48.12-4АТ	5,00	94 28	-	471	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С ТОМ.3Т.549	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48.15-4АТ	7,00	122 11	-	855	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С ТОМ.3Т.500	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48.10-6АТ	1,00	79 58	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Е6-183 16-11	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	1,05	84 72	1,22	89	6	1	8,76	9
		М3		6 00	0,38			-	0,32	-
51	С124 10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	581 36	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	559 00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	674 24	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,02	549 89	9,12	11	1	-	40,50	1
		Т		34 75	2,74			-	2,33	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1629	25	15		31

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127988

Т.П.144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
34	Е8-148 18-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕРКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ.190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ	6,86	4 85 2 34	1,48 0,43	24	14	9 3	3,36 0,36	20 2
		М3								
35	ССЦ ТЭМ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	0,67	48 99	-	27	-	-	-	-
		М3								
36	ССЦ ТЭМ1 П.3-32	КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2000 КГ/М3 МАРКИ 75	5,58	74 78	-	413	-	-	-	-
		М3								
37	Е26-31 8-4	ИЗОЛЯЦИЯ КОЛОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,25	69 86 15 87	1,87 0,56	16	4	- -	21,38 0,48	5 -
		М3								
38	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,25	37 91	-	9	-	-	-	-
		М3								
39	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	48,00	0 44 0 10	0,23 0,09	22	4	10 4	0,13 0,08	6 4
		ШТ								
40	Е7-127 9-1-1.8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	2 28 0 59	1,98 0,98	9	2	6 2	0,81 0,49	3 2
		ШТ								
41	ССЦ ТЭМ1 П.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,86	107,58	-	276	-	-	-	-
		М3								
42	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.3-1 П.1	-АРМАТУРА А1	10,94	0 38	-	4	-	-	-	-
		КГ								
43	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.3-1 П.3	-ТО ЖЕ; А3	200,26	0 42	-	85	-	-	-	-
		КГ								
44	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.3-1 П.6	-ТО ЖЕ; В1	21,31	0 53	-	11	-	-	-	-
		КГ								
45	Е6-178 18-11	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ АРОЧНОЙ ПЕ РЕМЫЧКИ	0,83	93 91 12 76	1,71 0,92	3	-	- -	13,38 0,44	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ		5796	152	182		218
				РУБ				33		28

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127990

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1629	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			182	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
55	Е10-78 11-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ М3	4,37	236 89	3,19	1003	72	14	23,88	169
				15 75	0,96			4	0,81	4
56	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ М2	0,88	9 45	0,84	33	1	-	0,24	1
				0 16	0,02			-	0,02	-
57	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА ШТ	1,00	32,85	0,45	33	4	-	6,03	6
				4 39	0,15			-	0,13	-
58	Е10-785 201-135	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ЗЧМ СЛУХОВЫХ ОКОН 100М2	0,02	185 94	0,76	5	-	-	22,80	-
				19 62	0,36			-	0,31	-
59	С122-505	-СТОИМОСТЬ СЛУХОВОГО ОКНА М2	1,33	14,44	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	Е10-291 39-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ М3	4,48	5,28	0,20	24	3	1	0,87	4
				0,99	0,06			-	0,05	-
61	Е10-283 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ 100М2	1,00	16,56	0,61	31	4	1	3,03	6
				2,00	0,18			-	0,15	-
62	Е12-272 6-3	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100М2	1,00	17,48	0,09	33	3	-	1,94	4
				1,81	0,02			-	0,02	-
63	Е10-25 3-6	-ПОДШИВКА СВЕСОВ М2	67,00	6 90	0,05	402	67	3	1,53	183
				1,00	0,02			1	0,02	1
64	Е12-289 9-3	-УСТРОЙСТВО КЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0,03	82 45	1,97	2	-	-	18,98	-
				13,39	0,59			-	0,50	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127986

Т.П. 144-000-960.93 АА. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е12-201 9-7	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ КЛЕЕНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМЕР9 100М2	0,83	67 98 9 48	1,95 0,47	2	-	- -	12,89 0,48	- -
66	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ М3	0,38	23 99 8,59	1,79 0,55	8	3	- -	11,88 0,49	4 -
67	Е14-54 28-1	-ПОКРЫТИЕ КРЫШЕК И СТЕН ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ 100М2	0,83	33,66 5,71	0,05 0,02	I	-	- -	0,32 0,02	- -
68	Е18-22 3-5	-УСТАНОВКА ЛЕСОРНЫХ ДОСОК М2	9,19	6 39 0,49	0,07 0,02	59	5	- -	0,72 0,02	7 -
69	Е18-60 18-8	-УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК М	17,78	0,29 0,02	-	5	-	- -	0,04 -	1 -
70	Е12-288 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	1,21	14,84 2 97	0,02 -	18	3	- -	4,14 -	5 -
7	Е12-288 8-3	-УСТРОЙСТВО ЧЕЛОК ПОКРЫТИЯ 100М2	0,29	298 43 57 25	0,02 0,18	87	17	- -	83,08 0,19	24 -
72	Е12-268 8-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ 100М2	1,98	427 74 50,75	5,38 1,61	813	98	18 3	45,98 1,37	83 3
73	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ М3	10,34	23,89 8,59	1,79 0,55	432	154	33 10	11,88 0,49	216 8
74	3 ЦМС1 9.3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ М3	10,34	43,48	-	796	-	- -	- -	- -
75	Е12-299 18-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,02	93,66 9 98	1,12 0,33	86	9	1 -	14,38 0,28	13 -
76	Е12-300 18-2	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	4,99	4 82 0,84	0,08 0,03	22	-	- -	0,97 0,03	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			3992	493	63		586
			РУБ.					18		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3992	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127999

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			371	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	943	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	943	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ								
77	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ		0,63	838,78	5,81	532	34	4	78,28	98
	27-1	ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК									
		80 И 90ММ			93,98	1,75			1	1,49	1
		100М2									
78	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ		0,02	754,18	6,87	15	2	-	188,68	2
	28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК									
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ			76,75	2,07			-	1,76	-
		ПОЛОВ НЕОДНОЦВЕТНЫХ С									
		КРАСИТЕЛЕЙ									
		100М2									
79	Е11-287	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КЛЕЕ		0,14	680,89	1,14	96	8	-	75,58	11
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА									
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА			94,98	0,33			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ									
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ									
		3,6ММ									
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			645	44	4		63
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			645	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			811	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
80	Е8-148	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ		3,91	4,93	1,48	16	9	4	3,36	13
	18-1	СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.90ММ									
		М3			2,34	0,45			2	0,36	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127998

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ССЦ ТЭМ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25 М3	0,43	48 99	-	18	-	-	-	-
82	ССЦ ТЭМ1 П.3-111	-КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М2	39,96	7,61	-	304	-	-	-	-
83	Е18-28 28-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,16	238,69 16,12	1,97 0,59	39	3	- -	24,98 0,98	4 -
84	Е18-187 28-3	-РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М2	0,26	3 72 0 84	0,28 0,06	28	4	1 -	1,16 0,83	0 -
85	Е18-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,15	5 71 5 28	0,20 0,06	1	1	- -	7,94 0,68	1 -
86	Е15-730 281-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОВЕРЧНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЗТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,02	333 17 59 75	2,13 0,59	6	1	- -	86,98 0,47	2 -
87	С122-294	РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ М2	0,26	18 34	-	94	-	- -	- -	- -
88	Е18-33 6-2	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ М2	0,30	1,69 0,12	0,04 0,02	4	-	- -	0,19 0,08	- -
89	С122-498	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-1 М	15,00	0 28	-	4	-	- -	- -	- -
90	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	20,00	0 26	-	5	-	- -	- -	- -
91	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	0,64	65,06 15 89	1,07 0,36	42	10	1 -	21,38 0,48	14 -
92	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ РОСТ 9573 72 М-125 М3	0,64	37 91	-	24	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ.		535	28	8		49
				РУБ.				2		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		535	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	16	-		-

приборы 10-18-2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕО (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127900

Т. П. 144-000-960.93 Ал. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА								
93	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	12,24	7,05	0,51	86	23	6	2,56	31
				1,86	0,15			2	0,13	2
94	Е10-75 13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	2,15	5,09	0,41	11	3	1	1,93	4
				1,44	0,12			-	0,10	-
95	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М М2	12,30	3,04	0,08	38	10	1	1,12	14
				0,79	0,03			-	0,03	-
96	Е10-28 20-1	-ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ДЛЯ ОКОН М3	0,47	232,69	1,97	109	8	1	24,00	11
				16,12	0,59			-	0,50	-
97	Е10-114 22-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,71	6,65	0,50	31	8	3	2,33	11
				1,67	0,13			1	0,13	1
98	Е15-701 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,14	351,93	2,28	51	4	-	43,10	6
				29,39	0,68			-	0,58	-
99	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,05	214,21	1,37	10	1	-	31,60	1
				21,75	0,41			-	0,35	-
100	С122-16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОИ1 М2	2,00	57,38	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	С122-28	-ТО ЖЕ,ОР19-15 М2	2,15	46,68	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Ц00043-02 18

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127900

Т.П. 144-000-960.93 Ал. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С122-17	-ТО ЖЕ10Р9-9 М2	4,50	47 82	-	215	-	-	-	-
183	С122-26	ТО ЖЕ10Р12-12 М2	4,08	51 68	-	211	-	-	-	-
184	С122-28	-ТО ЖЕ10Р15-6 М2	1,66	56 22	-	93	-	-	-	-
185	С122 206 Д.В.1	-ТО ЖЕ1БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22-7,5 М2	4,71	41 62	-	196	-	-	-	-
186	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7 25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25 М	9,50	2,98	-	28	-	-	-	-
187	С111-408-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	2,00	4,18	-	8	-	-	-	-
188	С111-406-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	1,00	2,76	-	17	-	-	-	-
189	С111-411-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	4,00	6 66	-	27	-	-	-	-
190	С111-441	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	3,00	3,58	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1584	57	12		78
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.8) 10127988

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1997	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	196	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ДВЕРИ								
111	Е10-185 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ) М2	2,85	2,69 0,91	0,53 0,17	5	2	1 -	0,91 0,14	2 -
112	Е10-185 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ) М2	2,65	2,48 0,69	0,53 0,17	6	2	1 -	0,91 0,14	2 -
113	Е10-146 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,85	2,94 0,25	- -	8	1	- -	0,56 -	1 -
114	Е10-187 28-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	12,78	3,72 0,84	0,28 0,06	48	11	3 1	1,16 0,09	13 1
115	Е15-738 281-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ ЗЧИ 100М2	0,02	333,19 59,75	2,15 0,55	6	1	- -	86,58 0,47	2 -
116	СЦОП,В.4 П.889А	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21 10Х22П С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	4,10	29,75 -	- -	122	-	- -	- -	- -
117	С122-217	-ТО ЖЕ ДР21-9 М2	2,05	24,84	-	61	-	-	-	-
118	С122-218	-ТО ЖЕ ДРВ1-9 М2	5,48	23,52	-	126	-	-	-	-
119	С122-224	ТО ЖЕ ДО21-15 М2	3,29	16,21	-	85	-	-	-	-
120	С111 448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	6,00	4,68 -	- -	28	-	- -	- -	- -
121	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	8,91 -	- -	18	-	- -	- -	- -
122	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	18,43 -	- -	18	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 9.0) 10127998

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				928	17	9		22
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				928	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	18	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				46	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				659	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	33	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.				659	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	33	-		-
	РАЗДЕЛ 12. ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ									
123	Е18-152 -УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ		3,18	15,55	2,33	2	-	-	6,96	1
	29-3 БЛОКОВ	1ОБЛОКОВ		4,48	0,70			-	0,89	-
124	Е18-153 -УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ		0,20	8,81	0,73	2	-	-	3,02	1
	29-4 АНТРЕСОЛЬНЫХ	1ОБЛОКОВ		8,89	0,21			-	0,18	-
125	Е18-155 -УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ		0,09	5,71	0,20	1	-	-	7,94	1
	29-6 НАЛИЧНИКОВ	100М		5,28	0,06			-	0,08	-
126	Е18-155 -ЦОКОЛЬ		0,01	5,71	0,20	1	-	-	7,94	-
	29-6	100М		5,28	0,06			-	0,08	-
127	Е18-29 -ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ;		0,01	252,69	1,97	2	-	-	24,00	-
	4-1 ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ; БРУСКИ МОНТАЖНЫЕ	М3		16,12	0,59			-	0,50	-
128	Е18-151 -УСТАНОВКА ПО ЧЕСТУ ШКАФНЫХ И		1,03	1,35	0,08	3	2	-	1,23	2
	29-2 АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	М2		8,08	0,02			-	0,02	-
129	0122-436 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДШ17-100		1,79	32,08	-	56	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч. МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	М2		-	-			-	-	-
130	0122-453 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДА4-10		0,43	49,92	-	81	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.	М2		-	-			-	-	-
131	0122-452 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДА4-8		0,54	37,97	-	28	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.	М2		-	-			-	-	-
132	0122-489 -ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ		1,95	17,69	-	34	-	-	-	-
	ДОП.19.319	М2		-	-			-	-	-
133	0122-498 -ЦОКОЛЬ И НАЛИЧНИКИ		9,88	8,28	-	3	-	-	-	-
	ДОП.19.322	М		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127900

Т.П. 144-000-960.93 Ал. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С122-495	-БРУС МОНТАЖНЫЙ ШТ	2,00	2.25	-	5	-	-	-	-
135	С122-495	-УГОЛЬНИКИ ШТ	10,00	2.25	-	23	-	-	-	-
136	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ЧД-1 ШТ	2,00	0 53	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			174	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
137	Е15-295 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ 100М2	0,85	44 34 20 62	1,33 0,40	39	17	1 -	29,40 0,34	25 -
138	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	2,09	172.28 58 00	10,34 6,13	360	121	22 13	74,00 5,20	155 11
139	Е15-882 252-1	-ОКЛЕЙКА СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ ОБОЯМИ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ 100М2	1,27	53 69 19 12	- -	68	24	- -	26,80 -	34 -
140	Е15-532 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100М2	0,05	21 21 8.50	0,11 0,03	1	-	- -	12,70 0,03	1 -
141	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,83	124.49 34 75	1,21 0,36	103	29	1 -	49,30 0,31	41 -
142	Е15-563 159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ 100М2	0,65	114.38 34 75	1,21 0,36	74	23	1	49,20 0,31	32 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е15-66І 168-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ 100М2	0,80	146 95 36 12	1,52 0,46	118	29 -	1 -	91,60 0,39	41 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			765	243	26		329
			РУБ.					13		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			765	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ			902	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
144	Е15-288 52-1	ЦВЕТНАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ 100М2	0,27	196 66 77,37	0,21 3,77	84	21	2 1	93,88 3,28	25 1
145	Е15-524 156-5	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ О ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ 100М2	1,69	337 58 10,12	1,33 0,48	559	17	3 1	15,58 0,34	28 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ			611	38	5		47
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			772	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ТЕРРАСА								
146	Е6-21 1-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,	4,64	49 41	1,65	229	18	4	3,14	13

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС I РЕДАКЦИЯ 7.0 I 10127900

Т.П. 144-000-960.93 АЛ. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУТОБЕТОННЫХ		2.19	0,32			1	0,27	1
		М3								
147	Е8-148	СТЕНКИ ВЕРАНДЫ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ	0,17	4 85	1,48	81	18	7	3,36	17
	15-1	КАМНЕЙ								
		М3		2 34	0,45			2	0,36	2
148	Е8-148	-КЛАДКА ЭТОЛБОВ	1,88	4 85	1,48	9	4	5	3,36	6
	15-1	М3								
				2 34	0,45			1	0,36	1
149	0 СЦ ТОЧ.1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВ	0,77	48 99	-	32	-	-	-	-
	П.2-11	М3								
				-				-	-	-
150	0 СЦ ТОЧ.1	-КАМНИ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ	0,41	74,78	-	470	-	-	-	-
	П.3-32	200КГ/М3								
		М3		-				-	-	-
151	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ТОЩСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,89	48 86	-	78	3	-	2,98	5
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2.82	-			-	-	-
152	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,28	198 55	2,64	48	5	-	48,28	8
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25 62	0,79			-	0,67	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			886	34	14		51
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			886	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦА								
153	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	0,78	49 41	1,85	38	2	1	3,14	2
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
		БУТОБЕТОННЫХ		2.17	0,32			-	0,27	-
		М3								
154	Е6-168	-МОНОЛИТНЫЕ ЭТУПЕНИ	0,44	36 85	1,61	16	3	-	0,94	4
	15-16	М3								
				6 14	0,49			-	0,42	-
155	Е8-148	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ	1,27	4,85	1,48	5	3	2	3,36	6
	15-1	ЛЕРКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ								
		СТЕН, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2 34	0,45			1	0,36	-
		М3								
156	0 СЦ Т.1	-КАМНИ СПЛОШНЫЕ	1,17	74,78	-	87	-	-	-	-
	П.3-32	М3								
				-				-	-	-
157	0 СЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,14	48 99	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127988

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.П.2-11	М3								
158	Е6-175	-МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА	0,28	73,72	1,23	15	1	-	8,48	2
	10-1	М3								
				5 76	0,36			-	0,31	-
159	С124-63	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
160	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	72,96	1,45	2	-	-	10,80	1
	9-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12 38	0,43			-	0,36	-
161	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,03	198 55	2,64	6	1	-	60,20	1
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		25 62	0,79			-	0,67	-
162	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,06	26,39	0,42	2	-	-	1,06	-
	11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		6 74	0,12			-	0,18	-
163	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	13,71	0,32	1	-	-	12,60	-
	11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			182	10	3		14
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			239	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТСТОЯК								
164	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	6,45	72,68	1,23	468	17	8	3,98	29
	3-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2 62	0,36			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		(ВЕНТСТОЯК)								
		М3								
165	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,02	93,66	1,18	1	-	-	14,38	-
	18-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		9 55	0,33			-	0,28	-
		100М2								
166	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,02	4 88	0,08	1	-	-	0,97	-
	18-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО		0 94	0,03			-	0,03	-
		РАСЦЕНКЕ НОМЕР9								
		100М2								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127900

Т.П. 144-000-960.93 Ал. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (ТОЛЩ.0,01)	0,18	65 86	1,87	12	3	-	21,30	4
				15 87	0,56			-	0,40	-
		М3								
168	О114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	0,18	37,91	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
169	О124 43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т			-			-	-	-
170	Е15-298 6-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,04	666,27	8,97	24	3	-	115,00	4
				82,50	2,69			-	2,20	-
		100М2								
171	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,04	20 86	0,76	1	1	-	22,30	1
				16,75	0,23			-	0,20	-
		100М2								
172	Е7-758 62-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОГО ЛИСТА	0,03	570,44	25,69	16	1	1	74,00	2
		100М2		50,25	7,83			-	6,65	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			537	25	9		36
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 18. КАМИН								
173	Е8-199 24-1	-ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ С ТОПКОЙ ПОД ДРОВА, НЕ ОБЛИЦОВАННЫЕ И НЕ ОШТУКАТУРЕННЫЕ	0,70	106 60	1,75	75	5	1	10,70	7
				7,75	0,52			-	0,44	-
		М3								
174	Е8-210 24-7	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ, С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК, ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	0,80	95,18	1,23	76	7	1	11,90	10
				8,62	0,36			-	0,31	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127988

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е8-211	-ОБЛИЦОВКА ПЕНЕЙ И ОЧАГОВ	М3	0,02	1777,62	18,24	36	7	-	383,88	0
	28-1	ИЗРАЗЦАМИ	100М2		332,98	3,47			-	4,64	-
176	С РМС	-СТОИМОСТЬ КОЛОСНИКОВОЙ		1,00	2,26	-	2	-	-	-	-
	П.213	РЕШЕТКИ	ШТ			-			-	-	-
177	С РМС	-ДЫМОВАЯ ЗАДВИЖКА		1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
	П.285		ШТ			-			-	-	-
178	Е10-531	-ПОДШИВКА ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА		1,00	5,94	0,02	6	1	-	0,96	1
	28-2		М2		0,52	-			-	-	-
179	Е12-288	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО		0,02	298,45	0,62	4	1	-	83,00	1
	8-5	КОЛПАКА	100М2		57,25	0,10			-	0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			208	21	2			27
			РУБ.					-			-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			208	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -		РУБ.			-	3	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			261	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			261	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			18854	1897	268			1949
			РУБ.					85			79
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18854	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3013	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			264
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -		РУБ.			-	338	-			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1682	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22749	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1884
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1728	-			-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			22749	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1884
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1728	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			21254	1302	412			1832
			РУБ.					134			115

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.8) 18127998

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	634	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1986	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2878	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			26779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2878	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТЕГОРИИ Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В.М.МИЛЬМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			209	258			0,93
2	ФУНДАМЕНТЫ			2361	2973			11,11
3	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ			429	549			2,02
4	ОТМОСТКА			211	265			0,99
5	СТЕНЫ			5706	7308			27,29
6	ПЕРЕКРЫТИЯ			1429	2034			7,67
7	КРОВЛЯ			3992	5028			18,78
8	ПОЛЫ			643	811			3,03
9	ПЕРЕГОРОДКИ			538	673			2,51
10	ОКНА			1584	1997			7,46
11	ДВЕРИ			520	657			2,45
12	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			174	219			0,82
13	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			763	962			3,59
14	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			611	770			2,88
15	ТЕРРАСА			886	1116			4,17
16	КРЫЛЬЦА			182	229			0,86
17	ВЕНТОТВОД			537	676			2,52
18	ПРОЧИЕ			282	355			1,34

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127788

Т. П. 144-000-960.93 Ал. 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	87,96	21234	26779	24163	30465	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,В 1)

```
  1    1    В1В127988' 48В1' ' ' 1.1' ' ' ' 87,96' М2
  2    2    ВЗ ' ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ
                 БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ' РП' ' 1' ОБМЕСТРО
                 ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС1-65' БРОНОЗОВСКИЙ
  3    3    Н10=16,7' Н11=7,6' Н9=1,52' Н37=1,82' Н38=1,25
  4    4    Л
  5    5    Р1
  6    6    Е1 1607-29-1' 68,88' ' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М
  7    7    Е1-1614-29-8' 68,8,4
  8    8    Е1-1601-23-5' 68
  9    9    С318 1' 68,8,1,2
 10   10    Е1-1604-29-2' 68
 11   11    Е1-1559-12-9' 55
 12   12    Е1-968-88-2(1870Б)' 3,8
 13   13    С1-1607-29-1' 55,2' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО
 14   14    Е1-1614-29-8' 55,2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40 М
 15   15    Е1-968-81-2' 3,8
 16   16    Е1-1633-31-6' 38
 17   17    Е1-1601-23-5' 29' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ
 18   18    С318 1' 43,1,75
 19   19    Е1-999-85-2' 51,8,8' ' ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ
 20   20    Е1-968-81-2' 18' ' ТО ЖЕ,ВРУЧНУЮ
 21   21    Е1-1184-118-18' 16+31,8,8
 22   22    Р2
 23   23    Е6-21-1-21(Ч2=1,98)(А2=27,17)' 81,19
 24   24    Е8-2-84-7' 34,6
 25   25    Е8-12-4-5(А2=264,83)' 18,94
 26   26    Е8-148-19-1(Н2=1,83)' 12,14' ' ВЛОКОВ МЕЛКИХ ФУНДАМЕНТНЫХ
 27   27    СТСЦ ТОЧ1-П3-32(=19)(Н7=2,83)' 12,14,8,92' 36,8' БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ' М3
 28   28    СТСЦ ТОЧ1-П2-12(=19)(Н7=1,83)' 12,14,8,11' 25,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3
 29   29    Е11-58-7-1(А2=13,22)(Н2=2,89)' 6,9
 30   30    Р ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ
 31   31    Е11-11-1-1(А2=29,68)(Н2=1,69)' 1,29
 32   32    Е11-61-9-1(А2=158,51)(Н2=2,37)' 63,4
 33   33    Е11 53-7-4' 14,13
 34   34    Е11-55-8-1(А2=39,19)(Н2=1,92)' 14,13
 35   35    Е11-5-1-5(А2=11,13)' 8,87
 36   36    Р ОТМОСТКА
 37   37    Е27-42-11-1(А2=199,83)(Н2=1,71)' 37,9
 38   38    Е27-169-42-1(А2=147,77)(Н2=1,86)' 37,8
 39   39    Б
 40   40    Р4
 41   41    Е8 148-19-1(Н2=1,83)' 34,73' ' ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.390ММ
 42   42    СТСЦ ТОЧ1-П.2-11(=19)(Н7=1,83)' 34,73,8,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3
 43   43    СТСЦ ТОЧ1-П.3-108(=19)(Н7=2,83)' 34,73,8,92' 45,3' КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 М
                 АРКИ 75' М3
 44   44    Е8 148-19-1(Н2=1,83)' 6,86' ' ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ.190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ
 45   45    СТСЦ ТОЧ1-П.2-11(=19)(Н7=1,83)' 6,86,8,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3
 46   46    СТСЦ ТОЧ1-П.3-32(=19)(Н7=2,83)' 6,86,8,92' 36,8' КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕЧНЫМ ВЕСОМ 2000 КГ/М3 МАРКИ 75
                 ' М3
 47   47    Е26-3-100-4' 8,25
 48   48    С116 124' 8,25
 49   49    Е7 445-38-10-1,6(А2=8,86)(Н2=1,83)' 48
 50   50    Е7-127-9-1-1,8(А2=8,85)(Н2=1,83)' 48
 51   51    СТСЦ ТОЧ1-П.9-92(=19)(Н7=1,67)' 8,86' 64,48' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3
 52   52    СТСЦ ТОЧ1-АТАБ.3-1-П.1(=19)(Н7=1,67)' 18,94' 0,228' АРМАТУРА А1' КГ
```

```
53   53   СТСЦ ТОМ1ФТАБ.3-1ФП.3(=19)(Н7=1,67)' 208,26' 0,250' ТО ЖЕ, А3' КГ*
54   54   СТСЦ ТОМ1ФТАБ.3-1ФП.6(=19)(Н7=1,67)' 21,31' 0,321' ТО ЖЕ, В1' КГ*
55   55   Е6-170Ф15-11(А2=44,33)(Н2=1,79)(А5.1,30)' 0,03' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ АРОЧНОЙ ПЕ РЕМЫЧКИ*
56   56   Р5*
57   57   Е7-460Ф39-5-1.8(А2=1,46)' 13*
58   58   СТ ТОМ.3П.572(=19)(Н7=1,96)' 5' 48,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК48.12-4АТ' ШТ*
59   59   СТ ТОМ.3П.549(=19)(Н7=1,96)' 7' 42,3' ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48.15-4АТ' ШТ*
60   60   СТ ТОМ.3П.598(=19)(Н7=1,96)' 1' 40,6' ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48.10-6АТ' ШТ*
61   61   Е6-183Ф16-11(А2=43,3)(Н2=1,79)' 1,05*
62   62   С124 10' 0,021*
63   63   С124 12' 0,067*
64   64   С124 43' 0,016*
65   65   Е7-288Ф17-4' 0,020*
66   66   Р7*
67   67   Е10-70Ф11-1' 4,48+0,09*
68   68   Е10-62Ф10-1' 6' ' ПОДШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ*
69   69   Е10-71Ф12-1' 1*
70   70   Е15-705Ф201-135' 1,00' ' 6 СЛУХОВЫХ ОКОН*
71   71   С122 505(А1+0,37,1,420)' 1,35' ' СТОИМОСТЬ СЛУХОВОГО ОКНА*
72   72   Е10-201Ф37-1' 4,48*
73   73   Е10-203Ф37-3' 190*
74   74   Е12-272Ф6-5' 190*
75   75   Е10-23Ф3-6' 67,00' ' ПОДШИВКА СВЕСОВ*
76   76   Е12-289Ф9-3' 2,62*
77   77   Е12-291Ф9-7' 2,62*
78   78   Е26-53Ф8-6' 2,62,0,14,0,96*
79   79   Е14-54Ф20-1' 2,62*
80   80   Е10-22Ф3-5' 9,19' ' УСТАНОВКА ЛОБОРЫХ ДОСОК*
81   81   Е10-69Ф10-8' 17,7*
82   82   Е12-277Ф8-2' 121,1*
83   83   Е12-280Ф8-3' 29,0*
84   84   Е12-268Ф6-3' 190*
85   85   Е26-53Ф8-6' 18,34*
86   86   СТ ЦМОЦ П.3-146(=19)(Н7=2,68)' 18,34' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ' М3*
87   87   Е12-299Ф10-1(А2=43,22)(Н2=1,92)' 91,7*
88   88   Е12-300Ф10-2(А2=2,45)(Н2=1,92)' 91,7,5*
89   89   Р14*
90   90   П2 ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ*
91   91   Е11-182Ф27-1' 63,4*
92   92   Е11-135Ф20-3(А2=351,00)' 2,01*
93   93   Е11-207Ф20-1' 14,13*
94   94   Р13*
95   95   Е8-140Ф15-1(Н2=1,82)' 3,91' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.90ММ*
96   96   СТСЦ ТОМ1ФП.2-11(=19)(Н7=1,83)' 3,91,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
97   97   СТСЦ ТОМ1ФП.3-111(=19)(Н7=2,03)' 43,44,0,92' 3,75' КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2*
98   98   Е10-28Ф20-1' 0,159*
99   99   Е10-157Ф20-3' 5,26' ' РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
100  100   Е10-155Ф29-6' 15*
101  101   Е15-730Ф201-6' 0,97,2*
102  102   С122 294(А1+0,37,1,760)' 5,26' ' РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
103  103   Е10-33Ф6-2' 2,5*
104  104   С122 490' 15*
105  105   С111 397' 20*
106  106   Е26-31Ф8-4' 0,64*
107  107   С114 124' 0,64*
108  108   Р11*
109  109   Е10-74Ф13-3' 12,24*
110  110   Е10-75Ф13-4' 2,15*
111  111   Е10-102Ф19-1' 12,59*
```

```
112   112   E10-28#20-1' 0,47' ' ДЕРЕВЯННАЯ РАМА ДЛЯ ОКОН*
113   113   E10-114#22-3' 4,71*
114   114   E15-701#201-1' 14,39*
115   115   E15-719#201-4' 4,71*
116   116   C122 16(A1,1,3*0,37,5,110)' 2,00' ' * С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОИ1*
117   117   C122 28(A1*0,37,4,690)' 2,15' ' ТО ЖЕ,ОР15-15*
118   118   C122 17(A1*0,37,4,090)' 4,50' ' ТО ЖЕ,ОР9-9*
119   119   C122 26(A1*0,37,4,430)' 4,08' ' ТО ЖЕ,ОР12-12*
120   120   C122 20(A1*0,37,4,900)' 1,66' ' ТО ЖЕ,ОР15-6*
121   121   C122 206#Д.В.1(A1*0,37,4,280)' 4,71' ' ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22-7,5*
122   122   C122 359' 9,5*
123   123   C111 408-1' 2*
124   124   C111 405-1' 6*
125   125   C111 411-1' 4*
126   126   C111 441' 3*
127   127   P10*
128   128   E10-135#20-1(A3,1,32)' 2,05' ' * (В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ)*
129   129   E10-135#20-1' 2,63' ' * (ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ)*
130   130   E10-140#20-1' 2,05*
131   131   E10-137#20-3' 12,86*
132   132   E15-730#201-6' 1,94*
133   133   СТДОП.В.4#П.809А(=19)(A1=18,3*0,37,2,050)(H7=1,560)' 4,10' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН21-10ЧР2П С МАСЛЯНО
                Й ОКРАСКОЙ' М2*
134   134   C122-217(A1*0,920)' 2,78' ' ТО ЖЕ, ДГ21-7*
135   135   C122 218(A1*2,03,0,370)' 5,40' ' ТО ЖЕ,ДГ21-9*
136   136   C122 224(A1*1,62,0,370)' 5,26' ' ТО ЖЕ,ДО21-13*
137   137   C111 448-1' 6*
138   138   C111 449-1' 2*
139   139   C111 446-1' 1*
140   140   P ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ*
141   141   E10-152#29-3' 1*
142   142   E10-153#29-4' 2*
143   143   E10-155#29-6' 8,6*
144   144   E10-155#29-6' 1,2' ' ЦОКОЛЬ*
145   145   E10-28#4-1' 0,01' ' ШТАНГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ, БРУСКИ МОНТАЖНЫЕ*
146   146   E10-151#29-2' 1,95*
147   147   C122 436#ТЕХ.Ч.(A1*2,52,0,370)' 1,7' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДШ17-10С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
148   148   C122 453#ТЕХ.Ч.(A1*2,84,0,370)' 0,43' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДА4-10*
149   149   C122 452#ТЕХ.Ч.(A1*2,97,0,370)' 0,34' ' БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФА ДА4-8*
150   150   C122 489#ДОП.1П.319(A1*1,92,0,370)' 1,95' ' ПОЛКА АНТРЕСОЛЬНАЯ*
151   151   C122 490#ДОП.1П.322(A1*0,003,0,370)' 9,8' ' ЦОКОЛЬ И НАЛИЧНИКИ*
152   152   C122 495' 2' ' БРУС МОНТАЖНЫЙ*
153   153   C122 495' 10' ' УГОЛЬНИКИ*
154   154   C122 500' 2*
155   155   P16*
156   156   E15-295#59-2(A2=13,33)(H2=1,83)' 84,79*
157   157   E15-236#55-5-11(A2=56,8)(H2=1,83)' 259,22*
158   158   E15-832#252-1' 126,61*
159   159   E15-582#152-2' 4,57*
160   160   E15-568#159-8' 82,61*
161   161   E15-565#159-3' 63,4*1,4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ*
162   162   E15-661#168-4' 80,22*
163   163   РНАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
164   164   E15-238#52-1(A2=60,7)(H2=1,83)' 27,4' ' ЦВЕТНАЯ ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ*
165   165   E15-524#156-5' 165*
166   166   P ТЕРРАСА*
167   167   E6-21#1-2(H2=1,7)(A2=27,17)' 4,64*
168   168   E8-140#15-1(H2=1,83)' 4,44*0,73' ' СТЕНКИ ВЕРАНДЫ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ*
169   169   E8-140#15-1(H2=1,83)' 1,46' ' КЛАДКА СТОЛБОВ*
```

```
CT Сц ТЭМ.1ПП.2-11(=19)(Н7=1,83)' (4,44+2,53).0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВ' М3*
CT Сц ТЭМ.1ПП.3-32(=19)(Н7=2,03)' 6,97.0,92' 36,8' КАМНИ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 200КГ/М3' М3*
E11 11#1-11(A2=27,68)(H2=1,69)' 19,93.0,08*
E11-67#11-1(A2=100,76)(H2=1,69)' 19,93*
P КРЫЛЬЦА*
E6 21#1-21(A2=27,17)(H2=1,70)' 0,7*
E6-168#15-10(A2=27,17)' 0,24+0,20' ' МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ*
E8-143#15-1(H2=1,83)' 1,27*
CT Сц Т.1 П.3-32(=19)(Н7=2,03)' 1,27.0,92' 36,8' КАМНИ СПЛОШНЫЕ' М3*
CT Сц Т.1П.2-11(=19)(Н7=1,83)' 1,27.0,11' 22 4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
E6-173#16-1(A2=39,28)(H2=1,79)' 0,20' ' МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА*
C324-43' 0,01*
E11 55#8-1(A2=59,17)' 3,0*
E11-67#11-1(A2=100,76)(H2=1,69)' 3,0*
E11-68#11-2(A2=14,93)(H2=1,69)' 3,0.2*
E11-77#11-11' 3,0*
P ВЕНТСТОЯК*
E8-36#5-4(A2=31,39)(H2=2,19)' 6,48' ' * (ВЕНТСТОЯК)*
E12-299#10-1(A2=43,22)(H2=1,92)' 1,57*
E12-300#10-2(A2=2,45)(H2=1,92)' 1,57*
E26-31#8-4' 0,18' ' * (ТОЛЩ.0,01)*
C314 124' 0,18.0,98*
C324 43' 0,01*
E15-298#6-1(A2=314,1)(H2=1,83)' 3,6*
E15-304#61-1(A2=1,83)(H2=1,83)' 3,6*
E7-753#62-1' 2,8' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОГО ЛИСТА*
P КАМИН*
E8-199#24-1(A2=43,35)(H2=2,24)' 0,7*
E8-210#24-7(A2=38,09)(H2=2,24)' 0,8*
E8-211#25-1(A2=637)(H2=2,24)' 2,0*
CT "НС Т.213(=19)(H2=1,56)' 1' 2,26' СТОИМОСТЬ КОЛОСНИКОВОЙ РЕШЕТКИ' ШТ*
CT "НС Т.205(=19)(H2=1,56)' 1' 2,67' ДЫМОВАЯ ЗАДВИЖКА' ШТ*
E10-131#25 2' 1,0' ' ПОДШИВКА ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА' М2*
E12-280#8-5' 1,5' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛПАКА*
K# ' ' ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ!##СОСТАВИЛ ИНЖ.1 КАТЕГОРИИ                Г.А.КОРОТЯЕВА##ПРОВЕРИЛ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
                                Б.М.КИЛЬМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 АА.2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1,ВК-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2 818 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 259 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0 229 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-28 1-1	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 8,86 МВТ	1,00	26 76	1,60	27	19	2	23 50	24
				19 20	0,51			1	0 42	
		МТ								
2	С1Э8-2291	-КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ 2М,КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 6,ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 27,0 МКАЛ/Ч	1,00	474 30		474				
		МТ								
3	Е18-76 3-1	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	17 55	0,69	18	7		8 75	9
				6 90	0,22				0 18	
		МТ								
4	ЦЕНА УТОЧНЯЕТСЯ	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	1,00	143 22		143				
		МТ								
5	Е18-198 11-5	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	1,00	25 31	0,10	25	2		2 88	2
				1 56	0,04				0 05	
		МТ								
6	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	26,00	0 93	0,36	25	0	3	0 44	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЗКМ		0 32	0,03			1	0 02	1
7	0138-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЗКМ	26,04	15 93		415				
8	0138-2004	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ КРД 20 ШТ	2,00	3 43		7				
9	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	4,00	1 21 0 27	0,02	5	1		0 35	1
10	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	34,00	1 28 0 27	0,02	44	9	1	0 35	12
11	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1 46 0 27	0,02	15	3		0 35	4
12	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	45,00	1 62 0 27	0,02	73	12	1	0 35	16
13	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	20,00	1 84 0 27	0,02	37	5		0 35	7
14	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	2 29 0 35	0,05 0,02	14	2		0 43 0 02	3
15	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,15	5 10 4 77		6	5		5 16	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ		1328	73	7		96
				РУБ				2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ		1328				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		176				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ			32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		116				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127982

Т.П. 144-000-960.93 АП 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1623				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			1623				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				107			
		РАЗДЕЛ 2. ОВ								
16	Е15-647 166-3-31	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ, РЕШЕТОК И ПЕЧНЫХ ТРУБ ЗА 2РАЗА 100М2	0.02	46 92 43 75		1	1		63 90	1
17	Е26-18 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ХРУПОМ М3	0,07	28 64 27 25	0,50 0,15	2	2		41 60 0 13	3
18	С114-358	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1693-79 М3	0,07	97 36		7				
19	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,02	128 45 55 50	2,02 0,61	3	1		47 26 0 92	1
20	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	2,33	8 83		2				
21	Е15-614 166-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,18	94 17 48 82	0,03	17	9		68.89	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			32	13			17
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			32				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			39				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			39				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				14			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127982

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			136	86	7		113
			РУБ					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			30				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				14			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1328				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			176				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			119				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			1625				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				107			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			166				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				121			
		ОТДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
22	Е2-488	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ	4,00	2 35	0,08	0	4		1 34	5
	7-1	РВ120Х200,РВ200Х200								
			1ШТ	1 05	0,03				0 03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			0	4			5
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			0				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			0	4			5
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			8				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				4			
		ОТДЕЛ 3, ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ								
		РАЗДЕЛ 4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
23	Е16-41 Т-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1 69 0 29	0,02	17	3		0 37	4
24	Е16-42 Т-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,00	1 91 0 29	0,02	10	1		0 37	2
25	Е16-43 Т-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	140,00	1 93 0 29	0,02	276	41	3	0 37	52
26	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,55	4 99 4 66		8	7		5 16	8
27	С138-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	2 16		9				
28	С138-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	3 15		6				
29	С138-848	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Ч11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1 35		1				
30	С138 807,2	-ГИБКАЯ ПОДВОДКА К УНИТАЗУ ШТ	1,00	1 94		2				
31	С138-1798	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ	1,00	1 26		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
	32-с138-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	1 49		1				
	33 с159-687	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ32	1,18	0 63		1				
	34 Е16-263 24-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1 86 0 90	0,04 0,02	6	3		1 17 0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			33½	55	3		78
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			33½				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			3½				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3½				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			40½				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			40½				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				61			
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	35 Е26-18 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,04	28 64 27 25	0,56 0,13	1	1		41 80 0,13	2
			М3							
	36 с114-358	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,04	97 36		4				
			М3							
	37 Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	128 45 38 90	2,02 0,61	3	1		47 20 0,52	1
			100М2							
	38 с111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	2,47	0 83		2				
			М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			18	2			3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127902

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			10				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				2			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ			342	57	3		73
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			10				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			332				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			39				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			31				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			402				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				61			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ			413				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				63			
		ОТДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
39	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	15 00	1 69 0 29	0,02	29	4		0 37	6
40	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	4 99 4 66		1	1		5.16	1
41	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С	2,08	19 43	0,02	39	1		0 82	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127902

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОЙ ШЛАНГЕ 3Ч-ВУ-ШЛ		0 64						
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			65	6			9
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			65				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			8				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			78				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			78				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ			65	6			9
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			65				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			78				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ			78				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ОТДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
42	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	2 86		20	3		0 61	4
		М		0 47						
43	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	13,00	4 69	0,02	61	6		0 58	8
		М		0 46						
44	Е16-72 8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	1,00	14 42	0,25	14	1		1,60	2
				1 17	0,08				0,07	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127002

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ ФУТЛЯР М							
45	Е16-71 3-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ ФУТЛЯР М	1,00	8 29 8 92	0,16 0,05	8	1		1 24 0,04	1
46	Е17-37 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОШТАМПОВАННОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ	1,00	48 46 1 86	0,28 0,06	48	2		2 44 0 05	2
47	Е17-4 1-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ ВЧМ-1700 КОМПЛ,	1,00	96 66 2 30	0,47 0,14	97	2		3 89 0 12	3
48	Е17-88 5-1	-УСТАНОВКА МОЕК СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ, НА КРОНШТЕЙНАХ МС-2-1 КОМПЛ	1,00	23 80 1 42	0,88 0,03	24	1		1 83 0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ РУБ			272	16			22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			272				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			32				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			24				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			328				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			328				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	28			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ РУБ			272	16			22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			272				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127982

Т.П. 144-000-960.93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			33				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			24				
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ			328				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				28			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ			328				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	28			
		ОТДЕЛ 6. РАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
49	Е16-232 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ ДИАМ.22Х2ММ	4,00	1 32 0 51	0,00 0,03	5	2		0 66 0,03	3
		М		0 51						
50	Е19-73 18	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	4,00	0 39		1	1		0,35	1
		М		0 51						
51	Е19-77 14-2	-УСТАНОВКА БАЛЛОНОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ГАЗА В ШКАФУ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОНОВ,ДО 2	1,00	00 20 2 25	0,00 0,21	00	2		2,91 0,18	3
		ШТ								
52	Е19-41 8-1	-УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ДИАМЕТРОМ,В ММ ДО 50	1,00	9 20 3 41	1,30 0,40	0	3	1	4 27 0,34	4
		ШТ								
53	С138-1460	-РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ РДСГ1-1.2	1,00	3 00		3				
		ШТ								
54	С138-1813	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б65К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД; ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1 59		2				
		ШТ								
55	Е19-2 1-2	-УСТАНОВКА ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ	1,00	2 37 0 02	0,20 0,00	2	1		1,12 0 07	1
		ШТ								
56	С138-1416 ПИСЬМО РОССТРОЯ СССР 63-Д	-ПЛИТЫ РАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ,ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПР-К С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	1,00	100 12		100				
		ШТ.								
		ЦЕНА 133-6-121.1=62.5								
57	ПИСЬМО РОССТРОЯ СССР 634	-КОМПЕНСАЦИЯ	1,00	71 10		71				
		ШТ								
		ЦЕНА 121-1-50=71.1								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127982

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			282	9	1		12
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			211				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			18				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			254				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			329				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
58	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	94 17	0,05	1			68 00	1
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		48 00						
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			1				1
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ			1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ			283	9	1		13
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			211				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127982

Т.П. 144-000-960.93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			18				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			254				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ			326				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			2338	178	11		239
			РУБ					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			45				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			5				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			51				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				16			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			2216				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			282				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			198				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			2696				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				213			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			2818				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				229			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127983

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 АЛ.2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЗО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0 325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 127 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0 071 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-84 Р1242	-ЯЩИК ЯРЭН-6122 ШТ	1.00	16 66 / 1 94	0,03 / 0,03	17	2		2 48 / 0 03	2
2	Е21-146 27-1	-УСТРОЙСТВА ЩИТКА КВАРТИРНОГО ЩК-1101 100ШТ	0 01	308 02 / 257 50	13,63 / 8,54	3	3		317 00 / 7 25	3
3	ЦВ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1 55 / 0 91		2	1		1 00	1
4	Е21-133 23-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ 100ШТ	0,02	49 12 / 24 00	0,17 / 0 08	1			34 50 / 0 07	1
5	Е21-132 23-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОНЫ СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,01	39 12 / 22 37	0,17 / 0,08	1			32 20 / 0 07	
6	Е21-129 23-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,05	122 80 / 39 25	2,32 / 1,44	6	2		56 60 / 1 22	3
7	Е21-133 23-9	-КЛЕММЫ ЛЮСТРОВЫЕ 100ШТ	0,06	49 12 / 24 00	0,17 / 0,08	3	1		34 50 / 0 07	2
8	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК	0,13	16 81		2	2		19 20	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127993

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-7	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13 25						
		100ШТ								
9	Е21-119	-ТО ЖЕ,СОЕЧНЫХ	0,02	16 81		1			19 20	
	23-7	100ШТ		13 25						
10	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,01	17 43		1			19 20	
	23-2	УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		13 25						
		100ШТ								
11	Е21-166	ТО ЖЕ,СОЕЧНЫЙ	0,05	28 48		1	1		21 20	1
	33-1	100ШТ		18 25						
12	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	0,05	45 54		2	1		37 20	2
	23-3	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ		26 00						
		100ШТ								
13	Ц18-975-12	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	46,00	0 52		24	21		1 00	46
		ШТ		0 46						
14	Ц8-84-1	-УСТАНОВКА ЗВОНКА ЭП 220	1,00	0 48	0,02	1			1 00	1
		ШТ		0 41						
15	Е21-178	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	0,01	65 16	2,51	1	1		78 10	1
	36-1	100ШТ		54 75	0,52				0 44	
16	Е21-119	-УСТАНОВКА РОЗЕТОК ПОТОЛОЧНЫХ	0,05	16 81		1	1		19 20	1
	23-7	100ШТ		13 25						
17	Е21-188	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,40	53 35	13,52	21	14	6	51 60	21
	28-1			36 00	4,06			2	3 45	1
		100М								
18	Е21-184	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ	1,40	8 61		12	9		9 70	14
	18-2	ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК		6 75						
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			168	59	6		181
			РУБ					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			168				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			71				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			12				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			183				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			183				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				71			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127993

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
19	С1Э4-219	-ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ ЩК 1101	1.00	33 12		33				
		ШТ								
20	С1Э3-137	СВЕТИЛЬНИК НБО11Х100	9.00	2 96		15				
		ШТ								
21	1Э07-7019	-ПАТРОН=Е27Ц=Б-04	-	138 83		1				
		1000ШТ								
22	1Э07-7020	-ПАТРОН ВЕЗЬБОВОЙ=Е27=П-01	-	334 36		1				
		1000ШТ								
23	С1Э4-142	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	12.00	0 29		3				
		ШТ								
24	С1Э4-137	ТО ЖЕ,СОВРЕЧНАЯ	2.00	0 65		1				
		ШТ								
25	С1Э4-152	-РОЗЕТКА С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	1.00	0 92		1				
		ШТ								
26	2403-1464	-КРЮКИ=У623У4 ТУ36 1451-79	0.01	45 22		1				
		1000ШТ								
27	2403-1119	-КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ=КА-3У2 ТУ21-ВСЭ-48-75	-0.01	123 82		1				
		1000ШТ								
28	2403-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0.02	94 43		2				
		1000ШТ								
29	2403-1750	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ=РПУ4 ТУ36-1451-79	0.01	51 87		1				
		1000ШТ								
30	2403-11858	-КОРОБКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ И РОЗЕТОК КУВ-1М УХЛ3	22.00	0 88		2				
	ДОП.27									
		ШТ								
31	1304-0160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ=ВК11 1910 ТУ 16-526.294-78	1.00	0 93		1				
		ШТ								
32	1304-0163	-ТО ЖЕ,СОВРЕМЕННЫЙ=ВК11-1940 ТУ 16-526.294-78	5.00	1 60		8				
		ШТ								
33	002 СТР.383	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	5.00	1 10		5				
		ШТ								
34	С1Э4-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У469	4.00	1 96		8				
		ШТ								
35	С1Э4-218	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРОННЫЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В	1.00	2 16		3				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 88127983

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УКОМПЛЕКТОВАН ЗВОНКОВОЙ КНОПКОЙ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ ДВУХЦВЕТНЫЙ ТИПА ЗП								
		ШТ								
36	29.1001-202 Ч.2	-НОМЕРНОЙ УКАЗАТЕЛЬ ДОМА	— 1,00	24 48		24				
		ШТ								
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	301 78		3				
		1000М								
38	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,01	447 14		4				
		1000М								
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,03	257 54		6				
		1000М								
40	С152-196	-ПРОВОД АППВ СЕЧ.2Х2ММ2	0,11	77 74		9				
		1000М								
41	С152-199	-ТО ЖЕ; СЕЧ.3Х2ММ2	0,03	112 18		3				
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			135				
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			135				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			18				
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			142				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			142				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			235	59	6		181
			РУБ					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			235				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			71				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127983

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			25				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			325				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				71			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			325				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Т.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.8)

10127984

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 Ал. 2

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: СО-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.441 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.087 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 141.64 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3.11 РУБ.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-646	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ	1.00	11 16		11	4		3 08	3
	129-1	ОДИНАРНЫХ								
		ШТ		3 94						
2	ЦТв-972-18	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЗУ	1.00	4 23	0.63	4	2		2 00	2
		ВВОД								
				1 91	0.28				0 26	
3	Ц8-489-1	-ПРОВОД ПТВ-2Х0.6 В ТРУБЕ	0.10	6 75	3.54	1			4 00	
		100М								
				2 95	1.88				1 39	
4	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0.05	1 52		1			2 00	
		100М								
				1 42						
5	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.10	20 98	0.33	2	1		14 00	1
				9 56	0.12				0 15	
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ		19	7			6
				РУБ						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127994
Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			18				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
6	0152-501	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ АТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,02	36 50		1				
7	503-88124-1 1	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6 05 1573-77 1000М	0,01	483 60		5				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			6				
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			6				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			6				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			25	7			6
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			25				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			32				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			32				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			
		ОТДЕЛ 2, РАДИОФИКАЦИЯ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 18127984

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 2400	1,00	24 57 9 60		25	10		7 12	7
		ШТ								
9	Ц18-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1 80 1 55		2	2		2 00	2
		ШТ								
10	Ц18-973-12	-УСТАНОВКА КОРОБОК ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ	2,00	8 52 8 46		1	1		1 00	2
		ШТ								
11	Ц18-381-11	-УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТОК	3,00	8 45 8 41		1	1		1 00	3
		ШТ								
12	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ2	8,10	6 75 2 95	5,54 1,08	1			4 00 1 39	
		100М								
13	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	8,40	1 52 1 42		1	1		2 00	1
		100М								
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	8,10	28 98 9 56	0,33 0,12	2	1		14 00 0 15	1
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			35	16			16
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			35				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			12				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			48				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			48				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				17			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
15	298229-125	-АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1,00	6 86		6				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127984

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1		ТАР-18ТЧ	ШТ								
16	0155-22	-РОЗЕТКА РЭР-1	ШТ	3,00	0 25		1				
17	0155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	1,00	0 25		1				
18	0155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	1,00	0 22		1				
19	0152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,05	23 86		1				
20	503-88124-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ		0,01	483 60		5				
1		НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ				18				
			РУБ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				18				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				18				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ				18				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ				48	16			16
			РУБ								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				48				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ					1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				65				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ					17			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ				65				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ					17			

ОТДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127994
Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	1682-3в002	-БЛОК ПИТАНИЯ БПС-5	1,00	59 20		59				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
22	ц18-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7 31		7	7		8 00	8
				6 62						
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
23	ц18-684-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	14 71	11,70	15	3	12	4 00	4
				2 94	4,13			4	5 33	5
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
24	ц18-684-4	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:ШИФЕРНОЙ, С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	31 55	8,52	32	9	8	11 00	11
				9 35	3,06			3	3 95	4
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
25	ц18-686-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	15 28		15	15		5 00	5
		ИЗМЕР,		15 00						
26	ц18-685-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2 95		3	2		2.00	2
				1 64						
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
27	1681-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ «ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ	1,00	79 92		80				
		КОМПЛ		-	-	-	-	-	-	-
28	ц18-685-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	1,00	8 74		1	1		8 00	1
				8 57						
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
29	ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ:ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ	0,10	68 65	19,30	7	2	2	31 00	3
		100М		22 75	6,14			1	7 92	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ			210	39	22		34
			РУБ					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ			130				
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ			5				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.8) 10127984

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				9				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ				2				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				153				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				80				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				29				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-				2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ					4			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				8				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				117				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-				46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				-	91			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ				278				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ					91			
	РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКАМИ									
30 1681-2484	-АНТЕННА АТК"РАТ"К 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	КОМПЛ	1,00	14 28		14				
31 1681-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК 1 27-20-2190-78 ТУ	КОМПЛ	1,00	2 64		3				
32 1681 ДОП18-2549	-КОРОБКА УАР-6	КОМПЛ	1,00	1 36		1				
33 0151-2754	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12	100М	0,01	184 86		2				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ				20				
		РУБ								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				2				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				1				
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ				21				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ				21				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ				236	39	22		34
		РУБ						8		18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ				136				
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ				3				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				9				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ				2				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127984

Т.П 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			153				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			100				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			20				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			138				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				51			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ			291				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				51			
		ОТДЕЛ 4, МОЛНИЕЗАЩИТА								
		РАЗДЕЛ 7, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
34	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 120М	8,10	69 77 18 62	2,43 0,15	5	2		26,80 0 19	3
35	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 120М	8,25	75 91 16 75	2,58 0,15	19	4	1	24 80 0,19	6
36	Ц8-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ 10ШТ	8,60	26 13 9 73	1,06 0,19	14	3	1	9,80 0 19	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ --- РУБ			43	9	2		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			43				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			56				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			56				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				11			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ --- РУБ			43	9	2		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			43				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.6) 10127984

Т.П 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			56				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				11			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ			56				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				11			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			354	71	24		70
			РУБ					8		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			130				
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ			1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			155				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			215				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			56				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			17				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			288				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				87			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			441				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				87			

ПЕРФОРАЦИЯ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 Ал 2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ ДЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: АС1'65

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 9,619 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 433 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,279 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 87,96 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ - 7,93 РУБ.

N ПП	НОМЕР И ЧАСТЬ ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1. ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -26

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

		ИСКЛЮЧИТЬ										
	ССЦ П.3-146	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ	М3	4,58	43,42	-	199	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				199	-	-	-	-	-
			РУБ.						-			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				199	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				33	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				19	-	-	-	-	-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				251	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	6	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				251	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	6	-	-	-	

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ВС ЭЕС" (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ								
	Е10-74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	- 12,24	7.85	0,51-	86-	23-	6	2,96-	31
			-	1 86	0,15		-	2	0,13-	2
3	Е10-75 13-4	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	- 2,15	9 89	0,41-	11-	3-	1	1,93-	4
			-	1 44	0,12			- -	0,10	-
4	Е15-791 281-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ;ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ;ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	- 0,14	351 93	2,28-	91-	4	- -	43,10-	6
			-	29 37	0,68			- -	0,98	-
5	С122 28	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15 15;ОР18-15 ОР15-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	- 2,15	46 68	- -	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С122 26	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР12 12;ОР12-13,5 ОР12-12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	- 4,88	57 26	- -	234	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С122 17	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ОР9-9;ОР12 7,5А ОР9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ М2	- 4,58	52 98	- -	238	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С111 406-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	- 24,00	2 76	- -	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С111 408	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	- 2,00	5 05	- -	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С111 411	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	- 4,00	7 99	- -	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С111 441	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ САНОПОЛЬНЫХ	- 3,00	3 36	- -	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ									
12	С122 20	-ТО ЖЕ ОР15-6	-	1,66	56 82	-	93	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
13	С122 16	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОИ-1	-	2,88	170 98	-	342	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
14	С122 286	-ТО ЖС БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22 7,5	-	4,71	41 62	-	196	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ									
15	Е10-72 19-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2		12,24	4 77	0,46	58	14	6	1,68	20
					1 16	0,14			2	0,12	1
		М2									
16	Е10-73 19-2	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2		2,15	3 45	0,37	7	2	1	1,21	3
					0 89	0,11			-	0,09	-
		М2									
17	Е10-787 281-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		0,14	371 88	2,28	52	3	-	46,98	7
					51 80	0,68			-	6,58	-
		100М2									
18	С122 1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9 ОЧ 1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		2,88	63 36	-	89	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
19	С122 11	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-12,ОС12-13,5 ОС12-12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		4,88	41 84	-	169	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
20	С122 2	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОС9-9,ОС12-7,5А ОС9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		4,88	36 82	-	166	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
21	С122 13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15 15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС 18 15 ОС15-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		2,15	37 18	-	80	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
22	С122 6	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12 9,ОС15-7,5,ОС18-7,5 ОС15-6 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		1,66	40 78	-	68	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
23	С122 284	ТО ЖС БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-7,5		4,71	34 85	-	164	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
24	С111 424	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ		0,88	1 33	-	0	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127981

Т.П 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до 1,8м								
		компл								
25	С111 425	скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов с форточкой независимо от высоты	2,00	2 00	-	4	-	-	-	-
		компл								
26	С111 428	скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для двухстворчатых переплетов с форточкой высотой до 1,8м	4,00	5 33	-	13	-	-	-	-
		компл								
27	С111 441	скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных	3,00	3 98	-	11	-	-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.	-	583-	9	-	-	11
				руб.				-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.	-	583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.	-	99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.	-	56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.	-	738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.	-	738	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-	-	28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		руб.	-	304-	9	-	-	11
				руб.				-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.	-	304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.	-	66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.	-	39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.	-	409	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-	-	17

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127901

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

ОТДЕЛ 2, ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40

РАЗДЕЛ 3, ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
28	Е6-21 1-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	5,00	49 41 / 2 17	1,05 / 0,32	247	11	6 / 2	3,14 / 0,27	16 / 1
29	Е8-19 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕННАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	0,05	488 89 / 13 50	6,64 / 1,99	24	1	- / -	19,70 / 1,69	1 / -
30	Е8-140 15-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М БЛОКИ МЕЛКИЕ СПЛОШНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ М3	3,44	4 83 / 2 34	1,40 / 0,43	14	8	4 / 1	3,36 / 0,36	12 / 1
3	ССЦТОЧ1П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50 М3	0,38	43 88 / -	- / -	16	-	- / -	- / -	- / -
32	ССЦТОЧ1П.3-32	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СПЛОШНЫЕ М75 М3	3,16	74 70 / -	- / -	236	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			537	20	10		29
			РУБ.					3		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
33	Е8-140	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ	14,03	4 83	1,40	87	33	20	3,36	47

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127901

Т. П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-1	ЛЕРКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.490ММ		8 34	0,43			6	0,36	3
		М3								
34	ССЦТОЧ1 П.3-188	-КАМНИ ЛЕРКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ/М3 МАРКИ 75	12,91	92 09	-	1190	-	-	-	-
		М3								
35	ССЦТОЧ1 П.2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	1,54	40 99	-	63	-	-	-	-
		М								
36	Е7-445 36-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	11,00	8 45 8 10	0,23 0,09	8	1	3 1	0,13 0,08	1 1
		ШТ								
37	ССЦТОЧ1 П.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,57	187 55	-	61	-	-	-	-
		КГ								
38	ССЦТОЧ1 П.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АI	2,56	0 38	-	1	-	-	-	-
		КГ								
39	ССЦТОЧ1 П.3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АЗ	18,44	0 42	-	8	-	-	-	-
		КГ								
40	ССЦТОЧ1 П3-8	-ТО ЖЕ В1	9,96	0 35	-	3	-	-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1398	34	23		48
				РУБ.				7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ		-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		1761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ		1761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 5, ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
4	Е19-781 201-1	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	8,14 -	391 93 29 37	2,28- 0,68	91-	4	- - - -	63,18- 0,99	6 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
42	С122 28	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРЧНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОР15 15;ОР18-15 ОР15-15	-	2,15	46 68	- -	100	-	-	-	-
			М2								
43	С122 29	-ТО ЖЕ ОР12-12	-	4,88	48 88	- -	199	-	-	-	-
			М2								
44	С122 17	ТО ЖЕ ОР9-9	-	4,98	47 82	- -	215	-	-	-	-
			М2								
45	С122 28	ТО ЖЕ ОР15-6	-	1,66	56 22	- -	93	-	-	-	-
			М2								
46	С122 16	-ТО ЖЕ ОК 1	-	2,88	57 38	- -	115	-	-	-	-
			М2								
47	С122-286	ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22-7,9	-	4,91	41 62	- -	196	-	-	-	-
			М2								
		ДОБАВИТЬ									
48	Е15-789 281-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ		0,14	961 61 50 37	5,49 1,08	87	7	- -	75,88 8,85	11 -
			100М2								
49	С122 83	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРЧНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС15-13,5,ОРС15 15 ОРС15-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ		2,15	59 76	-	128	-	-	-	-
			М2								
50	С122-86	-ТО ЖЕ ОРС12-12		4,88	73 24	-	296	-	-	-	-
			М2								
51	С122 69	-ТО ЖЕ ОРС9-9		4,98	67 18	-	382	-	-	-	-
			М2								
52	С122 73	-ТО ЖЕ ОРС15-6		1,66	82 96	-	136	-	-	-	-
			М2								
53	С122 68	-ТО ЖЕ ОЧ 1		2,88	82 28	-	164	-	-	-	-
			М2								
54	С122 212	ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БРС22-7,9	-	4,91	52 87	- -	245	-	-	-	-
			М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		-	182	3	-		3
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	3	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127991

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
		ДОБАВИТЬ								
55 СОЮ П.3-146		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОНА М3	4,58	43 42	-	199	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			199	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			2032	57	33		82
			РУБ.					10		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2032	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			2597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-
		ОТДЕЛ 3. ВАРИАНТ СТЕН ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960 93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е8-21 1-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	1,57	741 43 2 19	1,05- 0,32	1016- -	3- -	1 -	3,14- 0,27	4 -
57	Е8-149 18-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЛНОТЕЛЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ М3	12,14	4 83 2 34	1,48- 0,45	49- -	28- -	17 5	3,36- 0,36-	41 4
58	ССЦТОЧ1 П.3-32	КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА М75 СЛОЖНЫЕ ОБЪЕМНЫЙ ВЕСОМ 2000 КГ/М3 М3	11,17	74 78 -	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
59	ССЦТОЧ1 П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М50 М3	1,34	43 88 -	- -	58 -	- -	- -	- -	- -
60	Е8-30 5-1	ДОБАВИТЬ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ М3	11,88	72 28 2 76	1,23 0,36	885 -	33 -	14 4	4,05 0,31	48 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ. РУБ.	-	1104 -	2- -	4 1		5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	1104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	-	186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		- -	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	-	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	-	1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		- -	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.	-	1392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		- -	32	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТЕНЫ								
61	Е8-149 18-1	ИСКЛЮЧИТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.390ММ М3	34,93	8,85 2 34	1,48- 0,45	231- -	120- -	77 24	3,36- 0,36-	104 20
6	ССЦТОЧ1 П.2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М25 М3	0,82	48 99 -	- -	247 -	- -	- -	- -	- -
63	ССЦТОЧ1 П.3-187	КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ/М3 МАРКА 75 М3	50,55	92 99 -	- -	4681 -	- -	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е8-148 19-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ.190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ	-	0,86	4 83 2 34	1,48- 0,43	24-	14-	9 3	3,36- 0,36-	20 8
		М3									
65	ССЦТОЧ1 П.3-32	КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2200 КГ/М3 М75	-	5,58	74 78	- -	415	-	-	-	-
		М3									
		ДОБАВИТЬ									
66	Е8-148 18-1	КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.300ММ		42,18	4 83 2 34	1,48 0,43	178	99	59 18	3,36 0,36	141 15
		М3									
67	ССЦТОЧ1 П.3-149	СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНАЯ МАССОЙ 600 КГ/М3		38,73	43 44	-	1682	-	-	-	-
		М3									
68	Е8-148 18-1	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.250ММ		6,86	4 83 2 34	1,48 0,43	24	14	9 3	3,36 0,36	20 2
		М3									
69	ССЦТОЧ1 П.3-150	СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНАЯ МАССОЙ 700 КГ/М3		5,58	44 66	-	249	-	-	-	-
		М3									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
72	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	-	13,98	8 44 8 10	0,23- 0,09	6-	1-	3 1	0,13- 0,08-	2 1
		ШТ									
7	ССЦТОЧ1 П.9-92	СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	-	0,87	187,85	- -	61	-	-	-	-
		М3									
71	ССЦТОЧ1 П.3-1	АРМАТУРА А1	-	1,88	8 58	- -	1	-	-	-	-
		КГ									
73	ССЦТОЧ1 П.3	АРМАТУРА А3	-	27,83	8 48	- -	12	-	-	-	-
		КГ									
74	ССЦТОЧ1П3 1-ТО ЖЕ В1		-	5,84	8 53	- -	3	-	-	-	-
		КГ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ.		-	3548-	38-	21	-	49
				РУБ.				-	7	-	6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		-	3548	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ		-	595	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			- -	107	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ		-	332	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		-	4475	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	144	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		-	4473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	144	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ВЕРАНДА								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
75	Е8-148 18-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.380ММ	- 5,17	4 85	1,48-	81-	18-	7	3,36-	17
			М3 -	2 34	0,45		-	2	0,36-	2
76	ССЦТОЧ1 П.3-32	БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ МЗБ СПЛОШНЫЕ	- 4,96	74 78	- -	396	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
77	ССЦТОЧ1 П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	- 0,87	43 88	- -	38	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
78	Е8-148 18-1	КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.400ММ	- 0,97	4 85	1,48-	28-	16-	10	3,36-	23
			-	2 34	0,45		-	3	0,36-	3
			М3	-	-			-	-	-
79	ССЦТОЧ1 П.3-32	БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ.400ММ	- 0,41	74 78	- -	478	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
80	ССЦТОЧ1 П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	- 0,97	47 78	- -	37	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ								
81	Е8-30 5-1	КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ	3,36	68 45	1,23	218	18	4	4,05	14
			М3	2 76	0,36			1	0,31	1
82	Е8-148 18-1	КЛАДКА СТЕН ВЕРАНДЫ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.25СМ	0,97	5 59	1,48	39	16	10	3,36	23
			М3	2 34	0,45			3	0,36	3
83	ССЦТОЧ1 П.3-149	СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3	0,41	43 44	-	278	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
84	ССЦТОЧ1 П.2-11	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	0,97	48 99	-	32	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	388-	2-	3	-	3
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОЙ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	38	-	-		-

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.		-	5834-	30-	28	-	45
			РУБ.				-	9	-	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	5834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	841	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			- -	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	478	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	192	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.		-	6345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	192	-		-

ОТДЕЛ 4, ВАРИАНТ С ПОРРЕВОМ

РАЗДЕЛ 10, ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВИТЬ

85	Е8-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	13,83	49 41	1,09	684	29	14	3,14	42
	1-21	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100:								
		БУТОБЕТОННЫХ		8 19	0,52			4	0,27	4
		М3								
86	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,59	177 76	2,28	78	10	1	33,68	13
	4-9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		24 39	0,68			-	0,50	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
87	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,87	149 73	2,28	18	2	-	38,18	3
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		24 38	0,68			-	0,50	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			734	41	15		58
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			734	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127991

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
88	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ - БЕТОННЫХ	1,13	48 88	- -	93-	2	- -	2,78-	3
		М3		2 82	-			-	-	-
89	Е11-58 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ - ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,14	127 48	1,45-	18-	2	- -	18,88-	3
		100М2	-	12 35	0,45			- -	0,36	-
90	Е11-53 7-4	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ - ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	8,14	132 35	2,68-	19-	1	- -	8,22-	1
		100М2	-	8 11	0,81			- -	0,69	-
		ДОБАВИТЬ								
91	Е11-58 7-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	8,71	31 92	1,65	28	2	1	3,58	3
		М3		2 28	0,49			-	0,42	-
92	Е13-228 28-1	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В - 1 СЛОЯ	14,13	2 58	0,32	36	13	4	1,48	28
		М2		1 88	0,09			1	0,98	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	34	18	5		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ДОБАВИТЬ								
93	Е7-463 39-6 1;8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНИХ	1,88	8 89	1,61	9	2	2	2,29	2
				1 74	0,58			1	0,49	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127901

Т. П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
94	СОЦ ТОМ1 П.11 157	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК12-48-ВАЯТ	5,69	16 35	-	93	-	-	-	-
		М2								
95	Е6-180 16-8	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА	0,36	89 83	1,67	30	5	1	12,10	7
		М3		8 49	0,50			-	0,42	-
96	С124 10	АРМАТУРА КЛАССА А1	9,20	0 58	-	5	-	-	-	-
		КГ								
97	С124 12	АРМАТУРА КЛАССА А3	50,70	0 56	-	28	-	-	-	-
		КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			183	7	3		9
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ								
		ДОБАВИТЬ								
98	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,52	48 80	-	74	3	-	2,90	4
		М3		2 02	-			-	-	-
99	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,10	190 55	2,64	38	5	-	40,20	8
		100М2		25 62	0,79			-	0,67	-
100	Е11-68 11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,38	26 39	0,42	10	-	-	1,06	-
		100М2	-	0 74	0,12			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			102	8	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВИТЬ								
181	Е15-589	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	4 58	0,08	2	2	-	4,60	2
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		3 88	0,03			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2	2	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ДВЕРИ								
		ДОБАВИТЬ								
182	Е16-189	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В	1,00	1,96	0,20	1	1	-	1,29	1
	28-8	ПЕРЕКРЫТИЯХ		0 86	0,06			-	0,08	-
		М2								
183	С ДОП184	СТОИМОСТЬ ЛЮКА 4Л16-18А	0,97	45 36		44	-	-	-	-
	П.838	М2		-	-			-	-	-
184	С111 448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	4 58	-	5	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			54	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			1041	71	23		98
			РУБ					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1041	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ.			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	107	-		-
		ОТДЕЛ 5, ЛЮК-КЛОЗЕТ								
		ДОБАВИТЬ								
		РАЗДЕЛ 16, ФУНДАМЕНТЫ								
185	Е6-21 1-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100:	2,83	49 41	1,05	138	5	3	3,14	8
		БУТОБЕТОННЫХ		2.17	0,32			1	0,27	1
		М3								
186	Е7-449 30-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	3,00	0.33	0,25	1	-	-	0,13	-
				0 10	0,09			-	0,00	-
		ШТ								
187	ССЦ ТОМ 1 Ч 9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,19	107 55	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	ССЦ ТОМ 1 ТАБ 5-1 П 1	АРМАТУРА А1	0,96	0 38	-	1	-	-	-	-
		КР1		-	-			-	-	-
189	ССЦ ТОМ 1 ТАБ 5-1 П 3	АРМАТУРА А3	4,38	0,42	-	2	-	-	-	-
		КР3		-	-			-	-	-
110	ССЦ ТОМ 1 ТАБ 5-1 П 6	АРМАТУРА В1	1,88	0 83	-	1	-	-	-	-
		КР		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			156	5	3		8
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
111	Е7-445 38-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	- 12,00	0 44	0,23-	5-	1-	3	0,13-	2
		ШТ	-	0 10	0,09		-	1	0,08-	1
112	ССЦ ТЭМ1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МЗ	- 0,66	107 55	- -	71	-	-	-	-
113	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.1	-АРМАТУРА А1 КГ	- 1,28	0 38	- -	1	-	-	-	-
114	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.1	-АРМАТУРА А3 КГ	- 27,83	0 46	- -	11	-	-	-	-
115	ССЦ ТЭМ1 ТАБ.1	-АРМАТУРА ВР1 КГ	- 5,84	0 52	- -	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.		-	91-	1-	3	-	2
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ		-	115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕГОРОДКИ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0)

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ								
116	Е8-148 15-1	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ Т.90ММ	0,38	4 93	1,40	2	1	-	3,36	1
		М3		2 34	0,43			-	0,36	-
117	ССЦ Т11 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНОИЗВЕСТКОВЫЙ М25	0,04	48 99	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	ССЦ Т11 П.3-111	КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	3,66	7 61	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.		33	1	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ЛЮФТ-КЛОЗЕТ								
119	Е1-968 88-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	93 12	-	12	12	-	134,00	20
		100М3		93 12	-			-	-	-
120	Е1-969 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	57 58	-	3	3	-	99,30	4
		100М3		57 58	-			-	-	-
121	Е1-1691 25-5	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,01	297 75	282,87	3	-	3	24,28	-
		1000М3		14 87	100,62			1	85,39	1
122	С910-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	14,87	8 47	-	9	2	-	0,14	2
				8 12	-			-	-	-
123	Е1-1694 28-2.	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,01	21 16	18,76	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1 99	5,79			-	4,91	-
124	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ СЛОЕВ	1,45	48 88	-	71	3	-	2,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		2 82	-			-	-	-
125	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,86	127 48	1,49	8	1	-	10,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12 38	0,43			-	0,36	-
126	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,86	13 71	0,12	1	1	-	12,60	1
	11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
127	Е6-21	-СТЕНЫ ВЫРЕВА ИЗ БУТОБЕТОНА	7,76	49 41	1,05	385	17	8	3,14	24
	1-21	М3								
				2 17	0,32			2	0,27	2
128	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,58	72 28	1,23	89	1	-	4,09	2
	5-1	КИРПИЧА ОДИНАРНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2 76	0,36			-	0,31	-
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
129	Е8-27	-БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ	0,29	177 76	2,28	45	6	-	33,60	8
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		24 37	0,68			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
132	Е8-28	-БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ	0,16	17 27	3,29	141	33	27	6,98	33
	4-81	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		4 88	0,99			8	0,84	7
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИЙНЯНАЯ								
		М3								
131	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,20	166 79	10,34	34	12	2	74,88	15
	58-5 11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		50 00	6,15			1	5,20	1
		100М2								
130	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	80,38	8 35	0,01	5	5	-	0,38	6
	20-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		8 34	-			-	-	-
133	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	0,58	73 72	1,23	22	2	-	8,48	5
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М 200 ТОЛЩИНОЙ ДО		5 76	0,36			-	0,31	-
		200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ								
		ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
134	О124 18	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,44	0 58	-	1	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
135	О124 12	АРМАТУРА КЛАССА А3	3,20	0 56	-	2	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
136	О124 43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	13,42	0 69	-	9	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		КГ						-	-	-
137	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	1,38	8 35	0,01	1	-	-	0,38	-
	20-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		8 34	-			-	-	-
138	Е18-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЕКА В	1,78	1 96	0,28	5	1	-	1,29	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127991

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28-8	ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		М2		0 86	0,86			-	0,09	-
139	С122 841	СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ЛЮКА	1,78	44 15	-	75	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
140	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	2,00	13 96	-	28	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
141	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,90	17 84	-	15	2	-	3,00	3
		М3		2 82	-			-	-	-
142	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО БУЛЫЖНОЙ ОТМОСТКИ	0,18	49 41	1,05	8	-	-	3,14	-
		М3		2 17	0,32			-	0,27	-
143	Е23-8 2-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	1,00	2 99	-	4	-	-	0,30	1
		М		0 27	-			-	-	-
144	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,39	3 72	0,20	5	1	-	1,16	2
				0 84	0,06			-	0,05	-
		М2								
145	С122-217	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-7С МАСЛЯНОЙ ОКРАСК ОЙ	1,39	24 88	-	35	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
146	С111 448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	4 60	-	6	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.		981	102	48		191
				РУБ.				12		11
		В ТОЙ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		981	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		1198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		РУБ.		1198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	148	-		-
		РАЗДЕЛ 20, ВЕНТКАНАЛЫ								
147	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ВЕНТСТОЯК)	0,10	60 67	1,25	18	1	-	3,98	1
				2 82	0,56			-	0,31	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127981

Т.П 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.				18	1-	-		1
		РУБ						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	РАЗДЕЛ 21. ТЕРРАСА									
	ИСКЛЮЧИТЬ									
148	Е6-21 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ -		4,64	49 41	1,05-	229-	10-	4	3,14-	15
	1-2 ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,									
	БУТОБЕТОННЫХ -			2 17	0,32		-	1	0,27-	1
	М3									
149	Е8-148 СТЕНЫ ВЕРАНДЫ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ -		5,17	4 83	1,48-	81-	12-	7	3,36-	17
	18-1 КАМНЕЙ									
	М3 -			2 34	0,45		-	2	0,36-	2
150	Е8-148 -КЛАДКА СТОЛБОВ -		1,88	4 83	1,48-	9-	4-	3	3,36-	6
	18-1 М3									
	-			2 34	0,45		-	1	0,36-	1
151	ЕОЦ ТОМ.I -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ -		8,77	48 99	- -	32	-	-	-	-
	П.2-11 М3									
								-	-	-
152	ЕОЦ ТОМ.1 -КАМНИ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ -		6,41	67 34	- -	432	-	-	-	-
	П.3-32 ВЕСОМ2000КГ/М3									
	М3							-	-	-
153	Е11-11 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		1,89	48 88	-	78	3	-	2,98	5
	1-11 БЕТОННЫХ									
	М3			2 82	-			-	-	-
154	Е11-67 -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		8,28	198 55	2,64	48	3	-	48,28	8
	11-1 ТОЛЩИНОЙ 30ММ									
	100М2			25 62	0,79			-	0,67	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			-	685-	10-	14	-	25
		РУБ.					-	4	-	4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	603	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	99	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	788	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127901

Т.П. 144-000-960.93 Лл.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.		-	758	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			456	98	26		134
			РУБ.					8		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			577	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-

ОТДЕЛ 6. ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ

		ДОБАВИТЬ								
155	Е6-21 1-2	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	3,75	30.12	1,05	113	8	4	3,14	12
				2 19	0,32			1	0,27	1
156	Е8-19 4-3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 100М2	0,02	488 89	6,64	12	-	-	19,70	-
				13 50	1,99			-	1,69	-
157	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,05	177.76	2,28	9	1	-	33,60	2
				24 37	0,68			-	0,58	-
158	Е8-140 15-1	БЛОКИ СПЛОШНЫЕ БЕТОННЫЕ М3	7,60	4.03	1,40	31	10	10	3,36	26
				2 34	0,43			3	0,36	3
159	ССЦ ТОМ1 Т.3-30	БЛОКИ БЕТОННЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ М3	6,99	92 59	-	649	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
160	ССЦ ТОМ1 Т.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50 М3	0,84	40 99	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	С СЦ ТОМ.1 Т.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,03	107 55	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "ВС-ЗЕС" (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е10-78	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,61	256 89	3,19	145	18	2	23,88	15
	11-1	М3		15 75	0,96			1	0,81	-
163	Е10-62	ПОДШИВКА СВЕСОВ И ПОТОЛКА	9,88	5 45	0,84	49	1	-	0,24	2
	10-1	М2		0 16	0,02			-	0,02	-
164	Е10-22	-ЛОБОВАЯ ДОСКА	2,64	6 39	0,87	17	1	-	0,72	2
	3-5	М2		0 49	0,02			-	0,02	-
165	Е10-199	-НАСТИЛ ПОЛ ОЦИНКОВ-КРОВЛЯ	3,88	7 33	0,11	82	1	-	0,32	1
	36-6	М2		0 22	0,03			-	0,03	-
166	Е12-288	-ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,83	489,32	0,62	12	2	-	83,00	2
	8-5	100М2		57 25	0,10			-	0,15	-
167	Е12-268	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	0,34	427 74	5,38	144	18	2	43,98	15
	6-2	100М2		38 75	1,61			1	1,37	-
168	Е7-285	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА	0,01	877 88	12,16	6	1	-	141,00	1
	17-1	Т		115 88	3,65			-	3,10	-
169	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,34	17 45	0,85	6	1	-	1,94	1
	8-5	100М2		1 81	0,02			-	0,02	-
170	Е10-145	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	5,18	8 85	0,07	4	3	-	0,02	4
	27-2	М2		0 56	0,02			-	0,02	-
171	0 ДОП.84 п.885.	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ	5,18	25 28	-	131	-	-	-	-
172	0111-342	-ПРИВОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	50,00	0 50	-	25	-	-	-	-
		КР		-	-			-	-	-
173	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,52	46 80	-	74	3	-	2,98	4
	1-11	М3		2 82	-			-	-	-
174	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,19	151,16	1,71	25	3	-	29,48	6
	8-3	100М2		18 12	0,52			-	0,44	-
175	Е15-592	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	0,52	21 21	0,11	11	4	-	12,78	7
	182-2	УЛУЧШЕННАЯ		0 36	0,03			-	0,03	-
		100М2								
176	Е10-281	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ	0,61	5 25	0,28	5	-	-	0,87	1
	37-1	М3		0 37	0,06			-	0,05	-
177	Е10-283	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	0,34	16 96	0,61	6	1	-	3,05	1
	37-3	100М2		2 88	0,18			-	0,15	-

ИСКЛЮЧИТЬ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127981

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	-	2,00	0 44	0,23-	I	-	- -	0,13	-
	38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ									
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		-	0,10	0,09			- -	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М									
		ШТ									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	6	РУБ.				1528	68	18		102
			РУБ.						6		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1528	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				259	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	43	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				140	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1927	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	117	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	6	РУБ.				1927	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		127
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	117	-		-

ОТДЕЛ 7, ВАРИАНТ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

РАЗДЕЛ 22, ПЕРЕКРЫТИЕ

ДОБАВИТЬ

179	Е18-58	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ С	90,00	10 42	0,21	938	56	18	0,94	85
	9-1	УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ		0 82	0,06			5	0,05	5
		СТЕНАМ С НАКАТОМ ИЗ ЩИТОВ								
		М2								
180	С122 393	БАЛКИ ОБШИВНЫЕ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ	5,30	221 69	-	1196	-	-	-	-
		ДРЕВЕСИНЫ СЛАУТОРОННИМ		-	-			-	-	-
		РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЧЕРЕПНЫХ								
		БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ 50,150 ММ И								
		50,180ММ МАРКА								
		БДЦ 1.24.2,БДЦ-1.27.2,БДЦ-1,33								
		.2,БДЦ 1.36.2								
		М3								
181	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	18,69	37 91	-	478	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ РОСТ								
		9573 72 М-125								
		М3								

ИСКЛЮЧИТЬ

182	Е7-468	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	- 13,00	4 59	1,00-	59-	16-	14	1,60-	21
	59-5 1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ		-	-			-	-	-
		НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ	-	1 22	0,40		-	5	0,34-	4
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С ТОМ.3 п.582	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК48.12-4АТ	9,88	94 28	- -	471	-	-	-	-
		МТ	-	-	-	-		-	-	-
184	С ТОМ.3 п.549	-ТО ЖЕ ЧАРКИ ПК48.15-4АТ	7,88	122,11	- -	858	-	-	-	-
		МТ	-	-	-	-		-	-	-
185	С ТОМ.3 п.598	-ТО ЖЕ ЧАРКИ ПК48.18-6АТ	1,88	79 98	- -	88	-	-	-	-
		МТ	-	-	-	-		-	-	-
186	Е6-185 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	1,65	84,72	1,22-	89-	6-	1	8,76-	9
			-	6 88	8,38			- -	8,32	-
		М3								
187	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	8,82	581 36	- -	12	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-		-	-	-
188	С124 12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,87	559,88	- -	39	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-		-	-	-
189	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	8,82	476,44	- -	18	-	-	-	-
		Т	-	-	-	-		-	-	-
190	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	8,82	549,89	8,12-	11-	1	- -	48,58-	1
		Т	-	54,75	2,74			- -	2,33	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				982	33	3		54
		РУБ.						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				982	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				93	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.				1237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		78
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-
	РАЗДЕЛ 23. КРОВЛЯ									
191	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ	8,82	22,11	2,74-	26-	18-	3	28,58-	26
		100М2	-	19 39	8,81		-	1	8,69-	1
192	000ЦП13-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	18,14	43,62	- -	796	-	-	-	-
		М3	-	-	-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	- 0,92	93 66	1,12-	86-	9-	1	14,38-	13
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ	-	9 55	0,53			- -	0,28	-
		100М2								
194	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЙ	- 48,85	4 82	0,08-	22I-	2-	3	0,87-	3
	10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО	-	0 84	0,03		-	1	0,03-	1
		РАСЦЕНКЕ Ч04299 ДО 20 ММ								
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	23	РУБ.		-	1123-	29-	7	-	42
			РУБ.				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	1123	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	187	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	105	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	1415	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	23	РУБ.		-	1415	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	66	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТБАТЫ ПО ОТДЕЛУ	7	РУБ.		-	141	4-	4		18
			РУБ.				-	2	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	141	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	13	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	3	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	7	РУБ.		-	178	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	3	-		-
	ОТДЕЛ 8, ВАРИАНТ КРЫША									
	ДОБАВИТЬ									
195	Е10-22	-УСТРОЙСТВО ЛОБОВОЙ ДОСКИ	0,44	6 39	0,07	3	-	-	0,72	-
	3-5	М2								
				0,49	0,02			-	0,02	-
196	Е10-23	-ПОДШИВКА СВЕСОВ	33,00	6,38	0,05	198	33	2	1,53	80
	3-6	М2								
				1 98	0,02			1	0,02	1
197	Е12-268	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	0,13	487,74	3,38	96	4	-	63,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-2	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ		38 78	1,61			-	1,37	-
		100М2								
198	Е9-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	2,00	2 21	1,58	4	1	3	0,81	2
	9-1-1.8	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		0,59	0,58			1	0,49	1
		М7								
199	ССЦ ТОМ1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,40	187 55	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	ССЦ ТОМ1 П.3-1 П.1	АРМАТУРА А1	1,16	0 38	-	I	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
201	ССЦ ТОМ1 П.3-1 П.3	-АРМАТУРА А3	49,18	0 42	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
202	ССЦ ТОМ1 П.3-1 П.6	-АРМАТУРА ВРI	7,44	0 53	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ								
203	Е10-78 11-1	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,53	236 89	3,19	76	5	1	23,88	6
		М3		-	-			-	-	-
				15 78	0,96			-	0,81	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	8	РУБ.			498	43	6		66
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			498	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			36	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			811	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	57	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	8	РУБ.			811	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	57	-		-

ОТДЕЛ 9. ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

ДОБАВИТЬ

204	Е10-279 56-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ФЕРМАТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,СБИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 76ММ	- 47,64	4 69	8,07-	221-	41-	3	1,24-	59
			-	0 86	0,02		-	1	0,02-	1
		М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
205	С111 754	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ	-	89,49	2,71	-	243	-	-	-	-
		М2			-	-			-	-	-
		ИЗКЛЮЧИТЬ									
206	Е8-148	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ		3,91	4,85	1,48	16	9	6	3,36	13
	18-1	КАМНЕЙ ТОЛЩ.98ММ									
		М3			2,32	0,43			2	0,36	1
207	ССЦ ТЭМ1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ		0,35	40,99	-	14	-	-	-	-
	П.2-11	М-25									
		М3			-	-			-	-	-
208	ССЦ ТЭМ1	КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ		39,96	7,61	-	304	-	-	-	-
	П.3-116	ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА									
		М3			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	9	РУБ.			-	131-	32	5	-	46
			РУБ.						1	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	131	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	22	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	167	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	36	-		-
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	9	РУБ.			-	167	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	36	-		-
	ОТДЕЛ 10. ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ МЕЛКОШТУЧНЫЕ ГИПСОБЕТОННЫЕ										
	ИЗКЛЮЧИТЬ:										
209	Е8-148	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ	-	3,91	4,85	1,48-	16-	9-	6	3,36-	13
	18-1	СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ									
		М3		-	2,32	0,43			2	0,36-	1
210	ССЦ ТЭМ.1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	-	0,35	40,99	-	14	-	-	-	-
	П.2-11	М3			-	-			-	-	-
211	ССЦ ТЭМ.1	КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ. 90ММ	-	40,05	9,64	-	386	-	-	-	-
	П.3-11	М2			-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ:									
212	Е8-165	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ		0,43	151,78	11,19	87	38	4	183,88	45
	17-1	В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М			69,37	3,56			1	2,85	1
		100М2									
213	ССЦ ТЭМ1	ПЛИТЫ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТОЛЩ.80ММ		43,44	2,20	-	96	-	-	-	-
	СТР.121	М2			-	-			-	-	-
	П.4										
	1124 20										
	0148 28										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	10	РУБ.			-	266	21-	2		32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.				-	1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 24	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 18	РУБ.			- 326	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 485	283	79		424
			РУБ.					21		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 483	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Й.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 93	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	279	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.БРЮЗОВСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР Б.Е.ЧЕРКАСОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Л.А.ФОРАФОНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,В 1)

```
1    1    9101@7001' Ч681' ' ' 1,1' ' ' ' 87,06' М2*
2    2    В' ' ЗОЧАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ОДНОЗАХОДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ ДЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОР
                ОННЕЙ БЛОКИРОВКИ' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ' АО1-65' БРЯЗОВСКИЙ*
3    3    Н10@16,7' Н11=7,6' Н3=1,52' Н37@1;92' Н38=1,23@
4    4    О ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20*
5    5    Р7*
6    6    П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
7    7    СТСЦ 7,3-146(=19)(Н7=2,68)' 4,88' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ' М3*
8    8    Р11*
9    9    П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
10   10   Е28-7413-3(ВП)' 12,24*
11   11   Е28-7513-4(ВП)' 2,15*
12   12   Е29-7314281-1(ВП)' 14,39*
13   13   С122 20(А1=0,37,4,69@)(ВП)' 2,19' ' * ОР19-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
14   14   С122 26(А1=4,43@)(ВП)' 4,68' ' * ОР13-12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
15   15   С122 17(А1=4,09@)(ВП)' 4,58' ' * ОР9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
16   16   С111 486-1(ВП)' 24*
17   17   С111 488(ВП)' 2*
18   18   С111 411(ВП)' 4*
19   19   С111 441(ВП)' 3*
20   20   С122 20(А1=0,37,4,90@)(ВП)' 1,66' ' ТО ЖЕ, ОР19-6*
21   21   С122 16(А1,1,3=0,37,3,11@)(ВП)' 2' ' * С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ОИ-1*
22   22   С122 286(А1=0,37,4,20@)(ВП)' 4,71' ' ТО ЖЕ, БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22-9;5*
23   23   П2 ДОБАВИТЬ*
24   24   С10 9213-1' 12,24*
25   25   Е28-9313-2' 2,15*
26   26   Е29 7870281-1( 14,39*
27   27   С122 1(А1=0,37,3,78@)' 2,8' ' * ОИ-1 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
28   28   С122 11(А1=0,37,3,29@)' 4,98' ' * ОС12-12 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
29   29   С122 2(А1=0,37,3,01@)' 4,58' ' * ОС9-9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
30   30   С122 13(А1=0,37,2,68@)' 2,15' ' * ОС15-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
31   31   С122 6(А1=0,37,2,67@)' 1,66' ' * ОС15-6 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
32   32   С122 284(А1=0,37,3,63@)' 4,71' ' ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БС22-7;5*
33   33   С111 424' 6*
34   34   С111 426' 2*
35   35   С111 428' 4*
36   36   С111 441' 3*
37   37   О ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40*
38   38   Р2*
39   39   П2 ДОБАВИТЬ*
40   40   Е6-2101-2(Н2=1,7)(А2=27,17)' 5,8*
41   41   Е8-1984-3(А2=264,83)' 4,84*
42   42   Е8 1408-1(Н2=1,83)' 3,44' ' * БЛОКИ МЕЛКИЕ СПЛОШНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ*
43   43   СТСЦТЭМ1П.2-12(=19)(Н7=1,83)' 3,44,0,11' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
44   44   СТСЦТЭМ1П.3-32(=19)(Н7=2,83)' 3,44,0,92' 36,8' БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СПЛОШНЫЕ М75' М3*
45   45   Р4*
46   46   П2 ДОБАВИТЬ*
47   47   Е8 1408-1(Н2=1,83)' 14,83' ' * ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ.490ММ*
48   48   СТСЦТЭМ109.3-108(=19)(Н7=2,83)' 14,83,0,92' 45,8' КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ/М3
                МАРКИ 75' М3*
49   49   СТСЦТЭМ1П9.2-11(=19)(Н7=1,83)' 14,83,0,11' 22,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' Ч*
50   50   Е7-445@38-10-1.8(А2=0,86)' 11*
51   51   СТСЦТЭМ109.9 92(=19)(Н7=1,67)' 0,39' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК*
52   52   СТСЦТЭМ109.3-1(=19)(Н7=1,67)' 2,96' 3,229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1' КГ*
53   53   СТСЦТЭМ109.3-1(=19)(Н7=1,67)' 18,44' 0,258' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3' КГ*
54   54   СТСЦТЭМ1093 6(=19)(Н7=1,67)' 5,76' 0,321' ТО ЖЕ В1' КГ*
```

```
 55   55        Р31*
 56   56        П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
 57   57        Е39-7816281-1(ВП)' 14,39*
 58   58        С122 28(А1*0,37,4,69*)(ВП)' 2,15' ' * ОР15-15*
 59   59        С122 29(А1*0,37,4,43*)(ВП)' 4,88' ' ТО ЖЕ ОР12-12*
 60   60        С122 17(А1*0,37,4,09*)(ВП)' 4,58' ' ТО ЖЕ ОР9-9*
 61   61        С122 28(А1*0,37,4,9*)(ВП)' 1,66' ' ТО ЖЕ ОР15-6*
 62   62        С122 16(А1*0,37,5,11*)(ВП)' 2' ' ТО ЖЕ ОИ-1*
 63   63        С122-286(А1*0,37,4,28*)(ВП)' 4,71' ' ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БР22-7,3*
 64   64        П2 ДОБАВИТЬ*
 65   65        Е39 7899281-2-36' 14,39*
 66   66        С122 83(А1*0,37,4,848)' 2,15' ' * ОРС15-15 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ*
 67   67        С122 80(А1*0,37,5,75*)' 4,88' ' ТО ЖЕ ОРС12-12*
 68   68        С122 69(А1*0,37,5,85*)' 4,58' ' ТО ЖЕ ОРС9-9*
 69   69        С122 73(А1*0,37,6,43*)' 1,66' ' ТО ЖЕ ОРС15-6*
 70   70        С122-60(А1*0,37,6,22*)' 2' ' ТО ЖЕ ОИ-1*
 71   71        С122 212(А1*0,37,5,9*)(ВП)' 4,71' ' ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ БРС22-7,3*
 72   72        Р7*
 73   73        П2 ДОБАВИТЬ*
 74   74        СТСЦ 7,3-146(=19)(Н7=2,68)' 4,58' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОНА' М3*
 75   75        О ВАРИАНТ СТЕН ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА*
 76   76        Р2*
 77   77        П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
 78   78        Е6-21#1-21(А2=27,19)(Н2=27,17)(ВП)' 1,37*
 79   79        Е8 148#15-1(Н2=1,83)(ВП)' 12,14' ' * ПОЛНОТЕЛЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ*
 80   80        СТСЦТОМ1#7,3-32(=19)(Н7=2,83)(ВП)' 12,14,0,92' 36,8Z КАМНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ БЕТОНА М75 СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 22
                  00 КГ/М3' М3*
 81   81        СТСЦТОМ1#7,2-12(=19)(Н7=1,83)(ВП)' 12,14,0,11' 23,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
 82   82        П2 ДОБАВИТЬ*
 83   83        Е8-3365-1(А2=31,18)(Н2=2,1)' 11,8' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ*
 84   84        Р4*
 85   85        П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
 86   86        Е8-148#15-1(Н2=1,83)(ВП)' 54,73' ' * ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,390ММ*
 87   87        СТСЦТОМ1#7,2-11(=19)(Н7=1,83)(ВП)' 54,73,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
 88   88        СТСЦТОМ1#7,3-107(=19)(Н7=2,83)(ВП)' 54,73,0,92' 48,8' КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000 КГ
                  /М3 МАРКИ 75' М3*
 89   89        Е8 148#15-1(Н2=1,83)(ВП)' 6,86' ' * ВНУТРЕННИХ ТОЛЩ,190ММ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ*
 90   90        СТСЦТОМ1#7,3-32(=19)(Н7=2,83)(ВП)' 6,86,0,92' 36,8' КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 2200 КГ/М3 М75'
                  М3*
 91   91        П2 ДОБАВИТЬ*
 92   92        Е8-148#15-1(Н2=1,83)' 42,18' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ,390ММ*
 93   93        СТСЦТОМ1#7,3-149(=19)(Н7=2,83)' 42,18,0,92' 21,4' СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М
                  3' М3*
 94   94        Е8-148#15-1(Н2=1,83)' 6,86' ' КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТО ЖЕ,250ММ*
 95   95        СТСЦТОМ1#7,3 15#(=19)(Н7=2,83)' 6,86,0,92' 22,8' СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 700 КГ/М3
                  ' М3*
 96   96        П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
 97   97        Е7-449#38-18-1,8(А2=0,66)(Н2=1,83)(ВП)' 13*
 98   98        СТСЦТОМ1#7,9-92(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 0,57' 64,4' СТ-ТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
 99   99        СТСЦТОМ1#7,3-1(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 1,28' 0,229' АРМАТУРА А1' КГ*
100  100        СТСЦТОМ1#7,3(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 27,85' 0,25' АРМАТУРА А3' КГ*
101  101        СТСЦТОМ1П3 1(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 9,84' 0,321' ТО ЖЕ В1' КГ*
102  102        Р ВЕРАНДА*
103  103        П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
104  104        Е8-148#15-1(Н2=1,83)(ВП)' 5,17' ' КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ СТЕНОВЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,390ММ*
105  105        СТСЦТОМ1#7,3-32(=19)(Н7=2,83)(ВП)' 5,17,0,92' 36,8' БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ' М3*
106  106        СТСЦТОМ1#7,2-12(=19)(Н7=1,83)(ВП)' 5,17,0,11' 23,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
107  107        Е8-148#15-1(Н2=1,83)(ВП)' 6,97' ' * ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,190ММ*
108  108        СТСЦТОМ1#7,3-32(=19)(Н7=2,83)(ВП)' 6,97,0,92' 36,8' БЛОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ СТЕНОВЫЕ ТОЛЩ,190ММ*
```

```
109   СТСЦТОМ1#П.2-12(=19)(Н7=2,03)(ВП)' 6,97,0,11' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
110   П2 ДОБАВИТЬ*
111   Е8-30#5-1(А2=31,18)(Н2=1,81)' 3,56' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА ЦОКОЛЯ*
112   Е8 140#15-1(А2=1,83)' 6,97' ' КЛАДКА СТЕН ВЕРАНДЫ ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТОЛЩ.250М*
113   СТСЦТОМ1#П.3-149(=19)(Н7=2,03)' 6,97,0,92' 21,4' СТ-ТЬ БЛОКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 600 КГ/М3
                ' М3*
114   СТСЦТОМ1#П.2 11(=19)(Н7=1,83)' 6,97,0,11' 22 4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
115   О ВАРИАНТ С ПОГРЕБОМ*
116   Р2*
117   П2 ДОБАВИТЬ*
118   Е6 21#1-21(Н2=1,7)(А2=27,17)' 13,23*
119   Е8-29#4-7(А2=69)' 39,4*
120   Е8-13#4-1(А2=65,4)(Н2=1,88)' 6,76*
121   Р ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ*
122   П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
123   Е11 11#1-11(А2=27,68)(Н2=1,69)(ВП)' 1,13*
124   Е11 55#8-1(А2=59,17)(Н2=1,92)(ВП)' 14,13*
125   Е11-53#7-4(ВП)' 14,13*
126   П2 ДОБАВИТЬ*
127   Е11 50#7-1(А2=13,22)(Н2=2,09)' 0,71*
128   Е15 225#25-1' 14,13*
129   Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
130   П2 ДОБАВИТЬ*
131   Е7 463#39-6-1,8(А2=2,27)' 1*
132   СТСЦ ТОМ1#П.11-157(=19)(Н7=1,96)' 5,69' 7,41*0,73*0,28' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК12-48-8АЭТ' М2*
133   Е6 180#16-8(А2=46,51)(Н2=1,79)' 0,56' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА*
134   С124 10(А1:1000#)' 9,2' ' ' КГ*
135   С124 12(А1:1000#)' 50,7' ' ' КГ*
136   Р14*
137   П2 ДОБАВИТЬ*
138   Е11-11#1-11(А2=27,68,1,69#)' 1,52*
139   Е11-67#11 1(А2=100,76)(Н2=1,69)' 19,01*
140   Е11 68#11-2(А2=14,95)(Н2=1,69)(ВП)' 19,01,2*
141   Р15*
142   П2 ДОБАВИТЬ*
143   Е15-589#133 2' 51,92*
144   Р.0*
145   П2 ДОБАВИТЬ*
146   Е10 189#20-5' 1*
147   СТ ДОП.54 П.838(Н7=1,86)(=19)' 0,99' 31' СТОИМОСТЬ ЛЯКА ДЛ10-10А' М2*
148   С111 448-1' 1*
149   О ЛОЕТ-КЛОЗЕТ*
150   П2 ДОБАВИТЬ*
151   Р2*
152   Е6-21#1-21(А2=27,17)(Н2=1,7)' 23,72-21,19*
153   Е7-465#38-10-1,8' 3*
154   СТСЦ ТОМ 1 П 9 92(=19)(Н7=1,67)' 0,065,3' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
155   СТСЦ ТОМ 1 ТАБ 3-1 П 1(Н7=1,67)(=19)' 0,32,3' 0,229' АРМАТУРА А1' КГ*
156   СТСЦ ТОМ 1 ТАБ 3-1 П 3(Н7=1,67)(=19)' 1,5,3' 0,25' АРМАТУРА А3' КГ*
157   СТСЦ ТОМ 1 ТАБ 3-1 П 6(Н7=1,67)(=19)' 0,6,3' 0,321' АРМАТУРА В1' КГ*
158   Р4*
159   П2 ИСКЛЮЧИТЬ*
160   Е7-465#38-10(А2=0,06)(Н2=1,83)(ВП)' 12*
161   СТСЦ ТОМ1#П.9-92(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 0,66' 64 4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
162   СТСЦ ТОМ1#ТАБ.1(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 1,28' 0,229' АРМАТУРА А1' КГ*
163   СТСЦ ТОМ1#ТАБ.1(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 27,83' 0,24' АРМАТУРА А3' КГ*
164   СТСЦ ТОМ1#ТАБ.1(=19)(Н7=1,67)(ВП)' 5,84' 0,31' АРМАТУРА ВР1' КГ*
165   Р.3*
166   П2 ДОБАВИТЬ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127901

Т.П 144-000-960.93 Ал 2

```
E8 140#15-1(H2=1,82)' 0,38' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ Т,90ММ*
СТСЦ Т.1 П.2-11(=19)(H7=1,83)' 0,38,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНОИЗВЕСТКОВЫЙ М25' М3*
СТСЦ Т.1 П.3-111(=19)(H7=2,83)' 4,2,0,92' 3,75' КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ.90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М2*
РЛОФТ-КЛОЗЕТ*
E1-960#80-2' 13*
E1 968#81-2' 4,5*
E1-1601#23 5' 8,5*
C310 1' 1,75,8,5*
E1-1604#25-2' 8,5*
E11 11#1-11(A2=27,68)(H2=1,69)' 1,45*
E11-55#8-1(A2=59,17)(H2=1,92)' 6,21*
E11-77#11-11' 6,21*
E6 21#1-21(A2=27,17)(H2=1,70)' 7,76' ' СТЕНЫ ДЫГРЕБА ИЗ БУТОБЕТОНА*
E8 30#5-1(A2=31,18)(H2=2,19)' 0,38*
E8-29#4-7(A2=69,00)' 25,2*
E8-28#4-81(A2=6,44)' 0,16*
E15 262#58-5-11(A2=53,80)(H2=1,83)' 20,3*
E6-253#29-4' 20,3*
E6-173#16-1(A2=37,28)(H2=1,79)' 0,38*
C124 10(A1:1000)' 1,44' ' ' КГ*
C124 12(A1:1000)' 3,20' ' ' КГ*
C124 43(A1:1000)' 13,42' ' ' КГ*
E6 253#29-4' 1,3*
E10 109#28 5' 1,7*
C122 841(H7=1,56)(=19)' 1,7' 28,3' СТОИМОСТЬ КОШЕК ЛЮКА' М2*
C111 447-1' 2*
E11 3#1-3(A2=8,78)(H2=1,71)' 0,9*
E6 21#1-21(A2=27,17)(H2=1,7)' 0,1' ' УСТРОЙСТВО БУЛЫЖНОЙ ОТМОСТКИ*
E23-8#2-1' 1,5*
E10 107#20-3' 1,39*
C122 217(A1+0,37,2,58#)' 1,39' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-7С МАСЛЯНОЙ ОКРАСК ОЙ*
C111 448-1' 1*
Р ВЕНТКАНАЛЫ*
E8-36#5-4(A2=31,39)(H2=1,81)' 0,29' ' * (ВЕНТСТОЯК)*
РТЕРРАСА*
П2ИСКЛЮЧИТЬ*
E6 21#1-2(H2=1,7)(A2=27,17)(ВП)' 4,64*
E8-140#15-1(H2=1,83)(ВП)' 4,44+0,75' ' СТЕНЫ ВЕРАНДЫ ИЗ ПОЛНОТЕЛЫХ КАМНЕЙ*
E8-140#15-1(H2=1,83)(ВП)' 1,80' ' КЛАДКА СТОЛБОВ*
СТСЦ ТОМ.1#П.2-11(=19)(H7=1,83)(ВП)' 6,97,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
СТСЦ ТОМ.1#П.3-32(=19)(H7=1,83)(ВП)' 6,97,0,92' 36,8' КАМНИ СПЛОШНЫЕ ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ200КГ/М3' М3*
E11-11#1-11(A2=27,68)(H2=1,69)' 19,93,0,08*
E11-67#11-1(A2=100,76)(H2=1,60)' 19,93*
О ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ*
П2 ДОБАВИТЬ*
E6 21#1-2(A2=1,7)(A2=27,17)' 3,75*
E8-19#4-3(A2=264,83)' 2,40*
E8 29#4-7(A2=69)' 3,30*
E8-140#15-1(H2=1,83)' 7,60' ' БЛОКИ СПЛОШНЫЕ БЕТОННЫЕ*
СТСЦ ТОМ1#П.3-39(=19)(H7=2,83)' 7,60,0,92' 45,6' БЛОКИ БЕТОННЫЕ М75 СПЛОШНЫЕ' М3*
СТСЦ ТОМ1#П.2-12(=19)(H7=1,83)' 7,60,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50' М3*
СТ ОЦ ТОМ.1#П.9 92(=19)(H7=1,67)' 0,83' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
E10 79#11-1' 0,612*
E10 62#10-1' 9,00' ' ПОДШИВКА СВЕСОВ И ПОТОЛКА*
E10 22#3-5' 2,64' ' ЛОБОВАЯ ДОСКА*
E10-199#36 6' 3,00' ' НАСТИЛ ПОД ОЦИНКОВ КРОВЛЯ*
E12-280#8-5(A2=213)' 3,0' ' ПОКРЫТИЕ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
E12 268#6-2' 33,64*
E7 285#17-1' 0,012' ' УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСА*
```

```
E12-272#6-5' 33,64*
E10 145#27 2' 5,18*
СТ ДОП.84 П.885(=19)(Н2=1,56)' 5,18' 25,2' СТОИМОСТЬ ВОРОТ*
С111 342' 50' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
С11 11#1-11(А2=27,68)(Н2=1,69)' 18,46,1,03,0 08*
Е11-57#8-3(А2=65,88)(Н2=1,69)' 18,46,1,03*
Е15 502#152-2' 52,28*
Е10-201#37 1' 0,612*
Е10 203#37 3' 33,60*
П2 ИСКЛОЧИТЬ*
Е7-445#38-10(А2=0,06)(Н2=1,83)(ВП)' 2*
О ВАРИАНТ ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ*
Р5*
П2 ДОБАВИТЬ*
Е10 50#9-1' 90,0*
С122 393' 5,38*
С114 124' 90,0,14*
П2 ИСКЛОЧИТЬ*
Е7 460#39-5-1,8(А2=1,46)(ВП)' 13*
СТ ТОМ.3#П.582(=19)(Н7=1,96)(ВП)' 5' 48,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК48,12-4АТ' ШТ*
СТ ТОМ.3#П.549(=19)(Н7=1,96)(ВП)' 7' 62,3' ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48,15-4АТ' ШТ*
СТ ТОМ.3#П.590(=19)(Н7=1,96)(ВП)' 1' 40,6' ТО ЖЕ, МАРКИ ПК48,10-6АТ' ШТ*
Е6-183#16-7(А2=43,30)(Н2=1,79)(ВП)' 1,05*
С124 10(ВП)' 0,021*
С124 12(ВП)' 0,067*
С124 11(ВП)' 0,016*
Е7-288#17-4(ВП)' 0,020*
Р КРОВЛЯ*
Е12 286#9-3(ВП)' 91,7' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ*
СТСОЦП.3-146(Н7=2,68)(=19)(ВП)' 18,34' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ' М3*
Е12 299#10-1(А2=43,22)(Н2=1,92)(ВП)' 91,7*
Е12 302#10-2(А2=2,45)(Н2=1,92)(ВП)' 91,7,10,5' ' * ДО 20 ММ*
О ВАРИАНТ КРЫША*
П2 ДОБАВИТЬ*
Е10 22#3-5' 0,44' ' УСТРОЙСТВО ЛОБОВОЙ ДОСКИ*
Е10 23#3-6' 33' ' ПОДШИВКА СВЕСОВ*
Е12-268#6-2' 203,0-190,0*
Е7 127#9-1 1,8(А2=0,05)' 2*
СТСЦ ТОМ1#П.9-92(=19)(Н7=1,67)' 0,4' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
СТСЦ ТОМ1#П.3-1#П.1(=19)(Н7=1,67)' 1,16' 0,229' АРМАТУРА А1' М3*
СТСЦ ТОМ1#П.3-1#П.3(=19)(Н7=1,67)' 49,18' 0,250' АРМАТУРА А3' М3*
СТСЦ ТОМ1#П.3-1#П.6(=19)(Н7=1,67)' 7,44' 0,321' АРМАТУРА ВР1' М3*
П2 ИСКЛОЧИТЬ*
Е10 70#11-1' 4,57-4,24*
О ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ*
П2 ДОБАВИТЬ*
Е10 279#56 1(ВП)' 47,44*
С111 754(ВП)' 43,44,2,06*
П2 ИСКЛОЧИТЬ*
Е8 140#15 1(Н2=1,82)' 3,91' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ТОЛЩ,90ММ*
СТСЦ ТОМ1#П.2-11(=19)(Н7=1,83)' 3,19,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
СТСЦ ТОМ1#П.3-116(=19)(Н7=2,03)' 43,44,0,92' 3,75' КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ,90ММ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА' М3*
О ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДКИ МЕЛКОШТУЧНЫЕ ГИПСОБЕТОННЫЕ*
П2 ИСКЛОЧИТЬ!*
Е8 140#15-1(Н2=1,82)(ВП)' 3,91' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОННЫХ СПЛОШНЫХ КАМНЕЙ*
СТСЦ ТОМ.1#П.2 11(=19)(Н7=1,83)(ВП)' 3,19,0,11' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
СТСЦ ТОМ.1#П.3-11(=19)(Н7=2,03)(ВП)' 43,44,0 922' 4,75' КАМНИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩ, 90ММ' М2*
П2 ДОБАВИТЬ!*
Е8 165#17-1' 43,44*
```

285 285 СТСЦ ТОМ1 СТР.121 П.4#112А-20#С140-28(#19)' 43,44' (1,85+5,7,0,01+3,73,0,08,1,09),1,02' ПЛИТЫ ГИПСОБЕТОННЫЕ
ТОЛЩ.80ММ' М2*
286 286 КЯ ' ' "ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.БРЯЗОВСКИЙ##НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АПР В.
Е.ЧЕРКАСОВ##ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ!##СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. Г.А.КОРОТЯЕВА##ПРОВЕРИЛ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 АА 2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 2-Х СТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

ОСНОВАНИЕ: АС1-65

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,260 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,963 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: ВСЕГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		ОТДЕЛ 1, ЭБ-1													
		РАЗДЕЛ 1, ФУНДАМЕНТЫ													
		ДОБАВИТЬ													
1	Е6-21 1-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	1,38	49,41	1,85	64	3	1	3,14	4					
		М3		2,17	2,32			-	0,27	-					
		ИСКЛЮЧИТЬ													
2	Е8-148 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,36	4,83	1,48-	10-	6-	3	3,36-	9					
		М3		2,34	0,63			1	0,36-	1					
3	ССЦ ТЭМ1 п.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,28	43,80	- -	12	-	-	-	-					
4	ССЦТОЧ1П.3-32	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ СПЛОШНЫЕ М75	2,36	74,78	-	176	-	-	-	-					
		М3		-	-			-	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		218-	3-	2	-	5					
				РУБ.				-	1	-	1				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.											
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		218	-	-		-					
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		36	-	-		-					
						-	-	-		-	4				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,8) 10127801
Т.П. 144-800-960.93 АА 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		ДОБАВИТЬ								
5	ЕВ-148 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ	16,37	4,83	1,48	66	38	23	3,36	55
		М3		2,34	0,43			7	0,36	6
6	ССЦТОЧ1 П.3-186	-КАМНИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ВНУТРЕННИЕ	15,86	74,78	-	1125	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	ССЦТОЧ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	1,88	48,99	-	74	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
8	ЕВ-148 15-1	-КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ СТЕН,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ НАРУЖНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ КАМНЕЙ	16,37	4,83	1,48	66	38	23	3,36	55
		М3		2,34	0,43			7	0,36	6
9	ССЦ ТЭЧ1 П.2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	1,88	48,99	-	74	-	-	-	-
		З		-	-			-	-	-
10	ССЦТОЧ1 П.3-186	-КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПУСТОТНЫЕ	15,86	87,98	-	1324	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2449	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			469	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			229	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3887	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127801

Т.П 144-000-960 93 АА.2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
11	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	-	10,40	6,00	0,05-	62-	10	- -	1,53-	16
	3-6	М2									
			-		1,00	0,02			- -	0,02	-
12	Е10-22	-ПОДШИВКА ЛОБОВОЙ ДОСКИ	-	2,90	6,37	0,07-	18-	1	- -	0,72-	2
	3-5	М2									
			-		0,49	0,02			- -	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			-	80-	11	-	18

				РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	80	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	13	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	8	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	14	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			-	101	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	14	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.			2587-	14-	2	-	23

				РУБ.					- 1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2587	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			432	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	78	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			241	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3260	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.			3260	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2587-	14-	2	-	23

				РУБ.					- 1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2587	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			432	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	78	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			241	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3260	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127801

Т.П. 144-ДДД-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3262	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-

ПЕРФОРАЦИЯ!

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ!

ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Г.А.КОРОТЯЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Р.А.ФОРАФОНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 Ал.2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3 КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ-1,ВК-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0 763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ. Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ВАРИАНТ ПРИ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКЕ								
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е18-189 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	- 6,51	14 82	0,09	96-	2		0.45	3
			-	0 32	0,03				0.02	
2	С130-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС140 ЭКМ	- 6,51	15 93		104				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			200-	2		-	3
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			200				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-			-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			18				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			242				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,8) 10127985

Т.П. 144-ООО-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	0			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			20	2			3
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			20				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	0			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	0			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ			24				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	0			

ОТДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

ВАРИАНТ С ПРАВЫМ ГЛАВНЫМ ТОРЦОМ

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

		ИСКЛЮЧИТЬ								
3	Е18-139	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ -	2,79	14 82	0,09	4	1		0 45	1
	3-1	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М 140АО,М-98,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	-	0 32	0,03				0 02	
		ЗКМ								
4	С138-3882	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС140 -	2,79	15 93		4				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			0	1			1
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			0				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			0				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	3			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			0	1			1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127995

Т.П 144-000-960.93 АА.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			8				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			- -	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			0				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			- -	3			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			- -	3			
		ОТДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
		ВАРИАНТ С ЛЕВЫМ ГЛАВНЫМ ТОРЦОМ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
5	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М -	2,00	1 45 0 26	0,02	3	1	0 35	1
6	Е16-219 28	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М -	0,02	4 99 4 66		1		5,16	
7	Е18-189 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А;Ч 140АО;Ч-98,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	10СМ -	3,72	14 81 0 51	0,09 0,03	55	1	0 45 0,03	2
8	С138-3882	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС140	10СМ -	3,72	19 93		50			
		ДОБАВИТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ				118	2		3
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ				14			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				- -	2		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ				16			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ				142			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127985

Т.П. 144-000-960.93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ			142				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	4			
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	1 28 0 26	0,02	13	3		0 35	4
10	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	6,00	1 61 0 26	0,02	10	2		0 35	2
11	Е16-219 28	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,16	4 99 4 66		1	1		5 16	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			24	6			7
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			24				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			3				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			2				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	6			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ			95	4			4
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			94				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			11				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			8				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			113				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	2			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127985

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ			115				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	2			
		ОТДЕЛ 4, ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С АОГВ								
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
12	Е18-28 1-1	-КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,86 МВТ	- 1,00	26 30	1,69	26-	19-	2	23 90-	24
			-	18 75	0,59		-	1	0 42	
			ШТ							
13	С138-229i	-КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ МАЛОМЕТРАЖНЫЕ КЧМ-2М, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 6, ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 27,0 ККАЛ/Ч	- 1,00	474 30		47-				
			ШТ							
14	Е18-76 5-i	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	- 1,00	17 38	0,68	17-	7		8,75	9
			-	6 74	0,21				0 18	
			ШТ							
15	ЦЕНА КИЕВНИИЭП	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	- 1,00	143 22		143				
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			66-	26-	2		33
			РУБ				-	1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			66				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			81				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	44			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ			81				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	44			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ			66-	26-	2		33
			РУБ				-	1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			66				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127983

Т.П 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-			-	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	17			
		ТРАНЗИТНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			60				
	ВСЕГО: СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ			814				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-	41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	44			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4		РУБ			814				
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ			-	44			

ОТДЕЛ 5. РАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ВАРИАНТЕ С АОГВ

РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16	Е19-5 2-1	-УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРОТОЧНЫХ	1,00	9 58	0,20	10	3		4 38	4
		ШТ		3 32	0,06				0 05	
17	0138-8	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВПГ-29	1,00	75 48		75				
		ШТ								
18	Е19-6 2-2	-УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЕМКОСТНЫХ	1,00	11 81	0,58	12	5		6 79	7
		ШТ		3 12	0,17				0 14	
19	2417-307	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ АОГВ-11	1,00	224 40		224				
		ШТ								
20	Е16-232 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	3,00	1 32	0,08	4	2		0 66	2
		М		0 51	0,03				0 03	
21	Е16-232 9-1	-ТО ЖЕ; ДИАМ.22*2ММ	7,00	1 32	0,08	9	4		0 66	5
		М		0 51	0,03				0 03	
22	Е19-73 12	-ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РАЗОПРОВОДОВ	23,00	0 37		9	7		0 35	8
		М		0 31						
23	0138-1814	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	2 28		2				
		ШТ								
24	0138-1813	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1 59		2				
		ШТ								
25	Е24-381 101-1	-УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗДАНИЯ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	62 74	4,46	63	7	4	9 89	18
				7 40	1,34			1	1 14	1
		ШТ								
26	ЕП93-84 ВЫП.1 ТАБЛ.	-ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1,00	16 98		17				
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127983

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ЕЙ6-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	5,00	2 83 0 81	0,00 0,03	0	2		0 66 0 03	2
28	ЕЙ6-235 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	10,00	1 81 0 81	0,00 0,03	10	5	1	0 66 0 03	7
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ (ТЕМПЕРАТУРНЫЕ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			45	35	5		45
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ							
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			39				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			47				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	35			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			55				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	45			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ			45	35	5		45
			РУБ					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ							
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			7				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			39				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 10127905

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			45				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			36				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			471				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	35			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ			556				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	45			
		ОТДЕЛ 6, ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20С								
		РАЗДЕЛ 7, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
29	gI8-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	4,96	0 95	0,09	5-	2		0,45	2
		ЭКМ	-	0 31	0,03				0 03	
30	CI38-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 - ЭКМ	4,96	15 95		76				
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 25С								
31	gI8-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	2,17	0 95	0,09	2-	1		0 45	1
		ЭКМ	-	0 31	0,03				0 03	
32	CI38-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 - ЭКМ	2,17	15 95		35				
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 35С								
33	gI8-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	0,62	0 95	0,09	1			0 45	
		ЭКМ	-	0 31	0,03				0 03	
34	CI38-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 - ЭКМ	0,62	15 95		10				
		ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 42С (ДОБАВИТЬ)								
35	gI8-112 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	1,55	0 95	0,09	1			0 45	1
		ЭКМ		0 31	0,03				0 03	
36	CI38-3002	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 ЭКМ	1,55	15 95		25				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			106-	3			2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ							

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 18127983

Т.П. 144-000-960.93 АА.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			10 6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1 2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			- -	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			0				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12 9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			- -	5			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12 9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			- -	5			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ			10 6-	5			2
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			10 6				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			1 2				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-			-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			- -	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			0				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12 9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч						-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	5			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	РУБ			12 9				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-			-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			- -	5			
		ОТДЕЛ 7, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ВАРИАНТ С ГАРАЖОМ								
		РАЗДЕЛ 8, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	Е28-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,88	8 82	8,87	4 4	5		1 54	8
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		1 12	8,82				0 82	
		М2								
38	Е28-488	УСТАНОВКА РЕШЕТОК КАЛОРИЙНЫХ	2,00	2 35	8,88	5	2		1 34	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 288								
		РАЗМЕРОМ, ММ 200 Х 200		1 35	8,85				0 85	
		1ШТ								
39	Е28-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	22 21	8,85	2 2	3		4 18	4
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		2 97	8,82				0 82	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			7 1	10			15
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 19127985

Т.П. 144-ООО-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ			71	10			15
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			71				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			9				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	РУБ			86				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	11			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			621	17	3		25
			РУБ							1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			63				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			10				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			79				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	18			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			684				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			97				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-				16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			61				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			842				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	18			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			763				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				17

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 18127905

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

16127986

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-ООО-960.93 АЛ 2

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА Электроосвещение

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО;ОС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.868 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0 007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И Ч ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВАРИАНТ С ГАРАЖЕМ								
		ДОБАВИТЬ								
1	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТЭВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,12	41 16 28 80	0,53 2,67	5	3	1 1	51.60 3 44	6
		100М								
2	Е21-125 23-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,02	94 97 53 60	43,78 15,80	2	1	1 1	60 40 17 80	1
		100ШТ								
3	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,02	48 64 28 80		1			37.20	1
		100ШТ								
4	ЦТ8-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0 41		1	1		1.00	3
		ШТ								
5	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	0,01	0 37 142 15 86 80	5,88 3,27	1	1	1 1	138.00 4 22	1
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ				18	6	2		12

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.8) 10127986

Т.П. 144-000-960.93 АЛ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			18				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Й.Р. -	РУБ			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	7			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			17				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	7			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	С151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ГРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ 4 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5 1000М	0,01	257 94		3				
7	1587-1697	-СВЕТИЛЬНИК НПП-05Х100ИНПП03-100-001УЗ ШТ	2,00	9 40		19				
8	С156-248	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0.25 ШТ	1,00	19 84		19				
9	С154-227	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	3,00	1 96		6				
10	892 ОТР.383	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	2,00	1 25		2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			49				
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			10				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			10				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			30				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			2				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			32				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			51				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			56	6	2		12
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127986

Т.П. 144-000-960.93 Ал.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			15				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			19				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			48				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			49				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				7			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			68				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	7			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127987

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-000-960.93 АА 2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ВАРИАНТ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Одноэтажный одноквартирный 3-комнатный жилой дом с возможностью двухсторонней блокировки для индивидуальных застройщиков со стенами из легкобетонных камней

ОСНОВАНИЕ: 93;30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0 154 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0 013 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВАРИАНТ С ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ								
		ДОБАВИТЬ								
1	Е21-188 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	0,12	41 16 28 86	0,53 2 67	5	3	1	51 60 3 44	6
2	Е21-189 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 100М	0,10	46 20 39 82	0,69 2,78	5	3	1	53 70 3 59	5
3	Ц8-922-8	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ С З-М ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	1,00	2 52	0,05	5	1		2 80	2
4	Ц8-619-1	-ЭЛЕКТРОЧАЙНИК МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ КОМПЛ. ШТ	1,00	1 32 4 47 3 94	0,01	4	4		0 81 4 00	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ		14	11	2		17
				РУБ						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		14				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127907

Т.П. 144-000-960.93 Ал 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			16				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3				
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			29				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

5	С154-152	-РОЗЕТКА С 3-ИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ШТ	1.00	0 52		1				
6	С151-1094	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10 1000М	0,01	590 92		6				
7	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,02	358 66		8				
8	2417-602	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ =ЭВ4Ш-5-3-5,8/220 /ЛЫСЬВА-10/ ШТ	1,00	50 00		50				
9	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 15,8,83Г,63Д	-КОМПЕНСАЦИЯ ШТ	1,00	59 19		59				
		ЦЕНА:78-50=28 ИСКЛЮЧИТЬ								
10	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ - ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1000М	0,01	447 14		4				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ --- РУБ			120				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127987

Т.П. 144-000-960.93 АЛ.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			66				
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			50				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			125				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			136	11	2		17
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			77				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			18				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			8				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			95				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				13			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			50				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ			50				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			154				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	13			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127908

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-DDD-960.93 АА 2 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДВУХСТОРОННЕЙ БЛОКИРОВКИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СО СТЕНАМИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

ОСНОВАНИЕ: 33,00

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.023 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0 008 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВАРИАНТ С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕКРЫТИЯМИ ДОБАВИТЬ								
1	ЦВ-401-1	ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	0,20	65 00	26,20	13	5	5	42 00	8
		100М		24 20	9,68			2	12 49	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			13	5	5		8
			РУБ					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			13				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			18				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			18				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				8			10
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	С152-427	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0 01	214 88		2				

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 10127988

Т.П 144-000-960.93 АА 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М								
3	0352-429	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 1843-78 В ФАЛЬЦОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ СПЛАВА МАРКИ АМЦ,С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ АПРФ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,01	257'54		3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			3				
			----				-- --			
			РУБ							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			3				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			3				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			3				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ			18	5	5		8
			----				-- --			
			РУБ					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			18				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ			-	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			23				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			-	8			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ			23				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-				18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8			

ПЕРФОРАЦИЯ:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.Н.ТИМОФЕЕВА

ПРОВЕРИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Т.А.ОСИПОВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту одноэтажного 1-квартирного 3-комнатного жилого дома с возможностью двухсторонней блокировки, для индивидуальных застройщиков

Наименование ресурсов	Количество
Общестроительные работы: Подземная часть	
Затраты труда, чел/час	305
Заработная плата, руб	205
Строительные машины, руб	144
Надземная часть:	
Затраты труда, чел/час	1547
Заработная плата, руб	1097
Строительные машины, руб	268
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел/час	1852
Заработная плата, руб	1302
Строительные машины, руб	412
Санитарно-технические работы:	
Затраты труда, чел/час	235
Заработная плата, руб	178
Строительные машины, руб	11
Монтажные работы:	
Затраты труда, чел/час	101
Заработная плата, руб	59
Строительные машины, руб	6
Прочие работы:	
Затраты труда, чел/час	70
Заработная плата, руб	71
Строительные машины, руб	24
Всего по смете:	
Затраты труда, чел/час	2258
Заработная плата, руб	1610
Строительные машины, руб	453
Нормативная трудоемкость, ч/ч	2728

Главный специалист — Б.М. Мильман

Составил инженер I кат. — Г.А. Коротяева

Проверил рук.группы — Р.А. Форафонова

gost.e-ecolog.ru