С Е Р И Я I35

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ, БЛОК-СЕКЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I35-0368.88

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 27 КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ 3-4-4

СМ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(КНИГА II СТР.II9-I56)

23326-09

gost.e-ecolog.ru

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту I35-0368.88.Блок-секция 9 этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

Ресурсы	Количество Варианты I	ЭБ-I
Общестроительные работы		
Затраты труда,чел.ч.	I0886,39	832
Нормативная трудоемкость чел.ч.	I4876	I33I
Заработная плата, руб.	74I9	507
Сметная заработная плата, руб.	I243I	I300
Строительные р машины, руб.	5088	435
Санитарно-технические работы		
Затраты труда,чел.ч.	I904,87	
Нормативная трудоемкость,чел.	2064	
Заработная плата, руб.	II67	
Сметная заработная плата, руб.	I455	
Строительные машины, руб.	63	
Электроосвещение		
Затраты труда,чел.ч.	625,3I	
Нормативная трудоемкость,чел.ч.	707	
Заработная плата, руб.	380	
Сметная заработная плата, руб.	447	
Строительные машины, руб.	I4	
Слаботочные устройства		
Затраты труда,чел.ч.	235,95	
Нормативная трудоемкость,чел.ч.	263	
Заработная плата, руб.	I4I	
Сметная заработная плата, руб.	I75	
Строительные машины, руб.	49	
Лифты		
Затраты труда,чел.ч.	I889,0	
Нормативная трудоемкость,чел.ч.	2I24	
Заработная плата, руб.	966	
Сметная заработная плата, руб.	I230	
Строительные машины, руб.	377	
В с е г о :		
Затраты труда,чел.ч.	I554I,52	832
Нормативная трудоемкость,чел.ч.	20034	I33I
Заработная плата, руб.	I0093	507
Сметная заработная плата, руб.	I5738	I300
Строительные машины, руб.	559I	435

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил ст.инженер Г.В.Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 2. Фундаменты

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов плит перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ сплошные и акустич. плиты перекрытий
I	I9	м3	I7,I6	I7,88
2	20	шт	2	6
3	26	м	I8,88	I9,67
4	29	шт	5	-
5	3I	"	I8	I6
6	32	"	4	2
7	33	"	2	6
8	34	"	4	8
9	35	"	-	2
I0	36	"	- -	3

Составила Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № 3.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов плит перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: сплошные плиты перекрытий	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: многопустотные акустич. плиты перекрытий
I	37	м2	27,34	29,26	29,26
2	38	"	I3I,32	I40	I40
3	39	шт	4	6	6
4	42	"	I	2	2
5	53	м3	I,27	I,33	I,33
6	54	"	0,85	0,9I	0,9I
7	55	"	0,424	0,526	0,526
8	58	шт	4	-	-
9	59	"	2	-	-
I0	60	"	2	-	-
II	6I	"	2	-	-
I2	62	"	I	-	-
I3	63	"	I	-	-
I4	64	"	5	-	-
I5	65	"	I	-	-
I6	66	"	I	-	-
I7	67	"	I	-	-
I8	73	"	-	4	-
I9	74	"	-	2	-
20	75	"	-	2	-
2I	76	"	-	2	-
22	77	"	-	2	-
23	78	"	-	I	-
24	79	"	-	I	-
25	80	"	-	3	-
26	8I	"	-	2	-
27	82	"	-	I	-
28	83	"	-	I	-
29	84	"	-	I	-
30	85	"	-	2	-
3I	86	"	-	I	-
32	87	"	-	-	2
33	88	"	-	-	4
34	89	"	-	-	2
35	90	"	-	-	2
36	94	"	-	-	2

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

На общестроительные работы раздела № 3. Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта трехслойных наружных стеновых панелей и многопустотных перекрытий с пустотами Ø = I59 мм

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	37	м2	27,84	24,88
2	54	м3	0,85	0,77
3	58	шт	4	-
4	59	"	2	-
5	60	"	2	-
6	9I	"	-	4
7	92	"	-	2
8	93	"	-	2

Составила Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов панелей перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: сплошные панели перекрытий	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: акустические панели перекрытий
I	97	шт	4	2	4
2	98	"	2	3	2
3	I00	"	I	-	I
4	I0I	м	I35,I7	I38,39	I35,I7
5	I03	т	0,03	0,02	0,02
6	I04	м3	0,29	0,32	0,29
7	I06	шт	I	-	-
8	I08	"	4	- -	-
9	I09	"	2	-	-
I0	II0	"	I	-	-
II	III	"	2	-	-
I2	II2	"	2	-	-
I3	II3	"	I	-	-
I4	II4	"	I	-	-
I5	II5	"	I	-	-
I6	II6	"	-	I	-
I7	II8	"	-	4	-
I8	II9	"	-	2	-
I9	I20	"	-	I	-
20	I2I	"	-	2	-
2I	I22	"	-	I	-
22	I23	"	-	I	-
23	I24	"	-	I	-
24	I25	"	-	-	I
25	I26	"	-	-	2
26	I28	"	- -	-	2
27	I29	"	-	-	4
28	I30	"	-	-	2
29	I3I	"	-	-	I
30	I32	"	-	-	I
3I	I33	"	-	-	I
32	I34	"	-	-	I

Составила Глянцева В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 4. Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ					
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ				
				с электрощитовой	сплош. основ.вар.	сплошные с электрощитов.	акустич. основ.варианты	акустич. с электрощит.
I	I07	шт	-	I	-	-	-	-
2	I08	"	4	3	-	-	-	-
3	II7	"	-	-	-	I	-	-
4	II8	"	-	-	4	3	-	-
5	I26	"	-	-	-	-	-	I
6	I29	"	-	-	-	-	4	3

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для вариантов полов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с колясочной	сплош.и акус. плит перекр.	Паркетные полы щитовые	паркетная доска
I	I40	м2	630,42	589,32	630,42	76,5	76,5
2	I4I	"	2I0,I4	I96,44	2I0,I4	2I0,I4	2I0,I4
3	I42	"	2I0,I4	I96,44	2I0,I4	25,5	25,5
4	I43	"	2I0,I4	I96,44	2I0,I4	25,5	25,5
5	I45	м3	0,57	I,I5	0,57	0,57	0,57
6	I46	м2	II,39	23,0I	II,39	II,39	II,39
7	I47	"	II,39	23,0I	II,39	II,39	II,39
8	I48	м2	-	-	-	I84,64	I84,64
9	I49	"	-	-	-	I84,64	I84,64
I0	I50	"	-	-	-	I84,64	I84,64
II	I52	м3	0,7I	0,82	0,7I	0,7I	0,7I
I2	I53	"	I0,72	I0,02	I0,72	I,30	I,30
I3	I55	"	0,63	I,26	0,63	0,63	0,63
I4	I56	м3	-	-	-	7,6I	7,6I

Составила Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела 6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7
объемов работ для вариантов с санкабинами

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: вариант с санкабинами
I	I44	м3	0,22	-
2	I54	-	0,24	-

Составила Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I0.Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 8

объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I92	шт	I	-
2	I94	"	-	I

Составила Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № I0.Прочие работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 9

объемов работ для вариантов $t_{-} = -25^{0}C$

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	I9I	шт	I	-
2	I93	"	-	I

Составил Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела № II.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I0

объемов работ для варианта безрулонной кровли

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	23I	шт	I	3
2	246	м3	4,79	4,93
3	247	"	6,I9	6,23
4	248	м2	94	95,7
5	257	шт	2	-
6	258	"	2	-
7	259	"	I	-
8	343	"	-	2
9	344	"	-	2
I0	345	"	-	3

Составил Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № II

объемов работ для варианта наружных стеновых панелей

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				трехслойные	при акустич. многопустот. плитах перекрытия	при сплош. плитах перекрытия
I	23I	шт	I	37	I	I
2	232	"	49	40	49	49
3	233	"	I	2	I	I
4	246	м3	4,79	6,66	4,79	4,79
5	247	"	6,I9	6,67	6,I9	6,I9
6	248	м2	94	II0,II	94	94
7	250	шт	2	-	-	-
8	25I	"	2	-	-	-
9	252	"	I6	-	-	-
I0	253	"	I6	-	-	-
II	254	"	I	-	-	-
I2	255	"	8	-	-	-
I3	256	"	I	-	-	-
I4	257	"	2	-	-	-
I5	258	"	2	-	-	-
I6	259	"	I	-	-	-
I7	260	"	9	-	-	-
I8	26I	"	9	-	-	-
I9	262	"	-	-	2	-
20	263	"	-	-	2	-
2I	264	"	-	-	I6	-
22	265	"	-	-	I6	-
23	266	"	-	-	I	-
24	267	"	-	-	8	-
25	268	"	-	-	I	-
26	269	"	-	-	2	-
27	270	"	-	-	2	-
28	27I	"	-	-	I	-
29	272	"	-	-	9	-
30	273	"	-	-	9	-
3I	274	"	-	-	-	2
32	275	"	-	-	-	2
33	276	"	-	-	-	I6
34	277	"	-	-	-	I6
35	278	"	-	-	-	I
36	279	"	-	-	-	I
37	280	"	-	-	-	2
38	28I	"	-	-	-	2
39	282	"	-	-	-	I
40	283	"	-	-	-	9
4I	284	"	-	-	-	9

I	2	3	4	5	6	7
42	285	ШТ	-	-	-	8
43	286	"	-	2	-	-
44	287	"	-	2	-	-
45	288	"	-	I6	-	-
46	289	"	-	I6	-	-
47	290	"	-	2	-	-
48	29I	"	-	8	-	-
49	292	"	-	8	-	-
50	293	"	-	9	-	-
5I	294	"	-	9	-	-
52	295	"	-	2	-	-
53	296	"	-	I	-	-
54	297	"	-	2	-	-
55	298	"	-	2	-	-
56	299	"	-	9	-	-
57	300	"	-	9	-	-

Составил Г.В.Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27 квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела II.Стены

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I2

объемов работ для вариантов внутренних стеновых панелей

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ при сплошных плитах перекрытия
I	30I	шт	8	-
2	302	"	I0	-
3	303	"	8	-
4	304	"	I0	-
5	305	"	4	-
6	306	"	5	-
7	307	"	4	-
8	308	"	5	-
9	309	"	4	-
I0	3I0	"	5	-
II	3II	"	8	-
I2	3I2	"	I0	-
I3	3I3	"	8	-
I4	3I4	"	I0	-
I5	3I5	"	4	-
I6	3I6	"	5	-
I7	3I7	"	9	-
I8	3I8	"	4	-
I9	3I9	"	5	-
20	320	"	-	8
2I	32I	"	-	I0
22	322	"	-	8
23	323	"	-	I0
24	324	"	-	4
25	325	"	-	5
26	326	"	-	4
27	327	"	- -	5
28	328	"	-	4
29	329	"	-	5
30	330	"	-	8
3I	33I	"	-	I0
32	332	"	-	4
33	333	"	-	6
34	334	"	-	8
35	335	"	-	I0
36	336	"	-	9
37	337	"	-	4
38	338	"	-	5

Составила Г.В.Андрейченкова

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I2. Перекрытия

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I3

объемов работ для вариантов перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: сплошные панели перекрытий	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: акустич. панели перекрытий
I	346	шт	36	I8	36
2	347	"	72	8I	72
3	348	"	9	-	9
4	349	м	I232,03	I332,78	I232,03
5	350	т	0,27	0,I5	0,23
6	352	м3	4,56	4,4	4,56
7	354	шт	9	-	-
8	355	"	I8	-	-
9	356	"	I8	-	-
I0	357	"	I8	-	-
II	358	"	9	-	-
I2	359	"	I8	-	-
I3	360	"	I8	-	-
I4	36I	"	8	-	-
I5	362	"	I	-	-
I6	363	"	-	9	-
I7	364	"	-	I8	-
I8	365	"	-	I8	-
I9	366	"	-	I0	-
20	367	"	-	9	-
2I	368	"	-	I8	-
22	369	"	-	8	-
23	370	"	-	I	-
24	37I	"	-	-	9
25	372	"	-	-	I8
26	373	"	-	-	I8
27	374	"	-	-	I8
28	375	"	-	-	I8
29	376	"	-	-	I8
30	377	"	-	-	9
3I	378	"	-	-	8
32	379	"	-	-	I

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3. Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I4

объемов работ для варианта фасада

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ: предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ: соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	4I4	шт	8	-
2	4I5	"	8	-
3	436	"	-	8
4	437	"	-	8

Составил Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I3 Кровля

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I5

объемов работ для вариантов безрулонной кровли

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	380	шт	6	5
2	382	"	-	I
3	384	"	5	-
4	385	"	-	4
5	389	"	7	6
6	390	"	I6	I4
7	398	"	-	28
8	40I	м3	0,9	0,9I
9	402	шт	6	-
I0	403	"	2	-
II	404	"	5	-
I2	405	"	I	-
I3	406	"	I	-
I4	407	"	I	-
I5	408	"	2	-
I6	409	"	I	-
I7	4I0	"	I0	5
I8	4I2	"	4	-
I9	4I3	"	3	-
20	4I4	"	8	4
2I	4I5	"	8	I0
22	4I6	"	I	-
23	4I8	"	-	2
24	4I9	"	-	5
25	420	"	-	I
26	42I	"	-	2
27	422	"	-	5
28	423	"	-	I
29	424	"	- -	2
30	425	"	-	2
3I	426	"	-	4
32	424	"	- -	7
33	428	"	-	3
34	429	"	-	5
35	430	"	-	I
36	43I	"	-	8
37	432	"	-	20
38	433	"	-	I
39	434	"	-	I
40	435	"	-	4

Составил Козинец

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I6

объемов работ для вариантов сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				сантехкабины	сантехкабины с электрощитовой
I	44I	шт	8I	-	-
2	442	"	27	-	-
3	443	"	-	27	27
4	444	"	-	27	27
5	445	"	-	27	27
6	448	м3	I,07	-	-
7	449	м3	-	2,40	2,40
8	452	шт	27	- -	-
9	453	" "	27	-	-
I0	454	"	27	-	-
II	455	"	27	-	-
I2	460	:	-	6	5
I3	46I	"	-	2	2
I4	462	"	-	I	I
I5	463	"	-	I2	I2
I6	464	"	-	4	4
I7	465	"	-	2	2
I8	466	"	-	-	I

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4.Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №I7

объемов работ для вариантов при сплошных плитах перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	450	м2	990,24	I0I3,94
2	45I	"	90,9	93,06
3	452	шт	27	-
4	453	"	27	-
5	454	"	27	-
6	455	"	27	-
7	456	"	-	27
8	457	"	-	27
9	458	"	-	27
I0	459	"	-	27

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I4. Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I8

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ с электрощитовой многопус.перекр.	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ с электрощитовой сплош.перекр.
I	440	шт	36	37	37
2	447	м3	2,02	2,04	2,04
3	450	м2	990,24	I007,92	I032,0I

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела I6. Полы
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I9
объемов работ для вариантов полов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: вариант с колясочной	сплошные плиты перекрытия	щитовой паркет	паркетные доски
I	475	м2	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
2	476	"	I68I,I2	I68I,I2	-	204,0	204,0
3	479	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
4	480	"	-	-	-	I477,I2	I477,I2
5	48I	" "	2I3,29	I99,39	-	25,88	25,88
6	482	"	I706,34	I706,34	I894,4I	207,I	207,I
7	483	"	I04,05	II5,84	I04,05	I04,05	I04,05
8	484	"	-	-	-	I686,68	-
9	485	"	-	-	-	-	I686,68
I0	489	м3	4I,6I	4I,6I	-	6,24	6,24
II	492	"	2,32	2,58	2,32	2,32	2,32

Составила Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы отдела I6. Полы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 20

объемов работ для вариантов сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины
I	477	м3	I,68	-
2	486	м.п.	I56	-
3	487	"	I56	-
4	488	шт	27	-
5	490	м3	I,85	-
6	424	шт	9	-
7	495	"	I8	-

Составила: Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I7. Балконы и лодии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА - 2I

объемов работ для вариантов при сплошных панелях перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				вариант сплош. перекрытий	вариант пустот. перекрытий	вариант сплошных перекрытий
I	5I2	шт	I8	-	-	-
2	5I6	"	-	-	9	-
3	5I7	"	- -	-	9	-
4	5I8	"	-	I8	-	-
5	5I9	"	-	-	-	9
6	520	"	-	-	-	9

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела I7.Балконы и лоджии

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 22
объемов работ для вариантов ограждения лоджий № 2

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	507	шт	I6	-
2	508	"	32	-
3	509	"	I6	-
4	5I0	"	I6	-
5	5II	"	I6	-
6	5I2	"	I8	-
7	5I3	"	-	32
8	5I4	"	-	48
9	5I5	"	-	I6
I0	5I6	"	-	9
II	5I7	"	-	9

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I8. Окна

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 23

объемов работ для вариантов столярки

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: со спаренными переплетами	с разд.спарен. переплетами	со стеклопакетами	со стеклопакетами и стеклом
I	525	м2	0,83	-	0,83	-	0,83
2	526	"	-	0,83	-	0,83	-
3	527	"	0,83	-	-	-	-
4	528	"	-	-	-	-	0,83
5	529	"	-	0,83	-	-	-
6	530	"	-	-	0,83	-	-
7	53I	к-т	I	-	I	-	I
8	532	"	-	I	-	I	-
9	533	м2	-	-	-	0,83	0,83
I0	535	"	0,83	-	-	0,83	-
II	536	"	-	0,83	-	-	-
I2	537	"	-	-	0,83	-	0,83

Составила: Черняева Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела I9. Двери

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 24

объемов работ для вариантов сантехкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ сантехкабины
I	537	м2	434,98	359,92
2	545	к-т	207	I53
3	55I	м2	II2,59	37,53

Составила: Р.С.Черняева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 25

объемов работ для вариантов при t до $-25^{\circ}C$

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	570	м2	259,6I	252,I2

Составила Глянцева В.Глянцева

23326-09

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 22. Наружная отделка

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 26

объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	570	м2	259,6I	259,95

Составила: В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4
СМЕТА № I
на общестроительные работы раздела 23. Разные работы а/машинное отделение
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 27
объемов работ для вариантов планировочных решений

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ: сплошные панели перекрытий	трехслойные стеновые панели	акустич. панели перекрытий
I	572	шт	2	2	-	2
2	573	"	-	-	4	-
3	574	"	2	2	-	2
4	575	м.п.	32,96	32,96	36,29	32,96
5	576	"	32,96	32,96	36,29	32,96
6	577	"	32,96	32,96	36,29	32,96
7	578	"	32,96	32,96	36,29	32,96
8	579	шт	8	-	2	-
9	580	"	I	5	6	5
I0	58I	"	-	-	I	-
II	582	"	I	I	I	I
I2	583	"	I	I	I	I
I3	584	"	I	I	I	I
I4	585	"	4	-	-	4
I5	586	"	I	3	I	I
I6	587	"	-	-	I	-
I7	589	"	-	-	I	-
I8	605	м3	0,3I	0,3I	0,37	0,3I
I9	606	"	0,66	0,43	0,35	0,62
20	607	м2	3,22	3,22	3,4	3,22
2I	6I5	шт	I	I	-	I
22	6I7	"	2	2	-	2
23	6I8	"	-	-	I	-
24	6I9	"	-	-	I	-
25	620	"	-	-	I	-
26	62I	"	-	-	I	-
27	623	"	5	-	-	5
28	625	"	-	5	-	-
29	626	"	-	-	I	-
30	627	"	-	-	I	-
3I	628	"	-	-	I	-
32	629	"	-	-	2	-
33	630	"	2	-	I	-
34	63I	"	2	-	I	-
35	632	"	I	I	I	-
36	633	"	-	I	-	-
37	634	"	-	I	-	-
38	635	"	-	-	-	I
39	636	"	-	-	-	2
40	637	"	-	-	-	2
4I	64I	"	-	-	I	-
42	6I6	"	I	I	-	I

Составила Р.Черняева

Блок-секция 9-этажгая 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы в/входы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 28

объемов работ для вариантов при сплошных перекрытиях

?

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	656	м	2,68	2,74
2	662	шт	2	-
3	663	"	I	-
4	665	"	-	2
5	666	"	-	I
6	667	м	2,68	2,74

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела 23. Разные работы б/входы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 29

объемов работ для вариантов t до -25°С

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	648	шт	2	I
2	649	"	I	-
3	656	м	2,68	4,98
4	657	м3	0,06	0,04
5	660	шт	I	-
6	66I	"	-	I
7	662	"	2	-
8	663	"	I	-
9	666	"	-	I
I0	667	м	2,68	4,98

Составила В.Глянцева

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2
на санитарно-технические работы раздела Отопление

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 30
объемов работ для вариантов радиаторов

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ -20°С	-25°С	-35°С	-40°С	трехслойные панели -30°С
I	9	экм	I85,69	I6I,2	I75,77	I62,I3	I78,25	I57,I7

Составила: Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Вентиляция

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3I

объемов работ для вариантов санкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ санкабин
I	33	шт	I06	54
2	34	м2	-	86

Составила Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела холодное, горячее водоснабжение, канализация

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 32

объемов работ для вариантов санкабин

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ санкабин
I	35	шт	82	28
2	36	"	6	6
3	37	"	9	9
4	38	"	2	2
5	39	м	II8	48
6	40		90	90
7	4I	"	I48	68
8	42	"	26	26
9	44	шт	55	28
I0	45	"	6	6
II	46	"	7	7
I2	47	м	92	42
I3	48	"	I38	I38
I4	49	"	II5	45
I5	50	"	45	-
I6	5I	"	3I	3I
I7	53	"	I76	I23
I8	54	"	2I0	I02
I9	59	шт	27	-
20	60	"	27	-
2I	6I	"	27	-

Составила Л.Трофимова

23326-09

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Водостоки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 33

объемов работ для вариантов с рулонной кровлей

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ с рулонной кровлей
I	65	м	62	34
2	66	шт	4	I

Составила: Трофимова

Блок-секция 9-ти этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 2

на санитарно-технические работы раздела Газоснабжение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 34

объемов работ для вариантов с электрощитовой

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ с электрощитовой
I	7I	м	43	65

Составила Трофимова

СМЕТА № 3

на электроосвещение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 35

объемов работ для варианта сплошных плит перекрытий

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: сплошной вариант	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ: вариант с колясочной
I	34	шт	27	40	-
2	32	"	I2	I2	I4
3	I6	"	27	27	28
4	I7	"	54	54	56
5	I8	"	54	54	56
6	28	"	4	4	6
7	I4	"	4	4	6
8	23	м	I400	I500	-
9	25		400	300	-
I0	29		63	II7	
II	33		280	265	

Составила Н.В.Бирнас

Блок-секция 9-этажная 27-квартирная рядовая 3-4-4

СМЕТА № 3

на электроосвещение

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 36

объемов работ для варианта с колясочной

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ вариант с колясочной
I	I6	шт	27	28
2	I7	"	54	56
3	I8	"	54	56
4	28	"	4	6
5	32	"	I2	I4
6	34	"	27	30
7	I3	"	4	6
8	23	м	I400	-
9	25	"	400	-
I0	29	шт	63	-
II	33	"	280	-

Составила Н.В.Бирнас

gost.e-ecolog.ru