ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II

М А Л Ы Е А Р Х И Т Е К Т У Р Н Ы Е Ф О Р М Ы

СКАМЬИ

АЛЬБОМ П. 84

СМЕТЫ

8257-03

г. Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-II

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

СКАМЬИ

АЛЬБОМ П.84

СМЕТЫ

Введен в действие
приказом ЦНИИП
градостроительства № 465
от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие
в ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — М.Максимов

Руководитель 3-й мастерской — А.Овчинников

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц

8257-03

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - 1984 г.

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I		Перечень сметных стоимостей	3
2		Пояснительная записка	4
3	Локальная смета №I	Скамья. Тип А-I	5
4	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	8
5	Локальная смета №3	Скамья тип Б-I	II
6	Локальная смета №4	Скамья .Тип Б-2	I5
7	Локальная смета №5	Скамья тип В-I	I9
8	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	22
9	Локальная смета №7	Скамья тип Г-I	25
I0	Локальная смета №8	Скамья тип Д-I	28
II	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	3I
I2	Локальная смета №I0	Скамья тип Е-I	34
I3	Локальная смета №II	Скамья тип Е-2	38

Т.пр. 320-II

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4
2	Локальная смета № I	Скамья. Тип А-I	0,039
3	Локальная смета №2	Скамья тип А-2	0,026
4	Локальная смета №3	Скамья тип Б-I	0,030
5	Локальная смета №4	Скамья тип Б-2	0,017
6	Локальная смета № 5	Скамья тип В-I	0,026
7	Локальная смета №6	Скамья тип В-2	0,016
8	Локальная смета №7	Скамья тип Г-I	0,074
9	Локальная смета №8	Скамья тип Д-I	0,069
I0	Локальная смета №9	Скамья тип Д-2	0,046
II	Локальная смета №I0	Скамья тип Е-I	0,033
I2	Локальная смета № II	Скамья тип Е-2	0,026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту малых архитектурные формы, скамьи пересчитана в цены, введенные с I.OI.I984 г.
В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены П пояса Московской области.
Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% - для общественных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкции от прямых затрат.
Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые.

2. Стенды - деревянные каркас с обшивкой досками.

3.Перекрытия - деревянные клеенные балки и прогоны

4. Полы - дощатые и бетонные.

5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.

6. Отделка масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, двереи, металлоконструкций.

7. Ограда - деревянная.

Составила О.Симакова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,039 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,15	64,00	10	4 / 2	2 / -	- / -
2.	Е10-28	ТО ЖЕ,ИЗ БРУСКОВ	М3	0,14	110,00	15	4 / 2	2 / -	- / -
3.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	- / -	- / -	- / -
4.	Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	9,00	0,14	1	2 / 1	1 / -	- / -
5.	Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,09	46,50	4	3 / 1	1 / -	- / -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	39	13	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	31
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	24
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	39
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	13

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

УСТРОЙСТВО СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,43
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,82
5.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕЧ.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,13
6.		2262	-ДОСКИ СЕЧ.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,36
9.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,11
10.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,76
11.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,58
12.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,05
13.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	1,07
14.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,45
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,47

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N2

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН; РАСЦЕНОК; (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,10	64,00	6	2	1	-
2.	Е10-28	ТО ЖЕ, ИЗ БРУСКОВ	М3	0,10	110,00	11	3	1	-
3.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	-	40,80	1	-	-	-
4.	Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	4,75	0,14	1	1	1	-
5.	Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	2	1	1	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	26	7	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	16
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

СОСТАВИЛ — ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ — ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	7,01
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,28
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,60
5.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СЕЧ.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,09
6.		2262	-ДОСКИ СЕЧ.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,24
9.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,07
10.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,40
11.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,41
12.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,03
13.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,73
14.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,24
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N3

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,030 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е7-400	* УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4 / 2	-	2 / 1
2.	СЦСЦ3-4	*СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,08	41,50	3	- / -	-	- / -
3.	С147-1	*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09	22,40	2	- / -	-	- / -
4.	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17	40,80	7	- / -	-	- / -
5.	Е10-29	*КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,11	64,00	7	3 / 1	1	- / -
6.	Е10-20	*ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	6,19	0,14	1	2 / 1	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,06	46,50	3	2 1	1	- -
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	30	11 5	3	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	30
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	11

СОСТАВИЛ ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1СЦ3-4		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,08
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,17
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	6,35
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,26
			МАТЕРИАЛЫ.ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,03
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,05
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,62
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,52
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,31
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,20
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,017 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4 = 2	=	2 = 1
2.	СЦСЦ3-4	=СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,05	41,50	2	= =	=	= =
3.	С147=1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	= =	=	= =
4.	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	40,80	2	= =	=	= =
5.	Е10=29	=КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	64,00	4	2 = 1	1	= =
6.	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	= =	=	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е10-20	=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2		4,16	0,14	1	1 1	1	= =
8.Е15-4,16	=ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТОМ ПОЛИРОВАНЫМ ТОЛЩИНОЙ 40ММ ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1М2 ДО 6	М2	=		13,70	=	= =	=	= =
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	17	7 4	2	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	15
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	17
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	7

СОСТАВИЛ ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Б-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С4С43-4		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,05
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,13
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3,32
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,27
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,17
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,29
8.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,05
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,02
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
13.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
14.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N5

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП 8-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,Е9-46		=МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,02	58,00	1 2 =	=	=	=
2,С121=1975		=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,02	358,00	7 = =	=	=	=
3,Е10=29		=КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,11	64,00	7 3 1	1	=	=
4,Е10=20		=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	5,42	0,14	1 1 1	1	=	=
5,Е15-653		=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,01	31,10	1 = =	=	=	=
6,С147=24		=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80	4 = =	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	26	6 2	2 =
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	13		
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	6		
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	2		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	2		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	4		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	1		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	1		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	16		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	4		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	8		
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	7		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	10		
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	2		

СОСТАВИЛ ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,02
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,48
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,11
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,18
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,30
7.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,05
8.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,08
9.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
10.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,04
11.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
12.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
13.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,25

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е9-46	=МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	58,00	1	1	=	=
2.	С121=1975	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01	358,00	4	=	=	=
3.	Е10-29	=КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	64,00	4	2	1	=
4.	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	40,80	2	=	=	=
5.	Е10-20	=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,36	0,14	1	1	=	=
6.	Е15=653	=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	=	31,10	1	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-944	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,03	46,50	2	1	-	-
						-		-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	16	5	1	-
						1		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП В-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	Т	0,01
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3,69
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,05
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,12
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,42
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,88
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,05
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,28
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,02
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,17
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N7

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,074 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	58,00	6	9 / 4	1	3 / 1
2.	С124-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	358,00	36	- / -	-	- / -
3.	Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,15	64,00	10	4 / 2	2	- / -
4.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	40,80	4	- / -	-	- / -
5.	Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	8,83	0,14	1	2 / 1	1	- / -
6.	Е15-144	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,09	46,50	4	3 / 1	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е15-653	=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	31,10	1	1 1	1	= =
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	74	19 9	6	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	25
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	10
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	49
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Г1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С121-1975		=СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2.	С147-24		=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11,43
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,37
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	4,11
7.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,07
8.		2549	=КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	2,31
9.		2591	=ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,23
10.		2600	=ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,11
11.		2751	=ОЛИФА	КГ	0,74
12.		2784	=ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,16
13.		2828	=ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,05
14.		2897	=ПОКОВКИ	КГ	0,64
15.		3334	=ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,44
16.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,56

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N8

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,069 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,017 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е9-46	*МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	58,00	6	9 / 4	1	3 / 1
2.	С121-1975	*СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10	358,00	36	- / -	-	- / -
3.	Е10-29	*КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,11	64,00	7	3 / 1	1	- / -
4.	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12	40,80	5	- / -	-	- / -
5.	Е10-20	*ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	5,42	0,14	1	1 / 1	1	- / -
6.	Е15-546	*ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗЬЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	3	2 / 1	1	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е15-653	«ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	31,10	1	2 1	1	= =
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	69	17 8	5	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	20
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	49
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	9

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,10
2.	Г147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,12
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	8,88
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,54
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,31
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	3,37
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,42
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,24
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,08
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,46
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,12
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,04
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,47
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,27
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,24
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,10
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №9

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,07	58,00	4 6 3	1 2 1		
2.	С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,07	358,00	25 - -	- -		
3.	Е10-29	КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	64,00	4 2 1	1 - -		
4.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3 - -	- -		
5.	Е10-20	ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	3,63	0,14	1 1 1	1 - -		
6.	Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,04	46,50	2 1 1	1 - -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.Е15-653	=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,02	31,10	1	1 1	1	= =

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	46	11 7	5	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	11
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	13
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	29
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	33
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	6

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП А-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,07
2.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5,93
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,38
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,23
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
8.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,95
9.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,16
10.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,05
11.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,30
12.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,07
13.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,02
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,30
15.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,18
16.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,17
17.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,07
18.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,32

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N10

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,033 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,014 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 / 1	1	- / -
2.	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	40,40	1	1 / -	-	- / -
3.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4 / 2	-	2 / 1
4.	С3-4	СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,05	41,50	2	- / -	-	- / -
5.	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,02	58,00	1	2 / -	-	- / -
6.	С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,02	358,00	7	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E10-29	=КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,10	64,00	6	2 1	1	= =
8.	E10-20	=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	4,99	0,14	1	1 1	1	= =
9.	F15-544	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,05	46,50	2	1 1	1	= =
10.	C147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,80	4	= =	=	= =
11.	E15-653	=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	0,01	31,10	1	= =	=	= =
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	33	14 6	4	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	23
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	10
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С3-6		-СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,05
2.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,02
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9,94
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,38
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,28
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2,12
8.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,04
9.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,31
10.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,06
11.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,07
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,42
13.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,11
14.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	0,03
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,42
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,23
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,05
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,02
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,26

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О А	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,04

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N11

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,026 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-964	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 / 1	1	- / -
2.	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,01	40,40	1	1 / -	-	- / -
3.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	2,00	1,01	2	4 / 2	-	2 / 1
4.	СТ-4	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ОПОР М-150	М3	0,03	41,50	1	- / -	-	- / -
5.	Е9-46	МОНТАЖ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	58,00	1	1 / -	-	- / -
6.	С121-1975	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,01	358,00	4	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	E10-28	=КАРКАС СКАМЬИ ИЗ ДОСОК	М3	0,07	110,00	8	2 1	1	= =
8.	C147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05	60,80	2	= =	=	= =
9.	E10-20	=ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	4,37	0,14	1	1 1	1	= =
10.	E15-544	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,04	46,50	2	1 1	1	= =
11.	E15-653	=ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ И РЕШЕТОК ЗА 2РАЗА	100М2	=	31,10	1	= =	=	= =
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	26	13 6	4	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	19
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	21
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	12
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	5
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ФРЕНЗЕЛЬ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКАМЬИ ТИП Е-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С3-4		-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ОПОР М-150	М3	0,03
2.	С121-1975		-СТОИМОСТЬ М/К СКАМЬИ	Т	0,01
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	8,53
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,32
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,21
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,65
8.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,07
9.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,14
12.		2591	-ЛАКИ КУЗБАССКИЕ	КГ	0,04
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,37
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,21
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,22
16.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,22
17.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,02
18.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,15
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
21.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
22.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02
24.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,02

gost.e-ecolog.ru