ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274-20-144.85

СТОЛОВАЯ НА 100 МЕСТ, РАБОТАЮЩАЯ НА СЫРЬЕ, В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КАК КАФЕ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

20783-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274-20-144.85

СТОЛОВАЯ НА 100 МЕСТ, РАБОТАЮЩАЯ НА СЫРЬЕ, В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КАК КАФЕ.

АЛЬБОМ-У

СМЕТЫ

Стоимость :

Общая	177,25	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	136,45	тыс.руб.
1 $м^3$ здания	51,16	руб.
1 $м^2$ рабочей площади	438,10	руб.

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 43
от 6 марта 1968 г.

Разработан ЦНИИЭП торговых зданий

Введен в действие ЦНИИЭП торговых зданий
" 8 " октября 1985 г.
Приказ № 98

Главный инженер института В.Носков
Главный архитектор проекта Э.Биксон
Начальник отдела смет и ПОС И.Бехов

20783-05

О Г Л А В Л Е Н И Е

		СТР.
1. Пояснительная записка		4
2. Объектная смета № 1 к типовому проекту столовая на 100 мест, работающая на сырье, в вечернее время используемая как кафе.		6
3. Смета № ОС-1-1	на общестроительные работы здания столовои на 100 мест, работающая на сырье, в вечернее время используемая как кафе.	8
4. Расчеты сметнои стоимости изделии.		46
5. Смета № ОВ-1-1	на устроиство центрального отопления	48
6. Смета № ОВ-1-2	на устроиство вентиляции	52
7. Смета № ОВ-1-3	на устроиство теплоснабжения калориферов	59
8. Смета № ОВ-1-4	на устроиство узла управления	63
9. Смета № ВК-1-1	на устроиство холодного водоснабжения	68
10. Смета № ВК-1-2	на устроиство горячего водоснабжения	73
11. Смета № ВК-1-3	на устроиство внутреннеи канализации	78
12. Смета № ВК-1-4	на устроиство внутреннего водостока	81
13. Смета № ХЛ-1-1	на приобретение и монтаж холодильного оборудования	83
14. Смета № ЭО-1-1	на силовое электрооборудование	86
15. Смета № ЭО-1-2	на электроосвещение	96
16. Смета № СТ-1-1	на внутреннее слаботочное устроиство	101
17. Смета № АВ-1-1	на автоматизацию устроиств инженерного оборудования	107
18. Смета № ТО-1-1	на приобретение и монтаж технологического оборудования	114
19. Смета № ТО-1-2	на приобретение мебели	116
20. Смета № ТО-1-3	на приобретение подъемно-транспортного оборудования	117
21. Смета № ТО-1-4	на приобретение оборудования гардероба	119
22. Ведомость потребности в производственных ресурсах		120

ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРЫ :

23. Общестроительные работы при Т = 20°С, Т = -40°С 122

24. Смета № ОВ-1-5 на устроиство центрального отопления при Т = -20°С 127

25. Смета № ОВ-1-6 на устроиство центрального отопления при Т = -40°С 130

26. Смета № ОВ-1-7 на устроиство вентиляции при Т = -20°С 132

27. Смета № ОВ-1-8 на устроиство вентиляции при Т = -40°С 134

28. Смета № ОВ-1-9 на устроиство теплоснабжения калориферов при Т = -20°С 136

29. Смета № ОВ-1-10 на устроиство теплоснабжения калориферов при Т = -40°С 138

30. Смета № ОВ-1-11 на устроиство узла управления при Т = -20°С 141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете по типовому проекту столовой на 100 мест,работающей на сырье,в вечернее время используемой как кафе.

Смета составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах с 1/01-1984 г. На основании нижеперечисленных принятых проектом конструктивных решений.

Фундаменты	-ленточные бутобетонные из бетона М-100 сборные-башмаки под колонны по серии 1,020-1/83 вып.1-1.
Стены наружные	-из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом,
Стены внутренние	-из кирпича керамического пустотелого,
Каркас	-колонны сборные железобетонные 2-х консольные прямоугрльные по серии 1,020-1/83 вып.2-1.
Ригели	-сборные железобетонные таврового сечения по серии 1,020-1/83 вып.3-1.
Покрытие	-панели перекрытии сборные железобетонные многопустотные и ребристые из тяжелого бетона по серии 1,041.1-2 вып,1,6 , 1.141-1 вып,60.
Кровля	-плоская совмещенная с внутренним водостоком,четырехслоиная из рубероида с утеплителем из ячеистых плит объемным весом 400 кг/мз толщиной 140 мм для основного варианта. а) вариант для плит из тяжелого бетона, толщиной 100 мм - Т = -20° С толщиной 140 мм - Т = -30° С толщиной 180 мм - Т = -40° С
Перегородки	-из полнотелого керамического кирпича толщиной 120 мм неармированные, из гипсокартонных листов с изоляционной прокладкой на деревянном каркасе, Ал, 1.273.9-4,1
Окна и двери	-блоки заводского изготовления по серии 1,136-5 - 19,15 1,136-10, 1.236-6
Витражи	-из алюминиевых сплавов с остеклением витринным неполированным стеклом толщиной 6,5 мм, стеклопакетами.
Полы	-в зависимости от назначения помещения: из керамической плитки,линолеума,бетонные монолитные, из бетонных плиток, мозаичные(террацо).
Наружная отделка	-облицовка цоколя керамической плиткой типа"Кабанчик",
Внутренняя отделка	-глазурованная плитка,водоэмульсионная окраска,клеевая,улучшенная масляная,декоративная штукатурка с мраморной крошкой.

За основной вариант принят проект предусматривающий расчетную наружную температуру-30°С.

При составлении смет приняты накладные расходы :

на общестроительные работы	- 16,50 %
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,30 %
на металлоконструкции	- 8,60 %
Плановые накопления	- 8,00 %

Стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена на основании объемов работ, составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым районным единичным расценкам для территориального района-1.

Стоимость электротехнических работ и монтажа технологического оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования,утвержденным Госстроем СССР, в ценах и нормах с 1/01- 1984 года.

Стоимость материалов и оборудования для указанных выше работ определена по преискурантам Госстрой СССР.

Объектная смета составлена для основного варианта столовой на 100 мест,работающая на сырье, в вечернее время ,используемая как кафе.

Кроме того,в сметной документации приведены объемы и стоимость работ по разделам для вариантов на температуру Т =-20°С, Т = -40°С.

Начальник отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила Рощупкина Н.Рощупкина
Проверила В.Минкина

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

К типовому проекту столовая на 100 мест,работающая на сырье,в вечернее время , используемои как кафе.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 177,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :

Стоимость на :

1.Расчетную единицу 1772,50 руб.

2.1м^2 общеи площади здания 193,19 руб.

3.1м^3 объема здания 51,16 руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособл. мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе : Основная заработная плата	В том числе : Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	Наим. единицы измер.	Кол-во единицы измер.	Стоимость единицы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОС-1-1	Общестроительные работы.	102,90	-	-	3,81	106,71				м^3 здан.	3464,8	30,80
2.	ОВ-1-1	Центральное отопление.	6,48				6,48				"	"	1,87
3.	ОВ-1-2	Вентиляция.	11,08				11,08				"	"	3,20
4.	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов.	1,79				1,79				"	"	0,52
5.	ОВ-1-4	Узел управления.	0,91				0,91				"	"	0,26
6.	ВК-1-1	Холодное водоснабжение.	1,50				1,50				"	"	0,43
7.	ВК-1-2	Горячее водоснабжение.	0,88				0,88				"	"	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	ВК-1-3	Внутренняя канализация.	2,21	-	-	-	2,21				м3 здан.	3464,8	0,64
9.	ВК-1-4	Внутренний водосток.	0,29				0,29				"	"	0,08
10.	ХЛ-1-1	Приобретение и монтаж холодильного оборудования.	-	0,09	1,10	-	1,19				"	"	0,34
11.	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование.	-	1,64	1,29	-	2,93				"	"	0,85
12.	ЭО-1-2	Электроосвещение	-	4,38	0,03	-	4,41				"	"	1,27
13.	СТ-1-1	Внутренние слаботочные устроиства.	-	0,37	0,15	-	0,52				"	"	0,15
14.	АВ-1-1	Автоматизация устроиств инженерного оборудования.	-	0,43	0,79	-	1,22				"	"	0,35
15.	ТО-1-1	Приобретение и монтаж технологического оборудования.	-	1,43	30,29	-	31,72				"	"	9,16
16.	ТО-1-2	Приобретение мебели.	-	-	0,11	-	0,11				"	"	0,03
17.	ТО-1-3	Приобретение подъемно-транспортного оборудования.	-	0,07	2,95	-	3,02				"	"	0,87
18.	ТО-1-4	Приобретение оборудования гардероба.	-	-	0,28	-	0,28				"	"	0,08
		ИТОГО по объектной смете :	128,04	8,41	36,99	3,81	177,25				м3 здан.	3464,8	51,16

Гл.архитектор проекта Э.Биксон
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила Н.Рощупкина
Проверила В.Мишкина

20783-05

-8-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту столовая на 100 мест, работающая на сырье, в вечернее время используемая как кафе.

На общестроительные работы.

Сметная стоимость 102,90 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Основание, Р.д. Альбом АС1 листы 1÷28
АС2 листы 1÷3

Составлена в ценах 1/01- 1984 г.

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу 1029,00 руб.

1 м² общей площади здания 112,15 руб.

1 м³ объема здания 29,70 руб.

№ № п п	№ № прейскурантов У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ Всего	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1-230 табл 1.29-1 1-237 табл 1.29-8 тех ч п.1.11	Срезка растительного слоя толщиной 10 см бульдозером мощностью 50 ква с перемещением до 50 м Цена (33,8+27,7х4)х1,10	1000 м³	0,18	159,06			28,63			
2	1-174 табл 1.22-13	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 мз. Ц 131+124,39х0.15	1000 мз	0,18	149,66			26,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С С Ц часть1 стр 28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км Цена 0,29 х 1,20	м³	180,00	0,35			63,00			
4	1-194 табл 1.25-1 тех ч	Работа на отвале при транспортировании грунта 1-группы Цена 10,74 9,26х0,10	1000 мз	0,18	11,63			2,09			
5	1-175 табл 1-22-14-1,11 тех,ч	Разработка грунта II группы в котлване экскаватором с ковшом емкостью 0,5 мз с погрузкой на автосамосвалы	1000 мз	0,98	178,21			174,65			
6	1-56 табл 1.11-14-1.11 Тех,ч	То же, в отвале Цена 132+125,47х0,15	1000 мз	0,06	150,82			9,05			
7	С С Ц часть1 стр 28	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами Цена 0,29 х 1,75	1 м³	0,98	0,51			0,50			
8	1-195 табл 1.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	1000 мз	0,98	13,20			12,94			
9	1-948 табл 1.79-2--3,67	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки в грунте II группы Цена 120,0х1,20	100 мз	3,50	144,00			504,00			
10	1-231 т.1-29-2--3,48 тех ч п 1.11 1-238 т.1.20-9	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощностью 59 квт с перемещением на расстояние до 50 метров	1000 мз	0,77	180,27			138,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена (40,8х0,85+ 32,3х4)х1,10									
11	1-257 табл 1.31-2--1.11 1-268 табл 1,31-13 К-4	Обратная засыпка грунта за пазухи фундаментов и подсыпка под полы бульдозером с перемещением на расстояние до 50 метров Цена(18,90+10,8х4)х1,10	1000 м3	0,77	68,31			52,60			
12	1-968 табл 1,81-1	То же, вручную с уплотнением	100 м3	0,09	46,00			4,14			
13	1-1184 табл 1,118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100 м3	7,70	9,69			74,61			
14	1-276 табл 1,32-1	Предварительная планировка площадеи бульдозером мощностью 59 квт	1000 м3	0,17	0,86			0,15			
		ИТОГО по разделу- 1	руб					1092,11*			
		Затраты труда	ч/час					917,16			
		П,ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО ОТМ ± 0,00									
1	8-10 табл 8,3-1	Подстилающии слои из песка под сборные железобетонные башмаки	м3	1,68	10,70			17,98			
2	11-2 табл 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем под ленточные фундаменты	100 м2	1,54	43,30			66,68			
3	6-21 табл 6,1-21	Фундаменты ленточные бутобетонные из бетона М-100	м3	75,00	29,60			2220,00			
4	8-59 табл	Укладка арматуры в бутобетонных фундаментах в местах	1тн	0,02	194,00			3,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8,7-3	прохода труб									
5	8-29 табл 8,4-9	Выравнивание поверхности бутобетонной кладки	100 м2	3,08	113,00			348,04			
6	11-11 табл 11,1-11	Бетонный подстилающий слои из бетона М-100 под перегородки	мз	3,10	29,30			90,83			
7	7-6 табл 7,1-6	Укладка фундаментных башмаков под колонны при глубине котлована до 4,0 м и весе башмаков до 3,5 тн	шт	12,00	4,89			58,68			
8	С С Ц Том 1 п 9-110 Прим-2	Стоимость сборных железобетонных башмаков марки 1Ф 15,8-1 по серии 1,020-1 из бетона М-200 объемом 1,0 мз Цена 54,7х1,16	мз	6,00	63,45			380,70			
9	С С Ц Том-1 п 9-111 Прим-2	Стоимость сборных железобетонных башмаков марки 1Ф 18,8-2 из бетона М-200 объемом 1,4 мз	мз	8,40	48,70			409,08			
10	С С Ц тех ч табл 3-1 Прим-2	Арматура класса А-1 Цена 229 х 1,16	тн	0,17	265,64			45,16			
11	-"-	Арматура класса А-1	тн	0,04	229,00			9,16			
12	-"-	Арматура класса А-Ш	тн	0,21	250,00			52,50			
13	11-55 табл 11,8-1	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором толщиной 20 мм на отм -0,15	100 м2	0,96	70,00			67,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	8-27 табл 8,4-7	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя по выравненной поверхности	100 м2	3,08	90,00			277,20			
15	8-38 табл 8,5-5	Кладка наружных стен цоколя из обыкновенного глиняного кирпича до отм 0,150	м3	48,15	37,90			1824,89			
16	7-445 табл 7,38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	1шт сборн конст	4,00	0,23			0,92			
17	С С Ц Том 1 п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,01	24,40			0,24			
18	С С Ц Том-II п.865	Стоимость перемычек марки 1ПР1-12-12-6	шт	4,00	0,85			3,40			
19	8-11-1 табл 8,3-2	Засыпка за стенки фундаментов керамзитовогоГравия	м3	56,25	13,50			759,38			
20	22-1 табл 22,1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм	пм	63,30	1,67			105,71			
21	ССРСЦ часть-1 п 736	Стоимость асбестоцементных труб диаметром 100 мм	пм	63,30	0,98			62,03			
		ИТОГО по разделу- II	руб					6803,66*			
		Затраты труда	ч/час					1965,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш, РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Подпольные каналы и приямки									
1	11-11 табл 11,1-11	Подстилающии слои под каналы и приямки из бетона М-50	мз	7,98	29,30			233,81			
2	8-38 табл 8,5-5	Стенки каналов и приямков из керамического кирпича	мз	13,50	37,90			511,65			
3	15-275 табл 15,55-13	Затирка поверхностеи стен каналов и приямков цемент-ным раствором	100 м2	2,08	35,80			74,46			
4	8-27	Обмазочная гидроизоляция стенок каналов и приямков битумнои мастикои в 2 слоя по затертои поверхности	100 м2	1,04	90,00			93,60			
5	11-55 табл 11,8-1	Цементная стяжка толщинои 20 мм по дну каналов	"	0,48	70,00			33,60			
6	6-83 табл 6,9-7	Обрамление стенок каналов угловои сталью	1тн	0,20	441,00			88,20			
7	6-226 табл 6,26-4	Монолитные бетонные приямки из бетона М-100 Цена 47-(32,1-26,3)х1,015	мз	2,17	41,11			89,21			
8	6-15 табл 6,1-15	Монолитные бетонные подушки из бетона М-100 мз поверхность кирпичнои кладки	мз	0,20	27,80			5,56			
9	7-21 табл 7,2-4	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 5,0 м	шт	122,00	8,06			983,32			
10	С С Ц Том 2 п12-79	Плиты плоские по серии 1,243,1-4 марки ПТП 12,5-8-6	шт	12,00	3,02			36,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С С Ц Том 2 п 12-80	Плиты плоские по серии 1,243,1-4 марки ПТП 12,5-11-9	шт	110,00	6,22			684,20			
12	6-83	Установка скоб в приямке для спуска	1тн	0,01	441,00			4,41			
13	9-47 табл 9.7-2	УКладка стальных крышек люков КЛ-1, КЛ-2	тн	0,13	46,80			6,08			
14	ССРСЦ часть 1 п-822	Стоимость крышек люков	шт	7,00	17,80			124,60			
		ИТОГО по разделу- Ш	руб.					2968,94*			
		а) общестроительные работы	руб					2838,26			
		б) металлоконструкции	руб					130,68			
		Затраты труда	ч/час					501,12			
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1У. К А Р К А С									
1	7-404 табл 7.37-1	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2,0 тн.	шт	12,00	7,95			95,40			
2	С С Ц Том 1 п 1-19	Бетон М-300	мз	0,77	32,10			24,72			
3	С С Ц Том 1 п 9-51 Пр-нт 06-08 Прим 2 п 7.3 К-1,18	Стоимость колонн по серии 1.020-1/83 вып.2-1 марки 1КД3.33 двухконсольных длиной 3,85 м из бетона М-300 объемом бетона 0,38 мз длиной 3,85 м Цена 87,1х1,18	мз	4,56	102,78			468,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С С Ц тех.ч. табл 3-1	Арматура класса А-1 Цена 229,0 х 1,18	тн	0,04	270,22			10,81			
5	-"-	То же, класса А-Ш Цена 250 х 1,18	тн	0,32	295,00			94,40			
6	-"-	То же, закладных деталей с учетом дополнительных. Цена 413 х 1,18	тн	0,53	487,34			258,29			
7	7-436 табл 7.38-7--1,8	Укладка ригелей массой до 3,0 тн.	шт	26,00	12,80			332,80			
8	С С Ц Том- 1 п 2-4	Раствор цементный М-100	мз	0,21	24,40			5,12			
9	С С Ц Том 1 п 9-304	Стоимость ригелей таврового сечения из бетона М-300 длиной 5,66 м объемом бетона 1,04 мз по серии 1,020-1/83 вып.3-1 марки РДП 4,57-40 АТ У	мз	10,40	65,70			683,28			
10	С С Ц п 9-304	То же, из бетона М-400 объемом до 1,5 мз длиной до 6,0 м Цена 65,7+0,82+1,63	мз	14,96	68,15			1019,52			
11	С С Ц тех ч табл 3-1	Стоимость арматуры класса А-1	тн	0,23	229,00			52,67			
12	-"-	То же, класса А-Ш	тн	1,32	250,00			330,00			
13	-"-	То же, класса Вр-1	тн	0,35	321,00			112,35			
14	-"-	То же, класса АТ-У	тн	0,74	239,00			176,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С С Ц Тех.ч. табл 3-1	Стоимость закладных деталеи.	тн	0,66	413,00			272,58			
16	7-668	Укладка опорных плит весом 0,07 тн под ригели.	шт	13,00	0,72			9,36			
17	С С Ц Том 1 п 2-4	Стоимость цементного раствора М-100	мз	0,36	24,40			8,78			
18	С С Ц Том 1 разд.1Х п 9-92	Стоимость опорных подушек марки ОП 5,4Т.	мз	0,39	64,40			25,12			
19	С С Ц Том 1 т 3-1	Арматура класса А-1.	тн	0,01	229,00			2,29			
20	-"-	Арматура класса А-Ш.	тн	0,02	250,00			5,00			
21	7-285 табл 7.17-1	Установка соединительных элементов.	тн	0,02	362,00			7,24			
22	6-77 табл 6.9-11	Установка анкеров.	тн	0,03	651,00			19,53			
23	С С Ц Том 1 табл1	Металлизация закладных деталеи и монтажных элементов.	тн	0,05	178,00			8,90			
24	6-170 табл 6-15-11	Заделка узлов каркаса бетоном М-200	мз	0,16	53,30			8,53			
		ИТОГО по разделу- 1У	руб.					4032,23*			
		Затраты труда	ч/час					211,43			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. С Т Е Н Ы .									
		а) Стены наружные.									
1	8-74-2 табл 8.9-2	Стены наружные из кирпича пустотелого керамического с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщиной стен 510 мм.	1 мз клад	201,26	44,70			8996,32			
2	8-72 табл 8.9-1	То же, толщиной 380 мм	"	72,13	45,30			3267,49			
3	7-445 табл 7,38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	1 шт сборн. конст.	24,00	0,23			5,52			
4	С С Ц Том 1 п 2-4	Раствор цементный М-100.	мз	0,06	24,40			1,46			
5	7-127 табл 7,9-11,8	Укладка перемычек весом более 0,3 тн до 0,7 тн	шт	5,00	1,50			7,50			
6	С С Ц Том-1 п 2-2	Раствор цементный М-50	м³	0,01	21,90			0,22			
7	С С Ц Том-Ш п.868	Стоимость перемычек марки 1ПР3-19,12,14	шт	4,00	2,23			8,92			
8	С С Ц Том-Ш п.892	То же, марки 1ПР28-29,25,22у	шт	1,00	15,90			15,90			
9	-"- п.883	То же, марки 1ПР28-20,25,22у	шт	4,00	3,64			14,56			
10	-"- п.889	То же, марки 1ПР28-27,25,22у	шт	4,00	13,10			52,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С С Ц п.867	Стоимость перемычек марки 1ПР2-15,12,14	шт	6,00	2,12			12,72			
12	С С Ц п.880	То же,марки 1ПР38-18,12,22у.	шт	2,00	4,66			9,32			
13	-"- п.867	То же,марки 1ПР2-16,12,14	шт	3,00	2,12			6,36			
14	-"- п.870	То же,марки 1ПР3-25,12,14	шт	2,00	3,34			6,68			
15	—"— п.882	То же, марки 1ПР8-18,12,22у	шт	1,00	3,64			3,64			
16	—"— п.865	То же,марки 1ПР1-12,12,14	шт	3,00	0,85			2,55			
17	8-57 табл 8.7-1	Расшивка швов кирпичной кладки наружных стен.	100 м2 стен. без выч. проема	5,29	13,10			69,30			
18	6-83 табл 6.9-7	Установка закладных деталей в стенах.	тн	0,12	441,00			52,92			
		Итого по подразделу- а)	руб.					12533,78*			
		Затраты труда	ч/час					1549,29			
		б) Стены внутренние.									
19	8-36-2 табл 8.5-4	Стены внутренние из кирпича глиняного пустотелого толщиной стен 25 мм.	1мз кладки	7,29	38,30			279,21			
20	26-31 т.26,8-4	Утепление стен тамбуров полужесткими минераловатными плитами.	1мз	5,82	53,65			312,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССРСЦ часть-1 разд-1У п.115	Цена: 35,90 + 18,30 × 0,97 =									
21	15-298 табл 15,60-1с 15-304 табл 15,61-1	Улучшенная штукатурка по сетке с устроиством каркаса	100 м2	0,58	459,00			266,22			
		Итого по подразделу- б)	руб.					857,67*			
		ИТОГО по разделу- У	руб.					13391,45*			
		Затраты труда	ч/час.					1721,29			
		У1. П О К Р Ы Т И Е .									
1	7-463 табл 7.39-6--1,8	Укладка плит покрытия с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2	шт	106,00	3,08			326,48			
2	7-460 табл 7,39-5--1,8	То же, площадью до 5,0 м2	шт	8,00	2,09			16,72			
3	С С Ц Том-1 п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	7,42	24,40			181,05			
4	Расчет стоим. инд, изд,	Стоимость плит марки ПК 56.15-4АТ 1Ус-1	шт	20,00	80,49			1609,80			
5	-"-	То же, марки ПК 56.12-4АТ 1У сТ	шт	25,00	59,36			1484,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Расчет стоим. инд.изд	Стоимость плит марки ПК 56.15-4Ат 1Ус 1-2	шт	11,00	78,94			868,34			
7	-"-	То же,марки ПК 56.12-4АТ 1Ус Т-1	шт	10,00	59,56			595,60			
8	-"-	Тоже, марки ПРС 56,15-4А 1УТ	шт	8,00	79,71			637,68			
9	-"-	То же,марки ПК 27,15-4А Ш Т	шт	4,00	31,84			127,36			
10	-"-	То же,марки ПК 27,12-5 АШ Т	шт	5,00	24,64			123,20			
11	-"-	То же,марки ПК 27,15-4АШ Т-3	шт	2,00	31,24			62,48			
12	-"-	То же,марки ПК 27,12-5АШ Т-2	шт	1,00	24,64			24,64			
13	-"-	То же,марки ПК 86,15-4АТ 1УсТ	шт	6,00	131,53			789,18			
14	-"-	То же,марки ПК 86,12-5АТ 1УсТ	шт	4,00	108,43			433,72			
15	-"-	То же,марки ПК 86,15-4АТ 1Ус Т-2	шт	3,00	131,53			394,59			
16	-"-	То же,марки ПК 86.12-5Ат 1Ус Т-1	шт	2,00	108,43			216,86			
17	-"-	То же,марки ПРС 86,15-4А 1УТ	шт	2,00	146,07			292,14			
18	-"-	То же,марки ПК 56.15-6АТ 1Ус Т.	шт	1,00	78,94			78,94			
19	-"-	То же,марки ПК 56,12-6Ат 1УсТ.	шт	3,00	59,36			178,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Расчет стоим, индустр, издел.	Стоимость плит марки ПК 56,15-6АТ 1У сТ-2	шт	2,00	78,94			157,88			
21	-"-	То же,марки ПРС 56,15-6Ат 1УТ	шт	9,00	79,71			717,39			
22	6-173 табл 6,16-1	Монолитные железобетонные участки из бетона М-200	м³	2,40	42,70			102,48			
23	ССРСЦ Ц1 чП п 10	Арматура класса А-1	тн	0,20	338,00			67,60			
24	6-77 табл 6,9-11	Установка анкеров	тн	0,03	651,00			19,53			
25	7-653 табл 7,47-6-1,8	Укладка плит козырька площадью 3,96 м2	шт	3,00	6,99			20,97			
26	С С Ц Том 1 п 2-4	Раствор цементный М-100	м³	0,07	24,40			1,71			
27	С С Ц Том 1 п11-182	Стоимость плит козырьков сплошных,плоских из бетона М-200, длиной и шириной до 3,0 м	мз	1,26	53,50			67,41			
28	С С Ц тех,ч т 3-1	Арматура класса А-1	тн	0,02	229,00			4,58			
29	-"-	То же,класса А-Ш	тн	0,03	250,00			7,50			
30	-"-	То же, класса Вр-1	тн	0,02	321,00			6,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	7-209 табл 7,12-7	Установка опорных стаканов и подстаканников для вентиляционных устроиств	шт	2,00	2,43			4,86			
32	С С Ц Том 1 п 8-236	Стоимость стакана и подстаканника объемом до 0,1 мз	мз	0,13	90,20			11,73			
33	С С Ц табл 3-1	Арматура класса А-1	тн	0,01	229,00			2,29			
34	-"-	Арматура класса Вр-1	тн	0,01	321 ,00			3,21			
35	7-285 табл 7,17,1	Установка соединительных элементов.	тн	0,04	362,00			14,48			
36	12-287 табл 12,9-4	Засыпка корыт ребристых плит керамзитом,	мз	22,14	35,20			779,33			
		ИТОГО по разделу- У1	руб.					10430,23*			
		Затраты труда	ч/час.					319,46			
		УП, К Р О В Л Я									
1	12-289 табл 12,9-6	Пароизоляция из одного слоя рубероида РМ-350 Б на битумнои мастике	100 м2	8,43	49,90			420,66			
2	12-286 табл 12,9-3 К-1,40	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона толщинои 140 мм Цена 17,3 х 1,40	100 м2 утепл. покр,	8,43	24,22			204,17			
3	С С Ц часть-1 п 3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400.	мз	121,56	16,00			1944,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12-299 табл 12,10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 150 мм	100 м2	8,43	51,60			434,99			
5	12-154 табл 12,2-6-1	Устроиство кровли рулонных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике антисептированной из рубероида РПП,	100 м2	8,43	304,00			2562,72			
6	12-280 табл 12,8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали.	100 м2	0,25	192,00			48,00			
7	12-277 табл 12,8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	100 м2 фасада б/выч. проема	5,29	9,43			49,88			
8	8-64 табл 6,9-8	Установка закладных деталей для крепления радиостоек,	тн	0,05	355,00			17,75			
9	7-668 табл 7,47-11--1,8	Укладка парапетных п л и т	шт	150,00	0,72			108,00			
10	С С Ц Том 1 п 2-4	Раствор цементный М-100	м3	4,19	24,40			102,24			
11	С С Ц Том 1 п 11-233	Стоимость парапетных плит из бетона М-200 объемной массой 1900 кг/м3 и более длиной и шириной до 3,0 м весом до 5,0 тн без утеплителя,	мз	4,24	69,90			296,38			
12	С С Ц тех,ч, т,3-1	Арматура класса Вр-1	тн	0,02	321,00			6,42			
		Итого по разделу- УП	руб	Затраты труда ч/час 1265,44				6196,17*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ. ПЕРЕГОРОДКИ									
1	8-45 табл 8-5,9	Перегородки кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 120 мм неармированные	100 м2	4,88	472,00			2303,36			
2	8-41 табл 8,5-7	Перегородки кирпичные из полнотелого глиняного кирпича толщиной 65 мм армированные	100 м2	0,10	305,00			30,50			
3	10-275 табл 10,55-5	Устроиство перегородки с изоляционной прокладкой обитых гипсокартонными листами в один слои толщина перегородки 80 мм	м2	369,19	4,71			1738,88			
4	С С Ц Том 1 7-51	Стоимость листов гипсо-картонных	м2	760,53	1,80			1368,95			
5	7-445 табл 7,38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	135,00	0,23			31,05			
6	7-127 табл 7,9-11,8	То же,весом более 0,3 тн до 0,7 тн	шт	3,00	1,50			4,50			
7	С С Ц Том 1 п 2-4	Раствор цементный М-100	мз	0,34	24,40			8,30			
8	С С Ц п.2-2	Раствор цементный М-50	мз	0,01	21,90			0,22			
9	С С Ц Том Ш п,883	Стоимость перемычек марки 1ПР28-20,25,22у	шт	26,00	3,64			94,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С С Ц п,868	Стоимость перемычек марки 1ПР3-19,12,14	шт	9,00	2,23			20,07			
11	С С Ц п,867	То же,марки 1ПР2-15,12,14	шт	55,00	2,12			116,60			
12	С С Ц п,880	То же,марки 1ПР38-18,12,22у	шт	18,00	4,66			83,88			
13	С С Ц п,863	То же,марки 1ПР1-10,12,6	шт	13,00	0,81			10,53			
14	С С Ц п,864	То же,марки 1ПР1-10,12,14	шт	5,00	1,40			7,00			
15	С С Ц п,892	То же,марки 1ПР28-29,25,22у	шт	1,00	15,90			15,90			
16	С С Ц п.886	То же,марки 1ПР28-24,25,22у	шт	2,00	10,80			21,60			
17	С С Ц п,865	То же,марки 1ПР1-12,12,14	шт	1,00	0,85			0,85			
18	С С Ц п,865	То же,марки 1ПР1-12,12,6	шт	7,00	0,85			5,95			
19	С С Ц п,867	То же,марки 1ПР2-16,12,14	шт	1,00	2,12			2,12			
		ЭКРАН ПЕРЕГОРОДКА									
20	9-51 табл 9,8-1	Установка металлических с т о е к ,	тн	0,03	19,20			0,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ССРСЦ часть-II п,1784 тех,ч, табл,12	Стоимость металлических стоек с дополнительной окраской Цена 281 +7,14 15,60	тн	0,03	303,70			9,11			
22	10-34 табл 10,6-3	Обшивка каркаса перегородок щитами из клееной фанеры, Цена 1,95-1,50х1,05	м2	8,40	0,38			3,19			
23	ССРСЦ часть-1 п,204	Стоимость фанеры клееной строительной.	мз	0,10	403,00			40,30			
24	ССРСЦ тех ч табл,18	Офанеровка щитов строганным шпоном твердых лиственных п о р о д .	м2	12,67	4,59			58,16			
25	Доп,30 к пр-ту № 07-271 от 1969г	Установка раздвижной перегородки Цена 64х1,0075	м2	5,64	64,48			363,67			
		ИТОГО по разделу- УШ	руб.					6339,91*			
		а) общестроительные работы	руб.					6330,22			
		б) металлоконструкции	руб.					9,69			
		Затраты труда	ч/час					1672,14			
		IX, О К Н А ,									
1	10-72 табл 10,13-1	Установка оконных блоков площадью до 2,0 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах общественных з д а н и и	1м2	28,84	3,01			86,81			
2	15-707 табл 15,201-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3х мм с т е к л о м	100 м2	0,29	242,00			70,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	10-103 табл 10,19-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2,0 м в стенах,	$1м^2$	28,84	0,92			26,53			
4	ССРСЦ часть-П разд-П п.361	Стоимость досок подоконных деревянных,	пм	15,40	1,38			21,25			
5	ССРСЦ п.36	Стоимость оконных блоков марки ОС 18-12В с фрамужными окрашенными эмалевыми составами,	м2	28,84	17,60			507,58			
6	ССРСЦ п,433	Стоимость скобяных изделии для окон со спаренными переплетами одностворными высотои до 2,10 м.	к-т	14,00	1,28			17,92			
		ИТОГО по разделу- 1Х	руб.					730,27*			
		Затраты труда	ч/час.					76,87			
		Х, Д В Е Р И									
1	10-105 табл 10,20-1 Тех,ч табл,1	Установка наружных и тамбурных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкои приборов в каменных стенах с пружинами	$1м^2$ пр.	2,40	1,63			3,91			
2	10-140 табл 10,26-1	Конопатка дверных коробок паклеи в наружных стенах площадью до 3,0 м.	м2	2,40	1,34			3,22			
3	10-106 табл 10,20-2	Установка наружных и тамбурных дверных блоков площадью более 3,0 м2 с прирезкои приборов в каменных стенах с пружинами,	1м2 пр	16,08	1,39			22,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	10-141 табл, 10,26-2	Конопатка дверных коробок паклеи в наружных стенах площадью более 3,0 м2	$м^2$	16,08	0,95			15,28			
5	10-117 табл 10,23-2	Установка блоков балконных со спаренными полотнами площадью проема более 3,0 м2	м2	3,36	2,61			8,77			
6	10-107 табл 10,20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов.	1м2 проема	70,68	2,18			154,08			
7	ССРСЦ Ц1 чП п 242	Стоимость дверных блоков марки ДН 24-15 ВП двупольных окрашенных эмалевыми составами	$м^2$	7,02	17,30			121,45			
8	-"- п.239	То же,марки ДНД 4-10ЦР-1П однопольных,	м2	2,34	18,30			42,82			
9	-"- п,230	То же,марки ДН 24-13БП.	м2	9,09	16,90			153,62			
10	-"- п.219	Стоимость блоков дверных внутренних глухих однопольных окрашенных эмалевыми составами марки ДГ 21-12	м2	21,78	13,50			294,03			
11	-"- п.219	То же,марки ДГ 21-10	м2	26,00	13,50			351,00			
12	-"- п,218	То же,марки ДГ 21-9	м2	9,00	14,20			127,80			
13	-"- п,217	То же,марки ДГ 21-7	м2	13,90	15,00			208,50			
14	ССРСЦ часть -П разд,УШ п,209	Стоимость дверных блоков однопольных балконных со спаренными полотнами окрашенных эмалевыми составами	м2	3,36	20,80			69,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ССРСЦ Ц1 ч1 п,446	Приборы для двереи входных в здание однопольных	к-т	4,00	6,73			26,92			
16	-"- п.447	То же,для двупольных	к-т	2,00	8,94			17,88			
17	-"- п.448	То же,для однопольных входных в комнаты	к-т	37,00	2,97			109,89			
18	-"- п,442	То же,для балконных двереи,	к-т	1,00	3,54			3,54			
19	15-733 табл 15,201-6 Тех,ч п.1-31	Остекление дверных полотен 4-мм стеклом на штапиках по эластичнои прокладке,	100 м2	0,02	267,00			5,34			
20	ССРСЦ Ц1 ч1 п,398	Стоимость пружин ПСП,	к-т	6,00	2,30			13,80			
21	ССРСЦ Ц1 чП тех,ч, табл,18	Облицовка нижнеи части полотен бумажно-слоистым пластиком,	м2	7,80	5,97			46,57			
22	10-128 табл 10,25-1	Обивка двереи оцинкованнои кровельнои сталью по войлоку с 2х сторон,	м2	3,03	6,28			19,03			
		ИТОГО по разделу- X	руб.					1819,69*			
		Затраты труда	ч/час					121,08			
		X1, В И Т Р А Ж И									
1	9-106 табл 9.14-6	Устроиство витражеи и тамбуров из алюминиевых сплавов,	100 м2	0,40	738,00			295,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	9-105 табл. 9,14-5	Установка оконных переплетов из алюминиевых сплавов,	100 м2	0,51	259,00			132,09			
3	15-740 табл 15,201-8	Остекление витражеи с металлическими переплетами витринным неполированным стеклом толщинои 6,5 мм на эластичных прокладках,	"	0,24	419,00			100,56			
4	15-762 табл 15,203-3 ССРСЦ ч1 рУП п,603, 601	То же,стеклопакетами. Цена 11,4+(14,8-6,49)х0,99	м2	13,98	19,63			274,43			
5	26-27 табл 26,7-4 ССРСЦ ч1 р1У п,2	Заделка отдельных мест витражеи минеральнои ватои Цена 6,21+ 1,05х11,2	мз	0,70	17,97			12,58			
6	7-709 табл 7,51,9	Герметизация стыков витражеи мастикои	100 м	1,91	88,00			168,08			
7	7-701 табл 7,51-1	Уплотнение стыков гернитом	100 м	0,30	42,30			12,69			
8	10-145 табл 10,27-2	Навеска стеклодвереи ,	м2	19,11	0,56			10,70			
9	11-211 табл 11.29-1	Укладка подкладок из полиэтилена при установке с т е к л а.	100 м2	0,02	964,00			19,28			
10	6-84 табл 6,9-8	Установка закладных деталеи под витражи,	тн	0,15	355,00			53,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	6-11 табл 6,1-1	Набетонка из бетона М-100 при установке закладных деталеи	мз	4,38	28,40			124,39			
12	15-79 табл 15,13-1 ССРСЦ Ц1 ч1 п,132 п,125	Облицовка межвитринного пространства плиткои "Кабанчик" Цена 474+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,20	684,00			136,80			
13	10-28 табл 10,4-1	Укладка деревянных подкладок	м3	0,20	110,00			22,00			
14	Письмо Госстроя СССР 63-Д от 15,88	Стоимость алюминиевых конструкции Цена (2700+52,85х1,0075)х1,02	тн	1,54	2808,31			4324,80			
15	Пр-нт 01-23 п,3098	Компенсация за алюминиевые конструкции, Цена(43+52,85х0,06)х1,0075х91-427,29						(3805,78)			
		ИТОГО по разделу- Х1	руб,					5686,85*			
		а) общестроительные работы	руб					1362,05			
		б) металлоконструкции	руб.					4324,80			
		Компенсация за алюминиевые конструкции	руб					(3805,78)			
		Затраты труда	ч/час					584,91			
		ХП, П О Л Ы									
		а) Основание под полы.									
1	11-2 табл 11-1-2	Уплотнение грунта щ е б н е м .	100 м2	7,03	43,30			304,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11-11 табл, 11,1-11	Бетонныи подстилающии слои из бетона М-100	$м^3$	56,21	29,30			1646,95			
3	11-57 11-58 табл, 11,8-3 11,8-4 К-4,0	Бетонная стяжка толщиной 40 мм из бетона М-200, Цена 81,5+15,4х4+(27,4-26,6)х1,15х3,08	100 м2	2,26	145,93			329,80			
4	14-57-1 табл 11,8-3	Стяжка из керамзитобетона толщиной 20 мм,	100 м2	0,40	82,60			33,04			
5	11-16 табл 11,3-1	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике 1-и слои,	100 м2 изол, пов.	4,30	118,00			507,40			
6	11-17 табл 11.3-2	То же,последующии с л о и .	100 м2	4,30	77,00			331,10			
7	11-55 табл 11,8-1	Цементная стяжка толщиной 20 мм	100 м2	4,30	70,00			301,00			
8	11-55 11-56 табл 11,8-1 11,8-2	Цементная стяжка толщиной 15 см, Цена 70-13,60	100 м2	3,36	56,40			189,50			
		Итого по подразделу- а)	руб.					3643,19*			
		Затраты труда	ч/час					659,38			
		б) Верхнее покрытие									
9	11-135 табл, 11-20-3	Верхнее покрытие полов из керамическои плитки с красителем на цементном растворе.	100	2,80	417,00			1167,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11-206 табл 11,28-1	Покрытие полов из линолеума ПХВ на тканевой основе на клее "Бустилат"	100 м2	0,37	421,00			155,77			
11	11-67 табл 11.11-1 11-68 табл 11,11-2	Покрытия бетонные толщиной 20 мм из бетона М-200, Цена 123-15,80 х2	100 м2	0,27	91,40			24,68			
12	11-132-3 табл 11,20-1	Покрытие полов бетонными плитками толщиной 20 мм на цементном растворе,	100 м2	1,32	435,00			574,20			
13	11-71 табл 11,11-5	Покрытие полов мозаичное (террацо)толщиной 20 мм,	100 м2	2,27	628,00			1425,56			
14	15-77 табл 15,12-1	Устроиство мраморных плинтусов,	10 м2	0,43	45,20			19,44			
15	М Г И Ц1 р11 п,105	Стоимость мраморных п л и т	м2	8,60	47,50			408,50			
		Итого по подразделу- б)	руб.					3775,75*			
		Затраты труда	ч/час					834,72			
		ИТОГО по разделу- XП	руб,					7418,94*			
		Затраты труда	ч/час					1494,10			
		XШ, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	15-79 табл 15,13-1 ССРСЦ Ц1 ч1 п,125, 132.	Облицовка цоколя глазурованной плиткой "Кабанчик", Цена 474+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,62	684,00			424,08			
		ИТОГО по разделу- XШ	руб.					424,08*			
		Затраты труда	ч/час					65,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Х1У, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		а) Штукатурные работы,									
1	15-297 табл 15,59-4	Отделка поверхностеи потолков из сборных железобетонных плит под окраску,	100 м2	8,48	20,70			175,54			
2	15-224 табл 15,53-1	Декоративная штукатурка с мраморной крошкой стен и перегородок	100 м2	2,40	178,45			428,28			
3	15-295 табл 15,59-2	Отделка поверхностеи перегородок обшитых гипсокартонными листами под окраску,	100 м2	6,83	30,70			209,68			
4	15-299 табл 15,60-2	Оштукатуривание воздуховодов по сетке,	100 м2	0,10	396,00			39,60			
5	15-305 табл 15,61-2	Устроиство каркаса при оштукатуривании воздуховодов	"	0,10	121,00			12,10			
6	15-277 табл 15,56-1	Штукатурка по камню плоских оконных и дверных откосов,	"	0,22	215,00			47,30			
7	15-256 табл 15,55-5,11	Улучшенная штукатурка по камню стен и перегородок,	"	5,35	110,00			588,50			
		Итого по подразделу- а)	руб.					1501,00*			
		Затраты труда	ч/час					924,58			
		б) Облицовочные работы									
8	15-92 табл 15,15-3	Облицовка стен глазурованнои керамическои плиткои,	100 м2	3,89	532,00			2069,48			
		Итого по подразделу- б)	руб.					2069,48*			
		Затраты труда	ч/час					851,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в) Малярные работы									
9	15-661 табл 15,168-4	Окраска потолков водоэмульсионной краской	100 м2	6,88	82,20			565,54			
10	15-660 табл 15,168-3	Окраска стен и перегородок водоэмульсионной краской	"	9,67	76,30			737,82			
11	15-56-1 табл 15,159-1	Улучшенная масляная окраска стен и перегородок масляной краской	"	0,25	68,10			17,03			
12	15-564 табл 15,159-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву наличников	"	0,38	75,00			28,50			
13	15-563 табл 15,159-3 Тех,ч п,2,30	То же,плинтусов,	"	0,37	71,20			26,34			
14	15-568 табл 15,159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке дверных откосов,	"	0,09	76,60			6,89			
15	15-595 табл 15 160-6-26	То же,оконных откосов белилами	"	0,13	116,00			15,08			
16	15-502 табл 15,152-2	Улучшенная клеевая окраска стен и перегородок	"	2,27	12,90			29,28			
17	15-575 табл 15,159-5,26	Окраска белилами подоконных досок	"	0,39	120,00			46,80			
		Итого по подразделу- в)	руб					1473,28			
		Затраты труда	ч/час					883,71			
		ИТОГО по разделу- Х1У	руб.					5043,76			
		Затраты труда	ч/час					2660,20			

20783-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ХУ, РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		а) Дебаркадер,									
1	11-2 табл 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,20	43,30			8,66			
2	11-3 табл 11,1-3	Песчаный подстилающий слои под бетонную подготовку	1мз	4,00	10,40			41,60			
3	11-11 табл 11,1-11	Подстилающий слои из бетона М-100	мз	2,00	29,30			58,60			
4	11-83 табл 11,13-1 11-84 табл 11,13-2	Покрытие асфальтобетоном толщиной 30 мм Цена 121 + 18,80	100 м2	0,20	139,80			27,96			
		б) Входы- крыльца									
5	11-2 табл 11,1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0,35	43,30			15,16			
6	11-3 табл 11,1-3	Песчаный подстилающий слои под входные площадки	1мз	7,00	10,40			72,80			
7	11-11 табл 11,1-11	Подстилающий слои из бетона М-100 армированный	мз	3,50	29,30			102,55			
8	6-86 табл 6,9-10	Армирование бетонной подготовки	тн	0,16	15,30			2,45			
9	11-55 табл 11,8-1	Цементная стяжка толщиной 20 мм	100 м2	0,17	70,00			11,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11-132 табл 11,20-1	Покрытие площадок тротуарными плитами,	100 м^2	0,15	58,30			8,75			
11	С С Ц Том 1 п 3-114	Стоимость тротуарных плит из бетона М-300	м^2	14,50	3,78			54,81			
12	6-20 табл 6.1-20	Устроиство бетонных набивных ступенеи из бетона М-100,	мз	2,49	31,70			78,93			
13	8-61 табл 8.7-5	Установка решеток для вытирания ног.	тн	0,05	335,00			16,75			
		в) Венткамера									
14	9-107 табл 9.15-2	Сборка и установка конструкции обрамления проемов,	тн	0,13	8,05			1,05			
15	ССРСЦ часть-П п.1974 тех,ч, табл,2	Стоимость металлоконструкции обрамления проемов с огрунтовкои за 2 раза и с окраскои эмалями Цена 287+ 7,10+ 15,60	тн	0,13	309,70			40,26			
16	26-31 табл 26,8-4	Изоляция стен жесткими минераловатными плитами с устроиством каркаса,	1м^3 жест.	14,34	35,90			514,81			
17	26-34 табл 26,8-7	То же,перекрытии с н и з у	1мз изол	13,43	43,80			588,23			
18	ССРСЦ ч1 р1У п,116	Стоимость жестких минераловатных плит	мз	27,21	43,60			1186,36			
19	15-298 т.15,60-1 15-304 т,15,16-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке с устроиством к а р к а с а , Цена 386,0 + 73,0	100 м2	1,44	459,00			660,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	15-299 табл 15,60-2 15-305 табл 15,61-2	Улучшенная штукатурка потолков, Цена 323 ± 121	100 м2	1,34	444,00			594,96			
		Г) Охлаждаемые камеры									
21	15-254 табл 15,55-1-11	Простая штукатурка стен по кирпичу цементно--известковым раствором	100 м2	1,06	85,10			90,21			
22	26-31 табл 26,8-4 ССРСЦ ч1 р1У п,115	Изоляция стен жесткими минераловатными плитами с устроиством каркаса	1м3 изол,	17,60	35,90			631,84			
23	15-298 табл 15,60-1 15-304 табл 15,61-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке с устроиством каркаса Цена 386,0± 73,0	100 м2	1,06	459,00			486,54			
24	26-50 табл 26,10-5	Установка сетки от грызунов	м2	78,86	1,30			102,52			
25	15-92 табл 15,15-3	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	100 м2	0,71	532,00			377,72			
26	15-660 табл 15-168-3	Окраска стен и перегородок водоэмульсионной краскои	100 м2	0,56	76,30			42,73			
27	26-34 табл 26-8-7	Изоляция потолков жесткими минераловатными плитами	1мз	2,40	43,80			105,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	15-299 табл 15-60-2 15-30-5 табл 15-61-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке с устроиством каркаса Цена 323 ÷ 121	100 м2	0,48	444,00			213,12			
29	ССРСЦ ч1 р1У п,116	Стоимость жестких минераловатных плит	мз	18,51	43,60			807,04			
30	15-661 табл 15,168-4	Окраска потолков водоэмульсионной краской	100 м2	0,29	82,20			23,84			
31	26-45 табл 26.9-2	Установка двереи с теплоизоляционным наполнением.	$м^2$	12,92	14,60			188,63			
32	Пр-нт 29-10-011 М Г Доп 109	Стоимость двереи ПС, Цена 57,4х1,076х1,02х1,25	м2	12,92	78,75			1017,45			
33	20-696 табл 22,18-1	Установка кронштеинов в стене,	100 кг	0,66	35,90			23,69			
34	6-77 табл 6,9-1	Установка анкеров,	тн	0,09	651,00			58,59			
35	7-1 табл 7,1-1	Устроиство фундаментов под оборудование из бетона М-200, объемом до 0,2 мз,	шт	2,00	1,52			3,04			
36	С С Ц 9-96	Стоимость фундамента под оборудование массои до 5,0 тн объемом до 0,2 мз,	мз	0,30	62,70			18,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С·С Ц Том 1 табл 3-1	Арматура класса А-1 Цена 229,0 х 1,45	тн	0,04	332,05			13,28			
38	-"-	Закладные детали, Цена 413х1,45	тн	0,05	598,85			29,94			
39	20-697 табл 20.18-2	Установка виброизоля-торов	100 кг	0,56	36,10			20,22			
40	ССРСЦ Том-Ш п,230	Стоимость виброизоляторов ДО- 44	шт	8,00	2,66			21,28			
41	9-121 табл 9.17-4	Установка стальных конструк-ции сетчатого ограждения	тн	0,03	45,80			1,37			
42	ССРСЦ часть-II п.1974 тех,ч	Стоимость стальных конструк-ции с окраской эмалями, Цена 287+ 15,60	тн	0,03	302,60			9,08			
43	26-50 табл 26,10-5	Натягивание на каркас стальной сетки,	м2	5,04	1,30			6,55			
44	15-614 табл 15.164-8	Масляная окраска сетки,	100 м2	0,05	55,60			2,78			
45	11-16 табл 11,3-1	Гидроизоляция полов из одного слоя гидроизола	"	0,30	118,00			35,40			
46	26-33 табл 26.8-6	Теплоизоляция полов жесткими минераловатными плитами	м³	3,00	14,00			42,00			
47	ССРСЦ ч1 р1У п,116	Стоимость жестких минерало-ватных плит	м3	2,88	43,60			125,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	11-57 табл 11,8-3 11-58 табл 11,8-4	Бетонная стяжка толщиной 50 мм, Цена 81,54 15,40 х 6,0	100 м2	0,30	173,90			52,17			
49	6-86 табл 6,9-10 ССРСЦ Ч11 р,1У п,1	Армированные бетонной стяжки Цена 15,34 271,0	тн	0,20	286,30			57,26			
50	11-135 табл 11-20-3	Покрытие полов керамической метлахской плиткой на цементном растворе,	100 м2	0,30	417,00			125,10			
		Д) О т м о с т к а									
51	27-173 табл 27,43-1 27-174 табл 27,43-2 К-2	Основание под отмостку из щебня рядового толщиной 100 мм Цена 230,0-9,06х2	100 м2	1,05	211,88			222,47			
52	27-169 табл 27,42-1	Устроиство асфальтобетонного покрытия толщиной 30 мм	100 м2	1,05	156,00			163,80			
		Е) Окна передачи,									
53	10-107 табл 10,203	Установка передаточных окон в перегородках площадью проема до 3,0 м,	м2	2,07	2,00			4,14			
54	ССРСЦ Ц1 чП п,217	Стоимость передаточного окна ОП- 7	м2	2,01	16,00			32,16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ССРСЦ Ц1 чП	Стоимость скобяных изделии	к-т	1,00	0,94			0,94			
56	10-102 табл 10,19-1	Установка прилавка окна передачи	м2	2,01	1,65			3,32			
57	ССРСЦ Ц1 чП т,18	Облицовка прилавка окна передачи пленкой поливинилхлоридной,	м2	2,01	0,92			1,85			
		Ж) Шахты вентиляционные									
58	8-30	Стенки вентшахт из обыкновенного глиняного кирпича керамического с облицовкой лицевым кирпичом,	$м^3$	0,21	34,20			7,18			
59	15-201 табл 15.51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором стен шахт,	100 м2	0,02	85,30			1,71			
60	15-535 табл 15.156-4-23	Окраска стен вентшахт красками ПХВ,	100 м2	0,02	61,20			1,22			
		З) Козырьки над входами									
61	8-72 табл 8,9,1	Стенки опорные из кирпича пустотелого керамического с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм,	$1м^3$ кладки	6,00	45,30			271,80			
62	9-47 табл 9.7-2	Монтаж металлоконструкции козырьков	тн	0,19	46,80			8,89			
63	ССРСЦ Ц1 чП п,1979 тех,ч, т.12	Стоимость металлоконструкции с дополнительной окраской, Цена 326÷ 7,1÷ 15,60	тн	0,19	348,70			66,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	9-24 табл, 9,4-1	Покрытие козырька профилированным настилом стальным оцинкованным,	100 м^2	0,10	39,80			3,98			
65	ССРСЦ Ц1 чП п,2141	Стоимость профилированного настила оцинкованного,	тн	0,19	529,00			100,51			
66	12-280 табл 12,8-5	Устроиство свесов из оцинкованной кровельной стали,	100 м2	0,05	192,00			9,60			
		Итого по разделу- ХУ	руб,					9720,26*			
		а) общестроительные работы	руб,					9488,87			
		б) металлоконструкции	руб.					231,39			
		Затраты труда	ч/час					1978,29			

С В О Д К А

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,

ЗДАНИЯ СТОЛОВОЙ НА 100 МЕСТ РАБОТАЮЩИЙ НА СЫРЬЕ, В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КАК КАФЕ.

№ № п п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един, измерения	Кол-во един, измерения	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы Сумма	Плановые накопления 8 % от стоимости по граф, 5,7	Всего по графам 5,7,8	В том числе : Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т,ч, зарплата	В накл, расход, % от стоимости по гр, 10,11 о/с-м/к	В плановых накоплениях 44 % от стоимости по граф, 10,11	Всего по данным граф 10,11, 12,13	Стоимость един,изм, в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ,													
	Работы нулевого цикла													
1	Земляные работы	м³	1570	1092	16,5	180	102	1374						1,33/0,88
2	Фундаменты и стены до отм, ± 0,00	м³	199	6804	16,5	1123	634	8561						8,32/43,02
3	Разные работы	м³ здан,	3464,8	2838	16,5	468	265	3571						3,47/1,03
	а) общестроительные работы													
	б) металлоконструкции	тн	0,13	131	8,6	11	11	153						0,15/1176,9
	Итого по подземной части	м³ здан,	3464,8	10865		1782	1012	13659						13,27/3,94
	Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	К а р к а с	м³	31,0	4032	16,5	665	376	5073						4,93/163,65
5	С т е н ы а)наружные	м³	275,0	12534	16,5	2068	1168	15770						15,33/57,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) стены внутренние	м³	7,0	858	16,5	142	80	1080						1,05/154,29
6	Покрытие	м²	830,0	10430	16,5	1721	972	13123						12,75/15,81
7	Кровля	м²	843	6196	16,5	1022	577	7795						7,58/ 9,25
8	Перегородки	м2	867	6330	16,5	1044	590	7964						7,74/ 9,19
	а) общестроительные работы	м2		10	8,6	1	1	12						0,01/ 0,01
	б) металлоконструкции													
9	Окна	м2	29	730	16,5	120	68	918						0,89/31,66
10	Двери	м²	93,0	1820	16,5	300	170	2290						2,23/24,62
11	Витражи													
	а) общестроительные работы	м²	91,0	1362	16,5	225	127	1714						1,67/18,84
	б) металлоконструкции	тн	1,54	4325	8,6	372	376	5073						4,93/3294,16
	Компенсация за алюминиевые конструкции	руб,		(3806)										
12	Полы													
	а) основание под полы	м²	703	3643	16,5	601	340	4584						4,45/6,52
	б) верхнее покрытие	м2	703	3776	16,5	623	352	4751						4,62/6,76
13	Наружная отделка	м2	62	424	16,5	70	40	534						0,52/8,61
14	Внутренняя отделка													
	а) штукатурные работы	м2	2338	1501	16,5	248	140	1889						1,84/ 0,81
	б) облицовочные работы	м2	389	2070	16,5	342	193	2605						2,53/ 6,70
	в) малярные работы	м2	2043	1473	16,5	243	137	1853						1,80/ 0,91
15	Разные работы	м³ здан,	3464,8											
	а) общестроительные работы			9489	16,5	1566	884	11939						11,60/ 3,45
	б) металлоконструкции	тн	0,45	231	8,6	20	20	271						0,26/602,22
	Итого по надземной части	м³ здан,	3464,8	71234		11393	6611	89238						86,73/ 25,76
	ВСЕГО по сводке (А + Б)	м³ здан,	3464,8	82099		13175	7623	102897						100%/ 29,70
	Компенсация за алюминиевые конструкции	руб,		(3806)										

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов Составила Н.Рощупкина

Гл.инженер проекта В.Марковкин Проверила В.Минкина

РАСЧЕТ № 1

ОПТОВЫХ ЦЕН ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Серия 1.041.1-2 вып.1,3,5,6.

№№ пп	Марка изделия	Приведенная толщина плит	Пролет	Нормативная нагрузка (включая собствен. вес) кг/м2	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена (пр-нт 06-08) п,9-1055 п,9-1056 руб/м2	Надбавка(+) и скидка(-) руб/ м2			Цена с учетом надбавок(+) и скидок (-) руб.	
							Пролет и нормативную нагрузку	Приведенную толщину	Итого	На 1 м2	На изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПК 56,15-4 АТ 1У СТ	12	5,65	669	8,98	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	63,85
2	ПК 56,12-4АТ 1У СТ	12	5,65	670	6,72	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	47,78
3	ПК 56,15-4АТ 1У СТ-2	12	5,65	669	8,98	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	63,85
4	ПК 56,12-4АТ 1УС Т-1	12	5,65	670	6,72	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	47,78
5	ПРС 56.15-4А 1У Т	13	5,65	663	8,98	4,82	+0,71	+1,00	+1,71	6,53	58,64
6	ПК 27,15-4 А Ш Т	12	2,65	669	3,95	6,20	-0,13	+0,20	+0,07	6,27	24,77
7	ПК 27,12-5 А Ш Т	12	2,65	568	3,15	6,20	-0,16	+0,20	+0,04	6,24	19,66
8	ПК 27,15-4 А Ш Т-3	12	2,65	644	3,95	6,20	-0,16	+0,20	+0,04	6,24	24,65
9	ПК 27,12-5 А Ш Т-2	12	2,65	586	3,15	6,20	-0,16	+0,20	+0,04	6,24	19,66
10	ПК 86,15-4 АТ 1У С Т	12	8,65	633	12,89	6,20	+1,87	+0,20	+2,07	8,27	106,60
11	ПК 86,12-5 АТ 1У С Т	12	8,65	696	10,29	6,20	+2,25	+0,20	+2,45	8,65	89,01
12	ПК 86,15-4АТ 1У СТ-2	12	8,65	633	12,89	6,20	+1,87	+0,20	+2,07	8,27	106,60
13	ПК 86,12-5АТ 1У СТ-1	12	8,65	696	10,29	6,20	+2,25	+0,20	+2,45	8,65	89,01
14	ПРС 86,15-4А 1У Т	14	8,65	665	12,89	5,24	+2,25	+1,20	+3,45	8,69	112,01
15	ПК 56,15-6АТ 1УСТ	12	5,65	669	8,98	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	63,85
16	ПК 56,12-6АТ 1У СТ	12	5,65	670	6,72	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	47,78
17	ПК 56,15-6АТ 1У СТ-2	12	5,65	669	8,98	6,20	+0,71	+0,20	+0,91	7,11	63,85
18	ПРС 56.15-6АТ 1У Т	13	5,65	669	8,98	4,82	+0,71	+1,00	+1,71	6,53	58,64

20783-05

Р А С Ч Е Т № 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ.

Серия 1.041.1-2 вып.1,3,5,6

№ № п п	Марка изделия	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы на : (руб.)		Тара и реквизит		Стоимость руб/шт.			Всего сметная стоимость
				1 тн	Изделия	1 м3	Изделия	Оптовая	Сметная без заготовит-складских расходов	Заготовительно-складские расходы - 2 %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПК 56,15-4АТ 1У С Т	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83	63,85	77,39	1,55	80,49
2	ПК 56,12-4АТ 1У С Т	2,00	0,80	4,89	9,78	0,80	0,64	47,78	58,20	1,16	59,36
3	ПК 56,15-4АТ 1У СТ-2	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83	63,85	77,39	1,55	78,94
4	ПК 56,12-4АТ 1У СТ-1	2,00	1,04	4,89	9,78	0,80	0,83	47,78	58,39	1,17	59,56
5	ПРС 56,15-4А 1У Т	2,89	1,13	6,44	18,61	0,80	0,90	58,64	78,15	1,56	79,71
6	ПК 27,15-4 А Ш Т	1,30	0,48	4,67	6,07	0,80	0,38	24,77	31,22	0,62	31,84
7	ПК 27,12-5 А Ш Т	0,90	0,37	4,67	4,20	0,80	0,30	19,66	24,16	0,48	24,64
8	ПК 27,15-4 А Ш Т-3	1,20	0,48	4,67	5,60	0,80	0,38	24,65	30,63	0,61	31,24
9	ПК 27,12-5 А Ш Т-2	0,90	0,37	4,67	4,20	0,80	0,30	19,66	24,16	0,48	24,64
10	ПК 86.15-4 АТ 1У СТ	4,00	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28	106,60	128,96	2,57	131,53
11	ПК 86,12-5 АТ 1У СТ	3,10	1,202	5,27	16,34	0,80	0,96	89,01	106,31	2,12	108,43
12	ПК 86,15-4АТ 1У СТ-2	4,00	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28	106,60	128,96	2,57	131,53
13	ПК 86,12-5АТ 1У СТ-1	3,10	1,202	5,27	16,34	0,80	0,96	89,01	106,31	2,12	108,43
14	ПРС 86,15-4А 1У Т	4,62	1,81	6,44	29,75	0,80	1,45	112,01	143,21	2,86	146,07
15	ПК 56,15-6 АТ 1У СТ	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83	63,85	77,39	1,55	78,94
16	ПК 56,12-6АТ 1У С Т	2,00	0,80	4,89	9,78	0,80	0,64	47,78	58,20	1,16	59,36
17	ПК 56,15-6АТ 1У СТ-2	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83	63,85	77,39	1,55	78,94
18	ПРС 56,15-6АТ 1У Т	2,89	1,13	6,44	18,61	0,80	0,90	58,64	78,15	1,56	79.71

ТП 274-20-144.85 СМ АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-1-1

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устройство центрального отопления

Основание РД ОВСО лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 6,48 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 64,81 руб,

1 м² общей площади здания 7,06 руб,

1 м³ объема здания 1,87 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин, в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин, в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Сантехнические работы									
1	18-109 табл 18,5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140 АО	3км	90,30	7,66			691,70			
2	18-114 табл 18,5-2	Установка конвекторов отопительных типа-	"	59,80	8,90			532,22			
3	16-35 т,16,7-1 ССЦ ч,1 п,13 п,1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам, 15 мм Цена 0,86-0,26÷ 0,24	м	140,00	0,84			117,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16-36 табл 16.7-1 ССЦ ч,1 п,14 п, 2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 20 мм Цена 0,91-0,31÷ 0,3	м	115,00	0,90			103,50			
5	16-37 табл 16,7-1 ССЦ ч,1 п,15 п, 3	То же, диам, 25 мм Цена 1,03-0,42÷0,4	м	120,00	1,01			121,20			
6	16-38 -"- п,16 п, 4	То же, диам, 32 мм Цена 1,14-0,54÷0,51	м	80,00	1,11			88,80			
7	16-39 табл, 16,7-1 ССЦ ч,1 п,17, п, 5	То же, диам, 40 мм Цена 1,29-0,67÷0,62	м	22,00	1,24			27,28			
8	16-219 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	4,77	3,94			18,79			
		Итого по ЕРЕР	руб,					1701,09*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
9	С С Ц часть-Ш п,97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П1 д-15 мм	шт	37,00	1,20			44,40			
10	-"- п,98	То же, диам, 20 мм	шт	2,00	1,43			2,86			
11	-"- п,100	То же, диам, 32 мм	шт	4,00	2,10			8,40			
12	С С Ц часть-Ш п,78	Вентиль запорный муфтовый марки 15Б 1 бк д- 15 мм	шт	35,00	0,95			33,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С С Ц часть-Ш п,79	Вентиль запорный муфтовый марки 15Б 1 бк д-20 мм	шт	6,00	1,17			7,02			
		Итого по материалам	руб,					95,93*			
		Итого руб.						1797,02*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			239,00			
		Итого руб.						2036,02*			
		Плановые накопления			8,00%			162,88			
		ИТОГО по разделу- 1	руб,					2198,90*			
		П, Строительные работы									
14	15-643 табл 15,166--1-31	Антикоррозиная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза,	100 м^2	0,51	15,20			7,75			
15	26-14 табл 26,4-1	Изоляция трубопроводов пухшнуром,	мз	3,10	42,10			130,51			
16	26-49 табл 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах,	м^2	130,97	1,34			175,50			
17	26-73 табл 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью,	100 м^2	1,42	12,60			17,89			
18	26-76 табл, 26,14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов,	100 м2	1,42	46,70			66,31			
19	15-614 табл, 15,164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза,	"	0,44	60,50			26,62			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					424,58*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
20	С С Ц часть-1 п,355	Шнур пуховый, Цена 1170 х 0,79	$м^3$	3,10	924,30			2865,33			
21	С С Ц ч-1 стр,170 п,180	Стеклоткань, Цена 0,73 х 1,1	$м^2$	141,71	0,80			113,37			
		Итого по материалам	руб.					2978,70*			
		Итого руб.						3403,28*			
		Накладные расходы			16,50%			561,54			
		Итого руб,						3964,82*			
		Плановые накопления			8,00%			317,19			
		ИТОГО по разделу- П	руб.					4282,01*			
		ВСЕГО по смете	руб,					6480,91*			
		Затраты труда	ч/час					426,67			

Гл,инженер проекта Дробинская

Нач,отдела смет и ПОС И. Бехов

Составила Л, Давыденко

Проверила В, Васильева

ТП 274-20-144.85 СМ,АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье(вечернее время используемая как кафе)

На устроиство вентиляции,

Основание: РД, ОВСО Лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость	11,08	тыс,руб,
Нормативная условно-чистая продукция		тыс,руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	110,78	руб,
1 м2 общеи площади здания	12,07	руб,
1 м3 объема здания	3,20	руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.Сантехнические работы,									
1	20-709 табл 20,20-5 15-01 01-419 01-417	Установка вентиляторного агрегата Ц4-70 № 8 с электродвигателем 4А132М6. Цена 482-1954125	к-т	2,00	412,00	9,94		824,00	19,88		
2	20-708 табл, 20.20-3 15-01 01-417 01-410	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А100 4 В6 Цена 233-1254 68	к-т	2,00	176,00			352,00			
3	20-707 табл 20.20-3	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 5 с электро-	к-т	1,00	121,00			121,00			

1	2	к 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	15-01 01-409 04-399	двигателем 4А80В4. Цена 139-63+ 45,0									
4	20-706 табл 20.20-2 15-01 01-394 01-395	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А71В4, Цена 90,6 -34+ 36,0	к-т	1,00	92,60			92,60			
5	20-705 табл 20.20-1 15-01 10-059 01-393	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 3,15 с электродвигателем 4АА63В4 Цена 66,5-23+ 25,0	к-т	1,00	68,50			68,50			
6	20-704 табл 20,20-1	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем 4АА56А4,	к-т	1,00	59,60			59,60			
7	20-735 табл 20.22-1	Установка осевого вентилятора В-06-300 № с электродвигателем 4АА56А4,	к-т	2,00	42,20			84,40			
8	20-749 табл 20.23-1	Установка вентиляторов крышных с поддоном весом до 0,2 тн,	к-т	1,00	7,06			7,06			
9	20-468 табл 20.9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 1800х х1000 с электроприводом,	шт	1,00	104,00	2,47		104,00	2,47		
10	20-656 табл 20.15-1	Установка двери герметической .	шт	2,00	16,20			32,40			
11	20-66 табл 20.27-3	Установка фильтров тканевых рамных,	м^2	3,90	13,30			51,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	20-760 табл 20,25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн,	шт	5,00	6,09			30,45			
13	20-697 табл 20.18-2	Установка подставок под калорифер,	100 кг	0,50	36,10			18,05			
14	20-485 табл 20.10-2	Установка отсссов бортовых,	100 кг	3,10	4,31			13,36			
15	20-497 табл, 20.11-1	Установка зонтов над шахтами ЗП,00,000-05	шт	1,00	8,79			8,79			
16	20-403 табл 20.7-1	Установка решеток регулирующих типа РРА-2	шт	2,00	3,50			7,00			
17	20-406 табл 20.7-1	То же, типа РРА-5	шт	21,00	5,26			110,46			
18	20-407 табл 20.7-1	Установка решетки регулирующеи Р-150	шт	53,00	1,48			78,44			
19	20-408 табл 20.7-1	То же, Р-200	шт	56,00	1,63			91,28			
20	20-3 табл 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовои стали толщинои 0,5 мм периметром до 900 мм,	м2	52,00	5,35			278,20			
21	20-11 табл 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм	м^2	80,00	5,30			424,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	20-12 табл 20.1-2	Прокладка воздуховодов из тонколистовои стали толщ.0,5 мм периметром до 1800 мм	$м^2$	18,00	5,43			97,74			
23	20-13 табл 20.1-3	То же, периметром до 2200 мм	$м^2$	18,00	5,72			102,96			
24	20-14 табл 20.1-4	То же, периметром до 3600 мм	м2	269,00	5,53			1487,57			
25	20-308 табл 20.5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	м2	132,00	1,57			207,24			
26	20-309 табл 20.5-3	То же, более 1000 мм,	м2	42,00	1,54			64,68			
27	12-698-3	Установка бобышек с расширителями, Цена 1,49+0,52х0,87	шт	6,00	1,94			11,64			
28	20-1007 табл 20.47-6	Установка виброизоляторов ДО- 43,	10 шт	1,00	35,80			35,80			
29	20-1005 табл 20.47-4	То же, ДО-41	10 шт	1,00	19,30			19,30			
30	20-1004 табл 20,47-3	То же, ДО-40.	"	0,40	15,40			6,16			
31	20-1003 табл 20.47-2	То же, ДО-39.	"	0,50	12,80			6,40			
32	20-1002 табл 20.47-1	То же, ДО-38	"	0,90	9,14			8,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	20-785 табл, 20.30-6	Установка теплообменника-утилизатора ТКТ-20М	шт	1,00	222,00	164,00		222,00	164,00		
34	20-696 табл 20.18-1	Установка подставок под теплообменник,	100 кг	0,12	35,90			4,31			
35	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети	шт	8,00	4,26			34,08			
		Цена 2,62+1,88+0,87									
		Итого по ЕРЕР	руб.					5165,57*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР,									
36	Пр-т 06-04 п,805	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,098	м	210,00	2,33			489,30			
37	С С Ц часть-Ш п.735	Калорифер КВБА- 7П.	шт	4,00	60,60			242,40			
38	С С Ц часть-Ш п,758	Калорифер КВСА-7П.	шт	1,00	46,30			46,30			
39	Пр-т 24-05 3-031	Бобышки с расширителями, Цена 0,43 х 1,098	шт	6,00	0,47			2,82			
40	С С Ц часть-Ш п.640	Лючки для замера параметров воздуха.	шт	12,00	0,13			1,56			
41	-"- п.515	Вставки гибкие из прорезиненной ткани,	м2	8,50	11,20			95,20			
42	С С Ц часть-Ш	Вентилятор крышный КЦ3-90 № 5	шт	1,00	94,20			94,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		п.220 с электродвигателем 4А80А6У2,									
43	23-08-02 п.49	Фильтр ФЯП. Цена 4,35 х1,098	шт	15,00	4,78			71,70			
44	23-03 часть-П п,06-051	Местный вентиляционный отсос МВО- 0,5 Цена 610 х 0,01	шт	1,00	6,10			6,10			
45	-"- п.06-051	То же, МВО- 2,0 Цена 610 х 0,10	шт	3,00	61,00			183,00			
46	-"- п,05-072	Теплообменник утилизатор ТКТ-20М Цена 1715х1,3х1,098	шт	1,00	2447,99			2447,99			
		Итого по матер. руб.						3680,57*			
		Итого руб.						8846,14*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Накладные расходы без(поз. 1,9,33,46)			13,30%			698,00			
		Накладные расходы на з/пл. (по поз. 1,9,33,)			80,00%			149,08			
		Итого руб.						9693,22*			
		Плановые накопления			8,00%			775,46			
		ИТОГО по разделу- 1 руб.						10468,68*			
		П. Строительные работы,									
47	15-614 табл 15,164-8	Окраска решеток,воздуховодов зонтов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	4,20	60,50			254,10			
48	26- т.26,4-6	Изоляция поверхности воздуховодов матами минераловатными,	м3	1,40	8,05			11,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	26-50 табл, 26,10-5	Устроиство каркаса из сетки плетеной на воздуховодах.	$м^2$	28,00	1,30			36,40			
50	26-63 табл, 26,13-4	Обертывание изолированной поверхности воздуховодов стеклотканью,	$м^2$	28,00	1,29			36,12			
51	26-76 табл, 26,14-2	Окраска изолированной поверхности воздуховодов масляным составом за 2 раза,	100 м2	0,28	46,70			13,08			
		Итого по ЕРЕР	руб					350,97*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР,									
52	С С Ц часть-1 стр,87 п,75	Маты минераловатные прошивные, Цена 49,5 х 1,03	$м^3$	1,40	50,99			71,39			
53	С С Ц часть-У стр,532 п.263	Стеклоткань для обертывания изолированной поверхности., воздуховодов, Цена 2,10 х 1,05	$м^2$	28,00	2,20			61,60			
		Итого по матер, руб.						132,99◇			
		Итого руб.						483,96◇			
		Накладные расходы			16,50 %			79,85			
		Итого руб.						563,81◇			
		Плановые накопления			8,00%			45,11			
		ИТОГО по разд-П	руб.					608,92◇			
		ВСЕГО по смете	руб.					11077,60*			
		Затраты труда	ч/час.					1695,55			

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач.отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л,Симонова

Проверила В,Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье,(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство теплоснабжения калориферов,

Основание, РД ОВСО, лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 1,79 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ ,

Стоимость на ,

Расчетную единицу 17,88 руб,

1 м² общеи площади здания 1,95 руб,

1 м³ объема здания 0,52 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,									
1	16-35 табл 16,7-1 С С Ц часть-1 п,13,1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных легких труб диам, 15 мм Цена 0,86-0,26+ 0,24	м	16,00	0,84			13,44			
2	16-37 табл 16.7-1 ССЦ ч.1 п,15,8	То же, диам, 25 мм Цена 1,03-0,42+ 0,4	м	70,00	1,01			70,70			
3	16-38 табл, 16.7-1 ССЦ ч,1 п,16,4	То же, диам, 32 мм. Цена 1,14-0,54+ 0,51	м	10,00	1,11			11,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16-40 табл, 16,7-2 ССЦ ч,1 п,18,6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных легких труб диам,50 мм Цена 1,61-0,86÷ 0,78	м	65,00	1,53			99,45			
5	16-219 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	1,61	3,94			6,34			
6	12-698-1 табл 16,12-1	Установка расширителя с бобышкои диам.50 мм	шт	12,00	1,16			13,92			
		Итого по ЕРЕР	руб,					214,95*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
7	С С Ц часть-Ш п,97	Вентиль проходнои муфтовым марки 15кг 18П1 д-15 мм	шт	4,00	1,20			4,80			
8	-"- п,99	То же, диам, 25 мм,	шт	4,00	1,59			6,36			
9	-"- п100	То же, диам, 32 мм	шт	4,00	2,10			8,40			
10	С С Ц часть-Ш п,78	То же,вентиль запорныи муфтовыи диам 15 мм	шт	4,00	0,95			3,80			
11	-"- п,79	То же, диам, 20 мм	шт	4,00	1,17			4,68			
12	24-05 п,3-031	Расширители с бобышками, Цена 0,43 х 1,098	шт	12,00	0,47			5,64			
		Итого по материалам	руб.					33,68*			
		Итого	руб,					248,63*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			33,07			
		Итого руб.						281,70*			
		Плановые накопления			8,00%			22,54			
		ИТОГО по разделу- 1	руб,					304,24*			
		П.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,									
13	15-643 табл, 15,166-1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза,	100 м2	0,17	15,20			2,58			
14	26-14 табл 26,4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными,	м3	1,09	42,10			45,89			
15	26-49 табл 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетенои на трубопроводах,	м2	41,96	1,34			56,23			
16	26-73 табл 26.13-9	Обертывание изолированнои поверхности стеклотканью,	100 м2	0,42	12,60			5,29			
17	26-76 табл 26,14-2	Окраска изолированнои поверхности трубопроводов,	100 м2	0,42	46,70			19,61			
18	15-614 табл 15,164-8	Окраска неизолированнои поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза,	100 м2	0,14	60,50			8,47			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					138,07*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
19	С С Ц ч.1 п,355	Шнур пуховый, Цена 1170,0х0,79	м3	1,09	924,30			1007,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С С Ц часть-1 стр,170 п,180	Стеклоткань, Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	41,96	0,80			33,57			
		Итого по материалам	руб,					1041,06*			
		Итого руб.						1179,13*			
		Накладные расходы			16,50%			194,56			
		Итого руб.						1373,69*			
		Плановые накопления			8,00%			109,89			
		ИТОГО по разделу- II	руб.					1483,58*			
		ВСЕГО по смете	руб,					1787,82*			
		Затраты труда	ч/час.	134,78							

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л,Симонова

Проверила В,Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

К типовому проекту столовои на 100 мест ,работающеи на сырье(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство узла управления

Основание, РД ОВСО лист 1-1 , Ал,

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 0,91 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ ,

Стоимость на ,

Расчетную единицу 9,09 руб,

1 м² общеи площади здания 0,39 руб,

1 м³ объема здания 0,26 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	в том числе Основная зарплата	в том числе Эксплуатац. машин в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	в том числе Основная зарплата	в том числе Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ,									
1	16-36 табл, 16,7-1 С С Ц часть-1 п,14,2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 20 мм, Цена 0,91-0,31±0,3	м	5,00	0,90			4,50			
2	16-37 табл 16,7-1 ССЦ ч-1 п,15,3	То же, диам, 25 мм Цена 1,03-0,42±0,4	м	10,00	1,01			10,10			
3	16-67 табл 16,8-2	То же,из стальных электросварных труб диам,76х2,8 мм	м	5,00	2,21			11,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16-219 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением при диаметре до 50 мм,	100 м	0,15	3,94			0,59			
5	16-220 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением диам. до 100 мм	100 м	0,05	4,22			0,21			
6	12-202-3	Установка регулятора расхода УРРД диам, 50 мм	шт	1,00	4,02			4,02			
7	16-127 табл 16., 12-1	Установка клапана обратного муфтового марки 16б 1бк диам, 25 мм	шт	1,00	17,30			17,30			
8	11-155-1	Установка водомера горяче-водного СХВК-6,3 д-40 мм Цена 2,41-1,84х0,80	шт	1,00	3,88			3,88			
9	16-136 табл 16.12-2	Установка задвижки стальной ЗКЛ 2-16 б диам, 80 мм	шт	2,00	2,98			5,96			
10	16-117 табл 16,12-1	Установка задвижки чугунной марки 30ч 6бр диам,50 мм	шт	2,00	17,40			34,80			
11	18-186 табл 18,11-2	Установка грязевика диам, 80 мм	шт	2,00	40,50			81,00			
12	18-226 табл 18,15-2	Установка манометра	шт	3,00	3,91			11,73			
13	18-228 табл 18,15-4	Установка термометра	шт	4,00	2,41			9,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	18-211 табл 18,13-3	Установка ручного насоса,	шт	1,00	4,60			4,60			
		Итого по ЕРЕР	руб,					199,38*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
15	23-07 п,2-0160	Задвижка стальная ЗКЛ2-16 диам. 80 мм	шт	2,00	43,92			87,84			
		Цена 40х1,098									
16	23-01 п,16-001	Насос ручной "Родник"	шт	1,00	42,82			42,82			
		Цена 39х1,098									
17	С С Ц часть-Ш п,1522	Водомер горячеводный СХВК-6,3 д-40 мм	шт	1,00	42,40			42,40			
18	17-04 п 5-0065	Регулятор расхода УРРД диам, 50 мм	шт	1,00	97,72			97,72			
		Цена 89х1,098									
19	С С Ц часть-Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый 15кч 18П1 диам,25 мм	шт	4,00	1,59			6,36			
20	-"- п.101	То же, диам, 40 мм	шт	2,00	3,01			6,02			
21	-"- п78	То же, диам, 15 мм вентиль марки 15б 1бк,	шт	2,00	0,95			1,90			
22	-"- п,80	То же, диам,25 мм	шт	2,00	1,63			3,26			
		Итого по матер,	руб					288,32*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб						487,70*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)		2,00%							
		Накладные расходы		13,30%				64,86			
		Итого руб,						552,56*			
		Плановые накопления		8,00%				44,21			
		Итого по разделу-1	руб					596,77*			
		II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
23	15-643 табл 15,166-1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза	100 м2	0,04	15,20			0,61			
24	26-14 табл 26,4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными	м3	0,23	42,10			9,68			
25	26-49 табл 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах	м2	9,25	1,34			12,40			
26	26-73 табл 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью	100 м2	0,09	12,60			1,13			
27	26-76 табл 26.,14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов	"	0,09	46,70			4,20			
		Итого по ЕРЕР	руб					28,02*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
28	С С Ц ч-1 п,355	Шнур пуховый Цена 1170,0х0,79	м3	0,23	924,30			212,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С С Ц часть1 стр,170 п,180	Стеклоткань, Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	9,25	0,80			7,40			
		Итого по материалам	руб					219,99*			
		Итого руб						248,01*			
		Накладные расходы			16,50 %			40,92			
		Итого руб.						288,93*			
		Плановые накопления			8,00%			23,11			
		Итого по разделу П	руб					312,04*			
		ВСЕГО по смете	руб					908,81*			
		Затраты труда	ч/час					55,81			

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л.Симонова

Проверила В,Васильева

ТП 274-20-144.85СМ, АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье,(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство холодного водоснабжения,

Основание РД ВКСО Лист 1-6 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 1,[illegible] тыс.руб,

Нормативная условно-чистая продукция [illegible],руб,

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу	14,98	руб
1 м^2 общеи площади здания	1,63	руб
1 мз объема здания	0,43	руб

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Сантехнические работы									
1	16-41 табл 16,7-3 ССЦ ч,1 п,49 п,37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д-15 мм Цена 1,2-0,37= 0,36	м	135,00	1,19			160,65			
2	16-42 табл 16.7-3 ССЦ ч1 п,50 п,38	То же, диам, 20 мм Цена 1,35-0,46= 0,44	м	75,00	1,33			99,75			
3	16-43 табл 16.7-3	То же, диам, 25 мм Цена 1,36-0,6=0,57	м	32,00	1,33			42,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ ч,1 п,51 п,39										
4	16-44 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,52 п,40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 32 мм Цена 1,58-0,77÷ 0,73	м	20,00	1,54			30,80			
5	16-45 табл 16.7-3 ССЦ ч1 п,53 п,41	То же, диам, 40 мм Цена 1,79-0,94÷0,88	м	5,00	1,73			8,65			
6	16-46 табл 16,7-4 -"- п,54 п,42	То же, диам, 50 мм Цена 2,21-1,18÷1,11	м	10,00	2,14			21,40			
7	16-47 табл 16.7-5	То же, диам, 70 мм Цена 2,67-1,94÷ 1,79	м	40,00	2,52			100,80			
8	16-220 табл 16,22	*Испытание трубопроводов* гидравлическим давлением при диам. до 100 мм	100 м	0,40	4,22			1,69			
9	16-219 табл 16,22	То же, при диам.до 50 мм	"	2,77	3,94			10,91			
10	16-119 табл 16.12-2	Установка фланцевои задвижки марки 30ч 6бр д-100 мм	шт	3,00	29,00			87,00			
11	18-227 табл 18,15-3	Установка манометра ОБМ- 100	шт	1,00	4,43			4,43			
12	16-12 табл 16,2-1	Прокладка чугунных напорных труб диам, 100 мм	м	5,00	5,11			25,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11-155-1	Установка счетчика холодной воды ВСКМ-50	к-т	1,00	3,88			3,88			
14	16-185 табл 16,16-2	Установка крана поливочного д-25 мм	шт	2,00	2,07			4,14			
		Итого по ЕРЕР	руб					602,21*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
15	С С Ц ч-Ш п,1943	Кран водоразборный КВ-15Д диам, 15 мм	шт	1,00	1,51			1,51			
16	С С Ц часть-Ш п,1039	Кран трехходовой 14М1 диам 15 мм	шт	1,00	1,07			1,07			
17	С С Ц часть-Ш п,115	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18р2 диам, 15 мм	шт	17,00	1,31			22,27			
18	-"- п,116	То же, диам, 20 мм	шт	10,00	1,53			15,30			
19	-"- п,117	То же, диам, 25 мм	шт	7,00	1,87			13,09			
20	С С Ц ч-Ш п,1484	Рукава поливочные диам 25 мм	м	120,00	2,23			267,60			
21	-"- п,1522	Водомер ВСКМ -50	шт	1,00	42,40			42,40			
		Итого по материалу	руб,					363,24*			
		Итого руб						965,45*			
		Накладные расходы			13,3%			128,40			
		Итого руб.						1093,85*			
		Плановые накопления			8,00%			87,51			
		ИТОГО по разделу- 1	руб.					1181,36*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II Строительные работы									
22	26-16 табл 26,4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными	$м^3$	0,88	20,40			17,95			
23	26-49 табл 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетенои на трубопроводах,	$м^2$	39,32	1,34			52,69			
24	26-69 табл 26,13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слои с промазкои швов битумнои мастикои,	100 м2	0,43	81,10			34,87			
25	26-73 табл 26,13-9	Обертывание изолированнои поверхности трубопроводов стеклотканью,	"	0,43	12,60			5,42			
26	26-76 табл 26,14-2	Окраска изолированнои поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза,	"	0,43	46,70			20,08			
27	15-614 табл 15,164-8	Окраска неизолированнои поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза,	"	0,41	60,50			24,81			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб					155,82*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
28	С С Ц ч-1 п.75	Маты минераловатные прошивные Цена 49,5х1,03х1,2	мз	0,88	61,18			53,84			
29	С С Ц п 297	Пергамин Цена 16 х 1,15	100 м2	0,43	18,40			7,91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С С Ц часть-1 стр,170 п,180	Стеклоткань Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	42,80	0,80			34,24			
		Итого по материалам	руб					95,99*			
		Итого	руб					251,81*			
		Накладные расходы			16,50%			41,55			
		Итого	руб					293,36*			
		Плановые накопления			8,00%			23,47			
		ИТОГО по разделу- II	руб					316,83*			
		ВСЕГО по смете	руб					1498,19*			
		Затраты труда	ч/час	245,08							

Гл,инженер проекта Журавлева

Нач,отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство горячего водоснабжения

Основание РД ВКСО лист 1-6 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,88 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

Стоимость на

Расчетную единицу 8,82 руб,

1 м2 общеи площади здания 0,96 руб

1 мз объема здания 0,25 руб

№ № п п	№ № прейску-рантов, У С Н расценок ценников и др	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-41 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,49 п,37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д-15 мм Цена 1,2-0,37+0,36	м	115,00	1,19			136,85			
2	16-42 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,50 п,38	То же, диам, 20 мм Цена 1,35-0,46+0,44	м	75,00	1,33			99,75			
3	16-43 т,16,7-3	То же, диам, 25 мм Цена 1,36-0,6+0,57	м	13,00	1,33			17,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ ч1 п,51 п,39										
4	16-44 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,52 п,40	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных д-32 мм Цена 1,58-0,7740,73	м	20,00	1,54			30,80			
5	16-45 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,53 п,41	То же, диам, 40 мм Цена 1,79-0,9440,88	м	5,00	1,73			8,65			
6	16-46 табл 16,7-3 ССЦ ч1 п,54 п,42	То же, диам, 50 мм Цена 2,21-1,1841,11	м	10,00	2,14			21,40			
7	16-47 табл 16.7-5 ССЦ ч1 п,56 п,44	То же, диам, 70 мм Цена 2,67-1,9441,79	м	40,00	2,52			100,80			
8	16-220 табл 16,22	Испытание труб гидравлическим давлением при диам, до 100 мм	100 м	0,40	4,22			1,69			
9	16-219 табл 16,22	То же, при диам, до 50 мм	"	2,38	3,94			9,38			
10	17-49 табл 17,3-3	Установка смесителя для душа диам 15 мм	шт	3,00	9,15			27,45			
11	16-135 табл 16.12-1	Установка фланцевого вентиля марки 15кч 16П1 д-40 мм	шт	1,00	1,60			1,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	16 -136 табл 16.12-2	Установка фланцевого вентиля марки 15кч 16П1 д-65 мм	шт	1,00	2,98			2,98			
		Итого по ЕРЕР	руб					458,64*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
13	С С Ц часть-Ш п,78	Вентили муфтовые запорные марки 15Б 1бк диам, 15 мм	шт	8,00	0,95			7,60			
14	-"- п,79	То же, диам, 20 мм	шт	10,00	1,17			11,70			
15	-"- п.80	То же, диам, 25 мм	шт	4,00	1,63			6,52			
16	23-07 п,1-0418	Вентиль запорный фланцевый марки 15кч 16П1 д-40 мм Цена 7,5 х 1,098	шт	1,00	8,24			8,24			
17	23-07 п,1-0420	То же, диам, 65 мм Цена 18,0х1,098	шт	1,00	19,76			19,76			
18	24-07 п,18-27	Смеситель для моики диаметром 15 мм Цена 3,4 х 1,098	шт	15,00	3,73			55,95			
		Итого по матер, руб,						109,77*			
		Итого руб,						568,41*			
		Накладные расходы			13,30%			75,60			
		Итого руб						644,01*			
		Плановые накопления			8,00%			51,52			
		ИТОГО по разделу- 1	руб,					695,53*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	26-16 табл 26,4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными	$м^3$	0,61	20,40			12,44			
20	26-49 табл 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах	$м^2$	26,91	1,34			36,06			
21	26-73 табл 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью	100 м2	0,29	12,60			3,65			
22	26-76 табл 26,14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза	"	0,29	46,70			13,54			
23	15-614 табл 15,164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	"	0,37	60,50			22,39			
		Итого по ЕРЕР	руб					88,08*			
		Стоимость материалов не учтенных в ЕРЕР									
24	С С Ц часть1 п,75	Маты минераловатные прошивные Цена 49,5 х 1,03х1,2	$м^3$	0,61	61,18			37,32			
25	С С Ц часть-1 стр,170 п,180	Стеклоткань Цена 0,73 х 1,1	м2	29,28	0,80			23,42			
		Итого по материалам	руб					60,74*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб,						148,82*			
		Накладные расходы		16,50%				24,56			
		Итого руб,						173,38*			
		Плановые накопления		8,00%				13,87			
		Итого по разделу- II						187,25*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1, Сантехнические работы		695,53
II, Строительные работы		187,25*
ВСЕГО по смете	руб,	882,78*
Затраты труда	ч/час	170,74

Гл,инженер проекта Журавлева

Нач,отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устройство внутренней канализации

Основание, РД ВКСО Лист 1 - 6 Ал, III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 2,21 тыс.руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете

Стоимость на :

Расчетную единицу 22,07 руб,

1 м^2 общей площади здания 2,41 руб,

1 мз объема здания 0,64 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценков ценников	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин	Нормативная условно-чистая продукция
							в т,ч, зарплата			в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Сантехнические работы,									
1	16-30 табл 16,5-1	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	70,00	3,21			224,70			
2	16-31 табл 16,5-2	То же, диаметром 100 мм	м	30,00	4,59			137,70			
3	17-37 табл 17,1-10	Установка трапа чугунного эмалированного д-100 мм	шт	9,00	14,60			131,40			
4	17-36 табл 17,1-9	То же, диам, 50 мм	шт	11,00	6,31			69,41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17-25 табл 17,1-5	Установка умывальника с выпуском СУ, сифоном СФБВ, со смесителем,	к-т	10,00	18,70			187,00			
6	17-57 табл 17,4-1	Установка унитаза "Компакт"	шт	4,00	23,20			92,80			
7	17-89 табл 17,6-4 24-07 п,18-22 ССЦ ч,III п,1943	Установка раковины стальной эмалированной с сифоном СФ-110Д с настенным смесителем, Цена 9,18-1,5144,4х1,098	шт	12,00	12,50			150,00			
8	16-190 табл 16,17-3	Установка воронки стальной сварной диам, 100х50 мм	шт	12,00	0,72			8,64			
9	17-89 табл 17,6-4	Установка раковины стальной эмаллированной с сифоном СФ-110Д с водоразборным краном КВ-15Д д-15 мм	шт	1,00	9,18			9,18			
10	17-85 табл 17,6-2	Установка мойки МЧ-2 чугунной эмалированной с сифоном, с настольным смесителем,	шт	1,00	70,90			70,90			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1081,73*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
11	ССЦ ч-II п,2114	Воронка стальная сварная диам, 100х50 мм	тн	0,06	441,00			26,46			
12	ССЦ ч-III п,2007 п,2010	Муфта с пробкой д-40 мм Цена 0,45 ÷ 0,57	шт	2,00	1,02			2,04			
13	ССЦ ч-III п,2008 п,2011	Муфта с пробкой д-80 мм Цена 1,01 ÷ 1,47	шт	14,00	2,48			34,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ССЦ ч-Ш п,1493	Сифон-ревизия двухоборотный диам, 50 мм марки СФ-150Д	шт	15,00	1,07			16,05			
		Итого по матер, руб,						79,27*			
		Итого руб.						1161,00*			
		Накладные расходы			13,30%			154,41			
		Итого руб						1315,41*			
		Плановые накопления			8,00%			105,23			
		ИТОГО по разделу- 1	руб,					1420,64*			
		II, Строительные работы,									
15	15-614 табл 15,164-8	Окраска трубопроводов и сантехнических приборов масляным составом за 2 раза,	100 м^2	1,18	60,50			71,39			
16	16-28 табл 16,4-2	Укладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в земле д-100 мм	м	120,00	3,01			361,20			
17	16-27 табл 16,4-1	То же, диам, 50 мм	м	40,00	1,71			68,40			
18	1-960 табл 1,80-2	Разработка грунта вручную,	100 мз	1,03	74,50			76,74			
19	1-968 табл 1,81-2	Обратная засыпка грунта вручную,	"	1,03	46,00			47,38			
		Итого руб,						625,11*			
		Накладные расходы			16,50%			103,14			
		Итого руб.						728,25*			
		Плановые накопления			8,00%			58,26			
		ИТОГО по разделу II	руб.					786,51*			
		ВСЕГО по смете	руб,					2207,15			
		Затраты труда	ч/час	519,74							

Гл, инж, проекта Журавлева

Нач, отдела смет и ПОС И, Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство водостока,

Основание РД ВКСО лист 1-6 Ал. III

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,29 тыс, руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб

Показатели по смете,

Стоимость на:

Расчетную единицу 2,92 руб

1 м2 общей площади здания 0,32 руб

1 м3 объема здания 0,08 руб

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Сантехнические работы									
1	16-31 табл, 16,5-2	Прокладка чугунных канализационных труб диам, 100 мм	м	25,00	4,59			114,75			
2	16-188 табл 16,17-1	Установка водосточной воронки ВР-9 диам, 100 мм	шт	4,00	2,28			9,12			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					123,87*			
		Стоимость материалов не учтенных в ЕРЕР,									
3	24-07-08 п,1-001	Воронка водосточная ВР-9 диам, 100 мм	шт	4,00	12,30			49,20			
		Цена 11,2 х1,098									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С С Ц часть-Ш п,658	Гидрозатвор диам, 100 мм	шт	2,00	28,60			57,20			
		Итого по материалам	руб.					106,40*			
		ИТОГО	руб,					230,27*			
		Накладные расходы			13,30%			30,63			
		Итого руб						260,90*			
		Плановые накопления			8,00%			20,87			
		ИТОГО по разделу -1	руб.					281,77*			
		П, Строительные работы,									
5	15-614 табл 15,164-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза,	100 м2	0,14	60,50			8,47			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					8,47*			
		Накладные расходы			16,50%			1,40			
		Итого руб						9,87			
		Плановые накопления			8,00%			0,79			
		Итого по разделу- П	руб					10,66			
		ВСЕГО по смете	руб					292,43			
		Затраты труда	ч/час	40,07							

Гл, инженер проекта Журавлева

Нач, отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ХЛ-1-1

К типовому проекту столовои на 100 мест, работающеи на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На приобретение и монтаж холодильного оборудования,

Основание РД ХЛСО Лист 1- Ал, III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 1.19 тыс,руб,
в том числе
а) оборудование 1,10 тыс,руб,
б) монтажных работ 0,09 тыс,руб,
Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете
Стоимость на ,
1.Расчетную единицу 11,86 руб,
2.1м² общеи площади здания 1,29 руб,
3,1м³ объема здания 0,34 руб,

№№ пп	№ № поз, Шифр пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш				Основная зарплата	Эксплуатац,маш,	
								Всего	в т,ч, зарплата				Всего	в т,ч, зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Оборудование,												
1	23-02 п,02-049 7-35-2м	Холодильная машина МВВ 4-1-2 производительностью 3000 ст,ккал/час	к-т	1,00	1000,00	36,60	24,20	2,95	1,38	1000,00	36,60	24,20	2,95	1,38
2	7-35-2	Стоимость электроэнергии,	квт час	126,00		0,02					2,52			
3	04-04 п,5-155	Масло ХФ-12	кг	2,00	0,15					0,30				
4	05-01 п,1-1604	Хладон Ф-12	кг	5,00	1,30					6,50				
5	11-1-1 17-06-48	Термометр настенный для складских помещении тип ТС-7,	шт	3,00	0,43	0,21	0,21			1,29	0,63	0,63		
		ИТОГО	руб,							1008,09*	39,75*	24,83*	2,95*	1,38*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Запасные части			2,00%					20,16				
		Итого руб,								1028,25				
		Тара и упаковка			2,00%					20,57				
		Итого руб.								1048,82				
		Транспортные расходы			4,00%					41,95				
		Итого руб								1090,77				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					13,09				
		Накладные расходы на з/плату				80,00%					19,86			
		Итого руб									59,61			
		Плановые накопления				8,00%					4,77			
		ИТОГО по разделу- 1	руб.							1103,86	64,38	24,83*	2,95*	1,38*
		II, Трубопроводы												
6	12-15-2 ССЦ ч1 п,139 с К-0,5	Труба(для гильз) диам, 57х3,5 мм Цена 2,36х0,5÷ 0,82	м	1,00		2,00	0,86	0,22	0,07		2,00	0,86	0,22	0,07
7	12-15-1 ССЦ ч1 п,134	Труба(для гильз) диам, 38х4 мм Цена 0,94÷ 0,5	м	1,00		1,44	0,76	0,08	0,02		1,44	0,76	0,08	0,02
		Итого руб,									3,44°	1,62°	0,30°	0,09°
		Плановые накопления		3,44		8,00%					0,28			
		ИТОГО по разделу- II	руб,								3,72*	1,62*	0,30*	0,09*
		III, Строительные работы												
8	10-57 табл 10,9-5	Устроиство деревянного поддона разм,2060х210х х 20 мм	м2	1,73		4,55	0,83	0,14			7,87	1,44	0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	10-67 табл 10,10-6	Обивка оцинкованной сталью деревянного поддона ,	$м^2$	1,73		1,78	0,14				3,08	0,24		
		ИТОГО по разделу- Ш	руб,								10,95*	1,68*	0,24*	
		Накладные расходы		10,95		16,50%					1,81			
		Итого руб,									12,76*			
		Плановые накопления		12,76		8,00%					1,02			
		ИТОГО по разделу- Ш	руб,								13,78*	1,68*	0,24*	
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ												
		1, Оборудование								1103,86	64,38	24,83	2,95	1,38
		П, Трубопроводы									3,72	1,62	0,30	0,09
		Ш, Строительные работы									13,78*	1,68*	0,24*	
		Итого руб,								1103,86*	81,88*	28,13*	3,49*	1,47*
		ВСЕГО по смете	руб,							1185,74				
		Затраты труда	ч/час	44,25										

Гл, инженер проекта Мирская

Нач, отдела смет и ПОС И, Бехов

Составила Л, Давыденко

Проверила В, Васильева

ТП 274-20-144 85 СМ, АД,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-1

К типовому проекту столовои на 100 мест работающеи на сырье (в вечернее время используемая как кафе)

На силовое электрооборудование,

Основание: РД 30М-СО Лист 1-8 Ал.III

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,29 тыс,руб,
в том числе :
а) оборудование 1,29 тыс,руб,
б) монтажных работ 1,64 тыс,руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 29,34 руб.
2.1м2 общеи площади здания 3,20 руб.
3.1м3 объема здания 0,85 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-нта ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажные работы			Оборудования	Монтажные работы			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	Эксплуатац.маш. в т.ч. зарплата			Основн. зарплата	Эксплуатац.маш. Всего	Эксплуатац.маш. в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 № 1-18	Панель вводная ВРУ 1-11	к-т	1,00		185,00	11,40	0,98	0,36		185,00	11,40	0,98	0,36
2	СКЦЭ-84 1-39	Распределительная панель ВРУ 1-47	к-т	1,00		149,00	11,30	0,98	0,36		149,00	11,30	0,98	0,36
3	Кальк, № 1	Пункт распределительный ПР 11-3068-21	к-т	2,00	221,72	15,94	8,90	0,79	0,28	443,44	31,88	17,80	1,58	0,56
4	Кальк. № 2	То же, типа ПР11-3060	шт	1,00	179,39	13,66	7,34	0,79		179,39	13,66	7,34	0,79	
5	Кальк. № 3	То жс,типа ПР-11-3067	шт	1,00	195,70	18,88	9,26	0,79		195,70	18,88	9,26	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Кальк. № 4	Пункт распределительный ПР 11-3059	шт	1,00	179,39	13,66	7,34	0,79		179,39	13,66	7,34	0,79	
7	СКЦЭ-84 п.1-304	Ящик типа ЯРВ-6113	шт	1,00		14,30	1,74	0,12			14,30	1,74	0,12	
8	15-04 18-119 8-529-7	Кнопочный пост ПКУ-15-19	шт	2,00	10,40	3,33	1,58	0,06		20,80	6,66	3,16	0,12	
9	15-04 Доп.8 04-552 8-531-4	Пускатель магнитный ПМА- 2230	шт	4,00	16,90	3,40	1,49	0,08		67,60	13,60	5,96	0,32	
10	15-04 04-548 8-531-4	Пускатель магнитный ПМЛ-122002	шт	4,00	11,60	3,40	1,49	0,08		46,40	13,60	5,96	0,32	
11	п04-551	То же, типа ПМЛ-222002	шт	1,00	15,80	3,40	1,49	0,08		15,80	3,40	1,49	0,08	
12	04-552	То же, типа ПМЛ-123002	шт	3,00	16,90	3,40	1,49	0,08		50,70	10,20	4,47	0,24	
13	8-522	Выключатель ВПКМ 2-10	шт	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
14	8-522	Розетка У- 210	шт	10,00		3,90	1,73	0,09			39,00	17,30	0,90	
15	8-522-5	Розетка штепсельная А- 700	шт	1,00		2,32	1,02	0,05			2,32	1,02	0,05	
16	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм.	100 м	8,00		15,90	7,65	0,22			127,20	61,20	1,76	
17	8-417	То же, диаметром 32 мм.	"	0,20		20,60	8,85	0,35			4,12	1,77	0,07	
18	8-417-7	То же, диам. до 50 мм2	"	0,45		15,60	9,46	0,75			7,02	4,26	0,34	
19	8-409-1	Затянутьв трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2	"	7,00		4,88	2,36	2,33			34,16	16,52	16,31	
20	8-409	То же, сеч, до 6 мм2	"	2,30		6,02	2,90	2,85			13,85	6,67	6,56	

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
21	8-409	Затянуть в трубы провод сеч.до 16 мм2,	100 м	1,40		9,29	4,10	4,84				13,01	5,74	6,78	
22	8-409	То же,сеч.до 35 мм2	"	0,60		12,30	5,51	6,30				7,38	3,31	3,78	
23	8-409	Провод каждый последующий сеч. до 2,5 мм2	100 м	20,60		1,21	1,14					24,93	23,48		
24	8-409	То же, сеч,до 6 мм2	"	4,70		1,38	1,26					6,49	5,92		
25	8-408	Прокладка гибкого ввода К- 1081	шт	11,00		0,83	0,32					9,13	3,52		
26	8-147	Стоика кабельная К-1150	100 шт	0,14		27,80	15,50	1,90				3,89	2,17	0,27	
27	8-147-7	Полка кабельная К-1161	"	0,14		1,34	1,12	0,13				0,19	0,16	0,02	
28	8-172-1	Лоток сварной К-422	"	0,14		18,40	10,20	0,94				2,58	1,43	0,13	
29	8-592	Патрон Е-27Ф	шт	2,00		0,38	0,23					0,76	0,46		
30	24-05 1-364	Коробка КОР- 73 0,4 х 1,073	шт	10,00		0,43						4,30			
31	24-05 1-365	Коробка КОР-74. 0,41 х 1,073	шт	10,00		0,44						4,40			
32	24-05 1-338	Коробка У-196 0,06 х 1,073	шт	80,00		0,06						4,80			
33	24-05 п.1-372	Коробка У-197 0,07 х 1,073	шт	100,00		0,08						8,00			
34	п.1-198	Коробка У-780 0,14 х 1,073	шт	190,00		0,15						28,50			
35	8-148-1	Прокладка кабеля АВВГ по металлоконструкциям.	100 м	1,35		12,90	7,33	0,43				17,42	9,90	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	8-153	Сухая разделка силового кабеля сеч,до 16 мм2	шт	20,00		3,55	1,08				71,00	21,60		
37	8-153	То же, сеч,до 35 мм2	шт	4,00		4,57	1,26				18,28	5,04		
38	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 мм2	км	2,70		22,00					59,40			
39	-"-	То же, сеч, 4 мм2	км	0,40		29,50					11,80			
40	-"-	То же, сеч, 6 мм2	км	0,30		39,20					11,76			
41	-"-	То же, сеч,10 мм2	км	0,10		63,20					6,32			
42	-"-	То же, сеч.16 мм2	км	0,04		94,70					3,79			
43	-"-	То же, сеч,25 мм2	км	0,06		138,00					8,28			
44	Ц1 чУ стр,150	Стоимость провода ПВ сеч, 1,2 мм2	км	0,06		31,60					1,90			
45	Ц1 чУ стр,66	Стоимость кабеля АВВГ сеч, 2х2,5 мм2	км	0,03		179,00					5,37			
46	-"-	То же, сеч, 3х2,5 мм2	км	0,02		222,00					4,44			
47	-"-	То же, сеч,3х35+1х16 мм2 993 х 1,2	км	0,015		1191,60					17,87			
48	-"-	То же, сеч,3х10+1х6 мм2 420 х 1,2	км	0,055		504,00					27,72			
49	-"-	То же,сеч,3х6+1х4 мм2 315 х 1,2	км	0,015		378,00					5,67			
50	Ц1 чУ стр.197	Стоимость выключателя ВПКМ- 2-10	шт	1,00		2,17					2,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Ц1 чУ стр,202	Стоимость розетки У-210	шт	10,00		0,94					9,40			
52	-"-	Стоимость розетки А-700	шт	1,00		0,84					0,84			
53	24-05 1-861	Стоимость стоики К-1150 0,22 х 1,072	шт	12,00		0,24					2,88			
54	24-05 1-862	То же, К-1151 0,32х1,072	шт	2,00		0,34					0,68			
55	24-05 1-696	Стоимость полок К-1161 0,13 х 1,072	шт	14,00		0,14					1,96			
56	24-05 1-469	Стоимость лотков К-422 2,25 х 1,072	шт	14,00		2,41					33,74			
57	15-04-08 п.2-023	Стоимость патрона Е-27Ф 0,17 х 1,08	шт	2,00		0,18					0,36			
58	Ц1 чУ стр,296	Стоимость труб винипластовых диам. 15 мм	10 м	60,00		1,18					70,80			
59	-"-	То же, диам, 20 мм	"	20,00		1,51					30,20			
60	-"-	То же, диам, 32 мм	"	2,00		3,34					6,68			
61	-"-	То же, диам, 40 мм	"	3,00		5,18					15,54			
62	-"-	То же, диам, 50 мм	"	1,50		7,99					11,99			
		Итого руб.								1199,22*	1280,73*	279,95*	44,73*	1,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка			2,00%					23,98				
		Итого руб,								1223,20*				
		Транспортные расходы			4,00%					48,93				
		Итого руб,								1272,13*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					15,27				
		Накладные расходы на з/плату				87,00%					243,56			
		Итого руб.									1524,29*			
		Плановые накопления				8,00%					121,94			
		Итого руб.								1287,40*	1646,23*	279,95*	44,73*	
		ВСЕГО по смете руб,								2933,63				

Затраты труда ч/час. 421,09

Гл, инженер проекта Ширшаков

Нач, отдела смет и ПОС И. Бехов

Составила Л. Башина

Проверил М, Гинзбург

ТТ 274-20-144.85 СМ, АЛ,У

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1 -92-

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА ПР 11-3068-21 УЗ,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 т.1-11 8-572-4	Металлоконструкции шкафа, размером 1000х800х250	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
2	15-04 п,01-254 15-17 п,1-353 8-574-25	Установить автомат А- 3720 24 + 5,70	шт	1,00	29,70	2,10	1,08			29,70	2,10	1,08		
3	15-04 п,01-060 15-17 п,1-352 8-574-23	Установить 3-х полюсный автомат АЕ-2040 12,2 + 5,00	шт	8,00	17,20	1,14	0,78			137,60	9,12	6,24		
		Итого руб.								205,30*	15,94*	8,90*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					16,42				
		Итого по калькуляции								221,72*	15,94*	8,90*	0,79*	0,28*

Составила Л.Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 3060-21 УЗ,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п,1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа, размером 800 х 800 мм	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
		В шкафу установлено :												
2	15-04 01-253 15-17 п,1-353 8-574-25	Автомат вводной типа А- 3720 33,0 ÷ 5,70	шт	1,00	38,70	2,10	1,08			38,70	2,10	1,08		
3	15-04 01-060 15-17 п,1-351 8-574-23	Автомат линеиный А-2040 трех полюсный 12,20 ÷ 2,70	шт	6,00	14,90	1,14	0,78			89,40	6,84	4,68		
		Итого руб.								166,10*	13,66*	7,34*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					13,29				
		Итого по калькуляции								179,39*	13,66*	7,34*	0,79*	0,28*

Составила Л.Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА ПР 11-3067-21УЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п,1-114 8-572-2	Металлоконструкция шкафа размером 800х800х150	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
2	15-04 п,01-060 15-17 п,1-353 8-574-24	Установить 3-х полюсный автомат АЕ-2040	шт	8,00	17,90	1,77	0,96			143,20	14,16	7,68		
		12,20 ÷ 5,70												
		Итого руб.								181,20◇	18,88◇	9,26◇	0,79◇	0,28◇
		Комплектация и регулировка			8,00%					14,50				
		Итого по калькуляции								195,70*	18,88*	9,26*	0,79*	0,28*

Составила Л,Башина

ТП 274-20-144.85 СМ, АЛ, У

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР-3059-21.У3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п,1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800 х 800 мм	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28	38,00	4,72	1,58	0,79	0,28
		В шкафу установлено :												
2	15-04 01-253 15-17 п,1-353 8-574-25	Автомат вводной типа А- 3720 33 ÷ 5,70	шт	1,00	38,70	2,10	1,08			38,70	2,10	1,08		
3	15-04 01-060 15-17 п,1-351 8-574-23	Автомат линейный А-2040 трех полюсный. 12,20 ÷ 2,70	шт	6,00	14,90	1,14	0,78			89,40	6,84	4,68		
		Итого руб,								166,10*	13,66*	7,34*	0,79*	0,28*
		Комплектация и регулировка			8,00%					13,29				
		Итого по калькуляции								179,39*	13,66*	7,34*	0,79*	0,28*

Составила Л,Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-2

К типовому проекту столовой на 100 мест работающей на сырье (в вечернее время используемая как кафе)

На электроосвещение,

Основание: РД, ЭОМ-СО, Лист 1 ÷ 8 Ал III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 4,41 тыс,руб,
в том числе :
а) оборудование 0,03 тыс,руб.
б) монтажных работ 4,38 тыс,руб,
Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,
Показатели по смете :
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 44,12 руб,
2.1м² общей площади здания 4,81 руб,
3.1м³ объема здания 1,27 руб,

№№ пп	Шифр и № поз, пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе : Основн, зарплата	Эксплуатац, маш, Всего	Эксплуатац, маш, в т.ч. зарплата		Всего	в том числе : Основн, зарплата	Эксплуатац, маш, Всего	Эксплуатац, маш, в. т,ч, зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-612-2	Щиток освещения ЯОУ- 8501	к-т	1,00		3,86	1,48	0,08			3,86	1,48	0,08	
2	8-612-2	Щиток типа ЯОУ-8502	шт	2,00		3,86	1,48	0,08			7,72	2,96	0,16	
3	29-04-16 п,2-001 8-531-4	Щиток управления освещением типа АО-77	шт	1,00	27,00	3,40	1,49	0,08		27,00	3,40	1,49	0,08	
4	8-599-1	Монтаж светильтика типа ЛПО02-2х40,	шт	50,00		1,27	0,54	0,34			63,50	27,00	17,00	
5	8-599-4	Монтаж светильника ЛСО02-2х40	шт	20,00		1,67	0,68	0,51			33,40	13,60	10,20	
6	8-599-4	Монтаж светильника ПВЛМ-ДР-2х40,	шт	64,00		1,67	0,68	0,51			106,88	43,52	32,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-593-1	Монтаж светильника типа НСП02-100	шт	24,00		0,93	0,32	0,52			22,32	7,68	12,48	
8	8-595	То же, типа НСП09,	шт	6,00		1,38	0,52	0,62			8,28	3,12	3,72	
9	8-604	То же, типа НБ005,	шт	3,00		1,13	0,37	0,40			3,39	1,11	1,20	
10	8-603	То же, типа НП019,	шт	14,00		1,03	0,35				14,42	4,90		
11	8-604	Сигнальный фонарь "СУВ"	к-т	2,00		0,83	0,41	0,31			1,66	0,82	0,62	
12	8-610	Ящик ЯТП- 0,25	шт	4,00		1,79	0,94	0,03			7,16	3,76	0,12	
13	8-591	Монтаж выключателя для скрытои установки,	шт	30,00		0,20	0,11				6,00	3,30		
14	8-591	И То же,сдвоенныи.	шт	20,00		0,37	0,30				7,40	6,00		
15	8-591	То же,герметическии,	шт	10,00		0,50	0,38	0,01			5,00	3,80	0,10	
16	8-591	Монтаж розетки штепсельнои для скрытои установки	шт	10,00		0,21	0,13				2,10	1,30		
17	8-147-12	Профиль монтажныи К-108	100 шт	0,20		33,40	10,70	0,80			6,68	2,14	0,16	
18	8-398	Короб монтажныи КЛ-1	100 м	0,26		92,30	11,70	70,60			24,00	3,04	18,36	
19	8-417	Прокладка труб винипластовых диам,до 25 мм	100 м	8,00		15,90	7,65	0,22			127,20	61,20	1,76	
20	8-409	Затянуть в трубы провод АПВ сеч, 2 мм2	"	8,00		4,88	2,36	2,33			39,04	18,88	18,64	
21	8-409	То же,последующии,	"	17,00		1,21	1,14				20,57	19,38		
22	8-148	Прокладка кабеля АВВГ при весе 1м до 1 кг по металлоконструкциям,	"	0,60		20,60	8,62	0,48			12,36	5,17	0,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	8-153	Сухая разделка силового кабеля сеч,до 16 мм2	100 м	8,00		3,55	1,08				28,40	8,64		
24	15-17-доп,19 п.02-490	Стоимость щитка ЯОУ-8501 39,0 х 1,076	шт	1,00		41,96					41,96			
25	02-491	Стоимость щитка типа ЯОУ- 8502 53 х 1,076	шт	2,00		57,03					114,06			
26	Ц1 чУ стр.183	Стоимость светильника ЛПО02-2х40	шт	50,00		18,10					905,00			
27	15-07 п,1-039	То же,ЛСО02-2х40 15,55 х 1,084	шт	20,00		16,86					337,20			
28	15-07 п,1-147	То же, ПВЛМ, ДР-2х40 16,5 х 1,084	шт	64,00		17,89					1144,96			
29	Ц1 чУ стр,176	То же, типа НСП02-100	шт	24,00		3,62					86,88			
30	-"-	То же, НСП09-200	шт	6,00		3,26					19,56			
31	Ц1 чУ стр,182	То же, НБО05-60	шт	3,00		2,60					7,80			
32	-"-	То же, НП019	шт	14,00		2,22					31,08			
33	Ц1 чУ стр,189	Стоимость светильника "СУВ"	к-т	2,00		3,08					6,16			
34	-"-	Стоимость ламп ЛБ-40	шт	282,00		0,72					203,04			
35	-"-	Стартер СК-220	шт	282,00		0,16					45,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	Ц1 чУ стр,192	Стоимость ламп 220 в до 200 вт.	шт	62,00		0,26					16,12			
37	Ц1 чУ стр,150	Стоимость провода АПВ сеч, 2 мм2,	км	2,50		22,00					55,00			
38	Ц1 чУ стр,67	Стоимость кабеля АВВГ сеч,4х10 мм2 420,0 х 1,3	км	0,035		546,00					19,11			
39	-"-	То же,сеч,4х6 мм2 315,0 х 1,30	км	0,025		409,50					10,24			
40	092 МТ К-0,85	Стоимость выключателя для скрытои установки 0,47х0,85х1,08	шт	30,00		0,43					12,90			
41	-"-	То же,сдвоенных, 0,6х0,85х1,08	шт	20,00		0,55					11,00			
42	-"-	То же,герметических 1,85х0,85х1,08	шт	10,00		1,70					17,00			
43	Ц1 чУ стр.202	Стоимость розетки для скрытои установки,	шт	10,00		0,43					4,30			
44	Ц1 чУ стр.218	Стоимость ящика ЯТП- 0,25	шт	4,00		13,70					54,80			
45	24-05 1-717	Стоимость профиля К-108 0,34 х 1,072	шт	10,00		0,36					3,60			
46	24-05 1-718	То же, типа К-101 0,18 х 1,072	шт	10,00		0,19					1,90			
47	24-05 1-205	Стоимость короба КЛ-1 1,25 х 1,072	шт	12,00		1,34					16,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	15-04-08 2-025	Стоимость патрона Е-27Ф, 0,17 х 1,08	шт	2,00		0,18					0,36			
49	Ц1 чУ стр,296	Стоимость труб вини-пластовых диам, 20 мм	10 м	80,00		1,57					125,60			
		Итого руб.								27,00*	3845,57*	244,29*	117,61*	
		Тара и упаковка			2,00%					0,54				
		Итого руб.								27,54*				
		Транспортные расходы			4,00%					1,10				
		Итого руб,								28,64*				
		Заготовительно-складские р а с х о д ы			1,20%					0,34				
		Накладные расходы на з/плату				87,00%					212,53			
		Итого руб.									4058,10*			
		Плановые накопления				8,00%					324,64			
		Итого руб.								28,98*	4382,74*	244,29*	117,61*	
		ВСЕГО по смете руб,								4411,72				
		Затраты труда	ч/час.	430,0										

Гл,инженер проекта Ширшаков

Нач,отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л,Башина

Проверил М,Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье
(в вечернее время используемая как кафе)
На внутренние слаботочные устроиства

Основание: РД-СС-СО лист 1 ÷3 Ал.III

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость в том числе:	0,52	тыс.руб.
а) оборудования	0,15	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,37	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете:		
1. Расчетную единицу	5,24	руб.
2. 1 м2 общеи площади здания	0,57	руб.
3. 1 $м^3$ объема здания	0,15	руб.

№ п	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудо-вания	Монтажных работ				Оборудо-вания	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ.												
1	63-02-1981/1 10-172-2	Аппарат телефонныи АТС	шт	3,00	10,35	0,37	0,31			31,05	1,11	0,93		
2.	10-972-10	Коробка КРТП	"	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3.	8-966-1	Муфта соединительная 10х2	"	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
4.	10-54-4	Прокладка открыто кабе-ля ТШП 10х2	100 м	0,15		30,70	15,10	4,90			4,61	2,27	0,74	
5.	10-54-11	То же,провода ТРП-1х2х0,5 открыто	"	1,00		7,92	7,51				7,92	7,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	15-09 стр.170	Стоимость кабеля ТПП-10х2х0,5 165,0х1,126	км	0,02		185,79					3,72			
7	15-09 стр.174	То же, провода ТРП--1х2х0,5 9,60х1,115	"	0,10		10,71					1,07			
		ИТОГО РУБ:								31,05*	31,44*	16,99*	2,69*	
		Тара и упаковка			2,00%					0,62				
		ИТОГО РУБ:								31,67*				
		Транспорт			4,00%					1,27				
		ИТОГО РУБ:								32,94*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,40				
		Начисления на осн. з/плату				77,00 %					13,08			
		ИТОГО РУБ:									44,52*			
		Плановые накопления				8,00%					3,56			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								33,34*	48,08*	16,99*	2,69*	
		II.СЕТЬ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ.												
1	17-03 п.1-047	Электропервичные часы ПЧМ-32-БР-24-Р-12	шт	1,00	57,00	2,94	2,79	0,06		57,00	2,94	2,79	0,06	
2	36-05 п.10-116-2	Выпрямительный агрегат ВУ-24/06	"	1,00	7,00	5,80	5,30			7,00	5,80	5,30		
3	10-841-2	Электровторичные часы ВЧС-1-М 2 ПВ-24 Р	"	8,00		3,16	2,85	0,03			25,28	22,80	0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	10-605-1	Коробка УК-2 П	шт	13,00		0,58	0,46				7,54	5,98		
5	10-54-11	Прокладка кабеля открыто ПРШМ 2х1	100 м	1,30		7,92	7,51				10,30	9,76		
6	г.Орел	Стоимость часов вторичных ВЧС-1 7,00х1,08	шт	8,00		7,56					60,48			
7	15-09 стр.175	Стоимость кабеля ПРШМ 2х1,00 40,0х1,118	км	0,13		44,72					5,81			
		ИТОГО РУБ:								64,00°	118,15°	46,63°	0,30°	
		Тара и упаковка			2,00%					1,28				
		ИТОГО РУБ:								65,28°				
		Транспорт			4,00%					2,61				
		ИТОГО РУБ:								67,89°				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,81				
		Начисление на осн. з/плату				77,00 %					35,91			
		ИТОГО РУБ:									154,06°			
		Плановые накопления				8,00%					12,32			
		ИТОГО ПО РАЗД.П РУБ:								68,70*	166,38*	46,63*	0,30*	
		Ш. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ.												
1	10-397-7	Трансформатор ТАМУ-10 Т	шт	1,00		0,67	0,47				0,67	0,47		
2	ЕРЕР 34-642	Радиостойка РС-1	"	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Оптовая цена 10-397-7	Громкоговоритель мощн.0,15 вт	шт	10,00	5,00	2,73	2,34			50,00	27,30	23,40		
4	10-605-1	Коробка УК-2П, УК-2С	"	16,00		0,58	0,46				9,28	7,36		
5	8-591-6	Розетка 2х полюсная,6а	"	10,00		0,25	0,17	0,04			2,50	1,70	0,40	
6	МТ-092	Стоимость розетки 0,45 х 1,08	"	10,00		0,49					4,90			
7	10-54-11	Прокладка провода ПГВ открыто	100 м	1,40		7,92	7,51				11,09	10,51		
8	8-409-1	То же,в трубе	"	0,10		4,88	2,36	2,33			0,49	0,24	0,23	
8	29-02-21 п.1-251	Стоимость трансформатора ТАМУ* 10 Т 3,35 х 1,08	шт	1,00		3,62					3,62			
10	15-09 стр.175	Стоимость провода ПГВ сеч.2х1,2 мм2 18,80 х 1,116	км	0,01		20,98					0,21			
11	—"—	То же,сеч.2х0,6 мм2 11,60х1,116	"	0,14		12,95					1,81			
12	8-417-5	Проложить винипластовую трубу д-20 мм скрыто	100 м	0,05		15,90	7,65	0,22			0,80	0,38	0,01	
13	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость винипластовую трубу д*20 мм	" 10 м	0,50		1,51					0,76			
		ИТОГО РУБ:								50,00*	77,43*	48,40*	0,64*	
		Тара и упаковка			2,00%					1,00				
		ИТОГО РУБ:								51,00*				
		Транспорт			4,00%					2,04				
		ИТОГО РУБ:								53,04*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								53,04	77,43	48,40	0,64	
		Заготовительно-складские расходы		1,20 %						0,64				
		Начисление на осн. з/плату		77,00 %							37,27			
		ИТОГО РУБ:									114,70			
		Плановые накопления		8,00 %							9,18			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:								53,68	123,88	48,40	0,64	
		1У. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой 40 х 4	100 м	0,30		27,00	6,80	0,90			8,10	2,04	0,27	
2	8-472-1	То же, проволоки стальной диам.8 мм	"	0,40		22,10	8,20	0,90			8,84	3,28	0,36	
3	8-471-1	Забить сталь угловую 50х50 мм	шт	3,00		1,93	0,46	0,07			5,79	6,70	0,84	
		ИТОГО РУБ:									22,73	6,70	0,84	
		Начисление на осн. з/плату		77,00 %							5,16			
		ИТОГО РУБ:									27,89			
		Плановые накопления		8,00 %							2,23			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:									30,12	6,70	0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.

I. Городская телефонная сеть	33,34	48,08	10,[illegible]	[illegible]
II. Сеть электрочасофикация	68,70	166,38	46,63	0,[illegible]
III. Сеть радиотрансляционная	53,68	123,88	48,40	0,04
IУ. Заземление		30,12	6,70	0,84
ИТОГО РУБ:	155,72	368,46	118,72	4,47
ВСЕГО РУБ:	524,18			

Затраты труда ч-час: 179,10

Гл.инженер проекта Шишова

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составил Гинзбург

Проверила Башина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье
(в вечернее время используемое как кафе)

На автоматизацию инженерного оборудования.

Основание: РД АУ-СО лист 1 ÷ 7 Ал.III

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	1,22 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,79 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на :	
1.Расчетную единицу	12,23 руб.
2.1 м2 общей площади здания	1,33 руб.
3.1 м^3 объема здания	0,35 руб.

№ п	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ . Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-158 п.1-153 11-1-11	Термометр технический У-2-1-240	шт	11,00	2,57	0,21	0,21			28,27	2,31	2,31		
2	17-06-48 п.1-473	Термометр складской ТС- 7 А	"	4,00	0,43					1,72				
3	17-06-48 п.1-456	Термометр бытовой ТБ- 2 М	"	3,00	0,26					0,78				
4	17-06-48 п.1-158	Термометр технический запасной.	"	2,00	0,70					1,40				
5	17-04 п.1-0040 11-4-3	Устроиство терморегулирующее ТУДЭ-1-4	"	3,00	20,60	0,36	0,35			61,80	1,08	1,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	17-04 п.5-0648 11-390-1	Регулятор температуры типа РТ-3	шт	1,00	33,00	2,55	2,50			33,00	2,55	2,50		
7	17-04 п.1-0324 11-19-1	Термопреобразователь ТСМ-0879	"	1,00	7,30	0,31	0,30			7,30	0,31	0,30		
8	17-04 п.2-0001 11-92-1	Манометр показывающий ОБМ-100х10	"	3,00	2,30	0,94	0,92			6,90	2,82	2,76		
9	17-04 п.5-0064 11-550-1	Клапан регулирующий УРРД	"	1,00	70,00	0,66	0,58			70,00	0,66	0,58		
10	17-04 п.5-0499 11-11-2	Датчик-реле напора ДПН-100	"	1,00	14,70	1,78	1,62	0,04		14,70	1,78	1,62	0,04	
11	8-522-1	Переключатель ГПП-2-10/Нз	"	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
12	23-07 доп.1 1-1938 12-794-1 К-1,25	Клапан регулирующий 25ч 904нж диам.25 мм тип ЕСПА-02 ПВ	"	1,00	189,00	2,37	2,10	0,01		189,00	2,37	2,10	0,01	
13	23-07 п.1-0390 12-790-2 к-1,25	Вентиль типа 15 кч 892 П диам.25 мм	"	2,00	46,00	2,19	1,94	0,02		92,00	4,38	3,88	0,04	
14	12-809-1	Вентиль запорный 15с 54 бк 3 тип Ш	"	4,00		0,81	0,75				3,24	3,00		
15	17-17 11-6803	Щит автоматизации типа Щ Ш М - 1000х600	"	1,00	30,00	3,09	1,87	0,32		30,00	3,09	1,87	0,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		На щите установлено:												
16	15-04 п.06-409 15-17 п.1-445 8.574-50	Универсальный переключатель УП-5311 2,20 + 1,25	шт	5,00	3,45	0,86	0,36			17,25	4,30	1,80		
17	18-011 п.15-17 п.744 8-574-47	Кнопка типа КЕ-011 0,80 + 1,30	"	1,00	2,05	0,45	0,29			2,05	0,45	0,29		
18	18-011 п.18-091 п.1-744 8-574-47	Пост управления ПКЕ-112-2 1,45 + 1,25	"	1,00	2,70					2,70				
19	15-04 п.5-043 8-574-56	Арматура сигнальная А М Е 1,00 + 0,75	"	4,00	1,75	0,55	0,33			7,00	2,20	1,32		
20	15-04 п.12-049 п.1-429 8-574-55	Реле электромагнитное Р П У - 2 5,10 + 3,75	"	7,00	8,85	1,19	0,73			61,95	8,33	5,11		
21	17-14 п.1-484 8-574-57	Прерыватель типа СИП-01 М 35 + 1,50	"	1,00	36,50	1,14	0,66			36,50	1,14	0,66		
22	15-04 12-014 п.15-17 8-574-55	Реле времени РВП-72 6,70 + 2,50	"	2,00	9,20	1,19	0,73			18,40	2,38	1,46		
23	15-04 12-005 8.574-55	Реле времени ВС-10-34 21,50 + 3,75	"	1,00	25,25	1,19	0,73			25,25	1,19	0,73		
24	15-04 06-002	Выключатель ПВ-2-10	"	2,00	4,20	0,28	0,16			8,40	0,56	0,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	п.1-414 8-574-28	0,90 + 3,30												
25	36-05 п.5-229 15-17 п01-379 8-574-6	Держатель ДВП 4-2 В 0,55 + 0,65	шт	5,00	1,20	0,66	0,34			6,00	3,30	1,70		
26	15-04 п.19-005 п.1-495	Блок зажимов БЗ-10 1,25 + 0,30	"	6,00	1,55					9,30				
27	8-592-1	Патрон потолочный	"	1,00		0,16	0,11				0,16	0,11		
28	8-406-1	Прокладка труб водогазопроводных диам,до 25 мм	100м	0,20		54,00	23,20	23,10			10,80	4,64	4,62	
29	11-582-2	Коробка КСК-16	"	2,00		1,04	0,77	0,04			2,08	1,54	0,08	
30	8-147-3	Металлоконструкции для щита	т	0,01		377,00	24,90	4,10			3,77	0,25	0,04	
31	12-523-2	Труба стальная бесшовная 14х2х6000	м	10,00		0,24	0,21	0,02			2,40	2,10	0,20	
32	8-147-7	Установить полку кабельную К-1161	100 шт	0,60		1,34	1,12	0,13			0,80	0,67	0,08	
33	8-147-9	То же,основание К-1155	"	0,60		35,90	10,20	16,60			21,54	6,12	9,96	
34	11-642-1	Отборное устроиство	шт	5,00		0,34	0,29	0,04			1,70	1,45	0,20	
35	8-417.1	Проложить пластмассовую трубу д-16 мм открыто	100м	0,70		34,80	14,40	12,20			24,36	10,08	8,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч.2,5 мм2	100 м	0,70		4,88	2,36	2,33			3,42	1,65	1,63	
37	8-409-11	Провод последующий сечением 2,5 мм2	"	0,80		1,21	1,14				0,97	0,91		
38	8-148-1	Прокладка кабеля контрольного при весе 1м до 2 кг по стоикам	"	2,10		12,90	7,33	0,43			27,09	15,39	0,90	
39	8-153-14	Разделка контрольного кабеля сеч.2,5 мм2 с количеством жил до 14-ти	шт	50,00		0,81	0,40				40,50	20,00		
40	11-711-1	Вводы кабелеи	ввод	9,00		0,54	0,53				4,86	4,77		
41	11-712-1	Трубные вводы	"	6,00		0,13	0,13				0,78	0,78		
42	МТ-092	Патрон потолочный 0,14 х 1,08	шт	1,00		0,15					0,15			
43	Ц1 ч.У стьр.197	Стоимость переключателя пакетного ГПП-2-10/Нз	"	1,00		5,20					5,20			
44	23-07 п.1-0178	Стоимость вентиля запорного 15С54 б/с тип Ш 0,95 х 1,098	"	4,00		1,04					4,16			
45	15-09 стр.136	Стоимость кабеля КВВГЭ сеч.4х1,5 мм2 275,0х1,126	км	0,03		309,65					9,29			
46	—"—	Стоимость кабеля АКВВГ сеч.4х2,5 мм2 170,0х1,126	"	0,15		191,42					28,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	15-09 стр.136	То же,сеч.7х2,5 мм2 240,0х1,126	км	0,03		270,24				9,30				
48	--"—	То же,сеч.10х2,5 мм2 320,0х1,126	"	0,01		360,32					3,60			
49	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,15		22,00					3,30			
50	Ц1 ч.У стр.285	Стоимость к трубы стальнои 14х2х6000	м	10,00		1,73					17,30			
51	24-05 п.1-696	Стоимость полки К-1161 0,13х1,072	шт	60,00		0,14					8,40			
52	24-05 п.1-658	Стоимость основания К-1155 0,09 х 1,072	"	60,00		0,10					6,00			
53	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость пластмассовои трубы диам.16 мм	10м	7,00		1,18					8,26			
54	Ц1 ч.1 стр.65	Стоимость труб водогазо-проводных диам.20 мм	м	20,00		0,31					6,20			
55	24-05 п.1-390	Стоимость коробки КСК-16 3,45 х 1,073	шт	2,00		3,70					7,40			
		ИТОГО РУБ:								731,67°	312,35°	107,08°	26,73°	
		Тара и упаковка			2,00%					14,63				
		ИТОГО РУБ:								746,30°				
		Транспорт			4,00%					29,85				
		ИТОГО РУБ:								776,15°				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								776,15°	312,35°	107,08°	26,73°	
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					9,31				
		Начисления на осн. з/плату				87,00%					93,16			
		ИТОГО РУБ:									405,51°			
		Плановые накопления				8,00%					32,44			
		ИТОГО РУБ:								785,46*	437,95*	107,08*	26,73*	
		ВСЕГО РУБ:								1223,42				
		Затраты труда ч-час:	201,31											

Гл.инженер проекта Ширшаков
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составил Гинзбург
Проверила Башина.

ТП 274-20-144.85 СМ, АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту столовая на 100 мест,работающая на сырье,в вечернее время используемая как кафе,

На приобретение и монтаж технологического оборудования,

Основание: ТХМ, СО, лист 1-4 Ал.III

Составлена в ценах, 1984 г,

Сметная стоимость 31,72 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 30,28 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,43 тыс,руб
Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,
Показатели по смете
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 317,21 руб
2.1 м2 общей площади здан, 34,57 руб
3.1 м3 объема здания- 9,16 руб

№№ пп	Шифр и № позиц, пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн, зарплата	Эксплуатац.маш Всего	в т,ч, зарплата		Основн. зарплата	Эксплуатац,машин Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	С С Н Сб,4,1 табл,9	Оборудование технологическое, Цена 310,0-7,10	Мест	100,00	302,90					30290,00				
2	-"-	Монтаж технологического оборудования.	Мест	100,00		7,10	5,50				710,00	550,00		
3	С С Н Тех,ч, п,9	Сборка немонтируемого оборудования- 1 % Цена 97,4 х 0,01	Мест	100,00		0,97	0,97				97,00	97,00		
		Итого руб.								30290,00*	807,00*	647,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы на з/плату				80,00%					517,60			
		Итого руб,									1324,60*			
		Плановые накопления				8,00%					105,97			
		Итого руб,								30290,00*	1430,57*	647,00*		
		ВСЕГО по смете	руб,							31720,57				
		Возврат от реализации тары-	0,75 %							(222,04)				
		Затраты труда	ч/час.	568,0										

Главный инженер проекта Г,Бескурникова

Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила В,Фролова

Проверила В,Минкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-2

К типовому проекту столовая на 100 мест, работающая на сырье, в вечернее время используемая как кафе,

На приобретение мебели,

Основание: черт, АС, лист 13, Ал I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,11	тыс, руб.
в том числе		
а) оборудование	0,11	тыс, руб
б) монтажных работ	–	тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция		тыс руб,
Показатели по смете, Стоимость на :		
1. Расчетную единицу	1,12	руб
2. 1м2 общей площади здания	0,12	руб
3. 1м3 объема здания	0,03	руб

№№ пп	Шифр и № позиц, пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн. зарплата	Эксплуатац, маш Всего	в т,ч, зарплата	Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе : Основн- зарплата	Эксплуатац, маш Всего	в т,ч, зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	56-01-01 п,143	Сервант,	шт	2,00	52,00					104,00				
		Итого руб,								104,00*				
		Тара и упаковка			2,00%					2,08				
		Итого руб,								106,08*				
		Транспортные расходы			4,00%					4,24				
		Итого руб								110,32*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					1,32				
		ВСЕГО по смете	руб.							111,64*				

Гл, инженер проекта В, Марковкин

Нач, отдела смет и ПОС И, Бехов

Составила В, Фролова

Проверила В, Минкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-3

К типовому проекту столовая на 100 мест,работающая на сырье,в вечернее время используемая как кафе,

На приобретение подъемно-транспортного оборудования,

Основание: ТХМ, СО, Лист 5, А∧III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 3,02 тыс, руб,
в том числе :
а) оборудование 2,95 тыс, руб,
б) монтажных работ 0,07 тыс,руб,
Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб.

Показатели по смете ,
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 30,21 руб
2.1 м^2 общей площади здания 3,29 руб.
3. 1м^3 объема здания 0,87 руб,

№№ пп	Шифр и № позиц, пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац,маш				Основн, зарплата	Эксплуатац,машин	
								Всего	в т,ч, зарплата				Всего	в т,ч, зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24-06 п,14-028 3-575-3	Подъемный стол ПС- 500	шт	1,00	1813,00	39,00	31,40			1813,00	39,00	31,40		
2	Номенкл, каталог 1982 г стр,170	Тележка с подъемной платформой ТПП,	шт	2,00	84,00					168,00				
3	19-14 п,16-007	Тележка грузовая " ТГ-125"	шт	2,00	39,00					78,00				
4	19-14 п,16-008	Тележка грузовая "ТГ- 500"	шт	1,00	76,00					76,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	В,0, Союзторг-оборудов,	Тележка грузовая " ТГ-50"	шт	2,00	7,80					15,60				
6	24-10--1981/7	Поломоечная машина КУ- 305	шт	1,00	600,00					600,00				
		Итого руб,								2750,60°	39,00°	31,40°		
		Тара и упаковка			2,00%					55,01				
		Итого руб,								2805,61°				
		Транспортные расходы			4,00%					112,20				
		Итого руб,								2917,81°				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					35,01				
		Накладные расходы на з/плату				80,00%					25,12			
		Итого руб.									64,12°			
		Плановые накопления				8,00%					5,13			
		Итого руб,								2952,82*	69,25*	31,40*		
		ВСЕГО по смете руб,								3022,07				
		Затраты труда	ч/час,	54,0										

Главный инженер проекта Т, Проскурина

Нач, отдела смет и ПОС И, Бехов

Составила В, Фролова

Проверила В, Минкина

ТП 274-20-144.85 СМ. АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-4

К типовому проекту столовая на 100 мест,работающая на сырье,в вечернее время используемая как кафе,

На приобретение оборудования гардероба,

Основание: черт, АС, лист 13 Ал I

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 0,28 тыс,руб ,
в том числе
а) оборудование 0,28 тыс,руб,
б) монтажных работ - тыс,руб,
Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,
Показатели по смете :
Стоимость на :
1.Расчетную единицу 2,79 руб
2,1м2 общей площади здания 0,30 руб
3,1м3 объема здания 0,08 руб

№№ пп	Шифр и № позиц, пр-нта ценника и др,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе, Основн, зарплата	Эксплуатац,маш Всего	в т,ч, зарплата	Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе, Основн, зарплата	Эксплуатац,маш Всего	в т,ч, зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	24-19-73 п,286	Вешалка гардеробная	Кр,	100,00	1,10					110,00				
2	56-01-01 п,488	Прилавок гардеробный 2500 х 500	шт,	1,00	150,00					150,00				
		Итого руб,								260,00*				
		Тара и упаковка			2,00%					5,20				
		Итого руб								265,20*				
		Транспортные расходы			4,00%					10,61				
		Итого руб								275,81*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					3,31				
		ВСЕГО по смете	руб,							279,12*				

Главный инженер проекта В,Марковкин
Нач.отдела смет и ПОС И,Бехов
Составила В,Фролова
Проверила В,Минкина

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТОЛОВОЙ НА 100 МЕСТ, РАБОТАЮЩАЯ НА СЫРЬЕ,В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ,ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КАК КАФЕ.

№ № п п	Наименование ресурсов	Единицы измерения	Количество. Варианты		
			-30^0	-20^0	-40^0
1	2	3	4	5	6
	1. Общестроительные работы.				
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
1.	Затраты труда	ч/час.	3383,66	3383,66	3383,66
2.	Заработная плата	руб.	1504,71	1504,71	1504,71
3.	Строительные машины	руб.	163,04	163,04	163,04
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
1.	Затраты труда	ч/час.	12170,93	12074,83	12485,91
2.	Заработная плата	руб.	7355,45	7303,19	7718,37
3.	Строительные машины	руб.	716,65	710,68	764,38
	ИТОГО общестроительные работы :				
1.	Затраты труда	ч/час.	15554,59	15458,49	15869,57
2.	Заработная плата	руб.	8860,16	8807,90	9223,08
3.	Строительные машины	руб.	879,69	873,72	927,42
	II. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:				
1.	Затраты труда	ч/час.	-	-	-
2.	Заработная плата	руб.	-	-	-
3.	Строительные машины	руб.	-	-	-

1	2	3	4	5	6
	Ш.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
	Затраты труда	ч/час	3332,69	3325,22	3335,21
	Заработная плата	руб.	1983,53	1979,06	1985,16
	Строительные машины	руб.	128,73	127,63	127,56
	1У.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.				
	А. Монтаж технологического оборудования.				
	Затраты труда	ч/час.	622	622	622
	Заработная плата	руб.	678,4	678,4	678,4
	Строительные машины	руб.	-	-	-
	Б. Электротехнические работы.				
	Затраты труда	ч/час.	851	851	851
	Заработная плата	руб.	524	524	524
	Строительные машины	руб.	162	162	162
	В.КИП и автоматика и др.				
	Затраты труда	ч/час.	201	201	201
	Заработная плата	руб.	107	107	107
	Строительные машины	руб.	27	27	27
	У. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.				
	Связь,радиофикация и др.				
	Затраты труда	ч/час.	179	179	179
	Заработная плата	руб.	119	119	119
	Строительные машины	руб.	5	5	5
	ВСЕГО по ведомости :				
	Затраты труда	ч/час.	20740,28	20636,71	21057,78
	Заработная плата	руб.	12272,09	12215,36	12636,64
	Строительные машины	руб.	1202,42	1195,35	1248,98

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Рощупкина Рощупкина
Проверила Минкина

ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ -20°, -40°,

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье (в вечернее время используемая как кафе)

Основание р,д, Альбом АС-1 листы 1÷28

Составлена в ценах 1984 г,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ-У "Стены наружные" при Т = - 40°С,									
		ИТОГО по разделу- У основной сметы	руб,					13391,45			
		Затраты труда	ч/час					1721,29			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы,									
1	8-74-2 табл 8,9-2	Стены наружные из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщ,510 мм .	1м³ кладки	201,26	44,70			8996,32			
		Итого исключается	руб,					8996,32*			
		Затраты труда	ч-час					998,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	8-76 табл 8,9-3	Стены наружные из обыкновенного керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм	$м^3$	269,95	40,30			10878,99			
3	7-445 табл 7,38-10-*1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн,	1шт сб, констр,	38,00	0,23			8,74			
7	С С Ц Том-Ш п,868	Стоимость перемычек марки 1ПР3-19,12,14	шт	5,00	2,23			11,15			
18	С С Ц Том-Ш п,884	То же,марки 1ПР8-20,12,22у	шт	13,00	3,80			49,40			
19	-"- п,890	То же,марки 1ПР8-27,12,22у	шт	1,00	5,47			5,47			
11	-"- п,867	То же,марки 1ПР2-15,12,14	шт	16,00	2,12			33,92			
13	-"- п,867	То же,марки 1ПР2-16,12,14	шт	1,00	2,12			2,12			
14	-"- п,870	То же,марки 1ПР3-25,12,14	шт	1,00	3,34			3,34			
20	-"- п,864	То же,марки 1ПР1-10,12,14	шт	1,00	1,40			1,40			
21	С С Ц Том-1 п,2-2	Раствор цементный М-100,	$м^3$	0,09	24,40			2,20			
		ИТОГО добавляется	руб,					10996,73*			
		ИТОГО по разделу- У с учетом исключения,добавления	руб.					15391,86			
		РАЗДЕЛ-У "Стены наружные" при Т = -20°С,									
		Итого по разделу- У основной сметы						13391,45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы:									
1	8-74-2 табл, 8,9-2	Стены наружные из кирпича керамического пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщ.510 мм	1м^3 кладки	201,26	44,70			8996,32			
		ИТОГО исключается	руб,					8996,32*			
		Затраты труда	ч/час,					998,25			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	8-74 табл 8,9-2	Стены наружные из обыкновенного керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм,	м^3	201,26	42,10			8473,05			
		ИТОГО добавляется	руб,					8473,05*			
		ИТОГО по разделу- У с учетом исключается,добавляется	руб,					12868,18			
		Затраты труда	ч/час,					1721,29			
		РАЗДЕЛ-УП "Кровля" при Т = -20^{0}С,									
		ИТОГО по разделу- УП основной сметы	руб,					6196,17			
		Затраты труда	ч/час					1265,44			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы									
2	12-286 табл 12,9-3 К-1,40	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона толщиной 140 мм Цена 17,3 х 1,40	100 м2 утепл, покр,	8,43	24,22			204,17			
3	С С Ц часть-1 п,3-147	Стоимость плит из ячеистого бетона М-400,	м3	121,56	16,00			1944,96			
		Итого исключается	руб,					2149,13*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
2	12-286 табл 12,9-3	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона толщиной 100 мм,	100 м2	8,43	17,30			145,84			
3	С С Ц часть-1 п,3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400,	м3	86,83	16,00			1389,28			
		Итого добавляется	руб,					1535,12*			
		ИТОГО по разделу- УП с учетом исключается,добавляется	руб,					5582,16			
		Затраты труда	ч/час,					1169,34			
		РАЗДЕЛ-УП "Кровля" при Т = -40°С,									
		ИТОГО по разделу- УП основной сметы	руб,					6196,17			
		Затраты труда	ч/час					1265,44			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы									
2	12-286 табл 12,9-3 К-1,40	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона толщиной 140 мм, Цена 17,3 х1,40	100 м2 утепл,	8,43	24,22			204,17			
3	С С Ц часть-1 п,3-147	Стоимость плит из ячеистого бетона М-400,	м3	121,56	16,00			1944,96			
		ИТОГО исключается	руб,					2149,13*			
		Затраты труда	ч/час					336,36			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
2	12-286 табл 12,9-3 К-1,8	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона толщиной 180 мм Цена 17,3 х 1,80	100 м2	8,43	31,14			262,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССЦ часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400,	$м^3$	156,29	16,00			2500,64			
		ИТОГО добавляется	руб,					2763,15*			
		ИТОГО по разделу- УП с учетом исключения, добавления	руб,					6810,19			
		Затраты труда	ч/час.					1361,54			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство центрального отопления для варианта При Т = -20°

Основание РД ОВСО Лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 6,33 тыс,руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете :

Стоимость на ,

Расчетную единицу 63,33 руб,

1 м² общеи площади здания 6,90 руб,

1 м³ объема здания 1,83 руб,

№ № пп	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-1	руб,					6480,91			
		Затраты труда	ч/час					426,67			
		П,ДОБАВИТЬ к основнои смете № ОВ-1-1									
5	16-37 табл 16,7-1	Прокладка водогазопроводных легких труб диам,25 мм Цена 1,03-0,42÷0,4	м	50,00	1,01			50,50			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					50,50*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
1	С С Ц часть-Ш п,99	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 д-25 мм	шт	2,00	1,59			3,18			
		Итого по материалам	руб,					3,18*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб,					53,68*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			7,14			
		Итого	руб,					60,82*			
		Плановые накопления			8,00%			4,87			
		Итого по разделу- II	руб,					65,69*			
		III, ИСКЛЮЧИТЬ из основной сметы № ОВ-1-1									
1	18-109 табл, 18,5-1	Установка радиаторов чугунных М-140 АО,	3км,	9,10	7,66			69,71			
2	18-114 табл 18,5-2	Установка конвекторов стальных КН-20	3км,	5,10	8,90			45,39			
6	16-38 табл, 16,7-1 ССЦ ч,1 п,16 п, 4	Прокладка стальных водогазопроводных легких труб диаметром 32 мм, Цена 1,14-0,54= 0,51	м	25,00	1,11			27,75			
7	16-39 табл 16.7-1 ССЦ ч,1 п,17 п, 5	То же, диаметром 40 мм, Цена 1,29-0,67= 0,62	м	22,00	1,24			27,28			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					170,13*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР,									
11	С С Ц часть-III п,100	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 д-32 мм,	шт	2,00	2,10			4,20			
		Итого по материалам	руб,					4,20*			
		Итого руб,						174,33*			
		Пуск и регулировка			2,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб,						174,33*			
		Накладные расходы		13,30%				23,19			
		Итого руб,						197,52*			
		Плановые накопления		8,00%				15,80			
		ИТОГО по разделу- Ш	руб,					213,32*			

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

1. Основная смета № ОВ-1-1		6480,91
П, Добавить		65,69
Ш, Исключить		213,32-
ВСЕГО по смете	руб,	6333,28*
Затраты труда	ч/час	421,68

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л,Давыденко

Проверила В,Васильева

20783-05

ТП 274-20-144.85 СМ, АЛ,У

-130-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

К типовому проекту столовои на 100 мест, работающеи на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство центрального отопления для варианта при
Т = -40°,

Основание ЕУ ОВСО Лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 6,41 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 64,09 руб,

1 м² общеи площади здания 6,99 руб,

1 м³ объема здания 1,85 руб,

№ № п п	№ № преиску-рантов, У С Н , расценок, ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин / в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин / в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-1	руб,					6480,91			
		Затраты труда	ч/час					426,67			
		II, ИСКЛЮЧИТЬ из основнои сметы № ОВ-1-1									
1	18-109 табл, 18.5-1	Установка радиаторов чугунных марки М 140 АО,	Экм,	4,55	7,66			34,85			
2	18-114 табл 18,5-2	Установка конвекторов отопительных марки КН-20	Экм,	2,70	8,90			24,03			
		Итого	руб.					58,85			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					58,88*			
		Накладные расходы			13,30%			7,83			
		Итого	руб,					66,71*			
		Плановые накопления			8,00%			5,34			
		ИТОГО исключить	руб.					72,05*			
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ									
		1. Основная смета № ОВ-1-1						6480,91			
		П, Исключить						72,05-			
		ВСЕГО по смете	руб,					6408,86*			
		Затраты труда	ч/час					423,59			

Гл, инженер проекта Дробинская

Нач, отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 274-20-144 85 СМ, АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту столовои на 100 мест,работающеи на сырье(в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство вентиляции для варианта при Т= -20°

Основание РД ОВСО Лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 11,05 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб

Показатели поСмете ,

Стоимость на :

Расчетную единицу	110,49	руб
1 м² общеи площади здания	12,04	руб
1 м³ объема здания	3,19	руб

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-2	руб,					11077,60			
		Затраты труда	ч/час					1695,55			
		П,ДОБАВИТЬ к смете № ОВ-1-2									
1	С С Ц часть-Ш п,734	Калорифер КВБА- 6П,	шт	2,00	52,90			105,80			
2	-"- п,757	То же, КВСА-6П,	шт	1,00	38,60			38,60			
		Итого руб,						144,40			
		Пуск и регулировка(при привязке проекта)			5,00 %						
		Накладные расходы			13,30%			19,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб					163,61*			
		Плановые накопления			8,00%			13,09			
		ИТОГО по разделу- П	руб					176,70*			
		Ш, ИСКЛЮЧИТЬ из сметы № ОВ-1-2									
37	С С Ц часть-Ш п,735	Калорифер КВБА-7П	шт	2,00	60,60			121,20			
38	С С Ц часть-Ш п,758	Калорифер КВСА- 7П	шт	1,00	46,30			46,30			
		Итого руб						167,50*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			5,00%						
		Итого руб						167,50*			
		Накладные расходы			13,30%			22,28			
		Итого руб.						189,78*			
		Плановые накопления			8,00%			15,18			
		Итого по разделу Ш						204,96*			
		ВСЕГО по смете (разд-1-ы П - Ш)	руб,					11049,34			
		Затраты труда	ч/час					1695,55			

Гл, инженер проекта Е, Дробинская
Нач, отдела смет и ПОС И, Бехов
Составила Л, Симонова
Проверила В, Васильева

20783-05

ТП 274-20-144.85 СМ, АЛ.У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-8

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устройство вентиляции для варианта при Т = -40о

Основание РД ОВСО лист 1-14 Ал,III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 11,11 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 111,12 руб

1 м² общей площади здания 12,11 руб

1 м³ объема здания 3,21 руб

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-2	руб,					11077,60			
		Затраты труда	ч/час					1695,55			
		II, ДОБАВИТЬ к смете № ОВ-1-2									
1	С С Ц часть-III п,736	Калорифер КВБА-8П	шт	2,00	71,50			143,00			
2	-"- п,734	Калорифер КВБА-6П	шт	1,00	52,90			52,90			
		Итого	руб					195,90			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			5,00%						
		Накладные расходы			13,30%			26,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб,						221,95*			
		Плановые накопления			8,00%			17,76			
		ИТОГО по разделу- II	руб,					239,71*			
		III, ИСКЛЮЧИТЬ из сметы № ОВ-1-2									
37	С С Ц часть-III п,735	Калорифер КВСА- 7П	шт	2,00	60,60			121,20			
38	-"- п,758	Калорифер КВСА- 7П	шт	1,00	46,30			46,30			
		Итого руб,						167,50*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			5,00%						
		Накладные расходы			13,30%			22,28			
		Итого	руб					189,78*			
		Плановые накопления			8,00%			15,18			
		ИТОГО по разделу- III	руб					204,96*			
		ВСЕГО по смете (разд 14П - III)	руб					11112,35			
		Затраты труда	ч/час	1695,55							

Гл, инженер проекта Е, Дробинская

Нач, отдела сметы ПОС И, Бехов

Составила Л, Симонова

Проверила В, Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-9

К типовому проекту столовои на 100 мест, работающеи на сырье, (в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство теплоснабжения калориферов для варианта при Т = -20°,

Основание РД ОВСО лист 1-14 Ал, III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 1,78 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб,

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 17,78 руб

1 м² общеи площади здания 1,94 руб

1 м³ объема здания 0,51 руб

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-3	руб,					1787,81			
		Затраты труда	ч/час,					134,78			
		II, ДОБАВИТЬ к смете № ОВ-1-3									
1	16-39 табл 16,7-1 ССЦ ч,1 п,17,5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 40 мм Цена 1,29-0,67+ 0,62	м	18,00	1,24			22,32			
2	16-219 табл, 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	0,18	3,94			0,71			
		Итого	руб,					23,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			3,06			
		Итого руб,						26,09◇			
		Плановые накопления			8,00%			2,09			
		ИТОГО по разделу- II	руб,					28,18*			
		III, ИСКЛЮЧИТЬ из сметы № ОВ-1-3									
4	16-40 табл 16,7-2 ССЦ ч,1 п,18,6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 50 мм, Цена 1,61-0,86 ÷ 0,78	м	20,00	1,53			30,60			
5	16-219	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	0,20	3,94			0,79			
		Итого руб,						31,39◇			
		Пуск и регулировка(при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			4,17			
		Итого	руб,					35,56◇			
		Плановые накопления			8,00%			2,85			
		ИТОГО исключается	руб,					38,41*			
		ВСЕГО по смете	руб,					1777,58			
		Затраты труда	ч/час,					132,38			

Гл.инженер проекта Е,Дробинская
Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов
Составила Л,Симонова
Проверила В,Васильева

20783-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-10

К типовому проекту столовои на 100 мест, работающеи на сырье (в вечернее время используемая как кафе)

На устроиство теплоснабжения калориферов для варианта при Т = -40°

Основание РД ОВСО, Лист 1-14 Ал, III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 1,80 тыс, руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб,

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 17,96 руб,

1 м² общеи площади здания 1,96 руб,

1 м³ объема здания 0,52 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-3	руб,					1787,81			
		Затраты труда	ч/час					134,78			
		П, ДОБАВИТЬ к смете № ОВ-1-3									
1	16-36 табл 16.7-1 ССЦ ч,1 п,14,2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 20 мм, Цена 0,91-0,31 ÷ 0,30	м	16,00	0,90			14,40			
2	16-39 табл, 16.7-1 ССЦ ч,1 п,17,5	То же, диаметром 40 мм Цена 1,29-0,67÷0,62	м	10,00	1,24			12,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	16-219 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	0,26	3,94			1,02			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					27,82*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР									
4	С С Ц часть-Ш п,98	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П 1 д-20 мм	шт	4,00	1,43			5,72			
5	С С Ц часть-Ш п,101	То же, диаметром 40 мм	шт	4,00	3,01			12,04			
		Итого по матер.	руб,					17,76*			
		Итого	руб.					45,58*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			6,06			
		Итого руб						51,64*			
		Плановые накопления			8,00%			4,13			
		ИТОГО по разделу- П	руб,					55,77*			
		Ш, ИСКЛЮЧИТЬ из сметы № ОВ-1-3									
1	16-35 табл 16.7-1 ССЦ ч1 п,13,1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам, 15 мм Цена 0,86-0,26+0,24	м	16,00	0,84			13,44			
3	16-38 табл 16,7-1 ССЦ ч1 п,16,4	То же, диам, 32 мм Цена 1,14-0,54+ 0,51	м	10,00	1,11			11,10			
5	16-219 табл 16,22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением,	100 м	0,26	3,94			1,02			
		ИТОГО по ЕРЕР	руб,					25,56*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ГЭСН									
7	С С Ц часть-Ш п,97	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 д-15 мм	шт	4,00	1,20			4,80			
9	С С Ц часть-Ш п,100	То же, диам, 32 мм,	шт	4,00	2,10			8,40			
		Итого по материалам	руб					13,20*			
		Итого руб.						38,76*			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			5,16			
		Итого руб						43,92*			
		Плановые накопления			8,00%			3,51			
		ИТОГО по разделу- Ш	руб,					47,43*			
		ВСЕГО по смете (разд, 14П - Ш)	руб,					1796,15			
		Затраты труда	ч/час					140,38			

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач.отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л,Симонова

Проверила В,Васильева

ТП 274-20-144.85 СМ, АЛ,У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-11

К типовому проекту столовой на 100 мест, работающей на сырье (в вечернее время используемая как кафе)

На устройство узла управления для варианта при Т = -20°

Основание РД ОВСО лист 1-14 Ал, III

Составлена в ценах 1984 г,

Сметная стоимость 0,91 тыс,руб,

Нормативная условно-чистая продукция тыс,руб

Показатели по смете

Стоимость на ,

Расчетную единицу 9,07 руб,

1 м2 общей площади здания 0,99 руб,

1 м3 объема здания 0,26 руб,

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др,	Наименование работ и затрат	Един, измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ, ВСЕГО	В том числе, Основная зарплата	В том числе, Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ ВСЕГО	В том числе, Основная зарплата	В том числе, Эксплуатац, машин в т,ч, зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1, Основная сметная стоимость по смете № ОВ-1-4	руб,					908,81			
		Затраты труда	ч/час,					55,81			
		II, ДОБАВИТЬ к смете № ОВ-1-4									
1	С С Ц часть-III п,100	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 диам,32 мм,	шт	2,00	2,10			4,20			
		ИТОГО	руб,					4,20			
		Пуск и регулировка (при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			0,56			
		Итого руб,						4,76			
		Плановые накопления			8,00%			0,38			
		Итого по разделу- II	руб,					5,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. ИСКЛЮЧИТЬ из сметы № ОВ-1-4									
20	С С Ц часть-Ш п,101	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч 18П1 д-40 мм	шт	2,00	3,01			6,02			
		Итого руб.						6,02			
		Пуск и регулировка(при привязке проекта)			2,00%						
		Накладные расходы			13,30%			0,80			
		Итого руб,						6,82			
		Плановые накопления			8,00%			0,55			
		ИТОГО по разделу- Ш	руб,					7,37			
		ВСЕГО по смете (разд,1 ÷ П - Ш)	руб,					906,58			
		Затраты труда	ч/час					55,81			

Гл,инженер проекта Е,Дробинская

Нач,отдела смет и ПОС И,Бехов

Составила Л,Симонова

Проверила В,Васильева

gost.e-ecolog.ru