Т И П О В О Й П Р О Е К Т

222-I-467.86

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ) В КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Часть Ш

(стр. 226 - 321)

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

К типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I:020-I/83

на отопление (вариант)

Основание: ОВ.СО-6-8

Сметная стоимость 9,52 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу I8,89 руб.

I м2 общей площади 2,28 руб.

I м3 объема здания 0,56 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	522,I0	7,66	3999	- / I62	I3I	3I / I0
2	EI8-II4 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями низких, типа КО-20-I,I, КО-20-2,4, КО-20-3,75	экм	I6,80	8,90	I50	- / 4	4	- / -
3	CI30-8I	Вентиль I5БIП	шт	8,00	2,07	I7	- / -	-	- / -
4	CI30-82	То же	шт	4,00	3,I6	I3	- / -	-	- / -
5	CI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые	шт	55,00	0,86	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15					-		-
6	С130-1003	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	20,00	1,02	20	-	-	-
7	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,53	8	-	-	-
8	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,03	10	-	-	-
9	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	40,00	1,10	44	-	-	-
10	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	45,00	0,49	22	- 4	4	-
11	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	80,00	0,86	69	- 18	17	1 -
12	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	25,00	0,91	23	- 5	5	- -
13	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	115,00	1,03	118	- 25	24	1 -
14	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	200,00	1,14	228	- 44	42	2 -
15	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	65,00	1,29	84	- 15	14	1 -
16	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	55,00	1,61	89	- 17	15	2 1
17	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	175,00	0,86	151	- 39	37	2 -
18	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	485,00	0,91	441	- 107	102	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,03	36	-	7	-
							7		-
20.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	85,00	1,14	97	-	18	1
							19		-
21.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	65,00	2,21	144	-	31	3
							34		1
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	13,20	3,94	52	-	49	-
							49		-
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,65	4,22	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	7189	-	502	49
							551		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5865
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	502
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	514
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	159
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	780
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	534
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7189

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,70	7,71	5	-	1	-
							1		-
25.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,70	7,13	5	-	1	-
							1		-
26.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	6,50	22,70	148	-	142	2
							144		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	6,50	71,50	465	-	-	-
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,40	24,70	59	- 36	35	1 -
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	276,00	0,22	61	-	-	-
30.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	2,40	12,60	30	- 28	28	- -
31.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	26,40	27,90	737	-	-	-
32.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	2,40	66,30	159	- 25	25	- -
33.	Е15-614 164-8	-НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	100М2	4,04	60,50	244	- 155	155	- -
34.	Е15-614 164-8	-НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБЫ	100М2	0,72	60,50	44	- 28	28	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2331	- 418	415	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	737
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	737
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	796
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1220
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	277
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	415
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	416
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	526
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	200

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	II5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I535			
		всего по смете			руб	9520	- / 969	9I7	52 / I3
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	737			
		стоимость материалов и конструкций			руб	737			
		плановые накопления			руб	59			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	796			
		стоимость общестроительных работ			руб	I220			
		материалы			руб	277			
		эксплуатация машин			руб	2			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	4I5			
		всего заработная плата			руб	4I6			
		стоимость материалов и конструкций			руб	526			
		накладные расходы			руб	200			
		плановые накопления			руб	II5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I535			
		стоимость сантехнических работ			руб	5865			
		материалы			руб	5I53			
		эксплуатация машин			руб	37			
		заработная плата машинистов			руб	I2			
		основная заработная плата			руб	502			
		всего заработная плата			руб	5I4			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I59			
		пуск и регулировка			руб	I0			
		накладные расходы			руб	780			
		плановые накопления			руб	534			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	7I89			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОСФ М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

К типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на вентиляцию (вариант)

Основание: ОВ.СО-2-6, I6-22

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I0,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 2I,54 руб.

I м2 общей площади 2,60 руб.

I м3 объема здания 0,64 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	3,00	233,00	699	- / 20	I8	2 / I
2	E20-750 23-2	Вентилятор крышный ВКР4	шт	6,00	8,88	53	- / 43	34	9 / 3
3	CI30-2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном.4А с э/двигателем 4А7IА4 на ременной передаче	компл	6,00	68,80	4I3	- / -	-	- / -
4	E20-75I 23-3	Вентилятор крышный ВКР 5	шт	I,00	I2,90	I3	- / I0	7	3 / I
5	CI30-220	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном.5А с э/двигателем	компл	I,00	94,20	94	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ					-		-
6.	Е20-751 23-3	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР 6,3	ШТ	1,00	12,90	13	- 10	7	3 1
7.	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	136,00	136	- -	-	- -
8.	Е20-735 22-1	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВК-6У4	ШТ	3,00	42,20	127	- 7	7	- -
9.	Е20-764 27-1	-ФИЛЬТР ФЯУ	М2	1,60	3,46	6	- 5	5	- -
10.	2308-4381	-ФИЛЬТР ФЯУ	ШТ	6,00	117,70	706	- -	-	- -
11.	Е20-459 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ,ММ 250Х500	1ШТ	3,00	72,50	218	- 6	6	- -
12.	Е20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	9,00	7,59	68	- 36	30	6 2
13.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	3,00	71,50	215	- -	-	- -
14.	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25	ШТ.	6,00	79,30	476	- -	-	- -
15.	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,40	35,90	14	- 2	2	- -
16.	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	3,00	16,20	49	- 7	6	1 -
17.	Е20-72 2-3	-ПРИЕМНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ ОВН2-ОВН-5	М2	41,04	7,78	319	- 20	18	2 1
18.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	15,00	0,13	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	1906-1601 9	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТИП 4	ШТ	1,00	148,50	149	- - -	-	- - -
20.	Е20-407 7-1	-РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ РВП-3	1ШТ	130,00	1,48	192	- 116	109	7 3
21.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	28,00	1,48	41	- 26	24	2 1
22.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	75,00	1,63	122	- 66	63	3 1
23.	Е20-404 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-3 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	10,00	2,99	30	- 8	8	- -
24.	Е20-405 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400	1ШТ	6,00	4,20	25	- 5	5	- -
25.	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	5,00	1,44	7	- 6	6	- -
26.	С130-790	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИР.Р315Р	ШТ	5,00	8,27	41	- - -	-	- - -
27.	Е20-479 9-6	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	1,00	2,50	3	- 2	2	- -
28.	С130-792	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400Р	ШТ	1,00	9,28	9	- - -	-	- - -
29.	Е20-444 9-2	-ТО ЖЕ Р300 Х 400Р	1ШТ	4,00	14,10	56	- 5	5	- -
30.	Е20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	4,00	8,91	36	- 3	3	- -
31.	Е20-616 14-2	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТК1-6	ШТ	1,00	47,70	48	- 1	1	- -
32.	Е20-603	-ТО ЖЕ,ГТП1-3	ШТ	1,00	28,80	29	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14-1						1		-
33.	E20-606 14-2	-ТО ЖЕ,ГТ41-4	ШТ	1,00	33,90	34	- 1	1	- -
34.	E20-309 5-2	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ПЕР.ДО 1000ММ	М2	67,00	1,54	103	- 55	53	2 1
35.	E20-310 5-4	-ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 3000ММ	М2	7,20	1,36	10	- 4	4	- -
36.	C111-29	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100ШТ	0,16	1367,00	225	- -	-	- -
37.	E20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	18,00	7,31	132	- 17	16	1 -
38.	E20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	36,77	5,21	192	- 33	32	1 -
39.	E20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	21,20	4,69	99	- 15	14	1 -
40.	E20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	25,20	4,84	122	- 18	17	1 -
41.	E20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	9,00	4,67	42	- 4	4	- -
42.	E20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	5,00	4,57	23	- 2	2	- -
43.	E20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	8,80	5,35	47	- 8	8	- -
44.	E20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	58,00	5,59	324	- 54	51	3 1
45.	E20-11 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	211,00	5,30	1118	- 149	141	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	7,20	5,43	39	- 5	5	- -
47.	Е20-13 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	100,00	5,72	572	- 62	58	4 1
48.	Е20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	107,80	5,53	596	- 46	42	4 1
49.	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1.6 ММ	М2	1,50	2,13	3	- -	-	- -
50.	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	8,00	1,62	13	- -	-	- -
51.	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	40,00	0,29	12	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9992	- 878	815	63 20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	241
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	241
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	303
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7874
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4739
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	43
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	815
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	835
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2253
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1060
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	716
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9689

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

52.	Е13-121 1S-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,24	7,71	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,24	7,13	2	- - -	-	- - -
54.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,30	66,30	20	- 3 -	3	- - -
55.	Е15-613 164-8	-ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ОКРАСИТЬ ЗА 2 РАЗА	100М2	6,13	43,50	267	- 131 -	131	- - -
56.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,00	20,40	20	- 8 -	8	- - -
57.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	1,34	49,50	66	- - -	-	- - -
58.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,30	24,70	7	- 4 -	4	- - -
59.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	34,50	0,22	8	- - -	-	- - -
60.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,30	12,60	4	- 4 -	4	- - -
61.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	3,30	27,90	92	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	596	- 150 -	150	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	99
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	396
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	169
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	150
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	74			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	497			
		РАЗДЕЛ 3, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
62.Ц8-481-1		-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,03Т	ШТ	3,00	1,86	6	- 3	3	- -
63.Ц8-481-3		-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	8,00	4,85	39	- 33	28	5 2
64.Ц8-481-4		-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	3,00	10,80	32	- 18	13	5 2
65.Ц8ПРИЛ.1 19		-РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТР.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,03Т	ШТ	3,00	0,65	2	- 1	1	- -
66.Ц8ПРИЛ.1 21		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	8,00	1,70	14	- 11	11	- -
67.Ц8ПРИЛ.1 22		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	3,00	5,93	18	- 6	5	1 -
68.Ц8ПРИЛ.1 145		-СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ВЕСОМ ДО 005Т	ШТ	3,00	5,43	16	- 15	15	- -
69.Ц8ПРИЛ.1 147		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	8,00	7,68	61	- 56	56	- -
70.Ц8ПРИЛ,1 148		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	3,00	9,50	29	- 26	26	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	266	- 169	158	11 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб.	77			
		Материалы			руб.	22			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	44			
		Всего заработная плата			руб.	48			
		Накладные расходы			руб.	39			
		Плановые накопления			руб.	I0			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I26			
		Стоимость прочих работ			руб.	I40			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	II4			
		Всего заработная плата			руб.	II4			
		Всего, стоимость прочих работ			руб.	I40			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб.	I0854	- / II97	II23	74 / 24
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	I69			
		Материалы			руб.	22			
		Эксплуатация машин			руб.	6			
		Заработная плата машинистов			руб.	4			
		Основная заработная плата			руб.	44			
		Всего заработная плата			руб.	48			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Накладные расходы	руб.	39
Плановые накопления	руб.	I7
Всего, стоимость монтажных работ	руб.	225
Стоимость общестроительных работ	руб.	637
Материалы	руб.	I69
Основная заработная плата	руб.	I50
Всего заработная плата	руб	I50
Стоимость материалов и конструкций	руб.	3I5
Накладные расходы	руб.	I04
Плановые накопления	руб.	59
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	800
Стоимость сантехнических работ	руб.	80I4
Материалы	руб.	4739
Эксплуатация машин	руб.	43
Заработная плата машинистов	руб.	20
Основная заработная плата	руб.	8I5
Всего заработная плата	руб.	835
Стоимость материалов и конструкций	руб.	2253
Пуск и регулировка	руб.	39
Накладные расходы	руб	I060
Плановые накопления	руб.	7I6
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	9829

Главный инженер проекта — В.П.Анофриев
Начальник отдела ОС и ПОС — М.И.Леонов
Исходные данные:
Составил вед.инженер — В.В.Образцова
Проверил гл.специалист — И.А.Колесников
Перфорация:
Подготовил инженер — В.Жигалкина
Проверил рук.группы — Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83
на водопровод (вариант)

Основание: ВК.СО-I-3

Сметная стоимость 2,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 5,68 руб.
I м2 общей площади 0,68 руб.
I м3 объема здания 0,I7 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-I92 I8-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-32	узел	I,00	83,90	84	— / 7	7	— / —
2	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	— / —	—	— / —
3	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	— / —	—	— / —
4	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	3	— / 2	2	— / —
5	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5А	компл	2,00	I,5I	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
7.	Е16-185 16-2	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д=20	ШТ	4,00	2,07	8	-	1	-
							1		-
8.	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	20,00	1,81	36	-	-	-
							-		-
9.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	-	1	-
							1		-
10.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	70,00	2,23	156	-	-	-
							-		-
11.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК	ШТ	80,00	0,95	76	-	-	-
							-		-
12.	С130-79	-ТО ЖЕ	ШТ	6,00	1,17	7	-	-	-
							-		-
13.	С130-80	-ТО ЖЕ	ШТ	11,00	1,63	18	-	-	-
							-		-
14.	С130-81	-ТО ЖЕ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
							-		-
15.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	-	4	-
							4		-
16.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	380,00	1,20	456	-	87	4
							91		-
17.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	130,00	1,35	175	-	30	1
							31		-
18.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	125,00	1,36	170	-	29	1
							30		-
19.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	10,00	1,58	16	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					2		-
20.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,79	36	- 5	5	- -
21.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	2,21	33	- 4	4	- -
22.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	95,00	2,67	254	- 37	33	4 1
23.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,80	3,94	27	- 25	25	- -
24.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,95	4,22	4	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2057	- 244	234	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1683
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1099
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	234
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	235
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	337
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	224
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	150
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2057

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,90	22,70	43	- 41	41	- -
26.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,54	66,90	170	- -	-	- -
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	1,01	12,60	13	-	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		-
28	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	11,11	27,90	310	-	-	-
							-		-
29	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,86	24,70	21	-	12	-
							12		-
30	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	98,90	0,22	22	-	-	-
							-		-
31	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,01	66,30	67	-	10	-
							10		-
32	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,63	60,50	38	-	24	-
							24		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	805			-	99	-
							99		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	310					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	310					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	335					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	374					
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	80					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	99					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	99					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	192					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	470					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2862			-	333	10
							343		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	310					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	310					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	25			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	335			
		стоимость общестроительных работ			руб	374			
		материалы			руб	80			
		основная заработная плата			руб	99			
		всего заработная плата			руб	99			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I92			
		накладные расходы			руб	6I			
		плановые накопления			руб	35			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	470			
		стоимость сантехнических работ			руб	I683			
		материалы			руб	I099			
		эксплуатация машин			руб	9			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	234			
		всего заработная плата			руб	235			
		стоимость материалов и конструкций			руб	337			
		накладные расходы			руб	224			
		плановые накопления			руб	I50			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	2057			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на горячее водоснабжение (ВАРИАНТ)

Основание: ВК.СО-I,3-4

Сметная стоимость 2,3I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 4,57 руб.

I м2 общей площади 0,55 руб.

I м3 объема здания 0,I4 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. норм. условно-чистая продукция / исходные данные	Общая стоимость, руб. в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-I99 I9-I	Счетчик горячей воды ВСКМ-32	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
2	CI30-I52I I9-I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
3	EI6-I99 I9-I	Счетчик горячей воды ВСКМ-20	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
4	I704ДОПI 2,3 п.3077	Счетчик ВСКМ-20		I,00	26,40	26	- / -	-	- / -
5	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	E16-134 12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	3,00	1,68	5	= 3	3	=
7.	C130-1943	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	3,00	1,51	5	= =	=	= =
8.	C130-1771	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	0,49	3	= =	=	= =
9.	E17-50 3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	ШТ	5,00	4,59	23	= 3	3	= =
10.	E17-53 3-3	=УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	10,00	0,59	6	= 5	5	= =
11.	2407-1822	=СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74=СМ-М-ННР	ШТ	10,00	4,84	48	= =	=	= =
12.	C130-78	=ВЕНТИЛЬ 15Б1БК	ШТ	46,00	0,95	44	= =	=	= =
13.	C130-79	=ТО ЖЕ	ШТ	5,00	1,17	6	= =	=	= =
14.	C130-80	=ТО ЖЕ	ШТ	6,00	1,63	10	= =	=	= =
15.	C130-81	=ТО ЖЕ	ШТ	1,00	2,07	2	= =	=	= =
16.	C130-82	=ТО ЖЕ	ШТ	4,00	3,16	13	= =	=	= =
17.	E16-117 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	= 4	4	= =
18.	E16-41 7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	315,00	1,20	378	= 75	72	3 =
19.	E16-42	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	120,00	1,35	162	=	28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					29		
20	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	100,00	1,36	136	24	23	1
21	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,58	47	7	7	-
22	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	40,00	1,79	72	9	9	-
23	Е16-46 7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	60,00	2,21	133	19	17	2 1
24	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,65	3,94	26	25	25	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1650	209	202	7 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1351
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	941
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	202
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	203
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	180
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	119
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1650

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,50	22,70	34	33	33	-
26	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,01	66,90	134	-	-	-
27	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,83	12,60	10	10	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		-
28	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	9,13	27,90	255	-	-	-
							-		-
29	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,70	24,70	17	-	10	-
							10		-
30	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	80,50	0,22	18	-	-	-
							-		-
31	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,83	66,30	55	-	9	-
							9		-
32	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	-	21	-
							21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			655	-	83	-
							83		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			255			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			275			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			301			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			67			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			83			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			83			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			152			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			380			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			2305	-	285	7
							292		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			255			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	20			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	275			
		стоимость общестроительных работ			руб	30I			
		материалы			руб	67			
		основная заработная плата			руб	83			
		всего заработная плата			руб	83			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I52			
		накладные расходы			руб	50			
		плановые накопления			руб	29			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	380			
		стоимость сантехнических работ			руб	I35I			
		материалы			руб	94I			
		эксплуатация машин			руб	6			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	202			
		всего заработная плата			руб	203			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I94			
		накладные расходы			руб	I80			
		плановые накопления			руб	II9			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	I650			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на канализацию (вариант)

Основание: ВК.СО-5-7

Сметная стоимость 5,004 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 9,98 руб.
I м2 общей площади I,20 руб.
I м3 объема здания 0,29 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых, тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл	22,00	23,I0	508	- / 44	4I	8 / I
2	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим АТ-ПВ и АТ-КВ	компл	6,00	2I,90	I3I	- / I2	II	I / -
3	EI7-76 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип Ш	компл	8,00	I3,I0	I05	- / 6	6	- / -
4	EI7-23 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм	компл	37,00	I9,00	703	- / 54	5I	3 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		600X450X150							
5.	Е17-34 1-8	=УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	5,00	37,90	189	- 6	5	1 -
6.	Е17-89 6-4	=РАКОВИНА РСТО-1	КОМПЛ.	1,00	9,18	9	- 1	1	- -
7.	Е17-89 6-4	=РАКОВИНА РСТО-2	КОМПЛ.	9,00	9,18	83	- 6	6	- -
8.	С130-1505	=СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НВР	КОМПЛ	9,00	3,35	30	- -	-	- -
9.	Е17-91 7	=УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	4,00	126,00	504	- 5	5	- -
10.	Е17-36 1-9	=УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	9,00	6,31	57	- 3	3	- -
11.	Е17-37 1-10	=УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	12,00	14,60	175	- 14	14	- -
12.	С130-1493	=СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	12,00	1,07	13	- -	-	- -
13.	С130-1027	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	4,72	9	- -	-	- -
14.	Е16-30 5-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	115,00	3,21	369	- 54	52	2 1
15.	Е16-31 5-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	100,00	4,59	459	- 52	49	3 1
16.	Е16-27 4-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	1,71	43	- 9	9	- -
17.	Е16-28 4-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	60,00	3,01	181	- 25	23	2 1
18.	Е16-33	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	М	75,00	1,92	144	-	29	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-1	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					- 29		- -
19.	Е16-34 6-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	45,00	3,10	140	- 17	17	- -
20.	Ц12-802-5 Т4	=ЗАДВИЖКА 4УГУННАЯ 304906	ШТ	1,00	8,36	8	- -	-	- -
21.	НАМ.КАТ СТР.103	=ЗАДВИЖКА 3049066Р	ШТ	1,00	220,00	220	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	4942	- 337	322	15 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3852			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3462			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	322			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	327			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	52			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	512			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	349			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4713			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	220			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	220			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
22.	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,80	60,50	49	- 31	31	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	62	- 31	31	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	49			
		материалы			руб	I8			
		основная заработная плата			руб	3I			
		всего заработная плата			руб	3I			
		накладные расходы			руб	8			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	62			
		всего по смете:			руб	5004	- / 368	353	I5 / 5
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	8			
		плановые накопления			руб	I			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	9			
		стоимость общестроительных работ			руб	49			
		материалы			руб	I8			
		основная заработная плата			руб	3I			
		всего заработная плата			руб	3I			
		накладные расходы			руб	8			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	62			
		стоимость сантехнических работ			руб	3852			
		материалы			руб	3462			
		эксплуатация машин			руб	I0			
		заработная плата машинистов			руб	5			
		основная заработная плата			руб	322			
		всего заработная плата			руб	327			
		стоимость материалов и конструкций			руб	52			
		накладные расходы			руб	5I2			
		плановые накопления			руб	349			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	47I3			
		стоимость прочих работ			руб	220			
		всего, стоимость прочих работ			руб	220			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на ливневую канализацию (вариант)

Основание: ВК.СО-7

Сметная стоимость 0,78 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу I,55 руб.

I м2 общей площади 0,I9 руб.

I м3 объема здания 0,05 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28	9	- / 9	7	2 / I
2	24-07ДОП8 I00I	Воронка Д-I00 мм	шт	4,00	I2,32	49	- / -	-	- / -
3	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	40,00	3,I0	I24	- / I5	I5	- / -
4	CI30-8I	Вентиль I5БIБР	шт	4,00	2,07	8	- / -	-	- / -
5	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для	м	I8,00	I,I4	2I	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					4		-
6	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	58,00	4,59	266	- 30	28	2 1
7	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	48,00	3,01	144	- 20	19	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	759	- 78	73	5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	621
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	487
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	73
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	75
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	56
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	759

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,28	60,50	17	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	22	- 11	11	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	781	-	84 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							89		2

в том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	I7
материалы	руб	6
основная заработная плата	руб	II
всего заработная плата	руб	II
накладные расходы	руб	3
плановые накопления	руб	2
всего, стоимость общестроительных работ	руб	22
стоимость сантехнических работ	руб	62I
материалы	руб	487
эксплуатация машин	руб	3
заработная плата машинистов	руб	2
основная заработная плата	руб	73
всего заработная плата	руб	75
стоимость материалов и конструкций	руб	57
накладные расходы	руб	82
плановые накопления	руб	56
всего, стоимость сантехнических работ	руб	759

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер В.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83,вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями

на электроосвещение

Основание: ЭМ.СО

Сметная стоимость 29,63 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,29 тыс.руб.
монтажных работ 29,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 58,73 руб.
I м2 общей площади 7,09 руб.
I м3 объема здания I,72 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00шт	0,I4	238,00	33	- / 30	29	I / I
2	Ц СКПЭ-84 II72	Щиток ОЩВ-6	шт	2,00	4I,30	83	- / 3	3	- / -
3	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мошностью до 0,25 ква	I00шт	0,04	I24,00	5	- / 3	3	- / -
4	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п.	I00шт	0,I8	83,40	I5	- / I3	7	6 / 2
5	E2I-I35 26-I	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00шт	5,39	99,50	536	- / 47I	306	I65 / 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е21-136 26-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 4	100ШТ.	0,08	162,00	13	- 13	8	5 2
7.	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,74	124,00	92	- 82	55	27 9
8.	Е21-144 26-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С 4ИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,60	173,00	104	- 98	52	46 15
9.	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	0,22	120,00	26	- 24	10	14 4
10.	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИ4ЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	1,72	85,20	147	- 57	54	3 2
11.	Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,25	46,70	12	- 10	10	- -
12.	Е21-128 25-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ.	0,12	112,00	13	- 12	8	4 2
13.	Ц8-636-4	-СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ	ШТ	6,00	1,24	7	- 5	5	- -
14.	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮ4АТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	2,30	13,30	31	- 24	24	- -
15.	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮ4АТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИ4ЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИ4ЕСКИХ	100ШТ.	0,30	33,60	10	- 6	6	- -
16.	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,35	37,30	13	- 10	10	- -
17.	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,63	12,90	8	- 7	7	- -
18.	Ц8-522-8	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	11,00	2,32	26	- 11	11	- -
19.	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7	100М	24,10	34,40	829	-	581	129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ					710		41
20	Е21-82 16-2	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,35	35,10	12	- 10	8	2 1
21	Е21-83 16-3	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,45	39,70	18	- 15	12	3 1
22	Е21-84 16-4	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	56,20	6,80	382	- 271	261	10 7
23	Е21-85 16-5	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,80	9,78	8	- 5	5	- -
24	Е21-86 16-6	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	1,05	16,40	17	- 11	11	- -
25	Е21-73 15-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	100М	0,37	33,80	13	- 12	10	2 1
26	Е21-77 15-5	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	100М	0,70	14,30	10	- 8	8	- -
27	Е21-93 17-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	70,38	3,62	255	- 239	196	43 30
28	Е21-94 17-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,91	4,56	4	- 3	3	- -
29	Е21-95 17-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	8,21	6,67	55	- 52	40	12 4
30	Е21-98	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	100М	6,99	1,47	10	-	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17-6	ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2					-		-
							9		-
31	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,19	1,69	1	-	-	-
							-		-
32	Е21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	1,09	3,08	3	-	3	-
							3		-
33	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	23,47	39,80	934	-	676	201
							877		63
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6312	-	2431	673
							3104		241

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3725
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	540
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	432
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	241
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2431
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2672
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2118
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	469
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6312

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

34	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	171,00	18,10	3095	-	-	-
							-		-
35	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4.40/П-01УХЛ4	ШТ	8,00	32,40	259	-	-	-
							-		-
36	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	60,00	30,50	1830	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	С153-156	=СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4	ШТ	48,00	19,70	946	-	-	-
38.	С153-178	=СВЕТИЛЬНИК КОСИНУСНОГО КРУГЛОСИММЕТРИЧНОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ТИПА СЗЛ-300-1МУ1,ТУ16,535,848-78	ШТ	12,00	11,32	136	-	-	-
39.	С153-8	=СВЕТИЛЬНИКИ НКС01,100/П20-01УХЛ4	ШТ	25,00	5,14	129	-	-	-
40.	С153-227	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУ3	ШТ	18,00	3,08	55	-	-	-
41.	С153-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	ШТ	5,00	3,62	18	-	-	-
42.	С153-137	=СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006.100/Р20-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	13,00	1,91	25	-	-	-
43.	С153-140	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	69,00	2,22	153	-	-	-
44.	1507-1152	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-Д-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-Д-2Х80-02УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х80-01УХЛ4,ПВЛМ-ДО-2Х80-02УХЛ4	ШТ	6,00	26,27	158	-	-	-
45.	1507-3096	=СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	287,00	17,14	4919	-	-	-
46.	1507-1147	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	28,00	18,13	508	-	-	-
47.	1507-1057	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3=	ШТ	85,00	10,33	878	-	-	-
48.	1507-3098	=СВЕТИЛЬНИК=ЛС002-2Х40-003УХЛ4=	ШТ	21,00	17,09	359	-	-	-
49.	1507-1023	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02=	ШТ	17,00	3,13	53	-	-	-

34010002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	1507-3058	=СВЕТИЛЬНИК=Л201Г265-31,32,33МУХЛ4=	ШТ	12,00	22,20	266	=	=	=
51.	1507-5141	=СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4=	ШТ	40,00	8,63	345	=	=	=
52.	1507-3012	=СВЕТИЛЬНИК АРТ.38	ШТ	5,00	2,09	10	=	=	=
53.	570721-112	=ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРТЛ-0,5	ШТ	6,00	114,30	686	=	=	=
54.	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	4,00	13,70	55	=	=	=
55.	С153-253	=ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	2,00	0,98	2	=	=	=
56.	С153-265	=ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	16,00	0,99	16	=	=	=
57.	С153-276	=ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	4,50	1,08	5	=	=	=
58.	С153-284	=ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	2,00	1,44	3	=	=	=
59.	С153-307	=ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	2,50	0,88	2	=	=	=
60.	С153-340	=ЛАМПЫ ПЖ220-500	10ШТ	0,60	4,09	2	=	=	=
61.	С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	135,00	7,20	972	=	=	=
62.	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАСОС-220	10ШТ	25,20	1,42	36	=	=	=
63.	С152-168	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,11	39,20	5	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6					"		"
64	С152-169	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,50	63,20	32	"	"	"
65	С152-170	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,45	94,70	43	"	"	"
66	С152-196	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	5,61	49,20	276	"	"	"
67	С152-199	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	2,31	71,00	164	"	"	"
68	С154-207	"КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	300,00	1,63	489	"	"	"
69	С151-1196	"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,76	179,00	315	"	"	"
70	С151-1252	"КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,66	222,00	147	"	"	"
71	С154-160	"РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	ШТ	11,00	0,38	4	"	"	"
72	С154-164	"РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	63,00	0,24	15	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73.	С159-649	=МУФТА М50	10ШТ	11,20	0,64	7			
74.	С159-651	=ВТУЛКА В-50	10ШТ	21,70	0,11	2			
75.	С113-130	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ 25 Х 1,8	М	110,00	0,35	39			
76.	С153-287	=ЛАМПЫ Г220-230-300	10ШТ	0,60	1,86	1			
77.	2405-1368	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР 2-78=	1000ШТ	0,95	43,28	41			
78.	2405-1338	=КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70=	1000ШТ	0,46	64,92	30			
79.	2405-1750	=РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	ШТ	200,00	0,04	8			
	АОП12								
80.	2405-1979	=КОРОБ КЛ-1У3	ШТ	40,00	2,16	86			
	АОП1								
81.	241829 05070	=КЛЕЙ БМК	КГ	105,65	2,81	297			
82.	1504-1707 7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 02.1.2-14-С-2-0,6-6/220	ШТ	55,00	0,15	8			
83.	1504-0602 1	=ТО ЖЕ 02.1.1-03-0-1-1Р44-17-6/220	ШТ	63,00	1,13	71			
84.	1504-06045	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП1-25/Н2 М3БОСТ 16 0.526.001-77==	ШТ	210,00	1,35	283			
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ							
85.	0503 80124	=25 Х 1,5	1000М	8,03	333,56	2678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86.	0503 80125	=32 X 1,8	1000М	0,11	527,24	61	-	-	-
87.	0503 80126	=40 X 1,9	1000М	0,15	753,20	113	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	22806	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	283
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	286
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	20853
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	20855
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1667
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	22520

РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЩИТКОВ ЩО33-16

88.	1517-А0П6	=ШКАФ	ШТ	14,00	7,22	101	-	-	-
89.	1517-А0П6	=ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	ШТ	14,00	2,66	37	-	-	-
90.	1517-А0П6	=ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АЕ-1031	ШТ	84,00	0,71	60	-	-	-
91.	1504-1055	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3=ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031=2У4 АЕ1031=3У4ТУ 16-522.021-78==	ШТ	84,00	2,07	174	-	-	-
92.	1504-1056	=НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54===	ШТ	84,00	1,18	99	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	509	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							---		---
							=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	471			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	509			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	29627	-	2431	673
							---		---
							3104		241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	283			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	286			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	25049			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	540			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	432			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	241			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	2431			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	2672			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	20855			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	2118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2174			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	29341			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АНОФРИЕВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями

на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Сметная стоимость II,35 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 5,06 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 22,8I руб.
I м2 общей площади 2,7I руб.
I м3 объема здания 0,67 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация маши / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	6203-40	Телефонный аппарат ТА-72	шт	7,00	I0,45	73	- / -	-	- / -
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	7,00	0,37	3	- / 2	2	- / -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	2,00	4,0I	8	- / 4	3	I / -
4	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,0I	377,00	4	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,06	16,70	1	-	-	-
							-		-
6.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,40	9,14	4	-	3	-
							3		-
8.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,11	137,00	15	-	8	3
							11		1
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,00	4,88	10	-	5	4
							9		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	161	-	24	9
							33		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	73
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	52
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	14
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	24
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	80

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,20	13,00	3	-	-	-
							-		-
11.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ	1000М	0,11	202,00	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10					-		-
12,2405-1462		-КРЫШКА КА1-03	ШТ	6,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	28	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	189	-	24	9
							33		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	73			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	81			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	78			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	14			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	24			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
13,1601-2209		-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-100БУ 4.2А22.032.014 ТУ==	КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	Ц10-395-9	=АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	= 8	8	=
15.	Ц10-383-5	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	= 2	2	=
16.	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	= 2	2	=
17.	Ц10-381-9	=ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	1,00	5,72	6	= 5	5	=
18.	Ц10-396-1	=РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	43	= 43	43	=
19.	1601-2211	=УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2Д22.002.003 ТУ==	КОМПЛ	1,00	140,00	140	=	=	=
20.	Ц10-395-9	=АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	= 16	16	=
21.	Ц10-383-5	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	= 2	2	=
22.	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	= 2	2	=
23.	1601-2344	=МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,=МС72.00.000 ТУ==	КОМПЛ	2,00	484,00	968	=	=	=
24.	1601-513	=ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН-201	ШТ	1,00	54,00	54	=	=	=
25.	1601-2328	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АРЛ0.384.028 ТУ==	КОМПЛ	2,00	5,50	11	=	=	=
26.	Ц10-383-5	=МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	= 2	2	=
27.	84-2	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	12,00	25,00	300	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
28.	04-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НЕВСКИЙ	ШТ	21,00	5,00	105	-	-	-
							-		-
29.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7ИЦ3.843.756 ТУ==	КОМПЛ	12,00	15,00	180	-	-	-
							-		-
30.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	12,00	2,73	33	-	28	-
							28		-
31.	1601-2362	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-4Г23,843,012 ТУ==	КОМПЛ	2,00	30,00	60	-	-	-
							-		-
32.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2,00	2,73	5	-	5	-
							5		-
33.	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15КЗ-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	6,00	18,00	108	-	-	-
							-		-
34.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	6,00	2,73	16	-	14	-
							14		-
35.	1601-2214	-РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-15ИЦ1,103.004-02==	КОМПЛ	1,00	780,00	780	-	-	-
							-		-
36.	Ц10-378-1	-ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ РАДИОДОМА НА 10-15 ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ И ДО 15 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	74,50	75	-	63	-
							63		-
37.	Ц10-382-9	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПУЛЬТА ПЕРЕВОДЧИКА	ШТ	1,00	4,53	5	-	2	-
							2		-
38.	Ц10-116-4	-КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ	НОМЕР	15,00	0,89	13	-	12	-
							12		-
39.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	15,00	2,73	41	-	35	-
							35		-
40.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
							-		-
41.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС-1-1900	ШТ	1,00	32,46	32	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
42	Ц10-972-18	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОДА	1,00	3,17	3	-	2	-
							2		-
43	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	2,00	4,01	8	-	3	1
							4		-
44	Ц10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
45	Ц10-970-1	КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,40	9,14	4	-	3	-
							3		-
46	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	49,00	0,36	18	-	16	-
							16		-
47	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	47,00	2,42	114	-	104	-
							104		-
48	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,03	377,00	11	-	1	-
							1		-
49	Ц10-975-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,13	16,70	2	-	-	-
							-		-
50	Ц10-960-1	КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,18	137,00	25	-	13	6
							19		2
51	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	14,20	4,88	69	-	34	33
							67		10
52	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,70	16,50	28	-	14	9
							23		3
53	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	12,30	12,70	156	-	93	46
							139		15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4737	-	535	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							631		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3083
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	308
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	3431
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	756
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	98
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	30
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	535
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	565
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	454
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	96
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1306

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

54.	290220-1251	-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	-	-	-
55.	290220 1290	-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	38,00	0,16	6	-	-	-
56.	2405-1462	-КРЫШКА КА1-03	ШТ	13,00	0,14	2	-	-	-
57.	1509-7023	-КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,07	71,55	5	-	-	-
58.	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	11,00	0,16	2	-	-	-
59.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,57	13,00	7	-	-	-
60.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	2,00	22,90	46	-	-	-
61.	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,25	25,90	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2					-		-
62.С151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,06	202,00	12	-	-	-
							-		-
63.С151-2543		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,05	330,00	17	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	115	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	115			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	4852	-	535	96
							631		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3083			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	308			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3431			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	863			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	98			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	66			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	30			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	535			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	565			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	107			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	454			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	104			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1421			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОХАСОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
64.1703-1047		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2БР-Р-240-01	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
65.	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,94	3	-	3	-
							3		-
66.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	12,00	3,16	38	-	34	-
							34		-
67.	16022 050094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
							-		-
68.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
69.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	13,00	2,42	31	-	29	-
							29		-
70.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,65	4,88	8	-	4	4
							8		1
71.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,00	12,70	13	-	8	4
							12		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	313	-	92	8
							100		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	109
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	92
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	94
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	76
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
72.С152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,25	15,10	4	-	-	-
73.17032-1956		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ В4С1-М2ПВ24Р-300-323К	ШТ	12,00	15,66	188	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	207	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	192			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	192			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	207			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	520	-	92	8
							100		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	113			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	301			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	92			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	94			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	76			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	407			
		ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	3,16	3	- 3	3	- -
75.	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	9,00	1,18	11	- 9	9	- -
76.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,00	12,70	25	- 22	15	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	65	- 34	27	7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	27
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	65

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,20	49,20	10	- -	-	- -
78.	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76==	ШТ	9,00	9,40	85	- -	-	- -
79.	17032-1057	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВЧС-180-24-325К	ШТ	1,00	46,98	47	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	154	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	142			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	142			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	154			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 4			РУБ	219	-	27	7
							34		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	181			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	142			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	219			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ							
80.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2,00	2,26	5	-	3	-
							3		-
81.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	7,00	0,58	4	-	3	-
							3		-
82.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-
							1		-
83.	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-
							1		-
84.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С	ШТ	1,00	10,10	10	-	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ					10		3
85.	Ц10-606-17-	СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	- 12	12	- -
86.	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	- 11	5	6 2
87.	Ц10-604-10-	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	- 5	5	- -
88.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,00	8	- 1	1	- -
89.	Ц10-975-13-	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,11	16,70	2	- -	-	- -
90.	Ц10-381-11-	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	11,00	0,36	4	- 4	4	- -
91.	3609-10028-	РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,20	0,09	-	- -	-	- -
92.	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	2,00	0,38	1	- 1	1	- -
93.	Е34-283	-ОПОРА АНТЕННАЯ МАТ	ШТ	1,00	17,99	18	- 3	3	- -
94.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,51	137,00	70	- 54	38	16 5
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	243	- 109	79	30 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	156
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	33
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	20
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	10
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	79
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	89
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	243

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

95.1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	9,75	10	-	-	-
96.1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	4,98	5	-	-	-
97.1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2УТ2.002.001 ТУ==	КОМПЛ	1,00	58,48	58	-	-	-
98.2405-1462	-КРЫШКА КА-03-1	ШТ	11,00	0,14	2	-	-	-
99.3606-2761	-РОЗЕТКА СР75-166Ф	ШТ	11,00	0,60	7	-	-	-
100.3606-2741	-ВИЛКА ВР75-154Ф	ШТ	11,00	1,24	14	-	-	-
101.150401-92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР6,1	ШТ	5,00	1,35	7	-	-	-
102.1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,47	1	-	-	-
103.1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,36	1	-	-	-
104.С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В	1000М	0,40	150,00	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15					-		-
105	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,12	342,00	41	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	223	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	206			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	204			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	223			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		РУБ	466	-	79	30
							109		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	362			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	33			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	20			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	10			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	79			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	89			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	204			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	466			
		ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
106	16022-3003 3	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212=	ШТ	1,00	305,00	305	-	-	-
							-		-
107	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
							9		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	16022-3003-4	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213=	ШТ	1,00	153,00	153	-	-	-
109	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
							9		-
110	16022 030040	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-37	ШТ	3,00	66,00	198	-	-	-
							-		-
111	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	3,00	10,40	31	-	28	-
							28		-
112	1602 30142-ДОП 15	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1	ШТ	3,00	210,00	630	-	-	-
							-		-
113	Ц10-743-10	-УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	3,00	5,58	17	-	16	-
							16		-
114	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	356,00	0,97	345	-	313	-
							313		-
115	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	6,00	0,88	5	-	5	-
							5		-
116	1601-60094-			1,00	-	-	-	-	-
							-		-
117	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
118	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ 373	ШТ	12,00	0,15	2	-	-	-
							-		-
119	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3,00	4,01	12	-	5	2
							7		1
120	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	100,00	2,42	242	-	222	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							222		-
121.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	-	3	1
							4		-
122.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	-	4	1
							5		-
123.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,00	9,14	9	-	9	-
							9		-
124.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,12	137,00	16	-	9	4
							13		1
125.	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ПРОВОДОМ		2,20	43,60	96	-	-	89
							89		76
126.	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,80	12,70	61	-	36	18
							54		6
127.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	21,40	16,50	353	-	173	110
							283		35
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	3542	-	855	225
							1080		119

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1288
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	128
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1433
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1238
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	156
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	106
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	119
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	855
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	974
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	716
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	155
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2109

РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128.	С151-2542	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,09	202,00	18	-	-	-
129.	С151-2543	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,03	330,00	10	-	-	-
130.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	2,65	13,00	34	-	-	-
131.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	49,20	1	-	-	-
132.	1509-ДОП5	-ПРОВОД МВ-0,2	1000М	0,22	8,93	2	-	-	-
133.	2402-4002	-ДАТ4ИК ТЕПЛОВОЙ =АТЛ	ШТ	356,00	0,12	43	-	-	-
134.	1504-15418	-ДАТ4ИК ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=АЭК-2ПТУ 25-09,008-79==	ШТ	6,00	0,22	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	117	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	109			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	108			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	117			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 6			РУБ	3659	-	855	225
							1080		119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1288			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	128			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1433			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1347			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	156			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	106			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	119			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	855			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	974			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	716			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	163			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2226			
		ОТДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖ							
135.Ц8-614-2		-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	ШТ	8,00	3,14	25 -		20 -	
136.Ц8-91-4		-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,02	377,00	8 - 1		1 -	
137.Ц10-975-10		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800	ШТ	2,00	1,11	2 - 2		2 -	
138.Ц10-975-8		-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	ШТ	10,00	0,48	5 - 4		4 -	
139.Ц8-417-1		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,75	34,80	131 - 99		54 45 14	
140.Ц8-417-2		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,96	49,80	48 - 36		17 19 6	
141.Ц8-417-5		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	8,75	15,90	139 - 69		67 2 1	
142.Ц8-417-6		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,24	20,60	46 - 20		20 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	-	1	-
							1		-
144	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,80	51,80	41	-	12	1
							13		-
145	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	10ШТ	0.40	14,50	6	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	679	-	199	67
							266		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	456
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	187
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	199
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	220
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	172
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	51
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	679

РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	89,40	13	-	13	-
							13		-
147	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	46,00	6	-	6	-
							6		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	24	-	19	-
							19		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	19
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
148	1504О1-32	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС-5-2КСШТ		8,00	5,52	44	-	-	-
149	2405-1944 АОП12	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2	ШТ	2,00	9,68	19	-	-	-
150	0503 80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25 Х 1,5	1000М	1,25	333,56	417	-	-	-
151	0503 80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 32 Х 1,8	1000М	0,32	527,24	169	-	-	-
152	2405-1368	-КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У-194МУХЛ	ШТ	25,00	0,04	1	-	-	-
153	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	10,00	1,63	16	-	-	-
154	2405-АОП2	-УГОЛКИ У284	ШТ	28,00	0,32	9	-	-	-
155	2405-АОП2	-УГОЛКИ У288	ШТ	21,00	0,41	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	739	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	684			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	684			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	55			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	739			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 7			РУБ	1442	-	218	67
							285		21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1140			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	187			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	46			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	199			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	220			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	684			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	172			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1418			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11347	- 1830 / 2272		442 / 186
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4545			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	453			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5058			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4272			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	501			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	256			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	186			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1811			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1997			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1463			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1530			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	463			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6265			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АНОФРИЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ
ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ЩЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

222-I-467.86 Ал. УШ ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I0

к типовому проекту Школы на I3 классов, вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХСО
листы: I-28

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I2I,98	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	I2I,98	тыс.руб.
б) монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу	242,02	руб.
I м2 общей площади	-	руб.
I м3 объема здания	-	руб.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто ед. изм.	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I4	I5
I	ССНЗ сб.№ 5.I табл.I	I. Мебель	уч-ся	504	-	-	I27,2	-	-	-	64I2I,I	-	-	-
2	ССНЗ сб.№ 5.I	II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	504	-	-	93,4	-	-	-	47056,9	-	-	-
3	-"-	III Инвентарь	"	504	-	-	I5	-	-	-	754I,I	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	"	504	-	-	8,9	-	-	-	4485,2	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	"	504	-	-	I,9	-	-	-	932,6	-	-	-
		в) хозяйственные принадлежности	"	504	-	-	I	-	-	-	5II,8	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	"	504	-	-	0,4	-	-	-	I90,7	-	-	-
		д) музыкальный	"	504	-	-	2,8	-	-	-	I420,8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	ССНЗ сб. № 5 I	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	504	-	-	0,5	-	-	-	259,7	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	II8979	-	-	-
	т.ч.	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% II8979х0,0I	руб.		-	-	-	-	-	-	II90	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I20I69	-	-	-
		Мебель, инвентарь хозяйственно-бытовых помещений												
5	Сб.№ I к 56-0I-0I п.427	Доска меловая настенная секц. "0Р-I4-668" 3000хI20хI500	шт	I	-	-	80	-	-	-	80	-	-	-
6	56-0I-0I п.I	Стол ученический 2-х местный "0Р-0I-I87В" I200х500х660	шт	6	-	-	I8,5	-	-	-	III	-	-	-
7	56-0I-0I п.2	Стол ученический 2-х местный "0Р-0I-I87I" I200х500х720	шт	7	-	-	I7	-	-	-	II9	-	-	-
8	56-0I-I п.3	Стол ученический 2-х местный "0Р-0I-I97Д" I200х500х790	шт	7	-	-	I9,5	-	-	-	I37	-	-	-
9	56-0I-0I п.I38	Стул полужесткий арт.200	шт	20	-	-	I4	-	-	-	280	-	-	-
I0	56-0I-0I п.24	Стол преподавателя "0Р-05-I8" I200х600х750	шт	I	-	-	30,5	-	-	-	3I	-	-	-
II	56-0I-0I п.273	Шкаф для учебно-наглядных пособий "0Х-00-I0/4" II62х350хI840	шт	I	-	-	92	-	-	-	92	-	-	-
I2	56-0I-0I п.326	Шкаф книжный арт 2400 I000х350хI800	шт	I	-	-	74	-	-	-	74	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	29-02-20 п.3-2I3	Сейф № 3 450x650xI480	шт	9	-	-	42	-	-	-	378	-	-	-
I4	Сб. № I к 56-0I-0I п.523	Стол лабораторный физический "СЛ-5" I200x750x600	шт	I	-	-	33	-	-	-	33	-	-	-
I5	55-0I-0I поз.87 с К=I,5	Тренажер 4000x3500x2300 "Змиев Чанин-4"	шт	I	-	-	300	-	-	-	300	-	-	-
I6	Сб № I к 56-0I-0I поз.500	Подставка для кинопроектора "ОН-I-645/2" 590x620xI050	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I66I	-	-	-
		Начисление на оборудование - 8% I66Ix0,08	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-	-
	т.ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб.	I8II										
		Всего по школе	руб.	I2I980										
		Возврат от реализации тары - 0,75% I20640x0,0075	руб.	905										

Главный архитектор проекта М.Дрожжин
Начальник ОС и ПОС М.Леонов
Составила: ст.инженер Л.Юдович
Проверил: гл.специалист И.Колесников

222-1-467.86 АЛ.VIII ч.III

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на общестроительные работы
(варианты конструктивных решений)

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 град.							
		В с е г о по отделу I			руб	-	-	-	-
		в том числе:							
		А. Подземная часть							
		Раздел 4. СТЕНЫ							
		Исключается							
8I.	С608-9.96 Т.Ч.I.6 ССЦ п.I97	Стоимость керамзитобетонных панелей толщиной 35 см объемной массой I200кг/м3 длиной до 3 м без проемов	м2	24,68	20,8I	5I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:(17,4+5,04.0,53+0,8.0,35+0,75=0,25=0,45).1,02							
82.	С608=9.96 Т.4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	= 380,90	21,95	= 8361	=	=	=
		ЦЕНА:(17,4+6,2.0,53+0,8.0,35+0,75+0,25=0,45).1,02							
83.	Е6=151 14=9	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М=200	М3	= 4,50	45,20	= 203	= = 31	25 =	6 2
84.	С124=16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	= 0,21	270,00	= 57	=	=	=
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
81.	С608=9.94 Т41.6 ССЦ П197	=СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 25СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	24,68	17,38	429	=	=	=
		ЦЕНА:(14,82+5,04.0,39+0,8.0,25+0,75=0,25=0,45).1,02							
82.	С608=9.94 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	380,90	18,35	6990	=	=	=
		ЦЕНА:(14,82+6,2.0,39+0,8.0,25+0,75+0,25=0,45).1,02							
83.	Е6=151 14=9	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М=200	М3	2,70	45,20	122	= 18	15	3 1
84.	С124=16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.19	270,00	51	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ =	1943	= = 13	10 =	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ = 1543
МАТЕРИАЛЫ = РУБ = 69
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = РУБ = 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ =	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ =	1462			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	256			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	1943			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ =	1943	- =	10	3
						=	13	=	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	1543			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ =	69			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ =	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ =	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ =	1462			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	256			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	1943			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. , СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
4.	,С608-9.42 Т41,6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П197	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ900КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2 =	428,57	22,17 =	9501	- =	-	-
		ЦЕНА:(19,34+0,8,0,35+5,04,0,41+0,75-0,45-0,25).1,02							
5.	,С608-9.42 Т41,6 ПРИМЕЧ ССЦП199	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2 =	1307,34	23,17 =	30291	- =	-	-
12.	,Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3 =	23,70	38,20 =	905	- =	52	20
						=	72	=	6
20.	,Е7-285	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т =	1,75	362,00 =	633	- =	161	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17=1						175		4
21.	.ССЦ Т4 ТАБЛ3=1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1747,00	0,18	314	=	=	=
10.	.ССЦТОМ1 ТАБЛА СТР130	=ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	1735,91	0,56	972	=	=	=
11.	.С111=132	=ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1562,32	3,29	5140	=	=	=
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
4.	.С608=9.41 Т.4,1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	=СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	431,98	20,91	9033	=	=	=
		ЦЕНА:(18,45+0,8.0,3+5,04.0,35+0,75-0,45=0,25),1,02							
5.	.С608=9.41 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1302,25	21,84	28441	=	=	=
		ЦЕНА:(18,45+0,8.0,3+6,2.0,35+0,75-0,45+0,25),1,02							
12.	.Е8=30 5=1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	23,70	34,20	811	= 72	52	20 6
10.	.ССЦТОМ1 ТАБЛА СТР130	=ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	1734,23	0,56	971	=	=	=
11.	.С111=132	=ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1560,81	3,29	5135	=	=	=
20.	.Е7=285 17=1	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,67	362,00	605	= 167	154	13 4
21.	.ССЦТ4 ТАБ3=1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1671,00	0,18	301	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	3093	- -	7	1
						-	8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ -	2459			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ -	115			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ -	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ -	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ -	2337			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ -	406			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ -	228			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ -	3093			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
63.,ССЦ П3-147		=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3 -	283,00	16,00 -	4528	- -	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
63.,ССЦ П3-147		=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	215,14	16,00	3442	- -	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ -	1366	- -	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ -	1086			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ -	1086			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ -	179			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ -	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ -	1366			
		РАЗДЕЛ 7 ДВЕРИ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
119,Е10-115 22-4		=УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И	М2 -	17,77	3,38 -	60	- -	26	4
						-	30	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2							
131	С122-211	-БР28-18	М2	4,89	25,90	127	-	-	-
132	С122-211	-БР28-12Т/Н	М2	12,88	25,90	334	-	-	-
138	Е15-720 201-4-33 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,18	283,40	50	-	-	-
139	С111-444	-СКОБЯНЫЕИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,66	27	-	-	-
140	С111-445	-ТО ЖЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	9,41	9	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
119	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	17,77	2,04	36	- 17	13	4 1
131	С122-209	-БР28-18	М2	4,89	20,80	102	-	-	-
132	С122-209	-БР28-12Т/Н	М2	12,88	20,80	268	-	-	-
138	Е15-726 201-5-33 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,18	301,04	53	-	-	-
139	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	3,56	14	-	-	-
140	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	7,08	7	-	-	-

ЦЕНА:3,54.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ -	161	-	-	13	-
						-	13		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	127				
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	9				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	13				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	13				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	106				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	21				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	13				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	161				
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
96. Е10-74 13-3		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2 -	5,44	4,47 -	24	-	-	8	2
						-	10		-	1
97. Е10-75 13-4		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2 -	517,46	3,25 -	1682	-	-	595	139
						-	734		-	41
98. С122-63		-ОКОННЫЕ БЛОКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОР18-18В	М2 -	34,32	22,40 -	769	-	-	-	-
						-				
99. С122-62		-ОР15-18В	М2 -	5,18	24,10 -	125	-	-	-	-
						-				
100. С122-64		-ОР18-24В	М2 -	417,00	20,80 -	8674	-	-	-	-
						-				
101. С122-55		-ОР18-12В	М2 -	2,06	23,50 -	48	-	-	-	-
						-				
102. С122-52		-ОР18-12Г	М2 -	22,66	18,30 -	415	-	-	-	-
						-				
103. С122-51		-ОР12-12В	М2 -	5,44	20,30 -	110	-	-	-	-
						-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.	С122-58	-ОР12-21В	М2	14,40	21,80	314	-	-	-
105.	С122-60	-ОР18-21Г	М2	21,84	19,20	419	-	-	-
109.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	5,23	229,00	1198	-	123	7
						-	130	-	2
110.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО1,2М БЕЗ ФРАМУГИ	КОМПЛ	15,00	1,78	27	-	-	-
111.	С111-417-1	-ТО ЖЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	1,00	3,00	3	-	-	-
112.	С111-419-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО2,1М БЕЗ ФРАМУГИ	КОМПЛ	12,00	5,57	67	-	-	-
113.	С111-420-1	-ТО ЖЕ ШИРИНОЙ ДО2,1М С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	13,00	5,93	77	-	-	-
114.	С111-421-1	-ТО ЖЕ ШИРИНОЙ ДО2,7М	КОМПЛ	100,00	6,68	668	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
96.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	5,44	3,01	16	-	5	1
							6		-
97.	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	517,46	2,18	1128	-	367	124
							491		36
98.	С122-44	-ОКОННЫЕ БЛОКИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ МАРКИ ОС15-18В	М2	5,18	18,70	97	-	-	-
99.	С122-45	-ОС18-18В	М2	34,32	17,70	607	-	-	-
100.	С122-47	-ОС18-24В	М2	417,00	15,70	6547	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.	С122-32	=ОС18-12Г	М2	22,66	13,90	315	-	-	-
102.	С122-36	=ОС18-12В	М2	2,06	17,60	36	-	-	-
103.	С122-31	=ОС12-12В	М2	5,44	15,30	83	-	-	-
104.	С122-40	=ОС12-21В	М2	14,40	15,20	219	-	-	-
105.	С122-41	=ОС18-21Г	М2	21,84	14,20	310	-	-	-
109.	Е15-701 201-1	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	5,23	229,00	1198	- 130	123	7 2
110.	С111-432=1=	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО1,2М	15,00	=	=	-	-	-
111.	С111-434=1=	ТО ЖЕ С ФРАМУГОЙ	1,00	=	=	-	-	-
112.	С111-436=1=	ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО2,1М БЕЗ ФРАМУГИ	12,00	=	=	-	-	-
113.	С111-437=1=	ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО2,1М	13,00	=	=	-	-	-
114.	С111-438=1=	ТО ЖЕ ШИРИНОЙ ДО2,7М	100,00	=	=	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ =	5111	-	- 247	231 =	16 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ = 4064
МАТЕРИАЛЫ = РУБ = 315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ =	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ =	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	231			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	237			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ =	3502			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	669			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	378			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	5111			
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -40ГРАД							
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ =	-	- =	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ =	9731	- =	251	17
							-	268	- 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	7736			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ =	439			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ =	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ =	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ =	251			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ =	257			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ =	7031			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ =	1275			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ =	720			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ =	9731			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
4,С608-9.42 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР 123 П197		СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 35СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2 =	428,57	22,17 =	9501	- =	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+5,04.0,41+0,75-0,45-0,25).1,02							
5	С608-9.42 Т.4.1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П199	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	1307,34	23,17	30291	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+6,2.0,41+0,75-0,450,25).1,02							
10	ССЦТОМ1 ТАБАСТР13 0	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	1735,91	0,56	972	- - -	-	- - -
11	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1562,32	3,29	5140	- - -	-	- - -
12	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	23,70	38,20	905	- - - - 72	52 -	20 - 6
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
4	С608-9.43 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П197	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	434,88	23,30	10133	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(20,15+0,8.0,4+5,04.0,46+0,75-0,45-0,25).1,02							
5	С608-9,43 Т41.6 ПРИМЕЧ ССЦ СТР123 П199	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	М2	1307,34	24,35	31834	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:(20,15+0,8.0,4+6,2.0,46+0,75-0,45+0,25).1,02							
10	ССЦТОМ1 ТАБЛ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	1742,22	0,56	976	- - -	-	- - -
11	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1568,00	3,29	5159	- - -	-	- - -
12	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	М3	29,70	38,20	1135	- - 90	66	24 - 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3055	- 18	14	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2428			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	211			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	14			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	2198			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	401			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	226			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3055			
		РАЗДЕЛ 3 КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
63,ССЦ П3-147		=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	= 283,00	16,00 =	4528	- =	=	- =
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
63,ССЦ П3-147		=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	377,27	16,00	6036	- =	=	- =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1898	- =	=	- =
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1508			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	1508			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	249			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	141			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1898			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.	С122-211	-БР28-18	М2	4,89	25,90	127	-	-	-
132.	С122-211	-БР28-12Т/Н	М2	12,88	25,90	334	-	-	-
138.	Е15-720 201-4-33 С111-586 С111-576	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,18	283,40	50	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
131.	С122-215	-БРС28-12	М2	4,89	28,70	140	-	-	-
132.	С122-216	-БРС28-18	М2	12,88	30,50	393	-	-	-
138.	Е15-728 201-5-33, 37 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,18	395,95	70	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			117	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	72
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	117

РАЗДЕЛ 8. ОКНА

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

98.	С122-63	-ОКОННЫЕ БЛОКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОР18-18В	М2	34,32	22,40	769	-	-	-
99.	С122-62	-ОР15-18В	М2	5,18	24,10	125	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	С122-64	-ОР18-24В	М2	417,00	20,80	8674	-	-	-
101.	С122-55	-ОР18-12В	М2	2,06	23,50	48	-	-	-
102.	С122-52	-ОР18-12Г	М2	22,66	18,30	415	-	-	-
103.	С122-51	-ОР12-12В	М2	5,44	20,30	110	-	-	-
104.	С122-58	-ОР12-21В	М2	14,40	21,80	314	-	-	-
105.	С122-60	-ОР18-21Г	М2	21,84	19,20	419	-	-	-
109.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	5,23	229,00	1198	-	123	7
						-	130	-	2
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
98.	С122-105	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-18В	М2	34,32	26,70	916	-	-	-
99.	С122-104	-ОР15-18В	М2	5,18	30,20	156	-	-	-
100.	С122-107	-ОР18-24В	М2	417,00	23,10	9633	-	-	-
101.	С122-92	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-12В	М2	2,06	28,40	59	-	-	-
102.	С122-89	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-12Г	М2	22,66	22,80	517	-	-	-
103.	С122-87	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-12В	М2	5,44	26,80	146	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
104,	С122-98	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-21В, ОРС18-15Г	М2	14,40	26,50	382	-	-	-
							-		-
105,	С122-100	-ОРС18-21Г	М2	21,84	21,80	476	-	-	-
							-		-
109,	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	5,23	366,00	1914	-	211	12
	201-2-36	В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ					223		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	2675	-	88	5
							93		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2127
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	624
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	88
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	89
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1411
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	351
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	197
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2675

ОТДЕЛ 3, ВАРИАНТ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ

РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

76,	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	ШТ	-	39,00	3,92	-	153	- -	42	38
	46-3-1.8	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ									
	ССЦП2-3	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М						-	80	-	11
77,	Е7-633	-ТО ЖЕ ПЛОЩ ДО10М2	ШТ	-	37,00	4,52	-	167	- -	49	44
	46-4-1.8										
	ТО ЖЕ							-	93	-	13
78,	Е7-636	-ТО ЖЕ ПЛОЩ ДО15М2	ШТ	-	10,00	6,04	-	60	- -	17	16
	46-5-1.8										
	ТО ЖЕ							-	33	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
79.	ССЦ-I П3-222	Гипсобетонные перегородки типа 8-5Г плош. до 6 м2 высотой более 3 м2	м2	62,2I	4,68	29I	-	-	-
80.	ССЦ-I П3-206	То же, более 6 м2	м2	I89,4I	4,55	862	-	-	-
8I.	ССЦ-I П3-I90	То же, плош. до 6 м2 высотой до 3 м	м2	37,78	4,I7	I58	-	-	-
82.	ССЦ-I П3-I74	То же, плош. более 6 м2 высотой до 3 м	м2	I63,35	4,07	665	-	-	-
		Добавляется							
262.	Е10-275 55-5	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм	м2	452,70	4,7I	2I32	- 774	742	32 9
263.	ССЦ-I П7-5I	Стоимость гипсокартонных листов толш.I4 мм	м2	I809,00	I,80	3256	-	-	-
264.	ССЦ-I табл.3-I	Монтажные детали для крепления перегородок	кг	45,00	0,4I	I8	-	-	-
		Всего по разделу			руб	3837	- 568	634	66 20

Исходные данные:

Составила ст.инженер Н.Садикова

Проверила рук.группы Г.Сибекина

Перфорация:

Подготовила инженер В.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на отопление (варианты конструктивных решений для зон строительства с различной наружной температурой)

Основание:

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -20 °С							
		Исключить из сметы I-2							
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	698,80	7,66	382I	- I55	I25	30 I0
2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов за 2 раза	I00м2	3,86	60,50	234	- I48	I48	- -
		Итого исключается							
		Добавляется к смете I-2							
		Всего по разделу I			руб	4055	- 303	273	30 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе							
		стоимость общестроительных работ			руб	234			
		материалы			руб	85			
		основная заработная плата			руб	I48			
		всего заработная плата			руб	I48			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	234			
		стоимость сантехнических работ			руб	382I			
		материалы			руб	3666			
		эксплуатация машин			руб	20			
		заработная плата машинистов			руб	I0			
		основная заработная плата			руб	I25			
		всего заработная плата			руб	I35			
		всего стоимость сантехнических работ			руб	3821			
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	467,50	7,66	358I	- I45	II7	28 9
4	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	3,47	60,50	2I0	- I33	I33	- -
		Итого добавляется							
		всего по разделу 2			руб	379I	- 278	250	28 9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	2I0			
		материалы			руб	77			
		основная заработная плата			руб	I33			
		всего заработная плата			руб	I33			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	2I0			
		стоимость сантехнических работ			руб	358I			
		материалы			руб	3436			
		эксплуатация машин			руб	I9			
		заработная плата машинистов			руб	9			
		основная заработная плата			руб	II7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата			руб	I26			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	358I			
		всего по смете			руб	264	- / 25	23	2 / I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	24			
		материалы			руб	8			
		основная заработная плата			руб	I5			
		всего заработная плата			руб	I5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	24			
		стоимость сантехнических работ			руб	240			
		материалы			руб	230			
		эксплуатация машин			руб	I			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	8			
		всего заработная плата			руб	9			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	240			
		Зона строительства с расчетной наружной температурой -25°С							
		Исключить из сметы I-2							
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	498,80	7,66	382I	- / I55	I25	30 / I0
2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	3,86	60,50	234	- / I48	I48	- / -
		Итого исключается							
		Всего по разделу I			руб	4055	-	273	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							303	-	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	234			
		материалы			руб	85			
		основная заработная плата			руб	I48			
		всего заработная плата			руб	I48			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	234			
		стоимость сантехнических работ			руб	382I			
		материалы			руб	3666			
		эксплуатация машин			руб	20			
		заработная плата машинистов			руб	I0			
		основная заработная плата			руб	I25			
		всего заработная плата			руб	I35			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	382I			
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		Добавляется к смете I-2							
3	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	466,60	7,66	3574	- I45	II7	28 9
4	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	3,6I	60,50	2I8	- I39	I39	- -
		Итого добавляется							
		Всего по разделу 2			руб	3792	- 284	256	28 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	2I8			
		материалы			руб	80			
		основная заработная плата			руб	I39			
		всего заработная плата			руб	I39			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	2I8			
		стоимость сантехнических работ			руб	3574			
		материалы			руб	3430			
		эксплуатация машин			руб	I9			
		заработная плата машинистов			руб	9			
		основная заработная плата			руб	II7			
		всего заработная плата			руб	I26			
		всего , стоимость сантехнических работ			руб	3574			
		всего по смете			руб	263	- / I9	I7	2 / I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ"			руб	I6			
		материалы			руб	5			
		основная заработная плата			руб	9			
		всего заработная плата			руб	9			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I6			
		стоимость сантехнических работ			руб	247			
		материалы			руб	236			
		эксплуатация машин			руб	I			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	8			
		всего заработная плата			руб	9			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	247			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Зона строительства с расчетной наружной температурой -35°С							
		Исключить из сметы I-2							
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	498,80	7,66	382I	- I55	I25	30 I0
2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	3,86	60,50	234	- I48	I48	- -
		Итого исключается							
		Добавляется к смете I-2							
		Всего по разделу I			руб	4055	- 303	273	30 I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	234			
		материалы			руб	85			
		основная заработная плата			руб	I48			
		всего заработная плата			руб	I48			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	234			
		стоимость сантехнических работ			руб	382I			
		материалы			руб	3666			
		эксплуатация машин			руб	20			
		заработная плата машинистов			руб	I0			
		основная заработная плата			руб	I25			
		всего заработная плата			руб	I35			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	382I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных типа М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	460,40	7,66	3527	-/I42	II5	27/9
4	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	3,56	60,50	2I5	-/I37	I37	-/-
		Итого добавляется							
		Всего по разделу 2			руб	3742	-/279	252	27/9
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	2I5			
		материалы			руб	79			
		основная заработная плата			руб	I37			
		всего заработная плата			руб	I37			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	2I5			
		стоимость сантехнических работ			руб	3527			
		материалы			руб	3384			
		эксплуатация машин			руб	I8			
		заработная плата машинистов			руб	9			
		основная заработная плата			руб	II5			
		всего заработная плата			руб	I24			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	3527			
		Всего по смете			руб	3I3	-/24	2I	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

в том числе:

стоимость общестроительных работ	руб	I9
материалы	руб	6
основная заработная плата	руб	II
всего заработная плата	руб	II
всего, стоимость общестроительных работ	руб	I9
стоимость сантехнических работ	руб	294
материалы	руб	282
эксплуатация машин	руб	2
заработная плата машинистов	руб	I
основная заработная плата	руб	I0
всего заработная плата	руб	II
всего, стоимость сантехнических работ	руб	294

Составила рук.группы Образцова

Проверил гл.специалист Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на вентиляцию
(варианты конструктивных решений для зон строительства с различной наружной температурой)

Основание:

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -20°С							
		Исключить из сметы I-3							
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	СI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в М2-22,44	шт	3,00	7I,50	2I5	-	-	-
2	СI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-А-П, поверхность нагрева в М2-25	шт	6,00	79,30	476	-	-	-
		Итого исключается							
		Добавляется к смете I-3							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по разделу I			руб	69I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	69I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	69I			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	69I			
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	С130-735	Калориферные пластинчатые одноходовые КВБ7А-П, поверхность нагрева в М2-I8.84	шт	3,00	60,60	I82	-	-	-
4	С130-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в М2-22,44	шт	6,00	7I,50	429	-	-	-
		Итого добавляется							
		всего по разделу 2			руб	6II	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	6II			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6II			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	6II			
		всего по смете			руб	80	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	80			
		стоимость материалов и конструкций			руб	80			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -25°С							
		Исключить из сметы I-3							
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в М2-22.44	шт	3,00	7I,50	2I5	-	-	-
2	CI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-А-П, поверхность нагрева в М2-25	шт	6,00	79,30	476	-	-	-
		Итого исключается							
		Добавляется к смете I-3							
		всего по разделу I			руб	69I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	69I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	69I			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	69I			
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	CI30-735	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7А-П, поверхность нагрева в М2-I8.84	шт	3,00	60,60	I82	-	-	-
4	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в М2-22,44	шт	6,00	7I,50	429	-	-	-
		Итого добавляется							
		Всего по разделу 2			руб	6II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость сантежнических работ			руб	6II			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6II			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	6II			
		всего по смете			руб	80	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	80			
		стоимость материалов и конструкций			руб	80			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	80			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил вед.инженер В.В.Образцова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.Бубнова

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

222-I-467.86 Ал. УШ ч.III

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО	
	Основное решение	Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.час	9399,I6	I0580,0
Заработная плата, руб	4887,56	550I,6
Строительные машины, руб	3I76,9	3576,04
Надземная часть		
Затраты труда, чел.час.	23464,84	23464,84
Заработная плата, руб	I220I,72	I220I,72
Строительные машины, руб.	793I	793I
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.час	32864,0	34045,0
Заработная плата, руб	I7089,0	I7703,0
Строительные машины, руб	III08,0	II507,0
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.час	47II	5223
Заработная плата, руб	2450	2768
Строительные машины, руб.	I593	I799
Монтажные работы		
Монтаж технологического оборудования		
Затраты труда, чел.час	5I7	5I7
Заработная плата, руб	I90	I90
Строительные машины, руб	-	-

I	2	3
Монтаж электрического оборудования		
Затраты труда, чел.час	4238	4928
Заработная плата, руб	2480	2864
Строительные машины, руб	424	498
КИП и автоматика		
Затраты труда, чел.час	206	206
Заработная плата, руб	I53	I53
Строительные машины, руб	I7	I7
Прочие работы		
Связь и сигнализация		
Затраты труда, чел.час	26I2	2750
Заработная плата, руб	I800	I830
Строительные машины, руб	232	256
ВСЕГО:		
Затраты труда, чел.час	45I48	47769
Заработная плата, руб	24I62	25508
Строительные машины, руб	I3374	I4077

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер Н.Садикова

Проверил гл.специалист И.Колесников

gost.e-ecolog.ru