Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

222-I-467.86

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ) В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Часть II

(стр. 111 - 225 )

gost.e-ecolog.ru

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на канализацию

Основание: ВК.СО-5-6

Сметная стоимость 3,6I тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 7,I7 руб.
I м2 общей площади 0,99 руб.
I м3 объема здания 0,24 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| I | EI7-62 4-2 | Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I | компл | I5,00 | 23,I0 | 346 | - / 3I | 28 | 3 / I |
| 2 | EI7-63 4-2 | Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим АТ-ПВ и АТ-КВ | компл | 6,00 | 2I,90 | I3I | - / I2 | II | I / - |
| 3 | EI7-76 5-I | Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип Ш | компл | 5,00 | I3,I0 | 66 | - / 4 | 4 | - / - |
| 4 | EI7-23 I-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм | компл | 33,00 | I9,00 | 627 | - / 48 | 45 | 3 / I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 600Х450Х150 | | | | | | | |
| 5. | Е17-34<br>1-8 | -УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ | КОМПЛ. | 5,00 | 37,90 | 189 | -<br>6 | 5 | 1<br>- |
| 6. | Е17-89<br>6-4 | -РАКОВИНА РСТО-1 | КОМПЛ. | 1,00 | 9,18 | 9 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 7. | Е17-89<br>6-4 | -РАКОВИНА РСТО-2 | КОМПЛ. | 7,00 | 9,18 | 64 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| 8. | С130-1505 | -СМЕСИТЕЛЬ СМ-УМ-НВР | КОМПЛ | 7,00 | 3,35 | 23 | -<br>- | - | -<br>- |
| 9. | Е17-91<br>7 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ | КОМПЛ. | 4,00 | 126,00 | 504 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| 10. | Е17-36<br>1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | КОМПЛ. | 7,00 | 6,31 | 44 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 11. | Е17-37<br>1-10 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | КОМПЛ. | 12,00 | 14,60 | 175 | -<br>14 | 14 | -<br>- |
| 12. | С130-1493 | -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 12,00 | 1,07 | 13 | -<br>- | - | -<br>- |
| 13. | С130-1027 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | ШТ | 1,00 | 4,72 | 5 | -<br>- | - | -<br>- |
| 14. | Е16-30<br>5-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 120,00 | 3,21 | 385 | -<br>56 | 54 | 2<br>1 |
| 15. | Е16-33<br>6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 75,00 | 1,92 | 144 | -<br>29 | 29 | -<br>- |
| 16. | Е16-34<br>6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 45,00 | 3,10 | 140 | -<br>17 | 17 | -<br>- |
| 17. | Е16-28<br>4-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 10,00 | 3,01 | 30 | -<br>4 | 4 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 3543 | - | 223 | 10 |
| | | | | | | | 233 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 2895 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 2622 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 223 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 226 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 41 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 385 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 263 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 3543 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 18.Е15-614 164-8 | | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,92 | 60,50 | 56 | - | 35 | - |
| | | | | | | | 35 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 70 | - | 35 | - |
| | | | | | | | 35 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 56 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 35 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 35 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 70 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 3613 | - | 258 | 10 |
| | | | | | | | 268 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 56 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 35 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 35 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 9 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | | | руб | 5 | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | | | руб | 70 | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | | руб | 2895 | | | |
| | | материалы | | | руб | 2622 | | | |
| | | эксплуатация машин | | | руб | 7 | | | |
| | | заработная плата машинистов | | | руб | 3 | | | |
| | | основная заработная плата | | | руб | 223 | | | |
| | | всего заработная плата | | | руб | 226 | | | |
| | | стоимость материалов и конструкций | | | руб | 41 | | | |
| | | Накладные расходы | | | руб | 385 | | | |
| | | Плановые накопления | | | руб | 263 | | | |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | | | руб | 3543 | | | |

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составила ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверила гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовила ст.инженер Т.А.Бубнова

Проверила рук.группы Н.М.Дорохина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на ливневую канализацию

Основание: ВК.СО-7

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I,08 руб.
I м2 общей площади 0,I5 руб.
I м3 объема здания 0,04 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| I | EI6-I88 I7-I | Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм | шт | 4,00 | 2,28 | 9 | - / 9 | 7 | 2 / I |
| 2 | 2407 ДОП8 I00I | Воронка А=I00мм | шт | 4,00 | I2,32 | 49 | - / - | - | - / - |
| 3 | EI6-34 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм | м | 35,00 | 3,I0 | I09 | - / I3 | I3 | - / - |
| 4 | CI30-8I | Вентиль I58IБК | шт | 4,00 | 2,07 | 8 | - / - | - | - / - |
| 5 | EI6-38 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для | м | I8,00 | I,I4 | 2I | - | 4 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | 4 | | - |
| 6 | Е16-31 5-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 45,00 | 4,59 | 207 | -<br>23 | 22 | 1<br>- |
| 7 | Е16-28 4-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 10,00 | 3,01 | 30 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 530 | -<br>53 | 50 | 3<br>1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 433 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 322 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 50 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 51 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 57 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 530 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 8 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,22 | 60,50 | 13 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 16 | -<br>8 | 8 | -<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 13 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 8 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 546 | - | 58 | 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6I | | I |

в том числе:

| | | |
|---|---|---|
| стоимость общестроительных работ | руб | I3 |
| материалы | руб | 5 |
| основная заработная плата | руб | 8 |
| всего заработная плата | руб | 8 |
| накладные расходы | руб | 2 |
| плановые накопления | руб | I |
| всего, стоимость общестроительных работ | руб | I6 |
| стоимость сантехнических работ | руб | 433 |
| материалы | руб | 322 |
| эксплуатация машин | руб | 2 |
| заработная плата машинистов | руб | I |
| основная заработная плата | руб | 50 |
| всего заработная плата | руб | 5I |
| стоимость материалов и конструкций | руб | 57 |
| накладные расходы | руб | 57 |
| плановые накопления | руб | 40 |
| всего, стоимость сантехнических работ | руб | 530 |

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составила ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверила гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовила ст.инженер Т.В.Бубнова

Проверила рук.группы Н.М.Дорохина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020
на электроосвещение

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 26,57 тыс.руб.
в т.ч.а) оборудовани 0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 26,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 52,72 руб.
I м2 общей площади 7,27 руб.
I м3 объема здания I,77 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| I | E2I-I46 27-I | Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8 | I00шт | 0,I4 | 238,00 | 33 | - / 30 | 29 | I / I |
| 2 | Ц СКЦ3-84 II72 | Щиток ОЩВ-6 | шт | I,00 | 4I,30 | 4I | - / 2 | 2 | - / - |
| 3 | E2I-I52 27-7 | Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква | I00шт | 0,04 | I24,00 | 5 | - / 3 | 3 | - / - |
| 4 | Ц8-604-4 | Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п. | I00шт | 0,I8 | 83,40 | I5 | - / I3 | 7 | 6 / 2 |
| 5 | E2I-I35 26-I | Монтаж светильников для люминсцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2 | I00шт | 5,II | 99,50 | 508 | - / 466 | 290 | I56 / 53 |
| 6 | E2I-I36 | Монтаж светильников для люминесцентных | I00шт | 0,08 | I62,00 | I3 | - | 8 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26-2 | ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4 | | | | | 13 | | 2 |
| 7 | Е21-139<br>26-5 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 | 100ШТ. | 0,68 | 124,00 | 84 | -<br>76 | 50 | 26<br>9 |
| 8 | Е21-144<br>26-10 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 | 100ШТ. | 0,60 | 173,00 | 104 | -<br>98 | 52 | 46<br>15 |
| 9 | Е21-126<br>25-2 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | 100ШТ. | 0,17 | 120,00 | 20 | -<br>18 | 8 | 10<br>3 |
| 10 | Е21-129<br>25-5 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 100ШТ. | 1,06 | 85,20 | 90 | -<br>34 | 33 | 1<br>1 |
| 11 | Е21-134<br>25-10 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 100ШТ. | 0,25 | 46,70 | 12 | -<br>10 | 10 | -<br>- |
| 12 | Е21-128<br>25-4 | МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ | 100ШТ. | 0,06 | 112,00 | 7 | -<br>6 | 4 | 2<br>1 |
| 13 | Ц8-636-4 | СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ | ШТ | 6,00 | 1,24 | 7 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| 14 | Е21-114<br>23-2 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 2,10 | 13,30 | 28 | -<br>22 | 22 | -<br>- |
| 15 | Е21-115<br>23-3 | УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ | 100ШТ. | 0,33 | 33,60 | 11 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 16 | Ц8-591-10 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ | 100ШТ | 0,35 | 37,30 | 13 | -<br>10 | 10 | -<br>- |
| 17 | Е21-119<br>23-7 | УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,63 | 12,90 | 8 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 18 | Ц8-522-5 | АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | КОМПЛ. | 10,00 | 2,32 | 23 | -<br>10 | 10 | -<br>- |
| 19 | Е21-81<br>16-1 | ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М, ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА | 100М | 23,10 | 34,40 | 795 | -<br>680 | 557 | 123<br>39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 25 ММ | | | | | | | |
| 20. | Е21-82<br>16-2 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ | 100М | 0,30 | 35,10 | 11 | -<br>9 | 7 | 2<br>1 |
| 21. | Е21-83<br>16-3 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ | 100М | 0,45 | 39,70 | 18 | -<br>15 | 12 | 3<br>1 |
| 22. | Е21-84<br>16-4 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ | 100М | 53,90 | 6,80 | 367 | -<br>260 | 251 | 9<br>6 |
| 23. | Е21-85<br>16-5 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ | 100М | 0,70 | 9,78 | 7 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| 24. | Е21-86<br>16-6 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ | 100М | 1,05 | 16,40 | 17 | -<br>11 | 11 | -<br>- |
| 25. | Е21-93<br>17-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 | 100М | 70,38 | 3,62 | 255 | -<br>239 | 196 | 43<br>30 |
| 26. | Е21-94<br>17-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 0,91 | 4,56 | 4 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 27. | Е21-95<br>17-3 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 | 100М | 8,21 | 6,67 | 55 | -<br>52 | 40 | 12<br>4 |
| 28. | Е21-98<br>17-6 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 | 100М | 4,86 | 1,47 | 7 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 29. | Е21-99<br>17-7 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 0,06 | 1,69 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Е21-100 17-8 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 | 100М | 0,61 | 3,08 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 31. | Е21-108 20-1 | -ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 13,87 | 39,80 | 552 | - | 399 | 118 |
| | | | | | | | 517 | | 37 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 5288 | - | 2047 | 563 |
| | | | | | | | 2610 | | 205 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3113 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 464 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 358 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 205 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 2047 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 2252 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1782 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 393 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5288 |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | С153-152 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 | ШТ | 157,00 | 18,10 | 2842 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 33. | С153-153 | -СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4.40/П-01УХЛ4 | ШТ | 8,00 | 32,40 | 259 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 34. | С153-160 | -СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4 | ШТ | 60,00 | 30,50 | 1830 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 35. | С153-156 | -СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4 | ШТ | 46,00 | 19,70 | 906 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 36. | С153-178 | -СВЕТИЛЬНИК КОСИНУСНОГО КРУГЛОСИММЕТРИЧНОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ТИПА СЗЛ-300-1МУ1,ТУ16,535.848-78 | ШТ | 6,00 | 11,32 | 68 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | С153-8 | =СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20=01УХЛ4 | ШТ | 25,00 | 5,14 | 129 | - | - | - |
| 38. | С153-227 | =УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ=НУ3 | ШТ | 18,00 | 3,08 | 55 | - | - | - |
| 39. | С153-1 | =СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01=100/Б20=04У3 | ШТ | 5,00 | 3,62 | 18 | - | - | - |
| 40. | С153-137 | =СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16=535.825=74/ТИПА НБ006.100/Р2 0=01УХЛ4 И НБ006.100/Р2.0=03УХЛ4 | ШТ | 10,00 | 1,91 | 19 | - | - | - |
| 41. | С153-140 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2.0=02УХЛ4 | ШТ | 51,00 | 2,22 | 113 | - | - | - |
| 42. | 1507-3096 | =СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4= | ШТ | 275,00 | 17,14 | 4713 | - | - | - |
| 43. | 1507-1147 | =СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4.ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4= | ШТ | 28,00 | 18,13 | 508 | - | - | - |
| 44. | 1507-1057 | =СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100=001У3= | ШТ | 40,00 | 10,33 | 413 | - | - | - |
| 45. | 1507-3098 | =СВЕТИЛЬНИК=ЛС002-2Х40-003УХЛ4= | ШТ | 21,00 | 17,09 | 359 | - | - | - |
| 46. | 1507-1023 | =СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02= | ШТ | 12,00 | 3,13 | 38 | - | - | - |
| 47. | 1507-3058 | =СВЕТИЛЬНИК=Л201Г265-31,32,33МУХЛ4= | ШТ | 12,00 | 22,20 | 266 | - | - | - |
| 48. | 1507-5141 | =СВЕТИЛЬНИК=ОЛС=2-1Х40СМУХЛ4= | ШТ | 40,00 | 8,63 | 345 | - | - | - |
| 49. | 1507-3012 | =СВЕТИЛЬНИК АРТ38 | ШТ | 5,00 | 2,09 | 10 | - | - | - |
| 50. | | =ПРОЖЕКТОР ЛИНЗОВЫЙ ПРТЛ=0,5 | ШТ | 6,00 | 114,30 | 686 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 570721-11<br>2 | | | | | | | | |
| 51. | С156-240 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 4,00 | 13,70 | 55 | | | |
| 52. | С153-253 | ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 | 10ШТ | 2,00 | 0,98 | 2 | | | |
| 53. | С153-265 | ЛАМПЫ Б220-230-60 | 10ШТ | 10,00 | 0,99 | 10 | | | |
| 54. | С153-276 | ЛАМПЫ Б220-230-100 | 10ШТ | 3,50 | 1,08 | 4 | | | |
| 55. | С153-284 | ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 | 10ШТ | 1,50 | 1,44 | 2 | | | |
| 56. | С153-307 | ЛАМПЫ МО36-25 | 10ШТ | 2,50 | 0,88 | 2 | | | |
| 57. | С153-340 | ЛАМПЫ ПЖ220-500 | 10ШТ | 0,60 | 4,09 | 2 | | | |
| 58. | С153-231 | ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 10ШТ | 128,00 | 7,20 | 922 | | | |
| 59. | С153-251 | СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 | 10ШТ | 24,00 | 1,42 | 34 | | | |
| 60. | С152-168 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 1000М | 0,10 | 39,20 | 4 | | | |
| 61. | С152-169 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 | 1000М | 0,45 | 63,20 | 28 | | | |
| 62. | С152-170 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ | 1000М | 0,45 | 94,70 | 43 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 | | | | | | | |
| 63 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1000М | 5,50 | 49,20 | 271 | - | - | - |
| 64 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 | 1000М | 2,20 | 71,00 | 156 | - | - | - |
| 65 | С151-1196 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1000М | 1,10 | 179,00 | 197 | - | - | - |
| 66 | С151-1252 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 | 1000М | 0,33 | 222,00 | 73 | - | - | - |
| 67 | С154-207 | -КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 | ШТ | 200,00 | 1,63 | 326 | - | - | - |
| 68 | 2405-1368 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР 2-78= | 1000ШТ | 1,00 | 43,28 | 43 | - | - | - |
| 69 | 2405-1338 | -КОРОБКА=У196ГОСТ8594-70= | 1000ШТ | 0,40 | 64,92 | 26 | - | - | - |
| 70 | 2405-1750 | -РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ АОП12 | ШТ | 120,00 | 0,04 | 5 | - | - | - |
| 71 | 2405-1979 | -КОРОБ КЛ-1У3 АОП1 | ШТ | 40,00 | 2,16 | 86 | - | - | - |
| 72 | 1504-1707 7 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 02.1.2-14-С-2-06-6/220 | ШТ | 35,00 | 0,15 | 5 | - | - | - |
| 73 | 1504-0602 | -ТО ЖЕ 02.1.1-03-0-1-1Р44-17-6/220 | ШТ | 33,00 | 1,13 | 37 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | | | | | | |
| 74. | 1504-06045 | =ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП1=25/Н2 МЗБОСТ 16 0,526,001=77== | ШТ | 210,00 | 1,35 | 283 | = | = | = |
| 75. | С154-160 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ=П=20=0=1Р43=01=10/220УЗ | ШТ | 10,00 | 0,38 | 4 | = | = | = |
| 76. | С154-164 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ=Ц=20=0=01=10/220 | ШТ | 63,00 | 0,24 | 15 | = | = | = |
| | | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | | | | | | | |
| 77. | 0503 80124 | =25 Х 1,5 | 1000М | 7,70 | 333,56 | 2568 | = | = | = |
| 78. | 0503 80125 | =32 Х 1,8 | 1000М | 0,10 | 527,24 | 53 | = | = | = |
| 79. | 0503 80126 | =40 Х 1,9 | 1000М | 0,15 | 753,20 | 113 | = | = | = |
| 80. | 241829 05070 | =КЛЕЙ БМК | КГ | 105,65 | 2,81 | 297 | = | = | = |
| 81. | С159-649 | =МУФТА М50 | 10ШТ | 11,20 | 0,64 | 7 | = | = | = |
| 82. | С159-651 | =ВТУЛКА В=50 | 10ШТ | 21,70 | 0,11 | 2 | = | = | = |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 20768 | = | = | = |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 283 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 3 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 286 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 18969 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | РУБ | 18971 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1513 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 20482 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 4ЕТЫРНАДЦАТИ ЩИТКОВ Щ033-16 | | | | | | | |
| 83.1517-ДОП6 | | -ШКАФ | ШТ | 14,00 | 7,22 | 101 | - | - | - |
| 84.1517-ДОП6 | | -ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА | ШТ | 14,00 | 2,66 | 37 | - | - | - |
| 85.1517-ДОП6 | | -ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АЕ1031 | ШТ | 84,00 | 0,71 | 60 | - | - | - |
| 86.1504-1055 | | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ 1-КОМБИНИРОВАННЫЙ 2-ТЕПЛОВОЙ 3-ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ А 6,10,16,20,25=АЕ1031-1У4 АЕ1031-2У4 АЕ1031-3У4ТУ 16-522.021-78== | ШТ | 84,00 | 2,07 | 174 | - | - | - |
| 87.1504-1056 | | -НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛО4КЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54=== | ШТ | 84,00 | 1,18 | 99 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ | 509 | - | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 471 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 38 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 509 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 26565 | - | 2047 | 563 |
| | | | | | | | 2610 | | 205 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 283 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 286 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 22553 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 464 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 358 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | заработная плата машинистов | | | руб | 205 | | | |
| | | основная заработная плата | | | руб | 2047 | | | |
| | | всего заработная плата | | | руб | 2252 | | | |
| | | стоимость материалов и конструкций | | | руб | I897I | | | |
| | | накладные расходы | | | руб | I782 | | | |
| | | плановые накопления | | | руб | I944 | | | |
| | | всего, стоимость монтажных работ | | | руб | 26279 | | | |

Главный инженер проекта Анофриев

Начальник отдела Белов

Исходные данные:

Составила инженер Треберт

Проверила рук.группы Шереметова

Перфорация:

Подготовила ст.инженер Бубнова

Проверила рук.группы Дорохина

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание ЭМ.СО

Сметная стоимость 4,44 тыс.руб.
в т.ч.а) оборудование 0,94 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 8,82 руб.
I м2 общей площади I,2I руб.
I м3 объема здания 0,30 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| I | Ц СКЦЭ-84 I20 | Панель ВРУI-I3 | шт | I,00 | I97,00 | I97 | -/I3 | I2 | I/- |
| 2 | Ц СКЦЭ-84 I3I | Панель ВРУI-4I | шт | 2,00 | I4I,00 | 282 | -/23 | 2I | 2/I |
| 3 | Ц СКЦЭ-84 I34 | Панель ВРУI-43 | шт | I,00 | I67,00 | I67 | -/I2 | II | I/- |
| 4 | Ц СКЦЭ-84 22I7 | Пункт ПРII-3078-2IУ3 | шт | I,00 | I77,00 | I77 | -/- | - | -/- |
| 5 | Ц СКЦЭ-84 22I7 | Монтаж | шт | I,00 | I8,70 | I9 | -/I2 | II | I/- |
| 6 | ТПЭП76- | Шкаф ШУ5I04-03В2М | шт | 2,00 | II8,60 | 237 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 407 | | | | | | | | |
| 7. | ЦТО ЖЕ | =ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ | ШТ | 2,00 | 9,63 | 19 | 11 | 11 | - |
| 8. | Ц8-572-4 | =ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | ШТ | 2,00 | 4,72 | 9 | 3 | 5 | 2<br>1 |
| 9. | ТПЭП76-417 | =ШКАФ ШУ-5106-03В2Б | ШТ | 1,00 | 172,50 | 173 | - | - | - |
| 10. | ЦТО ЖЕ | =ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ | ШТ | 1,00 | 14,39 | 14 | 9 | 9 | - |
| 11. | Ц8-572-4 | =ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | ШТ | 1,00 | 4,72 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 12. | ТПЭП76-397 | =ШКАФ ШУ-5102-03В2Б,Г | ШТ | 2,00 | 74,38 | 149 | - | - | - |
| 13. | ЦТО ЖЕ | =ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ | ШТ | 2,00 | 4,80 | 10 | 6 | 6 | - |
| 14. | Ц8-572-4 | =ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | ШТ | 2,00 | 4,72 | 9 | 3 | 5 | 2<br>1 |
| 15. | 1504-04197 | =ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-052ОСТ 16.0.536.001-72== | ШТ | 3,00 | 5,40 | 16 | - | - | - |
| 16. | Ц8-531-4 | =ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | ШТ | 3,00 | 3,40 | 10 | 4 | 4 | - |
| 17. | 1504-18122 | =ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3ТУ16-526.333-74,АА3614-77== | ШТ | 1,00 | 5,80 | 6 | - | - | - |
| 18. | Ц8-529-5 | =КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | ШТ | 1,00 | 1,99 | 2 | 1 | 1 | - |
| 19. | 1504-18119 | =ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОй | ШТ | 1,00 | 10,40 | 10 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77== | | | | | -<br>- | | -<br>- |
| 20 | Ц8-529-7 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 | ШТ | 1,00 | 3,33 | 3 | -<br>-<br>2 | 2 | -<br>-<br>- |
| 21 | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ.220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78== | ШТ | 3,00 | 1,95 | 6 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 22 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | ШТ | 3,00 | 1,99 | 6 | -<br>-<br>3 | 3 | -<br>-<br>- |
| 23 | Ц8-532-2 | -ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ | ШТ | 10,00 | 2,16 | 22 | -<br>-<br>12 | 11 | 1<br>-<br>- |
| 24 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | КОМПЛ, | 10,00 | 2,32 | 23 | -<br>-<br>10 | 10 | -<br>-<br>- |
| 25 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 0,25 | 25,10 | 6 | -<br>-<br>4 | 4 | -<br>-<br>- |
| 26 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 0,10 | 20,80 | 2 | -<br>-<br>1 | 1 | -<br>-<br>- |
| 27 | 1504-01009 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75== | ШТ | 20,00 | 2,25 | 45 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 28 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 20,00 | 2,88 | 58 | -<br>-<br>22 | 21 | 1<br>-<br>- |
| 29 | 1504-01060<br>1504-01073<br>1504-01089 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75== | ШТ | 1,00 | 15,10 | 15 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 30 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ | ШТ | 1,00 | 2,88 | 3 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | | | | | 1 | | - |
| 31. | 1504-01058 1504-01072 1504-01088 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75== | ШТ | 1,00 | 10,10 | 10 | - | - | - |
| 32. | Ц8-525-3 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А | ШТ | 1,00 | 3,66 | 4 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 33. | 3608-2026 | - | | 2,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 34. | Ц11-580-13 | -ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ | ШТ | 2,00 | 0,32 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 35. | Ц СКЦЭ-84 1189 | -ЯЩИК ЯВ3-31-1 | ШТ | 2,00 | 28,90 | 58 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 36. | Ц8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ | 100М | 2,00 | 1,34 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 37. | Ц8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 100ШТ | 1,00 | 27,80 | 28 | - | 16 | 2 |
| | | | | | | | 18 | | - |
| 38. | Ц8-147-13 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ | 100ШТ | 0,50 | 43,90 | 22 | - | 5 | - |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 39. | Ц8-408-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | ШТ | 11,00 | 0,83 | 9 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 40. | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 100М | 0,15 | 64,10 | 10 | - | 4 | 3 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |
| 41. | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 100М | 0,40 | 29,90 | 12 | - | 6 | 3 |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| 42. | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 3,50 | 34,80 | 122 | - | 50 | 42 |
| | | | | | | | 92 | | 13 |
| 43. | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ | 100М | 0,25 | 49,80 | 12 | - | 4 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | | | | | 9 | | 2 |
| | 44.Ц8-417-3 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 100М | 0,10 | 59,50 | 6 | - 4 | 2 | 2 1 |
| | 45.Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 8,00 | 15,90 | 127 | - 63 | 61 | 2 1 |
| | 46.Ц8-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 100М | 0,60 | 20,60 | 12 | - 5 | 5 - | - - |
| | 47.Ц8-417-7 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 100М | 0,25 | 15,60 | 4 | - 2 | 2 - | - - |
| | 48.Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 10,88 | 4,88 | 53 | - 52 | 26 | 26 8 |
| | 49.Ц8-409-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 100М | 1,70 | 6,02 | 10 | - 9 | 5 | 4 1 |
| | 50.Ц8-409-3 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 100М | 0,64 | 9,29 | 6 | - 6 | 3 | 3 1 |
| | 51.Ц8-409-4 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 100М | 0,18 | 12,30 | 2 | - 2 | 1 | 1 - |
| | 52.Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 48,22 | 1,21 | 58 | - 55 | 55 | - - |
| | 53.Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 100М | 7,50 | 1,38 | 10 | - 9 | 9 | - - |
| | 54.Ц8-409-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 100М | 2,85 | 2,53 | 7 | - 7 | 7 | - - |
| | 55.Ц8-409-14 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | 100М | 0,80 | 2,88 | 2 | - 2 | 2 | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | РАСЧЕТ 1 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ8254-22А2Т | ШТ | 1,00 | 182,84 | 183 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 57.Ц | РАСЧЕТ 1 | -МОНТАЖ | ШТ | 1,00 | 21,67 | 22 | - | 11 | 1 |
| | | | | | | | 12 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 3109 | - | 433 | 106 |
| | | | | | | | 539 | | 32 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 850 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 86 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 946 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1643 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 236 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 74 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 32 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 433 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 465 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 378 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 142 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2163 |

## РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ В ММ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | С143-129 | -26 Х 1,8 | М | 50,00 | 0,20 | 10 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 59. | С143-130 | -32 Х 2 | М | 5,00 | 0,32 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ММ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | 503-80124 | -25 Х 1,5 | 1000М | 1,15 | 333,56 | 384 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 61. | | -32 Х 1,8 | 1000М | 0,09 | 527,24 | 45 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 503-80125 | | | | | | | | |
| 62. | 503-80127 | -50 Х 2,4 | 1000М | 0,04 | 1076,00 | 38 | " | " | " |
| 63. | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5 | 1000М | 6,00 | 22,00 | 132 | " | " | " |
| 64. | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4 | 1000М | 0,15 | 29,50 | 4 | " | " | " |
| 65. | С152-168 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6 | 1000М | 0,80 | 39,20 | 31 | " | " | " |
| 66. | С152-169 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10 | 1000М | 0,30 | 63,20 | 19 | " | " | " |
| 67. | С152-170 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 16 | 1000М | 0,06 | 94,70 | 6 | " | " | " |
| 68. | С152-172 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 35 | 1000М | 0,10 | 187,00 | 19 | " | " | " |
| 69. | С152-179 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5 | 1000М | 0,03 | 31,60 | 1 | " | " | " |
| 70. | 1509-5001 | -ПРОВОД ПВ-3 1 Х 1,5ММ2 | 1000М | 0,06 | 39,06 | 2 | " | " | " |
| 71. | С154-19 | -ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ | ШТ | 10,00 | 3,30 | 33 | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. | С154-162 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4 | ШТ | 25,00 | 0,16 | 4 | - | - | - |
| 73. | С154-164 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 | ШТ | 10,00 | 0,24 | 2 | - | - | - |
| 74. | С154-136 | =ВИЛКА ТИПА СШ-1 | ШТ | 10,00 | 0,54 | 5 | - | - | - |
| 75. | С154-137 | =РОЗЕТКА ТИПА СШ-1 | ШТ | 10,00 | 0,54 | 5 | - | - | - |
| 76. | С156-80 | =КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 | ШТ | 15,00 | 0,66 | 10 | - | - | - |
| 77. | С156-91 | =КОРОБ ПРЯМОЙ:У1079 | ШТ | 60,00 | 8,06 | 484 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ | 1335 | | | - | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 1236 | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | РУБ | 1236 | | | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 99 | | | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 1335 | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | 4444 | | | - | 433 | 106 |
| | | | | | | | 539 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 850 | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 86 | | | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 10 | | | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 946 | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 2879 | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ = | РУБ | 236 | | | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | РУБ | 74 | | | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | РУБ | 32 | | | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ | 433 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 465 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 1236 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 378 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 241 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 3498 | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АНОФРИЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЩИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

222-1-467.86 Ал.VIII ч.II

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости станции автоматического переключения ШУ 8254-22А2

Составлен в ценах 1984 г.

Измеритель: I шт

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Един. изм. | К-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | I5I7-I067 | Шкаф разм. I900xI000x600 | шт | I,00 | 95,00 | 95 | -<br>- | - | -<br>- |
| 2 | I504-5I63 | Контактор электромагнитный 220 В, 50 гц, 250 А, число полюсов - 3 КТП6033-УЗОСТ I6.0.524.00I--72 | шт | 6,00 | 6I,00 | 366 | -<br>- | - | -<br>- |
| 3 | I5I7-I405 | Контакторы переменного и постоянного тока св. 250 до 400 А, 3 полюса | шт | 6,00 | 7,00 | 42 | -<br>- | - | -<br>- |
| 4 | I504-I2I23 | Реле электромагнитное РЭВ200, типа РЭ-57IТ, 660В частотой 50 и 60 гц, 440 В, число контактов 2, самовозврат - РЭВ26IУЗТУ I6-523.455-74 | шт | 3,00 | 5,60 | I7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 5 | I5I7-I428-I | Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов | шт | 3,00 | 2,50 | 8 | -<br>- | - | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3609-I0I5-8 | Диод КД-202К | шт | 7,00 | 0,08 | I | - / - | - | - / - |
| 7 | I5I7-I49I-I | Выпрямители селеновые, стабилитроны, диоды, триоды, транзисторы, логические элементы, усилители магнитные - стабилитроны, диоды | шт | 7,00 | 0,80 | 6 | - / - | - | - / - |
| 8 | 3609-I054-2 | Резистор ПЭВР-I00 | шт | 6,00 | 0,I8 | I | - / - | - | - / - |
| 9 | I5I7-I422-I | Резисторы ленточные, проволочные, трубчатые, катушечные и др. проволочные крупногабаритные ПЭВ, ПЭВР, ППБ и др. | шт | 6,00 | 0,65 | 4 | - / - | - | - / - |
| I0 | I507-505I | Арматура сигнальная - АС-220 | шт | 6,00 | 0,38 | 2 | - / - | - | - / - |
| II | I5I7-I570 | Лампа сигнальная - ЛС-53, СС-3, АС, АСЛ, ЛСКМ, АЕ, АМЕ, с М-28 и др | шт | 6,00 | 0,80 | 5 | - / - | - | - / - |
| | | Всего: | | | руб. | I83 | | | |

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

222-1-467.86 АЛ. VIII ч.II

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости монтажных работ станции автоматического переключения
ШУ 8254-2212

Составлена в ценах 1984 г.

Измеритель: I шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе: норм. условно-чистая продукция / в т.ч. прямые затраты | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | Ц8-572-5 | Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I600xI000 мм | шт | I,00 | 5,24 | 5 | -/3 | 2 | I/- |
| 2 | Ц8-574-37 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: контактор постоянного тока на ток до 630 А | шт | 6,00 | I,84 | II | -/5 | 5 | -/- |
| 3 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой ток до 630 А | шт | 7,00 | 0,55 | 4 | -/2 | 2 | -/- |
| 4 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические | шт | 3,00 | I,I9 | 4 | -/2 | 2 | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы,штепсельная розетка и т.п | шт | 7,00 | 0,55 | 4 | -/2 | 2 | -/- |
| 6 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. | шт | 6,00 | 0,55 | 3 | -/2 | 2 | -/- |
| 7 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. | шт | 6,00 | 0,55 | 3 | -/2 | 2 | -/- |

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83
на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Сметная стоимость I0,48 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 4,39 тыс.руб.
б) монтажных работ 6,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 20,79 руб.
I м2 общей площади 2,87 руб.
I м3 объема здания 0,70 руб.

Составлена в ценах I984 года

| № № пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Отдел I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| | | Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| I | 6203-40 | Телефонный аппарат ТА-72 | шт | 6,00 | I0,45 | 63 | - / - | - | - / - |
| 2 | ЦI0-I27-5 | Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС | шт | 6,00 | 0,37 | 2 | - / 2 | 2 | - / - |
| 3 | ЦI0-972-I0 | Коробка распределительная настенная | коробка | 2,00 | 4,0I | 8 | - / 4 | 3 | I / - |
| 4 | Ц8-9I-4 | Конструкции металлические под оборудование | т | 0,0I | 377,00 | 4 | - / - | - | - / - |
| 5 | ЦI0-975-I3 | Крышка декоративная | I00шт | 0,06 | I6,70 | I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 6. | Ц10-967-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 | ШТ | 1,00 | 6,71 | 7 | - | 3 | 1 |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 7. | Ц10-970-1 | -КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 100ПАР | 0,40 | 9,14 | 4 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 8. | Ц10-960-1 | -КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 | КМ | 0,11 | 137,00 | 15 | - | 8 | 3 |
| | | | | | | | 11 | | 1 |
| 9. | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 2,00 | 4,88 | 10 | - | 5 | 4 |
| | | | | | | | 9 | | 1 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 148 | - | 24 | 9 |
| | | | | | | | 33 | | 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 63 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 6 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 70 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 51 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 14 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 7 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 24 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 26 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 21 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 78 |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | С152-489 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 | 1000М | 0,20 | 13,00 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 11. | С151-2542 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 1000М | 0,11 | 202,00 | 22 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 12. | 2405-1462 | -КРЫШКА КА-1-03 | ШТ | 6,00 | 0,14 | 1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 28 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 28 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1 | | | РУБ | 176 | - | 24 | 9 |
| | | | | | | | 33 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 63 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 70 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 77 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 26 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 21 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 106 | | | |

ОТДЕЛ 2. РАДИАФИКАЦИЯ

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ,МОНТАЖ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1601-2209 | -УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-100БУ 4.2А22.032.014 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 377,00 | 377 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| 14.Ц10-395-9 | -АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100 | ШТ | 1,00 | 9,58 | 10 | - | 8 | - |
| | | | | | | 8 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Ц10-383-5 | -МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ | ШТ | 2,00 | 0,78 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 16. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 1,00 | 2,73 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 17. | Ц10-396-1 | -РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600 | БЛОК | 2,00 | 21,70 | 43 | - | 43 | - |
| | | | | | | | 43 | | - |
| 18. | 1601-2211 | -УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2А22,002.003 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 140,00 | 140 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 19. | Ц10-395-9 | -АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100 | ШТ | 2,00 | 9,58 | 19 | - | 16 | - |
| | | | | | | | 16 | | - |
| 20. | Ц10-383-5 | -МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ | ШТ | 2,00 | 0,78 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 21. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 1,00 | 2,73 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 22. | 1601-2344 | -МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-20,,=МС72.00.000 ТУ== | КОМПЛ | 2,00 | 484,00 | 968 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 23. | 1601-513 | -ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН-201 | ШТ | 1,00 | 54,00 | 54 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 24. | 1601-2328 | -МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АВЛ0.384,028 ТУ== | КОМПЛ | 2,00 | 5,50 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 25. | Ц10-383-5 | -МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ | ШТ | 2,00 | 0,78 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 26. | 084-2 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК | ШТ | 11,00 | 25,00 | 275 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 27. | 084-1 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НЕВСКИЙ | ШТ | 18,00 | 5,00 | 90 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 28. | 1601-2364 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7ИЦ3.843,756 ТУ== | КОМПЛ | 12,00 | 15,00 | 180 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 12,00 | 2,73 | 33 | - | 28 | - |
| | | | | | | | 28 | | - |
| 30. | 1601-2362 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4Г23,843,012 ТУ== | КОМПЛ | 2,00 | 30,00 | 60 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 31. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 2,00 | 2,73 | 5 | - | 5 | - |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 32. | 1601-2361 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843.034 ТУ== | КОМПЛ | 6,00 | 18,00 | 108 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 33. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 6,00 | 2,73 | 16 | - | 14 | - |
| | | | | | | | 14 | | - |
| 34. | 1601-2214 | -РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-15ИЦ1.103.004-02== | КОМПЛ | 1,00 | 780,00 | 780 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 35. | Ц10-378-1 | -ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ РАДИОДОМА НА 10-15 ИСТОЧНИКОВ ПРОГРАММ И ДО 15 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | ШТ | 1,00 | 74,50 | 75 | - | 63 | - |
| | | | | | | | 63 | | - |
| 36. | Ц10-382-9 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПУЛЬТА ПЕРЕВОДЧИКА | ШТ | 1,00 | 4,53 | 5 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 37. | Ц10-116-4 | -КОММУТАТОР ДИРЕКТОРСКОЙ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ ОТ 6 ДО 10 НОМЕРОВ | НОМЕР | 15,00 | 0,89 | 13 | - | 12 | - |
| | | | | | | | 12 | | - |
| 38. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 15,00 | 2,73 | 41 | - | 35 | - |
| | | | | | | | 35 | | - |
| 39. | Ц10-397-4 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ | ШТ | 1,00 | 0,67 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 40. | Е34-641 | -РАДИОСТОЙКА РС-1-1900 | ШТ | 1,00 | 32,46 | 32 | - | 8 | - |
| | | | | | | | 8 | | - |
| 41. | Ц10-972-18 | -ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ | ВВОД | 1,00 | 3,17 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 42. | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | КОРОБКА | 2,00 | 4,01 | 8 | - | 3 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 4 | | - |
| 43. | Ц10-967-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:20Х2 | ШТ | 1,00 | 6,71 | 7 | - | 3 | 1 |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 44. | Ц10-970-1 | -КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 100ПАР | 0,40 | 9,14 | 4 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 45. | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | ШТ | 49,00 | 0,36 | 18 | - | 16 | - |
| | | | | | | | 16 | | - |
| 46. | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 47,00 | 2,42 | 114 | - | 104 | - |
| | | | | | | | 104 | | - |
| 47. | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0,03 | 377,00 | 11 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 48. | Ц10-975-13 | -КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ | 100ШТ | 0,13 | 16,70 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 49. | Ц10-960-1 | -КАБЕЛЬ, МАССА 1М, КГ, ДО1 | КМ | 0,18 | 137,00 | 25 | - | 13 | 6 |
| | | | | | | | 19 | | 2 |
| 50. | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 14,20 | 4,88 | 69 | - | 34 | 33 |
| | | | | | | | 67 | | 10 |
| 51. | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 1,70 | 16,50 | 28 | - | 14 | 9 |
| | | | | | | | 23 | | 3 |
| 52. | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 12,30 | 12,70 | 156 | - | 93 | 46 |
| | | | | | | | 139 | | 15 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 4682 | - | 530 | 96 |
| | | | | | | | 626 | | 30 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 3043 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 304 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 40 |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 3387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 750 |
| МАТЕРИАЛЫ = | РУБ | 97 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | РУБ | 66 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | РУБ | 30 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ | 530 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | РУБ | 560 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 450 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 95 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 1295 |

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. 290220-1251 | -ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т | ШТ | 1,00 | 3,83 | 4 | - | - | - |
| 54. 29022 1290 | -РАДИОРОЗЕТКА РШР | ШТ | 38,00 | 0,16 | 6 | - | - | - |
| 55.2405-1462 | -КРЫШКА КА-1-03 | ШТ | 13,00 | 0,14 | 2 | - | - | - |
| 56.С154-161 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 | ШТ | 11,00 | 0,16 | 2 | - | - | - |
| 57.С152-489 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 | 1000М | 0,57 | 13,00 | 7 | - | - | - |
| 58.С151-2542 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 1000М | 0,06 | 202,00 | 12 | - | - | - |
| 59.С151-2543 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 | 1000М | 0,05 | 330,00 | 17 | - | - | - |
| 60.С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 | 1000М | 2,00 | 22,90 | 46 | - | - | - |
| 61.С152-491 | -ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2 | 1000М | 0,25 | 25,90 | 6 | - | - | - |
| 62. 1509-7023 | -КАБЕЛЬ РВШЭ-1 | 1000М | 0,07 | 71,55 | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 115 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 107 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 107 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 115 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ | 2 | | РУБ | 4797 | - | 530 | 96 |
| | | | | | | | 626 | | 30 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3043 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 304 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 40 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3387 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 857 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 97 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 66 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 530 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 560 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 107 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 450 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 103 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1410 | | | |
| | | ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 63.1703-1047 | | -ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2БР-Р-240-01 | ШТ | 1,00 | 57,00 | 57 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 64.Ц10-841-1 | | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ | КОМПЛ | 1,00 | 2,94 | 3 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 65.Ц10-841-2 | | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ | ШТ | 11,00 | 3,16 | 35 | - | 31 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 31 | | - |
| 66.16022 50094 | =ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М | ШТ | 1,00 | 44,00 | 44 | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 67.Ц8-105-1 | =УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ | ШТ | 1,00 | 16,00 | 16 | - | 14 | 14 | - |
| | | | | | | | 14 | | - |
| 68.Ц10-381-6 | =КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 12,00 | 2,42 | 29 | - | 27 | 27 | - |
| | | | | | | | 27 | | - |
| 69.Ц8-409-1 | =ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 1,50 | 4,88 | 7 | - | 4 | 3 | - |
| | | | | | | | 7 | | 1 |
| 70.Ц8-402-2 | =ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 1,00 | 12,70 | 13 | - | 8 | 4 | - |
| | | | | | | | 12 | | 1 |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | РУБ | 302 | - | 87 | [illegible] | [illegible] |
| | | | | | | | 94 | | [illegible] |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 101 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 10 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ | 113 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 103 |
| МАТЕРИАЛЫ = | РУБ | 8 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | РУБ | 5 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ | 87 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | РУБ | 89 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ | 72 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ | 14 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ | 189 |

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.С152-494 | =ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 | 1000М | 0,25 | 15,10 | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.17032-105 6 | -ЭЛЕКТРОЧАСЫ В4С1-М2ПВ24Р-300-323К | ШТ | 11,00 | 15,66 | 172 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 190 | - | - | - |
| | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 176 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 176 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 190 | | | |
| | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ | 3 | | РУБ | 492 | - | 87 | 7 |
| | | | | | | 94 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 101 | | | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 113 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 279 | | | |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 5 | | | |
| | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 87 | | | |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 89 | | | |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 176 | | | |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 28 | | | |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 379 | | | |
| | ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ | | | | | | | |
| 73.Ц10-841-2 | -ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ | ШТ | 1,00 | 3,16 | 3 | - | 3 | - |
| | | | | | | 3 | | - |
| 74.Ц10-744-5 | -ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ | ШТ | 8,00 | 1,18 | 9 | - | 8 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ | | | | | 8 | | - |
| 75.Ц8-402-2 | | =ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 1,80 | 12,70 | 23 | - | 14 | 7 |
| | | | | | | | 21 | | 2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 7 | | РУБ | 60 | - | 25 | 7 |
| | | | | | | | 32 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 35 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ = | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | | РУБ | 27 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 21 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 60 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | |
| 76.С152-196 | | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1000М | 0,18 | 49,20 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 77.1602-50114 | | =ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВПТУ 16-739-059-76== | ШТ | 8,00 | 9,40 | 75 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 78.17032-105 7 | | =4АСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВ4С-180-24-325К | ШТ | 1,00 | 46,98 | 47 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 8 | | РУБ | 142 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 131 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | | РУБ | 131 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 142 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ | 4 | | РУБ | 202 | - 32 | 25 | 7 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 166 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 27 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 131 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 21 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 202 | | | |
| | | ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ | | | | | | | |
| 79 | Ц10-605-2 | -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 2,00 | 2,26 | 5 | - 3 | 3 | - - |
| 80 | Ц10-605-1 | -КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 7,00 | 0,58 | 4 | - 3 | 3 | - - |
| 81 | Ц10-605-2 | -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 1,00 | 2,26 | 2 | - 1 | 1 | - - |
| 82 | Ц10-605-2 | -УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | ШТ | 1,00 | 2,26 | 2 | - 1 | 1 | - - |
| 83 | Ц10-604-1 | -ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ | ШТ | 1,00 | 10,10 | 10 | - 10 | 2 | 8 3 |
| 84 | Ц10-606-17 | -СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ | ИЗМЕР. | 1,00 | 12,20 | 12 | - | 12 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО | | | | | -<br>12 | | -<br>- |
| 85. | Ц10-604-2 | -АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ | ШТ | 1,00 | 11,10 | 11 | -<br>11 | 5 | 6<br>2 |
| 86. | Ц10-604-10 | -КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН | КОМПЛ | 1,00 | 7,45 | 7 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| 87. | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0,02 | 377,00 | 8 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 88. | Ц10-975-13 | -КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ | 100ШТ | 0,11 | 16,70 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 89. | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | ШТ | 11,00 | 0,36 | 4 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| 90. | 3609-10028 | -РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125 | 10ШТ | 0,20 | 0,09 | - | -<br>- | - | -<br>- |
| 91. | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | ШТ | 2,00 | 0,38 | 1 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 92. | Е34-283 | -ОПОРА АНТЕННАЯ МЛТ | ШТ | 1,00 | 17,99 | 18 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 93. | Ц10-960-1 | -КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 | КМ | 0,51 | 137,00 | 70 | -<br>54 | 38 | 16<br>5 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 9 | | РУБ | 243 | -<br>109 | 79 | 30<br>10 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 156 | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 33 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 20 | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 10 | |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | | РУБ | 89 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 68 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 243 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | |
| 94.1601-2484 | | =АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 9,75 | 10 | | | |
| 95.1601-2483 | | =АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 4,98 | 5 | | | |
| 96.1601-2394 | | =ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =ОТТУ-2УТ2.002.001 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 58,48 | 58 | | | |
| 97.2405-1462 | | =КРЫШКА КА1-03 | ШТ | 11,00 | 0,14 | 2 | | | |
| 98.3606-2761 | | =РОЗЕТКА СР75-166Ф | ШТ | 11,00 | 0,60 | 7 | | | |
| 99.3606-2741 | | =ВИЛКА СР75-154Ф | ШТ | 11,00 | 1,24 | 14 | | | |
| 100.150401-92 | | =УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР6.1 | ШТ | 5,00 | 1,35 | 7 | | | |
| 101.1601-2496 | | =КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 0,47 | 1 | | | |
| 102.1601-2490 | | =КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ== | КОМПЛ | 1,00 | 0,36 | 1 | | | |
| 103.C151-2768 | | =КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15 | 1000М | 0,40 | 150,00 | 60 | | | |
| 104.C151-2772 | | =КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 | 1000М | 0,12 | 342,00 | 41 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 10 | | РУБ | 223 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 206 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 204 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 223 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ | 5 | | РУБ | 466 | - | 79 | 30 |
| | | | | | | | 109 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 362 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 33 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 79 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 89 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 204 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 68 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 36 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 466 | | | |
| | | ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11, ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 105 | 16022-3003-3 | -СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212= | ШТ | 1,00 | 305,00 | 305 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 106 | Ц10-742-2 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1,00 | 10,40 | 10 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 107 | 16022-3003-4 | -СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213= | ШТ | 1,00 | 153,00 | 153 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 108 | Ц10-742-2 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1,00 | 10,40 | 10 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109. | 16022 30040 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-37 | ШТ | 1,00 | 66,00 | 66 | - | - | - |
| 110. | Ц10-742-2 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | ШТ | 1,00 | 10,40 | 10 | - 9 | 9 | - |
| 111. | 1602 30142-ДОП 15 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1 | ШТ | 1,00 | 210,00 | 210 | - | - | - |
| 112. | Ц10-743-10 | -УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | КОМПЛ. | 1,00 | 5,58 | 6 | - 5 | 5 | - |
| 113. | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ | 326,00 | 0,97 | 316 | - 287 | 287 | - |
| 114. | Ц10-743-4 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И АВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ | ШТ | 2,00 | 0,88 | 2 | - 2 | 2 | - |
| 115. | 1601-50094 | - | | 1,00 | - | - | - | - | - |
| 116. | Ц8-105-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ | ШТ | 1,00 | 16,00 | 16 | - 14 | 14 | - |
| 117. | 6201-1012 | -ЭЛЕМЕНТ 373 | ШТ | 12,00 | 0,15 | 2 | - | - | - |
| 118. | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | КОРОБКА | 3,00 | 4,01 | 12 | - 7 | 5 | 2 1 |
| 119. | Ц10-381-6 | -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ | ШТ | 100,00 | 2,42 | 242 | - 222 | 222 | - |
| 120. | Ц10-967-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 | ШТ | 1,00 | 6,71 | 7 | - 4 | 3 | 1 - |
| 121. | Ц10-967-2 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2 | ШТ | 1,00 | 8,45 | 8 | - | 4 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 | | - |
| 122. | Ц10-970-1 | -КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА | 100ПАР | 1,00 | 9,14 | 9 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 123. | Ц10-960-1 | -КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 | КМ | 0,12 | 137,00 | 16 | - | 9 | 4 |
| | | | | | | | 13 | | 1 |
| 124. | Ц10-744-1 | -БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ПРОВОДОМ | | 2,20 | 40,30 | 89 | - | 76 | - |
| | | | | | | | 76 | | - |
| 125. | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 4,80 | 12,70 | 61 | - | 36 | 18 |
| | | | | | | | 54 | | 6 |
| 126. | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 18,40 | 16,50 | 304 | - | 148 | 95 |
| | | | | | | | 243 | | 30 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 11 | | | РУБ 2795 | - | 847 | 121 |
| | | | | | | | 968 | | 36 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 736 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 73 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 819 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1118 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 138 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 83 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 38 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 847 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 885 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 713 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 145 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1976 |

РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127. | С151-2542 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 1000М | 0.09 | 202,00 | 18 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 128. | С151-2543 | -КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ | 1000М | 0.03 | 330,00 | 10 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 | | | | | - | | - |
| 129 | С152-489 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 | 1000М | 2,35 | 13,00 | 31 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 130 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1000М | 0,02 | 49,20 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 131 | 1509-0005 | -ПРОВОД МВ-0,2 | 1000М | 0,22 | 8,93 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 132 | 2402-4002 | -ДАТ4ИК ТЕПЛОВОЙ =АТЛ | ШТ | 326,00 | 0,12 | 39 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 133 | 1504-15418 | -ДАТ4ИК ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79== | ШТ | 2,00 | 0,22 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ | 109 | | | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 102 | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 101 | | | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 7 | | | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 109 | | | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 6 | РУБ | 2904 | | | - | 847 | 121 |
| | | | | | | | 968 | | 38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 736 | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 73 | | | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 | | | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 819 | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1220 | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 138 | | | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 83 | | | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 38 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 847 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 885 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 101 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 713 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 152 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2085 | | | |
| | | ОТДЕЛ 7, УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 13, МОНТАЖ | | | | | | | |
| 134 | Ц8-614-2 | -ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2 | ШТ | 8,00 | 3,14 | 25 | - | 20 | - |
| | | | | | | | 20 | | - |
| 135 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0,02 | 377,00 | 8 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 136 | Ц10-975-10 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800 | ШТ | 2,00 | 1,11 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 137 | Ц10-975-8 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 | ШТ | 10,00 | 0,48 | 5 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 138 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 3,75 | 34,80 | 131 | - | 54 | 45 |
| | | | | | | | 99 | | 14 |
| 139 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 100М | 0,96 | 49,80 | 48 | - | 17 | 19 |
| | | | | | | | 36 | | 6 |
| 140 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 8,75 | 15,90 | 139 | - | 67 | 2 |
| | | | | | | | 69 | | 1 |
| 141 | Ц8-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 100М | 2,24 | 20,60 | 46 | - | 20 | - |
| | | | | | | | 20 | | - |
| 142 | Ц8-472-2 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 100М | 0,20 | 27,00 | 5 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 143 | Ц8-472-8 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ | 100М | 0,80 | 51,80 | 41 | - | 12 | 1 |
| | | | | | | | 13 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | Ц8-471-4 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ | 10ШТ | 0,40 | 14,50 | 6 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | РУБ | 679 | -<br>266 | 199 | 67<br>21 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 456 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 187 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 46 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 21 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 199 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 220 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 172 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 51 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 679 |

РАЗДЕЛ 14, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145. | Е1-960<br>Т.4-367 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,14 | 89,40 | 13 | -<br>13 | 13 | -<br>- |
| 146. | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,12 | 46,00 | 6 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | РУБ | 24 | -<br>19 | 19 | -<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 19 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 19 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 19 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 24 |

РАЗДЕЛ 15, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147. | 150401-32 | -ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС5-2К | ШТ | 8,00 | 5,52 | 44 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | 2405 1944-ДОП1 2 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-656У2 | ШТ | 2,00 | 9,68 | 19 | - | - | - |
| 149. | 503-80124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 25Х 1,5 | 1000М | 1,25 | 333,56 | 417 | - | - | - |
| 150. | 503-80125 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 32 Х 1,8 | 1000М | 0,32 | 527,24 | 169 | - | - | - |
| 151. | 2405-1368 | -КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У-194МУХЛ | ШТ | 25,00 | 0,04 | 1 | - | - | - |
| 152. | С156-82 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 | ШТ | 10,00 | 1,63 | 16 | - | - | - |
| 153. | 2405-ДОП2 | -УГОЛКИ У284 | ШТ | 28,00 | 0,32 | 9 | - | - | - |
| 154. | 2405-ДОП | -УГОЛКИ У288 | ШТ | 21,00 | 0,41 | 9 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | РУБ | 739 | - | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 684 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 684 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 55 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 739 | | | |
| | | ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 7 | | | РУБ | 1442 | - | 218 | 67 |
| | | | | | | | 285 | | 21 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1140 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 187 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 21 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 199 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 220 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 684 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 172 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 106 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1418 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 19 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 10479 | - 2147 | 1810 | 337 105 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 3943 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 393 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 53 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 4389 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 4101 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 481 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 232 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 105 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 1791 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 1896 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 1429 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1517 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 448 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 6066 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 19 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 24 | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АНОФРИЕВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83
на КИП и автоматику

Основание: А.СО

Сметная стоимость I,6I тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование I,0 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу 3,20 руб.
I м2 общей площади 4,40 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| I | I704-I0040 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ-25-02-28I074-78 | шт | 3,00 | 20,60 | 62 | - / - | - | - / - |
| 2 | ЦII-4-3 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое | шт | 3,00 | 0,36 | I | - / I | I | - / - |
| 3 | I704-I0040 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое =ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78 | шт | 2,00 | 20,60 | 4I | - / - | - | - / - |
| 4 | ЦII-4-3 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое | шт | 3,00 | 0,36 | I | - / I | I | - / - |
| 5 | I70648 I270 | Термометр П4I.I.I60.83 | | | | | | | |
| 6 | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный | шт | 3,00 | 0,2I | I | - | I | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | | | | | 1 | | - |
| 7. | 170648 1322 | -ТЕРМОМЕТР П6,2.160.83 | ШТ | 3,00 | 0,85 | 3 | - | - | - |
| 8. | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | ШТ | 3,00 | 0,21 | 1 | - 1 | 1 | - - |
| 9. | 170648 1270 | -ТЕРМОМЕТР У2.1.240.541 | ШТ | 6,00 | 0,95 | 6 | - | - | - |
| 10. | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | ШТ | 6,00 | 0,21 | 1 | - 1 | 1 | - - |
| 11. | 170648 1271 | -ТЕРМОМЕТР ТБ-2 | ШТ | 30,00 | 0,25 | 8 | - | - | - |
| 12. | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | ШТ | 30,00 | 0,21 | 6 | - 6 | 6 | - - |
| 13. | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | ШТ | 34,00 | 0,34 | 12 | - 11 | 10 | 1 - |
| 14. | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78== | ШТ | 2,00 | 1,95 | 4 | - | - | - |
| 15. | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | ШТ | 2,00 | 1,99 | 4 | - 2 | 2 | - - |
| 16. | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | ШТ | 2,00 | 0,38 | 1 | - 1 | 1 | - - |
| 17. | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 | ШТ | 8,00 | 0,97 | 8 | - 6 | 6 | - - |
| 18. | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 | ШТ | 2,00 | 1,04 | 2 | - 2 | 2 | - - |
| 19. | Ц11-582-3 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО | ШТ | 1,00 | 1,47 | 1 | - | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАЖИМОВ,ДО:32 | | | | | 1 | | |
| 20 | 1504-04221 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-1210СТ 16.0.536.001-72== | ШТ | 1,00 | 3,60 | 4 | - | - | - |
| 21 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | ШТ | 1,00 | 3,40 | 3 | - 1 | 1 | - |
| 22 | 2307-1034 0 | -ВЕНТИЛЬ САЛЬНИКОВЫЙ 15КГ877БР | ШТ | 1,00 | 44,80 | 45 | - | - | - |
| 23 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛЬ 15К4877БР | ШТ | 1,00 | 0,93 | 1 | - | - | - |
| 24 | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 0,10 | 16,50 | 2 | - 1 | 1 | - |
| 25 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,10 | 32,00 | 3 | - 2 | 1 | 1 - |
| 26 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 100М | 0,12 | 10,00 | 1 | - 1 | 1 | - |
| 27 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 100М | 1,64 | 48,00 | 79 | - 51 | 30 | 21 7 |
| 28 | Ц8-156-1 | -ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7 | ШТ | 24,00 | 1,01 | 24 | - 7 | 7 | - |
| 29 | Ц8-156-2 | -ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 14 | ШТ | 8,00 | 1,25 | 10 | - 3 | 3 | - |
| 30 | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | ШТ | 34,00 | 0,34 | 12 | - 11 | 10 | 1 - |
| 31 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | Т | 0,10 | 377,00 | 38 | - 2 | 2 | - |
| 32 | РАСЧЕТ1 | -ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЩШМ1000Х600 | ШТ | 2,00 | 273,00 | 546 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 33 | ЦРАС4ЕТ1 | =МОНТАЖ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ | ШТ | 2,00 | 39,00 | 78 | - | 40 | - |
| | | | | | | | 40 | | - |
| 34 | РАС4ЕТ3 | =ЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШДУ1 | ШТ | 1,00 | 76,00 | 76 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 35 | ЦРАС4ЕТ4 | =МОНТАЖ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШДУ1 | ШТ | 1,00 | 25,00 | 25 | - | 12 | - |
| | | | | | | | 12 | | - |
| 36 | РАС4ЕТ5 | =ЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШДУ2 | ШТ | 1,00 | 101,00 | 101 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 37 | ЦРАС4ЕТ6 | =МОНТАЖ ЩИТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШДУ2 | ШТ | 1,00 | 27,00 | 27 | - | 12 | - |
| | | | | | | | 12 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | Руб | 1508 | - | 153 | 24 |



В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Руб | 899 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб | 89 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Руб | 12 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Руб | 1000 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Руб | 342 |
| МАТЕРИАЛЫ - | Руб | 95 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | Руб | 17 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | Руб | 7 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб | 153 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | Руб | 160 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб | 131 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | Руб | 35 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | Руб | 508 |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1602-50120-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1ТУ 25-05-1045-76== | ШТ | 2,00 | 3,57 | 7 | - | - |
| | | | | | | - | - |
| 39 | 2405-1389 =КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8ТУ36-1753-75= | ШТ | 8,00 | 2,38 | 19 | - | - |
| | | | | | | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40.2405-1390 | =КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75= | ШТ | 2,00 | 3,73 | 7 | - | - | - |
| | 41.2405-1391 | =КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32ТУ36-1753-75= | ШТ | 1,00 | 5,63 | 6 | - | - | - |
| | 42.С151-2280 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 | 1000М | 0,09 | 195,00 | 18 | - | - | - |
| | 43.С151-2282 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 | 1000М | 0,02 | 277,00 | 6 | - | - | - |
| | 44.С151-2284 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 | 1000М | 0,04 | 458,00 | 18 | - | - | - |
| | 45.С152-179 | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 1000М | 0,01 | 31,60 | 1 | - | - | - |
| | 46.С153-253 | =ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 | 10ШТ | 0,80 | 0,98 | 1 | - | - | - |
| | 47.241649-1049 | =МЕТАЛЛОРУКАВ Р3ЦХ-18 | 1000М | 0,01 | 196,02 | 2 | - | - | - |
| | 48.241649-1053 | =ТО ЖЕ Р3ЦХ-32 | 1000М | 0,01 | 435,60 | 4 | - | - | - |
| | 49.С151-1824 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 | 1000М | 0,02 | 218,00 | 4 | - | - | - |
| | 50.С151-1827 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5 | 1000М | 0,01 | 466,00 | 5 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 104 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 98 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 97 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 104 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 1612 | - 177 | 153 | 24 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 899 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 89 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1000 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 440 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 95 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 153 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 160 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 97 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 131 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 41 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 612 | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА АНОФРИЕВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА РУК.ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3
## стоимости щита автоматизации

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника), и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | в том числе: норм. условно-чистая продукция | основная зарплата | эксплуатация машин |
| | | | | | | | прямые затраты | | в т.ч. зарплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 15I7-ДОП7 | Щит автоматизации 1000х600х500 | шт | 1,00 | 30,00 | 30 | - | - | - |
| 2 | 1507-5051 | Арматура сигнальная=АС-220= | шт | 2,00 | 0,38 | 1 | - | - | - |
| 3 | 15I7-1481-1 | Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные=приборы сигнальные и транспаранты | шт | 2,00 | 0,75 | 2 | - | - | - |
| 4 | 1504-1801I | Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток 10А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76= | шт | 3,00 | 0,80 | 2 | - | - | - |
| 5 | 15I7-1444 1 | Кнопки цепей управления =КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ | шт | 3,00 | 1,25 | 4 | - | - | - |
| 6 | 1504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 М360СТ 16 0.526.001-77== | шт | 1,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| 7 | 15I7-1452-1 | Переключатели универсальные на 16 секций =УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ | шт | 1,00 | 9,80 | 10 | - | - | - |
| 8 | 1504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 М360СТ 16 0.526.001-77== | шт | 2,00 | 2,30 | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I5I7-I447-I | Переключатели универсальные на 6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, КПЧ-2 | шт | 2,00 | 3,70 | 7 | - | - | - |
| I0 | I504-I006 | Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ,М номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25=А63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74== | шт | 4,00 | I,45 | 6 | - | - | - |
| II | I5I7-I35I I | Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А= | шт | 4,00 | I,05 | 4 | - | - | - |
| I2 | I504-I205I | Реле промежуточное РПУ-2, зашишенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мошность катушек: для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ=РПУ-2ТУ I6-523.33I-78== | шт | 8,00 | 6,60 | 53 | - | - | - |
| I3 | I5I7-I429-I | Реле напряжения времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов | шт | 8,00 | 3,75 | 30 | - | - | - |
| I4 | I504-I2004 | Реле времени программные 36/II0/220В, частотой 50ГЦ, число контактов 3=ВС-I0-30УЧТУ I6-523.476-78== | шт | I,00 | I8,40 | I8 | - | - | - |
| I5 | I5I7-I453-I | Выключатели, тумблеры, переключатели сетевные, концевые, розетки и др. =П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000,ВУ-222А, НКР-I,НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШПК-6, гнездо МГК-I, штеккер МШ-I и др. | шт | 2,00 | I,00 | 2 | - | - | - |
| I6 | I504-I9005 | Блок зажимов, число зажимов -I0 36х44,5х69,5 мм=63-I0ТУ36.I750-74== | шт | 7,00 | I,25 | 9 | - | - | - |
| I7 | I5I7-I495 | Установка зажимов | шт | 70,00 | 0,25 | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | I704-Д0П3 | Регулятор температуры РТ-3 | шт | I,00 | 57,00 | 57 | - | - | - |
| I9 | I505-II02I | Трансформатор понижающий =0С0-0,25/0,5 | шт | I,00 | 6,75 | 7 | - | - | - |
| 20 | I5I7-I460 I | Трансформаторы напряжения однофазные, дроссели мощностью до I КВ.А= | шт | I,00 | I,20 | I | - | - | - |
| 2I | I504-3063 | Предохранитель тручатый-корпус с пружинными контактами, номинальный ток 0,5, I, 2, 4, 6, I0А=ПТТУ 36.II0I-7I== | шт | 2,00 | 0,I4 | I | - | - | - |
| 22 | I504-3064 | Предохранитель трубчатый-вставка трубчатая с плавким элементом номинальный ток 0,5, I, 2, 4, 6 I0А=ПТТУ 36.II0I-7I== | шт | 2,00 | 0,06 | I | - | - | - |
| 23 | I5I7-I379 I | Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до I00А= | шт | 2,00 | 0,65 | I | - | - | - |
| 24 | I504-I7090 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом=РШ-Ц-20-0-0I-I0/220ГОСТ 7396-76== | шт | I,00 | 0,22 | I | - | - | - |
| 25 | I507-7020 | Патрон резьбовой =Е27ФП-0I= | I000шт | - | 260 | I | - | - | - |
| | | Всего | | | руб | 273 | - | - | - |

Составил рук.группы Н.Шереметова

Проверил гл.специалист И.Колесников

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

## стоимости монтажных работ щита автоматизации

Основание: А.СО

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель: 1 шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ц11-680-3 | Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической | шт | 1,00 | 3,09 | 3 | ---- / 2 | 2 | ---- / - |
| 2 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. | шт | 2,00 | 0,55 | 1 | ---- / 1 | 1 | ---- / - |
| 3 | Ц8-574-47 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штрифтов 1 | шт | 3,00 | 0,45 | 1 | - / 1 | 1 | - / - |
| 4 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | 16,00 | 0,43 | 7 | - / 3 | 3 | - / - |
| 5 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | 24,00 | 0,43 | 10 | - / 4 | 4 | - / - |
| 6 | Ц8-574-18 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А | шт | 4,00 | 0,23 | 1 | - / - | - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические | шт | 8,00 | I,I9 | I0 | -/6 | 6 | -/- |
| 8 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические | шт | I,00 | I,I9 | I | -/I | I | -/- |
| 9 | Ц8-574-28 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А | шт | 2,00 | 0,28 | I | -/- | - | -/- |
| I0 | ЦII-405-2 | Регулятор температуры электрический, тип ЭРА-М | шт | I,00 | 3,93 | 4 | -/4 | 4 | -/- |
| II | Ц8-574-53 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор | шт | I,00 | 0,5I | I | -/- | - | -/- |
| I2 | Ц8-574-6 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А | шт | 2,00 | 0,66 | I | -/I | I | -/- |
| I3 | Ц8-59I-6 | Розетка штепсельная типа для открытой проводки | I00шт | 0,0I | 25,I0 | I | -/- | - | -/- |
| I4 | Ц8-592-I | Патрон стенной или потолочный | I00шт | 0,0I | I5,40 | I | -/- | - | -/- |
| | | Всего | | | руб | 43 | -/23 | 23 | -/- |

Составил рук.группы Н.Шереметова

Проверил гл.специалист И.Колесников

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5
## стоимости щита дистанционного управления ЩДУ-I

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: I шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | I5I7-ДОП7 | Щит дистанционного управления ЩДУ I | шт | I,00 | 20,00 | 20 | - | - | - |
| 2 | I507-505I | Арматура сигнальная=АС-220= | шт | 2,00 | 0,38 | I | - | - | - |
| 3 | I5I7-I48I I | Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные,=приборы сигнальные и транспаранты | шт | 2,00 | 0,75 | 2 | - | - | - |
| 4 | I504-I006 | Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М, номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25= А63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74== | шт | I,00 | I,45 | I | - | - | - |
| 5 | I5I7-I35I I | Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А | шт | I,00 | I,05 | I | - | - | - |
| 6 | I504-I205I | Реле промежуточное РПУ-2, защищенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушек: для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ=РПУ-2ТУ I6-523.33I-78== | шт | I,00 | 6,60 | 7 | - | - | - |
| 7 | I5I7-I429 I | Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов | шт | 2,00 | 3,75 | 7 | - | - | - |
| 8 | I504-6048 | Выключатель и переключатель защищенный=ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0.526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | I5I7-I447-I | Переключатели универсальные на 6 секции =УП-5300,ПКУ, ПМО, КП4-2 | шт | I,00 | 3,70 | 4 | - | - | - |
| I0 | I504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0.526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| II | I5I7-I452 I | Переключатели универсальные на I6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ | шт | I,00 | 9,80 | I0 | - | - | - |
| I2 | I504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0.526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| I3 | I5I7-I452-I | Переключатели универсальные на I6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ | шт | I,00 | 9,80 | I0 | - | - | - |
| I4 | I504-I9005 | Блок зажимов, число зажимов-I0 36х44,5х69,5мм=Б3-I0ТУ36,I750-74== | шт | 2,00 | I,25 | 2 | - | - | - |
| I5 | I5I7-I495 -I | Установка зажимов | шт | I,00 | 0,25 | I | - | - | - |
| I6 | I504-I80II | Кнопка управления КЕ,500В, частота 50-60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3ТУI6-526.407-76== | шт | 2,00 | 0,80 | 2 | - | - | - |
| I7 | I5I7-I444-I | Кнопки цепей управления=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ | шт | 2,00 | I,25 | 2 | - | - | - |
| | | Всего | | | руб | 76 | - | - | - |

Составила рук.группы Н.Шереметова

Проверил гл.специалист И.Колесников

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости монтажных работ щита дистанционного управления ЩДУ-I

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: I шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника), и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе норм. условно-чистая продукция прямые затраты | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | ЦII-680-3 | Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на стене или колонне металлической | шт | I,00 | 3,09 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 2 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. | шт | 2,00 | 0,55 | I | -<br>I | I | -<br>- |
| 3 | Ц8-574-I8 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А | шт | I,00 | 0,23 | I | -<br>- | - | - |
| 4 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические | шт | 2,00 | I,I9 | 2 | -<br>I | I | -<br>- |
| 5 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | 6,00 | 0,43 | 3 | -<br>I | I | -<br>- |
| 6 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | I6,00 | 0,43 | 7 | -<br>3 | 3 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | I6,00 | 0,43 | 7 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 8 | Ц8-574-47 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I | шт | 2,00 | 0,45 | I | -<br>I | I | -<br>- |
| | | Всего | | | руб | 25 | -<br>I2 | I2 | -<br>- |

Составил рук.группы Н.Шереметова

Проверил гл.специалист И.Колесников

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

## стоимости щита дистанционного управления ЩДУ-2

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1517 ДОП7 | Щит дистанционного управления ЩДУ2 | шт | 1,00 | 30,00 | 30 | - | - | - |
| 2 | 1507-5051 | Арматура сигнальная =АС-220= | шт | 4,00 | 0,38 | 2 | - | - | - |
| 3 | 1517-1481 | Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные=приборы сигнальные и транспаранты | шт | 4,00 | 0,75 | 3 | - | - | - |
| 4 | 1504-1006 | Выключатель автоматический число полюсов -1, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74== | шт | 1,00 | 1,45 | 1 | - | - | - |
| 5 | 1517-1351 | Установка и монтаж выключателей автоматического до 63А | шт | 1,00 | 1,05 | 1 | - | - | - |
| 6 | 1504-1205 | Реле промежуточное РПУ-2, защищенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушек: для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78== | шт | 2,00 | 6,60 | 13 | - | - | - |
| 7 | 1517-1429-1 | Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов= | шт | 2,00 | 3,75 | 7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | I504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0.526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| 9 | I5I7-I447-I | Переключатели универсальные на 6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2 | шт | I,00 | 3,70 | 4 | - | - | - |
| I0 | I504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный =ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0,526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| II | I5I7-I452 I | Переключатели универсальные на I6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ | шт | I,00 | 9,80 | I0 | - | - | - |
| I2 | I504-6048 | Выключатель и переключатель зашищенный=ПП3-25/Н2 МЗБОСТ I6 0.526.00I-77== | шт | I,00 | 2,30 | 2 | - | - | - |
| I3 | I5I7-I452 I | Переключатели универсальные на I6 секций=УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ | шт | I,00 | 9,80 | I0 | - | - | - |
| I4 | I504-I80II | Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0IIУ3ТУI6-526.407-76== | шт | 4,00 | 0,80 | 3 | - | - | - |
| I5 | I5I7-I444 I | Кнопки цепей управления=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К3 | шт | 4,00 | I,25 | 5 | - | - | - |
| I6 | I504-I9005 | Блок зажимов, число зажимов - I0 36х44,5х69,5мм=Б3-I0ТУ36, I750-74== | шт | 4,00 | I,25 | 5 | - | - | - |
| I7 | I5I7-I495 -I | Установка зажимов | шт | I,00 | 0,25 | I | - | - | - |
| | | Всего | | | руб | I0I | | | |

Составил рук.группы Н.Шереметова

Проверил гл.специалист И.Колесников

# КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

## стоимости монтажных работ щита дистанционного управления ЩДУ-2

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измер. | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | в том числе: норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЦП-680-3 | Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на: стене или колонне металлической | шт | 1,00 | 3,09 | 3 | - / 2 | 2 | - / - |
| 2 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п. | шт | 4,00 | 0,55 | 2 | - / 1 | 1 | - / - |
| 3 | Ц8-574-18 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А | шт | 1,00 | 0,23 | 1 | - / - | - | - / - |
| 4 | Ц8-574-55 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические | шт | 2,00 | 1,19 | 2 | - / 1 | 1 | - / - |
| 5 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | 6,00 | 0,43 | 3 | - / 1 | 1 | - / - |
| 6 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | 16,00 | 0,43 | 7 | - / 3 | 3 | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц8-574-50 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель | цепь | I6,00 | 0,43 | 7 | -/3 | 3 | -/- |
| 8 | Ц8-574-47 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I | шт | 4,00 | 0,45 | 2 | -/I | I | -/- |
| | | Всего | | | руб | 27 | | | |

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I5

К типовому проекту Школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83 на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХСО
листы I-28

Сметная стоимость 24,I9 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 23,74 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,20 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 47,99 руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984г.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Ед. изм | К-во ед изм. | Масса, тонны брутто нетто ед. изм. | Масса, тонны брутто нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | в т.ч. зарплата | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | | I2 | I3 | I4 | I5 | |
| I | ССНЗ сб.№5.I табл.I | I. Оборудование технологическое | уч-ся | 504 | - | - | 47,5 | - | - | - | | 23945,8 | - | - | - | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | а) монтируемое | уч-ся | 504 | - | - | 35,9 | - | - | - | | 28086,3 | - | - | - | |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | монтаж | " | 504 | - | - | - | 0,4 | - | - | | - | 2II,4 | - | - | |
| | | основная зар.плата | " | 504 | - | - | - | - | 0,4 | - | | - | - | I92 | - | |
| | | НУЧП | " | 504 | - | - | - | - | 0,4 | - | | - | - | I96,8 | - | |
| | | б) немонтируемое | " | 504 | - | - | II,6 | - | - | - | | 5859,5 | - | - | - | |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | | 23735 | 2II | I92 | - | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. п.7 | Накладные расходы - 80% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I54 | I54 | - |
| | | I92x0,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | 23735 | 365 | 346 | - |
| | Т.Ч. п.7 | Плановые накопления - 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - |
| | | 365x0,08 | | | | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. п.9 | Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |
| | | 5859x0,0I | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | 23735 | 453 | 346 | - |
| | | Всего | руб | 24I88 | | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. п.I3 | Возврат от реализации тары - 0,75% | руб | I78 | | | | | | | | | | |
| | | 23735x0,0075 | | | | | | | | | | | | |

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила: ст.инженер Л.Юдович

Проверил: гл.специалист И.Колесников

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту Школы на I3 классов в конструкциях серии I.020-I/83 на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХСО
листы: I-28

Сметная стоимость I20,I7 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование I20,I7 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 238,43 руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984г.

| №№ пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Ед. изм. | К-во ед. изм. | Масса, тонны брутто / нетто, ед. изм. | | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | оборудования | монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата | оборудования | монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин, в т.ч. зарплата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | ССНЗ сб.№5.I табл.I | I. Мебель | уч-ся | 504 | - | - | I27,2 | - | - | - | 64I2I,I | - | - | - |
| 2 | ССНЗ сб.№5.I | II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование | уч-ся | 504 | - | - | 93,4 | - | - | - | 47056,9 | - | - | - |
| 3 | -"- | III. Инвентарь | уч-ся | 504 | - | - | I5 | - | - | - | 754I,I | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | а) жесткий хозяйственный | уч-ся | 504 | - | - | 8,9 | - | - | - | 4485,2 | - | - | - |
| | | б) мелкий хозяйственный | " | 504 | - | - | I,9 | - | - | - | 932,6 | - | - | - |
| | | в) хозяйственные принадлежности | " | " | - | - | I | - | - | - | 5II,8 | - | - | - |
| | | г) медицинский инструмент и оборудование | " | " | - | - | 0,4 | - | - | - | I90,7 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | д) музыкальный | уч-ся | 504 | - | - | 2,8 | - | - | - | I420,8 | - | - | - |
| 4 | -"- | IУ. Противопожарный инвентарь | " | 504 | - | - | 0,5 | - | - | - | 259,7 | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | II8979 | - | - | - |
| | Т.Ч. п.9 | Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% | руб | - | - | - | - | - | - | - | II90 | - | - | - |
| | | II8979 х 0,0I | | | | | | | | | | | | |
| | | Всего | руб | - | - | - | - | - | - | - | I20I69 | - | - | - |
| | Т.Ч. п.I3 | Возврат от реализации тары -0,75% | руб | 90I | | | | | | | | | | |
| | | I20I69х0,0075 | | | | | | | | | | | | |

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила: ст.инженер Л.Юдович

Проверил: гл.специалист И.Колесников

222-I-467.86 АЛ.VIII ч.II

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83
(Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями)

Сметная стоимость 620,49 тыс.руб.

Стоимость на: расчетную единицу I23I,I3 руб.
I м2 общей площади здания I48,42 руб.
I м3 объема здания 36,38 руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | нормативной условно-чистой продукции | наименование ед.изм. | к-во ед. изм. | стоимость ед. изм. руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 2-I | Общестроительные работы подземной части | I62,08 | - | - | - | I62,08 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 9,5 |
| 2 | I-2 | Общестроительные работы надземной части | 23I,98 | - | - | - | 23I,98 | - | - | - | м3 | I7056,6 | I3,6I |
| 3 | 2-2 | Отопление | 9,52 | - | - | - | 9,52 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,55 |
| 4 | 2-3 | Вентиляция | I0,85 | - | - | - | I0,85 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,64 |
| 5 | I-5 | Теплоснабжение | 0,70 | - | - | - | 0,7 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,04 |
| 6 | I-6 | Узел управления | I,2I | - | - | - | I,2I | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,07 |
| 7 | 2-4 | Водопровод | 2,86 | - | - | - | 2,86 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,I7 |
| 8 | 2-5 | Горячее водоснабжение | 2,3I | - | - | - | 2,3I | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,I3 |
| 9 | 2-6 | Канализация | 5,0 | - | - | - | 5,0 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,3 |
| I0 | 2-7 | Ливневая канализация | 0,78 | - | - | - | 0,78 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,05 |
| II | 2-8 | Электроосвещение | 29,34 | - | 0,29 | - | 29,63 | - | - | - | м3 | I7056,6 | I,74 |
| I2 | I-I2 | Силовое электрооборудование | - | 3,5 | 0,94 | - | 4,44 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,26 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 2-9 | Связь и сигнализация | - | 6,29 | 5,06 | - | II,35 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,67 |
| I4 | I-I4 | КИП и автоматика | - | 0,6I | I,0 | - | I,6I | - | - | - | м3 | I7056,6 | 0,09 |
| I5 | I-I5 | Технологическое оборудование | - | 0,45 | 23,74 | - | 24,I9 | - | - | - | мест | 504 | 47,99 |
| I6 | 2-I0 | Мебель и инвентарь | - | - | I2I,98 | - | I2I,98 | - | - | - | -"- | 504 | 242,02 |
| | | Итого по смете | 456,63 | I0,85 | I53,0I | - | 620,49 | - | - | - | м3 | I7056,6 | 36,38 |

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями)

на общестроительные работы подземной части

Основание: АС-I по АС-43

Сметная стоимость I62,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 32I,59 руб.

I м2 общей площади здания 38,77 руб.

I м3 объема здания 9,5 руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. всего | норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| I | EI-230 29-I т 4-I.II | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м в грунт I группы (растительного грунта) | I000м3 | 0,54 | 37,I8 | 20 | -/20 | - | 20/7 |
| 2 | EI-237 29-8 т.4-I.II | Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до 50 м | I000м3 | 0,54 | I2I,88 | 66 | -/66 | - | 66/23 |
| 3 | EI-I74 22-I3 т.4.-I.II | Погрузка растительного грунта на автосамосвалы | I000м3 | 0,54 | I49,66 | 8I | -/8I | 3 | 78/32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 651,60 | 0,29 | 189 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 5. | Е1-56<br>11-14<br>Т.4,-1.11 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 3,57 | 150,82 | 539 | -<br>539 | 23 | 516<br>214 |
| 6. | Е1-175<br>22-14<br>Т.4,-1.11 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 2,77 | 178,21 | 494 | -<br>493 | 21 | 472<br>196 |
| 7. | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 4852,75 | 0,29 | 1407 | -<br>- | - | -<br>- |
| 8. | Е1-231<br>29-2<br>Т.4.-1.11 | -СРЕЗКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | 1000М3 | 0,33 | 44,88 | 15 | -<br>15 | - | 15<br>5 |
| 9. | Е1-960<br>80-2<br>Т.4.-3.67 | -ЗА4ИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУ4НУЮ | 100М3 | 1,11 | 89,40 | 99 | -<br>99 | 99 | - |
| 10. | Е1-230<br>29-1<br>Т.4,-1.11<br>3.48 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО | 1000М3 | 3,57 | 63,21 | 226 | -<br>226 | - | 226<br>79 |
| 11. | Е1-237<br>29-8<br>Т.4.1.11 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 30М | 1000М3 | 3,57 | 60,94 | 218 | -<br>218 | - | 218<br>76 |
| 12. | Е1-55<br>11-13<br>Т.4.1.11<br>3.1 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕйФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМК.0,5М3 | 1000М3 | 2,14 | 131,76 | 282 | -<br>282 | 10 | 272<br>113 |
| 13. | Е1-230<br>29-1<br>Т.4,-1.11 | -ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ | 1000М3 | 0,71 | 31,60 | 23 | -<br>23 | - | 23<br>8 |
| 14. | Е1-968<br>81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 1,07 | 46,00 | 49 | -<br>49 | 49 | -<br>- |
| 15. | Е1-1184<br>118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 34,64 | 9,69 | 336 | -<br>336 | 215 | 121<br>79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е1-194<br>25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,54 | 10,70 | 6 | -<br>6 | 1 | 5<br>2 |
| 17. | Е1-195<br>25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1000М3 | 2,77 | 13,20 | 37 | -<br>35 | 4 | 31<br>10 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 5140 | -<br>2488 | 425 | 2063<br>844 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 4087 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 2 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 1219 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 844 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 425 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 1269 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 673 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 380 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5140 |

## РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Е6-16<br>1-16 | -ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 74,10 | 30,90 | 2290 | -<br>131 | 74 | 57<br>17 |
| 19. | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,37 | 270,00 | 370 | -<br>- | - | -<br>- |
| 20. | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | 2,39 | 392,00 | 937 | -<br>- | - | -<br>- |
| 21. | Е7-2<br>1-2 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | ШТ | 17,00 | 2,09 | 36 | -<br>36 | 9 | 27<br>10 |
| 22. | ССЦ<br>9-110 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150 | М3 | 4,52 | 53,88 | 244 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:54,7-0,82 | | | | | | | |
| 23. | ССЦ<br>ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-3 | КГ | 34,50 | 0,29 | 10 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:0,25.1,16 | | | | | | | |
| 24. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ В-1,ВР-1 | КГ | 9,43 | 0,37 | 3 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,321.1,16 | | | | | | | |
| 25. | 7-7 1-7 | - | | 50,00 | - | - | - | - | - |
| 26. | ССЦ 9-124 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 | М3 | 11,80 | 52,50 | 620 | - | - | - |
| 27. | ССЦ 9-127 | -ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т | М3 | 33,60 | 52,90 | 1777 | - | - | - |
| 28. | ССЦ 9-127 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 58,80 | 54,54 | 3207 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:52,9+0,82.2 | | | | | | | |
| 29. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-1 | КГ | 636,30 | 0,23 | 146 | - | - | - |
| 30. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-3 | КГ | 2266,70 | 0,25 | 567 | - | - | - |
| 31. | Е7-17 1-17 | -УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ | 100М2 | 1,54 | 49,00 | 76 | - 2 | 1 | 1 - |
| 32. | Е6-6 1-6 ССЦ 1-19 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 16,54 | 41,94 | 694 | - 67 | 46 | 21 6 |
| 33. | Е6-7 1-7 ССЦ 1-19 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 57,33 | 39,72 | 2277 | - 191 | 127 | 64 19 |
| 34. | Е6-8 1-8 ССЦ 1-19 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 38,34 | 38,18 | 1464 | - 95 | 59 | 36 11 |
| 35. | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 2,88 | 270,00 | 778 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 36. | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,08 | 270,00 | 22 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 19524 | - | 316 | 206 |
| | | | | | | | 522 | | 63 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 15518 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 6313 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 143 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 63 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 316 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 379 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 8681 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 2561 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1445 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 19524 |

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Е7-404<br>37-1 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т | ШТ | 36,00 | 10,10 | 364 | -<br>278 | 102 | 176<br>64 |
| 38. | Е7-405<br>37-2 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 3Т | ШТ | 18,00 | 11,80 | 212 | -<br>171 | 61 | 110<br>40 |
| 39. | Е7-406<br>37-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 4Т | ШТ | 23,00 | 13,40 | 308 | -<br>254 | 89 | 165<br>60 |
| 40. | Е7-407<br>37-4-1,8 | -УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 47,00 | 10,10 | 475 | -<br>351 | 243 | 108<br>38 |
| 41. | Е7-410<br>37-5-1,8 | -УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 14,00 | 11,30 | 158 | -<br>125 | 85 | 40<br>14 |
| 42. | ССЦ<br>П9-31 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-500 ОБЪЕМОМ ДО 2М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М | М3 | 21,34 | 82,31 | 1756 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:76,60+0,82+1,63.3 | | | | | | | |
| 43. | ССЦ 9-53 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ | М3 | 24,28 | 84,71 | 2057 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:79+0,82+1,63.3 | | | | | | | |
| 44. | ССЦ 9-8 | -ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ | М3 | 3,42 | 79,21 | 271 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:73,50+0,82+1,63.3 | | | | | | | |
| 45. | ССЦ 9-25 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ ДО 0,2 | М3 | 0,56 | 88,30 | 49 | - | - | - |
| 46. | ССЦ 9-47 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ | М3 | 0,90 | 91,50 | 82 | - | - | - |
| 47. | ССЦ 9-2 | -ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО 1М3 | М3 | 1,23 | 77,80 | 96 | - | - | - |
| 48. | ССЦ 9-48 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ | М3 | 2,59 | 84,30 | 218 | - | - | - |
| 49. | ССЦ 9-26 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ | М3 | 0,84 | 81,40 | 68 | - | - | - |
| 50. | ССЦ 9-51 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ДЛИНОЙ ДО 12 М ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 30,30 | 87,10 | 2639 | - | - | - |
| 51. | ССЦ 9-29 | -ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ | М3 | 15,08 | 84,20 | 1270 | - | - | - |
| 52. | ССЦ 9-5 | -ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ | М3 | 4,56 | 80,60 | 368 | - | - | - |
| 53. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 | КГ | 48,00 | 0,30 | 14 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,229.1,3 | | | | | | | |
| 54. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 | КГ | 316,90 | 0,32 | 101 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:0,250.1,3 | | | | | | | |
| 55. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | КГ | 29,35 | 0,54 | 16 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:0,413.1,3 | | | | | | | |
| 56. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 | КГ | 418,11 | 0,27 | 113 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:0,229.1,18 | | | | | | | |
| 57. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ КЛАССА А-3 | КГ | 4635,00 | 0,29 | 1344 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:0,250.1,18 | | | | | | | |
| 58. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | КГ | 1313,00 | 0,49 | 643 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:0,413,1,18 | | | | | | | |
| 59. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 | КГ | 461,10 | 0,23 | 106 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 60. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ А-3 | КГ | 4807,40 | 0,25 | 1202 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 61. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | КГ | 1474,40 | 0,41 | 605 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 62. | Е7-430<br>38-5-1.8 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 27,00 | 2,61 | 70 | -<br>61 | 27 | 34<br>12 |
| 63. | Е7-433<br>38-6-1.8 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 36,00 | 3,94 | 142 | -<br>121 | 57 | 64<br>23 |
| 64. | Е7-436<br>38-7-1.8 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 120,00 | 12,99 | 1559 | -<br>742 | 378 | 364<br>126 |
| 65. | Е7-439<br>38-8-1.8 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 34,00 | 24,74 | 841 | -<br>291 | 140 | 151<br>51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | ССЦ П9-285 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ ПОЛОК ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЬЕМОМ ДО 1М3 | М3 | 1,19 | 68,50 | 82 | - | - | - |
| 67. | ССЦ 9-299 | -ТО ЖЕ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 | М3 | 33,91 | 69,60 | 2360 | - | - | - |
| 68. | ССЦ П299 ТАБЛ3-3 | -ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400 | М3 | 133,98 | 72,05 | 9653 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:69,60+0,82+1,63 | | | | | | | |
| 69. | ССЦ П9-301 | -ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ОБЬЕМОМ ДО 2М3 | М3 | 14,14 | 70,80 | 1001 | - | - | - |
| 70. | ССЦ П9-301 ТАБЛ3-3 | -ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-500 | М3 | 2,02 | 74,06 | 150 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:70,8+1,63,2 | | | | | | | |
| 71. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1 | КГ | 1848,60 | 0,23 | 425 | - | - | - |
| 72. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ А-3 | КГ | 11823,80 | 0,25 | 2956 | - | - | - |
| 73. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ,ВР-1 | КГ | 2164,30 | 0,32 | 693 | - | - | - |
| 74. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ,АТ-5 | КГ | 3688,40 | 0,24 | 885 | - | - | - |
| 75. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 5647,90 | 0,41 | 2316 | - | - | - |
| 76. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | КГ | 3910,00 | 0,41 | 1603 | - | - | - |
| 77. | Е7-285 7-2 | -УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0,38 | 362,00 | 138 | - 38 | 35 | 3 1 |
| 78. | ССЦ Т.4.ТАБЛ3 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 9108,80 | 0,18 | 1640 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ | 51649 | - | 1217 | 1215 |
| | | | | | | | 2432 | | 429 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 41049 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 1837 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 786 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 429 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 1217 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 1646 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 36782 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6774 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 3826 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 51649 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | |
| 79,Е7-546<br>43-1<br>ССЦТОМ1<br>П2-4 | | -УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 | ШТ | 8,00 | 8,07 | 65 | -<br>39 | 14 | 25<br>9 |
| 80,Е7-547<br>43-2<br>ССЦТОМ1<br>П2-4 | | -УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 | ШТ | 27,00 | 9,94 | 268 | -<br>161 | 58 | 103<br>36 |
| 81,С608-9,96<br>Т.4.1.6<br>ССЦП197 | | -СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИН АЕ СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М БЕЗ ПРОЕМОВ | М2 | 27,66 | 20,81 | 576 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:(17,4+5,04,0,53+0,8.0,35+0,75-0,25-0,45).1,02 | | | | | | | |
| 82,С608-9,96<br>Т.4.1.6<br>ПРИМЕЧ<br>ССЦП199 | | -ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М | М2 | 382,26 | 21,95 | 8391 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА;(17.4+6,2,0,53+0,8.0,35+0,75-0,25-0,45),1,02 | | | | | | | |
| 83,Е6-151<br>14-9 | | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 5,20 | 45,20 | 235 | -<br>35 | 29 | 6<br>2 |
| 84,С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,23 | 270,00 | 62 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85. | Е7-701<br>51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | 100М | 4,30 | 42,30 | 182 | -<br>17 | 17 | -<br>- |
| 86. | Е7-706<br>51-6 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 100М | 4,30 | 88,70 | 382 | -<br>104 | 41 | 63<br>19 |
| 87. | Е7-714<br>51-14<br>ССЦ<br>П2-4 | -ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ | 100М | 4,30 | 9,65 | 42 | -<br>21 | 20 | 1<br>- |
| 88. | ССЦТОМ1<br>ТАБЛ,А<br>СТР130 | -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | М2 | 409,92 | 0,56 | 230 | -<br>- | - | -<br>- |
| 89. | С111-132 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | М2 | 368,93 | 3,29 | 1214 | -<br>- | - | -<br>- |
| 90. | Е8-30<br>5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | М3 | 108,80 | 34,20 | 3721 | -<br>328 | 240 | 88<br>26 |
| 91. | Е7-400<br>36-1<br>ССЦТ1<br>П2-4 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 49,00 | 1,50 | 74 | -<br>50 | 11 | 39<br>14 |
| 92. | Е7-401<br>26-2<br>ССЦТ1<br>П9-4 | -ТО ЖЕ,ДО 1Т | ШТ | 57,00 | 1,95 | 111 | -<br>79 | 17 | 62<br>23 |
| 93. | Е7-402<br>36-3<br>ССЦТ1<br>П2-4 | -ТО ЖЕ,ДО 1,5Т | ШТ | 5,00 | 2,97 | 15 | -<br>10 | 2 | 8<br>3 |
| 94. | Е7-403<br>36-4<br>ССЦТ1<br>П2-4 | -ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 19,00 | 3,75 | 71 | -<br>51 | 12 | 39<br>14 |
| 95. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-8 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,4.3-Т | ШТ | 8,00 | 5,83 | 47 | -<br>- | - | -<br>- |
| 96. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-9 | -ФБС12.5.3-Т | ШТ | 13,00 | 7,29 | 95 | -<br>- | - | -<br>- |
| 97. | ССЦ | -ФБС9.4.6-Т | ШТ | 28,00 | 9,01 | 252 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОМ2<br>П12-12 | | | | | | -<br>- | | -<br>- |
| 98. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-13 | -ФБС9.5.6-Т | ШТ | 6,00 | 11,30 | 68 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 99. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-14 | -ФБС9.6.6-Т | ШТ | 12,00 | 13,50 | 162 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 100. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-5 | -ФБС1),4,6-Т | ШТ | 8,00 | 12,10 | 97 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 101. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-6 | -ФБС12,5,6-Т | ШТ | 18,00 | 14,60 | 263 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 102. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-7 | -ФБС12.6.6-Т | ШТ | 13,00 | 17,50 | 228 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 103. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-2 | -ФБС24,4,6-Т | ШТ | 5,00 | 22,60 | 113 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 104. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-4 | -ФБС24,6.6-Т | ШТ | 19,00 | 33,90 | 644 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 105. | Е6-20<br>1-20 | -ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-150 | М3 | 8,30 | 32,52 | 270 | -<br>19 | 13 | 6<br>2 |
| 106. | Е7-585<br>44-5-1.8<br>ССЦТОМ1<br>П2-6 | -УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 3,00 | 28,91 | 87 | -<br>33 | 16 | 17<br>5 |
| 107. | Е7-597<br>44-9-1.8 | -УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 1,00 | 43,40 | 43 | -<br>19 | 9 | 10<br>3 |
| 108. | ССЦ<br>ТОМ1<br>П11-102<br>ПРИМЕ4<br>П17 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М | М2 | 15,40 | 9,62 | 148 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:9,26+0,12.3 | | | | | | | |
| 109. | ССЦ<br>ТОМ1 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М | М2 | 16,78 | 9,21 | 155 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П11-68<br>ПРИМЕЧ<br>П17 | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:8,85+0,12,3 | | | | | | | |
| 110. | Е7-691<br>49-6-1.8 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 6,00 | 4,19 | 25 | -<br>24 | 8 | 16<br>5 |
| 111. | Е7-694<br>49-7-1.8 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 15,00 | 5,63 | 84 | -<br>81 | 28 | 53<br>16 |
| 112. | ССЦ<br>ТОМ1<br>П11-124<br>ПРИМЕЧ<br>П17 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ 26СМ | М2 | 116,43 | 11,74 | 1367 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:12,3+0,12,2-0,2,4 | | | | | | | |
| 113. | Е7-285<br>17-1 | -УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0,21 | 362,00 | 76 | -<br>21 | 19 | 2<br>1 |
| 114. | ССЦТ.4,<br>ТАБЛ3-1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 210,00 | 0,18 | 38 | -<br>- | - | -<br>- |
| 115. | Е8-13<br>4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РСТВОРОМ | 100М2 | 1,30 | 86,50 | 112 | -<br>27 | 25 | 2<br>1 |
| 116. | Е8-27<br>4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 4,07 | 90,00 | 366 | -<br>85 | 79 | 6<br>2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | РУБ | 25639 | -<br>1204 | 658 | 546<br>181 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20379 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 5023 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 365 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 181 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 658 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 839 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 14150 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3362 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1898 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 25639 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ | | | | | | | |
| 117,Е7-461<br>39-5-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 30,00 | 3,31 | 99 | -<br>55 | 29 | 26<br>8 |
| 118,Е7-464<br>39-6-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 122,00 | 4,92 | 600 | -<br>324 | 170 | 154<br>45 |
| 119,Е7-467<br>39-7-1.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40Т | ШТ | 3,00 | 1,62 | 5 | -<br>5 | 2 | 3<br>1 |
| 120,Е7-470<br>39-8-1.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 37,00 | 2,06 | 76 | -<br>72 | 25 | 47<br>14 |
| 121,ССЦ<br>11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П25,27 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 | М2 | 5,31 | 9,10 | 48 | -<br>- | - | -<br>- |
| | ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,89 | | | | | | | |
| 122,ССЦ<br>11-158<br>ПРИМЕЧ | -ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1170КГ/М2 | М2 | 21,24 | 9,78 | 208 | -<br>- | - | -<br>- |
| | ЦЕНА:7,81+0,2,2+1,57 | | | | | | | |
| 123,ССЦ<br>11-158<br>ПРИМЕЧ | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800-820КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 526,82 | 8,90 | 4689 | -<br>- | - | -<br>- |
| | ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | | | | | | | |
| 124,ССЦ<br>11-158<br>ПРИМЕЧ | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 | М2 | 393,72 | 9,24 | 3638 | -<br>- | - | -<br>- |
| | ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | | | | | | | |
| 125,ССЦ<br>11-146<br>ПРИМЕЧ | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 | М2 | 21,04 | 7,83 | 165 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:7,74+0,2-0,11 | | | | | | | |
| 126. | ССЦ 11-146 ПРИМЕ4 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 55,30 | 8,03 | 444 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,11 | | | | | | | |
| 127. | ССЦ 11-146 ПРИМЕ4 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 700КГ/М2 | М2 | 18,90 | 7,61 | 144 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:7,74-0,13 | | | | | | | |
| 128. | ССЦ 11-146 ПРИМЕ4 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 950КГ/М2 | М2 | 12,60 | 7,66 | 97 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 129. | ССЦ 11-156 ПРИМЕ4 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,6СМ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ/М2 | М2 | 252,60 | 8,38 | 2117 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2,6+0,89 | | | | | | | |
| 130. | ССЦ 11-156 ПРИМЕ4 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1190КГ/М2 | М2 | 58,94 | 9,06 | 534 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,57 | | | | | | | |
| 131. | ССЦ 11-144 ПРИМЕ4 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,6СМ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГ/М2 | М2 | 11,85 | 7,38 | 87 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:6,06+0,2,7-0,08 | | | | | | | |
| 132. | Е7-285 17-1 | -УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0,19 | 362,00 | 69 | - | 17 | 1 |
| | | | | | | | 18 | | - |
| 133. | ССЦ Т.4,ТАБЛ3 -1 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 0,19 | 0,18 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 134. | Е7-446 38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 10,00 | 0,33 | 3 | - | 1 | 2 |
| | | | | | | | 3 | | 1 |
| 135. | ССЦ ТОМ3 П905 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 2ПР4-14.38.14 | ШТ | 10,00 | 5,78 | 58 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136. | Е6-173<br>16-1 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 8,50 | 43,70 | 371 | -<br>46 | 39 | 7<br>2 |
| 137. | Е6-173<br>16-1<br>ССЦП2-6 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 | М3 | 0,89 | 41,52 | 37 | -<br>5 | 4 | 1<br>- |
| 138. | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,17 | 338,00 | 57 | -<br>- | - | -<br>- |
| 139. | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,02 | 325,00 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 140. | Е6-84<br>20 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО | Т | 0,28 | 355,00 | 99 | -<br>11 | 11 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 5 | | РУБ | 17173 | -<br>539 | 298 | 241<br>71 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 13653 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 822 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 170 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 71 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 298 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 369 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 12293 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2251 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1269 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 17173 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | |
| 141. | Е7-400<br>36-1<br>ССЦ,Т1<br>П2-4 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 12,00 | 1,50 | 18 | -<br>12 | 3 | 9<br>3 |
| 142. | ССЦ<br>ТОМ2<br>П12-12 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.4.6-Т | ШТ | 12,00 | 9,01 | 108 | -<br>- | - | -<br>- |
| 143. | Е8-30<br>5-1 | -КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД СТУПЕНИ | М3 | 1,41 | 34,20 | 48 | -<br>4 | 3 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | Е7-733<br>57-1 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 100М | 0,19 | 86,00 | 16 | -<br>15 | 14 | 1<br>- |
| 145. | ССЦ<br>П11-172 | -СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ | М | 18,90 | 3,72 | 70 | -<br>- | - | -<br>- |
| 146. | Е7-737<br>58-3 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 100М | 0,04 | 823,00 | 31 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 147. | Е15-614<br>164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ | 100М2 | 0,04 | 60,50 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 6 | | РУБ | 370 | -<br>34 | 23 | 11<br>3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 293 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 81 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 8 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 3 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 23 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 26 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 178 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 49 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 28 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 370 |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | Е8-165<br>17-1 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 2,30 | 88,30 | 203 | -<br>145 | 128 | 17<br>5 |
| 149. | ССЦ-1<br>П3-111 | -СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ | М2 | 209,30 | 3,75 | 785 | -<br>- | - | -<br>- |
| 150. | Е8-45<br>5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 1,51 | 472,00 | 715 | -<br>105 | 94 | 11<br>3 |
| 151. | Е7-446<br>38-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 13,00 | 0,33 | 4 | -<br>4 | 1 | 3<br>1 |
| 152. | ССЦ-3 | -ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 13,00 | 0,85 | 11 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П865 | | | | | | - | | - |
| 153. | E10-48 8-5 | -ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В САНУЗЛАХ | М | 3,50 | 2,40 | 8 | - | 4 | 1 |
| | | | | | | | 5 | | - |
| 154. | C122-461 | -СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ В САНУЗЛАХ | М2 | 3,85 | 13,00 | 50 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 155. | E20-696 18-1 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ | 100 КГ | 0,06 | 35,90 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 156. | E15-623 165-1 | -ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ | 100М2 | 0,07 | 65,00 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ | 2244 | - | 227 | 32 |
| | | | | | | | 259 | | 9 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1783 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 675 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 23 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 9 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 227 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 236 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 846 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 295 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 166 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2244 |

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157. | E10-105 20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 5,08 | 1,45 | 7 | - | 3 | 2 |
| | | | | | | | 5 | | 1 |
| 158. | E10-107 20-3 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 | М2 | 34,77 | 2,00 | 70 | - | 23 | 4 |
| | | | | | | | 27 | | 1 |
| 159. | E10-140 26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | М2 | 5,08 | 1,34 | 7 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 160. | C122-220 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН21-9ЩР1П | М2 | 3,68 | 9,46 | 35 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 161. | С122-264 | -АС16-9ГУ | М2 | 2,80 | 28,30 | 79 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 162. | С122-264 | -АС19-9ГТ | М2 | 32,40 | 28,30 | 917 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 163. | С122-270 | -АЛ10-10 | М2 | 0,97 | 30,40 | 29 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 164. | Е15-730 201-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ | 100М2 | 0,02 | 222,00 | 5 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 165. | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 2,00 | 6,73 | 13 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 166. | С111-448-1 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | КОМПЛ | 23,00 | 2,97 | 68 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ | | | 1545 | - | 28 | 6 |
| | | | | | | | 34 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 1230 | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | | РУБ | 55 | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | | РУБ | 4 | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | | РУБ | 2 | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | | РУБ | 28 | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | | РУБ | 30 | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | | РУБ | 1141 | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 202 | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 113 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 1545 | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | |
| | | А)ПОЛЫ ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ | | | | | | | |
| 167. | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 16,57 | 43,30 | 717 | - | 59 | 16 |
| | | | | | | | 75 | | 5 |
| 168. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 132,54 | 29,30 | 3883 | - | 215 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-11 | ТОЛЩ.80ММ | | | | | 215 | | - |
| 169. | E11-67<br>11-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 15,01 | 123,00 | 1846 | -<br>334 | 308 | 26<br>8 |
| 170. | E11-68<br>11-2 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ | 100М2 | - 15,01 | 31,60 | - 474 | -<br>- 26 | 18<br>- | 8<br>2 |
| 171. | E11-135<br>20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 100М2 | 1,56 | 417,00 | 651 | -<br>103 | 96 | 7<br>2 |
| | | Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | | | | | | | |
| 172. | E11-53<br>7-4 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В 2 СЛОЯ | 100М2 | 4,03 | 170,00 | 685 | -<br>47 | 33 | 14<br>4 |
| 173. | E11-52<br>7-3 | -ТО ЖЕ,ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 100М2 | 6,33 | 122,00 | 772 | -<br>105 | 91 | 14<br>4 |
| 174. | E11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,44 | 70,00 | 31 | -<br>4 | 4 | - |
| 175. | E11-55<br>8-1 | -ТО ЖЕ,2-ОЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,44 | 70,00 | 31 | -<br>4 | 4 | -<br>- |
| 176. | E11-16<br>3-1 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,44 | 118,00 | 52 | -<br>18 | 15 | 3<br>1 |
| 177. | E11-17<br>3-2 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100М2 | 0,44 | 77,00 | 34 | -<br>9 | 8 | 1<br>- |
| 178. | E11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 10,36 | 70,00 | 725 | -<br>112 | 102 | 10<br>3 |
| 179. | E11-56<br>8-1 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.СЛОЯ 40ММ | 100М2 | 10,36 | 54,40 | 564 | -<br>17 | 7 | 10<br>3 |
| 180. | E11-63<br>9-3 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ | 100М2 | 4,46 | 72,90 | 325 | -<br>67 | 63 | 4<br>1 |
| 181. | E11-51<br>7-2 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА | М3 | 2,59 | 11,70 | 30 | - | 5 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 8 | | 1 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | РУБ | 12424 | - | 992 | 100 |
| | | | | | | | 1092 | | 30 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 9872 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 8778 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 70 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 30 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 992 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 1022 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 1630 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 922 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 12424 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | |
| 182.E15-256<br>55-5-11 | | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 3,55 | 110,00 | 391 | -<br>189 | 165 | 24<br>14 |
| 183.E15-275<br>55-13 | | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100М2 | 0,05 | 35,80 | 2 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 184.E15-297<br>59-4 | | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | 100М2 | 6,18 | 20,70 | 128 | -<br>115 | 114 | 1<br>- |
| 185.E15-508<br>153-1 | | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | 7,69 | 5,84 | 45 | -<br>38 | 38 | -<br>- |
| 186.E15-511<br>153-4 | | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | 100М2 | 8,12 | 11,90 | 97 | -<br>63 | 63 | -<br>- |
| 187.E15-568<br>159-8 | | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 0,31 | 76,70 | 24 | -<br>9 | 9 | -<br>- |
| 188.E15-82<br>14-1 | | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,13 | 422,00 | 57 | -<br>13 | 13 | -<br>- |
| 189.E15-574<br>159-4-26 | | -ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НАЛИЧНИКОВ | 100М2 | 0,10 | 93,00 | 10 | - | 5 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | РУБ | 946 | - | 408 | 25 |
| | | | | | | | 433 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 754 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 320 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 408 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 422 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 123 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 69 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 946 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | |
| 190.Е15-79 13-1 | | -ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | 100М2 | 0,34 | 461,00 | 156 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | РУБ | 197 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 156 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 26 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 197 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | А)ОТМОСТКА | | | | | | | |
| 191.Е27-42 11-1 | | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 10СМ | 100М2 | 2.40 | 140,00 | 336 | - | 4 | 31 |
| ПРИМЕЧ | | | | | | | 35 | | 10 |
| 192.Е27-169 42-1 | | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 3СМ | 100М2 | 2.40 | 156,00 | 374 | - | 20 | - |
| | | | | | | | 20 | | - |
| | | )КРЫЛЬЦО 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 16,00 | 1,50 | 24 | - | 4 | 13 |
| | 36-1 | | | | | | --- | | --- |
| | ССЦ | | | | | | 17 | | 5 |
| | П2-4 | | | | | | | | |
| 194. | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | ШТ | 56,00 | 1,88 | 105 | - | 17 | 61 |
| | 36-2 | | | | | | --- | | --- |
| | ССЦ | | | | | | 78 | | 22 |
| | П2-4 | | | | | | | | |
| 195. | Е7-402 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 7,00 | 2,59 | 18 | - | 3 | 11 |
| | 36-3 | | | | | | --- | | --- |
| | ССЦ | | | | | | 14 | | 4 |
| | П2-4 | | | | | | | | |
| 196. | Е7-403 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 32,00 | 3,13 | 100 | - | 20 | 65 |
| | 36-4 | | | | | | --- | | --- |
| | ССЦ | | | | | | 85 | | 24 |
| | П2-4 | | | | | | | | |
| 197. | ССЦ | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.3.6-Т | ШТ | 13,00 | 6,76 | 88 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-11 | | | | | | - | | - |
| 198. | ССЦ | -ФБС9.4.6-Т | ШТ | 3,00 | 9,01 | 27 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-12 | | | | | | - | | - |
| 199. | ССЦ | -ФБС9.6.6-Т | ШТ | 8,00 | 13,50 | 108 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-14 | | | | | | - | | - |
| 200. | ССЦ | -ФБС12,4.6-Т | ШТ | 10,00 | 12,10 | 121 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-5 | | | | | | - | | - |
| 201. | ССЦ | -ФБС12,6.6-Т | ШТ | 19,00 | 17,50 | 333 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-7 | | | | | | - | | - |
| 202. | ССЦ | -ФБС24.3.6-Т | ШТ | 19,00 | 17,60 | 334 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-1 | | | | | | - | | - |
| 203. | ССЦ | -ФБС24,4.6-Т | ШТ | 7,00 | 22,60 | 158 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-2 | | | | | | - | | - |
| 204. | ССЦ | -ФБС24.6.6-Т | ШТ | 32,00 | 33,90 | 1085 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | --- | | --- |
| | 12-4 | | | | | | - | | - |
| 205. | Е7-3 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т | ШТ | 8,00 | 2,99 | 24 | - | 6 | 18 |
| | 1-3 | | | | | | --- | | --- |
| | | | | | | | 24 | | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206. | ССЦ ТОМ3 П76 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ ФЛ10.24-2 | ШТ | 8,00 | 35,20 | 282 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 207. | Е8-30 5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 120,00 | 34,20 | 4104 | - | 265 | 97 |
| | | | | | | | 362 | | 29 |
| 208. | Е8-59 7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,90 | 194,00 | 175 | - | 25 | 1 |
| | | | | | | | 26 | | - |
| 209. | Е8-47 6-1 | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 5,47 | 39,30 | 215 | - | 23 | 4 |
| | | | | | | | 27 | | 1 |
| 210. | Е7-434 38-6-1.8 ССЦ П2-4 | -УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО 2Т | ШТ | 2,00 | 4,27 | 9 | - | 3 | 4 |
| | | | | | | | 7 | | 1 |
| 211. | Е7-440 38-8-1.8 ССЦ П2-4 | -ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 5Т | ШТ | 4,00 | 25,34 | 101 | - | 16 | 20 |
| | | | | | | | 36 | | 6 |
| 212. | ССЦ ТОМ1 9-304 | -ПРОГОНЫ Ж/Б ИЗ БЕТОНА М-200,ДЛИНОЙ ДО 6М | М3 | 1,50 | 64,06 | 96 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:65,7-0,82.2 | | | | | | | |
| 213. | ССЦ ТОМ1 9-304 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400 | М3 | 5,28 | 68,15 | 360 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ЦЕНА:65,7+0,82+1,63 | | | | | | | |
| 214. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-1 | КГ | 233,00 | 0,23 | 54 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 215. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-3 | КГ | 44,00 | 0,25 | 11 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 216. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-2 | КГ | 73,00 | 0,23 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 217. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ,КЛ.А-5 | КГ | 191,00 | 0,24 | 46 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -ТО ЖЕ, КЛ.ВР-1 | КГ | 2,70 | 0,32 | 1 | - | - | - |
| 219. | ССЦ ТАБЛ,3-1 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | КГ | 23,20 | 0,41 | 10 | - | - | - |
| 220. | Е7-446 38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 16,00 | 0,33 | 5 | - | 1 | 3 |
| | | | | | | | 4 | | 1 |
| 221. | Е7-128 9-1-1,8 ССЦ П2-4 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 17,00 | 1,77 | 30 | - | 8 | 21 |
| | | | | | | | 29 | | 6 |
| 222. | ССЦ ТОМ3 П906 | -ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МАРКИ 2ПР5-16.38.14 | ШТ | 5,00 | 6,51 | 33 | - | - | - |
| 223. | ССЦ ТОМ3 П913 | -2ПР7-18.51.14 | ШТ | 17,00 | 9,36 | 159 | - | - | - |
| 224. | ССЦ ТОМ3 П867 | -1ПР2-16.12.14 | ШТ | 5,00 | 2,12 | 11 | - | - | - |
| 225. | ССЦ ТОМ3 П869 | -1ПР3-22.12.14 | ШТ | 5,00 | 3,07 | 15 | - | - | - |
| 226. | ССЦ ТОМ П881 | -1ПР28-18,25.22У | ШТ | 1,00 | 7,68 | 8 | - | - | - |
| 227. | Е7-669 47-11-1.8 | -УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 8,00 | 1,43 | 11 | - | 5 | 1 |
| | | | | | | | 6 | | - |
| 228. | ССЦ ТОМ1 9-97 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,21 | 52,40 | 11 | - | - | - |
| 229. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-1 | КГ | 3,40 | 0,27 | 1 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,229.1,16 | | | | | | | |
| 230. | ССЦ ТАБЛ3-1 | -АРМАТУРА КЛ.А-3 | КГ | 11,30 | 0,29 | 3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:0,25,1,16 | | | | | | | |
| 231. | Е7-461<br>39-5-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 7,00 | 3,31 | 23 | -<br>13 | 7 | 6<br>2 |
| 232. | Е7-464<br>39-6-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 23,00 | 4,92 | 113 | -<br>61 | 32 | 29<br>9 |
| 233. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П25,27 | -МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 3,6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 11,40 | 7,93 | 90 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2-0,08 | | | | | | | |
| 234. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П25,27 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 42,88 | 8,13 | 349 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2.2-0,08 | | | | | | | |
| 235. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П,25,27 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 12,12 | 8,08 | 98 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,07 | | | | | | | |
| 236. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П,25,27 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 48,24 | 8,28 | 399 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,07 | | | | | | | |
| 237. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П25,27 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,4М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 11,78 | 8,75 | 103 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,74 | | | | | | | |
| 238. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕ4<br>П25,27 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2 | М2 | 12,86 | 8,31 | 107 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,3 | | | | | | | |
| 239. | ССЦ | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5,7М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ | М2 | 5,64 | 8,73 | 49 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П25,27 | 660КГ/М2 | | | | | -<br>- | | -<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,72 | | | | | | | |
| 240. | ССЦ<br>П11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П25,27 | -ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 | М2 | 5,64 | 8,90 | 50 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | | | | | | | |
| 241. | ССЦ<br>П11-146<br>ПРИМЕЧ<br>П25,27 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 4,44 | 7,99 | 35 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,15 | | | | | | | |
| 242. | Е7-734<br>57-2 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 100М | 0,47 | 92,10 | 43 | -<br>40 | 37 | 3<br>1 |
| 243. | ССЦ<br>ТОМ1<br>П11-172 | -СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ | М | 46,50 | 4,65 | 216 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:3,72+3,09.0,3 | | | | | | | |
| 244. | Е6-16<br>1-16 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 2,90 | 30,90 | 90 | -<br>6 | 3 | 3<br>1 |
| 245. | С124-1 | -АРМАТУРА А1 | Т | 0,14 | 270,00 | 38 | -<br>- | - | -<br>- |
| 246. | Е11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,97 | 70,00 | 68 | -<br>11 | 10 | 1<br>- |
| 247. | Е11-71<br>11-5 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 100М2 | 1,26 | 628,00 | 793 | -<br>128 | 125 | 3<br>1 |
| 248. | Е11-73<br>11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ | 100М2 | 0,97 | 120,60 | 117 | -<br>11 | 11 | -<br>- |
| 249. | Е11-73<br>11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100М2 | 0,29 | 124,60 | 36 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 250. | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК | 100М2 | 0,91 | 51,60 | 47 | - | 7 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-1 | ТОЛЩИНОЙ 15ММ | | | | | 7 | | - |
| 251. | Е12-153<br>2-6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 100М2 | 0,91 | 319,00 | 290 | -<br>61 | 48 | 13<br>4 |
| 252. | Е7-736<br>58-1 | -ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУ4НЕМ | 100М | 0,31 | 851,00 | 260 | -<br>28 | 27 | 1<br>- |
| 253. | Е15-201<br>51-1 | -ШТУКАТУРКА КИРПИ4НЫХ СТЕН | 100М2 | 2,64 | 85,30 | 225 | -<br>107 | 94 | 13<br>6 |
| 254. | Е15-203<br>51-3 | -ТО ЖЕ,СТОЛБОВ | 100М2 | 0,34 | 99,60 | 34 | -<br>19 | 18 | 1<br>- |
| 255. | Е15-535<br>156-4-23 | -ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ | 100М2 | 3,90 | 61,20 | 239 | -<br>54 | 31 | 3<br>- |
| 256. | Е15-79<br>13-1<br>С111-132<br>С111-124 | -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИ4ЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | 100М2 | 0,84 | 461,00 | 387 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | ЦЕНА:452+(3,29-3,2).100 | | | | | | | |
| 257. | Е8-26<br>4-6 | -ОБМАЗКА КИРПИ4НЫХ СТЕН СОПРИКОСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ | 100М2 | 0,73 | 131,00 | 96 | -<br>11 | 10 | 1<br>- |
| 258. | Е26-31<br>8-4 | -УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | М3 | 1,83 | 35,90 | 66 | -<br>26 | 23 | 3<br>1 |
| 259. | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 | М3 | 1,78 | 43,60 | 78 | -<br>- | - | -<br>- |
| 260. | Е15-298<br>60-1 | -УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 100М2 | 0,08 | 386,00 | 31 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| 261. | Е15-304<br>61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100М2 | 0,08 | 73,00 | 6 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 262. | Е6-20 | -ЗАДЕЛКИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ М-100 | М3 | 1,00 | 31,70 | 32 | - | 2 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-20 | | | | | | 3 | | - |
| | | КРЫЛЬЦА 2,3,4,5 И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА | | | | | | | |
| 263. | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО | ШТ | 78,00 | 1,50 | 117 | - | 17 | 62 |
| | 36-1 | 0,5Т | | | | | 79 | | 23 |
| | ССЦ П2-4 | | | | | | | | |
| 264. | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО | ШТ | 32,00 | 1,88 | 60 | - | 10 | 35 |
| | 36-2 | 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И | | | | | 45 | | 13 |
| | ССЦ | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ | | | | | | | |
| | П2-4 | ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | |
| 265. | Е7-402 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО | ШТ | 9,00 | 2,59 | 23 | - | 4 | 14 |
| | 36-3 | 1,5Т | | | | | 18 | | 5 |
| | ССЦ П2-4 | | | | | | | | |
| 266. | ССЦ | -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ | ШТ | 38,00 | 6,76 | 257 | - | - | - |
| | ТОМ2 | ФБС9.3.6-Т | | | | | - | | - |
| | 12-11 | | | | | | | | |
| 267. | ССЦ | -ФБС9.4.6-Т | ШТ | 40,00 | 9,01 | 360 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | - | | |
| | 12-12 | | | | | | | | |
| 268. | ССЦ | -ФБС12.4.6-Т | ШТ | 35,00 | 12,10 | 424 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | - | | - |
| | 12-5 | | | | | | | | |
| 269. | ССЦ | -ФБС24.3.6-Т | ШТ | 7,00 | 17,60 | 123 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | - | | - |
| | 12-1 | | | | | | | | |
| 270. | ССЦ | -ФБС24.4.6-Т | ШТ | 9,00 | 22,60 | 203 | - | - | - |
| | ТОМ2 | | | | | | - | | - |
| | 12-2 | | | | | | | | |
| 271. | Е8-30 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ | М3 | 16,30 | 34,20 | 557 | - | 36 | 13 |
| | 5-1 | ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | | | | 49 | | 4 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | |
| 272. | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ | ШТ | 30,00 | 0,33 | 10 | - | 2 | 6 |
| | 38-10-1.8 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | | | | 8 | | 2 |
| | | 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | |
| 273. | Е7-128 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ | ШТ | 14,00 | 1,77 | 25 | - | 6 | 17 |
| | 9-1-1.8 | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | | | | 23 | | 5 |
| | ССЦ | 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | | | | | | | |
| | П2-4 | | | | | | | | |
| 274. | ССЦ | -ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МАРКИ 2ПР5-16.38.14 | ШТ | 5,00 | 6,51 | 33 | - | - | - |
| | ТОМ3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П906 | | | | | | - | | - |
| 275. | ССЦ П869 | -1ПР3-22.12.14 | ШТ | 1,00 | 3,07 | 3 | - - - | - | - - - |
| 276. | ССЦ П867 | -1ПР2-15.12.14 | ШТ | 2,00 | 2,12 | 4 | - - - | - | - - - |
| 277. | ССЦ П885 | -1ПР38-24.25.22У | ШТ | 4,00 | 12,00 | 48 | - - - | - | - - - |
| 278. | ССЦ П908 | -2ПР6-20.38.14 | ШТ | 7,00 | 7,96 | 56 | - - - | - | - - - |
| 279. | ССЦ П909 | -2ПР7-23.38.14 | ШТ | 8,00 | 8,98 | 72 | - - - | - | - - - |
| 280. | ССЦ П.896 | -ПР72АВПМЕиМВВУ | ШТ | 1,00 | 15,32 | 15 | - - - | - | - - - |
| 281. | ССЦ П901 | -2ПР73-20.51.22У | ШТ | 1,00 | 19,30 | 19 | - - - | - | - - - |
| 282. | ССЦ П879 | -1ПР38-15.12.22У | ШТ | 15,00 | 3,45 | 52 | - - - | - | - - - |
| 283. | Е7-461 39-5-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | ШТ | 5,00 | 3,31 | 17 | - - 9 | 5 | 4 - 1 |
| 284. | Е7-464 39-6-1,8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 2,00 | 4,92 | 10 | - - 6 | 3 | 3 - 1 |
| 285. | ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П.25,27 | -МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 3,6М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 8,52 | 7,93 | 68 | - - - | - | - - - |
| | | ЦЕНА:7,81+0,02=0,08 | | | | | | | |
| 286. | ССЦ П11-146 П25,27 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,98М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 8,88 | 8,07 | 72 | - - - | - | - - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:7,74-0,07+0,2,2 | | | | | | | |
| 287. | ССЦ П11-146 П25,27 | -ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | М2 | 3,55 | 7,87 | 28 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,74-0,07+0,2 | | | | | | | |
| 288. | ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П,25,27 | -ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4,2М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | М2 | 12,46 | 8,20 | 102 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,81+0,2,2-0,01 | | | | | | | |
| 289. | Е7-734 57-2 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 100М | 0,58 | 92,10 | 54 | - 50 | 47 | 3 1 |
| 290. | ССЦ ТОМ1 П11-172 | -СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ | М | 58,20 | 4,65 | 271 | - | - | - |
| | | ЦЕНА:3,72+3,09.0,3 | | | | | | | |
| 291. | Е6-16 1-16 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 0,30 | 30,90 | 9 | - | - | - |
| 292. | С124-1 | -АРМАТУРА А-1 | Т | 0,01 | 270,00 | 3 | - | - | - |
| 293. | Е11-71 11-5 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 100М2 | 0,21 | 628,00 | 129 | - 20 | 20 | - - |
| 294. | Е11-73 11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ | 100М2 | 0,21 | 120,60 | 25 | - 2 | 2 | - - |
| 295. | Е11-73 11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ | 100М2 | 0,04 | 124,60 | 5 | - | - | - |
| 296. | Е11-55 8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0,21 | 70,00 | 14 | - 2 | 2 | - - |
| 297. | Е12-299 10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100М2 | 0,23 | 51,60 | 12 | - 2 | 2 | - - |
| 298. | Е12-153 2-6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И | 100М2 | 0,23 | 319,00 | 75 | - | 12 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | 15 | | 1 |
| 299. | Е7-736 58-1 | -ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ | 100М | 0,11 | 851,00 | 96 | - 10 | 10 | - - |
| 300. | Е15-201 51-1 | -ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН | 100М2 | 0,81 | 85,30 | 69 | - 33 | 29 | 4 2 |
| 301. | Е15-535 156-4-23 | -ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ | 100М2 | 1,04 | 61,20 | 64 | - 15 | 14 | 1 - |
| 302. | Е8-26 4-6 | -ОБМАЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН СОПРИКОСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ | 100М2 | 0,61 | 131,00 | 80 | - 9 | 8 | 1 - |
| 303. | Е20-696 18-1 | -УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ | 100 КГ | 1,88 | 35,90 | 68 | - 12 | 11 | 1 - |
| 304. | Е20-413 7-5 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | 1ШТ | 2,00 | 3,07 | 6 | - 4 | 4 | - - |
| 305. | С121-1973 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК | Т | 0,02 | 464,00 | 9 | - - | - | - - |
| 306. | Е8-61 7-5 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | Т | 0,10 | 335,00 | 34 | - 2 | 2 | - - |
| | | )ВХОДЫ В ПОДВАЛ | | | | | | | |
| 307. | Е7-400 36-1 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 20,00 | 1,50 | 30 | - 20 | 4 | 16 6 |
| 308. | Е7-401 36-2 | -ТО ЖЕ,ДО 1Т | ШТ | 16,00 | 1,95 | 31 | - 22 | 5 | 17 6 |
| 309. | Е7-402 36-3 | -ТО ЖЕ,ДО 1,5Т | ШТ | 10,00 | 2,97 | 30 | - 21 | 5 | 16 6 |
| 310. | Е7-403 36-4 | -ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 4,00 | 3,75 | 15 | - 10 | 2 | 8 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311. | ССЦ ТОМ2 П12-12 | -БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС9.4.6-Т | ШТ | 9,00 | 9,01 | 81 | - | - | - |
| 312. | ССЦ ТОМ2 П12-5 | -ФБС12,4.6-Т | ШТ | 7,00 | 12,10 | 85 | - | - | - |
| 313. | ССЦ ТОМ2 П12-8 | -ФБС124.3-Т | ШТ | 10,00 | 5,83 | 58 | - | - | - |
| 314. | ССЦ ТОМ2 П12-10 | -ФБС12.6.3-Т | ШТ | 1,00 | 8,75 | 9 | - | - | - |
| 315. | ССЦ ТОМ2 П12-14 | -ФБС9.6.6-Т | ШТ | 9,00 | 13.50 | 122 | - | - | - |
| 316. | ССЦ ТОМ2 П12-2 | -ФБС24.4.6-Т | ШТ | 10,00 | 22,60 | 226 | - | - | - |
| 317. | ССЦ ТОМ2 П12-4 | -ФБС24.6.6-Т | ШТ | 4,00 | 33,90 | 136 | - | - | - |
| 318. | Е8-30 5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 22.24 | 34,20 | 761 | - 67 | 49 | 18 5 |
| 319. | Е7-445 38-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 18,00 | 0,29 | 5 | - 4 | 1 | 3 1 |
| 320. | ССЦ П878 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР38-12.12.22У | ШТ | 15,00 | 2,40 | 36 | - | - | - |
| 321. | ССЦ П905 | -ТО ЖЕ,2ПР-14.38.14 | ШТ | 3,00 | 5,78 | 17 | - | - | - |
| 322. | Е7-733 57-1 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ | 100М | 0,66 | 86,00 | 57 | - 53 | 49 | 4 1 |
| 323. | ССЦ Т-1 П11-172 | -СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ | М | 66,20 | 3,72 | 246 | - | - | - |
| 324. | Е15-201 51-1 | -ШТУКАТУРКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ | 100М2 | 0.55 | 44,98 | 25 | - | 20 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 22 | | 1 |
| 325. | E15-535<br>156-4-23 | -ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ | 100М2 | 0,55 | 61,20 | 34 | -<br>7 | 7 | -<br>- |
| 326. | E15-79<br>13-1 | -ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ СТЕН КРЫЛЕЦ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ | 100М2 | 0,26 | 461,00 | 119 | -<br>- | - | -<br>- |
| 327. | E11-11<br>1-11 | -ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 1,58 | 30,45 | 48 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 328. | E11-69<br>11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ | 100М2 | 0,16 | 84,70 | 13 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 329. | E8-27<br>4-7 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,82 | 90,00 | 74 | -<br>17 | 16 | 1<br>- |
| | | )ВЕНТКАМЕРА | | | | | | | |
| 330. | E8-45<br>5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0,17 | 472,00 | 79 | -<br>11 | 10 | 1<br>- |
| 331. | E26-35<br>8-4 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | М3 | 1,33 | 35,50 | 47 | -<br>18 | 17 | 1<br>- |
| 332. | C114-116 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | М3 | 1,30 | 43,60 | 57 | -<br>- | - | -<br>- |
| 333. | E26-46<br>10-1 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | 100М2 | 0,17 | 17,30 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 334. | E7-445<br>38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 19,00 | 0,29 | 6 | -<br>5 | 2 | 3<br>1 |
| 335. | ССЦ<br>П865 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.6 | ШТ | 1,00 | 0,85 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 336. | ССЦ<br>П906 | -2ПР5-16,38,14 | ШТ | 15,00 | 6,51 | 98 | -<br>- | - | -<br>- |
| 337. | ССЦ<br>П878 | -1ПР38-12.12.22У | ШТ | 3,00 | 2,40 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338. | Е6-173<br>16-1 | -МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | М3 | 0,30 | 42,70 | 13 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 339. | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 | Т | 0,01 | 338,00 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |
| 340. | Е15-298<br>60-1 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 100М2 | 0,13 | 315,00 | 41 | -<br>10 | 9 | 1<br>- |
| 341. | Е15-502<br>152-2 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0,34 | 12,90 | 4 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| | | >ТИР | | | | | | | |
| 342. | Е10-62<br>10-1 | -ЩИТЭКРАН НА ПОТОЛКЕ ТИРА | М2 | 0,93 | 2,49 | 2 | -<br>- | - | -<br>- |
| 343. | Е10-67<br>10-6 | -ОБШИВКА ЩИТА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ | М2 | 0,93 | 1,58 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 344. | Е10-32<br>6-1 | -УСТРОЙСТВО ПРОТИВОРЕКОШЕТНОЙ ОБШИВКИ ИЗ ДОСКИ | М2 | 5,82 | 2,14 | 12 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| | | >ПРИЯМОК | | | | | | | |
| 345. | Е8-38<br>5-5 | -КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | М3 | 1,20 | 37,90 | 45 | -<br>5 | 4 | 1<br>- |
| 346. | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩИНОЙ 50ММ | М3 | 0,05 | 29,30 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 347. | Е8-27<br>4-7 | -ОБМАЗКА СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0.05 | 90,00 | 4 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 348. | Е20-696<br>18-1 | -ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКОВ ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКАМИ | 100 КГ | 0.20 | 35,90 | 7 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 349. | Е34-304<br>55-1 | -ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ | 10М2 | 0,12 | 221,00 | 27 | -<br>5 | 4 | 1<br>- |
| | | >РАЗНОЕ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.E23-8 | | -ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ | М | 12,50 | 2,09 | 26 | - | 3 | - |
| | 2-1 | | | | | | 3 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 12 | | РУБ | 25230 | - | 1400 | 691 |
| | | | | | | | 2091 | | 229 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20125 | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 9148 | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 462 | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 229 | |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 1400 | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 1629 | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 8018 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3263 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1831 | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 25219 | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 9 | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 9 | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 1 | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 11 | |
| ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ | 162081 | - 5992 5136 |
| | | | 11128 1875 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 128899 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 33054 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 3261 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1875 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 5992 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 7867 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 82089 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 21209 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 11962 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 162070 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 9 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | | | руб. | I | | | |
| | | Плановые накопления | | | руб. | I | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | | | руб. | II | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | руб. | I6208I | - / III28 | 5992 / - | 5I36 / I875 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | | руб. | I28899 | | | |
| | | Материалы | | | руб. | 33054 | | | |
| | | Эксплуатация машин | | | руб. | 326I | | | |
| | | Заработная плата машинистов | | | руб. | I875 | | | |
| | | Основная заработная плата | | | руб. | 5992 | | | |
| | | Всего заработная плата | | | руб. | 7867 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | | руб. | 82089 | | | |
| | | Накладные расходы | | | руб. | 2I209 | | | |
| | | Плановые накопления | | | руб. | II962 | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | | | руб. | I62070 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | | | руб | 9 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | | руб. | 9 | | | |
| | | Накладные расходы | | | руб. | I | | | |
| | | Плановые накопления | | | руб. | I | | | |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | | | руб. | II | | | |

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Ед. изм. | К-во ед. изм. | Сметная стоимость, руб. | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы % | | плановые накопления % от стоимости по графам 5,6 | всего по графам 5,6,7 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по графе 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II | всего по данным граф I0,II, I2,I3 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | | | стоимость единицы измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I. | Земляные работы | м3 | 7324 | 4087 | I6,5 | 673 | 380 | 5I40 | - | - | - | - | - | 3,I7<br>0,70 |
| 2. | Фундаменты | м3 | 295 | I55I8 | I6,5 | 256I | I445 | I9524 | - | - | - | - | - | I2,04<br>66,I8 |
| 3. | Каркас | м3 | 290 | 4I049 | I6,5 | 6774 | 3826 | 5I649 | - | - | - | - | - | 3I,87<br>I78,I0 |
| 4. | Стены | м3 | 348 | 20379 | I6,5 | 3362 | I898 | 25639 | - | - | - | - | - | I5,82<br>73,68 |
| 5. | Перекрытие | м2 | I425 | I3653 | I6,5 | 225I | I269 | I7I73 | - | - | - | - | - | I0,60<br>I2,05 |
| 6. | Лестницы | м2 | 6 | 293 | I6,5 | 49 | 28 | 370 | - | - | - | - | - | 0,23<br>6I,67 |
| 7. | Перегородки | м2 | 385 | I783 | I6,5 | 295 | I66 | 2244 | - | - | - | - | - | I,38<br>5,83 |
| 8. | Двери | м2 | 40 | I230 | I6,5 | 202 | II3 | I545 | - | - | - | - | - | 0,95<br>38,63 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | П о л ы | м2 | 3082 | 9872 | I6,5 | I630 | 922 | I2424 | - | - | - | - | - | 7,67<br>4,03 |
| I0. | Внутренняя отделка | м2 | 2253 | 754 | I6,5 | I23 | 69 | 946 | - | - | - | - | - | 0,58<br>0,42 |
| II. | Наружная отделка | м2 | 34 | I56 | I6,5 | 26 | I5 | I97 | - | - | - | - | - | 0,I2<br>5,79 |
| I2. | Разные работы | м3 здания | I7056,6 | 20I34 | I6,5 | 3264 | I832 | 25230 | - | - | - | - | - | I5,57<br>I,48 |
| | в т.ч. металлоконструкции | | | (9) | 8,6 | (I) | (I) | (II) | - | - | - | - | - | - |
| | Итого | | | I28908 | | 2I2I0 | II963 | I6208I | - | - | - | - | - | I00%<br>9,50 |

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер М.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

gost.e-ecolog.ru