ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

274-16-1.91

ХЛЕБОКОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв.м С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Часть I (стр. I - 62)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24862-04

274-16-1.91

ХЛЕБОКОНДИТЕРСКИЙ МАГАЗИН ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 250 кв.м С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	– 256,I7 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	– I24,83 тыс.руб.
I м3 здания	– 33,73 руб.
I м2 общей площади	– I38,30 руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 48 от 30 марта I990 г.
Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 4 от 27.02.91г.

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта М.Леонтьев

Начальник отдела смет и ПСС М.Леонов

© ГУП ЦПП, 1996

СОДЕРЖАНИЕ

	Наименование	Страницы
Часть 1.	Пояснительная записка	3
	Объектная смета № I	4
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	6
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	61
Часть 2.	Локальная смета № I-2 на отопление	63
	Локальная смета № I-3 на вентиляцию	68
	Локальная смета № I-4 на узел управления	78
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение	86
	Локальная смета № I-6 на водопровод	93
	Локальная смета № I-7 на горячее водоснабжение	100
	Локальная смета № I-8 на канализацию	106
	Локальная смета № I-9 на ливневую канализацию	110
	Локальная смета № I-I0 на напорную канализацию	112
	Локальная смета № I-II на электроосвещение	114
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	125
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	139
	Локальная смета № I-I4 на КиП и автоматику	163
	Локальная смета № I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	172
	Локальная смета № I-I6 на приобретение мебели и инвентаря	177
	Ведомость потребности в производственных ресурсах.	181

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 кв.м с собственным производством

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных в действие с I.I.I984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта

3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия, конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные работы и сборные железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты накладные расходы: на строительные работы - I6,5%; на сантехнические работы I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%; плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты	- из бетонных блоков, ленточные из сборных железобетонных плит.
Стены наружные	- из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом
внутренние	- из полнотелого керамического кирпича.
Перекрытия и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона
Лестницы	- сборные железобетонные ступени
Перегородки	- крупнопанельные и кирпичные
Окна	- блоки с раздельными переплетами
Витражи	- алюминиевые
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- из линолеума, из мозаичных плит, керамических плиток, бетонные.
Внутренняя отделка	- водоэмульсионная, масляная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Составила А.Филиппова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 кв.м с собственным производством

Сметная стоимость 256,I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 20,03 тыс.ч/ч
Трудоемкость построечная I8,6I тыс.ч/ч
Сметная заработная плата I3,9 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

Расчетный измеритель единичной стоимости – 3700,56 м3

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел./ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I-I	Общестроительные работы	92,92	–	–	0,8	93,72	I3,I	9,23	25,33
2.	I-2	Отопление	2,88	–	–	–	2,88	0,36	0,25	0,78
3.	I-3	Вентиляция	8,93	–	–	–	8,93	0,87	0,62	2,4I
4.	I-4	Узел управления	I,9I	–	–	–	I,9I	0,I3	0,I0	0,52
5.	I-5	Теплоснабжение установок систем	0,72	–	–	–	0,72	0,I2	0,08	0,I9
6.	I-6	Водопровод	0,87	–	–	–	0,87	0,I5	0,I0	0,24
7.	I-7	Горячее водоснабжение	0,58	–	–	–	0,58	0,I2	0,08	0,I6
8.	I-8	Канализация	I,I5	–	–	–	I,I5	0,I6	0,I2	0,3I
9.	I-9	Ливневая канализация	0,32	–	–	–	0,32	0,05	0,06	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-I0	Напорная канализация	0,I2	-	-	-	0,I2	0,02	0,0I	0,03
II.	I-II	Электроосвещение	-	6,I9	-	-	6,I9	0,75	0,48	I,67
I2.	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,46	0,85	-	3,3I	0,66	0,43	0,89
I3.	I-I3	Связь и сигнализация	-	I,90	3,56	-	5,46	I,05	0,79	I,48
I4.	I-I4	КиП и автоматика	-	0,34	0,59	-	0,93	0,I6	0,09	0,25
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	3,35	I05,32	-	I08,67	2,33	I,36	29,37
I6.	I-I6	Приобретение мебели и инвентаря	-	0,I9	20,22	-	20,4I	-	-	5,52
		Итого	II0,4	I4,43	I30,54	0,8	256,I7	20,03	I3,9	69,22

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта М.В.Леонтьев

Начальник отдела смет и ПОС М.И.Леонов

Составил рук.группы А.С.Филиппова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту Хлебокондитерского магазина торговой площадью 250 м2 с собственным производством

На общестроительные работы

Основание: АСI по АСI8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	92,9I8 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I3097 чел.-ч.
Сметная заработная плата	9,228 тыс.руб.
Строительный объем	3700,56 м3
Цена единицы	25,II руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зар. платы	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I.	EI-I607 29-I Доп.3	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением до I0 м I000 м3	0,23	36,30 –	36,30 I2,20	8	–	9 3	– I5,74	– 4
2.	EI-I6I4 29-8 То же	То же, с перемещением до 30 м I000м3	0,23	59,60 –	59,60 20,00	I4	–	I4 5	– 25,80	– 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	EI-I59I 22-I3 То же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы I000м3	0,23	I44,00 6,4I	I37,39 56,I0	33	I	32 I3	I0,90 72,37	3 I7
4.	C3I0-I	Перевозка до I км т	277,20	0,29 0,06	- -	80	I7	- -	0,09 -	25 -
5.	EI-I550 II-I4 Доп.3	Разработка грунта 2 группы экскаватором, емк. ковша 0,5 м3 в отвал I000м3	0,84	I45,00 6,53	I38,47 56,70	I22	5	II7 48	II,I0 73,I4	9 6I
6.	EI-I592 22-I4 То же	Разработка грунта 2 группы экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы I000м3	0,23	I72,00 7,64	I64,09 66,90	39	2	37 I5	I2,99 86,30	3 20
7.	C3I0-I	Перевозка до I км т	395,50	0,29 0,06	- -	II5	24	- -	0,09 -	36 -
8.	EI-960 80-2 T4-3.67	Зачистка дна котлована вручную I00м3	0,I9	89,40 89,40	- -	I7	I7	- -	I54,00 -	29 -
9.	EI-I608 29-2 Доп.3	Срезка недобора грунта механизированным способом I000м3	0,06	43,90 -	43,90 I4,70	2	-	3 I	- I8,96	- I
I0.	EI-I607 29-I Доп.3	Перемещение разработанного грунта бульдозером на I0 м в резерв и обратно с учетом обратной засыпки I000м3	0,9I	36,30 -	36,30 I2,20	33	-	33 II	- I5,74	- I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II.	EI-I6I4 29-8 То же	То же, до 30 м I000м3	0,9I	59,60 -	59,60 20,00	54	-	54 I8	- 25,80	- 24
I2.	EI-I549 II-I3 То же	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 2 группы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 м3 I000м3	0,55	II8,94 5,77	II3,47 4I,60	65	3	62 23	9,8I 53,66	5 29
I3.	EI-I633 3I-I То же	То же, бульдозером I000м3	0,27	I6,00 -	I6,00 5,39	4	-	4 I	- 6,95	- 2
I4.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,92	46,00 46,00	- -	42	42	- -	99,30 -	9I -
I5.	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	9,I4	9,69 6,20	3,49 2,29	89	57	32 2I	II,20 3,30	I02 30
I6.	EI-I603 25-I Доп. к ЕРЕР Вып.3	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы I000м3	0,23	II,50 I,30	I0,06 3,I2	3	-	3 I	2,2I 4,02	I I
I7.	EI-I604 25-2 То же	То же, грунта 2 группы I000м3	0,23	I4,20 I,59	I2,34 3,8I	3	-	3 I	2,70 4,9I	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8.	EI-I88 24-I	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта I группы на I км I000м3	0,23	9,26 -	8,04 2,42	2	-	2 I	- 3,48	- I
I9.	EI-I89 24-2	То же, грунта 2 группы I000м3	0,23	I0,20 -	8,74 2,62	2	-	2 I	- 3,77	- I
	Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				727	I68	407 I63		305 2I2
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	руб.				727	-	-	-	-
	Всего заработная плата	руб.				-	33I	-		-
	Накладные расходы	руб.				II8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		I0
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	20	-		-
	Плановые накопления	руб.				66	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				9II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		527
	Сметная заработная плата	руб.				-	35I	-		-
	Итого по разделу I	руб.				9II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		527
	Сметная заработная плата	руб.				-	35I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
20.	Е8-I0 3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	2I,00	9,3I 0,40	0,32 0,I0	I96	8	7 2	0,80 0,I3	I7 3
2I.	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	36,00	I,52 0,37	I,I5 0,42	55	I3	4I I5	0,65 0,54	23 I9
22.	Е7-2 I-2	То же, массой до I,5 т шт	7I,0	2,09 0,50	I,59 0,57	I48	36	II2 40	0,86 0,74	6I 53
23.	Е7-3 I-3	То же, массой до 3,5 т шт	I2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	36	9	26 9	I,29 I,02	I5 I2
24.	ССЦ 4.3 п76	Стоимость сборных ж/б плит ленточных фундаментов марки ФЛ I0.24-2 шт	I9,00	35,20 -	- -	669	-	- -	- -	- -
25.	ССЦ То же п.77	То же, марки ФЛ I0.I2-2 шт	3,00	I7,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
26.	ССЦ То же п.73	То же, марки ФЛ I2.24-2 шт	I2,00	4I,70 -	- -	500	-	- -	- -	- -
27.	ССЦ То же п.74	То же, марки ФЛ I2.I2-2 шт	3,00	20,70 -	- -	62	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	ССЦ То же п78	То же, марки ФЛ I0.8-2 шт	5,00	I3,80 -	- -	69	-	- -	- -	- -
29.	ССЦ 4I п9-II0	Стоимость сборных ж/б плит ленточных фундаментов из бетонаМ М-I50 м3 Цена: 54,7-0,82	23,00	53,88 -	- -	I239	-	- -	- -	- -
30.	ССЦ Т4 Таб.3	Стоимость арматуры, сталь А-I т Цена: 229.I.I6	0,08	265,64 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
3I.	ССЦ То же	То же, А3 т Цена: 250.I,I6	0,03	290,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
32.	ССЦ То же	То же, В-I,ВРI т	0,I3	372,36 -	- -	48	-	- -	- -	- -
33.	Е7-400 36-I ССЦ Том I п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	I49,00	I,50 0,22	0,79 0,29	224	33	II8 43	0,39 0,37	58 55
34.	Е7-40I 36-2 То же	То же, массой до I т шт	97,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I89	29	I06 39	0,53 0,52	5I 50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35.	Е7-402 36-3 То же	То же, массой до I,5 т шт	I04,00	2,96 0,47	I,63 0,60	308	49	I69 62	0,82 0,77	85 80
36.	Е7-403 36-4 То же	То же, массой более I,5 т шт	33,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I24	20	67 24	I,04 0,95	34 3I
37.	ССЦ Том 2 п I2-2	Стоимость бетонных блоков марки ФБС 24.4.6-Т шт	I04,00	22,60 -	- -	2350	-	- -	- -	- -
38.	ССЦ То же п I2-5	То же, марки ФБС I2.4-6-Т шт	5I,00	I2,I0 -	- -	6I7	-	- -	- -	- -
39.	ССЦ То же п I2-3	То же, марки ФБС 24.5-6-Т шт	3I,00	28,20 -	- -	874	-	- -	- -	- -
40.	ССЦ То же п.I2-6	То же, марки ФБС I2.5.6-Т шт	2I,00	I4,60 -	- -	307	-	- -	- -	- -
4I.	ССЦ То же п.I2-4	То же, марки ФБС 24.6.6-Т шт	2,00	33,90 -	- -	68	-	- -	- -	- -
42.	ССЦ То же п.I2-7	То же, марки ФБС I2.6.6-Т шт	3,00	I7,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
43.	ССЦ То же п.I2-8	То же, марки ФБС I2.4.3-Т шт	64,00	5,83 -	- -	373	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44.	ССЦ То же п.I2-9	То же, марки ФБС I2.5.3-Т шт	2I,00	7,29 -	- -	I53	-	- -	- -	- -
45.	ССЦ То же п.I2-I0	То же, марки ФБС I2.6.3-Т шт	2,00	8,75 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
46.	ССЦ п.I2-I2	То же, марки ФБС 9-4-6Т шт	62,00	9,0I -	- -	559	-	- -	- -	- -
47.	ССЦ п.I2-I3	То же, марки ФБС 9.5-6-Т шт	I4,00	II,30 -	- -	I58	-	- -	- -	- -
48.	ССЦ п.I2-I4	То же, марки ФБС 9.6.6-Т шт	8,00	I3,50 -	- -	I08	-	- -	- -	- -
49.	Е6-4 I-4 ССЦ	Устройство монолитных фундаментов из бетона М-200 м3 Цена: 29,9+(28,2-27,2).I,02	6,60	33,I2 I,50	0,70 0,2I	2I9	I0	4 I	2,76 0,27	I8 2
50.	Е8-30 5-I	Стены наружные из кирпича керамического м3	I9,00	34,20 2,2I	0,8I 0,24	650	42	I6 5	4,05 0,3I	77 6
5I.	Е8-36 5-4	То же, внутренние м3	34,50	34,30 2,I0	0,8I 0,24	II83	72	28 8	3,90 0,3I	I35 II
52.	Е8-59 7-3	Армирование стен в углах сетками т	0,09	42I,00 27,80	I,20 0,36	38	3	- -	54,30 0,46	5 -
53.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная изоляция стен из цементного раствора I00м2	0,40	86,50 I9,60	I,50 0,45	35	8	- -	38,I0 0,58	I5 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
54.	E8-2I 4-5	То же, из двух слоев толя	I00м2	I,80	2II,53 28,20	3,33 №I,00	38I	5I	6 2	47,80 I,29	86 2
55.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	8,50	90,00 I9,50	I,50 0,45	765	I66	I3 4	33,60 0,58	286 5
56.	E20-696 I8-I	Укладка металлических уголков и анкеров	I00кг	-	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	-	- -	I0,32 0,I9	- -
57.	E22-I I-I	Прокладка а/ц труб диам. I00 мм	м	33,60	I,67 0,I9	0,0I -	56	6	- -	0,32 -	II -
58.	E22-65 5-2	То же, стальных труб	м	I0,60	0,30 0,2I	0,03 0,0I	3	2	- -	0,35 0,0I	4 -
59.	CII3-56	Стоимость стальных труб диам. 70х3	м	I0,60	I,94 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб. руб.				I2940	557	7I3 254		98I 329
	В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				I2939	-	-		-
	Материалы		руб.				3299	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	8II	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				8328	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				2I33	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		I98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	387	-		-
		Плановые накопления руб.				I206	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I6278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I508
		Сметная заработная плата руб.				-	II98	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				I	-	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				I6279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I508
		Сметная заработная плата руб.				-	II98	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие								
60.	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	3	I	- -	I,65 0,34	2 -
6I.	Е7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	4,72 I,39	I,06 0,38	38	II	8 3	2,29 0,49	I8 4
62.	Е7-469 39-8-I,8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	I,8I 0,68	I,00 0,38	4	I	2 I	I,I8 0,49	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	ССЦ Том I п II-I58 Т4.п.26 Таб.I	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит перекрытия нормативной нагрузкой до I000 кг/м2, приведенной толщиной I3 см, пролетом до 6 м, марки ПК60.I5-8А4Т м2	26,73	9,62	-	257	-	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2.2.I,4I		-	-			-	-	-
64.	ССЦ То же	То же, приведенной толщиной I2 см, марки ПК60.I2-8А4Т м2	2I,35	9,42	-	20I	-	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+I,4I		-	-			-	-	-
65.	ССЦ То же	То же, марки ПК5I.I2-8А4Т м2	I2,I4	8,90	-	I08	-	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,89		-	-			-	-	-
66.	ССЦ То же	То же, марки ПК42.I2-8Т м2	5,00	8,46	-	42	-	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,45		-	-			-	-	-
67.	ССЦ То же п.II-I56	То же, ребристых плит, марки ПР60.I5-8АТ4Т м2	I7,82	8,50	-	I5I	-	-	-	-
		Цена: 6,29+0,2,4+I,4I		-	-			-	-	-
68.	Е7-767 I7-4 Доп.3	Установка монтажных металлических деталей т	0,0I	489,00	6,00	5	-	-	47,26	-
				27,80	I,80			-	2,32	-
69.	ССЦ Таб.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей в плитах т	0,0I	4I3,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70.	ССЦ То же	Металлизация металлических деталей т	0,02	I78,00 "	" "	4	"	" "	" "	" "
7I.	ССЦ Разд.II Прим.п.29	Добавляется на устройство отверстий в плитах м2	35,00 "	0,6I "	" "	2I	"	" "	" "	" "
	Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				838	I3	I0 4		22 5
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				838	"	"		"
	Материалы	руб.				I9	"	"		"
	Всего заработная плата	руб.				"	I7	"		"
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				788	"	"		"
	Накладные расходы	руб.				I40	"	"		"
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				"	"	"		I3
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				"	25	"		"
	Плановые накопления	руб.				77	"	"		"
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I055	"	"		"
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				"	"	"		40
	Сметная заработная плата	руб.			"	"	42	"		"
	Итого по разделу 3	руб.				I055	"	"		"
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				"	"	"		40
	Сметная заработная плата	руб.				"	42	"		"

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ								
72.	Е8-30 6-I	Кладка стенок под ступени из керамического кирпича м3	4,I0	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I40	9	3 I	4,05 0,3I	I7 I
73.	Е7-733 57-I	Укладка ступеней I00м	0,I7	86,00 74,00	5,90 I,80	I4	I2	I -	I28,00 2,32	2I -
74.	ССЦ Том 3 п.778	Стоимость ступеней марки ЛС-I5 шт	3,00	7,35 -	- -	22	-	- -	- -	- -
75.	ССЦ Том 3 п.78I	То же, марки ЛС9-I7 шт	I7,00	4,3I -	- -	73	-	- -	- -	- -
76.	Е11-67 II-I	Бетонное покрытие площадки входа в подвал I00м2	0,03	I23,00 20,50	I,74 0,52	4	I	- -	40,20 0,67	I -
77.	Е6-4 I-4	Монолитный пандус из бетона М-200 м3	0,40	33,I2 I,50	0,70 0,2I	I3	I	- -	2,76 0,27	I -
78.	Е8-45 5-9	Ограждение лестницы из кирпичной стенки т.I2 см I00м2	0,02	472,00 62,00	7,59 2,28	9	I	- -	II5,00 2,94	2 -
79.	Е15-20I 5I-I	Штукатурка кирпичного ограждения I00м2	0,04	85,30 35,60	4,90 2,33	3	I	- -	57,40 3,0I	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
80.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска ограждения	I00м2	0,04	5,84 4,90	0,05 0,02	I	-	- -	9,70 0,03	- -
	Итого прямые затраты по разделу 4		руб. руб.				279	25	4 I		44 I
	В том числе:										
	Стоимость общестроительных работ		руб.				279	-	-		-
	Материалы		руб.				I54	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	26	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				95	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				47	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	7	-		-
	Плановые накопления		руб.				25	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				35I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		48
	Сметная заработная плата		руб.				-	33	-		-
	Итого по разделу 4		руб.				35I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		48
	Сметная заработная плата		руб.				-	33	-		-
	РАЗДЕЛ 5. П О Л Ы										
8I.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,74	43,30 3,57	0,99 0,30	32	3	I -	7,I9 0,39	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
82.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	5,94	29,30 I,62	- -	I74	I0 -	- -	2,90 -	I7 -
83.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по уклону I00м2	I,48	70,00 9,88	0,95 0,28	I04	I5	I -	I8,80 0,36	28 I
84.	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой I00м2	0,74	II8,00 33,40	6,94 2,08	88	25	6 2	46,90 2,68	35 2
85.	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой I00м2	0,74	77,00 I7,30	3,30 0,99	57	I3	3 I	25,50 I,28	I9 I
86.	EII-67 II-I	Бетонное покрытие пола толщ. 30 мм I00м2	0,62	I23,00 20,50	I,74 0,52	76	I3	I -	40,20 0,67	25 -
87.	EII-68 II-2	Исключается из толщины 20 мм I00м2	0,62	3I,60 I,I8	0,56 0,I6	20	I	- -	I,06 0,2I	I -
88.	EII-I32 20-I	Покрытие пола из керамических плиток I00м2	0,I2	425,00 43,00	I0,40 3,I2	5I	5	I -	77,90 4,02	9 -
		Итого прямые затраты по разделу 5 руб. руб.				562	83	I3 3		I37 4
		В том числе:								
Стоимость общестроительных работ		руб.				562	-	-		-
Материалы		руб.				470	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего заработная плата	руб.				-	86	-		-
	Накладные расходы	руб.				92	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I7	-		-
	Плановые накопления	руб.				52	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I50
	Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
	Итого по разделу 5	руб.				706	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I50
	Сметная заработная плата	руб.				-	I03	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
89.	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00м2	I,33	II0,00 46,40	6,80 4,03	I46	62	9 5	74,00 5,20	98 7
90.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,65	422,00 94,70	2,00 0,60	274	62	I -	I70,00 0,77	II0 I
9I.	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00м2	0,I6	76,70 27,80	0,80 0,24	I2	4	- -	49,30 0,3I	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
92.	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00м2	0,I8	58,80 I3,80	0,80 0,24	I0	2	- -	24,30 0,3I	4 -
93.	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков I00м2	0,74	60,80 I5,50	I,00 0,30	45	I2	I -	27,40 0,39	20 -
94.	EI5-508 I53-I	Известковая побелка стен по штукатурке I00м2	I,33	5,84 4,90	0,05 0,02	8	7	- -	9,70 0,03	I3 -
	Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.				495	I49	II 5		253 8
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				495	-	-		-
	Материалы	руб.				337	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I54	-		-
	Накладные расходы	руб.				8I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I3	-		-
	Плановые накопления	руб.				47	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		268
	Сметная заработная плата	руб.				-	I67	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по разделу 6		руб.				623	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		268
	Сметная заработная плата		руб.				-	I67	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
95.	EI5-I3I Доп.3 I9-I	Облицовка цоколя керамической плиткой "Кабанчик"	I00м2	0,40	757,00 I73,00	2,40 0,72	303	69	I -	294,I0 0,93	II8 -
	Итого прямые затраты по разделу 7		руб. руб.				303	69	I -		II8 -
		В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.				303	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	69	-		-
	Накладные расходы		руб.				50	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	9	-		-
	Плановые накопления		руб.				28	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				38I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		I23
	Сметная заработная плата		руб.				-	78	-		-
	Итого по разделу 7		руб.				38I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		I23
	Сметная заработная плата		руб.				-	78	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А) Отмостка								
96.	Е27-I73 43-I	Щебеночная подготовка под отмостку I00м2	0,97	230,00 I4,00	7,40 I,90	223	I4	7 2	25,60 2,45	25 2
97.	Е27-I7I 42-5	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ. 3 см I00м2	0,97	I52,0I 5,5I	I,86 0,69	I47	5	2 I	9,37 0,89	9 I
		Б) Крыльцо								
98.	Е11-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м3	7,I0	I0,40 I,62	- -	74	I2	- -	3,00 -	2I -
99.	Е6-I9 I-I9	Монолитная бетонная плита из бетона М-200 м3	3,63	33,60 2,25	I,37 0,4I	I22	8	4 I	3,83 0,53	I4 2
I00.	Е11-I32 20-I	Покрытие бетонных тротуарных плиток т.70 мм I00м2 Цена: 492+3,78.0,I.3.I0I	0,38	606,53 43,00	I0,40 3,I2	23I	I6	4 I	77,90 4,02	30 2
I0I.	Е8-30 5-I	Кладка стенок из керамического кирпича м3	3,92	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I34	9	3 I	4,05 0,3I	I6 I
I02.	Е15-I3I I9-I Доп.3	Облицовка стенок плиткой Кабанчик I00м2	0,I5	757,00 I73,00	2,40 0,72	II6	26	- -	294,I0 0,93	45 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I03.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,04	90,00 I9,50	I,50 0,45	3	I	- -	33,60 0,58	I -
		В) Дебаркадер								
I04.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00м2	0,38	70,00 9,88	0,95 0,28	26	4	- -	I8,80 0,36	7 -
I05.	EII-83 I3-I	Асфальтобетонное покрытие толщиной 60 мм I00м2	0,38	I2I,00 I8,20	I,39 0,40	45	7	- -	3I,I0 0,52	I2 -
I06.	EII-84 I3-2	Добавляется до толщины 60 мм I00м2	0,38	I3I,60 9,38	I,05 0,28	49	4	- -	2,35 0,36	I -
I07.	E8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, при высоте этажа до 4 м м3	I,95	37,20 3,68	0,84 0,25	93	7	I -	6,08 0,32	I2 I
		Г) Камера холодного воздуха								
I08.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00м2	0,29	472,00 62,00	7,59 2,28	I38	I8	3 I	II5,00 2,94	34 I
I09.	E26-3I 8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами м3	I,73	35,90 I2,70	I,23 0,37	62	22	2 I	2I,30 0,48	37 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II0.	E26-34 8-7	То же, потолков м3	0,70	43,80 I5,80	I,3I 0,39	3I	II -	I -	26,20 0,50	I8 -
III.	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит м3	2,37	43,60 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
II2.	EII-I4 3-I	Гидроизоляция покрытия из I слоя рубероида на битумной мастике I00м2	0,07	96,60 33,40	6,94 2,08	7	2	- -	46,90 2,68	3 -
II3.	E26-63 II-7	Покрытие потолка а/ц листами I00м2	0,07	64,40 44,40	I,70 0,5I	5	3	- -	74,I0 0,66	5 -
II4.	CIII-30	Стоимость а/ц листов I00шт	0,03	640,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
II5.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	0,29	386,00 66,00	5,90 I,77	II3	I9	2 I	II5,00 2,28	34 I
II6.	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	0,29	73,00 I3,40	0,50 0,I5	2I	4	- -	22,30 0,I9	7 -
II7.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска стен I00м2	0,29	5,84 4,90	0,05 0,02	2	I	- -	9,70 0,03	3 -
	Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				I744	I93	29 9		334 I2
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I744	-	-		-
	Материалы	руб.				I306	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	202	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				I22		-		-
	Накладные расходы	руб.				287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		26
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	5I	-		-
	Плановые накопления	руб.				I64	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2I95	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		372
	Сметная заработная плата	руб.				-	253	-		-
	Итого по разделу 8	руб.				2I95	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		372
	Сметная заработная плата	руб.				-	253	-		-
	Итого прямые затраты по подземной части	руб.				I7888	I257	II88		2I94
		руб.						439		57I
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I7887	-	-		-
	Материалы	руб.				5585	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I696	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				9333	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				2948	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		27I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	529	-		-
	Плановые накопления	руб.				I665	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				225000	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		3036
	Сметная заработная плата	руб.				-	2225	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		-
	Итого по подземной части	руб.				2250I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		3036
	Сметная заработная плата	руб.				-	2225	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
II8.	Е8-74 9-2	Стены наружные из пустотелого керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м, толщ. 5I см м3	I95,00	44,70 2,83	0,80 0,24	87I6	552	I56 47	4,96 0,3I	967 60
II9.	Е8-72 9-I	То же, парапетные стены толщиной 25 см м3	22,70	47,60 3,24	0,87 0,26	I08I	74	20 6	5,65 0,34	I28 8
I20.	Е8-36 3-4	Стены внутренние из керамического кирпича м3	84,50	34,30 2,I0	0,8I 0,24	2898	I77	68 20	3,90 0,3I	330 26
I2I.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 3 т и высоте зданий до 30 м шт	52,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I5	4	8 3	0,I3 0,08	7 4
I22.	Е7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7 т шт	7,00	I,55 0,46	I,04 0,38	II	3	8 3	0,8I 0,49	6 3
I23.	ССЦ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 м3	3,82	64,40 -	- -	246	-	- -	- -	- -
I24.	ССЦ том I табл.3-I	Стоимость арматуры, сталь А-I т	0,09	229,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I25.	ССЦ То же	То же, А-3 т	0,I8	250,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I26.	ССЦ то же	То же, ВР-I т	0,04	32I,00 —	— —	I3	—	— —	— —	— —
I27.	Е7-430 38-5-I.8	Укладка прогонов массой до I т шт	6,00	2,6I I,00	I,28 0,46	I6	6	8 3	I,64 0,59	I0 4
I28.	Е7-433 38-6-I.8	То же, массой до 2 т шт	22,00	3,94 I,58	I,76 0,63	87	35	39 I4	2,53 0,8I	56 I8
I29.	ССЦ том I п.9-285	Стоимость сборных ж/б прогонов длиной до 4 м, из бетона М-200 м3 Цена: 68,5-0,82.2	I,03	66,86 —	— —	69	—	— —	— —	— —
I30.	ССЦ том I п.9-287	То же, длиной до 6 м из бетона М-350 м3 Цена: 70,4+0,82	I3,20	7I,22 —	— —	940	—	— —	— —	— —
I3I.	ССЦ том I таб.3-I	Стоимость арматуры, сталь А-I т	0,35	229,00 —	— —	80	—	— —	— —	— —
I32.	ССЦ То же	То же, сталь А-3 т	0,66	250,00 —	— —	I65	—	— —	— —	— —
I33.	ССЦ То же	То же, сталь АТЖТ т	0,65	239,00 —	— —	I55	—	— —	— —	— —
I34.	ССЦ То же	То же, сталь ВР-I т	0,0I	32I,00 —	— —	3	—	— —	— —	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I35.	ССЦ То же	То же, закладные детали т	0,2I	4I3,00 -	- -	87	-	- -	- -	- -
I36.	ССЦ То же	То же, дополнительные закладные детали т	0,24	4I3,00 -	- -	99	-	- -	- -	- -
I37.	Е7-668 47-II-I.8	Установка парапетных плит шт	I03,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	I44	6I	I3 5	I,0I 0,06	I04 6
I38.	ССЦ том I п.II-233	Стоимость сборных ж/б парапетных плит из бетона М200 м3	4,I0	69,90 -	- -	287	-	- -	- -	- -
I39.	ССЦ То же таб.3-I	Стоимость арматуры, сталь А-I т	0,09	229,00 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
I40.	Е20-696 I8-I	Обрамление проемов в стенах металлическими уголками I00кг	0,0I	36,23 6,40	0,49 0,I5	I	-	- -	I0,32 0,I9	- -
I4I.	Е8-59 7-3	Установка арматуры над проемами т	0,68	42I,00 27,80	I,20 0,36	286	I9	I -	54,30 0,46	37 -
I42.	ССЦ Том I	Металлизация металлических деталей т	0,45	I78,00 -	- -	80	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 9	руб. руб.				I5566	93I	32I I0I		I645 I29
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I5565	-	-		-
	Материалы	руб.				II736	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I032	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				23II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы руб.				2565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		232
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	46I	-		-
		Плановые накопления руб.				I447	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I9577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		2006
		Сметная заработная плата руб.				-	I493	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб.				I	-	-		-
		Итого по разделу 9 руб.				I9578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		2006
		Сметная заработная плата руб.				-	I493	-		-
		РАЗДЕЛ I0. ПОКРЫТИЕ								
I43.	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	3	I	- -	I,65 0,34	2 -
I44.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	26,00	4,72 I,39	I,06 0,38	I23	36	28 I0	2,29 0,49	60 I3
I45.	E7-469 39-8-I.8	Установка ребристых панелей покрытий площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	I,8I 0,68	I,00 0,38	II	4	6 2	I,I8 0,49	7 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I46.	E7-45I 39-2-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	3,69 I,58	I,22 0,44	59	25	I9 7	2,67 0,57	43 9
I47.	E7-454 39-2-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 сопиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	24,00	4,I8 I,74	I,55 0,56	I00	42	37 I3	2,95 0,72	7I I7
I48.	ССЦ Том I п.II-I58 Т4.п26 таб.I	Стоимость сборных ж/б многопустотных плит пролетом до I2 м, нормативной нагрузкой 8I0 кг/м2, приведенной толщ. I7 см, марки ПКI20.I5-4,5АЗВТ м2 Цена: 7,8I+0,2,6+I,04	428,40	I0,05 -	- -	4305	-	- -	- -	- -
I49.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.I8-4А4Т, пролетом до 6 м, приведенной толщ. I2 см м2 Цена: 7,8I+0,2+0,66	I7I,27	8,67 -	- -	I485	-	- -	- -	- -
I50.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.I5-6А4Т м2 Цена: 7,8I+0,2,2+I,04	53,46	9,25 -	- -	495	-	- -	- -	- -
I5I.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.I5-4А4Т м2 Цена: 7,8I+0,2,2+0,66	II5,83	8,87 -	- -	I027	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I52.	ССЦ То же	То же, марки ПК60.I2-4А4Т м2	42,72	8,67 -	- -	370	-	- -	- -	- -
		Цена: 7,8I+0,2+0,66								
I53.	ССЦ То же	То же, марки ПК36.I8-8АТ5Т м2	6,4I	8,I5 -	- -	52	-	- -	- -	- -
		Цена: 7,8I+0,2+0,I4								
I54.	ССЦ То же п.II-I48	То же, плоские плиты приведенной толщ. 8 см, пролетом I,6 м, марки ПТВ-I6.I4 м2	2,24	6,30 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
		Цена: 6,94-0,2,2-0,24								
I55.	ССЦ То же п.II-I56	То же, ребристых плит, нормативной нагрузкой 970 кг/м2, приведенной толщ. I2 см, марки ПР60.I5-6АТ5Т м2	44,55	8,I3 -	- -	362	-	- -	- -	- -
		Цена: 6,29+0,2,4+I,04								
I56.	ССЦ То же	То же, марки ПР60.I5-8АТ5Т м2	8,9I	8,50 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		Цена: 6,29+0,2,4+I,4I								
I57.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I	-	- -	0,I3 0,08	- -
I58.	ССЦ том I п9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 м3	0,I5	64,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I59.	ССЦ Том I Таб.3-I	Стоимость арматуры привед. к стали А-I т	0,0I	229,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I60.	Е7-767 I7-4 Доп.3	Установка монтажных металлических деталей т	0,02	489,00 27,80	6,00 I,80	I0	I	- -	47,26 2,32	I -
I6I.	ССЦ таб.3-I	Стоимость дополнительных закладных деталей т	0,02	4I3,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I62.	ССЦ То же	Металлизация металлических деталей т	0,04	I78,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
I63.	Е6-I73 I6-I	Монолитные участки из бетона М-200 м3	I,44	42,70 4,6I	0,8I 0,24	6I	7	I -	8,40 0,3I	I2 -
I64.	CI24-43	Стоимость арматуры, сталь ВР-I т	0,02	392,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I65.	ССЦ Разд.II прим.п.29	Добавляется на устройство отверстий в плитах м2	53,00	0,6I -	- -	32	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу I0	руб. руб				862I	II6	9I 32		I96 42
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				862I	-	-		-
	Материалы	руб.				I50	-	-		-
	Всего, заработная плата	руб.				-	I48	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				8253	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		I32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	256	-		-
		Плановые накопления руб.				804	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I0848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		370
		Сметная заработная плата руб.				-	404	-		-
		Итого по разделу I0 руб.				I0848	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		370
		Сметная заработная плата руб.				-	404	-		-
		РАЗДЕЛ II. КРОВЛЯ								
I66.	ЕI2-299 I0-I	Выравнивающий слой толщ. I0 см I00м2	9,36	5I,60 7,64	0,74 0,22	483	72	7 2	I4,30 0,28	I34 3
I67	ЕI2-300 I0-2	Исключается до толщ. I0 см I00м2	9,36	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	II8	I	2 I	0,07 0,I3	I I
I68.	ЕI2-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона I00м2	9,36	I7,30 I5,50	I,80 0,53	I62	I45	I7 5	28,50 0,68	267 6
I69.	ССЦ Том I п.3-I47	Стоимость теплоизоляционных плит м3	II2,32	I6,00 -	- -	I797	-	- -	- -	- -
I70.	ЕI2-288 9-5	Укладка керамзитового гравия по уклону, м3	I08,00	I7,90 I,I7	I,08 0,32	I933	I26	II7 35	2,32 0,4I	25I 44
I7I.	ЕI2-299 I0-I	Цементно-песчаная стяжка толщ. 20 см I00м2	9,36	5I,60 7,64	0,74 0,22	483	72	7 2	I4,30 0,28	I34 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I72.	EI2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 20 см I00м2	9,36	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	II8	I	2 I	0,07 0,I3	I I
I73.	EI2-I30 2-6	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной более 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из руберойда РМ-350 I00м2	9,36	302,00 49,90	I4,20 4,26	2827	467	I33 40	86,50 5,50	8I0 5I
		Итого прямые затраты по разделу II руб.				7685	882	28I 84		I596 I07
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				7685	-	-		-
		Материалы руб.				4727	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	966	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I797	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		II5
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	227	-		-
		Плановые накопления руб.				7I5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				9669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I8I8
		Сметная заработная плата руб.				-	II93	-		-
		Итого по разделу II руб.				9669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I8I8
		Сметная заработная плата руб.				-	II93	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I2. ПЕРЕГОРОДКИ								
I74.	Е7-630 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	64,00	3,93 I,08	0,97 0,28	252	69	62 I8	I,73 0,36	III 23
I75.	Е7-663 46-4-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	I,00	2,77 0,34	0,43 0,I2	3	-	- -	0,56 0,I5	I -
I76.	Е7-636 46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м шт	9,00	6,04 I,72	I,58 0,47	54	I5	I4 4	2,79 0,6I	25 5
I77.	ССЦ том I п.3-222	Стоимость панелей гипсобетонных для перегородок высотой 3 м, площадью до 6 м2, типа 8-5Г м2	74,64	4,68 -	- -	349	-	- -	- -	- -
I78.	ССЦ То же п.3-206	То же, площадью более 6 м2 м2	II3,84	4,55 -	- -	5I8	-	- -	- -	- -
I79.	ССЦ То же п.3-2I4	То же, типа В-5IЦ м2	9,I8	4,78 -	- -	44	-	- -	- -	- -
I80.	ССЦ То же п.3-230	То же, площадью менее 6 м2 м2	95,88	4,79 -	- -	459	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8I.	E7-767 Доп.3	Установка монтажных элементов крепления перегородок, т	0,09	489,00 27,80	6,00 I,80	44	3	- -	47,26 2,32	4 -
I82.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00м2	0,85	472,00 62,00	7,59 2,28	400	53	6 2	II5,00 2,94	97 2
I83.	ССЦ Том I таб.3-I	Металлизация монтажных элементов т	0,09	I78,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I84.	E26-3I 8-4	Утепление кирпичных перегородок минераловатными плитами м3	I,23	35,90 I2,70	I,23 0,37	44	I6	I -	2I,30 0,48	26 I
I85.	CII4-II6	Стоимость минераловатных плит м3	I,I9	43,60 -	- -	52	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу I2	руб.				2235	I56	83		264
		руб.						24		3I
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2235	-	-		-
	Материалы	руб.				5I5	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I80	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				I438	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				369	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		35
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	65	-		-
	Плановые накопления	руб.				207	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				28II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		330
	Сметная заработная плата	руб.				-	245	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
	Итого по разделу I2		руб.				28II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		330
	Сметная заработная плата		руб.				-	245	-		-
		РАЗДЕЛ I3. Двери									
I86.	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	5,72	I,45 0,55	0,35 0,II	8	3	2 I	0,9I 0,I4	5 I
I87.	EI0-I06 20-2 проема	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	27,6I	I,I9 0,5I	0,29 0,09	33	I4	8 2	0,83 0,I2	23 3
I88.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	43,68	2,00 0,67	0,I3 0,04	87	29	6 2	I,I6 0,05	5I 2
I89.	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	I8,00	I,58 0,59	0,I3 0,04	28	II	3 I	I,0I 0,05	I8 I
I90.	EI0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	0,85	I,34 0,69	0,I3 0,04	I	I	- -	I,29 0,05	I -
I9I.	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	5,72	I,34 0,20	- -	8	I	- -	0,36 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I92.	ЕI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2 м2	24,0I	0,95 / 0,I4	- / -	23	3	- / -	0,25 / -	6 / -
I93.	СI22-235 доп.I п.I75	Стоимость дверных блоков, подготовленных под масляную окраску за 2-й раз, двупольных, марки ДН24-I3ШРШ м2 Цена: I6+2,4,0,I	5,72	I6,24 / -	- / -	93	-	- / -	- / -	- / -
I94.	СI22-265 доп.I п.I79	То же, марки ДШI.I9 м2 Цена: 28,20+2,56.0,I	24,0I	28,46 / -	- / -	683	-	- / -	- / -	- / -
I95.	СI22-2I7 доп.I п.I7I	То же, марки ДГ2I-7,7Л м2 Цена: I5+2,58.0,I	I3,44	I5,26 / -	- / -	205	-	- / -	- / -	- / -
I96.	СI22-2I8 доп.I п.I70	То же, марки ДГ2I-9 м2 Цена: I4,2+2,03.0,I	30,24	I4,40 / -	- / -	435	-	- / -	- / -	- / -
I97.	СI22-223 доп.I I67	То же, марки ДГ24-I5 м2 Цена: I3,8+I,9.0,I	2I,60	I3,99 / -	- / -	302	-	- / -	- / -	- / -
I98.	СI22-270 доп.I п.22	То же, люк марки ДЛI0-I0 м2 Цена: 30,4+4,54.0,I	0,85	30,85 / -	- / -	26	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I99.	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом матовым 3 мм I00м2	0,04	222,00 47,80	I,40 0,36	9	2	- -	86,50 0,46	3 -
200.	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей, входных в здание, двупольных компл.	I0,00	8,94 -	- -	89	-	- -	- -	- -
20I.	CIII-449-I	То же, входных в помещение компл.	5,00	3,23 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
202.	CIII-448-I	То же, однопольных компл.	24,00	2,97 -	- -	7I	-	- -	- -	- -
203.	CIII-448-I	То же, для люка компл.	I,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
204.	EI0-205	Пропитка противопожарных дверей антипиренами I0м2	2,40	6,64 0,39	0,04 0,0I	I6	I	- -	0,74 0,0I	2 -
	Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.				2I36	65	I9 6		III 7
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2I36	-	-		-
	Материалы	руб.				I29	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	7I	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				I923	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				352	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		29
	Сметная заработная плата	руб.				-	63	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Плановые накопления	руб.				200	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I47
	Сметная заработная плата	руб.				-	I34	-		-
	Итого по разделу I3	руб.				2688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I47
	Сметная заработная плата	руб.				-	I34	-		-
	РАЗДЕЛ I4. О К Н А									
205.	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2 м2	II,28	3,25 I,I5	0,27 0,08	37	I3	3 I	I,93 0,I0	22 I
206.	CI22-52 доп.I п.3I	Стоимость оконных блоков с раздельными переплетами подготовленными под масляную окраску за 2 раза марки ОР I8-I48 м2 Цена: I8,3+3,75.0,I	II,28	I8,67 -	- -	2II	-	- -	- -	- -
207.	EI5-702 20I-I-33	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 4 мм I00м2	0,II	35I,00 6I,I0	I,90 0,58	40	7	- -	II2,00 0,75	I3 -
208.	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема м, до 2 м2	II,28	0,92 0,34	0,03 0,0I	I0	4	- -	0,59 0,0I	7 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
209.	CI22-36I Доп.I п.275	Стоимость подоконных досок	м	8,35	I,4I -	- -	I2	-	- -	- -	- -
		Цена: I,38+0,35.0,I									
2I0.	CIII-434	Скобяные изделия для одностворных окон	компл.	5,00	2,09 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I4	руб. руб.				320	24	3 I		42 I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				320	-	-		-
		Материалы	руб.				59	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	25	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				233	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.				30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
		Итого по разделу I4	руб.				404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		48
		Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
		РАЗДЕЛ I5. ВИТРАЖИ В-I.82									
2II.	E9-I06 I4-6	Установка алюминиевых конструкций витражей	I00м2	I,69	595,00 480,00	35,00 I0,40	I005	8II	60 I8	765,00 I3,42	I292 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I2.	Письмо Госстроя СССР I5.08.83г. 63-Д I26-3	Стоимость алюминиевых конструкций витражей т Цена: (2700+52,55).I,0075 Компенсация (3I3,05-2773,50).I,98=707,90	I,98	2773,50	-	5492	-	-	-	-
2I3.	CIII-405	Скобяные приборы для створок шт	27,00	I8,50	-	500	-	-	-	-
2I4.	ССЦ Доп.3 п.I328 стр.80	Стоимость пружин марки П-0I шт	I77,00	0,I5	-	27	-	-	-	-
2I5.	ССЦ То же п.I302	Стоимость нащельников марки шт	I0,00	3,09	-	3I	-	-	-	-
2I6.	ССЦ То же п.I307	То же, НЛ-45 шт	9,00	4,96	-	45	-	-	-	-
2I7.	ССЦ То же п.I306	То же, НЛ-40 шт	4,00	4,45	-	I8	-	-	-	-
2I8.	ССЦ То же п.I322	Стоимость сливов марки СЛ-30 шт	I0,00	3,93	-	39	-	-	-	-
2I9.	ССЦ То же п.I323	То же, марки СЛ-40 шт	4,00	5,78	-	23	-	-	-	-
220.	ССЦ То же п.I324	То же, СЛ-45 шт	27,00	6,50	-	I76	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22I.	ССЦ То же п.I325	То же, штапиков Ш0	м	3I,30	0,92 -	- -	29	-	- -	- -	- -
222.	ЕI5-740 20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом неполированным	I00м2	I,40	4I9,00 62,20	2,80 0,84	588	87	4 I	I08,00 I,08	I52 2
223.	СIII-79	Стоимость герметика	т	0,I0	I480,00 -	- -	I48	-	- -	- -	- -
224.	СIII-356	Прокладки из резины	кг	260,00	0,6I -	- -	I59	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу I5		руб. руб.				8280	898	64 I9		I444 25
		В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.				I395	-	-		-
	Материалы		руб.				497	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	88	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				807	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				229	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		2I
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	4I	-		-
	Плановые накопления		руб.				I3I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				I755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.ч.				-	-	-		I75
	Сметная заработная плата		руб.				-	I29	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.				6885	-	-		-
	Материалы		руб.				I35	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	829	-		-
	Накладные расходы		руб.				59I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		52
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I06	-		-
		Плановые накопления руб.				598	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ руб.				8074	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I367
		Сметная заработная плата руб.				-	935	-		-
		Итого по разделу I5 руб.				9829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		I542
		Сметная заработная плата руб.				-	I064	-		-
		РАЗДЕЛ I6. П О Л Ы								
		А) Подготовка под полы								
225.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	7,38	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	320	26	7 / 2	7,I9 / 0,39	53 / 3
226.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м3	59,04	29,30 / I,62	- / -	I730	96	- / -	2,90 / -	I7I / -
227.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм по уклону I00м2	4,02	70,00 / 9,88	0,95 / 0,28	28I	40	4 / I	I8,80 / 0,36	76 / I
228.	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой I00м2	I,72	II8,00 / 33,40	6,94 / 2,08	203	58	I2 / 4	46,90 / 2,68	8I / 5
229.	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой I00м2	I,72	77,00 / I7,30	3,30 / 0,99	I33	30	6 / 2	25,50 / I,28	44 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Б) Чистые полы								
230.	EII-I32 20-I	Покрытие пола из керамических плиток I00м2	4,37	425,00 43,00	I0,40 3,I2	I859	I88	46 I4	77,90 4,02	34I I8
23I.	EII-205 28-I	Устройство покрытий на клее Бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00м2	0,57	5I9,00 43,60	0,75 0,22	296	25	- -	75,50 0,28	43 -
232.	EII-I37 20-4	Покрытие пола из мозаичных плит I00м2	2,7I	336,00 54,20	3,37 I,0I	9I0	I47	9 3	98,30 I,30	266 4
		Итого прямые затраты по разделу I6 руб.				5732	6I0	84		I075
		руб.						26		33
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				5732	-	-		-
		Материалы руб.				5039	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	636	-		-
		Накладные расходы руб.				946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		87
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I69	-		-
		Плановые накопления руб.				534	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				72I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		II95
		Сметная заработная плата руб.				-	805	-		-
		Итого по разделу I6 руб.				72I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		II95
		Сметная заработная плата руб.				-	805	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
233.	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен перегородок I00м2	7,72	II0,00 46,40	6,80 4,03	849	358	52 3I	74,00 5,20	57I 40
234.	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание поверхностей крупнопанельных перегородок I00м2	5,87	35,80 20,60	I,00 0,30	2I0	I2I	6 2	37,00 0,39	2I7 2
235.	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00м2	0,27	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	59	29	3 I	I79,00 2,94	49 I
236.	EI5-575 I59-5-26	Окраска оконных откосов I00м2	0,08	I20,00 77,40	0,07 0,02	9	6	- -	I33,00 0,03	II -
237.	EI5-578 I59-8-26	Окраска дверных откосов I00 м2	0,I9	9I,20 27,80	0,80 0,24	I8	5	- -	49,30 0,3I	I0 -
238.	EI5-574 I59-4-26	Окраска масляными составами наличников I00м2	0,20	93,00 50,80	0,08 0,0I	I8	I0	- -	88,70 0,0I	I8 -
239.	EI5-575 I59-5-26	То же, подоконных досок I00м2	0,03	I20,00 77,40	0,07 0,02	4	3	- -	I33,00 0,03	4 -
240.	EI5-563 I59-3	Окраска плинтусов I00м2	0,06	7I,20 27,80	0,80 0,24	4	2	- -	49,20 0,3I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24I.	EI5-257 55-6-II	Улучшенная штукатурка монолитных участков перекрытия I00м2	0,07	II2,00 47,60	6,80 4,03	7	3	- -	75,00 5,20	5 -
242.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	3,38	422,00 94,70	2,00 0,60	I427	320	7 2	I70,00 0,77	575 3
243.	EI5-560 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00м2	I,6I	76,70 27,80	0,80 0,24	I24	45	I -	49,30 0,3I	80 I
244.	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен I00м2	8,65	58,80 I3,80	0,80 0,24	509	II9	7 2	24,30 0,3I	2I0 3
245.	EI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков I00м2	7,65	60,80 I5,50	I,00 0,30	465	II9	7 2	27,40 0,39	2I0 3
246.	EI5-577 I59-7-26	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных I00м2	0,28	35,20 23,I0	0,02 0,0I	I0	7	- -	38,00 0,0I	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
247.	EI5-566 I59-6	Окраска дверей, подготовленных под вторую окраску I00м2	2,50	23,70 I4,60	0,02 0,0I	59	37	- -	24,60 0,0I	6I -
	Итого прямые затраты по разделу I7	руб. руб.				3772	II84	83 40		2035 53
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ	руб.				3772	-	-		-
	Материалы	руб.				2503	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	I224	-		-
	Накладные расходы	руб.				624	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		57
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II2	-		-
	Плановые накопления	руб.				352	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				4748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		2I45
	Сметная заработная плата	руб.				-	I336	-		-
	Итого по разделу I7	руб.				4748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		2I45
	Сметная заработная плата	руб.				-	I336	-		-
	РАЗДЕЛ I8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
248.	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб I00м2	6,50	9,43 2,30	0,0I -	6I	I5	- -	4,I4 -	27 -
	Итого прямые затраты по разделу I8	руб. руб.				6I	I5	- -		27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				6I	-	-		-
		Материады руб.				46	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I5	-		-
		Накладные расходы руб.				I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	2	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	I7	-		-
		Итого по разделу I8 руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		28
		Сметная заработная плата руб.				-	I7	-		-
		РАЗДЕЛ I9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А) Вентустройства на кровле								
249.	E8-45 5-9	Кладка стен вентшахт из керамического кирпича толщ. I2 см I00м2	0,09	472,00 62,00	7,59 2,28	43	6	- -	II5,00 2,94	I0 -
250.	E7-460 39-5-I.8	Установка плит покрытия каналов шт	8,00	3,I5 0,98	0,7I 0,26	25	8	6 2	I,65 0,34	I3 3
25I.	ССЦ Том I п.8-503 т.4.Т.3.3.	Стоимость сборных ж/б плит покрытия каналов м3 Цена: 60,8-0,82.2	0,39	59,I6 -	- -	23	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
252.	ССЦ Том I таб.3-I	Стоимость арматуры приведенной к стали А-3	т	0,0I	250,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
253.	Е26-3I 8-4	Утепление стен вентшахт минераловатными плитами	м3	I,23	35,90 I2,70	I,23 0,37	44	I6	I -	2I,30 0,48	26 I
254.	СII4-II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I,I9	43,60 -	- -	52	-	- -	- -	- -
255.	ЕI2-299 I0-I	Цементная стяжка по верху вентшахт	I00м2	0,05	5I,60 7,64	0,74 0,22	3	-	- -	I4,30 0,28	I -
256.	ЕI5-20I 5I-I	Штукатурка стен вентшахт	I00м2	0,09	85,30 35,60	4,90 2,33	8	3	- -	57,40 3,0I	5 -
257.	ЕI5-509 I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	0,09	3,I3 2,40	0,05 0,02	I	-	- -	4,60 0,03	- -
258.	Е7-209 I2-7	Установка стаканов и подстаканников	шт	2,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	5	2	2 I	I,64 0,49	3 I
259.	ССЦ Том I п.8-236	Стоимость ж/б стаканов и подстаканников	м3	0,I3	90,20 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
260.	ССЦ таб.3-I	Стоимость арматуры сталь А-I	кг	3,60	0,23 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26I.	ССЦ То же	То же, В-I Кг	II,58	0,32 -	- -	4	-	- -	- -	- -
262.	ССЦ То же	То же, закладные детали кг	I,38	0,4I -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Б) Тамбур Т-I								
263.	Е9-I06 I4-6	Установка алюминиевых конструкций тамбура Т-I I00м2	0,I6	595,00 480,00	55,0 I0,40	96	78	6 2	765,00 I3,42	I24 2
264.	Письмо Госстроя СССР I5.08.83г. 63-Д I26-3	Стоимость алюминиевых конструкций тамбуров т Цена:(2700+52,85).I,0075 Компенсация: (3I3I,05-2773,50).0,25=89,40	0,25	2773,50 -	- -	693	-	- -	- -	- -
265.	СIII-405	Скобяные приборы для стеклодверей шт	6,00	I8,50 -	- -	III	-	- -	- -	- -
266.	ССЦ доп.3 п.I328 стр.80	Стоимость пружин марки П-0I шт	36,00	0,I5 -	- -	5	-	- -	- -	- -
267.	ССЦ То же п.I302	Стоимость нащельников марки НЛ-27 шт	4,00	3,09 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
268.	ССЦ То же п.I304	То же, НЛ-33 шт	2,00	3,72 -	- -	7	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
269.	EI5-740 20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным 6,5 мм стеклом неполированным I00м2	0,II	4I9,00 62,20	2,80 0,84	45	7	- -	I08,00 I,08	I2 -
270.	E20-696 I8-I	Установка и стоимость закладных деталей I00кг	2,88	36,23 6,40	0,49 0,I5	I04	I8	I -	I0,32 0,I9	30 I
27I.	CIII-79	Стоимость герметика т	0,0I	I480,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
272.	CIII-356	Прокладки из резины кг	25,00	0,6I -	- -	I5	-	- -	- -	- -
		В) Козырек								
273.	E9-2I 3-5	Монтаж стоек козырька т	0,I5	4I,50 I4,80	I7,60 6,07	6	2	3 I	22,30 7,83	3 I
274.	CI2I-I9I9	Стоимость металлоконструкций т	0,I5	36I,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
275.	EI5-6I3 I64-7	Окраска стоек масляной краской I00м2	0,05	43,50 2I,40	0,03 -	2	I	- -	38,80 -	2 -
276.	E6-I75 I6-3	Устройство монолитной плиты козырька из бетона М-300 м3	4,50	42,56 -	- -	I92	-	- -	5,9I -	27 -
		Цена: 38,5+(33,3-29,3).I,0I5								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
277.	CI24-I2	Арматура класса А-3	0,26	325,00	-	85	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
278.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
279.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	0,35	5I,60	0,74	I8	3	-	I4,30	5
		I00м2		7,64	0,22			-	0,28	-
280.	EI2-300 I0-2	Добавляется до толщ. 20 мм	0,35	I2,65	0,25	4	-	-	0,07	-
		I00м2		0,I5	0,I0			-	0,I3	-
28I.	EI2-74 I-I-2	Кровля из 3 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем гравия	0,35	267,00	II,70	92	I6	4	80,00	28
		I00м2		46,60	3,50			I	4,5I	2
282.	EI5-299 60-2	Штукатурка по сетке низа козырьков	0,39	396,00	6,00	I55	29	3	I28,00	50
		I00м2		74,00	I,80			I	2,32	I
283	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании козырьков	0,39	I2I,00	0,80	47	I0	-	4I,20	I6
		I00м2		24,70	0,24			-	0,3I	-
284.	EI5-543 I56-6-23	Перхлорвиниловая окраска козырьков	0,39	33,20	0,75	I3	3	-	II,70	5
		I00м2		6,55	0,23			-	0,30	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
285.		Г) Вентрешетки									
285.	ЕI0-72 I3-I	Установка деревянных решеток	м2	3,0I	3,0I 0,93	0,30 0,09	9	3	I -	I,60 0,I2	5 -
286.	CI22-404	Стоимость деревянных решеток	м2	3,0I	6,3I -	- -	I9	-	- -	- -	- -
		Д) Радиостойка									
287.	Е34-286 48-I	Опора стальная с оттяжками	шт	I,00	39,40 I8,20	- -	39	I8	- -	3I,70 -	32 -
	Итого прямые затраты по разделу I9		руб. руб.				2090	223	27 8		397 I2
		В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.				I2I7	-	-		-
	Материалы		руб.				493	-	-		-
	Всего заработная плата		руб.				-	I48	-		-
	Стоимость материалов и конструкций		руб.				368	-	-		-
	Сдача и испытание		руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.ч.				-	-	-		I7
	Сметная заработная плата в нр.		руб.				-	35	-		-
	Плановые накопления		руб.				III	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.				I528	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		296
	Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				873	-	-		-
	Материалы	руб.				I4	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	83	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				54	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				76	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в нр.	чел.ч.				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I3	-		-
	Плановые накопления	руб.				76	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				I025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I36
	Сметная заработная плата	руб.				-	96	-		-
	Итого по разделу I9	руб.				2553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		432
	Сметная заработная плата	руб.				-	279	-		-
	Итого прямые затраты по надземной части	руб. руб.				56498	5I04	I056 34I		8832 440
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				48739	-	-		-
	Материалы	руб.				25894	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	4533	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				I7I30	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				804I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		73I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I439	-		-
	Плановые накопления	руб.				4537	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				6I3I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		8558
	Сметная заработная плата	руб.				-	5972	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				7758	-	-		-
	Материалы	руб.				I49	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	9I2	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				54	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		58
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II9	-		-
	Плановые накопления	руб.				674	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				9099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I503
	Сметная заработная плата	руб.				-	I03I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I	-	-		
	Итого по надземной части	руб.				704I7	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I006I
	Сметная заработная плата	руб.				-	7003	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				74386	636I	2244 780		II026 I0II
	В том числе									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				66626	-	-		-
	Материалы	руб.				3I479	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	6229	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				26463	-	-		-
	Сдача и испытание	руб.				I	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				I0989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		I002
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I968	-		-
	Плановые накопления	руб.				6202	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				838I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		II594
	Сметная заработная плата	руб.				-	8I97	-		-
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				7758	-	-		-
	Материалы	руб.				I49	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.				-	9I2	-		-
	Стоимость материалов и конструкций	руб.				54	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				667	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-	-	-		58
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	II9	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Плановые накопления	руб.				674	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				9099	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I503
	Сметная заработная плата	руб.				-	I03I	-		-
	Стоимость сантехнических работ	руб.				2	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				2	-	-		-
	Итого по смете	руб.				929I8	-	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.				-	-	-		I3097
	Сметная заработная плата	руб.				-	9228	-		-

Составила инженер Миньковская

Проверила рук.группы Филиппова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли-чество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы			727	9II	-	-	0,98
2.	Фундаменты и стены подвала			I2940	I6279	-	-	I7,52
3.	Перекрытие			838	I055	-	-	I,I4
4.	Лестницы			279	35I	-	-	0,38
5.	Полы			562	706	-	-	0,76
6.	Внутренняя отделка			495	623	-	-	0,67
7.	Наружная отделка			303	38I	-	-	0,4I
8.	Разные работы			I744	2I95	-	-	2,36
9.	Стены			I5566	I9578	-	-	2I,07
I0.	Покрытие			862I	I0848	-	-	II,67
II.	Кровля			7685	9669	-	-	I0,4I
I2.	Перегородки			2235	28II	-	-	3,03
I3.	Двери			2I36	2688	-	-	2,89
I4.	Окна			320	404	-	-	0,43
I5.	Витражи В-I, В2			8280	9829	-	-	I0,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I6.	П о л ы			5732	72I2	-	-	7,76
I7.	Внутренняя отделка			3772	4748	-	-	5,II
I8.	Наружная отделка			6I	77	-	-	0,08
I9.	Разные работы			2090	2553	-	-	2,75
	Итого	м3	3700,56	74386	929I8	20I0	25II	I00,00

Составила инж. Миньковская

Проверила рук.группы Филиппова

gost.e-ecolog.ru