ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 214-2-144

Детясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Альбом III

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Центральный институт типового проектирования
Госстрой СССР
Свердловский филиал
620062, г. Свердловск-62 ул. Генеральская, 3а
Заказ №1530 Инв.№ 15477-03 Тираж 240
Сдано в печать ____ 1979 г. Цена 1-80

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№ 214 - 2 - 144

Детясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Альбом III

С М Е Т Ы

Общая стоимость	60,39 тыс.руб
Строительно-монтажные работы	50,86 тыс.руб
Стоимость I м3 здания	28,77 руб.
I м2 общей площади	119,68 руб.
I м2 рабочей площади	144,28 руб.
I места	929,08 руб.

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Введен в действие
институтом
Приказ № 73/Т от 15.12.1978 г.

Зам.директора	Н.Е.Иванов
Рук.мастерской № 6	А.И.Кувшинников
Начальник отдела инженерного оборудования	А.П.Романов
Начальник отдела смет и ПОС	Е.Д.Герасимова

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета	6
3	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	8
4	Смета № I - общестроительные работы	I2
5	Смета № 2 - отопление	47
6	Смета № 3 - вентиляция	5I
7	Смета № 4 - холодное водоснабжение	55
8	Смета № 5 - горячее водоснабжение	57
9	Смета № 6 - канализация	59
I0	Смета № 7 - электроосвещение	6I
II	Смета № 8 - силовое электрооборудование	67
I2	Смета № 9 - автоматизация приточных систем	75
I3	Смета № I0 - устройства связи	80
I4	Смета № II - технологическое оборудование	93
I5	Смета № I2 - установка тали ручной	I02
I6	Вспомогательные таблицы № I-5 на вариантные решения	I03
I7	Выборка затрат труда, материалов и механизмов	II2
I8	Сводная ведомость затрат труда	II8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовому проекту детского ясли-сада на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Сметы составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 401-69" и "Указаниями по применению ЕРЕР-69" в ценах и нормах с I.I.1969 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района с расценкой стоимости местных строительных материалов по базисным ценам Московской области II пояса, а привозных материалов - по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по Ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха $-30^{\circ}C$, при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

I. Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

2. Стены цоколя из кирпича глиняного обыкновенного; наружные - из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой кирпичем лицевым керамическим; внутренние - из кирпича глиняного обыкновенного.

3. Перегородки - гипсовые толщиной 80 мм и кирпичные толщиной I20 мм.

4. Покрытие - сборные железобетонные предварительно напряженные панели по серии I.I4I-I вып. 9; 22; 44.

5. Крыша - совмещенная невентилируемая с рулонным трехслойным покрытием из рубероида. Утеплитель - пенобетон - γ = 300 кг/м3.

6. Окна - из оконных блоков с раздельными переплетами по серии I.236-I.

7. Двери наружные по серии I.I35-I альбом I, внутренние - I.I36-I0.

8. Полы из линолеума, керамической плитки.

9. Отделка внутренняя - штукатурка кирпичных стен и перегородок с последующей окраской силикатными, масляными и клеевыми составами; панель из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере

- на общестроительные работы - I6,5%,
- на металлоконструкции - 8,3%,
- на внутренние сантехнические работы - I4,9%.

Плановые накопления - 6%.

Составила В.Косарева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб						Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Инженерного оборудования	Технологического оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наименование единицы измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	39,90	-	-	-	-	39,90	м3	I767,73	
2	2	Отопление	2 55	-	-	-	-	2,55	"	"	I,44
3	3	Вентиляция	I,52	0,0I	0,I8	-	-	I,72	"	"	0,97
4	4	Холодное водоснабжение	0,32	-	-	-	-	0,32	"	"	0,I8
5	5	Горячее водоснабжение	0,44	-	-	-	-	0,44	"	"	0,25
6	6	Канализация	I,34	-	-	-	-	I,34	"	"	0,76
7	7	Электроосвещение	-	2,44	-	-	-	2,44	"	"	I,38
8	8	Силовое электрооборудование	-	I,I7	0,59	-	-	I,76	"	"	0,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	9	Автоматизация приточных систем	-	0,I2	0,37	-	-	0,49	м3	I767,73	0,49
I0	I0	Устройство связи	-	0,67	0,4I	-	-	I,08	"	"	0,6I
II	II	Технологическое оборудование	-	0,37	-	7,95	-	8,32	"	"	4,7I
I2	I2	Установка тали ручной	-	-	0,03	-	-	0,03	"	"	0,02
		Итого	46,08	4,78	I,58	7,95		60,39	"		34,16
		В том числе возврат от реализации тары						(0,062)			

Главный архитектор проекта О.Караваев

Руководитель сметной группы В.Косарева

Составила В.Косарева

Детясли-сад на 25 мест, объединенные
с начальной школой на 40 учащихся

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость по смете в руб.					Стоимость един. изм. в руб.	Лимитированные затраты в %	Всего с лимитированными затратами	Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты			Накладные расходы и плановые накопления	Всего				
				На строительные и монтажные работы	На комплект индустриальных изделий	Итого						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Строительные работы											
	А. Подземная часть здания											
	Работы нулевого цикла											
I	Земляные работы	м3	333,0			3I5	74	389	I,I7			0,76
II	Фундаменты	"	84,0			I744	4I0	2I54	25,64			4,23
III	Стены	"	26,85			739	I74	913	34,0			I,79
IУ	Подпольные каналы	м3	I767,73			I497	352	I849	I,05			3,64
	Итого по работам нулевого цикла					4295	IOI0	5305				I0,43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Работы, не входящие в нулевой цикл											
У	Подготовка под полы I этажа	м2	422,78			2086	494	2576	6,09			5,07
УI	Наружная отделка	"	46,4I			49	I2	6I	I,3I			0,I2
УП	Прочие работы	м3 здания	I767,73			735	I73	908	0,5I			I,79
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл											
	Итого по подземной части здания					7I65	I685	8850				I7,40
	Б. Надземная часть здания											
УШ	Стены:	м3	240,46			7395	I737	9I32	37,98			I7,96
	а) наружные	м3	I90,86			59I0	I388	7298	38,24			I4,35
	б) внутренние	"	49,60			I485	349	I834	36,98			3,6I
IX	Покрытие	м2	444,96			3862	907	4769	I,23			9,38
X	Перегородки	м2	3II,39			I493	350	I843	5,92			3,62
	В том числе металлоконструкции	т	0,027			8	I	9	333,33			-
XI	К р о в л я	м2	485,75			438I	I029	54I0	II,I4			I0,64
XII	П о л ы	"	422,78			2030	477	2507	5,93			4,93
XIII	О к н а	"	85,5I			I687	396	2083	24,36			4,I0
XIУ	Д в е р и	"	74,I9			III9	263	I382	I8,63			2,72
XУ	Внутренняя отделка	"	2045,58			2I44	504	2648	I,29			5,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
XYI	Прочие работы	м3 здания	I767,73			I038	240	I278	0,72			2,5I
	В т.ч. металлоконструкции	т	0,I54			36	5	4I	266,23			-
	Итого по надземной части здания					25I49	5903	3I052				6I,06
	В т.ч. металлоконструкции					44	6	50				
	Итого общестроительных работ					323I4	7588	39902				78,46
	В т.ч. металлоконструкции					44	6	50				
	II. Санитарно-технические работы											
I	Отопление	м3 здания	I767,73					2553	I,44			5,02
2	Вентиляция		I767,73					I537	0,87			3,02
3	Холодное водоснабжение	"	I767,73					3I6	0,I8			0,62
4	Горячее водоснабжение	"	I767,73					44I	0,25			0,87
5	Канализация	"	I767,73					I335	0,76			2,63
	Итого санитарно-технических работ							6I82				I2,I6

I	2	4	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Ш. Электромонтажные работы											
6	Электроосвещение	м3 здания	I767,73					2444	I,38			4,8I
7	Электросиловое оборудование	"	I767,73					II69	0,66			2,30
8	Автоматизация приточных систем	"	I767,73					II6	0,07			0,23
9	Устройства связи	"	I767,73					669	0,38			I,32
I0	Технологическое оборудование	"	I767,73					372	0,2I			0,73
	Итого							4770				9,38
	Всего по объекту							50854				I00,0

Главный архитектор проекта О.Караваев

Руководитель сметной группы В.Косарева

СМЕТА № I

Детясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 39,90 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания 1767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,50 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 22,57 руб
I м2 рабочей площади 113,19 руб
I м2 общей площади 93,89 руб
I рабочего места 613,85 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ НУЛЕВОГО ЦИКЛА				
		I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
I	I-776-77 I0-I54-6	Планировка площадей механизированным способом	I00 м2	7,68	0,40	3
2	I-406-77 I-407-77 I0-48г	Срезка растительного слоя бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 50 м цена: 2,59+I,58x4= =8,9I	I00 м3	0,77	8,9I	7
3	I-332-77 т ч п 27 I0-42г	Погрузка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 цена: I7,I0-I6,5x0,I= =I5,45		0,77	I5,45	I2
4	Ц 3 ч I стр 28	Транспорт грунта на I км	т	I07,52	0,25	27
5	I-368-77 I0-44е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00 м3	0,77	I,64	I

1	2	3	4	5	6	7
6	I-93-77 10-22з	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 в отвал	100 м3	1,40	17,20	24
7	I-635-77 т ч п 13 10-1146	Срезка недобора грунта II группы вручную в траншеях цена, 1,06х1,2=1,27	м3	4,32	1,27	5
8	I-408-77 I-409-77 т ч п 39 10-48д	Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощностью 80-100 л.с. на 50 м цена: 3,29х0,85+1,9х4= =10,40	100 м3	2,88	10,40	30
9	1-333-77 10-42д	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	"	1,12	22,0	25
10	Ц 3 ч I стр 28	Транспорт грунта на 1 км	т	196,23	0,25	49
11	I-369-77 10-44ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	100 м3	1,12	1,96	2
12	I-438-77 I-439-77 10-49д	Обратная засыпка траншей бульдозером мощностью 80-100 л.с. грунтом II группы с перемещением до 30 м цена: 1,65+0,69х5=5,10	"	0,62	5,10	3
13	I-715-77 I-716-77 10-122а	Подсыпка под полы грунта I группы вручную с перемещением тачками до 40 м цена: 0,42+0,07=0,49	м3	194,0	0,49	95
14	I-824-77 10-156л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	100 м3	2,56	12,40	32
		Итого по разделу I "Земляные работы"				315

I	2	3	4	5	6	7
		II. ФУНДАМЕНТЫ				
I5	I2-I2-68 20-Iм	Устройство бутобетонных ленточных фундаментов	м3	83,35	3,87	323
I6	I2-6-68 20-Iе	То же, бутобетонных столбов	"	0,65	8,I0	5
		Итого				328
		Материалы				
I7	ЦСЦ п II	Бетон М-50	м3	59,64	I7,9	I068
I8	п 306	Камень бутовый	"	36,98	9,40	348
		Итого				I4I6
		Итого по разделу II "Фундаменты"				I744
		III. С Т Е Н Ы				
I9	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	26,85	3,47	93
20	I3-30-68 2I-6к	Обмазка стен битумной мастикой за 2 раза	м2	57,65	0,56	32
2I	I3-I6-68 2I-6а	Устройство гидроизоляции стен из цементного раствора	"	77,97	0,I9	I5
		Итого				I40
		Материалы				
22	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	тыс шт	I0,28	47,50	488
23	г I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	6,I8	I3,I0	8I
24	п 95	Раствор цементный М-25	"	2,42	I2,6	30
		Итого				599
		Итого по разделу III "Стены"				739

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ				
25	I6-43-68 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	8,50	2,33	20
26	I3-4I-68 2I-7д	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	26,77	4,I8	II2
27	I3-30-68 2I-6ж	Обмазка стен битумной мастикой за 2 раза	м2	75,43	0,56	42
28	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плит покрытий каналов площадью до 0,5 м2	шт	I65	0,I9	3I
29	I2-73-68 20-I0а	Заделка плит покрытий бетоном М-I00	м3	0,25	II,I0	3
30	I4-33-7I 22-7л	Покрытие каналов рифленой сталью	т	0,0II	33,I0	-
3I	24-708-68 33-26а	Установка стальных уголков	кг	87,7	0,35	3I
32	I3-6I-68 2I-9г	Армирование стен над проемами	т	0,029	I79,0	5
		Итого				244
		Материалы				
33	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	8,92	20,80	I86
34	п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I0,73	47,50	5I0
35	п 96	Раствор цементный М-50	м3	7,58	I4,20	I08
36	Ц I ч II п 2I	Арматура из стали класса А-I	т	0,0I2	I66,0	2
37	Ц I ч I п 709	Рифленая сталь	т	0,0II	I00,0	I
		Итого				807
		Изделия				
38	Калькул. № I п 7	Плиты сборные железобетонные ПТП I2,5-8-6	шт	I65	2,70	446
		Итого				446

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу IУ "Подпольные каналы"				I497
		Итого по работам нулевого цикла				4295
		РАБОТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В НУЛЕВОЙ ЦИКЛ				
		У. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ I ЭТАЖА				
39	I6-43-68 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	33,82	2,33	79
40	I6-4I-68 25-8в	Подстилающий слой из щебня	"	3,54	3,6I	I3
4I	I6-74-68 25-9а	Теплоизоляция из керамзитобетона	"	I8,93	2,74	52
42	I6-60-68 25-7ж	Пропитка мастикой битумной подстилающего слоя из щебня	I00 м2	0,7I	29,60	2I
43	I6-82-68 25-I0а	Цементная стяжка толщ. 20 мм из раствора М-I50	м2	I83,82	0,I6	29
44	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	Цементная стяжка толщ. 30 мм из раствора М-I50 цена: 0,I6+0,0063х2= =0,I7	"	I26,I8	0,I7	2I
45	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	То же, толщиной 60 мм цена: 0,I6+0,0063х8= =0,2I	"	I26,I8	0,2I	26
46	I6-44-68 I6-45-68 25-7а,б	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике в 2 слоя цена: 92,0+6I,0=I53,0	I00 м2	I,26	I53,0	I93
		Итого				434
		Материалы				
47	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	34,50	20,80	7I8
48	-"- п 222	Щебень каменный	"	4,43	9,3I	4I
49	п 6I	Керамзитобетон М-75	"	I9,69	29,6	583

I	2	3	4	5	6	7
50	п 99	Раствор цементный М-I50	м3	I5,84	I9,60	3I0
		Итого				I652
		Итого по разделу У "Подготовка под полы I этажа"				2086
		УI. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
5I	I7-200-68 27-I7а	Улучшенная штукатурка стен цоколя цементно-известковым раствором	м2	46,4I	0,63	29
		Итого				29
		Материалы				
52	ИСЦ п 20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	I,35	I4,80	20
		Итого				20
		Итого по разделу УI "Наружная отделка"				49
		УП. ПРОЧИЕ РАБОТЫ а) КРЫЛЬЦА				
53	I2-I2-68 20-Iм	Фундаменты ленточные бутобетонные	м3	6,53	3,87	25
54	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,40	3,47	5
55	I7-200-68 27-I7а	Улучшенная штукатурка стен	м2	3,78	0,63	2
56	I6-39-68 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	"	I9,66	0,06	I
57	I2-77-68 20-I0д	Монолитная плита со ступенями из бетона М-I00	м3	2,90	20,80	60
58	I3-328-68 2I-25а	Облицовка ступеней проступями	м2	5,27	I,07	6
59	I6-43-68 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,78	2,33	2
60	I6-40-68 25-6б	Песчаная подготовка толщиной I00 мм	"	0,99	I,45	I

1	2	3	4	5	6	7
61	I6-I03-68 25-I2з	Покрытие крылец цементным раствором	м2	I4,80	0,22	3
62	I6-II0-68 25-I2о	Железнение цементного покрытия	"	I4,80	0,08	I
63	I3-302-68 2I-23а	Устройство лестниц по готовому основанию	м	I8,90	0,7I	I3
		Итого				II9
		Материалы				
64	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	8,37	20,8	174
65	п 300	П е с о к	"	I,I2	4,96	6
66	п 222	Щебень каменный	"	0,83	9,3I	8
67	п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	тыс шт	0,54	47,5	26
68	Ц I ч П п 8I	Арматура В-I	т	0,03I	206,0	6
69	п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,32	I3,I0	4
70	п I20	То же, I:I:6	"	0,II	14,80	2
7I	п I00	Раствор цементный М-200	"	0,40	20,70	8
72	п 306	Камень бутовый	"	2,87	9,40	27
		Итого				26I
		Изделия				
73	ЦСЦ п 4749	Проступи с мозаичной поверхностью	м	I6,20	2,0	32
74	ЦСЦ п 4746	Ступени сборные железобетонные	м	I8,90	2,5	47
		Итого				79
		Итого по разделу "а" "Крыльца"				459

б) ОТМОСТКА

I	2	3	4	5	6	7
75	32-200-7I 32-20I-7I 45-53а,б	Устройство основания отмостки из щебня толщ. I50 мм цена: 20 I0+0,42х5= =22,2	I00 м2	0,79	22,20	I8
76	32-I97-7I 32-I98-7I 45-52а,б	Покрытие отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной стали толщ.30 мм цена: 9,2+I,59=I0,79		0,79	I0,79	9
		Итого				27
		Материалы				
77	ЦСЦ п 222	Щебень рядовой	м3	I4,69	9,3I	I37
78	п 2I9	Щебень 5-I0 мм	"	2,84	I0,I0	29
79		В о д а	"	I,58	0,I0	-
80	п 309	Смесь асфальтобетонная	т	5,6I	I4,50	8I
8I	п 300	П е с о к	м3	0,40	4,96	2
		Итого				249
		Итого по разделу "б" "Отмостка"				276
		Итого по разделу УП "Прочие работы"				735
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл				2870
		Итого по подземной части здания				7I65
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ УШ. С Т Е Н Ы а) НАРУЖНЫЕ				
82	I3-I37-68 2I-I4д	Кладка стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой кирпичем лицевым общей толщ. 5I0 мм	м3	I54,0	4,2I	648
83	I3-I39-68 2I-I4е	То же, толщиной 640 мм	"	-	3,72	-

I	2	3	4	5	6	7
84	I3-I36-68 2I-I4г	То же, толщиной 380 мм	3-	-	3,68	-
85	I3-35-68 2I-76	Кладка стен из кирпича керамического лицевого	"	26,57	3,47	92
86	I3-I25-68 2I-I46	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой кирпичем лицевым общей толщ. 5I0 мм	"	3,I4	4,43	I4
87	I3-I27-68 2I-I4в	То же, толщиной 640 мм	"	-	3,94	-
88	I3-I23-68 2I-I4а	То же, толщиной 380 мм	"	-	5,22	-
89	I3-37-68 2I-7в	Кладка стен из кирпича силикатного со средним архитектурным оформлением	"	-	3,84	-
90	I3-58-68 2I-9а	Расшивка швов кладки из кирпича силикатного	I00 м2	-	I0,3	-
9I	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	4,02	9,30	37
92	II-I88-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до I т	шт	4	I,63	7
93	I3-35-68 2I-76	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	7,I5	3,47	25
		Итого				823
		Материалы				
94	ЦСЦ п 326	Кирпич пустотелый М-I00	тыс шт	39,73	45,80	I820
95	п 338	Кирпич керамический лицевой М-75	"	30,29	73,0	22II
96	п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	"	3,55	47,50	I69
97	п 33I	Кирпич силикатный	"	-	35,90	-
98	п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	43,89	I3,I0	575
		Итого				4775

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия				
	Расчет № I	Перемычки сборные железобетонные марки:				
99	п 7	БУ-27	шт	4	I2,49	50
I00	п 4	Б-24	"	28	2,58	72
I0I	п 3	Б-22	"	I2	2,33	28
I02	п 5	БУ-I5	"	I8	2,68	48
I03	п I	Б-I3	"	4	0,68	3
I04	п 6	БУ-I9	"	I4	4,06	57
I05	п 2	Б-I5	"	36	I,49	54
		Итого				3I2
		Итого по "а"				59I0
		б) ВНУТРЕННИЕ				
I06	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	48,04	3,47	I67
I07	I3-50-68 2I-8б	Кладка столбов из кирпича глиняного обыкновенного	"	I,56	4,65	7
I08	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	I,323	9,30	I2
I09	II-I88-7I I9-IIа	Укладка перемычек и прогонов весом до I т	шт	9	I,63	I5
II0	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен из кирпича силикатного	м3	-	3,47	-
III	II-463-7I I9_30а	Укладка опорных плит	м3	0,I06	I0,I0	I
II2	I2-42-68 20-5в	Установка стальных уголков	т	0,028	309,0	9
II3	I3-6I-68 2I-9г	Армирование кирпичной кладки	т	0,006	I79,0	I
		Итого				2I2
		Материалы				

I	2	3	4	5	6	7
II4	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	т.шт	I9,03	47,50	904
II5	п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	II,05	I3,I0	I45
II6	п I04	Раствор цементно-известковый М-50	"	0,34	I5,30	5
II7	п 33I	Кирпич силикатный	т.шт	-	35,90	-
		Итого				I054
	Расчет № I	Перемычки сборные железобетонные марки:				
II8	п 5	БУ-I5	шт	27	2,68	72
II9	п 6	БУ-I9	"	3	4,06	I2
I20	п 2	Б-I5	'	I	I,49	I
I2I	п 3	Б-22	"	I	2,33	2
I22	п 7	БУ-27	"	6	I2,49	75
I23	Расчет № 2 п I	Прогоны сборные железобетонные П-36	шт	3	I5 86	48
I24	Расчет № I п I2	Опорные плиты сборные железобетонные ОП6-4	"	2	4,44	9
		Итого				2I9
		Итого по "б"				I485
		Итого по разделу УШ "Стены"				7395
		IУ. ПОКРЫТИЕ				
I25	II-323-7I I9-I6д	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до I0 м2	шт	56	3,I0	I74
I26	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,47	9,30	4
I27	II-I88-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до I т	шт	I	I.63	2
I28	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных деталей в сборные конструкции	т	0,022	259,0	6

I	2	3	4	5	6	7
I29	I2-77-38 20-I0д	Устройство монолитных железобетонных участков покрытия	м3	I 60	30,6	
		Итого				2I9
		Материалы				
I30	ПСЦ п I5	Бетон М-200	м3	I,62	24,60	40
I3I	Ц I т 3 п 25	Арматура из стали класса А-I	т	0,065	I65,0	II
		Итого				5I
		Изделия				
		Плиты сборные железобетонные:				
I32	Пальк.№ I п 3	ПК6-60.I5	шт	33	7I,46	2358
I33	-"- п 4	ПК6-60.I2	"	I0	56,53	565
I34	-"- п 5	ПК8-60.I0	"	I2	48,66	584
I35	-"- п 6	ПС36-I5	"	1	36,72	37
		Плиты сборные легкобетонные				
I36		ПК6-60.I5	шт	-	68,34	-
I37		ПК6-60.I2	"	-	53,47	-
I38		ПК8-60.I0	"	-	46,I8	-
I39		ПК6-36.I5	"	-	34,43	-
	Расчет № I	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200:				
I40	п 8	БП-24	шт	-	8,29	-
I4I	п 9	БП-22	"	4	7,0I	28
I42	п I0	БП-I8	"	-	5,55	-
I43	п II	БУ-24	"	I	I0,I7	I0
I44	п 6	БУ-I9	"	-	4,06	-
I45	ПСЦ прил 2	А н к е р а	кг	22,46	0,459	I0

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				3592
		Итого по разделу IX "Покрытие"				3862
		I. ПЕРЕГОРОДКИ				
I46	I6-43-68 25-6д	Подготовка из бетона Ф-100 по грунту под кирпичные перегородки	м3	4,00	2,33	9
I47	II-I99-7I I3-II и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	0,203	9,30	2
I48	I3-48-68 2I-7к	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного толщ. в I/2 кирпича	м2	2I5,85	0,66	I42
I49	I3-47-68 2I-7з	То же, толщиной в I/4 кирпича	"	22,55	0,96	22
I50	I3-293-68 2I-22б	Перегородки из гипсовых плит толщ. 80 мм однослойные	м2	58,68	2,57	I5I
I5I	I5-92-72 23-I4з	Установка щитовых перегородок в санузлах	м	6,2	I,99	I2
I52	24-708-68 33-26а	Установка кронштейнов для щитовых перегородок	кг	I3,36	0,34	5
I53	I5-85-72 23-I4а	Установка перегородок щитовых под остекление	м2	6,30	I,II	7
I54	I7-874-68 27-69к прил I доп КРЕР вып I стр 96	Остекление щитовых перегородок 4 мм стеклом	"	2,52	2,29	6
I55	I4-30-7I 22-7з	Обрамление проемов вентканеры стальными уголками	т	0,030	47,80	I
I56	I6-590-68 26-9е	Прокладка полоски плинтуса из оцинкованной кровельной стали	м2	0,62	I,I6	I

1	2	3	4	5	6	7
157	I9-I06-68 28-7ж	Утепление перегородок тамбурных и венткамеры плитами минераловатными	м3	4,I3	63,0	260
I58	I3-26-68 2I-6д	Изоляция перегородок рубероидом в 2 слоя	м2	I0,50	I,28	I3
I59	I3-28-68 I3-29-68 2I-6д,е	То же, в 3 слоя гидроизола цена: I,56+0,73=2,29	м2	4,85	2,29	II
		Итого				642
		Материалы				
I60	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	4,08	20,80	85
I6I	п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	т шт	I2,I6	47,50	578
I62	п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	5,48	I3,I0	72
I63	Ц I ч II п 378	Щиты перегородок из ДСП	м2	II,79	5,0	59
I64	п 325	Щиты перегородок под остекление	"	6,3	5,80	37
I65	Ц I ч II п 462	Уголки стальные	т	0,027	272,0	7
		Итого				838
		Изделия				
I66	Расчет № I п I	Перемычки сборные железобетонные Б-I3	шт	I4	0,68	I0
I67	п 2	Б-I5	"	I	I,49	I
I68	п 3	Б-22	"	I	2,33	2
		Итого				I3
		Итого по разделу X "Перегородки"				I493
		В т.ч. металлоконструкции				8

I	2	3	4	5	6	7
		XI. КРОВЛЯ				
I69	I6-6I8-68 26-I0з	Устройство пароизоляции из I слоя рубероида на битумной мастике	I00 м2	4,74	48,0	228
I70	I6-608-68 26-I0е	Устройство [illegible]ки из [illegible]ита	м3	54,50	I,85	I0I
I7I	I6-600-68 26-I0в	Утепление покрытия [illegible]бетонными плитами, укладываемыми насухо	I00 м2	4,86	14,5	70
I72	I6-625-68 26-II6	Устройство цементной стяжки по плитным утеплителям	"	4,86	I0,7	52
I73	I6-556-68 26-6г прим 2 I6-6I8-68 26-I0з	Покрытие кровли из трех слоев рубероида на битумной мастике цена: 3,08-0,48=2,60	м2	485,75	2,60	I263
I74	I6-59I-68 26-9е	Покрытие парапетных стенок оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,58	I52,0	88
I75	I6-585-68 26-9в прим 1	Ооделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	"	5,I5	7,77	[illegible]
I76	I5-I43-72 23-24б	Установка стропил из досок и брусьев	м3	-	83,70	-
I77	I6-504-68 26-3а	Покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке с ее устройством	м2	-	I,64	-
I78	I5-253-68 23-49в	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00 м2	-	II,6	-
I79	I5-25I-68 23-49а	То же, стропил, балок и мауэрлатов	м3	-	3,6I	-
I80	I5-I47-72 23-25в	Устройство деревянных карнизов при относе карниза до 500 мм	I м карниза	-	I,90	-
I8I	I5-4I-72 23-9а	Обшивка карнизов чистыми досками	м2	-	I,9I	-

I	2	3	4	5	6	7
I82	I5-I49-72 23-26а	Слуховые окна прямоугольные	шт	-	I4,40	-
		Итого				
		Материалы				
I83	Ц I ч I п 55I	Приборы фрамужные	к-т	-	0,82	-
I84	ЦСЦ п 356	Керамзит	м3	59,95	I2,70	76I
I85	Ц I ч IУ стр 52 п I4 ц 3 ч I стр 6 п 26 ЦСЦ т ч п 5 прил I п 27	Плиты пенобетонные М-300 цена: (24,0+6,05х0,3хI,04+ +0,78)хI,02=27,I9	"	60,07	27,I9	I633
I86	ЦСЦ п 96	Раствор цементный М-50	"	I0,2I	I4,20	I45
		Итого				2539
		Итого по разделу XI "Кровля"				438I
		XII. П О Л Ы				
I87	I6-336-68 ц I ч I п 3I3 п 3I2 25-23б	Покрытия из линолеума с теплоизоляционным слоем толщиной 6 мм цена: 3,85+(4,49-3,I9)х хI,03=5,I9	м2	3I0,0	5,I9	I609
I88	I6-227-68 25-I7г	Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе	м2	I4,63	2,2I	32
I89	I6-230-68 25-I7д	Покрытия из плиток керамических (метлахских) с красителем на цементном растворе	"	70,85	3,50	248
I90	I6-I0I-68 I6-I02-68 25-I2е,ж	Покрытия бетонные из бетона М-200 толщ. 20 мм цена: 0,32-0,0095= =0,3I	м2	27,30	0,3I	8

1	2	3	4	5	6	7
191	I6-347-68 25-23 прим 2	Устройство деревянных плинтусов в покаx из линолеума	100 м2	3,10	27,20	84
		Итого				1981
		Материалы				
192	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	0,54	24,60	I3
193	п 99	Раствор цементный М-150	"	I,84	I9,60	36
		Итого				49
		Итого по разделу XII "Полы"				2030
		XIII. О К Н А				
194	I5-151-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 в каменных стенах (фрамужных)	м2	4,60	3,04	I4
195	I5-152-72 23-27б	То же, площадью более 2 м2 в каменных стенах	"	77,61	2,19	I70
196	I7-856-68 27-69в К=I,II по доп к ЕРЕР в I	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках по замазке	"	4,60	2,25	I0
197	I7-853-68 27-69б К=I,II	То же, двойных переплетов	"	77,61	2,29	I78
198	I5-199-72 23-37б	Установка балконных дверных блоков площадью более 3 м2	"	3,30	I,I7	4
199	I7-869-68 27-69ж К=I,I3	Остекление балконных двойных дверных полотен оконным 3 мм стеклом на штапиках по замазке	"	3,30	I,94	6
200	I7-870-68 27-69з	То же, спаренных дверных полотен	"	-	2,II	-
201	I5-187-72 23-34в	Установка подоконных деревянных досок при высоте проема более 2 м	"	77,61	0,49	38

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				420
		Изделия				
202	Ц I ч II п I57	ОР 2I-2IВ	м2	50,88	II,80	600
203	п I37	ОР 2I-I2В	"	26,73	I3,20	353
204	п I2	БДР-I	"	3,30	I5,30	50
205	п 86	Ф-I	"	2,92	I5,00	44
206	п 85	Ф-2	"	I,68	I7,50	29
207	Ц I ч I п 537	Стоимость приборов для балконных дверей	к-т	I	6,59	7
208	п 543	Стоимость приборов для окон одностворных	"	I8	2,50	45
209	п 545	То же, для окон двухстворных	"	I2	5,02	60
2I0	Ц I ч I п 55I	Стоимость приборов для фрамуг	шт	23	0,82	I9
2II	Ц I ч II п 3I7	Стоимость подоконных досок	м	39,58	I,52	60
		Итого				I267
		Итого по разделу XIII "Окна"				I687
		XIУ. Д В Е Р И				
2I2	I5-I88-7I I5-I9I-7I 23-35а прим I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	II,29	2,23	25
		цена: I,33+0,9=2,23				
2I3	I5-I90-7I I5-I9I-7I 23-35в прим I	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в тамбурных перегородках с прирезкой приборов	"	I0,78	3,05	33
		цена: 2,I5+0,9=3,05				

I	2	3	4	5	6	7
2I4	I5-I88-7I 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	23,75	I,33	32
2I5	I5-I90-7I 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 с прирезкой приборов в перегородках	"	28,37	2,I5	6I
2I6	I7-874-68 27-69к прим I доп ЕРЕР вып I стр 96 К=I,I3	Остекление дверных одинарных полотен 4 мм стеклом	"	7,54	2,29	I7
		Итого				I68
		Изделия				
		Стоимость дверных блоков:				
2I7	Ц I ч II п 43	ДВ(4)8-2/8	м2	I0,64	I3,20	I40
2I8	п 33	ДВ9-2/8	"	6,I8	I4,90	92
2I9	п 63	ДТ-8	"	3,70	39,20	I45
220	п 20 т ч стр I5 п 49а	ДГ2I-7	"	I2,5I	I3,40	I68
		цена: I2,3+I,I=I3,4				
22I	п 26 т ч стр I5 п 49б	Д02I-9	"	3,60	I0,72	39
		цена: I0,3+0,42= I0,72				
222	п I9 т ч стр I5 п 49а	ДГ2I-9	"	5,40	I2,20	66
		цена: II,I+I,I=I2,20				
223	п I7 т ч стр I5 п 49а	ДГ2I-I0	"	22,II	II,7	I42
		цена: I0,6+I,I=II,7				
224	п 527	Приборы для дверей входных в здание однопольных	к-т	4	5,23	2I
225	п 528	То же, двупольных	"	4	6,44	26

I	2	3	4	5	6	7
226	п 540	Приборы для внутренних дверей однопольных	к-т	23	4,34	100
227	п 533	Приборы для дверей санузлов	"	8	1,53	12
		Итого				951
		Итого по разделу XIУ "Двери"				1119
		XУ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
228	17-120-68 27-12в	Облицовка стен и перегородок глазурованными керамическими плитками	м2	174,63	3,83	669
229	17-299-68 27-24а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок при высоте помещений до 4 м	"	792,27	0,44	349
230	17-325-68 27-29а	Штукатурка стен по сетке	м2	61,10	2,29	140
231	17-311-68 27-24и	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	"	59,40	0,93	55
232	17-322-68 27-28б	Подготовка поверхностей гипсовых перегородок под окраску	"	117,36	0,21	25
233	17-324-68 27-28г	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	"	407,2	0,12	49
234	17-576-68 27-64б	Улучшенная клеевая окраска стен, перегородок и потолков	100 м2	4,94	9,42	47
235	17-592-68 27-49д	Силикатная окраска стен и перегородок	"	8,18	11,80	97
236	17-649-68 27-55з	Масляная окраска стен и перегородок белилами с добавлением колера при высоте помещений до 4 м	м2	216,45	0,71	154

I	2	3	4	5	6	7
237	I7-644-68 27-55в	Улучшенная масляная окраска деревянных плинтусов	м2	3I,0	0,85	26
238	I7-659-68 27-55з	Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов белилами	"	59,40	0,74	44
	I7-658-68 I7-656-68 доп к ЕРЕР в. 3 27-55ж,д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков белилами цена: 0,29х(2,8-0,3)+ +0,96х0,3=I,0I3	"	77,6I	I,0I3	79
240	I7-658-68 I7-656-68 доп к ЕРЕР в. 3 27-55ж,д	Улучшенная масляная окраска фрамужных и оконных блоков белилами цена: 0,29х(2,5-0,3)+ +0,96х0,3=0,93	"	4,60	0,93	4
24I	I7-657-68 27-55е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков глухих в стенах цена: 0,22х2,4=0,53	"	I7,87	0,53	9
242	I7-657-68 27-55е	То же, остекленных цена: 0,22хI,8=0,40	"	I7,I7	0,40	7
243	I7-657-68 I7-655-68 27-55е,г Доп к ЕРЕР в. 3	Масляная окраска дверных блоков глухих в перегородках цена: 0,22х(2,7-0,3)+ +0,77х0,3=0,76	"	32,03	0,76	24
244	I7-657-68 I7-655-68 27-55е,г доп к ЕРЕР в 3	То же, остекленных цена: 0,22х(2,I-0,3)+ +0,77х0,3=0,63	"	7,I2	0,63	4
245	I7-660-68 27-55и	Масляная окраска потолков белилами	"	73,40	0,87	64
246	I7-642-68 27-55а	Масляная окраска деревянных щитов в санузлах	"	I6,0	0,68	II
247	I7-655-68 27-55г доп к ЕРЕР в 3	Масляная окраска деревянных остекленных перегородок цена: 0,77хI,8=I,39	"	6,30	I,39	9

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				I866
		Материалы				
248	ЦСЦ п I25	Раствор известковый I:2,5	м3	I8,70	I3,60	254
249	п I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	I,64	I4,80	24
		Итого				278
		Итого по разделу XУ "Внутренняя отделка"				2I44
		XУI. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
		а) КОЗЫРЬКИ				
250	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырьков	шт	4	4,6	I8
25I	I2-77-68 20-I0д	Устройство монолитного железобетонного козырька из бетона М-200	м3	I,92	20,8	40
252	I7-297-68 27-23д	Однослойная штукатурка козырька снизу	м2	I0,20	0,I5	2
253	I7-623-68 27-52д	Окраска козырька перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,I0	39,I0	4
254	I6-I03-68 25-I2з I6-II0-68 25-I2о	Цементное покрытие козырька с железнением цена: 0,22+0,08=0,30	м2	I0,20	0,30	3
255	I2-42-68 20-5в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,027	309,0	8
		Итого				75
		Материалы				
256	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	I,96	24,60	48
257	Ц I ч II п 25	Арматура из стали класса А-I	т	0,0I3	I65,0	2
	п 27	А-III	т	0,502	I93,0	97

I	2	3	4	5	6	7
258	ЦСЦ п I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,06	I4,80	I
259	п I00	Раствор цементный М-200	"	0,28	20,7	6
		Итого				I54
		Изделия				
260	Расчет № 3	Плиты козырьков сборные железобетонные индивидуальные:				
	п I	ИК-I	шт	4	I7,85	7I
26I	п 2	ИК-2	"	-	I9,08	-
262	п 3	ИК-3	"	-	20,33	-
		Итого				7I
		Итого по п. "а"				300
		б) ВЕНТКАНАЛЫ				
263	I3-355-68 2I-29ж	Кладка каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,48	9,I3	32
264	I9-I06-68 28-7ж	Утепление каналов минераловатными плитами	"	0,27	63,0	I7
265	I3-26-68 2I-6д I3-27-68 2I-6е	Гидроизоляция каналов рубероидом в 3 слоя цена: I,28+0,50=I,87	м2	9,0	I,87	I7
266	I6-82-68 25-I0а	Устройство цементной стяжки по стенкам	м2	2,57	0,I6	-
267	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плит каналов площадью до 0,5 м2	шт	I9	0,I9	4
268	I2-73-68 20-I0а	Устройство монолитного железобетонного покрытия из бетона М-200	м3	0,23	II,I0	3
269	I2-40-68 20-5а	Установка анкеров в монолитные конструкции	т	0,004	469,0	2

I	2	3	4	5	6	7
	I6-593-68 26-9ж	Установка зонтов из оцинкованной кровельной стали над шахтами:				
270	К=0,5	а) в I канал цена: 6,75х0,5=3,38	шт	-	3,38	-
27I		б) в 2 канала	"	-	6,75	-
272	К=I,5	в) в 3 канала цена: 6,75хI,5=I0,I3	"	-	I0,I3	-
273	К=2	г) в 4 канала цена: 6,75х2=I3,50	"	-	I3,50	-
274	К=3	д) в 6 каналов цена: 6,75х3=20,25	"	-	20,25	-
		Итого				75
		Материалы				
275	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	т.шт	I,43	47,50	68
276	п 98	Раствор цементный М-I00	м3	0,05	I7,90	I
277	п 96	Раствор цементный М-50	"	0,I33	I4,20	2
278	п I5	Бетон М-200	"	0,233	24,60	6
	Ц I ч П	Арматура из стали класса:				
279	п 2I	А-I	т	0,006	I66,0	I
280	п 23	А-Ш	т	0,022	I74,0	4
		Итого				82
		Изделия				
28I	Расчет № I п 7	Плиты каналов сборные железобетонные ПТП I2,5-8-6	шт	I9	2,70	5I
		Итого				5I
		Итого по п. "б"				208

I	2	3	4	5	6	7
		в) ПОДШИВНОЙ ПОТОЛОК И КРЕПЛЕНИЕ КОРОБОВ				
282	I4-32-7I 22-7г	Монтаж стальных конструкций	т	0,063	53,5	3
283	I4-I75-7I 22-25з	Масляная окраска стальных конструкций	т	0,222	8,58	2
284	II-474-7I I9-30м	Установка анкеров в плитах перекрытий	т	0,I59	259,0	4I
285	I7-326-68 27-29а	Штукатурка по сетке подшивных потолков	м2	3,0	I,79	5
		Итого				5I
		Материалы				
286	ЦСЦ п I25	Раствор известковый I:2,5	м3	0,093	I3,60	I
287	ЦСЦ прил 2 п I7	А н к е р а цена: 0,45хI,02=0,459	кг	I58,66	0,459	73
		Итого				74
		Металлоконструкции:				
288	Ц I ч II п 462	Стальные конструкции	т	0,063	272,0	I7
		Итого				I7
		Итого по п. "в"				I42
		В т.ч. металлоконструкций				20
		г) ЛОТКИ ВОДОСТОКА				
289	II-495-7I I9-32п	Укладка лотков сборных железобетонных	м3	0,60	9,4	6
290	I6-590-68 26-9е	Покрытие лотков оцинкованной кровельной сталью	м2	9,24	I,I6	II
29I	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов в сборные конструкции	т	0,0I9	259,0	5
		Итого				22
		Изделия				

1	2	3	4	5	6	7
292	ЦСЦ п 3930 т ч п 25	Лотки индивидуальные сборные железобетонные	м3	0,60	99,0	59
		цена: 76,0xI,3=99,0				
293	ЦСЦ прил 2 п I6	Закладные детали	кг	I0,92	0,306	3
		цена: 30,0xI,02=0,306				
294	п I7	А н к е р а	"	8,0	0,459	4
		цена: 45,0xI,02=0,459				
		Итого				66
		Итого по п. "г"				88
		д) ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ				
295	Типовые констр. и детали серия I.I72-I лист 2I	Изготовление и сборка дверного шкафного блока 2БД-6	шт	2	23,26	47
296	-"- лист 22	То же, 2АД-6	"	2	II,I3	22
297	-"- лист 26	То же, стенки промежуточной 2СП-3	"	I	I0,06	I0
298	-"- лист 27	То же, полок антресольных ПАЗ-2	"	2	I,25	3
299	-"- лист 28	То же, полок переставных ПШЗ-7	"	5	3,52	I8
300	-"- лист 29	То же, штанги ШТ-7	"	I	0,I5	-
30I	-"- лист 29	То же, штангодержатель ШД-I	"	2	0,II	-
		Итого по п. "д"				I00
		е) ЭКРАНЫ РАДИАТОРОВ				
302	I5-355-72 23-65е	Сборка экранов радиаторов	м2	II,22	I,04	I2
303	I7-7I7-68 27-6Iг прим 2	Окраска экранов лаком за 2 раза	I00 м2	0,09	I2,90	I

I	2	3	4	5	6	7
304	I5-2-72 23-Iа прим	Монтаж каркаса экранов	м3	0,I8	35,0	I5
		Итого				28
		Материалы				
305	Ц I ч I п 433	Экраны радиаторов из ДСП толщ. I9 мм	м2	I ,22	I2,80	I44
		Итого				I44
		Итого по п. "е"				I72
		ж) МОНОРЕЛЬС				
306	I4-26-7I 22-7г	Монтаж стальных конструкций	т	0,09I	I3,90	I
307	I4-I70-7I 22-25в	Масляная окраска стальных конструкций	т	0,09I	4,35	-
		Итого				I
		Металлоконструкции				
308	Ц I ч П п 60	Стальные конструкции монорельса	т	0,09I	I67,0	I5
		Итого				I5
		Итого по п. "ж"				I6
		В т.ч. металлоконструкций				I6
		з) РАЗДАТОЧНОЕ ОКНО				
309	I5-I96-72 23-36а	Установка отдельными элементами полотен окна	м2	0,59	4,75	3
3I0	I5-I95-72 23-34а	Установка подоконной доски	"	0,59	I,29	I
3II	I7-[illegible]45-[illegible] 27-[illegible]г	Масляная окраска раздаточного окна	"	0,59	I,998	I
		Цена: 0,7[illegible]х2,7=I,998				
		Итого				
		Материалы				
3I2	Ц I ч П п 243	Коробки оконные	м	I,86	0,5I	I

I	2	3	4	5	6	7
3I3	п 378	Полотна из ДСП	м2	0,50	5,I5	3
3I4	Ц I ч I п 535	Приборы скобяные	к-т	I	2,27	2
3I5	Ц I ч II п 3I7	Подоконные деревянные доски	м	0,83	I,52	I
		Итого				7
		Итого по п. "з"				I2
		и) ВХОД В ШКОЛУ				
3I6	I5-2-72 23-Iа прим	Сборка каркаса входа из брусков	м3	-	85,0	-
3I7	I5-4I-72 23-9а	Обшивка каркаса досками	м2	-	I,9I	-
3I8	I5-4I-72 23-9а	То же, фронтона	"	-	I,9I	-
3I9	2I-I5I-68 59-30а	Проолифка деревянных конструкций	"	-	0,II	-
320	I7-725-68 27-6Iг прим 2,3	Окраска деревянных поверхностей лаком	I00 м2	-	I4,90	-
		Итого по п. "и"				-
		Итого по разделу XУI "Прочие работы"				I038
		В т.ч. металлоконструкций				36
		Итого по надземной части здания				25I49
		В т.ч. металлоконструкций				44

Составила В.Косарева

Детясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных железобетонных изделий, определенной по прейскуранту № 06-08

№№ пп	Характеристика изделия	Марка изделий и расчет стоимости единицы измерения				
		ПК6-60 I5	ПК6-60.I2	ПК8-60.I0	ПС-36.I5	ПТП2,5-8-6
I	2	3	4	5	6	7
I	Марка бетона	200	200	200	200	200
2	Объем бетона в плотном теле, м3	I,I2I	0,843	0,695	0,68	0,038
3	Площадь изделия, м2	8,9I	7,I2	5,92	5,33	0,48
4	Приведенная толщина в см	I2,6	II,82	II,72	I2,75	8,0
5	Нормативная нагрузка в кг/м2	800	800	950	800	I250
6	Вес изделия в т	2,80	2,II	I,74	I,70	0,096
7	Длина пролета в м	5,98	5,98	5,98	3,58	0,80
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту	I900	I900	I900	I899	I90I
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	6,30	5,55	4,80
II	Поправка на величину пролета	0,48	=0,48	=0,48	-	-
I2	Поправка на нормативную нагрузку	=-0,30	=-0,30	-	=-0,20	=0,20

I	2	3	4	5	6	7
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	-0,I8x2= =-0,36
I4	Реквизит тех.часть п.7	0,55xI,I2I: 8,9I=0,07	0,55x0,843: 7,I2=0,07	0,55x0,695: 5,92=0,06	0,55x0,68: 5,33=0,07	0,55x0,038: 0,48=0,04
I5	Транспорт ЦСЦ, прилож. I	4,I6x2,80: 8,9I=I,3I	4,I6x2,II: 7,I2=I,23	4,I6xI,74: 5,92=I,22	4,I6xI,70: 5,33=I,33	4,I6x0,096: 0,48=0,83
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	7,86	7,78	8,06	6,75	5,5I
I7	С учетом заготовительно-складских расходов К=I,02	8,02	7,94	8,22	6,89	5,62
I8	Стоимость I штуки изделия	7I,46	56,53	48,66	36,72	2,70

Составила В.Косарева

Детясли-сад на 25 мест, объединенные
с начальной школой на 40 учащихся

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости сборных легкобетонных панелей, определенной по прейскуранту № 06-08

№№ пп	Характеристика изделия	Марка изделий и расчет стоимости единицы измерения			
		ПК6-60.I5	ПК6-60.I2	ПК8-60.I0	ПК6-36.I5
I	2	3	4	5	6
I	Марка бетона	200	200	200	200
2	Объем бетона в плотном теле, м3	I,I2I	0,843	0,695	0,68
3	Площадь изделия м2	8,9I	7,I2	5,92	5,33
4	Приведенная толщина в см	I2,6	II,82	II,72	I2,75
5	Нормативная нагрузка в кг/м2	730	730	900	730
6	Вес изделия в т	2,I9	I,64	I,36	I290
7	Длина пролета в м	5,98	5,98	5,98	3,58
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту	I900	I900	I900	I899
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	6,30	5,55

I	2	3	4	5	6
II	Поправка на величину пролета	0,48	0,48	0,48	-
I2	Поправка на нормативную нагрузку	-0,I5x3= =-0,45	-0,I5x3= =-0,45	-0,I5	-0,I0x3= =-0,30
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-
I4	Реквизит тех.часть п.7	0,55xI,I2I: 8,9I=0,07	0,55x0,843: 7,I2=0,07	0,55x0,695: 5,92=0,06	0,55x0,68; 5,33=0,07
I5	Транспорт ЦСЦ, прилож. I	4,I6x2,I9: 8,9I=I,02	4,I6xI,64: 7,I2=0,96	4,I6xI,36: 5,92=0,96	4,I6xI,29: 5,33=I,0I
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	7,52	7,36	7,65	6,33
I7	С учетом заготовительно-складских расходов К=I,02	7,67	7,5I	7,80	6,46
I8	Стоимость I штуки изделия	68,34	53,47	46,I8	34,43

Составила В.Косарева

РАСЧЕТ № I

Сметные цены на индустриальные изделия перемычек и опорных подушек

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона м3	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м3	Стоим. изделия без арматуры руб/шт	Арматура А-I Цена 0,I73 руб/кг К-во	А-I Сумма	А-II Цена 0,I84 руб/кг К-во	А-II Сумма	А-III Цена 0,I94 руб/кг К-во	А-III Сумма	В-I Цена 0,2I4 руб/кг К-во	В-I Сумма	Цена изделия с арматурой руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	Б-I3	200	0,0I0	445I	52,70	0,53	-	-	-	-	-	-	0,69	0,I5	0,68
2	Б-I5	200	0,026	"	52,70	I,37	-	-	-	-	-	-	0,58	0,I2	I,49
3	Б-22	200	0,037	"	52,70	I,95	-	-	-	-	I,34	0,26	0,55	0,I2	2,33
4	Б-24	200	0,04I	"	52,70	2,I6	-	-	-	-	I,49	0,29	0,6I	0,I3	2,58
5	БУ-I5	200	0,04I	"	52,70	2,I6	-	-	-	-	I,84	0,36	0,77	0,I6	2,68
6	БУ-I9	200	0,05I	"	52,70	2,69	-	-	-	-	4,74	0,92	2,I0	0,45	4,06
7	БУ-27	200	0,I48	"	52,70	7,80	I2,72	2,20	-	-	I2,84	2,49	-	-	I2,49
8	БП-24	200	0,I3	"	52,70	6,85	0,44	0,08	-	-	4,48	0,87	2,3	0,49	8,29
9	БП-22	200	0,II7	"	52,70	6,I7	0,44	0,08	2,57	0,47	-	-	I,36	0,29	7,0I
I0	БП-I8	200	0,095	"	52,70	5,0I	0,44	0,08	-	-	-	-	2,I4	0,46	5,55
II	БУ-24	200	0,I34	"	52,70	7,06	-	-	-	-	7,64	I,48	7,62	I,63	I0,I7
I2	ОП6-4	200	0,053	"	52,70	2,79	0,34	0,06	8,64	I,59	-	-	-	-	4,44

РАСЧЕТ № 2

Сметные цена на индустриальные изделия прогонов

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона м3	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м3	Стоимость изделия без арматуры руб/шт	Арматура А-I Цена 0,I73 руб/шт К-во	Арматура А-I Сумма	Арматура А-II Цена 0,I84 руб/шт К-во	Арматура А-II Сумма	Арматура А-III Цена 0,I94 руб/шт К-во	Арматура А-III Сумма	Арматура В-I Цена 0,2I4 руб/шт К-во	Арматура В-I Сумма	Арматура З.д. Цена 0,306 руб/шт К-во	Арматура З.д. Сумма	Цена изделия с арматурой руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
I	П-36	200	0,I73	4750	63,45	I0,98	0,78	0,I3	0,74	0,I4	I7,54	3,40	5,42	I,I6	0,I6	0,05	I5,86

РАСЧЕТ № 3

Сметные цены на индустриальные изделия индивидуальных козырьков

№№ пп	Марка изделия	Един. изм.	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м2	Цена руб/шт	Цена изделия с К=1,3 т.ч.п. 25
1	2	3	4	5	6	7
1	ИК-1	м2	4766	5,30	13,73	17,85
2	ИК-2	"	4766	5,30	14,68	19,08
3	ИК-3	"	4766	5,30	15,64	20,33

СМЕТА № 2

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Отопление

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 2,55 тыс.руб.

Показатели по смете

1 Объем здания 1767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест - 65
5 Стоимость:
I м3 здания 1,44 руб
I м2 рабочей площади 7,23 руб
I м2 общей площади 6,00 руб
I места 39,23 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
		I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОТОПЛЕНИЕ				
I	23-646 32-9б	Установка радиаторов чугунных М-140-АО	экм	102	5,29	540
2	23-45 30-10а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром: 15 мм	м	90	0,74	67
3	23-46 30-10а	20 мм	м	110	0,79	87
4	23-47 30-10а	25 мм	м	80	0,96	77
5	23-48 30-10а	32 мм	м	70	1,12	78
6	23-49 30-10а	40 мм	м	28	1,24	35
7	23-50 30-10б	50 мм	м	4	1,49	6
8	23-689 32-12г	Воздушные краны конструкции Маевского	шт	32	0,4	13

I	2	3	4	5	6	7
9	23-652 32-I5 ц I ч III доп 2 п 295I	Конвекторы отопительные "Комфорт" цена: 0,28+7,36	экм	95,9	7,64	733
	Ц I ч III	Стоимость вентилей муфтовых I5кч8п диаметром:				
I0	п I30	I5 мм	шт	6	0,95	6
II	п I32	25 мм	"	2	I,44	3
I2	п I34	40 мм	"	2	2,35	5
I3	Ц I ч III п I464	Стоимость кранов двойной регулировки диаметром I5 мм	"	32	0,4I	I3
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
I4	23-726 32-I9а	Узел элеваторный № I	шт	-	I82	-
I5	23-I07 30-I5а	Установка задвижек чугунных 30ч6бр диаметром 50 мм	"	6	II,00	66
I6	23-663 32-I0а	Установка грязевиков из стальных труб диам. I59 мм	"	2	I5,90	32
I7	23-687 32-I2б	Манометр общего назначения	"	2	4,I8	8
I8	23-688 32-I2в	Термометр в оправе	"	2	2,I8	4
I9	Цен I ч III п I525	Кран трехходовой со [illegible]ером	"	3	I,3	4
		ПОДВОДКА ТРУБОПРОВОДОВ К КАЛОРИФЕРАМ				
20	23-46 30-I0а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	-	0,79	-
2I	23-47 30-I0а	25 мм	м	3,5	0,96	3
22	23-48 30-I0а	32 мм	м	-	I,I2	-

I	2	3	4	5	6	7
23	23-50 30-I06	50 мм	м	23	I,49	34
24	23-45 30-I0а	I5 мм	м	I,5	0,74	I
25	Ц I ч III п I30	Стоимость вентилей муфтовых диаметром I5 мм I5кч 8п				
26	23-I07 30-I5а	Задвижка чугунная 30ч6бр параллельная фланцевая	шт	I	II	II
27	23-203 30-24а цен I ч III п I85	Вентиль фланцевый I5кчI9п диам. 20 мм цена; 2,24+2,2I	шт	-	4,45	-
28	-"-	То же, диам.25 мм цена: 2,24+2,2I	шт	I	4,45	4
29	23-204 30-24а цен I ч III	То же, диам.32 мм цена: 3,44+2,9	шт	-	6,34	-
30	23-I04 30-I4а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	4I0	0,03	I2
		Итого				I844
		Накладные расходы I4,9%				275
		Итого				2II9
		Плановые накопления 6%				I27
		Итого				2246
		Пуск и регулировка I%				22
		Итого по I разделу				2268
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
3I	I7-737 27-62в	Покрытие трубопровода изольной мастикой	I00 м2	0,26	3I,20	8

I	2	3	4	5	6	7
32	I9-86 28-6а	Изоляция трубопровода минеральной ватой	м3	I,I7	2I,50	25
33	I9-I44 28-I0г	Устройство каркаса из металлической сетки	м2	77	0,82	63
34	I9-I46 28-IIа	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	м2	77	0,80	62
35	I9-203 28-I3ж	Оклейка пергамином поверхности изоляции	"	84,0	0,29	24
36	I9-209 28-I4б	Окраска трубопровода по изоляции	"	84,0	0,52	44
37	I7-703 27-60з тех ч	Масляная окраска радиаторов цена: 54,8-25=29,80	I00 м2	0,I6	29,80	5
		Итого				23I
		Накладные расходы I6,5%				38
		Итого				269
		Плановые накопления 6%				I6
		Итого по II разделу				285
		Всего по смете				2553

Составила _____ Л.Денисенкова

СМЕТА № 3

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. I,72 тыс.руб.

В том числе:

оборудование 0,I8 т.р.
монтаж 0,0I т.р.
строительные работы I,53 т.р.

Показатели по смете:

1 Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест - 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,97 руб
I м2 рабочей площади 4,88 руб
I м2 общей площади 4,04 руб
I места 26,46 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
		ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ				
I	24-484 33-I8а доп вып 9 п 3887	Установка вентиляторов центробежных Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем АОЛП-4	к-т	I	46,99	47
		цена: 3,59+43,4				
2	24-456 33-I8в	Установка вентиляторов центробежных Ц4-70 № 5 с электродвигателем А02-3I-4	к-т	I	9I	9I
3	24-603 33-20а цен I ч III вып 8 п 3774	Установка калориферов пластинчатых КВС-6	шт	I	47,I3	47
		цена: 5,43+4I,7				
4	24-530 33-206	КВБ-9п	"	I	90	90
5	24-709 33-266	Установка подставок под калориферы	кг	6,0	0,32	2
6	24-407 33-9а	Установка решеток жалюзийных неподвижных размером 225х580 мм	шт	4	4,99	20

1	2	3	4	5	6	7
7	24-35 33-16	Диффузоры из стали тонколистовой толщ. 0,7 мм периметром до:				
		1000 мм	м2	6,5	5,68	37
8	24-446 33-14а ц I ч II п 654 доп вып 4 п 3284	Установка дверей герметических утепленных размером 0,5х1,3 м цена: 13,7-11,0+13,80= =16,50	шт	2	16,50	33
9	24-449 33-16	Установка гибких вставок из прорезиненной ткани	м2	0,86	13,00	11
10	24-401 33-37л	Установка заслонок регулирующих утепленных периметром 3200 мм с ручным приводом	шт	1	4,92	5
11	Доп вып 1 п 2606	Стоимость клапанов регулирующих с ручным приводом Р 600х1000 мм	шт	1	43	43
		ВЕНТИЛЯЦИЯ				
12	23-516 33-38а	Установка вентилятора крышного центробежного КЦ3-90 № 4 с электродвигателем АОЛ2-11-6	шт	3	100	300
13	24-502 33-19а	Установка осевого вентилятора ВО-45	к-т	1	25,50	26
14	24-30 33-1а	Воздуховоды из тонколистовой стали толщ. 0,9 мм диам. 165 мм	м2	1,8	8,83	16
15	24-31 33-16	То же, диам. до 320 мм	м2	13,2	5,04	67
16	24-32 33-1д	То же, диам. до 495 мм	м	9	4,45	40
17	24-35 33-16	Установка коробов из тонколистовой стали толщ. 0,8 мм периметром до 1000 мм	м2	5	5,68	28

I	2	3	4	5	6	7
I8	24-36 33-Iв	То же, периметром до I600 мм	м2	I0,6	5,07	54
I9	24-405 33-9а	Установка жалюзийных регулируемых решеток размером: I50xI50 мм	шт	34	0,99	34
20	24-406 33-9а	200x200 мм	"	25	I,II	28
2I	24-357 33-6г	Зонт из тонколистовой стали	шт	I	5,0I	5
32	Цен I ч III п 859	Стоимость зонта	кг	30	0,35	II
23	Цен I ч III п 25I3	Шиберы из тонколистовой стали диам. I00 мм	шт	I	2,39	2
24	-"- п 25I4	То же, диам.250 мм	"	8	2,79	22
25	-"- п 25I5	То же, диам.350 мм	"	4	4,4I	I8
		Итого				I088
		Накладные расходы I4,9% без п. I0, II				I62
		Итого				I250
		Плановые накопления 6%				75
		Итого				I325
		Пуск и регулировка 2,5%				33
		Итого по сантехническим работам				I358
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
26	I8-I4 24-4б	Установка коробов асбестоцементных периметром: до I000 мм	м2	4I,29	0,46	I9
27	I8-I5 24-4в	свыше I000 мм	"	3I,8	0,33	I0
28	Пр-нт 06-04 п 353	Стоимость коробов асбестоцементных разм I40xI40, 200x200, 250x250 цена I,23xI,074	м	4I,29	I,32	55

I	2	3	4	5	6	7
29	п 362	350х350 мм цена: I,49хI,074	м2	2,96	I,60	5
30	п 36I	500х300 мм цена: I,46хI,074	"	28,84	I,57	45
		Итого				I34
		Накладные расходы I6,5%				22
		Итого				I56
		Плановые накопления 6%				9
		Итого по строительным работам				I65
		ОБОРУДОВАНИЕ				
3I	23-07 I-I3-02	Клапан регулирующий 25ч93Iнж диам. I5 мм цена: 86хI,074	шт	2	92	I84
		Итого				I84
		МОНТАЖ				
32	I2-У-2228	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам.I5 мм цена: (3,5I+I,85хI,25)х хI,06	шт	2	6,88	I4
		Итого				I4
		Всего по смете				I72I

Составила Л.Деженкова

СМЕТА № 4

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся
Холодное водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 0,32 тыс.руб.

Показатели по смете:
I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,I8 руб
I м2 рабочей площади 0,9I руб
I м2 общей площади 0,75 руб
I места 4,92 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-I 30-Ia прим I	Ввод водопровода из чугунных напорных трб диам. 65 мм	м	5	2,56	I3
2	23-2I 30-2а	Фасонные чугунные части диам. 50 мм	т	0,0I	397,0	4
3	23-57 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5 мм	м	60	I,07	64
4	23-58 30-I0в	20 мм	м	5	I,07	5
5	23-59 30-I0в	25 мм	м	46	I,34	62
6	23-60 30-I0в	32 мм	м	5	I,6I	8
7	23-6I 30-I0в	40 мм	м	I8	I,87	34
8	23-I07 30-I5а	Установка задвижек чугунных 30ч6бр диам. 50 мм	шт	I	II	II
9	Ц I ч Ш п I04	Стоимость вентилей муфтовых диаметром I5 мм I5ч8р2д	"	I8	0,7	I3
I0	п I06	25 мм	"	7	I,I7	8
II	п I07	32 мм	"	I	I,62	2

I	2	3	4	5	6	7
I2	23-386 3I-II6	Установка вентилей поливочных диаметром 25 мм	к-т	3	I,79	5
I3	23-I04 30-I4а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	I34	0,03	4
		Итого				233
		Накладные расходы I4,9%				35
		Итого				268
		Плановые накопления 6%				I6
		Итого				284
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I4	I9-86 28-6а	Изоляция трубопроводов минеральной ватой	м3	0,I8	2I,5	4
I5	I9-I44 28-I0г	Устройство каркаса из металлической сетки	м2	9	0,82	7
I6	I9-I46 28-IIа	Штукатурка асбестоцементным раствором	м2	9	0,8	7
I7	I9-203 28-I3ж	Оклейка пергамином поверхности изоляции	м2	I0	0,29	3
I8	I9-209 28-I4б	Окраска трубопроводов по изоляции	м2	I0	0,52	5
		Итого				26
		Накладные расходы I6,5%				4
		Итого				30
		Плановые накопления 6%				2
		Итого				32
		Всего по смете				3I6

Составила Л.Деженкова

С М Е Т А № 5

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся
Горячее водоснабжение

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с I.I.1969 г.
0,44 тыс.руб.

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,25 руб
I м2 рабочей площади I,25 руб
I м2 общей площади I,04 руб
I места 6,77 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-57 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: I5 мм	м	67	I,07	72
2	23-58 30-I0в	20 мм	м	26	I,07	28
3	23-59 30-I0в	25 мм	м	26	I,34	35
4	23-60 30-I0в	32 мм	м	22	I,6I	35
	Ц I ч III	Стоимость вентилей муфтовых диаметром:				
5	п I30	I5 мм	шт	5	0,95	5
6	п I3I	20 мм	"	3	I,I0	3
7	п I32	25 мм	"	3	I,44	4
8	п I33	32 мм	"	2	I,7I	3
9	23-343 3I-2д	Установка термосмесителей ТСВБ-50	"	I	54,42	54
	ц I ч III п I9I6 доп в 2	цена: 5,04-3,92+53,3				
I0	23-34I 3I-2д 24-07 п 07-0I	Смесители для моечных ванн и моек	"	8	5,36	43
		цена: 0,85+4,2xI,074				
II	23-339 3I-2д	Установка смесителей для ванн	"	I	II,60	I2

1	2	3	4	5	6	7
12	23-343 31-2д	Установка смесителей для душевых с сеткой душевой	шт	1	5,04	5
13	23-343 31-2д ц I ч Ш п 1916 пр-нт 24-07 п 07-01	Установка смесителей для раковин цена: 5,04-3,92+4,2х1,072	"	2	4,62	9
14	23-336 31-2в	Полотенцесушители из водогазопроводных труб диам. 32 мм	шт	1	2,87	3
15	23-104 30-14а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	131	0,03	4
		Итого				315
		Накладные расходы 14,9%				47
		Итого				362
		Плановые накопления 6%				22
		Итого				384
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
16	19-86 28-6а	Изоляция трубопроводов минеральной ватой	м3	0,30	21,5	6
17	19-144 28-10г	Устройство каркаса из металлической сетки	м2	16	0,82	13
18	19-146 28-11а	Штукатурка асбестоцементным раствором	м2	16	0,8	13
19	19-203 28-13ж	Оклейка пергамином поверхности изоляции	м2	18	0,29	5
20	19-209 24-146	Окраска трубопроводов по изоляции	м2	18	0,52	9
		Итого				46
		Накладные расх.16,5%				8
		Итого				54
		Плановые накопления 6%				3
		Итого				57
		Всего по смете				441

Составила Л.Деженкова

СМЕТА № 6

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Канализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. I,34 тыс.руб.

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,76 руб
I м2 рабочей площади 3,80 руб
I м2 общей площади 3,I5 руб
I места 20,6I руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I	23-34 30-6а	Прокладка трубопроводов из чугунных труб диаметром: 50 мм	м	54	2,52	I36
2	23-35 30-6б	I00 мм	м	95	3,95	375
3	23-3I7 3I-Iг	Установка умывальников со смесителем, бутылочным сифоном	к-т	I0	I7,70	I77
4	23-372 3I-6а	Писсуары керамические	шт	I	6,66	7
5	23-376 3I-6г	Видуар больничный с металлической решеткой	"	I	73,0	73
6	23-306 3I-Iв	Установка умывальников детских с туалетным краном и бутылочным сифоном	к-т	4	I0,20	4I
7	23-359 3I-4г прим	Установка раковин стальных эмалированных	"	2	6,4I	I3
		цена: 7,II-0,7				

I	2	3	4	5	6	7
8	23-366 3I-5а	Установка унитазов "Компакт"	к-т	5	2I,80	I09
9	23-363 3I-5а	Установка унитазов детских	"	3	I9,30	58
I0	23-35I 3I-3г	Установка трапоз чугунных эмалированных диаметром: 50 мм	"	3	4,08	I2
II	23-352 3I-3г	I00 мм	"	2	7,I6	I4
I2	Ц I ч III п I909	Стоимость сифонов-ревизий двухоборотных	шт	8	0,89	7
I3	23-350 3I-3в	Установка душевых поддонов глубоких	"	I	30,I0	30
I4	23-302 3I-Iа	Установка ванн	"	I	44,I0	44
		Итого				I096
		Накладные расходы I4,9%				I63
		Итого				I259
		Плановые накопления 6%				76
		Всего по смете				I335

Составила Л.Деженкова

С М Е Т А № 7

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Электроосвещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 2,44 тыс.руб.

В том числе:

а) монтажных работ 2,44 тыс.руб

Показатели по смете:

1 Объем здания 1767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания I,38 руб
I м2 общей площади 5,74 руб
I м2 рабочей площади 6,92 руб
I места 37,54 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда В е с		Сметная стоимость един.изм.руб.			Общая стоимость руб.		
					Един. изм. чел.-час т	Всего чел.-час т	Оборудования	Монтаж.работ Общая	В т.ч зарплата	Оборудования	Монтаж.работ Общая	В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
I	8-7I03	Щиток осветительный с автоматами типа А3I00 (УОЩВ-6)	I00 шт	0,0I	492	4,92	-	4II	2I4 / I,06	-	4	2 / 0,0I
2	8-7I04	То же, типа УОЩВ-I2	"	0,0I	635	6,35	-	523	276 / I,59	-	5	3 / 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7099	То же, типа ОПМ-I	I00 шт	0,I	475	4,75	-	525	222 2,3I	-	5	2 0,02
4	8-7038	Светильник для люминесцентных ламп, отдельно устанавливаемый на подвесах на количество ламп до 2	"	0,56	222	I24,32	-	257	97,7 20,4	-	I44	55 II
5	8-70I4	Светильник для ламп накаливания с нормальными условиями среды	"	0,32	I36	43,52	-	I64	58,4 22	-	52	I9 7,04
6	8-70I5	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и взрывоопасной средой (ШР-I00)	"	0,08	I6I	I2,88	-	I93	70,I 25	-	I5	6 2
7	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором (ЯТП-0,25)	"	0,02	272	5,44	-	33I	II7 I,23	-	6	2 0,09
8	8-709	Звонок электрический квартирный	"	0,0I	46	0,46	-	45,6	2I	-	I	-
9	8-7002	Выключатель при скрытой проводке	"	0,4	75	30	-	I06	32,7	-	42	I3
I0	8-7003	То же, герметический	"	0,I3	82	I0,66	-	233	35,4	-	30	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-7007	Розетка штепсельная при скрытой проводке	I00 шт	0,II	75	8,25	-	II7	32,7	-	I3	4
		Затягивание провода АПВ в проложенные трубы										
I2	8-4372	Провод первый сеч. до 6,0 мм2	I00 м	0,35	8	2,8	-	8,49	3,35 0,97	-	3	I 0,33
I3	8-4404	За каждый последующий провод сечением до 6,0 мм2	"	I,05	3	3,I5	-	2,72	I,47	-	3	2
I4	8-4500	Труба винипластовая при открытой проводке диам. до 25 мм	"	0,35	55	I9,25	-	80,7	23,5 4,97	-	28	8 I,73
I5	8-4208	Кабель с креплением и накладными скобами сеч. до 2,5 мм2	"	0,4	73	29,2	-	95,5	3I,7 8,I8	-	38	I3 3,27
I6	8-4223	Провод при скрытой проводке	"	7,35	I4	I02,9	-	I5,6	5,6 0,94	-	II5	4I 6,9
		Итого				408,85					504	I76 32
		Плановые накопления 6%									37	
		Итого по "А"				408,85					54I	I76 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
17	I5-04-П п 4-II6	Щиток групповой осветительный УОЩВ-6	шт	I	-	-	-	41х I,047	-	-	43	-	
18	I5-04-П п 4-II8	То же, типа УОЩВ-I2	"	I	-	-	-	66х I,047	-	-	69	-	
19	I5-04-П п 4-II3	То же, типа ОПМ-I	"	I	-	-	-	74х I,047	-	-	77	-	
		Светильник для люминесцентных ламп:											
20	Ц I ч У стр 3II п I36	ЛС002-2х40	шт	27	-	-	-	I8,2	-	-	491	-	64
2I	Дополн. к номенклатуре Рижского светотех. завода I973г	ЛП002-2х40	"	I9	-	-	-	23х I,083	-	-	473	-	
22	Ц I ч У стр 3II п I42	ЛП0I2-Iх40	"	4	-	-	-	I3,2	-	-	53	-	
23	I5-07 п I-I79	ПВЛМ-2х40	"	6	-	-	-	23,Iх I,083	-	-	I50	-	
24	Цена Бельцкого завода	То же, П0-02	"	II	-	-	-	3,2х I,083	-	-	38	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25	I5-07 д 2I п 3-I66	НП0I9х60/Р00-0I	шт	I0	-	-	-	2,I0х I,083	-	-	23	-
26	I5-07 д 20 п 3-I63	НБ005х60/Р00-0I	"	II	-	-	-	2,5х I,083	-	-	30	-
27	I5-07 доп № 7 п I-203	Светильник ППР-I00	"	8	-	-	-	9х I,083	-	-	78	-
28	I6-03-П п 7-037	Лампа накаливания Б 220-60	I0 шт	4,0				0,75х I,086	-	-	4	-
29	I6-03-П п I-025	Лампа люминесцентная ЛБ220-40	"	I0,8	-	-	-	I2х I,086	-	-	I42	-
30	I6-03-П п 6-002	Зажигатель (стартер) для люминесцентных ламп 220в 40вт	"	I0,8	-	-	-	I,63х	-	-	I9	-
3I	I6-02 п 54-0I4	Звонок электрический ЗП-220 с кнопкой	шт	I	-	-	-	2,05х I,086	-	-	2	-
32	I5-04-П п 3-670	Ящик с однофазным понижающим трансформатором ЯТП-0,25	"	2	-	-	-	I3х I,076	-	-	28	-
33	Ц I ч У стр 230	Провод с медной жилой ПВС 2х0,75 мм2	км	0,0I	-	-	-	46,5	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34	Ц I ч У стр 230	То же, с алюминиевой жилой АШВС сеч. 2х2,5 мм2	км	0,5I5	-	-	-	63,I	-	-	32	-
35	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	"	0,232	-	-	-	96	-	-	22	-
36	-"- стр 222	То же, АПВ сеч. 6 мм2	"	0,I45	-	-	-	43,7	-	-	6	-
37	-"- стр I06	Кабель с алюминиевой жилой АНРГ сеч. 2х2,5 мм2	"	0,03I	-	-	-	I60	-	-	5	-
38	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	"	0,0I	-	-	-	23I	-	-	2	-
39	Ц I ч У вып 8 п 2724	Труба винипластовая диам.20мм	I0 м	3,5	-	-	-	2,0I	-	-	7	-
		Итого									I795	
		Плановые накопления 6%									I08	
		Итого									I903	
		Всего по смете				408,85					2444	I76/32

Составила Л.Деженкова

СМЕТА № 8

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Силовое электрооборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г.
I,76 тыс.руб

В том числе:

а) оборудования 0,59 тыс.руб
б) монтажных работ I,I7 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,99 руб
I м2 общей площади 4,I4 руб
I м2 рабочей площади 4,99 руб
I места 27,08 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда В е с		Сметная стоимость един.изм.руб.			Общая стоимость руб.		
					Един. изм. чел.-час т	Всего чел - час т	Оборудования	Монтаж.работ Общая	В т.ч. зарплата	Оборудования	Монтаж.работ Общая	В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
I	8-6606 К-0,7 ВУ к разд 23 п I2	Вводно-распределительное устройство ВРУ I-II	па-нель	I	I2х 0,7	8,4	-	I7,2х 0,7	6х0,7 / 0,29х0,7	-	I2	4 / 0,2
		Подготовка к включению аппаратуры ВРУ-ВII										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-6683	Переключатель на ток до 400а	по-люс	6	0,7	4,2	-	I,I3	0,38	-	7	2
3	8-6688	Предохранитель на ток до 400а	шт	6	0,7	4,2	-	I,08	0,36	-	6	2
4	8-6730	Трансформатор	шт	6	0,4	2,4	-	0,48	0,I9	-	3	I
5	8-6733	Счетчик	"	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	-	5	2
6	8-6606 К-0,7 ВУ к разд 23 п I2	Панель распределительная ВРУI-47	па-нель	I	I2х 0,7	8,4	-	I7,2х 0,7	6х0,7 / 0,29х0,7	-	I2	4 / 0,2
		Подготовка к включению аппаратуры ВРУ-Р47										
7	8-6687	Предохранитель на ток до 200а	шт	34	0,4	9,6	-	0,58	0,22	-	20	7
8	8-6606 К-0,7 I5-04-II 2-329	Распределительный пункт ПР93I2-3I8	"	I	I2х 0,7	8,4	I58	I7,2х 0,7	6х0,7 / 0,29х0,7	I58	I2	4 / 0,2
9	8-6606 К-0,7 I5-04-II 2-I8I	То же, типа ПР9232-3I0	"	I	I2х 0,7	8,4	I28	I7,2х 0,7	6х0,7 / 0,29х0,7	I28	I2	4 / 0,2
		Подготовка к включению:										
I0	8-6699	Автомат установочный однополюсный на ток до 50а	шт	9	0,6	5,4	-	0,64	0,3I	-	6	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	8-6703	То же, трехполюсный	шт	11	2	22,0	-	2,36	I,I4	-	26	I3
I2	8-6705	То же, на ток до 200а	"	2	3	6,0	-	3,72	I,4I	-	II	3
I3	8-6288 I5-04-I--7Iг п 04-I69	Пускатель магнитный ПМЕ-22I	"	2	6	I2	6,0	I0,50	2,94 / 0,0I	I8	2I	6 / 0,22
I4	-"- I5-04-I--7I п 4-I36	То же, ПМЕ-06I	"	4	6	24	4,75	I0,5	2,94 / 0,II	I9	42	I2 / 0,44
I5	8-7002	Выключатель при скрытой проводке	I00 шт	0,0I	75	0,75	-	I0,6	32,7	-	I	-
I6	Калькул. № I	Щит управления с двумя кнопками А582	шт	8	9,I	72,8	28,08	II,06	4,42	225	88	35
I7	8-5973	Выключатель пакетный в герметическом исполнении трехполюсный на ток до I00а ПВМЗ-I0	шт	3	4	I2	-	4,48	I,87 / 0,0I	-	I3	6 / 0,03
I8	8-5992	Розетка штепсельная с количеством контактов до 25а с четырьмя контактами	"	3	2	6	-	I,87	0,74 / 0,0I	-	6	2 / 0,03

69

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	8-5990	Розетка штепсельная на ток до I0а с 3-м заземляющим контактом	шт	5	I	5	-	I,76	0,69 0,0I	-	9	3 0,05
		Затягивание провода АПВ в проложенные трубы										
		Провод первый сечением до:										
20	8-437I	2,5 мм2	I00 м	3,75	6	22,5	-	6,86	2,69 0,8I	-	26	I0 3,03
2I	8-4372	6 мм2	"	0,50	8	4	-	8,49	3,35 0,97	-	4	2 0,48
22	8-4373	I6 мм2	"	0,45	I0	4,5	-	I2,6	4,82 I,59	-	6	2 0,7I
23	8-4374	35 мм2	"	0,05	I4	0,07	-	I5,3	6,03 I,78	-	I	- 0,08
		За каждый последующий провод сечением до:										
24	8-4403	2,5 мм2	"	9,75	3	29,25	-	2,37	I,3I	-	23	I3
25	8-4404	6 мм2	"	I,50	3	4,5	-	2,72	I,47	-	4	2
26	8-4405	I6 мм2	"	I,3	5	6,5	-	4,54	2,5	-	6	3
27	8-4406	35 мм2	"	0,I5	6	0,9	-	5,I	2,8I	-	5	-
		Труба стальная под заливку бетоном диам. до:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	8-4281	25 мм	100м	4,25	37	157,25	-	40,9	15,7 1,16	-	174	67 4,93
29	8-4282	40 мм	"	0,45	38	17,1	-	43,2	15,8 1,21	-	19	7 0,54
30	8-4283	50 мм	"	0,05	40	2,0	-	46,5	16,4 1,32	-	2	1 0,06
		Итого				472,52				548	582	220 10,75
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, загот.-складские расходы)								41		
		Плановые накопления 6%									35	
		Итого				472,52				589	617	220 10,75
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
31	Письмо треста ЭМК № П-47 от 18.II.70г	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11	шт	1	-	-	-	131,57х 1,074	-	-	141	-
32	То же	Панель распределительная ВРУ1-47	"	1	-	-	-	167х 1,074	-	-	179	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	Ц I ч У стр 330 п 49	Выключатель герметический трехполюсный ГПВМ3-I0	шт	3	-	-	-	4,5I	-	-	I4	-
34	Ц I ч У стр 34I п 233 п 234	Розетка штепсельная с 4-м заземляющим контактом А-700 и вилкой А-70I цена: 2,2+0,43	"	3	-	-	-	2,63	-	-	8	-
35	Ц I ч У стр 34I п 239	То же, с 3-м заземляющим контактом У-220	"	5	-	-	-	0,82	-	-	4	-
36	Ц I ч I стр I04	Провод АПВ-660 сечением: 2,5 мм2	км	I,236	-	-	-	29,2	-	-	36	-
37		6 мм2	"	0,206	-	-	-	47,3	-	-	9	-
38		I0 мм2	"	0,I85	-	-	-	78,7	-	-	I5	-
39		35 мм2	"	0,02I	-	-	-	I93	-	-	4	-
40	Ц I ч У стр 222	То же, ПВ сеч. I,5 мм2	"	0,I55	-	-	-	33,5	-	-	5	-
4I	Ц I ч У вып 8 п 2724	Труба винипластовая диаметром 20 мм	I0м	42,5	-	-	-	2,0I	-	-	85	-
42	п 2725	32 мм	"	4,5	-	-	-	3,8I	-	-	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43	п 2727	50 мм	I0м	0,5	-	-	-	8,32	-	-	4	-
		Итого									52I	
		Плановые накопления 6%									3I	
		Итого по "Б"									552	
		Всего по смете				472,52				589	II69	220 / II

Составила Л.Деженкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита управления А582

№№ пп	Наимен. пр-нта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.раб. Всего	Монтаж.раб. В т.ч. з/пл.	Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.ч. з/плата
I	I5-04-I п I-085 8-6605	Шкаф навесной размером 320х560хI44	шт	I	-	25	I2,8х 0,7	4,9х 0,7	-	25	8,96	3,43
2	I5-04-I п I8-084 I5-04-П п I-4I8 8-67I4	Кнопка управления "Стоп"	шт	I	0,23	I,0	0,6	0,27	0,23	I,0	6,0	0,27
3	I5-04-I п I8-085 I5-04-П п I-4I8 8-67I4	Кнопка управления "Пуск"	шт	I	0,I9	I,0	0,6	0,27	0,I9	I,0	0,6	0,27
4	I6-03 п 6 I5-04-П п I-453 8-6735	Сигнальная лампа	шт	I	0,06	0,6	0,9	0,45	0,06	0,60	0,9	0,45
		Итого							0,48	27,6	II,06	4,42
		Всего по калькул.							28,08		II,06	4,42

Затраты труда 9,I чел/час

Составила Л.Деженкова

С М Е Т А № 9

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Автоматизация приточных систем

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г.
0,49 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 0,37 тыс.руб
б) монтажных работ 0,I2 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,28 руб
I м2 общей площади I,I5 руб
I м2 рабочей площади I,39 руб
I места 7,54 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в ед. изм.		Сметная стоимость ед. изм. р-б.			Общая стоимость руб		
					Ед. изм. чел.-час т	Всего чел.-час т	Оборудования	Монтаж. работ Общая	Монтаж. работ В т.ч. зарплата	Оборудования	Монтаж. работ Общая	Монтаж. работ В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Калькул. № I	Щит автоматизации	шт	2	I6	32	77,7I	I9,55	7,59 0,9I	I55	39	I5 I,82
2	I7-04 п I-000I II-II	Термометр электроконтактный манометрический ТПГ-СК	шт	4	2	8	48	6,0	2,26	I92	24	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-437I	Затягивание провода в проложенные трубы - провод первый сеч. 2,5 мм2	I00 м	0,3	6	I,8	-	6,86	2,69 0,8I	-	2	I 0,24
4	8-4403	За каждый последующий провод сеч. 2,5 мм2	"	I,2	3	3,6	-	2,37	I,3I	-	3	2
5	8-4276	Труба стальная с креплением и накладными скобами диам. до 25 мм	"	0,25	66	I6,5	-	97,7	27,8 8,II	-	24	7 2,02
6	8-428I	Труба в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	"	0,05	37	I,85	-	40,9	I5,7 I,I6	-	2	I 0,05
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА										
7	Ц I ч У стр 222	Провод с алюминиевой жилой АПВ сеч. 2,5	км	0,I55	-	-	-	48,6	-	-	8	-
8	Ц I ч I стр I09	Труба стальная тонкостенная диам. 20 мм	м	3I	-	-	-	0,24	-	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого				63,75				347	109	35 4,13
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, заготовительно-складские расходы)								26		
		Плановые накопления 6%									7	
		Итого				63,75				373	116	35 4,13
		Всего по смете								489		

Составила Л.Дженкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щита автоматизации

№№ пп	Наименование пр-нта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.ч. з/плата	Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ В т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-П п I-090 8-6646	Шкаф ПУЭН-8 размером 450х350х700	шт	I		30	5,46	I,99	-	30	5,46	I,99
2	I5-04-I п I2-5I2 доп 22 I5-04-П п I-637 8-673I	Реле времени РВП-2	шт	I	6,20	2,95	I,27	0,40	6,2	2,95	I,27	0,40
3	I5-04-I п I2-I63 I5-04-П п I-400 8-673I	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	3	3,35	3,0	I,27	0,46	I0,05	9,0	3,8I	I,38
4	I5-04-I п I9-0I6 I5-04-П п I-452 8-6735	Арматура сигнальная с лампой ССЗ-220	шт	2	0,33	0,60	0,9	0,42	0,66	I,20	I,8	0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I5-04-I п I-003 I5-04-II п I-320 8-6707	Автоматический выключатель А63-М	шт	2	I,55	0,90	0,66	0,27	3,I	I,8	I,32	0,54
6	I5-04-I п 06-537 I5-04-II п I-4I9 8-6326	Универсальный переключатель УП53II-С225	шт	I	I,85	I,0	3,49	I,36	I,85	I.0	3,49	I,36.
7	I5-04-I п I8-060 I5-04-II п I-4I8 8-67I4	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	I,40	I	0,6	0,27	5,6	4	2,4	I,08
8	I5-04-II п I-475	Клеммник КН I020	шт	I	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-
		Итого							27,46	50,25	I9,55	7,59
		Всего по калькуляции								77,7I	I9,55	7,59 / 0,9I

Затраты труда I6 чел/час.

Составила Л.Деженкова

С М Е Т А № I О

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Устройства связи

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. I,08 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 0,4I тыс.руб
б) монтажных работ 0,67 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 0,6I руб
I м2 общей площади 2,54 руб
I м2 рабочей площади 3,06 руб
I места I6,62 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда В е с		Сметная стоимость един.изм.руб.			Общая стоимость руб.		
					Един. изм. чел.-час т	Всего чел.-час т	Оборудования	Монтаж.работ Общая	Монтаж.работ В т.ч. зарплата	Оборудования	Монтаж.работ Общая	Монтаж.работ В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Т Е Л Е Ф О Н И З А Ц И Я										
		А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
I	36-547 ЕРЕР	Стойка телефонная емк. 2х2	шт	I	7,4	7,4	-	I2,25	3,58	-	I2	4
		цена: 9,57+3,58х0,75							0,23			0,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-280I	Ввод со стойки	шт	I	3	3	-	3,94	I,6I 0,I5	-	4	2 0,I5
3	I0-978	Предохранитель типа АЗУ-2	шт	2	3	6	-	4,57	I,53	-	9	3
4	I0-974 I6-02-72г п 04-00I7	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2	0,6	I,2	I0,35	0,56	0,3	2I	I	I
5	8-437I	Затягивание провода в проложенные трубы, провод первый сеч. до 2,5 мм	I00 м	0,I5	6	0,90	-	6,86	2,69	-	I	-
6	8-4403	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм	"	0,60	3	I,8	-	2,37	I,3I	-	I	I
7	8-45II	Труба винипластовая в бороздах в перекрытиях под заливку бетоном диам. 32 мм	"	0,I5	28	4,2	-	30,6	II,9 0,08	-	5	2 0,0I
8	Калькул. № I	Шкаф размером 700х400(п)хI60 мм для слаботочных устройств	шт	I	4,2	4,2	-	I0,4	3,5	-	I0	4
		Итого				28,7				2	43	I7 0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, загот.складские расходы)								2		
		Плановые накопления 6%									3	
		Всего по "А"				28,7				23	46	I7 0,50
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
9	I5-09 стр 88 таб II2	Провод ТРП-Iх2х0,5	км	0,062	-	-	-	IIх I,I09	-	-	I	
I0	Ц I ч У стр 274	Провод АПВ с числом жил диам. 2х0,6 мм	км	0,0I5	-	-	-	5I,2	-	-	I	-
II	Ц I ч У вып 8 п 2725	Труба винипластовая диам. 32 мм	I0м	I,5	-	-	-	3,8I	-	-	6	-
		Итого									8	
		Плановые накопления 6%									I	
		Итого по "Б"									9	
		Итого по разделу I				28,7				23	55	I7 0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		П. РАДИОФИКАЦИЯ										
		А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ										
I2	ЕРЕР 36-54I 49-60а	Радиостойка габ. 0,8 цена: I4,3+3,5Ix0,75	стой-ка	I	1,4	7,4	-	I6,93	3,38 0,I2	-	I7	3 0,I2
I3	8-280I	Ввод абонентский со стойки на стену	ввод	I	3	3	-	3,I8	I,5 0,I4	-	3	2 0,I4
I4	I0-3096	Трансформатор абонентский ТАПУ-I0ТМ	шт	I	I	I	-	I,3	0,65	-	I	I
I5	I0-7242	Коробка ограничительная и разветвительная	шт	I4	I	I4	-	0,769	0,26	-	I	-
I6	8-7007	Радиорозетка при скрытой проводке РШО	I00 шт	0,09	75	6,75	-	II7	32,7	-	II	3
I7	I0-3098 Муромский завод	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	8	4	32	7,6	3,56	I,88	6I	28	I5
I8	8-437I	Провод ПТПЖ в трубе сеч. до 2,5 мм2	I00 м	I,I0	6	6,6	-	6,86	2,69 0,8I	-	8	3 0,89
I9	8-4223	Провод ПТПЖ при скрытой проводке	"	0,20	I4	2,8	-	I5,6	5,6 0,94	-	3	I I,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	8-45II	Труба стальная под заливку бетоном диам. до 40 мм	100 м	I,I0	28	30,8	-	30,6	II,9 / I,08	-	34	I3 / I,I8
		Итого				I04,35				6I	I06	4I / 4,I3
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, загот.складские расходы)								5		
		Плановые накопления 6%									6	
		Итого				I04,35				66	II2	4I / 4,I3
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
2I	Номенклатура п/я Р-6653 на I972-I973гг	Абонентский трансформатор ТАIУ-I0ТМ	шт	I	-	-	-	5,7х I,076	-	-	6	-
22	Ц I ч У стр 276	Провод ПТПЖ-2хI,2	км	0,I34	-	-	-	30,6	-	-	4	-
23	Ц I ч У вып 8 п 2725	Труба винипластовая диам. 32 мм	I0м	II,4	-	-	-	3,8I	-	-	43	-
		Итого									53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%									3	
		Итого по "Б"									56	
		Итого по разделу II				I04,35				66	I68	4I 4,I3
					Ш. ТЕЛЕВИДЕНИЕ А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
24	I0-4800	Определение места установки телеантенны	ант	I	6	6	-	II,7	2,78 0,96	-	I2	3 0,96
25	I0-4802	Установка телеантенны АТВК	шт	I	I6	I6	-	20,3	8,I I,23	-	20	8 I,23
26	I0-48II	Измерения контрольные и сдача работ	ант	I	2	2	-	4,56	I,03 0,39	-	5	I 0,39
27	I0-4823	Усилитель антенный телевизионный УТО	шт	I	3	3	-	3,55	I,57	-	4	2
28	I0-4822	Коробки разветвительные КРТ-3М и распределительная КРТ-6	шт	2	I	2	-	I	0,52	-	2	I
29	8-4403	За каждый последующий провод сеч.до 2,5 мм2	I00 м	I,I	3	3,3	-	2,37	I,3I	-	6	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого				32,3					49	I6 2,58
		Плановые накопления 6%									3	
		Итого по "А"				32,3					52	I6 2,59
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
30	I6-0I-I п 3-I00	Телеантенна АТВК	шт	I	-	-	-	I5,2х I,046	-	-	I6	-
3I	Номенклатура п/я Р-6653 на I972-73гг	Усилитель УТО	шт	I	-	-	-	83х I,046	-	-	86	-
32	I6-0I-I п 3-095	Разветвительная коробка КРТ-3М	шт	I	-	-	-	0,48х I,046	-	-	I	-
33	I6-0I-I п 3-093	Распределительная коробка КРТ-6	шт	I	-	-	-	I,Iх I,046	-	-	I	-
34	I5-09 стр 9I таб II4	Кабель РК-75-9-I3	км	0,02I	-	-	-	246х I,097	-	-	6	-
35	Ц I ч У стр I90 п 3082	Кабель РК-75-4-I5	"	0,093	-	-	-	I7I	-	-	I6	-
		Итого									I26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%									8	
		Итого по "Б"									134	
		Итого по разделу Ш				32,3					186	16 2,59

IУ. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

А. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

36	10-7002 16-02-72 п 03-0034	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-12АМ"	шт	1	55	55	154	49,5	28,3	154	50	28
37	10-7017 16-02-72 п 03-0035	Приставка "Сигнал-12Б"	"	1	6	6	63	5,75	3,17	63	6	3
38	8-1225 16-02-72 п 14-0004	Выпрямитель ВСА-111к	"	1	12	12	51	11	5,4	51	11	5
39	8-5869	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении (ЯП-1283) разм. 800х1200х310 мм	"	1	4	4	-	5,69	1,8 0,01	-	6	2 1
40	8-1316 15-11-72г п 1-012	Аккумуляторная батарея 6СТ-45ЭМ	блок	2	4	8	14,8	3,8	1,7	30	8	3
41	10-7033	Датчик ДТЛ	шт	12	5	60	-	4,76	2,65	-	57	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	10-7242	Разветвительная коробка УК-2П	шт	13	1	13	-	0,769	0,26	-	10	3
43	10-7051	Электрозвонок МЗ-1	"	1	2	2	-	1,36	1,08	-	1	1
44	8-7011	Патрон стенной	"	1	0,37	0,37	-	0,707	0,16	-	1	-
45	8-4371	Провод в металлорукаве сеч. до 2,5 мм2	100 м	0,78	6	4,68	-	6,86	2,69 0,81	-	5	2 0,63
46	8-4403	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	0,07	3	0,21	-	2,37	1,31	-	1	-
47	8-4283	Труба стальная водогазопроводная в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном	"	0,03	40	1,2	-	46,5	16,4 1,32	-	1	- 0,03
48	8-4360	Металлорукав диам. до 25 мм	"	0,7	29	20,3	-	48,7	12,6 3,77	-	34	9 2,63
		Итого				182,76				298	191	88 4
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, загот.-складские расходы)								22		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									II	
		Итого по "А"				I82,76				320	202	88/4
		Б. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
49	ГЭМ	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении (ЯП-I283) разм. 800xI200x3I0 мм	шт	I	-	-	-	I2,3x I,079	-	-	I3	-
50	24-02 п 4-079	Датчик ДТЛ	"	I2	-	-	-	0,25x I,046	-	-	3	-
5I	I6-02 п 54-0I9	Электрозвонок МЗ-I	"	I	-	-	-	4,I5x I,086	-	-	5	-
52	I6-03-П п 7-003	Лампа накаливания	I0 шт	0,I	-	-	-	0,7x I,086	-	-	I	-
53	I5-09 стр 88 таб II2	Провод ТРП-Ix2x0,5	км	0,077	-	-	-	IIx I,I09	-	-	I	-
54	Ц I ч У стр 273	Провод АППВС-660-2x2,5 мм2	"	0,0I0	-	-	-	63,I	-	-	I	-
55	29-I6-49 п I-052	Металлорукав РЗ-ЦХ-200	"	0,072	-	-	-	I70x I,066	-	-	I3	-
56	Ц I ч I стр I04 п I8	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-62 диам. 50 мм	м	3	-	-	-	0,83	-	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
		Итого									39		
		Плановые накопления 6%									2		
		Итого по "Б"									4I		
		Итого по разделу IУ				I82,76				320	243	88/4	

УП. М О Л Н И Е З А Щ И Т А

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

57	8-4706	Шины заземления в готовых траншеях сеч. до I00 мм2	I00 м	0,2	I6	3,2	-	23,3	7,08 0,I5	-	5	I	1 90
58	8-47I8	Шины заземления в зданиях диам. до I0 мм	"	0,2	40	8	-	54,7	I7,I 0,29	-	II	3	1
		Итого				II,2					I6	4	
		Плановые накопления 6%									I		
		Итого по разделу У				II,2					I7	4	

СВОДКА ИТОГОВ ПО СМЕТЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I	Телефонизация				28,7				23	55	I7 / 0,50
	2	Радиофикация				I04,35				66	I68	4I / 4,I3
	3	Телевидение				32,3				-	I86	I6 / 2,59
	4	Пожарная сигнализация				I82,76				320	243	88 / 4
	5	Молниезащита				II,2					I7	4
	Всего по смете					359,3I				409	669	I66 / II,22

Составила Л.Деженкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа встроенного деревянного шкафа для слаботочных устройств размером 700х440(п)хI60 мм

№№ пп	Наименование пр-нта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.работ Всего	в т.ч. з/плата	Оборудования	Завод. монт. изготовл.	Монтаж.работ Всего	в т.ч. з/плата
I	Типовые конструкции и детали Серия I.I72I пр-нт	Монтажная плита (столярная плита размером 590х440(п)хI60 мм	шт	I	-	-	2,07	-	-	-	2,07	-
2	-"- пр-т 24	Дверь двухстворчатая размером 590х440	шт	I	-	-	8,07	-	-	-	8,07	-
		Итого									I0,I4	-

Затраты труда 4,2 чел/час

Составила Дем Л.Дежникова

С М Е Т А № I I

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

Технологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 8,33 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования 7,95 тыс.руб
б) монтажных работ 0,37 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,5 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
I м3 здания 4,7I руб
I м2 общей площади I9,60 руб
I м2 рабочей площади 23,63 руб
I места I28,I5 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда Вес Един. изм. чел.-час	Затраты труда Вес Всего чел.-час	Сметная стоимость един.изм.руб. Оборудования	Сметная стоимость един.изм.руб. Монтаж.работ Общая	Сметная стоимость един.изм.руб. Монтаж.работ В т.ч. з/плата основн. по эксплуат. машин	Общая стоимость руб. Оборудования	Общая стоимость руб. Монтаж.работ Общая	Общая стоимость руб. Монтаж.работ В т.ч. з/плата основн. по эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		а) МОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
I	Пр-нт 24-06 доп 25 п I0-0II 28-У-745I	Плита электрическая ПЭСМ-2К	шт	I	I3	I3	I70	9,69	5,I8	I70	I0	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	Пр-нт 24-06 доп 25 п I0-0I2 28-У-745I	Плита электрическая ПЭСМ-4Ш	шт	I	I3	I3	370	9,69	5,I8	370	I0	5
3	Пр-нт 24-06 п 05-002 28-У-74I8	Электрокипятильник КНЭ-50	"		6	I2	80	3,99	2,3	I60	8	5
4	Чертежи ГипроНИИ инв. № I08083 объект 689 I7-У-I	Стол-мойка на 2 отделения	"	I	I7	I7	290	2I,8	7,63	280	22	8
5	Пр-нт 24-06 п 2-00I 28-У-7403	Кухонный комбайн универсальный УКМ	"	I	I3	I3	2I7	9,72	5,55	2I7	I0	6
6	Пр-нт 24-06 доп I-I5 п 0I-052 28-У-8272	Шкаф холодильный ШХ-0,4МI	"	2	I5	30	3I5	I0,7	6,I3	630	2I	I2
7	Каталог Гипроторга 65-027 кальк.50 I7-У-I	Ванна моечная ВМ-IА	"		I7	36	76	2I,8	7,63	608	I74	6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	Пр-нт 24-06-0I доп 8 п I 28-У-74I8	Электрокипятильник КНЭ-I00М	шт	I	6	6	I20	3,99	2,3	I20	4	2
9	Каталог ГПЗ стр I27 I7-У-I	Ванна для замачивания белья ВН-30	"	I	I7	I7	26,9	2I,8	7,63	27	22	8
I0	Пр-нт 24-I0 п 2-22 доп 9 36-У-54	Барабан сушильный автоматический с электрообогревом КП-307	"	I	-	-	700	29,2	I5,5	700	29	I6
II	Контора Союзторгоборудование стр I3 24-35I	Местный вентиляционный отсос МВО-420Ф 0,04xI9xI,I49	"	4	-	-	32,5	0,87	-	I30	3	-
		Итого								3422	3I3	I28
		Плановые накопления 6%									I9	
		Итого по "а"								3422	332	I28
		б) НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
I2	Контора Союзторгоборуд. стр 4	Стол производственный СП-I050	шт	I	-	-	44	-	-	44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Контора Союзторг-оборудов. стр 4	То же, СП-1470	шт	1	-	-	58	-	-	58	-	-
14	-"-	То же, СП-1050А	"	2	-	-	40	-	-	80	-	-
15	-"-	Стеллаж производственный СПС-2	"	1	-	-	32	-	-	32	-	-
16	Пр-нт 24-19-73 доп 39 п 1269	Подтоварник ПТ-2А	"	2	-	-	12	-	-	24	-	-
17	Пр-нт 24-19-73 доп 74 п 2130	Ларь для овощей ЛО-3	"	2	-	-	26,2	-	-	52	-	-
18	Чертежи Гипроторга, проект № 65-027	Шкаф для белья ШБ-2	"	1	-	-	67	-	-	67	-	-
19	Пр-нт 092	Стиральная машина "Эврика"	"	2	-	-	160	-	-	320	-	-
20	Пр-нт 24-19-73 доп 15 п 796	Тележка передвижная ТМД-4	"	1	-	-	40	-	-	40	-	-
21	Пр-нт 56-01-01 п 18	Стол ученический 2-местный	"	20	-	-	21	-	-	420	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
22	Пр-нт 56-0I-0I п 35	Стул ученический	шт	40			6	-	-	240	-	-
23	-"- п 27	Стол учителя	"	4	-		24	-		96	-	-
24	-"- п 67	Стул полумягкий	"	9			9		-	8I	-	-
25	Пр-нт 56-0I-0I п 36	Шкаф для учебно-наглядных пособий	"	5	-		95	-	-	475	-	-
26	Пр-нт 56-0I-0I п 43	Стол детский двухместный	"	I2	-		9		-	I08	-	-
27	Пр-нт 56-0I-0I МГ, доп 9 п 6	Стол детский четырехместный	"	2	-		9	-	-	I8	-	-
28	Пр-нт 56-0I-0I п 88	Стул детский	"	46			2,8	-	-	I34	-	-
29	-"- п 87	Стол воспитателя	"	I			I4,5	-		I5	-	-
30	-"- МГ, п 5 К=I,2	Шкаф для пособий и игрушек 40,5xI,2	"	2	-	-	48,6	-	-	97	-	-
3I	Пр-нт 56-0I-0I п I06	Стул воспитателя	"	7			7,5		-	53	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	Пр-нт 56-0I-0I доп I6	Кровать складная	шт	I5	-	-	I2	-	-	I80	-	-
33	Пр-т II3 п 333 К=0,85	Шкаф для одежды матерей и персонала	"	I	-	-	49,7	-	-	50	-	-
34	Пр-нт 56-0I-0I МГ, дом 9 и I8	Скамья для раздевания	"	4	-	-	9,2	-	-	37	-	-
35	Пр-нт 56-0I-0I МГ п 63	Табурет для персонала	"	2	-	-	3,5	-	-	7	-	-
36	-"- п 3	Стол для кормления	"	I	-		25,6	-	-	26	-	-
37	Пр-нт II3-0I арт 6009 К=I,25	Кресло детское	"	2	-	-	3,4	-	-	7	-	-
38	Пр-нт 56-0I-0I доп 9 п 4	Стол туалетно-пеленальный	"	2	-	-	I4	-	-	28	-	-
39	Пр-нт II3-0I арт 6202	Кровать-манеж индивидуальный	"	I0	-	-	I7,2	-		I72	-	-
40	Пр-нт 56-0I-0I МГ п 57 К=0,5	Манеж общий 32,5х0,5	"	I	-	-	I6,25	-	-	I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	Пр-нт II3-0I арт 6300	Шкаф для белья	шт	I	-	-	39,I	-	-	39	-	
42	Пр-нт 56-0I-0I МГ п 57 К=0,8	Барьер 52х0,8	"	I	-	-	4I,6	-	-	42	-	-
43	-"- п 5I К=I,25	Шкаф для одежды грудников 55хI,25	"	I		-	68,75	-	-	69	-	-
44	Доп к пр-нту 56-0I-0I п 9	Вешалка для полотенец настенная	"	3	-	-	8	-	-	24	-	-
45	Пр-нт 56-0I-0I п 55 К=I,3	Шкаф для горшков 35,IхI,3	"	I	-	-	45,63	-	-	46	-	-
46	Доп 9 к пр-ту 56-0I-0I МГ п 3 К=I,5	Шкаф для хозяйственных принадлежностей 2I,9хI,5	"	I	-	-	47,85	-	-	48	-	-
47	Пр-нт 56-0I-0I п I03	Тумба для белья	"	I	-	-	20	-	-	20	-	-
48	Пр-нт 56-0I-0I 7I п I77	Стол письменный однотумбовый	"	3	-	-	42	-	-	I26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Пр-нт 56-01-01 71 п 83	Доска классная настенная	шт	2	-	-	32	-	-	64	-	-
50	Пр-нт 17-03 п 5-162	Весы медицинские ВМ-150	"	1	-	-	42	-	-	42	-	-
51	Пр-нт 28-02-22 доп 2 п 02-007	Ростомер деревянный	"	1	-	-	10,4	-	-	10	-	-
52	Пр-нт 56-01-01 п 61	Шкаф медицинский	"	1	-	-	90	-	-	90	-	-
53	Пр-нт 29-10-01 доп 25 п 10	Шкаф несгораемый (сейф)	"	1	-	-	45	-	-	45	-	-
54	Пр-нт 113-01 арт 5412	Шкаф для посуды	"	1	-	-	26,7	-	-	27	-	-
55	Пр-нт 56-01-01 доп 17 п 57	Подставка для проекционной аппаратуры	"	1	-	-	20	-	-	20	-	-
56	Пр-нт 29-08-01 п 58	Эпидиаскоп ЭПД-45	"	1	-	-	39	-	-	39	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
57	Пр-нт 56-0I-0I п II0	Кресло для отдыха	шт	2	-	-	27	-	-	54	-	-
58	Пр-т II3 п I230	Стол раздаточный	"	I	-	-	II,2	-	-	II	-	-
59	Пр-нт 56-0I-0I п 59	Кушетка смотровая	"	I	-	-	38	-	-	38	-	-
60	Пр-нт 24-I9-73 п 50	Шкаф для одежды с подсушкой	"	3	-	-	50 8	-	-	I52	-	-
		Итого по "б"								3983		
		Сборка немонтируемого оборудования I%									40	
		Итого по "а", "б"								7405	372	I28
		Начисления на оборудование 7,4% (тара, транспорт, заготт.-складские расходы)								548		
		Итого								7953	372	
		Всего по смете								8325		
		В том числе:										
	I	Оборудование								7953		
	2	Монтажные работы								372		
		Возврат от реализации тары 0,75%								62		

Составила Н.Князева

СМЕТА № I2

Детские ясли-сад на 25 мест объединенные с начальной школой на 40 учащихся

На установку тали ручной

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г.
0,03 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания I767,73 м3
2 Общая площадь 424,95 м2
3 Рабочая площадь 352,50 м2
4 Число мест 65
5 Стоимость:
1 м3 здания 0,02 руб
1 м2 общей площади 0,06 руб
I м2 рабочей площади 0,08 руб
I места 0,42 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда Вес: Един. изм. чел.-час т	Затраты труда Вес: Всего чел.-час т	Сметная стоимость един. изм. руб.: Оборудования	Сметная стоимость един. изм. руб.: Монтаж. работ: Общая	Сметная стоимость един. изм. руб.: Монтаж. работ: В т.ч. з/пл. основн. по экспл машин	Общая стоимость руб.: Оборудования	Общая стоимость руб.: Монтаж. работ: Общая	Общая стоимость руб.: Монтаж. работ: В т.ч. з/пл. основн. по экспл машин
I	I9-06-п I4-006 3-У-6II	Таль ручная передвижная грузоподъемностью I т	шт	I	0,045	0,045	23,0	45,0	2[illegible],2	23	2	I
		Итого								23	2	I
		Транспорт, тара и упаковка, загот.-складские расходы 7,4%								2		
		Планов.накопл.6%									0,12	
		Итого								25	2	I

/Составила [signature] Осипова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха со стенами из кирпича пустотелого, глиняного обыкновенного и силикатного

№№ пп	№№ поз. по смете к основному варианту	Ед. изм.	Объемы работ							
			Предусмотренные сметой к основному варианту из пустотелого кирпича	Соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха						
				-30^0			-20^0			-40^0
				из глиняного обыкновенного кирпича	из силикатного кирпича	из пустотелого кирпича	из глиняного обыкновенного кирпича	из силикатного кирпича	из пустотелого кирпича	из глиняного обыкновенного кирпича
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ							
			II. Фундаменты							
I	I5	м3	83,35	94,87	I06,79	73,26	83,35	94,87	94,87	-
2	I7	"	59,64	67,36	75,82	52,0I	59,64	67,36	67,36	-
3	I8	"	36,98	4I,74	46,99	32,23	36,98	4I,74	4I,74	-
			III. С т е н ы							
4	I9	"	26,85	33,77	40,75	20,42	26,85	33,77	33,77	-
5	20	м2	57,65	58,0	62,60	57,30	57,65	58,0	62,60	-
6	2I	"	77,97	92,94	I08,I5	63,70	77,97	92,94	I08,I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	22	т.шт	I0,28	I2,93	I5,6I	7,82	I0,28	I2,93	I2,93	-
8	23	м3	6,I8	7,77	9,37	4,70	6,I8	7,77	7,77	-
9	24	м3	2,42	2,88	3,35	I,97	2,42	2,88	2,88	-
					УП. Прочие работы					
I0	63	м	I8,90	I8,90	I8,0	I8,90	I8,90	I8,0	I8,0	-
II	74	м	I8,90	I8,90	I8,0	I8,90	I8,90	I8,0	I8,0	-
					Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
					УШ. Стены					
I2	82	м3	I54,0	-	-	-	-	-	-	-
I3	83	м3	-	-	-	-	-	-	I94,I0	-
I4	84	м3	-	-	-	II4,74	-	-	-	-
I5	86	м3	3,I4	-	-	-	3,I4	-	-	-
I6	87	м3	-	3,94	3,94	-	-	3,94	3,94	-
I7	88	м3	-	-	-	2,34	-	-	-	-
I8	89	м3	-	-	234,40	-	-	I94,I0	-	-
I9	90	I00 м2	-	-	5,I5	-	-	5,I5	-	-
20	9I	м3	4,02	5,099	6,I78	2,94I	4,02	6,I78	5,099	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	94	т.шт	39,73	-	-	24,67	-	-	54,74	-
22	95	"	30,29	30,38	-	30,32	30,29	-	30,38	-
23	96	"	3,55	58,29	-	3,24	43,28	-	3,85	-
24	97	"	-	-	III,28	-	-	88,67	-	-
25	98	м3	43,89	55,24	69,33	34,65	43.69	55,24	55,24	-
26	I00	шт	28	40	52	I6	28	40	40	-
27	I02	"	I8	22	26	I4	I8	22	22	-
28	I03	"	4	5	6	3	4	5	5	-
29	I04	"	I4	I7	20	II	I4	I7	I7	-
30	I05	"	36	46	56	26	36	46	46	-
3I	I06	м3	48,04	48,04	-	48,04	48,04	-	48,04	-
32	II0	"	-	-	48,04	-	-	48,04	-	-
					IX. Покрытие					
33	I26	м3	0,47	0,57	0,482	-	0,47	0,57	0,57	-
34	I27	шт	I	-	-	5	I	-	-	-
35	I40	"	-	-	-	4	-	-	-	-
36	I4I	"	4	4	-	-	4	4	4	-
37	I42	"	-	-	4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	I43	шт	I	-	-	I	I	-	-	-
39	I44	"	-	2	2	-	-	2	2	-
				XI. Кровля						
40	I85	м3	60,07	60,07	60,07	50,04	50,04	50,04	80,05	80,05
				XШ. Окна						
4I	I96	м2	4,60	4,60	4,60	82,2I	82,2I	82,2I	-	-
42	I97	"	77,6I	77,6I	77,6I	-	-	-	82,2I	82,2I
43	I99	"	3,30	3,30	3,30	-	-	-	3,30	3,30
44	200	"	-	-	-	3,30	3,30	3,30	-	-
				XУI. Прочие работы						
45	255	т	0,027	-	-	0,087	-	-	-	-
46	260	шт	4	-	-	4	4	-	-	-
47	26I	"	-	4	-	-	-	4	4	-
48	262	"	-	-	4	-	-	-	-	-

Составила Косар В.Косарева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта перекрытия легкобетонных панелей

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Для варианта из легкобетонных панелей
1	2	3	4	5
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
		IX. Покрытие		
1	I32	шт	33	-
2	I33	шт	I0	-
3	I34	шт	I2	-
4	I35	шт	I	-
5	I36	шт	-	33
6	I37	шт	-	I0
7	I38	шт	-	I2
8	I39	шт	-	I

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта с чердачной крышей

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметной к основному варианту	Для варианта с чердачной крышей при снеговой нагрузке	
				I50кг/м2	I00кг/м2
I	2	3	4	5	6
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
			УШ. Стены		
I	85	м3	26,57	2I,98	2I,98
2	95	т.шт	30,29	28,I9	28,I9
3	98	м3	43,89	42,83	42,83
			XI. Кровля		
4	I70	м3	54,50	-	-
5	I72	I00 м2	4,86	-	-
6	I73	м2	485,75	-	-
7	I74	I00 м2	0,58	-	-
8	I76	м3	-	20,67	I7,29
9	I77	м2	-	559,32	559,32
I0	I78	I00 м2	-	5,59	5,59
II	I79	м3	-	20,67	I7,29
I2	I80	м карниза	-	I30,0	I30,0
I3	I8I	м2	-	26,0	26,0
I4	I82	шт	-	2	2
I5	I83	к-т	-	2	2

I	2	3	4	5	6
I6	I84	м3	59,95	-	-
I7	I86	"	I0,2I	-	-
		XУI. Прочие работы			
I8	263	м3	3,48	I9,0I	I9,0I
I9	267	шт	I9	-	-
20	270	"	-	3	3
2I	27I	"	-	2	2
22	272	"	-	2	2
23	273	"	-	2	2
24	274	"	-	I	I
25	275	т.шт	I,43	7,79	7,79
26	277	м3	0,I33	-	-
27	28I	шт	I9	-	-
28	289	м3	0,60	-	-
29	290	м2	9,24	-	-
30	29I	т	0,0I9	-	-
3I	292	м3	0,60	-	-
32	293	кг	I0,92	-	-
33	294	"	8,0	-	-
34	3I6	"	-	0,34	0,34
35	3I7	м2	-	I2,0	I2,0
36	3I8	"	-	4,20	4,20
37	3I9	"	-	36,I6	36,I6
38	320	I00 м2	-	0,36	0,36

Составила В.Косарева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

Объем работ для варианта при температуре 20^0, 25^0, 35^0 и 40^0 к смете № 2 на отопление

№№ пп	№ позиции соответст. в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ				
			Предусмотренные сметой к основному варианту при температуре 30^0С	Соответствующие варианту при температуре 20^0С	Соответствующие варианту при температуре 25^0С	Соответствующие варианту при температуре 35^0С	Соответствующие варианту при температуре 40^0С
I	2	3	4	5	6	7	8
I	I	экм	I02	93	93	I08	II8
2	4	м	80	80	80	70	70
3	5	м	70	70	70	78	78
4	6	м	28	28	28	32	32
5	9	экм	95,9	9I,5	92,I	I03	II0,I
6	30	м2	26	26	26	27	27
7	3I	м3	I,I7	I,I7	I,7	I,I8	I,I8
8	32	м2	77	77	77	78	78
9	33	м2	77	77	77	78	78
I0	34	м2	84	84	84	85	85
II	35	м2	84	84	84	85	85
I2	36	м2	I6	I4	I4	I7	I9

/Составила Л.Деженкова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

Объем работ для варианта с элеваторным узлом

№№ пп	№ позиции, соответст. в смете к основному варианту	Единица измерения	Объем работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту тепловым узлом	Соответствующие варианту с элеватором
I	2	3	4	5
I	I4	шт	-	I
2	I5-I9	шт	I	-
3	20	шт	-	3,5
4	2I	м	3,5	-
5	23	м	23	-
6	26	шт	I	-
7	27	шт	-	I
8	28	шт	I	-
9	29	шт	-	I

/ Составила Л.Деженкова

ВЫБОРКА

затрат труда, материалов и механизмов

Приложение к смете № I

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Всего	Подземная часть
I	2	3	4	5
I	Затраты труда	ч/дн	I096,25	237,76
	Строительные машины и оборудование			
2	Автогрейдеры средние	м/см	0,05	0,05
3	Бульдозеры мощн. I00 л.с.	"	I,99	I,99
4	Краны башенные 5 т	"	4,0I	-
5	Краны гусеничные 5 т	"	0,I3	-
6	Катки самоходные 6,5 т	"	0,2I	0,2I
7	Машины поливочные 3800 л	"	0,06	0,06
8	Растворонасосы I м3/час	"	6,73	-
9	Растворонасосы 3 м3/час	"	0,35	0,35
I0	Трамбовки пневматические	"	4,6I	4,6I
II	Экскаваторы с обратной лопатой емк. ковша 0,25 м3	"	2,07	2,07
I2	Прочие машины	руб	392,90	I03,25
	Материалы для общестроительных работ			
I3	Белила цинковые тертые	кг	I44,85	-
I4	Битум БН-Ш	т	0,42	-
I5	Битум БН-У	т	0,42	-
I6	Бруски Шс 50-60 мм	м3	0,06	-
I7	Бруски и брусья Шс 75 мм и более	"	0,46	-
I8	Бруски Пс 70 мм и более	"	0,I7	-
I9	В о д а	"	I,58	I,58
20	Войлок строительный	м2	I8,27	-
2I	Г в о з д и	кг	23,43	I6,69
22	Гвозди штукатурные	"	0,79	-
23	Г и д р о и з о л	т	362,34	3I2,48
24	Г и п с	т	0,39	-

2	3	4	5
25 Гравий	м3	5,34	-
26 Глина	"	0,3I	-
27 Грунтовка битумная	т	I,27	0,I4
28 Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02	-
29 Доски Шс 25-32 мм	"	0,06	-
30 Доски Шс 40 мм и более	"	0,I9	0,0I
3I Доски IУс 25-32 мм	"	0,87	0,73
32 Доски IУс 40 мм и более	"	0,0I	0,0I
33 Дрова	"	0,79	-
24 Закрепы	кг	33,66	-
35 Замазка меловая	"	56,49	-
36 Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	46,99	I0,82
37 Кирпич глиняный пустотелый	"	39,73	-
38 Кирпич керамический лицевой	"	2I,29	-
39 Керамзит	м3	59,95	-
40 Клей разный	кг	4,94	-
4I Краски разные	"	262,6I	-
42 Краски тертые	"	I8,73	-
43 Купорос медный	"	2,96	-
44 Камень бутовый	м3	39,54	39,54
45 Линолеум	м2	3I9,30	-
46 Мастика битумная	т	9,09	I,64
47 Мел молотый	кг	I70,74	-
48 Мазут топочный	"	92,40	-
49 Мыло хозяйственное	"	2,96	-
50 Олифа	"	I73,92	-
5I Олифа комбинированная	"	0,52	-
52 Плитки мозаичные керамические	м2	I4,78	-
53 Прокладки резиновые	кг	2,72	-
54 Плитки рядовые глазурованные	м2	I74,63	-
55 Плитки керамические метлахские	м2	72,98	-
56 Паклля	кг	I29,23	-
57 Паста антисептическая	кг	6,98	-
58 Песок	м3	I,84	I,52
59 Плиты минераловатные	"	3,92	-
60 Паста меловая	кг	I32,40	-
6I Поковки оцинкованные	"	0,60	-
62 Плиты пенобетонные	м2	500,58	-

I	2	3	4	5
63	Р у б е р о и д	м2	256I,0I	-
64	Растворитель Р-4	кг	I,08	-
65	Раскладки	м	2I,74	-
66	Сетка проволочная тканая	м2	III,07	-
67	С м о л а	кг	3,I0	-
68	Сталь кровельная черная	т	0,0I	-
69	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,58	-
70	Сталь круглая до I0 мм	т	0,23	-
7I	Сталь полосовая	т	0,03	-
72	Стекло жидкое	кг	38,98	38,98
73	Стекло оконное 3 мм	м2	I23,72	-
74	Стекло оконное 4 мм	"	7,84	-
75	Смесь асфальтобетонная	т	5,6I	5,6I
76	Сурик железный густотертый	кг	I,74	-
77	Толь	м2	I0I	-
78	Шпаклевка купоросная	кг	,,I4	-
79	Цемент 400	т	0,03	0,02
80	Щ е б е н ь	м3	22,79	22,79
8I	Шпаклевка перхлорвиниловая	м3	I,I6	-
	Полуфабрикаты			
82	Бетон 50	м3	63,8I	63,8I
83	Бетон тяжелый I00	"	78,56	74,48
84	Бетон тяжелый 200	"	4,34	-
85	Керамзитобетон	"	I9,69	I9,69
86	Раствор известковый I:2,5	"	0,27	-
87	Раствор цементный I00	"	23,30	-
88	Раствор цементный I:4	"	2,79	0,I6
89	Раствор цементный 75	"	I0,2I	-
90	Раствор цементный 50	"	2,I8	I,2I
9I	Раствор цементный 25	"	2,42	2,42
92	Раствор цементный I50	"	I7,65	I5,84
93	Раствор цементно-известковый 25	"	67,08	6,5I
94	Раствор цементно-известковый 50	"	0,90	0.83
95	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	3,34	I,46
96	Раствор цементный 200	"	0,72	0,40

I	2	3	4	5
	Детали и изделия из дерева			
97	Наличники	м	2I9,96	-
98	Плинтусы	м	325,50	-
99	Стойки инвентарные	шт	0,69	0,04
I00	Щиты опалубки	м2	78,50	68,88
I0I	Детали и изделия из металла			
I0I	Кронштейны	кг	I0I,06	87,70
I02	Опоры металлические	"	6,73	-
I03	Крепления металлические	т	0,0I	-
	Детали и изделия прочие			
I04	Плиты гипсовые 80 мм	м2	55,I6	-
I05	Прочие материалы	руб	3I3,68	47,02

Составила В.Косарева

Приложение к смете № 2

	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/д	7I,63
2	Заработная плата	руб	228,24
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб	I4,I6
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	2,I7
5	Кронштейны	шт	I58
6	Вода	м3	4,5I
7	Болты, гайки	кг	9,75
8	Проволока разная	кг	3,5
9	Фланцы стальные	шт	24
I0	Сетки металлические плетеные	м2	45,05
II	Арматура	шт	45
I2	Теплоизоляционные волокнистые материалы	м3	I,22

I	2	3	4	5
I3	Пергамин	м2	84	
I4	Краски тертые	кг	2,63	
I5	Клей малярный	кг	0,42	
I6	Олифа	"	I6,89	
I7	Мыло хозяйственное	"	I8,8	
I8	Раствор асбестоцементный	м3	I,63	
I9	Мел молотый	кг	0,84	
20	Прочие материалы	руб	26,4I	
2I	Лак	кг	I,56	

Приложение к смете № 3

I	Затраты труда	ч/д	55,66
2	Заработная плата	руб	I80,I9
	Механизмы		
3	Прочие машины	руб	4,34
4	Прочие материалы	"	44,25
5	Крепления	т	3I,9
6	Подставки	кг	6
7	Короба асбестоцементные	м2	76

Приложение к смете № 4

I	Затраты труда	ч/день	I2,62
2	Заработная плата	руб	39,50
	Механизмы		
3	Прочие машины	руб	I,56
	Материалы		
4	Прочие материалы	руб	3,80
5	Арматура	шт	I
6	Фланцы стальные	шт	2
7	Гайки, болты	кг	I,67
8	Вода	м3	I,47
9	Вентиль	шт	3
I0	Минеральная вата	м3	0,2I
II	Сетка стальная	м2	9,45
I2	Проволока стальная	кг	0,8I
I3	Белила цинковые	кг	2,0

I	2	3	4	5
I4	О л и ф а	кг	I,8	
I5	Краски тертые	кг	0,27	
I6	Мел молотый	"	0,I	
I7	Клей малярный	"	0,05	
I8	Пергамин	м2	II,5	
I9	Мастика битумная	т	0,02	
		Приложение к смете № 5		
I	Затраты труда	ч/день	I6,37	
2	Заработная плата	руб	53,77	
	Машины			
3	Прочие машины	руб	2,05	
	Материалы			
4	Прочие материалы	"	5,42	
5	В о д а	м3	I,44	
6	Минеральная вата	"	0,3I	
7	Проволока стальная	кг	0,99	
8	Сетка стальная	м2	I6,I	
9	Р а с т в о р	м3	0,32	
I0	Белила тертые	кг	3,6	
II	О л и ф а	кг	3,24	
I2	Краски тертые	"	0,48	
I3	Мел молотый	"	0,I8	
I4	Клей малярный	"	0,08	
I5	П е р г а м и н	м2	I8,8	
I6	Мастика битумная	т	0,06	
		Приложение к смете № 6		
I	Затраты труда	ч/день	42,53	
2	Заработная плата	руб	I46,49	
	Механизмы			
3	Прочие машины	руб	6,67	
	Материалы			
4	Прочие материалы	руб	32,67	

Составила Л.Деженкова

Детские ясли-сад на 25 мест, объединенные с начальной школой на 40 учащихся

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ЗАТРАТ ТРУДА

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат	Затраты труда в чел/днях
I	2	3
	СМЕТА № I	
	А. Подземная часть здания	
	Работы нулевого цикла	
I	Земля	45,59
2	Фундаменты	45,0I
3	Стены	27,44
4	Подпольные каналы	35,30
	Итого по работам нулевого цикла	I53,
	Работы, не входящие в нулевой [illegible]	
5	Подготовка под полы I этажа	55,I9
6	Наружная отделка	7,98
7	Прочие работы	2I,25
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	84,42
	Итого по подземной части здания	237,76
	Б. Надземная часть здания	
8	Стены наружные и внутренние	2I8,44
9	Покрытие	2I,27
I0	Перегородки	36,46
II	Кровля	I35,43
I2	Полы	53,7I
I3	Окна	34,24
I4	Двери	I6,74
I5	Внутренняя отделка	305,38
I6	Прочие работы	36,82
	Итого по надземной части здания	858,49
	Итого по общестроительным работам	I096,25

1	2	3
17	Смета № 2 – отопление	71,63
18	Смета № 3 – вентиляция	55,66
19	Смета № 4 – холодное водоснабжение	12-62
20	Смета № 5 – горячее водоснабжение	16,37
21	Смета № 6 – канализация	42,53
22	Смета № 7 – электроосвещение	59,95
23	Смета № 8 – силовое электрооборудование	69,28
24	Смета № 9 – автоматизация приточных систем	9,35
25	Смета № 10 – устройства связи	52,68
26	Смета № 11 – технологическое оборудование	60,22
	Итого	450,29
	Всего по зданию	1546,54

Составила В.Косарева

gost.e-ecolog.ru