ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-267.83

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

20174-04

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 3760 Инв.№ 20124-04 тираж 100
Сдано в печать 2/XII 1985г цена 4-77

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-267.83

Детские ясли-сад на I40 мест

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	201,87 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	I48,62 тыс.руб.
I м3 здания	28,46 руб.
I м2 полезной площади	I2I,90 руб.
I м2 рабочей площади	I37,39 руб.
I места	I44I,93 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданселькстрой

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
приказ № II8 от 22 апреля
I983 года

Рабочая документация
введена в действие
ЦНИИЭПгражданселькстроем
приказ № I02/Т от 05.I2.84г.

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

20174-04

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Смета № I - Общестроительные работы	38
4. Смета № 2 - Сантехнические работы	79
5. Смета № 3 - Электроосвещение	I25
6. Смета № 4 - Электросиловое оборудование	I40
7.Смета № 5 - Устройство связи	I53
8. Смета № 6 - Автоматика приточных систем	I77
9. Смета № 7 - Технологическое оборудование	I90
I0. Вариантные решения	I94
II. Ведомость потребности в производственных материалах	247

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" детского ясли-сада на I40 мест в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января I984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, установленным для Московской области, а привозных материалов - по сборнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы I6,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- плановые накопления 8%

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой -30^{0}С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные, бутобетонные, бутовый камень М-I00, бетон М-75.

Стены - цоколь - бутобетонный, наружные - из кирпича керамического пустотелого, внутренние - из кирпича керамического полнотелого.

Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии I.I4I-I, в.59

Лестницы - внутренняя - из сборных железобетонных маршей-площадок, наружные - из сборных железобетонных ступеней по кирпичным стенкам.

Кровля - рулонная из 4 слоев рубероида.

Перегородки - гипсобетонные по серии I.23I.9-7 в.I и кирпичные толщиной I20 мм.

Полы - из линолеума и керамических плиток.

Окна - оконные блоки и балконные двери с тройным остеклением по серии I.236-5-9 и I.I36.5-I7.

Двери наружные - дверные блоки по серии I.I36.5-I9

Двери внутренние - дверные блоки по серии I.I36-I0.

Отделка наружная - стены цоколя штукатурятся и окрашиваются силикатными красками, стены наружные облицовываются лицевым керамическим кирпичом.

Отделка внутренняя - штукатурка стен и перегородок с последующей окраской маслякой, клеевой и силикатной краской, облицовка глазурованной плиткой.

Составила В.Косарева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детских-яслей-сада на I40 мест

Сметная стоимость	201,87	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.п.)	I44I,93	руб.
2. I м2 полезной площади здания	I65,58	руб.
3. I м3 объема здания	38,66	руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			стр. работ	Монтаж. работ	обор. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе осн. з/пл	экспл. машин	норм. усл. чист. прод.	наим. един. изм.	кол-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы по подземной части здания	23,73	-	"	-	23,73	-	-	-	м3	5222.0	4,54
2.	I-2	Общестроительные ра-	I02,I9	-	"	-	I02,I9	-	-	-	"	-"-	I9,57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		боты по надземной части											
3.	2	Санитарно-технические работы	I4,20	-	-	-	I4,20	-	-	-	м3	5222,0	2,72
4.	3	Электроосвещение	-	5,27	-	-	5,27	-	-	-	"	-"-	I,0I
5.	4	Электросиловое оборудование	-	I,28	0,07	-	I,35	-	-	-	"	-"-	0,26
6.	5	Устройства связи	-	I,I3	0,32	-	I,45	-	-	-	"	-"-	0,28
7.	6	Автоматика приточных система	-	0,I6	0,25	-	0,4I	-	-	-	"	-"-	0,08
8.	7	Технологическое оборудование	0,43	0,23	52,6I	-	53,27	-	-	-	"	-"-	I0,20
		Итого:	I40,55	8,07	53,25	-	20I,87	-	-	-	м3	5222,0	38,66

Главный инженер института А.П.Цикунов
Главный архитектор проекта Ю.В.Горохов
Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова
Составила рук.группы В.И.Косарева
Проверила гл.специалист Л.А.Калошина

2017404

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест
на общестроительные работы

Основание: чертежи АСI-39

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 23,73 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - I69,5 руб.

2. I м2 полезной площади здания - I9,46 руб.

3. I м3 здания - 4,54 руб.

№№ № прей-пп скурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе осн. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0

А. Подземная часть

Отдел I. Работы нулевого цикла

201744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I.	EI-230 29-I табл.3	Срезка растительного слоя бульдозером	I000 м3	0,II	36,59	4	-/4	-	4/I
2.	EI-237 29-8 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	"	0,43	29,99	I3	-/I3	-	I3/4
3.	EI-I74 22-I3 табл.3	Погрузка растительного слоя экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	"	0,II	I47,08	I6	-/I6	I	I5/6
4.	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I50,50	0,29	44	-	-	-
5.	EI-I94 2-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м3	0,II	I0,70	I	-/I	-	I/-
6.	EI-56 II-I4 табл.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	"	0,40	I48,22	59	-/60	3	57/23

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	EI-I75 22-I4 табл.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,I5	I75,I4	26	- 26	I	25 I0
8.	C3I0-I	Перевозка до I км	т	255,75	0,29	74	-	-	-
9.	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,I0	I3,20	I	-	-	-
I0.	EI-960 80-2 т.ч.п.3.6 7	Срезка недобора грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях	I00м3	0,I4	89,40	I2	- I2	I2	-
II.	EI-23I 29-2 табл.3 т.ч.п.3.4 8	Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощностью 80 л.с.	I000м3	0,96	39,66	38	- 38	-	38 I4
I2.	EI-238 29-9 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	"	3,83	34,96	I34	- I33	-	I33 45

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	ЕI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00 м3	0,2I	4I,50	9	- / 9	9	-
I4.	ЕI-257 3I-2 табл.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 58 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,I4	20,46	3	- / 3	-	3 / I
I5.	ЕI-268 3I-I3 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 км	"	0,56	II,69	7	- / 6	-	6 / 2
I6.	ЕI-55 II-I3 табл.3 т.ч. п.3.I	Подсыпка под полы грунта экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	"	0,24	I22,02	29	- / 29	I	28 / I0
I7.	ЕI-967 8I-I	Подсыпка грунта по полы вручную	I00м3	0,27	4I,50	II	- / II	II	-
I8.	ЕI-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт 2-3 группы	"	3,8I	II,60	44	- / 44	28	I6 / I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	658	- / 406	66	340 / I26
		В том числе:							

2I4-I-267.83 (IУ)

- I0 -

20744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	87	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	49	-	-	-
		Всего ,стоимость общестроительных работ	"	-	-	66I	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I9.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00,бутобетонных	м3	2I8,I0	29,I3	6353	- 530	379	I5I 46
20.	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов,цементная с жидким стеклом	I00м2	0,I8	86,48	I6	- 4	4	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	80I4	- 534	383	I5I 46
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	6369	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I05I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	594	-	-	-
		Всего,стоимость обще-	"	-	-	80I4	-	-	-

201404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3.Стены							
2I.	Е6-9I II-2	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бутобетонных	м3	60,20	29,I9	I7,57	-/I4I	I23	I8/5
22.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция тен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя,битумная	I00 м2	I,00	90,00	90	-/2I	20	I/-
23.	Е8-I6 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой,гидроизолом	"	I,06	I70,58	I8I	-/II	8	3/I
24.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	33,00	0,23	8	-/5	2	3/I
		Изделия							
25.	ССЦММТОМ 3-I п.863	Перемычки сборные железобетонные I ПРI-I0.I2.6	шт	I2,00	0,8I	I0	-	-	-

201744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	ССЦММТОМ 3-I п.865	ШРI-I2.I2.6	шт	I,00	0,85	I	-	-	-
27.	ССЦММТОМ 3-I п.867	ШР2-I5.I2.I4	"	5,00	2,I2	II	-	-	-
28.	ССЦММТОМ 3-I п.868	ШР3-I9.I2.I4	шт	5,00	2,23	II	-	-	-
29.	ССЦММТОМ 3-I п.883	ШР38-I8.I2.22У	"	3,00	4,66	I4	-	-	-
30.	ССЦММТОМ 3-I п.878	ШР38-I2.I2.22	"	7,00	2,40	I7	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	2643	- I78	I53	25 7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I00	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	347	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I96	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2643	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел IУ. Перекрытие							
3I.	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м.	шт	3,00	2,09	6	I/5	3	2/I
32.	E7-463 39-6-I.3	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	3,09	6	I/5	3	2/I
33.	E6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	I,30	44,54	58	II/7	6	I/-
		Изделия и материалы							
		Плиты сборные железобетонные							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	ССЦММТОМ 3– п.592	ШК60.I0–4АIУТ	шт	I,00	52,90	53	–	–	–
35.	ССЦММТОМ3 п.556	ШК60.I2–8АIУТ	шт	I,00	67,60	68	–	–	–
36.	ССЦММТОМ3 п.590	ШК48.I0–4АIУТ	шт	3,00	40,60	I22	–	–	–
37.	СI24–I0	Арматура класса АI	т	0,0I	338,00	3	–	–	–
38.	СI24–I2	Арматура класса А3	т	0,05	325,00	I6	–	–	–
		Всего по разделу 4	руб.	–	–	4I8	– I7	I2	5 2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	332	–	–	–
		Накладные расходы	"	–	–	55	–	–	–
		Плановые накопления	"	–	–	3I	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	–	–	4I8	–	–	–
		Раздел 5. Подпольные каналы							

20744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I6,40	29,33	48I	- 23	23	-
40.	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	43,76	37,90	I659	- I67	I44	23 7
4I.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная-	I00м2	I,20	90,00	I08	- 22	2I	I -
42.	E7-460 39-5-I.8	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 5м2	шт	205,00	2,09	428	- 40I	I69	232 82
43.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 50 м	шт	35,00	0,23	8	- 8	3	5 2
44.	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,40	293,00	II7	- 3	3	-
		Изделия							

20141-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	ССЦММТОМI п.503	Плиты плоские сборные железобетонные из бетона М-200	м3	7,99	59,I6	473	-	-	-
46.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,I2	229,00	27	-	-	-
47.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.6	Арматура класса В-I	т	0,I6	32I,00	5I	-	-	-
48.	ССЦММТОМ3 п.863	Перемычки сборные железобетонные брусковые ПРI-I0.I2.6	шт	35,00	0,8I	28	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	4253	- 524	363	26I 9I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3380	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	558	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4253	-	-	-

201-11-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 6. Перегородки							
49.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,I9	472,I7	89	- I3	I2	I -
50.	Е26-34 8-.7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,29	43,80	I3	-	5	-
			м3	0,29	43,80	I3	- 6	6	- -
5I.	Е26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	I,23	35,50	44	- I6	I5	- I -
52.	Е7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,05	293,00	I5	-	-	-
		Материалы							

20174-04

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I МI00	м3	I,49	20,40	30	-	-	-
	Всего по разделу 6	руб.	-	-	24I	- / 34	32	2 / -
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9I	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	32	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	I8	-	-	-
	Всего.стоимость общестроительных работ	"	-	-	24I	-	-	-
	Раздел 7. Полы подвала							
54.EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,3I	39,59	I2	- / I	I	-
55.EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,46	29,33	72	- / 4	4	-
56.EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,3I	I23,05	38	- / 6	6	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм	I00м2	0,6I	I5,8I	I0	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	I4I	-/II	II	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	II2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4I	-	-	-
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа							
58.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	5,67	39,59	224	-/26	20	6/2
59.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	54,II	29,33	I587	-/88	88	-
60.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	3,00	70,04	2I0	-/33	30	3/I

201740

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	I00м2	0,27	I3,60	4	-	-	-
62.	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	I3,I9	I6,I9	2I4	- 38	24	I4 4
63.	EII-I4 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида -первый слой	I00м2	I.I0	96,60	I06	- 44	37	7 2
64.	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	I,I0	79,53	87	- I7	I6	I -
65.	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	"	I3,I9	I4,89	I96	- 7	3	4 I
66.	EII-60 8-6	Устройство стяжек из плит древесноволокнистых твердых толщиной 4 мм	"	I,I0	96,40	I06	- 6	4	2 I
67.	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	"	I,I0	85,00	93	- 6	4	2 I

201760

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68.	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	0,45	I4,00	6	- 3	3	-
69.	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I MI00	м3	0,43	20,40	9	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	3576	- 268	229	39 I2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2842	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	469	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	265	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3576	-	-	-
		Раздел 9. Двери							

20124-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70.	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	6,I6	I,I9	7	-/5	3	2/I
7I.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	I,85	2,00	4	-/I	I	-
72.	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	I,85	I,34	2	-	-	-
73.	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	6,I6	0,95	6	-/I	I	-
		Материалы и изделия							
74.	CI22-264	ДС20-8Т	м2	I,85	28,30	52	-	-	-
75.	CI22-266	ДС20-7,7 т	м2	6,I6	28,60	I76	-	-	-
76.	CIII-44C-I	Двери входные в здание однопольные	компл.	I,00	6,73	7	-	-	-

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77.	CIII-447-I	Двери входные в здание двухпльные	компл.	2,00	8,94	I8	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	343	-/7	5	2/I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	272	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	45	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	343	-	-	-
		Раздел I0. Внутренняя отделка							
78.	EI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	I,04	35,70	37	-/23	22	I
79.	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	"	0,26	20,7I	5	-/5	5	-
80.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	"	0,I9	385,68	73	-/I3	I2	I

201744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I.	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,04	395,96	I7	-/3	3	-
82.	EI5-50I I52-I	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м простая	"	I,3I	8,44	II	-/5	5	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	I8I	-/49	47	2/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I43	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8I	-	-	-
		Раздел II. Наружная отделка							
83.	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,56	84,9I	47	-/23	20	2/I

201744

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84.EI5-533 I56-2-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	I00м2	0,56	23,60	I3	-/I0	I0	-
	Прочие работы							
	Всего по разделу II	руб.	-	-	75	-/32	30	2/I
	В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	60	-	-	-
	Накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
	Плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
	Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	75	-	-	-
	Раздел I2. Воздухозаборная шахта							
85.E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	3,60	29,I3	I05	-/9	6	3/I
86.E8-30 5-I	Кладка стен из кирпича керамического лицевого	м3	3,96	55,I6	2I8	-/I2	9	3/I

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87.	E7-460 39-5-I.8	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	I,00	2,09	2	-/2	I	I/-
88.	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	8,00	0,23	2	-/2	I	I/-
89.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,30	29,33	9	-	-	-
90.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,02	5I,6I	I	-	-	-
9I.	EI2-I59 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике из трехслоев рубероида РМ-350 с защитным слоем: из рубероида РК-420	"	0,02	254,00	4	-/I	I	-
92.	EI2-239 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,02	49,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
93.	Е7-29 I7-7	Усиление перекрытий подземных сооружений бетоном при толщине слоя 60 мм	м2	0,02	3,98	I	-	-	-
		Изделия							
94.	ССЦМмТОМI п.503	Плиты плоские сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,I3	59,I6	8	-	-	-
95.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,002	229,00	-	-	-	-
96.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.6	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00	3	-	-	-
		Перемычки сборные железобетонные							
97.	ССЦММТОМ3-2ПР5-I4.5I.I4 п.9II		шт	4,00	7,22	29	-	-	-
98.	ССЦММТОМ3-ПР38-I2.I2.22У п.878		шт	2,00	2,40	5	-	-	-
99.	ССЦММТОМ3-ПРI-I0.I2.6 п.863		шт	2,00	0,8I	2	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	490	- / 26	I8	8 / I2
		В том числе.							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	390	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	64	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	490	-	-	-
		Раздел I3. Вход в подвал							
I00.	E6-27 I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	I2,50	29,I3	364	-/3I	22	9/3
I0I.	E6-30 3-I	Устройство набивных ступеней из бетона М-I50	м3	I,35	36,54	49	-/4	3	I
I02.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других	т	0,02	I94,00	4	-/I	I	-
I03.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,29	29,33	9	-	-	-
I04.	EII-77 II-II	Железнение ступеней и площадки	I00м2	0,09	9,83	I	-/I	I	-
I05.	E7-287 I7-3	Установки стального поручня	т	0,003	293,00	-	-	-	-

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I06.	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,I4	84,9I	I2	-/5	5	-/-
I07.	EI5-533 I56-2-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная		0,I4	23,60	3	-/2	2	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	556	-/44	34	I0/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	442	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	556	-	-	-
		Раздел I4. Крыльцо							
I08.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных	м3	6,27	29,I3	I83	-/I5	II	4/I
I09.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	"	22,87	I0,35	237	-/37	37	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	6,I9	29,33	I82	- / I0	I0	-
III.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	4,6I	34,64	I60	- / I4	I0	4 / I
II2.	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	6,00	I,50	9	- / 9	3	6 / 2
II3.	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	24,00	0,72	I7	- / I7	I4	3 / I
II4.	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I9	84,72	I6	- / 3	3	-
II5.	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,I9	9,83	2	- / I	I	-
II6.	EII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	I00м2	0,48	422,0I	203	- / 25	2I	4 / I

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7.	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,I2	84,9I	II	-/4	4	-
II8.	EI5-533 I56-2-33	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности силикатная	"	0,I2	23,60	3	-/2	2	-
II9.	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	58,00	2	-/I	-	I/-
		Изделия							
I20.	ССЦММТОМ3 п.9I3	Перемычки плитные сборные железобетонные 2ПР7-I8. 5I.I4	шт	6,00	9,36	56	-	-	-
I2I.	ССЦММТОМ3 п.776	Ступени ЛС-I2 сборные железобетонные	шт	24,00	5,89	I4I	-	-	-
I22.	I2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,03	327,00	I0	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб.		-	I549	-/I38	II6	22/6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	20I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I535	-	-	-
		Стоимость металлоконтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		Раздел I5. ОТМОСТКА							
I23.	E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I50 м из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00м2	I,32	2I4,55	283	20	2	5
I24.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	"	I,32	I42,50	I88	17	II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I5	руб.	-	-	593	- 3I	I3	I8 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	47I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	44	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	593	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	23734	- 2399	I5I2	887 304
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8849	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3II2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I759	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	23720	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I4	-	-	-

Составила Косарева

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете № I-I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы	-	-	525	66I	-	-	2,78
2.	Фундаменты	-	-	6369	80I7	-	-	33,77
3.	Стены	-	-	2I00	2643	-	-	II,I4
4.	Перекрытие	-	-	332	4I8	-	-	I,76
5.	Подпольные каналы	-	-	3380	4253	-	-	I7,92
6.	Перегородки	-	-	I9I	24I	-	-	I,02
7.	Полы подвала	-	-	II2	I4I	-	-	0,59
8.	Подготовка под полы I этажа	-	-	2842	3576	-	-	I5,07
9.	Двери	-	-	272	343	-	-	I.45

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	Внутренняя отделка	-	-	I43	I8I	-	-	0,76
II.	Наружная отделка	-	--	60	75	-	-	0,32
I2.	Воздухозаборная шахта	-	--	390	490	-	-	2,06
I3.	Вход в подвал	-	--	442	556	-	-	2,34
I4.	Крыльцо	-	-	I232	I549	-	-	6,53
I5.	Отмостка	-	-	47I	593	-	-	2,50
	Итого	-	-	I886I	23734	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

на общестроительные работы

Основание: чертежи АС I-39

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I02,I9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. расчетную единицу 729,93 руб.

2. Iм2 полезной площади здания 83,82 руб.

3. Iм3 здания I9,57 руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод.	в том числе осн. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Надземная часть							
		Раздел I. Стены наружные							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	E8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	303,42	43,46	I3I87	- / II02	859	243 / 73
2.	E8-72-2 9-I	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	56,39	46,49	2622	- / 232	I83	49 / I6
3.	E8-30 5-I	Стены парапетные из кирпича керамического лицевого	м3	22,28	55,I6	I229	- / 67	49	I8 / 5
4.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	I94,00	I0	- / I	I	-
5.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I77,00	0,23	4I	- / 4I	I4	27 / II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	E7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	28,00	I,50	42	-/42	I3	29/II
7.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка прогонов весом до 0,3 т	шт	2,00	0,23	I	-	-	-
8.	E7-I33 9-3-I.8	Укладка прогонов весом до I,5 т	шт	4,00	I,97	8	-/8	3	5/2
9.	E7-287 I7-5	Установка опорных стальных уголков	т	0,0I	293,00	3	-	-	-
I0.	E6-I70 I5-II	Устройство монолитных опорных подушек и заделок в перемычках и прогонах	м3	2,5I	53,34	I34	-/23	20	3/I
II.	E7-668 47-II-I.8	Укладка опорных подушек	шт	7,00	0,72	5	-/5	4	I/-
		Материалы и изделия							
		Перемычки сборные железобетонные							
I2.	ССЦММТОМ 3-I п.89I	IПР38-29.25.22У	шт	25,00	I8,I0	452	-	-	-
I3.	ССЦММТОМ3 п.87I	-IПР4-28.I2.I4	шт	II2,00	3,34	374	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	ССЦММТОМ3-ШР38-I8.I2.22У п.880		шт	I2,00	4,66	56	-	-	-
I5.	ССЦММТОМ3-ШР2-I6.I2.I4 п.867		шт	35,00	2,I2	74	-	-	-
I6.	ССЦММТОМ3-ШР38-24.25.22У п.885		шт	2,00	I2,00	24	-	-	-
I7.	ССЦММТОМ3-ШР3-22.I2.I4 п.869		шт	4,00	3,07	I2	-	-	-
I8.	ССЦММТОМ3-ШР2-I5.I2.I4 п.867		шт	9,00	I,I2	I0	-	-	-
I9.	ССЦММТОМ3-ШР38-27.25.22У п.888		шт	I,00	I5,20	I5	-	-	-
20.	ССЦММТОМ2-ШР3-24.I2.I4 п.870		шт	2,00	3,I2	6	-	-	-
2I.	ССЦММТОМ3-ШР4-33.I2.22 п.875		шт	3,00	6,97	2I	-	-	-
22.	ССЦММТОМI- п.9-3I4 т.ч. п.3.I0 табл.3.3	Прогоны сборные железо-бетонные из бетона М-300	м3	2,40	78,30	I88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	ССЦММТСМI-п.9-3I4 т.ч.п.3.I0 табл.3.3.	Прогоны сборные железобетонные из бетона М-250	м3	0,30	77,48	23	-	-	-
24.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,07	229,00	I6	-	-	-
25.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.3	Арматура класса А-3	т	0,48	250,00	I20	-	-	-
26.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I3	Закладные детали	т	0,04	4I3,00	I7	-	-	-
27.	СI24-7	Арматура класса А-I	т	0,03	253,00	8	-	-	-
28.	СI24-8	Арматура класса А2	т	0,02	243,00	5	-	-	-
29.	ССЦММТСМI п.II-223	Подушки опорные сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,I4	69,90	I0	-	-	-
30.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,004	229,00	-	-	-	-
3I.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.3	Арматура класса А-3	т	0,02	250,00	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	23550	- I52I	II46	375 II9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87I8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3088	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I744	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	23550	-	-	-
		Раздел 2. Стены внутренние							
32.	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	26I,6I	34,26	8963	- 76I	549	2I2 63
33.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I40,00	0,23	32	- 32	II	2I 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	Е7-I33 9-3-I.8	Укладка перемычек массой до I,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	7,00	I,97	I4	-/I3	4	9/5
		Материалы и изделия							
		Перемычки сборные железобетонные							
35.	ССЦМТОМ3-п.878	ПР38-I2.22У	шт	2,00	2,4I	5	-	-	-
36.	ССЦМТОМ3-п.865	IIPI-I2.I2.6	"	37,00	0,85	3I	-	-	-
37.	ССЦМТОМ3-п.870	IIP3-24.I2.I4	"	I0,00	3,I2	3I	-	-	-
38.	ССЦМТОМ3 п.867	IIP2-I5.I2.I4	шт	42,00	2,I2	89	-	-	-
39.	ССЦМТОМ3-п.838	IIP38-27.25.22У	шт	4,00	I5,20	6I	-	-	-
40.	ССЦМТОМ3 п.860	IIP38-I8.I2.22У	шт	25,00	4,66	II6	-	-	-
4I.	ССЦМТОМ3 п.879	IIP38-I5.I2.22у	шт	8,00	3,45	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42.	ССЦММТОМ3 п.895	ШР38-24-25-22У	шт	I,00	I2,00	I2	-	-	-
43.	ССЦММТОМ3 п.868	ШР3-I9.I2.I4	шт	I,00	2,23	2	-	-	-
44.	ССЦММТОМ3 п.89I	ШР38-29.25.22у	шт	2,00	I8,I0	36	-	-	-
45.	ССЦММТОМ3 п.87I	ШР4-28.I2.I4	шт	2,00	3,34	7	-	-	-
46.	ССЦММТОМ3- п.867	ШР2-I6.I2.I4	шт	I0,00	2,I2	2I	-	-	-
47.	ССЦММТОМ3 п.883	ШРI-I0.I2.6	шт	3,00	0,8I	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	II890	- 806	564	242 74
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	9450	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I559	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	88I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ		-	-	II890	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3.Перегородки							
48.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные,толщиной в I/2 кирпича,при высоте этажа до 4м	I00м2	5,00	472,I7	2360	-/348	3I0	38/II
49.	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	3,I6	35,50	II2	-/44	40	4/I
50.	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,93	43,80	4I	-/I6	I5	I/-
5I.	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I8,00	3,56	64	-/33	I9	I4/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	E7-632 46-4-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	3,00	4,0I	I2	-/7	4	3/I
53.	E7-635 46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	5,I6	2I	-/I2	7	5/2
54.	E8-I65 I7-I	Перегородки из гипсовых плит в I слой, толщиной I00 мм, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,II	343,22	38	-/7	6	I/-
55.	EI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	I6,2I	2,40	39	-/20	I6	4/I
56.	E7-445 38-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	49,00	0,23	II	-/II	4	7/3
		Материалы и изделия							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9673-8I М I00	м3	4,02	20,40	82	-	-	-
58.	ССЦММТОМI п.3-I74	Панели гипсобетонные площадью более 6 м2, толщиной 80 мм	м2	74,55	4,07	303	-	-	-
59.	ССЦММТОМI п.3-I90	Панели гипсобетонные площадью до 6м2, толщиной 80 мм	м2	35,49	4,I7	I48	-	-	-
60.	CI22-478	Щиты санузлов из ДСП	м2	32,97	I0,20	336	-	-	-
		Перемычки сборные железобетонные							
6I.	ССЦММ п.885	IIПР38-24.25.22у		3,00	I2,00	36	-	-	-
62.	ССЦММ п.880	IIПР38-I8.I2.22у		8,00	4,66	37	-	-	-
63.	ССЦММ п.879	IIПР38-I5.I2.22у		8,00	3,45	28	-	-	-
64.	ССЦММ п.878	IIПР38-I2.I2.22у		I,00	2,40	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	ССЦММ п.870	ШР3-24.I2.I4		I,00	3,I2	3	-	-	-
66.	ССЦММ п.867	ШР2-I5.I2.I4		7,00	2,I2	I5	-	-	-
67.	ССЦММП п.867	ШР2-I5.I2.I4		I2,00	2,I2	25	-	-	-
68.	ССЦММ п.865	ШРI-I2.I2.6		5,00	0,85	4	-	-	-
69.	ССЦММП.863	ШРI-I0.I2.6		4,00	0,8I	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	4675	-/498	42I	77/24
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3720	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6I0	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	345	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4675	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I82,00	3,09	562	- 446	253	I93 69
7I.	E6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	5,95	44,54	265	- 35	29	6 2
72.	E7-29I I7-7	Установка креплений коробов	т	0,07	342,00	24	- I	I	-
		Материалы и изделия							
		Плиты сборные железобетонные							
73.	ССЦММТОМ3 п.592	ПК60.I0-4AIУТ	шт	26,00	52,90	I375	-	-	-
74.	ССЦММТОМ3 п.568	ПК60.I2-4AIУТ	шт	4I,00	59,00	24I9	-	-	-
75.	ССЦММТОМ3 п.586	ПК60.I2-6AIУТ	шт	34,00	54,00	I836	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76.	ССЦММТОМ3 п.562	ПК60.I2-6АIУТ	шт	56,00	64,90	3634	-	-	-
77.	ССЦММТОМ3 п.556	ПК60.I2-8АIУТ	шт	22,00	67,60	I487	-	-	-
78.	ССЦММТОМ3 п.580	ПК60.I0-8АIУТ	шт	3,00	56,20	I69	-	-	-
79.	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,06	338,00	20	-	-	-
80.	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,2I	325,00	68	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I4907	-	283	I99 / 7I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II859	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I945	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II03	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4907	-	-	-
		Раздел 5. Кровля							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8I.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	6,82	49,90	340	-/82	73	?9/3
82.	EI2-288 9-5	Устройство разуклонки из керамзита	м3	II2,52	I7,87	20II	-/254	I32	I22/36
83.	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами пенобетонными или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	6,97	I7,30	I2I	-/I2I	I08	I3/4
84.	EI2-298 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	"	6,97	5I,6I	360	-/59	53	6/2
85.	EI2-300 I0-2	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299	"	34,85	2,53	88	-/3	I	2/I
86.	EI2-I36 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м	"	6,97	24I,00	I680	-/302	282	70/2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		На битумной мастике из трехслоев рубероида РМ-350 с защитным слоем: из рубероида РК-420							
87.	ЕI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	6,97	49,90	348	-/84	75	9/3
88.	ЕI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	"	7,90	9,43	74	-/I8	I8	-
89.	Е7-29I I7-7	Установка стальных элементов для крепления зонтов и дефлекторов	т	0,27	342,00	92	-/6	6	-
		Материалы							
90.	ССЦММТОмI п.3-147	Плиты пенобетонные	м3	I43,60	I6,00	2298	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	8450	-/76I	548	2I3/64
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	67I6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	II08	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	626	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	8450	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							
9I.	E7-5I0 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей-площадок массой более It при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м	шт	2,00	5,76	I2	- II	5	6 2
92.	E8-I78 I8-2	Облицовка ступеней проступями	I00м2	0,I4	642,04	87	- 9	8	I
93.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	3,09	I2	- II	6	5 2
94.	E7-427 38-4-I.8	Укладка прогонов весом I,5 т	шт	I,00	2,50	3	- 3	I	2 I

201404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95.	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	0,23	I	-	-	-
96.	E7-445 38-I0-I,8	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм-	м3	0,I3	44,54	6	-	I	-
97.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	-	44I,00	-	-	-	-
98.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	2,5I	34,64	87	- 8	6	2 I
99.	E8-30 5-I	Ограждение лестниц из кирпича лицевого	м3	3,58	55,I6	I97	- II	8	3 I
I00.	E8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщ.380мм, для зданий высотой до 9 эт. при высоте этажа до 4 м	"	7,94	45,3I	360	- 33	26	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0I.	Е7-66Е 47-II-I.8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	42,00	0,72	30	-/30	25	5/2
I02.	Е7-650 47-5-I.8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	4,78	I5	-/I4	6	8/3
I03.	Е9-46 7-I	Ограждение металлические лестничные	т	I,07	58,00	62	-/50	I5	35/I3
		Материалы и изделия							
I04.	СПО-I95	Поручень поливинилхлоридный	м	36,28	0,44	I6	-	-	-
I05.	ССЦММТОМI п.II-I7I	Лестничные марши с полуплощадками ЛМ57.I4.I7	м2	I3,00	I2,40	I6I	-	-	-
I06.	ССЦММТОМI п.II-I73	Проступи сборные железобетонные	м	42,I7	I,67	70	-	-	-
I07.	ССЦММТОМ3 п.568	Плиты сборные железобетонные ПК60.I2-4АIУТ	шт	4,00	59,00	236	-	-	-
I08.	ССЦММТОМI п.9-[illegible]I4	Прогоны сборные железобетонные из бетона М300	м3	0,60	78,30	47	-	-	-

201740

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,02	229,00	5	-	-	-
II0.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.3	Арматура класса А-3	т	0,II	250,00	28	-	-	-
III.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I3	Закладные детали	т	0,0I	4I3,00	4	-	-	-
II2.	ССЦММТОМ3 п.88С	Перемычки сборные железобетонные ПР38-I8.I2.22у	шт	2,00	4,66	9	-	-	-
II3.	ССЦММТОМ3 п.827	Плиты балконные ПБ-24-5А	шт	2,00	35,90	72	-	-	-
II4.	ССЦММТОМ3 п.829	Плиты балконные ПБ-33-5А	шт	2,00	49,90	I00	-	-	-
II5.	ССЦММТОМ3 п.805	Ступени ЛС9.I7	шт	42,00	5,38	226	-	-	-
II6.	СI24-I0	Арматура класса АI	т	-	338,00	-	-	-	-
II7.	СI24-I2	Арматура класса А3	т	0,0I	325,00	3	-	-	-
II8.	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	I,07	327,00	350	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	2732	-/I8I	I07	74/27
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I787	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I67	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2249	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4I2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	483	-	-	-
		Раздел 7. Полы							
II9.EII-55 8-I		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	5,09	70,04	357	-/54	50	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20.	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	I00м2	I0,I8	I3,60	I38	-/5	2	3/I
I2I.	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	0,29	22,00	6	-/4	4	-
I22.	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5мм	"	I,76	0,5I	I	-	-	-
I23.	E26-33 8-6	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	I9,5I	I4,00	273	-/I54	I3I	23/7
I24.	CII4-I23	Плиты минераловатные	"	I8,73	20,40	382	-	-	-
I25.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	3,73	420,76	I57I	-/246	229	I7/5
I26.	EII-206 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки Д	I00м2	2,90	42I,00	I220	-/I29	I26	3/I

Копировал

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I27.	EII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6 м	I00м2	6,58	453,00	2982	- 29I	287	4 I
I28.	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	"	0,II	I23,05	I3	- 2	2	-
I29.	EII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	"	0,22	I5,8I	3	-	-	-
I30.	EII-I4 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	"	0,09	96,60	9	- 3	3	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	875I	- 888	834	54 I6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	6955	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II48	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	648	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	875I	-	-	-

20174-04

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Окна							
I3I.	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2м2	м2	I0,65	4,47	48	-/20	I6	4/I
I32.	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплатами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	202,66	3,25	659	-/288	233	55/I6
I33.	EI0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до I м	м2	9,I2	I,65	I5	-/6	6	-
I34.	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема,м,до 2	м2	20,22	0,92	I9	-/7	7	-
I35.	EI0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема,м,более 2	м2	I83,97	0,62	II4	-/46	42	4/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36.	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм	I00м2	2,I3	366,00	78I	- 90	86	4 1
I37.	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3м2	м2	22,54	3,38	76	- 40	34	6 2
I38.	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3мм деревянных балконных дверных полотен	I00м2	0,23	2I0,00	47	- 6	6	-
		Материалы и изделия							
I39.	CI22-I08	ОРС2I-248	м2	I5I,28	2I,70	3283	-	-	-
I40.	CI22-I07	ОРС2I-2В	м2	8,52	23,I0	I97	-	-	-
I4I.	CI22-I07	ОРСI8-24В	м2	I2,5I	23,I0	289	-	-	-
I42.	CI22-I06	ОРС2I-I8В	м2	7,30	25,40	I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I43.	CI22-83	ОРС2I-2IВ	м2	I6,87	26,90	454	-	-	-
I44.	CI22-82	ОРСI8-I2В	"	6,I8	28,40	I76	-	-	-
I45.	CI22-79	ОРС9-I3,5	"	9,I2	29,I0	265	-	-	-
I46.	CI22-8I	ОРСI8-9В	"	I,53	32,I0	49	-	-	-
I47.	CI22-7I5	БРС28-I2	"	22,54	28,70	647	-	-	-
I48.	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий однотворных с фрамугой	компл.	II,00	3,00	33	-	-	-
I49.	CIII-420-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	"	I2,00	5,93	7I	-	-	-
I50.	CIII-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7м	"	34,00	6,68	227	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5I.	CIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	комп.	7,00	9,4I	66	-	-	-
I52.	CI22-359	Доски подоконные	м	I2I,56	I,92	233	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	9982	-/503	430	73/22
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7934	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I309	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	739	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	9982	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
I53.	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	66,05	I,45	96	-/57	35	22/-
I54.	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков к каменных стенах, площадь проема более 3 м2	"	6,98	I,I9	8	-/6	4	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I55.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	65,44	2,00	I3I	- / 53	44	9 / 3
I56.	EI0-I08 20 4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	20,94	I,58	33	- / I5	I2	3 / I
I57.	EI0-I40 2Є-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	"	27,08	I,34	36	- / 5	-	-
I58.	EI0-72 I3-I	Установка фрамужных блоков	"	I3,45	3,0I	40	- / I7	I3	4 / I
I59.	EI5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,32	I96,00	64	- / I6	I6	-
I60.	EI5-705 20I-I-35	Остекление одинарных фрамужных переплетов оконным 3 мм стеклом	"	0,I3	I2I,00	I6	- / 2	2	-

20744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы и изделия							
I6I.	CI22-234	ДН20-4.8-5	м2	I5,88	I6,90	268	-	-	-
I62.	CI22-230	ДН20-9,2	"	8,24	I6,90	I39	-	-	-
I63.	CI22-23I	ДН23-9.2	"	4,70	I6,20	76	-	-	-
I64.	CI22-264	ДС20-8Т	"	I,85	28,30	52	-	-	-
I65.	CI22-225	Д024-I5	"	27,92	8,90	248	-	-	-
I66.	CI22-224	Д02I-I3	"	39,45	9,79	386	-	-	-
I67.	CI22-2I9	ДГ2I-I0	"	42,2I	I3,50	570	-	-	-
I68.	CI22-2I8	ДГ2I-9	"	7,20	I4,20	I02	-	-	-
I69.	CI22-2I8	ДГ2I-8	"	6,40	I4,20	9I	-	-	-
I70.	CI22-2I7	ДГ2I-7	"	5,56	I5,00	83	-	-	-
I7I.	CI22-I6	Блоки фрамужные с одинарными переплетами ФН06-I0	"	6,I0	I6,62	I0I	-	-	-
I72.	CI22-I7	Блоки фрамужные с одинарными переплетами ФВ06-I2	"	2,25	I3,89	3I	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I73.	CI22-I7	Блоки фрамужные с одинарными переплетами ФВ06-I4	м2	5,I0	I3,89	7I	-	-	-
I74.	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	комп.	6,00	6,73	40	-	-	-
I75.	CIII-447-I	Двери входные в здание двухпольные	"	6,00	8,94	54	-	-	-
I76.	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	"	49,00	2,97	I46	-	-	-
I77.	CIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	"	8,00	3,23	26	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	3659	$\frac{-}{I7I}$	I3I	$\frac{40}{I3}$
		В том числе:	руб.	-	-	2908	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ		-	-	2908	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	480	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	27I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3659	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0. Внутренняя отделка							
I78.	EI5-I94 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	2,42	8,I5	20	-/I3	I3	-
I79.	EI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	"	II,83	20,7I	245	-/220	2I9	I/-
I80.	EI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	"	23,68	I09,34	2589	-/I260	I099	I6I/95
I8I.	EI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	"	I,33	2I5,39	287	-/I54	I43	II/3
I82.	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	"	0,49	385,68	I87	-/35	32	3/I
I83.	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,I6	395,96	6I	-/I2	II	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I84.	EI5-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен	I00м2	0,66	68,I0	45	-/2I	2I	-
I85.	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	0,95	7I,20	68	-/27	26	I/-
I86.	EI5-578 I59-8-26	Масляная окраска откосов белилами	"	I,33	9I,20	I22	-/38	37	I/-
I87.	EI5-595 I60-6-26	Высококачественная окраска белилами по штукатурке стен	"	9,69	II6,00	II24	-/462	453	9/3
I88.	EI5-58I I59-II-26	Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	"	0,5I	84,50	43	-/I0	I0	-
I89.	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	II,79	I2,90	I52	-/8I	80	I/-
I90.	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу	"	I2,42	II,90	I48	-/95	96	-

70774-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9I.	E15-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	3,78	422,00	I594	– 365	358	7 2
		Всего по разделу I0	руб.	–	–	84II	– 2794	2598	I96 I04
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	6685	–	–	–
		Накладные расходы	"	–	–	II03	–	–	–
		Плановые накопления	"	–	–	623	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	–	–	84II	–	–	–
		Отдел I. Прочие работы							
		Раздел II. Вентиляционные каналы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I92.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	25,52	34,64	884	-/77	56	2I/6
I93.	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	5,32	35,90	I9I	-/74	68	6/3
I94.	E7-460 39-3-I.8	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	46,00	2,09	96	-/I07	45	62/22
I95.	E7-445 38-I9-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высота зданий до 30 м	шт	6,00	0,23	I	-/I	-	-
I96.	EI5-299 I0-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,22	395,96	87	-/I7	I6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I97.	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,22	9,83	2	-/2	2	-
I98.	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	"	I,06	84,9I	90	-/43	38	5/2
I99.	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу	"	I,06	II,90	I3	-/8	8	-
		Материалы и изделия							
200.	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I МI00	м3	5,I6	20,40	I05	-	-	-
20I.	ССЦММТ.МI	Плиты плоские сборные железобетонные ПТП2,5-8-6	"	I,75	59,I6	I04	-	-	-
202.	ССЦММТ.Ч. табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,03	229,00	7	-	-	-
203.	ССЦММТ.Ч. тал.3-I п.6	Арматура класса В-I	т	0,03	32I,00	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Перемычки сборные железобетонные							
204.	ССЦММТОМ3-ППР38-I8.I2,22У п.880		шт	5,00	4,66	23	-	-	-
205.	ССЦММТОМ3-ППР2-I6.I2.I4 п.867		шт	I,00	2,I2	2	-	-	-
		Всего по разделу II	руб.	--	-	203I	-/329	233	96/33
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	--	-	I6I5	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	266	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I50	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	203I	-	-	-
		Раздел I2. Радиаторные решетки							
206.	ЕI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	I,67	II0,00	I84	-/25	22	3/I

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
207.	EI0-I50 29-I	Установка радиаторных решеток	м2	I35,56	0,8I	II0	-/66	47	I9/5
208.	CI22-203	Радиаторные решетки	м2	I35,56	I5,50	2I0I	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	30I3	-/9I	69	22/5
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2395			
		Накладные расходы	"	-	-	395	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	223	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	30I3	-	-	-
		Раздел I3. Встроенная мебель							
209.	EI0-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков	I0 блок.	0,40	8,99	4	-/I	I	-
2I0.	EI0-I53 29-4	Установка блоков дверных антресольных	"	0,40	4,8I	2	-/I	I	-
2II.	CI22-436	ДШ20-I0	м2	2,00	I4,80	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I2.	CI22-459	ДА7-I0	м2	0,73	22,90	I7	-	-	-
2I3.	CI22-427	ЖД-I	"	I,I7	23,40	26	-	-	-
2I4.	CI22-292	Полотна глухие высотой 200 мм	"	2,73	I0,90	30	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	I37	-/2	2	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I09	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I37	-	-	-
		Всего по надземной части	"	-	-		-/9027	7366	I66I/573
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-				
		Стоимость металломонтажных работ	"	-	-	4I2	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	36	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	"	-	-	483	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Косарева

Проверил Пятигорская

20744

Сводка объемов и стоимости работ
по смете I-2

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Стены наружные	-	-	I87I8	23550	-	-	23,05
2.	Стены и внутренние	-	-	9450	II890	-	-	II,64
3.	Перегородки	-	-	3720	4675	-	-	4,57
4.	Перекрытие и покрытие	-	-	II859	I4907	-	-	I4,59
5.	Кровля	-	-	67I6	8450	-	-	8,27
6.	Лестницы	-	-	2I99	2732	-	-	2,67
7.	Полы	-	-	6955	875I	-	-	8,56
8.	Окна	-	-	7934	9982	-	-	9,77
9.	Двери	-	-	2908	3659	-	-	3,58
I0.	Внутренняя отделка	-	-	6685	84II	-	-	8,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Вентиляционные каналы	-	-	I6I5	203I	-	-	I,99
I2.	Радиаторные решетки	-	-	2395	30I3	-	-	2,95
I3.	Встроенная мебель	-	-	I09	I37	-	-	0,I3
	Итого			8I263	I02I88	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

на санитарно-технические работы

Основание: ОВ, ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I4,204 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,8I7 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу	I0I,46 тыс.руб.
2. Iм2 полезной площади здания	II,65 тыс.руб.
3. I м3 здания	2,72 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в том числе осн. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I08,00	7,66	827	7I / 33	27	6 / 2
2.	ЕI8-II0 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО высотой 382 мм	"	I27,00	I0,30	I308	83 / 40	32	8 / 3
3.	ЕI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных Маевского	компл.	60,00	0,49	29	I0 / 5	5	-
4.	СI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	95,00	I,34	I27	-	-	-
5.	СI30-I03	Вентили запорные муфтовые I5Ч8П2 диам. I5мм	шт	I5,00	I,47	22	-	-	-
6.	СI30-I05	То же, диам. 25мм	шт	4,00	2,02	8	-	-	-
7.	СI30-I07	То же, диам. 40мм	шт	5,00	3,54	I8	-	-	-
8.	СI30-I08	То же, диам. 50 мм	шт	3,00	4,32	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	700,00	0,86	602	325/I54	I47	7
I0.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	57,00	0,9I	52	26/I3	I2	I
II.	EI6-37 7-I	Прокоадка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	40,00	I,03	4I	I9/8	8	-
I2.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	95,00	I,I4	I08	44/2I	20	I
I3.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I20,00	I,29	I55	56/26	25	I

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	м	60,00	I,6I	97	38 / I8	I6	2 / I
I5.	EI6-40 7-2 CII3-I8 CII3-20	То же, диам.70мм	м	I8,00	0,69	I	II / 5	5	-
I6.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I0,90	3,94	43	86 / 4I	4I	-
		Узел управления							
I7.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	I,00	0,86	I	-	-	-
I8.	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	5,00	2,62	I3	6 / 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	EI8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	шт	2,00	40,50	8I	I6 / 7	6	I
20.	CI30-I03	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8М2Д=I5мм	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
2I.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	4,00	24,80	99	I7 / 8	7	I / -
22.	EI8-226 I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	комп.	2,00	3,9I	8	I	-	-
23.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	"	I,00	2,4I	2	-	-	-
24.	EI30-I039	Кран трехходовой I4MI-I6	шт	5,00	I,07	5	-	-	-
25.	EI6-I99 I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	45,20	45	8 / 3	3	-
26.	CI30-I522	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-50 Турбинные	шт	I,00	42,40	42	-	-	-
27.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,50	0,29	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	4595	8I7 385	357	28 6
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	3746	-	-	-
		Материалы	"	-	-	3I47	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	22	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	357	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	363	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	234	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	500	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	248	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	342	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	I73	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	4595	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	8I7	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
28.	E15-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2раза	I00м2	0,48	37,I0	I8	-/I7	I7	-
29.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	3,56	I6,80	60	-/40	39	I/-
30.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	3,56	30,I0	I07	-	-	-
3I.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	I,3I	I2,60	I7	-/I5	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной:40 мм	м3	2,62	3I,30	82	-	-	-
33.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00м2	2,6I	55,60	I45	-/I00	I00	-
34.	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	"	0,96	46,70	45	-/I0	I0	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	599	-/I82	I8I	I/-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	474	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I02	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I8I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I8I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I89	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	79	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	599	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	5I94	8I7 / 567	538	29 / 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	474	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I02	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I8I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I8I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I89	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	79	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	599	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3746	-	-	-
		Материалы	"	-	-	3I47	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	22	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	357	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	363	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	234	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	500	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	248	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	342	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I73	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	4595	-	-	-
		Нормат. условно-чистая продукция	"	-	-	8I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Вентиляция							
35.	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 и 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	2,00	233,00	466	-/I3	I2	I/-
36.	E20-735 22-I	Вентилятор САМАЛ	шт	6,00	42,20	253	-/I4	I4	-
37.	E20-673 I7-7	Вставка гибкая ВВ-2I	шт	2,00	3I,50	63	-/3	3	-
38.	E20-687 I7-6	То же, ВМ-I4	шт	2,00	23,90	48	-/3	3	-
39.	E20-762 25-3	Установка калориферов масс-ой,т до 0,4	шт	4,00	8,77	35	-/20	I6	4/I
40.	CI30-748	Калорифер КВБ-8П	шт	2,00	62,60	I25	-	-	-
4I.	CI30-747	То же КВБ-7П	шт	2,00	53,80	I08	-	-	-
42.	E20-697 I8-2	Установка подставок под калориферы	I00кг	0,04	36,I0	I	-	-	-
43.	E20-468 9-7	Установка клапанов КВУ с электроподогревателями ТЭН-I[illegible]05 с механизмом исполн. МЭО-0[illegible]3/25-025П размером клапана 600хI000 А	Iшт	I,00	I04,00	I04	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером мм, I250x500	шт	I,00	I6,20	I6	-/2	2	-
45.	E20-I05 4-6	Переход из листовой стали	м2	I3,82	0,7I	I0	-/9	8	I/-
46.	E20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50 x 580	Iшт	8,00	I,48	I2	-/7	7	-
		Раздел 3. Строительные работы							
47.	E20-I00 4-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной свыше 3 до 4 мм, диаметром (периметром), мм, до 3I5/I000	м2	2I,I0	2,00	44	-/4I	39	2/I
48.	E20-I0I 4-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной свыше 3 до 4мм, диаметром/периметром, мм, до 500/I800	"	4I,25	I,46	60	-/55	52	3/I
49.	E20-I03 4-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной свыше 3 до 4мм, диаметром-периметром, мм до 900/3600	"	37,40	0,9I	34	-/32	29	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50.	EI8-I4 24-4Б	Установка асбестоцементных коробов перим.до I000 мм	м2	43,I0	0,52	22	-/22	I9	3/3
5I.	EI8-I5 24-48	Установка асбестоцементных коробов перим. более I000 мм	"	45,60	0,38	I7	-/I7	I4	3/3
52.	0604-802	Стоимость коробов асбестоцементных разм.I50.I50	м	I3,00	I,58	2I	-	-	-
53.	0604-802	То же, разм.I50.200	м	5,00	I,58	8	-	-	-
54.	0604-804	То же, разм.200х200	м	30,00	0,84	55	-	-	-
55.	0604-805	То же, разм.250х250	м	3,00	2,28	7	-	-	-
56.	0604-805	То же, разм.300х200	м	II,00	2,28	25	-	-	-
57.	0604-805	То же, разм.400х250	м	8,00	2,96	24	-	-	-
58.	0604-805	То же, разм.800х300	м	II,00	5,0I	55	-	-	-
59.	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,периметром,мм I000	м2	2I,I0	5,59	II8	-/20	I9	I
60.	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм,периметром,мм от II00 до I600	"	I4,60	5,30	77	-/I0	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	E20-I2 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до I800	м2	26,30	5,43	I43	–/I9	I8	I
62.	E20-I4 I-4	Прокладка воздуховодов из лис товой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	"	37,40	5,53	207	–/I6	I5	I/–
63.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х 200	Iшт	I84,00	I,48	272	–/I65	I55	I0/4
64.	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х 200	"	37,00	I,63	60	–/33	3I	2/I
65.	E20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью свету м2, до 0,25	"	7,00	I,05	7	–/6	6	–
66.	CI30-I478 А	Решетка Р400	м2	I,I20	39,40	44	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67.	E20-497 II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами, из листовой стали периметром шахты,мм,I300	шт	I,00	8,79	9	-/2	2	-
68.	E20-500 II-4	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты,мм,2600	шт	I,00	I6,60	I7	-/4	4	-
69.	E20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм:200	шт	I,00	8,3I	8	-/2	2	-
70.	E20-527 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм:400	"	2,00	I3,50	27	-/5	5	-
71.	E20-528 I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрука мм:500	шт	I,00	I9,30	I9	-/3	3	-
72.	E20-660 I5-2	Установка люков герметических	шт	4,00	2,23	9	-/7	6-	-I
		Подъемно-транспортные средства							
73.	I906-I6I3 6Д6	Тележка ТГ-400	шт	I,00	33,00	33	-	-	-
74.	Ц3-4-592	Монтаж тележки ТГ-400	шт	I,00	67,50	68	-/30	24	6/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Теплоснабжение установки Ш							
75.	EI6-67 8-2	Трубопровод диам.60.2,5	м	I4,00	2,2I	3I	-/7	7	-
76.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	3,00	0,86	3	-/I	I	-
77.	CI30-I062	Крепление для трубопроводов	кг	7,00	0,29	2	-	-	-
78.	CI30-I03	Вентиль запорный муфтовый I5Ч8П2 диам.I5мм	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
79.	CI30-I04	То же, диам.20 мм	шт	2,00	I,69	3	-	-	-
80.	CI30-I08	То же, диам.50 мм	шт	2,00	4,32	9	-	-	-
8I.	EI8-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	I,00	2,4I	2	-	-	-
82.	23075-II2-66	Клапан регулирующий 25Ч93I диам.20мм	шт	I,00	65,00	65	-	-	-
83.	ШI-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода, мм, до: I50	шт	I,00	I,7I	2	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	2464	-/498	462	36/14
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	98	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	I07	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	70	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Накладнеы расходы	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	234	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	33	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I605	-	-	-
		Материалы	"	-	-	7I9	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	404	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	4I2	-	-	-
		Всего стоимость материалов и конструкций		-	-	458	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	2I3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I46	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I964	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
84.	E18-I92 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 76 мм	шт	I,00	4,72	5	- I	I	-
85.	E26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,I2	20,40	2	- I	I	-
86.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,I2	30,I0	4	-	-	-
87.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	I00м2	0,05	I2,60	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	88.CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной 40 мм	м3	0,I0	3I,30	3	-	-	-
	89.EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлоу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00м2	0,03	37,I0	I	-/I	I	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I9	-/4	4	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		Стоимость материалов и конотрукций	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	5	-	-	-
		Материалы	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	3915	- 575	533	42 15
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	98	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Заготов. складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	I07	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	70	-	-	-

20124-04

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	245	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	36	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	42	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	307	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	285I	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I654	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2I	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	472	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	48I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	300	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	25I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	3402	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Сантехничеокие работы							
90.	ЕI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, I00 мм	м	3,00	4,82	I4	-/I	I	-
9I.	СII3-609	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75 диаметр условного прохода в мм:ду:Толщина стенок в мм:т:ДУ-I00 Т-8.3	м	3,00	4,25	I3	-	-	-
92.	ЕI6-23 3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00 мм	т	0,02	457,00	9	-	-	-
93.	ЕI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	II5,00	I,20	I38	-/27	26	I
94.	ЕI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	34,00	I,35	46	-/8	8	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	28,00	I,36	38	- / 6	6	-
96.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	5,00	I,58	8	- / I	I	-
97.	EI6-46 7-4	Прокоадка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	37,00	2,2I	82	- / I2	II	I
98.	EI6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	II,00	2,99	33	- / 4	4	-
99.	CI30-85	Вентиль I5Ч8Р2 диам.I5мм	шт	44,00	I,25	55	-	-	-
I00.	CI30-86	То же, диам.20 мм	шт	4,00	I,48	6	-	-	-
I0I.	CI30-87	То же, диам.25 мм	шт	5,00	I,82	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I02.	EI6-I86	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	2,00	2,07	4	-	-	-
I03.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,30	3,94	9	-/9	9	-
I04.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,40	35	-/2	2	-
I05.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	I,00	24,00	25	-/2	2	-
I06.	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	4,00	47,70	I9I	-/7	7	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	873	-/79	77	2/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	7I5	-	-	-
		Материалы	"	-	-	550	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.	-	-	77	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	77	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	94	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	873	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
I07.	E15-647 I66-3-3I	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком	I00м2	0,I4	37,I0	5	-/5	5	-
I08.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,74	I6,80	I2	-/8	8	-
I09.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	0,74	30,I0	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,43	I2,60	5	-/5	5	-
III.	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной 40мм	м3	0,86	3I,30	27	-	-	-
II2.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	I00м2	0,0I	55,60	I	-	-	-
II3.	E26-76 I4-2	Окраска по изоляции	I00м2	0,43	46,70	20	-/4	4	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	II6	-/22	22	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	92	-	-	-
		Материалы	"	-	-	20	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	22	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	22	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	49	-	-	-

20134-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	989	- I0I	99	2/ -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	92	-	-	-
		Материалы	"	-	-	20	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	22	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	22	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	49	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	7I5	-	-	-

20114-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы	руб.	-	-	550	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	77	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	77	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	83	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	94	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	873	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
II4.EI6-4I 7-3		Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I37,00	I,20	I64	- 33	32	I

201746-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II5.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	42,00	I,35	57	-/I0	I0	-
II6.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	36,00	I,36	49	-/8	8	-
II7.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	28,00	I,58	44	-/6	6	-
II8.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	2I,00	I,79	38	-/5	5	-
II9.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	25,00	2,2I	55	-/8	7	I

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,89	3,94	II	-/II	II	-
I2I.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	I,00	I7,40	I7	-/I	I	-
I22.	CI30-I03	Вентиль I5Ч8Н2 диам. I5мм	шт	3I,00	I,47	-46	-	-	-
I23.	CI30-I04	То же, диам. 20мм	шт	I,00	I,69	2	-	-	-
I24.	CI30-I05	То же, диам. 25мм	шт	3,00	2,02	6	-	-	-
I25.	CI30-I06	То же, диам. 32мм	шт	2,00	2,53	5	-	-	-
I26.	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм поверхностью нагрева 0,2 м2	шт	7,00	2,62	I8	-/3	3	-
I27.	EI7-52 3-3	Установка термосмесителей ТСВБ	шт	8,00	0,59	5	-/4	4	-
I28.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	комп.	8,00	26,70	2I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29.	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	2,00	II,90	24	– / I	I	–
I30.	EI7-49 3-3	Смеситель для душа СМ-Д-ШЛ	шт	8,00	9,I5	73	– / 4	4	–
		Всего по разделу 7	руб.	–	–	I0I3	– / 94	92	2 / –
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	828	–	–	–
		Материалы	"	–	–	463	–	–	–
		Эксплуатация машин	"	–	–	2	–	–	–
		Основная заработная плата	"	–	–	92	–	–	–
		Всего заработная плата	"	–	–	92	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	"	–	–	273	–	–	–
		Накладные расходы	"	–	–	III	–	–	–
		Плановые накопления	"	–	–	74	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	–	–	I0I3	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Строительные работы							
I3I.	EI5-647 I66-3-3I	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком		0,I5	37,I0	6	-	-	-
I32.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,99	I6,80	I7	- / II	II	-
I33.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	0,99	30,I0	30	-	-	-
I34.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,57	I2,60	7	- / 7	7	-
I35.	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной: 40 мм	м3	I,I4	3I,30	36	-	-	-
I36.	E26-76 I4-2	Окраска по изоляции	I00м2	0,57	46,70	27	- / 6	6	-

201740-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I37.	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб	I00м2	0,I3	55,60	7	- / 5	5	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	I56	- / 29	29	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I24	-	-	-
		Материалы	"	-	-	29	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	29	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	29	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	66	-	-	-
		Накладные расходы-	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	I56	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	II69	- / I23	I2I	2 / -
		В том числе:							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроитель-ных работ	руб.	-	-	I24	-	-	-
		Материалы	"	-	-	29	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	29	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	29	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	66	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I56	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	828	-	-	-
		Материалы	"	-	-	463	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	92	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	92	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	III	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	74	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0I3	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
I38.	EI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	62,00	3,2I	I99	-/30	28	2/I
I39.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	I37,00	4,59	629	-/7I	67	4/I
I40.	EI7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ВВ-I	комп.	I,00	47,60	48	-/2	2	-
I4I.	EI7-20 I-2	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50	"	2,00	I8,10	36	-/3	3	-

2044-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I42.	EI7-74 4-6	Видуар (больничный слив)	компл.	2,00	59,40	II9	- / 6	6	-
I43.	EI7-I5 I-4	Умывальник детский	"	20,00	I5,50	3I0	- / 22	2I	I
I44.	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	4,00	37,90	I52	- / 4	4	-
I45.	EI7-32 I-8	Установка поддонов душевых стальных эмлированных мелких ПМС-I	"	4,00	I8,30	73	- / 4	4	-
I46.	EI7-57 4-I	Установка унитаза Компакт	"	I,00	23,20	23	- / I	I	-
I47.	EI7-59 4-I	Установка унитаза компакт детского	"	I5,00	20,00	300	- / 24	22	2 / I
I48.	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	"	6,00	6,3I	38	- / 2	2	-
I49.	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	"	8,00	I4,60	II7	- / 9	9	-
I50.	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50	шт	3I,00	I,07	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5I.	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I,РСТО-2	компл.	2,00	9,I8	I8	-/I	I	-
I52.	EI6-55 8-I	Труба стальная бесшовная Д=45.2,5	м	I0,00	2,I8	22	-/4	4	-
I53.	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50	шт	2,00	I,07	2	-	-	-
I54.	CI30-I047	Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные:с жесткозакрепленным изливом КТН-I5ЖД	шт	I9,00	I,29	25	-	-	-
I55.	2407-I32I	Смеситель для моек,латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5мм ГОСТ I9802-74=СМ-М-ВКСЦА	шт	24,00	4,39	I05	-	-	-
I56.	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	24,00	0,59	I4	-/I2	I2	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	2768	-/I95	I86	9/3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	2263	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I899	-	-	-

201-44-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	6	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I86	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I89	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I65	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	300	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	205	-	-	-
		Всего ,стоимость сантехнических работ	"	-	-	2768	-	-	-
		Отдел 6. Водосток							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
I57.EI6-34	6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I5,00	3,I0	47	-/6	6	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I58.	EI6-58 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4мм	м	I4,00	3,73	52	-/8	7	I/-
I59.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	2,00	2,28	5	-/4	3	I/-
I60.	0I050I-76	Воронка ВР-9, диам. I00мм	"	2,00	I7,I3	34	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	I69	-/I8	I6	2/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I38	-	-	-
		Материалы	"	-	-	85	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-

201744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I69	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	I69	- I8	I6	2 -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I38	-	-	-
		Материалы	"	-	-	85	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	34	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I69	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I4204	8I7 I579	I493	86 24
		В том числе:							

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	98	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	I07	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	70	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	99	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	935	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I52	-	-	-

201-24-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Эксплуатация машин	руб.	-	- -	I	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	268	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	274	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3II	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I54	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	89	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	II78	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I054I	-	-	-
		Материалы	"	-	-	7798	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	55	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	I8	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I200	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I2I8	-	-	-

201734-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	I480	-	-	-
		Пуск и регулировка	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I324	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	248	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	948	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I73	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2820	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	8I7	-	-	-

Начальник отдела — Герасимова

Составил — Арсентьева

Проверил — Осипова

Сводка объемов и стоимости работ
по смете 2

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоп.	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затр.	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоп.	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Сантехнические работы	–	–	3753	4595	–	–	32,35
2.	Строительные работы	–	–	I7I5	203I	–	–	I4,30
3.	Строительные работы	–	–	20I6	2464	–	–	I7,35
4.	Строительные работы	–	–	I6	I9	–	–	0,I3
5.	Сантехнические работы	–	–	7I5	873	–	–	6,I5
6.	Строительные работы	–	–	92	II6	–	–	0,82
7.	Сантехнические работы	–	–	828	I0I3	–	–	7,I3
8.	Строительные работы	–	–	2387	2924	–	–	20,59
9.	Строительные работы	–	–	I38	I69	–	–	I,I9
	Итого:	м3	5222,00	II660	I4204	5	6	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест
на электроосвещение

Основание: ЭО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	5,273	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу	37,66	тыс.руб.
2.Iм2 полезной площади здания	4,32	тыс.руб.
3.Iм3 здания	I,0I	тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в том числе: осн. з/пл	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I.	E2I-I5I 27-6	Монтаж щитка ЯОУ-8506	I00шт	0,02	298,00	6	-/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E2I-I50 27-5	То же, ЯОУ-8505	I00шт	0,0I	238,00	2	- 2	2	-
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	"	0,05	I24,00	6	- 4	4	-
4.	Ц8-84-I	Монтаж звонка ЗП-220	шт	6,00	0,38	2	- 2	2	-
5.	E2I-26 25-2	Монтаж светильника ШР-I00шт	I00шт	0,04	I20,00	5	- 5	2	3 I
6.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,89	85,20	76	- 29	28	I I
7.	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	"	I,36	I24,00	I69	- I5I	I0I	50 I7
8.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,90	I3,30	I2	- I0	I0	-
9.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,45	I2,90	6	- 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	E2I-II4 23-2	Монтаж выключателя строенного	I00 шт	0,08	I3,30	I	—/I	I	-
II.	E2I-77 I5-5	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 25	I00м	0,40	I4,30	6	—/5	5	-
I2.	E2I-84 I5-5	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	"	0,I5	6,80	I	—/I	I	-
I3.	E2I-85 I6-5	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32 мм	"	I,20	9,78	I2	—/8	8	-
I4.	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	"	0,05	3,28	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,40	4,56	2	-/I	I	-
I6.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	"	I,30	6,67	9	-/8	6	2/I
I7.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	"	0,25	I,47	I	-	-	-
I8.	E2I-99 I7-7	Затягвание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	"	I,20	I,69	2	-/2	2	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	3,70	3,08	II	- I0	I0	-
20.	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	"	25,00	6,60	I65	- I35	I35	-
2I.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами- кабель сечением до 6 мм2	"	3,20	39,80	I27	- I20	92	28 9
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I034	- 504	420	84 29
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

201449

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	620	-	-	-
		Материалы	"	-	-	II6	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	55	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	29	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	4I8	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	447	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	333	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	77	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I030	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
22.	I5I7-2233	Щиток осветительный ЯОУ-8506	шт	2,00	52,72	I05	-	-	-
23.	I5I7-2233	То же, ЯУО-8505	шт	I,00	52,72	53	-	-	-

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24.	CI56-240	Ящик с понижающим трасформатором типа ЯТП-0,25	шт	5,00	I3,70	69	-	-	-
25.	CI53-4I	Светильники без отражателя ШПР-I00-0IУ3,ШПР-I00-02У3	шт	4,00	5,57	22	-	-	-
26.	CI53-I40	Светильник НШ020.I00	"	30,00	2,22	67	-	-	-
27.	CI53-I40	То же,НШ0 I9,60	"	I0,00	2,22	22	-	-	-
28.	CI53-I37	Светильник НБО-05,60	"	8,00	I,9I	I5	-	-	-
29.	I507-30I6	Светильник НВО-25	"	7,00	I,54	II	-	-	-
30.	I507-I044	Светильник НШП-0I	"	6,00	7,86	47	-	-	-
3I.	Цена завода г.Бельцы	То же, ПО-02	"	28,00	4,07	II4	-	-	-
32.	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛШ002-2,40/П-0IУХЛ4	"	I20,00	I8,I0	2I72	-	-	-
33.	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40-0У2ХЛ4	"	I6,00	36,60	586	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа 3П	шт	6,00	I,80	II	-	-	-
35.	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	I0шт	2,80	I,I9	3	-	-	-
36.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	3,60	I,08	4	-	-	-
37.	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	3,00	0,99	3	-	-	-
38.	CI53-307	Лампы М036-25	"	0,70	0,88	I	-	-	-
39.	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛТБ40, ЛХБ40	"	28,00	7,20	202	-	-	-
40.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	28,00	I,42	40	-	-	-
4I.	I504-6I60	Выключатель для скрытой установки	шт	65,00	0,43	28	-	-	-
42.	I504-6I6I	То же, сдвоенный	"	25,00	0,70	I8	-	-	-
43.	I504-6I62	То же,строенный	"	8,00	0,97	8	-	-	-
44.	CI54-I42	Розетка штепсельная	"	45,00	0,2I	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
45.	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные(неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду,толщина стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.В	м	40,00	0,3I	I2	-	-	-
46.	0503-80I2-2	Труба винипластовая Д=20мм	"	I5,00	0,22	3	-	-	-
47.	0503-80I2-5	То же,д=32 мм	"	I20,00	0,53	64	-	-	-
48.	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323/79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские,без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением,мм2:2х2,5							
49.	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323/79 на напряжение до 380 в с алюминиевыми жилами,плоские,без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки,марки АППВС,с числом жил и сечением, мм2: 3х 2,5	I00м	0,50	56,80	28	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50.	СI52-203	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АШВС, с числом жил и сечением,мм2:2х4	I000м	0,45	55,30	25	-	-	-
5I.	СI52-206	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки,марки АШВС,с числом жил и сечением,мм2: 3х4	"	0,I5	83,90	I3	-	-	-
52.	СI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой,марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	"	0,03	28,40	I	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53.	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой,марки АПВ, сечением; мм2: 4	I000м	0,I6	34,90	6	-	-	-
54.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением,мм2: I0	"	0,I6	72,90	I2	-	-	-
55.	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323/79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой,марки АПВ,сечением,мм : I6	"	0,34	I05,00	36	-	-	-
56.	CI5I-II96	Кабели силовые на напряжение I000В двужильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х2,5	"	0,25	I79,00	45	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	CI5I-I252	Кабели силовые на напряжение I000В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2 :3х2,5	I000м	0,07	222,00	I6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	4239	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	39I4			
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	39I2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	4224	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	5273	- 504	420	84 29
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	39I6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	39I2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	4228	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	620	-	-	-
		Материалы	"	-	-	II6	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	29	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	4I8	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	447	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	333	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	77	-	-	-
		Всего,с тоимость общестроительных работ	"	-	-	I030	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость материалов и конотрукций	"	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I5	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Арсентьева

Проверил Осипова

2014-04

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете 3

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли-во	Сумма (руб.) прямые затраты	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Монтажные работы			622	I034	-	-	I9,6I
2.	Материалы, не учтенные сборником			3926	4239	-	-	80,39
	Итого	м3	5222,00	4548	5273	2	2	I00,00

201744-04

20174-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

на электросиловое оборудование

Основание: ЭО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I,349 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатель по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	9,64
2. Iм2 полезной площади здания	I,II тыс.руб.
3. I м3 здания	0,26 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затраты	в том числе: осн. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВРУI-47	шт	I,00	I0,70	II	$\frac{-}{I}$	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Ц8-572-7	То же, ВРУI-22	шт	I,00	I0,70	II	3/-	2	I/-
		Подготовка к включению ВРУI-47							
3.	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250 А	шт	I0,00	0,66	7	3/-	3	-
		Подготовка к включению ВРУI-II							
4.	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630 А	полюс	6,00	I,42	9	3/-	3	-
5.	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400 А	шт	6,00	I,03	6	3/-	3	-
6.	Ц8-574-56	Монтаж конденсаторв	шт	6,00	0,55	3	2/-	2	-
7.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилиз. трансформатор	шт	6,00	0,5I	3	I/-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	Ц8-574-55	Монтаж счетчика	шт	2,00	I,I9	2	-/I	I	-
9.	Ц8-6I2-7	Монтаж СУ9445-47	I00шт	0,0I	508,00	5	-/3	3	-
I0.	Ц8-6I2-9	Монтаж щитка ЯОУ-8503	"	0,02	262,00	5	-/3	3	-
II.	I504-0454 9	Пускаьель ПМЛ-I23002	шт	4,00	I2,20	49	-	-	-
I2.	Ц8-53I-I	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на полу на ток до 40А	шт	4,00	3,73	I5	-/6	6	-
I3.	I504-0455 I	Пускатель ПМЛ-223002	"	I,00	I5,40	I5	-	-	-
I4.	Ц8-53I-I	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на полу на ток до 40 А	шт	I,00	3,73	4	-/2	2	-
I5.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	комп.	I0,00	2,32	23	-/I0	I0	-
I6.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	4,85	I5,90	77	-/38	37	I/-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32мм	I00м	0,40	20,60	8	-/4	4	-
I8.	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50мм	"	0,40	I5,60	6	-/4	4	-
I9.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	"	0,35	29,90	I0	-/8	6	2/I
20.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I2,5 мм2	"	4,00	4,88	20	-/I8	9	9/3
2I.	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6 мм2	"	I,00	6,02	6	-/6	3	3/I
22.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: I6 мм2	"	0,60	9,29	6	-/5	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	Ц8-409-5	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 70 мм2	I00м	0,40	I4,00	6	-/5	2	3/I
24.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до:2,5 мм2	"	I2,00	I,2I	I5	-/I4	I4	-
25.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечением до:6 мм2	"	2,30	I,38	3	-/3	3	-
26.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечением до:I6 мм2	"	I,25	2,53	3	-/3	3	-
27.	Ц8-409-I5	За каждый последующий провод, сечением до:70 мм2	"	I,20	3,I4	4	-/4	4	-
28.	Е34-50I I0I-I	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами	"	0,06	II0,I5	7	-/I	I	-
29.	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с уоличеством зажимов до 9 на ток до 25 А	шт	I,00	2,60	3	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	499	-/I57	I34	23/7

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:!							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Заготов.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	27I	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I09	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I33	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I40	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	32	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	420	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7	-	-	-
		Материалы	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
30.	Письмо треста ЭМК П-460Т I8.2 70г.	Вводная панель ВРУ-I-II	шт	I,00	I4I,57	I42	-	-	-
3I.	То же	То же, ВРУI-47	шт	I,00	I79,69	I80	-	-	-
32.	I5I7-2205	Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I6I 6шт типа А3I63 8 шт 925х604хI55мм=СУ-9445-47ТУ I6.536.I98-75=	"	I,00	96,84	97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33.	I5I7-22I7	Щиток ЯОУ-8503	шт	2,00	38,74	77	-	-	-
34.	CI54-I52	Розетка У94С	"	5,00	0,43	2	-	-	-
35.	CI54-I53	Вилка	шт	5,00	0,38	2	-	-	
36.	CI54-I65	Розетка У-220	"	4,00	0,70	3	-	-	-
37.	CI54-I63	Вилка У-225	"	4,00	0,24	I	-	-	-
38.	CI54-I50	Розетка А-700 КОМ	"	I,00	0,44	I	-	-	-
39.	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ	"	I,00	0,40	I	-	-	-
40.	CI54-28	Выключатель и переключатель защищенный типа ПВ2-I030МIБ	"	I,00	I,85	2	-	-	-
4I.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридными изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000м	I,60	28,40	45	-	-	-
42.	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323/79 на напряжение до 660 В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 4	"	0,33	34,90	I2	-	-	-

20174-04

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: I0	I000м	0,I3	72,90	9	-	-	-
44.	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I6	"	0,06	I05,00	6	-	-	-
45.	CI52-235	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:50	"	0,I6	272,00	44	-	-	-
46.	CII3-I28	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн толщиной стенок в мм-т дн-20; т-I,5	м	35,00	0,I6	6	-	-	-
47.	0503-80I2-2	Труба винипластовая д=20мм	"	485,00	0,22	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48.	0503-80I2-5	То же, д=32 мм	м	40,00	0,53	2I	-	-	-
49.	0503-80I2-6	То же, д=40 мм	м	40,00	0,75	30	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	850	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	782	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	777	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	842	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	I349	-	I34	23
							I57		7

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	64	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I053	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I09	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I33	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I40	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	777	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II7	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	92	-	-	-

201-74-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I262	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-	-
		Материалы	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Арсентьева

Проверил Осипова

201744

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете 4

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Оборудование и монтажные работы	-	-	348	499	-	-	36,99
2.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	788	850	-	-	63,0I
	Итого	м3	5222,00	II36	I349	-	-	I00,00

20174-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

на устройства связи

Основание:СС

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,447 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу I0,34 тыс.руб.

2.Iм2 полезной площади здания I,I9 тыс.руб.

3.Iм3 здания 0,28 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в том числе осн. з/пл	эксплуатационных машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	I8-534-I2	Монтаж шкафа ШЭСУ-0I	кг	28,00	0,39	II	-/I	I	-

20178-04

20174-04

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.I602-0400 48 доп.5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	3,00	9,07	27	-	-	-
3.ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный нас-	шт	3,00	0,37	I	-/I	I	-
4.ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-
5.Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,25	7,24	2	-/I	I	-
6.Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 2,5 мм2	"	0,25	4,88	I	-/I	I	-
7.ЦIЛ-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скребами по стене: бетонной	"	0,I5	II,20	2	-	2	-
	Всего по разделу I	руб.	-	-	58	-/8	8	-
	В том числе:							
	Стоимость оборудования	"	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
8.0503-80I2 4		Труба винипластовая д=25 мм	м	25,00	0,33	8	-	-	-
9.CI52-489		Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы, 0,5 мм2	I000м	0,04	I3,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I0	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	68	-	8	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	27	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	30	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I2	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб.	-	-	8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	9	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	38	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтаж работы							
I0.	Цена Муромского з-да	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	II,00	7,60	84	-	-	-
II.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка:в помещении	"	II,00	2,73	30	26/-	26	-
I2.	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей отоек одинарных на напряжение до 240 В	"	I,00	I7,34	I7	8/-	8	-

201-2404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25ВТ на : столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	- / I	I	-
I4.	Ц10-381-6	Коробка кабельная,соединительная или разветвительная	"	8,00	2,42	I9	- / I8	I8	-
I5.	Ц10-381-II	Розетка микрофонная	"	II,00	0,36	4	- / 4	4	-
I6.	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,20	7,24	9	- / 7	7	-
I7.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке:сумарное сечение до: 2,5 мм2	"	I,20	4,88	6	- / 3	3	3 / I
I8.	Ц8-402-2	Провод ШВ АШВ при открытой проводке	"	0,30	I2,70	4	- / 3	2	I
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	246	- / 73	69	4 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	84	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	92	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	73	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	6I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	62	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I32	-	-	-

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
I9.290220-I25I		Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
20.CI55-22		Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	II,00	0,I6	2	-	-	-
2I.0503-80I2-4		Труба винипластовая д=25 мм	м	I20,00	0,33	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	22,CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000м	0,I5	22,90	3	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	52	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	49	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	52	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	298	- / 73	69	4 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	84	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Заготов.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	92	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I22	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	6I	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	62	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	49	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I84	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего заработная плата	руб.	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	-	-	-	-
		В том числе:							
		Отдел 4. Оборудование и монтажные работы							
23.	I60I-2395	Усилитель УТТО	комп.	I,00	58,00	58	-	-	-
24.	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	- I	I	-
25.	ЦI0-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, развётвительных и уравнительных антенных усилителей	"	I,00	I0,I0	I0	- I0	2	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой,м до 8, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4	-/I3	7	6/2
27.	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для калана: одного	измер.	I,00	I2,20	I2	-/I2	I2	-
28.	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная,уравнительная, распределительная, или фильтров сложения	шт	I,00	0,58	I	-	-	-
29.	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной,масса Iм,кг, до:I	I0м	0,45	30,70	I4	-/I0	7	3/I
		Раздел 5.Материалы,не учтенные сборником							
30.	I60I-2484	Антенна с мачной=АТТК27-06-I672-75 ТУ 27-06-I673-75 ТУ	комп.	I,00	I0,28	I0	-	-	-
3I.	I60I-2493	Коробка УАР-6	"	I,00	I,90	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-I3	I000м	0,03	257,00	8	-	-	-
33.	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5	"	0,02	I50,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	24	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	I72	- 46	29	I7 6
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-

20I4I-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	75	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	II	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	29	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	35	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I08	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 6. Оборудование и монтажные работы							
34.	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин=6СТ-45ЭМ	шт	2,00	I7,00	34	-	-	-
35.	Ц8-I23-I5	Монтаж батареи	блок	2,00	3,I6	6	-/4	4	-
36.	Ц8-I25-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт	2,00	43,70	87	-/86	86	-
37.	I602-30047	Концентратор малой емкости -комар-сигнал-I2АМСВ2.402.00I ТУ=	шт	I,00	79,00	79	-	-	-
38.	ЦIО-742-I	Монтаж прибора Сигнал I2АМ	"	I,00	20,20	20	-/I8	I8	-
39.	Ц8-523-I	Монтаж шкафа в защитном исполнении (У-I005М)	"	I,00	5,00	5	-/I	I	-
40.	ЦIО-743-2	Монтаж датчика ДТЛ	"	75,00	0,97	73	-/66	66	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	Ц10-38I-6	Коробка кабельная,соединительная или разветвительная	шт	22,00	2,42	63	-/49	49	-
42.	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,0I	I5,40	I	-	-	-
43.	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	I,00	I,I8	I	-/I	I	-
44.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	3,80	I5,90	60	-/30	29	I
45.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке ,сумарное сечение до:2,5 мм2	"	3,80	4,88	I9	-/I8	9	9/3
46.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке,сумарное сечение до:2,5 мм2	"	0,40	4,88	2	-/2	I	I
47.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	"	0,20	I2,70	3	-/3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	728	-/278	266	I2/3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	II3	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Заготов.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	I24	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	330	-	-	-
		Материалы	"	-	-	54	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	9	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	266	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	269	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	22I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	594	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7.Материалы,не учтенные сборником							
48.	2405-I87I	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении (У-I005М)	шт	I,00	I5,39	I5	-	-	-
49.	2402-4002	Датчик тепловой -ДТЛ	"	75,00	0,II	8	-	-	-
50.	I507-7020	Патрон стенной	"	I,00	0,28	I	-	-	-
5I.	CI54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение I27 или 220В корпус пластмассовый	шт	I,00	3,49	3	-	-	-
52.	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	I0шт	0,I0	0,98	I	-	-	-
53.	CI54-2I6	Звонок МЗ-I	шт	I,00	3,49	3	-	-	-
54.	0503-80I2-5	Труба винипластовая Д=32мм	м	380,00	0,33	I25	-	-	-
55.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,42	I3,00	5	-	-	-

201404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	56.CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АШВС, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,02	39,20	I	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	I74	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	8	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	"	-	-	9	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I54	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I54	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I65	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	892	- / 278	266	I2 / 3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	I2I	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		Заготов.складские расходы	"	-	-	-	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	I33	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	484	-	-	-
		Материалы	"	-	-	54	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	9	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	266	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	269	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	22I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	54	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	759	-	-	-
		Отдел 6. Молниезащита							
57.Ц8-472-8		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	I00м	0,25	5I,80	I3	- / 4	4	
		Всего по отделу 6	руб.	-	-	I7	- / 4	4	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Материалы	"	-	-	9	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб.	-	-	I447	- 409	376	33 I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	290	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	7	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		Загот.складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Всегос,тоимость оборудования	"	-	-	3I9	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	724	-	-	-
		Материалы	"	-	-	9I	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	23	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	I0	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	368	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	378	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	234	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	303	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	79	-	-	-
		Всего м стоимость монтажных работ	"	-	-	II06	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		Основная заработная плата		-	-	8	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Ареентьева

Проверил Осипова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете 5

Поряд. номер	Наименование конструктивных Элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Оборудование и монтажные работы	-	-	5I	58	-	-	4,0I
2.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	9	I8	-	-	0,69
3.	Оборудование и монтаж работы	-	-	I82	246	-	-	I7,00
4.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	I66	200	-	-	I3,82
5.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	22	24	-	-	I,66
6.	Оборудование и монтажные работы	-	-	454	7I8	-	-	49,62
7.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	I76	I9I	-	-	I3,20
Итого:		м3	5222,00	I060	I447	-	-	I00,00

201474

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест на автоматика приточных систем

Основание: АВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,4I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	2,96 тыс.руб.
2. Iм2 полезной площади здания	0,I2 тыс.руб.
3. Iм3 здания	0,08 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость (руб.) всего	норм. усл. чист. прод. / прямые затр.	в том числе осн. з/пл	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	I704-I0040	Устройство терморегулирующие ТУДЭ-I	шт	I,00	20,60	2I	-	-	-
2.	I704-I0040	То же, ТУДЭ-4	"	I,00	20,60	2I	-	-	-
3.	ЦII-4-3	Монтаж ТУДЭ	"	2,00	0,36	I	- / I	I	-

20174.04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	I704-50643	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78 Щит автоматизации	шт	I,00	33,00	33	-	-	-
5.	I5042-I92 4	Щит шкафной малогабаритный ЩМ-I000,600	"	I,00	34,00	34	-	-	-
6.	Ц2I-680-2	Щит шкафной, размер мм: 2200хI000х600,220х хI000х800	"	I,00	3,70	4	-/3	3	-
7.	I504-I2004	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А=ПЭ-2ITУ I6-523,457-80=	"	7,00	3,40	24	-	-	-
8.	I5-I7-I429- I	Заводской монтаж ПЭ-2I	"	7,00	3,75	26	-	-	-
9.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на усчтройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	"	I,00	I,I9	I	-/I	I	-
I0.	I7I4-080I- 0	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	"	I,00	22,05	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	I504-I2004	Реле времени программные 36/IIO/220В, частотой 50гц, число контактов 3=ВС-I0-30У4ТУ I6-523,476-78=	шт	I,00	I8,40	I8	-	-	-
I2.	I5I7-I409-I	Заводской монтаж реле ВС-I0-33	шт	I,00	3,75	4	-	-	-
I3.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические		I,00	I,I9	I	-	I	-
I4.	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный=УП-53III6-524.074-75=	"	2,00	2,20	4	-	-	-
I5.	I5I7-I405-I	Переключатели универсальные на 2 секции=УП-5300, ПКУ,П40,КПС-2	"	2,00	I,25	2	-	-	-
I6.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	4,00	0,43	2	-	I	-

201404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3ТУ I6-524,074-75	шт	I,00	4,I0	4	-	-	-
I8.	I5I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций=УП-5300, ПКУ,ПМО,КП4-2	"	I,00	3,70	4	-	-	-
I9.	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	-/I	I	-
I0.	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг, м,номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25=А63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74=	шт	I,00	I,45	I	-	-	-
2I.	I5I7-I35I-I	Заводской монтаж А-63	"	I,00	I,05	I	-	-	-
22.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных наустройствах:автомат установочный однополюсный на ток до 50А	"	I,00	0,23	I	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50, 60 Гц,220в номинальный ток I0А, эксплуат. назначение: для встройки в нишу, количество толкателей 2ПКЕII2-2УЗТУ I6-526, 2I6-78	шт	2,00	I,45	3	-	-	-
24.	I5I7-I444	Заводской монтаж ПКЕ-II2	"	2,00	I,25	2	-	-	-
25.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах :кнопка управления количество штифтов	шт	2,00	0,45	I	-	I	-
26.	I504-060-I2	Выключатель ПВМI-I0	"	I,00	0,55	I	-	-	-
27.	I5I7-I4I4-I	Заводской монтаж	"	I,00	3,30	3	-	-	-
28.	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на то до 25 А	"	I,00	0,28	I	-	-	-
29.	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220"		2,00	0,38	I		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	I5I7-I48I-I	Заводской монтаж АС-220	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
3I.	I8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	-/I	I	-
32.	I5I5-3202З	Лампа РНЦ220-I0	I0шт	0,20	I,08	I	-	-	-
33.	I5I7-I495-I	Клеммный набор	шт	I,00	0,30	-	-	-	-
34.	I504-I808З	Пост управления кнопочный ПКЕ,500в частотой 50, 60 гц,220В,н.ток I0 а, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78=	шт	I,00	I,95	2	-	-	-
35.	I8-529-5	Кнопка управления или пост управления кновочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99	2	-/I	I	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36.	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов ,до:8	шт	I,00	0,97	I	-/I	I	-
37.	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип, КСК, количество зажимов,до:I6	шт	I,00	I,04	I	-/I	I	-
38.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I0	32,00	3	-/2	I	I
39.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетеке,сумарное сечение до:2,5 мм2	"	0,I0	4,88	I	-	-	-
			"	0,I0					
40.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод,сечением до: 2,5 мм2	"	0,20	I,2I	I	-	-	-
4I.	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв,по с креплением накладными скобами, масса Iм до:3 кг	"	0,75	48,00	36	-/23	I4	9/3
42.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля,сечением,мм2: 2,5 с количеством дил I4	шт	I0,00	0,49	5	-	2	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43.	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля,сечение,мм2, до: 2,5 с количеством жил,до: I4	шт-	2,00	0,8I	2	-/I	I	-
44.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	I9	-/2	2	-
45.	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил,до:I0	Iввод	5,00	0,54	3	-/3	3	-
46.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный,количество жил, до 20	"	I,00	I,05	I	-/I	I	-
47.	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200мм	т	0,0I	I08,00	I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	38I	-/47	37	I0/3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.	-	-	233	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		Всего ,стоимость оборудования	"	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	93	-	-	-
		Материалы	"	-	-	40	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата		-	-	37	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопелния	"	-	-	8	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	I34	-	-	-
		Раздел 2. Материалы,не учтенные сборником							
48.CI5I-2280		Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 4х2,5	I000м	0,04	I95,00	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м	0,0I	277,00	3	-	-	-
50.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5	"	0,02	458,00	7	-	-	-
5I.	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВНЭ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	"	0,0I	308,00	3	-	-	-
52.	CI52-241	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2: I	"	0,03	27,90	I	-	-	-
53.	24I649-I0-58	Металлорукав РЗ-АЛ-х22	м	I0,00	0,20	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54.	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36-I753-75	шт	I,00	2,36	2	-	-	-
55.	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753-75	"	I,00	3,70	4	-	-	-
56.	2405-3I53	Соединитель СМТ-I5-20	"	2,00	0,05	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	33	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	3I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	4I4	- / 47	37	I0 / 3
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	233	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	II	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	247	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	I24	-	-	-
		Материалы	"	-	-	40	-	-	-
		Эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		Заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		Основная заработная плата	"	-	-	37	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	40	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	I67	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Арсентьева

Проверил Осипова

201744

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

по смете 6

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Оборудование и монтажные работы	-	-	340	38I	-	-	92,03
2.	Материалы, не учтенные сборником	-	-	3I	33	-	-	7,97
	Итого:	м3	5222,00	37I	4I4	-	-	I00,00

201744-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7

К типовому проекту детские ясли-сад на 140 мест

На технологическое оборудование

Основание: ТК

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	53,265	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	380,46	тыс.руб.
2. 1м2 полезной площади здания	43,69	тыс.руб.
3. 1м3 здания	10,20	

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) идр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод.	в том числе: осн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сборники сметн. норм затр. на обор. и инв. общ. и администр. зданий об.5,3 табл.	Мебель для группы от 0 до 3 лет	мест	40,00	123,10	4924	-	-	-

20134-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	То же	Инвентарь для групп от 0 до 3 лет	мест	40,00	36,40	I456	-	-	-
3.	То же	Мебель для дошкольных групп	"	I00,00	I20,60	I2060	-	-	-
4.	То же	Инвентарь для дошкольных групп	"	I00,00	85,70	8570	-	-	-
5.	То же	Мебель общего назначения	"	I40,00	29,00	4060	-	-	-
6.	То же	Монтируемое оборудование кухни	"	I40,00	20,20	2828	-	-	-
7.	То же	Монтаж	"	I40,00	0,50	70	-	-	-
8.	То же	Немонтируемое оборудование	"	I40,00	I0,50	I470	-	-	-
9.	То же	Монтируемое оборудование постирочной	"	I40,00	I5,50	2I70	-	-	-
I0.	То же	Монтаж мест	"	I40,00	I,00	I40	-	-	-
II.	То же	Немонтируемое оборудование постирочной	"	I40,00	2,70	378	-	-	-
I2.	То же	Медицинское оборудование	"	I40,00	2,40	336	-	-	-
I3.	То же	Инвентарь	"	I40,00	69,I0	9674	-	-	-
I4.	То же	Противопожарный инвентарь	"	I40,00	I,I0	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете	руб.	-	-	53265	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	48080	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	960	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	2941	-	-	-
		Загот.складские расходы	"	-	-	624	-	-	-
		Комплектация	"	-	-	433	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	53038	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2I0	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	"	-	-	2I0	-	-	-
		Плановые накопления-	"	-	-	I7	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	227	-	-	-

Начальник отдела — Герасимова

Составил — Князева

Проверил — Осипова

201404

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете 7

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого:	м3	5222,00	53248	53265	23	23	I00,00

201744-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

К типовому проекту детские ясли-сад на 400 мест

На общестроительные работы(вариант 2)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость - 30,I72 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. / прямые затр.	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Прокладка стен из кирпича керамического пустотелого при температуре наружного воздуха -20 С							
		А.Подземная часть							
		Раздел I. Фундаменты							
I.Е6-2I	I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	I2,40	29,I3	36I	- / 3I	22	9 / 3
		Всего по разделу I	руб.	-	-	454	- / 3I	22	9 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	454	-	-	-
		Всего по подземной части	"	-	-	454	- ~~31~~	22	9 ~~13~~
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	36I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	59	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	454	-	-	-
		Б. Надземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E8-74-2 9-2	Укладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	303,42	43,46	I3I87	-	859	243 / 73
3.	E8-72-2 9-I	Укладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	282,47	46,49	I3I32	- / II6I	9I5	246 / 79
4.	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	47,00	0,23	II	- / II	4	7 / 3
5.	E6-I70 I5-II	Устройство Перемычек железобетонных из бетона М-200	м3	0,66	53,34	35	- / 6	5	I / -
		Перемычки сборные железобетонные							
6.	ССЦМТОМЗ п.87I	IIP4-25.I2.I4	шт	4I,00	3,34	I37	-	-	-
7.	ССЦМТОМЗ п.876	IIP2-I6.I2-I4	"	I,00	2,I2	2	-	-	-

201-4-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	ССЦММТОМ3 п.869	IПР3-22-I2.I4	шт	2,00	3,07	6	-	-	-
9.	ССЦММТОМ3 п.876	IПР2-I5-I2.I4	"	3,00	2,I2	6	-	-	-
I0.	СI24-7	Арматура класса AI	т	I6,30	253,00	4I24	-	-	-
		Раздел 2. Кровля							
II.	ССЦММТОМI п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	I335,45	I6,00	2I367	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	2I367	-	-	-
		В том числе:							
		Раздел 3. Окна							
I2.	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	I0,65	4,47	48	$\frac{-}{20}$	I6	$\frac{4}{I}$
I3.	ЕI0-75 I3-4	Установка оконных бловок в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2м2	"	202,66	3,25	659	$\frac{-}{288}$	233	$\frac{55}{I6}$

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	I00м2	2,I3	366,00	78I	- 90	86	4 I
I5.	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3мм деревянных балконным дверных полотен	"	0,23	2I0,00	47	- 6	6	-
		Материалы и изделия							
I6.	CI2-I08	ОРС2I-248	м2	I5I,28	2I,70	3283	-	-	-
I7.	CI22-I07	ОРС2I-2I8	"	8,52	23,I0	I97	-	-	-
I8.	CI22-I07	ОРСI8-248	"	I2,5I	23,I0	289	-	-	-
I9.	CI22-I06	ОРС2I-I85	"	7,30	25,40	I85	-	-	-
20.	CI22-93	ОРС2I-I2B	"	I6,87	26,90	454	-	-	-
2I.	CI22-92	ОРСI8-I2B	"	6,I8	28,40	I76	-	-	-
22.	CI22-79	ОРС9-I3,5	"	9,I2	29,I0	265	-	-	-
23.	CI22-9I	ОРСI8-9B	"	I,53	32,I0	49	-	-	-
24.	CI22-2I5	БРС28-I2	"	22,54	28,70	647	-	-	-
25.	CIII-4I7-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	комп.	II,00	3,00	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	CIII-420-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	комп.	I2,00	5,93	7I	-	-	-
27.	CIII-42I-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугой шириной до 2,7м	"	34,00	6,68	227	-	-	-
28.	CIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	"	7,00	9,4I	66	-	-	-
29.	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	I0,65	3,0I	32	- / I3	I0	3 / I
30.	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2 м2	"	202,66	2,I8	442	- / I92	I44	48 / I4
3I.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	2,I3	242,00	5I6	- / 57	54	3 / I

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	EI0-II3 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2	м2	22,54	2,04	46	$\frac{-}{22}$	I6	$\frac{6}{\frac{1}{2}}$
33.	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3мм	I00м2	0,23	I60,00	36	$\frac{-}{4}$	4	-
		Материалы и изделия							
34.	CI22-47	OC2I-24B	м2	I5I,28	I5,70	2375	-	-	-
35.	CI22-46	OC2I-2IB	"	8,52	I7,00	I45	-	-	-
36.	CI22-47	OCI8-24B	"	I2,5I	I5,70	I96	-	-	-
37.	CI22-46	OC2I-I8B	"	7,30	I7,00	I24	-	-	-
38.	CI22-36	OC2I-I2B	"	I6,87	I7,60	297	-	-	-
39.	CI22-36	OCI8-I2B	"	6,I8	I7,60	I09	-	-	-
40.	CI22-9	OC9-I3,5	"	9,I2	I8,90	I72	-	-	-
4I.	CI22-34	OCI8-9B	"	I,53	I9,90	30	-	-	-
42.	CI22-209	BC28-I2	"	22,54	20,80	469	-	-	-

Альбом

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43.	СIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	комп.	II,00	2,09	23	-	-	-
44.	СIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	"	I2,00	3,38	4I	-	-	-
45.	СIII-438	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,7м	"	34,00	3,8I	I30	-	-	-
46.	СIII-442	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольные с фрамугой	"	7,00	3,54	25	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	2850	- II6	II3	3
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2269	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	370	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2II	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2850	-	-	-
		Всего по надземной части	"	-	-	297I8	-/74	66	8/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	6645	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I087	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6I9	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	835I	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	30I72	-/I05	88	I7
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	7006	-	-	-

20134-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Накладные расходы	руб.			II46	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	653	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	8805	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Косарева

Проверил Пятигорская

201434-04

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Фундаменты	-	-	4737	5955	-	-	I9,74
2.	Кровля	-	-	2I367	2I367	-	-	20,82
3.	Окна	-	-	2269	2850	-	-	9,45
	Итого	-	-	28373	30I72	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

На общестроительные работы (вариант 3)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость 5,476 тыс.руб.

№№ пп	прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. един., руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в том числе: осн. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При кладке стен из кирпича керамического пустотелого при температуре наружного воздуха -40 С							
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Фундаменты							
I.E6-2I I--2I		Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	I4,50	II,24	I63	-/35	25	I0/3
		Всего по разделу I	руб.	-	-	205	-/35	25	I0/3

20179-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I63	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	205	-	-	-
		Всего по подземной части	"	-	-	205	-	25	I0
							35		3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I63	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	205	-	-	-
		Б. Надземная часть							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Е8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	303,42	25,02	7592	– II02	859	243 73
3.	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	380,73	40,00	I5229	– I257	97I	286 84
4.	Е7-445 36-I0-I.3	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	47,00	0,23	II	– II	4	7 3
5.	Е7-I33 9-3-I.8	Укладка перемычек массой до I,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	"	2,00	I,97	4	– 4!	I	3 I
6.	Е6-I70 I5-II	Устройство перемычек железобетонных из бетона М-200	м3	0,66	53,34	35	– 6	5	I –
		Перемычки сборные железобетонные							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	ССЦММТСМ3 п.872	IIIР4-25.I2.I4	шт	4I,00	3,34	I37	-	-	-
8.	ССЦММТСМ3 п.867	IIIР2-I6.I2.I4	"	I,00	2,I2	2	-	-	-
9.	ССЦММТСМ3 п.869	IIIР3-22.I2.I4	"	2,00	3,07	6	-	-	-
I0.	ССЦММТСМП 867	IIIР2-I5.I2.I4	"	3,00	2,I2	6	-	-	-
II.	СI24-7	Арматура класса AI	т	I6,30	253,00	4I24	-	-	-
		Раздел 2.Кровля							
I2.	ССЦММТСМI п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	43,08	I6,00	689	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	"	-	689	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ	"	-	-	689	-	-	-
		Всего,стоимость прочих работ	"	-	-	689	-	-	-
		Всего по надземной части	"	-	-	527I	- / I64	II2	52 / I5
		В том числе:							

20134-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	598	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	340	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4582	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	5476	- / I99	I37	62 / I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3807	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	625	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	355	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4787	-	-	-

Начальник отдела Герасимова
Составил Косарева
Проверил Пятигорская

201744

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете I

Порядковый номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Фундаменты			3807	4787	-	-	87,42
2.	Кровля			689	689	-	-	I2,58
	Итого.			4496	5476	-	-	I00,00

20124-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

На общестроительные работы (вариант 4)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость 5,8I4 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. усл. чист. прод. прямые затр.	в том числе: осн. з/пл.	эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При кладке стен из кирпича глиняного обыкновенного при температуре наружного воздуха -30°С							
		А.Подземная часть							
		Раздел I. Фундаменты							
I.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных	м3	I5,60	II,24	I75	—/37	27	I0/3

201-4-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	220	$\frac{-}{37}$	27	$\frac{I0}{3}$
		В том числе:							
		Накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	220	-	-	-
		Всего по подземной части:	"	-	-	220	$\frac{-}{37}$	27	$\frac{I0}{3}$
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I75	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	220	-	-	-
		Б. Надземная часть							

20174-04

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	Е8-74-2 9-2	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	303,42	25,02	7592	- / II02	859	243 / 73
3.	Е8-72-2 9-I	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	"	56,39	30,99	I748	- / 232	I83	49 / I6
4.	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	"	380,73	40,00	I5229	- / I257	97I	286 / 84
5.	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	"	56,39	45,27	2553	- / 232	I83	49 / I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	47,00	0,23	II	- II	4	7 3
7.	Е7-I33 9-3-I.8	Укладка перемычек массой до I,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	"	2,00	I,97	4	- 4	I	-3 I
8.	Е6-I70 I5-II	Устройство перемычек железобетонных из бетона М-200	м3	0,66	53,34	35	- 6	5	I
		Перемычки сборные железобетонные							
9.	ССЦММТОМ3- п.87I			4I,00	3,34	I37	-	-	-
I0.	ССЦТОМ3 п.867	IIР2-I6.I2.I4	"	I,00	2,I2	2	-	-	-
II.	ССЦММТОМ3 п.869	IIР3-22.I2.I4	"	2,00	3,07	6	-	-	-
I2.	ССЦММТОМ3 п.867	IIР2-I5.I2.I4	"	3,00	2,I2	6	-	-	-
I3.	СI24-7	Арматура класса AI	т	I6,30	253,00	4I24	-	-	-
		Всего по надземной части	руб.	-	-	5594	- I64	II2	52 I5

201744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4449	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	730	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	415	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5594	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	5814	- 201	I39	62 I8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	4624	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	759	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	43I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	5814	-	-	-

Начальник отдела Герасимова
Составил Косарева
Проверил Пятигорская

214-I-267.83 (IУ) - 215 -

20174-04

СВОДКА ОБЪЕМОВ СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельн. вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Фундаменты			4624	5814	-	-	I00,00
	Итого			4624	5814	-	-	I00,00

20174-04

20174.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

На общестроительные работы (вариант 5)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость 0,07I тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб. всего	Норм. усл. чист. прод. / прямые затрат.	В том числе: осн. з/пл	экспл. машин / в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При варианте панельных перегородок из сухой гипсовой штукатурки							
I.	Е7-629 46-3-I 8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I8,00	3,56	64	- / 33	I9	I4 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E7-632 46-4-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	3,00	4,0I	I2	- 7	4	3 I
3.	E7-635 46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,I6	2I	- I2	7	5 2
4.	ССЦММТОМI п.3-I74	Панели гипсобетонные площадью более 6м2, толщиной 80мм	м2	74,55	4,07	303	-	-	-
5.	ССЦММТОМI п.3-I90	Панели гипсобетонные площадью до 6м2 толщиной 80мм	"	35,49	4,I7	I48	-	-	-
6.	EI0-273 56-3	Установка панельных перегородок из сухой гипсовой штукатурки	м2	III,89	2,05	229	- I28	II9	9 2
7.	CIII-249	Листы гипсовые, обшивочные (сухая штукатурка), толщиной I0-I2 мм	"	460,99	0,57	263	-	-	-
		Всего по надземной части:	руб.	-	-	7I	- 76	89	I3 6
		В том числе:							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	56	- -	-	-
		Накладные расходы	:"	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	7I	-	-	-
		Всего по омете:	"	-	-	7I	- 76	89	I3 6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	56	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	7I	-	-	-

/ Начальник отдела Герасимова

Составил Косарева

201-44-04

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого			56	7I	-	-	I00,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

К типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

На санитарно-технические работы (вариант

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,243 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,022 тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая сумма, руб.			
						Всего	норм. усл. чист. прод. / прямые затр.	В том числе: осн. з/пл	В том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление -I							
		При варианте с температурой наружного воздуха -20 С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	EI8-II0 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО высотой 383 мм	экм	I4,00	I0,30	I44	9/5	4	I
2.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО,М-90,РД-90 высотой 582 мм	"	3,70	7,66	28	2/I	I	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2II	II/6	5	I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I72	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость,сантехнических работ	"	-	-	2II	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.EI5-6I4 I64-8		Окраска радиаторов	I00м2	0,I4	55,60	8	-/5	5	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I0	-/5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-	-
		Всего по отделу	"	-	-	20I	II/I	-	I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I72	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I67	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	2II	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Отдел 2. Отопление -2							
		При варианте с температурой наружного воздуха у25с							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить:							
4.EI8-II0 5-I		Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО высотой 382 мм	экм	3,00	I0,30	3I	2/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	38	2 / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	"	-	-	38	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
5.EI5-6I4 I64-8		Окраска радиаторов	I00м2	0,02	55,60	I	- / I	I	-
		Добавить							
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I	- / I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-

20174-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Раздел 5. Сантехнические работы							
6.EI8-I09 5-I		Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I0,60	7,66	8I	7/3	3	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	99	7/3	3	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	8I	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	99	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

2012404

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Строительные работы							
7.EI5-6I4 I64-8		Окраска радиаторов	I00м2	0,02	55,60	I	-/I	I	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	I	-/I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	63	5/4	4	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	50	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		Отдел 3. Отопление - 3							
		При варианте с температурой наружного воздуха -35 С							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Добавить							
8.	EI8-II0 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО высотой 382 мм	экм	I,60	I0,30	I6	I	-	-
9.	EI8-IC9 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I400А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	"	I4,00	7,66	I07	9/5	4	I
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	I50	I0/5	4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I23	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I50	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I0	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
I0.EI5-6I4 I64-8		Окраска радиаторов	I00м2	0,I3	55,60	7	- / 5	5	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	9	- / 5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-	-

201-4-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I59	I0 / I0	9	I / -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I23	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I6	-	-	-
		Накладные ЧУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I50	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I0	-	-	-
		Отдел 4. Отопление - 4							
		При варианте с температурой наружного воздуха -40 С							
		Раздел 9. Сантехнические работы Добавить							
II.	EI8-II0 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40АО высотой 382 мм	экм	3,40	I0,30	35	2 / I	I	-
I2.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90	"	I8,30	7,66	I40	I2 / 6	5	I
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	2I5	I4 / 7	6	I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	24	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I5	-	- -	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I4	-	-	-
		Раздел I0. Строительные работы							
I3.	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	0,I8	55,60	I0	-/7	7	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	I3	-/7	7	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-

20744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	228	I4/I4	I3	I
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	I75	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I5	-	-	-
		Норматив.условно-чистая прод.		-	-	I4	-	-	-

201744-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Отопление - 5							
		При варианте с элеватором с теплоносителем I50-70							
		Исключить							
		Раздел II. Сантехнические работы							
I4.	E16-II8 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	8 / 3	3	-
I5.	E18-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	"	2,00	40,50	8I	I6 / 7	6	I
I6.	E16-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	5,00	2,62	I3	6 / 3	3	-
		Добавить							
I7.	E23-678 32-IIA	Элеваторы водоструйные-I	шт	I,00	27,72	28	5 / 2	2	-
I8.	E16-67 8-2	Труба электросварная д=60, 2,5	м	5,00	2,2I	II	5 / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	2,00	23,00	46	II / 5	5	-
20.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	"	2,00	I7,40	35	5 / 2	2	-
		Всего по разделу II	руб.	-	-	30	4 / 2	I	I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	30	4 / 2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руо.	-	-	24	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	30	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Отдел 6. Вентиляция							
		При варианте с теплоносителем I50-70							
		Раздел I2. Сантехнические работы							
		Исключить							
2I.EI6-67 8-2		Трубопровод диам.60.2,5	м	I4,00	2,2I	3I	I5 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22.	CI30-I04	Вентиль запорный муфтовый I548П2 д=20 мм	шт	2,00	I,69	3	-	-	-
23.	CI30-I0E	То же, д=50 мм	"	2,00	4,32	9	-	-	-
24.	23075-II2 67	Клапан регулирующий 25493I нж диам.20 мм	шт	I,00	65,00	65	-	-	-
25.	ЦП-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом,диаметр условного прохода,мм, до:50	"	I,00	I,7I	2	3 / I	I	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	I26	I8 / 8	8	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	65	-	-	-
		Тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		Заготовит.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	7I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	43	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	52	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I5	-	-	-
		Раздел I3. Строительные работы							

20144-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26.	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00м2	0,0I	37,I0	I	I -	-	-
27.	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	"	0,0I	I2,60	I	-	-	-
28.	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной:40 мм	м3	0,0I	3I,30	I	-	-	-
		Добавляется							
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	3	I I	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел I4. Сантехнические работы							

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29.9-I		Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 25мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	I4,00	I,I0	I5	9/4	4	-
30.CI30-I03		Вентиль запорный муфтовый I548 диам.I5 мм	шт	2,00	I,47	3	-	-	-
3I.CI30-I06		То же, диам.32 мм	шт	2,00	2,53	5	-	-	-
32.23075-II2-66		Клапан регулирующий 25Ч93IНЖ диам.I5 мм	"	I,00	64,00	64	-	-	-
33.ЦII-540-I3		Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода, мм: до 50	шт	I,00	I,7I	2	3/I	I	-
		Всего по разделу I4	руб.	-	-	I00	I2/5	5	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		Тара и упаковка	руб.	-	-	I	-	-	-
		Транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-

20174.04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовит.складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего стоимость оборудования	"	-	-	70	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	23	- -	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	"	-	-	27	-	-	-
		Нормат.условно-чист.прод.	"	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC
		Раздел I5. Строительные работы							
34.	E26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,83	20,40	I7	I5/7	7	-
35.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	"	0,83	30,I0	25	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб.	-	-	53	I5/7	7	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	42	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-

20174-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	24	8/4	4	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	39	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		Пленовые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего,стоимость общестроительных работ	"	-	-	50	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	I4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	"	-	-	20	-	-	-

201470

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всегос,стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-
		Нормат.условно-чист.прод.	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	243	22/29	29	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	66	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

201704

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Норматив.условн.чист.прод.	"	-	-	I4	-	-	-
		Стоимость сантехнич.работ	"	-	-	I32	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		Плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		Всего,стоимость сантехнических работ	"	-	-	I60	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	"	-	-	8	-	-	-

Начальник отдела — Герасимова

Составил — Арсентьева

Проверил — Осипова

201740

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете 8

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.) прямых затрат	Сумма (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) прямых затрат	Средневзвешенная единичная стоимость (руб.) с накладными расходами и плановыми накоплениями	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Сантехнические работы			I72	2II	-	-	86,83
2.	Строительные работы			8	I0	-	-	4,I2
3.	Сантехнические работы			3I	38	-	-	I5,63
4.	Строительные работы			I	I	-	-	0,4I
5.	Сантехнические работы			8I	99	-	-	40,74
6.	Строительные работы			I	I	-	-	0,4I
7.	Сантехнические работы			I23	I50	-	-	6I,73
8.	Строительные работы			7	9	-	-	3,70
9.	Сантехнические работы			I75	2I5	-	-	88,48
I0.	Строительные работы			I0	I3	-	-	5,35
II.	Сантехнические работы			24	30	-	-	I2,34
I2.	Сантехнические работы			II6	I26	-	-	5I,85
I3.	Строительные работы			3	3	-	-	I,23
I4.	Сантехнические работы			95	I00	-	-	4I,I5
I5.	Строительные работы			42	53	-	-	2I,8I
	Итого			I97	243	-	-	I00,00

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детские ясли-сад на I40 мест

Наименование ресурсов	Количество				
	Варианты				
	I	2	3	4	5
Общестроительные работы					
Подземная часть					
Затраты труда, чел/час	2707,86	2670,83	2753,39	2756,84	2707,36
Заработная плата, руб.	I8I5	I790	I843	I845	I8I5
Строительные машины, руб.	583	577	590	590	583
Надземная часть					
Затраты труда, чел/час	I2739,74	I2586,08	I2943,68	I2943,68	I30I6,I3
Заработная плата, руб.	79II	7848	8038	8038	7994
Строительные машины, руб.	I066	I055	II03	II03	I059
Итого общестроительных работ					
Затраты труда, чел/час	I5447,6	I5256,9I	I5697,07	I5700,52	I5723,99
Заработная плата, руб.	9726	9638	988I	9883	9809
Строительные машины, руб.	I649	I632	I693	I693	I642

/ Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

Составила рук.группы В.Косарева

Проверила гл.специалист Л.Л.Калошина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
детские ясли-сад на 140 мест

Наименование ресурсов	Количество					
	Варианты					
	основной	-20°С	25°С	-35°С	-40°С	элеватор
Санитарно-технические работы						
Затраты труда, чел/час	2406,50	2388,88	2403,52	24I6,23	2428,70	2408,09
Заработная плата, руб.	I493	I493	I49I	I502	I506	I496
Строительные машины, руб.	3I,40	3I,40	3I,40	3I,40	3I,40	3I,54
Монтажные работы						
Электроосвещение						
Затраты труда, чел/час	75I,50	75I,50	75I,50	75I,50	75I,50	75I,50
Заработная плата, руб.	420	420	420	420	420	420
Строительные машины, маш/ч	33,82	33,82	33,82	33,82	33,82	33,82
Электросиловое оборудование						
Затраты труда, чел/час	230,52	230,52	230,52	230,52	230,52	230,52
Заработная плата, руб.	I34	I34	I34	I34	I34	I34
Строительные машины, р маш/ч	23	23	23	23	23	23
Автоматика приточного систем						
Затраты труда, чел/ч	66,8I	66,8I	66,8I	66,8I	66,8I	66,8I
Заработная плата	37	37	37	37	37	37
Строительные машины, р маш/ч	I0	I0	I0	I0	I0	I0

20174-04

I	2	3	4	5	6	7
Технологическое оборудование						
Затраты труда, чел/час	853,I9	853,I9	853,I9	853,I9	853,I9	853,I9
Заработная плата, руб.	420	420	420	420	420	420
Строительные машины, маш/ч	-	-	-	-	-	-

Начальник отдела Е.Д.Герасимова

Составила Т.А.Осипова

Проверила В.И.Косарева

gost.e-ecolog.ru

201774-04