ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-65.91

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

25104-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-2-65.91

25104-08

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			
ОБЩАЯ	1232.152	(1914.446)	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	642.379	(1059.925)	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	18.490	(30.509)	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	150.229	(247.878)	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	355.91	(552.99)	РУБ.

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.А.КОРОТКОВ

УТВЕРЖДЕН
Минсельпродом СССР
Письмо от 04.10.91 № 073-3/173

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Институтом "Гипронисельпром"
Приказ от 16.10.91 № 88

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3

2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №01 -К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. 4

3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001 -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6

4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002 -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 40

5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003 -ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 46

6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004 -ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 49

7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005 -ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 51

8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006 -КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ 54

9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007 -КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 56

10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008 -КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ 58

11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009 -УЗЕЛ ВВОДА 60

12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010 -ОТОПЛЕНИЕ 63

13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011 -ВЕНТИЛЯЦИЯ 67

14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012 -ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК 77

15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013. -ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 81

16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014 -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 84

17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015 -СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 89

18.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016 -АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 98

19.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-017 -ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 105

20.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-018 -РАДИОФИКАЦИЯ 107

21.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-019 -ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 109

22.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-020 -СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 113

23.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-021 -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 116

24.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-022 -ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И МЕБЕЛЬ 120

25.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ 122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ТИПОВЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" Г.ОРЕЛ И ЛИПЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ЦНИИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ Г. МОСКВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ, УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКА НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -15.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ,СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ БЛОКИ;

КАРКАС- ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ;

СТЕНЫ-СТЕНОВЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ;

ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ-ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ И ОБШИВКОЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ; ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО НАСТИЛА, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д(НА СМР ИНДЕКС 1.65*1.00,НА ОБОРУДОВАНИЕ-1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ -1.09).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.А.КОРОТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

(С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛМК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1232.152 (1914.446)	ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	56.571	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	71.780	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	52.931	ТЫС.РУБ.

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	435.681	-	-	-	435.681	-	43.151	33.087	3462Т/125.85РУ
2.	02	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИН-Т "ЦНИИПРОЕКТЛЕГКОНСТРУКЦИЯ" Г.МОСКВА	134.182	-	-	-	134.182	-	11.844	8.956	38.76РУБ
3.	03	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0.822	-	-	-	0.822	-	0.358	0.222	0.24РУБ
4.	04	ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	1.261	-	-	-	1.261	-	0.231	0.151	0.36РУБ
5.	05	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	0.586	-	-	-	0.586	-	0.147	0.095	0.17РУБ
6.	06	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	0.518	-	-	-	0.518	-	0.085	0.059	0.15РУБ
7.	07	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	0.385	-	-	-	0.385	-	0.094	0.060	0.11РУБ
8.	08	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.592	-	-	-	0.592	-	0.408	0.234	0.17РУБ
9.	09	УЗЕЛ ВВОДА	0.516	0.035	0.073	-	0.624	-	0.134	0.087	0.18РУБ
10.	10	ОТОПЛЕНИЕ	6.508	0.008	0.030	-	6.546	-	0.473	0.317	1.89РУБ
11.	11	ВЕНТИЛЯЦИЯ	31.485	0.103	0.058	-	31.646	-	4.216	2.769	9.14РУБ
12.	12	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК	0.685	0.027	0.579	-	1.291	-	0.201	0.136	0.37РУБ
13.	13	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.922	3.215	78.762	0.048	82.947	-	1.514	0.968	23.96РУБ
14.	14	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	4.658	-	-	4.658	-	0.491	0.321	1.35РУБ
15.	15	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	9.017	4.050	-	13.067	-	2.910	1.977	3.78РУБ
16.	16	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	6.582	15.881	-	22.463	-	2.248	1.342	6.49РУБ
17.	17	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.016	0.026	-	0.042	-	0.011	0.008	0.01РУБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	018	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.048	0.024	-	0.072	-	0.039	0.025	0.02РУБ
19.	019	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	-	2.331	2.496	-	4.827	-	1.397	0.985	1.39РУБ
20.	020	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.342	0.083	-	0.425	-	0.138	0.090	0.12РУБ
21.	021	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.019	1.824	485.713	-	487.556	-	1.680	1.037	140.83РУБ
22.	022	ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И МЕБЕЛЬ	-	0.011	0.193	1.757	1.961	-	0.010	0.005	0.57РУБ
		ИТОГО:	614.162	28.217	587.968	1.805	1232.152	-	71.780	52.931	355.91РУБ
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.	1013.367	46.558	852.554	1.967	1914.446		-	-	552.99РУБ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.А.КОРОТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Е.В.ПОПОВА

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

25104-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: КЖ1-10 АР1-39 КЖИ АГИ
АЛЬБОМ 2.4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 435.681 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43151 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 33.087 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНЫЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	6.168	0.92	0.92 0.31	6	-	6 2	- 0.45	- 3
2	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000 М3	0.949	36.30	36.30 12.20	34	-	34 12	- 17.57	- 17
3	Е1-1614 29-8 К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.949	119.20	119.20 40.00	113	-	113 38	- 57.60	- 55
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 1000 М3	0.949	144.00 6.41	137.39 56.10	137	6	130 53	13.00 80.78	12 77
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1138.800	0.29	0.29 0.06	330	-	330 68	- 0.09	- 102
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.949	11.50 1.30	10.06 3.12	11	1	10 3	2.63 4.49	3 4
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.745	145.00 6.53	138.47 56.70	108	5	103 42	13.20 81.65	10 61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.105	172.00 7.64	164.09 66.90	18	1	17 7	15.50 96.34	2 10
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	189.000	0.29	0.29 0.06	55	-	55 11	- 0.09	- 17
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0.105	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	1	3.23 5.49	- 1
11	Е1-960 80-2 ТЧП.3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.670	89.40 89.40	-	60	60	-	184.80	124
12	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОД КАНАЛЫ, ПРИЯМКИ,ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 100 М3	0.190	74.50 74.50	-	14	14	-	154.00	29
13	Е1-1608 29-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В НАСЫПЬ 1000 М3	0.281	43.90	43.90 14.70	12	-	12 4	- 21.17	- 6
14	Е1-1615 29-9	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В НАСЫПЬ НА 10М 100 М3	0.281	34.70	34.70 11.60	10	-	10 3	- 16.70	- 5
15	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП В НАСЫПИ 100 М3	2.810	9.69 6.20	3.49 2.29	27	17	10 6	11.20 3.30	31 9
16	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.366	20.30	20.30 6.82	7	-	7 3	- 9.82	- 4
17	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	3.650	46.00 46.00	-	168	168	-	99.30	362
18	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	3.660	9.69 6.20	3.49 2.29	35	23	13 8	11.20 3.30	41 12
19	Е1-995 85-2	СРЕЗКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100 М3	1.950	69.30 52.60	16.70 7.47	135	103	33 15	113.00 10.76	220 21
20	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100 М3	0.140	49.60 37.70	11.90 5.35	7	5	2 1	81.30 7.70	11 1
21	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0.140	9.69 6.20	3.49 2.29	1	1	-	11.20 3.30	2
22	Е1-1608 29-2 К1= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М В РЕЗЕРВ 1000 М3	0.172	37.32	37.32 12.50	6	-	6 2	- 18.00	- 3
23	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 40М 1000 М3	0.172	138.80	138.80 46.40	24	-	24 8	- 66.82	- 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е1-1608 29-2 К1= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА НА 1КМ 1000 М3	0.172	37.32	37.32 12.50	6	-	6 2	- 18.00	- 3
25	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА 4КМ 1000 М3	0.172	138.80	138.80 46.40	24	-	24 8	- 66.82	- 11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1349	404	946 296	-	847 433
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-25					223	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	40	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.9 %					126	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1698	404	946 296	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1300
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	740	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
26	Е6-1 1 1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5 М3	10.080	28.40 0.70	0.28 0.08	286	7	3 1	1.37 0.10	14 1
27	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	19.540	9.31 0.40	0.32 0.10	182	8	6 2	0.80 0.13	16 3
28	Е7-17 1-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100 М2	0.151	49.00 0.69	0.99 0.39	7	-	-	1.40 0.39	-
29	Е7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	10.000	2.09 0.50	1.59 0.57	21	5	16 6	0.86 0.74	9 7
30	Е7-3 1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	64.000	2.99 0.76	2.23 0.79	191	49	143 51	1.29 1.02	83 65
31	608-79 ССП П.9-110 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫХ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 ДО 1М3 М3 ЦЕНА=54.7-0.82	53.480	53.88	-	2882	-	-	-	-
32	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.903	22.90	-	21	-	-	-	-
33	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	20.258	25.00	-	506	-	-	-	-
34	С147-25	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ 100 КГ	19.159	57.60	-	1104	-	-	-	-
35	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	1.960	41.30	-	81	-	-	-	-
36	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1.960	17.80	-	35	-	-	-	-

				4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	М3	1.120	35.21 2.78	0.34 0.10	39	3	-	5.07 0.13	6
38	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0.090	478.00 20.20	2.20 0.66	43	2	-	34.40 0.85	3
39	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПОД СТОЙКИ ВОРОТ И ДВЕРЕЙ ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	М3	2.600	35.21 2.78	0.34 0.10	92	7	1	5.07 0.13	13
40	Е6-13 1-13 ТО ЖЕ	ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТОЕК ДВЕРНОГО ПРОЕМА БЕТОНОМ КЛАССА В12.5 ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	М3	0.200	35.21 2.78	0.34 0.10	7	1	-	5.07 0.13	1
41	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	48.000	1.50 0.22	0.79 0.29	72	11	38 14	0.39 0.37	19 18
42	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	108.000	1.95 0.30	1.09 0.40	211	32	118 43	0.53 0.52	57 56
43	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	50.000	3.75 0.61	2.03 0.74	188	31	102 37	1.04 0.95	52 48
44	С140-11639 ССЦ П.12-11	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС9.3.6-Т	ШТ	41.000	6.76	-	277	-	-	-	-
45	С140-11639 ССЦ П.12-9	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС12.5.3-Т	ШТ	7.000	7.29	-	51	-	-	-	-
46	С140-11639 ССЦ П.12-1	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС24.3.6-Т	ШТ	88.000	17.60	-	1549	-	-	-	-
47	С140-11639 ССЦ П.12-6	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС12.5.6-Т	ШТ	9.000	14.60	-	131	-	-	-	-
48	С140-11639 ССЦ П.12-13	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС9.5.6-Т	ШТ	11.000	11.30	-	124	-	-	-	-
49	С140-11639 ССЦ П.12-3	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ ФБС24.5.6-Т	ШТ	50.000	28.20	-	1410	-	-	-	-
50	Е6-20 1-20	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ КЛАССА В7.5	М3	16.200	31.70 1.55	0.76 0.23	514	25	12 4	2.86 0.30	46 5
51	Е6-128 13-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ ПО ВЕРХУ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5 ТОЛЩ.ДО 300ММ	М3	1.570	40.30 3.53	0.69 0.21	63	6	1	6.46 0.27	10
52	Е6-129 13-5	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.ДО 500ММ	М3	1.010	36.90 2.57	0.66 0.20	37	3	1	4.74 0.26	5
53	Е6-127 13-3 ССЦ П1-15 1-17	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.ДО 200ММ ЦЕНА=49.2-(26.2-26.3)*1.02	М3	0.570	47.26 4.98	0.76 0.23	27	3	-	9.09 0.30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е6-126 13-2 ССЦ П1-27 1-29	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.ДО 150ММ ЦЕНА=60.8-(29.3-27.3)*1.02 М3	0.060	58.76 7.40	0.86 0.26	4	-	-	13.50 0.34	1
55	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-5 1-3	ОБЕТОНИРОВАНИЕ КОЛОНН БЕТОНОМ КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.3)*1.02	2.220	36.54 2.78	0.34 0.10	81	6	1	5.07 0.13	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					10236	199	442 158	-	351 203
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 26-55					1689	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	304	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.5 %					954	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					12879	199	442 158	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	709
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	661	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ								
56	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫЕ ДНИЩА КАНАЛОВ 100 М2	0.181	43.30 3.57	0.99 0.30	8	1	-	7.19 0.39	1
57	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД ДНИЩА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КАНАЛОВ М3	1.500	10.40 1.62	-	16	2	-	3.00	5
58	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-16	УСТРОЙСТВО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	1.800	30.21 1.62	-	54	3	-	2.90	5
59	Е6-125 13-1 ССЦ П1-26 1-29	СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ.100ММ М3 ЦЕНА=83.0-(29.3-28.2)*1.02	2.820	81.87 12.00	1.14 0.34	231	34	3 1	21.90 0.44	62 1
60	Е7-760 65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:0.5 НАД КАНАЛАМИ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ ШТ	2.000	0.57 0.51	0.03 0.01	1	1	-	0.84 0.01	2
61	Е7-723 54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	1.920	6.93 1.80	2.99 1.06	13	3	6 2	2.96 1.37	6 3
62	608-1499 ССЦ П.8-521 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3 МАРКИ Л1Д-8 М3 ЦЕНА=75.3-0.82*2	0.980	73.66	-	72	-	-	-	-
63	608-1500 ССЦ П.8-522 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ БОЛЕЕ 0.2М3 ДО 0.5М3 МАРКИ Л1-8 М3 ЦЕНА=72.9-0.82*2	0.340	71.26	-	24	-	-	-	-
64	С147-1	АРМАТУРА А-1 10Ф КГ	0.181	22.90	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.407	25.00	-	10	-	-	-	-
66	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.096	32.10	-	3	-	-	-	-
67	608-1490 ССЦ п.8-503 ТАБЛ.3.3	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 МАРКИ П1-5 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=60.8-0.82*2	0.240	59.16	-	14	-	-	-	-
68	608-1490 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 МАРКИ П1-156 М3	0.400	60.80	-	24	-	-	-	-
69	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.096	22.90	-	2	-	-	-	-
70	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.268	25.00	-	7	-	-	-	-
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.064	32.10	-	2	-	-	-	-
72	Е6-83 9-7	УКЛАДКА БАЛОЧКИ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ Т	0.023	441.00 124.00	1.40 0.42	10	3	-	210.00 0.54	5
73	Е6-84 9-8	УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА НАД КАНАЛАМИ ТОЛЩ.6ММ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК Т	0.017	355.00 38.00	1.30 0.39	6	1	-	64.00 0.50	1
74	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ПОЛОВОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 100 М2	0.860	221.00 33.10	7.34 2.20	190	28	6 2	56.70 2.84	49 2
75	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ КАНАЛА ПО ПЕРИМЕТРУ УГОЛКОМ Т	0.098	355.00 38.00	1.30 0.39	35	4	-	64.00 0.50	6
76	Е6-83 9-7	УКЛАДКА В СТЕНЫ КАНАЛА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.070	441.00 124.00	1.40 0.42	31	9	-	210.00 0.54	15
77	Е6-125 13-1 ССЦ П1-20 1-29	ЗАДЕЛКА ТОРЦОВ КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОНОМ КЛАССА В15 ТОЛЩ.100ММ М3 ЦЕНА=83.0-(29.3-28.2)*1.02	0.240	81.87 12.00	1.14 0.34	20	3	-	21.90 0.44	5
78	Е22-66 5-3	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В КАНАЛАХ М	3.400	0.32 0.22	0.04 0.01	1	1	-	0.35 0.01	1
79	С113-408	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ К	3.393	2.03	-	7	-	-	-	-
80	Е46-78 23-3 ТЧЧ.3.3 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОБИВКА СТЕНКИ Ж/БЕТОННОГО ЛОТКА М3	0.010	32.78 14.30	18.48 5.54	-	-	-	24.20 7.15	-
81	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ НАРУЖНЫХ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.304	90.00 19.50	1.50 0.45	27	6	-	33.60 0.58	10
82	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ 100 М2	0.103	70.00 9.88	0.95 0.28	7	1	-	18.80 0.36	2
83	Е13-121 15-6 К1= 1.100	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ,БАЛОЧЕК,ТРУБ 1 СЛОЕМ ГРУНТА ГФ-021 100 М2	0.066	8.48 2.26	0.22 0.07	1	-	-	3.41 0.09	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е13-153 18-6 К1= 2.200	ТО ЖЕ,2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133	100 М2	0.066	22.66 3.32	0.26 0.09	2	-	-	5.06 0.12	-
		ПРИЯМКИ									
85	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЧЕБНЕМ	100 М2	0.035	43.30 3.57	0.99 0.30	2	-	-	7.19 0.39	-
86	Е6-238 28-2 ССЦ П1-28 1-31	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 100ММ ЦЕНА=54.9-(33.3-28.2)*1.015	М3	0.700	49.72 8.17	0.86 0.26	35	6	1	14.60 0.34	10
87	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	0.140	30.21 1.62	-	4	-	-	2.90	-
88	Е6-126 13-2 ССЦ П1-28 1-29	СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩИНОЙ 150ММ ЦЕНА=60.8-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.420	59.67 7.40	0.86 0.26	25	3	-	13.50 0.34	6
89	Е6-125 13-1 ССЦ П1-28 1-29	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.ДО 100ММ ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.570	81.87 12.00	1.14 0.34	47	7	1	21.90 0.44	12
90	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИЯМКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	100 М2	0.108	90.00 19.50	1.50 0.45	10	2	-	33.60 0.58	4
91	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1.000	0.29 0.08	0.15 0.06	-	-	-	0.13 0.08	-
92	608-76 ССЦ П.4-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ ПБ13-1	М3	0.022	64.40	-	1	-	-	-	-
93	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.003	32.10	-	-	-	-	-	-
94	Е34-304	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	10 М2	0.100	221.00 33.10	7.34 2.20	22	3	1	56.70 2.84	6
95	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕН УГОЛКОМ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.050	441.00 124.00	1.40 0.42	22	6	-	210.00 0.54	11
96	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.100ММ	Т	0.050	777.00 190.00	162.00 48.60	39	10	8 2	305.00 62.69	15 3
97	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.002	441.00 124.00	1.40 0.42	1	-	-	210.00 0.54	-
98	Е8-61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0.060	335.00 23.00	6.32 1.90	20	1	-	37.40 2.45	2
99	Е13-121 5-6 К1= 1.100	ОКРАСКА З/ДЕТАЛЕЙ 1 СЛОЕМ ГРУНТА ГФ-021	100 М2	0.001	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е13-153 18-6 К1= 2.24Ø	ТО ЖЕ,2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133	100 М2	0.001	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
101	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕБРАТОРАМИ	100 М2	0.076	43.30 3.57	0.99 0.30	3	-	-	7.19 0.39	1
102	Е6-30 3-1 ССЦ П1-3 1-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	6.220	36.51 2.34	1.20 0.36	227	15	7 2	4.35 0.46	27 3
103	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	6.220	0.91 0.38	0.43 0.13	6	2	3 1	0.67 0.17	4 1
104	Е6-73 8-2 ССЦ П2-4 2-6	ПОДЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100 ЦЕНА=90.18-(25.1-24.4)*2.04	100 М2	0.076	82.63 25.30	0.90 0.27	6	2	-	44.80 0.35	3
105	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН	100 М2	0.103	35.80 20.60	1.00 0.30	4	2	-	37.00 0.39	4
106	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.256	90.00 19.50	1.50 0.45	23	5	-	33.60 0.58	9
107	Е9-234 38-6	УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ	Т	0.064	64.10 50.10	3.20 0.96	4	3	-	61.20 1.24	4
108	С121-1981 С1-22-1986 ДОП.6-29	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.064	340.13	-	22	-	-	-	-
109	Г13-153 18-6 К1= 2.20Ø	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-133	100 М2	0.017	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0,12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			1345	167	36 10	-			293 13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 56-106,109			218	-	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 107-108			2	-	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-			20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	40	-	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			125	-	-	-			-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			1690	167	36 10	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-			326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	217	-	-			-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			16267	770	1424 464	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
110	Е9-31 4-8 К1= 1.030	МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М 100 М2	39.432	255.44 81.47	101.76 38.21	10073	3213	4013 1507	140.08 49.29	5524 1944
111	С121-2391 С121-2392 ТЧП.9-11	ПАНЕЛИ ПТС(СТАЛЬ Ф.7-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 125ММ-СТАЛЬ Ф.7),ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ АС-1171Г ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 М2 ЦЕНА=(21.9+(21.9-18.6)*0.5*2.5+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	1102.700	31.99	-	35275	-	-	-	-
112	С121-2391 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.80ММ М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	847.440	24.19	-	20500	-	-	-	-
113	С121-2391 С121-2390 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ М2 ЦЕНА=(15.4+(18.6-15.4)/3+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	533.090	21.95	-	11701	-	-	-	-
114	24-18-39 П09-1053 П09-1052	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПАНЕЛИ ПМТ(СТАЛЬ Ф.8ММ-МИНПЛИТА 160ММ-СТАЛЬ Ф.8ММ) М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*6)*1.04+(1.4+1.7+1.6)*1.01+0.6*0.5*1.01	570.310	31.57	-	18005	-	-	-	-
115	24-18-39 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.120ММ М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*2)*1.04+(1.4+1.7+1.6)*1.01+0.6*0.5*1.01	387.840	28.55	-	11073	-	-	-	-
116	24-18-29 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТАЛЬ Ф.8ММ-МИНПЛИТА ТОЛЩ.120ММ-СЕТКА N10*1.2 М2 ЦЕНА=(21.15+(21.15-19.7)*0.5*2)*1.04+(1.6*0.5+1.7+1.4*0.5)*1.01+0.6*0.5*1.01*0.5-390*0.008+1.38*1.04	501.840	25.20	-	12646	-	-	-	-
117	ПРОТОКОЛ N253-49/59 ОТ 08.11.8	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-1,КД-2 1000ШТ ЦЕНА=450*1.05	1.734	472.50	-	819	-	-	-	-
118	ПРОТОКОЛ ТО ЖЕ	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-3 1000ШТ ЦЕНА=490*1.05	1.018	514.50	-	524	-	-	-	-
119	С111-1106	СТОИМОСТЬ ВИНТОВ САМОНАРЕЗАЮЩИХ Т	0.011	2570.00	-	28	-	-	-	-
120	С111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ Т	0.042	5370.00	-	226	-	-	-	-
121	С111-356	СТОИМОСТЬ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПРОКЛАДКИ КГ	3.830	0.61	-	2	-	-	-	-
122	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	0.580	32.10	-	19	-	-	-	-
123	С111-356	СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ КГ	1721.000	0.61	-	1050	-	-	-	-
124	С111-998	МАСТИКИ:ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ: "ГЕРМАБУТИЛ-УИ" КГ	434.000	0.93	-	404	-	-	-	-
125	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕН Т	1.880	355.00 38.00	1.30 0.39	667	71	2 1	64.00 0.50	120 1
126	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 КГ	18.800	17.80	-	335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УГОЛКА Т	0.190	478.00 20.20	2.20 0.66	91	4	- 	34.40 0.85	7
128	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.420	489.00 27.80	6.00 1.80	205	12	3 1	40.50 2.32	17 1
129	С147-29 ССЦ Т3-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	4.200	17.80	-	75	-	-	-	-
		ЗАДЕЛКА ПО УГЛАМ								
130	Е7-702 51-2	УКЛАДКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В СТЫКАХ ПРИ СОПРЯЖЕНИИ С ПОКРЫТИЕМ И ПЕРЕКРЫТИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 М ЦЕНА=1.91+0.44	5.430	2.35 1.91	0.44 0.13	13	10	2 1	3.62 0.17	20 1
131	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125 М3	4.095	23.40	-	96	-	-	-	-
132	Е9-33 4-10 К1= 1.030	УСТАНОВКА КАРКАСА СТЕН В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ Т	0.506	44.29 12.98	18.64 6.79	22	7	9 3	19.98 8.76	10 4
133	С121-1794 01-27-80 Б6-29	СТОИМОСТЬ КАРКАСА ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=410+13*1.01	0.506	423.13	-	214	-	-	-	-
134	Е26-27 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	2.100	6.21 5.54	0.14 0.04	13	12	-	9.59 0.05	20
135	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	2.205	32.10	-	71	-	-	-	-
136	Е12-280 8-5	УКЛАДКА НАШЕЛЬНИКОВ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	2.274	46.21 45.80	0.41 0.12	105	104	1	83.00 0.15	189
137	С121-2804	СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	1.505	673.00	-	1013	-	-	-	-
138	Е12-309 13-3	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2 ЦЕНА=4.78+0.7	0.342	5.48 4.78	0.70 0.21	2	2	-	7.43 0.27	3
139	65-02 Д.28 П12-822	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ГОСТ 10354-82 М2 ЦЕНА=0.96*0.1*1.08	37.962	0.10	-	4	-	-	-	-
140	Е10-28 4-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА М3	0.002	110.00 12.90	1.30 0.39	-	-	-	24.00 0.50	-
141	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	0.145	46.21 45.80	0.41 0.12	7	7	-	83.00 0.15	12
142	С158-415	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛОСЫ Т	0.329	1030.00	-	339	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ЕНИР &5-1-15 ПР.2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ ДИАМ.30ММ 100ШТ	34.920	3.00 3.00	-	105	105	-	5.10	178
144	Е26-27 7-4	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПОСЛЕ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ М3	0.100	6,21 5,54	0,14 0,04	1	1	-	9.59 0,05	1
145	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	0.105	32.10	-	3	-	-	-	-
146	Е12-280 8-5	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41+7.8	0.032	54,01 45.80	0.41 0.12	2	1	-	83.00 0.15	3
147	С121-2804	СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0.201	673.00	-	135	-	-	-	-
148	ЕНИР &6-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛИ ПО МЕСТУ 100М	1.710	0,41 0,41	-	1	1	-	0,70	1
149	Е13-225 25-1 С111-8 и С111-372	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ПАНЕЛЕЙ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	350.000	2.07 0.84	0.21 0.06	725	294	74 21	1,40 0,08	490 28
150	Е11-55 8-1	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 100 М2	1.480	70.00 9.88	0.95 0.28	104	15	1	18.80 0,36	28 1
151	Е13-153 18-6 К1= 2.200	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 100 М2	0.621	22.66 3.32	0.26 0.09	14	2	-	5.06 0.12	3
152	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ РАМЫ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.137	20.60 3.02	0.24 0.08	3	-	-	4.60 0.10	1
153	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА НАШЕЛЬНИКОВ 2 СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.461	20.60 3.02	0.24 0.08	10	1	-	4,60 0,10	2
154	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ЦОКОЛЯ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	1.850	46.21 45.80	0.41 0,12	85	85	1	83.00 0.15	154
155	С121-2804	СТОИМОСТЬ ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.8ММ Т	0.612	673.00	-	412	-	-	-	-
156	Е7-707 51-7 ПО ЗАТ ТРУДА	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ГЕРМЕТИКОМ МЕЖДУ ПАНЕЛЬЮ И ФАРТУКОМ 100 М ЦЕНА=11+20.6	2.527	31.60 11.00	20.60 6.18	80	28	52 16	18,60 7,97	47 20
157	05-02 П3-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА"ЭЛАСТОСИЛ" Т ЦЕНА=4300*1.1	0.027	4730.00	-	128	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					127425	3975	4158 1550	-	6830 2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				20986	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 110-131,134-157								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %				20	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 132-133								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1933
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3781	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				11875	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				160306	3975	4158 1550	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	10763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9306	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
158	Е9-27 4-4 К1= 1.030	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ НАД КОРИДОРОМ И ЦЕХОМ ТОВАРНОЙ ОБРАБОТКИ 100 М2	12.404	62.62 15.45	45.84 15.76	777	192	569 195	25,03 20,33	310 252
159	Е9-101 14-1 К1= 1.030	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ 4.2М 100 М2	23.195	497.49 304.88	67.98 26.06	11539	7072	1577 604	521,18 33,62	12089 780
160	С121-2391 С121-2390 ТЧП.9-11	ПАНЕЛИ ПСТ(СТАЛЬ 0.7ММ-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 60ММ-СТАЛЬ 0.7ММ),ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171 АПМ ПО ГРУНТОВКЕ М2 ЦЕНА=(15.4+(18.6-15.4)/3+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	877.000	21.95	-	19250	-	-	-	-
161	С121-2391 ТЧП.9-11 ТА БЛ.2	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.80ММ М2 ЦЕНА=(18.60+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	363.420	24.19	-	8791	-	-	-	-
162	С121-2391 С121-2392 ТЧП.9-11	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.125ММ М2 ЦЕНА=(21.9+(21.9-18.6)/2*2.5+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0,5*1.01)*1.05	2319.520	31.99	-	74201	-	-	-	-
163	ПРОТОКОЛ N253-49/59 ОТ 08.11.8	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-1,КД-2 1000ШТ ЦЕНА=450+1.05	1.206	451.05	-	544	-	-	-	-
164	ПРОТОКОЛ ТО ЖЕ	СТОИМОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ БОЛТОВ КД-3 1000ШТ ЦЕНА=490*1.05	1.520	514.50	-	782	-	-	-	-
165	Е7-701 51-1	УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ 100 М ЦЕНА=4.02+0.08	3.680	4.10 4.02	0.08 0.02	15	15	-	6,43 0,03	24
166	С111-365	СТОИМОСТЬ ПЕНОРЕЗИНЫ КГ	946.400	1.00	-	946	-	-	-	-
167	С111-365	СТОИМОСТЬ КЛЕЮЩЕЙСЯ ПРОКЛАДКИ ППУ-Э КГ	4.970	1,00	-	5	-	-	-	-
168	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ 100 М ЦЕНА=11+20.6	26.170	31,60 11,00	20.60 6.18	827	288	539 162	18,60 7,97	487 209
169	С111-998	МАСТИКИ:ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ: "ГЕРМАБУТИЛ-УМ" КГ	531.500	0,93	-	494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е12-280 6-5	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2 ЦЕНА=45.6+0.41	2.142	46.21 45.80	0.41 0.12	99	98	1	83.00 0.15	178
171	С121-2804	СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	1.469	673.00	-	989	-	-	-	-
172	С111-1106	СТОИМОСТЬ ВИНТОВ САМОНАРЕЗАЮЩИХ В6*25 Т	0.027	2570.00	-	69	-	-	-	-
173	С111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ Т	0.022	5370.00	-	118	-	-	-	-
174	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	2.082	489.00 27.80	6.00 1.80	1018	58	12 4	40.50 2.32	84 5
175	С147-29 ССЦ 13-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	20.821	17.80	-	371	-	-	-	-
176	Е9-27 4-4 К1= 1.030	УСТАНОВКА КРЫШКИ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИИ 100 М2	0.030	62.62 15.45	45.84 15.76	2	-	1	25.03 20.33	1 1
177	С121-2391 ТЧП9-11	КРЫШКА ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПСТ(СТАЛЬ 0.7ММ-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80ММ),ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171АНМ ПО ГРУНТОВКЕ М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	3.000	24.19	-	73	-	-	-	-
		ПОЛИСТОВАЯ СБОРКА								
178	Е9-116 16-3 К1= 1.030	УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГОНОВ Т	0.400	32.14 10.30	15.24 4.88	13	4	6 2	16.07 6.30	6 3
179	С121-1925	СТОИМОСТЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОГОНОВ Т	0.400	233.00	-	93	-	-	-	-
180	Е9-24 4-1 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ 100 М2	4.470	40.99 18.64	15.76 5.28	183	83	70 24	32.34 6.81	145 30
181	С111-1020	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ Т	4.200	384.00	-	1613	-	-	-	-
182	Е26-36 8-9	УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	25.600	7.68 6.60	1.08 0.32	197	169	28 8	11.40 0.41	292 11
183	С114-689	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-175 М3	26.200	32.10	-	841	-	-	-	-
184	Е7-745 60-1	УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100 М2 ЦЕНА=22+24.2	1.790	46.20 22.00	24.20 7.45	83	39	43 13	41.10 9.61	74 17
185	604-330	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ЛП-П-2.5*1.5-10 ГОСТ18124-75 ШТ ЦЕНА=6.97*1.15	51.000	8.01	-	409	-	-	-	-
186	Е12-309 13-3 05-02 П12-822	ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ТОЛЩ.0.2ММ 100 М2 ЦЕНА=4.78+0.7+0.096*1.08*111	2.600	17.02 4.78	0.70 0.21	44	12	2 1	7.43 0.27	19 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е12-280 8-5	ЗАДЕЛКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЦЕНА=45.8+0.41	100 М2	0.370	46,21 45.80	0.41 0.12	17	17	-	83.00 0.15	31
188	С121-2804	СТОИМОСТЬ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.071	673.00	-	48	-	-	-	-
189	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.540	489.00 27.80	6.00 1.80	264	15	3 1	40.50 2.32	22 1
190	С147-29 ССЦ Т3-1 П18	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	5.400	17,80	-	96	-	-	-	-
191	ЕНИР §6-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ПО МЕСТУ	100М	2.040	0.41 0.41	-	1	1	-	0.70	1
192	ЕНИР §5-1-15 ПР.2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.30ММ ПО ПЕРИМЕТРУ	100ШТ	10.050	3.00 3.00	-	30	30	-	5.10	51
193	Е13-153 18-6 К1= 2.200	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2	0.708	22.66 3.32	0.26 0.09	16	2	-	5.06 0.12	4
194	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА ПРОГОНОВ ОГРУНТОВАННЫХ	100 М2	0.108	20.60 3.02	0.24 0.08	2	-	-	4.60 0.10	1
195	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА НАЩЕЛЬНИКОВ	100 М2	0.416	20.60 3.02	0.24 0.08	9	1	-	4.60 0.10	2
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЙ,ПАРАПЕТОВ,КАРНИЗОВ									
196	Е12-280 8-5 ПО ЗАТР ТРУДА	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЫКАНИЯ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ ЦЕНА=45.8+0.4	100 М2	2.316	46.20 45.80	0.41 0.12	107	106	1	83,00 0,15	192
197	С121-2804	СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.8ММ	М	1.590	673,00	-	1070	-	-	-	-
198	С111-1106	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮШИЕ	Т	0.001	2570,00	-	3	-	-	-	-
199	С111-1110	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ	Т	0.005	5370,00	-	27	-	-	-	-
200	Е7-767 14-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.017	489.00 27,80	6.00 1.80	8	-	-	40,50 2.32	1
201	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ	100 М	0.612	42.30 4.02	0.08 0.02	26	2	-	6.43 0.03	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						126110	8204	2852 1014	-	14018 1310
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 158-177,182-201						20494	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 178-181						164	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1901
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	3718	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					11741	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					158509	8204	2852 1014	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	17229
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	12936	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
202	Е9-104 14-4 К1= 1.030	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ 100 М2	8.991	300.76 250.29	48.20 29.66	2704	2250	433 267	392.43 38.26	3528 344
203	С121-2391 ТЧП.9-11 ТАБЛ.2	ПАНЕЛИ МАРКИ ПСТ(СТАЛЬ 0.7ММ-ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80ММ-СТАЛЬ 0.7ММ)С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ,ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ АС-1171Г ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200 М2 ЦЕНА=(18.6+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)x1.05	492.100	24.19	-	11904	-	-	-	-
204	С121-2391 С121-2390 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ М2 ЦЕНА=(15.4+(18.6-15.4)/3+(1.4+1.7+1.6)*1.01-0.6*0.5*1.01)*1.05	275.000	21.95	-	6036	-	-	-	-
205	24-18-29 С111- 2394	ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПМТ9-13 (СТАЛЬ 0.8ММ-МИНПЛИТА 100ММ-СТАЛЬ 0.8ММ) М2 ЦЕНА=21.15+(1.4+1.7+1.6)*1.01	132.000	25.89	-	3417	-	-	-	-
206	С111-356	СТОИМОСТЬ УПЛОТНЯЮЩЕЙ САМОКЛЕЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ ППУ-Э(ТУ6-05-1686-79) КГ	1.160	0.61	-	1	-	-	-	-
207	Е7-701 51-1	УКЛАДКА ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ 100 М ЦЕНА=4.02+0.08	3.110	4.10 4.02	0.08 0.02	13	13	-	6.43 0.03	20
208	С111-365	РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ КГ	1175.100	1.00	-	1175	-	-	-	-
209	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ ГЕРМОБУТИЛ СТЫКОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 100 М ЦЕНА=11+20.6	6.805	31.60 11.00	20.60 6.18	215	75	140 42	18.60 7.97	127 54
210	С111-998	МАСТИКИ:ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ БУТИЛКАУЧУКОВЫЕ; "ГЕРМАБУТИЛ-УМ" КГ	66.220	0.93	-	62	-	-	-	-
211	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК Т	0.400	355.00 38.00	1.30 0.39	142	15	1	64.00 0.50	26
212	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	4.000	17.80	-	71	-	-	-	-
213	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УГОЛКА Т	0.042	478.00 20.20	2.20 0.66	20	1	-	34.40 0.85	1
214	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	1.713	46.21 45.80	0.41 0.12	79	78	1	83.00 0.15	142
215	С121-2804	СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	1.091	673.00	-	734	-	-	-	-
216	С111-1106	СТОИМОСТЬ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ Т	0.001	2570.00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С111-1110	СТОИМОСТЬ ЗАКЛЕПОК КОМБИНИРОВАННЫХ Т	0.007	5370.00	-	38	-	-	-	-
218	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	1.018	489.00 27.80	6.00 1.80	498	28	6 2	40.50 2.32	41 2
219	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	10.180	17.80	-	181	-	-	-	-
220	Е26-27 7-4	ЗАПОЛНЕНИЕ МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	4.860	6.21 5.54	0.14 0.04	30	27	1	9.59 0.05	47
221	С114-688	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ (ГОСТ 9573-82) М-75 М3	5.103	15.40	-	79	-	-	-	-
222	Е26-73 13-9	ПРОКЛАДКА ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКОНА 100 М2	0.377	12.60 11.80	0.05 0.02	5	4	-	21.10 0.03	8
223	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0.041	79.20	-	3	-	-	-	-
224	Е9-33 4-10 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ДВЕРЕЙ Т	0.450	44.29 12.98	18.64 6.79	20	6	8 3	19.98 8.76	9 4
225	С121-1969 01-22-1980 В.6-29	СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ УГОЛКА ЦЕНА=287+13*1.01 Т	0.450	300.13	-	135	-	-	-	-
226	С121 Т.Ч. ТАБЛ.12 П.11	ОЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ЦЕНА=145*1.01 Т	0.450	146.45	-	66	-	-	-	-
227	ЕНИР &6-1-23А	ВЫРЕЗАТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ПО МЕСТУ 100М	1.980	0.41 0.41	-	1	1	-	0.70	1
228	ЕНИР &5-1-15 ПР. 2	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПАНЕЛЯХ ДИАМ.30ММ 100ШТ	10.920	3.00 3.00	-	33	33	-	5.10	56
229	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НИЗА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ГИДРОИЗОЛОМ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	90.000	2.07 0.84	0.21 0.06	186	76	19 5	1.40 0.08	126 7
230	Е11-55 6-1	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПОД СТЕНОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ 100 М2	0.150	70.00 9.88	0.95 0.28	11	1	-	18.80 0.36	3
231	Е13-153 18-6 К1= 2.200	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 М2	0.383	22.66 3.32	0.26 0.09	9	1	-	5.06 0.12	2
232	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ РАМ 100 М2	0.122	20.60 3.02	0.24 0.08	3	-	-	4.60 0.10	1
233	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ТО ЖЕ, НАЩЕЛЬНИКОВ 100 М2	0.295	20.60 3.02	0.24 0.08	6	1	-	4.60 0.10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0.050	86.50 19.60	1.50 0.45	4	1	-	38.10 0.58	2
235	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	1.059	472.00 62.00	7.59 2.28	500	66	8 2	115.00 2.94	122 3
236	Е8-43 5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0.105	496.00 74.00	7.70 2.31	52	8	1	137.00 2.98	14
237	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	5.000	0.29 0.08	0.15 0.06	1	-	1	0.13 0.08	1
238	608-76 ССЦ Р.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 МАРКИ 1ПБ10-1,1ПБ16-1 М3	0.040	64.40	-	3	-	-	-	-
239	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.017	32.10	-	1	-	-	-	-
240	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК Т	0.005	421.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
241	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАНКАМИ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0.015	355.00 38.00	1.30 0.39	5	1	-	64.00 0.50	1
242	Е6-85 9-9	ТО ЖЕ,МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.021	329.00 12.40	1.30 0.39	7	-	-	21.10 0.50	-
243	Е13-121 15-6 Т ЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.010	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
244	Е13-153 18-6 Т ЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.010	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
245	Е9-245 43 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0.870	46.56 27.30	2.42 0.72	41	24	2 1	45.94 0.93	40 1
246	С121-1786 01-22-1980 В.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=289+13*1.01	0.038	302.13	-	11	-	-	-	-
247	С121-1794 01-22-1980 В.6-29	ТО ЖЕ,КАРКАСА ЩИТОВ И СТВОРОК ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=410+13*1.01	0.628	423.13	-	266	-	-	-	-
248	01-19 СТР.9 С121-382 СТР.32	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СВАРНОЙ СЕТКИ N45*20 ПО ГОСТ 5336-67 М2 ЦЕНА=0.63*1.04	79.310	0.65	-	52	-	-	-	-
249	Е12-280 8-5	ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	0.192	46.21 45.80	0.41 0.12	9	9	-	83.00 0.15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	С111-527	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.5 ММ Т	0.022	228.00	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28839	2719	621 322	-	4335 415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 202-223,227-244,248-250				4670	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 224-226,245-247				46	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	849	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				2684	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				36239	2719	621 322	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	5184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3890	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
251	Е9-34 5-1 К1= 1.030	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ЧАСТЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100 М2	0.526	287.37 71.07	160.68 52.22	151	37	85 27	114.33 67.36	60 35
252	С121-1966	ОКОННЫЕ БЛОКИ МАРКИ ПДФ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Т	0.660	629.00	-	415	-	-	-	-
253	С121-2604	СТОИМОСТЬ НАЛЕЛЬНИКОВ И СЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0.502	673.00	-	338	-	-	-	-
254	С121-329	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ 1 Т	0.661	732.00	-	484	-	-	-	-
255	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ 100 КГ	6.610	17.80	-	118	-	-	-	-
256	Е15-754 202-3 С111 П.576 П.57 К1= 2.000	ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ 100 М2 ЦЕНА=327+(1.79-1.21)*101	0.526	771.16 49.60	2.60 0.78	406	26	1	90.60 1.01	48 1
257	Е7-701 51-1	УКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК 100 М	0.994	42.30 4.02	0.08 0.02	42	4	-	6.43 0.03	6
258	Е26-43 8-16	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПЕНОПОЛИУРИТАНОМ М3	0.440	6.73 6.18	0.55 0.17	3	3	-	10.70 0.22	5
259	С114-178	СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ПП У-17Н (ОСТ6-05-459-83) Т	0.024	2950.00	-	71	-	-	-	-
260	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ ГЕРМЕТИКОМ 100 М ЦЕНА=11+20.6	0.754	31.60 11.00	20.60 6.18	24	8	16 5	18.60 7.97	14 6
261	05-02 П.3-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА"ЭЛАСТОСИЛ" Т ЦЕНА=4300*1.1	0.007	4730.00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е7-707 51-7	ГЕРМАТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ 100 М	0.822	91.80 11.00	20.60 6.18	75	9	17 5	18.60 7.97	15 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2160	87	119 37	-	148 49
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 255-262					127	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 251-254					119	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	44	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					193	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					2599	87	119 37	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	220
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	168	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
263	Е10-107 20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ПЕРЕБОЧНЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21.180	2.00 0.67	0.13 0.04	42	14	3 1	1.16 0.05	25 1
264	Е10-107 20-3 К2= 1.270	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ В ПЕРЕГОРОДКАХ М2	5.180	2.18 0.85	0.13 0.04	11	4	1	1.47 0.05	8
265	С122-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д21-8 ОКРАШЕННЫХ ЭКАЛЬЮ М2	6.360	14.20	-	90	-	-	-	-
266	С122-219	ТО ЖЕ,ПАРКИ ДГ21-10 М2	18.000	13.50	-	243	-	-	-	-
267	С122-219 ДОП.1 Т.20 СТР.12 П.1	ТО ЖЕ,ПРООЛИФЕННЫХ ЦЕНА=13.5-2.01*0.59 М2	2.000	12.33	-	25	-	-	-	-
268	С111-448-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛЕКТ	12.000	2.97	-	36	-	-	-	-
269	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12.000	2.91	-	35	-	-	-	-
270	С111-448-1	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ САНУЗЛОВ КОМПЛЕКТ	2.000	2.97	-	6	-	-	-	-
271	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	3.000	18.50	-	56	-	-	-	-
272	Е10-138 25-6	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ С ДВУХ СТОРОН М2	2.000	4.30 0.67	0.01	9	1	-	1.29	3
273	Е15-624 165-2	ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ 100 М2	0.026	69.30 45.20	0.07 0.03	2	1	-	80.00 0.04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					555	20	4 1	-	38 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 263-273					92	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	16	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					52	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					699	20	4 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	37	-	-	-
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
274	Е9-34 5-1 К1= 1.030	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 100 М2	0.398	287.37 71.07	160.68 52.22	114	28	64 21	114.33 67.36	46 27
275	01-22 Д.22 П.102-833	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ С КАРКАСОМ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И ПОЛОТЕН ИЗ МЕНДРЕЛИТ С ОБШИВКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ РАЗМЕРОМ 0.9*2.37М(ТИП.1С) ШТ ЦЕНА=67.6*1.04	8.000	91.31	-	730	-	-	-	-
276	01-22 Д.22 П.102-838	СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ УТЕПЛЕННЫХ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ДВУПОЛЬНЫХ РАЗМЕРОМ 1.9*2.4М(ТИП 11) ШТ ЦЕНА=147*1.05	1.000	154.35	-	154	-	-	-	-
277	01-22 Д.22 П.102-832	СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА С ОБШИВКОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ РАЗМЕРОМ 0.9*2.085 ОГРУНТОВАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ (ТИП.5) ШТ ЦЕНА=81.9*1.05	10.000	85.99	-	860	-	-	-	-
278	С121-2804	СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0.029	673.00	-	20	-	-	-	-
279	С121-329	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ 1 Т	0.007	732.00	-	5	-	-	-	-
280	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЕ 100 КГ	0.070	17.80	-	1	-	-	-	-
281	Е7-701 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ПЕНОРЕЗИНЫ 100 М	1.670	42.30 4.02	0.08 0.02	71	7	-	6.43 0.03	11
282	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КЛЕЕМ-ГЕРМЕТИКОМ"ЭЛАСТОСИЛ 11-06" ЦЕНА=11+20.6 100 М	1.050	31.60 11.00	20.60 6.18	33	12	22 6	18.60 7.97	20 8
283	05-02 СТР.33 3-045	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИКА "ЭЛАСТОСИЛ 11-06" Т ЦЕНА=4300*1.1	0.003	4730.00	-	14	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2002	47	86 27	-	77 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 280-283				20	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 274-279				162	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	33	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				175	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				2359	47	86 27	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	107	-	-	-
		ВОРОТА								
284	Е9-49 7-4 К1= 1.030	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	12.400	106.09 23.07	56.86 16.07	1316	286	705 199	36.15 20.73	448 257
285	01-22 П1Ф2-929	СТОИМОСТЬ ОТКАТНЫХ ВОРОТ (ТИП 1) ЦЕНА=765/9*6.72*1.04	ШТ	10.000	609.57	-	6096	-	-	-	-
286	С121-2809	СТОИМОСТЬ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (ТИП 4) ЦЕНА=518/12.96*6.72	ШТ	5.000	268.59	-	1343	-	-	-	-
287	01-22 П132-313	ТО ЖЕ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ (ТИП 2) ЦЕНА=525/9*6.72*1.04	ШТ	4.000	392.14	-	1569	-	-	-	-
288	С121-2811	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВРС42*42УХЛ(ТИП.3) ЦЕНА=615/8.527*0.968	ШТ	1.000	1129.64	-	1130	-	-	-	-
289	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.020	489.00 27.80	6.00 1.80	10	1	-	40.50 2.32	1
290	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	0.200	17.80	-	4	-	-	-	-
291	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА НАШЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ЦЕНА=45.8+0.41	100 М2	0.038	46.21 45.80	0.41 0.12	2	2	-	83.00 0.15	3
292	С121-2804	СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	Т	0.030	673.00	-	20	-	-	-	-
293	Е26-43 8-16	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ	М3	0.030	6.73 6.18	0.55 0.17	-	-	-	10.70 0.22	-
294	С114-178	СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ППУ-ЭМ-1	Т	0.002	2950.00	-	6	-	-	-	-
295	Е7-721 51-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОКЛАДКАМИ ПРП-40 К 40.300	100 М	0.160	42.30 4.02	0.08 0.02	7	1	-	6.43 0.03	1
296	Е7-709 51-8	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ	100 М	0.160	88.00 10.40	20.60 6.18	14	2	3 1	18.40 7.97	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				11517	292	708 200	-	456 258

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 289-296					10	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 6.6 % ПО ПУНКТАМ 284-288					985	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	179	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.4 %					1001	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА					13513	292	708 200	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	671	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
297	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	40.818	43.30 3.57	0.99 0.30	1767	146	40 12	7.19 0.39	293 16
298	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	13.900	29.30 1.62	-	407	23	-	2.90	40
299	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	М3	35.300	31.23 1.62	-	1102	57	-	2.90	102
300	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА В22.5 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	425.100	35.21 1.62	-	14968	689	-	2.90	1233
301	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.470	15.30 6.76	1.40 0.42	7	3	1	12.30 0.54	6
302	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1	Т	0.470	392.00	-	184	-	-	-	-
303	Е11-11 1-11	ПОДГОТОВКА ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	44.700	29.30 1.62	-	1310	72	-	2.90	130
304	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372 К2= 0.900	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ЦЕНА=1.63+(0.41-0.2)*1.15	М2	545.900	1.99 0.76	0.21 0.06	1086	415	115 33	1.26 0.08	688 44
305	Е6-13 1-14 ССЦ П1-3 П1-5	БЕТОННЫЕ СТОЛЬИКИ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	М3	1.320	36.03 2.78	0.34 0.10	48	4	-	5.07 0.13	7
306	Е6-20 1-23 ССЦ П1-3 П1-5	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	74.760	33.33 1.55	0.76 0.23	2492	116	57 17	2.86 0.30	214 22
307	Е6-26	АРМИРОВАНИЕ БОРТИКА СЕТКОЙ	Т	0.199	15.30 6.76	1.40 0.42	3	1	-	12.30 0.54	2
308	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1	Т	0.199	392.00	-	78	-	-	-	-
309	Е26-43 8-16	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА ВДОЛЬ НАРУЖНИХ СТЕН	М3	36.740	6.73 6.18	0.55 0.17	247	227	20 6	10.70 0.22	393 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	05-02-1980 Д115 14-396	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО ПСБС-35(ГОСТ 15588-86) М3 ЦЕНА=39*1.09	36.740	42.51	-	1562	-	-	-	-
311	Е11-50 7-1	ПОДСЫПКА ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ М3	18.230	16.10 1.80	1.08 0.32	294	33	20 6	3.58 0.41	65 7
312	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА Б15 М3 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	23.240	31.23 1.62	-	726	38	-	2.90	67
313	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30 100 М2 ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	33.342	152.37 20.50	1.74 0.52	5080	684	58 17	40.20 0.67	1340 22
314	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22.5 1[illegible] М2 ЦЕНА=123+(33.3-29.3)*3.06	2.884	135.24 20.50	1.74 0.52	390	59	5 2	40.20 0.67	116 2
315	Е11-68 11-2 ССЦ П1-29 1-31	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	-2.884	17.84 0.59	0.28 0.08	-51	-2	-1	1.06 0.10	-3
316	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА С15 100 М2	1.742	123.00 20.50	1.74 0.52	214	36	3 1	40.20 0.67	70 1
317	Е11-68 11-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 10ММ 100 М2	-1.742	31.60 1.18	0.56 0.16	-55	-2	-1	2.12 0.21	-4
318	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-17	ЗАДЕЛКА НИШ БЕТОНОМ Б15 М3 ЦЕНА=29.3+(28.2-26.3)*1.02	2.000	31.23 1.62	-	62	3	-	2.90	6
319	Е11-55 8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТРАПА ФР.ПЛАНА 4 100 М2	0.060	70.00 9.88	0.95 0.28	4	1	-	18.80 0.36	1
320	Р15-242 55-1	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ТРАПА ФР.ПЛАНА 4 100 М2	0.033	76.20 32.00	5.60 3.40	3	1	-	56.00 4.39	2
321	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0.093	9.83 7.86	0.08 0.02	1	1	-	12.60 0.03	1
322	Е13-225 25-1 ТЧП 3. 2 С111 П.3 К2= 0.900	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАПОВ М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	8.000	1.99 0.76	0.21 0.06	16	6	2	1.26 0.08	10 1
323	Е13-226 25-2 ТО ЖЕ К2= 0.900	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ М2 ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	8.000	0.90 0.27	0.01	7	2	-	0.45	4
324	Е11-273 42-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ 100 М	0.110	26.70 8.10	0.20 0.06	3	1	-	15.10 0.08	2
325	Е6-85 9-9	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.038	329.00 12.40	1.30 0.39	13	-	-	21.10 0.50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И	0.032	15.30	1.40	-	-	-	12.30	-
	9-10	НАБЕТОНОК Т		6.76	0.42				0.54	
327	С124-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0.032	223.00	-	7	-	-	-	-
328	Е7-707	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ МЕЖДУ СТЕНОВЫХ	8.446	91.80	20.60	775	93	174	18.60	157
	51-1	ПАНЕЛЕЙ И БОРТИКОМ 100 М		11.00	6.18			52	7.97	67
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					32750	2707	493	-	4943
								146		190
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 297-328					5404	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	497
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	973	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					3052	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ					41206	2707	493	-	-
								146		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5630
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3826	-	-	-
	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
329	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.278	43.30	0.99	12	1	-	7.19	2
	1-2			3.57	0.30				0.39	
330	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2.500	29.30	-	73	4	-	2.90	7
	1-11	ИЗ БЕТОНА Б7.5 М3		1.62						
331	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ	0.277	420.34	4.52	116	17	1	108.00	30
	20-3 ССЦ	РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61.40	1.36				1.75	
	П2-4 П2-5	ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА РАСТВОРЕ М-150 100 М2 ЦЕНА=417+(25.9-24.4)*2.23								
332	Е11-273	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ 100 М	0.288	26.70	0.20	8	2	-	15.10	4
	42-1			8.10	0.06				0.08	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					209	24	1	-	43
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 329-332					34	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	6	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					19	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ					262	24	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ								
333	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.408	43.30 3.57	0.99 0.30	18	1	-	7.19 0.39	3
334	Е11-50 7-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	0.600	16.10 1.80	1.08 0.32	10	1	1	3.58 0.41	2
335	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22.5 М3 ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	3.300	35.21 1.62	-	116	5	-	2.90	10
336	Е11-57 8-3 ССЦ П1-4 1-5	СТЯЖКА ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА В15 ТОЛЩ.20ММ 100 М2 ЦЕНА=81.5+(27.4+3.09-26.6-2.57)*2.04	0.408	84.19 14.50	1.12 0.34	34	6	-	29.40 0.44	12
337	Е11-58 8-4 ССЦ П1-25 1-29 К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 2СМ 100 М2 ЦЕНА=15.4+(27.4+3.09-26.6-2.57)*0.51	0.408	64.28 0.92	1.12 0.32	26	-	-	1.84 0.41	1
338	Е11-71 11-5	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХ (ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА ИЗ БЕТОНА В15 100 М2	0.408	628.00 99.00	2.32 0.70	256	40	1	166.00 0.90	68
339	Е11-273 42-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ 100 М	0.606	26.70 8.10	0.20 0.06	16	5	-	15.10 0.08	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				476	58	2	-	105
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 333-339				79	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	14	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ МОЗАИЧНЫЕ				599	58	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	72	-	-	-
		ПОЛЫ ЛИНОЛИУМНЫЕ								
340	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.560	43.30 3.57	0.99 0.30	24	2	1	7.19 0.39	4
341	Е11-50 7-1	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	2.200	16.10 1.80	1.08 0.32	35	4	2 1	3.58 0.41	8 1
342	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 М3	4.500	29.30 1.62	-	132	7	-	2.90	13
343	Е11-57 1 8-3 ССЦ П1-72 1-73	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩ.20ММ 100 М2 ЦЕНА=82.6+(30.6-29.7)*2.04	0.560	84.43 14.50	1.12 0.34	47	8	1	29.40 0.44	16
344	Е11-206	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д 100 М2	0.560	421.00 43.60	0.75 0.22	236	24	-	75.50 0.28	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	Е13-225 25-1 С111 П.372 П.80 К2= 0.900	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАПОВ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	4.000	1.99 0.76	0.21 0.06	8	3	1	1.26 0.08	5
346	Е13-226 25-2 ТО ЖЕ К2= 0.900	УВЕЛИЧИТЬ НА ОДИН СЛОЙ ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	М2	4.000	0.90 0.27	0.01	4	1	-	0.45	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					486	49	5 1	-	90 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ПУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 340-346					80	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	14	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					45	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ					611	49	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	64	-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ									
347	Е9-46 7-1 К1= 1.030	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.063	59.74 14.21	33.06 12.15	4	1	2 1	23.28 15.67	1 1
348	С121-450	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ:МЛХ60-12.6 6	ШТ	1.000	21.80	-	22	-	-	-	-
349	С121-494	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10.12,ОГПМЛХ60-10.12 7	ШТ	1.000	3.16	-	3	-	-	-	-
350	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.017	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					29	1	2 1	-	1 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 347-349					2	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЛЕСТНИЦЫ					34	1	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
351	Е26-38	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ВЕНТШАХТЫ ПЕНОПЛАСТОМ	0.310	33.40	0.61	10	4	-	19.50	6
	8-11	ПОЛИСТИРОЛЬНЫМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М3		14.20	0.18				0.23	
352	95-42-1989	СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	0.300	42.51	-	13	-	-	-	-
	Д.115	ОСБС-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3								
	14-396	ЦЕНА=39х1.09								
353	Е15-262	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0.151	107.00	6.80	16	7	1	74.00	11
	55-5-11	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46.40	4.03			1	5.20	1
		СТЕН 1м² Н2								
354	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ	0.160	5.84	0.05	1	1	-	9.70	2
	153-1	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 1м² Н2		4.90	0.02				0.03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				40	12	1	-	19
								1		1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 351-354								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				51	12	1	-	-
								1		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	14	-	-	-
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
355	Е15-201	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	1.152	85.30	4.90	98	41	6	57.40	66
	51-1	100 М2		35.60	2.33			3	3.01	3
356	Е15-539	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	1.152	18.40	0.16	21	14	-	20.70	24
	156-2-23.24	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ		12.00	0.05				0.06	
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				119	55	6	-	90
								3		3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				20	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 355-356								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				150	55	6	-	-
								3		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
357	Е15-325	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ	0.465	127.00	4.60	59	17	2	62.30	29
	65-1	100 М2		36.50	2.13			1	2.75	1
358	Е15-660	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0.329	76.30	0.90	25	8	-	41.00	13
	168-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО		23.10	0.27				0.35	
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100 М2								
359	Е15-275	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ	0.524	35.80	1.00	19	11	1	37.00	19
	55-13	ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН		20.60	0.30				0.39	
		100 М2								
360	Е15-566	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	0.533	5.84	0.05	3	3	-	9.70	5
	153-1	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100 М2		4.90	0.02				0.03	
361	Е15-62	ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ	0.630	442.00	2.00	278	60	1	170.00	107
	14-1 С111	100 М2		94.70	0.60				0.77	
	П768 П174	ЦЕНА=422-2.91*100+5.11*100								
362	Е15-262	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0.108	107.00	6.80	12	5	1	74.00	8
	55-5-11	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46.40	4.03				5.20	1
		СТЕН 100 М2								
363	Е13-136	ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-226 В 2 СЛОЯ	0.432	21.80	0.54	9	1	-	2.74	1
	17-2	100 М2		1.84	0.16				0.21	
	К1= 2.000									
364	Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0.233	98.40	6.20	23	9	1	64.00	15
	55-5	ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		40.00	3.58			1	4.62	1
		СТЕН 100 М2								
365	Е15-563	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0.086	71.20	0.80	6	2	-	49.20	4
	159-3	100 М2		27.80	0.24				0.31	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					434	116	6	-	201
								2		3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					72	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 357-365									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	13	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					40	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					546	116	6	-	-
								2		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	131	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
366	Е27-173	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ	2.850	230.00	7.40	656	40	21	25.60	73
	43-1	КИРПИЧНОГО ИЛИ БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ		14.00	1.90			5	2.45	7
		100 М2								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
367	Е27-174 43-2 К1= 2.000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 2 СМ	100 М2	-2.852	33.00 0.60	-	-94	-2	-	1.14	-3
368	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2	2.852	156.00 8.23	-	445	23	-	14.40	41
369	Е27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 0.5СМ	100 М2	-2.852	25.30 1.31	-	-72	-4	-	2.32	-7
		КРЫЛЬЦО									
370	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	2.300	16.00 1.82	1.06 0.32	37	4	2 1	3.52 0.41	8 1
371	Е8-28 4-8	УСТРОЙСТВО ГАЛЬНИЖНОГО ЗАМКА	М3	0.540	11.80 3.20	2.16 0.65	6	2	1	6.50 0.84	4
372	Е6-30 3-1 ССЦ П1-5 П1-5	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДЕЙ ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=35.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	1.320	37.33 2.34	1.20 0.36	49	3	2	4.35 0.46	6 1
373	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ШЕРОХОВАТЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0.090	9.83 7.86	0.08 0.02	1	1	-	12.60 0.03	1
374	Е8-61 7-5	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0.027	335.00 23.00	6.32 1.90	9	1	-	37.40 2.45	1
375	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 ПОД РЕШЕТКУ	Т	0.012	355.00 38.00	1.30 0.39	4	-	-	64.00 0.50	1
376	Е13-121 15-6 ТЧП.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.011	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
377	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2РАЗА	100 М2	0.011	22.66 3.32	0.26 0.09	-	-	-	5.06 0.12	-
		ПАНДУС									
378	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4.900	16.00 1.82	1.06 0.32	78	9	5 2	3.52 0.41	17 2
379	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100 М2	0.243	121.00 18.20	1.39 0.40	29	4	-	31.10 0.52	8
380	Е11-84 13-2 К1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ.НА 15ММ	100 М2	0.243	56.40 4.02	0.45 0.12	14	1	-	7.05 0.15	2
		КОЗЫРЕК ВХОДА									
381	Е9-33 4-10 К1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСА КОЗЫРЬКА	Т	0.090	44.29 12.98	18.64 6.79	4	1	2 1	19.98 8.76	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	С121-1/81 01-22-1930 В6-29 11	СТОИМОСТЬ М/К КОЗЫРЬКА ИЗ ШВЕЛЛЕРА И УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=250+13*1.01	0.090	263.13	-	24	-	-	-	-
383	Е13-153 18-6 Т40.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.026	22.66 3.32	0.26 0.09	1	-	-	5.06 0.12	-
384	Е9-244 42 К1= 1.035	ОБШИВКА КОЗЫРЬКА ПРОФИЛИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ 100М2	0.040	107.12 87.34	1.10 0.33	4	3	-	144.20 0.43	6
385	С111-1020	ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ:С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА ТОЛЩИНОЙ,ММ:0.8 Т	0.010	384.00	-	4	-	-	-	-
386	Е12-280 8-5 ПО ЗАТР ТРУДА	УСТАНОВКА ФАСОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА ЭФ1 100 М2 ЦЕНА=45.8+0.41	0.012	46.21 45.80	0.41 0.12	1	1	-	83.00 0.15	1
387	С121-2504	СТОИМОСТЬ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Т	0.008	673.00	-	5	-	-	-	-
388	Е7-767 51-7	ЗАДЕЛКА СТЫКОВ МАСТИКОЙ 100 М ТЕЧКА	0.035	91.80 11.00	20.60 6.18	3	-	1	18.60 7.97	1
389	Е9-123 17-6 К1= 1.030	УСТАНОВКА РАМЫ РП1 В БЕТОННУЮ ПОДГОТОВКУ Т	0.185	46.35 35.33	1.03 0.31	9	7	-	64.48 0.40	12
390	С121-2095 01-22-1930 В6-29 11	СТОИМОСТЬ М/К РАМЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА=393+13*1.01	0.185	406.13	-	75	-	-	-	-
391	Е7-768 17-5	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ Т	0.110	489.00 19.40	4.00 1.20	54	2	-	28.50 1.55	3
392	Е13-121 15-6 Т40.3.5 К1= 1.100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.030	8.48 2.26	0.22 0.07	-	-	-	3.41 0.09	-
393	Е13-153 18-6 Т40.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.084	22.66 3.32	0.26 0.09	2	-	-	5.06 0.12	-
394	Е10-318 67-1	УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ЩИТА Щ1 М2	16.800	0.41 0.36	0.05 0.02	7	6	1	0.56 0.03	9 1
395	Е10-194 36-4 С112-45	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ ЩИТА Щ1 ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.32ММ М2 ЦЕНА=1.35+53.9*(0.027-0.021)	16.800	1.67 0.13	0.03 0.01	28	2	1	0.23 0.01	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1383	104	36 9	-	190 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				208	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ		366-380,383,386-388,391-395								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %				10	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ		381-382,384-385,389-390								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	39	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.6 %				128	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		РАЗНЫЕ РАБОТЫ				1729	104	36 9	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	152	-	-	-
ВСЕГО ПО ЧАСТИ		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				419412	18470	9100 3314	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				435681	19240	10524 3778	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	43151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	33087	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				415065	18750	9571	-	41860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(32045)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				20616	490	953	-	1291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1042)			

/ СОСТАВИЛ ИНЖ.2К.И.М.МАЛЯКИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.Л.М.КАРЕВА

СВОДКА

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N 01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Уд.вес стоимости конструк. эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете	
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимос-ти по граф. 5,7	всего по граф. 5,7,8	в том числе основной з/п	эксплуата-ции машин: в том числе з/п	стоимость ед.измер. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	4399	1349	16.5	223	126	1698	404	946 296	0.39 0.39
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	173.36	10236	16.5	1689	954	12879	199	442 158	2.96 74.29
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	14.89	1319	16.5	218	123	1660	164	36 10	0.38 111.48
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.064	26	8.6	2	2	30	3		468.75
	ИТОГО ПО А			12930		2132	1250	16267	770	1424 464	3.73
	Б.НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
4	СТЕНЫ ЗДАНИЙ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	3943.2	127189	16.5	20986	11854	160029	3968	4149 1547	36.73 40.58
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.506	236	8.6	20	21	277	7	9 3	0.06 547.43
5	ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	3869.6	124208	16.5	20494	11576	156278	8117	2776 988	35.87 40.39
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	4.6	1902	8.6	164	165	2231	87	76 26	0.51 485.0
6	ПЕРЕГОРОДКИ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	899.1	28300	16.5	4669	2638	35607	2689	611 318	8.17 39.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										10	0.15
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1.556	539	8.6	46	47	632	30	---	---
										4	403.58
7	ПРОЕМЫ										
	А) ОКОННЫЕ										
										34	0.22
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-	М2	52.6	772	16.5	127	72	971	50	---	---
	БОТЫ									10	18.46
										85	0.37
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1.823	1388	8.6	119	121	1628	37	---	---
										27	893.03
	Б) ДВЕРНЫЕ									4	0.16
	ДЕРЕВЯННЫЕ	М2	26.36	555	16.5	92	52	699	20	---	---
										1	26.52
	В) ДВЕРНЫЕ										
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ									22	0.03
	РАБОТЫ	М2	39.8	119	16.5	20	11	150	19	---	---
										6	3.77
										64	0.51
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	М2	39.8	1883	8.6	162	164	2209	28	---	---
										21	55.5
	Г) ВОРОТНЫЕ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ									3	0.02
	РАБОТЫ	М2	67.2	63	16.5	10	6	79	6	---	---
										1	1.18
										705	3.08
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	12.4	11454	8.6	985	995	13434	286	---	---
										199	1083.35
8	ПОЛЫ									493	9.47
	А) БЕТОННЫЕ	М2	3796.8	32750	16.5	5404	3052	41206	2707	---	---
										146	10.85
										1	0.06
	Б) КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	27.7	209	16.5	34	19	262	24	---	---
										-	9.46
										2	0.14
	Б) МОЗАИЧНЫЕ	М2	40.8	476	16.5	79	44	599	58	---	---
										-	14.68
										5	0.14
	Г) ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	56.0	486	16.5	80	45	611	49	---	---
										1	10.91
9	ЛЕСТНИЦЫ И										
	ПЛОЩАДКИ									2	0.01
	А) МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	0.063	29	8.6	2	3	34	1	---	---
										1	539.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	15.3	40	16.5	7	4	51	12	1 ---- 1	0.01 ----- 3.33
11	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	115.3	119	16.5	20	11	150	55	6 ---- 3	0.03 ---- 1.30
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	200.4	434	16.5	72	40	546	116	6 ---- 2	0.13 ---- 2.73
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2 ЗАСТР.	4396	1263	16.5	208	118	1589	93	34 ------- 8	0.37 -------- 0.36
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.285	120	8.6	10	10	140	11	2 -------- 1	0.03 -------- 491.23
	ИТОГО ПО 6	РУБ		334534		53810	31068	419412	18470	9100 -------- 3314	96.27
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ		347464		55943	32274	435681	19240	10524 -------- 3778	100

СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР Т.С.ГУДКОВА

ПРОВЕРИЛ: ЗАВ.ГР. Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛКК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-002

НА: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: КМ3...35

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 134.182 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11844 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8.956 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС N-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-1 1-1 ТАБЛ.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ СО СВЕТОАЭРАЦИОННЫМИ ФОНАРЯМИ И БЕЗ НИХ,ПРОЛЕТОМ ДО 24 М, ВЫСОТОЙ ДО 15 М,БЕЗ КРАНОВ Т	163.800	41.30 12.05	20.91 7.49	6765	1974	3425 1227	19.16 9.66	3138 1582
2	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=275+1*1.01	22.464	276.01	-	6200	-	-	-	-
3	С121-1747	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 Т	1.560	275.00	-	429	-	-	-	-
4	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С390 Т ЦЕНА=275+(76+5.9*7.18)*1.01	1.872	394.54	-	739	-	-	-	-
5	С121-1747 ТЕХ.Ч.Т.3	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ, ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=275+15*1.01	7.488	290.15	-	2173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С121-1914	ЭЛЕМЕНТЫ СЬЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 Т	2.080	279.00	-	580	-	-	-	-
7	С121-1914 ТЕХ.Ч.Т.3	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=279+15*1.01	2.080	294.15	-	612	-	-	-	-
8	С121-1911	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2 Т	16.536	279.00	-	4614	-	-	-	-
9	С121-1911 ТЕХ.Ч.Т.3	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=279+15*1.01	0.832	294.15	-	245	-	-	-	-
10	С121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=298+1*1.01	17.992	299.01	-	5380	-	-	-	-
11	С121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С345-1 Т ЦЕНА=298+(29+2.4*7.26)*1.01	25.376	344.88	-	8752	-	-	-	-
12	С121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С390 Т ЦЕНА=298+(76+5.9*7.26)*1.01	1.248	418.02	-	522	-	-	-	-
13	С121-1857 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=298+15*1.01	9.152	313.15	-	2866	-	-	-	-
14	С121-1924 ТЕХ.Ч.Т.3	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1 ИЗ СТАЛИ С345 Т ЦЕНА=219+(28+2.4*2.57)*1.01	30.264	253.51	-	7672	-	-	-	-
15	С121-1924	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1 Т	7.072	219.00	-	1549	-	-	-	-
16	С121-1924 ТЕХ.Ч.Т.3	ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ(ГОСТ 8239-72) 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=219+1*1.01	0.312	220.01	-	69	-	-	-	-
17	С121-1905 ТЕХ.Ч.Т.3	БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т ЦЕНА=245+1*1.01	13.832	246.01	-	3403	-	-	-	-
18	С121-1905 ТЕХ.Ч.Т.3	БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2 ИЗ СТАЛИ С255 Т ЦЕНА=245+15*1.01	0.520	260.15	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С121-1881 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 7 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=293+1*1.01 Т	2.080	294.01	-	612	-	-	-	-
20	С121-1881 ТЕХ.Ч.Т.3	ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ТАВРОВ И РЕШЕТКОЙ ИЗ УГОЛКОВ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 7 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=293+15*1.01 Т	0.312	308.15	-	96	-	-	-	-
21	С121-188	КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ:ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ ФСТ24-4,55 5 Т	0.728	1200.00	-	874	-	-	-	-
22	Е9-33 4-10 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	27.144	44.29 12.98	18.64 6.79	1202	352	506 184	19.98 8.76	542 238
23	С121-1789	РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 Т	21.424	269.00	-	5763	-	-	-	-
24	С121-1780 ТЕХ.Ч.Т.3	СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ. СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=278+1*1.01 Т	5.720	279.01	-	1596	-	-	-	-
25	Е9-50 7-5 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Т	27.352	75.19 44.60	14.73 4.42	2057	1220	403 121	71.17 5.70	1947 156
26	С121-1968 ТЕХ.Ч.Т.3	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=342+1*1.01 Т	13.104	343.01	-	4495	-	-	-	-
27	С121-1968 ТЕХ.Ч.Т.3	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 ИЗ СТАЛИ С345 ЦЕНА=342+(28+2.4*11.2)*1.01 Т	8.008	397.42	-	3183	-	-	-	-
28	С121-1968	КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 Т	6.240	342.00	-	2134	-	-	-	-
29	Е9-209 32-12 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ Т	10.504	72.82 35.33	20.60 6.15	765	371	216 65	55.41 7.93	582 83
30	С121-2101 ТЕХ.Ч.Т.3	КОНСТРУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=311+1*1.01 Т	3.016	312.01	-	941	-	-	-	-
31	С121-2101	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 Т	7.488	311.00	-	2329	-	-	-	-
32	Е9-202 32-5 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ РОКУПЕРАТОРА,ЭКРАНА,КОРОБКИ, ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ КАМЕРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ Т	1.248	55.41 26.27	17.61 5.25	69	33	22 7	42.23 6.77	53 8
33	С121-2109	СТАКАНЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ Т	1.248	455.00	-	568	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е9-24 А-1 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 24М	100 М2	54.000	40.99 18.64	15.76 5.28	2213	1007	851 285	32.34 6.81	1746 368
35	ПР-1 01-09 ДОП.43	СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА С44-1000-0.7 ЦЕНА=363*1.09	Т	46.072	395.67	-	18229	-	-	-	-
36	Е9-46 7-3 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК	Т	19.656	36.57 9.39	14.63 5.48	719	185	288 108	14.63 7.07	288 139
37	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 3 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=248+1*1.01	Т	2.912	249.01	-	725	-	-	-	-
38	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3. 4	ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 3 ИЗ СТАЛИ С345 ЦЕНА=248+(28+2.4*4.9)*1.01	Т	3.224	288.15	-	929	-	-	-	-
39	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 3 ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=248+15*1.01	Т	1.664	263.15	-	438	-	-	-	-
40	С121-1964 ТЕХ.Ч.Т.3	ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 3 ИЗ СТАЛИ С390 ЦЕНА=248+(76+5.9*4.9)*1.01	Т	1.664	353.95	-	589	-	-	-	-
41	С121-1964	ЩИТЫ И БЛОКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,РЕБРА ЖЕСТКОСТИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЛИ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1,5 3	Т	10.192	248.00	-	2528	-	-	-	-
42	Е9-06 7-1 Т.1 К1= 1.030	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	1.768	59.74 14.21	33.06 12.15	106	25	58 21	23.28 15.67	41 28

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-499	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10.42,ОГПМЛХ60-10.42 7	ШТ	6.000	9.85	-	59	-	-	-	-
44	С121-499	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕР: ОГЛМЛХ60-10.42,ОГПМЛХ60-10.42 7	ШТ	6.000	9.85	-	59	-	-	-	-
45	С121-2231 ДОП.1	СО СТУПЕНЯМР ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВРСП (БЕЗ МЕТИЗОВ) НЛХР60-42.88	ШТ	3.000	64.20	-	193	-	-	-	-
46	С121-2227 ДОП.1	СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВРСП (БЕЗ МЕТИЗОВ) НЛХР60-39.88	ШТ	3.000	45.60	-	137	-	-	-	-
47	С121-2242 ДОП.1	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВРСП (БЕЗ МЕТИЗОВ)ПЛХР-12.88	ШТ	5.000	20.00	-	100	-	-	-	-
48	С121-648	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10.12 7	ШТ	6.000	5.19	-	31	-	-	-	-
49	С121-658	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10.60 7	ШТ	7.000	20.80	-	146	-	-	-	-
50	С121-650	ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГПМХЭБ-10.18 7	ШТ	2.000	7.50	-	15	-	-	-	-
51	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЕ СТРЕМЯНОК	Т	0.100	327.00	-	33	-	-	-	-
52	ПР-Т 01-22 ДОП.13 Т. 1	ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА=30.8*1.01	Т	249.704	31.10	-	7766	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					114404	5167	5769 2018	-	8337 2602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 1-52					9839	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1771	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					9939	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					134182	5167	5769 2018	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	11844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	8956	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				134182	5167	5769 2018	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	11844
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8956	-	-	-

/СОСТАВИЛ Т.Н.ГЛАДЫШЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3ФФТОНН ИЗ ЛЧК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.822 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 358 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.222 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	6.000	2.07 0.19	0.01	12	1	-	0.31	2
2	0517-2087 С ТРАНСП.РАС Х. К1= 1.074	РУКАВ В(2)-0.3-25-36-У ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ М	150.000	1.24	-	186	-	-	-	-
3	Е16-278 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ ПРИ ВВОДЕ ДИАМ.40ММ 1УЗЕЛ	1.000	29.10 5.21	0.45 0.14	29	5	-	8.77 0.18	9
4	С136-2336	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-32 ШТ	1.000	52.00	-	52	-	-	-	-
5	С130-2035	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 15ММ КОМПЛЕКТ	5.000	1.42	-	7	-	-	-	-
6	С130-2039	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 40ММ КОМПЛЕКТ	1.000	3.45	-	3	-	-	-	-
7	С130-2037	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОВ 25ММ КОМПЛЕКТ	6.000	1.98	-	12	-	-	-	-
8	Е16-119 12-2	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ч46БР ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1.000	29.00 1.71	0.29 0.09	29	2	-	2.67 0.12	3
9	Е16-45 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	6.000	1.79 0.23	0.01	11	1	-	0.37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М	0.060	3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
11	Е16-264 24-4 С159-4 83 С159-55	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПВД40"Т" ЦЕНА=1.79+(0.52-0.376)*0.946 М	35.000	1.92 0.96	0.02 0.01	67	34	1	1.56 0.01	55
12	Е16-263 24-3 С159-4 82 С159-55	ТО ЖЕ,ПВД32"Т" ЦЕНА=1.34+(0.357-0.248)*0.937 М	35.000	1.44 0.72	0.02 0.01	50	25	1	1.17 0.01	41
13	Е16-262 24-2 С159-4 81 С159-55	ТО ЖЕ,ПВД25"Т" ЦЕНА=1.39+(0.227-0.183)*0.938 М	80.000	1.43 0.88	0.03 0.01	114	70	2 1	1.43 0.01	114 1
14	Е16-262 24-2 С159-4 81 С159-55	ТО ЖЕ,ПВД16"Т" ЦЕНА=1.39-(0.183-0.097)*0.938 М	40.000	1.30 0.88	0.03 0.01	52	35	1	1.43 0.01	57
15	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ КГ	21.620	0.59	-	13	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					637	173	5 1	-	283 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-15					85	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	15	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					58	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					780	173	5 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	189	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.250	74.50 74.50	-	19	19	-	154.00	39
17	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.250	46.00 46.00	-	12	12	-	99.30	25
18	Е22-144 10-1	УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.40ММ М	6.000	0.56 0.11	0.08 0.02	3	1	-	0.18 0.03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					34	32	-	-	65
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 16-18					6	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					43	32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	33	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				822	205	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	222	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				43	32	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(33)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				779	173	5	-	292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(189)			

СОСТАВИЛ Зам.НАЧ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ(ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН) ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.261 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.151 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС Б-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. на ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-134 16-1 С130-7 6 КАТАЛОГ ЦКБА	КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ.65ММ СО ШКАФЧИКОМ ДЛЯ РУКАВА ДЛИНОЙ 10М ЦЕНА=47.7-10.3+7*1.098*(2.43-1.76)*10 ШТ	8.000	51.78 1.80	0.08 0.02	414	14	1	3.14 0.03	25
2	С130-2323	РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 66ММ М	80.000	2.43	-	194	-	-	-	-
3	Е16-69 8-3 С113-15 8 С113-161	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.108*2.8ММ М ЦЕНА=3.12-1.76+1.31*1.08	50.000	2.77 0.53	0.07 0.02	139	27	4 1	0.86 0.03	43 2
4	Е16-68 8-3 С113-15 4 С113-152	ТО ЖЕ,ДИАМ.89*2.8ММ М ЦЕНА=2.62-1.27+1.08*1.08	20.000	2.51 0.53	0.07 0.02	50	11	1	0.86 0.03	17 1
5	Е16-66 8-1 С113-13 9 01-13 Т.31 Т.3.4 СТРАНСП РАСХ	ТО ЖЕ,ДИАМ.60*2.5ММ М ЦЕНА=1.78-0.82+0.66*1.089*0.98	70.000	1.66 0.41	0.05 0.02	116	29	4 1	0.66 0.03	46 2
6	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 100ММ 100 М	1.400	4.22 3.73	-	6	5	-	5.16	7
7	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	95.780	0.59	-	57	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				976	86	10 2	-	138 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-7				130	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					88	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					1194	86	10 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	111	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е1-960 8Ф-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154.00	32
9	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99.30	21
10	Е22-146 10-3	УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ М	5.000	0.89 0.11	0.08 0.02	4	1	-	0.18 0.03	1
11	Е15-613 164-7	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.536	43.50 21.40	0.03	23	11	-	38.80	21
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					53	38	-	-	75
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 8-11					9	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					67	38	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	40	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1261	124	10 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	231
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	151	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					67	38	-	-	76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(40)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					1194	86	10	-	155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(111)			

СОСТАВИЛ инж.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛИК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.586 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 147 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.095 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-294 26-1	УСТАНОВКА ВОДОНЕРЕЖИХ УЗЛОВ НА ОБВОДНОЙ ЛИНИИ 1 УЗЕЛ	1.000	19.10 3.67	0.30 0.09	19	4	-	6.26 0.12	6	
2	17-03-01 П. 98 С ТРАНСП .РАС. К1= 1.172	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ 900/32 ШТ	1.000	24.87	-	25	-	-	-	-	
3	С130-2505	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Б1П ДИАМ. 15ММ ШТ	5.000	0.98	-	5	-	-	-	-	
4	С130-2507	ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ ШТ	5.000	1.69	-	8	-	-	-	-	
5	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40.000	1.20 0.23	0.01	48	9	-	0.37	15	
6	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3.000	1.35 0.23	0.01	4	1	-	0.37	1	
7	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	65.000	1.36 0.23	0.01	88	15	1	0.37	24	
8	Е16-44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	60.000	1.58 0.23	0.01	95	14	1	0.37	22	
9	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ 100 М	1.680	3.94 3.73	-	7	6	-	5.16	9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				299	49	2	-	77
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-9				40	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				27	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				366	49	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	56	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ м3	1.250	22.70 21.80	0.33 0.10	28	27	-	41.00 0.13	51
11	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ и 3 ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1095-79 м3	1.288	66.90	-	86	-	-	-	-
12	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 м2	0.560	12.60 11.80	0.05 0.02	7	7	-	21.10 0.03	12
13	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н 100 м2	0.062	868.00	-	54	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175	34	-	-	63
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 10-13				29	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				16	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				220	34	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				586	83	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	95	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				220	34	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(39)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				366	49	2	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(56)			

СОСТАВИЛ инж. З.К.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр. А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-8 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.518 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 85 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.059 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ ЕДИН. РУБ. ВСЕГО В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШ., ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШ., ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-23 1-5	УМЫВАЛЬНИК УНИВЕРС	КОМПЛЕКТ	6.000	19.00 1.37	0.07 0.02	114	8	-	2.19 0.03	13
2	Е17-62 4-2	УМЫВАЛЬНИК УКТП-1	КОМПЛЕКТ	2.000	23.10 1.86	0.14 0.04	46	4	-	3.02 0.05	6
3	Е17-36 1-9	ТРАП Т-50	КОМПЛЕКТ	2.000	6.31 0.29	0.02 0.01	13	1	-	0.46 0.01	1
4	Е17-34 1-8	УСТАНОВКА ПОДДОНА ПД4М94Ф	КОМПЛЕКТ	2.000	37.90 0.96	0.15 0.05	76	2	-	1.60 0.06	3
5	Е16-33 6-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ТК57-6000-ПВД	М	20.000	1.92 0.38	-	38	8	-	0.61	12
6	Е16-34 6-2	ТО ЖЕ,ТК-110-6000-ПВД	М	27.500	3.10 0.37	0.01	85	10	-	0.58	16
7	Е16-34 6-2 К2= 1.400	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М	М	12.500	3.25 0.52	0.01	41	7	-	0.81	10
8	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	1.520	0.59	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					414	40	-	61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					55	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-8								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	10	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				38	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				507	40	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	50	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е1-960 60-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.039	74.50 74.50	-	3	3	-	154.00	6
10	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9	9	-	-	19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 9-10				1	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				11	9	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				518	49	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	59	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				11	9	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(9)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				507	40	-	-	66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(50)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ ОБОРОТНОЕ ОХЛАЖДАЕМОЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-007

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-Е АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.385 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 94 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.060 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВ. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е17-37 1-19	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛЕКТ	1.000	14.60 1.14	0.03 0.01	15	1	-	1.85 0.01	2
2	Е16-34 6-2	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ТК-110-6000-ПРД	М	77.500	3.10 0.37	0.01	240	29	1	0.58	45
3	Е16-34 6-2 К2= 1.400	ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10М	М	12.500	3.25 0.52	0.01	41	7	-	0.81	10
4	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ ПВД	КГ	3.420	0.59	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					298	37	1	-	57
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-4					40	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					27	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					365	37	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	44	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 5-6				3	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				20	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				385	53	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	60	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				20	16	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				365	37	1	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(44)			

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

25104-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛИК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-5 ВКС01-6 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.592 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 408 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.234 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС Б-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-265 24-5 С159-484 534	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ ТО ЖЕ,ДИАМ.90 ТИП"СИ"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕНА=1.92+(0.54-0.412)*0.946	М	50.000	2.04 0.83	0.03 0.01	102	42	2 1	1.35 0.01	68 1
2	Е16-268 24-7 С159-487 537	ТО ЖЕ,ДИАМ.90 ТИП"СИ"ТЕХНИЧЕСКАЯ ЦЕНА=3.09-(1.58-1.26)*0.996	М	50.000	2.77 0.85	0.05 0.02	139	43	3 1	1.40 0.03	70 2
3	Е16-268 24-7 С159-487 537 К2= 1.170	ТО ЖЕ,ДИАМ.90"СИ"ТЕХНИЧЕСКАЯ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 5М ЦЕНА=3.09-(1.58-1.26)*0.996	М	50.000	2.91 0.99	0.05 0.02	146	50	3 1	1.64 0.03	82 2
4	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	17.100	0.59	-	10	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					397	135	8 3	-	220 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-4					53	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	10	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					36	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					486	135	8 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	148	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.699	74.50 74.50	-	52	52	-	154.00	108
6	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.699	46.00 46.00	-	32	32	-	99.30	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				84	84	-	-	177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				14	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5-6								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				106	84	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	86	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				592	219	8 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	234	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				106	84	-	-	178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(86)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				486	135	8	-	230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(148)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОБЪЕМОМ ОХЛАЖДЕНИЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛИК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: УЗЕЛ ВВОДА

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-19 ОВС01-22 АЛ.16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	0,624 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,073 тыс.руб.
монтажных работ	0,035 тыс.руб.
строительные работы	0,516 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	134 чел.ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.087 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ.Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е16-202 12-1	УСТАНОВКА УЗЛА ВВОДА ШТ	1.000	190.00 11.70	0.83 0.25	190	12	1	19.00 0.32		19
2	С130-1639	КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	11.000	1.07	-	12	-	-	-		-
3	1704-3383 С ТРАН.FACX K1= 1.100	ВОДОСЧЕТЧИК СТВГ-65 ШТ	1.000	88.00	-	88	-	-	-		-
4	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18Б2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	2.000	1.69	-	3	-	-	-		-
5	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18Г2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4.000	2.02	-	8	-	-	-		-
6	С130-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18Б2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2.000	2.53	-	5	-	-	-		-
7	С130-2628	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА ДИАМЕТРОМ 25ММ КОМПЛЕКТ	4.000	1.73	-	7	-	-	-		-
8	Е16-82 9-2 С113-13 7 С113-139	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57х2.5ММ ЦЕНА=2.74-0.82+0.63 М	6.000	2.55 0.37	0.03 0.01	15	2	-	0.61 0.01		4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50	100 М	0.060	3.94 3.73	-	-	-	-	5.16	-
10	Е24-1011 49-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНЕНИЯ	ШТ	3.000	17.70 12.80	2.16 0.07	53	38	6	22.20 0.09	67
11	Е24-1019 50-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ	ШТ	3.000	3.10 0.95	0.10	9	3	-	1.52	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						390	55	7	-	95
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ ПО ПУНКТАМ 1-11						1	1	-	-	2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-11						52	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	9	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						35	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ						478	56	7	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	65	-	-	-
		МОНТАЖ									
12	17ч4-51119	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УРРД-25	ШТ	1.000	70.00	-	70	-	-	-	-
13	Ц12-794-1	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КЛАПАНА УРРД-М	ШТ	1.000	0.69 0.49	0.12 0.01	1	-	-	1.00 0.01	1
14	С159-1645	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ	2.000	1.24	-	2	-	-	-	-
15	Ц12-696-11	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА С РАСШИРИТЕЛЕМ ДИАМ.76ММ	ШТ	4.000	4.62 2.70	0.67 0.08	18	11	3	4.00 0.10	16
16	Ц12-698-14	ТО ЖЕ,ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ	2.000	1.01 0.73	0.10	2	1	-	1.00	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						93	12	3	-	19
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 12						2	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 12						1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 13,15-16						10	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						109	12	3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.050	37.10 35.00	-	2	2	-	63.90	3
18	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.200	22.70 21.80	0.33 0.10	5	4	-	41.00 0.13	8
19	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0.206	66.90	-	14	-	-	-	-
20	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.069	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	1
21	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н 100 М2	0.008	868.00	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29	7	-	-	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 17-21				5	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.4 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				37	7	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				624	75	10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	87	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				37	7	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				479	56	7	-	102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(65)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				35	12	3	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(14)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				73	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.ЗК З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.ГР А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-019

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: 061-19 03С01-22 ал.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	6,546	тыс.руб.
В т.ч. оборудование	0,03	тыс.руб.
монтаж	0,008	тыс.руб.
строительные работы	6,508	тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	473	чел.ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.317	тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Коли-чество	Стоим. един. руб. всего	Стоим. един. руб. экспл. машин	Общая стоимость руб. всего	Общая стоимость руб. основной заработной платы	Общая стоимость руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. на един.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел./ч. всего
				основной заработной платы	в т.ч. заработной платы			в т.ч. заработной платы	обслуживающих маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ								
1	Е20-754 24-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА	ШТ	10.000	7.69 3.80	0.51 0.15	77	38	5 2	6.67 0.19	67 2
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА К1= 1.100	ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР СФУ-10-С4М2 НАМАНГАНСКИЙ З-Д"ЭЛЕКТРОТЕРМ"	ШТ	10.000	401.50	-	4015	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4092	38	5 2	-	67 2
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					1	1	-	-	1
		ПО ПУНКТАМ 1-2									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					31	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					330	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ					4454	39	5 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	47	-	-	-
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
3	18-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	ШТ	1.000	4.47 3.94	-	4	4	-	4.00	4
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ПЕЧЬЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ТЕРМО-4 КИРГИЗСКИЙ З-Д МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ	ШТ	1.000	29.00	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				33	4	-	-	4
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 4				1	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 3				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ				39	4	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
5	С130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЫШЛОВЫЕ РЕГУЛЯТОРКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	9.000	1.50	-	14	-	-	-	-
6	С13А-137	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ф6-300 НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 КОМПЛЕКТ	5.000	60.40	-	302	-	-	-	-
7	Е16-229 15-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛЕКТ	35.000	0.49 0.08	-	17	3	-	0.13	5
8	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1.000	1.47	-	1	-	-	-	-
9	Е18-112 5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЭКМ	86.679	0.66 0.25	0.06 0.02	57	22	5 2	0.45 0.03	39 3
10	С130-3002	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ МС-140* ЭКМ	86.679	8.13	-	705	-	-	-	-
11	Е18-115 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА АККОРД С КОЖУХОМ ЭКМ	14.659	6.96 0.22	0.03 0.01	102	3	-	0.38 0.01	6
12	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 18,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2 М	32.000	0.79 0.41	0.05 0.02	25	13	2 1	0.66 0.03	21 1
13	Е16-232 8-1 Ф1-13 Т .3.1 Т.3.4	ТО ЖЕ,ДИАМ.25*2.2ММ ЦЕНА=0.89+(0.25*0.98-0.24)*1.089 М	200.000	0.89 0.41	0.05 0.02	178	82	10 4	0.66 0.03	132 6
14	Е16-233 8-1 Ф1-13 Т .3.1 С113-	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2.2ММ ЦЕНА=1.01-0.31*1.089+0.32 М	60.000	0.99 0.41	0.05 0.02	59	25	3 1	0.66 0.03	40 2
15	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ* ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1.000	0.86 0.21	0.01	1	-	-	0.35	-
16	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8.000	0.91 0.21	0.01	7	2	-	0.35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2.000	1.03 0.21	0.01	2	-	-	0.35	1
18	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	146.000	0.59	-	86	-	-	-	-
19	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ 100 М	3.030	3.94 3.73	-	12	11	-	5.16	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1568	161	20 8	-	263 12
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 5-19				3	3	-	-	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 5-19				209	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	38	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				142	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1922	164	20 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	210	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е26-15 4-2	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0.210	22.70 21.80	0.33 0.10	5	5	-	41.00 0.13	9
21	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1665-79 М3	0.216	66.90	-	14	-	-	-	-
22	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.097	12.60 11.80	0.05 0.02	1	1	-	21.10 0.03	2
23	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-А-Р 1000 М2	0.011	868.00	-	10	-	-	-	-
24	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ,РАДИАТОРОВ, КОНВЕКТОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	1.220	60.50 38.40	0.03	74	47	-	68.00	83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				104	53	-	-	94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 20-24				17	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				10	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				131	53	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				6546	260	26 10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	317	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				131	53	-	-	96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(56)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				6377	203	26	-	373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(256)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				8	4	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				30	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Зинж 3 К З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР. А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: 081-19 ОВС01-22 АЛ.1,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	31,646 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,58 тыс.руб.
монтаж	0,103 тыс.руб.
стоительные работы	31,465 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4216 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2.769 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. / ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. / ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ								
1	Е20-724 20-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЕСОМ ДО 0.6Т ШТ	3.000	10.80 6.49	1.84 0.55	32	19	6 2	11.30 0.71	34 2
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ400/5 Г.ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ШТ	3.000	519.75	-	1559	-	-	-	-
3	Е20-723 20-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЕСОМ ДО 0.4Т ШТ	7.000	7.29 4.78	0.69 0.21	51	33	5 1	8.18 0.27	57 2
4	ОПТОВАЯ ЦЕНА К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6 УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ400/5 Г.ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ШТ	5.000	269.78	-	1349	-	-	-	-
5	ОПТОВАЯ ЦЕНА К1= 1.100	ТО ЖЕ,С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ400/5 Г.ДОНСКОЙ ШТ	2.000	321.75	-	644	-	-	-	-
6	Е20-739 22-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 100Л6 ШТ	3.000	140.00 8.14	0.45 0.14	420	24	1	13.60 0.18	41 1
7	Е20-738 22-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 С4 ШТ	7.000	109.00 6.05	0.25 0.08	763	42	2 1	10.20 0.10	71 1
8	Е20-1007 47-6	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43 10 ШТ	1.200	35.80 3.92	0.08 0.02	43	5	-	6.28 0.03	8
9	Е20-1006 47-5	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 42 10 ШТ	2.800	29.20 3.63	0.06 0.02	82	10	-	5.80 0.03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 / 100 КГ	1.947	36.10 3.50	0.25 0.08	70	7	-	5.73 0.10	11
11	Е20-480 9-7	УСТАНОВКА КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО ПЕРИМ.ДО 3600ММ / ШТ	7.000	3.80 2.47	0.09 0.03	27	17	1	4.20 0.04	29
12	Е20-481 9-8	ТО ЖЕ,ПЕРИМ.ДО 4800ММ / ШТ	3.000	4.62 3.04	0.14 0.04	14	9	-	5.21 0.05	16
13	С130-2284	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГ КС-30-01 / ШТ	3.000	445.00	-	1335	-	-	-	-
14	2415-2787 К1= 1.100	ТО ЖЕ,КС-30 / ШТ	7.000	389.40	-	2726	-	-	-	-
15	Е20-669 17-4	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-14 / ШТ	7.000	9.82 0.85	0.05 0.02	69	6	-	1.54 0.03	11
16	Е20-670 17-5	ТО ЖЕ,В.00.00-15 / ШТ	3.000	12.60 1.18	0.07 0.02	38	4	-	2.15 0.03	6
17	Е20-681 17-4	ТО ЖЕ,В.00.00-17 / ШТ	14.000	7.78 0.85	0.05 0.02	109	12	1	1.54 0.03	22
18	Е20-682 17-4	ТО ЖЕ,В.00.00-19 / ШТ	6.000	9.26 0.85	0.05 0.02	56	5	-	1.54 0.03	9
19	Е20-493 11-4	ЗОНТ 3К.00.000-08 / ШТ	7.000	20.10 4.40	0.07 0.02	141	31	-	7.91 0.03	55
20	Е20-494 11-5	ТО ЖЕ,3К.00.000-09 / ШТ	3.000	27.80 5.79	0.09 0.03	83	17	-	10.40 0.04	31
21	С130-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5 / М2	16.565	3.01	-	50	-	-	-	-
22	С130-1489	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5 / М2	3.514	3.21	-	11	-	-	-	-
23	Е20-111 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 530 / М2	339.120	5.71 0.67	0.04 0.01	1936	227	14 3	1.19 0.01	404 3
24	Е20-112 1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 / М2	191.730	5.69 0.58	0.04 0.01	1091	111	8 2	1.02 0.01	196 2
25	Е20-119 1-5 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 4000 / М2	60.000	6.64 0.37	0.04 0.01	398	22	2 1	0.66 0.01	40 1
26	Е20-118 1-4 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600 / М2	112.000	6.75 0.45	0.04 0.01	756	50	4 1	0.81 0.01	91 1
27	Е20-136 1-5 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120 / М2	109.900	6.23 0.37	0.04 0.01	685	41	4 1	0.66 0.01	73 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е20-113 1-4 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 800	М2	262.190	5.55 0.45	0.04 0.01	1455	118	10 3	0.81 0.01	212 3
29	Е20-112 1-3 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	140.640	5.78 0.67	0.04 0.01	813	94	6 1	1,18 0.01	166 1
30	Е20-315 6-2	РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ РВ1-2	ШТ	316.000	5.24 1.87	0.13 0.04	1656	591	41 13	2.99 0.05	945 16
31	Е20-409 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2,ДО 0,25	ШТ	260.000	1.05 0.84	0.05 0.02	273	218	13 5	1.34 0.03	348 8
32	С130-1479	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ СТД5290.1	ШТ	28.600	35.00	-	1001	-	-	-	-
33	Е20-430 8-15	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 8	ШТ	7.000	3.79 2.61	0.09 0.03	27	18	1	4.44 0.04	31
34	Е20-431 8-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 12,5	ШТ	3.000	5.56 3.75	0.13 0.04	17	11	-	6.41 0.05	19
35	С130-2960	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛ.00.000-03	ШТ	7.000	50.30	-	352	-	-	-	-
36	С130-2961	ТО ЖЕ,КЛ.00.000-04	ШТ	3.000	57.50	-	173	-	-	-	-
37	Е20-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400	ШТ	10.000	12.20 1.88	0.47 0.14	122	19	5 1	2.97 0.18	30 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						20427	1761	124 35	-	2972 44
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-37						94	88	6	-	151
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 8-10,15-37						1542	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,6-7,11-12						121	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	153
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	299	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						1775	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ						23959	1849	130 35	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	3320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2183	-	-	-
		МОНТАЖ									
38	Ц3-10-6	МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ	ШТ	1.000	29.80 22.40	5.04 2.09	30	22	5 2	38.50 2.70	39 3
39	1906-16002 16006	ТАЛЬ РУЧНАЯ Т-1-6 ЦЕНА=41+4.85*3	ШТ	1.000	55.55	-	56	-	-	-	-
40	Ц12-698-1	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ШТ	30.000	1.16 0.52	0.10	35	16	3	1.00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					121	38	8 2	-	69 3
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 39					2	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 39					1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 38,40					30	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	5	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					8	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					162	38	8 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	75
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	45	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	3.200	20.40 8.37	0.17 0.05	65	27	1	13.80 0.06	44
42	С114-96	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М-125 М3	3.955	18.70	-	74	-	-	-	-
43	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.555	12.60 11.80	0.05 0.02	7	7	-	21.10 0.03	12
44	Е26-46 10-1	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	0.640	17.30 9.30	3.60 1.08	11	6	2 1	14.80 1.39	9 1
45	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н 1000 М2	0.061	868.00	-	53	-	-	-	-
46	Е15-611 164-1	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1 РАЗ 100 М2	11.742	25.70 5.10	0.52 0.16	302	60	6 2	9.30 0.21	109 2
47	Е15-614 164-8	ТО ЖЕ,РЕШЕТОК И СЕТОК 100 М2	1.171	60.50 38.40	0.03	71	45	-	68.00	80
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					583	145	9 3	-	254 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 41-47					96	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	17	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					54	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					733	145	9 3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	266
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	165	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ								
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСКА А5Ц.00.000-2ШТ.								
48	Е20-723 20-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРНЫХ АГРЕГАТОВ ВЕСОМ ДО 0,4Т ШТ	2.000	7.29 4.78	0.69 0.21	15	10	1	8.18 0.27	16 1
49	С130-2788 1501-01398 1501-01409	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 ЦЕНА=121-(63-42)*1.1 ШТ	2.000	97.90	-	196	-	-	-	-
50	Е20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	1.000	15.40 2.82	0.02 0.01	15	3	-	4.48 0.01	4
51	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.128	36.10 3.50	0.25 0.08	5	-	-	5.73 0.10	1
52	Е20-666 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-09 ШТ	1.000	5.23 0.59	0.01	5	1	-	1.05	1
53	Е20-678 17-2	ТО ЖЕ,Н.00.00-11 ШТ	1.000	4.04 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1
54	Е20-399 6-8	КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ 100 КГ	4.078	4.83 2.56	0.30 0.10	20	10	1	4.44 0.13	18 1
55	С130-2645	СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ КГ	407.800	0.51	-	208	-	-	-	-
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1.00.000-02-2ШТ.								
56	Е20-756 24-5	УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ВЕСОМ ДО 1Т ШТ	2.000	28.30 12.50	2.81 0.84	57	25	6 2	21.30 1.08	43 2
57	С130-639	СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ ЗВТ1.00.000-02 В К-ТЕ ЗАВОДСКОЙ ПОСТАВКИ С РАЗДАТОЧНЫМИ КОРОБАМИ ШТ	2.000	1230.00	-	2460	-	-	-	-
58	Е20-399 6-8	УСТАНОВКА РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОВ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЕ 100 КГ	8.638	4.83 2.56	0.30 0.10	42	22	3 1	4.44 0.13	38 1
59	Е20-680 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ Н.00.00-15 ШТ	2.000	4.80 0.59	0.01	10	1	-	1.05	2
60	Е20-704 20-1 1501-1 0059 1501-	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ В-Ц4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4 ЦЕНА=54,4+(24-23)*1.1 ШТ	1.000	55.50 1.48	0.13 0.04	56	1	-	2.40 0.05	2
61	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0.500	9,14 2,13	0.01	5	1	-	3.40	2
62	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.027	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
63	Е20-662 17-1	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-03 ШТ	1.000	2,33 0,43	0.01	2	-	-	0.78	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е20-674 17-1	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.03-03 ШТ	1.000	2.15 0.43	0.01	2	-	-	0.78	1
65	Е20-665 17-2	ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-08 ШТ	1.000	4.40 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1
66	Е20-735 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 К 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1.000	42.20 2.37	0.08 0.02	42	2	-	3.80 0.03	4
67	Е20-743 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА АИСИ-2 ШТ	2.000	3.11 2.37	0.08 0.02	6	5	-	3.80 0.03	8
68	ОПТОВАЯ ЦЕН А К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "АИСИ-2"В01Ф-У2 Г.ТБИЛИСИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД ШТ	2.000	23.10	-	46	-	-	-	-
69	Е20-743 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА"САМАЛ" ШТ	2.000	3.11 2.37	0.08 0.02	6	5	-	3.80 0.03	8
70	09-72 П.206 С ТРАН.РАСХ К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ"САМАЛ"ВК-6УХЛ1 ШТ	2.000	23.10	-	46	-	-	-	-
71	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1.000	6.09 2.83	0.43 0.13	6	3	-	5.12 0.17	5
72	23-06-01 П2 42 С ТРАН.Р АСХ К1= 1.100	КАЛОРИФЕР КВС6Б-ПУ3 ШТ	1.000	48.40	-	48	-	-	-	-
		АГРЕГАТ ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АПР3.15-1ШТ.								
73	Е20-780 30-1	УСТАНОВКА АГРЕГАТА ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ШТ	1.000	32.00 24.00	3.94 1.18	32	24	4 1	40.50 1.52	41 2
74	С130-180	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ14-46 НОМ.3,15 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 КОМПЛЕКТ	1.000	85.70	-	86	-	-	-	-
75	23-08-01/22 П.249 С ТР АН.РАСХ К1= 1.100	КАЛОРИФЕР КВБ6Б-ПУ3 ШТ	1.000	61.60	-	62	-	-	-	-
76	С130-818 17 04-50424 17 04-50828 С	ЗАСЛОНКА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЦЕНА=99.8+(130-45)*1.1 ШТ	1.000	193.30	-	193	-	-	-	-
77	С130-620	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ОБВОДНЫЕ В КОЖУХЕ, С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ У КАЛОРИФЕРОВ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ШИРИНА КЛАПАНА В ММ: 200 ШТ	2.000	7.94	-	16	-	-	-	-
78	С130-2094	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ШТ	1.000	4.74	-	5	-	-	-	-
79	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1.000	16.20 1.88	0.47 0.14	16	2	-	2.97 0.18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е20-697 16-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ, ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИИ 100 КГ	2.890	36.10 3.50	0.25 0.08	104	10	1	5.73 0.10	17
81	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 30 10 ШТ	0.500	9.14 2.13	0.01	5	1	-	3.40	2
82	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.030	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
83	Е20-731 21-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ПЫЛЕВОГО ВЕСОМ ДО 0.4Т ШТ	1.000	11.00 8.42	1.17 0.35	11	8	1	14.30 0.45	14
84	23-08-01 П. 265 (ТРАН. РАСХ К1= 1.100	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ПЫЛЕВОЙ В-ЦП6-45-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 ШТ	1.000	327.80	-	328	-	-	-	-
85	Е20-1004 47-3	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	0.400	15.40 2.82	0.02 0.01	6	1	-	4.48 0.01	2
86	Е20-699 15-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 150 100 КГ	0.064	36.10 3.50	0.25 0.08	2	-	-	5.73 0.10	-
87	Е20-72 2-4	КОНФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,РАСТ М2	5.878	7.78 0.44	0.05 0.02	46	3	-	0.79 0.03	5
88	Е20-465 9-7 1704-50 424 1704-5	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ АЗД249.07.00-000 П600*1000) ЦЕНА=800.5+(1300-450)*1.1 ШТ	1.000	174.00 2.47	0.09 0.03	174	2	-	4.20 0.04	4
89	Е20-697 18-2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР 100 КГ	0.035	36.10 3.50	0.25 0.08	1	-	-	5.73 0.10	-
90	Е20-409 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2,ДО 0,25 ШТ	1.000	1.05 0.84	0.05 0.02	1	1	-	1.34 0.03	1
91	С130-1479	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ СТД5290.1 ШТ	0.110	35.00	-	4	-	-	-	-
92	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х5СО ШТ	1.000	16.20 1.88	0.47 0.14	16	2	-	2.97 0.18	3
93	Е20-436 9-1	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Р АЗД.133.000-01 ШТ	1.000	8.91 0.71	0.02 0.01	9	1	-	1.22 0.01	1
94	С130-640	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ И ПРОЧИСТКИ ШТ	11.000	0.13	-	1	-	-	-	-
95	Е20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 ШТ	6.000	1.48 0.84	0.05 0.02	9	5	-	1.34 0.03	8
96	Е20-315 6-2	РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ РВ1-1 ШТ	5.000	5.24 1.87	0.13 0.04	26	9	1	2.99 0.05	15
97	Е20-486 11-1	ЗОНТ ЗК.00.000 ШТ	2.000	3.45 1.72	0.01	7	3	-	2.89	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е20-1 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	12.550	7.31 0.88	0.04 0.01	92	11	1	1.54 0.01	19
99	Е20-2 1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	3.768	5.35 0.88	0.04 0.01	20	3	-	1.54 0.01	6
100	Е20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	5.024	4.69 0.67	0.04 0.01	24	3	-	1.19 0.01	6
101	Е20-5 1-2 К2= 1.060	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	7.536	4.73 0.71	0.04 0.01	36	5	-	1.26 0.01	10
102	Е20-273 1-1-2 К2= 1.060	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ТОЛЩ.0.7ММ ДИАМ.ДО 315ММ ДЛЯ ПНЕВМОТРАНСПОРТА НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	29.516	5.97 1.03	0.04 0.01	176	30	1	1.79 0.01	53
103	Е20-696 18-1	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА	100 КГ	0.263	35.90 6.10	0.46 0.14	9	2	-	9.83 0.18	3
104	Е20-429 8-14	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	ШТ	1.000	2.45 1.78	0.05 0.02	2	2	-	3.04 0.03	3
105	С131-2959	КЛАПАН ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАС.000	ШТ	1.000	36.70	-	37	-	-	-	-
106	Е20-774 29-1	УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 0,5	ШТ	1.000	9.58 8.46	0.74 0.22	10	8	1	14.30 0.28	14
107	С130-1635 К ОРРЕК.ПО ВЕСУ	ЦИКЛОН ЛЕВЫЙ ЦН-11-630А ЦЕНА=284/531*391	ШТ	1.000	209.18	-	209	-	-	-	-
108	С130-1487	СЕТКА В РАМКЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМ.400ММ	М2	0.252	3.75	-	1	-	-	-	-
109	Е20-526 2-1	ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000 ДИАМ.315ММ	ШТ	1.000	9.25 2.38	0.03 0.01	9	2	-	4.10 0.01	4
110	С159-3959	СТОИМОСТЬ РАСТЯЖЕК К ДЕФЛЕКТОРАМ	ШТ	3.000	0.84	-	3	-	-	-	-
111	С159-3986	ТО ЖЕ,ТАЛРЕПОВ	ШТ	3.000	3.76	-	11	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						5107	229	21 4	-	396 7
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 46-111						12	11	1	-	20
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 48-55,56-72,77-87,89-111						273	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 56,73,88						43	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	57	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						435	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ						5870	240	22 4	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	301	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
112	Е9-132 20-1	БУНКЕР С КРЫШКОЙ	Т	0.691	67.10 27.10	30.40 9.95	46	19	21 7	43.90 12.84	30 9
113	Е9-122 17-5	ПОСТАМЕНТ С ЗАТВОРОМ	Т	1.184	50.20 23.10	4.10 1.22	59	27	5 1	34.90 1.57	41 2
114	С121-1987	СТОИМОСТЬ БУНКЕРА С КРЫШКОЙ	Т	0.691	297.00	-	205	-	-	-	-
115	С121-2096	СТОИМОСТЬ ПОСТАМЕНТА С ЗАТВОРОМ	Т	1.184	347.00	-	411	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					721	46	26 8	-	71 11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 112-115					62	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	11	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					63	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					846	46	26 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	65	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
116	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0.130	20.40 8.37	0.17 0.05	3	1	-	13.80 0.06	2
117	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-81	М3	0.174	14.30	-	2	-	-	-	-
118	Е26-73 13-9	ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100 М2	0.020	12.60 11.80	0.05 0.02	-	-	-	21.10 0.03	-
119	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н	1000 М2	0.002	868.00	-	2	-	-	-	-
120	Е15-611 164-1	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1 РАЗ	100 М2	0.516	25.70 5.10	0.52 0.16	13	3	-	9.30 0.21	5
121	Е15-614 164-8	ОКРАСКА РЕШЕТОК И СЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.012	60.50 38.40	0.03	1	-	-	68.00	1
122	Е13-119 15-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 М2	1.048	12.00 2.05	0.20 0.06	13	2	-	3.10 0.08	3
123	Е13-157 18-10 К1= 2.000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	100 М2	1.048	25.60 1.98	0.34 0.10	27	2	-	2.92 0.13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				61	8	-	-	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 116-123				10	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				6	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				77	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	10	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				31646	2327	203 52	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2769	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				810	153	9	-	281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(175)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				846	46	26	-	88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(65)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				29829	2090	160	-	3772
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(2484)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				103	38	8	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(45)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				58	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛЖК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-017

НА: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-19 ОВС01-22 АЛ.1,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	1,291 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	0,579 тыс.руб.
монтаж	0,027 тыс.руб.
строительные работы	0,685 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	201 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.136 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		МОНТАЖ										
1	Ц12-805-1 К2= 1.250	МОНТАЖ КЛАПАНА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМ.25ММ	01	3.000	2.25 1.99	0.06 0.01	7	6	-	3.75 0.01		11
2	2307-12787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч946НМ ДИАМ.25ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-Ф2ОВ	ШТ	3.000	185.00	-	555	-	-	-		-
3	С159-1045	ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА (16 КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	ШТ	6.000	1.24	-	7	-	-	-		-
4	Ц12-696-14	ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ	ШТ	4.000	1.01 0.73	0.10	4	3	-	1.00		4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					573	9	-	-		15
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 2					17	-	-	-		-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 2					7	-	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4					7	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					2	-	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					606	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	10	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
5	С13Ø-1Ø3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4.000	1.47	-	6	-	-	-	-
6	С13Ø-1Ø5	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4.000	2.02	-	8	-	-	-	-
7	С13Ø-1Ø6	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4.000	2.53	-	10	-	-	-	-
8	С13Ø-1Ø7	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4.000	3.54	-	14	-	-	-	-
9	С13Ø-1Ø8	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 16П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2.000	4.32	-	9	-	-	-	-
10	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.,ММ: 18,ТОЛЩИНА СТЕНКИ,ММ:2	М	14.000	0.79 0.41	0.05 0.02	11	6	1	0.66 0.03	9
11	Е16-235 8-1 Ø1-13 Т .3.1 С ТРА К2= 1.Ø5Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*2.2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М	100.000	1.03 0.43	0.05 0.02	103	43	5 2	0.69 0.03	69 3
12	Е16-234 8-1 Ø1-13 Т .3.1 Т.3.4	ТО ЖЕ,ДИАМ.38*2.2ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6ЗМ ЦЕНА=1.Ø7+(Ø.37*Ø.98-Ø.35)*1.Ø89	М	20.000	1.08 0.41	0.05 0.02	22	8	1	0.66 0.03	13 1
13	Е16-66 8-1 С113-1 39 С113-13 К1= 1.17Ø	ТО ЖЕ,ДИАМ.57*2.5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М ЦЕНА=1.78-Ø.82+Ø.63	М	47.000	1.86 0.48	0.06 0.02	87	23	3 1	0.77 0.03	36 1
14	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 5ØММ	1ØØ М	1.81Ø	3.94 3.73	-	7	7	-	5.16	9
15	С13Ø-23Ø5	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	124.3ØØ	Ø.59	-	73	-	-	-	-
16	Е18-197 11-6	ВОЗДУХОСБОРНИК А1И012.ØØØ-Ø1	ШТ	1.ØØØ	10.40 1.22	0.12 0.04	10	1	-	2.00 0.05	2
17	Е18-214 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 4ØММ	ШТ	2.ØØØ	29.40 Ø.77	Ø.23 Ø.Ø7	59	2	-	1.23 Ø.Ø9	2
18	Е18-215 14-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 5ØММ	ШТ	1.ØØØ	34.9Ø Ø.77	Ø.23 Ø.Ø7	35	1	-	1.23 Ø.Ø9	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						454	91	10 3	-	141 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 5-18								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				61	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 5-18								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	11	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				41	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				558	93	10 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	107	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-647 166-3-31	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.175	37.10 35.00	-	6	6	-	63.90	11
20	Е16-15 4-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 200 ММ М	0.700	10.90 1.24	0.18 0.05	8	1	-	2.14 0.06	2
21	С114-351	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0.721	66.90	-	48	-	-	-	-
22	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНС СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100 М2	0.270	12.60 11.80	0.05 0.02	3	3	-	21.10 0.03	6
23	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-А-Л-Н 100 М2	0.030	868.00	-	26	-	-	-	-
24	Е15-614 164-8	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.159	60.50 38.40	0.03	10	6	-	68.00	11
25	Е15-613 164-7	ТО ЖЕ, ВОЗДУХОСБОРНИКА 100 М2	0.004	43.50 21.40	0.03	-	-	-	38.80	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				101	16	-	-	30
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				15	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 19,21-25								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				1	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 20								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				9	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				126	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1291	118	10 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	136	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				117	15	-	-	29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(18)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				568	94	10	-	156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(108)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				27	9	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(10)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				579	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ИНЖ.ЭК.З.И.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ [signature] ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 01-013

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-8 ХСС01-3 АД.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	82.947 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	78.762 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	4.185 ТЫС.РУБ.
	0.922 ТЫС РУБ
	0.048 ТЫС РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1514 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.968 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	Ц7-35-4 К1= 0.850	МОНТАЖ АГРЕГАТА КОМПРЕСОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО ШТ	5.000	- 55.00	-	275	184	35 15	62.05 3.96	310 20	-		
2	Ц18-70-2 К1= 0.900	МОНТАЖ АГРЕГАТА ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬНОГО ШТ	10.000	- 22.14	-	221	168	49 19	30.60 2.43	306 24	-		
3	23-02 П.02-152	МАШИНА ХОЛОДИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ФХ18*2-1-0 ШТ	5.000	15100.00	75500	-	-	-	-	-	-		
4	21-03 П.09-058	ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л-312К ШТ	1.000	42.00	42	-	-	-	-	-	-		
5	04-02 П.4-113	СТОИМОСТЬ МАСЛА СМАЗОЧНОГО ХФ-12-16 Т	0.080	235.00	19	-	-	-	-	-	-		
6	0901 ТАБЛИЦА	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КВТ.	2677.500	- 0.03	-	80	-	-	-	-	-		
7	Ц12-2-6 К1= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	1.475	- 137.50	-	203	185	6 2	220.00 1.69	325 2	-		
8	Ц12-2-2 К1= 1.100	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0.330	- 288.20	-	95	89	3 1	464.20 2.70	153 1	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С159-3317 3318	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57х3.5мм Т ЦЕНА=(690-(690-605)*0.5)*0.95	1.534	- 615.12	-	944	-	-	-	-	-
10	С159-4223 9228	ТО ЖЕ,ДИАМ.18*1.0мм Т ЦЕНА=(1760+(1760-1330)*0.6)*0.95	0.343	- 1917.10	-	658	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75561	2476	626	93 37	-	- 1094	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 3-5				2267	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 3-5				934	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1-2,7-8				-	501	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	46	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	90	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 9.0 %				-	238	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				78762	3215	626	93 37	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	1187	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	753	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-17 19-1	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.633	- 85.90	-	54	28	8 3	64.00 5.15	41 3	-
12	Е26-7 2-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	2.900	- 23.40	-	68	32	1	18.80 0.09	55	-
13	С114-207	ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	2.842	- 56.70	-	161	-	-	-	-	-
14	Е26-62 11-8	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	1.120	- 80.10	-	90	88	1	128.00 0.46	143 1	-
15	ПИСЬМО ГОСПРЕЙСКАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОЙ ССОРАЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Т ЦЕНА=750+(1190-1110)		0.134	- 830.00	-	111	-	-	-	-	-
16	С158-431	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=1110-750	0.134	- 360.00	-	48	-	-	-	-	-
17	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 100 М2	2.080	- 12.60	-	26	25	-	21.10 0.03	44	-
18	05-02 СТР.СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ 163 С ТРАНТОЛИН.0.15ММ Т .РАСХ К1= 1.076		0.003	- 798.39	-	2	-	-	-	-	-
19	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ЛЕНТОЙ ЛИПКОЙ 100 М2	0.265	- 12.60	-	3	3	-	21.10 0.03	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	05-02 П.12СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ ЛИНКОЛ -429 С ТРА ЦЕНА=5500*1.076 Н.РАСХ	Т	0.007	- 5918.00	-	41	-	-	-	-	-
21	Е10-192 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК 30-2	М3	1.500	- 118.00	-	177	13	2 1	14.80 0.53	22 1	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	781	189	12 4	-	- 311	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 11-15,17-21				-	121	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	11	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	22	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	68	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				-	970	189	12 4	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	327	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	215	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			82947	-	815	-		105 41	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	1514	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	968	-	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	922	189 (215)	12	-	327	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3215	626 (753)	93	-	1187	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	78762	-	-	-	-	-
	ПРОЧИХ ЗАТРАТ				-	48	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.ЗК.З.Н.ЗОЛОТУХИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОРНЕПЛОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 34ФТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 71-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.658 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 4.658 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): Э01-3 Э0С01-7 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 491 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.321 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
						ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН		
				МОНТАЖ. РАБОТ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	Ц8-612-2	МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ 8501 100 ШТ	0.020	- 386.00	-	8	3	-	248,00 3.64	5	-
2	Ц8-612-4	ТО ЖЕ,ЯОУ-8502 100 ШТ	0.010	- 568.00	-	6	2	-	261.00 5.04	3	-
3	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ (УЧТЕНА ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ-125М) 100 ШТ	0.610	- 42.50	-	26	25	-	74.00 0.01	45	-
4	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.610	- 368.00	-	224	21	18 6	62.00 12.68	38 8	-
5	Ц8-592-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 СВЕТИЛЬНИК ЛПО 02-2*40/П-01 100 ШТ	0.120	- 127.00	-	15	6	4 1	97.00 14.32	12 2	-
6	Ц8-592-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4 СВЕТИЛЬНИК ЛПО02-4*40/П-01 100 ШТ	0.130	- 173.00	-	22	11	4 1	154.00 12.07	20 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-591-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НСП 11*150 100 ШТ	0.110	- 278.00	-	31	6	6 2	103.00 23.48	11 3	-
8	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.760	- 116.00	-	88	37	44 14	81.00 23.48	62 18	-
9	Ц8-604-3	БРА ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ 100 ШТ	0.090	- 113.00	-	10	3	4 1	66.00 16.51	6 1	-
10	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОЙ ТРОСЕ 100 М 0.25*0.98	0.245	- 86.10	-	21	3	5 2	22.00 8.78	5 2	-
11	Ц8-395-6	КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100 М 0.20*0.98	0.196	- 127.00	-	25	3	5 1	27.00 9.56	5 2	-
12	Ц8-416-2	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100 М 5.95*0.98	5.831	- 38.30	-	223	58	148 47	18.00 10.40	105 61	-
13	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	0.100	- 60.80	-	6	2	2 1	41.00 10.84	4 1	-
14	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.170	- 79.20	-	13	6	6 2	55.00 15.74	9 3	-
15	Ц8-409-1	КАБЕЛЬ В ТРУБЕ 100 М	0.170	- 4.88	-	1	-	-	4.00 0.92	1	-
16	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.025	- 377.00	-	9	1	-	61.00 1.82	2	-
17	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 0-1-04-6/220 100 ШТ	0.740	- 23.80	-	18	12	-	28.00 0.03	21	-
18	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РШ-Ц-20-0-1Р43-02-10/220 100 ШТ	0.040	- 25.10	-	1	1	-	31.00 0.03	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	08-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУЗ 100 ШТ	0.100	- 83.40	-	8	4	3 1	72.00 12.75	7 1	-
20	08-613-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ ЯТП-0.25-13У3 100 ШТ	0.050	- 179.00	-	9	5	-	159.00 1.50	8	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	764	209	249 79	-	- 370	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-20			-	182	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	17	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	33	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %			-	76	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	1022	209	249 79	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	491	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	321	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
21	15-17 Д.3-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ 8501 47 П.2-491 ЦЕНА=55*1.076	ШТ	1.000	- 59.18	-	59	-	-	-	-	-
22	15-17 Д.3-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501 47 П.2-490 ЦЕНА=41*1.076	ШТ	2.000	- 44.11	-	88	-	-	-	-	-
23	1517 Д.8-4СВЕТИЛЬНИК ЛСП22-2*65-002УХЛ4 7 П.1-250 ЦЕНА=20.70*1.082	ШТ	61.000	- 22.39	-	1366	-	-	-	-	-
24	С153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 ШТ	12.000	- 18.10	-	217	-	-	-	-	-
25	С153-153	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4.40/П-01УХЛ4 ШТ	13.000	- 32.40	-	421	-	-	-	-	-
26	15-07 Д.6-СВЕТИЛЬНИК НСП11*100-234У3 47 П.1-198 ЦЕНА=5.15*1.082	ШТ	15.000	- 5.57	-	84	-	-	-	-	-
27	15-07 Д.6-ТО ЖЕ,НСП11*200-234У3 47 П.1-200 ЦЕНА=6.10*1.082	ШТ	72.000	- 6.60	-	475	-	-	-	-	-
28	С153-138	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	9.000	- 2.60	-	23	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.152-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	2.000	- 3.24	-	6	-	-	-	-	-
30	092 Ч.1 1-0505	П.ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БК230-240-60-1 ЦЕНА=0.40*0.95*1.074 ШТ	17.000	- 0.40	-	7	-	-	-	-	-
31	092 Ч.1 1-0513	П.ТО ЖЕ,БК230-240-100-1 ЦЕНА=0.50*0.95*1.074 ШТ	16.000	- 0.51	-	8	-	-	-	-	-
32	092 Ч.1 1-0441	П.ТО ЖЕ,Г.220-230-200 ЦЕНА=0.33*0.95*1.074 ШТ	72.000	- 0.33	-	24	-	-	-	-	-
33	1515-1046	ЛАМПА ЛБР-40 ЦЕНА=0.75*1.071 ШТ	76.000	- 0.80	-	61	-	-	-	-	-
34	1515 Д.9 .1-135	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-65-1 ЦЕНА=7.80*1.071 100ШТ	12.200	- 8.35	-	102	-	-	-	-	-
35	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОСТ 6799-75)ТИПА ФС-220 100 ШТ	7.600	- 1.42	-	11	-	-	-	-	-
36	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.080	- 166.00	-	13	-	-	-	-	-
37	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.030	- 191.00	-	6	-	-	-	-	-
38	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000 М	0.550	- 190.00	-	105	-	-	-	-	-
39	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000 М	0.190	- 227.00	-	43	-	-	-	-	-
40	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-1 ДУ20 12.5 М	17.000	- 0.30	-	5	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2909Ø2-54 К1= 1.Ø8Ø	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ Ø-1-Ø4-6/22Ø ШТ	74.ØØØ	- Ø.26	-	19	-	-	-	-	-
42	С154-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ- Ш-2Ø-Ø-1Р43-Ø2-1Ø/22Ø ШТ	4.ØØØ	- Ø.7Ø	-	3	-	-	-	-	-
43	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ РЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	1Ø.ØØØ	- 2.71	-	27	-	-	-	-	-
44	С156-24Ø	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-Ø,25 ШТ	5.ØØØ	- 13.7Ø	-	69	-	-	-	-	-
45	2405-1365 К1= 1.Ø82	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ ШТ	18Ø.ØØØ	- Ø.44	-	79	-	-	-	-	-
46	2405-1343 К1= 1.Ø82	КОРОБКИ У245УЗ ШТ	6.ØØØ	- 1.14	-	7	-	-	-	-	-
47	2405 Д.9 .1-1237	МУФТА НАТЯЖНАЯ КМФ4УЗ ЦЕНА=Ø.82*1.Ø72 ШТ	2.ØØØ	- Ø.87	-	2	-	-	-	-	-
48	2405 Д.26 П.1-1553	ШПИЛЬКА У632АУХЛЗ ЦЕНА=79*1.Ø72 1ØØ ШТ	Ø.44Ø	- 84.68	-	37	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		-	3367	-	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %		-	269	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ		-	3636	-	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		4658	-	2Ø9	-	249 79	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	-	491	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	-	321	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗКАТ.В.М.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13.067 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 4.050 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 9.017 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-13 ЭИС01-8 ЛЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2910 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.977 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС Б-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	НА	ОПОВАЯ ДЕУСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УК1-0.415-33 1/3 Т3 (УСТАНОВКА КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД)	ШТ	4.000	264.00	1056	-	-	-	-	-	-		
2	Ц8-7ч-6 П.2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	- 9.03	-	36	15	16 7	6.00 2.37	24 9	-		
3	1504 Д.13 П.01-437	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ А3794БУ3	ШТ	4.000	276.00	1104	-	-	-	-	-	-		
4	Ц8-526-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	4.000	- 4.20	-	17	7	-	3.00 0.04	12	-		
5	1504 Д.34 П.04-544	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002	ШТ	1.000	5.90	6	-	-	-	-	-	-		
6	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1.000	- 3.40	-	3	1	-	2.00 0.01	2	-		
7	1504 Д.34 П.04-548	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	ШТ	8.000	12.60	101	-	-	-	-	-	-		
8	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	8.000	- 3.40	-	27	12	1	2.00 0.01	16	-		
9	15-04-08 .7	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-212-1У3	ШТ	8.000	1.10	9	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц8-529-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	8.000	- 1.99	-	16	9	-	2.00 0.01	16	-
11	92-2546-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73504-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=114+16.3*0.05	6.000	114.81	689	-	-	-	-	-	-
12	Ц85-2548	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	6.000	- 30.80	-	185	73	7 3	19.52 0.57	117 3	-
13	92-2554-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73510-22У3,54У2 ШТ ЦЕНА=130+26.2*0.05	1.000	131.31	131	-	-	-	-	-	-
14	Ц85-2554	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-
15	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ШКАФЫ СИЛОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШР11-73522-22У3(3-Д НВЭА Г. ОКТЯБРЬСКИЙ) ШТ	2.000	154.00	308	-	-	-	-	-	-
16	Ц8-571-3	ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	1.400	- 10.60	-	15	7	2 1	8.00 0.76	11 1	-
17	Ц8-574-2	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 630А ПОЛЮС	4.000	- 1.42	-	6	2	-	0.80	3	-
18	Ц8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	32.000	- 0.66	-	21	11	-	0.40	13	-
19	Ц85-1201	СКЦЭ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 ШТ	3.000	- 25.00	-	75	4	-	2.03 0.01	6	-
20	СКЦЭ-84 П.2 П.2-25 54	ВЫЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5141-1874УХЛ4 ШТ	2.000	98.00	196	-	-	-	-	-	-
21	СКЦЭ-84 П.2 П.2-25 54	ВЫТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 14.80	-	30	14	2 1	11.00 0.36	22 1	-
22	СКЦЭ-84 П.2 П.2-26 31	ВЫЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 2-Х ФИДЕРНЫЙ Я5115-3174УХЛ4-31 ШТ	1.000	159.00	159	-	-	-	-	-	-
23	СКЦЭ-84 П.2 П.2-26 31	ВЫТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 22.60	-	23	11	1	18.00 0.36	18	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц8-468-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАГРУЗКИ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ К108ФУЗ	ШТ	47.000	- 0.83	-	39	15	-	1.00	47	-
25	Ц8-534-14 ВЫП.1	МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ КЗПА К8УЗ	ШТ	26.000	- 3.84	-	100	45	2	2.00 0.01	52	-
26	Ц8-397-4 .2	МОНТАЖ ЛОТКОВ ШИР. ДО 50ММ	9Т	0.061	- 186.00	-	11	6	4 1	165.00 19.74	10 1	-
27	Ц8-397-5 .2	ВТО ЖЕ,ШИР. ДО 100ММ	ВТ	0.300	- 128.00	-	38	18	12 3	105.00 12.87	32 4	-
28	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ РЕБРИСТЫЙ ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0.706	- 108.00	-	76	24	25 7	61.00 12.69	43 9	-
29	Ц8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100 М	0.120	- 92.30	-	11	1	8 3	19.00 28.51	2 3	-
30	Ц8-147-2	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	Т	0.041	- 391.00	-	16	2	-	60.00 1.32	2	-
31	Ц8-147-5	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ К1155УЗ	100 ШТ	0.390	- 32.50	-	13	6	1	25.00 0.40	10	-
32	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ К1151УЗ	100 ШТ	1.180	- 27.80	-	33	18	2	25.00 0.31	30	-
33	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1160УЗ	100 ШТ	0.220	- 1.34	-	-	-	-	2.00 0.06	-	-
34	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1161УЗ	100 ШТ	1.980	- 1.34	-	3	2	-	2.00 0.06	4	-
35	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.182	- 377.00	-	69	6	1	61.00 1.82	11	-
36	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100 М	5.936	- 4.88	-	29	14	14 4	4.00 0.92	24 5	-
		6.12*0.97										
37	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100 М	13.803	- 1.21	-	17	16	-	2.00	28	-
		14.23*0.97										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОБЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.090	- 6.02	-	1	-	-	5.00 1.12	-	-
39	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М 0.31*0.97	0.301	- 1.38	-	-	-	-	2.00	1	-
40	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100 М 0.55*0.98	0.539	- 2.88	-	2	1	-	5.00	3	-
41	Ц8-409-5	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОБЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М 0.48*0.98	0.470	- 14.00	-	7	3	4 1	10.00 2.95	5 1	-
42	Ц8-409-15	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100 М 1.12*0.98	0.110	- 3.14	-	-	-	-	5.00	1	-
43	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.40*0.97	0.388	- 79.20	-	31	14	14 5	55.00 15.74	21 6	-
44	Ц8-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 7.65*0.98	7.497	- 61.00	-	457	277	129 41	57.00 7.04	427 53	-
45	Ц8-407-7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100 М	0.050	- 114.00	-	6	4	2 1	107.00 13.29	5 1	-
46	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.50*0.99	0.495	- 34.80	-	17	7	6 2	26.00 4.97	13 2	-
47	Ц8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	3.762	- 15.90	-	60	29	1	14.00 0.10	53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.80*0.99									
48	Ц8-417-6	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.100	- 20.60	-	2	1	-	16.00 0.18	2	-
49	Ц8-417-7	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.050	- 15.60	-	1	-	-	17.00 0.37	1	-
50	Ц8-417-4	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 76ММ 100 М	0.050	- 74.80	-	4	1	1	45.00 10.81	2 1	-
51	Ц8-417-8	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 76ММ 100 М	0.446	- 19.80	-	9	5	-	22.00 0.54	10	-
		0.45*0.99									
52	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	6.370	- 10.00	-	64	40	2 1	11.00 0.13	70 1	-
		6.50*0.98									
53	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ 100 М	0.588	- 11.40	-	7	3	-	10.00 0.13	6	-
		0.60*0.98									
54	Ц8-145-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:2КГ 100 М	0.196	- 12.70	-	2	1	-	12.00 0.27	2	-
		0.20*0.98									
55	Ц8-145-3	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:3КГ 100 М	0.588	- 14.00	-	8	4	-	13.00 0.39	8	-
		0.60*0.98									
56	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	6.468	- 48.00	-	310	118	82 26	31.00 5.21	201 34	-
		6.60*0.98									
57	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	58.261	- 20.60	-	1200	502	28 11	15.00 0.25	874 15	-
		59.45*0.98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц8-153-27	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 2.5ММ2	328.000	-	-	187	115	-	0.55	180	-
	с.3	ШТ		0.57							
59	Ц8-153-28	ТО ЖЕ,СЕЧ. ДО 10ММ2	30.000	-	-	21	12	-	0.65	20	-
	6.3	ШТ		0.69							
60	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	18.000	-	-	29	8	-	1.00	18	-
		1.61 ШТ									
61	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	22.000	-	-	48	11	-	1.00	22	-
		2.17 ШТ									
62	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОЙМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:Ф,1Т	98.000	-	-	135	92	4	1.00	98	-
		1.38 ШТ									
63	1517-1066	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ВРЗС 1474	1.400	90.00	126	-	-	-	-	-	-
64	Ц8-571-3	ТО ЖЕ,ПОНТАЖ	1.400	-	-	15	7	2	8.00	11	-
		10.60						1	0.76	1	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		3885	3563	1606	374	-	-		-	
						119				2629	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %		117	-	-	-	-	-		-	
	ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,20,22,63										
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %		48	-	-	-	-	-		-	
	ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11,13,15,20,22,63										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %		-	1397	-	-	-	-		-	
	ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,12,14,16-19,21,23-62,64										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	-	-	-	-	129		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ		-	252	-	-	-	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %		-	397	-	-	-	-		-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ		4050	5357	1606	374	-	-		-	
						119					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		-	-	-	-	-	2910		-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		-	1977	-	-	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ										
65	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.280	- 166.00	-	46	-	-	-	-	-
66	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.010	- 191.00	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С151-1091 К1= 1.300	ТО ЖЕ,СЕЧ. 4Х2.5 1000 М	6.200	- 248.30	-	1539	-	-	-	-	-
68	С151-1092 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2.5 1000 М	0.740	- 272.40	-	202	-	-	-	-	-
69	С151-1093 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 +1Х4 1000 М	0.030	- 339.60	-	10	-	-	-	-	-
70	С151-1096 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 +1Х16 1000 М	0.035	- 823.20	-	29	-	-	-	-	-
71	С151-1097 К1= 1.20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 1Х16 1000 М	0.020	- 1044.00	-	21	-	-	-	-	-
72	С151-1260 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70 1Х25 1000 М	0.020	- 1836.00	-	37	-	-	-	-	-
73	С151-1262 К1= 1.200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х120 +1Х35 1000 М	0.060	- 2700.00	-	162	-	-	-	-	-
74	15-09 Д.20 Т.4-050	КАБЕЛЬ КГ СЕЧ. 3Х1.5+1Х1.0 ЦЕНА=183*1.2*1.115 КМ	0.020	- 244.85	-	5	-	-	-	-	-
75	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ-1 СЕЧ1Х1.5 ЦЕНА=27*1.116 КМ	0.160	- 30.13	-	5	-	-	-	-	-
76	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ1 СЕЧ. 1Х2.5 ЦЕНА=41*1.116 КМ	0.015	- 45.75	-	1	-	-	-	-	-
77	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ. 1Х2.5 ЦЕНА=19.40*1.116 КМ	1.860	- 21.65	-	40	-	-	-	-	-
78	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ. 1Х6 ЦЕНА=34*1.116 КМ	0.030	- 37.94	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х4ММ2 ЦЕНА=25*1.116	КМ	0.010	- 27.90	-	-	-	-	-	-	-
80	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ. 1Х25 ЦЕНА=120*1.116	КМ	0.055	- 133.92	-	7	-	-	-	-	-
81	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х50 ЦЕНА=225*1.116	КМ	0.160	- 251.10	-	40	-	-	-	-	-
82	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.	М	800.000	- 0.31	-	248	-	-	-	-	-
83	С113-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.	М	5.000	- 0.42	-	2	-	-	-	-	-
84	С113-19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	М	5.000	- 1.24	-	6	-	-	-	-	-
85	503-80124-11 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.430	- 333.56	-	143	-	-	-	-	-
86	503-80125-12 К1= 1.076	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 ТИП СРЕДНИЙ	1000 М	0.010	- 527.24	-	5	-	-	-	-	-
87	503-80127-12 К1= 1.076	ТО ЖЕ,ДИАМ. 50ММ	1000 М	0.005	- 1076.00	-	5	-	-	-	-	-
88	503-80129-12 К1= 1.076	ТО ЖЕ,ДИАМ. 65ММ	1000 М	0.050	- 2098.20	-	105	-	-	-	-	-
89	2405-1010 К1= 1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080У3	ШТ	47.000	- 1.52	-	71	-	-	-	-	-
90	С156-80	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ(ТУ36-1689-78) У994У3	ШТ	7.000	- 0.66	-	5	-	-	-	-	-
91	2405 Д.29 П.1-1595	КОРОБКА КЛЕММНАЯ К3НА-08У3 ЦЕНА=4.50*1.073	ШТ	26.000	- 4.82	-	125	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2405 Д.22 ЛОТОК НЛ5-П2.87У3 П.1-1453 ЦЕНА=1.20*1.072		ШТ	20.000	- 1.28	-	26	-	-	-	-	-
93	2405 Д.15 ТО ЖЕ,НЛ10-П2.87У3 П.1-1333 ЦЕНА=1.55*1.072		ШТ	64.000	- 1.66	-	106	-	-	-	-	-
94	2405 Д.23 ТО ЖЕ,НЛ20-П2.87У3 П.1-1449 ЦЕНА=2.50*1.072		ШТ	92.000	- 2.68	-	247	-	-	-	-	-
95	2405 Д.15 СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 П.1-1339 ЦЕНА=0.40*1.072		ШТ	8.000	- 0.42	-	3	-	-	-	-	-
96	2405-1273 КОРОБА У1090 К1= 1.073		ШТ	4.000	- 12.66	-	51	-	-	-	-	-
97	2405-1864 СТОЙКИ К1153У3 К1= 1.072	1000	ШТ	0.039	- 621.76	-	24	-	-	-	-	-
98	2405-1862 СТОЙКИ К1151У3 К1= 1.072	1000	ШТ	0.118	- 337.68	-	40	-	-	-	-	-
99	2405-1695 ПОЛКИ К1167У3 К1= 1.072	1000	ШТ	0.022	- 87.90	-	2	-	-	-	-	-
100	2405-1695 ПОЛКИ К1161У3 К1= 1.072	1000	ШТ	0.198	- 139.36	-	28	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	3389	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	271	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	3660	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					13067	-	1606	-	374 119	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	2910	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	1977	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	9017	1606 (1977)	374	-	2910	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	4050	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЗКАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-016

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,463 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 15,881 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 6,582 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АТХ1-15 АТХС01-10АЛ.56

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2248 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,342 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 016 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ												
1	53-16-01.3 П.176	ДТЕРМОМЕТР ТБ-38	ШТ	11.000	0.56	6	-	-	-	-	-	-		
2	170648-1302	ТЕРМОМЕТР ТТП 6124Ø103(ЗАПАС-1 ШТ)	ШТ	3.000	0.85	3	-	-	-	-	-	-		
3	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-		
4	170648-1272	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТП 4124Ø103(ЗАПАС-1ШТ)	ШТ	3.000	0.85	3	-	-	-	-	-	-		
5	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-		
6	170648-1273	ТЕРМОМЕТР ТТП 4124Ø163(ЗАПАС-1ШТ)	ШТ	2.000	0.85	2	-	-	-	-	-	-		
7	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-		
8	170648-1372	ТЕРМОМЕТР ТТУ 4124Ø14(ЗАПАС-1ШТ)	ШТ	2.000	0.90	2	-	-	-	-	-	-		
9	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1.000	- 0.21	-	-	-	-	0.50	1	-		
10	170648-1752	ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П285	ШТ	5.000	1.50	8	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	170648-175	ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У285 3 ШТ	1.000	2.00	2	-	-	-	-	-	-
12	1704-1004	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	4.000	20.60	82	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-4-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	4.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	4	-
14	1704 Д.9	ПДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49 .1-1197 ШТ	1.000	3.60	4	-	-	-	-	-	-
15	Ц11-4-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 0.51	-	1	1	-	1.00	1	-
16	1704 Д.43 П.2-1398	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У(0-06 МПА)(ЗАПАС 1ШТ) ШТ	4.000	11.60	46	-	-	-	-	-	-
17	Ц11-93-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	3.000	- 0.80	-	2	2	-	1.00	3	-
18	170648-168 9 Д.27	ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-1 ШТ	11.000	2.20	24	-	-	-	-	-	-
19	ОПТОВАЯ НА	ЦЕКОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ(АТАКСКИЙ ОПЫТНЫЙ З-Д ВНПО"РЕМДЕТАЛЬ"МССР) ШТ	10.000	1500.00	15000	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ									
20	Ц11-680-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРОЙ УУВ ШТ	10.000	- 3.10	-	31	28	3 1	5.00 0.14	50 1	-
21	Ц8-572-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВЫХОДНОГО СИЛЬНОТОЧНОГО УВС ШТ	10.000	- 4.39	-	44	14	7 3	2.00 0.32	20 3	-
22	Ц11-13-2	МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0897 ШТ	70.000	- 0.43	-	30	29	-	1.00	70	-
23	Ц8-522-1	МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПП2-10/Н3У356Б ШТ	2.000	- 2.60	-	5	3	-	2.00 0.01	4	-
24	Ц8-522-1	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ2-10У3-56Б ШТ	5.000	- 2.60	-	13	6	-	2.00 0.01	10	-
25	ОПТОВАЯ НА	ЦЕВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВП16Г23А241-55У2 (ХАРЬКОВСКИЙ ЭЛ.АППАРАТНЫЙ З-Д) ШТ	1.000	4.90	5	-	-	-	-	-	-
26	Ц8-539-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 4.42	-	4	1	-	2.00 0.03	2	-
27	16-02 П.053 -0114	ВОНОК ЗВП-220 ШТ	5.000	8.70	44	-	-	-	-	-	-
28	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	5.000	- 0.64	-	3	3	-	1.00	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1504 Д.34 П.04-543	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 111002045 ШТ	1.000	5.00	5	-	-	-	-	-	-
30	Ц8-531-4	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 3.40	-	3	1	-	2.00 0.01	2	-
31	Ц8-409-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М	0.050	- 32.00	-	2	-	-	16.00 2.94	1	-
32	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 (КС-10) ШТ	5.000	- 1.04	-	5	4	-	1.00 0.01	5	-
33	Ц11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 (КС-20) ШТ	2.000	- 1.47	-	3	2	-	2.00 0.01	4	-
34	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) 16-225П ШТ	3.000	- 0.34	-	1	1	-	1.00	3	-
35	Ц8-472-11	МОНТАЖ ПРОВОДНИКА П-350 10 ШТ	6.000	- 2.40	-	14	9	1	3.00 0.01	18	-
36	Ц8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100 М	1.160	- 92.30	-	107	14	82 26	19.00 26.51	22 33	-
37	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.138	- 377.00	-	52	5	1	61.00 1.82	8	-
38	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУП-МУ2 100 ШТ	0.050	- 83.40	-	4	2	2	72.00 12.75	4 1	-
39	Ц8-407-4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.757	- 61.00	-	46	28	13 4	57.00 7.04	43 5	-
		0.78*0.97									
40	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	19.649	- 48.00	-	943	358	250 79	31.00 5.21	609 102	-
		20.05*0.98									
41	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	12.740	- 20.60	-	262	110	6 2	15.00 0.25	191 3	-
		13.00*0.98									
42	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ 100 М	0.882	- 11.40	-	10	5	-	10.00 0.13	9	-
		0.90*0.98									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	43.443	- 10.00	-	434	271	12 4	11.00 0.13	478 6	-
		44.33*0.98									
44	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.050	- 4.88	-	-	-	-	4.00 0.92	-	-
45	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.437	- 1.21	-	1	1	-	2.00	1	-
		0.45*0.97									
46	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	250.000	- 0.49	-	123	55	-	1.00	250	-
47	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	20.000	- 0.81	-	16	8	-	1.00	20	-
48	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	10.000	- 1.02	-	10	5	-	1.00	10	-
49	Ц8-153-27 В3	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММ ШТ	30.000	- 0.57	-	17	11	-	0.55	17	-
50	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 ШТ	0.880	- 5.69	-	5	5	-	8.00	7	-
51	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	70.000	- 0.54	-	38	37	-	1.00	70	-
52	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.649	- 377.00	-	245	16	3 1	41.00 1.32	27 1	-
53	Ц11-680-2	МОНТАЖ ШИТОВ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ШТ	5.000	- 3.70	-	19	17	2 1	6.00 0.15	30 1	-
54	Ц11-14-2	МОНТАЖ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	5.000	- 0.62	-	3	3	-	1.00	5	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			15236	2497	1056	382 121	-	- 2007	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6,8,10-12,14,16,18-19,25,27,29			457	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4,6,8,10-12,14,16,18-19,25,27,29			188	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 3,5,7,9,13,15,17,20-24,26,28,30-54			-	919	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	85	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	165	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	273	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			15881	3689	1056	382 121	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	2248	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1342	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
55	1504-5036 К1= 1.080	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-10/Н3У3566 В СИЛУМИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ ШТ	2.000	- 5.51	-	11	-	-	-	-	-
56	1504-6029 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ2-10У3566 ШТ	5.000	- 2.16	-	11	-	-	-	-	-
57	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКА АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.305	- 166.00	-	51	-	-	-	-	-
58	С151-1664	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	5.240	- 288.00	-	1509	-	-	-	-	-
59	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	1.190	- 195.00	-	232	-	-	-	-	-
60	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000 М	0.010	- 277.00	-	3	-	-	-	-	-
61	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М	0.708	- 458.00	-	324	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВНГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М	0.375	- 592.00	-	222	-	-	-	-	-
63	15-09 Д.86 Т.5-110	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1.0 КМ ЦЕНА=22.50*1.116	0.050	- 25.11	-	1	-	-	-	-	-
64	241649-101 2 К1= 1.089	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-Х-15 1000 М	0.005	- 490.05	-	2	-	-	-	-	-
65	2405 Д.22 П.1-1467	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ЦЕНА=3.80*1.082 ШТ	5.000	- 4.11	-	21	-	-	-	-	-
66	2405 Д.23 П.1-1481	ТО ЖЕ,КС-20 ЦЕНА=6.35*1.082 ШТ	2.000	- 6.87	-	14	-	-	-	-	-
67	241629 П.9 6-053 Ч.1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-225П ЦЕНА=1.75*1.089 ШТ	3.000	- 1.90	-	6	-	-	-	-	-
68	2405-1243 К1= 1.073	КОРОБА ПГ150У3 ШТ	36.000	- 3.38	-	122	-	-	-	-	-
69	2405-1244 К1= 1.073	КОРОБА ПГ150У3 ШТ	18.000	- 5.37	-	97	-	-	-	-	-
70	2405-1245 К1= 1.073	КОРОБА УГ150У3 ШТ	2.000	- 2.36	-	5	-	-	-	-	-
71	2405-1246 К1= 1.073	КОРОБА ТГ150У3 ШТ	1.000	- 3.22	-	3	-	-	-	-	-
72	2405-1247 К1= 1.073	КОРОБА ТГ150У3 ШТ	1.000	- 4.08	-	4	-	-	-	-	-
73	2405-1148 К1= 1.073	ЗАМОК-ЗАДЕЛКА 33 ШТ	20.000	- 0.26	-	5	-	-	-	-	-
74	С153-228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2 ШТ	5.000	- 2.76	-	14	-	-	-	-	-
75	01-13 Т.3. 1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.26*1.6ГОСТ 10704-76 ЦЕНА=0.22*1.089 М	48.000	- 0.24	-	12	-	-	-	-	-
76	01-13 Т.3. 1	ТО ЖЕ,ДИАМ.32*1.8ММ ЦЕНА=0.3*1.089 М	30.000	- 0.32	-	10	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	2679	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	214	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	2893	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			22463	-	1056	-	382 121	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	2248	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	1342	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	6582	1056	382	-	2248	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1342)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	15881	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ВЫС ЗКАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N С1-Ф17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.042 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.026 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.016 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-5 ССОЛ1-6 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-519-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 017 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	02-03 Д.21 П.82	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА 1132Ф	ШТ	2.000	12.45	25	-	-	-	-	-	-	
2	Ш10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	2.000	- 0.37	-	1	1	-	0.50	1	-	
3	Ш10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	ШТ	1.000	- 4.01	-	4	2	1	3.00 0.23	3	-	
4	Ш8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100 М	0.010	- 29.90	-	-	-	-	30.00 1.90	-	-	
5	Ш10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100 М	0.350	- 11.20	-	4	4	-	19.00	7	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					25	9	7	1	-	- 11	-	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1					1	-	-	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2-5					-	5	-	-	-	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	1	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					26	15	7	1	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	11	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	8	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000 М	0.035	- 13.00	-	-	-	-	-	-	-
7	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 1-2. М	1.000	- 0.31	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			42	-	7	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	8	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	16	7	1	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(8)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	26	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3КАТ. В.Ф.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР. Е.И.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМПЛЕКСНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И СБОРНИКС ОХЛАЖДЕНИЕМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400 ТОНН ИЗ ЛИК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 1-018

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.072 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.024 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.048 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖ 1 (СПЕЦИФИКАЦИЯ №): СС1-5 СССС1-6 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 0-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 018 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦ. ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т)
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН		
				ОБОРУД.		ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН		
				МОНТАЖ. РАБОТ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 12
		МОНТАЖ								
1	16-01 П.2-362	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ"ЗЕНИТ-305" ЦЕНА=30/4 ШТ	3.000	7.50	23	-	-	-	-	- -
2	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	3.000	- 2.73	-	8	7	-	4.00	12 -
3	Ц10-381-6	МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-20 ШТ	4.000	- 2.42	-	10	9	-	3.00	12 -
4	Ц10-381-11	МОНТАЖ РОЗЕТКИ РВП-1 ШТ	3.000	- 0.36	-	1	1	-	1.00	3 -
5	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.010	- 29.90	-	-	-	-	30.00 1.90	- -
6	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 М	0.500	- 11.20	-	6	5	-	19.00	10 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			23	25	22	-	-	- 37 -
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1			1	-	-	-	-	- -
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 % ПО ПУНКТАМ 2-6			-	18	-	-	-	- -
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	2 -
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	3	-	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	3	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			24	46	22	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	25	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	С152-494	ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧ.2х6.0ММ2 1000 М	0.050	- 15.10	-	1	-	-	-	-	-
8	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДЛЯ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.	1.000	- 0.31	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			72	-	22	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	25	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	48	22	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	24	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.-экат. В.Ф.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.П.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-019

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.827 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2.496 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2.331 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-5 СССО1-6 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1397 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.985 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 019 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	СКЦЭ-84 ВЫЯЧИК ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО П.2 П.3-26ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ ЯУ 8 8251-12А2 ЦЕНА=103+75*0.05 ШТ		1.000	106.75	107	-	-	-	-	-	-
2	СКЦЭ-84 ВЫТО ЖЕ,МОНТАЖ П.2 П.3-26 8 ШТ		1.000	- 10.50	-	11	6	-	8.00	8	-
3	ОПТОВАЯ ЦЕПУЛЬТ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ППК-2 НА (Г.ОБНИНСК 3-Д ПРИБОРОВ"СИГНАЛ") ШТ		1.000	2265.00	2265	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-742-1 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ(БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ		1.000	- 20.20	-	20	18	-	26.00	26	-
5	Ц10-742-2 ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ		1.000	- 10.40	-	10	9	-	14.00	14	-
6	Ц10-743-2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП105-2/1 ШТ		266.000	- 0.97	-	258	234	-	1.00	266	-
7	Ц10-743-2 МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИПР ШТ		3.000	- 0.97	-	3	3	-	1.00	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	16-02 КН.2УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ УС П.03-0045	ШТ	1.000	10.00	10	-	-	-	-	-	-
9	Ц10-743-8 ТО ЖЕ,МОНТАЖ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 4.64	-	5	4	-	7.00	7	-
10	36-09 П.1-РЕЗИСТОР МЛТ-0.25-11(4.3)КОМ +- 5%(ЗАПАС -32 LT)	100ШТ	32.800	0.12	4	-	-	-	-	-	-
11	Ц11-580-11РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	ШТ	296.000	- 0.14	-	41	41	-	0.22	65	-
12	3608-2225 ДИОД КД-521А	ШТ	20.000	0.13	3	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-580-13ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	18.000	- 0.32	-	6	6	-	1.00	18	-
14	16-05 П.01РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РКУ-46С -715	ШТ	2.000	2.85	6	-	-	-	-	-	-
15	Ц10-39-3 ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	2.000	- 0.97	-	2	2	-	2.00	4	-
16	Ц10-972-1МОНТАЖ КОРОБКИ ТЕЛЕФОННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КРТ-10	ШТ	4.000	- 4.01	-	16	6	2 1	3.00 0.23	12 1	-
17	Ц10-747-3 ПРОВОД ТРП ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКУ	100М	25.000	- 30.50	-	763	528	14 3	36.00 0.14	900 4	-
18	Ц8-406-6 ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50мм	100 М	0.010	- 29.90	-	-	-	-	30.00 1.90	-	-
19	Ц8-146-1 КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ	100 М	0.150	- 48.00	-	7	3	2 1	31.00 5.21	5 1	-
20	Ц8-153-27 РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 6Б 2.5ММ2	ШТ	4.000	- 0.57	-	2	1	-	0.55	2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2395	1144	861	18 5	-	-	1330	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,8,10,12,14			72	-	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,8,10,12,14			30	-	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4-7,9,11,13,15-20			-	663	-	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	-	61	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	119	-	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	145	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2497	1952	861	18 5	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	1397	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	985	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
21	16-02 Л.16 ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 П.03-0140 ЦЕНА=0.8*1.082	ШТ	296.000	- 0.86	-	255	-	-	-	-	-
22	ОПТОВАЯ ЦЕНА ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ УПР(3-Д"СИГНАЛ" П/Я В-8512) ЦЕНА=14*1.082	ШТ	3.000	- 15.14	-	45	-	-	-	-	-
23	С152-489 ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000 М	2.500	- 13.00	-	33	-	-	-	-	-
24	С151-1075 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2Х2,	1000 М	0.010	- 166.00	-	2	-	-	-	-	-
25	С151-1081 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,	1000 М	0.005	- 191.00	-	1	-	-	-	-	-
26	2405-1365 КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ К1= 1.002	ШТ	35.000	- 0.44	-	15	-	-	-	-	-
27	С113-14 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-1 ДУ-20 Т-2.	М	1.000	- 0.31	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	351	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	28	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	379	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			4827	-	861	-	18 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1397	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	985	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	2331	861	18	-	1397	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(985)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2496	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.ЭКАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРПАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-020

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.425 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.083 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.342 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-5 СССО1-6 АЛ.5;6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 138 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.090 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 020 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.В. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖ.В. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	15-04 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-111-54У2 ШТ	10.000	4.45	45	-	-	-	-	-	-	
2	Ц6-529-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	10.000	- 1.99	-	20	11	1	2.00 0.01	20	-	
3	16-02 П.05-0114	КН.23БОНЭК 3БП-220 ШТ	4.000	8.70	35	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	4.000	- 0.64	-	3	2	-	1.00	4	-	
5	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0.294	- 48.00	-	14	5	4 1	31.00 5.21	9 2	-	
		0.30*0.98										
6	Ц8-153-27 Б.3	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ. ДО 2.5ММ2 ШТ	2.000	- 0.57	-	1	1	-	0.55	1	-	
7	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	2.940	- 37.50	-	110	33	68 22	20.00 9.44	59 26	-	
		3.00*0.98										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ т	0.038	- 377.00	-	14	1	-	61.00 1.82	2	-
9	Ц6-634-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУЗ 100 ШТ	0.100	- 83.40	-	8	4	3 1	72.00 12.75	7 1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			80	170	57	76 24	-	- 102	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3			2	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3			1	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4-9			-	50	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	9	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.2 %			-	18	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			83	238	57	76 24	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	138	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	90	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ:									
10	092 Ч.1 1-0505	П.ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ СК-25в-240-60-1 ЦЕНА=0.40*0.95*1.074 шт	10.000	- 0.40	-	4	-	-	-	-	-
11	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.150	- 166.00	-	25	-	-	-	-	-
12	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.180	- 191.00	-	34	-	-	-	-	-
13	2405-1365 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КСР-74-У3 шт	16.000	- 0.44	-	7	-	-	-	-	-
14	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ шт	10.000	- 2.71	-	27	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	97	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.2 %			-	8	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	105	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			425	-	57	-	76 24	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	136	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	90	-	-	-	-	
	ПОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	342	57 (90)	76	-	138	-	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	83	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ инж. 3 КАТ. Л.Ю. ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав. гр. В.Н. КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОБОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-021

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	487.556 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	485.713 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.843 ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,019 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1680 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.037 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ R): ТХ1-8 ТХС01-6 АЛ.176

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-549-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 021 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД. / МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТА									
1	ОПТОВАЯ ЦЕЛИНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ НА ОБРАБОТКИ КОЧАННОЙ КАПУСТЫ УДК-30.01(ПО"ПЛОДСЕЛЬМАШ"Г. КИШИНЕВ)	ШТ	1.000	39500.00	39500	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ЛИНИИ									
2	Ц16-1-8 БУНКЕР ПРИЕМНЫЙ БПК.00.000	ШТ	1.000	- 103.00	-	103	46	17 7	84.00 9.09	84 9	-
3	Ц26-921-18ТРАНСПОРТЕР РАЗДАТОЧНЫЙ К1= 1.250 ЛДК.01.000	ШТ	1.000	- 23.50	-	24	19	4 3	33.75 3.91	34 4	-
4	Ц28-921-18ТО ЖЕ,ЛДК.01.000-01 К1= 1.250	ШТ	1.000	- 23.50	-	24	19	4 3	33.75 3.91	34 4	-
5	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ ЛДК.02.000 К1= 1.350	ШТ	2.000	- 25.38	-	51	40	10 7	36.45 4.23	73 8	-
6	Ц28-921-6 ТРАНСПОРТЕР ОТХОДОВ ЛДК.03.000 К1= 1.500	ШТ	1.000	- 28.20	-	28	22	5 4	40.50 4.71	41 5	-
7	Ц28-921-19ТРАНСПОРТЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.500 ЛДК.04.000	ШТ	2.000	- 28.20	-	56	44	11 7	40.50 4.67	81 9	-
8	Ц28-921-5 ЗАГРУЗЧИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.150 ЛДК.05..000	ШТ	2.000	- 6.04	-	12	11	1 1	10.35 0.43	21 1	-
9	Ц28-921-5 ЗАГРУЗЧИК НЕСТАНДАРТА ЛДК.05.000 К1= 1.150	ШТ	1.000	- 6.04	-	6	5	1	10.35 0.43	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц28-921-15 КОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ К1= 1.400 ЛДК.06.000	ШТ	1.000	- 10.54	-	11	10	1	16.80 0.59	17 1	-
11	Ц28-921-2 ОБРЕЗЧИК ЛДК.07.000 К1= 1.250	ШТ	2.000	- 3.70	-	7	7	-	6.25 0.01	13	-
12	Ц28-921-2 ЛИСТООТДЕЛИТЕЛЬ ЛДК.09.000-01	ШТ	2.000	- 2.96	-	6	6	-	5.00 0.01	10	-
13	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ ЛДК.10.000 К1= 1.250	ШТ	2.000	- 23.50	-	47	37	9 6	33.75 3.92	68 8	-
14	Ц28-921-6 СТОЛ ДОРАБОТКИ НЕСТАНДАРТА К1= 1.300 ЛДК.13.000	ШТ	1.000	- 24.44	-	24	19	5 3	35.10 4.08	35 4	-
15	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА К1= 1.350 ЛСК.06.000-02	ШТ	2.000	- 25.38	-	51	40	10 7	36.45 4.22	73 8	-
16	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА ЛСК.06.000-01	ШТ	1.000	- 18.80	-	19	15	4 2	27.00 3.12	27 3	-
17	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР НЕСТАНДАРТА К1= 1.450 ЛСК.06.000-03	ШТ	2.000	- 27.26	-	55	43	10 7	39.15 4.53	78 9	-
18	Ц11-660-2 ФКАФ УПРАВЛЕНИЯ С5956-4-74	ШТ	1.000	- 3.70	-	4	3	-	6.00 0.15	6	-
19	Ц11-721-1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С5976-24АГ	ШТ	1.000	- 2.55	-	3	2	-	4.00 0.14	4	-
	ТРАНСПОРТЕР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛДК.08.000 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ										
20	Ц28-921-18 ТРАНСПОРТЕР ГОТОВЫЙ ПРОДУКЦИИ К1= 1.450 ЛДК11.000	ШТ	9.000	- 27.26	-	245	193	47 32	39.15 4.53	352 41	-
	ТРАНСПОРТЕР ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЛСК.06.000-05 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ										
21	ОПТОВАЯ ЦЕЛИНИЯ ФАСОВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В НА СЕТКИ ЛФК-600М(СВЕРДЛОВСКИЙ З-Д ТОРГОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ)	К-Т	1.000	14200.00	14200	-	-	-	-	-	-
22	Ц28-921-4 МОНТАЖ ЛИНИИ	КОМПЛЕКТ	1.000	- 99.40	-	99	82	15 10	152.00 12.44	152 12	-
23	ОПТОВАЯ ЦЕЛИНИЯ ФАСОВАНИЯ МОРКОВИ В ПАКЕТЫ НА ЛФП-500(Г.ДОНЕЦК ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Х-5886)	К-Т	1.000	32000.00	32000	-	-	-	-	-	-
24	Ц28-921-14 МОНТАЖ ЛИНИИ К1= 1.500	КОМПЛЕКТ	1.000	- 159.00	-	159	131	24 16	241.50 20.70	242 21	-
25	ОПТОВАЯ ЦЕКОНТЕЙНЕРООПРОКИДЫВАТЕЛЬ КО-8 НА (МОСКОВСКИЙ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МЕХ. З-Д)	ШТ	1.000	745.00	745	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц28-921-15ТО ЖЕ,МОНТАЖ К1= 1.100	ШТ	1.000	- 8.28	-	8	8	1	13.20 0.46	13	-
27	17-03 Ч.1 ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РП-2Ц13Б КН.2 П.5-2 91	ШТ	1.000	335.00	335	-	-	-	-	-	-
28	07-2673-51ПОДДОН 2 ГОСТ 21133-87	ШТ	9924.000	34.00	337416	-	-	-	-	-	-
29	190615 Д.1ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ 3 П.2.28 ТОК2-300-925-02	ШТ	262.000	68.00	17816	-	-	-	-	-	-
30	19-06 Д.15ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К2.8У1.1 9 П.21-059	ШТ	3.000	3520.00	10560	-	-	-	-	-	-
31	19-06 Д.15ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103 К4.5 9 П.21-061У1.1	ШТ	2.000	3820.00	7640	-	-	-	-	-	-
32	241831 Д.1ПОДДОН 2ПО 4.1.0 Д ГОСТ 9078-84 П.298	ШТ	327.000	8.60	2812	-	-	-	-	-	-
33	1511-5042 БАТАРЕЯ АККАМУЛЯТОРНАЯ 34 ТНЖ-300 ВМУ2	ШТ	4.000	554.00	2216	-	-	-	-	-	-
34	ОПТОВАЯ ЦЕТЕЛЕЖКА ТГВ-125 -01(3- НА Д"ХОЛОДМАШ"Г.ВОЛЖСК НАРИЙСКАЯ ССР)	ШТ	1.000	660.00	660	-	-	-	-	-	-
35	ОПТОВАЯ ЦЕКИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО НА ДЕЙСТВИЯ КНЭ -25М1	ШТ	1.000	74.00	74	-	-	-	-	-	-
36	Ц28-923-1 ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	1.000	- 2.85	-	3	3	-	5.00 0.01	5	-
37	С121-2695 МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ	Т	0.035	- 393.00	-	14	-	-	-	-	-
38	Е9-122 МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.035	- 50.20	-	2	1	-	34.90 1.57	1	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				465974	1061	806	179 115	-	- 1474	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,21,23,25,27-35				13979	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,21,23,25,27-35				5759	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 37-38				-	1	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-20,22,24,26,36				-	644	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	59	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	116	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	137	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				485712	1843	806	179 115	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	1680	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1037	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			487556	-	806	-	179 115	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	.1680	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	1037	-	-	-	-
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	19	1	-	-	1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1824	805	179	-	1679	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(1036)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	485713	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.3 КАТ.В.Ф.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.Р.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ(С ОХЛАЖДЕНИЕМ)ВМЕСТИМОСТЬЮ 3400ТОНН ИЗ ЛМК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-122

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И МЕБЕЛЬ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АРС01-3 АЛ.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.961	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1,737	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.011	ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	0,193	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.005	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-544-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 022 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ В Т.Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
						МОНТАЖ.						
1	062268 П.1 -25	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ЛД-33.2 СО СКАМЬЕЙ	ШТ	3.000	53.00	159	-	-	-	-	-	-
2	062281 П.1 -25	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ЛД-33.3 СО СКАМЬЕЙ ЦЕНА=53/2*3	ШТ	8.000	79.50	636	-	-	-	-	-	-
3	062261 П.1 -26	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ЛД-40.2	ШТ	2.000	65.00	130	-	-	-	-	-	-
4	291041 Л.2 П.178	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НДР-25.4 ЦЕНА=83/2*4	ШТ	1.000	166.00	166	-	-	-	-	-	-
5	560101 П.506	Л.5СКАМЬЯ	ШТ	11.000	11.00	121	-	-	-	-	-	-
6	05-02 -512	П.12ШТОРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ШТ-1 ЦЕНА=500*1.21	Т	0.001	- 605.00	-	1	-	-	-	-	-
7	С121-2095	КРЮЧКИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН	Т	0.001	- 393.00	-	-	-	-	-	-	-
8	Е9-122	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	Т	0.001	- 50.20	-	-	-	-	34.90 1.57	-	-
9	560101 П.506	Л.5СКАМЬЯ ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН СД-1	ШТ	2.000	11.00	22	-	-	-	-	-	-
10	2406 Л.25 П.15-319	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭРА 1.0/1.0	ШТ	5.000	37.00	185	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц8-615-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ	ШТ	5.000	- 1.22	-	6	4	-	2.00	10	-
12	6Ф-А1-11 .5	ЭЛЕКТРОПЛИТКА БЫТОВАЯ ЭП41-1.2/220	ШТ	1.000	15.20	15	-	-	-	-	-	-
13	092 П.1-99 92	ХОЛОДИЛЬНИК "СМОЛЕНСК 3Е" КШ-120Б ЦЕНА=185х0.95	ШТ	1.000	175.75	176	-	-	-	-	-	-
14	56Ф1у1 72	П.2ШКАФ КОНТОРСКИЙ ГОСТ 16371-84	ШТ	2.000	89.00	178	-	-	-	-	-	-
15	56Ф101 30	П.1СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ГОСТ 17524.1-72	ШТ	1.000	19.00	19	-	-	-	-	-	-
16	271134-139 6	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСП-1	ШТ	1.000	37.00	37	-	-	-	-	-	-
17	56Ф101 68	П.1СТУЛ ГОСТ 17524.2-72	ШТ	1.000	26.50	27	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1871	7	4	-	-	- 10	-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-5,9-10,12-17					56	-	-	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-5,9-10,12-17					23	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 11					-	3	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 6.0 %					-	1	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					1950	11	4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	10	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	5	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1961	-	4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	10	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	5	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ					-	11	4	-	-	10	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(5)				
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	193	-	-	-	-	-
	Прочие затраты						1757					

СОСТАВИЛ ИНЖ.3 КАТ.В.Ф.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

ВЕДОМОСТЬ

25104-08

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 ТОНН ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1491
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	770
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1424
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	39921
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	23637
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	14869
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	41412
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	24407
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	16293
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5784
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	3406
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	259
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2889
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1625
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	284

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2999
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1815
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	623
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2037
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1056
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	382
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ПРОЧИЕ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1480
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	947
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	95
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	56571
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	33256
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	17936

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.Н.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР Г.В.ПОПОВА

ИНЖЕНЕР 2 КАТ. И.И.КАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛИ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Т.С.ГУДКОВА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

gost.e-ecolog.ru