ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-9.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

КНИГА I

Сф 932/08

цена 4-94

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-6-9.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ I35 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

А Л Ь Б О М УШ

К Н И Г А I

СМЕТЫ

Сметная стоимость:	
Общая	II4,04 тыс. руб.
Строительно-монтажных работ	92,0I тыс. руб.
На I топливозаправочную колонку	I6,29 тыс. руб.

Разработан проектным институтом
"Гипронефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом СССР
Распоряжение № 24-I3/5
от 23.04.86 г.
введен в действие
Гипронефтетрансом
Приказ № I82
от 03.06.I986 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	С.Б. БОРД

Волгоград, I986 год

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ I

			Стр.
I.	Пояснительная записка		4
2.	Сводный сметный расчет		5
3.	Объектная смета 2-I	Здание станции	9
4.	Локальная смета 2-I-I	Общестроительные работы	I2
5.	Локальная смета 2-I-IA	Общестроительные работы	3I
6.	Локальная смета 2-I-2	Отопление и теплоснабжение (I вариант)	36
7.	Локальная смета 2-I-2A	Отопление и теплоснабжение (II вариант)	43
8.	Локальная смета 2-I-3	Вентиляция (I-й вариант)	46
9.	Локальная смета 2-I-3A	Вентиляция (II вариант)	52
I0.	Локальная смета 2-I-4	Бытовая канализация	56
II.	Локальная смета 2-I-5	Водопровод хозяйственно-производственный	60
I2.	Локальная смета 2-I-6	Приобретение и монтаж силового электрооборудования (I-й вариант)	66
I3.	Локальная смета 2-I-6A	То же, (II вариант)	76
I4.	Локальная смета 2-I-7	Приобретение и монтаж электроосвещения (I вариант)	83
I5.	Локальная смета 2-I-7A	Приобретение и монтаж электроосвещения (II вариант)	88
I6.	Локальная смета 2-I-8	Приобретение и монтаж телефонизации	95
I7.	Локальная смета 2-I-9	Приобретение и монтаж радиофикации	99
I8.	Локальная смета 2-I-I0	Приобретение и монтаж громкоговорящей связи	I03
I9.	Локальная смета 2-I-II	Приобретение и монтаж сигнализации	I08
20.	Локальная смета 2-I-I2	Приобретение и монтаж оборудования	II2
2I.	Калькуляция № I	Газосветная реклама	II6

			Стр.
22.	Объектная смета 2-2	Заправочные островки	II7
23.	Локальная смета 2-2-I	Общестроительные работы	II9
24.	Локальная смета 2-2-2	Приобретение и монтаж топливо-заправочных колонок	I25-I28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство автозаправочной станции общего пользования пропускной способностью 135 автомобилей в час составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Объемы работ для составления сметной части проекта приняты по чертежам, разработанным институтом "Гипронефтетранс".

Стоимость строительных работ определена по первому территориальному району, принятому в качестве базисного.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы 16,5 процентов, на внутренние сантехнические работы 13,3 процентов, на монтаж металлоконструкций 8,6 процентов, плановые накопления 8 процентов.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам цен на монтаж оборудования, изданным Госстроем СССР, а стоимость оборудования по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 года.

Локальные сметы с индексами А,Б выполнены для вариантов в зависимости от источников теплоснабжения и водоснабжения, от способов приема топлива и уточняются при привязке проекта.

Сметная стоимость строительства определена в сумме 114,04 тыс. рублей.

Составил Кданов

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (1)

МИНИСТЕРСТВО(ВЕДОМСТВО) ФОРМА 1

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 114,04 ТЫС.РУБ.

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ)

" " 198 Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

СОСТАВЛЕН В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1.1984Г.

ПОРЯД. НОМЕР	НОМЕР СМЕТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ,ГЛАВ,ОБЪЕКТОВ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
1.2-1		-ЗДАНИЕ СТАНЦИИ	12,68	2,67	6,44	-	21,79
2.2-2		-ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ	2,39	,16	3,82	-	6,37
3.2-3		-ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА	11,50	3,59	8,66	-	23,75
4.2-4		-ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА	3,69	,88	2,65	-	7,22
5.2-5		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	2,11	,26	-	-	2,37
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	32,37	7,56	21,57	-	61,50
		ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ					
6.3-1		-ЭСТАКАДА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	2,32	,17	,45	-	2,94

ПОРЯД. НОМЕР	НОМЕР СМЕТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ,ГЛАВ,ОБЪЕКТОВ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2,32	,17	,45	-	2,94
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
7.4-1		-ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС	2,74	2,46	,01	-	5,21
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	2,74	2,46	,01	-	5,21
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ					
8.5-1		-ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ И ПРОЕЗДОВ	28,71	-	-	-	28,71
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	28,71	-	-	-	28,71
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
9.6-1		-СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА	,12	-	-	-	,12
10.6-2		-СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ	13,86	,18	-	-	14,04
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	13,98	,18	-	-	14,16
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
11.7-1		-БЛАГОУСТРОЙСТВО	1,52	-	-	-	1,52
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	1,52	-	-	-	1,52
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	81,64	10,37	22,03	-	114,04

ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАПУСТИН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УШ (1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э27827' И1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ' ' ' ' ТИПОВОГО ПРОЕКТА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135А
        ВТ/4АС' ' НОВИКОВ*
Г2*
ВТ2-1' ' 12,68#2,67#6,44###2535#1,72' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ*
ВТ2-2' ' 2,39#0,16#3,82###548#50,36' ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ*
ВТ2-3' ' 11,50#3,59#8,66###4027#2,60' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА*
ВТ2-4' ' 3,69#0,88#2,65###1049#28,67' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА*
ВТ2-5' ' 2,11#0,26####368#0,24' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
И2*
Г3*
ВТ3-1' ' 2,32#0,17#0,45###437#0,3' ЭСТАКАДА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
И1*
Г4*
ВТ4-1' ' 2,74#2,46#0,01###2174#1,22' ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ АЗС*
И1*
Г5*
ВТ5-1' ' 28,71#####1484#1,35' ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ И ПРОЕЗДОВ*
И1*
Г6*
ВТ6-1' ' 0,12#####49#0,3' СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА*
ВТ6-2' ' 13,86#0,18####2404#1,64' СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ*
И1*
Г7*
ВТ7-1' ' 1,52#####66#0,06' БЛАГОУСТРОЙСТВО*
И1*
И2*
ККАПУСТИН' НОВИКОВ' БОРД##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 3 27827

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (1)

ПОРЯД. НОМЕР	НОМЕР СМЕТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ, ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.				ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7	8

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

КВ

ЗАКАЗЧИК

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (1)

ФОРМА 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

СМЕТА В СУММЕ 21,79 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 21,79 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 2-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,79 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2535,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,72 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2-1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	10,74	-	-	-	10,74	-	1777,00	1,22	-
2.2-1-2		-ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(1-ЫЙ ВАРИАНТ)	,64	-	-	-	,64	-	82,00	,06	-
3.2-1-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ(-ЫЙ ВАРИАНТ)	,69	-	-	-	,69	-	72,00	,05	-
4.2-1-4		-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ	,14	-	-	-	,14	-	16,00	,01	-
5.2-1-5		-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	,47	-	-	-	,47	-	19,00	,01	-
6.2-1-6		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	-	,76	4,71	-	5,47	-	345,00	,22	-
7.2-1-7		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ	-	,40	,11	-	,51	-	109,00	,07	-
8.2-1-8		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ	-	,04	,01	-	,05	-	21,00	,01	-
9.2-1-9		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ	-	,06	,02	-	,08	-	41,00	,03	-
10.2-1-10		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ	-	,06	,30	-	,36	-	39,00	,03	-

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УШ (1)

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ									
11.2-1-11		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,02	,02	-	,04	-	14,00	,01	-
12.2-1-12		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	-	-	1,27	-	1,27	-	-	-	-
13.КАЛЬКУЛЯЦИЯ		-ГАЗОСВЕТНАЯ РЕКЛАМА	-	1,33	-	-	1,33	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	12,68	2,67	6,44	-	21,79	-	2535,00	1,72	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЖДАНОВ

ПРОВЕРИЛ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1   Э27816' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' ИЗ*
  2    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                 ' 5518' 1' ' ' ' 2-1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' ' НОВИКОВ*
  3    3   ВТ2-1-1' ' 10,74#####1777#1,22' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
  4    4   ВТ2-1-2' ' 0,64#####82#0,06' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(1-ЫЙ ВАРИАНТ)*
  5    5   ВТ2-1-3' ' 0,69#####72#0,05' ВЕНТИЛЯЦИЯ(-ЫЙ ВАРИАНТ)*
  6    6   ВТ2-1-4' ' 0,14#####16#0,01' БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
  7    7   ВТ2-1-5' ' 0,47#####19#0,01' ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ*
  8    8   ВТ2-1-6' ' #0,76#4,71###345#0,22' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ*
  9    9   ВТ2-1-7' ' #0,40#0,11###109#0,07' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ*
 10   10   ВТ2-1-8' ' #0,04#0,01###21#0,01' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ*
 11   11   ВТ2-1-9' ' #0,06#0,02###41#0,03' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ*
 12   12   ВТ2-1-10' ' #0,06#0,30###39#0,03' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ*
 13   13   ВТ2-1-11' ' #0,02#0,02###14#0,01' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ*
 14   14   ВТ2-1-12' ' ##1,27' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
 15   15   ВТКАЛЬКУЛЯЦИЯ' ' #1,33' ГАЗОСВЕТНАЯ РЕКЛАМА*
 16   16   И2*
 17   17   КНОВИКОВ' БОРД' ЖДАНОВ##КВ*
```

I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/САС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛЬБОМ11 ЛИСТ1-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,739 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1777 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,224 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 237,60 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ Т-30ГРАД.С									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-230 Т.4 Т3 1.4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,03	37,18 -	37,18 -		1	-	1 -	- -	- -
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0,03	30,47 -	12,98 30,47 10,65		1	-	- 1 -	18,69 - 15,34	- - -
3	Е1-65 Т.4 ТАЬ3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,05	204,62 6,50	198,12 78,48		11	-	10 4	11,00 113,01	1 6
4	Е1-936 Т.4 П3.67 П3.72	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА) 100М3	0,06	96,96 96,96	- -		6	6	- -	184,00 -	11 -
5	Е1-231 Т.4 ТА63	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М 1000М3	0,02	44,88 -	44,88 15,73		1	-	- -	- 22,65	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,02	35,53 - 12,43	35,53 - 12,43	1	-	- - -	- - 17,90	- - -
7	Е1-257 Т.4 Т3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	-	20,79 - 7,25	20,79 - 7,25	1	-	- - -	- - 10,44	- - -
8	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,03	11,60 7,40	4,20 2,73	1	-	- -	13,40 3,93	- -
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	46,00 46,00	- -	1	1	- -	99,30 -	3 -
10	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ МИ ПАНАУС 100М3	0,42	46,00 46,00	- -	19	19	- -	99,30 -	42 -
		ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ТОЛЩ.100ММ) М3	1,20	10,70 0,40	0,32 0,10	13	-	- -	0,80 0,13	1 -
12	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	12,00	1,39 0,30	1,09 0,40	17	4	13 5	0,53 0,52	6 6
13	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	34,00	2,64 0,61	2,03 0,74	90	21	69 25	1,04 0,95	35 32
14	СССЦ П3.19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.5.4-Т М3	2,93	44,20 -	- -	130	-	- -	- -	- -
15	СЦСЦ П3.3	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.5.6-Т М3	23,09	40,90 -	- -	944	-	- -	- -	- -
16	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100 М3	0,60	31,70 1,55	0,76 0,23	19	1	- -	2,86 0,30	2 -
17	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ М3	3,20	34,20 2,21	0,81 0,24	109	7	3 1	4,05 0,31	13 1
18	Е8-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ 100М2	0,16	232,00 10,80	4,37 1,31	37	2	- -	19,70 1,69	3 -
19	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО	0,86	90,00 19,50	1,50 0,45	78	17	1 -	33,60 0,58	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (ПРИЯМКОВ И ФУНДАМЕНТОВ) 100М2								
		СТЕНЫ								
20	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510ММ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	43,70	31,60	0,81	1381	97	35	4,05	177
		М3		2,21	0,24			10	0,31	14
21	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,01	13,10	-	13	13	-	21,00	21
		100М2		13,10	-			-	-	-
22	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	29,00	0,23	0,15	7	2	5	0,13	4
		ШТ		0,08	0,06			2	0,08	2
23	СССЦ П9.92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	1,10	64,40	-	71	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,45	0,25	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,14	0,32	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	0,23	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КАРНИЗ								
27	Е9-202	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРНИЗА	1,68	53,80	17,10	90	43	29	41,00	69
		Т		25,50	5,10			9	6,58	11
28	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,68	311,00	-	522	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е14-2	-ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА	1,21	531,00	103,00	643	138	125	201,00	243
		100М2		114,00	32,00			39	41,28	50
30	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	0,51	306,00	-	156	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
31	Е6-173	-ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ МН2 ИЗ БЕТОНА М200	2,50	42,70	0,81	107	12	2	8,40	21
		М3		4,61	0,24			1	0,31	1
32	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН2)	0,19	441,00	1,40	84	24	-	210,00	40
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
33	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО	4,10	35,20	0,56	144	5	3	2,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРУ КАРНИЗА								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	1
34	СЦЕН11 Т.4 П23 Т12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	1,68	15,76	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
35	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	5,70	1,87	34	7	11	2,04	12
				1,20	0,68			4	0,88	5
		ШТ								
36	СССЦ П8-489	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПК-60-15-3А-1У-1	54,00	11,00	-	594	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
37	Е11-11	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М200 В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ	0,20	31,24	-	6	-	-	2,90	1
				1,62	-			-	-	-
		М3								
38	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН3,4,5)	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
39	Е46-55	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ГЛУБИНОЙ 220ММ	0,04	93,80	42,70	4	2	2	49,70	2
				51,10	12,81			1	16,52	1
		100ШТ								
40	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
41	СССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б СТАКАНОВ	0,24	90,20	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
42	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	0,32	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	0,23	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	0,25	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,24	0,41	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.120ММ	0,07	472,00	7,59	32	4	-	115,00	8
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
47	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,54	17,30	1,80	9	8	1	28,50	15
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
48	СССЧ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ	6,48	16,20	-	105	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,54	51,60	0,74	28	4	-	14,30	8
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
50	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,54	267,00	11,70	144	25	6	80,00	43
				46,60	3,50			2	4,51	2
		100М2								
51	Е12-287	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ПО КРОВЛЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	2,81	35,20	0,56	99	4	1	2,54	7
		М3		1,28	0,17			-	0,22	1
		ПЕРЕГОРОДКИ								
52	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (СИЛИКАТНОГО)	0,43	438,00	7,59	187	26	3	115,00	49
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
53	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,29	472,00	7,59	138	18	3	115,00	34
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
		ПОЛЫ								
54	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,49	43,30	0,99	21	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
55	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (БЕТОН М100)	3,94	29,30	-	115	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
56	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	417,00	4,52	23	3	-	108,00	6
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
57	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,42	35,20	0,56	15	1	-	2,54	1
		М3		1,28	0,17			-	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,21	519,00	0,75	110	9	-	75,50	16
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
59	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,21	70,00	0,95	15	2	-	18,80	4
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
60	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,21	9,83	0,08	2	2	-	12,60	3
				7,86	0,02			-	0,03	-
		100М2								
61	Е11-11	-УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М100	2,10	29,30	-	62	3	-	2,90	6
				1,62	-			-	-	-
		М3								
		ПРОЕМЫ								
62	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,12	279,00	156,00	33	8	19	111,00	13
				69,00	50,70			6	65,40	8
		100М2								
63	С121-1966 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83 НОМ630	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ ?	0,27	500,00	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
64	С121-1966 ТО ЖЕ	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ ?	0,27	129,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
65	СЦЕН11 Т.4 П23 112	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	15,76	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,18	1,45	0,35	9	3	2	0,91	6
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
67	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,18	1,34	-	8	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
68	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,95	2,00	0,13	22	7	1	1,16	13
				0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
69	С122-233	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АИ21-10,ПШ12Р2	6,18	13,90	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
70	С122-218	-ТО ЖЕ АГ21-8	3,18	14,20	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С122-217	-ТО ЖЕ,АГ21-7	4,17	15,00	-	63	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
72	С122-218	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С	3,60	14,20	-	51	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
73	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
74	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	7,00	3,11	-	22	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
75	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,32	34,60	1,10	11	6	-	30,00	9
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
76	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (ОТКОСОВ)	0,06	5,84	0,05	1	-	-	9,70	1
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
77	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА УЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК	0,27	407,00	2,00	110	18	-	106,00	29
		100М2		65,40	0,60			-	0,77	-
		ВНУТРЕННЯЯ								
78	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,88	98,40	6,20	185	75	12	64,00	121
		100М2		40,00	3,58			7	4,62	9
79	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,14	215,00	8,00	31	15	1	179,00	25
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
80	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,49	35,80	1,00	17	10	-	37,00	18
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
81	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ (ПОТОЛКА)	0,47	20,70	0,15	10	9	-	29,80	14
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
82	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,11	12,90	0,07	14	8	-	12,70	14
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
83	Е15-511	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,07	11,90	0,03	1	1	-	13,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ПОТОЛКА								
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
84	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,12	450,00	2,00	54	11	-	170,00	20
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
85	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН (ПАНЕЛЕЙ)	0,35	70,10	0,69	25	11	-	56,00	20
				31,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
86	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (СТЕН И ПОТОЛКОВ)	1,66	5,84	0,05	10	8	-	9,70	16
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
87	Е15-576	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,15	27,00	0,02	4	2	-	24,60	4
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
88	Е15-576	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,32	27,00	0,02	9	5	-	24,60	8
				14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
89	Е15-574	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,03	93,00	0,08	3	2	-	88,70	3
				50,80	0,01			-	0,01	-
		100М2								
90	Е15-754	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,12	327,00	1,30	39	3	-	45,30	5
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМКИ								
91	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ПОД ПРИЯМОК ТОЛЩ100ММ)	0,30	10,70	0,32	3	-	-	0,80	-
				0,40	0,10			-	0,13	-
		М3								
92	Е6-225	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 100ММ ИЗ БЕТОНА М150	0,52	55,52	0,92	29	5	-	14,60	8
				8,78	0,28			-	0,36	-
		М3								
93	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН1 И УГОЛКИ)	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
94	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО	0,04	90,00	1,50	4	1	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2								
95	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	2,00	8,06	1,33	16	2	3	1,63	3
		ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ШТ		0,97	0,47			1	0,61	1
96	СССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ П1-8 ИЗ БЕТОНА М200 ПО СЕРИИ 3.006-2,ВЫПУСК2 М3	0,04	59,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
97	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
98	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	0,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
99	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	-	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
100	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	0,04	221,00 33,10	7,34 2,20	9	1	- -	56,70 2,84	2 -
101	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ЗА 2РАЗА 100М2	-	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	- -
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА,ОТМОСТКА								
102	Е1-65 Т.4 ТАБ3 П3.6	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	204,62 6,50	198,12 78,48	5	-	5 2	11,00 113,01	- 2
103	Е1-936 Т.4 П3.67 П3.72	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11КАТЕГОРИИ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3	0,03	96,96 96,96	- -	3	3	- -	184,00 -	6 -
104	Е1-257 Т.4 ТАБ3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	20,79 -	20,79 7,25	1	-	- -	- 10,44	- -
105	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,17	11,60 7,40	4,20 2,73	2	1	- -	13,40 3,93	2 1
106	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,02	46,00 46,00	- -	1	1	- -	99,30 -	2 -
107	Е1-231 1.4 13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	0,01	44,88 -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ЛИШНЕГО) 1000М3								
108	Е1-238 т.4 табл3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,01	35,53	35,53	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,43			-	17,90	-
109	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,10	10,70	0,32	12	-	-	0,80	1
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
110	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	31,00	1,01	0,79	31	7	25	0,39	12
		ШТ		0,22	0,29			9	0,37	11
111	ССЦ П5.19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6-Т	4,53	44,20	-	200	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
112	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100	1,00	31,70	0,76	32	2	1	2,86	3
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
113	Е8-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	0,08	232,00	4,37	18	1	-	19,70	2
		100М2		10,80	1,31			-	1,69	-
114	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,43	90,00	1,50	39	8	-	33,60	15
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
115	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН-1)	0,14	441,00	1,40	62	17	-	210,00	29
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
116	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	3,00	8,06	1,33	24	3	4	1,63	5
		ШТ		0,97	0,47			1	0,61	2
117	ССЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МАРКИ ПТ1,ПТ-2 ПО СЕРИИ 3.006-2 ВЫП2	1,12	60,80	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
118	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,58	0,25	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	0,23	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	0,32	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
121	Е7-668	-УСТАНОВКА Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГРУНТУ	15,00	0,72	0,13	11	9	2	1,01	15
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
122	ССЦ п11-172	-СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	21,00	3,72	-	78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
123	Е9-46	-ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ВХОДА	0,18	58,00	32,10	10	2	6	22,60	4
		Т		13,80	11,80			2	15,22	3
124	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,18	327,00	-	59	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	СЦЕН11 Т.4 П23 Т12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,18	15,76	-	3	-	-	-	-
		1		-	-			-	-	-
126	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,26	628,00	2,32	162	26	-	166,00	43
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
127	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЛОЩАДКУ ТОЛЩ.100ММ МАРКА БЕТОНА М150	3,20	30,22	-	97	5	-	2,90	9
		М3		1,62	-			-	-	-
128	Е11-6	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	1,02	16,00	1,06	16	2	1	3,52	4
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
129	Е11-83	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,10	121,00	1,39	12	2	-	31,10	3
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	-
130	Е11-64	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,10	18,80	0,15	2	-	-	2,35	-
		100М2		1,34	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		8601	848	411		1487
				РУБ.				138		178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7717	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		714	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1140	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		884	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		10739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1777
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1224	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			==========		
1.		С000 П3.19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.5.4-Т	М3	116,66
2.		С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6	100ШТ	0,51
3.		С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00
4.		С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00
5.		С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР 01 15.08.83 НОМ630	Т	0,54
6.		С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,18
7.		С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,68
8.		С122-217	-ТО ЖЕ,АТ21-7	М2	4,17
9.		С122-218	-ТО ЖЕ АТ21-8	М2	6,78
10.		С122-233	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АИ21-10,ПШ12Р2	М2	6,18
11.		С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,28
12.		С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,14
13.		С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,26
14.		С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,24
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			==========		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

15.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1487,37
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		

16.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	1,40
17.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	27,10
18.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	1,66
19.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	19,25
20.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	1,38

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	0,56
22.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,81
23.		509	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,59
24.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	136,50
25.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ СМ3/4АС	МАШ.-Ч	7,73
26.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,60
27.		999	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,25 М3	МАШ.-Ч	3,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
28.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,10
29.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	14,96
30.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ	7,66
31.		2054	-БИТУМ	Т	0,55
32.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	5,13
33.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
34.		2261	-ДОСКИ ОБ.25-32ММ	М3	0,02
35.		2262	-ДОСКИ ОБ.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,06
36.		2265	-ДОСКИ ОБ.25-35ММ	М3	0,01
37.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	1,40
38.		2299	-ДРОВА	М3	0,02
39.		2328	-ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ	КГ	27,48
40.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,03
41.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	1,89
42.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	10,55
43.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	3,07
44.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,28
45.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	8,95
46.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,67
47.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	21,52
48.		2631	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ	М2	17,75
49.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,00
50.		2705	-МЫЛО	КГ	0,67
51.		2751	-ОЛИФА	КГ	3,31
52.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	9,33
53.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	27,77
54.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	11,95
55.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	5,52
56.		2870	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ	М2	27,10
57.		3019	-РУБЕРОИД	М2	56,36
58.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	226,10
59.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	9,95
60.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,02
61.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	12,12
62.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,01
63.		3177	-ТОЛЬ	М2	5,50
64.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	5,08
65.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	16,71
66.		3341	-ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ	ШТ	1,12
67.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	27,91
68.		3406	-ЭМУЛЬСИЯ ПВА	КГ	10,84
69.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,37

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
70.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	1,18
71.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	6,20
72.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	59,13
73.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	22,58
74.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,66
75.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,02
76.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,45
77.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	67,23
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
78.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	9,62
79.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,63
80.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,40
81.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,71
82.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,80
83.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2,54
84.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,53
85.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,59
86.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	0,85
87.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,23
88.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,42
89.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,04
90.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	10,79
91.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	1,80
92.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,45
93.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,92
94.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2,59
95.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	21,79
96.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	0,63
97.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,86
98.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,99
99.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	2,01
100.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	0,48
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
101.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	7,62
102.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,42
103.		10903	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У.П.	1,22
104.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,02
105.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП А	Т	0,73
106.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	9,62
107.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,11
108.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,63

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О А	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
109.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,80
110.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	2,54
111.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	0,53
112.		15831	-ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03
113.		16441	-МАСТИКА БУТЕПРОЛ-2М	КГ	0,02
114.		16907	-ПОРОИЗОЛ 60ММ	М	170,61
115.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,02
116.		17270	-ТАЛЬК	КГ	67,13

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 29    1   Э27726' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 237,6' М3*
 30    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/СУТ' 5465' 1'
                 ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ТП АЛЬБОМ11 ЛИСТ1-11' НОВИКОВ*
 31    3   Н10=16,5*
 32    4   П2#ВАРИАНТ Т-ЗОГРАД.С#*
 33    5   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
 34    6   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 Т3' 26' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М*
 35    7   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 26*
 36    8   Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т.4 ТАБ3 П3.6' 54*
 37    9   Е1-936(А5.1,2)(А5.0,8)#Т.4 П3,67 П3.72' 6' ' + (ДОРАБОТКА)*
 38   10   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 ТАБ3' 15' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
 39   11   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 15*
 40   12   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 Т3' 3*
 41   13   Е1-1185' 3*
 42   14   Е1-968' 3*
 43   15   Е1-968' 42' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ИЗ ПАНДУС*
 44   16   П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
 45   17   Е8-10(А1=10,7)' 1,2' ' + (ТОЛЩ.100ММ)*
 46   18   Е7-401' 12*
 47   19   Е7-403' 34*
 48   20   СТССЦ П3.19(=1)' 0,244.12' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.5.4-Т' М3*
 49   21   СТЦСЦ П3.3(=1)' 0,679.34' 40,9' ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.5.6-Т' М3*
 50   22   Е6-20(А1=31,7)' 0,6' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100*
 51   23   Е8-30(А1=34,2)' 3,2' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ*
 52   24   Е8-18(А1=232)' 16*
 53   25   Е8-27' 86,4' ' + (ПРИЯМКОВ И ФУНДАМЕНТОВ)*
 54   26   П2#СТЕНЫ#*
 55   27   Е8-30(А1=31,6)' 43,7' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 510ММ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
 56   28   Е8-57' 101,5*
 57   29   Е7-445' 29*
 58   30   СТССЦ П9.92(=1)' 1,1' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
 59   31   С147-8' 45' 0,25*
 60   32   С147-15' 14' 0,321*
 61   33   С147-1' 9,1' 0,229*
 62   34   П2#КАРНИЗ#*
 63   35   Е9-202' (0,065.8+0,068.12+0,074.4).1,03=Ф1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРНИЗА*
 64   36   С121-2101' Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
 65   37   Е14-2' 121' ' ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА*
 66   38   С111-31' 51*
 67   39   Е6-173(А1=42,7)' 2,5' ' ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА В МЕСТАХ УСТАНОВКИ МН2 ИЗ БЕТОНА М200*
 68   40   Е6-83' 8,1.24:1000' ' + (МН2)*
 69   41   Е12-287(А1=35,2)' 4,1' ' УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО ПЕРИМЕТРУ КАРНИЗА*
 70   42   СТЦЕН11 Т.4 П23 Т12(=1)' Ф1' 15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
 71   43   П2#ПОКРЫТИЕ#*
 72   44   Е7-177(А1=5,7)' 6*
 73   45   СТССЦ П8-489(=1)' 54' 11' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПК-60-15-ЗА-1У-1' М2*
 74   46   Е11-11(А1=29,3+(28,2-26,3).1,02#)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М200 В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИО
 75   47                 ННЫХ СТАКАНОВ*
 76   48   Е6-83' (0,8.16+1,74.8+0,41.10):1000' ' + (МН3,4,5)*
 77   49   Е46-55(А3.1,75)(А4.1,75)(А5.1,75)' 4' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ГЛУБИНОЙ 220ММ*
 78   50   Е7-209' 4*
 79   51   СТССЦ П8-236(=1)' 0,24' 90,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б СТАКАНОВ' М3*
 80   52   С147-15' 1,7.4' 0,321*
 81   53   С147-1' 2,3.4' 0,229*
 82   54   С147-8' 2,6,4' 0,25*
           С147-24' 5,9.4' 0,413*
```

```
 83    55        Е8-45(А1=472)' 6,7' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ.120ММ*
 84    56        П2#КРОВЛЯ#*
 85    57        Е12-286' 54*
 86    58        СТССЦ П3-146(=1)' 54.0,12' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ' М3*
 87    59        Е12-299(А1=51,6)' 54*
 88    60        Е12-74' 54*
 89    61        Е12-287(А1=35,2)' 2,81' ' СОЗДАНИЕ УКЛОНА ПО КРОВЛЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
 90    62        П2#ПЕРЕГОРОДКИ#*
 91    63        Е8-45(А1=438)' 42,7' ' + (СИЛИКАТНОГО)*
 92    64        Е8-45(А1=472)' 29,2*
 93    65        П2#ПОЛЫ#*
 94    66        Е11-2(А1=43,3)' 49,3*
 95    67        Е11-11(А1=29,3)' 3,94' ' + (БЕТОН М100)*
 96    68        Е11-135(А1=417)' 5,41*
 97    69        Е12-287(А1=35,2)' 0,42' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
 98    70        Е11-205' 21,1*
 99    71        Е11-55(А1=70)' 20,8*
100    72        Е11-77' 20,8*
101    73        Е11-11(А1=29,3)' 2,1' ' УСТРОЙСТВО УТОЛЩЕНИЯ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М100*
102    74        П2#ПРОЕМЫ#*
103    75        Е9-34' 12' ' МОНТАЖ ОКОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
104    76        С121-1966#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83 НОМ630' (0,113+0,0764.2).1,03=Ф2' 500*
105    77        С121-1966#ТО ЖЕ' Ф2' 629-500*
106    78        СТЦЕН11 Т.4 П23 Т12(=1)' Ф2' 15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Г*
107    79        Е10-105' 2,06.3*
108    80        Е10-140' 2,06.3*
109    81        Е10-107' 1,59.2+1,39,3+1,8.2=Ф3*
110    82        С122-233' 2,06.3' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДИ21-10,ПЩ12Р2*
111    83        С122-218' 1,59.2' ' ТО ЖЕ ДГ21-8*
112    84        С122-217' 1,39.3' ' ТО ЖЕ,ДТ21-7*
113    85        С122-218' 1,8.2*
114    86        С111-446' 3*
115    87        С111-448' 7*
116    88        П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
117    89        П2#НАРУЖНЫЕ#*
118    90        Е15-210(А1=34,6)' 31,6*
119    91        Е15-508' 6,3' ' + (ОТКОСОВ)*
120    92        Е15-79(А1=407)' 27,1' ' ОБЛИЦОВКА УЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
121    93        П2#ВНУТРЕННИЕ#*
122    94        Е15-246(А1=98,4)' 188,5*
123    95        Е15-277(А1=215)' 14,2*
124    96        Е15-275(А1=35,8)' 48,69*
125    97        Е15-297(А1=20,7)' 46,99' ' + (ПОТОЛКА)*
126    98        Е15-502' 111,1*
127    99        Е15-511' 7,37' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА*
128   100        Е15-86' 11,95*
129   101        Е15-561' 35,39' ' + (ПАНЕЛЕЙ)*
130   102        Е15-508' 165,72' ' + (СТЕН И ПОТОЛКОВ)*
131   103        Е15-576' 2,06.3,2,4*
132   104        Е15-576' Ф3.(3,2-0,3)*
133   105        Е15-574' Ф3,0,3*
134   106        Е15-754' 12*
135   107        П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
136   108        П2#ПРИЯМКИ#*
137   109        Е8-10(А1=10,7)' 0,3' ' + (ПОД ПРИЯМОК ТОЛЩ100ММ)*
138   110        Е6-225(А1=60,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,52' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 100ММ ИЗ БЕТОНА М150*
139   111        Е6-83' (7,5+7):1000' ' + (МН1 И УГОЛКИ)*
140   112        Е8-27' 4,1*
141   113        Е7-21(А1=8,06)' 2*
```

```
142   114   СТССЦ П8-503(=1)' 0,04' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЯ П1-8 ИЗ БЕТОНА М200 ПО СЕРИИ 3.006-2,
                ВЫПУСК2' М3*
143   115   С147-8' 1,2' 0,25*
144   116   С147-1' 0,6' 0,229*
145   117   С147-15' 0,4' 0,321*
146   118   Е34-304' 0,42*
147   119   Е15-614' 0,42' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПРИФЛЕНОЙ СТАЛИ ЗА 2РАЗА*
148   120   П2#ПЛОЩАДКИ ВХОДА,ОТМОСТКА#*
149   121   Е1-65(А3.1,2)(А3.1,2)(А4.1,2)(А4.1,2)(А5.1,2)#Т.4 ТАБ3 П3.6' 22*
150   122   Е1-936(А5.1,2)(А5.0,8)#Т.4 П3,67 П3,72' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11КАТЕГОРИИ ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕИ*
151   123   Е1-257(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 ТАБ3' 17*
152   124   Е1-1185' 17*
153   125   Е1-968' 2*
154   126   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 Т3' 6' ' + (ЛИЩНЕГО)*
155   127   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)#Т.4 ТАБЛ3' 6*
156   128   Е8-10(А1=10,7)' 1,1*
157   129   Е7-400' 31*
158   130   СТССЦ П3.19(=1)' 0,146.31' 44,2' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6-Т' М3*
159   131   Е6-20(А1=31,7)' 1' ' МОНОЛИТНЫЕ У4АСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100*
160   132   Е8-18(А1=252)' 7,8*
161   133   Е8-27' 43,4*
162   134   Е6-83' 0,068.2' ' + (МК-1)*
163   135   Е7-21(А1=8,06)' 3*
164   136   СТЦСЦ П8-503(=1)' 1,12' 60,8' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ МАРКИ ПТ1,ПТ-2 ПО СЕРИИ 3.006-2 ВЫП2' М3*
165   137   С147-8' 58,4' 0,25*
166   138   С147-1' 9,2' 0,229*
167   139   С147-15' 4,6' 0,321*
168   140   Е7-668' 15' ' УСТАНОВКА Ж/БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГРУНТУ*
169   141   СТССЦ П11-172(=1)' 21' 3,72' СТОИМОСТЬ Ж/Б СТУПЕНЕЙ С МОЗАИ4НЫМ ПОКРЫТИЕМ' М*
170   142   Е9-46' 0,171.1,03=Ф4' ' ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ВХОДА*
171   143   С121-1981' Ф4*
172   144   СТЦЕН11 Т.4 П23 112(=1)' Ф4' 15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
173   145   Е11-71(А1=628)' 25,8*
174   146   Е11-11(А1=29,3*(27,2-26,3).1,02#)' 3,2' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЛОЩАДКУ ТОЛЩ.100ММ МАРКА БЕТОНА М150*
175   147   Е11-6(А1=16)' 1,02' ' ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ*
176   148   Е11-83(А1=121)' 10,2' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
177   149   Е11-84(А1=18,8)' 10,2*
178   150   КБОРД' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛЬБОМ11 ЛИСТ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,790 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 93 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,066 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-1-1								
		ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП20ГРАД								
1	Е8-30	-СТЕНЫ ТОЛЩ.380ММ ИЗ ЭФФИКТИВНОГО КИРПИЧА	14,24	38,20	0,81	544	31	11	4,05	58
		М3		2,21	0,24			3	0,31	4
2	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,26	13,10	-	3	3	-	21,00	5
		100М2		13,10	-			-	-	-
3	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
4	СЦСЦ П9.92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,17	64,40	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	0,32	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ2-1-1								
		КАНАЛЫ КЛ2								
6	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,24	10,70	0,32	3	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
7	Е6-225	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	0,34	55,52	0,92	19	3	-	14,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150		8,78	0,28			-	0,36	-
		М3								
8	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	4,00	8,06 0,97	1,33 0,47	32	4	5 2	1,63 0,61	7 2
		ШТ								
9	СЦСЦ П8-503	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ ПЗ-8 ИЗ БЕТОНА М300	0,08	60,80	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	0,25	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	0,23	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	0,32	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,06	90,00 19,50	1,50 0,45	6	1	- -	33,60 0,58	2 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		629	43	17		78
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		629	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		790	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		790	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-1А

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦ П9.92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,25
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,06
4.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	77,92
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,32
7.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,68
8.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	13,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,02
10.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,40
11.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,98
12.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,35
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
13.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,64
14.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,35
15.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
16.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	3,28
17.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	5,41

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,26
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,01
20.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,64
21.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	0,35
22.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,01

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УIII (1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
44    1    Э27612' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
45    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5518' 1'
                ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-1А' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' ТП АЛЬБОМ11 ЛИСТ' НОВИКОВ*
46    3    Н10=16,5*
47    4    П2#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 2-1-1#*
48    5    П2#ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП20ГРАД#*
49    6    Е8-30(А1=38,2)' 14,24' ' СТЕНЫ ТОЛЩ.380ММ ИЗ ЭФФИКТИВНОГО КИРПИЧА*
50    7    Е8-57' 26*
51    8    Е7-445' 8*
52    9    СТЦСЦ П9.92(=1)' 0,17' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
53   10    С147-15' 4,08' 0,321*
54   11    П2#ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ2-1-1#*
55   12    П2#КАНАЛЫ КЛ2#*
56   13    Е8-10(А1=10,7)' 0,24*
57   14    Е6-225(А1=60,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,17.2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150*
58   15    Е7-21(А1=8,06)' 4*
59   16    СТЦСЦ П8-503(=1)' 0,08' 60,8' СТОИМОСТЬ Ж/Б ПЛИТЫ П3-8 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
60   17    С147-8' 5,6' 0,25*
61   18    С147-1' 1,2' 0,229*
62   19    С147-15' 0,8' 0,321*
63   20    Е8-27' 6,2*
64   21    КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/САС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (1-И ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ11 СПЕЦИФ ОВ.СО ЛИСТ 1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,643 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,059 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	18,00	0,86 0,21	0,01 -	15	4 -	- -	0,35 -	6 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	27,00	0,91 0,21	0,01 -	25	6 -	- -	0,35 -	9 -
3	Е16-58	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	6,00	3,73 0,53	0,07 0,02	22	3 -	- 0,03	0,86 -	5 -
4	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ	33,80	5,12 0,22	0,03 0,01	173	7 -	1 0,01	0,39 -	13 -
5	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,20 -	- -	5	- -	- -	- -	- -
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,45	3,94 3,73	- -	2	2 -	- -	5,16 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
7	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,06	4,22	-	1	-	-	5,16	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,73	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
8	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,07	22,70	0,33	2	2	-	41,00	3
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
9	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,07	63,80	-	4	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		-	-			-	-	-
		КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79								
		М3								
10	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,01	207,00	0,97	2	1	-	212,00	2
		СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ								
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
11	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	868,00	-	1	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н,								
		Ф-В, Ф-Н		-	-			-	-	-
		1000М2								
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
12	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,00	2,18	0,05	9	2	-	0,66	3
		СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			-	0,03	-
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
13	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	- 4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-АН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т АН-57: Т-3.5								
		М								
14	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	4,00	0,52	-	2	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-АН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т АН-48: Т-2,5								
		(45Х2,8)								
		М								
15	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
19	СПР-НТ 23-07 П1-0418	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМ 40ММ 15К4 16П1	2,00	8,23	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
21	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	3,00	3,91	0,01	12	-	-	0,22	1
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
22	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	3,00	2,41	-	7	1	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
23	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,06	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
24	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ	0,06	63,80	-	4	-	-	-	-
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
25	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ	0,02	207,00	0,97	5	3	-	212,00	5
		ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		124,00	0,29			-	0,37	-
		100М2								
26	С114-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н,	-	868,00	-	2	-	-	-	-
		Ф-В, Ф-Н		-	-			-	-	-
		1000М2								
27	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			-	0,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			531	48	2		78
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИН

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-2

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (1-И ВАРИАНТ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СПР-Н1 23-07 П1-0418		-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМ 40ММ 15К4 16П1	ШТ	2,00
	2.С113-135		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48: Т-2.5 (45Х2,8)	М	4,00
	3.С113-139		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5	М	- 4,00
	4.С114-191		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н, Ф-В, Ф-Н	100СМ2	0,00
	5.С114-350		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0,13
	6.С130-91		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	7,00
	7.С130-92		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00
	8.С130-93		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	79,71
10.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	16,18
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

12.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,20
13.		2165	-ВОДА	М3	0,68
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,13
15.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	35,80
16.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
17.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	3,00
18.		7021	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	3,00
19.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

20.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т -	0,01
21.		10656	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	1,00
22.		10684	-УЗЛЫ ЭЛЕВАТОРНЫЕ НР 1 И 2, ДЛИНОЙ 2,5М, ВЫСОТОЙ 0,8М	УЗЕЛ	1,00
23.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	10,00
24.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	27,00
25.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ	М	6,00
26.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	9,07
27.		17264	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ	М	4,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
65      1       Э27613' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
66      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТ/4АС' 5518' 1
                        ' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-2' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (1-Й ВАРИАНТ)' ТП АП1
                        1 СПЕЦИФ ОВ.СО ЛИСТ 1-5' НОВИКОВ*
67      3       Н10=16,5*
68      4       П2#ОТОПЛЕНИЕ#*
69      5       Е16-35' 18*
70      6       Е16-36' 27*
71      7       Е16-58' 6*
72      8       Е18-116' 33,8*
73      9       С130-91' 4*
74      10      Е16-219' 45*
75      11      Е16-220' 6*
76      12      Е26-15' 0,07*
77      13      С114-350' 0,07*
78      14      Е26-81' 1,12*
79      15      С114-191' 1,12*
80      16      П2#ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ#*
81      17      Е16-55' 4*
82      18      С113-139(ВП)' 4*
83      19      С113-135' 4' ' + (45Х2,8)*
84      20      С130-91' 3*
85      21      С130-92' 2*
86      22      С130-93' 2*
87      23      Е16-135' 2*
88      24      СТПР-НТ 23-07 П1-0418(=3)' 2' 7,5.1,098' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМ 40ММ 15К4 16П1' ШТ*
89      25      Е18-184' 1*
90      26      Е18-226' 3*
91      27      Е18-228' 3*
92      28      Е26-15' 0,06*
93      29      С114-350' 0,06*
94      30      Е26-81' 2,2*
95      31      С114-191' 2,2*
96      32      Е18-202' 1*
97      33      КБОРА' ПОДОЛИ4' ЖДАНОВ###ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (11-ОЙ ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ11 СПЕЦИФ ОВ С02-ЛИСТ1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,852 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТОИМОСТЬ ПСКОВСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП-250 ШТ	71,00	12,00	-	852	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			852	-	-	-	-
			РУБ.					-	-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			852	-	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			852	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			852	-	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-2А

ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ
(11-ОЙ ВАРИАНТ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СТОИМОСТЬ ПСКОВСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП-250	ШТ	71.00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  98      1       Э27614' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  99      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 15ЗАВТ/4АС' 5518' 1'
                          ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-2А' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (11-ОЙ ВАРИАНТ)' ТП АВ
                          11 СПЕЦИФ ОВ С02-ЛИСТ1-4' НОВИКОВ*
 100      3       СТСТОИМОСТЬ ПСКОВСКОГО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА (=14)' 71' 12' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭП-250' ШТ*
 101      4       КВОРА' ПОДОЛИН' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ (11-ОЙ ВАРИАНТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ11 СПЕЦИФ ОВ СО-2 ЛИСТ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,687 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	2,00	11,82	0,46	24	11	1	8,92	18
				5,50	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
2	СПР-НТ15-14-П11-007	-СТОИМОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЭВ-9/04	1,00	97,20	-	97	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	СПР-НТ15-14-СТР87	-ТОЖЕ, УАЛ-400/09	1,00	307,80	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
5	СПР-НТ23-01-01А0П2П128	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Р08-30	1,00	15,12	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
7	Е20-568	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	3,00	15,99	0,10	48	5	-	3,01	9
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
8	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	3,00	8,43	0,03	25	8	-	4,30	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
9	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,10	3,75	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
10	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,05	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
11	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	1,98	7,36	0,04	15	2	-	1,62	3
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
12	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,14	5,40	0,04	17	3	-	1,62	5
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
13	Е20-94	-УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	2,95	1,66	0,08	5	4	-	2,55	8
		М2		1,45	0,02			-	0,03	-
14	СПР-НТ06-04	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ СЕЧЕНИЕМ 200Х150ММ	2,50	1,58	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	СПР-НТ06-04	-ТОЖЕ,200Х200ММ	1,50	1,84	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА (ВОЗДУХОВОДОВ)	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
17	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА КОРОБОВ	0,03	5,84	0,05	1	-	-	9,70	-
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			633	40	1		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			405	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			405	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-3

ВЕНТИЛЯЦИЯ (11-ОЙ ВАРИАНТ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			==========		
1.	СПР-Н(15-14П11-007		-СТОИМОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЭВ-9/04	ШТ	1,00
2.	С130-1467		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	0,10
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			==========		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	69,99
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		

4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,99
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

5.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	0,01
6.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
7.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,25
8.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,14
9.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,05
10.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9,31
11.		6492	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,05Т	ШТ	1,00
12.		6543	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	2,00
13.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	5,12
14.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	3,33
15.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	5,00
16.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	3,00
18.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	3,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
71   1   Э27725' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
72   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/ЧАС' 5465' 1'
                ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-3' ВЕНТИЛЯЦИЮ (11-ОЙ ВАРИАНТ)' ТП АЛ11 СПЕЦИФ ОВ СО-2 ЛИСТ1-7' НОВИКОВ
                *
73   3   Н10=16,5*
74   4   Е18-76' 2*
75   5   СТПР-НТ15-14П11-007(=14)' 1' 90.1,08' СТОИМОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КЭВ-9/04' ШТ*
76   6   СТПР-НТ15-14СТР87(=14)' 1' 285.1,08' ТОЖЕ,УАЛ-400/09' ШТ*
77   7   Е18-211' 1*
78   8   СТПР-НТ23-01-01ДОП2П128(=3)' 1' 14.1,08' СТОИМОСТЬ НАСОСА РОВ-30' ШТ*
79   9   Е20-704' 1*
80  10   Е20-568' 3*
81  11   Е20-525' 3*
82  12   С130-1487' 0,1*
83  13   Е20-697' 5*
84  14   Е20-1' 2,3.0,314+2,5.0,502*
85  15   Е20-2' 5.0,628*
86  16   Е20-94' 2,5.0,7+1,5.0,8' ' УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
87  17   СТПР-НТ06-04(=1)' 2,5' 1,47.1,074' СТОИМОСТЬ КОРОБОВ СЕЧЕНИЕМ 200Х150ММ' М*
88  18   СТПР-НТ06-04(=1)' 1,5' 1,71.1,074' ТОЖЕ,200Х200ММ' М*
89  19   Е15-614' 2,3.0,314+0,502.2,5+5.0,628' ' + (ВОЗДУХОВОДОВ)*
90  20   Е15-508' 2,5.0,7+1,5.0,8' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА КОРОБОВ*
91  21   КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/САС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-ЗА(11-ОЙ ВАРИАНТ)

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП.АЛ11 СПЕЦИФ ОВ.СО ЛИСТ1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,266 Тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 Чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 Тыс.руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	11,82	0,46	12	6	-	8,92	9				
		ШТ		5,50	0,14			-	0,18	-				
2	СПР-НТ15-14-01 П11	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ УКС-100	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
3	Е20-568	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-201 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	15,99	0,10	16	2	-	3,01	3				
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-				
4	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4				
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-				
5	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	2,70	0,05	8	3	-	1,41	4				
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-				
6	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1,57	5,40	0,04	8	1	-	1,62	3				
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-				
7	Е20-94	-МОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	1,20	1,66	0,08	2	2	-	2,55	3				
		М2		1,45	0,02			-	0,03	-				
8	СПР-НТ06-04-	-СТОИМОСТЬ КОРОБА СЕЧЕНИЕМ 300Х100	1,00	4,55	-	5	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		-	-			-	-	-
9	СРОЗНИ4НАЯ ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВК5-У4 ШТ	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА (ВОЗДУХОВОДА) 100М2	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
11	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ВОРОБА) 100М2	0,01	5,84	0,05	1	-	-	9,70	-
				4,90	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				251	18	-		27
								-		-
		РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				190	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ.				190	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				68	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	19	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД2

СОСТАВИЛ ПОДОЛИ4

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-3А(11-ОЙ ВАРИАНТ)

ВЕНТИЛЯЦИЮ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СПР-И115-14-01 П11		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ УНС-100	ШТ	3,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	27,24
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,88
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	0,01
5.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,38
6.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,04
7.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,02
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,10
9.		6633	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	1,57
10.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	1,02
11.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	1,00
13.		10777	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫХ РР-1	ШТ	5,00
14.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	1,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  102      1        Э27615' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  103      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100АВТ/СУТ' 5518' 1'
                            ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-3А(11-ОЙ ВАРИАНТ)' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ТП.АЛ11 СПЕЦИФ ОВ.СО ЛИС11-5' НОВИКОВ*
  104      3        Н10=16,5*
  105      4        Е18-76' 1*
  106      5        СТПР-Н115-14-01 П11(=14)' 1' 180' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ УНС-100' ШТ*
  107      6        Е20-568' 1*
  108      7        Е20-525' 1*
  109      8        Е20-402' 3*
  110      9        Е20-2' 2,5.0,628*
  111      10       Е20-94' 1,2' ' МОНТАЖ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
  112      11       СТПР-НТ06-04(=1)' 1' 4,24.1,074' СТОИМОСТЬ КОРОБА СЕЧЕНИЕМ 300Х100' М*
  113      12       СТРОЗНИЧНАЯ ЦЕНА(=14)' 1' 10' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКБ-У4' ШТ*
  114      13       Е15-614' 1,5' ' + (ВОЗДУХОВОДА)*
  115      14       Е15-508' 1,2' ' + (АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО КОРОБА)*
  116      15       КБОРД2' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-4

НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ.11 СПЕЦИФ-01-ВК.10 ЛИСТ 1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,136 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	1,92 0,38	-	4	1	-	0,61 -	1 -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	10,00	3,10 0,37	0,01 -	31	4	- -	0,58 -	6 -
3	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	4,00	4,59 0,49	0,03 0,01	18	2	- -	0,79 0,01	3 -
4	Е17-12	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	2,00	14,20 0,97	0,06 0,02	28	2	- -	1,56 0,03	3 -
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
6	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,10 1,86	0,14 0,04	23	2	- -	3,02 0,05	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			110	11	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-4

КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	16,78
2.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	4,19
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,47
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		5071	-КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,23
5.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,05
6.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	0,28
7.		7022	-ТРАПЫ	ШТ	1,00
8.		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М	2,00
9.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М	9,98
10.		7232	-УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	2,00
11.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
13.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	3,99

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
117      1      Э27617' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
118      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС' 5518' 1'
                        ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-4' КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ К1' ТП АЛ.11 СПЕЦИФ-01-ВК.10 ЛИСТ 1-12' НОВИКОВ
                        *
119      3      Н10=16,5*
120      4      Е16-33' 2*
121      5      Е16-34' 10*
122      6      Е16-31' 4*
123      7      Е17-12' 2*
124      8      Е17-36' 1*
125      9      Е17-62' 1*
126      10     КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-5

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ(В1)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП СПЕЦИФ-01-ВК.СО ЛИСТ1-12

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,472 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
2	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	1,20	0,01	7	1	-	0,37	2
		М		0,23	-			-	-	-
3	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	1,35	0,01	7	1	-	0,37	2
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,36	0,01	14	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	1,58	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
6	С130-1048	-КРАНЫ ТУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНО ПОКРЫТИЕМ НАСТОЛЬНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ К1Н-15Д	1,00	3,08	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,31	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.								
8	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,87	-	6	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
9	С130-118	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	3,00	2,32	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
10	24-02 П03-020	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОП-100	1,00	318,00	-	318	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	24-02 П03-004	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ОУ-5 РУЧНЫЕ ШТ	1,00	10,33	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	24-02 П03-013	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП-100 ШТ	6,00	3,34	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
14	Е16-135	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
15	СПР-НТ17-04-1980П103	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32 ШТ	1,00	19,21	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
17	Е15-614	-ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ ТРУБ	0,07	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		449	11	-		19
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		348	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		348	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		96	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-5

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ(61)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.СПР-НТ17-04-1980 П103		-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32	ШТ	1,00
	2.24-02 П03-020		-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОП-100	ШТ	8,00
	3.С130-115		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ.	4,00
	4.С130-117		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	3,00
	5.С130-118		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ.	3,00
	6.С130-1048		-КРАНЫ ГУАЛЕТНЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНО ПОКРЫТИЕМ НАСТОЛЬНЫЕ, С ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ КТп-15Д	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	19,51
8.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	8,80
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,70
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	1,10
11.		2165	-ВОДА	М3	0,29
12.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
13.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	1,83
14.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,20
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,82

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
17.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
18.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	6,00
19.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	5,00
20.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	10,00
21.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	5,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  6      1        Э27716' НВГ1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  7      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС' 5518' '
                          ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-5' ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ(В1)' ТП СПЕЦИФ-01-ВК.СО ЛИ
                          СТ1-12' НОВИКОВ*
  8      3        Н10=16,5*
  9      4        Е16-2' 5*
 10      5        Е16-41' 6*
 11      6        Е16-42' 5*
 12      7        Е16-43' 10*
 13      8        Е16-44' 3*
 14      9        С130-1048' 1*
 15     10        С130-115' 4*
 16     11        С130-117' 3*
 17     12        С130-118' 3*
 18     13        П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
 19     14        Н22=6*
 20     15        Т24-02#П03-020(=14)' 1' 300' ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОП-100' ШТ*
 21     16        Т24-02#П03-004(=14)' 1' 9,75' ОГНЕТУШИТЕЛИ О)-5 РУЧНЫЕ' ШТ*
 22     17        Т24-02#П03-013(=14)' 6' 3,15' ОГНЕТУШИТЕЛИ ОХВП-100' ШТ*
 23     18        Е18-226' 1*
 24     19        Е16-135' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ*
 25     20        СТПР-НТ17-04-1980П103(=3)' 1' 17,5.1,098' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-32' ШТ*
 26     21        Е16-219' 29*
 27     22        Е15-614' 7,5' ' ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ ТРУБ*
 28     23        КБОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1353АПРАВОК В ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.ВАРИАНТ1(ОТПУСК НЕПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-1,2,3,6,9,11
СПЕЦИФ.Э.СО АЛ.У1 ВЕДОМЭ.ВМ,ВО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,471 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 345 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,220 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
		ШКАФ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШЭУ2-12-1ШТ								
1	15-17-81Г П1-075	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 1800Х1000Х400ММ М	1,00	118,80 - -	- -	119	-	- - -	- - -	- - -
2	15-07-81Г П5-056 15-17-81Г П1-481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53 ШТ	15,00	1,51 - -	- -	23	-	- - -	- - -	- - -
3	15-04-80Г П04-220 15-17-81Г П1-386	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ	12,00	7,78 - -	- -	93	-	- - -	- - -	- - -
4	17-01-80Г П08-038 15-17-81Г П1-477	-СЧЕТЧИК СА4У-И672М ШТ	1,00	12,80 - -	- -	13	-	- - -	- - -	- - -
5	15-04-80Г П01-062 П01-074 15-17-81Г П1-352	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2056-10ХЛ4 ШТ	1,00	26,19 - -	- -	26	-	- - -	- - -	- - -
6	15-04-80Г А01-058 П01-072 15-17-81Г	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МБ-10-16,1,6А(ИЗГОТОВЛЕНО В ГДР) ШТ	12,00	13,23 - -	- -	159	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-351									
7	15-04-80Г	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВ	12,00	8,59	-	103	-	-	-	-
	П01-057	ТВЛ57-1020,10А(ИЗГОТОВЛЕНО В								
	П01-071	ГАР)		-	-			-	-	-
	15-17-81Г	ШТ								
	П1-351									
8	36-09-79Г	-РЕЗИСТОР ПЭ20-2200 ОМ+-5ПРОЦ	3,00	0,82	-	2	-	-	-	-
	П1-0458	ШТ								
	15-17-81Г			-	-			-	-	-
	П1-422									
9	15-03-81Г	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	3,00	3,46	-	10	-	-	-	-
	П05-001	ТК20-05-0,66/110 100/5А								
	15-17-81Г	ШТ		-	-			-	-	-
	П1-464									
10	36-05	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СЬ24-9	1,00	18,92	-	19	-	-	-	-
	П4-269	ШТ								
	15-17-81Г			-	-			-	-	-
	П1-490									
11	15-04-80Г	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПНТ-10	1,00	0,83	-	1	-	-	-	-
	П03-060	ШТ								
	П03-062			-	-			-	-	-
	15-17-81Г									
	П1-379									
12	15-17-81Г	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗМ22-23	114,00	0,43	-	49	-	-	-	-
	П1-496	ЗАЖИМ								
				-	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ В СОСТАВЕ:								
13	17-08	--/БЛОК АППАРАТНЫЙ	1,00	356,40	-	356	-	-	-	-
	П1-101	ШТ								
				-	-			-	-	-
14	17-08	-Б/УСТРОЙСТВО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ	1,00	104,76	-	105	-	-	-	-
	П4-087	ШТ								
				-	-			-	-	-
15	17-08	-В/ПЕРФОРАТОР	1,00	756,00	-	756	-	-	-	-
	П1-084	ШТ								
				-	-			-	-	-
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3067-21У3-1ШТ								
16	15-17-81Г	-ПУНКТ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ	1,00	64,80	-	65	-	-	-	-
	П1-250	800Х800Х150ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
17	15-04-80Г	-ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ АЕ2046Б ДО	8,00	21,44	-	172	-	-	-	-
	П01-060	63А								
	П01-073	ШТ		-	-			-	-	-
	15-17-81Г									
	П1-255									
18	24-04-01	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07	2,00	1058,40	-	2117	-	-	-	-
	1981Г	ШТ								
	П114			-	-			-	-	-
19	24-04-01	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО	4,00	84,24	-	337	-	-	-	-
	1981Г	УПРАВЛЕНИЯ Д-03М								
	П110	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	15-04-80Г П04-236	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222 ШТ	1,00	9,29	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	15-04-80 П04-206	-ТО ЖЕ,ПМЕ-084 ШТ	7,00	9,50	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	29-02-20 П1-138	-КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННАЯ КТ-4М ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ШТ	1,00	108,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
23	Ц8-571-3	-МОНТАЖ ШКАФА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШЭУ2-12 М	1,00	10,60	1,52	11	5	2	8,00	6
				4,95	0,59			1	0,76	1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ ШЭУ2-12								
24	Ц8-574-56	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ АС-53 ШТ	15,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
				0,33	-			-	-	-
25	Ц8-574-44	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111 ШТ	12,00	1,15	-	14	7	-	0,90	11
				0,55	-			-	-	-
26	Ц8-574-55	-СЧЕТЧИК СА4У-И672М ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
27	Ц8-574-24	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2056 ШТ	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
				0,96	-			-	-	-
28	Ц8-574-23	-ТО ЖЕ,МБ-10-16 ШТ	12,00	1,14	-	14	9	-	1,00	12
				0,78	-			-	-	-
29	Ц8-574-18	-ТО ЖЕ,АВ ТВ57-1020,10А ШТ	12,00	0,23	-	3	1	-	0,20	2
				0,11	-			-	-	-
30	Ц8-574-56	-РЕЗИСТОР ПЭ20-2200 ОМ ШТ	3,00	0,55	-	2	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
31	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК20-100/5А ШТ	3,00	0,51	-	2	-	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-
32	Ц8-574-57	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ24-9 ВЫВОДА	1,00	0,16	-	1	-	-	0,20	-
				0,10	-			-	-	-
33	Ц8-574-6	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10 ШТ	1,00	0,66	-	1	-	-	0,40	-
				0,34	-			-	-	-
34	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3 ШТ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
35	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	1,14	-	9	6	-	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ20466 ШТ		0,78	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ В СОСТАВЕ:								
36	Ц11-907-4	-А/МОНТАЖ БЛОКА АППАРАТНОГО ШТ	1,00	12,70 11,30	0,98 0,43	13	11	1 -	19,00 0,55	19 1
37	Ц11-907-1	-Б/МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ШТ	1,00	13,30 11,60	1,37 0,60	13	12	2 1	19,00 0,77	19 1
38	Ц11-907-8	-В/МОНТАЖ ПЕРФОРАТОРА ШТ	1,00	20,50 18,70	1,25 0,55	21	19	2 1	31,00 0,71	31 1
39	Ц10-179-9	-МОНТАЖ КАБИНЫ ТЕЛЕФОННОЙ КТ-4М ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ ШТ	1,00	13,60 9,87	- -	14	10	- -	16,00 -	16 -
40	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ДМ-07 ШТ	2,00	4,72 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1
41	Ц8-573-3	-ТО ЖЕ,ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Д-03М ШТ	4,00	4,50 3,23	0,96 0,34	18	13	3 1	5,00 0,44	20 2
42	Ц8-531-10	-СБОРКА ИЗ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	8,00	2,52 1,15	0,05 0,01	20	9	- -	2,00 0,01	16 -
43	С15-04-80Г П02-098	-РУБИЛЬНИК РБ-21 ШТ	2,00	2,97 -	- -	6	-	- -	- -	- -
44	Ц8-5757	-МОНТАЖ РУБИЛЬНИКА РБ-21 ШТ	2,00	3,11 1,17	0,03 0,01	6	2	- -	1,87 0,01	4 -
45	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-660Б СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,03	272,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
46	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х16+1Х10ММ2 1000М	0,01	601,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
47	С151-2284	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4 14Х2,5ММ2 1000М	0,04	458,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
48	С15-09-81Г Т.4-006	-КАБЕЛЬ МАРКИ КРПГ СЕ4 3Х0,75ММ2 КМ	0,08	239,72 -	- -	19	-	- -	- -	- -
49	СТО ЖЕ Т4-006	-ТО ЖЕ,КРПГ СЕ4 4Х0,75ММ2 КМ	0,01	267,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
50	С15-09-81Г 6-001	-КАБЕЛЬ МАРКИ КУПР СЕ4 19Х0,35ММ2 КМ	0,01	352,48 -	- -	4	-	- -	- -	- -
51	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,40	48,00	12,70	19	7	5	31,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			2	5,21	2
		100М								
52	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,50	10,00	0,27	5	3	-	11,00	6
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
53	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,80	20,60	0,48	16	7	-	15,00	12
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
54	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	8,00	0,81	-	6	3	-	1,00	8
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	22,00	1,33	-	29	10	-	1,00	22
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ КРПГ	18,00	3,55	-	64	19	-	2,00	36
		ШТ		1,08	-			-	-	-
57	Ц8-153-15	-ТО ЖЕ,ДЛЯ КАБЕЛЯ КУПР-19Х0,35ММ2	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
58	С159-463	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32ММ	5,00	3,46	-	17	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
59	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,50	20,60	0,35	10	4	-	16,00	8
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
60	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,40	56,10	1,70	22	5	1	24,00	10
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
61	С24-05-80Г АОП2	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615	7,00	12,02	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П1-1044			-	-			-	-	-
62	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615	7,00	1,47	0,04	10	8	-	2,00	14
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
63	С24-05-80Г	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150У3	20,00	0,24	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	П1-861			-	-			-	-	-
64	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,20	27,80	1,90	6	3	-	25,00	5
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
65	С24-05-80Г	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3	40,00	0,09	-	4	-	-	-	-
	П1-695	ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,40	1,34	0,13	1	-	-	2,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	1,12	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5256	187	19		322
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4709	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4709	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			547	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			762	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	220	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	220	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

72

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-6

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.ВАРИАНТ1(ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ
ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	СТО ЖЕ	Т4-006	-ТО ЖЕ,КРПГ СЕ4 4Х0,75ММ2	КМ	0,01
2	15-03-81Г	П05-001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК20-05-0,66/110 100/5А	ШТ	3,00
		15-17-81Г П1-464			
3	15-04-80Г	П04-220	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111	ШТ	54,00
		15-17-81Г П1-386			
4	15-07-81Г	П5-056	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53	ШТ	15,00
		15-17-81Г П1-481			
5	15-17-81Г	П1-075	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 1800Х1000Х400ММ	М	116,00
6	17-01-80Г	П08-038	-СЧЕТЧИК СА4У-И672М	ШТ	1,00
		15-17-81Г П1-477			
7	17-08	П1-101	--/БЛОК АППАРАТНЫЙ	ШТ	3,00
8	24-04-01	1981Г П114	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07	ШТ	6,00
9	29-02-20	П1-138	-КАБИНА ТЕЛЕФОННАЯ КТ-4И ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ	ШТ	1,00
10	36-05	П4-269	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ24-9	ШТ	1,00
		15-17-81Г П1-490			
11	36-09-79Г	П1-0458	-РЕЗИСТОР ПЭ20-2200 ОМ+-5ПРОЦ	ШТ	3,00
		15-17-81Г П1-422			

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
12.	С15-04-80Г П02-098		-РУБИЛЬНИК РБ-21	ШТ	2,00
13.	С15-09-81Г Т.4-006		-КАБЕЛЬ САРКИ КРПГ СЕ4 3Х0,75ММ2	КМ	0,09
14.	С24-05-80Г ДОП2 П1-1044		-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615	ШТ	67,00
15.	С151-1092		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-660В СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,03
16.	С151-1095		-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,01
17.	С151-2264		-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4 14Х2,5ММ2	1000М	0,04
18.	С159-483		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32ММ	10М	5,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
19.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	318,70

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
703      1      Э27763' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
704      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 13$ЗАПРАВОК В 4АС' 5
                518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-6' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,ВАРИАНТ1
                (ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)' ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-1,2,3,6,9,11 СПЕЦИФ.Э.СО АЛ.У1 ВЕДОМ8
                .ВМ,80' НОВИКОВ*
705      3      Н22=8*
706      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
707      5      П2#ШКАФ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШЭУ2-12-1ШТ#*
708      6      Т15-17-81Г#П1-075(=14)' 1' 110' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗМЕРОМ 1800Х1000Х400ММ' М*
709      7      Г15-07-81Г#П5-056#15-17-81Г#П1-481(=14)' 15' 0,65+0,75' ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53' ШТ*
710      8      Т15-04-80Г#П04-220#15-17-81Г#П1-386(=14)' 12' 3+4,2' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111' ШТ*
711      9      Т17-01-80Г#П08-038#15-17-81Г#П1-477(=14)' 1' 10+1,85' СЧЕТЧИК СА4У-И672М' ШТ*
712      10     Г15-04-80Г#П01-062#П01-074#15-17-81Г#П1-352(=14)' 1' 16,5+2,75+5,0' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2056-10ХЛ4
                ' ШТ*
713      11     Т15-04-80Г#А01-058#П01-072#15-17-81Г#П1-351(=14)' 12' 7,8+1,75+2,7' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МБ-10-16,1,6
                А(ИЗГОТОВЛЕНО В ГДР)' ШТ*
714      12     Т15-04-80Г#П01-057#П01-071#15-17-81Г#П1-351(=14)' 12' 5,6+1,3+1,05' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АВ ТВЛ57-102
                0,10А(ИЗГОТОВЛЕНО В ГДР)' ШТ*
715      13     Т36-09-79Г#П1-0458#15-17-81Г#П1-422(=14)' 3' 0,11+0,65' РЕЗИСТОР ПЭ20-2200 ОМ+-5ПРОЦ' ШТ*
716      14     Г15-03-81Г#П05-001#15-17-81Г#П1-464(=14)' 3' 2+1,2' ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК20-05-0,66/110 100/5А' ШТ*
717      15     Т36-05#П4-269#15-17-81Г#П1-490(=14)' 1' 16,1,02+1,2' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ24-9' ШТ*
718      16     Г15-04-80Г#П03-060#П03-062#15-17-81Г#П1-379(=14)' 1' 0,12+0,65' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10' ШТ*
719      17     Т15-17-81Г#П1-496(=14)' 114' 0,4' БЛОК ЗАЖИМОВ БЗМ22-23' ЗАЖИМ*
720      18     П2#УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ В СОСТАВЕ:#*
721      19     Г17-08#П1-101(=14)' 1' 330' -/БЛОК АППАРАТНЫЙ' ШТ*
722      20     Т17-08#П4-087(=14)' 1' 97' Б/УСТРОЙСТВО ВВОДА ИНФОРМАЦИИ' ШТ*
723      21     Г17-08#П1-084(=14)' 1' 700' В/ПЕРФОРАТОР' ШТ*
724      22     П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3067-21У3-1ШТ#*
725      23     Т15-17-81Г#П1-250(=14)' 1' 60' ПУНКТ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ 800Х800Х150ММ' ШТ*
726      24     Т15-04-80Г#П01-060#П01-073#15-17-81Г#П1-255(=14)' 8' 12,2+2,25+5,4' ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ АЕ2046Б ДО 63А' ШТ*
727      25     Т24-04-01#1981Г#П114(=14)' 2' 980' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07' ШТ*
728      26     Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 4' 78' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03М' ШТ*
729      27     Т15-04-80Г#П04-236(=14)' 1' 8,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222' ШТ*
730      28     Т15-04-80#П04-206(=14)' 7' 8,8' ТО ЖЕ,ПМЕ-084' ШТ*
731      29     Т29-02-20#П1-138(=14)' 1' 100' КАБИНА ТЕЛЕФОННАЯ КТ-4М ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ' ШТ*
732      30     П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
733      31     Ц8-571-3' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ШЭУ2-12*
734      32     П2#ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ ШЭУ2-12#*
735      33     Ц8-574-56' 15' ' ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ ЛС-53*
736      34     Ц8-574-44' 12' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-111*
737      35     Ц8-574-55' 1' ' СЧЕТЧИК СА4У-И672М*
738      36     Ц8-574-24' 1' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2056*
739      37     Ц8-574-23' 12' ' ТО ЖЕ,МБ-10-16*
740      38     Ц8-574-18' 12' ' ТО ЖЕ,АВ ТВ57-1020,10А*
741      39     Ц8-574-56' 3' ' РЕЗИСТОР ПЭ20-2200 ОМ*
742      40     Ц8-574-53' 3' ' ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК20-100/5А*
743      41     Ц8-574-57' 1' ' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ24-9*
744      42     Ц8-574-6' 1' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10*
745      43     Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РСАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3*
746      44     Ц8-574-25' 8' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2046Б*
747      45     П2#УСТРОЙСТВО ВЫДАЧИ Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ В СОСТАВЕ:#*
748      46     Ц11-907-4' 1' ' А/МОНТАЖ БЛОКА АППАРАТНОГО*
749      47     Ц11-907-1' 1' ' Б/МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ*
750      48     Ц11-907-8' 1' ' В/МОНТАЖ ПЕРФОРАТОРА*
751      49     Ц10-179-9' 1' ' МОНТАЖ КАБИНЫ ТЕЛЕФОННОЙ КТ-4М ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ВВОДА ИНФОРМАЦИИ*
752      50     Ц8-572-4' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АМ-07*
```

```
753      51        Ц8-573-3' 4' ' ТО ЖЕ,ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03М*
754      52        Ц8-531-10' 8*
755      53        СТ15-04-80Г#П02-098(=13)' 2' 2,75.1,08' РУБИЛЬНИК РБ-21' ШТ*
756      54        ЦТ8-5757(А1.1.05)(=7)' 2' 2,96#1,11#0,03#0,01#0,98' МОНТАЖ РУБИЛЬНИКА РБ-21' ШТ*
757      55        С151-1092(А1.1,2)' 25' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ АВВГ-660В СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2*
758      56        С151-1095(А1.1,2)' 5' ' ТО ЖЕ,СЕ4 3Х16+1Х10ММ2*
759      57        С151-2284' 40' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4 14Х2,5ММ2*
760      58        СТ15-09-81Г#Т.4-006(=13)' 0,08' 215.1,115' КАБЕЛЬ САРКИ КРПГ СЕ4 3Х0,75ММ2' КМ*
761      59        СТТО ЖЕ#Т4-006(=13)' 0,01' 240.1,115' ТО ЖЕ,КРПГ СЕ4 4Х0,75ММ2' КМ*
762      60        СТ15-09-81Г#6-001(=13)' 0,01' 315.1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ КУПР СЕ4 19Х0,35ММ2' КМ*
763      61        Ц8-146-1' 40*
764      62        Ц8-149-1' 50*
765      63        Ц8-148-9' 80*
766      64        Ц8-153-14' 8*
767      65        Ц8-153-21' 22*
768      66        Ц8-153-5' 18' ' ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ КРПГ*
769      67        Ц8-153-15' 2' ' ТО ЖЕ,ДЛЯ КАБЕЛЯ КУПР-19Х0,35ММ2*
770      68        С159-483' 50' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32ММ*
771      69        Ц8-417-6' 50*
772      70        Ц8-472-6' 40*
773      71        СТ24-05-80Г#ДОП2#П1-1044(=13)' 7' 11,2.1,073' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615' ШТ*
774      72        Ц11-582-3' 7' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615*
775      73        СТ24-05-80Г##П1-861(=13)' 20' 0,22.1,072' СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150У3' ШТ*
776      74        Ц8-147-4' 20*
777      75        СТ24-05-80Г#П1-695(=13)' 40' 0,082.1,072' ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3' ШТ*
778      76        Ц8-147-7' 40*
779      77        КБОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1353АПРАВОК В 4АС ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-6А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.ВАРИАНТ 2(ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ 1,4,5,6,10 АЛ-У1
СПЕЦИФ Э.СО ВЕДОМ ЭВМ,60

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,194 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 224 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,139 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1ОБОРУДОВАНИЕ							
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3067-21У3-1ШГ							
1	15-17-81Г П1-250	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ 800Х800Х150ММ ШТ	1,00	64,80 -	-	65	-	- -	-
2	15-04-80Г П01-060	-ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ АЕ2046 40 63А	8,00	21,44 -	-	172	-	- -	-
	П01-073 15-17-81Г П1-255	ШТ		-	-			- -	-
3	24-04-01 1981Г П114	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07 ШТ	2,00	1058,40 -	-	2117	-	- -	-
4	24-04-01 1981Г П110	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Д-03М ШТ	4,00	84,24 -	-	337	-	- -	-
5	15-04-80Г П04-236	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222 ШТ	1,00	9,29 -	-	9	-	- -	-
6	15-04-80Г П04-206	-ТОЖЕ ПМЕ-084 ШТ	7,00	9,50 -	-	67	-	- -	-
		УСТРОЙСТВО ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ							
7	НПО АЗТ	-А)УСТРОЙСТВО СИЛОВОЙ	1,00	3240,00 -	-	3240	-	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГОСКОМ НЕФТЕ ПРОДУКТ СССР ПИСЬМО 14А/373 ОТ 15.05 1985Г	АВТОМАТИКИ УСА								
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ТОЖЕ	-Б)УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ УРК	1,00	8640,00	-	8640	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		11МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
10	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АЕ2046Б	8,00	1,14	-	9	6	-	1,00	8
		ШТ		0,78	-			-	-	-
11	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АМ-07	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
		ШТ		1,58	0,28			1	0,36	1
12	Ц8-573-3	-ТОЖЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Д-03М	4,00	4,50	0,96	18	13	3	5,00	20
		ШТ		3,23	0,34			1	0,44	2
13	Ц8-531-10	-СБОРКА ИЗ ПУСКАТЕЛЕЙ МАГНИТНЫХ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	8,00	2,52	0,05	20	9	-	2,00	16
		ШТ		1,15	0,01			-	0,01	-
		УСТРОЙСТВО ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ								
14	Ц11-510-21	-А)МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СИЛОВОЙ АВТОМАТИКИ УСА	1,00	20,30	0,07	20	20	-	34,00	34
		ШТ		19,80	0,02			-	0,03	-
15	Ц11-510-23	-Б)МОНТАЖ УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ УРК	1,00	20,80	0,13	21	20	-	34,00	34
		ШТ		20,30	0,04			-	0,05	-
16	С15-04-80Г П02-098	-РУБИЛЬНИК РБ-21	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-5757	-МОНТАЖ РУБИЛЬНИКА РБ-21	2,00	3,11	0,03	6	2	-	1,87	4
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
18	С15-17-81Г П2-062	-ЩИТ УЧЕТА ЩУ-250	1,00	38,74	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-521-11	-МОНТАЖ ЩИТА УЧЕТА ЩУ-250	1,00	5,39	0,11	5	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		2,05	0,02			-	0,03	-
20	С151-1092	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ААВГ-0,66КВ СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2	0,03	272,40	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С151-1095	-ТОЖЕ СЕ4 3Х16+1Х10ММ2	0,01	601,20	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С151-2284	-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 14Х2,5ММ2	0,04	458,00	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,30	48,00	12,70	14	5	4	31,00	9
				18,20	4,04			1	5,21	2
		100М								
24	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
25	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,30	20,60	0,48	6	3	-	15,00	5
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
26	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	8,00	0,81	-	6	3	-	1,00	6
				0,40	-			-	-	-
		шт								
27	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ АО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	24,00	1,33	-	32	11	-	1,00	24
				0,46	-			-	-	-
		шт								
28	С159-483	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=32ММ	5,00	3,46	-	17	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
29	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,50	20,60	0,35	10	4	-	16,00	8
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
30	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,40	56,10	1,70	22	5	1	24,00	10
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
31	С24-05-80Г ДОП2 П1-1044	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615	7,00	12,02	-	84	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	Ц11-582-3	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615	7,00	1,47	0,04	10	8	-	2,00	14
		шт		1,17	0,01			-	0,01	-
33	С24-05-80Г П1-861	-СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ К1150У3	20,00	0,24	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,20	27,80	1,90	6	3	-	25,00	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6КГ			15,50	0,24			-	0,31	-
			100ШТ								
35	С24-05-80Г П1-695	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3	ШТ	40,00	0,09	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ		0,40	1,34	0,13	1	-	-	2,00	1
					1,12	0,05			-	0,06	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				15051	120	11		213
			РУБ.						3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14647	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				14647	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				404	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				15194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	139	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-6А

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.ВАРИАНТ 2(ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	НПО АЗГ ГОСКОМ НЕФТЕ ПРОДУКТ СССР ПИСЬМО 14А/373 ОТ 15.05 1985Г		-А)УСТРОЙСТВО СИЛОВОЙ АВТОМАТИКИ УСА	ШТ	1,00
2.	ТОЖЕ		-Б)УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ УРК	ШТ	1,00
3.	15-04-80Г П01-060 П01-073 15-17-81Г П1-255		-ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ АЕ2046 АО 63А	ШТ	16,00
4.	15-17-81Г П1-250		-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ 800Х800Х150ММ	ШТ	1,00
5.	24-04-01 1981Г П114		-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07	ШТ	6,00
6.	С15-04-80Г П02-098		-РУБИЛЬНИК РБ-21	ШТ	2,00
7.	С15-17-81Г П2-062		-ЩИТ УЧЕТА ЩУ-250	ШТ	1,00
8.	С24-05-80Г АОП2 П1-1044		-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615	ШТ	67,00
9.	С151-1092		-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ААВГ-0,66КВ СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2	1000М	0,03
10.	С151-1095		-ТОЖЕ СЕ4 3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,01
11.	С151-2284		-КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕ4ЕНИЕМ 14Х2,5ММ2	1000М	0,04
12.	С159-483		-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А=32ММ	10М	5,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	206,30

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
658      1      Э27762' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
659      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 1353АПРАВОК В 4АС' 5
                518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-6А' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.ЬАРИАНТ
                 2(ОТПУСК НЕФТЕПРОДУКТОВ 4ЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)' ТП АЛ-11 ЛИСТ 1,4,5,6,10 АЛ-У1 СПЕЦИФ Э.СО ВЕ
                ДОМ ЭБМ,80' НОВИКОВ*
660      3      Н22=8*
661      4      П2#1ОЬОРУАОВАНИЕ#*
662      5      П2#ПУНКТ РАСПРЕАЬЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3067-21У3-1ШТ#*
663      6      115-17-81Г#П1-250(=14)' 1' 60' ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ РАЗМЕРОМ 800Х800Х150ММ' ШТ*
664      7      Г15-04-80Г#П01-060#П01-073#15-17-81Г#П1-255(=14)' 8' 12,2+2,25+5,4' ЛИНЕЙНЫЙ АВТОМАТ АЕ2046 ДО 63А' ШТ*
665      8      Г24-04-01#1981Г#П114(=14)' 2' 980' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ АМ-07' ШТ*
666      9      ;24-04-01#1981Г#П110(=14)' 4' 78' ПУЛЬТ АИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03М' ШТ*
667      10     Т15-04-80Г#П04-236(=14)' 1' 8,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЕ-222' ШТ*
668      11     Т15-04-80Г#П04-206(=14)' 7' 8,8' ТОЖЬ ПМЕ-084' ШТ*
669      12     П2#УСТРОИСТВО ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 4ЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ#*
670      13     ТИПО АЗТ#ГОСКОМ#НЕФТЕ#ПРОДУКТ#СССР#ПИСЬМО#14А/373#ОТ 15.05#1985Г(=14)' 1' 3000' А)УСТРОИСТВО СИЛОВОЙ АВТОМА
                ТИКИ УСА' ШТ*
671      14     ТТОЖЕ(=14)' 1' 8000' Б)УСТРОИСТВО РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ УРК' ШТ*
672      15     П2#11МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
673      16     Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕАЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3067-21У3*
674      17     Ц8-574-23' 8' ' ПОАГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АЕ2046Б*
675      18     Ц8-572-4' 2' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ АМ-07*
676      19     Ц8-573-3' 4' ' ТОЖЕ ПУЛЬТА АИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ А-03М*
677      20     Ц8-531-10' 8*
678      21     П2#УСТРОИСТВО ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 4ЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ#*
679      22     Ц11-510-21' 1' ' А)МОНТАЖ УСТРОИСТВА СИЛОВОЙ АВТОМАТИКИ УСА*
680      23     Ц11-510-23' 1' ' Б)МОНТАЖ УСТРОИСТВА РЕГИСТРАЦИИ И КОНТРОЛЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ УРК*
681      24     СТ15-04-80Г#П02-098(=13)' 2' 2,75.1,08' РУБИЛЬНИК РБ-21' ШТ*
682      25     ЦТ8-5757(А1.1,05)(=7)' 2' 2,96#1,11#0,03#0,01#0,98' МОНТАЖ РУБИЛЬНИКА РБ-21' ШТ*
683      26     СТ15-17-81Г#П2-062(=13)' 1' 36.1,076' ЩИТ УЧЕТА ЩУ-250' ШТ*
684      27     Ц8-521-11' 1' ' МОНТАЖ ЩИТА УЧЕТА ЩУ-250*
685      28     С151-1092(А1.1,2)' 25' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ААВГ-0,66КВ СЕ4 3Х4+1Х2,5ММ2*
686      29     С151-1095(А1.1,2)' 5' ' ТОЖЕ СЕ4 3х16+1Х10ММ2*
687      30     С151-2284' 40' ' КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ СЕЧЕНИЕМ 14Х2,5ММ2*
688      31     Ц8-146-1' 30*
689      32     Ц8-149-1' 10*
690      33     Ц8-148-9' 30*
691      34     Ц8-153-14' 8*
692      35     Ц8-153-21' 24*
693      36     С159-483' 50' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=32ММ*
694      37     Ц8-417-6' 50*
695      38     Ц8-472-6' 40*
696      39     СТ24-05-80Г#АОП2#П1-1044(=13)' 7' 11,2.1,073' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-615' ШТ*
697      40     Ц11-582-3' 7' ' МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕММНОЙ У-615*
698      41     СТ24-05-80Г#П1-861(=13)' 20' 0,22.1,072' СТОИКА КАБЕЛЬНАЯ К1150У3' ШТ*
699      42     Ц8-147-4' 20*
700      43     СТ24-05-80Г#П1-695(=13)' 40' 0,082.1,072' ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ К1160У3' ШТ*
701      44     Ц8-147-7' 40*
702      45     КВОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ВАРИАНТ1(ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-7 СПЕЦИФЭ.СО АЛ.У1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,511 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 109 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,073 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ							
1	29-09-01 1980Г П201	-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020К	7,00	15,66	-	110	-	-	- - -
		ШТ		-	-			-	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
2	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО	0,07	179,00	3,20	13	7	-	159,00 11
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50 -
3	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	- -
		ШТ		-	-			-	- -
4	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00 2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50 -
5	С153-168	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40	7,00	14,10	-	99	-	-	- -
		ШТ		-	-			-	- -
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	127,00	34,90	9	4	3	97,00 7
		100ШТ		53,90	11,10			1	14,32 1
7	С153-36	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3	20,00	1,40	-	28	-	-	- -
		ШТ		-	-			-	- -
8	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	2,00	5,93	-	12	-	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт								
				-	-			-	-	-
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,20	116,00	58,00	23	10	12	81,00	16
				48,80	18,20			4	23,48	5
		100шт								
10	С153-18	-СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ12М)	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	С153-265	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-235-60	2,20	0,99	-	2	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
12	С153-231	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	1,50	7,20	-	11	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
13	С24-05-80Г П1-368	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194	15,00	0,04	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	СТОЖЕ П1-363	-ТОЖЕ,КОП-3	20,00	0,60	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	С15-04-80Г П06-160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	СТОЖЕ П06-160	-ТОЖЕ,ИНДЕКС 02.1.2-02	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	С15-04-01 1980Г П75	-ТОЖЕ,ИНДЕКС02.1.1-03	4,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	23,80	0,04	2	1	-	28,00	2
		100шт		15,80	0,02			-	0,03	-
19	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	19,60	0,05	1	-	-	20,00	1
		100шт		11,30	0,02			-	0,03	-
20	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100шт		38,40	0,06			-	0,08	-
21	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС05.2.2-01	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	С154-164	-ТОЖЕ,ИНДЕКС05.1.3-01	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100шт		17,10	0,02			-	0,03	-
24	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100шт		12,50	0,01			-	0,01	-
25	С152-197	-ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕ4,ОХ4ММ2	0,05	66,40	-	3	-	-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
26	С152-200	-ТОЖЕ,СЕ4.3Х4ММ2	0,02	95,70	-	2	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
27	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,70	12,70	3,71	9	5	3	13,00	9
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
28	С151-1076	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ.СЕ4,2Х4ММ2	0,06	190,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С151-1092	-ТОЖЕ,СЕ4.3Х4ММ2	0,03	227,00	-	6	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
30	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,85	60,80	22,80	52	20	19	41,00	35
				23,40	8,40			7	10,84	9
		100М								
31	С153-309	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36Б,60ВТ МО36-60	0,10	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			441	52	37		89
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-7

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
ВАРИАНТ1(ОТПУСК М/ПРОДУКТОВ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СТОЖЕ П1-363		-ТОЖЕ,КОП-3	ШТ	24,00
2.	29-09-01 1980Г П201		-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ГГ-1020К	ШТ	7,00
3.	С15-04-01 1980Г П75		-ТОЖЕ,ИНДЕКС02.1.1-03	ШТ	4,00
4.	С15-04-80Г П06-160		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01	ШТ	8,00
5.	С24-05-80Г П1-368		-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194	ШТ	15,00
6.	С151-1076		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ.СЕ4,2Х4ММ2	1000М	0,06
7.	С151-1092		-ТОЖЕ,СЕ4,3Х4ММ2	1000М	0,03
8.	С152-197		-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕ4.2Х4ММ2	1000М	0,05
9.	С152-200		-ТОЖЕ,СЕ4,3Х4ММ2	1000М	0,02
10.	С153-18		-СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ12М)	ШТ	1,00
11.	С153-36		-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3	ШТ	20,00
12.	С153-168		-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40	ШТ	7,00
13.	С153-231		-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	10ШТ	1,50
14.	С153-265		-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-235-60	10ШТ	2,20
15.	С153-309		-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Зб8,60ВТ М036-60	10ШТ	0,10
16.	С153-348		-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	10ШТ	2,00
17.	С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС05.2.2-01	ШТ	11,00
18.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
19.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	88,11

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
621     1   Э27761' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
622     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ СБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5518' 1'
                ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-7' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ВАРИАНТ1(ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ
                ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ)' ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-7 СПЕЦИФЭ.СО АЛ.У1' НОВИКОВ*
623     3   Н22=8*
624     4   П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
625     5   Т29-09-01#1980Г#П201(=14)' 7' 14,5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020К' ШТ*
626     6   П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
627     7   Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО*
628     8   С156-240' 1*
629     9   Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
630    10   С153-168' 7' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40*
631    11   Ц8-599-1' 7*
632    12   С153-36' 20' ' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3*
633    13   С153-348' 20*
634    14   Ц8-593-2' 20*
635    15   С153-18' 1' ' СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ12М)*
636    16   С153-265' 22' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-235-60*
637    17   С153-231' 15' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4*
638    18   СГ24-05-80Г#П1-368(=13)' 15' 0,04,1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194' ШТ*
639    19   СТТОЖЕ#П1-363(=13)' 20' 0,55.1,082' ТОЖЕ,КОП-3' ШТ*
640    20   СТ15-04-80Г#П06-160(=13)' 8' 0,4.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01' ШТ*
641    21   СТТОЖЕ#П06-160(=13)' 4' 0,4.1,08' ТОЖЕ,ИНДЕКС 02.1.2-02' ШТ*
642    22   СГ15-04-01#1980Г#П75(=13)' 4' 0,32.1,08' ТОЖЕ,ИНДЕКС02.1.1-03' ШТ*
643    23   Ц8-591-1' 8*
644    24   Ц8-591-2' 4*
645    25   Ц8-591-3' 4*
646    26   С154-164' 3' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС05.2.2-01*
647    27   С154-164' 8' ' ТОЖЕ,ИНДЕКС05.1.3-01*
648    28   Ц8-591-6' 3*
649    29   Ц8-591-7' 8*
650    30   С152-197' 50' ' ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕ4.2Х4ММ2*
651    31   С152-200' 20' ' ТОЖЕ,СЕ4.3Х4ММ2*
652    32   Ц8-402-2' 70*
653    33   С151-1076' 60' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ.СЕ4.2Х4ММ2*
654    34   С151-1092' 25' ' ТОЖЕ,СЕ4.3Х4ММ2*
655    35   Ц8-400-1' 85*
656    36   С153-309' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36В,60ВГ МО36-60*
657    37   КБОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##КВ*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-7А

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ВАРИАНТ2(ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-7 СПЕЦИФЭ.СО АЛ.У1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,582 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.ОБОРУДОВАНИЕ							
1	29-09-01 1980Г П201	-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020К ШТ	7,00	15,66 -	- -	110 -	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ УЧЕННИКОМ							
2	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО 100ШТ	0,07	179,00 94,30	3,20 1,16	13 7	- -	159,00 1,50	11 -
3	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70 -	- -	14 -	- -	- -	- -
4	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2 1	- -	159,00 1,50	2 -
5	С15-17-81Г ДОП.16 П02-491	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12ГРУПП С АВТОМАТАМИ АЕ1031 ТИПА ЯОУ8502 ШТ	1,00	57,03 -	- -	57 -	- -	- -	- -
6	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0,01	508,00 303,00	6,00 2,50	5 3	- -	503,00 3,22	5 -
7	С153-168	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40 ШТ	7,00	14,10 -	- -	99 -	- -	- -	- -
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,07	127,00	34,90	9 4	3	97,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			1	14,32	1
		100ШТ								
9	С153-36	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЯ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3	20,00	1,40	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	2,00	5,93	-	12	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,20	116,00	58,00	23	10	12	81,00	16
				48,80	18,20			4	23,48	5
		100ШТ								
12	С153-18	-СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ 12М)	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-235-60	2,20	0,99	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-231	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	1,50	7,20	-	11	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-309	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36В,60ВТ МО36-60	0,10	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С24-05-80Г П1-368	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194	15,00	0,04	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	СТО ЖЕ П1-363	-ТО ЖЕ,КОП-3	20,00	0,60	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С15-04-80Г П06-160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01	8,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	СТО ЖЕ П06-160	-ТО ЖЕ,ИЕНДЕКС 02.1.2-02	4,00	0,43	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С15-04-01 1980Г П75	-ТО ЖЕ,ИНДЕКС 02.1.1-03	4,00	0,35	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	23,80	0,04	2	1	-	28,00	2
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
22	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	19,60	0,05	1	-	-	20,00	1
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
23	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
24	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС 05.2.2-01	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С154-164	-ТО ЖЕ,ИНДЕКС 05.1.3-01	8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100шт		17,10	0,02			-	0,03	-
27	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2
		100шт		12,50	0,01			-	0,01	-
28	С152-197	-ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕ4 2Х4ММ2	0,05	66,40	-	3	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
29	С152-200	-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2	0,02	95,70	-	2	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
30	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,70	12,70	3,71	9	5	3	13,00	9
		100м		7,55	1,18			1	1,52	1
31	С151-1076	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕ4 2Х4ММ2	0,06	190,00	-	11	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
32	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2	0,03	227,00	-	6	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
33	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,85	60,80	22,80	52	20	19	41,00	35
		100м		23,40	8,40			7	10,84	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			503	55	37		94
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		СОРОКИНСКАЯ						
		ПРОВЕРИЛ		ЗОЛОТУХИНА						
				АМ						

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-7А

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
ВАРИАНТ2(ОТПУСК Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.	СТО ЖЕ П1-363		-ТО ЖЕ,КОП-3	ШТ	24,00
2.	29-09-01 1960Г П201		-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020К	ШТ	7,00
3.	С15-04-01 1980Г П75		-ТО ЖЕ,ИНДЕКС 02.1.1-03	ШТ	4,00
4.	С15-04-80Г П06-160		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01	ШТ	8,00
5.	С15-17-81Г АОП.16 П02-491		-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12ГРУПП С АВТОМАТАМИ АЕ1031 ТИПА ЯОУ8502	ШТ	1,00
6.	С24-05-80Г П1-368		-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194	ШТ	15,00
7.	С151-1076		-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕ4 2Х4ММ2	1000М	0,06
8.	С151-1092		-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2	1000М	0,03
9.	С152-197		-ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕ4 2Х4ММ2	1000М	0,05
10.	С152-200		-ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2	1000М	0,02
11.	С153-18		-СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ 12М)	ШТ	1,00
12.	С153-36		-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3	ШТ	20,00
13.	С153-168		-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40	ШТ	7,00
14.	С153-237		-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4	10ШТ	1,50
15.	С153-265		-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК220-235-60	10ШТ	2,20
16.	С153-309		-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36В,60ВТ МО36-60	10ШТ	0,10
17.	С153-348		-СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	10ШТ	2,00
18.	С154-164		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС 05.2.2-01	ШТ	11,00
19.	С156-240		-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	93,14

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
582     1   Э27760' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
583     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                ' 5518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-7А' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ВАРИАНТ2(ОТПУСК
                Н/ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ)' ТП АЛ-11 ЛИСТ ЭМ-7 СПЕЦИФЭ.СО АЛ.У1' НОВИКОВ*
584     3   Н22=8*
585     4   П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
586     5   129-09-01#1980Г#П201(=14)' 7' 14,5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ-1020К' ШТ*
587     6   П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ УЦЕННИКОМ#*
588     7   Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО*
589     8   С156-240' 1*
590     9   Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
591    10   СТ15-17-81Г#ДОП.16#П02-491(=13)' 1' 53.1,076' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 12ГРУПП С АВТОМАТАМИ АЕ1031 ТИПА ЯОУ85
                02' ШТ*
592    11   Ц8-612-7' 1*
593    12   С153-168' 7' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40*
594    13   Ц8-599-1' 7*
595    14   С153-36' 20' ' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП03Х60-01У3*
596    15   С153-348' 20*
597    16   Ц8-593-2' 20*
598    17   С153-18' 1' ' СВЕТИЛЬНИК РУЧНОЙ ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42У2(ДЛИНА КАБЕЛЯ 12М)*
599    18   С153-265' 22' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-235-60*
600    19   С153-231' 15' ' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ40-4*
601    20   С153-309' 1' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 36В,60ВТ МО36-60*
602    21   СТ24-05-80Г#П1-368(=13)' 15' 0,04.1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У194' ШТ*
603    22   СТТО ЖЕ#П1-363(=13)' 20' 0,55.1,082' ТО ЖЕ,КОП-3' ШТ*
604    23   СТ15-04-80Г#П06-160(=13)' 8' 0,4.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А,220В ИНДЕКС 02.1.1-01' ШТ*
605    24   СТТО ЖЕ#П06-160(=13)' 4' 0,4.1,08' ТО ЖЕ,ИЕНДЕКС 02.1.2-02' ШТ*
606    25   СТ15-04-01#1980Г#П75(=13)' 4' 0,32.1,08' ТО ЖЕ,ИНДЕКС 02.1.1-03' ШТ*
607    26   Ц8-591-1' 8*
608    27   Ц8-591-2' 4*
609    28   Ц8-591-3' 4*
610    29   С154-164' 3' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А,220В ИНДЕКС 05.2.2-01*
611    30   С154-164' 8' ' ТО ЖЕ,ИНДЕКС 05.1.3-01*
612    31   Ц8-591-6' 3*
613    32   Ц8-591-7' 8*
614    33   С152-197' 50' ' ПРОВОД МАРКИ АППВ СЕ4 2Х4ММ2*
615    34   С152-200' 20' ' ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2*
616    35   Ц8-402-2' 70*
617    36   С151-1076' 60' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕ4 2Х4ММ2*
618    37   С151-1092' 25' ' ТО ЖЕ,СЕ4 3Х4ММ2*
619    38   Ц8-400-1' 65*
620    39   КВОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ11 ЛИСТ СС-1.2 АЛ.У1
СПЕЦИФ.СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	62-03-80Г ДОП1 П34	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ШТ	1,00	14,90 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-127-5	-МОНТАЖ АППАРАТА ТЕЛЕФОННОГО СИСТЕМЫ АТС ШТ	1,00	0,37 0,31	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
3	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
5	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,02	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,15	7,92 7,51	- -	1	1	- -	13,00 -	2 -
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21 6,33	1,30 0,48	8	6	1 -	10,00 0,62	10 1
8	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ								
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
9	410-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ	3,00	0,81	0,04	2	-	-	0,30	1
		ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ								
		М ЖЕЛОБА		0,15	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			39	12	2		20
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-8

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.62-03-80Г ДОП1 П34		-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС	ШТ	1,00
	2.С152-486		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ	1000М	0,02
	3.С155-17		-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	20,35

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)
==========

```
567    1    Э27759' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
568    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                ' 5518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ' ТП АЛ11 ЛИСТ СС-1.2
                 АЛ.У1 СПЕЦИФ.СС.СО' НОВИКОВ*
569    3    Н22=8*
570    4    П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
571    5    Т62-03-80Г#ДОП1#П34(=14)' 1' 13,8' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС' ШТ*
572    6    П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
573    7    Ц10-127-5' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА ТЕЛЕФОННОГО СИСТЕМЫ АТС*
574    8    С155-17' 1*
575    9    Ц10-972-10' 1*
576   10    С152-488' 15*
577   11    Ц10-54-11' 15*
578   12    Ц10-659-12' 1*
579   13    Ц10-972-21' 1*
580   14    Ц10-972-12' 3*
581   15    КБОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТПАЛ-11 ЛИСТ СС-1,2 АЛУ1
СПЕЦ.СС.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР-НТ 084-01 П1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕТСКИЙ 1ГА-0,5 ШТ	3,00	5,40 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-397-7	-МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	3,00	2,73 2,34	- -	8	7	- -	4,00 -	12 -
3	С29-02-20 П1-248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10 ШТ	1,00	3,36 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	2,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	2,00	0,58 0,46	- -	1	1	- -	0,80 -	2 -
7	С155-22	-РОЗЕТКА	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-

I00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
9	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,05	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
10	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,50	7,92	-	4	4	-	13,00	6
				7,51	-			-	-	-
		100М								
11	Ц10-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	3,00	0,81	0,04	2	-	-	0,30	1
				0,15	0,01			-	0,01	-
		М ЖЕЛОБА								
12	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
13	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	22	2		39
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ СОРОКИНСКАЯ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-9

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ПР-МТ 084-01 П1		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНСКИЙ 1ГД-0,5	ШТ	5,00
2.	С29-02-20 П1-248		-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	ШТ	1,00
3.	С152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПж С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,05
4.	С155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	4,00
5.	С155-22		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	5,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	39,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
548      1      Э27758' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
549      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНО И СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В 4
                        АС' 5518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ' ТПАЛ-11 ЛИСТ СС-1,2
                         АЛУ1 СПЕЦ.СС.СО' НОВИКОВ*
550      3      Н22=8*
551      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
552      5      ТПР-НТ#084-01#П1(=14)' 3' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕТСКИЙ 1ГА-0,5' ШТ*
553      6      П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
554      7      Ц10-397-7' 3' ' МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ*
555      8      СТ29-02-20#П1-248(=13)' 1' 3,1.1,083' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10' ШТ*
556      9      Ц10-397-4' 1*
557     10      С155-13' 2*
558     11      Ц10-605-1' 2*
559     12      С155-22' 3*
560     13      Ц10-381-11' 3*
561     14      С152-494' 50*
562     15      Ц10-54-11' 50*
563     16      Ц10-972-12' 3*
564     17      Ц10-659-12' 1*
565     18      Ц10-972-21' 1*
566     19      КВОРА' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛТУХИНА##ЛН*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ СС-1,2 АЛ.У1 СПЕЦИФ СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	16-01-80Г АОП.7 П2-557	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101 ШТ	1,00	194,40 -	- -	194	-	- -	- -	- -
2	15-04-80Г П12-051	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-662223 ШТ	4,00	7,13 -	- -	29	-	- -	- -	- -
3	15-04-80Г П18-095	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-612-2У3 ШТ	2,00	0,81 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	ПР-НТ 084-01 П1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 1ГА-0,5 ШТ	2,00	5,40 -	- -	11	-	- -	- -	- -
5	16-01-80Г П2-355	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА1У-6 ШТ	1,00	66,96 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫНЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	Ц10-116-3	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОГО ШТ	1,00	7,21 -	- -	7	7	- 10,00	10 -	- -
7	Ц10-319-2	-ТО ЖЕ,РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ШТ	4,00	6,67 - 0,15 -	- -	1	1	- 0,30	1 -	- -
8	Ц8-529-5	-ТО ЖЕ,КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	1,99 0,05 1,09 0,01	- -	4	2	- 2,00 - 0,01	4 -	- -
9	Ц10-397-7	-ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ	2,00	2,73 -	- -	5	5	- 4,00	8 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ								
		ШТ		2,34	-			-	-	-
10	Ц10-397-8	-ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1,00	3,94	-	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,26	-			-	-	-
11	Ц10-383-5	-ТО ЖЕ,МИКРОФОНА МД-201(ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)	1,00	0,78	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
12	С15-04-80Г СТР139	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВУХПОЛЮСНЫЙ П-2I	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц10-319-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,95	-			-	-	-
14	С36-09-79Г П1-0462	-РЕЗИСТОР ПЭ-150	1,00	0,50	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц10-319-2	-МОНТАЖ РЕЗИСТОРА	1,00	0,15	-	1	-	-	0,30	-
		ШТ		0,15	-			-	-	-
16	С15-09-81Г Т.7-028	-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ-1Х2Х0,5	0,02	74,94	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
17	С15-09-81Г I,2-005	-КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ-660В СЕ4 2Х2,5ММ2	0,01	209,95	-	2	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
18	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,АО:1	0,25	30,70	4,90	8	4	1	28,00	7
		100М		15,10	1,56			-	2,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			340	24	1		38
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			303	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			303	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		СКРОЧИНСКАЯ						
		ПРОВЕРИЛ		ЗОЛОТУХИНА						
				АМ						

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-10

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ПР-НТ 084-01 П1		-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 1ГД-0,5	ШТ	2,00
2.	15-04-80Г П12-031		-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-662223	ШТ	6,00
3.	16-01-80Г АОП.7 П2-557		-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101	ШТ	2,00
4.	С15-04-80Г СТР139		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П-2Т	ШТ	1,00
5.	С15-09-81Г Т.7-028		-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ-1Х2Х0,5	КМ	0,03
6.	С36-09-79Г П1-0462		-РЕЗИСТОР ПЭ-150	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	38,50

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 12)

```
524      1      Э27757' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
525      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТОМОБИЛЕЙ В 4АС
                    ' 5516' ' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ С
                    ВЯЗИ' ТП АЛ-11 ЛИСТ СС-1,2 АЛ.У1 СПЕЦИФ СС.СО' НОВИКОВ*
526      3      Н22=8*
527      4      П2#1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
528      5      Г16-01-80Г#ДОП.7#П2-557(=14)' 1' 180' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 100У-101' ШТ*
529      6      Г15-04-80Г#П12-051(=14)' 4' 6,6' РЕЛЬ ЭЛЕКТРОСАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-662223' ШТ*
530      7      Г15-04-80Г#П18-095(=14)' 2' 0,75' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-612-2У3' ШТ*
531      8      ГПР-НТ#084-01#П1(=14)' 2' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ 1ГД-0,5' ШТ*
532      9      Г16-01-80Г#П2-355(=14)' 1' 62' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРД1У-6' ШТ*
533     10      П2#11.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫНЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
534     11      Ц10-116-3' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ ТРАНСЛЯЦИОННОГО*
535     12      Ц10-319-2' 4' ' ТО ЖЕ,РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ*
536     13      Ц8-529-5' 2' ' ТО ЖЕ,КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ*
537     14      Ц10-397-7' 2' ' ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ АБОНЕНТСКОГО В ПОМЕЩЕНИИ*
538     15      Ц10-397-8' 1' ' ТО ЖЕ,ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ НПАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ*
539     16      Ц10-383-5' 1' ' ТО ЖЕ,МИКРОФОНА МД-201(ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)*
540     17      СТ15-04-80Г#СТР139(=13)' 1' 0,75.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П-2Т' ШТ*
541     18      Ц10-319-1' 1*
542     19      СТ36-09-79Г#П1-0462(=13)' 1' 0,46.1,08' РЕЗИСТОР ПЭ-150' ШТ*
543     20      Ц10-319-2' 1' ' МОНТАЖ РЕЗИСТОРА*
544     21      СТ15-09-81Г#Т.7-028(=13)' 0,015' 64.1,171' КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ-1Х2Х0,5' КМ*
545     22      СТ15-09-81Г#Т.2-005(=13)' 0,010' 190.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ-660В СЕ4 2Х2,5ММ2' КМ*
546     23      Ц10-54-4' 25*
547     24      КВОРД' СКРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП АЛ-11 ЛИСТ СС-1,2 АЛУ1 СПЕЦИФ СС.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г П19-153	-ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ПВ-СС ШТ	1,00	10,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -
2	15-04-80Г П18-054	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КМЕ1301 ШТ	1,00	1,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		11МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	Ц10-744-6	-МОНТАЖ ПОСТА СИГНАЛИЗАЦИИ НА НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ ШТ	1,00	1,82 1,68	- -	2	2	- -	3,00 -	3 -
4	Ц8-529-5	-ТОЖЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ К СТОЛУ ОПЕРАТОРА ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
5	С15-09-81Г Т2-004	-КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ-660В СЕ4 1Х4ММ2 КМ	0,03	110,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,30	30,70 15,10	4,90 1,56	9	5	1 -	28,00 2,01	8 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. --- РУБ.		28	8	1 -		13 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ СОРОЧИНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

НОМЕР ОБ"ЕКТА 1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-11

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.15-04-80Г П19-153		-ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ПВ-СС	ШТ	2,00
	2.015-09-81Г Т2-004		-КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ-660В СЕ4 1Х4ММ2	КМ	0,03
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	13,40

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
512    1    Э27756' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
513    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В 4А
                С' 5518' 1' ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' РП' ' 2-1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ ИИМОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ' ТП АЛ-11 ЛИСТ СС-1
                ,2 АЛУ1 СПЕЦИФ СС.СО' НОВИКОВ*
514    3    Н22=8*
515    4    П2#1ОБОРУДОВАНИЕ#*
516    5    Т15-04-80Г#П19-153(=14)' 1' 10' ПОСТ  СИГНАЛИЗАЦИИ ПВ-СС' ШТ*
517    6    Т15-04-80Г#П18-054(=14)' 1' 1.25' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КМЕ1301' ШТ*
518    7    П2#11МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
519    8    Ц10-744-6' 1' ' МОНТАЖ ПОСТА СИГНАЛИЗАЦИИ НА НАРУЖНОЙ СТЕНЕ ЗДАНИЯ*
520    9    Ц8-529-5' 1' ' ТОЖЕ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ К СТОЛУ ОПЕРАТОРА*
521   10    СТ15-09-81Г#Т2-004(=13)' 0,03' 100.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ-660В СЕ4 1Х4ММ2' КМ*
522   11    Ц10-54-4' 30*
523   12    КЬОРД' СОРОЧИНСКАЯ' ЗОЛОТУХИНА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ СТАНЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛ11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,271 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 1,271 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖ. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	56-01-01 П166	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-	-	-	-
2	56-01-01 П180	-СТУЛ ШТ	5,00	10,00	50	-	-	-	-	-	-
3	56-01-01 П193	-ШКАФ ОМ-4-895/18 ШТ	1,00	75,00	75	-	-	-	-	-	-
4	29-10-01 П65	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТИ НЕСГОРАЕМЫЙ ШТ	1,00	43,00	43	-	-	-	-	-	-
5	29-10-01 П67	-ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИБОРОВ ШТ	1,00	45,00	45	-	-	-	-	-	-
6	24-19-73 П72	-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСФАСОВАННЫХ Н/ПРОДУКТОВ ШТ	4,00	34,80	139	-	-	-	-	-	-
7	29-10-01 ДОП2 П178	-ШКАФ РАЗДЕВАЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ШТ	4,00	83,00	332	-	-	-	-	-	-
8	56-01-01 П158	-СТОЛ РАБОЧИЙ ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-	-	-	-
9	092-01	-ЭЛЕКТРОПЛИТКА	1,00	12,00	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СБ.1	ШТ									
				-				-	-	-	-
10	29-10-01 П66	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-33,2 ШТ	4,00	89,00	356	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	1199	-	-	-		-	-
				РУБ.				-		-	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	72	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.	1271	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -		РУБ.		-					
		ИТОГО:		РУБ.		-	-	-		-	-
				РУБ.				-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	1271	-	-	-		-	-
				РУБ.				-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-	-
		ИТОГО:		РУБ.	1271	-	-	-		-	-
				РУБ.				-			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.	1271	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	-		-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯКИМЕНЕВА

АМ

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1-12

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.24-19-73 П72		-СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСФАСОВАННЫХ Н/ПРОДУКТОВ	ШТ	4,00
	2.29-10-01 П65		-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТИ НЕСГОРАЕМЫЙ	ШТ	10,00
	3.56-01-01 П166		-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	ШТ	8,00
	4.092-01 СБ.1		-ЭЛЕКТРОПЛИТКА	ШТ	1,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э27780' ОГ1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/ЧАС' 5518' '
                    ЗДАНИЕ СТАНЦИИ' ' ' 2-1-12' ' АЛ11' НОВИКОВ*
  3     3     Н25=6*
  4     4     П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
  5     5     Г56-01-01#П166(=14)' 1' 70' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ' ШТ*
  6     6     Г56-01-01#П180(=14)' 5' 10' СТУЛ' ШТ*
  7     7     Г56-01-01#П193(=14)' 1' 75' ШКАФ ОМ-4-895/18' ШТ*
  8     8     Г29-10-01#П65(=14)' 1' 43' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТИ НЕСГОРАЕМЫЙ' ШТ*
  9     9     Т29-10-01#П67(=14)' 1' 45' ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И ПРИБОРОВ' ШТ*
 10    10     Г24-19-73#П72(=14)' 4' 34,8' СТЕЛЛАЖ ПОЛОЧНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСФАСОВАННЫХ Н/ПРОДУКТОВ' ШТ*
 11    11     Г29-10-01#ДОП2#П178(=14)' 4' 83' ШКАФ РАЗДЕВАЛЬНЫЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ' ШТ*
 12    12     Г56-01-01#П158(=14)' 1' 77' СТОЛ РАБОЧИЙ' ШТ*
 13    13     Г092-01#СБ.1(=14)' 1' 12' ЭЛЕКТРОПЛИТКА' ШТ*
 14    14     Г29-10-01#П66(=14)' 4' 89' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-33,2' ШТ*
 15    15     КБОРД' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я

на устройство газосветной рекламы

Сметная стоимость I,33 тыс. руб.

I.	Пр-нт 57-I0-73 Минторговли СССР п. I2343	Изготовление и монтаж металлоконструкции со знаками, подчеркивающими линиями, декорациями	м2	24	I4,25	342,00
2.	- " - п.I458I	Изготовление газосветной трубки в комплекте с монтажным оборудованием (трансформатор)	п.м.	I40	4,00	560,00
3.	- " - п. I235I	Монтаж газосветной трубки	"	I40	0,25	35,00
4.	Пр-нт примеч.I,2	Электропроводка с низкой стороны	"	30	3,44	I03,20
5.	- " -	Эскизный проект	шт	I	25,00	25,00
		ИТОГО	руб.			I065,20
		ИТОГО с к=I,25 в ценах I984 г.	руб.			I33I,50

Составил Дроботов

II7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 6,41 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 6,41 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 2-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПРАВОЧНЫХ ОСТРОВКОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,41 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	548,00 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	50,36 ТЫС.РУБ.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2-2-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2,39	-	-	-	2,39	-	548,00	,36	-
2.2-2-2		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ КОЛОНОК	-	,16	3,82	-	4,02	-	-	50,00	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,39	,16	3,82	-	6,41	-	548,00	50,36	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПОДОЛИЧ

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
16      1       Э27805' ИЗ' ' ' 1,1' ' ' ' ' ШТ*
17      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135 АВТОМОБИЛЕЙ В 4А
                        С' 5518' 2' ' ' ' 2-2' ЗАПРАВОЧНЫХ ОСТРОВКОВ' ' НОВИКОВ*
18      3       ВТ2-2-1' ' 2,39#####548#0,36' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
19      4       ВТ2-2-2' ' #0,16#3,82####50#0,04' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ КОЛОНОК*
20      5       И2*
21      6       КНОВИКОВ' БОРД' ПОДОЛИЧ' ЖДАНОВ##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЙ ОСТРОВОК

ОСНОВАНИЕ: 4ЕРТ АС-2 АЛЬБОМ 111

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,390 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 548 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,356 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 8,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 298,75 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-230	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,01	37,18	37,18	1	-	-	-	-
				-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 (НА 10М) 1000М3	0,01	30,47	30,47	1	-	-	-	-
				-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,38	120,00	-	46	46	-	228,00	88
				120,00	-			-	-	-
4	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,13	46,00	-	6	6	-	99,30	13
				46,00	-			-	-	-
5	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	-	44,88	44,88	1	-	-	-	-
				-	15,73			-	22,65	-
6	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	-	35,53	35,53	1	-	-	-	-
				-	12,43			-	17,90	-
7	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	10,00	1,01	0,79	10	2	8	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
8	СССЦ П3.19	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФБС-9.3.6-1	11,68	44,20	-	516	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
9	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-150	1,60	32,52	0,76	52	2	1	2,86	5
				1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
10	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКАМИ	0,51	441,00	1,40	225	63	-	210,00	107
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е6-225	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА КОЛОДЦА Ф01 ПОД КОЛОНКУ НАРЯД ИЗ БЕТОНА М-150	2,96	55,52	0,92	164	26	3	14,60	43
				8,78	0,28			1	0,36	1
		М3								
12	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН1)	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
13	Е6-225	-УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛОДЦА Ф03 ИЗ БЕТОНА М150	8,80	55,52	0,92	489	77	8	14,60	128
				8,78	0,28			2	0,36	3
		М3								
14	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МН3)	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,97	221,00	7,34	214	32	7	56,70	55
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
16	СЦЕН11 Т4 П23 Т12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,84	15,76	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,14	90,00	1,50	102	22	2	33,60	38
				19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1899	292	29		508

			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	356	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	356	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ПАНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖДАНОВ

ИВ

НОМЕР ОБ"ЕКТА 2

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1.СССЦ П3.19		-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФБС-9.3.6-Т	М3	14,52
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	507,90
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	0,29
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,33
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	22,24
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2103	-БРУСКИ ОБ.50-60ММ	М3	0,07
7.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ОБ.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
8.		2265	-ДОСКИ ОБ.25-35ММ	М3	0,11
9.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,76
10.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0,02
11.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,19
12.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т	0,01
13.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,64
14.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	35,14
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	40,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
16.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,63
17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,09

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	11,93
19.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,09
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,27
21.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,09
22.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	1,63
23.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	11,93
24.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,40

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
127     1   Э27618' НВГ1' ' ' 1.1' ' ' ' 8' ШТ*
128     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5518' 2'
                ЗАПРАВОЧНЫЙ ОСТРОВОК' РП' ' 2-2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' 4ЕРТ АС-2 АЛЬБОМ 111' НОВИКОВ*
129     3   Н10=16,5*
130     4   Е1-230(А3.1,1)(А4.1,1)' 8' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
131     5   Е1-237(А3.1,1)(А4.1,1)' 8' ' + (НА 10М)*
132     6   Е1-948' 4,8,8*
133     7   Е1-968' 8.1,6*
134     8   Е1-231(А3.1,1)(А4.1,1)' 3,2*
135     9   Е1-238(А3.1,1)(А4.1,1)' 3,2*
136    10   Е7-400' 10*
137    11   СТССЦ П3.19(=1)' 0,146.10.8' 44,2' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ФБС-9.3.6-Т' М3*
138    12   Е6-20(А1=31,7+(26,6-25,8).1,02#)' 0,2.8' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
139    13   Е6-83' 0,064.8' ' ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКАМИ*
140    14   Е6-225(А1=60,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,32.8' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА КОЛОДЦА Ф01 ПОД КОЛОНКУ НАРАЗД ИЗ БЕТОН
                А М-150*
141    15   Е6-83' 2.1,5.0,001.8' ' + (МН1)*
142    16   Е6-225(А1=60,7-(33,3-28,2).1,015#)' 8.1,1' ' УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛОДЦА Ф03 ИЗ БЕТОНА М150*
143    17   Е6-83' 8,4.3,4:1000' ' + (МН3)*
144    18   Е34-304' 8.1,21*
145    19   СТЦЕН11 Т4 П23 Т12(=1)' 8.0,064+2.1,5:1000.8+8.4.3,4:1000+0,025.8' 15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т
                *
146    20   Е8-27' 8.14,2*
147    21   КБОРД' ПАНОВА' ЖДАНОВ##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 1 27779

Типовой проект 503-6-9.86 Альбом УПП (1)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/СУТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2-2

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: НОВИКОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,975 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	: ЭКСПЛ. МАШИН	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	24-04-01 АОП4 П689	-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-23	8,00	450,00	-	3600	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНОК	8,00	15,30	0,19	122	31	1	6,00	48		
		КОМПЛ		3,92	0,02			-	0,03	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3722	31	1		48		

			РУБ.					-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3600	-	-		-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			216	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3816	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3975	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	36	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О А	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	24-04-01 АОП4 П689		-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-23	ШТ	8,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	48.00

I28

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
32      1       Э27779' НВГ1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
33      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 135АВТ/4АС' 5>18' '
                        ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-2-2' ' НОВИКОВ*
34      3       Н25=6*
35      4       П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
36      5       Т24-04-01#АОП4#П689(=14)' 8' 450' КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-23' ШТ*
37      6       П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
38      7       Ц11-607-2' 8' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
39      8       КБОРД' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#*ЛН*
```

gost.e-ecolog.ru