ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I4-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы

(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Часть 2

(Стр. I55-3I3)

Инв.№ 19201-06

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Детские ясли-сад на 95 мест
Автоматика приточных систем

Основание:
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 0,11 руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	В том числе		
							Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	I,00	20,60	2I	=	-	=
2	I704-I0040	То же, ТУДЭ-4	шт	I,00	20,60	2I	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I704-50648	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	шт	I,00	33,00	33	-	-	-
4	ЦII-4-3	Монтаж ТУДЭ-I	"	I,00	0,36	I	-	-	-
5	ЦII-4-3	Монтаж ТУДЭ-4	"	I,00	0,36	I	-	-	-
6	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	I,00	2,55	3	$\frac{=}{3}$	3	-
		Щит автоматизации							
7	I5042-I92-4	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I000.600	шт	I,00	34,00	34	-	-	-
8	Ц8-574-55	Монтаж реле ПЭ-2I	"	7,00	I,I9	8	$\frac{=}{5}$	5	-
9	ЦII-680-2	Щит шкафной размером 2200хI000х600, 2200хI000х800 мм	"	I,00	3,70	4	$\frac{=}{3}$	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А=ПЭ-2ITУ I6-523.457-80=	шт	7,00	3,40	24	-	-	-
II	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	7,00	3,75	26	-	-	-
I2	I7I4-080I-0	Ступенчатый импульсный прерыватель СИ-0,I	"	I,00	22,05	22	-	-	-
		цена 35х0,63							
I3	I5I7-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатый импульсный прерыватель	"	I,00	I,50	2	-	-	-
I4	Ц8-574-55	Монтаж ступенчатого импульсного прерывателя СИП-0I	"	I,00	I,I9	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	I504-I2004	Реле времени программные 36/II0/220В,4 частотой 50 гц, число контактов 3=ВС-I0-30УЧТУ I6-523.476-78=	шт	I,00	I8,40	I8	-	-	-
I6	I5I7-I429	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	I,00	3,75	4	-	-	-
I7	Ц8-574-55	Монтаж релевремени ВС-I0-33	"	I,00	I,I9	I	-	I	-
I8	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524.074-75	"	2,00	2,20	4	-	-	-
I9	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПI40, КПС-2	"	2,00	I,25	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	4,00	0,43	2	$\frac{-}{I}$	I	-
2I	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съёмной рукояткой шестисекционный УП/53II3ТУ I6-524.074--75=	шт	I,00	4,I0	4	-	-	-
22	I3I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-9300, ПКУ, ПМО, КП4-2	"	I,00	3,70	4	-	-	-
23	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	$\frac{-}{I}$	I	-
24	I504I-060-I2	Выключатель ПВМ-I-I0	шт	I,00	0,55	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	I,00	3,30	3	-	-	-
26	Ц8-574-28	Монтаж выключателя ПВМ-I-I0	"	I,00	0,28	I	-	-	-
27	I504-I006	Выключатель автоматический, число пол сов -I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей МГ,М номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 22,5 3,24,56 8 I0 I2,2 I6 20 25 А 63-МГ А63-МТУ I6-522.II0-74=	"	I,00	I,45	I	-	-	-
28	I5I7-I35I-I	Автоматический выключатель А-63	"	I,00	I,05	I	-	-	-
29	Ц8-574-I8	Монтаж автоматического выключателя А-63	"	I,00	0,23	I	-	-	-
30	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 5008 частотой 50, 60 гц, 220 в номинальный ток I0А, эксплуатационное назначение: для встройки	шт	2,00	I,45	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в нишу, количество толкателей 2 ПКЕ II2-2У3ТУ I6-526.2I6-78=							
3I	I5I7-I444-I	Пост управления ПКЕ-II2	шт	2,00	I,25	2	-	-	-
32	Ц8-574-47	Монтаж ПКЕ-II2	"	2,00	0,45	I	-	I	-
33	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50, 60 Гц, 220В, н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3ТУ I6-526.2I6-78=	"	I,00	I,95	2	-	-	-
34	I5I7-I444-I	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	"	I,00	I,25	I	-	-	-
35	Ц8-574--47	Монтаж ПКЕ-2I2-2У3	"	I,00	0,45	I	-	-	-
36	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	"	2,00	0,38	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	I5I7-I48I-I	Арматура сигнальная АС-220	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
38	Ц8-574-56	Монтаж арматуры сигнальной АС-220	"	2,00	0,55	I	- I	I	-
39	I5I5-32038	Лампа сигнальная РНЦ-220-I0	I0 шт	0,20	I,08	I	-	-	-
40	I5I7-I495-I	Клеммный набор	шт	I,00	0,30	I	-	-	-
4I	ЦII-582	Коробка соединительная тип КСК, количество зажимов до 8	шт	I,00	0,97	I	- I	I	-
42	ЦII-582-2	Коробка соединетельная тип КСК, количество зажимов до I6	"	I,00	I,04	I	- I	I	-
43	Ц8-408-I	Металлорукав РЗАЛ-Х22	I00 м	0,I0	32,00	3	- 2	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00 м	0,I0	4,88	I	-	-	-
45	Ц8-409-I	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	"	0,20	I,2I	I	-	-	-
46	Ц8-I48-I	Кабель до 35 кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса I м до 2 кг	"	0,I0	I2,90	I	-/I	I	-
47	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	"	0,88	48,00	42	-/28	I6	I2
48	Ц8-I53-I	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2,5 мм2 с количеством жил 7	шт	I0,00	0,49	5	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2 с количеством жил I4	шт	2,00	0,8I	2	-/I	I	-
50	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	I9	-/2	2	-
5I	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,02	I08,00	2	-/2	I	I
52	ЦI-7II-I	Ввод кабельный, количество жил до I0	I ввод	5,00	0,54	3	-/3	3	-
53	ЦI-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	"	I,00	I,05	I	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	4I2	-/6I	47	I4/4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	236	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	250	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-	-
		материалы	"	-	-	46	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I0	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	47	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
54	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч. 4х2,5 мм2	I000 м	0,06	I95,00	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 7х2,5 мм2	I000 м	0,0I	277,00	3	-	-	-
56	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением I4х2,5 мм2	"	0,02	458,00	8	-	-	-
57	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке марки ВВКГЭ с числом жил и сечением 4хI,5 мм2	"	0,02	308,00	5	-	-	-
58	CI52-24I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией	"	0,03	27,90	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с медной жилой марки ПВI, сечением I мм2							
59	2405-I47I	Лотки перфорированные =I45УITУ36=IIIЗ-75, изм. НРЗ-79	I м	4,00	0,54	2	-	-	-
		цена 0,5хI,073=0,54							
60	24I649-I-58	Рукава металлические РЗ-АЛХ-22	м	I0,00	0,20	2	-	-	-
6I	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36=I753-75	шт	I,00	2,36	2	-	-	-
		цена 2,2хI,073=2,36							
62	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753=75=	шт	I,00	3,70	4	-	-	-
		цена 3,45хI,073=3,7							
63	2405-3I56	Соединители металлорукав-труба СМТI5.20ТУ36-II25-75, изм. НР5-79=	"	2,00	0,05	I	-	-	-
		цена 0,0465хI,098=0,05							
		Всего по разделу 2	руб	-	-	4I	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	37	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	39	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	453	- / 6I	47	I4 / 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	236	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	250	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		материалы	"	-	-	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	47	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	51	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	201	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	2	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Князева

Проверил Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Детские ясли-сад на 95 мест
Электроосвещение

Сметная стоимость 4,204 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Составлена в ценах I984 г. Цена единицы I,06 руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе Основ. зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8502	I00 шт	0,0I	298,00	3	-/2	2	-
2	E2I-I50 27-50	Щиток осветительный ЯОУ850I	"	0,0I	238,00	2	-/2	2	-
3	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8506	"	0,0I	298,00	3	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	E2I-I52 27-7	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	I00 шт	0,04	I24,00	5	- 3	3	-
5	E2I-I39 26-5	Светильники с люминесцентными лампами ЛП002-2.40, ПВЛП-2,40	"	I,I4	I24,00	I4I	- I26	84	42 I4
6	E2I-I26 25-2	Светильники ППР-200, ППР-I00	"	0,08	I20,00	I0	- 9	4	5
7	E2I-I25 25-I	Монтаж светильника П0-02	"	0,I8	88,70	I6	- I3	6	7 2
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,53	85,20	45	- I8	I7	I I
9	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,80	I3,30	II	- 8	8	-
I0	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,35	I2,90	5	- 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Ц8-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	I00 шт	4,00	0,38	2	= I	I	-
I2	Ц8-525-2	Монтаж автоматического выключателя АП50-2МТ	"	I,00	2,88	3	= I	I	-
I3	Ц8-I47-I	Профиль КI08	кг	24,00	0,43	I0	-	-	-
I4	Е2I-94 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 6 мм2	I00 м	0,I5	4,56	I	= I	I	-
I5	Е2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до I6 мм2	"	0,20	6,67	I	=	I	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	E2I-99	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 6 мм2	I00 м	0,I5	I,69	I	-	-	-
I7	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до I6 мм2	"	0,60	3,08	2	$\frac{-}{2}$	2	-
I8	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	"	I3,00	6,60	86	$\frac{-}{70}$	70	-
I9	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 2,5 мм2	"	2,00	39,80	80	$\frac{-}{75}$	58	$\frac{I7}{5}$
20	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 3,4 мм2	"	0,20	39,80	8	$\frac{-}{8}$	6	2
2I	E2I-90 I6-I0	Труба винипластовая диам. 20 мм	"	0,I5	6,I8	I	$\frac{-}{I}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	E2I-9I I6-II	То же, диам. 32 мм	I00м	0,20	8,94	2	-/I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	708	-/348	274	74/25
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	423	-	-	-
		материалы	"	-	-	74	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	49	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная зарплата	руб	-	-	272	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	690	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
23	I5I7-22I8	Щиток осветительный ЯОУ8502 цена 5IxI,076	шт	I,00	54,88	55	-	-	-
24	I5I7-22I7	То же, ЯОУ850I цена 36xI,074	"	I,00	38,74	39	-	-	-
25	I5I7-22I7	То же, ЯОУ8506 цена 36xI,076xI,076	"	I,00	38,74	39	-	-	-
26	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	4,00	I3,70	55	-	-	-
27	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным типа ЛП002-2.407П-0IУХЛ4	"	95,00	I8,I0	I7I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2х40-02УХЛ4 цена 33,3хI,099	шт	I9,00	36,60	695	-	-	-
29	CI53-4I	Светильники без отражателя ППР-I00-0IУ3, ППР-I00-02У3	"	5,00	5,57	28	-	-	-
30	CI53-42	Светильники без отражателя ППР-200-0IУ3, ППР-200-02У3	"	3,00	7,44	22	-	-	-
3I	I507-I044	Светильник НПП02--I00-00IУ3 цена 7,I5хI,099	"	6,00	7,86	47	-	-	-
32	Цена Бельцкого завода Электросвет	Светильник ПО-02 цена 3,7хI,099	"	I8,00	4,07	73	-	-	-
33	CI53-I37	Светильник НБ005.60	"	I5,00	I,9I	29	-	-	-
34	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы, формы усечённого конуса типа НП020.I00/Р2,0-0IУХЛ4 НП020.I00/Р2,0-03УХЛ4	"	23,00	I,57	36	-	-	-
35	CI53-I39	Светильник НП0 I9х60	"	4,00	I,57	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	I507-300I	Светильник НВО-25 цена I,5xI,099x0,98=I,62	шт	5,00	I,62	8	-	-	-
37	CI53-284	Лампы 52I5-225-200 ГОСТ 2239-79	I0 шт	0,30	I,44	I	-	-	-
38	CI53-28I	Лампы 52I5-225-I50	"	I,80	I,I9	2	-	-	-
39	CI53-276	Лампы 5220-230-I00	"	2,80	I,08	3	-	-	-
40	CI53-264	Лампы 52I5-225-60	"	2,50	0,97	2	-	-	-
4I	CI53-307	Лампы МО 36-25	"	0,50	0,88	I	-	-	-
42	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛАЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	"	23,00	7,20	I66	-	-	-
43	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	23,00	I,42	33	-	-	-
44	CI54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение I27 или 220 в, корпус пластмассовый	шт	4,00	3,49	I4	-	-	-
45	CI54-I64	Розетка штепсельная	шт	35,00	0,24	8	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	I504-06I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I, ВКII-I9I0 ТУ I6-526. 294-78	шт	80,00	0,43	34	-	-	-
		цена 0,4хI,08=0,43							
47	I504-0I008	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток 50А, исполнение расцепителей А,Т номинальный ток I,6А, 2,5 4 6,4 I0 I6 25 40 50= АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3ТУ I6-522.066-75=	шт	I,00	I,75	2	-	-	-
48	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2х5 мм2	I00 м	0,03	28,40	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением I0 мм2	I00м	0,08	72,90	6	-	-	-
50	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	"	0,50	56,80	28	-	-	-
5I	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППВС с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	"	0,80	39,20	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 600в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5 мм2	I00м	0,I5	I66,00	25	-	-	-
53	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,05	I9I,00	I0	-	-	-
54	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х4 мм2	"	0,02	227,0	5	-	-	-
55	0503-80I2	Труба винипластовая диам. 20 мм	м	I5,00	0,22	3	-	-	-
		цена 0,2хI,076							
56	0503-80I2-5	Труба винипластовая диаметром 32 мм	м	20,00	0,53	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3496	-	-	-
		В том числе:							
		стоим ость монтажных работ	"	-	-	3237	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3238	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	259	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3496	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	4204	- 348	274	74 25
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3252	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3235	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	260	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3514	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	423	-	-	-
		материалы	"	-	-	74	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	49	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	25	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	272	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	217	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	690	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составила Князева

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Детские ясли-сад на 95 мест

Электросиловое оборудование

Сметная стоимость I,24 тыс.руб

В том числе:

I Оборудование 0,I2 тыс.руб

2 Монтажные работы I,I2 тыс.руб

Строительный объём 3949,92 м3

Составлена в ценах 1984 г.

Цена единицы 0,3I руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продук-ция / прямые затраты	В том числе: Основ-ная зарплата	Экспл. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВРI-I-47	шт	I,00	I0,70	II	-/3	2	I/-
		Подготовка к включению ВРУI-47:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	I0,00	0,66	7	= 3	3	-
3	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВРI-I-II	"	I,00	I0,70	II	= 3	2	I
		Подготовка к включению ВРУI-II:							
4	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630А	полюс	6,00	I,42	9	=	3	-
5	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А	шт	6,00	I,03	6	-	3	-
6	Ц8-574-56	Конденсатор	"	6,00	0,55	3	= 2	2	-
7	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	"	6,00	0,5I	3	= I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Ц8-574-55	Счётчик	шт	2,00	I,I9	2	= I	I	-
9	Ц8-6I2-7	Силовой распределительный щиток СУ 9445-37	I00 шт	0,0I	508,00	5	= 3	3	-
I0	Ц8-6I2-9	Щиток осветительный ЯОУ-8503	"	0,0I	262,00	3	= 2	2	-
II	Ц8-525-2	Выключатель АП50-3МТ	шт	2,00	2,88	6	= 2	2	-
I2	I504-0I009	Стоимость АП50-3МТ	"	2,00	2,25	4	-	-	-
I3	Ц8-53I-I	Монтаж пускателя магнитного ПМЕ-05I	"	I,00	3,73	4	= 2	2	-
I4	I504-04I88	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-05IОСТ I6.0.536.00I-72=	"	I,00	3,90	4	-	-	-
I5	Ц8-53I-I	Монтаж пускателя ПМЛ-223002	"	I,00	3,73	4	= 2	2	-
I6	I504-0455	Стоимость пускателя ПМЛ-223002	"	I,00	I5,40	I5	-	-	-
I7	Ц8-53I-I	Монтаж пускателя ПМЛ-I23002	"	4,00	3,73	I5	= 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	I504-0454-9	Стоимость пускателя ПМЛ-I23002	шт	4,00	I2,20	49	-	-	-
I9	Ц8-522-5	Розетка штепсельная У-94С, У-220	к-т	I6,00	2,32	37	-/I7	I6	I/-
20	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая диаметром 20 мм	I00 м	4,60	I5,90	73	-/36	35	I/-
2I	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	"	0,45	20,60	9	-/4	4	-
22	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая диаметром 40 мм	"	0,05	I5,60	I	-	-	-
23	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	4,60	4,88	22	-/2I	II	I0/3
24	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до I6 мм2	"	0,45	9,29	4	-/5	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35 мм2	I00м	0,05	I2,30	I	-	-	-
26	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	"	8,90	I,2I	II	-/I0	I0	-
27	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2	"	3,45	2,53	9	-/8	8	-
28	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2	"	0,I5	2,88	I	-	-	-
		Пульт управления А-582							
29	Ц8-572-I	Шкаф навесной разм. 320х570хI44	шт	3,00	4,39	I3	-/6	4	2/I
30	I5I7-I099	Стоимость шкафа навесного размером 320х560хI44	м	0,56	50,00	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I	Ц8-574-47	Кнопка управления "Стоп"	шт	3,00	0,45	I	-/I	I	-
32	I504I-I80-84	Стоимость кнопки управления "Стоп"	"	3,00	0,2I	I	-	-	-
33	I5I7-I444	Заводской монтаж кнопки управления "Стоп"	"	3,00	I,25	4	-	-	-
34	Ц8-574-47	Монтаж кнопки управления "Пуск"	"	3,00	0,45	I	-/I	I	-
35	I5I7-I444	Заводской монтаж кнопки управления "Пуск"	"	3,00	I,25	4	-	-	-
36	I504I-I80-85	Стоимость кнопки управления "Пуск"	"	3,00	0,I7	I	-	-	-
37	I5I7-I858	Заводской монтаж лампы сигнальной	"	3,00	I,20	4	-	-	-
38	Ц8-574-56	Монтаж лампы сигнальной	"	3,00	0,58	2	-/I	I	-
39	I507-505I	Лампа сигнальная	"	3,00	0,38	I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	538	-/I47	I27	I9/5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	II4	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I23	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	275	-	-	-
		материалы	"	-	-	I23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I27	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I32	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	III	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	4I5	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
40	Письмо треста ЭМК П-46 от I8.2.70г	Вводная панель ВРУ-I-II цена I3I,57xI,076=I4I,57	шт	I,00	I4I,57	I42	-	-	-
4I	Письмо треста ЭМК П-46 от I8.2.70г	Вводная панель ВРУ-I-47 цена I67xI,076=I79,69	"	I,00	I79,69	I80	-	-	-
42	I5I7-2I95	Щиток СУ 9445-37 цена 78xI,076=83,93	шт	I,00	83,93	84	-	-	-
43	I5I7-22I7	Щиток ЯОУ-8503 цена 36,IxI,076=38,74	"	I,00	38,74	39	-	-	-
44	I504I-I7I-20	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом У-220	"	6,00	0,70	4	-	-	-
45	I504I-I7I-2I	Вилка штепсельная У-225 цена 0,2x0,92xI,082=0,20	"	6,00	0,20	I	-	-	-
46	I504I-I7I-I5	Розетка штепсельная У-94-Б	"	I0,00	0,35	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена 0,36х0,92хI,082=0,35							
47	I504I-I7I-I8	Вилка штепсельная цена 0,2х0,92хI,082=0,20	шт	I0,00	0,20	2	-	-	-
48	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2х5 мм2	I00м	I,35	28,40	38	-	-	-
49	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм2	I000 м	0,I9	34,90	6	-	-	-
50	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением I0 мм2	-:-	0,I6	72,90	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением I6 мм2	I000 м	0,05	I05,00	5	-	-	-
52	CI52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 35 мм2	"	0,02	202,00	4	-	-	-
53	0503-80I2-2	Трубы винипластовые диаметром 20 мм цена 0,2хI,076=0,22	м	460,00	0,22	I0I	-	-	-
54	0503-80I2-5	То же, диам. 32 мм цена 0,59хI,076	м	45,00	0,53	24	-	-	-
55	0503-80I2-6	То же, диам. 40 мм цена 0,70хI,076=0,75	м	5,00	0,75	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	700	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	650	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	650	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	700	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	I238	- / I46	I27	I9 / 5
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	II4	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I23	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	925	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	I23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I27	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I32	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	65I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	III	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	III5	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составила Князева

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Детские ясли-сад на 95 мест
Устройство связи

Сметная стоимость I,56 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,42 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 0,39 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I	I602-0400 48 доп 5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2,00	9,07	I8	-	-	-
		цена 55,0х0,95=9,07							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI0-I27-5	Монтаж телефонного аппарата ТА-72	шт	2,00	0,37	I	-/I	I	-
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-
4	Ц8-534-I3	Шкаф электрослаботочных устройств ЩЭСУ	кг	28,00	0,39	II	-/I	I	-
5	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	0,I5	I5,90	2	-/I	I	-
6	Ц8-409-I	Прокладка провода ТРП-Iх2х0,5 мм2 в трубе	"	0,20	4,88	I	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	42	-/5	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I8	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I9	-	-	-
		материалы	"	-	-	I3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2	I000 м	0,02	I3,00	I	-	-	-
8	0503-80I2	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	I5,00	0,33	5	-	-	-
		цена 0,3IxI,076=0,33							
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	48	- 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I8	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	I3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25-ГД	шт	I4,00	7,60	I06	-	-	-
I0	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	I4,00	2,73	38	-/33	33	-
II	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных стоек одинарных на напряжение до 240 В	"	I,00	I7,65	I8	-/8	8	-/8
		цена I4,0+4,34x0,84=I7,65 4,34+4,34x0,84= 7,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	-/2	2	-
13	Ц10-397-5	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т	шт	1,00	1,49	1	-/1	1	-
14	Ц10-381-6	Подпольная коробка разм. 226х226 мм	"	6,00	2,42	15	-/13	13	-
15	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	16,00	0,58	9	-/7	7	-
16	Ц8-591-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	100 шт	0,14	20,80	3	-/2	2	-
17	Ц8-409-1	Провод ПТПЖ в трубе	100м	1,10	4,88	5	-/6	3	3/1
18	Ц8-402-2	Прокладка провода ПТПЖ скрыто	100м	0,20	12,70	3	-/3	2	1/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	I,I0	I5,90	I7	2/8	8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	30I	-/83	79	4/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I06	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II6	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	94	-	-	-
		материалы	"	-	-	I9	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	7I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I62	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимостью возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые ценником							
20	290220-I2-5I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т	шт	I,00	3,6I	4	-	-	-
		цена 3,35xI,077=3,6I							
2I	2405-I362	Коробка подпольная 225x226 мм	"	6,00	7,68	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена 7,IxI,083							
22	0503-80I2-4	Труба винипластовая диам. 25 мм	м	II0,00	0,36	40	-	-	-
		цена 0,3IxI,076=0,33							
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2xIx22 мм2	I000 м	0,I3	22,90	3	-	-	-
24	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	I4,00	0,I6	2	-	-	-
25	CI55-I2	Коробка ограничительная УК-2С	"	I4,00	0,I6	2	-	-	-
26	CI55-3	То же, ответвительная УК-2П	"	2,00	0,I4	I	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	I02	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	403	- 83	79	4 I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I06	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II6	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I52	-	-	-
		материалы	"	-	-	I9	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная зарплата	руб	-	-	7I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	224	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость прочих работ	руб	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
27	Цена п/я Р-6653	Усилитель типа УТТО	шт	I,00	83,00	83	-	-	-
28	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	I,00	2,26	2	-/I	I	-
29	ЦI0-604-3	Определение места установки антенны	"	I,00	I0,I0	I0	-/I0	2	8/3
30	ЦI0-604-3	Установка антенны	"	I,00	I4,30	I4	-/I3	7	6/2
3I	ЦI0-606-7	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	изм.	I,00	I2,20	I2	-/I2	I2	-
32	ЦI0-605-I	Коробка распределительная	шт	I,00	0,58	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	ЦI0-54-4	Прокладка кабеля по стенам	I00 м	0,40	30,70	I2	-/8	6	2/I
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I72	-/44	28	I6/6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	9I	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	5I	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I0	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего зарплата	руб	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	8I	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые ценником							
34	I60II-3I0	Антенна телевизионная АТВК	шт	I,00	I4,27	I4	-	-	-
		цена I5,2x0,76xI,I42=I3,2							
35	I60II-309-3	Коробка разветвительная УАР-5	"	I,00	0,97	I	-	-	-
		цена I,IxI,082x0,76=0,90							
36	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке ГОСТ II326.22-79 марки РК-75-4-I5	I000 м	0,03	I50,00	4	-	-	-
37	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной оболочкой ГОСТ II326.I2-79 марки РК-75-9-I3	"	0,02	257,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу	руб	-	-	24	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I96	- 44	28	I6 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	9I	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	74	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	I0	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	28	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I05	-	-	-
		Отдел 4. Электрификация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
38	I7032-I04-7	Часы электропервичные П4К3	шт	I,00	57,00	57	-	-	-
39	ЦI0-84I-I	Часы электрические первичные	к-т	I,00	2,94	3	-/3	3	-
40	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	5,00	3,I6	I6	-/I4	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	6,00	0,58	3	-/3	3	-
42	Ц8-409-I	Прокладка провода ПРППМ в трубе	I00 м	0,80	4,88	4	-/2	2	2/I
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I07	-/24	22	2/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		зарплата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтённые ценником							
43	I7032-II3-5	Электровторичные часы ВП-300-24-56	шт	5,00	I0,0I	50	-	-	-
44	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРППМ диаметром жилы 0,8 мм	I000 м	0,08	35,20	3	-	-	-
45	CI55-I3	Коробка ответвительная УК-2П	шт	6,00	0,I4	I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	54	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	54	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-
		всего по отделу	"	-	-	I65	-/24	22	2/I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		загот.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	80	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I03	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы							
46	I602-30047	Концентратор малой ёмкости -комар-сигнал-I2АМСВ2.402.00I ТУ	шт	I,00	79,00	79	-	-	-
47	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-45ЭМ	"	2,00	I7,00	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Ц8-523-1	Шкаф в защитном исполнении (У-1105 М) разм. 800х1200х310	шт	1,00	5,00	5	-/1	1	-
49	Ц10-742-1	Монтаж приёмно-контрольного прибора "Сигнал-12АМ"	"	1,00	20,20	20	-/18	18	-
50	Ц8-121-5	Монтаж аккумуляторной батареи 6СТ-45ЭМ	"	2,00	3,08	6	-/4	4	-
51	Ц8-125-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	"	1,00	43,70	44	-/43	43	-
52	Ц10-743-2	Датчик тепловой ДТЛ	"	78,00	0,97	76	-/69	69	-
53	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	"	36,00	0,58	15	-/12	12	-
54	Ц8-592-1	Патрон стенной или потолочный	100 шт	0,01	15,40	1	-	-	-
55	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	1,00	1,18	1	-/1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	I00 м	3,50	I5,90	56	-/27	27	-
57	Ц8-409-I	Прокладка первого провода в трубах	"	3,50	4,88	I7	-/I6	8	8/2
58	Ц8-409-II	То же, последующего	"	0,50	I,2I	I	-/I	I	-
59	Ц8-402-I	Провод АППВС сеч. 2х2,5 мм2	"	0,25	I2,70	3	-/2	2	I
		Всего по разделу 9	руб	-	-	553	-/I95	I86	9/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	II3	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I24	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	245	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		зарплата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I86	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I88	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I54	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	429	-	-	-
		Раздел I0. Материалы, не учтённые ценником							
60	2405-I87I	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении (У-I005М)	шт	I,00	I6,65	I7	-	-	-
		цена I3,0xI,076xI,I=I5,4							
6I	CI54-2I6	Звонок М3-I	"	I,00	3,40	3	-	-	-
62	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	I0шт	0,I0	0,98	I	-	-	-
63	2402-4002	Датчик тепловой ДТЛ	шт	78,00	0,I2	9	-	-	-
		цена 0,IIxI,08=0,I2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	CI55-I3	Коробка ответвительная УК-2П	шт	26,00	0,I4	4	-	-	-
65	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-0I	"	I	0,30	I	-	-	-
		цена 0,26хI,082=0,28							
66	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5 мм2	I000 м	0,40	I3,00	5	-	-	-
67	CI52-202	Провода силовые для электрических установок и с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППВС с числом и сечен. 2,5 мм	I00м	0,03	39,20	I	-	-	-
68	0503-80I2	Труба винипластовая диаметром 25 мм	м	350,03	0,36	I26	-	-	-
		цена 0,3IхI,076=0,33							
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I68	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I0	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I5	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	I43	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	I43	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	72I	- / I95	I86	9 / 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I22	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		загот-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	260	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I86	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I88	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I54	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	444	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	I43	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 6. Молниезащита							
69	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основания из круглой стали диаметр 8 мм	I00 м	0,30	5I,80	I6	-/4	4	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	22	-/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		материалы	"	-	-	II	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I555	-/355	324	3I/30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	386	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	8	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	422	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	602	-	-	-
		материалы	"	-	-	I0I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I0	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3I6	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	326	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I47	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	259	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	6I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	922	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I8	-	-	-
		материалы	"	-	-	I0	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	I88	-	-	-
		всего стоимость работ	"	-	-	I88	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Князева

Проверил Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Детские ясли-сад на 95 мест
Технологическое оборудование

Сметная стоимость 33,41 тыс.руб
В том числе:
1 Оборудование 32,96 тыс.руб
2 Монтажные работы 0,15 тыс.руб
3 Строительные работы 0,30 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 84,60 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	В том числе		
							Нормат. условно-чистая продук. прямые затраты	Основ-ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сборник сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных	Мебель и инвентарь возрастных групп от 0-3 лет	мест	20,00	159,50	3190	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения								
2	То же	Мебель и инвентарь возрастных групп дошкольных от 3-7 лет	мест	75,00	206,30	I5472	-	-	-
3	Сборник сметных норм на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения	Мебель обслуживающих помещений	"	95,00	29,00	2755	-	-	-
4	То же	Монтируемое оборудование кухни	"	95,00	20,20	I9I9	-	-	-
5	То же	Монтаж оборудования кухни	"	95,00	0,50	48	-	-	-
6	То же	Немонтируемое оборудование кухни	"	95,00	I0,50	998	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	То же	Монтируемое оборудование постирочной	мест	95,00	I5,50	I473	-	-	-
8	То же	Монтаж оборудования постирочной	"	95,00	I,00	95	-	-	-
9	То же	Немонтируемое оборудование постирочной	"	95,00	2,70	256	-	-	-
I0	То же	Медицинское оборудование	"	95,00	2,40	228	-	-	-
II	То же	Инвентарь	"	95,00	69,I0	6564	-	-	-
I2	То же	Противопожарный инвентарь	"	95,00	I,I0	I04	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	334II	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	32959	-	-	-
		комплектация	"	-	-	297	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33256	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I43	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I43	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб	-	-	I2	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I55	-	-	-
		возврат от реализации тары 0,75%	"	-	-	25I	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Князева

Проверил Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант I)

Сметная стоимость 3,277 тыс.руб
Составлена в ценах I984 г. Нормативная условно-чистая продукция 0,786 тыс.руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе Основная	Экспл. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Фасады с чердачной крышей							
		Раздел I. Кровля							
		Добавить:							
I	EI0-70 II-I	Установка стропил	м3	6,35	II2,00	7II	I89 / 93	80	I3 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI0-28 4-I	Уста овка элементов каркасов из брусьев	м3	6,34	II0,00	697	I82 / 90	82	8 / 2
3	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	24,26	2,I4	52	I2 / 5	5	-
4	EI2-268	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля	I00 м2	5,20	230,00	II96	296 / I47	I28	I9 / 6
5	EI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I2,69	3,82	48	I5 / 8	6	2
6	EI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	"	5,20	I2,20	63	2I / I0	8	2 / I
7	EI0-7I I2-I	Слуховые окна	шт	2,00	I6,30	33	I5 / 7	7	-
8	EI5-7I6 20I-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплётов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,0I	I42,00	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
9	CI22-203	Переплёты оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка 0706.I2Ж	м2	I,00	I5,50	I6	-	-	-
		Исключить:							
I0	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	5,20	I4,80	77	88 / 44	40	4 / I
II	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	I26 / 63	56	7 / 2
I2	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	I89	382 / I89	98	9I / 27
I3	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов	I00 м2	5,20	I7,30	90	I82 / 9I	8I	I0 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	5,25	I4,80	78	89 / 44	40	4 / I
I5	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном 299	I00 м2	26,27	0,08	2	4 / 3	I	2 / I
I6	EI2-I39 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	23I,00	I2I4	459 / 228	I75	53 / I6
I7	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	"	7,08	28,90	205	I39 / 58	68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	EI2-I62 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	I00 м2	0,40	243,00	97	37 / I8	I4	4 / I
I9	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	I0 / 4	4	-
		Материалы							
20	ССЦ п 7-32	Керамзи т	м3	92,47	I2,30	II37	-	-	-
2I	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	I9,30	23,30	450	-	-	-
22	ССЦ п 3-I47	Плиты пенобетонные	"	I00,I6	I6,00	I603	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3277	786 / 392	26I	I3I / 38
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2605	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	96I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	93	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	38	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	26I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	299	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	430	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	227	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	242	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I70	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3277	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	786	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	3277	786/392	26I	13I/38
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2605	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	96I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	93	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	38	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	26I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	299	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	430	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	227	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	242	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I70	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3277	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	786	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Общестроительные работы (вариант 2)

Сметная стоимость I,5I6 тыс.руб

Составлена в ценах I984 г.

Нормативная условно-чистая продукция 0,055 тыс.руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Экспл. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Перегородки из сухой гипсовой штукатурки							
		Раздел I. Перегородки							
		Добавить:							
I	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	I,47	II0,00	I62	42 / 2I	I9	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску	I00 м2	4,20	I26,00	529	349 / I72	I53	I9 / 9
3	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	3,50	35,50	I24	98 / 48	44	4 / I
4	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	44I,00	22	I3 / 6	6	-
		Материалы							
5	ССЦ п 2-4I	Раствор известковый I:2,5	м3	0,25	29,40	7	-	-	-
6	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-8I МI00	"	3,43	20,40	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить							
7	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	372 I85	I07	78 29
8	Е7-632 46-4-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	II,00	4,0I	44	5I 26	I5	II 4
9	Е7-635 46-5-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,I6	2I	24 I2	7	5 2
I0	ССЦ п 3-I75 прим I пр-т 06-I4 0I	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 из бетона М-I00	м2	I39,06	4,45	6I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена 4,24xI,05							
II	ССЦ п.3-I9I прим I пр-т 06-I4-0I	То же, площадью до 6 м2	м2	237,98	4,56	I085	-	-	-
		цена 4,34xI,05							
		Всего по разделу I	руб	-	-	I5I6	55/24	93	69/24
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5I6	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	55	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	I5I6	55 24	93	69 24
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I97	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5I6	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	55	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант 3)

Сметная стоимость 3,364 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция 0,508 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Экспл. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Ограждение конструкции для расчётной температуры -20°С							
		Исключить							
		Раздел I. Фундаменты							
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бутобетонных	м3	5,6I	6,49	36	28 / I4	I0	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	3,98	24,80	99	-	-	-
3	ССЦ п I-I8	Камень бутовый	"	2,47	I0,80	27	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	202	28 I4	I0	4 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I62	-	-	-
		материалы	"	-	-	23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I0	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	202	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,I9	25	48 / 23	I7	6 / 2
5	Е8-I6 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	I00 м2	0,I5	I2I,00	I8	3 / I	I	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый	м3	I,8I	22,40	4I	-	-	-
8	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,37	I9,88	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу	руб	-	-	37I	5I / 24	I8	6 / 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	I7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	37I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5I	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
9	E8-74	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,0I	3,80	I4I	27I / I35	I05	30 / 89

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	49,00	0,23	II	23 II	4	7 3
		Материалы и изделия							
II	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	4,8I	73,60	354	-	-	-
I2	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,5I	23,30	I98	-	-	-
I3	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М200	"	I,75	64,40	II3	-	-	-
I4	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	I0	-	-	-
I5	ССЦ т ч таб 3-I	То же, В-I	т	0,03	32I,00	I0	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I054	294 46	I09	37 I2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	837	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	25	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I09	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I39	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	78	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I054	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	294	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I6	ССЦ п 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	27,83	I6,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	560	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	560	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I7	ЕI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	м2	24,48	4,47	I09	90 / 44	36	8 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е10-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2м2	м2	111,88	3,25	364	321 / 159	129	30 / 9
19	Е10-103 19-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	"	136,36	0,92	125	102 / 50	46	4 / 1
20	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м2	1,36	229,00	312	69 / 34	32	2 / 1
21	Е10-114 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проёма до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	16 / 7	6	1
22	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м2	0,05	151,00	7	2 / 1	1	-
		Изделия							
23	С122-64	ОР21-21В	м2	102,24	20,80	2127	-	-	-
24	С122-51	ОР12-12В	"	24,48	20,30	497	-	-	-
25	С122-56	ОР21-12В	"	9,64	22,00	212	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	CI22-359	БР28-9	м2	4,80	28,20	I35	-	-	-
27	CI22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПАВ-25, ОДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25	м	I00,9I	I,92	I94	-	-	-
28	CIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м	к-т	I8,00	3,85	69	-	-	-
29	CIII-4I9-I	То же, без фрамуг высотой 2,I м	"	24,00	5,57	I34	-	-	-
30	CIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	4,00	2,63	II	-	-	-
3I	CIII-443-I		"	2,00	-	-	-	-	-
		Добавить							
32	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площ. проёмов до 2 м2	м2	24,48	3,0I	74	6I / 30	23	7 / 2
33	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами спаренными площ. проёмов более 2 м2	"	III,88	2,I8	244	2I5 / I06	79	27 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	м2	I36,36	0,92	I25	I02 / 50	46	4 / I
35	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным 3-мм стеклом	I00 м2	I,36	242,00	330	74 / 36	34	2 / I
36	EI0-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проёма до 3 м2	м2	4,80	2,86	I4	II / 5	4	I
37	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,05	I60,00	8	2 / I	I	-
		Изделия:							
38	CI22-46	ОС2I-2IB	м2	I02,24	I7,00	I738	-	-	-
39	CI22-3I	ОС-I2-I2B	"	24,48	I5,30	375	-	-	-
40	CI22-36	ОС2I-I2B	"	9,64	I7,60	I70	-	-	-
4I	CI22-208	БС28-9	"	4,80	22,60	I08	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПДВ-25, ПДI0-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25	м	I00,9I	I,92	I94	-	-	-
43	CIII-424-I			4,00	-	-	-	-	-
44	CIII-427-I			42,00	-	-	-	-	-
45	CIII-44I-I			2,00	-	-	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	II77	I35 67	63	4 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	936	-	-	-
		материалы	"	-	-	75	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	63	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	794	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I55	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	40	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II77	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I35	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	3364	508 25I	200	5I I6
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2674	-	-	-
		материалы	"	-	-	I2I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	35	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	200	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	794	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	442	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I48	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	248	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	II2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3364	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	508	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Общестроительные работы (вариант 4)

Сметная стоимость 4,654 тыс.руб

Составлена в ценах I984 г. Нормативная условно-чистая продукция 0,477 тыс.рубь

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе Основ. зар-плата	Экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Ограждающие конструкции для расчётной температуры -40°С							
		Добавить							
		Раздел I. Фундаменты							
I	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных	м3	2I,88	6,49	I42	I07 54	38	I6 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	I5,53	24,80	385	-	-	-
3	ССЦ п 4-I8	Камень бутовый	"	9,63	I0,80	I04	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	794	I07 54	38	I6 5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	63I	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	II	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	38	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I04	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	794	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I07	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,I9	25	48/23	I7	6/2
5	Е8-I6 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	I00 м2	0,I5	I2I,00	I8	3/I	I	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,8I	22,40	4I	-	-	-
8	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,37	I9,80	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб	-	-	37I	5I / 24	I8	6 / 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	I7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	37I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Стены							
9	Е8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,0I	3,47	I28	247 / I22	94	28 / 8
I0	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	I2	23 / II	4	7 / 3
		Материалы и изделия							
II	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	9,99	73,60	735	-	-	-
I2	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,5I	23,30	I98	-	-	-
I3	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	3,89	I22,00	475	-	-	-
I4	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	I,78	64,40	II5	-	-	-
I5	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	ССЦ т ч таб 3-I	То же, В-I	т	0,03	32I,00	I0	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2II8	270/I33	98	35/II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I683	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	24	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	II	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	98	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I09	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	278	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I57	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	59	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	270	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I7	ССЦ п 3-I47	Плиты пенобетонные	м3	27,8I	I6,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	559	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	559	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I8	ЕI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях тройное 3-мм стеклом	I00 м2	I,36	366,00	499	II7 58	55	3 I
I9	ЕI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен	"	0,05	2I0,00	I0	3 I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
20	СI22-I07	ОРС2I-2I8	м2	I02,24	23,I0	2362	-	-	-
2I	СI22-87	ОРС-I2-I2В	"	24,48	26,80	656	-	-	-
22	СI22-93	ОРСI2-I2В	"	9,64	26,90	259	-	-	-
23	СI22-2I4	БРС28-9	"	4,80	3I,00	I49	-	-	-
		Исключить							
		Всего по разделу 5	руб	-	-	4952	I20 59	56	3 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3935	-	-	-
		материалы	"	-	-	450	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	56	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3426	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	650	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	367	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4952	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I20	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
24	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	I00 м2	I,36	229,00	3I2	69 / 34	32	2 / I
25	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3-мм стеклом	"	0,05	I5I,00	7	2 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
26	CI22-64	0Р2I-2IВ	м2	I02,24	20,80	2I27	-	-	-
27	CI22-5I	0РI2-I2В	"	24,48	20,30	497	-	-	-
28	CI22-56	0Р2I-I2В	"	9,64	22,00	2I2	-	-	-
29	CI22-2I0	БР28-9	"	4,80	28,20	I35	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4I40	7I / 35	33	2 / I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3290	-	-	-
		материалы	"	-	-	284	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	33	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	297I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	543	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	307	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I40	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7I	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	4654	477 235	I77	58 I8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3698	-	-	-
		материалы	"	-	-	278	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	40	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I77	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	455	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	345	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I05	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4654	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	477	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант 5)

Сметная стоимость I,373 тыс.руб
Составлена в ценах I984 г. Нормативная условно-чистая продукция 0,I73 тыс.руб

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукц.	В том числе	
								Основ. зарплата	Экспл. машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стены из кирпича глиняного обыкновенного при температуре -30°С							
		Раздел I. Стены							
		Добавить							
I	E8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм для зданий	м3	I82,2I	3,47	632	I2I5 602	465	I37 40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м							
2	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	34,53	4,28	I48	287 / I42	II2	30 / I0
3	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	I2	23 / II	4	7 / 3
		Материалы и изделия							
4	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	56,45	68,00	3839	-	-	-
5	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	25,I7	I22,00	307I	-	-	-
6	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	49,I6	23,30	II45	-	-	-
7	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	I,78	64,40	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	I0	-	-	-
9	ССЦ т ч таб 3-I	То же, В-I	т	0,03	32I,00	I0	-	-	-
		Исключить							
I0	Е8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I45,20	3,80	552	I065 527	4II	II6 35
II	Е8-72 9-I	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	I48	287 I42	II2	30 I0
		Материалы							
I2	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	24,92	I22,00	3040	-	-	-
I3	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	"	43,55	73,60	3205	-	-	-
I4	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	40,65	23,30	947	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	I373	I73 86	58	28 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	58	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I80	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I03	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I373	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I73	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	1373	173 86	58	28 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	58	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	180	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	103	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1373	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-

/ Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Санитарно-технические работы (варианты)

Сметная стоимость 0,99I тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция 0,035 тыс.руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб		В том числе	
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	Основ-ная зарплата	Экспл. машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. При варианте с температурой наружного воздуха -20°С							
		Исключить:							
		Всего по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Сантехнические работы							
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы MI40-AO	экм	5,25	7,66	40	3 / I	I	-
2	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	5,00	0,49	2	I	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I92	I7 / 7	6	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I7	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
4	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00	0,3I	55,60	I7	25/I2	I2	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	22	25/I2	I2	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

49201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	3I4	42 I9	I8	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I7	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	25	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I7	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I							
		Раздел 4. При варианте с температурой наружного воздуха -25°С							
		Исключить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Сантехнические работы							
5	EI8-I09 5-I	Радиаторы MI40-A0	эки	7,30	7,66	56	5/2	2	-
6	EI8-II0 5-I	То же, MI40-A0300	"	I6,50	I0,30	I70	II/5	4	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	276	I6/7	6	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	2I9	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I6	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
7	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,28	55,60	I6	23/II	II	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	20	23/II	II	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	296	39 I8	I7	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	2I9	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I6	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2							
		Раздел 7. При варианте с температурой наружного воздуха -35°С							
		Добавить:							
		Всего по разделу 7	руб	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Сантехнические работы							
8	EI8-II0 5-I	Радиаторы MI40-A0300	экм	I,30	I0,30	I3	I	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I6	I	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I3	-	-	-
		материалы	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	—	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
9	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,02	55,60	I	I/I	I	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I	I/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I	—	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	I7	2 I	I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I3	-	-	-
		материалы	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6.	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3							
		Раздел I0. При варианте с температурой наружного воздуха -40°С							
		Добавить							
		Всего по разделу I0	руб	-	-	-	--	-	-
		Раздел II. Сантехнические работы							
I0	EI8-I09	Радиаторы МI40-А0	экм	3,50	7,66	27	2/I	I	-
II	EI8-II0 5-I	Радиаторы МI40-А0300	"	I0,85	I0,30	II2	7/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу II	руб	-	-	I70	9/4	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I39	-	-	-
		материалы	"	-	-	I39	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I70	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Раздел I2. Строительные работы							
I2	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,20	55,60	II	I6/8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I2	руб	-	-	I4	I6/8	8	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2,	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I6	-	-	-
		всего по отделу 4	"	-	-	I84	25/I2	I2	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I39	-	-	-
		материалы	"	-	-	I34	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I70	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Отдел 5. Отопление 4							
		Раздел I3. При варианте с теплоносителем I50-70°С							
		Добавить							
		Тепловой ввод							
I3	ЕI8-I65 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	шт	I,00	I7,9I	I8	3I / I4	4	-
I4	Цена з-да Молдовгидромаш	Стоимость электронасоса ЦВЦ-4-2,8 цена 3I8xI,094=347,89	шт	I,00	347,89	348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	ЦII-I50-I	Расходомер индукционный, состоящий из преобразователя расхода и измерительного прибора тип ИР-5I диаметр условного прохода до 50 мм	к-т	2,00	4,27	9	I6 8	8	-
I6	I704-3037	Расходомер электромагнитный ИР-5I	шт	2,00	365,0	730	-	-	-
I7	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	I,00	2,55	3	5 3	3	-
I8	I704-50655	Регулятор температуры прямого действия РТК-22I6-ДП-25	"	I,00	50,00	50	-	-	-
I9	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I29	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 25 мм цена I,78-0,82+0,2=I,I6	м	3,00	I,I6	3	3 I	I	-
20	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I30	То . , диам. 32 мм цена I,78-0,82+0,32=I,28	м	I,20	I,28	2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I33	То же, диам. 40 мм цена I,78-0,82+0,42=I,38	м	2,00	I,38	3	2/I	I	-
22	CI30-I062	Крепление	кг	3,I0	0,29	I	-	-	-
23	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	шт	6,00	I,68	I0	I4/7	6	I
24	2307-I037 6	Стоимость вентиля фланцевого I5кчI9п диам. 25 мм цена 2,2xI,098	шт	6,00	2,42	I5	-	-	-
25	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 32 мм	"	2,00	I,60	3	5/2	2	-
26	2307-I037 9	Стоимость вентиля I5кчI9п диам. 32 мм цена 3,3xI,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
27	CI30-I790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	I2,00	0,73	9	-	-	-
28	CI30-I79I	То же, диам. 32 мм	"	4,00	0,86	3	-	-	-
29	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей I5c27нж диам. 40 мм	"	2,00	I,60	3	5/2	2	-
30	2307-I049 7	Стоимость вентиля I5c27нж диам. 40 мм	"	2,00	23,06	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена 2I,IxI,098=23,06							
3I	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	4I	II / 5	5	-
32	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	4,00	4,43	I8	2 / I	I	-
33	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	"	6,00	2,4I	I4	3 / I	I	-
34	CI30-I039	Стоимость кранов I4MI-76	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
35	EI6-2I9-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	0,06	3,94	I	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	I503	98 / 45	44	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I2	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная заработная плата	руб	-	-	33	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	I503	98/45	44	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-
		Отдел 6. Теплоснабжение калориферов							
		Раздел I4. При варианте с температурой наружного воздуха -20, -25°С							
		Исключить:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	I,6I	35	I4 / 6	6	-
37	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	I7,40	70	9 / 4	4	-
		Добавить							
38	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	22,00	I,29	28	I0 / 5	5	-
39	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 40 мм	шт	3,00	I,60	5	7 / 3	3	-
40	2307-I038-0	Стоимость вентилей I5кчI9п диам. 40 мм цена 4,9xI,098=5,38	шт	3,00	5,38	I6	-	-	-
4I	CI30-I792	Фланцы стальные диам. 40 мм	"	6,00	0,95	6	-	-	-
		Всего по разделу I4 исключить	руб	-	-	60	6 / 2	2	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	50	-	-	-
		материалы	"	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		всего по отделу 6 исключить	"	-	-	60	6 2	2	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Отдел 7. Теплоснабжение калориферов -I							
		Раздел I5. При варианте с теплоносителем I50-70°С							

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	I,6I	35	I4 6	6	-
43	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диам. 50 мм	шт	4,00	I7,40	70	9 4	4	-
44	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	"	4,00	I,68	7	9 4	4	-
45	2307-I0 37-6	Стоимость I5кчI9п диам. 25 мм цена 2,2xI,098=2,4	"	4,00	2,42	I0	-	-	-
46	CI30-I790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
47	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 50 мм	"	I,00	I,60	2	2 I	I	-
48	2307-I038-I	Стоимость вентиля I5кчI9п диам. 50 мм цена 5,6xI,098=6,I5	"	I,00	6,I5	6	-	-	-
49	CI30-I793	Фланцы стальные диам. 50 мм	"	2,00	I,I5	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	3,50	I,6I	6	2/I	I	-
		Добавить							
5I	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	22,00	I,03	23	I0/5	5	-
52	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	шт	4,00	I,68	7	9/4	4	-
53	2307-I037-6	Стоимость вентилей I5кчI9п диам. 25 мм цена 2,2хI,098=2,4	"	4,00	2,42	I0	-	-	-
54	CI30-I790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
55	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 40 мм	"	I,00	I,60	2	2/I	I	-
56	2307-I038-0	Стоимость вентилей I5кчI9п диам. 40 мм цена 4,9хI,098=5,38	"	I,00	5,38	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57	CI30-I792	Фланцы стальные диам. 40 мм	шт	2,00	0,95	2	-	-	-
58	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,50	I,29	5	2 / I	I	-
		Всего по разделу I5 исключить	руб	-	-	I04	I3 / 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I04	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I3	-	-	-
		Всего по отделу 7 исключить	"	-	-	I04	I3 / 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I04	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I3	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция							
		Раздел I6. При варианте с температурой наружного воздуха -20°С							
		Исключить							
59	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	шт	I,00	70,30	70	-	-	-
		Добавить							
60	CI30-747	Стоимость калориферов КВБ-7	"	I,00	53,80	54	-	-	-
		Всего по разделу I6 исключить	руб	-	-	I9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		всего по отделу 8 исключить	"	-	-	I9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							
		Раздел I7. При варианте с температурой наружного воздуха -25°С							
		Исключить							
6I	СI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	шт	I,00	70,30	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить							
62	CI30-748	Стоимость калориферов КВБ-8	шт	I,00	62,60	63	-	-	-
		Всего по разделу I7 исключить	руб	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I-	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		всего по отделу 9 исключить	"	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9	-	-	-
		Отдел I0. Вентиляция 2							
		Раздел I8. При варианте с температурой наружного воздуха -35°С							
		Исключить							
63	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	I,00	7,59	8	9/3	3	-
64	CI30-76I	Стоимость калориферов КВС-I0	"	I,00	74,90	75	-	-	-
		Добавить							
65	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	"	2,00	6,09	I2	I4/7	6	I
66	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	"	I,00	70,30	70	-	-	-
67	CI30-759	То же, КВС-8	"	I,00	52,90	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I8	руб	-	-	63	5/4	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу I0	руб	-	-	63	5/4	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел II. Вентиляция							
		Раздел I9. При варианте с температурой наружного воздуха -40°С							
		Исключить							
68	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	I,00	7,59	8	9/3	3	-
69	CI30-76I	Стоимость калориферов КВС-I0	"	I,00	74,90	75	-	-	-
		Добавить							
70	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	"	2,00	6,09	I2	I4/7	6	I
7I	CI30-758	Стоимость калориферов КВС-7	"	2,00	46,30	93	-	-	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	26	5/4	3	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	22	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная зарплата	руб	-	-	3	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	3	1	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	18	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		всего по отделу II	"	-	-	26	5/4	3	1
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	22	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего зарплата	руб	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	II62	35/22	2I	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I2	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2I	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	27	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	299	-	-	-
		материалы	"	-	-	366	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	643	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость возвращаемых материалов	руб	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I6	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Князева

Проверил Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

Наименование ресурсов	Количество					
	Варианты					
	Основной	I	2	3	4	5
Затраты труда, чел/час	I772,24	I772,24	I772,24	I720,67	I874,89	I772,24
Заработная плата, руб	II05,0	II05,0	II05,0	I077,0	II6I,0	II05,0
Строительные машины, руб	28I,0	28I,0	28I,0	274,0	296,0	28I,0
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
Затраты труда, чел/час	7839,56	7408,8	7662,95	7546,6I	8056,47	7943,99
Заработная плата, руб	4927,0	4628,0	4834,0	4755,0	5058,0	4985,0
Строительные машины, руб	708,0	6I5,0	663,0	680,0	735,0	728,0
Итого общестроительные работы						
Затраты труда, чел/час	96II,8	9I8I,04	9435,I9	9267,28	993I,36	97I6,23
Заработная плата, руб	6032,0	5733,0	5939,0	5832,0	62I9,0	6090,0
Строительные машины, руб	989,0	896,0	944,0	954,0	I03I,0	I009,0

Начальник отдела смет и ПОС Герасимова

Составила ст.инженер Мамонтова

Проверила гл.специалист Калошина

214-I-260.83(У) ЗI2 19201-06

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-сада на 95 мест

Наименование ресурсов	Количество. Варианты					
	-30°С	-20°С	-25°С	-35°С	-40°С	При теплоносителе I50-70°
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
Затраты труда, чел/ч		I78I,45	I784,I9	I8I5,I4	I833,25	I869,2I
Зарплата, руб	I093	I073	I074	I09I	II02	II32
Строительные машины руб или маш/ч	I2,I6	I2,I5	I2,I5	I2,00	I2,0I	I2,I6
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (отдельно монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др.)						
Затраты труда, чел/час	2857,39	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	448	-	-	-	-	-
Строительные машины руб или маш/ч	29,7I	-	-	-	-	-
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)						
Затраты труда, ч/ч	454,I5	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	324	-	-	-	-	-
Строительные машины руб. или маш/ч	-	-	-	-	-	-

Начальник сметного отдела Герасимова

Составил ст.инженер Князева

Проверил Осипова

gost.e-ecolog.ru