ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы

(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Н

Часть I

(Стр. I-I54)

Инв. № 19201-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I32,43 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	98,58 тыс.руб
I м3 здания	24,96 руб.
I м2 полезной площади	I09,80 руб.
I м2 рабочей площади	I27,80 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
Приказ № 297 от 5 ноября
I982 г.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 22/Т от I5.03.84 г.

Главный инженер — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — Г.Л.Горская

Начальник отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

Инв.№ 19201-05

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Смета № I - общестроительные работы	8
4	Смета № 2 - сантехнические работы	I0I
5	Смета № 3 - автоматика приточных систем	I62
6	Смета № 4 - электроосвещение	I77
7	Смета № 5 - электросиловое оборудование	I90
8	Смета № 6 - устройство связи	202
9	Смета № 7 - технологическое оборудование	23I
I0	Вариантные решения	235
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	3I9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии рабочей документации в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января I984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборнику "Средних районных сметных цен" Госсстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборнику на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых сборниками, по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%,
- плановые накопления - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчётной температурой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Стены - цоколь - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного, наружные - из кирпича керамического полно-

телого, внутренние - из кирпича керамического полнотелого обыкновенного.

Перекрытия - из сборных железобетонных многопустотных панелей.

Крыша - совмещённая невентилируемая с внутренними водостоками.

Кровля - рулонная, из 4-х слоёв рубероида.

Перегородки - кирпичные, толщ. I20 мм, гипсобетонные по серии I.23I-I в. 2 и из стеклоблоков.

Полы - плитки керамические, линолеумные.

Окна - оконные блоки с раздельными переплётами по серии I.236-6.

Двери наружные - дверные блоки по серии I.I36-II.

Двери внутренние - дверные блоки по серии I-I36-I0.

Отделка наружная - цоколь облицовывается плиткой "кабанчик", стены наружные - керамическим лицевым кирпичом.

Отделка внутренняя - клеевая, силикатная, масляная окраска, облицовка керамической плиткой.

Составила Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

Сметная стоимость I32,43 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

I Расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.д.) - I394,00 руб

2 I м2 общей площади здания I23,29 руб

Составлена в ценах I984 года

3 I м3 объёма здания 33,53 руб

№№ пп	№ смет (сметных расчётов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб							Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В т.числе Осн. зарплата	В т.числе Эксп. машин	Нормат. услов.-чистая продукция	Наименован. един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	8I,I5	-	-	-	8I,I5	-	-	-	м3	3949,92	20,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	2	Сантехнические работы	I0,32	-	0,I	-	I0,42	-	-	-	м3	3949,92	2,64
		В том числе:											
		Отопление	3,85	-	-	-	3,85	-	-	-	-	-	-
		Теплоснабжение калориферов	0,22	-	0,I0	-	0,32	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция	2,2I	-	-	-	2,2I	-	-	-	-	-	-
		Холодное водоснабжение	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	-	-	-
		Горячее водоснабжение	I,23	-	-	-	I,23	-	-	-	-	-	-
		Канализация	I,95	-	-	-	I,95	-	-	-	-	-	-
		Водостоки	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	-	-	-
3	3	Автоматика приточных систем	0,20	-	0,25	-	0,45	-	-	-	м3	3949,92	0,II
4	4	Электроосвещение	-	4,20	-	-	4,20	-	-	-	"	"	I,06
5	5	Электросиловое оборудование	-	I,I2	0,I2	-	I,24	-	-	-	"	"	0,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	6	Устройство связи	-	I,I4	0,42	-	I,56	-	-	-	м3	3949,92	0,39
7	7	Технологическое оборудование	0,30	0,I5	32,96	-	33,4I	-	-	-	"	"	84,6
		Всего	9I,97	6,6I	33,85	-	I32,43	-	-	-	"	"	33,53

Главный инженер института А.Цикунов

Главный инженер проекта Р.Красавина

Начальник сметного отдела Е.Герасимова

Составила ст.инженер А.Мамонтова

Проверила гл.специалист Л.Калошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы

Основание: альбом 5

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 14,978 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция 2,976 тыс.руб

№№ пп	№ прейс-куранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно чистая продук-ция / прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Отдел I. Работы нулевого цикла							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 29-I таб 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы, срезка растительного слоя	I000 м3	0,09	37,I8	9	I7 / 8	-	8 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	999	I0
		цена 3,8хI,I							
2	EI-237 29-8 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 20 м цена 27,7хI,I объём 38,0-2	I000	0,I8	30,47	5	4/2	2	-
3	EI-I83 23-4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт I группы, погрузка растительного грунта цена I36+I26,39х0,2	"	0,09	I6I,28	I4	29/I5	I	I4/5
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I05,60	0,29	3I	62	-	-
5	E[illegible]34 2[illegible]	Работа на отвале при [illegible]ставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,09	I0,70	I	2/I	-	I
6	EI-65 I2-5 таб 3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колёсном ходу в отв[illegible] ковшом вместимо[illegible],25 м3, грунт 2 гр[illegible]		0,26	I70,52	44	88/43	I	42/I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		цена I43 + I37,58 x 0,2							
7	EI-960 80-2 т ч 3,67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м, грунт 2 группы	I000 м3	0,08	89,40	7	I4	7	-
		цена 74,5xI,2					7		
8	EI-I84 23-5 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы	"	0,08	200,42	I7	34	I	I6
		цена I69+I57,Ix0,2					I7		6
9	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I46,74	0,29	43	86	-	-
I0	EI-23I 29-2 таб 3 3,48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением грунта в резерв и обратно объём 256,2 цена 40,8x0,85xI,I	I000 м3	I,03	38,I5	39	79	-	39
							39		I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	EI-238 29-9 таб 3 3,48	Дополнительное перемещение грунта на 40 м в резерв и обратно на 40 м Объём 256х2х4 цена 32,3х0,85хI,I	I000 м3	2,05	30,20	62	I25 62	-	52 24
I2	EI-257 3I-2 таб 3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозером, грунт 2 группы цена I8,9хI,I	"	0,II	20,79	2	5 3	-	3 I
I3	EI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	I00 м3	2,34	4I,50	97	I96 97	97	-
I4	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 2-3 группы	"	3,48	II,60	40	82 4I	26	I5 I0
I5	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000 м3	0,08	I3,20	I	2 I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	5I7	825 336	I35	29I 77
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I24	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I35	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	66	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	237	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I78	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5I7	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	825	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Фундаменты							
I6	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных	м3	I52,63	6,49	99I	749 / 37I	266	I05 / 32
I7	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	I94,00	4	I / I	I	-
I8	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	II,00	0,23	3	5 / 3	I	2 / I
I9	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00 м2	0,I5	25,I0	4	7 / 3	3	-
		Материалы и изделия							
20	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	I08,37	24,80	2688	-	-	-
2I	ССЦ п 4-I8	Камень бутовый	"	67,I6	I0,80	725	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	0,I3	64,40	8	-	-	-
23	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-3	т	-	250,00	-	-	-	-
24	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса В-I	т	0,0I	32I,00	3	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	5567	762 378	27I	I07 33
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4426	-	-	-
		материалы	"	-	-	624	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	74	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	33	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	27I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	304	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	730	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	4II	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I65	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5567	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	762	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
25	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	30,88	3,I9	99	I88 93	68	25 7
26	E8-I6 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	I00 м2	0,58	I2I,00	7I	I2 5	4	I
27	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,79	90,00	7I	33 I6	I5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
28	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	т.шт	II,73	68,00	798	-	-	-
29	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	7,II	22,40	I59	-	-	-
30	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	"	I,45	23,30	34	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I563	233 II4	87	27 7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I24I	-	-	-
		материалы	"	-	-	I23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата	"		-	87	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	94	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	206	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	68	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I563	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	233	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие							
3I	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	3,09	I5	25 I2	7	5 2
32	E6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	I,I3	8,72	I0	9 5	4	I -
33	E9-44 I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м	т	0,I2	29,20	4	6 3	I	2 I
		Материалы и изделия							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,33	24,40	8	-	-	-
35	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	I,I5	28,20	32	-	-	-
36	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,07	338,00	24	-	-	-
37	CI24-II	Арматура класса A2	т	0,05	277,00	I4	-	-	-
38	CI24-I2	Арматура класса A3	т	0,07	325,00	23	-	-	-
39	ССЦ п II-I5-9 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК6-60.I2 - 4 шт, ПР6.60-I0 - I шт	м2	34,40	9,42	324	-	-	-
40	CI2I-I788	Ригели фахверков, перегородок. Элементы каркасов стеновых панелей из одиночных двутавров ГОСТ 8239-72, горячекатаных швеллеров	т	0,I2	25I,00	30	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	605	40 20	I2	8 3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	450	-	-	-
		Материалы	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	565	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3-	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	-	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	40	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
41	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,I8	75,40	I3	25/I2	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	2	-	-
		Материалы и изделия							
43	ССЦ п 6-I	кирпич керамический	тыс шт	0,9I	68,00	62	-	-	-
44	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,4I	23,50	I0	-	-	-
45	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,04	64,40	3	-	-	-
46	ССЦ т ч табл 3-I	Арматура класса В-I	т	-	32I,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	III	27 I2	II	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	III	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
		Раздел 6. Разные работы							
		Подпольные каналы							
47	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,20	4,58	I	2/I	I	-
48	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	I,82	2,50	5	6/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,74	5,44	I5	24 / I2	I0	2 / I
50	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	32,00	2,09	67	I09 / 53	3I	22 / 6
5I	E9-24 4-I	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа для зданий высотой до 20 м	I00 м2	0,02	39,80	I	I	-	-
52	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	"	0,20	90,00	I8	8 / 4	4	-
		Материалы и изделия							
53	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	м3	I,86	26,30	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	I,I0	68,00	75	-	-	-
55	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,66	2I,90	I4	-	-	-
56	ССЦ п 4-3I	Щебень каменный	"	0,82	I0,70	9	-	-	-
57	ССЦ п 5-I0	Сталь рифлёная	т	0,42	3I8,00	I34	-	-	-
58	ССЦ п 8-505	ПТП I2,5-8-6	м3	I,22	62,I6	76	-	-	-
		цена 63,8-0,82х2							
59	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,02	229,00	5	-	-	-
60	ССЦ таб 3-I	Арматура класса В-I	т	0,02	32I,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	595	I50 / 73	49	24 / 9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	474	-	-	-
		материалы	"	-	-	32	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I5	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего зарплата	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	77	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	43	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	594	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I49	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	8958	2037 933	565	368 I29
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7092	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	788	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	238	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I28	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	564	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	692	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II67	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	584	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	658	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	438	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89I7	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2030	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	35	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	4I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 7. Полы							
6I	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,38	4,58	2	4 / I	I	-
62	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,07	2,50	8	I0 / 5	5	-
63	ЕII-69 II-5	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,38	22,90	9	I3 / 6	6	-
		Материалы							
64	ССЦ п 4-3I	Щебень кирпичный	м3	I,55	I0,70	I7	-	-	-
65	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	3,I3	26,30	82	-	-	-
66	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	0,84	25,90	22	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I77	27 / I2	I2	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I40	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		нак[illegible]ные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I77	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
		Раздел 8. Подготовка под полы I этажа							
67	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,64	4,58	I7	34 / I7	I3	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Устройство подстилающего слоя							
68	ЕII-II I-II	Из бетона М-I00	м3	37,32	2,50	93	I22 / 60	60	-
69	ЕII-II I-II	То же, из бетона М-I50	"	8,22	2,50	2I	27 / I3	I3	-
70	ЕII-55	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	I00 м2	2,I8	I7,20	38	48 / 24	22	2 / I
7I	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	I2,33	2,88	36	72 / 35	22	I3 / 4
72	ЕII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00 м2	2,06	85,00	I75	24 / I2	8	4 / I
		Материалы							
73	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	I4,86	I0,70	I59	-	-	-
74	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	38,07	26,30	I00I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	ССЦ п I-I6	Бетон М-I50	м3	8,38	27,20	228	-	-	-
76	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	4,45	25,90	II5	-	-	-
77	ССЦ п 7-32	Керамзитовый гравий	"	I3,56	I2,30	I67	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	2579	327/I6I	I38	23/7
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2050	-	-	-
		материалы	"	-	-	2I7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	7	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I38	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I45	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	338	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I9I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2579	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	327	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
78	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проёма до 3 м2	м2	2,09	I,45	3	4/2	I	I
79	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проёма до 3 м2	"	2,09	2,00	4	3/I	I	-
		Изделия							
80	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	м2	4,I8	28,30	II8	-	-	-
8I	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	к-т	2,00	2,97	6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	I66	7/3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I3I	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I66	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0. Лестницы							
82	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,35	5,44	I3	2I / I0	9	I
83	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	II,00	0,72	8	I6 / 8	6	2 / I
		Материалы и изделия							
84	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	0,94	68,00	64	-	-	-
85	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,56	2I,90	I2	-	-	-
86	ССЦ п II-I7	Ступени сборные железобетонные	м	I3,20	3,72	49	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	I84	37 / I8	I5	3 / I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I5	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I84	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел II. Внутренняя отделка							
87	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00 м2	I,37	3,I3	4	7/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу II	руб	-	-	5	7/3	3	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		материалы	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел I2. Наружная отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
88	EI5-86 I4-I ССЦ п II2 I25	Облицовка цоколя плиткой "кабанчик"	I00 м2	0,4I	67I,00	276	80/40	39	I
		Всего по разделу I2	руб	-	-	348	80/40	39	I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	276	-	-	-
		материалы	"	-	-	236	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	39	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I7	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	348	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	80	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	3459	485 237	209	28 8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2747	-	-	-
		материалы	"	-	-	466	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	209	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	217	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	455	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	257	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	I05	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3459	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	486	-	-	-
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел I3. Отмостка							
89	E27-42 II-2	Устройство однослойных оснований толщиной I50 мм из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00 м2	0,80	I5,00	I2	24 II	I	I0 3
90	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00 м2	0,80	I0,80	9	I3 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
9I	ССЦ п 4-32	Щебень 40-70 мм	м3	I5,I3	9,59	I45	-	-	-
92	ССЦ п 4-29	Щебень I0-20 мм	"	I,20	I2,00	I4	-	-	-
93	ССЦ п 5-3	Смесь асфальто-бетонная	т	5,72	I9,30	II0	-	-	-
94	ССЦ п 5-20	Песок	м3	0,40	7,79	3	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	368	37/I8	8	I0/3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	293	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	368	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	37	-	-	-
		Раздел I4. Венткамера							
95	E8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I,64	3,02	5	I0/4	3	I
96	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,39	35,90	I4	II/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
97	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,I6	43,00	7	6/3	3	-
98	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00 м2	0,07	3I5,00	2I	I0/4	4	-
99	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,03	323,00	9	4/2	2	-
I00	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,23	I	I	-	-
I0I	E9-I07 I5-2	Монтаж рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,08	55,00	4	6/3	I	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы и изделия							
I02	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	0,62	68,00	42	-	-	-
I03	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,38	23,50	9	-	-	-
I04	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м	0,54	20,40	II	-	-	-
I05	ССЦ п 2-36			0,32	-	-	-	-	-
I06	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м	0,02	64,40	I	-	-	-
I07	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса В-I	т	-	32I,00	-	-	-	-
I08	СI2I-I967	Решётки оконные из горячекатаных профилей и круга 3	т	0,08	357,00	29	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	I86	48 / 2I	I8	3 / I
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I20	-	-	-
		материалы	"	-	-	36	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I5. Воздухозаборная шахта							
I09	Е8-36 5-5	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	3,64	3,02	II	2I / II	8	3 / I
II0	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,04	90,00	4	2 / I	I	-
III	Е11-11 I-11	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	0,07	2,50	I	-	-	-
II2	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,23	I	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм	I00 м2	0,0I	I7,20	I	-	-	-
II4	ЕI2-280 8-6	Устройство мелких покрытий	"	0,0I	I92,00	3	I / I	I	-
		Материалы и изделия							
II5	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	I,38	68,00	94	-	-	-
II6	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,84	23,50	20	-	-	-
II7	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	0,07	26,30	2	-	-	-
II8	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	0,03	25,90	I	-	-	-
II9	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,25	64,40	I6	-	-	-
I20	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-I	т	-	229,00	-	-	-	-
I2I	ССЦ т ч табл 3-I	То же, класса В-I	т	-	32I,00	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I5	руб	-	-	I92	26/13	I0	3/I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I54	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I0	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	26	-	-	-
		Раздел I6. Фундаменты под оборудование							
I22	Е6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объёмом до 5 м3	м3	0,26	9,4I	2	2/I	I	-
		Материалы							
I23	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	0,27	26,30	7	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	II	2/I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	"	-	-	9	-	-	-
		материалы	"	-	-		-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Раздел I7. Крыльца							
I24	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,23	4,58	I	3 / I	I	-
I25	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	22,I0	5,44	I20	I95 / 97	83	I4 / 4
I26	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м2	0,44	90,00	40	I9 / 9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I27	Е7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой о,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I8,00	0,72	I3	26 I3	II	2 I
I28	ЕII-I32	Устройство покрытия из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	0,27	58,30	I6	29 I5	I2	3 I
I29	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	4,II	2,50	I0	I3 7	7	-
I30	ЕI5-86 I4-I СIII п II2 I25	Облицовка стен плиткой "кабанчик" цена 450+(539,0-3I8,0)	I00 м2	0,25	67I,00	I68	49 24	24	-
I3I	Е6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоёв и набетонок	т	0,I6	I5,30	2	3 I	I	-
I32	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,08	22,90	2	3 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I33	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,08	9,83	I	I / I	I	-
		Материалы и изделия							
I34	ССЦ п 4-3I	Щебень	м3	I,I0	I0,70	I2	-	-	-
I35	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	8,84	68,00	60I-	-	-	-
I36	ССЦ п 2-2	Раствор цементный М-50	м3	5,30	2I,90	II6	-	-	-
I37	ССЦ п 3-II4	Плиты бетонные	м2	27,45	3,78	I04	-	-	-
I38	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	0,70	25,90	I8	-	-	-
I39	ССЦ п I-I5	Бетон М-I00	"	4,I9	26,30	II0	-	-	-
I40	СI24-43	Сетка из проволоки	т	0,I6	392,0	63	-	-	-
I4I	ССЦ п II-I7-2	Ступени сборные железобетонные	м	27,00	3,72	I00	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	I884	34I / I69	I50	I9 / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I497	-	-	-
		материалы	"	-	-	206	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I50	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	237	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	98	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I33	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	75	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I884	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	34I	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	2608	454 222	I87	35 II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2073	-	-	-
		материалы	"	-	-	25I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	23	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I0	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I86	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I96	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	328	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	I86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	96	-	-	-
		всего общестроительных работ	"	-	-	2524	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	448	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	33	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	37	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I5058	2976 I392	96I	43I I48
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"		-	II980	-	-	-
		материалы	"	-	-	I505	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	28I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I46	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	959	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I96	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I950	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	854	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II0I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	639	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5058	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2963	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	68	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I3	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость 66,089 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов,	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Надземная часть							
		Раздел I. Стены							
I	E8-74	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 5I0 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м/	м³	I45,20	3,80	552	-/527	4II	II6/35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I27,39	3,02	385	- 372	268	I04 3I
3	E8-72 5-I	Кладка стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	I48	- I42	II2	30 I0
4	E7-668 47-II-I,8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м (парапетные плиты)	шт	74,00	0,72	53	- 54	44	I0 4
5	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	264,00	0,23	6I	- 6I	2I	40 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	Е7-I27 9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	20,00	I,50	30	$\frac{-}{30}$	9	$\frac{2I}{8}$
7	Е8-47 6-I	Столбы прямоугольные из керамического кирпича армированные при высоте этажа до 4 м	м3	I,6I	6,68	II	$\frac{2}{8}$	7	I -
		Материалы и изделия							
8	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	тыс шт	44,20	73,60	3253	-	-	-
9	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	24,92	I22,00	3040	-	-	-
I0	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	70,99	23,30	I654	-	-	-
II	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	48,4I	68,00	3292	-	-	-
I2	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	I2,38	64,40	797	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	ССЦ т ч таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,08	229,00	I8	-	-	-
I4	ССЦ т ч таб 3-I	То же, А-3	т	0,64	250,00	I60	-	-	-
I5	ССЦ т ч таб 3-I	То же, В-I	т	0,I5	32I,00	48	-	-	-
I6	ССЦ п II--23-3	Стоимость параметных плит	м3	3,30	69,90	23I	-	-	-
I7	ССЦ таб 3-I	Арматура класса ВР-I	т	0,05	32I,00	I6	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I7298	- / II94	872	322 / I94
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I3749	-	-	-
		материалы	"	-	-	48	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2I8	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I04	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	872	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	976	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2269	"	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I280	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I729@	"	-	-
		Раздел 2. Перекрытия и покрытие							
I8	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I0,00	2,09	2I	-/I8	I0	8/3
I9	Е7-463 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I44,00	3,09	445	-/353	200	I53/55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,59	8,72	23	- I0	8	2 I
		Материалы и изделия							
2I	ССЦ п 2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I0,03	24,40	245	-	-	-
22	ССЦ п I-I7	Бетон М-200	"	2,63	28,20	74	-	-	-
23	СI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,I6	338,00	54	-	-	-
24	СI24-II	Арматура класса А-2	т	0,I0	277,00	28	-	-	-
25	СI24-I2	Арматура класса А-3	т	0,I8	325,00	59	-	-	-
26	ССЦ п I-I5-8 прим стр 3 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ПК4.60-I2- 76 шт. ПК4.60-I0 - I9 шт.	М2	653,60	8,86	579I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	ССЦ п II-I5-8 прим при 3, 44 п 25,27	Плиты сборные железобетонные ОК6.60-I0 - I5 шт.: ПК6.60-I2 - 25 шт.	м2	266,80	9,05	24I5	-	-	-
28	ССЦ п II-I5-8 прим стр 3, 44 п 25,27	То же, марки ПК8.60-I0 - 9 шт.	"	53,28	9,42	502	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I2I49	- / 38I	2I8	I63 / 59
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	9657	-	-	-
		материалы	"	-	-	I08	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I04	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	59	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2I8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I4I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I592	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	900	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2I49	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
29	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной I5 мм	I00 м2	5,20	I4,80	77	-/44	40	4/I
30	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	-/63	-	7/2
3I	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	I89	-/I89	98	9I/27
32	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами из лёгких бетонов	I00 м2	5,20	I7,30	90	-/9I	8I	I0/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	5,25	I4,80	78	-/44	40	4/I
34	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном. 299	"	26,27	0,08	2	-/3	I	2/I
35	EI2-I39 2-I-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для здания с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из трёх слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	23I,00	I2I4	-/228	I75	53/I6
36	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов	"	7,08	28,90	205	-/68	68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	EI2-I62 2-I-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной мастике из трёх слоёв рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоев из рубероида РК-420	I00 м2	0,40	243,00	97	- I8	I4	4 I
38	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	- I0	9	I -
		Материалы							
39	ССЦ п 7-32	Керамзит	м3	92,47	I2,30	II37	-	-	-
40	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	I9,30	23,30	450	-	-	-
4I	ССЦ п 3-I47	Плиты пенобетонные	"	I00,I6	I6,00	I603	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	6846	- 758	582	I76 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	5442	-	-	-
		материалы	"	-	-	I495	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I24	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	52	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	582	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	634	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	898	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	506	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6846	-	-	-
		Раздел 4. Перегородки							
42	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I,02	75,40	77	$\frac{-}{70}$	63	$\frac{7}{2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Е7-629 46-3-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	- / I85	I07	78 / 29
44	Е7-632 46-4-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	II,00	4,0I	44	- / 26	I5	II / 4
45	Е7-635 46-5-I,8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,I6	2I	- / I2	7	5 / 2
46	Е8-I73 I7-5	Перегородки из стеклянных блоков толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м	I0 м2	3,7I	I23,00	456	- / 30	27	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	EI0-37 7-I	Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщ. 48 мм	м2	20,I6	4,70	95	I/7	6	I/I
48	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,I7	I94,00	33	I/5	5	-
49	E7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	7,00	0,23	2	I/2	I	I
50	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,38	43,80	I7	I/6	6	-
5I	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок		I,37	35,50	49	-/I9	I7	-2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы и изделия							
52	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	5,I2	68,00	348	-	-	-
53	ССЦ п 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2,34	23,50	55	-	-	-
54	ССЦ п 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,75	22,40	62	-	-	-
55	ССЦ п 3-I75 прим I пр-нт 06-I4 0I	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 из бетона М-I00	м2	I39,06	4,45	6I9	-	-	-
		цена 4,24хI,05							
56	ССЦ п 3-I9I прим I пр-нт 06-I4-0I	То же, площадью до 6 м2	"	237,98	4,56	I085	-	-	-
		цена 4,34хI,05							
57	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,87	23,30	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	СII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-8I MI00	м3	I,72	20,40	35	-	-	-
59	ССЦ п I-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	"	0,09	64,40	6	-	-	-
60	ССЦ табл 3	Арматура класса В-I	т	-	32I,00	-	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4247	- 362	254	I08 39
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3376	-	-	-
		материалы	"	-	-	784	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	69	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	39	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	254	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	293	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	35	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	444	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3I6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4247	-	-	-
		Раздел 5. Полы							
6I	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00 м2	3,88	85,00	330	-/23	I6	7/2
62	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	"	3,88	22,00	85	-/60	56	4/I
63	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	I00 м2	23,3I	0,5I	I2	-/I2	5	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,93	I7,20	I6	- I0	9	-I -
65	ЕII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битумминоль из гидроизола - первый слой	"	0,47	II8,00	55	- I9	I6	3 I
66	ЕII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумминоль из гидроизола - последующий слой	"	0,47	77,00	36	- 9	8	I -
67	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00 м2	I,92	363,00	698	- I27	II8	9 3
68	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,5 мм	"	7,09	453,00	3II3	- 8I5	309	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
69	ССЦ п I-72	Керамзитобетон	м3	9,90	29,70	294	-	-	-
70	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	6,I8	25,90	I60	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	6I62	-/575	537	38/II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4899	-	-	-
		материалы	"	-	-	387I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	27	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	II	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	548	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	808	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	455	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6I62	-	-	-
		Раздел 6. Лестницы							
7I	Е7-502 4I-2-I,8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	3,32	I7	-/I7	7	I0/4
72	Е7-509 4I-5	Укладка лестничных маршей массой до I т со сваркой	"	4,00	4,92	20	-/I8	6	-I2/4
73	Е8-I78 I8-2	Укладка проступей железобетонных	I00 м2	0,I8	63,80	II	-/II	I0	I/-
74	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,33	58,00	I9	-/I6	5	II/4
75	ЕII-I35 20-35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00 м2	0,I4	363,00	52	-/9	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия и материалы							
76	ССЦ п II-I7-3	Стоимость проступей	м	58,36	I,67	97	-	-	-
77	ССЦ п II-I6-7	Стоимость сборных железобетонных маршей	м2	I8,78	I0,80	203	-	-	-
78	ССЦ п II-I6-8	Стоимость лестничных маршей	"	I4,25	I2,30	I75	-	-	-
79	ССЦ п 2-26	Раствор цементный I:3	м3	0,55	22,30	I2	-	-	-
80	CI2I-I98I	Металлоконструкции ограждения	т	0,33	327,00	I08	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	888	-/7I	37	-34/I2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	587	-	-	-
		материалы	"	-	-	44	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заработная плата машинистов	руб	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	32	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	97	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	739	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I27	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I08	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		Раздел 7. Окна							
8I	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов 2 м2	м2	24,48	4,47	I09	-/44	36	8/2
82	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м2	"	III,88	3,25	364	-/I59	I29	30/9
83	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте прома до 2 м	"	I36,36	0,92	I25	-/50	46	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	I,36	229,00	3I2	-/34	32	2/I
85	EI0-II4 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными, раздельно-спаренными площадью проёма до 3 м2	м2	4,80	4,24	20	-/7	6	I
86	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	0,05	I5I,00	7	-	I	-
87	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплётами, площадь проёмов до 5 м2 (фрамуги)	м2	25,09	2,99	75	-/27	I8	9/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
88	CII2-64	Блоки оконные марки ОР2I-2I8 с окраской	м2	I02,24	20,08	2I27	-	-	-
89	CI22-5I	Блоки оконные марки ОРI2-I2В с окраской	"	24,48	20,30	497	-	-	-
90	CI22-56	Блоки оконные марки ОР2I-I2В с окраской	"	9,64	22,00	2I2	-	-	-
9I	CI22-2I0	Блоки балконные марки БР28-9 с окраской	"	4,80	28,20	I35	-	-	-
92	CI22-359	Доски подоконные толщиной 34 мм шириной 250 мм, марка ОД7-25, ПДВ-25, ПДI3-25, ПДI4-25, ПДI6-25	м	I00,9I	I,92	I94	-	-	-
93	CI22-I93	Переплёты оконные фрамужные для общественных зданий	м2	25,09	7,42	I86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	СIII-4I8-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до I,2 м	к-т	I8,00	3,85	69	-	-	-
95	СIII-4I9-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,I м	"	24,00	5,57	I34	-	-	-
96	СIII-4I6-I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий одностворных высотой до I,2 м	"	4,00	2,63	II	-	-	-
97	СIII-443-I	Скобяные изделия для балконных дверных блоков однопольных	"	2,00	5,42	II	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	5746	- 323	269	54 I6
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4568	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материалы	руб	-	-	688	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	38	-	-	-
		заработная плата	"	-	-	I6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	269	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	285	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	3556	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	753	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	425	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5746	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
98	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	56,76	I,45	69	- / 5I	3I	20 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проёма до 3 м2 тамбурных дверей	м2	87,38	2,00	175	-/70	59	II/3
100	Е10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2	"	24,20	1,34	32	-/5	5	-
101	Е15-730 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4 мм	100 м2	0,14	222,00	32	-/7	7	-
		Изделия							
102	С122-230	Блоки дверные ДН-20-9-1	м2	8,24	16,90	139	-	-	-
103	С122-234	Блоки дверные ДН20-4,8-5	"	15,96	16,90	270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I04	CI22-224	Блоки дверные Д02I-I3	м2	I0,52	9,79	I03	-	-	-
I05	CI22-2I9	Блоки дверные ДГ2I-I0	"	70,00	I3,50	945	-	-	-
I06	CI22-22I	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марка Д02I-I0С, Д024-I0С	"	22,00	0,76	I93	-	-	-
I07	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка Д02I-7С	"	II,I2	I5,00	I67	-	-	-
I08	CI22-264	Блоки дверные ДС 20-9Т	"	6,26	28,30	I77	-	-	-
		Скобяные изделия							
I09	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	4,00	6,73	27	-	-	-
II0	CIII-447-I	Двери входные в здание двупольные	"	6,00	8,94	54	-	-	-
III	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	"	56,00	2,97	I66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II2	СIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	к-т	4,00	3,23	I3	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	3242	- I33	I02	3I 9
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2575	-	-	-
		материалы	"	-	-	I89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	22	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	9	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I02	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	III	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	2254	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	425	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	242	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3242	-	-	-
		Раздел 9. Внутренняя отделка							
II3	ЕI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00 м2	I6,65	65,40	I089	- 866	773	II3
II4	ЕI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	"	3,77	2I,70	82	- 65	62	3 I
II5	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,07	55,60	4	- -3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6	ЕI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов бельми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00 м2	2,60	422,00	I099	-/253	247	6/2
II7	ЕI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	8,62	I2,90	III	-/59	59	-
II8	ЕI5-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по дереву стен	"	3,76	68,I0	256	-/I2I	II8	3/I
II9	ЕI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	"	9,02	3,93	35	-/29	28	I/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Е15-511 153-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	100 м2	16,31	11,90	194	-/126	126	-
121	Е15-277 56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	"	0,73	115,00	84	-/84	78	6/2
122	Е15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по дереву полов	"	0,07	71,20	5	-/2	2	-
123	Е15-595 160-6-26	Высококачественная окраска белилами по штукатурке стен	"	0,73	116,00	85	-/34	34	-
		Материалы							
124	ССЦ п 2-30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	м3	116,84	23,70	2769	-	-	-
125	ССЦ п 2-36	Раствор известковый 1:2,5	"	3,14	22,80	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7403	- I662	I530	I32 73
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	5885	-	-	-
		материалы	"	-	-	I38I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	59	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	73	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I530	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I603	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	97I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	547	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	7403	-	-	-
		Раздел I0.	руб	-	-	-	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел II. Вентканалы							
I26	E8-38 5-6	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	I6,44	5,44	89	-/72	62	I0/3
I27	E7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	2,09	63	-/5I	29	22/8
I28	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	I94,00	4	-/I	I	-
I29	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I4	I7,20	2	-/I	I	-
		Материалы и изделия							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3I	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	6,58	68,00	447	-	-	-
I32	ССЦ п 2-I2	Раствор цементный М-50	м3	3,95	23,50	93	-	-	-
I33	ССЦ п 2-5	Раствор цементный М-I50	"	0,29	23,90	8	-	-	-
I34	ССЦ п 8-505	Плиты сборные железобетонные из бетона М-200	"	I,I4	62,I6	7I	-	-	-
		цена 63,8-0,82х2							
I35	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,02	229,00	5	-	-	-
I36	ССЦ таб 3-I	То же, В-I	т	0,02	32I,00	6	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	993	- / I26	94	-32 / II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	789	-	-	-
		материалы	"	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	руб	-	-	2I	-	-	-
		заработная плата машинистов	"		-	II	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	94	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I05	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	74	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	993	-	-	-
		Раздел I2. Прочие работы							
I37	Е7-653 47-6-I,8	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	6,99	28	-/27	II	I6/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38	EI0-I50 29-I	Установка радиаторных решёток	м2	42,I2	0,8I	34	- 2I	I5	6 2
I39	EI5-66I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по дереву стен	I00 м2	0,42	68,I0	29	- -I3	I3	-
I40	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 40 кг	т	0,I0	44I,00	44	- I2	I2	-
		Материалы и изделия							
I4I	ССЦ п II-I8-2	Плиты козырьков	м3	I,68	53,50	90	-	-	-
I42	ССЦ таб 3-I	Арматура класса А-I	т	0,0I	229,00	2	-	-	-
I43	ССЦ таб 3-I	То же, А-2	т	0,0I	229,00	2	-	-	-
I44	ССЦ таб 3-I	То же, А-3	т	0,07	250,00	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I45	ССЦ таб 3-I	То же, ВР-I	т	0,05	32I,00	I6	-	-	-
I46	СI22-460	Радиаторные решетки	м2	42,I2	I4,60	6I5	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	II04	-/73	5I	22/8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	878	-	-	-
		материалы	"	-	-	60	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I4	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	59	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	81	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	1104	-	-	-
		всего по надземной части	"	-	-	65868	- / 5651	4542	1109 / 394
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I27	-	-	-
		материалы	"	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I08	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость металлоконтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	65868	- / 565I	4542	II09 / 394

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	52239	-	-	-
		материалы	"	-	-	8695	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	708	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	390	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4537	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4927	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	6449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8616	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4864	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	65719	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	127	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы	руб	-	-	4	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	9	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I08	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость металломонтажных работ	"	-	-	I49	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Мамонтова

Проверил Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Санитарно-технические работы

Сметная стоимость I0,42I тыс.руб
В том числе:
Оборудование 0,I0 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция 2,473 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 2,64 руб

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои-мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	В том числе	
								Основ-ная зарплата	Эксплу-атация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI8-I09 5-I	Радиаторы МI40-А0	экм	52,85	7,66	405	35 I6	I3	3 I
2	EI8-II0 5-I	Установка радиаторов МI40-А0300	"	I54,50	I0,30	I59I	I0I 48	39	9 3
3	EI8-I86 II-2	Грязевик I6-80	шт	2,00	40,50	8I	I6 7	6	I -
4	EI6-II7 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	"	4,00	24,80	99	I7 8	7	I -
5	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	"	3,00	I7,40	52	7 3	3	-
6	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. I5 мм	м	I0,00	0,86	9	5 2	2	-
7	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диам. 25 мм	м	230,00	0,9I	209	I07 50	48	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	I5,00	I,I4	I7	7/3	3	-
9	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	II0,00	I,03	II3	3I/24	23	I/-
I0	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	5,00	I,29	6	2/I	I	-
II	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	75,00	I,6I	I2I	48/23	20	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	EI6-40 7-2 CII3-I8 CII3-I9	То же, диам. 70 мм цена I,6I-0,86+I,24=I,99	м	30,00	I,99	60	I9/9	8	I
I3	EI6-40 7-2 CII3-I8 CII3-20	То же, диам. 80 мм цена I,6I-0,86+I,46=2,2I	м	6,00	2,2I	I3	4/2	2	-
I4	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторов	к-т	47,00	0,49	23	8/4	4	-
I5	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм	шт	28,00	I,50	42	-	-	-
I6	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	4,00	I,47	6	-	-	-
I7	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 МПА диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CI30-I039	Стоимость кранов I4MI-I6	шт	5,00	I,07	5	-	-	-
I9	EI6-I35 I2-I	Вентиль фланцевый I5кчI9п диам. 32 мм	"	2,00	I,60	3	5/2	2	-
20	2307-I037-9	Стоимость вентиля I5кчI9п диам. 32 мм цена 3,3xI,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
2I	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	3,00	4,43	I3	I/I	I	-
22	EI8-228 I5-4	Установка термометров в спра[illegible] или уг[illegible]ых	"	2,00	2,4I	5	I/-	-	-
23	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	5,30	3,94	2I	42/20	20	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	3566	476 223	202	2I 5
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	26I5	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
24	ЕI5-647 I66-3-3I	Покрытие труб антикоррозийным лаком	I00 м2	0,08	37,I0	3	6/3	3	-
25	Е26-7 2-7	Изоляция полуцилиндрами минераловатными	м3	0,30	I6,80	5	7/3	3	-
26	СII4-I49	Стоимость полуцилиндров	"	0,30	38,I0	9	-	-	-
27	Е26-73 I3-9	Покрытие труб стеклотканью	I00 м2	0,I5	I2,60	2	4/2	2	-
28	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,I6	3I,30	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	E15-6I4 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00 м2	3,5I	55,60	I95	285/I35	I35	-
30	E26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	"	0,I5	46,70	7	3/2	2	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	283	305/I45	I45	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I45	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I45	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		всего по отделу I	"	-	-	3849	781 368	347	21 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	67	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I45	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I45	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	283	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	305	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2909	-	-	-
		материалы	"	-	-	2615	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I6	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	202	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	207	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	4	-	-	-
		стоимость возвращённых материалов	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	389	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	264	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3566	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	476	-	-	-
		Отдел 2. Теплоснабжение калориферов							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
3I	ЦII-540--I3	Клапан регулирующий диам. 25 мм с электроприводом	шт	I,00	I,7I	2	3 I	I	-
32	2307-I239 -0 доп 2	Стоимость клапанов 25и93Iнж диам. 25 мм с электроприводом	"	I,00	95,I8	95	-	-	-
		цена 87,IxI,094=95,I8							
33	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	I,6I	35	I4 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч3бр диам. 50 мм	шт	3,00	I7,40	52	7 3	3	-
35	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	I,00	2,4I	2	-	-	-
36	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	шт	5,00	I,68	8	I2 5	5	-
37	2307- I037-6	Стоимость вентилей I5кчI9п диаметром 25 мм цена 2,2хI,098=2,4	"	5,00	2,42	I2	-	-	-
38	CI30-I790	Фланцы стальные диаметром 25 мм	"	I,00	0,73	I	-	-	-
39	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диаметром 50 мм	"	I,00	I,60	2	2 I	I	-
40	2307- I038-I	Стоимость вентилей I5кчI9п диаметром 50 мм	"	2,00	6,I5	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	CI30-I793	Фланцы стальные диаметром 50 мм	шт	4,00	I,I5	5	-	-	-
42	EI6-07 7-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диаметром 200 мм	м	2,50	I0,I0	25	4/I	I	-
43	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	3,50	I,6I	6	2/I	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	294	44/I8	I8	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата	руб	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I60	-	-	-
		материалы	"	-	-	II3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I96	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4I	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
44	E26-7 2-7	Изоляция полуцилиндрами минераловатными	м3	0,20	I6,80	3	5 2	2	-
45	CII4-I49	Стоимость полуцилиндров	"	0,20	30,I0	6	-	-	-
46	E26-73 I3-9	Покрытие труб стеклотканью	I00 м2	0,I0	I2,60	I	3 I	I	-
47	CII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,I0	3I,30	3	-	-	-
48	E26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	I00 м2	0,I5	46,70	7	3 2	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	26	II 5	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	320	55 23	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	I	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I60	-	-	-
		материалы	"	-	-	II3	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	30	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I96	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	4I	-	-	-
		Отдел 3. Вентиляция							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
49	E20-706 20-2 I50I- 0I39-4 I50I- 0I39-8	Установка вентилятора центробежного ВЦ4-70-4 с электродвигателем 4А80А4 цена 90,6+(42-34)xI,094=99,36	шт	I,00	99,35	99	II 5	5	-
50	E20-707 20-3 I40I- 0I40-9 I50I- 0I39-9	Установка вентилятора центробежного ВЦ4-70-5 с электродвигателем 4А80	"	I,00	II9,30	II9	II 5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I	E20-705 20-I	Установка вентиляторов центробежного типа ВЦ4-70-3,5 с электродвигателем 4АА63А4	шт	I,00	66,50	67	5/2	2	-
52	E20-760 25-I	Установка калориферов массой до 0,I25 т	"	I,00	6,09	6	7/3	3	-
53	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	"	I,00	7,59	8	9/3	3	-
54	CI3C 749	Стоимость калориферов КВБ-9	"	I,00	70,30	70	-	-	-
55	CI30-76I	То же, КВС-I0	"	I,00	74,90	75	-	-	-
56	E20-468 9-7	Клапан воздушный створчатый КВУ I000.60 с электроприводом М30-4/63 цена I04+2,47х0,8=I05,73	Iшт	I,00	I05,73	I06	9/4	4	-
57	E20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой до I00 кг	I00 кг	0,I8	36,I0	7	I/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утеплённых размером I250х500 мм	шт	I,00	I6,20	I6	5/2	2	-
59	E20-407 7-I	Установка решёток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером до I00х200 мм	Iшт	38,00	I,48	56	74/34	32	2/I
60	E20-408 7-I	Решетки пластмассовые размером I20х200 и I00х200 мм	"	92,00	I,63	I50	I78/82	77	5/2
6I	E20-40I 7-I	Жалюзийная решетка 225х580	"	3,00	I,48	4	6/3	3	-
62	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	I,00	2,4I	2	-	-	-
63	E20-673 I7-7	Вставки гибкие ЕВ-I8,88-20	шт	3,00	3I,50	95	II/5	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	E20-682 I7-4	Вставки гибкие ВН-II	шт	I,00	9,26	9	2 I	I	-
65	E20-683 I7-4	Вставки гибкие ВН-I2, ВН-I3	"	2,00	I4,80	30	4 2	2	-
66	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром I000 мм	м2	45,02	5,59	252	90 4I	40	I
67	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от II00 до I600 мм	"	30,72	5,30	I63	47 22	2I	I
68	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до I800 мм	"	56,70	5,43	308	87 4I	38	3 I
69	E20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром от II00 до I600 мм	"	I,43	5,30	8	2 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70	Е20-I2 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром до I800 мм	м2	0,68	5,43	4	I	-	-
7I	Е20-35 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I000 мм	"	0,90	7,32	7	2 I	I	-
72	Е20-36 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до I800 мм	"	I,43	5,9I	8	2 I	I	-
73	Е20-38 I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I мм, периметром до 3600 мм	"	I,87	6,00	II	2 I	I	-
74	Е20-72 2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, периметром до 3600 мм	"	I,26	7,78	I0	I I	I	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	2044	567 26I	249	I2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I690	-	-	-
		материалы	"	-	-	I280	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	8	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	249	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	253	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I45	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I89	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I52	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	II8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2044	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	567	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
75	E20-I05 4-6	Установка воздуховодов из асбестоцементных листов	м2	23,I0	0,7I	I6	33 I4	I3	I -
76	06-04 п 802	Стоимость асбестоцементных коробов размером I50x200	м	30,00	I,58	47	-	-	-
		цена I,47xI,074							
77	EI5-6I4 I64-8	Окраска металлических воздуховодов за 2 раза масляной краской	I00 м2	I,25	55,60	70	I04 48	48	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I67	I37 62	6I	I
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	21	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	104	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	63	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		основная заработная плата	руб	-	-	I3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	47	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	78	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	33	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	22II	704 323	3I0	I3 4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		материалы	"	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		основная заработная плата	руб	-	-	48	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	89	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I04	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I753	-	-	-
		материалы	"	-	-	I28I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	9	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	262	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	266	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I92	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I3	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I97	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I83	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I58	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I25	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2I22	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	600	-	-	-
		Отдел 4. Холодное водоснабжение							
		Раздел 7. Санитарно-технические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	EI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях диам. 65 мм	м	3,00	3,29	I0	2 I	I	-
79	СII3-697	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75, диаметр условного прохода в мм-ду: толщина станок в мм-т: ДУ-65 Т-7,4	м	3,00	2,88	9	-	-	-
80	EI6-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм	т	0,0I	468,00	5	I -	-	-
8I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	I36,00	I,20	I63	7I 32	3I	I
82	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	86,00	I,35	II6	45 20	20	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25 мм	м	48,00	I,36	65	25 II	II	-
84	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	I7,00	I,58	27	9 4	4	-
86	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 40 мм	м	I6,00	I,79	29	8 4	4	-
86	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	22,00	I,25	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
87	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	I2,00	I,48	I8	-	-	-
88	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм	"	3,00	I,82	5	-	-	-
89	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА диаметром 32 мм	"	3,00	2,22	7	-	-	-
90	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 МПА диаметром 40 мм	"	I,00	3,I2	3	-	-	-
9I	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	"	2,00	2,07	4	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
92	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	3,03	3,94	I2	25 / II	II	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	6I5	I87 / 84	82	2 / -
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	50I	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	6I5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I87	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
93	E26-7 2-7	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,35	I6,80	6	9/4	4	-
94	CII4-I49	Стоимость полуцилиндров	"	0,35	30,I0	II	-	-	-
95	E26-73 2-3	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,I9	I2,60	2	5/2	2	-
96	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной 40 мм	м3	0,I9	3I,30	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
97	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей	I00 м2	0,20	46,70	I0	5 2	2	-
98	EI5-6I4 I64-8	Окраска неизолируемых труб	"	0,3I	55,60	I7	26 I2	I2	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	67	45 20	20	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	682	232 I04	I02	2 -
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	I4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I7	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		плановые накопления	руб	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	IO	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	67	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	50I	-	-	-
		материалы	"	-	-	346	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	82	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	58	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6I5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I87	-	-	-
		Отдел 5. Горячее водоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
99	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	223,00	I,20	268	II6 / 53	5I	2 / -
I00	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	95,00	I,35	I28	50 / 23	22	I
I0I	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинко-	м	I7,00	I,36	23	9 / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ванных труб для водоснабжения диаметром 25 мм							
I02	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 32 мм	м	84,00	I,58	I33	44/20	I9	I
I03	CI30-I03	Вентиль I5ч8п2 диаметром I5 мм	шт	I2,00	I,47	I8	-	-	-
I04	CI30-I04	То же, диаметром 20 мм	"	9,00	I,69	I5	-	-	-
I05	CI30-I05	То же, диаметром 25 мм	"	4,00	2,02	8	-	-	-
I06	CI30-I06	То же, диаметром 32 мм	"	4,00	2,53	I0	-	-	-
I07	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	"	2,00	II,90	24	2/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, поверхностью нагрева 2 м2	шт	5,00	2,62	I3	4/2	2	-
I09	EI7-50 3-3 CI30-I50I CI30-I502	Смеситель для душа на гибком шланге цена 4,59-4+5,6I=6,2	шт	5,00	6,20	3I	6/3	3	-
II0	EI7-50 3-3 CI30-I50I CI30-I82I	Смеситель для моечных ванн и раковин цена 4,59-4,0+4,IxI,098=4,98	шт	I7,00	4,98	85	I9/9	9	-
III	EI7-50 3-3 CI30-I50I CI30-I528	Термосмеситель ТСВ5 цена 4,59-4,0+26,7=27,29	"	6,00	27,29	I64	7/3	3	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	II47	29I/I34	I30	4
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	75I	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I30	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I30	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	5I	-	-	-
		стоимость возвращенных материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II47	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	29I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 10. Строительные работы							
113	Е26-7 2-7	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,40	16,80	7	10/4	4	-
114	СП4-149	Стоимость полуцилиндров	"	0,40	30,10	12	-	-	-
115	Е26-73 2-3	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100 м2	0,22	12,60	3	6/3	3	-
116	СП4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,22	31,30	7	-	-	-
117	Е26-76 14-2	Окраска изолированных поверхностей	100 м2	0,23	46,70	11	5/2	2	-
118	Е15-614 164-8	Окраска неизолированных поверхностей	"	0,45	55,60	25	37/17	17	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	81	58/26	26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65	-	-	-
		материалы	"	-	-	I8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	I228	349 I60	I56	4 -
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	65	-	-	-
		материалы	"	-	-	I8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	26	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	8I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	937	-	-	-
		материалы	"	-	-	75I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	I30	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I30	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	5I	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	88	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	II47	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	29I	-	-	-
		Отдел 6. Канализация							
II9	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I00 мм	м	I28,00	3,I0	397	I06 / 48	47	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	7I,00	I,92	I36	59 27	27	-
I2I	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	к-т	7,00	I4,60	I02	I8 8	8	-
I22	EI7-32 I-8	Установка поддонов душевых мелких	"	I,00	I8,30	I8	2 I	I	-
I23	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	"	4,00	37,90	I5	I0 4	4	-
I24	EI7-89 6-4 С-I30- I947	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2 цена 9,I8-0,82=8,36	"	I,00	8,36	8	I I	-I	-
I25	EI7-24	Умывальник керамический со смесителем	"	I,00	I8,20	I8	3 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I26	EI7-I0	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550х420хI50 мм	к-т	2,00	I3,90	28	4/2	2	-
I27	EI7-I5 I-4	Умывальники с бутылочным сифоном детские	"	I7,00	I5,50	264	4I/I9	I8	-I
I28	EI7-74 4-6	Биде (больничный слив)	"	I,00	59,40	59	7/3	3	-
I29	EI7-I I-I	Ванна чугунная ПВ-I	"	2,00	47,60	95	9/4	4	-
I30	EI7-57 4-I	Унитазы компакт	"	I,00	23,20	23	4/I	I	-
I3I	EI7-59 4-I	То же, детские	"	I4,00	20,00	280	49/23	2I	2
I32	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	I6,00	I,07	I7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 6	руб	-	-	1955	313 142	138	4 1
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	1597	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	138	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	139	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	17	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	212	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	146	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	67	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I955	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3I3	-	-	-
		Отдел 7. Водостоки							
I33	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	26,00	3,I0	8I	2I / I0	I0	-
I34	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов издстальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром I08 мм толщиной стенки 4 мм	м	7,00	3,I2	22	9 / 4	4	-
I35	CI30-I062	Крепления	кг	5,74	0,29	2	-	-	-
I36	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00 мм	шт	2,00	2,28	5	9 / 4	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I37	0I050I	Стоимость воронок ВР-9	шт	2,00	I7,I3	34	-	-	-
		цена I5,6xI,098=I7,I3							
		Всего по отделу 7	руб	-	-	I76	39/I8	I7	I/-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I44	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I76	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	39	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I042I	2473/II38	I093	45/I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	95	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	433	-	-	-
		материалы	"	-	-	I26	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	244	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	244	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	72	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I59	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	II3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	546	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	523	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8001	-	-	-
		материалы	"	-	-	6631	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	35	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	I0	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	848	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	858	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	463	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I7	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	60	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I033	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	594	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	725	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	407	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	9777	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I947	-	-	-

Начальник отдела Герасимова

Составил Князева

Проверил Осипова

214-1-260.85(V)

19201-05

gost.e-ecolog.ru