ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-1-254.83

Детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Альбом IУ

С М Е Т Ы

Инв.№ 19507-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I4-I-254.83

Детские ясли-сад со стенами из кирпича
на 50 мест

Альбом IУ

С М Е Т Н

Сметная стоимость:	
Общая	70,95 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	59,68 тыс.руб.
I м3 здания	33,43 руб.
I м2 полезной площади	I39,II руб.
I места	II93,60 руб.

Разработан институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем при Госстрое СССР
Приказ № I98 от 29.07.82 г.
Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № 5/т от 25.01.84г.

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

12507-04

19507-04

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	42
5	Локальная смета № 2 - Отопление	45
6	Локальная смета № 3 - Вентиляция	67
7	Локальная смета № 4 - Холодное водоснабжение	73
8	Локальная смета № 5 - Горячее водоснабжение	77
9	Локальная смета № 6 - Канализация	8I
I0	Локальная смета № 7 - Водосток	83
II	Локальная смета № 8 - Электроосвещение	85
I2	Локальная смета № 9 - Силовое электрооборудование	9I
I3	Локальная смета № I0 - Автоматизация приточных систем	98
I4	Локальная смета № II - Устройства связи	I05
I5	Локальная смета № I2 - Технологическое оборудование	II6
I6	Локальная смета № I3 - Узел управления (вариант)	II9
I7	Стоимость вариантных решений по общестроительным работам	I23
I8	Сметы на вариантные решения с 2-7 на общестроительные работы	I26
I9	Ведомость производственных ресурсов по общестроительным работам	I66
20	Ведомость производственных ресурсов по сантехническим и электромонтажным работам	I67

Пояснительная записка

Сметы составлены по рабочей документации типового проекта 214-I-254.83 - детские ясли-сад на 50 мест со стенами из кирпича в соответствии с инструкцией СН-227-82 по типовому проектированию и Указаниями по применению сборников единых районных единичных расценок, в сметных ценах, вводимых с I/I-1984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР Госстроя СССР, подрайон I, I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по сборнику сметных цен, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I и II Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам единых районных единичных расценок 1982 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%

Плановые накопления 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта (вариант I) с расчетной температурой - 30°С.

Вариантные решения на общестроительные работы - I-7.

Проектом приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты - ленточные бутобетонные.

Цоколь - кирпичный.

Стены - наружные из кирпича пустотелого с облицовкой лицевым.

Стены - внутренние - из кирпича глиняного обыкновенного.

Перекрытия - железобетонные многопустотные плиты. Серия I.141-I, вып.58.

Кровля - совмещенная, невентилируемая с рулонным 4-х слойным покрытием.

Окна - с раздельными переплетами I.136.6.

Двери - деревянные серия I.136.10,11.

Отделка наружная - расшивка швов.

Отделка внутренняя - масляная окраска, силикатная, облицовка глазурованной плиткой.

Составила Л.Кондратьева

Объектная смета № I

к типовому проекту 214-I-254.83 на детские ясли-с ад на 50 мест

Сметная стоимость 70,95 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу(вместимость) I4I9 рб.
2. I м2 общей площади здания I52,58 руб
3. I м3 объема здания 39,75 руб

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов).	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. Строительных работ	Монтажных работ	Оборуд., мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе основ. з/пл	экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели наим. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	49,62	-	-	-	49,62	-	-	-	м3	I785	27,80
2	2	Отопление	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-	"	"	I,38
3	3	Вентиляция	I,03	0,07	0,08	-	I,I8	-	-	-	"	"	0,66
4	4	Холодное водоснабжение	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	"	0,27
5	5	Горячее водоснабжение	0,47	-	-	-	0,47	-	-	-	"	"	0,26
6	6	Канализация	I,02	-	-	-	I,02	-	-	-	"	"	0,57
7	7	Водосток	0,09	-	-	-	0,09	-	-	-	"	"	0,05

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	8	Электроосвещение	-	2,55	-	-	2,55	-	-	-	м3	I785	I,43
9	9	Силовое электрооборудование	-	0,84	0,22	-	I,06	-	-	-	"	"	0,59
I0	I0	Автоматизация приточных систем	-	0,23	0,27	-	0,50	-	-	-	"	"	0,28
II	II	Устройства связи	-	0,63	0,27	-	0,90	-	-	-	"	"	0,50
I2	I2	Технологическое оборудование	0,08	0,I2	I0,43	-	I0,63	-	-	-	"	"	5,96
		Всего по смете	55,24	4,44	II,27	-	70,95	-	-	-	м3	I785	39,75

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ведущий инженер Л.А.Кондратьева

Проверила главный специалист Л.А.Калошина

Локальная смета № I

к типовому проекту 2I4-I-254.83 на детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Вариант № I - основное решение

Сметная стоимость 49,623тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 992,46 руб
2. I м2 общей площади здания I06,95 руб
3. I м3 объема здания 27,90 руб

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.в руб			Общая стоимость в руб			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Вариант I Основное решение	А. Подземная часть I.Земляные работы									
I	I-230 29-I I-237 29-8 к=I,I т.ч. т.3	Срезка растительного слоя толщ.I5 см бульдозером 59 квт с перемещением на 50 м Цена:(33,80+27,7х4)х I,I	I000 м3	0,I73	I59,06	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I83 23-4 к=I,2 т.ч.т.3	Погрузка растительного слоя экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,25 м3 на автосамосвалы Цена:I36+I26,39x0,2	I000 м3	0,I73	I6I,28	-	-	28	-	-	-
3	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км I73xI,2	т	207,60	0,29	-	-	60	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,I73	I0,70	-	-	2	-	-	-
5	I-65 I2-5 к=I,2 к=I,I т.ч.т.3 р.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,25 м3 в отвал Цена:5,42xI,I+I37,88xI,2x I,I	"	0,I6I	I87,57	-	-	30	-	-	-
6	I-960 80-2 т.ч.стр.25 к=I,2	Дработка грунта II группы в траншеях вручную Цена:74,5xI,2	I00 м3	0,05	89,40	-	-	4	-	-	-
7	I-I84 23-5 т.ч.к=I,2 к=I,I	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,09I	220,46	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: II,9xI,I+I57,Ix I,2+I,I									
8	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта до I км	т	I57,50	0,29	-	-	46	-	-	-
		90xI,75									
9	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I000 м3	0,09	I3,20	-	-	I	-	-	-
I0	I-23I I-238 29-2,9 к=I,I к=0,85 т.ч.т.3 разд.3	Перемещение грунта II группы бульдозером в резерв для подсыпки под полы и обратной засыпки с перемещением на 50 м, мощ.59квт	"	0,257	I80,27	-	-	46	-	-	-
		Цена:40,8xI,Ix0,85+ 32,3xI,Ix4									
II	I-257 3I-2 т.ч.т.3 стр.I2	Обратная засыпка грунтом II группы бульдозером с перемещением на I0 м мощ.59 квт	"	0,0365	20,79	-	-	I	-	-	-
		Цена:I8,9xI,I									
I2	I-968 8I-2	То же, вручную	I00 м3	0,I5	46,0	-	-	7	-	-	-
I3	I-994 85-I	Подсыпка грунта под полы с перемещением передвижными транспортерами	"	2,06	49,60	-	-	I02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I-968 8I-2	Разравнивание грунта II группы под полы вручную	I00 м3	2,06	46	-	-	95	-	-	-
I5	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	0,0365	II,60	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб	-	-	-	-	47I	-	-	-
		П. Фундаменты									
I6	8-I0* 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ. I00мм	м3	I3,30	2,I2	-	-	28	-	-	-
I7	6-2I* I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты из бетона М-50, бута М-I00	"	85,I2	6,49	-	-	552	-	-	-
I8	8-I6* 4-2	Горизонтальная изоляция фундаментов в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	0,94	I2I,0	-	-	II4	-	-	-
I9	8-27 4-7	Боковая изоляция стен горячим битумом за 2 раза	"	I,77	90,0	-	-	I59	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	853	-	-	-
		Стоимость материалов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦ п.4-20	Песок	м3	I4,00	7,79	-	-	I09	-	-	-
		I3,30xI,I0									
	п.I-I	Бетон М-50	"	60,43	24,80	-	-	I499	-	-	-
		85,I2x0,7I									
2I	ССЦ п.4-I8	Камень бутовый М-I00	"	37,4	I3,80	-	-	5I6	-	-	-
		85,I2x0,44									
22	ССЦ п.2-I	Раствор цементный М-25	"	2,3	I9,80	-	-	46	-	-	-
		0,94x2,5									
		Итого	руб	-	-	-	-	2I70	-	-	-
		Итого по разделу II "Фундаменты"	"	-	-	-	-	3023	-	-	-
		Ш. Цоколь									
23	8-30* 5-I	Кладка цоколя из обыкновенного глиняного кирпича	м3	27,40	3,I9	-	-	87	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Стоимость материалов									
24	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный М-I00	т.шт	I0,4I2	68,00	-	-	708	-	-	-
		27,4x0,380									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	6,30	22,40	-	-	I4I	-	-	-
		27,4х0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	849	-	-	-
		Итого по разделу III "Цоколь"	руб	-	-	-	-	936	-	-	-
		IУ. Прочие работы									
		а) Подпольные каналы									
26	II-2[ж] I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2 уплот.	0,50	4,58	-	-	2	-	-	-
27	II-II[ж] I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50 толщ.80 мм	м3	4,2	2,50	-	-	II	-	-	-
28	II-55[х] 8-I II-56 8-2	Устройство цементной стяжки толщ.50 мм из раствора М-I50	I00 м2	0,2I	I9,54	-	-	4	-	-	-
		Цена: I7,20+0,39х6									
29	8-38[х] 5-5	Кладка стен каналов и приямков из кирпича глиняного обыкновенного	м3	8,50	5,44	-	-	46	-	-	-
30	8-27 4-7	Вертикальная обмазочная гидроизоляция стен каналов горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,65	90,0	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	7-I99 I2-I0	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	80	0,48	-	-	38	-	-	-
32	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	"	4	0,23	-	-	I	-	-	-
33	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные безбалочные участки из бетона М-200	м3	I,0	I3,0	-	-	I3	-	-	-
34	8-59 7-3	Установка уголков и арматуры под отверстиями	т	0,I20	I94,0	-	-	23	-	-	-
35	34-304 55-I	Покрытие приямка рифленой сталью	I0 м2	0,30	22I,0	-	-	66	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	263	-	-	-
		Стоимость материалов									
36	ССЦ п.4-32	Щебень 0,50х4,08	м3	2,04	9,59	-	-	20	-	-	-
37	ССЦ п.I-I	Бетон М-50 4,2хI,02	"	4,28	24,80	-	-	I06	-	-	-
38	ССЦ п.2-5	Раствор цементный М-I50 0,2Iх5,I	"	I,07	25,90	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,409	68,00	-	-	232	-	-	-
		8,50х0,400									
40	ССЦ п.2-2	Раствор цементный М-50	м3	2,04	2I,90	-	-	45	-	-	-
		8,50х0,24									
4I	ССЦ 8-562	Плиты покрытия ПТП I2,5-8-6 из бетона М-200	м3	3,04	62,I3	-	-	I89	-	-	-
		Цена:63,80-(0,82х2)х I,02									
42	ССЦ п.9-92	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,I2	64,40	-	-	8	-	-	-
43	ССЦ т.3-I п.3	Арматура класса А-III	кг	I,50	0,25	-	-	I	-	-	-
44	п.6	Арматура класса В-I	"	I,08	0,32	-	-	-	-	-	-
45	ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	I,02	27,40	-	-	28	-	-	-
		I,0хI,0I5									
46	Сб.ц.ч.П стр.	Стоимость арматуры класса А-I	кг	50,0	0,338	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	674	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу "а" "Подпольные каналы"	рб	-	-	-	-	937	-	-	-
		б) Крыльца									
47	II-2[X] I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,53	4,58	-	-	2	-	-	-
48	II-II[X] I-II	Подготовки из бетона М-I00, армированная сеткой, толщиной I00 мм	м3	52,70	2,50	-	-	I32	-	-	-
49	6-86 9-I0	Армирование сеткой	т	0,254	I5,3	-	-	4	-	-	-
50	II-I32[X] 20-I	Покрытие из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	0,53	58,30	-	-	3I	-	-	-
5I	8-38[X] 5-8	Кладка стенок под ступени из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I3,30	5,44	-	-	72	-	-	-
52	7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I8	0,72	-	-	I3	-	-	-
53	8-32[X] 5-2	Кладка ограждения крылец из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 250мм	м3	5,40	3,36	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	272	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
•		Стоимость материалов и изделий:									
54	ССЦ п.4-32	Щебень 0,53x4,08	м3	2,I6	9,59	-	-	2I	-	-	-
55	п.I-I5	Бетон М-I00 5,27xI,02	"	5,38	26,30	-	-	I4I	-	-	-
56	п.2-5	Раствор цементный М-I50 0,53x2,II	м3	I,I2	25,90	-	-	29	-	-	-
57	п.3-II4	Плиты бетонные с мозаичной поверхностью из бетона М-200 53xI,0I	м2	53,53	3,78	-	-	202	-	-	-
58	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный I3,30x0,400	т,шт	5,32	68,0	-	-	362	-	-	-
59	ССЦ п.2-2	Раствор цементный М-50 I3,30x0,24	м3	3,I9	2I,90	-	-	70	-	-	-
60	ССЦ стр.323 п.II-I72	Ступени СНК 6-I5-3.5; СНК 6-2I-3.5 с мозаичным покрытием	м	30,60	3,72	-	-	3I	-	-	-

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	2,07	68,00	-	-	I4I	-	-	-
		5,40х0,384									
62	п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,24	23,50	-	-	29	-	-	-
		5,40х0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	I026	-	-	-
		Итого по разделу"б" "Крыльца"	"	-	-	-	-	I298	-	-	-
		в) Отмостка									
63	27-42 II-I	Основание отмостки из щебня толщиной I50 мм	I00 м2	0,79	I5,0	-	-	I2	-	-	-
64	27-I69 42-I	Покрытие отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.30мм	"	0,79	I0,80	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Стоимость материалов									
65	ССЦ п.4-32	Щебень 40-70 мм	м3	I4,93	9,59	-	-	I43	-	-	-
		0,79хI8,9									
66	п.4-29	Щебень I0-20 мм	"	I,86	I2,20	-	-	22	-	-	-
		0,79хI,5									

13207-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
67	п.5-3	Асфальтобетон	т	5,64	I9,30	-	-	I09	-	-	-
		0,79х7,I4									
68	п.4-20	Песок	м3	0,40	7,79	-	-	3	-	-	-
		0,79х0,5									
		Итого	руб	-	-	-	-	277	-	-	-
		Итого по разделу	"в"	-	-	-	-	298	-	-	-
		Итого по разделу IУ "Прочие работы"	руб	-	-	-	-	2533	-	-	-
		У. Подготовка под полы									
69	II-2[х] I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,37	4,58	-	-	I5	-	-	-
70	II-II[х] I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.80 мм	м3	26,95	2,50	-	-	67	-	-	-
7I	II-II I-II	То же, из бетона М-I00 толщ.I00мм	"	I0,30	2,50	-	-	26	-	-	-
72	II-57[х] 8-3	Стяжки из керамзитобетона марки 75 т.20 мм	I00 м2 стяжки	0,56	22,00	-	-	I2	-	-	-
73	II-57[х] 8-3	Стяжка из керамзитобетона марки 50 толщ.20 мм	"	2,0I	22,00	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74	II-50[x] 7-I	Укладка керамзитового гравия толщ.I00мм	м3	I0,30	2,88	-	-	30	-	-	-
75	II-55[x] 8-I	Цементная стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ. 20 мм	I00 м2	0,74	I7,20	-	-	I3	-	-	-
76	II-II[x] I-II	Устройство бетонной подготовки толщиной 80 мм из бетона марки I50	м3	8,24	2,50	-	-	2I	-	-	-
77	II-50[x] 7-I	Теплоизоляция мелким керамзитовым гравием толщ.60 мм	м3	6,I8	2,88	-	-	I8	-	-	-
78	II-I4 3-I прим.	Прокладка пергамина	I00 м2	I,03	96,60	-	-	99	-	-	-
79	II-55[x] II-56 8-I,2	Устройство цементной стяжки толщ.30 мм из раствора М-I00	"	I,03	I7,98	-	-	I9	-	-	-
		Цена:I7,20+0,39х2									
80	6-86 9-I0	Армирование стяжки сеткой из арматуры класса А-I	т	0,042	I5,3	-	-	I	-	-	-
8I	II-53 7-4	Звукоизоляция из древесно-волокнистых полутвердых плит толщ. 4 мм на мастике	I00 м2	I,03	85,0	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
82	II-I6 3-I	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике в I слой	I00 м2	I,03	II8,0	-	-	I22	-	-	-
83	II-I6 II-I7 3-I,2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	"	0,37	I95,0	-	-	72	-	-	-
		Цена:II8+77									
		Итого	руб	-	-	-	-	647	-	-	-
		Стоимость материалов									
84	ССЦ п.4-32	Щебень	м3	I3,75	9,59	-	-	I32	-	-	-
		3,37x4,08									
85	п.I-I5	Бетон М-I00	"	38,37	26,30	-	-	I009	-	-	-
		26,95xI,02=27,86 I0,30xI,02=I0,5I итого 38,37									
86	ССЦ п.I-73	Керамзитобетон М-75	м3	I,I4	38,60	-	-	44	-	-	-
		0,56x2,04									
87	п.I-72	Керамзитобетон М-50	"	4,I0	29,70	-	-	I22	-	-	-
		2,0Ix2,04									
88	ССЦ п.4-2	Гравий керамзитовый	"	II,33	I0,9	-	-	I23	-	-	-
		I0,30xI,I									

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	ССЦ п.2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I,5I	25,90	-	-	39	-	-	-
		0,74х2,04									
90	п.I-I6	Бетон М-I50	"	8,40	27,20	-	-	228	-	-	-
		8,24хI,02									
9I	ССЦ п.4-2	Мелкий керамзитовый гравий	м3	6,80	I0,90	-	-	74	-	-	-
		6,I8хI,I									
92	п.2-4	Раствор цементный М-I00	"	3,25	24,40	-	-	79	-	-	-
		I,03х2,04									
		Итого	руб	-	-	-	-	I850	-	-	-
		Итого по разделу У "Подготовка под полы"	руб	-	-	-	-	2497	-	-	-
		УI. Наружная отделка									
93	I5-86 I4-I Сб.ч.I п.I04,I25	Облицовка цоколя и стенок крылец плиткой цветной глазурованной	I00 м2	0,72	698	-	-	503	-	-	-
		Цена:450-29I+539									
		Итого по разделу УI "Наружная отделка"	руб	-	-	-	-	503	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по подземной части	руб	-	-	-	-	9963	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		УП. Стены									
94	8-74x) 9-2	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 510 мм	м3	II4,92	3,8	-	-	437	-	-	-
95	8-36x) 5-4	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного толщиной 380 мм	м3	75,4	3,02	-	-	228	-	-	-
96	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт	I2I	0,23	-	-	28	-	-	-
97	7-I27 9-I-I.8	Укладка сборных железобетонных прогонов весом до I,0 т	"	I8	I,50	-	-	27	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	720	-	-	-
		Материалы									
98	ССЦ п.6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	28,73	73,60	-	-	2II5	-	-	-
		II4,92x0,250									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
99	п.6-4	Кирпич керамический лицевой	т.шт	I4,94	I22,0	-	-	I823	-	-	-
		II4,92х0,I30									
I00	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	"	28,65	68,0	-	-	I948	-	-	-
		75,4х0,380									
I0I	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	43,77	23,50	-	-	I028	-	-	-
		II4,92х0,23=26,43 75,40х0,23=I7,54 43,77									
I02	ССЦ п.9-92	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	6,23	64,40	-	-	40I	-	-	-
I03	п.9-94	То же, объемом более 0,5 м3	"	I,68	6I,80	-	-	I04	-	-	-
I04	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,I70	229,0	-	-	39	-	-	-
I05	-"-	Арматура класса В-I	"	0,033	32I,0	-	-	II	-	-	-
I06	-"-	Арматура класса А-Ш	"	0,I04	250,0	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	7495	-	-	-
		Итого по разделу УП "Стены"	руб	-	-	-	-	82I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Перекрытие									
I07	7-463 39-6-I.8	Плиты перекрытия толщ.более I6 см площ.до I0 м2	шт	56	3,09	-	-	I73	-	-	-
I08	6-I75 I6-3	Монолитное железобетонные перекрытия из бетона М-200	м3	3,I2	8,72	-	-	27	-	-	-
I09	7-424 38-3-I.8 прим.	Укладка прогонов весом до I,5 т	шт	2I	I,44	-	-	30	-	-	-
II0	6-I75 I6-3	Монолитные железобетонные опорные подушки из бетона М-200	"	0,8	8,72	-	-	7	-	-	-
III	7-29I I7-7 т.ч.т. 3-I	Установка соединительных элементов с металлизацией	т	0,020	520,0	-	-	I0	-	-	-
		Цена:342+I78									
		Итого	руб	-	-	-	-	247	-	-	-
		Стоимость материалов									
II2	ССЦ п.II-I58 Прим.п.25 Прил. № I стр.345	Плиты ПК 4-60-I5 (шт. 52х8,9I м2) Цена:7,8I+0,20х2+ I,04=9,25	м2	463,32	9,25	-	-	4286	-	-	-
II3	-"-	Плиты ПК 4-60-I2 (шт.4х7,I2м2)	м2	28,48	8,86	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:7,8I+0,20+0,85=8,86									
II4	ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	3,I7	27,40	-	-	87	-	-	-
		3,I2xI,0I5									
II5	Сб.ч.I стр.I92 п.I0	Арматура класса А-I	т	0,007	338,0	-	-	2	-	-	-
II6	п.II	Арматура класса А-П	"	0,066	277,0	-	-	I8	-	-	-
II7	ССЦ п.9-285 тб.3.3	Стоимость прогонов из бетона М-200	м3	2,952	66,86	-	-	I97	-	-	-
		Цена:68,5-(0,82-2)									
II8	ССЦ т.3-I	Стоимость арматура класса А-I	т	0,2I9	229,0	-	-	50	-	-	-
II9	-"-	То же, класса А-Ш	"	0,2I6	250,0	-	-	54	-	-	-
I20	ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	0,8I	27,40	-	-	22	-	-	-
		0,8xI,0I5									
I2I	Сб.ч.I стр.I92 п.I0	Арматура класса Вр-I	т	0,090	338,0	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4998	-	-	-
		Итого по разделу ХУШ "Перекрытия"	руб	-	-	-	-	5245	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Перегородки									
I22	8-43[X] 5-8	Устройство кирпичных перегородок толщ. I20 мм	I00 м2	3,00	I02,0	-	-	306	-	-	-
I23	8-4I[X] 5-7	То же, толщиной 65мм	"	0,06	85,60	-	-	5	-	-	-
I24	8-I75[X] I7-6	Устройство перегородок из стеклоблоков	"	0,44	I24	-	-	55	-	-	-
I25	9-2I 3-5	Устройство каркаса металлического	т	0,530	4I,50	-	-	22	-	-	-
I26	I0-48 8-5	Устройство экранов в санузлах	пм	3,5	2,4	-	-	8	-	-	-
I27	26-I9 4-6	Утеплитель перегородки тамбура плитами минераловатными толщ. 60 мм	м3	2,77	8,05	-	-	22	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4I8	-	-	-
		Стоимость материалов и изделий:									
I28	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный 3,0х5,04=I5,I2 0,06х2,94=0,I8 I5,30	т.шт	I5,30	68,00	-	-	I040	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I29	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	6,95	23,50	-	-	I63	-	-	-
		3х2,3=6,90 0,06х0,83=0,05 6,95									
I30	Сб.ч.II стр.I04 п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,53	2I3,0	-	-	II3	-	-	-
I3I	Сб.ч.II стр.I72 п.40I	Стоимость экранов 3,5хI,87=6,55м2	м2	6,55	3,95	-	-	26	-	-	-
I32	Сб.ч.I стр.9I п.I23	Стоимость минераловатных плит	м3	2,85	20,40	-	-	58	-	-	-
		2,77хI,03									
		Итого	руб	-	-	-	-	I400	-	-	-
		Итого по разделу IX "Перегородки"	руб	-	-	-	-	I8I8	-	-	-
		в т.ч.м/оконструкции	"	"	-	-	-	(22)	-	-	-
		X. Кровля									
I33	I2-299х I2-300х I0-I,2	Устройство цементной стяжки по плитам перекрытия толщ.20мм	I00 м2	5,20	I5,20	-	-	79	-	-	-
		Цена: I4,8+0,08х5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	I2-289 9-6	Пароизоляция в один слой пергамина оклеечная	I00 м2	5,20	49,9	-	-	259	-	-	-
I35	I2-288[x] 9-5	Устройство разуклонки из керамзитового гравия	м3	33,80	2,25	-	-	76	-	-	-
I36	I2-286[x] 9-3	Утепление покрытия плитами пенобетонными толщ.I65 мм	I00 м2	5,20	I7,3	-	-	90	-	-	-
I37	I2-299[x] I2-300[x] I0-I,2	Цементная стяжка по плитному утеплителю тлщ.20 мм	"	5,20	I5,20	-	-	79	-	-	-
		Цена:I4,8+0,08x5									
I38	I2-I30[x] 2-6	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида	"	5,20	302,0	-	-	I570	-	-	-
I39	7-668 47-II-I,8	Укладка парапетных плит	шт	83	0,72	-	-	60	-	-	-
I40	7-665 47-I0	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	"	2	2,I4	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	22I7	-	-	-
		Стоимость материалов									
I4I	ССЦ п.7-32	Гравий керамзитовый объемным весом 400 кг/м3	м3	37,I8	I2,30	-	-	457	-	-	-
		33,8xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I42	ССЦ п.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I7,69	24,4	-	-	432	-	-	-
		5,2хI,3 5,2хI,58									
I43	ССЦ п.3-147	Плиты пенобетонные	м3	88,37	I6,00	-	-	I4I4	-	-	-
		520х0,I65хI,03									
I44	ССЦ п.II-233	Плиты паркетные из бетона М-200	м3	2,88	69,9	-	-	20I	-	-	-
I45	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-I	т	0,047	229	-	-	I,I	-	-	-
I46	8-238	Стаканы для опирания вентиляционных шахт из бетона М-200	м3	0,I2	90,2	-	-	II	-	-	-
I47	ССЦ т.3-I	Арматура класса А-I	кг	4,6	0,229	-	-	I	-	-	-
I48	-"-	Арматура класса В-I	"	5I4	0,32	-	-	2	-	-	-
I49	-"-	Закладные детали	"	II,8	0,4I3	-	-	5	-	-	-
		Итого материалы	руб	-	-	-	-	2534	-	-	-
		Итого по разделу "Кровля"	руб	-	-	-	-	475I	-	-	-
		XI "Окна и балконные двери									
I50	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 раздельными переплетами	м2	I9,04	4,47	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5I	I0-75 I3-4	То же, более 2 м2	м2	5I,I2	3,25	-	-	I66	-	-	-
I52	I0-II5 22-4	Установка балконных дверных блоков площадью более 3 м2 с раздельными полотнами	"	6,44	3,38	-	-	22	-	-	-
I53	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом с раздельными переплетами	I00 м2	0,70	229,0	-	-	I60	-	-	-
I54	I5-720 20I-4-33	Остекление балконных дверных полотен с раздельными полотнами 4 мм стеклом	"	0,06	234	-	-	I4	-	-	-
I55	7-668 47-II-I.8	Укладка подоконных железобетонных плит	шт	23	0,72	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	464	-	-	-
		Стоимость изделий									
		Блоки оконные марки:									
I56	Сб.ч.П стр.I30 п.64 Пр-нт 07-27-0I тб.3 п.3 стр.I5 п. 63	0Р-2I-2IВ Цена: 20,80+3,I7x0,37	м2	5I,I2	2I,97	-	-	II23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	п.5I Пр-нт 07-27-0I т.3п.3 стр.I5 п.62	ОР I2-I2Б Цена:I9,04+3,28х0,37	м2	I9,04	20,25	-	-	386	-	-	-
I58	Сб.ч.I стр.36 п.4I9	Приборы для двухстворных окон с двойными переплетами	к-т	I2	5,57	-	-	67	-	-	-
I59	п.4I7	То же, для одностворных окон с двойными переплетами с фрамугой	"	I4	3,0	-	-	42	-	-	-
I60	Сб.ч.II п.2II Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.I9 п.I63	Блоки балконные марки БР 28-I2 Цена:25,90+3,72х0,37	м2	6,44	27,28	-	-	I76	-	-	-
I6I	Сб.ч.I стр.38 п.343	Приборы для балконных дверей однопольных с двойными полотнами	к-т	2	5,43	-	-	II	-	-	-
I62	ССЦ п.9/334	Плиты подоконные железобетонные площ. более 0,22 м2	м2	I0,23	5,0	-	-	5I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I856	-	-	-
		Итого по разделу XI "Окна и балконные двери"	руб	-	-	-	-	2320	-	-	-

19787-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XП. Двери									
I63	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах площадью до 3 м2	м2	I0,64	2,79	-	-	30	-	-	-
		Цена:I,45+I,34									
I64	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах пл.до 3 м2	"	23,60	I,45	-	-	34	-	-	-
I65	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	"	46,36	2,0	-	-	93	-	-	-
I66	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом на штапиках по замазке	I00 м2	0,II	222,0	-	-	24	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I8I	-	-	-
		Стоимость изделий:									
		Дверных блоков окрашенных масляной краской за 2 раза:									
I67	Сб.ч.II стр.I50, п.247 Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.8 п.I92,стр.20	ДН 20-4,8-I3	м2	I0,64	I6,04	-	-	I7I	-	-	-
		Цена:I5,40+I,72x0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I68	п.245 Пр-нт 07-27-0I стр.20 п.I93 т.3 п.3стр.8	ДН 20-9.I2 Цена:I3,80+I,64x0,37	м2	I2,36	I4,4I	-	-	I78	-	-	-
I69	п.2I9 стр.I46 Пр-нт 07-27-0I стр.I9 п.I69	ДГ-2I-I0 Цена:I3,50+I,97x0,37	"	38,I9	I4,23	-	-	543	-	-	-
I70	п.2I7 Пр-нт 07-27-0I п.I7I	ДГ 2I-7 Цена:I5+2,53x0,37	"	I5,29	I5,94	-	-	244	-	-	-
I7I	Сб.ч.П стр.I52 т.564 пр-нт 07-27-0I стр.2I, п.2I3	ДС 20-9-т Цена:28,30+2,5x0,37	м2	4,I2	29,23	-	-	I20	-	-	-
		Приборы к дверным блокам:									
I72	Сб.ч.I стр.38 п.447	Приборы к дверным двупольным блокам входным в здание	к-т	4	8,94	-	-	36	-	-	-
I73	п.448	Входным в комнаты однопольным	"	38	2,97	-	-	II3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I435	-	-	-

19727-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу XII "Двери"	руб	-	-	-	-	I586	-	-	-
		XIII. Полы									
I74	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	I00 м2	2,0I	5I9	-	-	I043	-	-	-
I75	II-209 28-I	Покрытие из линолеума алкидного толщиной	"	I,03	664	-	-	683	-	-	-
I76	II-202 28-I	Покрытие из линолеума резинового многослойного	"	0,56	4II	-	-	230	-	-	-
I77	II-I35^{x} 20-3	Полы из керамической плитки с красителем	"	0,685	363,0	-	-	249	-	-	-
I78	II-67^{x} II-I	Покрытие бетонное толщиной 20 мм из бетона М-200	"	0,I3	27,I6	-	-	4	-	-	-
		Цена:28,90-(0,87x2)									
I79	I5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	"	0,36	7I,2	-	-	26	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2235	-	-	-
		Материалы									
I80	ССЦ п.I-5	Бетон М-200	м3	0,27	27,40	-	-	7	-	-	-
		0,I3x2,04									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	ССЦ п.2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I,55	25,90	-	-	40	-	-	-
		0,685х2,23=I,53 0,I3х0,I6=0,02 I,55									
		Итого	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого по разделу ХУI "Полы"	руб	-	-	-	-	2282	-	-	-
		ХIУ. Наружная отделка									
I82	I5-276х 55-I4	Сплошное выравнивание снизу козырьков	I00 м2	0,06	25,5	-	-	2	-	-	-
I83	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,04	23,70	-	-	I	-	-	-
		0,06х0,7									
I84	I5-535 I56-4-23	Окраска красками ПХВ	I00 м2	0,06	6I,20	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу ХIУ"Наружная отделка"	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		ХУ. Внутренняя отделка									
I85	I5-256х 55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I0,73	65,40	-	-	702	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	I5-277[x] 56-I	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	I00 м2	0,69	II5,0	-	-	79	-	-	-
I87	I5-298[x] 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке в тамбурах	"	0,2I	3I5,0	-	-	66	-	-	-
I88	I5-304 6I-I	Устройство каркаса	"	0,2I	73,0	-	-	I5	-	-	-
I89	I5-297[x] 59-4	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	"	4,I5	I9,30	-	-	80	-	-	-
I90	I5-263[x] 55-6-II	Штукатурка бетонных поверхностей потолков	"	0,I4	66,50	-	-	9	-	-	-
I9I	I5-509 I53-2	Известковая побелка потолков	"	4,02	3,I3	-	-	I3	-	-	-
I92	I5-58I I59-II-26	Улучшенная масляная окраска по потолков белилами	"	0,28	84,5	-	-	24	-	-	-
I93	I5-5II I53-4	Селикатная окраска стен	"	6,22	II,90	-	-	74	-	-	-
I94	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен белилами с добавлением колера	"	3,I9	76,7	-	-	245	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками	I00 м2	I,93	422,0	-	-	8I4	-	-	-
I96	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов белилами	"	0,69	76,70	-	-	53	-	-	-
I97	8-57 7-I	Расшивка швов с внутренней стороны в помещении хранения колясок	"	0,4I	I3,I0	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I79	-	-	-
		Стоимость материалов									
I98	ССЦ п.2-36	Раствор известковый 0,69x4,3=2,97 0,2Ix3,I=0,64 3,6I	м3	3,6I	22,80	-	-	82	-	-	-
I99	п.2-30	Раствор цементно-известковый I0,73xI,87=20,06 0,69x0,I = 0,07 4,I5x0,06= 0,25 20,38	"	20,38	23,70	-	-	483	-	-	-
200	п.2-26	Раствор цементный 0,I4xI,92	"	0,27	22,30	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	57I	-	-	-

1907-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу ХУ "Внутренняя отделка"	руб	-	-	-	-	2750	-	-	-
		ХУI. Прочие работы									
		а) Вентшахты									
20I	8-30[x] 5-I	Кладка стен вентиляционной камеры	м3	I,20	3,I9	-	-	4	-	-	-
202	26-I9 4-6	Утепление стен вентшахты жесткими минераловатными плитами	"	0,6	8,05	-	-	5	-	-	-
203	26-34 8-7	То же, потолка	"	0,I5	43,8	-	-	7	-	-	-
204	I5-298[x] 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке по утеплителю стен	I00 м2	0,II	3I5,0	-	-	35	-	-	-
205	I5-304 6I-I	Устройство каркаса	"	0,II	73,0	-	-	8	-	-	-
206	6-I8I I6-9	Монолитные железобетонные участки под раму из бетона М-200	м3	0,I	I4,80	-	-	I	-	-	-
207	9-6I 9-I прим.	Укладка монорельса, балок и других металлоконструкций	т	0,II4	38,6	-	-	4	-	-	-
208	9-88 II-7 прим.	Устройство обрамляющих рамок из уголка	т	0,05I	4I,3	-	-	2	-	-	-

1607-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
209	I5-6I3 I64-7 прим.	Масляная окраска м/конструкции	I00 м2	0,I65	38,6	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	72	-	-	-
		Стоимость материалов									
2I0	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,456	68,0	-	-	3I	-	-	-
		I,20x0,38									
2II	п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,28	22,40	-	-	6	-	-	-
		I,20x0,23									
2I2	п.2-36	Раствор известковый	"	0,34	22,80	-	-	8	-	-	-
		IIx0,03I									
2I3	п.I-5	Бетон М-200	"	0,I	27,40	-	-	3	-	-	-
		0,IxI,0I5									
2I4	Сб.ч.II п.I0	Арматура класса А-I	т	0,007	338,0	-	-	2	-	-	-
2I5	Сб.ч.II п.I78I прим.	Стоимость металлоконструкций	т	0,I65	250,0	-	-	4I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Итого по разделу"а"	"	-	-	-	-	I63	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(47)	-	-	-

1950 г-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Радиаторные решетки									
2I6	I0-I76 32-6 прим.	Сборка радиаторных решеток	м2	I6,32	6,4	-	-	I04	-	-	-
2I7	Сб. стр.I58 п.292 прим.	Стоимость радиаторных решеток	"	I6,32	I0,90	-	-	I78	-	-	-
2I8	I5-564 I59-4	Улучшенная масляная окраска ограждения радиаторов	I00 м2	0,I6	75	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу "б"	руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		в) Козырьки									
2I9	7-665 47-I0-I.8	Укладка плит козырьков	шт	2	2,I4	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость изделий									
220	ССЦ п.II-I82	Стоимость козырьков марки КВ-I6	м3	0,64	53,5	-	-	34	-	-	-
22I	п.3-I	Арматура класса А-I	кг	5I,0	0,229	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого по разделу "в"	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого по разделу "Прочие работы"	руб	-	-	-	-	507	-	-	-

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч.м/конструкции	руб	-	-	-	-	(47)	-	-	-
		Итого по разделу "Б"	"	-	-	-	-	29481-	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Итого по разделам А+Б	руб	-	-	-	-	39444	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Накладные расходы 39444-69=39375 от суммы	"	-	-	-	-	6497	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции 8,6 от суммы 69 руб	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	45947	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3676	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	49623	-	-	-

19507-07

СВОДКА №

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоимост. по граф. 5-7 8%	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по граф. 7	в плановых накоплен. % от стоимост. по граф. 10,11	Всего по данным граф.	Удельн. вес стоим. конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим. по смете	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	I. Строительные работы														
	A_2 Подземная часть здания														
	Работы нулевого цикла														
I	Земляные работы	м3	339	47I	I6,5	78	44	593	-	-	-	-	593	I,I9/I,75	
2	Фундаменты	"	98,42	3023	"	499	282	3804	-	-	-	-	3804	7,67/38,65	
3	Цоколь	"	27,40	936	"	I54	87	II77	-	-	-	-	II77	2,37/42,96	
4	Прочие работы	"	I785	2533	"	4I8	236	3I87	-	-	-	-	3I87	6,42/I,79	
5	Итого по нулевому циклу			6963	-	II49	649	876I	-	-	-	-	876I	I7,65/-	

1972-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
5	Подготовка под полы	м2	337,0	2497	I6,5	4I2	233	3I42	-	-	-	-	3I42	6,33 9,32
6	Наружная отделка	м3	I785	503	"	83	47	633	-	-	-	-	633	I,28 0,36
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб	-	3000	-	495	280	3775	-	-	-	-	3775	7,6I/-
	Итого по подземной части "А"	"	-	9963	-	I644	929	I25360	-	-	-	-	I2536	-
	Б.Надземная часть													
7	Стены	м3	I90,32	82I5	I6,5	I355	766	I0336	-	-	-	-	I0336	20,83 54,3I
8	Перекрытие	м2	49I,8	5245	"	865	489	6599	-	-	-	-	6599	I3,30 I3,42
9	Перегородки	"	350,0	I8I8	"	298	I69	2285	-	-	-	-	2285	4,6I 6,53
	в т.ч.м/конструкции	-	-	(22)	(8,6)	(2)	(2)	(26)						
I0	Кровля	м2	520	475I	I6,5	784	443	5978	-	-	-	-	5978	I2,05 II,50
II	Окна	"	76,6	2320	"	383	2I6	29I9	-	-	-	-	29I9	5,88 38,I
I2	Двери	"	80,6	I586	"	262	I48	I996	-	-	-	-	I996	4,02 24,76

I	2	3	4	5	67	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Полы	м2	4II,5	2282	I6,5	377	2I3	2872	-	-	-	-	2872	5,79 / 6,98
I4	Наружная отделка	м3	I785	7	"	I	I	9	-	-	-	-	9	0,0I / 0,0I
I5	Внутренняя отделка	"	I785	2750	"	454	256	3460	-	-	-	-	3460	6,97 / I,94
I6	Прочие	"	I785	507	"	80	47	634	-	-	-	-	634	I,28 / 0,36
	в т.ч.м/конструкции			(47)	(8,6)	(4)	(4)	(55)						
	Итого по надземной части "Е"	руб	-	29481	-	4859	2748	37088	-	-	-	-	37088	74,74
	в т.ч.м/конструкции	"	-	(47)		(4)	(4)	(55)						
	Итого общестроительных работ	"		39444	-	6503	3677	49624	-	-	-	-	49624	I00
	в т.ч.м/конструкции	"	-	(69)	-	(6)	(6)	(8I)	-	-	-	-	(8I)	-

Главный архитектор проекта — [illegible]

Нач.отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

Составила — Л.А.Кондратьева

Проверила — Л.А.Калошина

Локальная смета № 2

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Отопление

Основание: чертежи ОВ-I ÷ ОВ-7; ОВ-п-I ÷ ОВ-п-2
Сметная стоимость тыс.руб. 2,45
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция 0,36 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 49,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,27 руб.
3. I м3 объема здания I,37 руб.

№№ пп	№ пр-нтов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб: Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I30,9	7,66	0,25	0,06 / 0,02	I003	32,73	7,85	40,58
2	I8-I85 II-I	Установка грязевика I6-50	шт	2	23,0	2,39	0,25 / 0,08	46	4,78	0,50	5,28
3	I8-I92 II-6	Горизонтальный воздухосборник	шт	2	4,72	I,22	0,I2 / 0,04	9	2,44	0,24	2,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I8-226 I5-2	Установка манометра ОБМ-1-I00	шт	4	3,9I	0,I4	0,0I -	I6	0,56	0,04	0,60
5	I8-228 I5-4	Установка термометров	"	4	2,4I	0,2	-	I0	0,80	-	0,80
6	Сб.СЦ ч.III п.I034	Кран двойной регулировки КДР I5мм	"	I5	I,34	-	-	20	-	-	-
7	п.I039	Кран натяжной для контрольных измерений I4MI-I6	"	6	I,07	-	-	6	-	-	-
8	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диам.50мм	шт	2	I7,4	0,97	0,I3 0,04	35	I,94	0,26	2,20
9	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-0380	Установка вентиля фланцевого диам.40мм I5кчI9I2 Цена:I,60+4,90	"	4	6,5	0,97	0,I3 0,04	26	3,88	0,52	4,40
I0	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб легких диам.I5 мм	м	I5	0,86	0,2I	0,0I	I3	3,I5	0,I5	3,30
II	I6-36 7-I	20 мм	"	56	0,9I	0,2I	0,0I	5I	II,76	0,56	I2,32
I2	I6-37 7-I	25 мм	"	45	I,03	0,2I	0,0I	46	9,45	0,45	9,90
I3	I6-38 7-I	32 мм	"	80	I,I4	0,2I	0,0I	9I	I6,8	0,8	I7,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I6-40 7-2	50 мм	м	6	I,6I	0,27	0,03 / 0,0I	I0	I,62	0,I8	I,80
I5	I6-37 7-I	То же, труб обыкновенных диам.25 мм	м	I80	I,03	0,2I	0,0I	I85	37,8	I,80	39,60
I6	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	382	0,04	0,04	-	I5	I5,28	-	I5,28
		Итого	руб	-	-	-	-	I582	I42,99	I3,35	I56,34
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	2I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I792	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I935	-	-	-
		в т.ч. НУЧП Накладные расходы 2,I0x0,63	"	-	-	-	-	-	-	-	I32
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	-	-	-	288
		Плановые накопления, включаемые в НУЧП I56x0,44	"	-	-	-	-	-	-	-	69
		Итого НУЧП	"	-	-	-	-	-	-	-	357
		Пуск и регулировка 2% 357x0,02	"	-	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I942	-	-	-
		П. Строительные работы									
I7	I5-647 I66-3-3I	Покрытие труб перед изоляцией лаком	I00 м2	0,I9	37,I0	35,4	-	7	6,73	-	6,73
I8	26-7 2-7	Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующим	м3	0,56	I6,8	II	0,24 / 0,07	9	6,I6	0,I3	6,29
I9	Сб.СЦ ч.I стр.93 п.I49	Стоимость полуцилиндров	м3	0,55	30,I	-	-	I7	-	-	-
20	26-73 I3-9	Покрытие труб по изоляции стеклотканью	I00 м2	0,578	I2,6	II,8	0,05 / 0,02	7	6,82	0,03	6,85
2I	Сб.СЦ ч.I стр.II8 п.523	Стоимость стеклоткани	м3	0,6I	3I,3	-	-	I9	-	-	-
22	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов неизолированных масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,69	55,6	38,4	-	38	26,50	-	26,50
23	26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	"	0,2I	46,7	I0,3	0,08 / 0,02	I0	2,I6	0,02	2,I8
24	I5-6I4	Окраска радиаторов масляной краской за 2раза	"	I,I2	55,6	38,4	-	62	43,0I	-	43,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I69	9I,38	0,I8	9I,56
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I97	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	2I3	9I,38	0,I8	9I,56
		Ш. *Теплоснабжение*									
25	20-760 24-I	Установка кал рифе-ров, весом до 0,25т	шт	I	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	2,83	0,43	3,26
26	Сб.СЦ ч.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0П(I3Iкг)	"	I	74,9	-	-	75	-	-	-
27	23-07 доп.2 п.I-2389	Клапан регулирующий 25ч93Iнж диам.25мм	"	I	94	-	-	94	-	-	-
		86хI,094									
28	II-540-I3	Монтаж клапана	шт	I	I,85	I,49	0,0I	2	I,49	0,0I	I,50
		I,7IхI,08									
29	Сб.СЦ ч.Ш п.I07	Вентиль запорный муф-товый I5кчI8I2 диам. 40 мм	шт	3	3,54	-	-	II	-	-	-
30	п.I08	диам.I5 мм	"	4	I,47	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	I6-39 7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам.40 мм	м	I0	I,29	0,2I	0,0I	I3	2,I0	0,I0	2,20
32	I6-35 7-I	I5 мм	"	2	0,86	0,2I	0,0I	2	0,42	0,02	0,44
33	I6-2I9 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	I2	3,94	3,73	-	47	44,76	-	44,76
		Итого	руб	-	-	-	-	256	5I,60	0,56	52,I6
		Накладные расходы I3,3% без п.27-28 (I60)	"	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	277	-	-	-
		Плановые накопления 8% без п.27-28 (I8I)	"	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	29I	-	-	-
		в т.ч. НУЧП:									
		Накладные расходы 2Iх0,63	"	-	-	-	-	-	-	-	I3
		Итого с накладными расходами	"	-	-	-	-	-	-	-	65
		Плановые накопления, включаемые в НУЧП 52х0,44	"	-	-	-	-	-	-	-	23
		Итого НУЧП	"	-	-	-	-	-	-	-	88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка 2% 88х0,02	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	293	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	2448	-	-	-
		При варианте с наружной температурой воздуха - 20ºС									
		Исключается:									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I8,2	7,66	0,25	0,06 0,02	I39	4,55	I,09	5,64
		Итого	руб	-	-	-	-	I39	4,55	I,09	5,64
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I57	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I70	-	-	-
		в т.ч.НУЧП Накладные расходы I8х0,63	руб	-	-	-	-	-	-	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	-	-	-	I7
		Плановые накопления включаемые в НУЧП 6х0,44	"	-	-	-	-	-	-	-	3
		Итого НУЧП	"	-	-	-	-	-	-	-	20
		Пуск и регулировка 2% 20х0,02	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	I7I	-	-	-
		II. Общестроительные работы									
2	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,I6	55,6	38,4	-	9	6,I4	-	6,I4
		Итого	руб	-	-	-	-	9	6,I4	-	6,I4
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	I2	6,I4	-	6,I4
		III. Теплоснабжение									
3	Сб.СЦ ч.III п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0П	шт	I	74,9	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	94	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	277	-	-	-
		Добавляется:									
4	Сб.СЦ ч.Ш п.735	Стоимость калориферов КВБ-7П	шт	I	60,6	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Накладные расходы 23,3%	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	75	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Всего по смете 2448-277+75	руб	-	-	-	-	2246	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При варианте с наружной температурой воздуха -25°С									
		Исключается									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I7,I0	7,66	0,25	0,06 0,02	I3I	4,28	I,03	5,3I
		Итого	руб	-	-	-	-	I3I	4,28	I,03	5,3I
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% (5+I7x0,63+5x0,44) x0,02	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I60	-	-	-
		II. Общестроительные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,II	55,6	38,4	-	6	4,22	-	4,22
		Итого	руб	-	-	-	-	6	4,22	-	4,22
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Ш. Теплоснабжение									
3	Сб.СЦ ч.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0П	шт	I	74,9	-	-	75	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего исключить	руб	-	-	-	-	260	-	-	-
		Добавляется:									

1987-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Сб.СЦ ч.Ш п.735	Стоимость калориферов КВБ-7П	шт	I	60,6	-	-	6I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Всего по смете 2448-260+75	"	-	-	-	-	2263	-	-	-
		При варианте с наружной температурой воздуха -35°С									
		Добавляется:									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	5,30	7,66	0,25	0,06 0,02	4I	I,33	0,32	I,65
		Итого	руб	-	-	-	-	4I	I,33	0,32	I,65
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Пуск и регулировка 2%(2+5х0,63+2х0,44)х х0,02	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		П. Общестроительные работы									
2	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,04	55,6	38,4	-	2	I,54	-	I,54
		Итого	руб	-	-	-	-	2	I,54	-	I,54
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Ш. Теплоснабжение									
3	Сб.СЦ ч.Ш п.736	Стоимость калориферов КВБ-8П	шт	I	7I,5	-	-	72	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	72	-	-	-

1987-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	89	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	I4I	-	-	-
		Исключается:									
		Ш. Теплоснабжение									
4	Сб.СЦ ч.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0П	шт	I	74,9	-	-	75	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего исключается	"	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего по смете 2448+I4I-92	"	-	-	-	-	2497	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При варианте с наружной температурой воздуха -40°С									
		Добавляется:									
		I. Сантехнические работы									
I	I8-I09 5-I	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I5	7,66	0,25	0,06 / 0,02	II5	3,75	0,90	4,65
		Итого	руб	-	-	-	-	II5	3,75	0,90	4,65
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I30	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I40	-	-	-
		Пуск и регулировки 2% (5+I5x0,63+5x0,44) x0,02	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	I40	-	-	-
		II. Общестроительные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00 м2	0,I3	55,6	36,4	-	7	4,99	-	4,99
		Итого	руб	-	-	-	-	7	4,99	-	4,99
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		III. Теплоснабжение									
3	Сб.СЦ ч.III п.737	Стоимость калориферов КВБ-9П	шт	I	79,3	-	-	79	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	79	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	90	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	97	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	246	-	-	-
		Исключается: III. Теплоснабжение									

19Ф7-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Сб.СЦ ч.III п.761	Стоимость калориферов КВС-I0П	шт	I	74,9	-	-	75	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	75	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	85	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по III разделу	"	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего исключается	руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		Всего по смете 2448+246-92	"	-	-	-	-	2602	-	-	-
		При варианте с теплоносителем I50-70°С									
		Добавляется:									
		I. Сантехнические работы									
		Узел управления									
I	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-I206	Задвижка стальная 30с76нж II диам.50	шт	2	43,32	0,97	0,I3	87	I,94	0,26	2,20
		I,60+38xI,098					0,04				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-I93 I8-2 сб.СЦ ч.III п.I522	Водосчетчик турбинный ВТТ диам.50 мм 87,7-79,44+42,4	шт	I	50,66	7,4I	0,85 0,26	5I	7,4I	0,85	8,26
3	I8-I85 II-I	Грязевик I6-50	шт	I	23	2,39	0,25 0,08	23	2,39	0,25	2,64
4	I8-I84 II-I	Грязевик I6-40	"	I	20,6	2,39	0,25 0,08	2I	2,39	0,25	2,64
5	I8-226 I5-2	Установка манометров ОБМ-I-I60-I6	"	4	3,9I	0,I4	0,0I	I6	0,56	0,04	0,60
6	Сб.СЦ ч.III п.I039	Контрольный кран I4М-I-I6	шт	9	I,07	-	-	I0	-	-	-
7	I8-228 I5-4	Установка термометров	шт	6	2,4I	0,2	-	I4	I,20	-	I,20
8	I6-I34 I2-I	Вентиль фланцевый I5кчI9П диам.32мм I,68+3,3xI,098	"	2	5,30	0,97	0,I3 0,04	II	I,94	0,26	2,20
9	I6-I34 I2-I 23-07 п.I-0376	25 мм I,68+2,2xI,098	"	4	4,I0	0,97	0,I3 0,04	I6	3,88	0,52	4,40
I0	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-0380	40 мм	"	2	6,98	0,97	0,I3 0,04	I4	I,94	0,26	2,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Цена з-да Молдовгидромаш I8-I65 8-I	Электронасос ЦВЦ 4-2,8 3I8+I,094+II,6	шт	I	359,5	7,89	0,39 0,I2	360	8	I	9
		в т.ч. з/пл	руб	I	-	(7,89)	-	-	(8)	-	-
I2	I6-66 8-I	Трубы стальные электросварные диам. 50 мм	м	2,7	I,78	0,4I	0,05 0,02	5	I,II	0,I4	I,25
I3	I6-66 8-I Сб.СЦ ч.I	40 мм I,78-0,82+0,42	"	0,4	I,38	0,4I	0,05 0,02	I	0,I6	0,02	0,I8
I4	-"-	32 мм I,78-0,82+0,36	"	I,2	I,32	0,4I	0,05 0,02	2	0,49	0,06	0,55
I5	-"-	25 мм I,78-0,82+0,2	"	2	I,I6	0,4I	0,05 0,02	2	0,82	0,I0	2,92
I6	I6-219 22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением до 50мм	I00 м	0,07	3,94	3,73	-	-	0,26	-	0,26
I7	20-755 24-3	Установка калориферов весом до 0,25т	шт	I	9,I4	4,69	0,75 0,22	9	4,69	0,75	5,44
I8	Сб.СЦ ч.III п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0П	шт	I	74,9	-	-	75	-	-	-
I9	п.769	КВС-8П	"	I	52,9	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	п.760	КВС-9П	шт	I	59,5	-	-	60	-	-	-
2I	п.758	КВС-7П	"	I	46,3	-	-	46	-	-	-
22	п.748	КВБ-8П	"	I	62,6	-	-	63	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	939	39,I8	4,76	45,94
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I25	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	I064	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	85	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	II49	39,I8	4,76	45,94
		Пуск и регулировка 2% (46+I25x0,63+46x0,44)x 0,02	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	II52	39,I8	4,76	45,94
		П. Оборудование									
23	I7-04 п.5-0653	Регулятор температуры прямого действия РТП-2230-ДП-25	шт	I	60,2	-	-	60	-	-	-
		Цена:55xI,094									
		Итого	руб	-	-	-	-	63	3	-	3
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты (3)	руб	-	-	-	-	2	2	-	-

17-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого монтаж	руб	-	-	-	-	5	5	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	65	-	-	-
		в т.ч. оборудование	"	-	-	-	-	60	-	-	-
		Всего добавляется	руб	-	-	-	-	I2I7	-	-	-
		Вычитается:									
25	I8-I85 II-I	Грязевик I6-50	шт	2	23	2,39	0,25 0,08	46	4,78	0,50	5,28
26	I8-I92 II-6	Горизонтальный воздухосборник	шт	2	4,72	I,22	0,I2 0,04	9	2,44	0,24	2,68
27	I8-226 I5-2	Установка манометров ОБМ-I-I00	"	4	3,9I	0,I4	0,0I	I6	0,56	0,04	0,60
28	I8-228 I5-4	Установка термометров	"	4	2,4I	0,2	-	I0	0,80	-	0,80
29	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч6бр диам.50мм	"	2	I7,4	0,97	0,I3 0,04	35	I,94	0,26	2,20
30	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-0380	Установка вентиля фланцевого диам.40 мм I5кчI9П2 Цена:I,60+4,90хI,098	шт	4	6,98	0,97	0,I3 0,04	28	3,88	0,52	4,40

1957-84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб	-	-	-	-	144	14,40	1,56	15,96
		Накладные расходы 13,3%	"	-	-	-	-	19	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	163	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	13	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	176	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% (16+19х0,63+16х х0,44)х0,02	"	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого вычитается	руб	-	-	-	-	177	-	-	-
		Всего по смете 2448+1217-177	"	-	-	-	-	3488	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

214-1-254.83 (IУ) - 66 -

19507-04

Локальная смета № 3

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Вентиляция

Основание: чертежи ОВ-I ÷ ОВ-7;, ОВ-п-I ÷ ОВ-п-2

Сметная стоимость I,I8 тыс.руб.
в т.ч.
оборудование 0,08 тыс.руб.
монтаж 0,07 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция 0,2I тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу 23,60 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,54 руб.
3. I м3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	№№ укрупненных сметных норм, ед. расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. в руб: Всего	в том числе: основ. з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Всего	в том числе: основ. з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	20-707 20-3	Агрегат вентиляторный А5090-2 с вентилятором ц/б Ц4-70 № 5 и электродвигателем 4А80В4	к-т	I	I39	5,93	0,69 / 0,2I	I39	5,93	0,69	6,62

1907-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-750 23-2 Сб.СЦ ч.Ш	Ц/б крышный вентилятор КЦ3-90 № 4 с электродвигателем 4А7IА6У2 8,88+68,8	к-т	2	77,68	5,66	I,47 0,44	I55	II,32	2,94	I4,26
3	Сб.СЦ ч.Ш п.5I5	Гибкие вставки	м2	0,84	II,20	-	-	9	-	-	-
4	20-657 I5-I	Установка двери герметической утепленной 0,9х0,4	шт	I	I2,2	I,88	0,47 0,I4	I2	I,88	0,47	2,35
5	20-697 I8-2	Установка подставок под калорифер	I00 кг	0,672	36,I	3,5	0,25 0,08	24	2,35	0,I7	2,52
6	20-468 9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600хI000 с электроприводом МЭ 04/63-0,63	шт	I	I04	2,47	0,09 0,02	I04	2,47	0,09	2,56
		в т.ч.з/пл	руб	(2,47)	-	-	-	(2)			
7	20-409 7-I	Установка решетки жалюзийной разм.I50х580 СТД 5291	шт	4	I,05	0,84	0,05 0,02	4	3,36	0,20	3,56
8	Сб.СЦ п.I474	Стоимость решеток жалюзийных СТД-5291	"	4	0,43	-	-	2	-	-	-
9	20-407 7-I	Установка решеток вентиляционных РI20х200	шт	47	I,48	0,84	0,05 0,02	70	39,48	2,35	4I,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	20-408 7-I	Р 200х200	шт	I6	I,63	0,84	0,05 / 0,02	26	I3,44	0,80	I4,24
II	20-I0 I-I	Воздуховоды и переходы металлические толщ. 0,7 периметром до I000 мм	м2	I,6	5,59	0,88	0,04 / 0,0I	9	I,4I	0,06	I,47
I2	20-II I-2	до I600 мм	"	I5,4	5,30	0,67	0,04 / 0,0I	82	I0,32	0,62	I0,94
I3	20-I4 I-4	до 3600 мм	"	20,36	5,53	0,39	0,04 / 0,0I	II3	7,94	0,8I	8,75
		Итого	руб	-	-	-	-	749	99,90	9,20	I09,I0
		Накладные расходы I3,3% без п.6(645)	"	-	-	-	-	86	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/пл по п.6 (2)	"	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	837	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	67	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	904	-	-	-
		в т.ч. НУЧП									
		Накладные расходы 86х0,63	руб	-	-	-	-	-	-	-	54

19507-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	-	-	-	I63,I0
		Плановые накопления включаемые в НУЧП I09х0,44	"	-	-	-	-	-	-	-	48
		Итого НУЧП	"	-	-	-	-	-	-	-	2II
		Пуск и регулировка 5% 2IIх0,05	"	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	9I5	-	-	-
		II. Оборудование									
I4	I9-06 п.I6-002	Таль ручная весом до I т	шт	I	44,85	-	-	45	-	-	-
		Цена:4IхI,094									
I5	3-У-6II Указания 83г.стр.7 п.5.2.6	Монтаж	т	0,045	50,09	-	-	50	-	-	-
		45хI,05хI,08									
I6	I9-06 д.9 п.I6-I36 3-432-I	Тележка ТГ-400	шт	I	5I,76	I2,7	0,5I / 0,25	52	I3	I	-
		Цена:33хI,094+I4,50х хI,08									
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	I47	I3	I	-
		в т.ч.оборудование	"	-	-	-	-	8I	-	-	-
		монтаж	"	-	-	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Строительные работы									
I7	20-I00 4-I	Установка коробов а/ц периметром до I000мм	м2	6,9	2,08	I,85	0,I / 0,03	I4	I2,77	0,69 / 0,2I	I3,46
I8	20-I0I 4-2	То же, периметром более I000 мм	"	20,2	I,46	I,27	0,09 / 0,03	29	25,65	I,82 / 0,6I	27,47
I9	06-04 п.805	Стоимость коробов а/ц 300х300	I00м длины	0,08	254	-	-	20	-	-	-
20	п.805	200х250	"	0,03	I9I	-	-	6	-	-	-
2I	п.802	I50х200	"	0,06	I47	-	-	9	-	-	-
22	п.805	300х500	"	0,04	339	-	-	I4	-	-	-
23	-"-	300х400	"	0,03	-	-	-	-	-	-	-
24	26-I9 4-6	Изоляция воздуховодов минераловатными мостами	м3	0,025	8,05	4,73	0,I5 / 0,05	-	0,I2	-	0,I2
25	Сб.СЦ ч.I п.79 стр.79	Стоимость матов минераловатных	м3	0,03	48,5	-	-	2	-	-	-
26	26-52 II-3	Оштукатуривание поверхности изоляции а/ц раствором толщ.I0мм	м2	2	0,964	0,44	0,0I5I	2	0,88	-	0,88
27	26-76 I4-2	Окраска по изоляции масляной краской за 2 раза	м2	2,5	0,467	0,I03	0,0008	I	0,26	-	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	97	39,68	2,5I	42,I9
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	II3	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по Ш разделу	"	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	II84	-	-	-
		в том числе:									
		оборудование	руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		монтаж	"	-	-	-	-	66	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

19507-04

Локальная смета № 4

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Холодное водоснабжение

Основание: чертежи ВКI ÷ВК4
Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу 9,60 руб
2. I м2 общей площади здания I,03 руб
3. I м3 объема здания 0,27 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб: Всего	в том числе: основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Всего	в том числе: основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I6-4 I-3 сб.СЦ ч.I п.699 стр.76	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диам.I00мм 4,82÷4,25хI,0I	м	3	9,II	0,38	0,06 / 0,02	27	I,I4	0,I8	I,32
2	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам.I00мм	т	0,0I	457	I8,I	2,60 / 0,78	5	0,I8	0,03	0,2I
		Прокладка трубопроводов из стальных оцинкованных водогазопроводных труб диам.:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-4I 7-3	I5 мм	м	53	I,20	0,23	0,0I	64	I2,I9	0,53	I2,72
4	I6-42 7-3	20 мм	"	8	I,35	0,23	0,0I	II	I,84	0,08	I,92
5	I6-43 7-3	25 мм	"	30	I,36	0,23	0,0I	4I	6,90	0,30	7,20
6	I6-44 7-3	32 мм	"	I0	I,58	0,23	0,0I	I6	2,30	0,I0	2,40
7	I6-45 7-3	40 мм	"	9	I,79	0,23	0,0I	I6	2,07	0,09	2,I6
		Вентили муфтовые запорные I5ч8п2 диам.:									
8	Сб.СЦ ч.Ш п.85	I5 мм	шт	I3	I,25	-	-	I6	-	-	-
9	п.86	20 мм	"	2	I,48	-	-	3	-	-	-
I0	п.87	25 мм	"	4	I,82	-	-	7	-	-	-
II	п.89	40 мм	"	I	3,I2	-	-	3	-	-	-
I2	I6-I85 I6-2	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	I вен.	2	2,07	0,I9	0,0I	4	0,38	0,02	0,40
I3	Сб.СЦ ч.Ш п.I484	Стоимость рукава поливочного пенькового	м	20	3,05	-	-	6I	-	-	-
I4	I6-2I9 22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00 м	I,I0	3,94	3,73	-	4	4,I0	-	4,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	265	3I,I0	I,33	32,43
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	300	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	24	-	-	-
		Итого по I разделу	руб	-	-	-	-	324	-	-	-
		II. Строительные работы									
I5	26-7 2-7	Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем	м3	0,07	I6,8	II	0,24 0,07	I	0,77	0,02	0,79
I6	Сб.СН ч.I стр.[illegible] п.I49	Стоимость полуцилиндров	"	[illegible]	30,I	-	-	2	-	-	-
I7	26-73 I3-9	Покрытие труб стеклотканью	I00 м2	0,36	I2,6	II,8	0,05 0,02	5	4,25	0,02	4,27
I8	Сб.СН ч.I стр.II8 п.523	Стоимость стеклоткани	м3		3I,3	-	-	II5	-	-	-
I9	26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	I00 м2	0,04	46,7	I0,3	0,08 0,02	2	0,4I	-	0,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I26	5,43	0,04	5,47
		Накладные расходы I6,5 %	"	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I47	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	483	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

19507-04

Локальная смета № 5

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Горячее водоснабжение

Основание: чертежи
Сметная стоимость 0,47 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I.Расчетную единицу 9,40 руб.
2.I м2 общей площади здания I,0I руб.
3.I м3 объема здания 0,26 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед.руб: Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб: Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Сантехнические работы									
		Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диам.:									
I	I6-4I 7-3	I5 мм	м	52	I,20	0,23	0,0I	62	II,96	0,52	I2,48
2	I6-42 7-3	20 мм	"	70	I,35	0,23	0,0I	95	I6,I0	0,70	I6,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 7-3	25 мм	м	32	I,36	0,23	0,0I	44	7,36	0,32	7,68
4	I6-44 7-3	32 мм	"	22	I,58	0,23	0,0I	35	5,06	0,22	5,28
5	I7-50 3-3 Сб.СЦ ч,Ш п.I50I 24-07 п.I8-20	Смеситель для технологических моек СМ-М-ВКСЦ 4,59-4+2,90хI,098	шт	8	3,77	0,5I	0,0I	30	4,08	0,08	4,I6
6	I7-50 3-3 24-07 п.I8-22 Сб.СЦ ч.Ш п.I50I	Смесители для технологических моек СМ-М-НН 4,59-4+4,4хI,098	"	2	5,42	0,5I	0,0I	II	I,02	0,02	I,04
		Вентили запорные муфтовые I5ч8п2 диам.:									
7	Сб.СЦ п.I03	I5 мм	шт	9	I,47	-	-	I3	-	-	-
8	п.I04	20 мм	"	2	I,69	-	-	3	-	-	-
9	п.I05	25 мм	"	3	2,02	-	-	6	-	-	-
I0	п.I06	32 мм	"	I	2,53	-	-	3	-	-	-
II	I7-52 3-3	Смеситель для ванны с гибким шлангом	"	I	II,90	0,5I	0,0I	I2	0,5I	0,0I	0,52
I2	I7-50 3-3 Сб.СЦ ч.Ш п.I50I п.I528	Установка термосмесителей 4,59-4+26,7	шт	2	27,29	0,5I	0,0I	55	I,02	0,02	I,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	17-47 3-1	Установка полотенцесушителей	шт	2	0,51	0,37	0,02 / 0,01	1	0,74	0,04	0,78
14	16-219 22	Испытание системы гидравлическим давлением	100 м	1,76	3,94	3,73	-	7	6,56	-	6,56
		Итого	руб	-	-	-	-	377	54,41	1,93	56,34
		Накладные расходы 13,3%	"	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	427	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	34	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	461	-	-	-
		II. Строительные работы									
15	26-7 2-7	Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем	м3	0,07	16,8	11	0,24 / 0,07	1	0,77	0,02	0,79
16	Сб.СЦ ч.I стр.93 п.149	Стоимость полуцилиндров	м3	0,07	30,1	-	-	2	-	-	-
17	26-73 13-9	Покрытие труб стеклотканью	100 м2	0,04	12,6	11,8	0,05 / 0,02	1	0,47	-	0,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	Сб.СЦ ч.I стр.II8 п.528	Стоимость стеклоткани	м3	-	3I,3	-	-	-	-	-	-
I9	26-76 I4-2	Окраска изолированной поверхности	I00 м2	0,05	46,7	I0,3	0,08 0,02	2	0,52	-	0,52
		Итого	руб	-	-	-	-	6	I,76	0,02	0,54
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	469	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник сметного отдела Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

1907-04

Локальная смета № 6

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Канализация

Основание: чертежи ВК-I ÷ ВК-4
Сметная стоимость I,02 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость:

I. Расчетную единицу	20,40 руб.
2. I м2 общей площади здания	2,19 руб.
3. I м3 объема здания	0,57 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-34 6-2	Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб диам. I00мм	м	70	3,I0	0,37	0,0I	2I7	25,90	0,70	26,60
2	I6-33 6-I	50 мм	"	24	I,92	0,38	-	46	9,I2	-	9,I2
3	I7-2I I-5	Умывальник фаянсовый с бутылочным сифоном и смесителем	шт	3	I8,6	I,37	0,07 0,02	56	4,II	0,2I	4,32
4	I7-20 I-5	То же, детский без смесителей	"	7	I8,I	I,37	0,07 0,02	I27	9,59	0,49	I0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I7-57 4-I	Унитазы "Компакт" с косым выпуском	шт	2	23,20	I,49	0,I3 0,04	46	2,98	0,26	3,24
6	I7-58 4-I	То же, детские	"	5	2I,20	I,49	0,I3 0,04	I06	7,45	0,65	8,I0
7	I7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная	"	I	47,60	I,84	0,3I 0,09	48	I484	0,3I	2,I5
8	I7-34 I-8	Поддоны душевые глубокие и мелкие	"	2	37,90	0,96	0,I5 0,05	76	I,92	0,30	2,22
9	I7-37 I-I0	Трапы чугунные эмалированные I00 мм	"	6	I4,60	I,I4	0,03 0,0I	88	6,84	0,I8	7,02
I0	I7-89 6-4 Сб.СЦ ч.III п.I947 24-07 п.I8-22	Раковина стальная эмалированная со смесителем 9,I8-0,82+4,40xI,098	шт	2	I3,I9	0,63	0,04 0,0I	26	I,26	0,08	I,34
		Итого	руб	-	-	-	-	836	7I,0I	3,I8	77,I9
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	947	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	76	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	-	-	I023	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков
Нач.отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова
Составила ст.инженер И.А.Иванова
Проверила рук.группы Т.А.Осипова

1977-04

Локальная смета № 7

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Водосток

Основание: чертежи ВК-I и ВК-4
Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу I,80 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,19 руб.
3. I м3 объема здания 0,05 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед.руб Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл	Общая стоимость.руб Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	I6-58 8-3	Трубопроводы из стальных бесшовных горячекатаных труб диам. I00 мм	м	5	3,73	0,53	0,07	0,02	I9	2,65	0,35		3
2	I6-34 6-2	Трубы пластмассовые канализационные диам. I00 мм	"	8	3,I0	0,37	0,0I		25	2,96	0,08		3,04
3	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные Вр-9	шт	2	2,28	I,69	0,45	0,I4	5	3,38	0,90		4,28
4	I6-23 3-3	Стоимость воронок Вр-9 Цена: 457х0,03I	"	2	I4,I7	-	-		28	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	77	8,99	I,33	I0,32
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	87	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	94	-	-	-

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

19507-04

Локальная смета № 8

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Электроосвещение

Основание: ЭО-I ÷ ЭО-7
Сметная стоимость 2,55 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу 5I,00 руб
2. I м2 общей площади здания 5,48 руб
3. I м3 объема здания I,43 руб

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нт, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: Ед.	Затраты труда: Общая	Стоимость ед., руб: Оборудования	Стоимость ед., руб: Монтажных работ: Всего	Стоимость ед., руб: Монтажных работ: в том числе основ. з/пл	Стоимость ед., руб: Монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Оборудования	Общая стоимость, руб: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб: Монтажных работ: в том числе основ. з/пл	Общая стоимость, руб: Монтажных работ: в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы												
I	2I-I5I 27-6	Щиток осветительный АУО-8502	шт	I	3,84	3,84	-	2,98	2,33	0,07 / 0,05	-	2,98	2,33	0,07 / 0,05
2	2I-I50 27-5	Щиток осветительный ЯУО-850I	"	I	3,I2	3,I2	-	2,39	I,88	0,06 / 0,04	-	2,39	I,88	0,06 / 0,04

19507-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	2I-I39 26-5	Установка светильников ЛПО-02-2х40	шт	46	I,32	60,72	-	I,24	0,74	0,37 0,I3	-	57,04	34,04	I7,02 5,98
4	2I-I39 26-5	ПВЛП-2х40	"	I5	I,32	I9,8	-	I,24	0,74	0,37 0,I3	-	I8,60	II,I0	5,55 I,95
5	2I-I26 25 2	ППР-I00	"	6	0,88	5,28	-	I,2	0,47	0,63 0,20	-	7,20	2,82	3,78 I,20
6	2I-I29 25-5	НПО I9х60	"	9	0,57	5,I3	-	0,85	0,3I	0,0I 0,0I	-	7,65	2,79	0,09 0,09
7	2I-I29 25-5	НБО 05х60	"	6	0,57	3,42	-	0,85	0,3I	0,0I 0,0I	-	5,I0	I,86	0,06 0,06
8	2I-I29 25-5	ПО-02	"	2I	0,57	II,97	-	0,85	0,3I	0,0I 0,0I	-	I7,85	6,5I	0,2I 0,2I
9	2I-I29 25-5	ДС-I9	"	3	0,57	I,7I	-	0,85	0,3I	0,0I 0,0I	-	2,55	0,93	0,03 0,03
I0	2I/II9 23-7	Розетки штепсельные для скрытой установки	I00 шт	0,I3	I9,2	2,50	-	I2,9	I0,6	-	-	I,68	I,38	-
II	2I-II4 23-2	Выключатели для скрытой установки	"	0,4I	I9,2	7,87	-	I3,3	I0,6	-	-	5,45	4,35	-
I2	2I-II5 23-3	Выключатель герметический	"	0,II	37,2	4,09	-	33,6	20,8	-	-	3,70	2,29	-
I3	2I-I52 27-7	Ящик ЯТП-0,25	"	0,02	I38	2,76	-	I24	86	5 3,27	-	2,48	I,72	0,I0 0,07

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-84-I	Звонок электрический ЗП-220	шт	2	I	2	-	0,38	0,33	0,0I	-	0,76	0,66	0,02
I5	2I-67 I2	Номерной указатель	шт	I	3,3I	3,3I	-	2,55	I,84	-	-	2,55	I,84	-
I6	2I-82 I6-2	Прокладка труб винипластовых диам. 32 мм	I00 м	0,I5	42,8	6,42	-	35,I	24,I	5,46 / I,76	-	5,27	3,62	0,82 / 0,26
I7	2I-95 I7-3	Затягивание первого провода сеч. до I6 мм2 в проложенные трубы	"	0,I5	8,67	I,30	-	6,67	4,87	I,37 / 0,45	-	I	0,73	0,2I / 0,07
I8	2I-I00 I7-8	То же, каждого последующего провода	"	0,45	4,86	2,I9	-	3,08	2,83	-	-	I,39	I,27	-
I9	2I-I04 I8-2	Прокладка провода АППВС	"	5	9,7	48,5	-	5,52	5,40	-	-	27,6	27	-
[illegible]	2I-I08 20-I	Прокладка провода АНРГ сеч.2х2,5	"	I,2	5I,6	6I,92	-	39,8	28,8	8,53 / 2,67	-	47,76	34,56	I0,24 / 3,20
		Итого по I разделу	руб	-	-	257,85	-	-	-	-	-	22I	I43,68	38,26 / I3,23
		Материалы, не учтенные сборником												
I	I5-I7 п.2-2I8	Щиток осветительный ЯУО-8502 5IхI,076	шт	I	-	-	-	54,88	-	-	-	55	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-I7 п.2-2I7	То же, ЯУО-850I 36xI,076	шт	I	-	-	-	38,74	-	-	-	39	-	-
3	Сб.СЦ ч.У стр.I83	Светильник ЛПО 02-2x40	шт	46	-	-	-	I8,I	-	-	-	832	-	-
4	I5-07 п.I-I54	ШВЛП-2x40 33,3xI,099	"	I5	-	-	-	26,60	-	-	-	549	-	-
5	Сб.СЦ стр.I76	НЕР-I00	"	6	-	-	-	5,57	-	-	-	33	-	-
6	п.I40 стр.I83	НПО I9x60/Р00-0I	"	9	-	-	-	2,00	-	-	-	I8	-	-
7	п.I37 стр.I82	НБО 05x60/Р00-0I	"	6	-	-	-	I,70	-	-	-	I0	-	-
8	Цена "Электросвет" г.Бельцы	ПО-02 3,7xI,099	"	2I	-	-	-	4,07	-	-	-	85	-	-
9	28-02-22 п.I4-039	ДС-I9 I,80xI,099	"	3	-	-	-	I,98	-	-	-	6	-	-
I0	Сб.СЦ стр.I9I	Стартер СК-220	I0шт	I2,2	-	-	-	I,42	-	-	-	I7	-	-
		Лампа люминесцентная												
II	стр.I89	ЛБ-40-4	I0шт	I2,2	-	-	-	7,2	-	-	-	88	-	-
I2	стр.I93	Лампа накаливания М036-25	"	0,3	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	стр.I9I	Б-220-I00	I0шт	2,5	-	-	-	I,08	-	-	-	3	-	-
I4	-"-	Б-220-60	"	I,7	-	-	-	0,99	-	-	-	2	-	-
I5	I5-I7 п.2-346	Ящик ЯТП-0,25 I2,70xI,08	шт	2	-	-	-	I3,72	-	-	-	27	-	-
I6	Сб.СЦ стр.206 п.218	Звонок электрический ЗП-220	шт	2	-	-	-	I,66	-	-	-	3	-	-
I7	стр.I99	Номерной указатель	"	I	-	-	-	2,50	-	-	-	3	-	-
I8	стр.I5I	Провод АППВС-660 сеч.2x2,5	км	0,4	-	-	-	39,2-		-	-	I6	-	-
I9	-"-	сеч.3x2,5	"	0,I	-	-	-	56,8	-	-	-	6	-	-
20	I5-09 т.5-00I	Провод АПВ-660 сеч. I0 кв.мм 6хII,I6	м	0,06	-	-	-	70,3I	-	-	-	4	-	-
2I	I5-09 т.2-005	Кабель АНРТ 2x2,5 I90xI,I05	"	0,I2	-	-	-	209,95	-	-	-	25	-	-
22	05-03 стр.248 п.8-0I25	Трубы винипластовые диам.32мм 0,49xI,076	м	I5	-	-	-	0,53	-	-	-	8	-	-
23	Сб.СЦ ч.У стр.20I п.I42	Розетки штепсельные для скрытой установки	шт	I3	-	-	-	0,2I	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	I5-04 п.06-I60	Выключатели для скрытой установки	шт	4I	-	-	-	0,43	-	-	-	I6	-	-
		0,40xI,08												
25	I5-04 п.06-I62	Выключатель герметический	шт	II	-	-	-	0,97	-	-	-	II	-	-
		0,9xI,06												
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I859	-	-
		Итого I+П	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2080	I43,68	38,26 / I3,23
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2357	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I89	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	257,85	-	-	-	-	-	2546	-	-

Гл.инженер проекта И.Н.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

19707-04

Локальная смета № 9

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Силовое электрооборудование

Основание: чертежи 30-I ÷ 30-7
Сметная стоимость I,06 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования 0,22 тыс.руб.
монтажных работ 0,84 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу 2I,20 руб
2. I м2 общей площади здания 2,28 руб
3. I м3 объема здания 0,59 руб

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нт, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда Ед.	Затраты труда Общая	Стоимость ед., руб: Оборудования	Стоимость ед., руб: Монтажных работ Всего	Стоимость ед., руб: Монтажных работ в т.числе основ. з/пл	Стоимость ед., руб: Монтажных работ в т.числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Оборудования	Общая стоимость, руб: Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб: Монтажных работ в том числе основ. з/пл	Общая стоимость, руб: Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	15
		I. Монтажные работы												
I	8-572-7	Панель вводно-распределительная ВРУ I-II; ВРУ I-47	шт	2	4	8	-	I0,7	2,44	I,I6 / 0,44	-	2I	6	2 / I
		Подготовка к включению приборов												
		Предохранитель:												
2	8-574-6	на I50 а	шт	6	0,4	2,4	-	0,66	0,34	-	-	4	2	-

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	8-574-6	на 20 а	шт	I2	0,4	4,80	-	0,66	0,34	-	-	8	4	-
4	-"-	на 60 а	"	I8	0,4	7,20	-	0,66	0,34	-	-	I2	6	-
5	8-574-55	Счетчик	"	2	I	2	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
6	8-574-53	Трансформатор тока ТК-20	"	2	0,2	0,4	-	0,5I	0,I3	-	-	I	-	-
7	8-6I2-9	Щиток ЯУО-8503	"	2	2,7I	5,42	-	2,62	I,62	0,06 0,02	-	5	3	-
8	I5-04 п.04-I88 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	"	I	2	2	3,90	3,4	I,49	0,08 0,0I	4	3	2	-
9	п.04-I97 8-53I-4	ПМЕ-052	"	2	2	4	5,40	3,4	I,49	0,08 0,0I	II	7	3	-
I0	п.04-227 8-53I-4	ПМЛ-I23004	"	2	2	4	9,50	3,4	I,49	0,08 0,0I	I9	7	3	-
II	п.04-233 8-53I-4	ПМЕ-22I	"	I	2	2	6,20	3,4	I,49	0,08 0,0I	6	3	2	-
I2	Кальк.I	Щиток управления А-582	"	5	3,5	I7,5	32,46	5,84	2,27	0,68 0,25	I62	29	II	3 I
I3	8-522-3	Установка розеток штепсельных с 3-м заземляющим контактом типа У-220	"	4	2	8	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-522-5	То же, типа А-700	шт	3	2	6	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	7	3	-
I5	8-522-5	То же, типа У-94-С	"	3	2	6	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	7	3	-
I6	8-4I7I	Трубы винипластовые диам.25мм	I00 м	2,30	26	59,8	-	34,8	I4,4	I2,20 3,85	-	80	33	28 9
I7	8-4I7-2	32 мм	"	0,I5	32	4,80	-	49,8	I7,8	I9,20 6,07	-	7	3	3 I
I8	34-502 I0I-2	Трубы а/ц диам. I00 мм	м	6	0,I86	I,I2	-	0,I2	0,0I	-	-	I	-	-
I9	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	2,3	4	9,2	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	II	5	5 2
20	8-409-2	до 6 мм2	"	0,05	5	0,25	-	6,02	2,90	2,85 0,87	-	30	-	-
2I	8-409-3	до I6 мм2	"	0,I0	7	0,70	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	I	-	I
22	8-409-II	То же, каждого последующего провода сеч.2,5 мм2	"	4,60	2	9,2	-	I,2I	I,I4	-	-	6	5	-
23	8-409-I2	6 мм2	"	0,I0	2	0,2	-	I,38	I,26	-	-	-	-	-
24	8-409-I3	до I6 кв.мм	"	0,35	4	I,40	-	2,53	2,38	-	-	I	I	-
		Итого	руб	-	-	I66,39	-	-	-	-	202	262	99	42 I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование 9,4%	руб		-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/пл	"	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	-
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	22I	348	I85	42 I4
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	I66,39	-	-	-	-	22I	376	I85	42 I4
		II. Материалы, не учтенные сборником												
25	Письмо треста ЭМК №П-47 от I8/П-70г.	Панель вводно-распределительная ВРУ-I-II I3I,57xI,076	шт	I	-	-	-	I4I,57	-	-	-	I42	-	-
26	-"-	То же, ВРУ-I-47 I67xI,076	"	I	-	-	-	I79,69	-	-	-	I80	—	-
27	I5-04-I п.I7-I20 п.I7-I2I	Розетка штепсельная типа У-220 (0,7+0,2)xI,083x 0,92	"	4	-	-	-	0,89	-	-	-	4	-	-
28	Сб.СЦ ч.У стр.202	То же, типа А-700 Цена:0,44+0,4	"	3	-	-	-	0,84	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I5-04-I п.I7-II7 п.I7-II8	То же, типа У-94-С (0,24+0,20)xI,082x 0,92	шт	3	-	-	-	0,44	-	-	-	I	-	-
30	I5-09 т.5-00I	Провод АПВ-660 сеч.2,5 мм2 24xI,II6	км	0,69	-	-	-	26,78	-	-	-	I9	-	-
3I	-"-	6 мм2 40xI,II6	"	0,0I5	-	-	-	44,64	-	-	-	I	-	-
32	-"-	I0 мм2 63xI,II6	"	0,045	-	-	-	70,3I	-	-	-	3	-	-
33	05-03 стр.248 п.8-0I24	Трубы винипластовые 25 мм	м	230	-	-	-	0,3I	-	-	-	7I	-	-
3[illegible]	п.8-0I25	32 мм	м	I5	-	-	-	0,49	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43I	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
		Итого по II разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	465	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I66,39	-	-	-	-	22I	64I	I85	42
												I062		I4

Гл.архитектор проекта И.Н.Шишков
Нач.отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова
Составила ст.инженер И.А.Иванова
Проверила рук.[illegible] Т.А.Осипова

Калькуляция № I

стоимости оборудования изготовления и монтажа щита управления

А-582

№№ пп	Наим. ценника, пр-нта и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. ищм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях)									
					Единицы					Общая				
					Оборудования	Заводского (изгот.)	Монтажных работ			Оборудования	Заводского (изгот.)	Монтажных работ		
							Всего	в том числе				Всего	в том числе	
								основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл				основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	8-572-I I5-I7 п.I-099	Шкаф навесной разм.320х560хI44	м шт	0,56 I	- -	50 -	- 4,39	- I,36	0,68 0,25	- -	28 -	- 4,39	- I,36	0,68 0,25
2	8-574-47 I5-04-I п.I8-084 к=0,92 I5-I7 п.I-I44	Кнопка управления "Стоп"	"	I	0,23 х0,92	I,25	0,45	0,29	-	0,2I	I,25	0,45	0,29	-
3	8-574-47 I5-04-I п.I8-085 к=0,92 I5-I7 п.I-444	Кнопка управления "Пуск"	"	I	0,I9 х0,92	I,25	0,45	0,29	-	0,I7	I,25	0,45	0,29	-
4	8-574-56 I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-858	Сигнальная лампа	"	I	0,38	I,2	0,55	0,33	-	0,38	I,20	0,55	0,33	-

19577-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	0,76	3I,7	5,84	2,27	0,68 / 0,25
		Всего по калькуляции	"	-	-	-	-	-	-	32,46		5,84	2,27	0,68 / 0,25

Затраты труда 3,5 ч/ч

Составила И.А.Иванова

19707-04

Локальная смета № 10

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Автоматизация приточных систем

Основание: чертежи АВ-I ÷ АВ-6
АВ-001 ÷ АВ-002
Сметная стоимость 0,50 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования 0,27 тыс.руб.
монтажных работ 0,23 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу I0,00 руб
2. I м2 общей площади здания I,08 руб
3. I м3 объема здания 0,28 руб

№ пп	№ поз. пр-нт УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда Ед. изм.	Затраты труда Общая	Стоимость ед., руб Оборудования	Стоимость ед., руб Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб Оборудования	Общая стоимость, руб Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-04 п.5-0648 II-390-I	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3-04	шт	I	4	4	33	2,55	2,50	-	33	3	3	-
2	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующие дилатометрическое ТУДЭ-I, ТУДЭ-4	шт	2	I	2	20,6	0,36	0,35	-	4I	I	I	-
3	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	"	I	I	I	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-

19247-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	I	I	I	-	I,04	0,77	0,04 / 0,0I	-	I	I-	-
5	II-7II-I	Ввод кабельный в щит	ввод	I	I	I	-	0,54	0,53	-	-	I	I	-
6	8-I53-I3	Заделки контрольного кабеля сеч.2,5мм с количеством жил до 7	шт	8	I	8	-	0,49	0,22	-	-	4	2	-
7	8-I53-I4	То же, количество жил до I4	"	4	I	2	-	0,8I	0,4	-	-	3	2	-
8	8-397-I	Металлоконструкции	т	0,05	6I	3,05	-	I08	34,3	36 / 9,84	-	5	2	2 / I
9	Кальк.I	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I000х600	шт	I	I7,2	I7,2	I73	2I,47	I2,27	0,32 / 0,II	I73	2I	I2	-
I0	8-I46-I	Прокладка кабеля контрольного при весе I м до I кг	I00 м	I,79	3I	55,49	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	86	33	23
II	8-I46-I	Прокладка контрольного кабеля 4х I,5 мм	"	0,I0	3I	3,I0	-	48	I8,2	I2,7 / 4,04	-	5	2	I
I2	8-I49-I	Затягивание кабеля в гибкий рукав	"	0,I0	II	I,I0	-	I0	6,24	0,27 / 0,I0	-	I	I-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	8-408-1	Рукав металлический гибкий диам. 22 мм	100 м	0,10	16	16	-	32	9,26	7,54 2,28	-	3	1	1
		Итого	руб	-	-	100,54	-	-	-	-	247	134	62	27 1
		Начисления на оборудования 9,4%	"	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основных зарплат	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	24 1
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	270	188	116	51 2
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	270	203	116	51 2
		II. Материалы, не учтенные сборником												
14	Сб.СЦ с.У стр.109 п.2280	Кабель типа АКВВГ 4х2,5	км	0,035	-	-	-	195	-	-	-	7	-	-
15	п.2282	Кабель типа АКВВГ-7х2,5	км	0,01	-	-	-	277	-	-	-	3	-	-
16	п.2284	То же, АКВВГ-14х 2,5	"	0,013	-	-	-	468	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	п.I874	То же, КВВГЭ 4хI,5	км	0,0I	-	-	-	308	-	-	-	3	-	-
I8	I5-09 т.3-033	Провод ПГВ сеч. I,0 мм2	км	0,03	-	-	-	66,43	-	-	-	2	-	-
		Цена: 59хI,I26												
I9	24-I6-49 п.I-058	Рукав гибкий РЗ-М-Х22	км	0,0I0	-	-	-	I96,02	-	-	-	2	-	-
		Цена: I80хI,089												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	—	-
		Итого по П разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Всего по смете	руб		-	-	-	-	-	-	270	228	II6	5I/2
											498			

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Нач. отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст. инженер И.А.Иванова

Проверила рук. группы Т.А.Осипова

Калькуляция № I

стоимости оборудования изготовления и монтажа щита шкафного ЩШМ-I00х600

№№ пп	Наим. пр-нта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы (руб) Обо-рудо-вания	Изго-тов. завод-ского	Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость (руб) Обо-рудо-вания	Заво-дско-го (изг-от.)	Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-04 п.3 п.I-924 II-680-3	Щит шкафной ЩШМ I000х600	шт	I	-	34	3,09	I,87	0,32 / 0,II	-	34	3,09	I,87	0,32 / 0,II
2	I5-04 п.I2-064 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле промежуточное ПЭ-2I закрытого исполнения	"	7	3,4	3,75	I,I9	0,73	-	23,8	26,25	8,33	5,II	-
3	I7-I4 д.I п.08-010 х0,63 I5-I7 п.I-484 8-574-55	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0IУМ Цена:35х0,63	"	I	22	I,5	I,I9	0,73	-	22	I,5	I,I9	0,73	-
4	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП-53II-С225	"	I	2,2	I,25	0,86	0,36	-	2,2	I,25	0,86	0,36	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	-"-	УП-53II-А-225	шт	I	2,2	I,25	0,86	0,36	-	2,2	I,25	0,86	0,36	-
6	I5-04 п.06-4II I5-I7 п.I-447 8-574-50	УП-53I3-53I4	"	I	4,I	3,7	2,58	I,08	-	4,I	3,7	2,58	I,08	-
7	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I 8-574-I8	Автоматический выключатель А-63М	"	I	I,45	I,05	0,23	0,II	-	I,45	I,05	0,23	0,II	-
8	I5-04 п.I8-09I I5-I7 п.I-444 8-574-47	Пост управления ПКЕ-II2-IУ3	шт	I	I,45	I,25	0,45	0,29	-	I,45	I,25	0,45	0,29	-
9	8-574-48 I5-04 п.I8-093	ПКЕ-II2-2У3	"	I	I,45	I,25	0,78	0,46	-	I,45	I,25	0,78	0,46	-
I0	I5-I7 п.I-444 8-574-48	ПКЕ-2I2-2У3	"	I	I,95	I,25	0,78	0,46	-	I,95	I,25	0,78	0,46	-
II	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33	"	I	I8,4	3,75	I,I9	0,73	-	I8,4	3,75	I,I9	0,73	-
I2	I5-04-I П.06-0I2 I5-I7 п.I-4I4 8-574-39	Пакетный выключатель ПВМ-I-I0	"	I	0,55	3,3	0,28	0,I6	-	0,55	3,3	0,28	0,I6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	I5-07 п.5-051 I5-I7 п.I-487 8-574-56	Арматура сигнальная АС-220	шт	2	0,38	0,75	0,55	0,33	-	0,38	0,75	0,55	0,33	-
14	I5-I5 п.I-495	Лампа сигнальная РНЦ-220-I0	I0 шт	0,2	-	-	-	I,08	-	-	-	-	0,22	-
15	I5-I7 п.I-495	Клемный набор	шт	I	-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	79,93	80,55	2I,4I	I2,27	0,32 0,II
		Комплектация щита 8%	"	-	-	-	-	-	-	6,39	6,44	-	-	-
		Итого по калькуляции	руб		-	-	-	-	-	I73		2I,4I	I2,27	0,32 0,II

Составила Иванова И.Иванова

Локальная смета № II

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Устройства связи

Основание: чертежи СС-I + СС-4
Сметная стоимость 0,90 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования 0,27 тыс.руб.
монтажных работ 0,63 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 18,00 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,94 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,50 руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нт, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда Ед.	Затраты труда Общая	Стоимость ед.руб Оборудования	Стоимость ед.руб Монтажных работ Всего	Стоимость ед.руб Монтажных работ в том числе основ. з/пл	Стоимость ед.руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб Оборудования	Общая стоимость,руб Монтажных работ Всего	Общая стоимость,руб Монтажных работ в том числе основ. з/пл	Общая стоимость,руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Радиофикация												
		А. Оборудование и монтажные работы												
I	34-64I I24-I	Стойка радиотрансляционная РС-I	шт	I	7,I2	7,I2	-	I7,65	6,83	-	-	I8	7	-
		Цена: I4,0+4,34х 0,84=I7,65												
2	I0-972-I8	Устройство ввода со стойки	ввод	I	2	2	-	3,I7	I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I0-397-5	Абонентский трансформатор типа ТАМУ-I0Т	шт	I	2	2	-	I,49	I,24	-	-	2	I	-
4	I0-605-I	Подпольные, разветвительные и ограничительные коробки	шт	7	0,8	5,6	-	0,58	0,46	-	-	4	3	-
5	8-59I-7	Радиорозетки	I00 шт	0,04	22	0,88	-	20,8	I2,5	0,02	-	I	I	-
6	I0-397-7 Цена Муромского з-да	Громкоговоритель	шт	4	4	I6	7,60	2,73	2,34	0,0I -	30	II	9	-
7	8-409-I	Прокладка провода ПТПЖ в трубе	I00 м	0,5	4	2	-	4,88	2,36	2,33	-	2	I	I
8	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам. 25 мм скрыто	м	0,35	26	9,I0	-	I5,9	7,65	0,71 0,22	-	6	3	-
		Итого	руб	-	-	44,70	-	-	-	0,08 -	30	47	27	I
		Начисление на оборудование 9,4%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/пл	руб		-	-	-	-	-	-	-	24	24	-
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	33	7I	5I	I

19797-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого по "а"	руб	-	-	44,70	-	-	-	-	33	77	5I	I
		б) Материалы, не учтенные сборником												
9	29-02-20 п.I-25I	Абонентский трансформатор типа ТАМУ-I0Т	шт	I	-	-	-	3,6I	-	-	-	4	-	-
		Цена:3,35хI,077												
I0	Сб.СЦ ч.У стр.I63 п.495	Провод марки ПТПЖ а 2хI,2 мм	км	0,05	-	-	-	22,9	-	-	-	I	-	-
II	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая диам.25мм	"	0,035	-	-	-	333,56	-	-	-	I2	-	-
		Цена:3I0хI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по п."б"	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Всего по разделу I "Радиофикация"	"	-	-	44,70	-	-	-	-	33	95	5I	I
		П. Телефонизация												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		а) Оборудование и монтажные работы												
I2	I0-972-I0	Распределительная коробка КРТП-I0	шт	I	3	3	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I
I3	8-534-I3	Шкаф устройств связи размером 500х5I0х95	кг	I4	0,I	0,I	-	0,39	0,04	0,0I	-	5	I	-
I4	I0-I27-5 I6-02-73 п.04-0048 доп.5	Телефонный аппарат ТА-72 9,55х0,95	м	2	0,5	I,0	9,07	0,37	0,3I	-	I8	I	I	-
I5	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам. 25 мм скрыто	I00 м	0,I5	I4	2,I0	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	2	I	-
I6	8-409-I	Прокладка проводов ТРП-Iх2х0,5 мм2 в трубе	м	0,20	4	0,8	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I	I	-
		Итого	руб	-	-	7,00	-	-	-	-	I8	I3	6	I
		Начисления на оборудование 9,4%	м	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/пл	руб		-	-	-	-	-	-	-	5	5	I
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	I8	I8	II	2
		Плановые накопления 8%	м	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

19782-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по "а"	руб	-	-	7,00	-	-	-	-	I8	I9	II	2
		б) Материалы, не учтенные сборником												
I7	Сб.СЦ ч.У стр.I63 п.489	Провод ТРП Iх2х 0,5 мм	км	0,02	-	-	-	I3,0	-	-	-	—	-	-
I8	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая диам.25 мм	км	0,0I5	-	-	-	333,56	-	-	-	5	-	-
		Цена:3I0хI,076												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Плановые накопления 8%	"	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по "б"	"	—	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Всего по разделу П"Телефонизация"	"	-	-	7,00	-	-	-	-	I8	24	II	2
		Ш. Телевидение												
		а) Монтажные работы												
I9	I0-604-I	Определение места установки антенны	ант	I	4	4	-	I0,I	2,35	7,7 / 2,72	-	I0	2	8 / 3
20	I0-604-3	Установка антенны	шт	I	II	II	-	I4,3	7,08	5,63 / 2,0I	-	I4	7	6 / 2

19707-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I0-606-I7	Измерения контрольные и сдача работ	ант	I	5	5	-	I2,2	I2	-	-	I2	I2	-
22	I0-605-2 Цена п/я 6653	Усилитель типа "УТТО"	шт	I	2	2	83	2,26	I,3I	-	83	2	I	-
23	I0-605-I	Коробка телевизионная распределительная	шт	I	0,8	0,8	-	0,58	0,46	-	-	I	I	-
24	8-I46-I	Прокладка кабеля по стенам	I00 м	0,30	3I	9,30	-	48	I8,2	I2,7 4,04	-	I4	5	4 I
		Итого	руб	-	-	32,I0	-	-	-	-	83	53	28	I8 6
		Начисления на оборудование 9,4%	"	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб		-	-	-	-	-	-	-	24	24	I6 5
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	9I	77	52	34 II
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого по "а"	"	-	-	32,I0	-	-	-	-	9I	83	52	34 II
		б) Материалы, не учтенные сборником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	I6-0I-I п.3-I00 к=0,76	Антенная телевизионная АТВК	шт	I	-	-	-	I2,5	-	-	-	I3	-	-
		Цена: I5,2х0,76х I,I42												
26	I6-0I-I п.3-093	Коробка распределительная УАР-6	шт	I	-	-	-	I,I9	-	-	-	I	-	-
		Цена: I,IхI,086												
27	Сб.СЦ стр.I34 п.2768	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,02	-	-	-	I50,0	-	-	-	3	—	-
28	стр.I33 п.2758	То же, РК-75-9-I3	"	0,0I	-	-	-	257,0	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по "б"	"	-	-	-	-	-	—	-	-	22	-	-
		Всего по разделу Ш "Телевидение"	"	-	-	32,I0	-	-	-	-	9I	I05	52	34 II
		IУ. Пожарная сигнализация												
		а) Монтажные работы												
29	I6-02-72-П П.03-0047 I0-742-I0	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-I2АМ"	шт	I	26	26	79	8,03	7,79	-	79	8	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	I0-743-2	Извещатель тепловой легкоплавкий ДТЛ	шт	42	I	42	-	0,97	0,88	-	-	4I	37	-
3I	I5-II п.I-007 8-I2I-5	Аккумуляторная батарея 6СТ-45ЭМ	"	2	4	8	I7	3,08	2,I2	-	34	6	4	-
32	8-I25-3	Формирование батареи	форм.	I	55	55	-	43,7	42,8	-	-	44	43	-
33	I0-605-I	Коробка ответвительная УК-2П	шт	I8	0,8	I4	-	0,58	0,46	-	-	I0	8	-
34	8-592-I	Патрон стенной	"	I	0,2	0,2	-	I5,4	II,I0	0,03 / 0,0I	-	I5	II	-
35	I0-744-5	Звонок электрический МЗ-I	"	I	2	2	-	I,I8	I,04	-	-	I	I	-
36	8-523-I	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении У-I005М	"	I	2	2	-	5,0	I,33	0,09 / 0,02	-	5	I	-
37	8-409-I	Затягивание провода ТРП в проложенные трубы	I00 м	I,90	4	7,60	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	9	4	4 / I
38	8-402-2	Провод АППВС при скрытой проводке	"	0,20	I3	2,60	-	I2,70	7,55	3,7I / I,I8	-	3	2	I
39	8-4I7-5	Труба винипластовая под заливку бетоном диам.25мм	"	I,70	I4	23,80	-	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	-	27	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	II3	I69	I32	5/I
		Начисления на оборудование 9,4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		Накладные расходы 87%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II5	II5	4/I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I24	284	247	9/2
		Плановые накопления 8%	"	—	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого по "а"	руб	-	-	I83,20	-	-	-	-	I24	307	247	9/2
		б)Материалы, не учтенные сборником												
40	24-05 ч.I-923 к=I,I	Шкаф в защитном исполнении (У-I005М)	шт	I	-	-	-	II,43	-	-	-	II	-	-
		Цена:9,65xI,IxI,076												
4I	I5-09 стр.89 т.5-002	Провод АППВС сеч. 2x2,5 мм2	км	0,020	-	-	-	37,94	-	-	-	I	-	-
		Цена:34xI,II6												
42	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая диам.25мм	"	0,I70	-	-	-	333,56	-	-	-	57	-	-
		Цена:3I0xI,076												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	24-02 п.04-002	Датчик типа ДТП	шт	42	-	-	-	0,I2	-	-	-	5	-	-
		Цена:0,IIxI,08												
44	I6-02 п.05-0I20	Звонок МЗ-I	"	I	-	-	-	3,57	-	-	-	4	-	-
		Цена:3,3xI,082												
45	Сб.СЦ ч.У стр.163 п.389	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,I90	-	-	-	I3,0	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		Всего по разделу "Пожарная сигнализация"	"	-	-	I83,20	-	-	-	-	I24	393	247	9/2
		У. Молниезащита												
46	8-472-8	Шины заземления 8 мм	I00 м	0,20	26	5,2	-	5I,8	I4,9	I,6 0,I	-	I0	3	-
		Итого	руб	-	-	5,2		-	-	-	-	I0	3	
		Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	6	-

16727-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по молниезащите	"	-	-	5,2	-	-	-	-	-	I4	6	-
		Сводка итогов:												
I		Радиофикация	руб	-	-	44,70	-	-	-	-	33	95	5I	I
II		Телефонизация	"	-	-	7,00	-	-	-	-	I8	24	II	2
III		Телевидение	"	-	-	32,I0	-	-	-	-	9I	I05	52	34 / II
IУ		Пожарная сигнализация	"	-	-	I83,20	-	-	-	-	I24	393	247	9 / 2
У		Молниезащита	"	-	-	5,20	-	-	-	-	-	I4	6	-
		Итого	"	-	-	272,30	-	-	-	-	266	63I	367	46 / I3
		Всего по смете	"	-	-	-	-	-	-	-	897			

Главный архитектор проекта И.Н.Шишков

Нач.отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

16727-04

Локальная смета № I2

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Технологическое оборудование

Сметная стоимость I0,63 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования I0,43 тыс.руб.
б)монтажных работ 0,12 тыс.руб.
в) строительных работ 0,08 тыс.руб.
Составлена в ценах I984 года

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
I. I место 2I2,6 руб.
2. I м2 общей площади здания 22,86 руб.
3. I м2 объема здания 596, руб

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нт, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса тонны брутто	Масса тонны нетто	Стоимость ед.руб Обо-рудования	Стоимость ед.руб Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб Обо-рудования	Общая стоимость, руб Монтажных работ Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Сб.смет. норм затрат на оборуд. и инв. общест. и админ.зданий сб.5.3 детские дошкольн. учрежд. таб.2	Мебель	руб	-	-	-	-	-	-	-	I266	—	-	-
		в т.ч. а) общего назначения	руб	-	-	-	-	-	-	-	987	-	-	-

13207-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) медицинского кабинета	руб	-	-	-	-	-	-	-	279	-	-	-
2	-"-	Монтируемое оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	I9I6	-	-	-
3	-"-	Монтаж	"	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
4	-"-	Немонтируемое оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	7I2	—	-	-
		Постирочная												
5	-"-	Монтируемое оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	587	-	-	-
6	-"-	Монтаж	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
7	-"-	Немонтируемое оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	520	-	-	-
8	-"-	Медицинское	"	-	-	-	-	-	-	-	34I	-	-	-
9	-"-	Инвентарь	руб	-	-	-	-	-	-	-	5034	-	-	-
		в т.ч. а) жесткий хоз.	"	-	-	-	-	-	-	-	I560	-	-	-
		б) мелкий хоз.	"	—	-	-	-	-	-	-	652	—	—	-
		в) медицинское	руб	-	-	-	-	-	-	-	422	-	-	-
		г) медицинский инструмент	"	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-	-
		д) спортивн.и музыкальн.	"	-	-	-	-	-	-	-	I099	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в) техническ.средства информации	руб	-	-	-	-	-	-	-	954	-	—	-
I0	-"-	Противопожарный инвентарь	"	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0433	II7	-	-
		Сборка немонтируемого оборудования I%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I0433	I96	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0629		-	-
		в т.ч.												
		I.Оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	I0433	—	-	-
		2. Монтаж	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II7	-	-
		3. Строительные работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-

Возврат от реализации тары 0,75% - 80 руб.

Главный архитектор проекта И.Шишков

Нач.сметного отдела Е.Герасимова

Составила ст.инженер Н.Князева

Проверила рук.группы Т.Осипова

Локальная смета № I3

к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Узел управления (вариант)

Основание: чертежи ОВ-I + ОВ-7;
ОВ-п-I + ОВ-п-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,70 тыс.руб.

в т.ч.

оборудование 0,06 тыс.руб.

монтаж 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,07 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на;

I. Расчетную единицу I4,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,5I руб.
3. I м3 объема здания 0,39 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, ед. расценок шифры и нормы, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб			Общая стоимость в руб			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Санитехнические работы									
I	I6-66 8-I Сб.СЦ ч.I стр.68 п.I39 п.I3I	Трубы стальные электросварные диам.25мм I,78-0,82+0,36	м	2,4	I,32	0,4I	0,05 / 0,02	3	0,98	0,I2	I,I0
2	I6-66 8-I Сб.СЦ ч.I п.I39,п.I32	32 мм I,78-0,82+0,4	"	I,2	I,36	0,4I	0,05 / 0,02	2	0,49	0,06	0,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-66 8-I Сб.СЦ ч.I п.I39,I34	40 мм I,78-0,82+0,5	м	2,5	I,46	0,4I	0,05 0,02	4	I,03	0,I3	I,I6
4	Сб.СЦ ч.Ш п.I062	Стоимость креплений	кг	3,I	0,29	-	-	-	-	-	-
5	I8-I84 II-I	Грязевик I6-40	шт	2	20,6	2,39	0,25 0,08	4I	4,78	0,50	5,28
6	I8-226 I5-2	Манометр с трехходовым краном ОБМ-I-I60-I6	шт	4	3,9I	0,I4	0,0I	I6	0,56	0,04	0,60
7	I8-228 I5-4	Термометр в оправе	"	6	2,4I	0,2	-	I4	I,20	-	I,20
8	Сб.СЦ ч.Ш п.I039	Контрольный кран I4МI-76	шт	9	I,07	-	-	I0	-	-	-
9	I6-I92 I8-I Сб.СЦ ч.Ш п.I52I	Водосчетчик крыльчатый ВКМС-Г диам. 40 Цена:83,9-76,67+36,5	шт	I	43,73	6,60	0,63 0,I9	44	6,60	0,63	7,23
I0	I6-I35 I2-I 23-07 п.I-0493	Вентиль стальной фланцевый I5С27нжI диам.40 мм I,60+I0хI,098	шт	2	I2,58	0,97	0,I3 0,04	25	I,94	0,26	2,20
II	I6-I34 I2-I 23-07 п.I-0376	Вентиль фланцевый I5кчI9П диам.25мм I,68+2,20хI,098	шт	6	4,I0	0,97	0,I3 0,04	25	5,82	0,78	6,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I6-I34 I2-I 23-07 п.I-0379	диам.32 мм I,68+3,3xI,098	шт	2	5,30	0,97	0,I3 / 0,04	II	I,94	0,26	2,20
I3	I8-I65 8-I з-д Молдавгидромаш	Электронасос ЦВЦ4-2,8 3I8xI,094+II,6	"	I	359,5	7,89	0,39 / 0,I2	360	8	-	8
		в т.ч. з/пл	руб	-	-	(7,89)	-	-	(8)	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	555	33,34	2,78	36,I2
		Накладные расходы I3,3% без п.I3 (от I95)	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Накладные расходы 80% от з/пл по п.I3	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	587	33,34	2,78	36,I2
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	47	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	634	-	-	-
		Пуск и регулировка 2% (36+26x0,63+36x 0,44)x0,02	"	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по I разделу	"	-	-	-	-	635	-	-	-
		II. Оборудование									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	II-390-I I7-04 п.5-0653	Регулятор температуры прямого действия РТК-22I6-ДП-25	шт	I	63	-	-	63	-	-	-
		Цена:55хI,094									
I5	II/390-I	Монтаж	руб	I	2,55	2,5	-	3	3	-	3
		Накладные расходы 80% от основной зарплаты по п.I5	"	-	-	-	-	2	2	-	-
		Итого монтаж	руб	-	-	-	-	5	5	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по II разделу	"	-	-	-	-	68	-	-	-
		Всего по I+II	"	-	-	-	-	703	-	-	-
		в т.ч.оборудование	"	-	-	-	-	(63)	-	-	-
		монтаж	"	-	-	-	-	(5)	-	-	-

Гл.архитектор проекта И.Н.Шишков

Нач.отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила ст.инженер И.А.Иванова

Проверила рук.группы Т.А.Осипова

Стоимость вариантных решений общестроительных работ

№ пп	Наименование разделов	Варианты						
		I	2	3	4	5	6	7
		Основное решение стены из пустотелого кирпикой лицевка с облицовкой лицевыы толщ. 510 мм тем. -30°С	Стены из кирпича пустотелого с облицовкой лицевым тер. -20°С	Стены из кирпича пустотелого с облицовкой лицевым толщ. 640мм темп. -40°С	Стены из кирпича пустотелого с облицовкой лицевым толщ. 510 мм с чердачным кровлей темпер. -30°С	Стены из кирпича глиняного обыкновенного -30°С	Стены из кирпича пустотелого с облицовкой лицевым с теневым навесом темпер. -30°С	Стены кирпичные-пустотелые с облицовкой лицевым, перегородки из сухой гипсовой штукатурки, при температ. 30°С
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	47I	47I	47I	47I	47I	540	47I
2	Фундаменты	3023	3023	3323	3023	3323	3599	3023
3	Цоколь	936	936	936	936	936	II77	936
4	Прочие работы	2533	2533	2533	2533	2533	3528	2533
	в том числе:							
	а) подпольные каналы	937	937	937	937	937	937	937
	б) крыльца	I298	I298	I298	I298	I298	2237	I298
	в) отмостка	298	298	298	298	298	354	298
5	Подготовка под полы	2497	2497	2497	2497	2497	2497	2497
6	Наружная отделка	503	503	503	503	503	580	503

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по подземной части	9963	9963	I0263	9963	I0263	II92I	9963
	Надземная часть							
7	Стены	82I5	82I5	92II	28I5	8I54	9659	82I5
8	Перекрытие	5245	5245	5245	7482	5245	5565	5245
9	Перегородки	I8I8	I8I8	I8I8	I8I8	I8I8	I867	I723
	в т.ч. м/конструкции	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)	(22)
I0	Кровля	475I	445I	5I37	3677	475I	5074	475I
II	Окна	2320	2I20	2644	2320	2320	2320	2320
I2	Двери	I586	I586	I586	I586	I586	I638	I586
I3	Полы	2282	2282	2282	2282	2282	2282	2232
I4	Наружная отделка	7	7	7	7	7	7	7
I5	Внутренняя отделка	2750	2750	2750	2750	2750	2762	263I
I6	Прочие	507	507	507	I372	507	507	507
	в том числе:							
	а) вентшахта	I63	I63	I63	I028	I63	I63	I63
	в т.ч.м/конструкции	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)
	б) радиаторные решетки	294	294	294	294	294	294	294
	в) козырьки	50	50	50	50	50	50	50
	Итого по надземной части	2948I	2898I	3II87	3I509	29420	3I68I	293I7
	в т.ч.м/конструкции	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)	(47)
	Итого общестроительные работы	39444	38944	4I450	4I472	39683	43602	39280
	в т.ч.м/конструкции	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)	(69)
	Накладные расходы I6,5%	6497	64I4	6828	683I	6536	7I83	6470

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	м/конструкции 8,6%	6	6	6	6	6	6	6
	Итого с накладными расходами	45947	45364	48284	48309	46225	50791	45756
	Плановые накопления 8%	3677	3629	3863	3865	3698	4063	3660
	Всего по общестроительным работам	49624	48993	52147	52174	49923	54854	49416

Составила Л.Кондратьева

№№ пп	№№ укрупненных сметных норм, ед. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед., руб			Общая стоимость в руб			
					Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант № 2 - стены из пустотелого кирпича при температуре наружного воздуха -20°С									
		Исключить из основной сметы из раздела "Окна и балконные двери"									
I	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом с раздельными переплетами	I00 м2	0,70	229,0	-	-	I60	-	-	-
2	I5-720 20I-4-33	Остекление балконных дверных полотен с раздельными полотнами 3 мм стеклом	"	0,06	224,0	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Стоимость изделий									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Блоки оконные марки:									
3	Сб.ч.П стр.I30 п.64 Пр-нт 07-27-0I тб.3 п.3 стр.I58 п.63	ОР-2I-2Iв высотой 2,05 (I2шт)	м2	5I,I2	2I,97	-	-	II23	-	-	-
4	п.5I Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.I5 п.62	ОР I2-I2в высотой I,2 (I4 шт)	"	I9,04	20,25	-	-	386	-	-	-
		Цена: I9,04+3,28х0,37									
5	Сб.ч.I стр.36 п.4I9	Прибры для двухстворных окон с двойными переплетами	к-т	I2	5,57	-	-	67	-	-	-
6	п.4I7	То же, для одностворных окон с двойными переплетами с фрамугой	"	I4	3,0	-	-	42	-	-	-
7	Сб.ч.П п.2II Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.I9 п.I63	Блоки балконные марки БР-28-I2	м2	6,44	27,28	-	-	I76	-	-	-
		Цена: 25,90+3,72х0,37									
8	Сб.ч.I стр.38 п.443	Приборы для балконных дверей однопольных с двойными полотнами	к-т	2	5,43	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	I805	-	-	-
		Добавить:									
9	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом со спаренными переплетами	I00 м2	0,70	242,0	-	-	I69	-	-	-
I0	I5-726 20I-5	Остекление балконных спаренных блоков 4 мм стеклом	"	0,06	I60,0	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I79	-	-	-
		Стоимость изделий:									
		Оконных блоков марки:									
II	сб.ч.П п.46 Пр-нт 07-27-0I	ОС 2I-2IВ с масляной окраской за 2 раза	м2	5I,I2	I7,84	-	-	9I2	-	-	-
I2	п.53 п.3I Пр-нт 07-27-0I п.48	То же, марки ОС-I2-I2-Б	"	I9,04	I6,I8	-	-	308	-	-	-
		Цена: I5,30+2,38х0,37									
I3	п.209 Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.I9 п.I09	Стоимость балконных блоков со спаренными переплетами с масляной окраской за 2 раза марки БС-28-I2	"	6,44	2I,84	-	-	I4I	-	—	-
		Цена: 20,8+2,8Iх0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Сб.ч.I стр.36 п.436	Приборы для двухстворных окон со спаренными переплетами	к-т	I2,0	2,58	-	-	3I	-	-	-
I5	п.434	То же, для одностворного окна со спаренными переплетами	"	I4,0	2,09	-	-	29	-	-	-
I6	п.44I	Приборы для балконных однопольных блоков со спаренными полотнами	"	2	2,3I	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I426	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	I605	-	-	-
		Итого по разделу "Окна и балконные двери" (2320-I805+ I605)	руб	-	-	-	-	2I20	-	-	-
		"Кровля"									
		Исключить									
I7	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	88,37	I6,00	-	-	I4I4	-	-	-
		Цена:520x0,I65xI,03									
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	I4I4	-	-	-
		Добавить:									
I8		Плиты пенобетонные	м3	69,63	I6,00	-	-	III4	-	-	-
		Цена:520x0,I30xI,03									

19707-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	III4	-	-	-
		Итого на разницу "Кровля" (475I-I4I4+III4)=445I	руб	-	-	-	-	445I	-	-	-
		Итого стоимость варианта № (39444-I805+I605-I4I4+III4)=38944	руб	-	-	-	-	38944	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 38875	руб	-	-	-	-	64I4	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции 8,6% от 69 руб	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными	руб	-	-	-	-	45364	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3629	-	-	-
		Всего стоимость по варианту	"	-	-	-	-	48993	-	-	-

19707-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Варианты № 3									
		Стены из пустотелого кирпича при температуре наружного воздуха -40° толщ.640 мм									
		Из основной сметы раздел "Фундаменты" исключить:									
		Добавить:									
I	8-I0[x] 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.I00 мм	м3	I5,20	2,I2	-	-	32	-	-	-
2	6-2I I-2I	Ленточные бутобетонные фкндаменты из бетона М-50, бута М-I00	м3	93,68	6,49	-	-	608	-	-	-
3	8-I6[x] 4-2	Горизонтальная изоляция фундаментов в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	I,03	I2I,0	-	-	I25	-	-	-
4	8-27 4-7	Боковая изоляция стен горячим битумом за 2 раза	I00 м2	I,77	90,0	-	-	I59	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	924	-	-	-
		Стоимость материалов:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ п.4-20	Песок I5,20xI,00	м3	I6,72	7,79	-	-	I30	-	-	-
6	п.I-I	Бетон М-50 23,68x0,7I	"	66,5I	24,80	-	-	I649	-	-	-
7	п.2-I	Раствор цементный М-25 I,03x2,5	"	2,58	I9,80	-	-	5I	-	-	-
8	п.4-I8	Камень бутовый М-I00 93,68x0,44	"	4I,22	I3,80	-	-	569	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2399	-	-	-
		Итого по разделу "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	3323	-	-	-
		Из основной сметы раздела "Стены" Исключить:									
9	8-74^{x} 9-2	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I0 мм	м3	II4,92	3,8	-	-	437	-	-	-
		Материалы									
I0	ССЦ п.6-8	Кирпич глиняный пустотелый II4,92x0,250	т.шт	28,73	73,60	-	-	2II5	-	-	-

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	п.6-4	Кирпич керамический лицевой	т.шт	I4,940	I22,0	-	-	I823	-	-	-
		II4,92х0,I30									
I2	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	26,43	23,50	-	-	62I	-	-	-
		II4,92хС,23=26,43									
		Итого	руб	-	-	-	-	4559	-	-	-
		Итого из раздела "Стены" Исключить	руб	-	-	-	-	4996	-	-	-
		Добавить:									
I3	8-76[x] 9-3	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.640 мм	м3	I44,2I	3,47	-	-	500	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	500	-	-	-
		Материалы									
I4	ССЦ п.6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	38,94	73,60	-	-	2866	-	-	-
		I44,2Iх0,270									
I5	п.6-4	Кирпич керамический лицевой	т.шт	I5,I4	I22,0	-	-	I847	-	-	-
		I44,2Iх0,I05									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	33,I6	23,50	-	-	779	-	-	-
		I44,2Iх0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	5492	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	5992	-	-	-
		Итого по разделу "Стены" (82I5-4996+5992)	руб	-	-	-	-	92II	-	-	-
		Из основной сметы раздел "Кровля"									
		Исключить:									
		Материалы:									
I7	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	88,37	I6,00	-	-	I4I4	-	-	-
		520х0,I65хI,03									
		Добавить:									
I8	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	II2,48	I6,00	-	-	I800	-	-	-
		520х0,2I0хI,03									
		Итого по разделу "Кровля" (475I-I4I4+I800)	руб	-	-	-	-	5I37	-	-	-
		Из основной сметы из раздела "Окна и балконные двери"	руб								

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить									
I9	I5-70I 20I-I	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом с раздельными переплетами	I00 м2	0,70	229,0	-	-	I60	-	-	-
20	I5-720 20I-4-33	Остекление балконных дверных полотен с раздельными полотнами 4 мм стеклом	"	0,06	234	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-
		Стоимость изделий									
		Блоки оконные марки									
2I	Сб.ч.II стр.I30 п.64 Пр-нт 07-27-0I тб.3 п.3 стр.I5, п.63	ОР-2I-2IВ высотой 2,05 (I2 шт) с масляной окраской за два раза Цена:20,80+3,I7x0,37	м2	5I,I2	2I,97	-	-	II23	-	-	-
22	п.5I Пр-нт 07-27-0I табл.3 п.3 стр.I5 п.62	ОР-I2-I2В высотой I,2 м (I4шт) с масляной окраской за 2 раза Цена:I9,04+3,28x0,37	м2	I9,04	20,25	-	-	386	-	—	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	ч.I стр.36 п.419	Приборы для двухстворных окон с двойными переплетами	к-т	I2	5,57	-	-	67	-	-	-
24	п.4I7	То же, для одностворных окон с двойными переплетами	"	I4	3,0	-	-	42	-	-	-
25	Сб.ч.П п.2II Пр-нт 07-27-0I т.3 п.3 стр.I9, п.I63	Блоки балконные марки БР-28.I2 с масляной окраской за два раза (шт.2)	м2	6,44	27,28	-	-	I76	-	-	-
		Цена: 25,90+3,72х0,37									
26	Сб.ч.I стр.38 п.443	Приборы для балконных дверей однопольных с двойными переплетами	к-т	2	5,43	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I805	-	-	-
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	I979	-	-	-
		Добавить:									
27	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление окон 3 мм стеклом	м2	0,70	366,0	-	-	256	-	-	-
28	I5-726 20I-5-33	Остекление балконных дверных полотен с тройным остеклением толщ.4 мм	м2	0,0648	248,0	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	272	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость:									
		Блоки оконные с тройным остеклением марки									
29	Сб.ч.П стр.I34 п.I08 Пр-нт 07-27-0I стр.I6, п.96	ОРС-2I-2IВ с масляной окраской за 2 раза	м2	5I,I2	23,I2	-	-	II82	-	-	-
30	п.87 Пр-нт 07-27-0I стр.I6 п.8I	ОРС-I2-I2В с масляной окраской за 2 раза	"	I9,04	28,27	-	-	538	-	-	-
		Цена: 26,80+3,97х0,37									
		Приборы к оконным блокам с раздельными переплетами с тройным остеклением									
3I	Сб.ч.I стр.36 п.4I9	Двухстворное с форточкой	к-т	I2	5,57	-	-	67	-	-	-
32	Сб.ч.I п.4I7	Одностворные с форточкой	к-т	I4	3,0	-	-	42	-	-	-
33	Сб.ч.П стр. п.2I5 Пр-нт 07-27-0I п.I65	Блоки балконные БРС 28-I2	м2	6,44	30,27	-	-	I95	-	-	-
		Цена: 28,70+4,25х0,37									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	Сб.ч.I стр.38 п.443	Приборы для балконных дверей однопольных с тройным остеклением	к-т	2	3,26	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2031	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	2303	-	-	-
		Итого по разделу "Окна и балконные двери" (2320-I979+2303)	"	-	-	-	-	2644	-	-	-
		Итого стоимость варианта № (39444-3023+3323-4996+5992-I4I4+I800-I979+2303)=4I450	руб	-	-	-	-	4I450	-	-	-
		в т.ч. м/конструкции	руб	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 4I450-69=4I38I	"	-	-	-	-	6828	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции на сумму 69	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	48284			
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3863	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего стоимость по варианту	руб	-	-	-	-	52I47	-	-	-
		Вариант № 4 - стены из кирпича пустотелого при температуре наружного воздуха с чердачной кровли									
		В основную смету в раздел "Перекрытие" Добавить:									
I	I2-289 I2-29I 9-67 прим.	Пароизоляция в два слоя пергамина	I00 м2	5,20	90,4	-	-	470	-	-	-
		Цена: 49,9+40,5=90,4									
2	I2-286^{x} 9-3	Утепление чердачного перекрытия плитами пенобетонными толщ. I50 мм	"	5,20	I7,3	-	-	90	-	-	-
3	I2-299^{x} I2-300^{x} I0-I,2	Цементная стяжка толщиной 40 мм из цемента М-200	"	5,20	I6,80	-	-	87	-	-	-
		Цена: I4,8+0,08x25									
		Итого	руб	-	-	-	-	647	-	-	-
		Материалы									
4	ССЦ п.3-I47	Плиты пенобетонные толщ. I50 мм	м3	80,34	I6,00	-	-	I285	-	-	-
		520x0,I50xI,03									

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		520х0,I5									
5	ССЦ п.2-6	Раствор цементный М-200	м3	I0,84	28,I	-	-	305	-	-	-
		5,20х									
		Итого материалы	руб	-	-	-	-	I590	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	2237	-	-	-
		Итого по разделу "Перекрытие"	руб	-	-	-	-	7482	-	-	-
		(5245+2237)=7482									
		Из основной сметы раздел "Кровля"									
		Исключить	руб	-	-	-	-	475I	-	-	-
		Добавить									
6	I0-70 II-I	Изготовление и установка стропил из брусьев	м3	I2,03	II2,0	-	-	I347	-	-	-
7	I0-28 4-I	Каркас из брусьев	"	I,7	II0,0	-	-	I87	-	-	-
8	I0-62 I0-I прим.	Подшивка чистыми досками	м2	I20,0	2,49	-	-	299	-	-	-
9		Подшивка свесов кровли	м2	I05,0	2,49	-	-	26I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	п.I0-32 6-I	Устройство лобовой доски	м2	39,6	2,I4	-	-	85	-	-	-
II	I2-268 6-I	Устройство кровли из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	I00 м2	5,78	2I3,0	-	-	I23I	-	-	-
I2	I0-7I I2-I	Слуховые окна	шт	2	I6,3	-	-	33	-	-	-
I3	I5-705 20I-I-35	Остекление слуховых окон	м2	0,70	I2I,0	-	-	85	-	-	-
		Цена: I,04xI,II									
I4	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованный кровельной стали	I00 м2 фас.	2,70	9,43	-	-	26	-	-	-
I5	I0-20I 37-I.	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I3,73	3,82	-	-	52	-	-	-
I6	I0-203 37-3	Огнезащита обрешетки под кровлю	I00м2	5,78	I2,20	-	-	7I	-	-	-
		Итого по разделу "Кровля"	руб	-	-	-	-	3677			
		В раздел "Прочие работы" а)Вентшахты									
		Добавить:									
I7	8-30[x] 5-I	Кладка стен вентшахты	м3	I6,I0	3,I9	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	20-497 II-I	Металлические зонты над шахтой периметром до I200 мм	шт	7	8,79	-	-	62	-	-	-
I9	20-498 II-2	То же, периметром до I600 мм	"	4	8,I0	-	-	32	-	-	-
20	20-499 II-3	То же, периметром до 2I00 мм	"	I	8,4I	-	-	8	-	-	-
2I	20-50I II-4	То же, периметром до 2800 мм	"	2	I8,I	-	-	36	-	-	-
22	20-502 II-5	То же, периметром до 3500 мм	"	2	3I,0	-	-	62	-	-	-
23	I2-280 8-5	Зонт из оцинкованной стали	м2	0,60	I92,0	-	-	II5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	366	-	-	-
		Материалы:									
24	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	6,I2	68,00	-	-	4I6	-	-	-
		I6,I0x0,380									
25	п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	3,70	22,40		-	83	-	-	-
		I6,I0x0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	499	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	865	-	-	-

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу "Прочие работы" а)Вентиляционные шахты (I63+865)=I028	руб	-	-	-	-	I028	-	-	-
		Итого стоимость по варианту (35444+7482-475I+3677 +865)=4I472	руб	-	-	-	-	4I472	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 4I472-69=4I403	"	-	-	-	-	683I	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции 8,6% от суммы 69	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	48309	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3865	-	-	-
		Всего стоимость по варианту	"	-	-	-	-	52I74	-	-	-
		Вариант № 5 - стены из кирпича глиняного обыкновенного при температуре наружного воздуха -30°С									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основной сметы раздел "Фундаменты" - исключить:									
		Добавить:									
I	8-I0[x] 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ. I00 мм	м3	I5,20	2,I2	-	-	32	-	-	-
2	6-2I[x] I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты из бетона М-50, бута М-I00	м3	93,68	6,49	-	-	608	-	-	-
3	8-I6[x] 4-2	Горизонтальная изоляция фундаментов в 2 слоя гидроизолом	I00 м2	I,03	I2I,0	-	-	I25	-	-	-
4	8-27 4-7	Боковая изоляция стен горячим битумом за 2 раза	"	I,77	90,0	-	-	I59	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	924	-	-	-
		Стоимость материалов									
5	ССЦ п.4-20	Песок	м3	I6,72	7,79	-	-	I30	-	-	-
		I5,20xI,I0									
6	п.I-I	Бетон М-50	"	66,5I	24,80	-	-	I649	-	-	-
		93,68x0,7I									

18727/84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ п.4-I8	Камень бутовый М-I00	м3	4I,22	I3,80	-	-	569	-	-	-
		93,68х0,44									
8	ССЦ п.2-I	Раствор цементный М-25	м3	2,58	I9,80	-	-	5I	-	-	-
		I,03х2,5									
		Итого	руб	-	-	-	-	2399	-	-	-
		Итого по разделу П "Фундаменты"	руб	-	-	-	-	3323	-	-	-
		Из основной сметы раздел "Стены" Исключить:									
		Добавить:									
9	8-30[х] 5-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I44,2I	3,I9	-	-	460	-	-	-
I0	8-30[х] 5-I	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного толщ. 380 мм	м3	75,40	3,I9	-	-	24I	-	-	-
II	7-445 38-I0-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	I24	0,23	-	-	29	-	-	-
I2	7-I27 9-I-I.8	Укладка сборных железобетонных прогонов весом до I т	"	I9	I,50	-	-	29	-	-	-

I	2	Б 3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	759	-	-	-
		Материалы:									
I3	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	83,45	68,00	-	-	5675	-	-	-
		I44,2Ix0,380=54,80 75,40x0,380=28,65 83,45									
I4	ССЦ п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	50,5I	22,40	-	-	II3I	-	-	-
		I44,2Ix0,23=33,I7 75,40x0,23=I7,34									
I5	ССЦ п.9-92	Сборные железобетонные перемычки из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	8,23	64,40	-	-	530	-	-	-
I6	ЦСЦ пр.2	Арматура класса А-I	т	0,I82	I73,0	-	-	3I	-	-	-
I7	п.4	Арматура класса А-III	"	0,I04	204,0	-	-	2I	-	-	-
I8	п.I0	Арматура класса В-I	"	0,033	2I4,0	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	7395	-	-	-
		Итого по разделу "Стены"	"	-	-	-	-	8I54	-	-	-

1902-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по варианту	руб	-	-	-	-	39683	-	-	-
		в т.ч.м/конструкции	"	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		39444-3023+3323-82I5+ 8I54=39683									
		Накладные расходы I6,5% от суммы 39683-69=39614	руб	-	-	-	-	6536	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции 8,6%	"	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	"	-	-	-	-	46225	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3698	-	-	-
		Всего стоимость по варианту	руб	-	-	-	-	49923	-	-	-
		Вариант № 6 - стены из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при температур наружного воздуха с теневыми навесами									
		Земляные работы									
		Добавить:									

				5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8 к=I,I т.ч.тб.3	Срезка растительного слоя толщ.I5см с перемещением на 50 м Цена:(33,80+27,7х4) хI,I	I000 м3	0,0I9	I59,06	-	-	3	-	-	-
2	I-I83 23-4 к=I,2 т.ч.тб.3	Погрузка растительного слоя экскаватором обратная лопата емк.ковша 0,25 м3 на автосамосвалы I36+I26,39	"	0,0I9	I6I,28	-	-	3	-	-	-
3	ССЦ ч,I стр.228	Транспорт грунта на I км I9хI,2	т	22,8	0,29	-	-	7	-	-	-
4	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,0I9	I0,70	-	-	-	-	-	-
5	I-65 I2-5 к=I,2 к=I,I т.ч.тб.3 разд.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емк.ковша 0,25м3 в отвал Цена:5,42хI,I+I37,58 хI,2хI,I	"	0,030	I87,57	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-960 80-2 т.ч. стр.25 к=I,2	Доработка грунта II группы в траншеях вручную Цена:74,5xI,2	I00 м3	0,0I	89,40	-	-	I	-	-	-
7	I-I84 23-5 т.ч.к=I,2 к=I,I	Разработка недостающего грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк.0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:II,9xI,I+I57,IxI,2+I,I	I000 м3	0,0I2	220,46	-	-	3	-	-	-
8	ССЦ ч.I стр.28	Транспорт грунта до I км I2xI,75	т	2I	0,29	-	-	6	-	-	-
9	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I000 м3	0,0I2	I3,20	-	-	-	-	-	-
I0	I-23I, 238 29-2,9 к=I,I к=0,85 т.ч.т.3 разд.3	Перемещение грунта из резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы Цена: 40,8xI,Ix0,85+ 32,3xI,Ix4	"	0,042	I80,27	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I-257 3I-2 т.ч.тб.3 стр.I2	Обратная засыпка траншей бульдозером с перемещением до I0 м мощн.59 квт	I000 м3	0,0II	20,79	-	-	-	-	-	-
		Цена:I8,9xI,I									
I2	I-968 8I-2	Засыпка фундаментов вручную	I00 м3	0,04	46,0	-	-	2	-	-	-
I3	I-994 85-I	Подсыпка грунта подполы с перемещением передвижными транспортерами	"	0,28	49,60	-	-	I4	-	-	-
I4	I-967 8I-I	Разравнивание грунта II группы под полы вручную	"	0,39	4I,5	-	-	I6	-	-	-
I5	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	0,0II	II,60	-	-	-	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по разделу I "Земляные работы" (47I+69)	"	-	-	-	-	540	-	-	-
		к основному варианту к разделу "Фундаменты"									
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	8-I0[X] 3-I	Устройство песчаного основания под фундаменты толщ.I00мм	м3	I,5	2,I2	-	-	3	-	-	-
I7	6-2I[X] I-2I	Ленточные бутобетонные фундаменты, из бетона М-50, бута М-I00	"	I6,4	6,49	-	-	I06	-	-	-
I8	8-I6[X] 4-2	Горизонтальная изоляция фундаментов в 2 слоя гидроизола	I00 м2	0,I68	I2I,0	-	-	20	-	-	-
I9	8-27 4-7	Боковая изоляция стен горячим битумом за 2 раза	"	0,4I	90,0	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I66	-	-	-
		Материалы:									
20	ССЦ п.4-30	Песок	м3	I,65	2,70	-	-	I3	-	-	-
		I,5xI,I0									
2I	п.I-I	Бетон М-50	"	II,64	24,80	-	-	289	-	-	-
		I6,4x0,7I									
22	ССЦ п.4-I8	Камень бутовый М-I00	"	7,22	I3,80	-	-	I00	-	-	-
		I6,4x0,44									
23	п.2-I	Раствор цементный М-25	"	0,4	I9,80	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	4I0	-	-	-
		Итого добавляется	"	-	-	-	-	576	-	-	-
		Итого по разделу "Фундаменты" (3023+576)		-	-	-	-	3599	-	-	-
		К основному варианту в раздел "Цоколь" добавить:									
24	8-30* 5-I	Кладка цоколя из обыкновенного глиняного кирпича	м3	7,02	3,I9	-	-	22	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Материалы									
25	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	2,688	68,00	-	-	I83	-	-	-
		7,02х0,380									
26	п.2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,6I	22,40	-	-	36	-	-	-
		7,02х0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	24I	-	-	-
		Итого по разделу "Цоколь" (936+24I)	"	-	-	-	-	II77	-	-	-

1907-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		К основному варианту в раздел "Наружная отделка"									
		Добавить:									
27	I5-86 I4-I сб.ч.I п.I04 I25	Облицовка цоколя и стенок крылец плиткой"кабанчик" Цена:450-29I+539	I00 м2	0,II	698	-	-	77	-	-	-
		Итого по разделу "Наружная отделка" (503+77)	руб	-	-	-	-	580	-	-	-
		К основному варианту в раздел "Прочие работы" к пункту "б"									
		Добавить:									
28	II-2[X] I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,72	4,58	-	-	3	-	-	-
29	II-II[X] I-II	Подготовка из бетона М-I00, армированная сеткой толщ. I00 мм	м2	72,00	2,50	-	-	I80	-	-	-
30	6-86 9-I0	Армирование сеткой	т	0,260	I5,3	-	-	4	-	-	-
3I	II-I32[X] 20-I	Покрытие из плиток бетонных на цементном растворе	I00 м2	0,72	58,30	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	8-38[x] 5-5	Кладка стенок из кирпича под ступени	м3	0,8	5,44	-	-	4	-	-	-
33	7-668 47-II-I,8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	6	0,72	-	-	4	-	-	-
34	8-32 5-2	Кладка ограждения крылец из кирпича толщ.250 мм	м3	2,7	3,36	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	246	-	-	-
		Стоимость материалов									
35	ССЦ п.4-32	Щебень	м3	2,94	9,59	-	-	28	-	-	-
		0,72x4,08									
36	п.I-I5	Бетон М-I00	"	7,34	26,30	-	-	I93	-	-	-
		7,2xI,02									
37	ССЦ п.2-5	Раствор цементный М-I50	м3	I,52	25,90	-	-	39	-	-	-
		0,72x2,II									
38	ССЦ п.3-II4	Плиты бетонные с мозаичной поверхностью из бетона М-200	м2	72,72	3,78	-	-	275	-	-	-
		72,0xI,0I									

19727-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,320	68,00	-	-	22	-	-	-
		0,8x0,400									
40	ССЦ 2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I9	2I,90	-	-	4	-	-	-
		0,8x0,24									
4I	ССЦ стр.323 п.II-I72	Ступени СНК 6-2I-3,5 с мозаичным покрытием	м	I2,6	3,72	-	-	47	-	-	-
42	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,034	68,0	-	-	70	-	-	-
		2,7x0,383									
43	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,62	23,50	-	-	I5	-	-	-
		2,7x0,23									
		Итого	руб	-	-	-	-	693	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	939	-	-	-
		Итого по разделу "Прочие работы" п."б" I298+939	руб	-	-	-	-	2237	-	-	-
		К основному варианту в раздел "Прочие работы" "в"									
		Добавить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	27-42 II-I	Основание отмостки из щебня толщ.I50 мм	I00 м2	0,I5	I5,0	-	-	2	-	-	-
		Цена:2I,4+0,3х3									
45	27-I69 42-I0	Покрытие отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	"	0,I5	I0,80	-	-	2	-	-	-
		Цена:9,20+I,59									
		Итого	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Материалы:									
46	ССЦ п.4-32	Щебень рядовой	м3	2,84	9,59	-	-	27	-	-	-
		0,I5хI8,9									
47	п.4-30	Щебень I0-20	"	0,23	I2,20	-	-	3	-	-	-
		0,I5хI,5									
48	п.5-3	Асфальтобетон	"	I,07	I9,30	-	-	2I	-	-	-
		0,I5х7,I4									
49	п.4-20	Песок	"	0,08	7,79	-	-	I			
		0,I5х0,5									
		Итого	руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	56			

19507-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу "Прочие работы" "в" (298+56)	руб	-	-	-	-	354	-	-	-
		Итого по подземной части "А" добавить	"	-	-	-	-	II92I	-	-	-
		(9962+69+576+24I+ 77+939+56)									
		Раздел Б									
		К основному варианту в раздел "Стены" Добавить:									
50	8-74[x] 9-2	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380мм	м3	33,2	3,80	-	-	I26	-	-	-
		Материалы:									
5I	ССЦ п.6-8	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт	8,30	73,60	-	-	6II	-	-	-
		33,2x0,250=8,30									
52	п.6-4	Кирпич керамический лицевой	т.шт	4,3I6	I22,00	-	-	527	-	-	-
53	п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	7,64	23,50	-	-	I80	-	-	-
		33,2x0,23									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I3I8	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	I444	-	-	-
		Итого по разделу "Стены" (82I5+I444)	"	-	-	-	-	9659	-	-	-
		Из основного варианта раздел "Перекрытие" Исключить:									
54	7-463 39-6-I.8	Плиты перекрытия толщ.более I6 см толщ.до I0 м2	шт	4	3,09	-	-	I2	-	-	-
55	ССЦ п.II-I58 Прим.п.25 Прил. стр.345	Стоимость плит марки ПК4-60-I2 (шт.4х 7,I20) Цена: 7,8I+0,20+0,85	"	28,48	8,86	-	-	252	-	-	-
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	264	-	-	-
		Добавить:									
56	7-424 38-3-I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек плитных весом до I т	шт	22	I,44	-	-	32	-	-	-
57	7-285 I7-I т.ч.тб.3-I	Установка соединительных элементов МС-I с металлизацией Цена:362+I78	т	0,005	540,0	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Материалы									
58	ССЦ п.9-285 т.3.3	Стоимость перемычек плитных из бетона М-200	м3	7,26	66,85	-	-	485,	-	-	-
		Цена:68,5-(0,82х 2)									
59	ССЦ тб. 3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,026	229,0	-	-	6	-	-	-
60	-"-	То же, класса А-Ш	"	0,I20	250,0	-	-	30	-	-	-
6I	-"-	То же, класса В-I	"	0,088	32I,0	-	-	28	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	549,	-	-	-
		Итого добавить	"	-	-	-	-	584			
		Итого по разделу "Перекрытие" (5245-264+584)	руб	-	-	-	-	5565	-	-	-
		К основному варианту в раздел "Перегородки" добавить:									
62	8-43[ж] 5-8	Устройство кирпичных перегородок толщ.I20 мм	I00 м2	0,098	I02,0	-	-	I0	-	-	-
63	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,494	68,0	-	-	34	-	-	-
		0,098х5,04									

								9	10	11	12
64	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,22	23,50	-	-	5	-	-	-
		0,098х0,023									
		Итого добавить -	руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого по разделу "Перегородки" (I8I8+49)	"	-	-	-	-	I867	-	-	-
		К основному варианту добавить в раздел "Кровля"									
		Добавить:									
65	I0-70 II-I	Изготовление и установка стропил из брусьев	м3	I,58	II2,0	-	-	I77	-	-	-
66	I0-62 I0-I прим.	Подшивка свесов кровли чистыми досками	пм	6,5	2,49	-	-	I6	-	-	-
67	I2-293 9-8	Пароизоляция в I слой пергамина	I00 м2	0,9I	26,50	-	-	24	-	-	-
68	I2-38 I-I-I сб.ч.I п.37I	Покрытие кровли рубероидом в 2 слоя	"	0,9I	I02,0	-	-	93	-	-	-
		Цена: 252-I50									
69	I0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	3,38	3,82	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	323	-	-	-
		Итого по разделу "Кровля" (4751+323)	"	-	-	-	-	5074	-	-	-
		К основному варианту в раздел "Двери" добавить:									
70	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка дверных блоков в наружных каменных стенах площ.до 3 м2	м2	2,74	2,79	-	-	8	-	-	-
		Цена: I,45+I,34									
7I	Сб.ч.II стр.I46 п.217 Пр-нт 07-27-0I п.I7I	Стоимость дверных блоков окрашенных масляной краской за 2 раза марки ДГ-2I-7	м2	2,74	I5,94	-	-	44	-	-	-
		Цена: I5+2,53х0,37									
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого по разделу "Двери" (I586+52)	"	-	-	-	-	I638	-	-	-
		В основной вариант раздела "Внутренняя отделка" добавить:									
72	8-57 7-I	Расшивка швов с внутренней стороны в теневом навесе	I00 м2	0,94	I3,I0	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу "Внутренняя отделка" (2750+I2)	руб	-	-	-	-	2762	-	-	-
		Итого стоимость по надземной части (2948I+I444-264+49+323+52+584+I2)	"	-	-	-	-	3I68I			
		Итого стоимость варианта									
		А+Б=II92I+3I68I=43602	руб	-	-	-	-	43602			
		в т.ч.м/конструкции	руб	-	-	-	-	(69)	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% от суммы 43602-69=43533	"	-	-	-	-	7I83	-	-	-
		Накладные расходы на м/конструкции 8,6%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	руб	-	-	-	-	50791	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	4063	-	-	-
		Всего стоимость по варианту	руб	-	-	-	-	54854			
		Вариант № 7 - перегородки из сухой гипсовой штукатурки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Из основного варианта из раздела "Перегородки" исключить:									
I	8-43[x] 5-8	Устройство кирпича перегородок толщ. I20 мм	I00 м2	0,63	I02,0	-	-	64	-	-	-
2	ССЦ п.6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,I75	68,0	-	-	2I6	-	-	-
		0,63х5,04									
3	ССЦ п.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,45	23,50	-	-	34	-	-	-
		0,63х2,3									
		Итого стоимость	руб	-	-	-	-	3I4	-	-	-
		Добавить:									
4	I0-23 4-I	Устройство каркаса перегородок	м3	0,44	II0,0	-	-	48	-	-	-
5	26-I9 4-6	Утепление перегородок плитами минераловатными	"	3,I5	8,05	-	-	25	-	-	-
6	I5-325[x] 65-I	Обшивка стен листами сухой гипсовой штукатурки	I00 м2	0,63	I26,0	-	-	79	-	-	-
		Материалы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Сб.ч.I п.123 стр.89	Плиты минераловатные	м3	3,24	20,4	-	-	66	-	-	-
		3,I5xI,03									
8	п.2-25	Раствор известковый 0,63x0,06=0,04	"	0,04	22,30	-	-	I	-	-	-
		Итого добавить	руб	-	-	-	-	2I9	-	-	-
		Итого по разделу "Перегородки" I8I8-3I4+2I9	руб	-	-	-	-	I723	-	-	-
		Из раздела "Отделочные работы"									
		Исключить:									
9	I5-256x 55-5-II	Улучшенная штукатурка перегородок при высоте этажа до 4м	I00 м2	0,63	65,40	-	-	4I	-	-	-
I0	ССЦ п.2-30	Раствор цементно-известковый	м3	I,I8	23,70	-	-	28	-	-	-
		0,63xI,87									
		Итого исключить	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		Итого по разделу "Внутренние отделочные работы" (2750-69)	руб	-	-	-	-	268I	-	-	-
		Итого по варианту (39444-3I4+2I9-69)	"	-	-	-	-	39280	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5% от суммы 39280-69=392II	руб	-	-	-	-	6470	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% от суммы 69	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого с накладными расходами	"	-	-	-	-	45756	-	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	3660	-	-	-
		Всего по варианту	"	-	-	-	-	49416	-	-	-

Составила Л.Кондратьева

4907-04

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 214-I-254.83
на детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Наименование ресурсов	Варианты						
	I	2	3	4	5	6	7
I	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
Подземная часть							
Затраты труда,ч/ч	I968,I3	I968,I3	2000,I9	I968,I3	2000,I7	2447,87	-
Заработная плата,руб	I0I4,03	I0I4,03	I03I,49	I0I4,03	I03I,49	I273,98	-
Строительные машины,руб	392,7I	392,7I	400,98	392,7I	396,30	454,44	-
Надземная часть							
Затраты труда,ч/ч	5I05,3I	5I05,06	5205,8I	5386,43	5I3I,87	5449,I7	-
Заработная плата,руб	3023,72	3023,29	3I34,68	3I0I,02	3026,I9	3I90,80	-
Строительные машины,руб	638,47	638,46	657,I7	586,I9	669,23	688,I4	-
Итого общестроительные работы							
Затраты труда,ч/ч	7073,44	7073,I9	7206,0	7354,56	7I32,04	7897,04	-
Заработная плата,руб	4037,75	4037,32	4I66,I7	4II5,05	4057,68	4464,78	-
Строительные машины,руб	I03I,I8	I03I,I7	I058,I5	978,90	I065,53	II42,58	-

Составила Л.Кондратьева

1900-07

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производительных ресурсах к типовому проекту детские ясли-сад со стенами из кирпича на 50 мест

Наименование ресурсов	Количество вариантов					
	Основной вариант	-20°	-25°	-35°	-40°	При теплоносителе I50-70°
I	2	3	4	5	6	7
Санитарно-технические работы						
Затраты труда, ч/ч	I324,44	I305,37	I309,26	I340,03 I329,55		I437,I8
Заработная плата, руб	786,28	777,8I	776	787,89 799,62		704,22
Строительные машины, руб	53,94	5I,79	5I,95	52,76	54,58	73,30
Монтажные работы (электрооборудование, автоматизация)						
Затраты труда, ч/ч	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93
Заработная плата, руб	I6I	I6I	I6I	I6I	I6I	I6I
Строительные машины, руб	84,I8	84,I8	84,I8	84,I8	84,I8	84,I8
Прочие работы (устройства связи)						
Затраты труда, ч/ч	272,2	272,2	272.2	272,2	272,2	272,2
Заработная плата, руб	I99	I99	I99	I99	I99	I99
Строительные машины, руб	2I,27	2I,27	2I,27	2I,27	2I,27	2I,27

Начальник отдела смет и ПОС Е.Герасимова

Составила ст.инженер И.Иванова

Проверила рук.группы Т.Осипова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2105 Инв.№ 19502-04 тираж 180
Сдано в печать 19/VII 1984г цена 3-21

gost.e-ecolog.ru